OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET
8340 Črnomelj, Trg svobode 3
tel. (07) 306-11-00, faks (07) 306-11-30
e-pošta: obcina.crnomelj@siol.net

Številka: 900-115/2016-2
Datum: 22.9.2016

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE ČRNOMELJ

Zadeva: **SKLIC 15. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ**

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007- UPB2, 27/2008 – odl. US, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010- Odl. US in 40/2012-ZUJF), 8. člena Statuta občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 83/2011 in 24/2014) ter 23. in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 103/2013)

SKLICUJEM

15. redno sejo Občinskega sveta občine Črnomelj
v ČETRTEK, 29. septembra 2016, ob 16. uri
v sejni sobi občine Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj

DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti.
2. Razprava in sklepanje o zapisniku 14. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj.
3. Kadrovske zadeve.
4. Mnenje Občine Črnomelj glede preoblikovanja Pošte 8344 Vinica v pogodbeno pošto.
5. Informacija o aktivnostih priprave državnega prostorskega načrta (DPN) za 2 x 110 kV daljnovod RTP Kočevje – RTP Črnomelj.
6. Informacija o problematiki bioplinske in prašičje gnojevke.
7. Sodelovanje pri izvedbi projekta »Nujna sanacijska dela na smučišču Gače«, s predlaganim sporazumom med občinami partnericami o sodelovanju in izvedbi projekta.
8. Poročilo strokovne komisije o prispelih prijavah za podelitev koncesije na javni razsvetljavi v občini Črnomelj.
9. Poročilo županje o izvrševanju proračuna občine Črnomelj za prvo polletje leta 2016.
10. Predlog za izdajo rebalansa proračuna občine Črnomelj za leto 2016.
11. Informacija o razdelitvi sredstev za sofinanciranje športa v občini Črnomelj v letu 2016, na podlagi razpisa.
12. Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj.
13. Predlog za sprejem prenovljenega Pravilnika o merilih za olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka za območje občine Črnomelj.
14. Predlog za sprejem znižanja plačila komunalnega prispevka za izgradnjo trgovskega objekta v Črnomlju – investitor: Japos – Aleš Jakša s.p., Smrjene 68b, Škofljica.
15. Zavarovanje vodnih virov Bele krajine.
16. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Občine Črnomelj.
17. Premoženjsko pravne zadeve.
18. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta.
19. Vprašanja in pobude članov sveta.

Županja občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., l.r.

Vabljeni:

- ga. Miroslava Abazovič (k točki 3)
- g. Cvetko Sršen, Pošta Slovenije in g. Jože Mravinec, KS Vinica (k točki 4)
- ga. Barbara Perovič, Ministrstvo za okolje in prostor; ga. Mateja Klinar in ga. Tjaša Gregorič, Ministrstvo za infrastrukturo; ga. Darija Rus Jamnik, Elektro Ljubljana; g. Marko Fatur, LUZ, d.d.; g. Jernej Tovšak in Nina Vrhovec, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; g. Tomaž Adlešič, predsednik KS Talčji Vrh; g. Anton Plut, predsednik KS Petrova vas (k točki 5)
- g. Jaša Žižek Fuis in ga. Anja Kocjančič, Petrol, d.d.; g. Silvester Zupančič, g. Jože Stariha, g. Niko Šuštarič, Proteus in g. Jaka Birkelbach, predsednik KS Črnomelj (k točki 6)
- g. Andrej Matkovič, Nadzorni odbor občine Črnomelj
- Predstavniki medijev
- Predstavniki političnih strank
- Občinska uprava

Obveščeni:

- Predsedniki krajevnih skupnosti v občini Črnomelj

OBČINA ČRNOMELJ K točki 2
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v 2016

Zadeva: **ZAPISNIK 14. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ**

ZAPISNIK
14. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, ki je bila 7.7.2016,
v sejni sobi občine Črnomelj, s pričetkom ob 16. uri

Sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj je vodila županja Mojca Čemas Stjepanovič.

Na seji je bilo prisotnih 14 članov sveta, kar je pomenilo, da je svet sklepčen in je pričel z delom. Odsotni so bili: Cvetka Aupič, Franc Ivanušič, Maja Kocjan, Leopold Perko, Stanislav Starešinič in Andreja Švajger (vsi opr.), Nataša Hudelja in Matija Rom, ki sta prišla pri točki 2 ter Boris Grabrijan in Tončka Jankovič, ki sta prišla pri točki 4.

Seji so prisostvovali tudi: Zofija Vitkovič, Dolenjske lekarne Novo mesto; Domen Zorko in Anže Kunovar, ZEL-EN, d.o.o.; Aljoša Žerjal, Harpa Sea, d.o.o.; Vesna Fabina, RIC Bela krajina; Mojmir Slaček, URBI, d.o.o.; Danijela Kure Kastelc, Sapo, d.o.o.; Anton Banovec, GZ Črnomelj; Jaša Žižek Fius in Aldijana Asanovski, Petrol, d.d.; Samo Kavčič, JP Komunala Črnomelj, d.o.o., novinarji in občinska uprava.

Uvodoma je županja pozdravila vse prisotne in odprla razpravo k predlogu dnevnega reda seje.

Razprave ni bilo.

S 14 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti.
2. Razprava in sklepanje o zapisniku 13. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj.
3. Razprava in sklepanje o zapisniku 3. dopisne seje Občinskega sveta občine Črnomelj.
4. Poročilo o poslovanju Dolenjskih lekarn Novo mesto za leto 2015.
5. Prenova Regijske štipendijske sheme za Dolenjsko.
6. Predlog za izdajo Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti občine Črnomelj.
7. Informacija o izdelavi Celostne prometne strategije v občini Črnomelj.
8. Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj v letu 2015.
9. Predstavitev osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Majer.
10. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu TRIS Kanižarica po skrajšanem postopku.
11. Poročilo o požarni varnosti v občini Črnomelj za leto 2015.
12. Informacija o problematiki bioplinske in prašičje gnojevke.
13. Prilagoditev cen komunalnih storitev.
14. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj po skrajšanem postopku.
15. Predlog za dopolnitev Seznama oglasnih mest v občini Črnomelj.
16. Poročilo o organizaciji in izvedbi akcije urejanja in čiščenja okolja 2016 v občini Črnomelj.

17. Predlog za izdajo Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine v občini Črnomelj.
18. Predlog za izdajo Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju dispanzerja za ženske v občini Črnomelj.
19. Predlog za izdajo sprememb in dopolnitev Statuta Občine Črnomelj.
20. Predlog za izdajo Odloka o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Črnomelj.
21. Premoženjsko pravne zadeve.
22. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta.
23. Vprašanja in pobude članov sveta.

K točki 2:
RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ZAPISNIKU 13. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ

Na sejo sta prišla Nataša Hudelja in Matija Rom.

Razprave ni bilo.

S 16 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Zapisnik 13. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj z dne 12.5.2016 se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 3:
RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ZAPISNIKU 3. DOPISNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ

Razprave ni bilo.

S 16 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Zapisnik 3. dopisne seje Občinskega sveta občine Črnomelj z dne 7.6.2016 se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 4:
POROČILO O POSLOVANJU DOLENJSKIH LEKARN NOVO MESTO ZA LETO 2015

Točki je prisostvovala Zofija Vitkovič, direktorica Dolenjskih lekarn Novo mesto.

Branislav Adlešič, predsednik Odbora za družbene dejavnosti je v kratkem povzel poročilo in obrazložil mnenje odbora: Odbor za družbene dejavnosti je gradivo obravnaval na seji dne 28.6.2016 in občinskemu svetu predlaga, da letno poročilo o poslovanju Dolenjskih lekarn Novo mesto za leto 2015 sprejme v predloženi vsebini.

V razpravi so sodelovali:

Jože Veselič: Stavba nekdanje lekarne na Kolodvorski cesti 23a v Črnomlju je ponovno zaživela. Kar je bila kar nekaj časa prazna, prostori pa so prinašali določene stroške, ga zanima kdo je pokril te stroške in kakšni so bili?

Zofija Vitkovič, direktorica Dolenjskih lekarn Novo mesto je pojasnila: V letu 2015 znaša presežek prihodkov nad odhodki 571.172 EUR in je za 30,5 % višji od plana oz. 56 % višji od rezultata za leto 2014. Povečanje zaslužka zavoda je med drugim posledica prodaje počitniške kapacitete in vračilo DDV za odpisane sporne terjatve od prostovoljnih zdravstvenih zavarovalnic. Zavod si že dalj časa prizadeva, da bi ustanoviteljice zavoda sprejele nov odlok o ustanovitvi zavoda, ki bi omogočil izvrševanje ustanoviteljskih pravic vsem novonastalim občinam. Trenutno je v obravnavi predlog novega Zakona o lekarniški dejavnosti, zato aktivnosti za sprejetje novega odloka o ustanovitvi zavoda mirujejo. Zavod dobiček nameni za razvoj dejavnosti, investicije in vzdrževanje. V letošnjem letu bo obnovljena Lekarna Novo mesto. Dolenjske lekarne prostorov nekdanje Lekarne Črnomelj na Kolodvorski cesta 32a v Črnomlju ne uporablja od 14.11.2011, stroški za poslovanje omenjene stavbe so letno znašali cca. 10.000 EUR.

Vesna Fabina, predstavnica Razvojno informacijskega centra Bela krajina je dodatno obrazložila: Stavba na Kolodvorski cesta 32a v Črnomlju je del Podjetniškega inkubatorja Bela krajina, ki bo imel tri enote. Inkubator trenutno deluje na dveh lokacijah, in sicer v Poslovni hiši Stratus, ki je namenjena storitvenim dejavnostim in v stavbi nekdanje lekarne na Kolodvorski cesti 32a, ki ima koncept oživitve starih (naravnih) materialov. Tretja lokacija - lokacija v Kanižarici bo namenjena proizvodni dejavnosti. RIC Bela krajina je objavil javni poziv k oddaji vloge za sprejem v članstvo v podjetniški inkubator in za vključitev v coworking prostor v enoti Podjetniškega inkubatorja Bele krajine Kolodvorska cesta 23a (stara lekarna) Črnomelj. Trenutno v prostorih stare lekarne delujeta dva inkubiranca.

Na sejo sta prišla Boris Grabrijan in Tončka Jankovič.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o poslovanju Dolenjskih lekarn Novo mesto za leto 2015 se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 5:
PRENOVA REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME ZA DOLENJSKO

Nataša Hudelja, predsednica Odbora gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je obrazložila mnenje odbora: Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je gradivo obravnaval na seji 28.6.2016. Glede na podane obrazložitve s strani pripravljavcev gradiva odbor predlaga, da se nadaljuje s sofinanciranjem izvajanja štipendijske sheme skladno s podanimi predlogi. Za ključ določitve sredstev sofinanciranja se potrdi predlog županje. Odbor občinskemu svetu zato predlaga, da gradivo obravnava in potrdi, da se v šolskem letu 2016/2017 sofinancira vzpostavitev in izvajanje štipendijske sheme glede na število aktivnih štipendij v obravnavanem šolskem letu.

V razpravi so sodelovali:

Jože Veselič: Podatki kažejo, da je bilo 94 prekinitev pogodb o štipendiranju oz. 31 % vseh podpisanih pogodb. Koliko od teh prekinitev se nanaša na občino Črnomelj?

Anica Železnjak: V poročilu je navedeno, da je ena od nalog Razvojnega centra Novo mesto tudi iskanje kandidatov za potrebe posameznega delodajalca. Kako in s katerimi srednjimi šolami RC sodeluje pri tem? Pri iskanju kandidatov bi srednje šole lahko pomagale, saj imajo neposredni stik

z dijaki. Na Srednji šoli Črnomelj kar precej sodelujejo pri iskanju potrebnega kadra in tudi štipendistov, saj se delodajalci velikokrat obrnejo na šolo.

Ker na seji ni prisotnih predstavnikov Razvojnega centra Novo mesto, kateri bi podali pojasnila na vprašanja iz razprave, je županja predlagala, da se jim vprašanja posreduje in prosi za odgovore.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Občina Črnomelj bo v šolskem letu 2016/2017 sofinancirala vzpostavitev in izvajanje štipendijske sheme glede na število podeljenih štipendij v občini Črnomelj v obravnavanem šolskem letu.
2. Razvojni center Novo mesto d.o.o. poda pojasnila na zastavljena vprašanja v razpravi.

K točki 6:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O JAVNO-ZASEBNEM PARTNERSTVU ZA IZVEDBO PROJEKTA POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV RABE ENERGIJE Z NAMENOM ENERGETSKE SANACIJE JAVNIH OBJEKTOV V LASTI OBČINE ČRNOMELJ

Točki sta prisostvovala Domen Zorko in Anže Kunovar, predstavnika družbe ZEL-EN, d.o.o., Krško.

V razpravi so sodelovali:

Jože Veselič: V svetniški skupini SDS pozdravljamo načrt energetske sanacije javnih objektov v lasti občine Črnomelj. Navedenih je devet občinskih objektov. Zakaj seznam ni širši, zakaj niso vključeni tudi vrtci? Ali v vrtcih ni potrebe po energetski sanaciji stavb? Pri javno-zasebnem partnerstvu in tudi projektih energetske sanacije pogrešamo navedbo odgovorne osebo za izvajanje nadzora. Kdo izvaja nadzor in komu se poroča o tem?

Županja je pojasnila: Vrtec pri OŠ Stari trg ob Kolpi bo energetsko saniran v okviru investicije OŠ Stari trg ob Kolpi, prav tako bo vrtec pri OŠ Dragatuš saniran v okviru energetske sanacije OŠ Dragatuš. Del vrtca v Loki je nova stavba, stari del vrtca bo potrebno porušiti in na novo zgraditi. Del vrtca na Čardaku je novogradnja. Stavba vrtca pri OŠ Vinica zaenkrat ni tako energetsko vprašljiva, da bi jo bilo potrebno energetsko sanirati.

Samer Khalil: Kako se bodo z energetsko sanacijo navedenih objektov spremenili vplivi na okolje (izpusti trdih delcev v zrak)? Iz tabele »9. Viri financiranja projekta« je razvidno, da je za izvedbo projekta predvidena pridobitev nepovratnih sredstev kohezijskega sklada (658.627 EUR). Kaj če do pridobitve nepovratnih sredstev kohezijskega sklada ne pride, je ta del sredstev strošek občine? Kdo lahko zagotovi, da bo prijava na razpis kohezijskega sklada uspešna in kdo nosi odgovornost, če prijava ni uspešna? Obstajajo še drugi načini kako omenjene objekte energetsko sanirati.

Boris Grabrijan: Z razpravo predhodnika se strinja.

Mira Radojčič: Gradivo je obsežno in zahtevno. Energetska sanacija devetih objektov naj bi bila izvedena v roku enega leta. V uvodu je navedeno, da bi z uspešno prijavo na razpis občina pridobila nepovratna sredstva iz kohezijskega sklada. Kdaj je predviden razpis in kdaj se lahko pričakujejo rezultati? Kako se bo izvajal projekt, če ne bo teh nepovratnih sredstev, občina pa v

proračunu za to obdobje nima predvidenih toliko sredstev, investicija se pa že začenja to jesen? Kdo bo prevzel breme financiranja? Skozi celotni projekt veje ugodnejši investicijski rezultat po modelu javno zasebnega partnerstva in bolj negativni učinki investiranja po modelu klasičnega javnega naročanja. Tudi ključna tveganja povezana s projektom so izkazana kot bolj obvladljiva v primeru javno-zasebnega partnerstva. Finančni učinki so izračunani kot ugodnejši v primeru javno–zasebnega partnerstva z investicijo. Tudi kazalniki projekta so ugodnejši v primeru variante 1b, kot v primeru 1a. V projektu je navedeno veliko področij oziroma družbeno–ekonomskih koristi projekta, ki jih ni možno ovrednotiti, temveč so le opisani in ne ovrednoteni, navedeni na strani 32/51, veljajo pa za oba primera investiranja. Iz gradiva ni razvidno koliko bo občino Črnomelj po zaključenih investicijah letno bremenil strošek javno-zasebnega partnerstva oziroma energetskega upravljanja v primerjavi s sedanjimi stroški upravljanja in zdrževanja opreme.

Domen Zorko in Anže Kunovar, predstavnika družbe ZEL-EN, d.o.o., Krško sta v kratkem predstavila projekt »Celovita energetska obnova javnih stavb v občini Črnomelj« in odgovorila na vprašanja razpravljalcev.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj sprejme Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) z naslovom Celovita energetska obnova javnih stavb v Občini Črnomelj in poda soglasje k vsebini, ki se jo v primeru potreb po uskladitvi z novimi pogoji ministrstva, ki bodo opredeljeni v pričakovanem razpisu oz. razpisni dokumentaciji, ustrezno prilagodi.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.

Županja je predlagala, da se Predlog za izdajo Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Črnomelj spremeni v Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Črnomelj.

Razprave ni bilo.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Črnomelj se spremeni v Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Črnomelj.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 7:
INFORMACIJA O IZDELAVI CELOSTNE PROMETNE STRATEGIJE V OBČINI ČRNOMELJ

Točki je prisostvoval Aljoša Žerjal, direktor Harpha Sea, d.o.o., Koper, ki je uvodoma predstavil projekt »Celostna prometna strategija občine Črnomelj«.

V razpravi je sodeloval Jože Veselič: Kakšna je načrtovana dobrobit in kakšni so in bodo stroški izdelave Celostne prometne strategije v občini Črnomelj? Ali stroški odtehtajo koristi?

Aljoša Žerjal je pojasnil: Stroški izdelave CPS občine Črnomelj bodo minimalni, podjetje Harpa Sea, d.o.o. je bilo izbrano za najugodnejšega ponudnika izdelave CPS občine Črnomelj. Pri izdelavi CPS občine Črnomelj je nujno potrebno sodelovanje in vključevanje javnosti.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Sprejme se informacijo o izdelavi Celostne prometne strategije v občini Črnomelj.
2. Člani Občinskega sveta občine Črnomelj, kot zastopniki različnih območij občine Črnomelj, do 15.7.2016 podajo pobude in izpostavijo probleme na temo celostne prometne strategije.

K točki 8:
INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV V OBČINI ČRNOMELJ V LETU 2015

Točki je prisostvovala Vesna Fabina, RIC Bela krajina.

Nataša Hudelja, predsednica Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je obrazložila mnenje odbora: Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je gradivo obravnaval na seji 28.6.2016 in nanj ni imel pripomb. Občinskemu svetu predlaga, da informacijo o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj v letu 2015 sprejme v predloženi vsebini.

V razpravi je sodeloval Jože Veselič: V svetniški skupini SDS predlagamo, da se na eno od naslednjih sej občinskega sveta uvrsti točko s celovitimi podatki o gospodarskem in socialnem stanju v občini. Menimo, da primanjkuje celovitost podatkov, zbranih na enem mestu. Na primer: pogrešamo podatke o strukturi brezposelnosti, dnevni migraciji zaposlenih v druge kraje, izobrazbi zaposlenih in brezposelnih in podobno. Pričakujemo torej celovito informacijo o stanju v občini. Skrbi nas tudi zelo nizka neto dodana vrednost na zaposlenega, ki predstavlja zgolj 59,5 % neto dodane vrednosti na zaposlenega v Jugovzhodni Sloveniji in 72,87 % vrednosti na zaposlenega v Sloveniji. Zakaj prihaja do takšnih razkorakov?

Županja je predlagala, da se predlog člana OS obravnava kot pobuda pri točki: »Vprašanja in pobude članov OS«, s čimer se je član OS strinjal.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Informacijo o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj v letu 2015 se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 9:
PREDSTAVITEV OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MAJER

Točki je prisostvoval Mojmir Slaček, Urbi, d.o.o., Ljubljana.

V razpravi so sodelovali:

Branislav Adlešič: Iz gradiva je razvidno, da v postopku priprave OPPN Majer potekajo intenzivni pogovori s podjetniki na območju Majera. Za izboljšanje prometne dostopnosti z območja mestnega jedra, Črnomlja in širšega prostora sta opredeljeni dve variantni rešitvi nove prometne povezave preko Lahinje, vendar nikjer v gradivu ni zasledil, da bi o morebitni varianti 2 potekali razgovori s tamkajšnjimi prebivalci. V obrazložitvi osnutka OPPN Majer je zapisano: »Obstoječe površine za oddih, rekreacijo in šport se razširijo proti obrežju Lahinje. Dopolnijo se z novimi športnimi in rekreacijskimi objekti ter s sanitarijami, manjšimi gostinskim lokalom in objektom za spravilo orodja in opreme. …« Želi podrobnejšo obrazložitev.

Zdenka Vrtin: V postopku priprave OPPN Majer je potrebno upoštevati tudi estetsko podobo mesta. Vesela je, da je v OPPN povezava z Majerjem načrtovana preko mostu, kajti le tako bo Majer del mestnega jedra in bodo vsebine, ki jih ponuja Majer bolj uporabne za prebivalce. Mostovi imajo v mestu pogosto poleg funkcionalnosti tudi estetsko vlogo, se pravi, da so lahko okras mesta, zato se bolj zavzema za varianto 2. Zelo dobrodošli bodo tudi novi prostori obnovljene vojašnice, otroško igrišče, površine za rekreacijo, pa tudi nov oskrbno storitveni in poslovni center. Pomisleke ima le, da bi moral biti ta center bližje sedanjemu centru mesta, saj bi le tako živela pešpot na Majer in s tem mestno jedro, sicer bo ta center preveč oddaljen in se bodo ljudje do njega pripeljali z avtomobili. Predvideva, da bo center nova sodobna stavba, ki bo prispeval k lepši in atraktivnejši podobi mestnega jedra, kar je tudi cilj projekta.

Mojmir Slaček: Obe varianti mostov preko Lahinje sta bili preverjeni v urbanističnih delavnicah, ki jih je občina izvedla v sodelovanju s fakultetami. V nadaljnjih postopkih priprave OPPN Majer se bo izkazalo ali je možno katero od variant nove prometne povezave preko Lahinje realizirati. V OPPN so podani pogoji za urejanje, sanacijo in izboljšanje vidne podobe obstoječih objektov, gradnjo novih objektov, urejanje parkovnih ter športno rekreacijskih ureditev, urejanje gospodarske javne infrastrukture ter ohranjanje narave in varstvo kulturne dediščine. Predvideni posegi so načrtovani tako, da bo omogočen razvoj obstoječih dejavnosti in umestitev novih ter vzpostavljena povezava in sinergija območja Majer z mestnim jedrom Črnomlja.
Ena izmed variant umestitve novega oskrbno storitvenega in poslovnega centra je bila lokacija ob novi prometni povezavi. Izkazalo se je, da je razpoložljiva površina razmeroma majhna in bistveno manjša kot območje obstoječega nogometnega igrišča in površina na skrajnem jugovzhodnem delu območja. Občina bi morala obstoječa športna in druga rekreacijska igrišča prestaviti na območje sedanjega nogometnega igrišča. Glede na to, da je nogometno igrišče z okolico v privatni lasti, bi morala občina ta zemljišča odkupiti, financirati prestavitev igrišč. V kolikor pa je center na območju obstoječega nogometnega igrišča, bo investitor pridobil zemljišče, investiral v komunalno infrastrukturo. Zagotoviti je potrebno tudi javna parkirišča To so bili razlogi za umestitev centra na območje obstoječega nogometnega igrišča.

Sejo sta trenutno zapustila Jože Veselič in Henček Kosec.

S 16 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Obrazložitev osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Majer se kot informacijo sprejme v predloženi vsebini.

K točki 10:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU TRIS KANIŽARICA PO SKRAJŠANEM POSTOPKU

Točki je prisostvovala Danijela Kure Kastelc, Sapo d.o.o., Črnomelj.

Razprave ni bilo.

S 16 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu TRIS Kanižarica po skrajšanem postopku se sprejme v predloženi vsebini.

Županja je predlagala, da se Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu TRIS Kanižarica po skrajšanem postopku spremeni v Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu TRIS Kanižarica po skrajšanem postopku.

Razprave ni bilo.

S 16 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu TRIS Kanižarica po skrajšanem postopku se spremeni v Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu TRIS Kanižarica po skrajšanem postopku.

S 16 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 11:
POROČILO O POŽARNI VARNOSTI V OBČINI ČRNOMELJ ZA LETO 2015

Razprave ni bilo.

S 16 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Poročilo o požarni varnosti v občini Črnomelj za leto 2015 se sprejme v predloženi vsebini.
2. Pri pripravi proračuna oz. rebalansa proračuna občine Črnomelj se preveri možnost, da se poveča proračunska postavka namenjena intervencijam PGD »Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč – Prostovoljna gasilska društva«, ki je sedaj v višini 25.500,00 EUR.

K točki 12:
INFORMACIJA O PROBLEMATIKI BIOPLINSKE IN PRAŠIČJE GNOJEVKE

Točki sta prisostovala Jaša Žižek Fuis in Aldijana Asanovski, predstavnika družbe Petrol, d.d.

Anica Železnjak, predsednica Odbora za turizem in varstvo okolja je obrazložila mnenje odbora: Odbor za turizem in varstvo okolja je na svoji seji 28.6.2016 obravnaval problematiko bioplinske in prašičje gnojevke na podlagi obsežnega gradiva, pripravljenega s strani občine in vseh vpletenih. Opazili smo, da prihaja do razlik v razlagi oz. tolmačenju podatkov in da se kar 77 % oz. 15.027 m3 vsega digestata razvozi po Beli krajini, od tega pa v ostale belokranjske občine po podatkih Petrola samo 1.200 m3. Po drugi strani pa odpadke za predelavo dobivamo iz cele Slovenije, zato smo bili mnenja, da je potrebno zaradi kraških tal oz. vpliva na kvaliteto življenja Belokranjcev povečati nadzor nad izvajanjem te dejavnosti. Gnojilni načrt ima npr. le 12 kmetij od 42, na katere se vozi digestat. Ali je bilo ob sklepanju pogodbe s Petrolom morebiti dogovorjeno kolikšen delež odpadkov oz. digestata se porabi v Beli krajini in koliko se naj bi porabilo v drugih regijah. Glede na vse povedano odbor občinskemu svetu predlaga, da

informacijo o problematiki bioplinske in prašičje gnojevke obravnava in sprejme v predlagani vsebini ter da županjo in občinsko upravo občine Črnomelj zadolži, da:

- od za to pristojne inšpekcijske službe pridobi pojasnilo kako je z izdajo računov pri oddaji oziroma odvzemu digestata in za opravljeno storitev – prevoz digestata;
- pri medobčinski inšpekcijski službi preveri katere aktivnosti glede na pristojnost lahko izvaja za namene povečanega nadzora pri prevozu in odvzemu digestata in, da takoj v skladu z ugotovljenimi pristojnostmi začne izvajati ustrezen nadzor;
- inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo zaprosi, da opravi inšpekcijski pregled glede ustreznih analiz zemlje za izdelavo gnojilnih načrtov in uporabo digestata pri vseh odvzemnikih digestata na območju občine Črnomelj;
- se sprejme povabilo nosilca kmečkega gospodarstva Jožeta Starihe za organizirani ogled kmetije na Vražjem kamnu pred prvo naslednjo sejo občinskega sveta.

Na sejo sta se vrnila Jože Veselič in Henček Kosec.

V razpravi so sodelovali:

Matija Rom: Odbor za kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti se je na seji 28.6.2016 seznanil z informacijo o problematiki bioplinske in prašičje gnojevke. O njej je podrobno razpravljal in sprejel določene predloge, ki so razvidni v gradivu. Glede na količino porabljenega digestata v Beli krajini se poraja vprašanje oz. vzbuja strah o pronicanju digestata v podtalnico, kar bi imelo za posledico onesnaženost oz. ogroženost pitne vode. Dogaja se, da uporabniki digestat razvažajo na kmetijske površine okrog vodnega zajetja v Dobličah, kar je nesprejemljivo in nedopustno. Potreben je stalni nadzor nad prevozom digestata iz bioplinarne.

Jože Veselič: V svetniški skupini SDS predlagamo, da se k tej točki kot del gradiva doda še pismo Silvestra Župančiča, objavljenega v junijski številki Belokranjca. Prepričani smo, da navedeni zelo dobro pozna razmere na terenu. Predlagamo, da se na sejo občinskega sveta povabi tudi Silvestra Župančiča, ostali vabljeni predstavniki k tej točki pa naj odgovarjajo na vprašanja, ki jih je gospod Župančič že zastavil v javno objavljenem pismu. Zaradi žgočega primera predlagamo, da danes opravimo del razprave, del pa jo preložimo še na naslednjo sejo občinskega sveta in tako stvarem res pridemo do dna. Ugotavljamo tudi, da so se občinski uradniki sicer trudili priti stvarem do dna, vendar je vse skupaj potekalo le na pisni ravni, večinoma prek elektronskih dopisovanj. Prepričani smo, da je treba k stvari pristopiti bolj celovito in odločno, kar lahko storimo tudi s pomočjo takšnih informacij, kot jih je v javnem pismu navedel gospod Župančič.

V nadaljnji razpravi so sodelovali Anica Železnjak, Branislav Adlešič, Boris Grabrijan, Tončka Jankovič, Štefan Misja in županja. Prisotnim predstavnikom podjetja Petrol, d.d. so zastavili vprašanja in izpostavili opažanja glede obravnavane problematike, kot je razvidno v nadaljevanju: Ne ve se, od kod prihaja smrad: iz bioplinarne ali zaradi raztrosa gnojevke. Predvideva se, da se je na kmetijske površine v Dobličah razvažal digestat. Večina digestata ostane v Beli krajini, čeprav surovino za bioplinarno vozijo z vseh koncev Slovenije. Nekaj gnojevke bi morali prevzeti tudi tisti, ki prispevajo surovino. Potreben je sprejem občinskega odloka, s katerim se bi omejila količina raztrosa digestata oz. gnojevke v Beli krajini oz. občini Črnomelj. Ali prejemniki digestata iz bioplinarne v Ihanu ob prevzemu digestata prejmejo enake dokumente kot kmetje ob prevzemu digestata iz bioplinarne na Lokvah? Ali je na prevoznici, ki jo prejmejo prevzemniki digestata iz bioplinarne v Ihanu, navedena količina celotne staže digestata ali količina s strani posameznega kmeta prevzetega digestata? Ali spremljate obdobja razvoza? Glede na podatke se 77 % digestata raztrosi po belokranjskih tleh. Koliko digestata iz bioplinarne v Ihanu se porabi v tamkajšnji občini oz. njeni bližnji okolici? Digestat iz bioplinarne Črnomelj se razvaža na 42

kmetij, vendar Petrol z vsemi odjemniki nima sklenjenih pogodb (le z cca. 20), kar pomeni, da dela nezakonito. Kakšne kazni je zaradi tega družba Petrol, d.d. že plačala? Ali je družba Petrol dolžna voditi seznam odjemalcev digestata? Ali družba digestat prodaja in kakšne kakovosti je? Ali imajo kmetje, ki gnojijo z bioplinsko gnojekvo, izdelan gnojilni načrt?

Jaša Žižek Fuis je pojasnil: Na podlagi zakonodaje so zahteve po izdaji dokumentacije za vse bioplinarne v Sloveniji enake. To pomeni, da je potrebno vsakemu odjemalcu izdati deklaracijo za digestat, katera vsebuje najnovejšo analizo digestata. Analize se opravljajo od trikrat do petkrat letno in so dostopne javnosti. Ob prevzemu digestata vsak odjemalec prejme tudi podpisano prevoznico za digestat in podpisan obrazec B1 za oddajo in prejem živilskih gnojil. Vsaka stran dobi po en izvod vsakega dokumenta. Vse evidence se vodijo dnevno, mesečno, poroča se pristojnim institucijam. V času prepovedi raztrosa digestata le-tega uporabnikom ne dajejo. Na prevoznici je napisana odjemna količina digestata ob vsakem odvozu. Bioplinarna v Ihanu je večja kot bioplinarna v Črnomlju. 80 % digestata iz bioplinarne Ihan se oddaja v občino Domžale, občino Kamnik, občino Trzin in občino Dol pri Ljubljani (v radiju 5-10 km), kar je zelo primerljivo prevozu digestata v Črnomlju. Načrt gospodarjenja z odpadki je narejen za obdobje štirih let in se ga vsako leto obnovi. Nikjer ni zapisano, da je potrebno v načrt določiti objekte. Vsakemu uporabniku zagotovijo toliko gnojevke, kot si jo želi. Ne vedo kam bodo kmetje zlili gnojevko, prav tako od strank ne morejo zahtevati potrdila, da imajo gnojilni načrt. S tistimi, ki pripeljejo odpadke v bioplinarno nimajo dogovora, da bi morali nazaj prevzeti gnojevko. Iščejo nove odjemnike za gnojevko, ki jo že vozijo tudi na novomeški in trebanjski konec ter proti Ljubljani. Digestat je kakovostno organsko gnojilo prvega kakovostnega razreda, ki ima manj težkih kovin kot živilska gnojevka.

Mojca Črnič, OU je dodatno obrazložila: Vsak, ki gnoji z bioplinsko gnojevko je dolžan imeti gnojilni načrt, ki mora biti izdelan na podlagi analize zemlje, ki jo opravi pooblaščena organizacija. Po informacijah, ki jih imamo pa takšne analize, ki jo je izdelala pooblaščena organizacija nima noben kmet iz občine Črnomelj. Ob inšpekcijskem pregledu pri 12 kmetih nihče naj ne bi imel ustrezne analize zemlje. Če pride do povečanih količin določenih snovi – težkih kovin v pridelkih in kmet nima analize zemlje izdelane s strani pooblaščene organizacije, je za prekoračitev kriv kmet, če pa analizo ima, je odgovoren Petrol.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:

1. Sprejme se prvi del informacije o problematiki bioplinske in prašičje gnojevke. Razprava glede problematike bioplinske in prašičje gnojevke se nadaljuje na septembrski oz. oktobrski seji OS.
2. V skladu s svojo pristojnostjo občinska uprava občine Črnomelj tudi v bodoče aktivno spremlja stanje glede problematike bioplinske in prašičje gnojevke ter predvsem glede uporabe digestata in obratovanja bioplinarne. O svojih ugotovitvah in prijavah prebivalcev sproti obvešča pristojne službe.
3. Od zato pristojne inšpekcije službe občinska uprava občine Črnomelj pridobi pojasnilo kako je z izdajo računov pri oddaji oz. odvzemu digestata in za opravljeno storitev - prevoz digestata.
4. Občinska uprava občine Črnomelj preveri možnost omejitve razvoza in raztrosa gnojevke na območju občine Črnomelj.
5. Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo županja z dopisom zaprosi, da opravi kontrolo ustreznosti analiz zemlje, gnojilnih načrtov in uporabe digestata iz bioplinarne pri vseh uporabnikih digestata iz občine Črnomelj. Prav tako navedeni inšpektorat zaprosi, da na območju občine Črnomelj povečajo predvideno število vzorčenj tal

predvsem na območjih vodnih virov na zemljiščih, ki so gnojena z digestatom iz bioplinarne Lokve in v primeru povišanja mejnih vrednosti spornih spojin ukrepajo takoj.
6. Pri medobčinski inšpekcijski službi se preveri katere aktivnosti, glede na pristojnost, lahko izvaja za namene povečanega nadzora pri prevozu in odvzemu digestata in da takoj, v skladu z ugotovljenimi pristojnostmi, začne izvajati ustrezen nadzor.
7. Podjetju Petrol d.d. se predlaga, da večino digestata odda uporabnikom izven Bele krajine in se priporoča, da za razvoz in raztros gnojevke upošteva številko MID-a.
8. Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto se opozori na stanje na terenu v zvezi z razvozom in raztrosom gnojevke ter se predlaga, da zavod kmete obvesti o posledicah, v kolikor nimajo izdelanih gnojilnih načrtov.
9. Sprejme se povabilo nosilca kmečkega gospodarstva Jožeta Starihe za organiziran ogled kmetije na Vražjem kamnu.

K točki 13:
PRILAGODITEV CEN KOMUNALNIH STORITEV

Točki je prisostvoval Samo Kavčič, direktor JP Komunala Črnomelj, d.o.o.

Nataša Hudelja, predsednica Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je obrazložila mnenje odbora: Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je gradivo obravnaval na seji 28.6.2016 in podal sledeče mnenje:
- Odbor na elaborat ni imel pripomb, zato Občinskemu svetu Občine Črnomelj predlaga, da sprejme predlagani sklep predlagatelja gradiva.
- Odbor predlaga, da se poračuni cen naredijo po izdelavi elaborata obračunskih cen za leto 2016. Tudi cene omrežnin se ne spremenijo, poračun pa se naredi v decembru 2016.
- Odbor dodatno poudarja, da Javno podjetje Komunala Črnomelj, d.o.o. odgovorno in dosledno izvaja vse predstavljene in dogovorjene aktivnosti racionalizacij in optimizacij procesov, s poudarkom na odpravljanju vodnih izgub, pospeševanju prodaje in nižanju stroškov na vseh področjih, vse z namenom in ciljem, da se cene komunalnih storitev znižajo.

Podala je tudi informacijo glede skupne seje Odbora za gospodarstvo in lokalni razvoj OS občine Semič in Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo OS občine Črnomelj v zadevi »Obravnava Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in cen omrežnin v občinah Črnomelj in Semič«, ki je 29.6.2016 v Semiču.

V razpravi sta sodelovala:

Andrej Beličič: S položnicami se preveč pobira od občanov in s tem daje potuho Komunali. Menim in predlagam, da se upošteva le pol povišanja cen komunalnih storitev – »komunalščina« v 2016. To je realno. Sedanje povečanje cen je pretirano. Po elaboratu je 10 % oz. 15 % s cerodom, pri nekaterih celo 22 %, kar ni potrebno. Tri razlogi za le polovično povišanje že izvedenega povišanja cen (uskladitev):
1. Poraba vode bo v poletnih mesecih narasla, več bo prodane vode, zato bo lahko nižja cena. V obdobju januar – april 2016 je bilo 11 % manj prodane vode od planirane in je bil strošek le 1,7 % večji od planiranega. Če bi bilo prodano po planu, bi bil strošek 6 % nižji. Teh 6 % se mi zdi realno, ne pa 12 % povišanje 2016/2015.
2. Zmanjšanje vodnih izgub, plod dobrega dela na Komunali, bo imelo za posledico mnogo manjšo takso državi – vodna povračila.
3. Program zmanjševanja stroškov je na zadnji seji Nadzorni svet JP Komunala naložil vodstvu Komunale. To bo moralo dati rezultate.

Kot dodaten 4. argument lahko dodam preveč pobrane omrežnine, ki se naj bi vrnila uporabnikom konec leta, kar je predlagano v gradivu od vodstva Komunale. Zakaj jo vrniti šele konec leta? Predlagam, da se vrne omrežnino že sedaj ob polletju v paketu polovičnega znižanja dviga na potrjeno ceno za leto 2016.
Sicer pa ne pričakujem, da bo moj predlog sprejet in me boste iz koalicije preglasovali, kot ste to že storili na odboru. Ponavljam začetno trditev: Preveč se s položnicami pobira od občanov in s tem daje potuho Komunali.

Jože Veselič: V družbeni pogodbi je zapisano, da morajo biti cene storitev v obeh občinah, to je v občini Črnomelj in občini Semič, praviloma enake. Ugotavljamo, da so cene posameznih komunalnih storitev različne, kar je tudi zaradi subvencij posamezne občine. Tako je subvencija s 1.1.2016 za omrežnino v Črnomlju 25%, v Semiču pa 35%. Občina Semič od 1.1.2016 subvencionira tudi ceno storitve oskrbe s pitno vodo, in sicer za celotno razliko med prej veljavno in z novim elaboratom potrjeno ceno, kar je 0,1072 EUR za m3 pitne vode. To pomeni, da uporabniki v občini Semič plačujejo enako eno za pitno vodo kot pred 1. 1. 2016, v Črnomlju pa se je cena zvišala. Zanima nas ali so izračunani finančni učinki enakih subvencij tako v občini Črnomelj kot v občini Semič? Kaj bi za odjemalce v črnomaljski občini pomenilo, če bi bila cena storitve oskrbe s pitno vodo subvencionirana v enaki višini kot v občini Semič? Iz gradiva oziroma elaborata je razvidno, da je za leto 2016 predvidena zaposlitev petih delavcev, vendar je realna potreba po zaposlitvi treh delavcev. V javnem podjetju Komunala so presodili, da zaposlitvi delavca za nadzor nad obstoječimi greznicami in vzdrževalca v razvojno-tehnični službi v letu 2016 nista potrebni. K temu dodajamo, da sta to delovni mesti, ki bi verjetno edini prinesli dodano vrednost javnemu podjetju, zato se nam takšna odločitev ne zdi najboljša. Hkrati pa je očitno, da bo Komunala izvedla ostale načrtovane tri zaposlitve, do katerih smo bili že doslej kritični, saj gre po naši oceni v največji meri za t.i. režijske in ne nujne zaposlitve. Sprašujemo ali so navedene tri zaposlitve (od petih) že realizirane? Če niso, za kdaj so načrtovane in konkretno za katera delovna mesta? Kje bodo ali so bili objavljeni javni razpisi za zasedbo navedenih delovnih mest? Ali so pogoji za zasedbo teh delovnih mest že določeni? Kakšen bo dodaten mesečni strošek JP Komunala z naslova teh zaposlitev? Kdaj bo predvidoma sprejeta Uredba o zaščiti vodnih virov v Beli krajini in kakšna so pričakovana izplačila odškodnin zaradi omejenega izkoriščanja kmetijskih zemljišč v ožjih varstvenih pasovih? Koliko uporabnikov se je v roku priključilo na novo zgrajeno kanalizacijsko omrežje in koliko obvestil zaradi nepriključitve v roku je bilo doslej podanih medobčinski inšpekcijski službi in redarstvu? Kakšne so sankcije?

Samo Kavčič, direktor JP Komunala Črnomelj, d.o.o. je podal pojasnila.

S 13 glasovi za in 3 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Občinski svet občine Črnomelj se je seznanil z Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in cen omrežnin v občinah Črnomelj in Semič za obdobje januar-april 2016.
2. Potrjene cene storitev in cene omrežnin, ki veljajo od 1.1.2016, se ne spremenijo do izdelave elaborata obračunskih cen za leto 2016.
3. Poračun omrežnin se opravi v decembru 2016.
4. Javno podjetje Komunala d.o.o. Črnomelj mora odgovorno in dosledno izvajati vse predstavljene in dogovorjene aktivnosti racionalizacij in optimizacij procesov, s poudarkom na odpravljanju vodnih izgub, pospeševanju prodaje in nižanju stroškov na vseh področjih, vse z namenom in ciljem, da se cene komunalnih storitev znižajo.

Po premoru, ki je trajal od 19.10 do 19.20 in ob ugotovitvi, da je na seji prisotnih 18 članov sveta, se je nadaljevalo zasedanje sveta.

K točki 14:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE ČRNOMELJ PO SKRAJŠANEM POSTOPKU

Razprave ni bilo.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj po skrajšanem postopku se sprejme v predloženi vsebini.

Županja je predlagala, da se Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj po skrajšanem postopku spremeni v Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj po skrajšanem postopku.

Razprave ni bilo.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj po skrajšanem postopku se spremeni v Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj po skrajšanem postopku.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 15:
PREDLOG ZA DOPOLNITEV SEZNAMA OGLASNIH MEST V OBČINI ČRNOMELJ

Razprave ni bilo.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Dopolnitev Seznama oglasnih mest v občini Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 16:
POROČILO O ORGANIZACIJI IN IZVEDBI AKCIJE UREJANJA IN ČIŠČENJA OKOLJA 2016 V OBČINI ČRNOMELJ

Županja je uvodoma obrazložila zakaj predlaganega drugega sklepa Odbora za turizem in varstvo okolja ne bo dala na glasovanje. Občina udeležencem akcije izda naročilnico za sofinanciranje malice po številu udeležencev, vendar v velikih primerih se akcije udeleži manj ljudi kot je prijavljenih.

V razpravi so sodelovali:

Boris Grabrijan: Dosedanji znesek za sofinanciranje malice po udeležencu je minimalen, znesek bi moral biti vsaj dvakrat večji, zato podpira sprejetje drugega predloga sklepa Odbora za turizem in varstvo okolje, s katerim se predlaga, da se za nadaljnje tovrstne akcije v prihodnjem in

naslednjih letih iz sredstev proračuna občine Črnomelj zagotovi povečanje zneska za sofinanciranje malice po udeležencu, kot tudi za promocijske majice z ustreznim potiskom.

Tončka Jankovič: Predlaga, da se v bodoče za vse udeležence akcije zagotovi skupna malica (npr. golaž, ričet, ipd.).

Kristina Zajc, OU: Glede na informacije, ki jih ima s strani posameznih udeležencev akcije, da je znesek za sofinanciranje malice prenizek, podpira sprejetje predloga za povečanje zneska za sofinanciranje malice po udeležencu.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Poročilo o organizaciji in izvedbi akcije urejanja in čiščenja okolja 2016 v občini Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.
2. Občinski svet občine Črnomelj predlaga, da se za tovrstne akcije v prihodnjem in naslednjih letih, v okviru finančnih zmožnosti proračuna občine Črnomelj, zagotovi povečanje zneska za sofinanciranje malice po udeležencu.
3. Direkcijo RS za vode se pozove k rednemu vzdrževanju vodotokov. Za pospešitev aktivnosti se k sodelovanju povabi tudi širšo zainteresirano javnost (krajevne skupnosti, društva, lastnike zemljišč ob vodotokih…), občinska uprava občine Črnomelj pa poskrbi za vsa morebitna potrebna soglasja za posege v prostor.

K točki 17:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O PREDMETU IN POGOJIH ZA PODELITEV KONCESIJ ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI NA PODROČJU SPLOŠNE MEDICINE V OBČINI ČRNOMELJ

Branislav Adlešič, predsednik Odbora za družbene dejavnosti je obrazložil mnenje odbora: Odbor za družbene dejavnosti je gradivo obravnaval na seji 28.6.2016. Občinskemu svetu predlaga, da predloženi odlok obravnava in v kolikor nanj nima bistvenih pripomb, odlok sprejme v predloženi vsebini.

Razprave ni bilo.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine v občini Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.

Županja je predlagala, da se Predlog za izdajo Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine v občini Črnomelj spremeni v Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine v občini Črnomelj.

Razprave ni bilo.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine v občini Črnomelj se spremeni v

Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine v občini Črnomelj.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine v občini Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 18:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O PREDMETU IN POGOJIH ZA PODELITEV KONCESIJ ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE V OSNOVNI ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI NA PODROČJU DISPANZERJA ZA ŽENSKE V OBČINI ČRNOMELJ

Razprave ni bilo.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju dispanzerja za ženske v občini Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.

Županja je predlagala, da se Predlog za izdajo Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju dispanzerja za ženske v občini Črnomelj spremeni v Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju dispanzerja za ženske v občini Črnomelj.

Razprave ni bilo.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju dispanzerja za ženske v občini Črnomelj se spremeni v Predlog Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju dispanzerja za ženske v občini Črnomelj.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju dispanzerja za ženske v občini Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 19:
PREDLOG ZA IZDAJO SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA OBČINE ČRNOMELJ

Štefan Misja, predsednik Statutarno-pravne komisije je obrazložil mnenje komisije: Statutarno-pravna komisija je gradivo obravnavala na seji 28.6.2016 in nanj ni imela pripomb, zato občinskemu svetu predlaga, da predložene spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj sprejme v predloženi vsebini.

V razpravi so sodelovali:

Samer Khalil: V 1. členu sprememb in dopolnitev Statuta Občine Črnomelj je napačno zapisana beseda »ureja«. V osmem odstavku 20. člena statuta naj ostane zapisano, da sta se predsednik nadzornega odbora občine in direktor občinske uprave dolžna udeleževati seje občinskega sveta, kadar se obravnavajo vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja dela. Nepotrebna je sprememba 28. člen statuta, saj je v poslovniku občinskega sveta natančno opisan postopek razrešitve predsednika, posameznega člana odbora sveta ali odbora v celoti. K 40. členu statuta je predlagano novo besedilo, v katerem je zapisano, da se letni nadzorni program objavi na svetovnem spletu, predlaga zapis, da se objavi na spletni strani občine Črnomelj. Besedilo novo predlaganega prvega stavka prvega odstavka 42. člena statuta je nerazumljivo zapisan, zato se naj pred besedami »videz nasprotja interesov« dodajo besede »da vzbuja sum videza«. Prvi stavek tretjega odstavka 42. člena statuta se naj glasi: »Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi kateri koli drug član nadzornega odbora ali tudi nadzorovana oseba.« Drugi odstavek 47. člena statuta se črta. Kdo je tisti, ki je dolžan nadzorni odbor tekoče seznanjati s pomembni zakoni in drugimi predpisi ter akti občine, ki se nanašajo na javne finance in lokalno samoupravo, če ne župan?

Boris Grabrijan: V 40. členu statuta je nedoločno zapisano poimenovanje »svetovni splet«. Nadzorni odbor mora dobivati vabila in gradiva za seje OS.

Slavica Novak Janžekovič, OU je podala pojasnila in predstavila stališča Službe za lokalno samoupravo do predlaganih sprememb in dopolnitev Statuta občine Črnomelj.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Občinski svet občine Črnomelj sprejme Predlog za izdajo Sprememb in dopolnitev Statuta občine Črnomelj.
2. Občinska uprava občine Črnomelj v sodelovanju s Službo Vlade RS za lokalno samoupravo prouči predloge, podane v razpravi ter na eno izmed prihodnjih sej občinskemu svetu predloži v obravnavo Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta občine Črnomelj.

K točki 20:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE OBČINE ČRNOMELJ

Razprave ni bilo.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.

Županja je predlagala, da se Predlog za izdajo Odloka o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Črnomelj spremeni v Predlog Odloka o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Črnomelj.

Razprave ni bilo.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Črnomelj se spremeni v Predlog Odloka o spremembi Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Črnomelj

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 21:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

1. Neodplačen prenos nepremičnin v last Občine Črnomelj

Razprave ni bilo.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj neodplačno pridobi v last del nepremičnine parc. št. 4908/3 in del parc. št. 4905/0, obe k.o. Talčji Vrh, po katerih poteka kategorizirana pot JP 556281. Občina Črnomelj krije vse stroške v zvezi z realizacijo pravnega posla.

2. Ukinitev statusa javnega dobra in odprodaja nepremičnine

Razprave ni bilo.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Na nepremičnini parc. št. 4656/10 k.o. 1550-Dragatuš se ukine status javnega dobra in postane last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična številka: 5880254000. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu RS.
2. Po ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 4656/10 k.o. 1550-Dragatuš se ta nepremičnina odproda zainteresiranemu kupcu.

3. Ukinitev statusa javnega dobra in odprodaja oz. menjava nepremičnine

Razprave ni bilo.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Na nepremičnini parc. št. 4726/2 k.o. 1560-Sinji Vrh se ukine status javnega dobra in postane last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična številka: 5880254000. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu RS.
2. Po ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 4726/2 k.o. 1560-Sinji Vrh se nepremičnino parc. št. 4726/2 k.o. 1560-Sinji Vrh z ustreznimi pravnimi posli (prodaja ali menjava) odtuji.

4. Ukinitev statusa javnega dobra in odprodaja nepremičnine

Razprave ni bilo.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Na nepremičnini parc. št. 4549/4 k.o. 1534-Petrova vas se ukine status javnega dobra in postane last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična številka: 5880254000. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema na Občinskem svetu

občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu RS. Predhodno je potrebno pridobiti pozitivno mnenje pristojne krajevne skupnosti k odprodaji zemljišča.
2. Po ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 4549/4 k.o. 1534-Petrova vas se nepremičnina odproda v skladu z določbami Zakona o kmetijskih zemljiščih.

5. Ukinitev statusa javnega dobra in odprodaja nepremičnin

Razprave ni bilo.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Na nepremičninah parc. št. 2567/4 in parc. št. 2567/ 8 k.o. 1554-Hrast pri Vinici se ukine status javnega dobra in postaneta last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična številka: 5880254000. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu RS.
2. Po ukinitvi statusa javnega dobra se nepremičnina parc. št. 2567/8 k.o. 1554-Hrast pri Vinici odproda z neposredno pogodbo lastniku zemljišča parc. št. 1589/5 k.o. 1554-Hrast pri Vinici, nepremičnina parc. št. 2567/4 k.o. 1554-Hrast pri Vinici pa z neposredno pogodbo lastniku zemljišč parc. št. *191/1 in parc. št. 2567/2, obe k.o. 1554-Hrast pri Vinici.

K točki 22:
ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA

Branislav Adlešič:
1. Nezadovoljen je z odgovorom, ki se nanaša na bršljan na drevesih v parku pod železniško progo. JP Komunala v odgovoru navaja, da so si zadevo natančno ogledali in strokovno tudi ugotovili, da se je bršljan tako globoko zajedel v drevesa, da ga ni mogoče odstraniti, odstraniti bi bilo potrebno kompletna drevesa, vendar je težava, da so drevesa na zemljišču, ki je v lasti zelo velikega števila solastnikov.
   Sam si je stanje dreves ogledal in se z navedbami JP Komunala ne strinja. Debelina bršljana ni takšna, da ga ne bi bilo možno odstraniti z dreves, zato ponovno predlaga, da ga JP Komunala odstrani. Nikakor se ne strinja z odstranitvijo kompletnih dreves.
2. Na 12. seji OS je predlagal, da se člane OS seznani z vsemi predlogi kandidatov za podelitev priznanj občine Črnomelj. Županja je na isti seji predlagala, da člani OS o predlogu razpravljajo in sklepajo na eni izmed sej OS. Iz današnjega odgovora OU pa je razvidno, da bo predlog na prvih naslednjih sejah podan v obravnavo in mnenje imenovanim žirijam za podeljevanje nagrad in priznanj. Čudi ga takšen odgovor. V statutu občine je zapisano, da občinski svet sprejema statut občine, poslovnik OS, odloke ter druge splošne in posamične akte ter spremlja mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi občine. Nikjer ni zasledil, da bi to sprejemale komisije oz. odbori.

Boris Grabrijan:
1. Defibrilatorji so postavljeni na fasade posameznih gasilskih domov. Prepričan je, da so bili defibrilatorji nabavljeni za potrebe kopalne sezone - kopanja, čolnarjenja na reki Kolpi, zato bi morali biti na vstopno-izstopnih mestih ob reki Kolpi.

Županja je prisotne seznanila z odgovorom Vlade RS na protestno pismo Občine Črnomelj glede namestitve žične ograje na pred tem postavljeno panelno ograjo ob Kolpi med vasjo Učakovci in mejnim prehodom Vinica.

Občina bo ponovno objavila javni razpis za izbiro izvajalca za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve, upravljanja ter vzdrževanja objektov in naprav javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije v občini Črnomelj.
Za sejo OS je bila predvidena tudi obravnava aktivnosti, ki so povezane s priprava DPN za daljnovod Kočevje-Črnomelj, vendar nismo uspeli zagotoviti prisotnosti vseh akterjev iz ministrstev in izdelovalca študije variant in okoljskega poročila. Od ministrstva za okolje in prostor poleg tega še nismo prejeli opomnika aktivnosti, ki bi ga vključili v gradivo za sejo občinskega sveta. Točka naj bi bila na dnevnem redu septembrske seje OS.

K točki 23:
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA

Mira Radojčič:
1. Že drugič se je zgodilo, da v KS Vinica vsa gospodinjstva niso prejela mesečnika Belokranjec, nazadnje se je to zgodilo za gospodinjstva v Bojancih in Perudini.

Vrtin Zdenka:
1. Ali je v kratkem načrtovana obnova lesenega mostu v Kanižarici, namreč ta je v zelo slabem stanju?

Branislav Adlešič:
1. Že v lanskem letu je opozoril na potrebo po sanaciji opornega zidu na Zadružni cesti v Črnomlju. Oporni zid je v zelo slabem stanju, zato ponovno daje pobudo za sanacijo le-tega.
2. Še vedno obstajajo smerokazi za hostel v Črnomlju.

Županja je pojasnila, da je odstranitev smerokazov za hostel v Črnomlju naročena.

3. Že v lanskem letu je opozoril na potrebno košnjo zemljišča v Loki - pri šoli in vrtcu. Pri šoli je parcela pokošena, pri vrtcu (nad zakloniščem) pa ne. Ker je v Loki problem s parkiranjem predlaga, da se nad zakloniščem uredi parkirišče.

Anica Železnjak:
1. Kdo je dolžan skrbeti za pešpot od Grajske ceste do Ulice na bregu (nad reko Lahinjo)? Še pred leti je bila ta pot prevozna z avtom, sedaj pa je zaraščena, prebivalci pa bi jo radi uporabljali.
2. Kdaj se bo začela sanacija Kidričeve ulice?

Ivanka Štukelj:
1. Predlaga, da se na označitvenih tablah spremeni naziv »Lekarna 2« v »Lekarna Črnomelj«.

Matija Rom:
1. Kdaj bo postavljena odbojna ograja v Doblički gori?

Seja Občinskega sveta občine Črnomelj je bila zaključena ob 20.15.

Zapisali:
Bernarda Fabjan
Antonija Hiti

Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

OBČINA ČRNOMELJ **K točki 3**
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo občinskega sveta v mesecu septembru 2016

Zadeva: KADROVSKE ZADEVE

1. Mnenje k imenovanju direktorice Centra za socialno delo Črnomelj

Občina Črnomelj je bila s strani sveta Centra za socialno delo Črnomelj zaprošena, da skladno s 56. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno besedilo, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 5/08, 73/08, 53/09, 56/10, 57/11, 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/11 - ZSVarPre-A, 57/12, 39/16 in 52/16 - ZPPreb-1) poda mnenje k imenovanju Marjetke Papež za direktorico CSD Črnomelj. Kot je razvidno iz dopisa in prilog, je bil razpis objavljen v Ur.l. RS, št. 42/2016 z dne 17.6.2016. Na razpis je prispela prijava sedanje direktorice Marjetke Papež. Svet Centra za socialno delo Črnomelj je na svoji seji dne, 13.7.2016 sprejel sklep, da kandidatka Marjetka Papež izpolnjuje vse razpisne pogoje in jo soglasno imenuje za direktorico za naslednje mandatno obdobje.

V skladu s 56. členom Zakona o socialnem varstvu imenuje in razrešuje direktorja svet zavoda s soglasjem ministra, pristojnega za socialno varstvo, po predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima zavod svoj sedež. Če pristojni organ lokalne skupnosti ne da mnenja v 60 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet zavoda nadaljuje postopek imenovanja brez tega mnenja. Mandatna doba direktorja CSD je 5 let.

Direktor vodi in organizira strokovno delo in poslovanje socialno varstvenega zavoda in mora imeti visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo iz 69. člena zakona (šola, ki izobražuje za socialno delo, šolo psihološke smeri, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne terapije in teološke smeri z ustrezno specializacijo), pet let delovnih izkušenj in strokovni izpit po tem zakonu. Poleg navedenega mora imeti direktor socialno varstvenega zavoda opravljen tudi program za vodenje socialno varstvenega zavoda, ki ga določi socialna zbornica. Če tega programa nima opravljenega, ga mora opraviti v roku enega leta, sicer mu mandat na podlagi zakona preneha.

Marjetka Papež je univ. dipl. socialna delavka, ima ustrezne delovne izkušnje, večino na delovnem mestu socialne delavke, od leta 1993 je zaposlena na CSD Črnomelj, kjer od 6.1.2016 opravlja tudi funkcijo direktorice ter ima opravljen izobraževalni program za vodenje socialno varstvenega zavoda.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 12. seji dne, 21.9.2012, obravnavala vlogo sveta CSD Črnomelj in priloženo dokumentacijo ter občinskemu svetu predlaga, da poda pozitivno mnenje k imenovanju Marjetke Papež na mesto direktorice CSD Črnomelj. Priloga k gradivu je vizija in program dela, ki ga je priložila k prijavi.

Predlog sklepa:
Občinski svet občine Črnomelj podaja pozitivno mnenje k imenovanju Marjetke Papež, Črnomelj, na mesto direktorice Centra za socialno delo Črnomelj.

2. Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto

S strani javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto je bila občina Črnomelj kot soustanoviteljica obveščena, da je svet zavoda skladno z določbami 21. in 23. člena Statuta zavoda izvedel postopek za imenovanje direktorja zavoda, ker je sedanja direktorica svet zavoda obvestila, da se namerava z 31.12.2016 upokojiti. Kot je razvidno iz prejete dokumentacije, je svet javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto v Dolenjskem listu z dne, 4.8.2016 objavi razpis za delovno mesto direktorja zavoda, na

katerega je prejel dve prijavi, od katerih je bila prijava kandidatke mag. Miroslave Abazović pravočasna in popolna. Svet zavoda je na seji dne, 5.9.2016 sprejel sklep, da za štiriletno mandatno obdobje za direktorico zavoda imenuje mag. Miroslavo Abazović, ki izpolnjuje pogoje razpisa. Mandat začne teči 1.1.2017. Občina Črnomelj je kot ene izmed ustanoviteljic zavoda pozvana, da poda soglasje k imenovanju.

V skladu z 12. členom Zakona o lekarniški dejavnosti in v skladu z 21. členom Statuta Dolenjskih lekarn imenuje in razrešuje direktorja svet zavoda v soglasju z ustanovitelji. Direktor zavoda mora imeti visokošolsko izobrazbo farmacevtske smeri, strokovni izpit in najmanj 5 let delovnih izkušenj v lekarni.

Iz dokumentacije je razvidno, da je mag. Miroslava Abzović po poklicu magistra farmacije z opravljenim strokovnim izpitom, diplomirala je leta 1992, leta 2005 je pridobila akademski naziv magistrica farmacevtskih znanosti, 2006 je končala še specializacijo iz farmakoinformatike. V letu 2012/2013 je vpisala doktorski študij na Fakulteti za organizacijske vede Univerze v Mariboru. Sedaj pripravlja doktorsko disertacijo na temo posodobitve organizacije dela v javni lekarni. Po končanem študiju leta 1992 se je zaposlila v Dolenjskih lekarnah Novo mesto, od leta 1997 do 2005 je bila vodja lekarne v Dolenjskih toplicah, od leta 2005 dela kot vodja farmakoinfrmativne službe in od leta 2008 še kot namestnica vodje lekarne Novo mesto. Gradivu je priložen program dela za mandatno obdobje, ki ga je mag. Miroslava Abzović priložila ob prijavi na razpis.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je prejeto gradivo obravnavala na 12. seji dne, 21.9.2016 ter občinskemu svetu predlaga, da poda soglasje k imenovanju mag. Miroslave Abzović na mesto direktorice javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto.

Predlog sklepa:
Občinski svet občine Črnomelj podaja s o g l a s j e k imenovanju mag. Miroslave Abzović, Dolenjske Toplice, na mesto direktorice Javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto.

Pripravila:
Slavica Novak Janžekovič, OU

Predlagatelj:
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Predsednik, Janez Perušič, l.r.

K Točki 1

VIZIJA IN PROGRAM DELA CENTRA ZA SOCIALNO DELO ČRNOMELJ
2017-2022

Vizija in program dela Center za socialno delo Črnomelj je slediti potrebam lokalnega okolja in ciljem, ki so določeni v Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje od 2013 do 2020 (v nadaljevanju Nacionalni program).
Namen socialnega varstva je omogočiti socialno varnost in vključenost državljanov in drugih prebivalcev in sicer na način, da se ustvarijo pogoji, s katerimi lahko posameznik dosega raven kakovosti življenja, ki je primerljiva z ravnjo drugih prebivalcev in ustreza merilom človeškega dostojanstva. Kadar si posamezniki ali družine ne morejo sami zagotoviti socialne varnosti, so upravičeni do pomoči, ki jo v okviru aktivne socialne politike zagotavljajo država in lokalne skupnosti.
Pomembno je, da lahko v naši lokalni skupnosti posamezniki v povezavi z drugimi osebami v družinskem, delovnem in bivalnem okolju, ustvarjajo sodelujejo in uresničujejo svoje razvojne možnosti

Nacionalni program določa tudi glavni cilj, ki ga politika na področju socialnega varstva zasleduje in sicer izboljšanje kvalitete življenja posameznikov in družin na eni strani ter povečanje družbene povezanosti in socialne vključenosti vseh skupin prebivalstva na drugi strani.
Za doseganje tega cilja Nacionalni program, ki je vodilo delovanja CSD Črnomelj določa tri ključne cilje, ki jih želimo doseči in sicer:

- zmanjšanje tveganja revščine in povečanje socialne vključenosti ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva,
- izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov,
- izboljšanje kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči s povečanjem učinkovitosti upravljanja in vodenja izvajalskih organizacij.

Delovanje Centra za socialno delo je zelo pomembno na področju socialnega varstva. Z zakonom in drugimi predpisi so mu naložena javna pooblastila, izvaja socialnovarstvene storitve ter izvaja tudi nekatere socialnovarstvene programe. Z doslednim izvajanjem tega poslanstva Center za socialno delo Črnomelj zasleduje ključne cilje, ki jih Nacionalni program določa na področju razvoja socialnega varstva.

V okviru javnih pooblastil Center za socialno delo Črnomelj izvaja številne naloge, ki jih določa zakonodaja in sicer naloge in pooblastila na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev ter starševskega varstva in družinskih prejemkov (ti postopki so na CSD najštevilčnejši); naloge in pooblastila, ki jih na področju dela z družino določa Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in Zakon o izvajanju rejniške dejavnosti; naloge po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini; naloge, ki jih določa zakonodaja na področju invalidskega varstva; ter naloge s področja usmerjanja, izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Center ima pomembno vlogo tudi pri izvajanju socialnovarstvenih storitev in sicer izvaja prvo socialno pomoč, osebno pomoč in pomoč družini za dom. Te storitve občasno zajedajo številne naloge na področju javnih pooblastil, katere morajo biti narejene pravočasno, v danih rokih. Včasih se zgodi, da so naloge sicer opravljene, zmanjka pa časa za beleženje. Te težave se na Centru zavedamo in zato jim že posvečamo več pozornosti.

Te dni je stopila v veljavo Sprememba Zakona o socialnem varstvu, ki uvaja dve novi socialnovarstveni storitvi in sicer storitev socialne aktivacije ter storitev koordinirane oskrbe. Že v letu 2016 naj bi se na centrih za socialno delo zaposlilo 15 koordinatorjev oskrbe v skupnosti ter 48 aktivatorjev, ki bodo sprva financirani iz evropskih sredstev. Te storitve so na področju socialnega varstva zelo nujne, saj bodo pripomogle k aktivni obravnavi socialno najbolj ogroženih skupin prebivalstva. Storitev socialne aktivacije bo usmerjena na obravnavanje oseb, ki tvegajo revščino in so socialno izključeni. Ta storitev bo tako zajela predvsem dolgotrajno brezposelne osebe, prejemnike denarnih pomoči, odvisnike, nekvalificirane in nepismene delavce, Rome ter druge ranljive skupine prebivalstva. Posamezniki se bodo preko te storitve ponovno vključili v družbo in se usposobili za ponovni vstop na trg dela. Storitev koordinirane oskrbe v skupnosti pa je usmerjena na obravnavo oseb, ki doživljajo stiske in težave zaradi dalj časa trajajoče bolezni, invalidnosti in drugih zdravstvenih težav. Tudi ta ciljna skupina sodi med ogroženo skupino prebivalstva in tvega tako revščino kot tudi socialno izključenost. Na Centru se bomo prizadevali, da se bodo te nove storitve po uveljavitvi izvajale v čim večjem številu, saj bodo posamezniki teh ciljnih skupin s koriščenjem teh storitev imeli večjo možnost vključitve v družbo ter za usposobitev za vstop na trg dela. Posledično bo tako na našem območju več vključenih oseb in manj socialnih transferjev.

Poleg redne dejavnosti Centra za socialno delo Črnomelj izvaja tudi dodatne programe in dopolnilne dejavnosti, saj v tem delu vidimo tudi svoje poslanstvo na področju socialnega varstva. Preko programa javnih del CSD zaposluje dve javni delavki, ki sta vključeni v program Pomoč Romom pri socializaciji. V poletnem času se izvajajo delavnice v katere vključujemo predvsem predšolske otroke, ki niso drugače vključeni. Aktivnosti so dobro zastavljeni in jih je potrebno ohranjati še naprej ter se truditi, da bo vključenih čim več uporabnikov. Ta populacija je izredno rizična tako glede tveganja revščine kot tudi glede socialne izključenosti. Velika večina te populacije je dolgotrajno brezposelna, z izredno nizko izobrazbeno strukturo ter so dolgotrajni prejemniki denarne socialne pomoči. Zaznane so tudi težave z odvisnostjo, z nasiljem, s prestopništvom, pomanjkanjem socialnih veščin, itd. Zaradi vsega navedenega je potrebno pri tej populaciji razmišljati o razvijanju novih programov oziroma dopolnitvi že obstoječih programov. Menim, da je še posebej pri tej skupini prebivalstva potrebno osveščanje žensk o njihovi vlogi v družini, o zdravstveni problematiki, o starševski skrbi, o partnerskih odnosih in podobno. Zaradi izredno visoke brezposelnosti je pri tej populaciji potrebno strmeti k temu, da se jih v čim večji meri usposobi in vzpodbudi za vstop na trg dela. Prav za izvajanje teh vsebin bi potrebovali v največjem naselju Lokve, kjer je tematika najbolj pereča, prostore za izvajanje različnih aktivnosti, saj ugotavljamo, da se izven naselja ne vključujejo.
Prav za to ranljivo skupino se načrtuje v prihodnjem letu prek ESS zaposlitev romskega koordinatorja, ki bo deloval v večnamenskem centru ter izvajal osnovne naloge socialne aktivacije.

Nadaljevali bomo z izvajanjem programa Pomoč na domu. Socialna oskrba na domu je ena izmed dejavnosti celotne oskrbe za starejše občane občine Črnomelj in Semič, kjer imamo zaposlenih 8 oseb. Kot izvajalci vidimo na terenu pogosto potrebo po storitvi oz. po večjem obsegu izvajanja določenih opravil pri uporabniku, vendar je pogosto težava plačilo omenjene storitve, zaradi česar se ljudje ne odločajo za izvajanje storitve in si poiščejo pomoč tudi na črnem trgu. Opažamo, da so svojci in tudi starostniki vse zahtevnejši, saj zahtevajo stalno in takojšnjo odzivnost, kar pa vedno ni možno uskladiti zaradi obveznostih do drugih uporabnikov. Storitev se je v lokalno okolje dobro umestila in je priznana, kar ima za

posledico povpraševanje po tej storitvi tudi iz druge občine. Podpisali smo pogodbo o izvajanju storitve Pomoč na domu z občino Kostel.

Na področju družine Center v okviru Pomoči družini za dom izvaja program javnih del Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin. V tem programu sta zaposleni dve laični sodelavki. Menim, da je to glede na potrebe občutno premalo ter, da je potrebno javna dela na tem področju še širiti. Izkušnje so nam pokazale, da je laična pomoč zelo dobrodošla v družinah, kjer starši svojo vlog ne znajo oziroma ne zmorejo opraviti. Z izvajanjem te pomoči je posledično manj postopkov za zaščito otrok (ukrepov za odvzem otrok in namestitev v rejniške družine ali zavode).
Glede na število potreb in glede na to, da so programi za družine za naše občane oddaljeni in predragi si bom prizadevala na tem področju dodatno okrepitev z vsaj še dvema javnima delavkama za polni delovni čas.

Nasilje v družini je še vedno pereč problem. Ocenjujem, da bi bilo potrebno tudi temu področju posvečati več pozornosti ter razmišljati o možnostih razvijanja programa, kamor bi se lahko vključile žrtve nasilja. Center je v tem letu začel izvajati dva preventivna programa Program izzivi starševstva in Program varno življenje žensk, kamor se vključujejo predvsem ženske po razvezi oz. prenehanju zunajzakonske skupnosti, pa tudi nekatere ženske z izkušnjo nasilja. Trudila se bom, da bomo ta program razvijali in izvajali še naprej.

Pri svojem delu zaznavamo odvisnosti od alkohola in prepovedanih drog. Na našem območju deluje skupina za samopomoč Anonimnih Alkoholikov (AA) v katero se vključujejo osebe, ki imajo težave z odvisnostjo od alkohola in njihovi svojci, saj je njihova vloga zelo pomembna za motivacijo odvisnikov k zdravljenju in urejanju.
Načrtujemo ustanovitev še terapevtske skupine za samopomoč osebam, ki se vrnejo po zaključenem zdravljenju in je njihova težnja ohranjanje abstinence v kateri bi sodelovali strokovnjaki zdravstva in sociale.
Na našem področju se pojavljajo tudi odvisnosti od prepovedanih drog. Ti uporabniki so napoteni v Novo mesto v Metadontsko ambulanto in v Društvo Projekt človek, ki deluje v Črnomlju.
V zadnjem času so vse bolj opazne nekatere druge zasvojenosti, npr. odvisnost od računalnika, telefona in od iger na srečo.

Na področju duševnega zdravja je opazen porast oseb s težavami v duševnem zdravju. V lokalni skupnosti deluje Društvo Ozara in sicer v obliki skupine za samopomoč, svetovalne pisarne in terenskega dela. Glede na potrebe te cilje skupine bo potrebno razmišljati tudi o vzpodbujanju širjenja te dejavnosti na našem področju, predvsem za mlajše uporabnike, za otroke in njihove starše, saj je le teh na terenu vse več.

Menim, da so programi in aktivnosti, ki jih izvajamo kvalitetni ter v določeni meri pripomorejo k preprečevanju in reševanju socialnih stisk in težav tako posameznikom, kot tudi družinam ter posameznim skupinam prebivalstva, posledično se izboljšuje kvaliteta njihovega življenja, zato je potrebno z njihovim delom nadaljevati in nekatere še okrepiti. Na najbolj perečih področjih, ki sem jih izpostavila, je potrebno razmišljati o razvijanju novih programov ali pa omogočiti večjo dostopnost nekaterih že vzpostavljenih regijskih programov. Pri tem bo potrebno strmeti tudi k pridobivanju sredstev tako iz lokalnih skupnosti kot tudi iz evropskih sredstev.
Nekateri programi se lahko še nadgrajujejo in razvijajo znotraj Centra, nekateri pa se lahko razvijajo tudi preko drugih lokalnih ali pa regijskih organizacij ob naši vzpodbudi in

sodelovanju. Ocenjujem, da je potrebno še boljše sodelovanje in povezovanje med izvajalci različnih programov tako na lokalni kot tudi na regijski ravni, saj bomo le tako lahko bolj uspešni pri prepoznavanju stisk in težav naših uporabnikov ter pri izvajanju novih projektov.

Da center zmore prepoznati potrebe posameznikov, družin ter posameznih skupin prebivalstva, je potrebna tudi njegova vpetost v lokalno okolje. CSD Črnomelj je že sedaj dobro vpet v tako v lokalni skupnosti kot tudi na regijski in državni ravni, kljub temu je treba še naprej delovati v tej smeri. Pomembno je namreč povezovanje z vsemi akterji na vseh ravneh in sicer z občinami, šolami, zdravstvenimi in socialnovarstvenimi ustanovami, zaposlovanjem, policijo, sodstvom, nevladnimi organizacijami, humanitarnimi organizacijami in drugimi. Na tak način se lahko zagotavlja celostna obravnava posameznika.
Poleg tega dobra vpetost v okolje in dobra socialna mreža pripomore k temu, da se vzpostavi pregled nad posamezniki, ki potrebujejo pomoč. Sodelovanja s preostalimi akterji v lokalni skupnosti pripomore k boljšemu pregledu nudenja pomoči. Zavzemala se bom, da se bo ta vpetost Centra v lokalno skupnost ohranjala in krepila ter da bo CSD še naprej koordinator pri izvajanju socialne politike v lokalnem okolju. Prav tako je pomembno tudi sodelovanje z ustanoviteljem, ki zagotavlja večinska sredstva za naše delovanje ter povezovanje z vsemi akterji v naši regiji.

Za izvedbo tako širokega spektra nalog, storitev ter še dodatnim programom pa je predvsem pomemben strokovni kader. CSD Črnomelj ima kvaliteten kader, ki zmore svoje naloge opravljati pravočasno, v danih rokih in strokovno.
Ključno vodilo za mojo ponovno kandidaturo je podpora, ki jo imam v kolektivu. Moje vodilo pri vodenju ustanove je občutek za ljudi, razumevanje, pravičnost, sodelovanje in zahteve po strokovno opravljenem delu.

Kot direktorica centra sem se in se bom še naprej zavzemala in trudila opravljati delo strokovno in profesionalno. Zavedam se, da strokovni delavci in strokovni sodelavci na centru za socialno delo, kljub temu, da so javni uslužbenci, niso zgolj uradniki. Pri svojem delu morajo poleg strokovnosti imeti tudi socialno delavski pristop in delovati po določilih Kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu. Tako na področju javnih pooblastil kot tudi pri izvajanju socialnovarstvenih storitev morajo biti delavci senzibilni za potrebe uporabnikov.

Strokovni delavci Centra za socialno delo Črnomelj veliko dela opravljajo na terenu, kar bom vzpodbujala tudi naprej, saj je za strokovno delo izrednega pomena stik z uporabnikom v njegovem domačem okolju. Zavedam se, da je potrebno delavcem nuditi ustrezno izobraževanje, usposabljanje ter povezovanje z drugimi strokovnimi delavci. Spodbujala jih bom, da se bodo v okviru danih možnosti udeleževali seminarjev, posvetov, delavnic in intervizijskih skupin.
Za delavce pa je pomembno tudi udeleževanje supervizije, kjer imajo možnosti, da predelajo tudi svoje stiske, ki so posledica dela z ljudmi s težavami. Nenazadnje je v kolektivu potrebno vzpodbujati tudi pozitiven, kolektiven duh, ki doprinese k dobremu delovnemu vzdušju ter posredno k boljšemu delovanju službe.

Center za socialno delo Črnomelj ima za svoje delovanje zelo dobre pogoje. Ima strokoven kader, dobre in kvalitetne prostore, ustanovitelj pa dobro poskrbi za programsko in računalniško opremo. V tem mandatu bom še več pozornosti namenila krepitvi že obstoječih programov ter načrtovanju in razvijanju novih programov za skupine ranljivih uporabnikov.

Velik izziv pa mi predstavlja tudi napovedana reorganizacija centrov za socialno delo, ki bo prinesla novo organiziranost strokovnega dela na centrih, z upanjem da bomo razbremenjeni administrativnega dela in bomo imeli več časa za uporabnike, da jim bomo lahko nudili bolj poglobljene osebne storitve pomoči.

Črnomelj, 23. 06. 2016

Marjetka Papež

K Točki 2

Program dela za mandatno obdobje 2017-2021

Program dela sledi ključnemu cilju poslovanja zavoda, ki je dolgoročno povečevanje individualnega, skupnega in družbenega bogastva in blaginje. Osnovna dejavnost zavoda je nemotena, kakovostna in varna preskrba prebivalstva z zdravili, ta dejavnost se mora opravljati v zadovoljstvo vseh udeležencev, torej ustanoviteljev, uporabnikov in zaposlenih.

Program dela sledi strateškim usmeritvam Dolenjskih lekarn, ki so (bodo) podane v dokumentu Strategija javnega zavoda Dolenjske lekarne in načrt razvoja 2016-2021, ki je v pripravi in pri razvoju katerega sem tudi sama sodelovala. Svoj program dela sem strnila v nekaj pomembnejših točk.

1. Vizija, strategija poslovanja in prepoznavnost Dolenjskih lekarn

Vizija zavoda je zelo pomembna. Zato si bom prizadevala, da Dolenjske lekarne postanejo vodilna lekarna v obsegu in kakovosti ponudbe izdelkov in storitev. Ker vizijo gradimo na dejstvu, da smo lekarniški farmacevti pomembni strokovni svetovalci na področju zdravja in zdravljenja, bom spodbujala motiviranost in ambicioznost zaposlenih ter se trudila za nadaljnji razvoj kvalitetnih partnerskih odnosov z vsemi deležniki, saj želim, da zaposleni v Dolenjskih lekarnah prispevamo k družbenemu blagostanju s svojimi kakovostnimi storitvami.

Prizadevala si bom za uresničitev vseh zastavljenih kratkoročnih in dolgoročnih strateških ciljev Dolenjskih lekarn, katerih temeljna razvojna področja so vzpostavitev učinkovitih lekarniških timov in širitev mreže lekarn, nadaljnji razvoj in uvajanje sodobnih kognitivnih storitev, razvoj novih izdelkov galenskega laboratorija in uvajanje novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

Spodbujala bom nadaljnje oblikovanje celostne podobe Dolenjskih lekarn in poskrbela za promocijo in prepoznavnost zavoda. In to predvsem s promocijo identitete in pripadnosti zaposlenih ter razvojem in promocijo novih lastnih izdelkov galenskega laboratorija.

2. Kakovost

Za dosego zastavljenih ciljev bo med drugim treba čim prej razviti sistem celovitega upravljanja kakovosti po načelih poslovne odličnosti. Prizadevala si bom, da bomo pri tem spremljali kazalnike, analizirali rezultate in nato ustrezno ukrepali ter pri tem upoštevali morebitna tveganja. S stalnim uvajanjem izboljšav bomo tako poskrbeli za aktiven, prijazen in stalen razvoj zavoda.

3. Organizacija dela in vodenje

Razviti je treba sistem vodenja s cilji. Pomembno je načrtovanje in razmejitev operativnih in razvojnih nalog in uvajanje projektov. S prihodom novih tehnologij in razvoja novih storitev bo treba tudi prestrukturirati procese in delitev dela ter organizirati strokovne skupine za posamezna pomembna področja kot so zdravila, prehranska dopolnila, kognitivne storitve, pridobivanje finančnih sredstev in podobno. V vsakdanje delo bo treba postopno uvajati nove procese kot so aktivna triaža, osebne lekarniške obravnave (pregled uporabe zdravil, farmakoterapijski pregled) in spremljanje izidov teh obravnav z dokumentiranjem s sodobnimi tehnologijami. Poleg vsega zgoraj naštetega se bom zavzemala tudi za ustrezno vrednotenje in uvedbo plačevanja novih storitev.

4. Pridobivanje finančnih sredstev

Za uspešno poslovanje zavoda je zelo pomembno pridobivanje dodatnih finančnih sredstev, in sicer:

- z javljanjem na razpise ZZZS in Ministrstva za zdravje ter na druge razpise v zdravstvu,
- pridobivanje povratnih sredstev za investicije,
- uvedba novih plačljivih storitev,
- pospešena prodaja lastnih izdelkov.

Po drugi strani pa vidim tudi področja, kjer bi lahko kaj prihranili, in sicer:

- na področju izobraževanj lahko omogočimo cenejše izvajanje izobraževanj (organiziranje internih izobraževanj, izobraževanja preko spletnih portalov in podobno),
- reorganizacija timov in optimizacija procesov dela v lekarnah,
- vzpostavitev učinkovitih sistemov za boljši pretok strokovnih in drugih informacij znotraj zavoda in s tem povečamo učinkovitost in zadovoljstvo zaposlenih.

Moja prioritetna naloga na finančnem področju bo razpršitev financiranja, da ne bomo vezani samo na enega večjega plačnika.

5. Uporabniki in širitev dejavnosti

Cilj širjenja dejavnosti je prilagajanje delovanja lekarne uporabnikom in njihovim potrebam, tudi z večjo komercializacijo storitev. Potrebne bodo sledeče aktivnosti:

- uvajanje novih kognitivnih storitev (pregled uporabe zdravil, farmakoterapijski pregled),
- organiziranje in izvajanje predavanj za različne ciljne populacije (starostniki, mladostniki, aktivna populacija – delovne organizacije),
- strokovne in poljudne objave v strokovnih in predvsem laičnih revijah,
- izdaja publikacij za laično javnost,
- uvajanje primarnih in sekundarnih preventivnih programov v lekarniško dejavnost,
- vzdrževanje sodobne in učinkovite spletne strani s širitvijo na spletno trgovino,
- dostava zdravil na dom in pomoč na domu pri jemanju zdravil,
- širjenje programa galenskih zdravil in drugih izdelkov galenskega laboratorija,
- pridobivanje in upravljanje ključnih kupcev,
- pridobivanje novih plačnikov,
- sistematično razvijanje in uvajanje storitev za druge zdravstvene delavce.

Da bomo sledili cilju, bo treba redno dokumentirano preverjati zadovoljstvo uporabnikov storitev in letno izvajati izboljšave.

6. Zaposleni

Zaposleni so za uspešno delovanje zavoda zelo pomembni, zato bo potrebno uvesti:

- redno izvajanje letnih razgovorov,
- voditi karierni razvoj posameznika,
- kompetenčni model in vodenje s cilji,
- letno preverjati zadovoljstvo zaposlenih in letno izvajati izboljšave,

- omogočiti zaposlenim izobraževanje na področju specifičnih znanj z namenom povečanja njihove strokovne in osebne usposobljenosti,
- spodbujati timsko delo in usklajevanje skupnih in osebnih ciljev,
- spodbujati in uvajati posameznike v delovanje v širšem družbenem okolju.

Zaposlovanje bomo načrtovali in udejanjali glede na širitev obsega dela in to racionalno v okviru zakonskih in finančnih možnosti.

7. Širjenje mreže lekarn in vlaganja

Zavzemala se bom za selektivno širjenje mreže lekarn z namenom zagotavljanja dostopnosti in konkurenčnosti ter za vzdrževanje funkcionalnosti in opremljenosti obstoječih lekarn. Vlaganja bodo naravnana v vzdrževanje obstoječe infrastrukture ter v nove objekte, opremo in širitev mreže, kamor bomo vlagali racionalno in v okviru ekonomskih možnosti.

8. Vključevanje zavoda v širše družbeno in strokovno okolje

Načrtno in učinkovito sodelovanje z deležniki je za zavod zelo pomembno. Zato se bom zavzemala za:

- povezovanje z drugimi zdravstvenimi in izobraževalnimi organizacijami v regiji z namenom izmenjave znanj,
- navezovanje osebnih stikov s predstavniki drugih zdravstvenih strok in posledično boljše sodelovanje,
- aktivnejše vključevanje v strokovne in stanovske organizacije,
- aktivnejše sodelovanje z zavarovalnicami, dobavitelji, proizvajalci in drugimi gospodarskimi organizacijami za pridobivanje finančnih virov,
- interesno povezovanje s skupinami pacientov z namenom iskanja boljših rešitev za uporabnike,
- prispevek k razvoju lokalnega okolja,
- podporo na nacionalnem nivoju za razvoj lekarniške dejavnosti.

9. Finančni rezultati

Za uspešno delovanje in nadaljnji razvoj zavoda so zelo pomembni finančni rezultati. Zavzemala se bom, da bomo izvajali vse potrebne ukrepe za uravnoteženo in vzdržno rast in obenem podpirali interese vseh deležnikov.

Zavedam se tudi potencialnih tveganj za uresničevanje plana dela oziroma dolgoročnega načrta in strategije, kot so zaostrovanje pogojev poslovanja, neplačevanje naših storitev, poslabšanje kupne moči uporabnikov, zmanjševanje priznanega števila farmacevtov, spremembe zakonodaje in posledično neracionalne širitve števila lekarn, izčrpavanje lekarn in preprečevanje razvoja dejavnosti. Zato se bom zavzemala za učinkovit razvoj sistema obvladovanja tveganj in aktivnosti za njihovo obvladovanje.

Mag. Miroslava Abazović, mag. farm., spec.

V Novem mestu, 22. 08. 2016

OBČINA ČRNOMELJ K točki 4
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v septembru 2016

Zadeva: **MNENJE OBČINE ČRNOMELJ GLEDE PREOBLIKOVANJA POŠTE 8344 VINICA V POGODBENO POŠTO**

S strani Pošte Slovenija d.o.o., PE Celje, je bila občina Črnomelj z dopisom št. 13/01-4504/1-16 z dne, 7.7.2016 obveščena o načrtih, da na območju občine Črnomelj v pogodbeno pošto preoblikuje tudi pošto 8344 Vinica. Odločitev Pošte Slovenije d.o.o., PE Celje je bila za nas presenečenje, saj je bilo ob razgovorih pri preoblikovanju pošt v Dragatušu, Adlešičih in Starem trgu vedno poudarjeno, da Pošta na Vinici glede na poslovanje in lokacijo ne bo predmet preoblikovanja.

Navedeni dopis pošte, iz katerega so razvidni razlogi za tako odločitev, je v gradivu.

Splošni akt o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve (Ur.l. RS, št. 47/2010) v 5. členu od Pošte Slovenije zahteva, da pred preoblikovanjem stalne pošte v pogodbeno pošto pridobi mnenje lokalne skupnosti.

Dopis pošte Slovenije smo posredovali tudi KS Vinica, da se do navedene namere Pošte Slovenije opredeli in nam njihovo mnenje posreduje za obravnavo na seji občinskega sveta. Stališče krajevne skupnosti (dopis št. DOP -16/2016 z dne 29.8.2016) je v prilogi, iz njega pa je razvidno, da KS Vinica nasprotuje načrtovanemu preoblikovanju. Z navedenim stališčem KS smo tudi že seznanili Pošto Slovenije.

PREDLOGA SKLEPA:

Občinski svet občine Črnomelj nasprotuje preoblikovanju pošte 8344 Vinica v pogodbeno pošto in v celoti podpira stališče in razloge kot jih je proti načrtovanemu preoblikovanju v dopis št. DOP -16/2016 z dne, 29.8.2016, navedla Krajevna skupnost Vinica.

Pripravila:
Slavica Novak Janžekovič, OU

Predlagateljica:
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon, l.r.

PRILOGE:
- Dopis Pošte Slovenija, d.o.o.
- Splošni akt o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve
- Mnenje KS Vinica

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:

Na svoji 13. redni seji dne, 19.9.2016, je Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo obravnaval gradivo: mnenje Občine Črnomelj glede preoblikovanje pošte 8344 Vinica v pogodbeno pošto.

Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo nasprotuje preoblikovanju pošte Vinica v pogodbeno pošto in predlaga občinskemu svetu, da sprejme naslednji sklep:

Občinski svet občine Črnomelj nasprotuje preoblikovanju pošte 8344 Vinica v pogodbeno pošto in v celoti podpira stališče in razloge kot jih je proti načrtovanemu preoblikovanju v dopisu št. DOP -16/2016 z dne, 29.8.2016, navedla Krajevna skupnost Vinica.

Zapisala: Mojca Črnič, OU

Predsednica odbora:
Nataša Hudelja l.r.

8.7.2016

CREG062227

Naša št.: 13/01-4504/1-16
Vaša št.:
Datum: 7. julij 2016

POŠTA SLOVENIJE

Pošta Slovenije d.o.o.
Slomškov trg 10, 2500 MARIBOR

PE Celje
Krekov trg 9
3600 CELJE
telefon: (03) 424 3600
telefaks: (03) 424 3611
e-pošta: info@posta.si
www.posta.si

Županja občine Črnomelj
Ga. Mojca Čemas Stjepanovič
Zadružna cesta 16
8340 Črnomelj

400

383-1/2016-4

Spoštovana županja gospa Mojca Čemas Stjepanovič

Hitro spreminjajoče se družbeno in poslovno okolje nas vedno znova postavlja pred nove izzive, ki zahtevajo nenehna prilagajanja. Tudi Pošto Slovenije so doletele pomembne spremembe, predvsem spremenjene življenjske navade uporabnikov poštnih storitev in liberalizacija trga poštnih storitev, vse to pa občutno vpliva tudi na naše poslovanje. Zaradi tega je Pošta Slovenije zasnovala več projektov za prilagoditev svojega poslovanja spremenjenim razmeram.

Dovolite, da Vas v nadaljevanju podrobneje seznanimo z našimi načrti.

Omrežje poštnih enot je ena izmed naših največjih konkurenčnih prednosti, vendar je to hkrati tudi velik izziv z vidika financiranja delovanja in razvoja. Spremenjene življenjske navade uporabnikov poštnih storitev, razvoj informacijske tehnologije ter stalna racionalizacija poslovanja gospodarskih subjektov so povzročili, da je obseg storitev na poštnih enotah vse manjši. Ta se je v številnih primerih skrčil na obseg, ki ne omogoča ohranitve zdajšnjega načina delovanja.

Doslej smo zmanjševanje opravljenih storitev razmeroma uspešno urejali s preoblikovanjem stalnih pošt v premične ter s spremembami delovnih časov pošt. Tem ukrepom zdaj dodajamo novega, in sicer preoblikovanje zdajšnje pošte v pogodbeno pošto. Tovrstne pošte so kot organizacijska oblika kontaktne točke (pošte) predvidene tudi v *Splošnem aktu o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve* (Ur. l. RS, št. 47/2010). Poglavitna značilnost pogodbene pošte je v tem, da se sicer majhen obseg poštnih storitev združi z dejavnostjo (trgovsko, turistično-informacijsko, lekarniško ...) drugega gospodarskega subjekta oz. pogodbenika. Združitev dejavnosti omogoča doseganje ekonomske vzdržnosti gospodarskega subjekta, ki združuje dejavnosti, hkrati pa zanj odpira nove poslovne priložnosti (povečanje števila strank ipd.). Takšen model delovanja je zelo primeren tudi z vidika uporabnikov poštnih storitev, saj je odpiralni čas pogodbene pošte, ki opravlja tudi druge dejavnosti, lahko precej daljši, poštne storitve pa so zaradi tega dostopnejše.

Pogodbena pošta uporablja zdaj veljavno poštno številko in žig pošte, saj ju prevzame v upravljanje. Pogodbenik opravlja dejavnost pogodbene pošte v svojih lastnih ali najetih poslovnih prostorih. Prostori morajo biti v pritličju in dostopni za invalide, poleg tega pa morajo ustrezati tudi drugim zahtevam Pošte Slovenije. Pogodbena pošta bo opravljala celoten nabor

AEO

Pošta Slovenije d. o. o. • Okrožno sodišče v Mariboru
Matična številka družbe: 5881447000 • Šifra dejavnosti: 53.100
Predsednik nadzornega sveta: dr. Aleš Groznik
Osnovni kapital 121.472.482 EUR • TRR: 90672-0000040025
TRR: 05100-8011026564 • TRR: 04515-0001110867
TRR: 02280-0016990351
Identifikacijska številka: SI25028022

univerzalne poštne storitve, storitve plačilnega prometa, vplačila na osebne račune Poštne banke Slovenije in izplačila s teh računov, izročanje obveščenih pošiljk ter prodajo nekaterih artiklov (poštne znamke, kuverte, paketna embalaža).

Po naših načrtih bomo na območju Vaše občine v pogodbeno pošto preoblikovali pošto 8344 Vinica.

Splošni akt o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve od Pošte Slovenije zahteva, da pred preoblikovanjem stalne pošte v pogodbeno pridobimo mnenje lokalne skupnosti. Naše načrte o preoblikovanju pošte 8344 Vinica v pogodbeno sem Vam že podrobno predstavil.
Vljudno Vas prosim, da nam za pošto 8344 Vinica izdate mnenje lokalne skupnosti in nam ga pošljete na naslov: Pošta Slovenije d.o.o., PE Celje, 3600 Celje.

V pričakovanju odgovora Vas lepo pozdravljam.

S spoštovanjem,

Cvetko Sršen
direktor poslovne enote

KRAJEVNA SKUPNOST VINICA
Vinica 44, 8344 Vinica

OBČINA ČRNOMELJ
Trg Svobode 3
8340 ČRNOMELJ

Številka: DOP-16/2016
Datum: 29.08.2016

ZADEVA: Mnenje Krajevne skupnosti glede preoblikovanja pošte 8344 na Vinici v pogodbeno pošto

Spoštovani,

Na podlagi vašega dopisa št. 383-1/2016-5 z dne 28.07.2016 v zadevi preoblikovanja pošte na Vinici v pogodbeno pošto podajamo sledeče mnenje, ki sloni na raziskavi med krajani in na podlagi opažanj nas svetnikov v KS Vinica.

To, da na Pošti Slovenije navajajo, da bodo poštne storitve po preoblikovanju v pogodbeno pošto, dostopnejše in uporabnikom prijaznejše, to ne bo držalo. Ko sprašujemo ljudi na ulici o tem, ne morejo verjeti, da nekdo pravi, da pošta, bodisi ni rentabilna ali da je potrebno preoblikovanje oziroma selitev, saj je večino časa tam gneča.

V svetu KS Vinica se absolutno strinjamo s krajani in navajamo še naše ugotovitve, na podlagi katerih izražamo izrecno nestrinjanje s kakršnimkoli preoblikovanjem.

Trenutno je pošta na odlični lokaciji v jedru naselja in ima zagotovljena parkirna mesta, saj jo uporabljajo prebivalci okoliških naselij in ne samo Viničani. Prav tako je osebje prijazno in ustrežljivo. Lokacija pošte je v neposredni bližini trgovine – špecerije, železnine, župnišča itd. Skratka nekomu, ki pride z avtobusom iz ene od okoliških vasi (ali iz sosednje KS Sinji Vrh) urejati zadeve ali po nakupih je vse na dosegu roke. Veliko starejših ljudi ima odprte račune na PBS in jim je bil nivo uslug do sedaj ustrezen.

S preoblikovanjem pošte v pogodbeno (kot nam je znano, bo to BS Petrol, saj zaposleni na bencinskem servisu že hodijo na usposabljanja), ne da bodo poštne storitve dostopnejše, ampak bo to v določenih terminih »misija nemogoče«. Poglejmo na primer v čas turistične sezone. Takrat je Vinica jedro turističnega tranzitnega prometa proti Jadranu. Zgodi se da je bankomat, ki je na BS Petrol izpraznjen v dnevu ali dveh (o njegovi rentabilnosti je bilo govora pred par leti in ta zdajšnja lokacija je s tega vidika boljša za banko, ne pa za krajane, ker redkokdaj pridejo do denarja, ko bi ga potrebovali). Že to pa pove koliko ljudi se obrne na črpalki. Večino časa v špici sezone delata dve blagajni (na sicer zelo utesnjenem prostoru, ampak to je Petrolova zadeva, pa ne bi raziskovali) in si sploh ne moremo predstavljati, kako se bodo zaposleni lahko posvetil še domačinu, ki bo potreboval poštne storitve. Ne rečem, da to ponekod ni možno. Mogoče je, da v krajih z manj turisti in tranzitnimi gosti to »laufa«, sigurno pa v času junij – avgust na Vinici ne more!

KRAJEVNA SKUPNOST VINICA
Vinica 44, 8344 Vinica

Kako bo potekalo plačevanje položnic? Kaj bo s poštnimi predali? Kako starejšim krajanom, ki bi »dvignili penzijo« razložiti naj gredo to opraviti na »pumpo«, kjer mrgoli takšnih in drugačnih tujcev? Kako bo s paketno dostavo, ki je do zdaj potekala zelo v redu? Daljši delovni čas nikogar ne prepriča ker je večina prometa na pošti v dopoldanskih urah. In še in še bi lahko naštevali...
Verjamem pa da ima Pošta na vsako od teh vprašanj odgovor, saj jim to ni prvo preoblikovanje. Vendar nas ne bodo prepričali! Če je to njihova politika in zaposlene na Petrolu že pošiljajo na usposabljanje, predvidevamo, da je mnenje lokalne skupnosti samo maža za oči, epilog je verjetno že znan.
Vkolikor pa je še možno kaj spremeniti, bi bilo mogoče dobro vsaj počakati, kaj se bo zgodilo s sosednjo »železnino«, ki jo KZ Krka z.o.o. prodaja in bo (upajmo) kmalu znan novi lastnik-

SKRATKA: Stališče sveta KS Vinica in krajanov Vinice z okolico je jasno. In to je, da pošta v obliki kakršna je zdaj, deluje dobro in zadovoljujoče za stranke. S preoblikovanjem kot ga navajajo na Pošti Slovenije ali celo kot smo seznanjeni s selitvijo na bencinski servis, se bo nivo uslug zelo zmanjšal.

Prosimo, da upoštevate to našo obrazložitev pri oblikovanu vašega mnenja, oziroma ob odločanju na seji občinskega sveta.

V upanju po pozitivni rešitvi Vas lepo pozdravljamo!

Jože Mravinec
Predsednik sveta KS Vinica

Splošni akt o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve

ZBIRNI PODATKI

Uradni list RS, št. 47/2010
Čistopis, veljaven na dan: 25.7.2016
- veljavnost/uporaba: od 1.8.2010
Povezava do dokumenta na portalu IUS-INFO

1. člen
vsebina in namen splošnega akta

S tem splošnim aktom Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) v skladu z Zakonom o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09, v nadaljevanju: zakon) določa kakovost izvajanja univerzalne poštne storitve.

2. člen
pomen izrazov

(1) V tem splošnem aktu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:

1. Zračna razdalja je najkrajša razdalja med kontaktno točko in uporabnikom poštnih storitev, merjena po zraku.

2. Dan oddaje (D+n) je dan, ko je bila poštna pošiljka oddana na določeni točki dostopa do poštnega omrežja, če se je to zgodilo pred zadnjim časom za sprejem poštnih pošiljk na tej točki dostopa na ta dan. Če je bila poštna pošiljka oddana kasneje, se za dan oddaje šteje naslednji dan, ko je mogoč sprejem poštnih pošiljk na tej točki dostopa.

(2) Preostali izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak pomen kot je določen v zakonu.

3. člen
kakovost univerzalne poštne storitve

Kakovost univerzalne poštne storitve zajema zagotavljanje:

- najmanj pet delovnih dni tedensko najmanj en sprejem in eno dostavo poštnih pošiljk dnevno na dom ali v prostore vsake fizične ali pravne osebe,

- ustreznega števila in delovnega časa kontaktnih točk za neposredno delo z uporabniki poštnih storitev,

- ustreznega števila poštnih nabiralnikov,

- ustreznih rokov prenosa poštnih pošiljk in

- ustreznih postopkov reševanja reklamacij in ugovorov.

4. člen
kontaktna točka in kriteriji

(1) Kontaktna točka je namenjena neposrednemu delu z uporabniki poštnih storitev in je lahko organizirana kot pošta, pogodbena pošta ali posebna organizacijska oblika točke za stike, ki jo določi izvajalec univerzalne storitve, na primer izpostavljeno okence, pismonoška postaja ali premična pošta.

(2) Kontaktna točka mora poslovati v ustreznih prostorih oziroma v ustreznem prevoznem sredstvu in mora biti opremljena tako, da zagotavlja uporabnikom poštnih storitev vse poštne storitve, ki sodijo v univerzalno poštno storitev predpisane kakovosti, ki jo izvajalec univerzalne poštne storitve izvaja.

(3) Izvajalec univerzalne poštne storitve mora zagotoviti tolikšno število in takšno razporeditev kontaktnih točk na celotnem ozemlju Republike Slovenije oziroma na delu ozemlja, da so upoštevane razumne potrebe uporabnikov poštnih storitev in da se univerzalna poštna storitev izvaja v skladu z zakonom in s tem splošnim aktom.

(4) Šteje se, da izvajalec univerzalne poštne storitve izpolni zahteve iz prejšnjega odstavka tega člena, če zagotovi najmanj eno kontaktno točko, organizirano kot pošta ali pogodbena pošta, v vsaki občini na ozemlju Republike Slovenije in za 95% prebivalcev Republike Slovenije zračna razdalja do najbližje kontaktne točke ne presega 4,5 kilometra.

5. člen
preoblikovanje kontaktnih točk

(1) Če želi izvajalec univerzalne poštne storitve preoblikovati kontaktno točke iz ene organizacijske oblike v drugo, mora pred nameravanim preoblikovanjem pridobiti soglasje agencije. V ta namen mora agenciji posredovati analizo stanja, ki vsebuje natančno analizo razumnih potreb uporabnikov, natančno obrazložene in utemeljene razloge za preoblikovanje kontaktne točke, način preoblikovanja ter izjavo, da bo izvajalec univerzalne poštne storitve tudi po preoblikovanju izvajal univerzalno poštno storitev predpisane kakovosti, vključno z načinom njenega izvajanja. Izvajalec univerzalne poštne storitve mora k analizi stanja priložiti soglasje lokalne skupnosti, v primeru, ko želi kontaktno točko preoblikovati v pogodbeno pošto, pa njeno mnenje.

(2) Agencija izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če ugotovi, da se predpisana kakovost univerzalne poštne storitve na območju, ki ga pokriva ta kontaktna točka, po njenem preoblikovanju ne bo poslabšala.

(3) Izvajalec univerzalne poštne storitve mora najmanj 30 dni pred preoblikovanjem kontaktne točke o njenem preoblikovanju obvestiti uporabnike poštnih storitev, ki jih ta kontaktna točka pokriva, in sicer s pisnim obvestilom na njenem vhodu in s sredstvi javnega obveščanja.

(4) Preoblikovanje kontaktne točke v organizacijsko obliko, v kateri se ne bo zagotavljalo izvajanje univerzalne poštne storitve v predpisani kakovosti, šteje za zaprtje kontaktne točke. Izvajalec univerzalne poštne storitve mora v tem primeru izpolnjevati vse pogoje iz 6. člena tega splošnega akta.

6. člen
zaprtje kontaktnih točk

(1) Zaprejo se lahko le kontaktne točke, ki glede na kriterije iz četrtega odstavka 4. člena tega splošnega akta niso obvezne.

(2) Izvajalec univerzalne poštne storitve mora pred nameravanim zaprtjem kontaktne točke iz prejšnjega odstavka pridobiti soglasje agencije. V ta namen agenciji posreduje analizo stanja, ki vsebuje natančno analizo razumnih potreb uporabnikov poštnih storitev, ki jih kontaktna točka pokriva, natančno obrazložene in utemeljene razloge za zaprtje kontaktne točke ter način izvajanja univerzalne poštne storitve v predpisani kakovosti po njenem zaprtju. Izvajalec univerzalne poštne storitve mora k obvestilu priložiti mnenje lokalne skupnosti.

(3) Agencija izda soglasje iz prejšnjega odstavka, če ugotovi, da se predpisana kakovost univerzalne poštne storitve po zaprtju kontaktne točke, na območju, ki ga ta pokriva, ne bo poslabšala.

(4) Po pridobitvi soglasja agencije, vendar najmanj 45 dni pred zaprtjem kontaktne točke, mora izvajalec univerzalne poštne storitve o datumu zaprtja kontaktne točke in načinu izvajanja univerzalne poštne storitve v predpisani kakovosti po njenem zaprtju obvestiti vse uporabnike poštnih storitev, ki jih ta kontaktna točka pokriva, in sicer z obvestilom, ki ga nalepi na njen vhod in vloži v vse hišne ter izpostavljene predalčnike.

7. člen
delovni čas kontaktnih točk

(1) Kontaktne točke morajo biti za neposredno delo z uporabniki poštnih storitev odprte najmanj pet delovnih dni v tednu.

(2) Delovni čas kontaktnih točk za neposredno delo z uporabniki poštnih storitev določi izvajalec univerzalne poštne storitve.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka morajo biti kontaktne točke za neposredno delo z uporabniki poštnih storitev odprte vsaj dve zaporedni uri vsak delovni dan, od tega vsaj enkrat na teden v popoldanskem času po 15.00 uri.

(4) Izvajalec univerzalne poštne storitve lahko, ob upoštevanju določb tega člena, spremeni delovni čas kontaktne točke le po opravljeni analizi stanja, ki jo mora pred vsako nameravano spremembo delovnega časa kontaktne točke posredovati agenciji v pregled, in iz katere izhaja upravičenost te spremembe glede na razumne potrebe uporabnikov poštnih storitev.

(5) Izvajalec univerzalne poštne storitve mora najmanj 20 dni pred spremembo delovnega časa kontaktne točke o tej spremembi obvestiti uporabnike poštnih storitev, ki jih kontaktna točka pokriva, in sicer s pisnim obvestilom na njenem vhodu in s sredstvi javnega obveščanja.

8. člen
načrt vzdrževanja poštnega omrežja

(1) Izvajalec univerzalne poštne storitve mora vzpostaviti in vzdrževati poštno omrežje na način, ki mu omogoča izvajanje univerzalne poštne storitve v skladu z zakonom in s tem splošnim aktom.

(2) Izvajalec univerzalne poštne storitve mora enkrat letno izdelati in agenciji najkasneje do 31. 12. v tekočem letu posredovati načrt letnega vzdrževanja poštnega omrežja za naslednje koledarsko leto. Načrt vzdrževanja mora vsebovati vse predvidene spremembe, ki se nanašajo na izvajanje univerzalne poštne storitve, ter obrazložene in utemeljene razloge za te spremembe.

9. člen
poštni nabiralniki

(1) Izvajalec univerzalne poštne storitve mora zagotoviti tolikšno število poštnih nabiralnikov, ki so primerni za sprejemanje pošiljk korespondence, da so upoštevane razumne potrebe uporabnikov poštnih storitev.

(2) Šteje se, da izvajalec univerzalne poštne storitve izpolni zahteve iz prejšnjega odstavka tega člena, če namesti najmanj en poštni nabiralnik:

- na vsakih 400 prebivalcev v krajih, ki imajo do 5.000 prebivalcev;

- na vsakih 700 prebivalcev v krajih, ki imajo od 5.001 do 25.000 prebivalcev;

- na vsakih 1.000 prebivalcev v krajih, ki imajo od 25.001 do 80.000 prebivalcev;

- na vsakih 1.300 prebivalcev v krajih, ki imajo od 80.001 do 250.000 prebivalcev in

- na vsakih 1.500 prebivalcev v krajih, ki imajo več kot 250.000 prebivalca.

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko izvajalec univerzalne poštne storitve odstrani poštni nabiralnik, če na podlagi dveh 14-dnevnih neprekinjenih štetij v razmiku najmanj treh mesecev ugotovi, da je v njem povprečno manj kot deset pošiljk korespondence na dan. Ta določba ne velja za kraje, v katerih je nameščen samo en poštni nabiralnik, kontaktna točka pa ni organizirana.

(4) Izvajalec univerzalne poštne storitve mora poskrbeti, da se poštni nabiralniki praznijo vsaj enkrat na dan vsak delovni dan.

(5) Na vsakem poštnem nabiralniku mora biti jasno označen čas zadnjega praznjenja poštnega nabiralnika za vsak delovni dan v tednu.

(6) Izvajalec univerzalne poštne storitve mora agencijo enkrat mesečno obvestiti o nameravanih odstranitvah, spremembah namestitve ali času zadnjega praznjenja poštnih nabiralnikov, pri čemer mora razloge za vsako spremembo obrazložiti in utemeljiti.

(7) Izvajalec univerzalne poštne storitve mora najmanj 30 dni pred nameravano odstranitvijo poštnega nabiralnika nanj nalepiti obvestilo z datumom odstranitve.

10. člen
kakovost prenosa pošiljk korespondence

(1) V notranjem poštnem prometu mora biti v enem mesecu vsaj 95% pošiljk korespondence prenesenih v enem delovnem dnevu (D+1), vsaj 99,5% pošiljk korespondence v dveh delovnih dneh (D+2) in 100% pošiljk korespondence v treh delovnih dneh (D+3).

(2) V poštnem prometu z državami članicami Evropske unije mora biti v enem mesecu vsaj 85% pošiljk korespondence prenesenih v največ treh delovnih dneh (D+3) in vsaj 97% pošiljk korespondence v petih delovnih dneh (D+5).

(3) Roki prenosa iz prejšnjih dveh odstavkov ne veljajo za direktno pošto.

11. člen
kakovost prenosa poštnih paketov

Izvajalec univerzalne poštne storitve mora v notranjem poštnem prometu v enem mesecu prenesti vsaj 80% poštnih paketov v dveh delovnih dneh (D+2) in vsaj 95% poštnih paketov v treh delovnih dneh (D+3).

12. člen
merjenje kakovosti prenosa

(1) Izvajalec univerzalne poštne storitve mora poskrbeti za merjenje kakovosti prenosa iz 10. in 11. člena tega splošnega akta. Kakovost prenosa iz 10. člena meri organ, ki je neodvisen od izvajalca univerzalne poštne storitve.

(2) Kakovost prenosa iz 10. in 11. člena tega splošnega akta se meri v skladu s slovenskimi nacionalnimi standardi, ki se nanašajo na merjenje kakovosti prenosa pošiljk korespondence oziroma poštnih paketov.

(3) Pošiljke korespondence, za katere se naknadno izkaže, da veljajo za izgubljene, se ne upoštevajo pri merjenju kakovosti prenosa.

(4) Nadzor nad uporabljeno metodologijo in rezultati merjenja kakovosti prenosa izvaja agencija, in sicer v skladu s slovenskimi nacionalnimi standardi, ki se nanašajo na merjenje kakovosti prenosa pošiljk korespondence oziroma poštnih paketov.

13. člen
obravnava reklamacij in ugovorov

Izvajalec univerzalne poštne storitve mora postopke reševanja reklamacij in ugovorov voditi v skladu zakonom in upoštevati veljavni slovenski nacionalni standard, ki ureja obravnavanje pritožb in odškodninske postopke na področju poštnih storitev.

14. člen
objava in posredovanje podatkov

Izvajalec univerzalne poštne storitve mora agenciji do 30. dne v mesecu za vsak pretekli mesec posredovati in na svojih spletnih straneh na vidnem mestu objaviti vse podatke o izmerjeni kakovosti prenosa iz 10. in 11. člena tega splošnega akta ter podatke o obravnavi reklamacij in ugovorov iz 13. člena tega splošnega akta.

15. člen
prehodna in končna določba

(1) Do sprejema in uveljavitve slovenskega nacionalnega standarda se za merjenje kakovosti prenosa poštnih paketov uporablja tehnično poročilo SIST-TP CEN/TR 15472:2007.

(2) Ta splošni akt začne veljati 1. avgusta 2010.

(Objavljeno 11.6.2010)

OBČINA ČRNOMELJ K točki 5
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v septembru 2016

Zadeva: **INFORMACIJA O AKTIVNOSTIH PRIPRAVE DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (DPN) ZA2 x 110 kV DALJNOVOD RTP Kočevje – RTP Črnomelj**

UVOD:

Na pobudo Civilne iniciative proti severni A trasi (CI) predmetnega daljnovoda, ki nam je 24. junija 2014 predstavila svoj pogled na postopke in predlagano varianto poteka daljnovoda, je Občinski svet Občine Črnomelj in pristojni odbor (v prejšnji sestavi) prvič obravnaval navedeno tematiko na **29. redni seji dne 9. 7. 2014**. Gradivo je sprejel kot informacijo, hkrati pa je Ministrstvu za infrastrukturo in prostor predlagal, da preuči vse možnosti izvedbe daljnovoda podzemno, torej kot kablovod. O tem smo obvestili pristojno ministrstvo, takrat je to bilo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor.

POSTOPEK PRIPRAVE POBUDE, STROKOVNIH PODLAG IN DPN:

V gradivu za sejo OS v juliju 2014 in **januarju 2015** je bilo podrobno obrazložen postopek od priprave pobude za DPN v letu 2012, dodatnih posvetov oziroma delavnic na temo daljnovoda v septembru in novembru 2012, do priprave strokovnih podlag (Študija variant – ŠV in Okoljsko poročilo – OP), ki so bile razgrnjene od 7. aprila do 7. maja 2014.

Prvič smo pripombe na predlagano severno A traso prejeli od krajanov **Sel pri Otovcu 28. novembra 2012**, za tem pa je CI nasprotovala predlagani varianti in podala pripombe na ŠV in OP, v nadaljevanju pa tudi predlagala, da se na poseljenem območju (od gozdnega roba do RTP Svibnik) daljnovod izvede kot kablovod, torej podzemno.

ŠTUDIJA VARIANT IN OKOLJSKO POROČILO:

Po dogovoru z MzIP in Občino Kočevje se je predstavitev ŠV in OP predvidela 16. aprila 2014, oba dokumenta pa sta bila razgrnjena od 7. aprila do 7. maja, o čemer smo ponovno obvestili tangirane KS (tokrat po navadni pošti) ter dali na našo spletno stran in oglasno desko. MzIP je obvestil medije (Belokranjec).
Na predstavitvi študije je **CI predstavila svoje nasprotovanje in pripombe** na ŠV in OP, ter jih še pisno predala MzIP in v vednost občini dne **8. 5. 2014**. Svojo določenost nasprotovanju predlagani varianti je potrdila na sestankih pri županji 21. maja in 24. junija 2014.
Občina je pripravljavcu in investitorju **predlagala, da se na poseljenem območju izvede DV v podzemni izvedbi**, na kar ne pristajata ker trdita, da predlagava varianta ustreza vsem predpisom in ni potrebe po »kabliranju«. Ker predlagana severna A trasa daljnovoda predvideva prestavitev obstoječega 2 x 110 kV DV RTP Hudo – RTP Črnomelj pri zaselku User v isti koridor lahko rečemo, da se izmed predlaganih najbolj odmika stanovanjski poselitvi.
Po sestanku s pristojnimi ministrstvi, pripravljavcem dokumentov in investitorjem se **11. julija 2014 ni bilo mogoče dogovoriti za delni kablovod**, zato se kljub zahtevi Občina Črnomelj ni mogla opredeliti o družbeno najbolj sprejemljivi varianti.
Da bi le to poskušali najti, smo pripravljavcu predlagali, da prouči še **pod varianto** trase, ki bi se do RTP Svibnik spustila med naseljema Naklo in Rožič Vrh ter med Talčjim Vrhom in Tušev dol. Tudi ta pod varianta je bila na zboru krajanov KS Talčji Vrh na Rožič Vrhu dne **15. januarja 2015 zavrnjena**, nasprotovanje je izrazila tudi KS Petrova vas (čeprav ta pod varianta ne poteka po območju njene KS).

Zaradi zapletov pri izbiri variante daljnovoda je **Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine – GZDBK 5. decembra 2014 v Črnomlju organizirala posvet** na temo elektroenergetske oskrbe Bele krajine. Na posvetu so zahtevali, da se brez zastojev in dodatnih stroškov nadaljuje s postopkom izbire variante in priprave DPN za daljnovod, ker gospodarstvo Bele krajine potrebuje zanesljivo oskrbo z električno energijo. Že vsak kratek izpad napajanja ali nihanje napetosti namreč povzroča nepredvidene in velike stroške za ponovne zagone in izpade proizvodnje, kar vpliva na slabšo konkurenčnost na trgu kar posledično lahko vodi v selitev dejavnosti tam, kjer so pogoji boljši.

O izbiri variante poteka predmetnega daljnovoda naj bi Občinski svet Občine Črnomelj odločal na seji, ki je bila januarja 2015. Zaradi protestov CI ob podpori Zveze ekoloških gibanj Slovenije, KS Talčji Vrh in KS Petrova vas ter predloga podzemne izvedbe od gozdnega roba do RTP Svibnik v dolžini okoli 4 km, je bila točka oz. odločanje o izbiri variante umaknjeno iz dnevnega reda 4. seje OS.

V nadaljevanju smo **4. marca 2015 organizirali ponovno predstavitev** Študije variant (ŠV) in Okoljskega poročila (OP). Na ponovni predstavitvi, ki je potekala brez predstavnikov pobudnika (Ministrstvo za infrastrukturo - MI), koordinatorja (Ministrstvo za okolje in prostor - MOP), investitorja (Elektro Ljubljana d.d.) in izdelovalca ŠV (LUZ d.o.o.) so bili sprejeti sledeči sklepi:

1. Vsi prisotni se strinjajo, da Bela krajina potrebuje zanesljivo oskrbo z električno energijo, kar zagotavlja povezava med RTP Kočevje in RTP Črnomelj;
2. Investicijo je potrebno izvesti tako, da je družbeno sprejemljiva;
3. Družbeno sprejemljiva je katera koli varianta oziroma trasa, ki bo od gozdnega roba nad vinorodnim območjem do RTP Črnomelj izvedena podzemno (kablovod);
4. CI bo ob sodelovanju z občino pripravila izračun za delno izvedbo v kablovodu, pri čemer zasleduje cilj, da se stroški investicije ne povečajo;
5. Pooblasti se predsednike svetov krajevnih skupnosti, CI in Proteus – okoljsko društvo, da sodelujejo z občino pri razgovorih s pobudnikom, koordinatorjem, investitorjem in izdelovalcem dokumentacije za družbeno sprejemljiv poseg v prostor;
6. Županja v primeru večjih stroškov delne izvedbe v kablovodu poskuša na Ministrstvu za gospodarski razvoj pridobiti sredstva za sofinanciranje projekta iz razpisa za Pokolpje ali drugih virov.

Ti sklepi so bili predstavljeni na skupnem sestanku v Ljubljani dne **18. 3. 2015, na katerem se je med drugim investitor zavezal, da pripravi izračun za delno izvedbo trase daljnovoda v kablovodu.**

ELABORAT PODZEMNEGA DELA DALJNOVODA:

Investitor je Elaborat proučitve možnosti poteka posameznih odsekov daljnovoda kot podzemni vod izdelal v juniju 2015, prejeli pa smo ga šele 14. in 20. julija 2015 (karte in tabele). Na sestanku s predstavniki KS, Proteus in CI, ki je bil 11. avgusta 2015 smo ugotovili, da bi **elaborat treba dopolniti** tako, da se upošteva vse stroške investicije (tudi na nadzemnem delu trase), upošteva vse stroške v življenjski dobi kablovoda oz. daljnovoda, navesti tudi prednosti kablovoda (ne samo tehnične slabosti, ki pa so rešljive) ter upoštevati, da samo tehnična in ekonomska upravičenost ne moreta biti edini merili za odločitev o izbiri, potrebno je upoštevati tudi druge zakonsko predpisane vidike in družbeno sprejemljivost.
Navkljub temu smo **13. oktobra 2015 prejeli dopis MOP**, v katerem navajajo, da ni utemeljenega razloga za izvedbo daljnovoda v kabelski izvedbi in **da bodo nadaljevali s postopkom** izbire variante izmed predlaganih v ŠV. Na to stališče smo koordinatorju poslali 24. novembra 2015 odgovor, v katerem smo ponovno predlagali, da se elaborat za kablovod dopolni, kar smo z urgenco zahtevali še zadnjič 4. maja 2016, po objavi in prejemu stališč do pripomb z javne razgrnitve ŠV in OP.
Že pred objavo stališč do pripomb 9. marca 2016 so **CI, KS Talčji Vrh in KS Petrova vas 19. januarja 2016 ponovno protestirali** v zvezi z umeščanjem daljnovoda v prostor, po objavi stališč pa še 20. marca 2016 skupaj z okoljskim društvom Proteus in KS Dobliče. 5. aprila 2016 so nam predlagali, da;

- se Občinski svet čim prej seznani z vso problematiko in da podpre delno izvedbo daljnovoda v kablovodu, ki se utemelji z razvojnimi cilji turizma in vplivom na degradacijo prostora;

- Občinski svet zavrne stališča do pripomb;
- Občinski svet podpre zagotovitev morebiti potrebnih dodatnih sredstev iz programa Pokolpje;
- se pristojnim ministrstvom posreduje sklepe OS in predlaga, da se jih lahko dodatno predstavi na prostorski konferenci;
- se na sejo OS povabi predstavnike CI, Proteus in KS.

Na sestanku z njimi 20. aprila 2016 smo se dogovorili, da ponovno zahtevamo dopolnitev elaborata delnega kablovoda na daljnovodu z namenom, da bi občinski svet na seji v mesecu maju lahko odločal o družbeno sprejemljivi varianti.

Ministrstvom, investitorju in izdelovalcu ŠV smo to urgenco predstavili 4. maja 2016, vendar brez uspeha. **Glede na zakonske določbe namreč smatrajo, da družbene sprejemljivosti ni potrebno ugotoviti oz. jo doseči, zadostuje, da se variante oceni glede družbene sprejemljivosti**.

Po tem sestanku so pristojna ministrstva **25. aprila 2016 le odgovorila na protest** CI in ostalih z 19. 1. 2016 (priloga 2), 12. septembra pa smo prejeli še gradivo za obravnavo na seji OS (priloga 3). Konec junija in v začetku julija ni bilo mogoče zagotoviti prisotnosti vseh ključnih akterjev na seji OS, zato smo predlagali, da se ta problematika uvrsti na sejo, ki bo konec septembra 2016.

NADALJEVANJE POSTOPKA:

Kot v priloženem gradivu (priloga 3) navaja MOP, je gradivo s predlogom najustreznejše variante (severna A) **že posredovano Vladi RS v sprejem**. **Vlada je na seji dne 15. septembra s sklepom (priloga 4) potrdila predlagano varianto.** S predlogi za dopolnitev ŠV in elaborata delne podzemne izvedbe daljnovoda nismo uspeli in lahko samo protestiramo, da nismo bili upoštevani.
Po potrditvi variante se bo izdelal osnutek DPN, sočasno bo potekal postopek celovite presoje vplivov na okolje. Tudi ta dokumenta bosta javno razgrnjena vsaj 30 dni, v tem času bo tudi organizirana javna obravnava. Na razgrnjeno gradivo bo tako sicer možno še podati pripombe, ki pa bodo očitno upoštevane le, če bodo optimizirale izbrano severno A traso in lokacije stebrov daljnovoda. Ne pričakujemo namreč, da bi se v postopku celovite presoje vplivov na okolje ugotovili bistveni ali uničujoči vplivi na okolje in bi bila podzemna izvedba daljnovoda edina možna varianta. Odločitev o bolj napredni varianti je torej prepuščena investitorju, ki pa interesa za podzemno izvedbo daljnovoda, ki bi bila družbeno sprejemljiva, ne izkazuje.

PREDLOG SKLEPA:

Predlagamo, da Občinski svet Občine Črnomelj obravnava gradivo »Informacija o aktivnostih priprave državnega prostorskega načrta (DPN) za 2 x 110 kV daljnovod RTP Kočevje – RTP Črnomelj« in ga sprejme kot informacijo.

Pripravil: Vinko Kunič

Predlagateljica:
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon, l.r.

Številka: 35001-42/2005
Datum: 15. september 2016

Priloge:
1. stališča do pripomb na ŠV in OP
2. odgovor na protest CI
3. gradivo MOP za sejo OS
4. sklep, gradivo seje vlade
5. situacija variant DV

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:

Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo na svoji 13. redni seji, dne 19.9.2016 obravnaval gradivo »Informacija o aktivnostih priprave državnega prostorskega načrta (DPN) za 2 x 110 kV daljnovod RTP Kočevje – RTP Črnomelj«.

Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da gradivo »Informacija o aktivnostih priprave državnega prostorskega načrta (DPN) za 2 x 110 kV daljnovod RTP Kočevje – RTP Črnomelj« obravnava in ga sprejme kot informacijo v predloženi vsebini.

Odbor tudi predlaga, da županja in strokovne službe Občine Črnomelj pozovejo Vlado RS, da čim prej pristopi k pripravi terminskega plana in poteka nadaljnjih aktivnosti izgradnje daljnovoda RTP Kočevje – RTP Črnomelj.

Predsednica odbora:
Nataša Hudelja l.r.

REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

Pobudnik:
Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo

Investitor in naročnik:
Elektro Ljubljana d.d.

Koordinator:
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja

Izdelovalec:
LUZ d.d.

DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT ZA DALJNOVOD 2 X 110 kV RTP KOČEVJE - RTP ČRNOMELJ

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV, PODANIH V ČASU JAVNE RAZRGNITVE ŠTUDIJE VARIANT IN OKOLJSKEGA POROČILA

februar 2016

Uvodne obrazložitve

Na območju Bele Krajine sta RTP Črnomelj in RTP Metlika radialno napajani z dvosistemskim 110 kV vodom iz RTP Gotna vas, tako da celotno območje nima zagotovljenega dvostranskega napajanja, ki ga je možno zagotoviti le iz smeri Kočevja. Območje Kočevskega je sicer napajano s 110 kV vodi iz smeri Grosupljega in Novega mesta, vendar je povezava z Belo krajino izvedena le na srednjenapetostnem nivoju, ki ne zadošča kriterijem zanesljivosti oskrbe v primeru dodatnih potreb regije.

Z načrtovanim daljnovodom 2 x 110 kV RTP Kočevje – RTP Črnomelj bo možno zadostiti predvidenemu porastu električne moči in porabe električne energije ter povečati zanesljivost obratovanja elektroenergetskega sistema v Beli krajini in na Kočevskem ter posredno tudi na širšem območju Dolenjske. S tem bo distribucijsko omrežje omogočalo priključevanje novih odjemalcev oz. uporabnikov na omrežje, obstoječim uporabnikom pa bo omogočena zanesljivejša oskrba, njihov nadaljnji gospodarski in družbeni razvoj in s tem povezane potrebe po električni energiji.

Študija variant za daljnovod 2 × 110 kV RTP Kočevje-RTP Črnomelj (v nadaljnjem besedilu: ŠV) je bila skupaj z okoljskim poročilom javno razgrnjena od 17.9.2013 do 18.10.2013. V sklopu javne razgrnitve ŠV so bile pripravljene naslednje javne obravnave:

- v Občini Kočevje dne 14.04.2014 in
- v Občini Črnomelj dne 16.04.2014.

ŠV je izdelana skladno z določili Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10-popr, 57/12) (v nadaljnjem besedilu: ZUPUDPP) in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 106/11) (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). Okoljsko poročilo je izdelano skladno z določili ZVO (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06 Skl.US: U-I-51/06-5, 39/06 – UPB-1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/07-ZPNačrt, 55/08-ZFO-1A, 70/08,108/09, 57/12) in Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05).

Pripombe so bile podane v pisni obliki in posredovane po elektronski pošti. Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: MOP) je skupaj z izdelovalcem ŠV, izdelovalci strokovnih podlag, pobudnikom in investitorjem temeljito preučilo vse prispele pripombe in predloge ter do vsake zavzelo stališče. Na podlagi sprejetih stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve se bodo ŠV in ostale strokovne podlage, kot je navedeno v priloženih stališčih, smiselno dopolnile in sicer na način, da bodo sprejete pripombe upoštevane pri izdelavi predloga DPN.

<u>Opomba:</u> V dosedanjih pripravljenih gradivih je bilo kot pobudnik DPN navedeno Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, kot koordinator pa Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor. Od reorganizacije Vlade RS v letu 2014 je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor razdeljeno na dve ločeni ministrstvi in sicer Ministrstvo za infrastrukturo (pobudnik) in Ministrstvo za okolje in prostor (koordinator).

Kratice oziroma okrajšave, uporabljene v tem gradivu, imajo naslednji pomen:

- RTP – razdelilno transformatorska postaja
- SN – srednja napetost
- EE – elektroenergetski/a/o
- ŠV – študija variant
- DPN – državni prostorski načrt za daljnovod 2 × 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj
- DV – daljnovod
- EMS – elektromagnetno sevanje
- Uredba - Uredba o DPN za DV 2 × 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj

VSEBINA

1 OBČINA KOČEVJE 1
(mnenje je prispelo po elektronski pošti dne 23.4.2014, št. dokumenta 350-2/2012-22)

2 OBČINA ČRNOMELJ 1
(mnenje je prispelo po pošti dne 19.5.2014, št. dokumenta 350-3/2014-9-2301)

3 PRIPOMBA Zdenka Knez 8
(pripombe, predlogi in mnenja, podani na javni obravnavi v Občini Črnomelj, dne 16.4.2014)

4 PRIPOMBA Odbor v imenu prebivalcev ob severni varianti A 10
(pripombe, predlogi in mnenja, predani na javni obravnavi v Občini Črnomelj, dne 16.4.2014)

5 PRIPOMBA Predstavnik prebivalcev Sel, Lokev in Talčjega vrha 18
(pripombe, predlogi in mnenja, podani na javni obravnavi v Občini Črnomelj, dne 16.4.2014)

6 PRIPOMBA Predsednik krajevne skupnosti Talčji vrh 20
(pripombe, predlogi in mnenja, podani na javni obravnavi v Občini Črnomelj, dne 16.4.2014)

7 PRIPOMBA Franci Jerman 21
(pripombe, predlogi in mnenja, podani na javni obravnavi v Občini Črnomelj, dne 16.4.2014)

8 PRIPOMBA Tone Starc 22
(pripombe, predlogi in mnenja, podani na javni obravnavi v Občini Črnomelj, dne 16.4.2014)

9 PRIPOMBA Mirjana Adlešič 23
(pripombe, predlogi in mnenja, podani na javni obravnavi v Občini Črnomelj, dne 16.4.2014)

10 PRIPOMBA Vinko Jerman 24
(pripombe, predlogi in mnenja, podani na javni obravnavi v Občini Črnomelj, dne 16.4.2014)

11 PRIPOMBA Jože Kočevar 24
(pripombe, predlogi in mnenja, podani na javni obravnavi v Občini Črnomelj, dne 16.4.2014)

12 PRIPOMBA Željko Peharda Bahor 26
(pripombe, predlogi in mnenja, podani na javni obravnavi v Občini Črnomelj, dne 16.4.2014)

13 PRIPOMBA Tomaž Hiti 27
(pripombe, predlogi in mnenja, podani na javni obravnavi v Občini Črnomelj, dne 16.4.2014)

14 PRIPOMBA Občani Občine Črnomelj 28
(pripombe, predlogi in mnenja, podani na javni obravnavi v Občini Črnomelj, dne 16.4.2014)

15 PRIPOMBA Vaščani Sel pri Otovcu 32
(mnenje je prispelo po pošti dne 18.10.2013, št. dokumenta 350-03/2011-08)

16 PRIPOMBA Lovska družina Črnomelj 34
(mnenje je prispelo po pošti dne 18.04.2014)

17 PRIPOMBA Civilna iniciativa proti severni trasi A daljnovoda 34
(mnenje je prispelo po elektronski pošti dne 07.05.2014)

18 PRIPOMBA Civilna iniciativa proti severni varianti A 35
(mnenje je prispelo po pošti dne 07.05.2014)

19 PRIPOMBA Zveze ekoloških gibanj 72
(mnenje je prispelo po pošti dne 7.5.2014, št. dokumenta 97/14)

1 OBČINA KOČEVJE

(mnenje je prispelo po pošti dne 19.5.2014, št. dokumenta 350-3/2014-9-2301)

1.1 Trasa južna varianta je za nas neugodna, saj poteka kar precej po kmetijskih površinah in tudi prečka območje z OPN načrtovanega adrenalinskega parka pri obstoječi deponiji komunalnih odpadkov pri Mozlju, zato opredeljujemo kot bolj ugodno traso severne variante, ki poteka pretežno po območju gozda.

Stališče
Podano je mnenje.

Načrtovani daljnovod 2 × 110 kV RTP Kočevje-RTP Črnomelj v južni varianti poteka severno od načrtovanega adrenalinskega parka pri obstoječi deponiji komunalnih odpadkov pri Mozlju na razdalji ca 20 m. Trasa južne variante prečka tudi povirje Rinže, poteka v bližini nekaterih naselij in večkrat prečka glavno cesto. Potek po severni varianti na delu občine Kočevje pa poteka v bližini oziroma prostorskem koridorju obstoječega 20 kV daljnovoda prek pretežno gozdnih površin, zato je severna varianta izbrana kot ustreznejša.

2 OBČINA ČRNOMELJ

(mnenje je prispelo po elektronski pošti dne 23.4.2014, št. dokumenta 350-2/2012-22)

2.1 Na javni razgrnitvi študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila za daljnovod 2 × 110 kV RTP Kočevje-RTP Črnomelj, ki je potekala dne 16.4.2014 v Črnomlju, so prebivalci Krajevne skupnosti Talčji vrh in krajevne skupnosti Petrova vas izrazili nezadovoljstvo in nestrinjanje s potekom predstavljene najustreznejše variante poteka daljnovoda »sever A«. Že na sami javni razgrnitvi so dotični prebivalci predlagali »kabliranje« dela trase daljnovoda, ki poteka ob stanovanjskih objektih na poseljenih območjih. V sled navedenega vas pozivamo, da proučite tudi možnost »kabliranja« dela trase daljnovoda, tako kot so to predlagali tamkajšnji prebivalci.

Stališče
Pripombe se ne upošteva.

Vlada RS je na seji dne 8.11.2012 sprejela Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) za daljnovod 2 × 110 kV RTP Kočevje-RTP Črnomelj, s katerim je določeno, da je načrtovani daljnovod dvosistemski daljnovod nazivne napetosti 2 x 110 kV in se izvede kot nadzemni vod Pri načrtovanju trase daljnovoda v prostoru so bila upoštevana vsa zakonska določila v zvezi z načrtovanjem ureditev državnega pomena v prostoru ter določila v zvezi z gradnjo daljnovodov, med njimi tudi določila o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju, ki določajo mejne vrednosti obremenitev z EMS v okolju.

Pri izdelavi predmetnega DPN smo upoštevali vse zakonsko zahtevane vidike, ki jih je potrebno upoštevati ob umestitvi trase daljnovoda rezultate izdelanega okoljskega poročila in študije variant s predlogom najustreznejše variante. Uporabili smo tudi zaključke predhodno izvedenih posvetov v obeh občinah. Okoljsko poročilo in Študija variant sta bila izdelana skladno s predpisi s področja varstva okolja (Zakon o varstvu okolja) in prostorskega načrtovanja (Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor). Do odločitve o morebitni izbiri kablovoda za predmetni DPN bi lahko prišlo le v primeru, v kolikor bi pristojno ministrstvo za okolje v okviru izvedenega postopka celovite presoje vplivov na okolje in/oziroma postopka presoje vplivov na okolje, ki se bo izvedla v postopku priprave predmetnega DPN, odločilo, da so ugotovljeni bistveni ali uničujoči vlivi DPN v vseh optimiziranih oblikah nadzemne izvedbe predmetnega daljnovoda ali z DPN načrtovanih posegov v okolje in da je kablovod edini možen ukrep, s katerim se omenjene uničujoče vplive lahko prepreči, omili ali odpravi v taki meri, da postanejo vplivi izvedbe DPN za okolje sprejemljivi, poleg tega pa morajo biti tudi preverjeni in seveda izvedljivi. MOP, ki je izvedel postopek CPVO, je po izdelani Študiji variant v odločbi št. 35409-28/2012/50 z dne 26.5.2014 ugotovil, da je okoljsko poročilo ustrezno obravnavalo variante in izbralo najustreznejšo.


Ne glede na navedeno pa je bila kot posledica sestankov z Občino Črnomelj in predstavniki krajanov občine Črnomelj (predstavniki civilne iniciative, društva Proteus) izdelana preveritev možnih tras daljnovoda v dolinskem delu Bele krajine s podzemnim kablovodom.

Izhodišča za preveritev možnosti kabliranja so bila:
- kabliranje se preveri v dolinskem delu Bele krajine oziroma povsod tam, kjer se daljnovod približa stanovanjskim objektom,
- če so dolžine posameznih variant v dolinskem delu Bele krajine bistveno različne, se upošteva samo tiste, ki potekajo na bistveno krajših odsekih,
- zaradi ohranjanja kmetijske zemlje se v največji meri izkorišča obstoječe poti in prometnice, le v izjemnih primerih lahko trasa poteka prek kmetijskega zemljišča.

Glede na podana izhodišče je bilo ugotovljeno, da sta ravninska poteka Severne A in Severne B variante približno enaka (4 km), Severna C in Južna varianta pa sta bistveno daljši (5 km, 25% večja razdalja). Zato se je izvedla preveritev možnosti kabliranja za varianti Severna A in Severna B.


Glede na razpoložljivi prostor so bile predlagane naslednje podzemne trase:

1. **Severna varianta A - podzemna trasa 1**: trasa poteka od zadnjega stebra nadzemnega daljnovoda po prečkanju železniške proge pri Selah pri Otovcu in poteka ob poljski poti do lokalne ceste Lokve - Otovec - Talčji vrh. Trasa se nato nadaljuje ob lokalni cesti do Talčjega vrha, kjer se usmeri proti Svibniku in poteka ob poljski in gozdni poti do Svibnika. Pri krožišču na Svibniku se trasa ob cesti v Svibnik usmeri proti RTP Črnomelj. Podzemna trasa 1 je dolga ca 4,4 km.




Slika: Severna varianta A - podzemna trasa 1

2. **Severna varianta A - podzemna trasa 2**: Upošteva se korigirano traso nadzemnega voda po varianti Severna A, ki se izogne poteku prek Rodin in se pri poteku mimo Zagradca usmeri proti Rožič vrhu. Od zadnjega stebra nadzemnega voda vzhodno od Rožič vrha poteka trasa ob cesti Naklo - Talčji vrh do Talčjega vrha, kjer se usmeri proti Svibniku ob poljski in gozdni poti po isti trasi kot podzemna trasa 1 do RTP Črnomelj. Podzemna trasa 2 je dolga ca 5,0 km.




Slika: Severna varianta A - podzemna trasa 2

3. **Severna varianta A - podzemna trasa 3**: Trasa ima isto izhodišče in začetni del kot Podzemna trasa 2 zahodno od Rožič vrha. Trasa v začetnem delu poteka ob cesti Naklo - Talčji vrh, pred Talčjim vrhom pa se odcepi proti Tuševem dolu in poteka po ravnici med Tuševim dolom in pokopališčem do ceste Svibnik - Stražnji vrh. Trasa nadalje poteka ob cesti Svibnik - Stražnji vrh vse do RTP Črnomelj. Podzemna trasa 3 je dolga ca 5,6 km.




Slika: Severna varianta A - podzemna trasa 3

4. **Severna varianta B - podzemna trasa 4**: Trasa poteka od zadnjega stebra nadzemnega daljnovoda (varianta Severna B) ob regionalni cesti R1 Brezovica - Kanižarica na Dobličkí gori. Trasa poteka ob obstoječem 20 kV daljnovodu na spustu v ravninski del Bele krajine, kjer se usmeri proti Jelševniku in poteka ob lokalni cesti do ceste Svibnik - Stražnji vrh. Trasa se nato nadaljuje ob cesti Svibnik - Stražnji vrh do RTP Črnomelj po isti trasi kot poteka trasa Podzemna 3. Podzemna trasa 4 je dolga ca 5,1 km.



Slika: Severna varianta B - podzemna trasa 4

5. **Severna varianta B - podzemna trasa 5**: Trasa poteka od zadnjega stebra nadzemnega daljnovoda (varianta Severna B) ob regionalni cesti R1 Brezovica - Kanižarica na Dobličkí gori ob 20 kV daljnovodu v ravninski del Bele krajine enako kot pri trasi Podzemna 4. Trasa se nato usmeri ob poljskih poteh po dolini Dobličice (na ustreznem odmiku od vodotoka) do sončne elektrarne, tam pa se usmeri ob gozdni poti skozi gozd do ceste Svibnik - Stražni vrh. Ob tej cesti nato poteka trasa do RTP Črnomelj. Podzemna trasa 5 je dolga ca 4,8 km.



Slika: Severna varianta B - podzemna trasa 5

Za vse variante podzemnih tras je bila izdelana ocena stroškov:

PODZEMNI DEL - elektro del in gradbeni del						
VARIANTE	DOLŽINA PODZEMNI KABEL [m]	CENA ZA DVA 110 kV SISTEMA V € - elektro del	CENA ZA DVA 110 kV SISTEMA V € - gradbeni del	SLUŽNOSTI IN ODŠKODNINE (PAS ŠIRINE: 9 m, [3€/m2]) V €	SKUPNA CENA (za podzemni del - elektro in gradbeni del s služnostmi) V €	SKUPNA CENA NA km KABLOVODA [€/km]
Severna A - podzemna trasa 1	4 438	3 217 421,80	931.724,00	119 826,00	4 268.971,80	1 074 576,70
Severna A 1 - podzemna trasa 2	4,969	4 005.689,40	1.023 852,00	134 139,00	5 153.711,40	1.249 185,83
Severna A 1 - podzemna trasa 3	5 567	4 656.039,00	1.134,414.00	151 011,00	5 941.464,00	1 062 033,57
Severna B - podzemna trasa 4	5.212	4.296.473,40	1 042.938,00	138 537,00	5 477 948,40	1 667 [illegible]79
Severna B - podzemna trasa 5	4 784	4 085 375,40	983 732,00	129 168,00	5 198 275,40	1 086 56[illegible]83

Izdelana je bila tudi primerjava z odgovarjajočimi trasami nadzemnih vodov na ravninskem delu Bele krajine:

NADZEMNI DEL - elektro in gradbeni del								
VARIANTE	DOLŽINA NADZEMNI VOD [m]	Prestavitev obstoječega DV 2 X 110 kV na novo trasa [km]	Cena prestavitve [€/km]	Cena rekonstrukcije [€/km]	Rušenje odseka obstoječega 110 kV DV [km]	CENA [€/km] ZA DVA 110 kV SISTEMA V €	CENA ZA DVA 110 kV SISTEMA (elektro del in gradbeni del) V €	SLUŽNOSTI IN ODŠKODNINE (PAS ŠIRINE: 30 m, [3€/m2]) V €	SKUPNA CENA (vključno še služnosti in odškodnine) V €
Severna varianta A	4.01[illegible]	1,70	280 000,00	18 [illegible],00	1,70	[illegible]	1 464.3[illegible],50	[illegible]	1.961 [illegible],50
Severna varianta B	4 062	0	280 000,00	18 750,00	0	[illegible]	1 217.5[illegible],00	[illegible]	1.707 [illegible],00
Severna varianta C (od roke BA razvezave)	5 102	0	280 000,00	18 750,00	0	[illegible]	1 528.9[illegible],00	459 [illegible],00	1 887 [illegible],00
Južna varianta (od roke BA razvezave)	5 10[illegible]	0	280 [illegible],00	18 750,00	0	[illegible]	1 428.[illegible],00	459 180,00	1 887 [illegible],00

Iz primerjave je razvidno, kako so distribuirani stroški za posamezne variante - nadzemne in podzemne. Podzemne trase so praviloma 2,8x do 4x dražje od nadzemnih tras.

PODZEMNI DEL+ NADZEMNI DEL							
VARIANTE	DOLŽINA NADZEMNI VOD [m]	DOLŽINA PODZEMNI KABEL [m]	DOLŽINA SKUPAJ [m] s prestavitvijo dv	CENA ZA 2 X 110 kV DALJNOVOD - NADZEMNI DEL V € (skupaj s prestavitvami obstoječega DV)	CENA ZA 2 X 110 kV DALJNOVOD - PODZEMNI DEL V €	SKUPNA CENA 2 X 110 kV SISTEMA (PODZEMNI DEL + NADZEMNI DEL) V €	VRSTNI RED OD NAJVIŠJE CENE DO NAJVIŠJE CENE
Severna A - podzemna trasa 1	0	4.431	4.431	0,00	4.268.971,80	4.268.971,80	5
Severna A 1 - podzemna trasa 2	0	4.977	4.977	0,00	5.163.714,40	5.163.714,40	6
Severna A 1 - podzemna trasa 3	0	5.041	5.041	0,00	5.941.464,00	5.941.464,00	9
Severna B - podzemna trasa 4	0	5.303	5.303	0,00	5.477.948,40	5.477.948,40	8
Severna B - podzemna trasa 5	0	5.301	5.301	0,00	5.198.275,40	5.198.275,40	7
Severna varianta A	4.016	0	5.716	1.965.795,00	0	1.965.795,00	3
Severna varianta B	4 062	0	4.062	1.502.940,00	0	1.502.940,00	1
Severna varianta C	5 102	0	5.102	1.887.740,00	0	1.887.740,00	2
Južna varianta	5.102	0	5.102	1.887.740,00	0	1.887.740,00	2

Poleg ekonomskih razlogov, ki kažejo v korist nadzemnih tras, so v nadaljevanju podane tudi tehnične slabosti prehodov daljnovoda iz nadzemnega voda v podzemni vod in s tem z zmanjšano zanesljivostjo obratovanja.

Pri prehodu nadzemnega voda v podzemni vod se pojavijo naslednje šibke točke:

- Problem pretokov jalovih moči in vzdrževanje ustreznega napetostnega profila: Če želimo vpliv podzemnega voda v omrežju kompenzirati in preprečiti velika napetostna nihanja in izgube zaradi pretokov jalovih moči, je potrebno vgraditi velike dušilke.
- Problem visokih kratkostičnih moči: V kratkostičnih razmerah podzemni vod skoraj ne predstavlja dušenja, je električno gledano zelo kratka povezava. Posledica je drastično povišanje nivoja kratkostičnih tokov. Dvig nivoja nad zdržni nivo opreme (v Sloveniji največ 40 kA) zahteva posebne ukrepe ali zvišanje zdržnega nivoja opreme.
- Problem odklopa podzemnega voda: Energija, ki je nakopičena v kapacitivnostih, se pri stikalnih manevrih in tranzientnih pojavih izprazni preko serijskih reaktanc in upornosti. Kapacitivnost podzemnega voda je bistveno večja od kapacitivnosti nadzemnega voda, reaktance pa so manjše, kar pomeni močnejša, manj dušena nihanja pri stikalnih manipulacijah s podzemnimi vodi. Pri odklopu voda zaradi nakopičene energije, ki je shranjena v kapacitivnostih na vodu, pride do (neželenih) nihanj moči med v serijo vezanimi kapacitivnostmi in reaktancami, ki se po določenem času zaradi dušenja iznihajo. Čim manjše so upornosti tem manjše je dušenje, močnejša so nihanja. Ker je v visokonapetostnem omrežju dušenje majhno, je čas iznihavanja relativno dolg in zato se lahko pojavijo visoke prenapetosti.
- Problem inducirane napetost v prevodnemu ekranu: V prevodnem ekranu VN kabla se inducira napetost. Zaradi različnih vzrokov je to potrebno preprečiti. Ukrep je sicer učinkovit a obenem tudi zahteven. Navzkrižno prepletanje kabelskih opletov (crossbonding) zahteva, da kabel razdelimo na večkratnik števila 3 enako dolgih odsekov in na spojih oplete medsebojno zamenjamo. Prepletanje se začne z ločevanjem opleta od kabla na začetnem delu spojke, medsebojno zamenjavo in konča s ponovnim uvajanjem opleta v kabel druge faze proti koncu spojke. Samo mesto je občutljivo na atmosferske in električne vplive, poleg tega pa je inducirana napetost ravno tukaj najvišja. Na trasi podzemnega voda so za namen prepletanja zgrajeni veliki jaški, v katerih so nameščene omarice in prenapetostni odvodniki.
- Atmosferske prenapetosti (strela): Pri udaru strele v nadzemni vod, strela potuje kot napetostni val do podzemnega voda. Podzemni vod ne omogoča atmosferske praznitve. Napetostni val se na prehodu iz nadzemnega v podzemni vod delno odbije in zaradi nižje valovne impedance podzemnega voda zniža. Ta val teče skozi podzemni vod do njegovega konca in se tam zaradi povišanja valovne impedance odbije in podvoji. Pojav se ponovi, ko

ta odbiti val pripotuje nazaj do začetka podzemnega voda in se zopet odbije, ker ima nadzemni vod višjo valovno impedanco. Takšno, v elektroenergetiki sicer splošno poznano, stopnjevanje napetosti lahko pripelje do preboja kabelske izolacije. Zato udare strele blizu prehoda v podzemni vod preprečujemo z dvema zaščitnima vrvema, ki jih namestimo na nadzemni vod v dolžini 1 km pred in za podzemnim vodom. Na mestu prehoda morajo biti nameščeni tudi prenapetostni odvodniki za glavni vodnik in kabelski oplet.

- Zanesljivost obratovanja in odprava okvar na podzemnem vodu: Odprava okvar na podzemnem vodu je največkrat povezana z zamenjavo okvarjenega dela kabla, kar je zahteven postopek in ga mora izvesti posebej izurjena ekipa proizvajalca kablov. Tudi ta v povprečju potrebuje od dva tedna do dva meseca za popravilo podzemnega voda, kar je približno 25-krat več od povprečnega časa za popravilo nadzemnega voda. Velik del okvar podzemnega voda se zgodi na spojih, pogoste pa so tudi poškodbe ob gradbenih delih na trasi, ki ni dovolj zavarovana. Najtežja so popravila odsekov, kjer je podzemni vod položen v cevi, le-ta pa je zapolnjena s toplotno dobro prevodnim materialom. Takšne cevi ni mogoče izvleči, zato je potreben zgraditi nov, vzporeden odsek, ki premosti del voda v okvari.
- Problem zanesljivosti: V primeru okvare podzemnega voda in njegove zamenjave naletimo na problem hitre dobave novega dela kabla. Čeprav so podzemni vodi dobro zaščiteni pred zunanjimi vplivi, so nadzemni vodi izpostavljeni različnim zunanjim dejavnikom, statistika navaja pogostejše okvare podzemnih vodov. Veliko število okvar na daljnovodih odpravi že avtomatski ponovni vklop (APV), medtem ko vse okvare na podzemnem vodu zahtevajo popravilo. Pri načrtovanih izpadih zaradi rednih vzdrževalnih del pri nadzemnih in podzemnih vodih ni bistvenih razlik. Razlike se pojavijo zaradi mnogo krajše življenjske dobe podzemnega voda in zahtevnejših obnovitvenih del. Ključna je tudi razlika v trajanju popravila in v neobratovanjau, ki je za podzemne vode mnogo večja od nadzemnih vodov.

Iz opravljene analize izhaja, da je izvedba dela daljnovoda kot podzemnega voda za investitorja Elektro Ljubljana d.d. nesprejemljiva.

2.2 Prav tako predlagamo, da glede na izražena mnenja na javni razgrnitvi proučite še dodatno, torej 5. varianto poteka daljnovoda, ki bi potekala po manj poseljenih območjih občine in bi zadovoljila vsem zakonsko zahtevanim vidikom, ki jih je potrebno upoštevati ob umestitvi trase daljnovoda v neko okolje.

Stališče

Pripomba se ne upošteva.

Glede na analizo izvedljivosti prostorskih koridorjev za daljnovod 2 x 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj sta bila za obravnavo v pobudi za DPN za daljnovod 2 x 110 kV RTP Kočevje – RTP Črnomelj predlagana dva prostorsko različna koridorja za potek daljnovoda in sicer severni koridor in južni koridor. Z analizo mnenj in predlogov sodelujočih na posvetih je bila na območju občine Črnomelj izpostavljena problematika poteka trase daljnovoda po dolini Dobličice. Zato se je Severni del trase s prehodom prek Dobličke gore variantno prestavil severneje, da bi se izognili prehodu čez Dobličko goro in pri poteku do obstoječe RTP Črnomelj. Na posvetu je bila podana pobuda za preveritve trase od Bukove gore (južno od Koprivnika) prek gozdnega območja do Vinske gore (severno od Rodin) ter nadaljnjim potekom proti Selom pri Otovcu in nadalje vzporedno z obstoječim 110 kV daljnovodom Hudo-Črnomelj v RTP Črnomelj. Umestitev predlagane spremembe v prostor je bila ponovno predstavljena na posvetu in sodelujoči so podali predlog za optimizacijo poteka trase na območju zaselka User. Tudi slednji predlog je bil upoštevan in izoblikovale so se štiri variante, ki so bile predmet presojanja in primerjave s prostorskega, varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.

Posebna pozornost načrtovanja je bila namenjena odmikom od stavbnih zemljišč in razvojnih območij oziroma potekom ob njih tako, da gradnja na teh območjih ne bo onemogočena. Izhodišče načrtovanja je odmik od poselitvenih območji, kjer se stalno ali dalj časa zadržujejo ljudje, in vodovarstvenih območij. Pri poteku ob poselitvenih območjih je daljnovod načrtovan tako, da so zagotovljeni zadostni odmiki v skladu s predpisi o varstvu pred elektromagnetnim sevanjem.

V predstavljeni študiji variant so upoštevani tudi vsi za umestitev trase daljnovoda v prostor zakonsko zahtevani vidiki.

3 PRIPOMBA ZDENKA KNEZ

(pripombe, predlogi in mnenja, podani na javni obravnavi v Občini Črnomelj, dne 16.4.2014)

3.1 Problem naselij Lokev, Sel pri Otavcu, D. Paka, Talčji vrh, Otovec je v tem, da že imajo en električni vod, sedaj bomo dobili še dodatnega. Torej bo sevanje povečano. Študija variant je izdelana le za ta daljnovod in ne upošteva skupnega vpliva z že obstoječimi daljnovodi. Imamo 5 daljnovodov (skupaj 460 kV: 2 x 110 kV + 2 x 110 kV + 2 x 20 kV) na razdalji 200 m. Poudariti je potrebno tudi obrambni vidik, posledice erozije zaradi posegov v okolje - gozdni posek. Koliko je takšnih krajev v Sloveniji, ki bi imeli takšno obremenitev okolja z daljnovodi? (predstavnici koordinatorja predan dopis, v katerem so podrobno zapisane zahteve krajanov s priloženim podpisom krajanov).

Stališče

Pripombe se ne upošteva.

Severna varianta A je v začetnem delu do Starega Brezja ter v končnem delu od Sel pri Otovcu do vključitve v RTP Črnomelj načrtovana na način, da sledi usmeritvi o združevanju koridorjev in usmeritvi upoštevanja obstoječih dejavnikov v prostoru, saj poteka večji del po trasi obstoječega 20 kV daljnovoda.

Severna varianta A izkorišča vrzel med poselitvenim območjem User na zahodu in Brezov gaj na vzhodu. Obstoječi 110 kV daljnovod, ki poteka zahodno od zaselka User, se prestavi vzporedno s predvidenim novim 110 kV daljnovodom. S tem se izognemo situaciji, da bi zaselek User postal otok med obema 110 kV daljnovodoma. Obenem se obstoječi 110 kV daljnovod umakne zaselku User in območjem kulturne dediščine (železniški viadukt) s sedanjih 10 m na 112 m. Ocenjujemo, da je vpliv na poselitvene potenciale z usmeritvijo trase daljnovoda skozi omenjeno vrzel med naseljema in s premikom obstoječega daljnovoda manjši od trenutnega vpliva obstoječega daljnovoda, zato je trasa na tem območju ocenjena kot primerna.

Glede EMS vseh daljnovodov (obstoječih in predvidenega):
V skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS 70/96) za lastno emisijo DV 2 x 110 kV DV Kočevje – Črnomelj veljajo mejne vrednosti za nove vire sevanja, in lastna emisija je zato z najneugodnejšo (»worst case«) oceno ocenjena na podlagi vhodnih podatkov o predvideni geometriji stebrov, minimalnih dopustnih varnostnih višinah po tehničnih normativih in električnih podatkih daljnovoda, kar velja enako za vse variante trase predvidenega daljnovoda. Pri analizi izračunanih vrednosti lastne emisije je ugotovljeno, da mejne vrednosti za II. območje (izven območji, kjer se dlje časa zadržujejo ljudje) nikjer v trasi ne bodo presežene, saj so najneugodnejše (»worst case«) ocenjeni teoretični maksimumi precej pod 10 kV/m in 100 μT. Analiza izračunanih vrednosti lastne emisije se je izvedla tudi z vidika strožjih mejnih vrednosti, ki veljajo za nove vire sevanja na I. območjih (območja, kjer se dalj časa zadržujejo ljudje) varstva pred sevanjem (0,5 kV/m in 10 μT). Ugotovljeno je, da ni pričakovati, da bi bile te vrednosti kjerkoli izven razdalje 12 m levo in desno od osi DV presežene. Za celotno obremenitev pa na območju pomembnosti obstoječih virov sevanja veljajo mejne vrednosti, ki veljajo za obstoječe vire sevanja (10 kV/m in 100 μT). Zaradi dejstva, da v nobenem primeru niti teoretično ni možno, da bi prišlo do preseganja teh mejnih vrednosti (niti s seštevanjem maksimumov - kar je le hipotetičen primer, uporabljen za naše sklepanje, v praksi pa ne obstaja), v tej fazi z vidika omejitev v zakonski regulativi ni potrebe po oceni celotne obremenitve. Z vidika strogih mejnih vrednosti, ki veljajo za nove vire sevanja na I. območjih varstva pred sevanjem, je zato analizirana le lastna emisija predvidenega vira.

Električno in magnetno polje (E in B) hitro upadata z razdaljo od daljnovoda (s kvadratom razdalje). Prispevki električnega in magnetnega polja več različnih virov se ne seštevajo aritmetično, temveč vektorsko. V praksi je povprečna vrednost veličine podana s kvadratnim

korenom vsote kvadratov absolutnih vrednosti posameznih prispevkov. Prispevek vira sevanja, ki je dominanten, najbolj opredeljuje rezultat. Večinoma je prispevek vira sevanja, ki je manjši, praktično zanemarljiv.

Za elektromagnetna polja, ki so obravnavana v okviru okoljske problematike, njegovi pripravljavci ugotavljajo, da z modernim pristopom načrtovanja, projektiranja, umeščanja v prostor in izgradnje visokonapetostni vodi ne povzročajo prekomernih vplivov na okolje niti v nadzemni niti v podzemni izvedbi. Pri nobenem od preučenih vplivov na sestavine okolja (prostorske, okoljske, naravne in družbene prvine) ni prekomernega vpliva niti pri 110 kV daljnovodu niti kablovodu, pri čemer pa kablovod po večjem številu v elaboratu navedenih kriterijev bolj obremenjuje okolje kot daljnovod, in sicer mdr. tudi zaradi njegove krajše življenjske dobe, pogostejše potrebe po izvedbi posegov za ohranitev elektroenergetskega voda v kabelski obliki (zaradi dvakrat večje pogostosti izpadov pri visokonapetostnih kablovodih), obsežnejših posegov v podtalje pri gradnji kablovoda v razgibanem reliefu z ustvarjanjem erozijskih jeder in razgaljanja tal, odstranitve drevnine oziroma poseka drevesne vegetacije na celotni trasi kablovoda, večjih posegov v vodotoke pri prečkanju kablovoda, večjih posegov v podtalje, habitate, na vrstno sestavo v tleh in sestavo vegetacije ter ogrožanja arheološke dediščine pri umeščanju kablovodov v območja varstva narave in varstva kulturne dediščine, izjemnih krajin in območij prepoznavnosti.

Daljnovod bo izveden z upoštevanjem vseh standardov in zakonskih predpisov za zagotovitev ustrezne tehnične izvedbe tudi v primeru ujm, kakršna je bila žled v letu 2014. Pri poteku prek gozdnih površin bo daljnovod izveden tako, da bodo ob tem prizadete čim manjše površine ter da bo posek gozda selektiven in izveden tako, da bodo preprečeni morebitni erozijski pojavi, tako med gradnjo samo kot tudi v času obratovanja.

3.2 Zakaj ne greste raje v podzemno izvedbo daljnovoda? Glejte na ljudi. V študiji omenjate vse ostale vidike le vplivov na ljudi ne.

Stališče
Pripombe se ne upošteva.

Vlada RS je na seji dne 8.11.2012 sprejela Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) za daljnovod 2 × 110 kV RTP Kočevje-RTP Črnomelj, s katerim je določeno, da je načrtovani daljnovod dvosistemski daljnovod nazivne napetosti 2 x 110 kV in se izvede kot nadzemni vod.

Pri pripravi predmetnega DPN je zadoščeno vsem zakonsko zahtevanim vidikom, ki jih je potrebno upoštevati ob umestitvi trase daljnovoda z rezultati izdelanega okoljskega poročila in študije variant s predlogom najustreznejše variante in s predhodno izvedenimi posveti, en v Kočevju in dva v Črnomlju. Do odločitve o morebitni izbiri kablovoda za predmetni DPN bi lahko prišlo le v primeru, v kolikor bi pristojno ministrstvo za okolje v okviru izvedenega postopka celovite presoje vplivov na okolje in/oziroma postopka presoje vplivov na okolje, ki se prav tako izvaja v postopku priprave predmetnega DPN, odločilo, da so ugotovljeni bistveni ali uničujoči vlivi DPN v vseh optimiziranih oblikah nadzemne izvedbe predmetnega daljnovoda ali z DPN načrtovanih posegov v okolje in da je kablovod edini možen ukrep, s katerim se omenjene uničujoče vplive lahko prepreči, omili ali odpravi v taki meri, da postanejo vplivi izvedbe DPN za okolje sprejemljivi. Nasprotno zgoraj zapisanemu pa je ministrstvo, pristojno za okolje, v odločbi št. 35409-28/2012/50 z dne 26.5.2014 ugotovilo, da je okoljsko poročilo za variante, obravnavane v Študiji variant, ustrezno.

V Študiji variant je vpliv na ljudi presojan v prostorskem vidiku (poselitev in kakovost bivalnega okolja), okoljskem vidiku (vpliv na vode – pitna voda vpliv na zdravje ljudi – onesnaženost zraka, hrup, EMS) in v funkcionalnem vidiku (obstoječi objekti/območja urbanih dejavnosti). Vpliv na ljudi je posebej obravnavan tudi v Okoljskem poročilu v poglavjih o hrupu, zraku in EMS.

Glej tudi stališča na pripombo 2.1.

4 PRIPOMBA ODBORA V IMENU PREBIVALCEV OB SEVERNI VARIANTI A

(pripombe, predlogi in mnenja, predani na javni obravnavi v Občini Črnomelj, dne 16.4.2014)

4.1 Na podlagi informacij iz sredstev javnega obveščanja smo krajani izvedeli, da poteka postopek umeščanja trase daljnovoda iz Kočevja do Črnomlja med drugim tudi po območju naših vasi po t.i. severni varianti A, ki grobo posega v naš življenjski prostor.

V dokumentaciji, ki je na razpolago na internetu, je navedeno, da je to trasa, ki jo je predlagalo prebivalstvo. Gre za grobo laž in podtikanje, saj nas o tej varianti ni nihče predhodno seznanjal ali obveščal, še več, na pisne pripombe, ki so jih podali vaščani Sel pri Otovcu dne 20.11.2012, ker so naključno izvedeli, da je potekala neka »delavnica«, sploh ni bilo odgovora. Glede na podani predlog poteka trase pa je očitno, da niso bile upoštevane.

4.2 Zaradi ogorčenja in jeze so se vaščani ob severni varianti A zbrali na zboru dne 14.4.2014, kjer so prebivalci naselij: D. Paka, Talčji vrh, Otovec, Lokve, Sela pri Otovcu in Rodin izrazili ostro nasprotovanje poteku trase daljnovoda po predlagani trasi iz naslednjih razlogov oz. zaradi slabosti variante:

- gre za traso, ki je s stališča reliefa najbolj zahtevna in neugodna. Gre za strmo in konfiguracijsko zahtevno gozdno območje, kjer je možnost erozije in plazov zaradi velike poseke koridorja preko strmega pobočja Mačjega hriba, Ovčjaka in Vinske gore,
- trasa poteka preko gozdnih območij cca. 27 km; nujnost izgradnje novih dostopnih poti (uniči se gozdna površina v širini 70-metrskega poseka in gozdni pasovi za nove ceste),
- s stališča približevanja obstoječim javnim cestam je ocenjena izrazito negativno (v pretežnem delu trase v bližini ni nobene javne cestne infrastrukture),
- vas Sela pri Otovcu postane »otok« znotraj trase, obkrožena z južne, vzhodne in severne strani, kar je zaradi zdravja ljudi nesprejemljivo,
- v zadnjem desetletju je v vaseh ter v bližnjih zaselkih ob sedanjih že obstoječih trasah umrlo že več kot deset ljudi za rakom,
- po tej trasi že potekajo trije daljnovodi (2 x 20 kV in 2 x 110 kV), dodatni pa bi še povečal sevanje ter popolnoma onemogočil normalno rabo kmetijskih zemljišč,
- po narejenih študijah je dolžinsko in stroškovno ta trasa manj primerna,
- s posegom v to okolje se popolnoma spremeni izgled pokrajine,
- zaradi negativnih vplivov se uniči spomenik prve kategorije Sv. Jernej v Otovcu,
- poseže v zaledje izvira potoka »Otovški breg«, v katerem je eno redko ohranjenih območij črne človeške ribice,
- trasa mimo Otovškega viadukta pomeni poseg v kulturno in gradbeno dediščino, saj uniči silhueto edinstvenega gradbenega dosežka v Sloveniji,
- na tem območju je poselitev zelo razpršena in trasa se zelo približa posameznim stanovanjskim objektom (Sela pri Otovcu, Lokve, naselje User,...),
- 28 x se trasa križa s kategoriziranimi cestami in 11 x z nadzemnimi SN vodi ter dvakrat z železniško progo št. 80 (d.m.-Metlika-Ljubljana),
- trasa je negativno ocenjena s stališča dodatnih stroškov in prekinitev dobave električne energije, saj se predvideva premaknitev že obstoječega daljnovoda 2 x 110 kV Črnomelj–Hudo na novo traso – ob traso, ki jo predvideva severna varianta A,
- do površine gozdnega območja, kjer naj bi potekala trasa, so dostopi praktično onemogočeni brez velikih dodatnih posegov in sicer na območju med Bukovo goro in naseljem Sela pri Otovcu,
- izvedba dostopnih poti bo zaradi njihovega terenskega poteka in poteka cestne infrastrukture izredno zahtevna in draga,
- slabost trase je tudi s stališča vpliva na območje v primeru potencialnih nesreč pri obratovanju in pri vzdrževalnih delih (križa 2 x železnico, najdaljši gozdni koridor, največ omejitev zaradi križanja in približevanja infrastrukturnim objektom, paralelni potek daljnovodov),
- s stališča zavoda za kulturno dediščino je ocenjena kot izrazito neprimerna,

- s stališča zahtevnosti gradnje je severna A varianta prepoznana kot najzahtevnejša in najdražja, kar pomeni tudi cenovno zelo velik investicijski vložek (druga najdražja varianta),
- vse druge variante, predlagane s strani načrtovalcev, imajo boljšo oceno, saj so upoštevani dejanski tehnični, okoljski in prostorski optimumi,
- pri funkcionalno tehničnem vidiku vrednotenja variant ima bistven vpliv teren, po katerem poteka trasa daljnovoda. Pri samem vrednotenju zahtevnosti gradnje, varnosti obratovanja in pogojih vzdrževanja pride do izraza različne značilnosti terena kot so konfiguracije, sestave in rabe terena. Po vseh teh kriterijih je severna varianta A šele na 3. mestu. Samo da vas spomnimo, je najustreznejša varianta severna C.

Stališče
Pripomba se ne upošteva.

Posveti (en v Kočevju in dva v Črnomlju) so bili organizirani z namenom javnosti podrobneje predstaviti umestitev daljnovoda v prostor in pridobiti njeno mnenja o prednostih in slabostih posamezne variante. Način vabljenja javnosti je pojasnjen v nadaljevanju. Na podlagi mnenj in predlogov, podanih na izvedenih posvetih, ter na podlagi dodatno pridobljenih in analiziranih smernic nosilcev urejanja prostora so bile za nadaljnje načrtovanje predlagane štiri variante poteka daljnovoda 2 × 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj. Te štiri variante so predmet presojanja in primerjave se presodile in medsebojno primerjale s prostorskega, varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika. Prav tako so se variante potekov trase opredelile in presodile tudi z vidika sprejemljivosti v lokalnem okolju.

Vse aktivnosti pri pripravi predmetnega DPN potekajo v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 106/2011). Vsa dokumentacija, ki je izdelana v postopku priprave načrta, je objavljena na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za prostor, ter na krajevno običajen način.

Občani občine Črnomelj so bili o aktivnostih (oba posveta in predstavitev študije variant in okoljskega poročila) obveščeni po zgoraj navedenem pravilniku in tudi s strani Občine Črnomelj. Postopek in način obveščanja s strani občine je podan v nadaljevanju:
1. Posvet 19. 9. 2012:
Vsem trinajstim krajevnim skupnostim v občini je bilo po e-pošti 27. avgusta 2012 poslano vabilo na posvetovanje za DPN za 2 x 110 kV DV Kočevje – Črnomelj.
KS Butoraj, ki še ni imela e-poštnega naslova, je bilo vabilo poslano po navadni pošti istega dne.
Vabilo na posvetovanje je bilo objavljeno tudi na spletni strani Občine Črnomelj in na oglasni deski (od 28.8. do 20. 9. 2012).
Ministrstvo je objavilo vabilo na posvetovanje v lokalnem časopisu Belokranjec, ki je izšel avgusta 2012 ter na svojih spletni strani.
Poročilo s prvega posveta je bilo po e-pošti poslano vsem tangiranim KS (Črnomelj, Dobliče, Dragatuš, Stari trg ob Kolpi, Petrova vas, Talčji Vrh in Kanižarica) dne 4. 10. 2012. Obenem je bilo poslano v objavo na spletno stran Občine Črnomelj. Pripombe na poročilo je bilo možno podati do 18. 10. 2012 na naslov barbara.perovic@gov.si.


2. Posvet 8. 11. 2012:
Vabilo je bilo po e-pošti in navadni pošti za KS Butoraj poslano enako kot za prvi posvet 25. 10. 2012. Občina Črnomelj je zaprosila predstavnike krajevnih skupnosti, naj o predstavitvi oz. posvetu obvestijo krajane.
Obvestilo je bilo skladno z dogovorom KS Petrova vas ponovno poslano po e-pošti dne 5. 11. 2012.
KS Petrova vas, Talčji Vrh, Črnomelj in Dobliče so bile s strani Občine Črnomelj po e-pošti zjutraj na dan predstavitve ponovno opozorjene na popoldanski dogodek 8. 11. 2012.
Poročilo s ponovnega posvetovanja je Občina Črnomelj zgoraj navedenim KS poslala po e-pošti 13. novembra in ponovno navedla, da lahko pripombe podajo do 28. 11. 2012 na naslov barbara.perovic@gov.si.
Poročilo je bilo objavljeno tudi na spletni strani Občine Črnomelj.
Občina Črnomelj je v vednost z ministrstva prejela samo pripombe vaščanov Sel pri Otovcu in sicer 28. 11. 2012.

3. Predstavitev študije variant in okoljskega poročila 16. 4. 2014:
Za predstavitev študije variant in okoljskega poročila za 2 x 110 kV DV Kočevje – Črnomelj je Občina Črnomelj po navadni pošti priporočeno s povratnico 27. 3. 2014 poslala vabilo vsem KS, ki jih trase tangirajo (Črnomelj, Dobliče, Kanižarica, Petrova vas, Stari trg ob Kolpi in Talčji Vrh), obvestilo objavila na spletni strani Občine in na oglasni deski, Ministrstvo za okolje in prostor pa je vabilo objavilo v Belokranjcu, ki je izšel konec marca 2014 ter na svoji spletni strani.

Variante so presojane z več zakonsko opredeljenih vidikov in severna varianta A nikakor ni prejudicirana. Variante so ocenjevane po vidikih, ki so si med seboj tudi navzkrižni (npr. varovanje narave in poselitev, GJI in poselitev ipd.), zato je nujno upoštevati sintezno vrednotenje, ki z upoštevanjem različnih utežnih primerov (s ponderiranjem) pokaže, katera varianta je najprimernejša. Poizkus matematične opredelitve vrednotenja pokaže, da je severna varianta A po vseh načinih izračuna (aritmetična sredina, pogostnost ocene, ponderiranje itd.) izkazana kot najustreznejša varianta. Z utežnimi primeri je prikazana možnost različnega uteževanja, ki pa v primeru te naloge ni pokazal bistvenih drugačnih rezultatov.

Dolžina posameznih variant preko gozdnih območij je pri severni varianti A in severni varianti C ca. 27 km, pri severni varianti B ca. 22 km in pri južni varianti ca. 25 km. S stališča gozda se zaradi najkrajšega poteka preko gozdnih površin kaže kot najugodnejša severna B varianta, ki pa edina poteka prek vinogradniškega območja (Doblička Gora), kar jo primerjalno dela precej slabšo. V okviru študije variant je v okoljskem vidiku pri poglavju Gozd vrednoten vpliv izgube gozdnih površin znotraj meje posega glede na dejansko rabo na kilometer trase. Gre za varovanje gozda kot naravnega vira, predvsem kot ohranitev naravnega okolja in ekološkega ravnotežja v krajini. Največji vpliv na gozd je zaradi gozdnih posekov, ki se izvedejo na trasi daljnovoda in na območju dostopnih poti. Določitev potrebne širine gozdnih posekov je odvisna od konfiguracije terena oziroma višine vodnikov nad terenom, višine dreves in prečnega profila terena. Na gozdnih površinah se izvede posek v širini 15 m od osi daljnovoda. Na širini 35 m od osi daljnovoda se s pristojno gozdarsko službo izvede pregled stanja dreves in samo selektivno odstranitev dreves, ki bi lahko predstavljala grožnjo padca na daljnovod. Novo nastali gozdni rob se prepusti samoobnovitvi, brez dodatnih zasaditev. S tem se gozd naravno obnovi, brez vnašanja tujkov v naravno okolje. Vpliv z vznemirjanem divjadi je najbolj izražen med gradnjo in v času vzdrževalnih del, predvidoma enkrat letno in se zato, ker ni trajen, ne ocenjuje za pomembnejšega. Ocenjuje se, da se je sklopom ekoloških in socialnih funkcij na 1. mestu poudarjenosti v nadaljnjih fazah načrtovanja možno izogniti, kar pomeni, da bistvenega vpliva na gozd in njegove funkcije razen izgube resursa na območju izvedenih posek ne bo. Za potrebe izgradnje daljnovoda bo potrebno zagotoviti dostopne poti od javne poti do posameznega stojnega mesta stebra. Dostopne poti bodo v največji možni meri potekale po obstoječih poteh in kolovozih, ki se bodo po potrebi razširili in utrdili. V primerih, ko obstoječih poti ni oz. niso primerne, bodo izvedene nove poti. Le-te se lahko po izgradnji daljnovoda odstranijo glede na dogovor med lastnikom parcele in investitorjem. Dostopne poti se bodo uporabljale tudi v fazi obratovanja daljnovoda za potrebe izvajanja rednih letnih pregledov daljnovoda in morebitnih vzdrževalnih del.

V primeru izvedbe načrtovanih ureditev vas Sela pri Otovcu ne postane otok sredi daljnovodov. Naselje je od načrtovanega daljnovoda oddaljeno za ca. 370 m z izjemo kmetije na severnem delu naselja, ki je od načrtovanega poteka trase oddaljena ca. 165 m na severnem delu oziroma 206 m na vzhodnem delu poteka. Trasa je na celotnem poteku odmaknjena od poselitvenih območij, na območju med Rodinami in Dolnjo Pako se najbolj približa na območju Userja, na 112 m, na ostalih mestih poteka trasa na večji oddaljenosti od poselitvenih območij.



Slika: Potek DV na območju med Seli pri Otovcu in Talčjim vrhom po izvedenih načrtovanih ureditvah

Nove infrastrukturne objekte skladno s SPRS umeščamo tako, da jih združujemo z že obstoječimi koridorji infrastrukturnih objektov. Tovrstno umeščanje v neposredni bližini ali križanje infrastrukture pa ima za posledico tudi omejitve pri delovanju in obratovanju GJI in lahko povzroča tudi motnje v oskrbi. Zaradi značilnosti daljnovoda, ki je - linijski objekt, se križanjem in vzporednim potekom daljnovoda z ostalo infrastrukturo ni možno izogniti. Slednje še posebej velja za infrastrukturo, ki je še posebej zgoščena na območjih naselij. Ob upoštevanju pravilnikov posameznih upravljavcev gospodarske javne infrastrukture le-ta za umeščanje daljnovoda v prostor ne predstavlja večjih omejitev.

Z vidika elektromagnetnega sevanja med variantami ni bistvenih razlik, vsaka se na določenih mestih približa stanovanjskim območjem. Zakonsko predpisane mejne vrednosti jakosti električnega polja in gostote magnetnega polja v I. območjih varstva pred sevanjem (območja stanovanj, bolnišnic, vrtcev, šol itd...) ne bodo presežene, saj znotraj prostorskega koridorja, v katerem so presežene mejne vrednosti EMS (12 m levo in desno od osi daljnovoda) ni stanovanj ali območij, v katerih bi se dlje časa zadržujejo ljudje.

Glede vpliva EMS na ljudi:
V svetu poteka raziskovalna dejavnost glede vplivov elektromagnetnih sevanj na ljudi že več desetletij. V vsem tem času je bilo opravljenih veliko raziskav, ki so proučevale biološke in zdravstvene učinke elektromagnetnega sevanja na človeka. Po znanstveno kritičnem pregledu vseh doslej objavljenih znanstvenih oziroma strokovnih prispevkov s tega področja Svetovna zdravstvena organizacija in ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) kot tudi številne druge priznane znanstvene institucije zaključujejo, da ni jasnih in prepričljivih dokazov za škodljive zdravstvene učinke dolgotrajnega izpostavljanja elektromagnetnim sevanjem. Nobena od raziskav ali ponovitev raziskave ni dokončno potrdila enoumne vzročne povezave med nastopom različnih bolezni in bližino daljnovodov.

V slovenski regulativi glede elektromagnetnega sevanja so za nove in rekonstruirane daljnovode mejne vrednosti elektromagnetnega sevanja v bivalnih in drugih prostorih v stavbah, v katerih se ljudje zadržujejo, v duhu preventive znatno strožje od mejnih vrednosti iz ICNIRP smernic. Že v ICNIRP smernicah pa je pri postavitvi mejnih vrednosti upoštevana dodatna rezerva z vključenimi varnostnimi faktorji.


Glede EMS vseh daljnovodov (obstoječih in predvidenega):
V skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS 70/96) za lastno emisijo DV 2 x 110 kV DV Kočevje – Črnomelj veljajo mejne vrednosti za nove vire sevanja, in lastna emisija je zato z najneugodnejšo (»worst case«) oceno ocenjena na podlagi vhodnih podatkov o predvideni geometriji stebrov, minimalnih dopustnih varnostnih višinah po tehničnih normativih in električnih podatkih daljnovoda, kar velja enako za vse variante trase predvidenega daljnovoda. Pri analizi izračunanih vrednosti lastne emisije je ugotovljeno, da mejne vrednosti za II. območje nikjer v trasi ne bodo presežene, saj so najneugodnejše (»worst case«) ocenjeni teoretični maksimumi precej pod 10 kV/m in 100 μT. Analiza izračunanih vrednosti lastne emisije se je izvedla tudi z vidika strožjih mejnih vrednosti, ki veljajo za nove vire sevanja na I. območjih varstva pred sevanjem (0,5 kV/m in 10 μT). Ugotovljeno je, da ni pričakovati, da bi bile te vrednosti kjerkoli izven razdalje 12 m levo in desno od osi DV presežene. Za celotno obremenitev pa na območju pomembnosti obstoječih virov sevanja veljajo mejne vrednosti, ki veljajo za obstoječe vire sevanja (10 kV/m in 100 μT). Zaradi dejstva, da v nobenem primeru niti teoretično ni možno, da bi prišlo do preseganja teh mejnih vrednosti (niti s seštevanjem maksimumov - kar je le hipotetičen primer, uporabljen za naše sklepanje, v praksi pa ne obstaja), v tej fazi z vidika omejitev v zakonski regulativi ni potrebe po oceni celotne obremenitve. Z vidika strogih mejnih vrednosti, ki veljajo za nove vire sevanja na I. območjih varstva pred sevanjem, je zato analizirana le lastna emisija predvidenega vira.

Električno in magnetno polje (E in B) hitro upadata z razdaljo od daljnovoda (s kvadratom razdalje). Prispevki električnega in magnetnega polja več različnih virov se ne seštevajo aritmetično, temveč vektorsko. V praksi je povprečna vrednost veličine podana s kvadratnim korenom vsote kvadratov absolutnih vrednosti posameznih prispevkov. Prispevek vira sevanja, ki je dominanten, najbolj opredeljuje rezultat. Večinoma je prispevek vira sevanja, ki je manjši, praktično zanemarljiv.

Za elektromagnetna polja, ki so obravnavana v okviru okoljske problematike, njegovi pripravljavci ugotavljajo, da z modernim pristopom načrtovanja, projektiranja, umeščanja v prostor in izgradnje visokonapetostni vodi ne povzročajo prekomernih vplivov na okolje niti v nadzemni niti v podzemni izvedbi. Pri nobenem od preučenih vplivov na sestavine okolja (prostorske, okoljske, naravne in družbene prvine) ni prekomernega vpliva niti pri 110 kV daljnovodu niti kablovodu, pri čemer pa kablovod po večjem številu v elaboratu navedenih kriterijev bolj obremenjuje okolje kot daljnovod, in sicer mdr. tudi zaradi njegove krajše življenjske dobe, pogostejše potrebe po izvedbi posegov za ohranitev elektroenergetskega voda v kabelski obliki (zaradi dvakrat večje pogostosti izpadov pri visokonapetostnih kablovodih), obsežnejših posegov v podtalje pri gradnji kablovoda v razgibanem reliefu z ustvarjanjem erozijskih jeder in razgaljanja tal, odstranitve drevnine oziroma poseka drevesne vegetacije na celotni trasi kablovoda, večjih posegov v vodotoke pri prečkanju kablovoda, večjih posegov v podtalje, habitate, na vrstno sestavo v tleh in sestavo vegetacije ter ogrožanja arheološke dediščine pri umeščanju kablovodov v območja varstva narave in varstva kulturne dediščine, izjemnih krajin in območij prepoznavnosti.


Poseg na najboljša in druga zemljišča ne bo spreminjal njihove dejanske rabe in bo povzročil malenkostno zmanjšanje površin kmetijskih zemljišč (stojna mesta daljnovoda), pri čemer bodo prizadeta predvsem manj kvalitetna kmetijska zemljišča, kar je razvidno iz podatkov o dejanski rabi zemljišč, pridobljenih na portalu Ministrstva za kmetijstvo in prikaza območij namenske rabe na karti št. 3 v Okoljskem poročilu. Glede na dejansko rabo tal se bodo kmetijska zemljišča zmanjšala v minimalnem obsegu, vpliv na kmetijsko dejavnost bo minimalen.

Obstoječi daljnovod DV 110 kV, ki poteka zahodno od zaselka User, se prestavi v območje DPN, kjer bo potekal vzporedno z načrtovanim DV 2x110 kV RTP Kočevje - RTP Črnomelj. S tem se izogne situaciji, da bi zaselek User postal otok med obema 110 kV daljnovodoma. S tem se obstoječi 2 × 110 kV daljnovod umakne zaselku User s sedanjih 10 m na 112 m. Vpliv na poselitvene potenciale z usmeritvijo trase daljnovoda skozi to vrzel in s premikom obstoječega daljnovoda je bistveno manjši od trenutnega vpliva obstoječega daljnovoda, zato to upoštevamo kot izrazito prednost najustreznejše variante.




Slika: Potek DV na območju zaselka User pred in po izvedenih načrtovanih ureditvah

Poseg ne bo vplival na objekte in območja kulturne dediščine oziroma bo vpliv na območje kulturne dediščine (območje cerkve Sv. Jerneja in območje železniškega viadukta) s prestavitvijo obstoječega 2 × 110 kV daljnovoda Hudo-Črnomelj ter pokablitvijo enega od dveh 20 kV daljnovodov močno zmanjšan. V arheološko območje Sv. Jerneja koridor severne A variante ne posega. Vplivno območje spomenika Antični Mitrej in Cerkve Sv. Jurija se nahaja 100 m stran od najbližje točke roba koridorja severne A variante, medtem ko se sam spomenik Mitrej od roba koridorja nahaja 260 m. Poleg tega bo daljnovod potekal po južnem pobočju vzpetine, medtem ko se oba objekta kulturne dediščine nahajata na severnem pobočju, tako da daljnovod v smeri proti Mitreju oziroma Rožancu sploh ne bo viden. Navedeno je posredno potrdilo tudi Ministrstvo za kulturo, ki je sicer navedlo, da izbrana varianta z vidika varstva kulturne dediščine ni najugodnejša, je pa še sprejemljiva.


Slika: Prikaz območij kulturne dediščine na območju načrtovanega daljnovoda 2 × 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj pred in po načrtovanem posegu

Trasa severne variante A se povsem ogne območju naravne vrednote Otovec – izvir in iz tega območja se odstrani tudi obstoječi daljnovod 2 × 110 kV Hudo-Črnomelj.

Pri vključevanju načrtovanega daljnovoda 2 × 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj v RTP Črnomelj je ne glede na to, katera varianta bo izvedena, potrebna rekonstrukcija dela obstoječega 2 × 110 kV daljnovoda Hudo-Črnomelj in sicer je potrebno prestaviti obstoječi daljnovod severno, obstoječe stebre pa se uporabi za umestitev načrtovanega daljnovoda. V primeru izvedbe severne variante A tako ne bi prišlo do dodatnega izpada električne energije zaradi prestavitve obstoječega daljnovoda na območju zaselka User, saj bi se izklop obstoječega daljnovoda iz omrežja zaradi prestavitve daljnovoda na območju User izvedel sočasno z izklopom, pogojenim z vklopom načrtovanega DV v RTP Črnomelj.



Slika: Vključitev načrtovanega daljnovoda 2 × 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj v RTP Črnomelj in preureditev obstoječega daljnovoda 2 × 110 kV Hudo–Črnomelj

Glede na stalne in tekoče cene in dinamične kazalnike upravičenosti se kot najbolj primerna varianta izkazuje severna varianta A, ki je kot najustreznejša sicer ocenjena le z vidika tveganja. Severna varianta B zaradi najkrajše izvedbe izkazuje najnižje stroške in posledično je najustreznejša z vidika dobe vračanja investicijskih sredstev in z vidika občutljivosti. Južna varianta izkazuje najvišjo neto sedanjo vrednost in interno stopnjo donosnosti, zato je s tega vidika južna varianta najustreznejša. Iz ekonomskega vrednotenja variant lahko povzamemo, da glede na proučevane kazalnike upravičenosti investicije prednost pripada severni varianti A, ki ima srednjo oceno pri vseh vidikih in se izkazuje kot kompetitivna varianta z ustreznimi pokazatelji.

Med vrednotenjem po posameznih vsebinskih sklopih funkcionalnega vidika je ugotovljeno, da nobena izmed obravnavanih variant ne izstopa in ne izkazuje izrazitih prednosti ali slabosti. Zaradi dolžin tras in poteka prek konfiguracijsko raznolikega terena se prednosti in slabosti variant po celotni trasi deloma kompenzirajo. Zato so vse variante po funkcionalnem vidiku ocenjene kot primerne.

Pri vrednotenju s funkcionalnega vidika ocenjujemo kot najpomembnejši element morfološko raznolikost terena, po katerem poteka trasa daljnovoda, saj pri vrednotenju po zahtevnosti gradnje, varnosti obratovanja in pogojih vzdrževanja v praktično vsakem vidiku prihajajo do izraza prav različne značilnosti terena, kot so konfiguracija, sestava tal in dejanska raba zemljišč. Po medsebojni primerjavi variant s funkcionalnega vidika se izkazuje, da so severne variante ustreznejše od južne variante, čeprav so razlike med vsemi minimalne. Vse severne variante se kljub pomanjkljivostim izkazujejo predvsem kot tehnično ustrezne variante, zaradi majhnih razlik med vsemi tremi pa so vse rangirane enakovredno (predvsem zaradi poenostavitev pri računanju povprečnih ocen). Tudi pri kontrolnem sinteznem vrednotenju vseh

posameznih vidikov je najprej opazna velika izenačenost variant, bolj pa pridejo do izraza slabosti, ki jih ima severna varianta B predvsem zaradi poteka prek vinogradniškega območja Dobličke gore in približevanja objektom na tem območju, ki so v pretežni meri dejansko bivalnega značaja. Severna varianta A se v vseh primerjavah izkazuje kot najustreznejša varianta s funkcionalnega vidika, čeprav bi bila ta varianta, če bi bilo vrednotenje izdelano izključno in strogo samo s tehničnega vidika (brez upoštevanja okoljskih in časovnih pogojev, ki izboljšujejo oceno severni varianti A), rangirana in ocenjena primerjalno nižje. Relevanca vrstnega reda variant je pri tako majhnih razlikah v rezultatih nizka in funkcionalni vidik ne predstavlja pomembnega faktorja pri izboru najustreznejše variante.

4.3 Posebno je potrebno poudariti, da ni bilo nobenega usklajevanja z lokalnim prebivalstvom ob tej trasi, zato so tudi navedbe v študiji o vrednotenju variant o »predhodnih usklajevanjih s prebivalci občine Črnomelj, ter o trasi, ki je predlagana s strani prebivalcev« (morda so to bili prebivalci KS Dobliče?) pristranske in neresnične.

Severna varianta A ni sprejemljiva za prebivalstvo ob trasi tega koridorja iz razlogov, ki so navedeni zgoraj. O predlagani trasi nismo uradno sodelovali v nobenem predhodnem postopku, ker nismo bili povabljeni niti ne seznanjeni. Odločno in brezpogojno zavračamo severno varianto A. Za vaščane je nesprejemljiva in prosimo, da se v dokumentih ne sklicujete na podporo prebivalcev ob trasi – ker je nimate!

Izraženo je jasno stališče, da lastniki zemljišč v nobenem primeru ne bodo podali soglasja za posege na njihovih zemljiščih za potrebe navedene trase daljnovoda.

Stališče
Pripomba se ne upošteva.

MOP je prebivalce lokalnih skupnosti v postopek priprave ŠV vključilo **že** v najzgodnejši fazi priprave z organizacijo posvetov v lokalnih skupnostih (pri čemer je treba poudariti, da organizacija posvetovanj v lokalnih skupnostih v zakonskih določilih v tej fazi ni predpisana). Menimo, da je bila z organizacijo posvetovanj na najboljši možni način omogočena tudi najširša seznanitev javnosti in razprava o umestitvi daljnovoda v prostor. Vse aktivnosti potekajo v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 106/2011). Vsa dokumentacija, ki je izdelana v postopku priprave načrta, je objavljena na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor ter na krajevno običajen način.

Z namenom sodelovanja z javnostjo so bila izvedena javna posvetovanja (eno v Kočevju in dve v Črnomlju), na katerih so prisotni lahko podali svoja mnenja in predloge. Na drugem javnem posvetovanju v Črnomlju je bila predstavljena tudi severna varianta A. Na omenjenem javnem posvetovanju je bil prisoten predstavnik - predsednik krajevne skupnosti Talčji vrh.

Občani občine Črnomelj so bili o aktivnostih (oba posveta in predstavitev študije variant in okoljskega poročila) obveščeni v skladu z navedenim pravilnikom in tudi s strani Občine Črnomelj. Postopek in način obveščanja s strani Občine Črnomelj je podan v nadaljevanju:
1. Posvet 19. 9. 2012:
Vsem trinajstim krajevnim skupnostim v občini je bilo po e-pošti 27. avgusta 2012 poslano vabilo na posvetovanje za DPN za 2 x 110 kV DV Kočevje – Črnomelj.
KS Butoraj, ki še ni imela e-poštnega naslova, je bilo vabilo poslano po navadni pošti istega dne.
Vabilo na posvetovanje je bilo objavljeno tudi na spletni strani Občine Črnomelj in na oglasni deski (od 28.8. do 20. 9. 2012).
Ministrstvo je objavilo vabilo na posvetovanje v lokalnem časopisu Belokranjec, ki je izšel avgusta 2012 ter na svojih spletni strani.
Poročilo s prvega posveta je bilo po e-pošti poslano vsem tangiranim KS (Črnomelj, Dobliče, Dragatuš, Stari trg ob Kolpi, Petrova vas, Talčji Vrh in Kanižarica) dne 4. 10. 2012. Obenem je bilo poslano v objavo na spletno stran Občine Črnomelj. Pripombe na poročilo je bilo možno podati do 18. 10. 2012 na naslov barbara.perovic@gov.si.

2. Posvet 8. 11. 2012:

Vabilo je bilo po e-pošti in navadni pošti za KS Butoraj poslano enako kot za prvi posvet 25. 10. 2012. Občina Črnomelj je zaprosila predstavnike krajevnih skupnosti, naj o predstavitvi oz. posvetu obvestijo krajane.
Obvestilo je bilo skladno z dogovorom KS Petrova vas ponovno poslano po e-pošti dne 5. 11. 2012.
KS Petrova vas, Talčji Vrh, Črnomelj in Dobliče so bile s strani Občine Črnomelj po e-pošti zjutraj na dan predstavitve ponovno opozorjene na popoldanski dogodek 8. 11. 2012.
Poročilo s ponovnega posvetovanja je Občina Črnomelj zgoraj navedenim KS poslala po e-pošti 13. novembra in ponovno navedla, da lahko pripombe podajo do 28. 11. 2012 na naslov barbara.perovic@gov.si.
Poročilo je bilo objavljeno tudi na spletni strani Občine Črnomelj.
Občina Črnomelj je v vednost z ministrstva prejela samo pripombe vaščanov Sel pri Otovcu in sicer 28. 11. 2012.

3. Predstavitev študije variant in okoljskega poročila 16. 4. 2014:
Za predstavitev študije variant in okoljskega poročila za 2 x 110 kV DV Kočevje – Črnomelj je Občina Črnomelj po navadni pošti priporočeno s povratnico 27. 3. 2014 poslala vabilo vsem KS, ki jih trase tangirajo (Črnomelj, Dobliče, Kanižarica, Petrova vas, Stari trg ob Kolpi in Talčji Vrh), obvestilo objavila na spletni strani Občine in na oglasni deski, Ministrstvo za okolje in prostor pa je vabilo objavilo v Belokranjcu, ki je izšel konec marca 2014 ter na svoji spletni strani.

5 PRIPOMBA PREDSTAVNIK PREBIVALCEV SEL, LOKEV IN TALČJEGA VRHA

(pripombe, predlogi in mnenja, podani na javni obravnavi v Občini Črnomelj, dne 16.4.2014)

5.1 V imenu prebivalcev Sela, Lokve, Talčji vrh vam sporočam, da se ne strinjamo s postavitvijo daljnovoda po predlagani varianti. Gre za traso, ki poteka preko najvišjih vrhov, 27 km po gozdu. Prebivalci drugih naselij so umestili traso preko območja naših naselij. Trasa bo problematična tudi zaradi velike porabe prostora za dovozne ceste do daljnovoda. Kraj Sela bo deležen sevanja z dveh strani. Trasa se preveč približa in bo izničila velik pomen kulturne dediščine Mitrov tempelj. Uničili boste naravo. Daljnovod 2-krat prečka železniško progo, 28-krat ceste, kar je zelo slabo z varnostnega vidika. Poleg tega je 30 m koridor, ki ga predvidevate, preozek, stebri so višji in koridor bi moral biti širši. Severna varianta je daljša, zato se nam zdi neprimerna.

Stališče
Pripombe se ne upošteva.

Dolžina posameznih variant preko gozdnih območij je pri severni varianti A in severni varianti C ca. 27 km, pri severni varianti B ca. 22 km in pri južni varianti ca. 25 km. S stališča gozda se zaradi najkrajšega poteka preko gozdnih površin kaže kot najugodnejša severna B varianta, ki pa edina poteka prek vinogradniškega območja (Doblička Gora), kar jo primerjalno dela precej slabšo. V okviru študije variant je v okoljskem vidiku pri poglavju Gozd vrednoten vpliv izgube gozdnih površin znotraj meje posega glede na dejansko rabo na kilometer trase. Gre za varovanje gozda kot naravnega vira, predvsem kot ohranitev naravnega okolja in ekološkega ravnotežja v krajini. Največji vpliv na gozd je zaradi gozdnih posekov, ki se izvedejo na trasi daljnovoda in na območju dostopnih poti. Določitev potrebne širine gozdnih posekov je odvisna od konfiguracije terena oziroma višine vodnikov nad terenom, višine dreves in prečnega profila terena. Na gozdnih površinah se izvede posek v širini 15 m od osi daljnovoda. Na širini 35 m od osi daljnovoda se s pristojno gozdarsko službo izvede pregled stanja dreves in samo selektivno odstranitev dreves, ki bi lahko predstavljala grožnjo padca na daljnovod. Novo nastali gozdni rob se prepusti samoobnovitvi, brez dodatnih zasaditev. S tem se gozd naravno obnovi, brez vnašanja tujkov v naravno okolje. Vpliv z vznemirjanem divjadi je najbolj izražen med gradnjo in v času vzdrževalnih del, predvidoma enkrat letno in se zato, ker ni trajen, ne ocenjuje za pomembnejšega. Ocenjuje se, da se je gozdnim območjem s poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami v nadaljnjih fazah načrtovanja možno izogniti, kar pomeni, da bistvenega vpliva na gozd in njegove funkcije razen izgube vira na območju izvedenih posek ne bo. Za potrebe izgradnje daljnovoda bo potrebno zagotoviti dostopne poti od javne poti do

posameznega stojnega mesta stebra. Dostopne poti bodo v največji možni meri potekale po obstoječih poteh in kolovozih, ki se bodo po potrebi razširili in utrdili. V primerih, ko obstoječih poti ni oz. niso primerne, bodo izvedene nove poti. Dostopne poti se bodo uporabljale tudi v fazi obratovanja daljnovoda za potrebe izvajanja rednih letnih pregledov daljnovoda in morebitnih vzdrževalnih del. Dostopne poti se lahko po izgradnji daljnovoda glede na dogovor med lastnikom parcele in investitorjem tudi odstranijo.

Pri poteku ob poselitvenih območjih je daljnovod načrtovan tako, da so zagotovljeni bistveno večji odmiki od stanovanjskih oz. bivalnih objektov (več kot 80 m), kot so predpisani v skladu s predpisi o varstvu pred elektromagnetnim sevanjem (ca 15 m).

Trasa je od objekta kulturne dediščine Mitrej oddaljena s cca. 360 m široki pasom gozda, kar pomeni, da na objekt in njegovo vplivno območje poseg ne bo imel vpliva.

Z vidika ohranjanja habitatov je najprimernejša severna varianta A, ki edina ne posega v vodne in obvodne habitate. Vse tri severne variante so z vidika vpliva na gozdni in travniški habitat primerljive, medtem ko je južna varianta manj ugodna z vidika poseganja na območja suhih travnikov ter bolj termofilnih gozdov in je zato ocenjena kot najmanj primerna. Kar zadeva poseganja v območja podzemnih naravnih vrednot (jamam se s primernim načrtovanjem trase lahko v večini primerov izogne), je najustreznejša severna varianta A, ki najmanj posega na znana območja jam. Severna varianta A se tudi edina izogne naravni vrednoti Dobličica, območju Natura 2000 SCI Dobličica, izogne se znanim »objektom«, pomembnim za netopirje (Miklarji, jama Grdanji skedenj). Severna varianta A posega v območje SCI Stobe-Breg, vseeno pa je pričakovati manjši vpliv kot bi ga imele preostale variante na SCI Dobličica. Prav tako je z vidika EPO Dobličica najprimernejša severna varianta A, ker na območje posega v najmanjši meri in posega najmanj na bistvene značilnosti območja (vodotok). Severni varianti B in C sta z vidika ohranjanja narave ocenjeni enakovredno, obe posegata v naravni vrednoti Dobličica in Svibnik ter v območje Natura 2000 SCI Dobličica. Severna varianta B je z vidika ohranjanja naravnih vrednot manj primerna, prav tako z vidika vpliva na EPO Dobličica. Z vidika ohranjanja netopirjev je najmanj primerna severna varianta C. Južna varianta je manj primerna z vidika poseganja v območja Natura 2000 zaradi vpliva na habitatna tipa Suha travišča in Skalna travišča (opuščen kamnolom južno od Mozlja).

Pri umeščanju novega infrastrukturnega objekta se stremi k združevanju koridorjev infrastrukturnih objektov. Na drugi strani pa vodenje v neposredni bližini ali križanje infrastrukture povzroča omejitve pri delovanju in obratovanju GJI in lahko povzroča tudi motnje v oskrbi. Zaradi značilnosti daljnovoda, ki je linijski objekt, se križanjem in vzporednim potekom daljnovoda z ostalo infrastrukturo ni možno izogniti. Slednje še posebej velja za infrastrukturo, ki je še posebej zgoščena na območjih naselij. Približevanja in križanja gospodarski javni infrastrukturi (železnica, ceste, elektrovodi, TK vodi, vodovodi, ...) bodo izvedena skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi, ki obravnava takšne gradbeno inženirske objekte. Daljnovod bo projektiran in grajen tako, da bo predstavljal varen in zanesljiv objekt za celotno življenjsko dobo.

Severna varianta dvakrat križa glavno železniško progo št. 80 (d.m.–Metlika–Ljubljana), ki pa ni elektrificirana. Glede na ustrezen situacijski potek križanja daljnovoda in železniške proge (praktično pravokotni potek), prometnost proge ter tehnične možnosti za tehnično varno in zanesljivo izvedbo križanja daljnovoda in železniške proge, je predlagana tehnična rešitev ustrezna in smiselna.

Nosilno konstrukcijo predmetnega daljnovoda predstavljajo jekleni 110 kV dvosistemski stebri, ki so zasnovani na podlagi ocene obtežb in maksimalnih pričakovanih povesov vodnikov na daljnovodu. Razdalja med posameznimi stebri daljnovoda je odvisna od konfiguracije oziroma reliefa terena, predvidoma pa znaša med 150 in 250 m. Zaradi razgibanosti terena se višine stebrov (od terena do konic stebrov) razlikujejo in sicer bodo nosilni stebri višine ca. 22 m do 46 m in napenjalni stebri višine ca. 25 m do 39 m. Višina posameznega stebra bo odvisna od mikrolokacijskih pogojev, reliefnega poteka vzdolž daljnovoda ter od razpoložljive razdalje med stebri (na ravnem terenu krajša razdalja med stebri pomeni manjšo višino stebrov).

Širino varovalnega pasu nadzemnega daljnovodnega koridorja 110 kV daljnovoda predstavlja pas 30 m in zavzema prostor 15 m levo in desno od osi daljnovoda in ga določa Energetski zakon (EZ-1) Ur. l. št. 17/2014.

5.2 Predlagana varianta je najbolj neugodna.

Stališče

Namen Študije variant s predlogom najustreznejše variantne daljnovoda 2 × 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj (v nadaljevanju Študija variant) je medsebojna primerjava in vrednotenje 4 variant poteka daljnovoda. Za variante so izdelane strokovne podlage, ki obravnavajo prostorsko ureditev s prostorskega, varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika. V Študiji variant so povzete ugotovitve strokovnih podlag, izvedeno je vrednotenje po posameznih vidikih ter sintezno vrednotenje in primerjava variant.

Nobena od variant ni neizvedljiva. Variante so si v več segmentih enotne ali so med njimi minimalne razlike, v večini ocenjevanih vidikov se pojavljajo zelo majhna odstopanja med njimi. Nobena od predlaganih variant ni v nasprotju s podrobnejšimi varstvenimi in razvojnimi usmeritvami za geomorfološke, hidrološke, geološke, ekosistemske, botanične in zoološke naravne vrednote, prav tako tudi niso v nasprotju z usmeritvami kulturne dediščine, poselitvenimi in ostalimi razvojnimi usmeritvami v prostoru.

Upoštevajoč vse relevantne vidike vrednotenja po ekonomskem, funkcionalnem, prostorskem in okoljskem vidiku je severna varianta A najustreznejša. Tudi poizkus matematične opredelitve vrednotenja v poglavju 4. Sintezno vrednotenje v Študiji variant pokaže, da je severna varianta A po vseh načinih izračuna (aritmetična sredina, pogostnost ocene, ponderiranje itd.) izkazana kot najustreznejša varianta.

6 PRIPOMBA PREDSEDNIK KRAJEVNE SKUPNOSTI TALČJI VRH

(pripombe, predlogi in mnenja, podani na javni obravnavi v Občini Črnomelj, dne 16.4.2014)

6.1 S predlagano varianto se ne strinjajo, ker jih na prejšnji javni predstavitvi, ko je bila ta trasa predlagana, ni bilo zraven.

Stališče

Vse aktivnosti pri pripravi DPN potekajo v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 106/2011). Vsa dokumentacija, ki je izdelana v postopku priprave načrta, se objavi na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor ter na krajevno običajen način.

Občani občine Črnomelj so bili o aktivnostih (oba posveta in predstavitev študije variant in okoljskega poročila) obveščeni po zgoraj navedenem pravilniku in še posebej s strani Občine Črnomelj. Postopek in način obveščanja s strani občine je podan v nadaljevanju:
1. Posvet 19. 9. 2012:
Vsem trinajstim krajevnim skupnostim v občini je bilo po e-pošti 27. avgusta 2012 poslano vabilo na posvetovanje za DPN za 2 x 110 kV DV Kočevje – Črnomelj.
KS Butoraj, ki še ni imela e-poštnega naslova, je bilo vabilo poslano po navadni pošti istega dne.
Vabilo na posvetovanje je bilo objavljeno tudi na spletni strani Občine Črnomelj in na oglasni deski (od 28.8. do 20. 9. 2012).
Ministrstvo je objavilo vabilo na posvetovanje v lokalnem časopisu Belokranjec, ki je izšel avgusta 2012 ter na svojih spletni strani.
Poročilo s prvega posveta je bilo po e-pošti poslano vsem tangiranim KS (Črnomelj, Dobliče, Dragatuš, Stari trg ob Kolpi, Petrova vas, Talčji Vrh in Kanižarica) dne 4. 10. 2012. Obenem je

bilo poslano v objavo na spletno stran Občine Črnomelj. Pripombe na poročilo je bilo možno podati do 18. 10. 2012 na naslov barbara.perovic@gov.si.

2. Posvet 8. 11. 2012:
Vabilo je bilo po e-pošti in navadni pošti za KS Butoraj poslano enako kot za prvi posvet 25. 10. 2012. Občina Črnomelj je zaprosila predstavnike krajevnih skupnosti, naj o predstavitvi oz. posvetu obvestijo krajane.
Obvestilo je bilo skladno z dogovorom KS Petrova vas ponovno poslano po e-pošti dne 5. 11. 2012.
KS Petrova vas, Talčji Vrh, Črnomelj in Dobliče so bile s strani Občine Črnomelj po e-pošti zjutraj na dan predstavitve ponovno opozorjene na popoldanski dogodek 8. 11. 2012.
Poročilo s ponovnega posvetovanja je Občina Črnomelj zgoraj navedenim KS poslala po e-pošti 13. novembra in ponovno navedla, da lahko pripombe podajo do 28. 11. 2012 na naslov barbara.perovic@gov.si.
Poročilo je bilo objavljeno tudi na spletni strani Občine Črnomelj.
Občina Črnomelj je v vednost z ministrstva prejela samo pripombe vaščanov Sel pri Otovcu in sicer 28. 11. 2012.

3. Predstavitev študije variant in okoljskega poročila 16. 4. 2014:
Za predstavitev študije variant in okoljskega poročila za 2 x 110 kV DV Kočevje – Črnomelj je Občina Črnomelj po navadni pošti priporočeno s povratnico 27. 3. 2014 poslala vabilo vsem KS, ki jih trase tangirajo (Črnomelj, Dobliče, Kanižarica, Petrova vas, Stari trg ob Kolpi in Talčji Vrh), obvestilo objavila na spletni strani Občine in na oglasni deski, Ministrstvo za okolje in prostor pa je vabilo objavilo v Belokranjcu, ki je izšel konec marca ter na svoji spletni strani.

7 PRIPOMBA FRANCI JERMAN

(pripombe, predlogi in mnenja, podani na javni obravnavi v Občini Črnomelj, dne 16.4.2014)

7.1 Naselja Lokve v predstavitvi niste omenjali. Kakšno vlogo ima IBE pri izdelavi ŠV? Na predstavitvi, ki je potekala v letu 2012, sta bili predstavljeni varianta 1 in 2.

Stališče
Pripombe se ne upošteva.

Projektantsko podjetje IBE, d.d. je izdelalo idejne rešitve za predmetni daljnovod, ki so bile uporabljene kot strokovna podlaga za izdelavo ŠV.

V septembru 2012 so bila izvedena javna posvetovanja (eno v Kočevju in dve v Črnomlju) o načrtovani izgradnji daljnovoda 2 × 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj, katerih namen je bil javnosti podrobneje predstaviti obe prvotni varianti umestitve daljnovoda v prostor in pridobiti njihova mnenja o prednostih in slabostih posamezne variante. V novembru 2012 je bila javnosti predstavljena umestitev daljnovoda v prostor, ki je upoštevala predloge javnosti, podane na posvetih v septembru 2012. Po izvedenem dodatnem posvetu je bilo odločeno, da se predlagane trase preveri z vseh vidikov, pri čemer se je izkazalo, da so potrebne spremembe meje območja prostorskih ureditev. Omenjeno je izhajalo iz analize smernic nosilcev urejanja prostora, na podlagi katere je bilo ugotovljeno, da nove variante delno posegajo izven območja, za katerega so nosilci urejanja prostora že podali svoje smernice. Zato so bile za omenjena območja v oktobru in novembru 2012 s strani relevantnih nosilcev urejanja prostora pridobljene dodatne smernice za načrtovanje. Načrtovana prostorska ureditev daljnovoda je bila v fazi pridobivanja smernic predstavljena tudi predstavnikom občin, prek katerih potekajo načrtovane variante daljnovoda. Po izdelavi analize smernic za načrtovanje ostalih strokovnih podlag so bile za nadaljnje načrtovanje predlagane štiri variante poteka daljnovoda 2 × 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj. Te štiri variante so predmet presojanja in primerjave s prostorskega, varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika skladno z metodologijo, ki je predpisana v Pravilniku o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 106/11).

7.2 Predstavitev podjetja IBE nismo slišali. Varianta, ki je predlagana, je obvoz vseh ostalih variant. Zanima me, koliko daljnovodov je podjetje LUZ že izdelalo in kakšne reference ima?

Stališče

Na javni razgrnitvi študije variant in okoljskega poročila se predstavi samo ta dva dokumenta, ostala gradiva pa so razgrnjena kot pripadajoče strokovne podlage. Podjetje IBE je izdelalo idejne rešitve za daljnovod, ki so podlaga za izdelavo študije variant in okoljskega poročila ter elaborat funkcionalnega vrednotenja, ki je bil podlaga za izdelavo študije variant.

Glede na analizo izvedljivosti prostorskih koridorjev za daljnovod 2 x 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj sta bila za obravnavo v pobudi za DPN za daljnovod 2 x 110 kV RTP Kočevje – RTP Črnomelj predlagana dva prostorsko različna koridorja za potek daljnovoda in sicer severni koridor in južni koridor. Po izdelani analizi mnenj in predlogov sodelujočih na posvetu v Črnomlju (19.9.2012) je bila na območju občine Črnomelj izpostavljena problematika poteka trase daljnovoda po dolini Dobličice. Severni del trase s prehodom prek Dobličke gore se je tako variantno prestavil severneje, da bi se izognili prehodu čez Dobličko goro in pri poteku do obstoječe RTP Črnomelj. Na posvetu je bila podana možnost preveritve trase od Bukove gore (južno od Koprivnika) prek gozdnega območja do Vinske gore (severno od Rodin) ter nadaljnjim potekom proti Selom pri Otovcu in nadalje vzporedno z obstoječim 110 kV daljnovodom Hudo - Črnomelj v RTP Črnomelj. Umestitev predlagane spremembe v prostor je bila ponovno predstavljena na posvetu (8.11.2012) in sodelujoči so podali nov predlog poteka trase na območju zaselka User. Predlog je bil upoštevan in izoblikovale so se štiri variante, ki so bile predmet presojanja in primerjave s prostorskega, varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika v Študiji variant in Okoljskem poročilu.

Podjetje LUZ d.d. je v zadnjih letih izdelalo več državnih prostorskih načrtov za daljnovode (DV 2 x 110 kV Polje-Vič, RTP 110/20 kV Dobruška vas z vključitvijo 2 x 110 kV, DV 2 x 110 kV Kamnik-Visoko).

(mnenje je prispelo po elektronski pošti dne 19.4.2014)

7.3 Prosim za informacijo za potek daljnovoda variante sever A v delu poteka poleg zaselka User, kolikšna je razdalja obstoječega daljnovoda 2 × 110 kV od prvega stanovanjskega objekta na zaselku User in kolikšna je predvidena razdalja med stanovanjskimi objekti na zaselku User in na vasi Lokve ter parom 2 × 110 kV daljnovodov na tem delu predvidene trase sever A?

Stališče

Stanovanjski objekt v zaselku User (h.š. Otovec 3), ki se nahaja ob obstoječem 2 × 110 kV daljnovodu, je od obstoječega 2 × 110 kV daljnovoda oddaljen 10 m. Ob izvedbi severne variante A se obstoječi daljnovod prestavi vzhodno, vzporedno z načrtovanim 2 × 110 kV daljnovodom RTP Kočevje-RTP Črnomelj tako, da bo oddaljenost načrtovanega daljnovoda od najbližjega stanovanjskega objekta v zaselku User 112 m (h.š. Otovec 1a), oddaljenost od objekta Otovec 3 od najbližjega 110 kV daljnovoda pa bo ca 270 m. Oddaljenost prestavljenega 2 × 110 kV daljnovoda od stanovanjskega objekta Lokve 8 bo 117 m, od stanovanjskega objekta Lokve 5c pa 202 m. Osna oddaljenost med načrtovanim in prestavljenim (obstoječim) daljnovodom je 30 m.

8 PRIPOMBA TONE STARC

(pripombe, predlogi in mnenja, podani na javni obravnavi v Občini Črnomelj, dne 16.4.2014)

8.1 Na prvi delavnici ni bilo predstavljene tretje variante. Kdo od nas zna izračunati elektromagnetno sevanje, zato moramo verjeti strokovnjakom. Daljnovod rabimo!

Stališče

Podano je mnenje.

Glede na analizo izvedljivosti prostorskih koridorjev za daljnovod 2 x 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj sta bila za obravnavo v pobudi za DPN za daljnovod 2 x 110 kV RTP Kočevje – RTP Črnomelj predlagana dva prostorsko različna koridorja za potek daljnovoda in sicer severni koridor in južni koridor. V septembru 2012 sta bili izvedeni posvetovanji o načrtovani izgradnji daljnovoda 2 × 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj, katerih namen je bil javnosti podrobneje predstaviti obe prvotni varianti umestitve daljnovoda v prostor in pridobiti njihova mnenja o prednostih in slabostih posamezne variante. V novembru 2012 je bila javnosti predstavljena umestitev daljnovoda v prostor, ki je upoštevala predloge javnosti, podane na posvetih v septembru 2012.

Zakonsko predpisane mejne vrednosti jakosti električnega polja in gostote magnetnega polja v I. območjih varstva pred sevanjem (območja stanovanj, bolnišnic, vrtcev, šol itd...) ne bodo presežene, saj znotraj prostorskega koridorja, v katerem so presežene mejne vrednosti EMS (12 m levo in desno od osi daljnovoda) ne bo stanovanj ali območij, v katerih bi se dlje časa zadrževali ljudje.

Gradnja daljnovoda je utemeljena v študijah »Analiza utemeljenosti izgradnje 110 kV daljnovoda Kočevje–Črnomelj«, Elektroinštitut Milan Vidmar, št. 1523/8, 2002 in »Razvoj elektrodistribucijskega omrežja javnega podjetja Elektro Ljubljana – Dolenjska«, Elektroinštitut Milan Vidmar, št. 2071/4, 2011, v katerih je z energetskega vidika analizirana utemeljenost izgradnje novega daljnovoda 2 × 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj. Pri tem je upoštevano obstoječe stanje distribucijskega in prenosnega elektroenergetskega omrežja na vseh napetostnih nivojih ter koncept dolgoročnega razvoja.

9 PRIPOMBA MIRJANA ADLEŠIČ

(pripombe, predlogi in mnenja, podani na javni obravnavi v Občini Črnomelj, dne 16.4.2014)

9.1 Ugotovljeno je, da je severna A varianta po 4 vidikih ocenjena kot najugodnejša. Ovrednotena je kot najdražja in najdaljša. Kako je to mogoče, da je potem najboljša? S prostorskega vidika so naselja Sela pri Otovcu, Otovec in Lokev že sedaj okoljsko zelo prizadeta (železnica, ceste, 110 kV daljnovod, 20 kV daljnovod), sedaj pa bomo dobili še en daljnovod. Odločno zavračamo to varianto.

Stališče

Pripombe se ne upošteva.

Nobena od variant ni neizvedljiva. Variante so si v več segmentih enotne ali so med njimi minimalne razlike, v večini ocenjevanih vidikov se pojavljajo zelo majhna odstopanja med njimi. Nobena od predlaganih variant ni v nasprotju s podrobnejšimi varstvenimi in razvojnimi usmeritvami za geomorfološke, hidrološke, geološke, ekosistemske, botanične in zoološke naravne vrednote, prav tako tudi niso v nasprotju z usmeritvami kulturne dediščine, poselitvenimi in ostalimi razvojnimi usmeritvami v prostoru.

Upoštevajoč vse relevantne vidike vrednotenja po ekonomskem, funkcionalnem, prostorskem in okoljskem vidiku je severna varianta A najustreznejša. Tudi poizkus matematične opredelitve vrednotenja v poglavju 4. Sintezno vrednotenje v Študiji variant pokaže, da je severna varianta A po vseh načinih izračuna (aritmetična sredina, pogostnost ocene, ponderiranje itd.) izkazana kot najustreznejša varianta.

V skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS 70/96) za lastno emisijo DV 2 x 110 kV DV Kočevje – Črnomelj veljajo mejne vrednosti za nove vire sevanja, in lastna emisija je zato z najneugodnejšo (»worst case«) oceno ocenjena na podlagi vhodnih podatkov o predvideni geometriji stebrov, minimalnih dopustnih varnostnih višinah po tehničnih normativih in električnih podatkih daljnovoda, kar velja enako za vse variante trase predvidenega daljnovoda. Pri analizi izračunanih vrednosti lastne emisije je ugotovljeno, da mejne vrednosti za II. območje nikjer v trasi ne bodo presežene, saj so

najneugodnejše (»worst case«) ocenjeni teoretični maksimumi precej pod 10 kV/m in 100 µT. Analiza izračunanih vrednosti lastne emisije se je izvedla tudi z vidika strožjih mejnih vrednosti, ki veljajo za nove vire sevanja na I. območjih varstva pred sevanjem (0,5 kV/m in 10 µT). Ugotovljeno je, da ni pričakovati, da bi bile te vrednosti kjerkoli izven razdalje 12 m levo in desno od osi DV presežene. Za celotno obremenitev (skupno obremenitev vseh daljnovod) pa na območju pomembnosti obstoječih virov sevanja veljajo mejne vrednosti, ki veljajo za obstoječe vire sevanja (10 kV/m in 100 µT). Zaradi dejstva, da v nobenem primeru niti teoretično ni možno, da bi prišlo do preseganja teh mejnih vrednosti (niti s seštevanjem maksimumov - kar je le hipotetičen primer, uporabljen za naše sklepanje, v praksi pa ne obstaja), v tej fazi z vidika omejitev v zakonski regulativi ni potrebe po oceni celotne obremenitve; zato je analizirana le lastna emisija predvidenega vira.

9.2 V študiji je napisano, da se pod stebrom na kmetijskih zemljiščih ne kmetuje, torej je za kmetijska zemljišča to izguba kmetijskih zemljišč.

Stališče

Gradnja daljnovoda bo povzročila manjšo izgubo kmetijskih zemljišč na lokaciji stebrov, ponekod tudi na dostopnih poteh. Temeljenje se izvaja na lokacijah stojnih mest, na gradbiščih velikosti približno 9 x 9 m za napenjalne stebre in za tretjino manjših na nosilnih stebrih. Gradbeni material bo v času izkopa temelja začasno lociran neposredno ob gradbeni jami, znotraj trase daljnovoda. Po zasutju se višek gradbenega materiala odstrani. Po končani izvedbi temelja so izven nivoja terena vidne štiri kape temelja velikosti 0,5 x 0,5 x 0,5 m. Graditev temeljev in postavitev stebrov ne potrebuje posebno težke mehanizacije. Vsa dela na stojnem mestu trajajo efektivno (neto) le 14 delovnih dni. Gre torej za točkovno gradbišče, kjer se premika od točke do točke glede na predhodno izvedeno fazo dela. Dostopne poti za izvedbo temeljenja stebrov so v fazi idejne rešitve predvidene v dveh oblikah: kot utrditev obstoječe poti ali graditev nove. Širina dostopnih poti je do 3,4 m, debelina nasutja pa 20 cm. Za vzdrževanje daljnovoda posebne dostopne poti običajno niso potrebne.

Daljnovod ne onemogoča kmetijske rabe prostora, saj se lahko kmetijsko zemljišče obdeluje v skladu z 12. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10), ki določa, da je v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij dovoljeno opravljanje rednih kmetijskih opravil, kot so obdelava tal v kmetijske namene, dela s kmetijsko mehanizacijo in živalmi ter njihovi premiki, obratovanje in vzdrževanje naprav za kmetijske namene, gnojenje, sajenje poljščin, košnja travinj, paša živali in podobno.

10 PRIPOMBA VINKO JERMAN

(pripombe, predlogi in mnenja, podani na javni obravnavi v Občini Črnomelj, dne 16.4.2014)

10.1 Severna A varianta je po 11 kriterijih ocenjena kot najslabša (gozd, ceste, železnica, kulturna dediščina, ...), zato menimo, da je neprimerna.

Stališče

Pripombe se ne upošteva.

Nobena od variant ni neizvedljiva. Variante so si v več segmentih enotne ali so med njimi minimalne razlike, v večini ocenjevanih vidikov se pojavljajo zelo majhna odstopanja med njimi. Nobena od predlaganih variant ni v nasprotju s podrobnejšimi varstvenimi in razvojnimi usmeritvami za geomorfološke, hidrološke, geološke, ekosistemske, botanične in zoološke naravne vrednote, prav tako tudi niso v nasprotju z usmeritvami kulturne dediščine, poselitvenimi in ostalimi razvojnimi usmeritvami v prostoru.

Upoštevajoč vse relevantne vidike vrednotenja po ekonomskem, funkcionalnem, prostorskem in okoljskem vidiku je severna varianta A najustreznejša. Tudi poizkus matematične opredelitve vrednotenja v poglavju 4. Sintezno vrednotenje v Študiji variant pokaže, da je severna varianta

A po vseh načinih izračuna (aritmetična sredina, pogostnost ocene, ponderiranje itd.) izkazana kot najustreznejša varianta.

11 PRIPOMBA JOŽE KOČEVAR

(pripombe, predlogi in mnenja, podani na javni obravnavi v Občini Črnomelj, dne 16.4.2014)

11.1 Lani ste prišli iskat soglasja za vkop 20 kV daljnovoda. Zakaj nam niste takrat povedali, zakaj ta daljnovod vkopavate? Zato, ker bo na njegovo mesto postavljen 110 kV daljnovod.

Stališče

Trasa načrtovanega daljnovoda 2 x 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj in trasa prestavljenega daljnovoda 2 x 110 kV Hudo–Črnomelj ne potekata v trasi vkopanega obstoječega 20 kV daljnovoda.

Elektroenergetska oskrba Semiča z okolico je zagotovljena z izvedbo 20 kV kablovoda na relaciji RTP 110/20 kV Črnomelj – IC Vrtača v Semiču. Izgradnja 20 kV kablovoda je izpolnitev enega izmed zastavljenih ciljev »Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepi razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016«, ki ga je sprejela vlada Republike Slovenije leta 2011.

Omenjena investicija nima nobene povezave z investicijo 2 × 110 kV DV RTP Kočevje–RTP Črnomelj.



Slika: Prikaz stanja po izvedenih načrtovanih ureditvah. S črtkano linijo je prikazan 20 kV daljnovod, ki se kabli

11.2 Zavedamo se, da daljnovod rabimo. Ali ne bi bilo najbolje, da se daljnovod na kritičnih mestih vkoplje, pa bi bil problem rešen. Zanima me, na kakšen način daljnovod onesnaži vodo?

Stališče
Pripombe se ne upošteva.

Vlada RS je na seji dne 8.11.2012 sprejela Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) za daljnovod 2 × 110 kV RTP Kočevje-RTP Črnomelj, s katerim je določeno, da je načrtovani daljnovod dvosistemski daljnovod nazivne napetosti 2 x 110 kV in se izvede kot nadzemni vod.

Pri pripravi predmetnega DPN je zadoščeno vsem zakonsko zahtevanim vidikom, ki jih je potrebno upoštevati ob umestitvi trase daljnovoda z rezultati izdelanega okoljskega poročila in študije variant s predlogom najustreznejše variante in po predhodno izvedenih posvetih v obeh občinah. Do odločitve o morebitni izbiri kablovoda za predmetni DPN bi lahko prišlo le v primeru, v kolikor bi pristojno ministrstvo za okolje v okviru izvedenega postopka celovite presoje vplivov na okolje in/oziroma postopka presoje vplivov na okolje, ki se prav tako izvaja v postopku priprave predmetnega DPN, odločilo, da so ugotovljeni bistveni ali uničujoči vlivi DPN v vseh optimiziranih oblikah nadzemne izvedbe predmetnega daljnovoda ali z DPN načrtovanih posegov v okolje in da je kablovod edini možen ukrep, s katerim se omenjene uničujoče vplive lahko prepreči, omili ali odpravi v taki meri, da postanejo vplivi izvedbe DPN za okolje sprejemljivi. Nasprotno zgoraj zapisanemu pa je ministrstvo, pristojno za okolje, v odločbi št. 35409-28/2012/50 z dne 26.5.2014 ugotovilo, da je okoljsko poročilo za variante, obravnavane v Študiji variant, ustrezno.

Stebri daljnovoda se postavljajo izven strug vodotokov. Možni vplivi v času izvajanja gradbenih del na vodotokih se lahko pojavijo zaradi priprave dostopnih poti. Na dostopnih poteh preko vodotokov se načeloma uporablja obstoječe premostitve. Ali bodo potrebne dodatne premostitve, v tej fazi še ni znano. Glede na to, da izbrana severna varianta A ne preči nobenega vodotoka, do posegov v priobalni pas vodotokov ne bo prišlo.

Izkopi temeljev bodo izvedeni do največje globine 3,5 m (globina izkopa je odvisna od geoloških razmer). Največji potencialni vpliv na podzemno vodo se lahko zgodi v času gradnje daljnovoda, v kolikor bi prišlo do neposrednega posega v podzemno vodo ter do njenega onesnaženja z nevarnimi snovmi. Glede na to, da je potek daljnovoda predviden tudi na vodovarstvenih območjih (vključno z izbrano severno A varianto), je potrebno traso in globino stebrov daljnovoda projektirati tako, da se prepreči vse morebitne negativne vplive na podtalnico in posledično kvaliteto pitne vode in pri tem upoštevati naslednje ukrepe:
- Na območju severnega koridorja se pred naseljem Velike Rodine nahaja Nakelski studenec, ki se mu je v podrobnejši fazi načrtovanja potrebno izogniti
- Na vodovarstvenih območjih je potrebno uporabljati le stroje in tehnologije, ki čim manj poškodujejo tla (pri sečnji za traso koridorjev
- V času gradnje je investitor dolžan zagotoviti stroge varstvene ukrepe in nadzor in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi. Eventualna skladišča in pretakališča tekočih goriv in snovi naj bode predvidena izven vodovarstvenih pasov. V primeru nezgod je treba zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev
- Vse morebitne povozne in parkirne površine na območju plana morajo biti utrjene, omejene z dvignjenimi betonskimi robniki in nagnjene proti lovilcu olja, katerih velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje je v skladu s standardom 51ST EN 858-2
- S posegi v tla naj bodo prizadete čim manjše površine tal. Potekajo naj na območjih, ki so opredeljena pred začetkom del, pri gradnji pa se lahko uporabljajo le gradbeni in drugi materiali, na primer hidroizolacijski materiali, ki ne vsebujejo nevarnih spojin (na primer organskih halogeniranih spojin)
- Ves zemeljski višek, ki bo nastal ob izkopih naj investitor oz. izvajalec del odloži na za to urejeno deponijo. Lokacije deponij morajo biti v dokumentaciji točno določene

- Za začasne prometne in gradbene površine ter dostopne ceste do stojnih mest naj se prednostno uporabijo obstoječe infrastrukturne in druge manipulativne površine. Tudi te površine morajo biti opredeljene/določene pred začetkom izvajanja del
- Na območju gradbišča, transportnih poti in drugih manipulativnih površin, po katerih bo potekal transport odstranjenega in gradbenega materiala, se smejo uporabljati le tehnično ustrezna vozila

Glej tudi stališča na pripombo 2.1.

12 PRIPOMBA ŽELJKO PEHARDA BAHOR

(pripombe, predlogi in mnenja, podani na javni obravnavi v Občini Črnomelj, dne 16.4.2014)

12.1 Zanima me, ali pri umeščanju daljnovoda gledate tudi na estetski vidik?

Stališče

Pri izdelavi idejne rešitve se upošteva tudi estetski vidik umeščanja daljnovoda v krajino. Že v fazi izdelave idejnih rešitev se išče optimalne lokacije za postavitev stebrov, da bi bili le-ti čim bolj zakriti, manjšo vizualno izpostavljenost pa se doseže tudi z barvanjem stebrov daljnovoda v zelenih barvnih tonih (glede na prevladujočo barvo v pokrajini).

Vpliv na vidno izpostavljenost novih ureditev in spremembo merila krajine se ocenjuje pri izdelavi okoljskega poročila. Najbolj problematičen z vidika vpliva na krajino je potek daljnovoda na izpostavljenih območjih, ki so v bližini naselja in iz katerih bo poseg v krajini viden.

Zaradi delnega poseka gozda je trasa daljnovoda najbolj opazna ali vidno izpostavljena na območjih, kjer prečka sklenjene gozdne površine. Izpostavljenost je večja, če je točka opazovanja nizko, npr. na cesti, ki teče po dolinskem dnu ali ravnini, trasa DV pa se vzpne in zareže v gozdnato pobočje, zato se na mestih vidnega vpliva izogibamo dolgim ravnim trasam prek gozda. Vidni vpliv daljnovoda v odprti, kmetijski krajini je relativno precej manjši, saj se učinek koncentrira na same stebre in njihova stojišča, medtem ko so žice vidno manj moteče. Kratkoročni učinek posega v gozdnem območju se pojavi ob izgradnji in določeno obdobje po njej, dokler se ne sanirajo novo nastale poseke in se ne zarastejo gozdni robovi. Osnovna krajinska značilnost obravnavanega prostora je pogojena s samo morfologijo terena, s prevladujočim površinskim pokrovom oz. rabo tal ter antropogenimi vplivi, to je urbano rabo.

13 PRIPOMBA TOMAŽ HITI

(pripombe, predlogi in mnenja, podani na javni obravnavi v Občini Črnomelj, dne 16.4.2014)

13.1 V Dobličah daljnovod škodi vodi, mojima hčerkama in meni pa ne bo škodil? Moti me tudi, da škodi netopirjem, kaj pa ljudem?

Stališče

Severna varianta B poteka tudi preko območja, ki je določeno z osnutkom državne uredbe o zaščiti vodnega vira Dobličica in sicer na območju med Bukovo goro in Miklerji v dolžini približno 4 km (režim varovanja 3), od Miklerjev do Riglja in naprej preko Dobličke gore v dolino Dobličice v dolžini približno 3 km (režim varovanja 2) ter na območju vrha Riglja v dolžini približno 5 m (režim varovanja 1), stebri daljnovoda so lahko locirani izven vodovarstvenega območja z režimom varovanja 1.

Izkopi temeljev bodo do globine največ 3,5 m (globina izkopa je odvisna od geoloških razmer). Največji potencialen vpliv na podzemno vodo se lahko zgodi v času gradnje daljnovoda, v kolikor bi prišlo do neposrednega posega v podzemno vodo ter do njenega onesnaženja z nevarnimi snovmi. Glede na to, da je daljnovod predviden tudi na vodovarstvenih območjih (vključno z izbrano severno A varianto), je potrebno traso in globino stebrov daljnovoda

projektirati tako, da se prepreči vse morebitne negativne vplive na podtalnico in posledično kvaliteto pitne vode. Samo obratovanje daljnovoda na vodo nima vpliva.

Z umeščanjem daljnovoda bi zaradi dostopa in transporta daljnovodnih stebrov in drugega gradbenega materiala morali urediti nove dostopne poti. Gre za razgiban relief kočevskih gozdov. Za vse vrste je pomembno ohranjati celovitost njihovega življenjskega prostora, zato bi drobljenje (fragmentacija) gozdnega prostora na območju povzročilo zmanjšanje velikosti populacij in s tem dolgoročno preživetje teh vrst. Izvajanje hrupnih gradbenih del in odstranjevanje vegetacije v času gnezditvene, paritvene in razmnoževalne sezone ima neposredne, posredne in začasne vplive na velikost populacij različnih vrst ptičev in sesalcev. Za ugodno vzpostavljanje in vzdrževanje čimbolj raznolikega rastja na območju pod daljnovodom v gozdnem prostoru zaradi vzpostavljanja/vzdrževanja gozdnega roba ter zaradi preprečevanja erozije je potrebna izvedba omilitvenih ukrepov (ustrezno odvodnjavanje ter stabilizacija terena (zatravitev, pri nagnjenem terenu tudi zasaditev opletov za preprečitev drsenja, ...).

Vpliv gradnje daljnovoda na živalstvo ne bo bistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, s primernim varstvom habitatnih tipov je mogoče uspešno obvarovati tudi nekatere ogrožene živalske vrste. Z vidika ohranjanja pomembnih habitatov in struktur (Miklarji, jama Grdanji skedenj ter gozd okoli teh elementov) za netopirje je najugodnejša severna varianta A, saj vanje ne posega, prav tako je glede na znane podatke o pojavljanju določenih vrst netopirjev manj ugodna južna varianta.

Poseg ne bo povzročil dviga ravni EMS. Zakonsko predpisane mejne vrednosti jakosti električnega polja in gostote magnetnega polja v I. območjih varstva pred sevanjem (območja stanovanj, bolnišnic, vrtcev, šol itd...) ne bodo presežene, saj znotraj prostorskega koridorja, v katerem so presežene mejne vrednosti EMS (12 m levo in desno od osi daljnovoda) ne bo stanovanj ali območij, v katerih bi se dlje časa zadrževali ljudje.

Vpliv na obremenjenost s hrupom lahko pričakujemo predvsem med gradnjo na območjih gradbišč in dostopnih poti. Z ozirom na to, da gradnja poteka fazno od stebra do stebra, bodo vplivi na posameznem stebru kratkotrajni (časovno omejeni na približno 14 dni) in bodo nastopali zaradi izvedbe del: izkop gradbene jama, postavitev temeljev in stebrov ter napenjanje vodnika. Pričakujemo lahko neposredne vplive in kumulativne vplive z obstoječim prometom. Vplivi plana lahko segajo tudi izven območja predvidenega DPN.

Nadzemni 110 kV daljnovodi med obratovanjem ne povzročajo znatnega hrupa. V obdobju julij – oktober 2003 je Zavod za varstvo pri delu (ZVD) opravil večje število meritev emisijskih in imisijskih ravni hrupa različnih tipov visokonapetostnih daljnovodov višjih napetosti, ki so bolj problematični z vidika hrupa kot pa 110 kV (npr.: DV 220 kV Kleče-Divača, DV 2 x 400 kV Beričevo- Okroglo, DV 400 kV Divača-Redipuglia, DV 400 kV Divača-Melina – na vpogled dostopno na ELESu). Pri opravljenih merjenjih in opazovanjih je bilo ugotovljeno, da je bil pri enakih meteoroloških pogojih koronski hrup občasno zaznaven pri visokonapetostnih daljnovodih 400 kV, medtem ko je bil pri nižjih napetostih (110 kV) komaj zaznaven. Na 110 kV daljnovodih so bile ravni hrupa že na oddaljenosti 10 m od vodnikov nižje od 20 dBA, kar je pod nivojem slišne jakosti ozadja v praktično vseh okoljih.

14 PRIPOMBA OBČANI OBČINE ČRNOMELJ

(pripombe, predlogi in mnenja, podani na javni obravnavi v Občini Črnomelj, dne 16.4.2014)

14.1 Zasledila sem, da v Sloveniji več kot 10 let velja Uredba o elektromagnetnem sevanju, ki ne ustreza več evropskim standardom. Zakaj tega področja nimamo urejenega kot drugje v Evropi? Poleg tega me zanima še hrup, ki ga bo povzročal daljnovod? Prebrala sem, da vplivno območje daljnovoda sega 600 m na vsako stran daljnovoda. Koliko je od daljnovoda oddaljena najbližja hiša? Varianta je vsiljena in po moje nedodelana zato smo proti tej varianti.

Stališče

Pripombe se ne upošteva.

Mednarodne smernice in standardi na področju EMS nastajajo na podlagi trenutnega stanja znanosti. Njihov namen je zagotoviti, da EMS, ki so jim ljudje dnevno izpostavljeni, ne bodo škodovala zdravju. Pristojne mednarodne organizacije (ICNIRP, WHO) smernice in standarde redno pregledujejo in po potrebi prilagajajo. Ker je dolgoročne učinke zelo težko ugotavljati, je v mednarodne smernice glede mejnih vrednosti izpostavljenosti vgrajen precejšen dodatni varnostni faktor.

Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP) je najvišja avtoriteta v svetu na področju spremljanja znanstvene literature in njenega vrednotenja v smislu ugotavljanja kakršnekoli nevarnosti, ki bi pretila ljudem zaradi izpostavljanja EMS. Izdaja smernice o mejnih vrednostih izpostavljenosti EMS, ki so jih poleg Slovenije prevzele številne države po svetu. Tudi priporočilo Evropske komisije glede omejevanja izpostavljenosti ljudi EMS (EC: Council recommendation of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz to 300 GHz), Official Journal of the European Communities, L199 of 30.7.1999) izhaja iz teh smernic.

Številne države, med njimi tudi Slovenija, so v smislu varovanja človekovega zdravja pred EMS skladno z navedenimi smernicami sprejele ustrezne predpise o mejnih vrednostih. Nekatere države so pri njihovi določitvi upoštevale še dodatni varnostni faktor. Vlada Republike Slovenije je leta 1996 sprejela Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96), ki natančno določa največje dovoljene mejne vrednosti. Za nove posege v prostor so z uredbo z dodatnim preventivnim dejavnikom zaščitena najbolj občutljiva območja (I. območje varstva pred EMS, kamor se uvrščajo bivalno okolje, šole, vrtci, bolnišnice,...). Za ta območja se zahteva povečano varstvo pred sevanji, zato zanje veljajo desetkrat strožje omejitve kot v večini držav Evropske unije. Za II. območje varstva pred EMS, kamor spadajo območja brez stanovanj, namenjena industrijski, obrtni ali drugi podobni proizvodni dejavnosti, in območja, namenjena javnemu cestnemu in železniškemu prometu, veljajo v Sloveniji za magnetno polje enake omejitve kot v večini držav Evropske unije, medtem ko so za električno polje dovoljene dvakrat višje vrednosti kot za I. območje varstva pred EMS.

Vplivno območje kot območje preseganja mejnih vrednosti 0,5 kV/m in 10 μT, ki v skladu z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS 70/96) veljajo za I. stopnjo varstva pred sevanjem za nov vir sevanja, je v tej fazi za obravnavani daljnovod ocenjeno z grobo najneugodnejšo (»worst case«) oceno (na podlagi grafičnih prikazov jakosti polja, podanih v izdelanih strokovnih podlagah), in sicer kot območje 12 m na vsako stran od osi daljnovoda. Znotraj prostorskega koridorja, v katerem so presežene mejne vrednosti EMS (12 m levo in desno od osi daljnovoda) ne sme biti stanovanj ali območij, v katerih bi se dlje časa zadrževali ljudje. Pri poteku ob poselitvenih območjih je daljnovod načrtovan tako, da so zagotovljeni bistveno večji odmiki od stanovanjskih oz. bivalnih objektov (več kot 80 m).

Več podatkov o EMS je dostopno na spletnem naslovu http://www.forum-ems.si/gradiva/publikacije/brosure/elektricna_magnetna_zdravje.pdf.

Vpliv na obremenjenost s hrupom lahko pričakujemo predvsem med gradnjo na območjih gradbišč in dostopnih poti. Z ozirom na to, da gradnja poteka fazno od stebra do stebra, bodo vplivi na posameznem stebru kratkotrajni (časovno omejeni na približno 14 dni) in bodo nastopali zaradi izvedbe del: izkop gradbene jama, postavitev temeljev in stebrov ter napenjanje vodnika. Pričakujemo lahko neposredne vplive in kumulativne vplive z obstoječim prometom. Vplivi plana lahko segajo tudi izven območja predvidenega DPN.

Nadzemni 110 kV daljnovodi med obratovanjem ne povzročajo znatnega hrupa. V obdobju julij – oktober 2003 je Zavod za varstvo pri delu (ZVD) opravil večje število meritev emisijskih in imisijskih ravni hrupa različnih tipov visokonapetostnih daljnovodov višjih napetosti, ki so bolj problematični z vidika hrupa kot pa 110 kV (npr.: DV 220 kV Kleče-Divača, DV 2 x 400 kV Beričevo- Okroglo, DV 400 kV Divača-Redipuglia, DV 400 kV Divača-Melina – na vpogled dostopno na ELESu). Pri opravljenih merjenjih in opazovanjih je bilo ugotovljeno, da je bil pri enakih meteoroloških pogojih koronski hrup občasno zaznaven pri visokonapetostnih daljnovodih 400 kV, medtem ko je bil pri nižjih napetostih (110 kV) komaj zaznaven. Na 110 kV

daljnovodih so bile ravni hrupa že na oddaljenosti 10 m od vodnikov nižje od 20 dBA, kar je pod nivojem slišne jakosti ozadja v praktično vseh okoljih.

14.2 Kakšna je nevarnost za strele?

Stališče

Strela je električna razelektritev, do katere pride ob nevihtah zaradi statične elektrike med zemljo in oblaki ali med dvema oblakoma. Strela se razelektri v zemeljska tla.

Daljnovod oz. natančneje fazni vodniki so pred direktnim udarom strel zaščiteni z zaščitno vrvjo (najvišjo vrvjo), ki je vpeta v konice stebrov. Zaščitna vrv prek konstrukcije stebra, ki je ozemljena, odvede električni potencial v zemljo. Glede na povprečno število razelektritev v Sloveniji daljnovodi ne predstavljajo dodatne nevarnosti za udar strele.

14.3 Odgovarjate, da sevanje nima vpliva. Ko se peljem s kamionom pod daljnovodom, je kamion neobvladljiv, zato nam ne govorite, da ni sevanja. Vplivi so.

Stališče

Prisotnost električnega in magnetnega polja v prostoru okoli daljnovoda, ki obratuje, je fizikalno dejstvo. Lahko je vzrok za nekatere fizikalne pojave, vendar tu ne gre delati posplošenih zaključkov in iz teh pojavov apriorno sklepati na škodljive vplive na ljudi. V splošnem so za zaščito ljudi so predpisane mejne vrednosti za električno in magnetno polje skladno z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju, ki ne smejo biti presežene, kar se računsko in z meritvami tudi kontrolira.

Vpliv električnega in magnetnega polja na električne in elektronske naprave pokriva področje elektromagnetne združljivosti (ang. electromagnetic compatibility). Imunost električnih naprav pri običajnih pogojih uporabe (kamor sodi tudi vožnja pod daljnovodi) zagotavlja proizvajalec. Za primer neobvladljivosti kamiona pod daljnovodom še nismo slišali, potrebna bi bilo predložiti in analizirati več konkretnih podatkov, da bi se ugotovilo, ali je vzrok temu res lahko električno oz. magnetno polje daljnovoda.

14.4 V študiji je zapisano, da je predlagana varianta izbrana tudi na pobudo lokalnega prebivalstva, vendar se mi ne strinjamo s to varianto. Ali je odločitev o varianti že sprejeta? Nimamo ne kanalizacije, ne urejenih cest, imeli pa bomo več daljnovodov.

Stališče
Pripombe se ne upošteva.

Glede na analizo izvedljivosti prostorskih koridorjev za daljnovod 2 x 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj sta bila za obravnavo v pobudi za DPN za daljnovod 2 x 110 kV RTP Kočevje – RTP Črnomelj predlagana dva prostorsko različna koridorja za potek daljnovoda in sicer severni koridor in južni koridor. Z analizo mnenj in predlogov sodelujočih na posvetih je bila na območju občine Črnomelj izpostavljena problematika poteka trase daljnovoda po dolini Dobličice. Severni del trase s prehodom prek Dobličke gore se je tako variantno prestavil severneje, da bi se izognili prehodu čez Dobličko goro in pri poteku do obstoječe RTP Črnomelj. Na posvetu dne 19.9.2012 je bila podana možnost preveritve trase od Bukove gore (južno od Koprivnika) prek gozdnega območja do Vinske gore (severno od Rodin) ter nadaljnjim potekom proti Selom pri Otovcu in nadalje vzporedno z obstoječim 110 kV daljnovodom Hudo - Črnomelj v RTP Črnomelj. Umestitev predlagane spremembe v prostor je bila ponovno predstavljena na posvetu dne 8.11.2012 in sodelujoči so podali nov predlog poteka trase na območju zaselka User. Predlog je bil upoštevan in izoblikovale so se štiri variante, ki so bile predmet presojanja in primerjave s prostorskega, varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.

Nobena od variant ni neizvedljiva. Variante so si v več segmentih enotne ali so med njimi minimalne razlike, v večini ocenjevanih vidikov se pojavljajo zelo majhna odstopanja med njimi. Nobena od predlaganih variant ni v nasprotju s podrobnejšimi varstvenimi in razvojnimi usmeritvami za geomorfološke, hidrološke, geološke, ekosistemske, botanične in zoološke naravne vrednote, prav tako tudi niso v nasprotju z usmeritvami kulturne dediščine, poselitvenimi in ostalimi razvojnimi usmeritvami v prostoru.

Upoštevajoč vse relevantne vidike vrednotenja po ekonomskem, funkcionalnem, prostorskem in okoljskem vidiku je severna varianta A najustreznejša. Tudi poizkus matematične opredelitve vrednotenja v poglavju 4. Sintezno vrednotenje v Študiji variant pokaže, da je severna varianta A po vseh načinih izračuna (aritmetična sredina, pogostnost ocene, ponderiranje itd.) izkazana kot najustreznejša varianta.

Odločitev o varianti še ni sprejeta. Predlog najustreznejše variante bo po podpisu stališč do pripomb in predlogov posredovan vsem nosilcem urejanja prostora, ki bodo zaprošeni za podajo 1. mnenja. Nato bo Vlada RS s sklepom potrdila predlog najustreznejše variante.

14.5 Podal sem pobudo, da se z varianto ognete cerkvi Marije Hilf, ki pa ni bila upoštevana.

Stališče
Pripombe se ne upošteva.

Trasa načrtovanega daljnovoda se ogne cerkvi Marije Hilf (Marije Pomagaj) na razdalji 240 m, z optimizacijo postavitve stebrov in ustreznim zakrivanjem daljnovod ne bo moteč za objekt in njegovo širšo okolico. Ministrstvo za kulturo je predlagano traso daljnovoda potrdilo kot še sprejemljivo.

14.6 Predlagam, da se izbere varianta, ki je najboljša in se na območju poselitve kablira.

Stališče
Pripombe se ne upošteva.

Nobena od variant ni neizvedljiva. Variante so si v več segmentih enotne ali so med njimi minimalne razlike, v večini ocenjevanih vidikov se pojavljajo zelo majhna odstopanja med njimi. Nobena od predlaganih variant ni v nasprotju s podrobnejšimi varstvenimi in razvojnimi usmeritvami za geomorfološke, hidrološke, geološke, ekosistemske, botanične in zoološke naravne vrednote, prav tako tudi niso v nasprotju z usmeritvami kulturne dediščine, poselitvenimi in ostalimi razvojnimi usmeritvami v prostoru.

Upoštevajoč vse relevantne vidike vrednotenja po ekonomskem, funkcionalnem, prostorskem in okoljskem vidiku je severna varianta A najustreznejša. Tudi poizkus matematične opredelitve vrednotenja v poglavju 4. Sintezno vrednotenje v Študiji variant pokaže, da je severna varianta A po vseh načinih izračuna (aritmetična sredina, pogostnost ocene, ponderiranje itd.) izkazana kot najustreznejša varianta.

Vlada RS je na seji dne 8.11.2012 sprejela Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) za daljnovod 2 × 110 kV RTP Kočevje-RTP Črnomelj, s katerim je določeno, da je načrtovani daljnovod dvosistemski daljnovod nazivne napetosti 2 x 110 kV in da se izvede kot nadzemni vod.

Glej tudi stališča na pripombo 2.1.

14.7 Na območju Dobliče se nahaja tudi vir pitne vode in pripravljajo se tako strogi ukrepi, da se kmalu tam ne bo dalo kmetovat.

Stališče

Pripombe se ne upošteva.

Pripomba se ne nanaša na načrtovani DPN.

14.8 Zakaj ni bila obravnavana še kakšna druga varianta?

Stališče
Pripombe se ne upošteva.

Glede na analizo izvedljivosti prostorskih koridorjev za daljnovod 2 x 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj sta bila za obravnavo v pobudi za DPN za daljnovod 2 x 110 kV RTP Kočevje – RTP Črnomelj predlagana dva prostorsko različna koridorja za potek daljnovoda in sicer severni koridor in južni koridor. Z analizo mnenj in predlogov sodelujočih na posvetih je bila na območju občine Črnomelj izpostavljena problematika poteka trase daljnovoda po dolini Dobličice. Predlog je bil upoštevan in izoblikovale so se štiri variante, ki so bile predmet presojanja in primerjave s prostorskega, varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika.

Nobena od variant ni neizvedljiva. Variante so si v več segmentih enotne ali so med njimi minimalne razlike, v večini ocenjevanih vidikov se pojavljajo zelo majhna odstopanja med njimi. Nobena od predlaganih variant ni v nasprotju s podrobnejšimi varstvenimi in razvojnimi usmeritvami za geomorfološke, hidrološke, geološke, ekosistemske, botanične in zoološke naravne vrednote, prav tako tudi niso v nasprotju z usmeritvami kulturne dediščine, poselitvenimi in ostalimi razvojnimi usmeritvami v prostoru.

14.9 Upoštevate vse, pozabite pa na človeka. Daljnovod vkopljite v zemljo, da ga ne bomo gledali, da bodo naši potomci gledali lepšo okolico. Mi ne porivamo variante proti Dobličam.

Zakaj ne greste s traso daljnovoda v kabel?

Stališče
Pripombe se ne upošteva.

Vlada RS je na seji dne 8.11.2012 sprejela Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) za daljnovod 2 × 110 kV RTP Kočevje-RTP Črnomelj, s katerim je določeno, da je načrtovani daljnovod dvosistemski daljnovod nazivne napetosti 2 x 110 kV in se izvede kot nadzemni vod.

Pri pripravi predmetnega DPN je zadoščeno vsem zakonsko zahtevanim vidikom, ki jih je potrebno upoštevati ob umestitvi trase daljnovoda z rezultati izdelanega okoljskega poročila in študije variant s predlogom najustreznejše variante in s predhodno izvedenima posvetoma v obeh občinah. Do odločitve o morebitni izbiri kablovoda za predmetni DPN bi lahko prišlo le v primeru, v kolikor bi pristojno ministrstvo za okolje v okviru izvedenega postopka celovite presoje vplivov na okolje in/oziroma postopka presoje vplivov na okolje, ki se prav tako izvaja v postopku priprave predmetnega DPN, odločilo, da so ugotovljeni bistveni ali uničujoči vlivi DPN v vseh optimiziranih oblikah nadzemne izvedbe predmetnega daljnovoda ali z DPN načrtovanih posegov v okolje in da je kablovod edini možen ukrep, s katerim se omenjene uničujoče vplive lahko prepreči, omili ali odpravi v taki meri, da postanejo vplivi izvedbe DPN za okolje sprejemljivi. Nasprotno zgoraj zapisanemu pa je ministrstvo, pristojno za okolje, v odločbi št. 35409-28/2012/50 z dne 26.5.2014 ugotovilo, da je okoljsko poročilo za variante, obravnavane v Študiji variant, ustrezno.

Glej tudi stališča na pripombo 2.1.

15 PRIPOMBA VAŠČANI SEL PRI OTOVCU

(mnenje je prispelo po pošti dne 18.10.2013, št. dokumenta 350-03/2011-08)

15.1 Vaščani Sel pri Otovcu nasprotujemo poteku trase daljnovoda po dodatno predvidenem koridorju mimo vasi Sela pri Otovcu iz naslednjih razlogov oz. zaradi slabosti variante:

- po tej trasi že potekajo trije daljnovodi, dodatni pa bi še povečal sevanje ter popolnoma onemogočil normalno rabo kmetijskih zemljišč,
- vas Sela pri Otovcu postane »otok« znotraj trase, obkrožena z južne, vzhodne in severne strani, kar je zaradi zdravja ljudi nesprejemljivo,
- v zadnjem desetletju je v vasi ter v bližnjih zaselkih ob trasi že umrlo deset ljudi za rakom,
- vas Sela pri Otovcu je že močno obremenjena s hrupom in z onesnaženjem zraka (čez vas poteka glavna železniška proga Ljubljana – Metlika, v vasi je veliko skladišče, ki ga ima v lasti Civilna zaščita, kar povzroča ogromno hrupa zaradi tovornjakov, ki prevažajo blago čez vas, Čebelarski dom za področje Občine Črnomelj, katerega uporabniki obremenjujejo promet v vasi),
- uniči se ekološka kmetija Zupančič Riharda iz Sel pri Otovcu,
- v zaselku User gre daljnovod neposredno mimo dveh naseljenih stanovanjskih hiš,
- trasa poseže v arheološko najdišče sv. Jernej na Otovcu,
- zaradi negativnih vplivov se uniči spomenik prve kategorije Mitrov tempelj na Rožancu, mimo katerega poteka predlagana trasa,
- trasa mimo Otovškega viadukta pomeni poseg v kulturno in gradbeno dediščino, saj uniči silhueto edinstvenega gradbenega dosežka v Sloveniji,
- predlagana trasa je najdaljša, kar bistveno podraži projekt.

Iz navedenih razlogov smo odločno proti poteku trase po predlaganem dodatnem koridorju mimo Sel pri Otovcu.

Stališče
Pripombe se ne upošteva.

Glej stališča na pripombo 4.2.

15.2 Kot edina sprejemljiva varianta za nas je kabliranje daljnovoda pod zemljo, če bi bila izbrana trasa po dodatno predlaganem koridorju mimo Sel pri Otovcu.

Stališče
Pripombe se ne upošteva.

Vlada RS je na seji dne 8.11.2012 sprejela Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) za daljnovod 2 × 110 kV RTP Kočevje-RTP Črnomelj, s katerim je določeno, da je načrtovani daljnovod dvosistemski daljnovod nazivne napetosti 2 x 110 kV in se izvede kot nadzemni vod.

Pri pripravi predmetnega DPN je zadoščeno vsem zakonsko zahtevanim vidikom, ki jih je potrebno upoštevati ob umestitvi trase daljnovoda z rezultati izdelanega okoljskega poročila in študije variant s predlogom najustreznejše variante in s predhodno izvedenima posvetoma v obeh občinah. Do odločitve o morebitni izbiri kablovoda za predmetni DPN bi lahko prišlo le v primeru, v kolikor bi pristojno ministrstvo za okolje v okviru izvedenega postopka celovite presoje vplivov na okolje in/oziroma postopka presoje vplivov na okolje, ki se prav tako izvaja v postopku priprave predmetnega DPN, odločilo, da so ugotovljeni bistveni ali uničujoči vlivi DPN v vseh optimiziranih oblikah nadzemne izvedbe predmetnega daljnovoda ali z DPN načrtovanih posegov v okolje in da je kablovod edini možen ukrep, s katerim se omenjene uničujoče vplive lahko prepreči, omili ali odpravi v taki meri, da postanejo vplivi izvedbe DPN za okolje sprejemljivi. Nasprotno zgoraj zapisanemu pa je ministrstvo, pristojno za okolje, v odločbi št. 35409-28/2012/50 z dne 26.5.2014 ugotovilo, da je okoljsko poročilo za variante, obravnavane v Študiji variant, ustrezno.

Glej tudi stališča na pripombo 2.1.

15.3 Pričakujemo, da predlagane pripombe obravnavate, jih upoštevate ter nas o tem obvestite.

Prosimo, da nas o vseh nadaljnjih aktivnostih o poteku trase tega daljnovoda obveščate na naslov: Franc Hiti, Sela pri Otovcu 20, 8340 Črnomelj.

Stališče
Pripomba se smiselno upošteva.

Vse aktivnosti potekajo v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 106/2011). Vsa dokumentacija, ki je izdelana v postopku priprave načrta, se objavi na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor ter na krajevno običajen način. Obveščanje na osebne naslove ni predvideno.

16 PRIPOMBA LOVSKA DRUŽINA ČRNOMELJ

(mnenje je prispelo po pošti dne 18.04.2014)

16.1 Kot LD Črnomelj, ki imamo koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, se ne strinjamo s severno varianto A. Severna varianta A prečka naše območje, kjer se največ zadržuje velika divjad. Gradnja A variante pomeni nemir v lovišču, motenje divjadi. Smatramo, da nam bodo s tem kršene pravice, ki jih imamo sedaj. Velike težave imamo z raznimi pohodniki, ki motijo divjad, z gozdarji, ki sekajo cele revirje, sedaj pa še daljnovod! Žalostne so smernice, podane s strani Direktorata za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, saj lova in skrb za divjad ne omenja v nobeni točki, razen zimovanje. Kaj pa vsa planiranja, ki ga izvaja Zavod za gozdove in pri katerem sodelujemo tudi lovci??? Te plane je potrebno tudi upoštevati.

Stališče
Pripombe se ne upošteva.

Vse štiri variante v večjem delu dolžine potekajo preko Osrednjega območja življenjskega prostora velikih zveri, zato so si s tega vidika variante med seboj enakovredne. Prav tako se vse štiri variante ognejo posegom v gozdne rezervate, varovalne gozdove in požarno ogrožene gozdove. Največji vpliv na gozd je zaradi gozdnih posekov, ki se izvedejo na trasi daljnovoda in na območju dostopnih poti. Določitev potrebne širine gozdnih posekov je odvisna od konfiguracije terena oziroma višine vodnikov nad terenom, višine dreves in prečnega profila terena. Na gozdnih površinah se izvede posek v širini 15 m od osi daljnovoda. Na širini 35 m od osi daljnovoda se s pristojno gozdarsko službo izvede pregled stanja dreves in samo selektivno odstranitev dreves, ki bi lahko predstavljala grožnjo padca na daljnovod. Novo nastali gozdni rob se prepusti samoobnovitvi, brez dodatnih zasaditev. S tem se gozd naravno obnovi, brez vnašanja tujkov v naravno okolje.

Pri presoji vpliva so bili upoštevani podatki ZGS, ki vključujejo sklope ekoloških funkcij na 1. mestu poudarjenosti, mirne cone, ekocelice, zimovališča, gozdni rezervati, naravne vrednote idr., z opredeljenimi potrebnimi ukrepi varstva. Pri lociranju stojnih mest znotraj koridorja se bodo ta območja upoštevala, po potrebi se bo posvetovalo z Lovsko družino. Vpliv z vznemirjanem divjadi bo izražen med gradnjo in v času vzdrževalnih del, predvidoma enkrat letno in se zato, ker ni trajen, ne ocenjuje za pomembnejšega.

17 PRIPOMBA CIVILNA INICIATIVA PROTI SEVERNI TRASI A DALJNOVODA

(mnenje je prispelo po elektronski pošti dne 07.05.2014)

17.1 Zavračamo in ostro nasprotujemo umestitvi 2 x 110 kV daljnovoda po predlagani severni trasi A, ki naj bi potekal iz Kočevja po trasi obstoječega daljnovoda 20 kV do Bukove gore, kjer se bi usmeril do Vinske gore, se severno od Rodin in Naklega usmeril v dolino

proti Selom pri Otovcu in Rožancu v traso že obstoječega daljnovoda 2 x 110 kV Hudo-Črnomelj, tako da se bi približal naselju Lokve, pri čemer se v dolžini 1,7 km k predvideni novi trasi prestavi še obstoječi daljnovod in bosta skupaj vzporedno potekala mimo Lokev in nato čez naselja User, mimo Dolnje Pake do RTP Črnomelj zaradi:

- vsiljene in nameščene trase, potem ko so bile prvotno predvidene trase s strani krajanov KS Dobliče zavrnjene in je predlog za sporno severno traso A nedvoumno in dokazan interes prebivalcev KS Dobliče in ne prizadetega prebivalstva ob severni trasi A. S tem nam je bila kršena pravica do popolnega, pravilnega in pravočasnega obveščanja in onemogočeno sodelovanje v predhodnih postopkih,
- subjektivnosti izbire meril in ocenjevanja variant ter lažnega navajanja, da se prizadeti prebivalci s predlagano traso strinjamo in da je dogovorjena z lokalnim prebivalstvom. Ostro zavračamo med drugim vsa merila, ki to upoštevajo kot temelj obrazložitve ustreznosti ali primernosti,
- neupoštevanja obstoječe obremenitve okolja z že zgrajeno infrastrukturo. Na območju edinih primernih kmetijskih površin približno 300 m širine je že obstoječa infrastruktura: daljnovod 2 x 110 kV, podzemni telefonski vod, dva vodovodna voda, podzemni vod za elektriko in trije nadzemni nizkonapetostni električni vodi – ne pristajamo še na en dodatni daljnovod 2 x 110 kV. Na območju severne trase A poteka najbolj obremenjeni del regionalne ceste R1 216 – odsek 1178 Ručetna vas-Črnomelj in železniška proga Ljubljana–Metlika,
- zaradi popolne degradacije okolja, ki je eno najprivlačnejših v občini Črnomelj zaradi svojih kulturnih in arheoloških znamenitosti ter naravnih danosti (antični Mitrej, kamniti Otovski viadukt iz 1912, arheološko najdišče sv. Jernej, cerkev sv. Jurija iz 16. stoletja, cerkev Marije Pomagaj iz 1699, cerkev sv. Jakoba, kraška jama Stobe s podzemnim potokom, studenec Cure, Otovski breg s človeško ribico),
- dodatnega povečanja elektromagnetnega sevanja (EMS), ki bi ga povzročil novi dodatni daljnovod, saj ni enotnega strokovnega mnenja o neškodljivosti EMS na zdravje ljudi.

Zahtevamo, da se severna A trasa daljnovoda takoj umakne iz vseh nadaljnjih postopkov!

Civilna iniciativa je na zboru krajanov Krajevne skupnosti Talčji Vrh dne 2. 5. 2014 in na podlagi sklepa sveta Krajevne skupnosti Petrova vas prejela soglasno podporo za vse nadaljnje dejavnosti v svojih prizadevanjih proti severni trasi A daljnovoda.

Stališče
Pripombe se ne upošteva.

Glej stališča na pripombo 4.2.

18 PRIPOMBA CIVILNA INICIATIVA PROTI SEVERNI VARIANTI A

(mnenje je prispelo po pošti dne 07.05.2014)

18.1 Civilna iniciativa proti severni trasi A s podporo prebivalcev prizadetih vasi Rodine, Naklo, Rožič vrh, Sela pri Otovcu, Otovec, Lokve, Usar, Talčji vrh, Dolnja Paka, Rožanec in s podporo zbora KS Talčji vrh ter Sveta KS Petrova vam podaja pripombe na »Študijo variant s predlogom najustreznejše variante in okoljsko poročilo za daljnovod 2 × 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj«.

V zvezi s postopkom priprave državnega prostorskega načrta umestitve daljnovoda 2 × 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj v prostor in na javni razgrnitvi študij variant s predlogom najustreznejše variante dne 16.4.2014 v prostorih občine Črnomelj krajani, ki živimo ob predstavljeni severni varianti A, nasprotujemo umestitvi daljnovoda v navedeno območje po omenjeni varianti in jo ostro zavračamo.

Uvodoma je potrebno pojasniti, da se predvidena trasa umešča od Čičapihla proti Selom pri Otovcu po gozdu, kjer bo za potrebe daljnovoda potrebno napraviti golosek 30 m in selektivno sečnjo 70 m, ki bo viden z regionalne ceste kot velika rana v prostoru. Nato se

bo, kot se v gradivu navaja, prečno spustil v »Belokranjski ravnik«, s polji in njivami v približni širini 300 m in ga prečkal proti Lokvam. Tej ravnini lokalni prebivalci rečemo »Žleb«, kar gramatikalno pomeni stisnjeno površino, omejeno z dveh strani s poseljenimi vasmi. Ta Žleb je že sedaj obremenjen in prepleten s številno javno infrastrukturo: z 2 × 110 daljnovodom, z 2 regionalnima 20 kV daljnovodoma, z 1 lokalnim 20 kV daljnovodom, z 2 vodovodnima vodoma, s podzemnim telefonskim vodom. Poleg obremenjenosti z obstoječo infrastrukturo po »Žlebu« poteka čez vasi Sela pri Otovcu in Otovec železniška proga iz Ljubljane proti Metliki, vas Lokve pa so obremenjene z infrastrukturno podhranjeno in neurejeno regionalno cesto s 6015 vozili dnevno. Poleg tega gre za območje, na katerem se nahajajo številni objekti kulturne dediščine in arheološko zaščitena območja in vrsta naravnih danosti, zajetih v varstveno območje Natura 2000, ekološko pomembna področja kot so jama Stolbe s podzemnim potokom, studenec Cure, udorna vrtača Otovški breg, s človeškimi ribicami, podzemni vodni tok v zaledju med Dolnjo Pako in Rožancem (vira: Narava Bele krajine; uredil Mojmir Štangelj, Mira Ivanovič in Krasoslovni zbornik, urednik Peter Habič, 1990).

Uvodoma tudi ugotavljamo, da Občina Črnomelj kot nosilec gospodarskega in turističnega razvoja ni odigrala aktivne vloge glede zaščite enega kulturnozgodovinsko najzanimivejših področij v Beli Krajini, saj na majhnem območju leži Mitrej nad Rožancem, cerkev sv. Jurija iz leta 1526, cerkev Sv. Jerneja na Otovcu in arheološko najdišče, kamniti železniški viadukt na Otovcu, zgrajen leta 1912, cerkev Marija Pomagaj iz leta 1696 na Rodinah in cerkev sv. Jakoba na Naklem, česar se zavedajo tudi zunaj Bele Krajine (glej prilogi MIZKŠ z dne 20.11.2012 in MK z dne 28.2.2014). Občina Črnomelj v dopolnitvah smernic ni opozorila na navedene naravne danosti območja, v katerega se umešča severna A trasa daljnovoda, kakor tudi ne na njegovo obremenjenost z infrastrukturo. Prav tako Občina Črnomelj ni zagotovila enakega načina in obsega obveščanja vseh prebivalcev ob predlaganih trasah.

Tudi Občina Črnomelj spoznava neprimernost predlagane severne trase A variante in v svojem dopisu z dne 22.4.2014 predlaga razmislek o novi, 5. varianti, pri čemer pa je potrebno jasno poudariti, da krajani ob prizadeti trasi v celoti nasprotujemo poteku severne variante A in ne sprejemamo delne izvedbe v kablovodu ob poseljenih območjih, kot je napačno pojasnjeno v navedenem dopisu. Predlagali smo, da se izvede kablovod v vsakem primeru ne glede na to, kje trasa poteka in katera bo izbrana kot najugodnejša.

Stališče
Pripomba se delno upošteva.

Gospodarska javna infrastruktura na obravnavanem območju v večini poteka po javnih cestah in poljskih povezovalnih poteh, z izjemo 20 in 110 kV daljnovodov, ki potekajo preko kmetijskih zemljišč. Stavbna zemljišča zaradi obstoječe in načrtovane infrastrukture niso omejena z gradnjo v tolikšni meri, da gradnja ob upoštevanju pogojev upravljavcev te gospodarske javne infrastrukture ne bi bila mogoča. V obravnavanem prostoru sta cesta in železnica umeščeni že preko 100 let, tako da so se naselja na tem območju v večji meri že izoblikovala glede na dane prostorske možnosti. Z OPN Črnomelj na območju načrtovanega posega ni predvidenih širitev stavbnih zemljišč, poseg je predviden na kmetijskih in gozdnih zemljiščih, tako da načrtovani poseg ne predstavlja dodatne ovire pri z OPN za Črnomelj načrtovanemu razvoju naselij.

Umestitev trase severne variante A v prostor je bila preverjena tako z okoljskega (naravovarstvenega, kulturnovarstvenega in vodovarstvenega vidika) kot prostorskega vidika in v obeh primerih je trasa ustrezna. Trasa se izogiba naravnim vrednotam, objektom in območjem kulturne dediščine, vodnim virom in poselitvenim območjem.

V spodnji tabeli so navedene razdalje obstoječega 2 × 110 kV daljnovoda do vodnih virov, kulturnih in naravnih danosti ter poselitvenih območij (stanovanjskih objektov) in razdalje načrtovanega in prestavljenega daljnovoda po izvedenem posegu. Iz tabele se razbere, da načrtovana ureditev v nobenem primeru ne posega v ta območja.

	Oddaljenost obstoječega 110 kV DV (m)	Oddaljenost po posegu (umestitev predvidenega DV in prestavitev obstoječega) (m)
Vodni viri		
Nakelski zdenec	/	103
Otovec – izvir	107	415
Naravne vrednote – jame		
Mausarjeva jama – brezno	/	156
Stobe – jama z občasnim tokom	164	164
Jama na Usarju – brezno	161	139
Kulturna dediščina		
Cerkev Marija Pomagaj – Rodine	/	240
Cerkev sv. Jakoba – Naklo	1.700	1.200
Cerkev sv. Jurija – Rožanec	950	230
Cerkev sv. Jerneja – Otovec	160	355
Mitrej – Rožanec	970	364
Železniški viadukt – Otovec	0	330
Poselitvena območja (stanovanjski objekti)		
Rodine	/	320
Rožanec	584	218
Sela pri Otovcu	316	378
Otovec	212	449
Lokve	82	82
Lokve – Brezov gaj	366	114
Usar	10	112

Tabela: Razdalje obstoječega 2 × 110 kV daljnovoda do vodnih virov, kulturnih in naravnih vrednot ter poselitvenih območij (stanovanjskih objektov) ter razdalje načrtovanega in prestavljenega daljnovoda po izvedenem posegu

Vlada RS je na seji dne 8.11.2012 sprejela Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) za daljnovod 2 × 110 kV RTP Kočevje-RTP Črnomelj, s katerim je določeno, da je načrtovani daljnovod dvosistemski daljnovod nazivne napetosti 2 x 110 kV in se izvede kot nadzemni vod.

Glej tudi stališča na pripombi 2.1 in 4.2.

18.2 Netransparentnost pri pripravi predlogov možnih variant trase, zavajanje javnosti in favoriziranje določene variante na podlagi vpliva krajanov, ki bi prizadele njihovo interesno področje.

Pripravljavec predloga je v startu ponudil na območju Črnomlja le dve varianti tras in pri tej odločitvi vztrajal do novembra 2012, ko je bil s strani dela prebivalstva ob predvidenih sedanjih severnih B in C variantah preusmerjen na dodajanje severne A variante in utemeljevanje le te kot najprimernejše in najustreznejše, čeprav finančno dražje in prostorsko gledano na povezavo Kočevja in Črnomlja, nelogične in upoštevaje sedanjo obremenjenost prostora in okolja nesprejemljive. Posebej je potrebno poudariti, da prebivalci, ki jih prizadeva severna varianta A, v predhodne postopke niso bili povabljeni oz. niso mogli na noben način predvideti, da se v njihovo bivalno okolje umešča nova trasa oz. iz razpisanih obravnav – delavnic nikakor ni bilo moč tega sklepati. Nesporno pa je, da so krajani Sel pri Otovcu na podlagi širjenja govoric na pristojno ministrstvo 20.11.2012 posredovali svoje pripombe na potek trase mimo te vasi, ki pa so bile v celoti ignorirane. Posebej je potrebno tudi poudariti, da ni obstajalo nobeno usklajevanje z

lokalnim prebivalstvom ali dano kakršnokoli soglasje lokalnega prebivalstva na navedeno traso kot se to na več mestih v študiji tudi prikazuje. Na javni razgrnitvi študije dne 16.4.2014 je bilo dokončno jasno, da so severno traso A predlagali prebivalci Doblič, njihov predlog pa ni mogoče za soglasje in usklajenost lokalnega prebivalstva, ki ga severna A trasa prizadeva. Po novembru 2012 se je pričelo s favoriziranjem omenjene variante in vse aktivnosti projektanta so bile usmerjene v to, da se opraviči ta varianta, kot edina sprejemljiva in najugodnejša, žal pri obrazložitvi nekaterih kriterijev tudi z argumentom strinjanja lokalnega prebivalstva.

Aarhuška konvencija, ki jo je ratificirala tudi Slovenija in jo v svojih Usmeritvah kot obvezujočo zakonsko podlago navaja tudi MzIP na svojih internetnih straneh, določa (citat v narekovaju):
»Da bi prispevali k varstvu pravice vsake osebe sedanjih in prihodnjih generacij, da živi v okolju, primernem za njeno zdravje in blaginjo, vsaka pogodbenica v skladu z določbami te konvencije zagotavlja pravico do dostopa do informacij, do udeležbe javnosti pri odločanju in do dostopa pravnega varstva v okoljskih zadevah.«

Prebivalci ob poteku severne trase A ostro opozarjamo, da s potekom trase nismo bili seznanjeni na enak način kot so bili seznanjeni prebivalci ob drugih variantah in da nismo sodelovali pri pripravi nove trase. Še več, nihče nas glede poteka trase ni vprašal za soglasje. V študiji variant je večkrat poudarjeno, da je trasa kljub investicijski neugodnosti, za investitorja še sprejemljiva, ker z njo soglaša lokalno prebivalstvo.

Občina kot lokalni nosilec urejanja prostora je v skladu z določbo 2. Odstavka 14. Člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP) zavezana skrbeti za enotno zastopanje vseh lokalnih javnih interesov v postopku načrta napram koordinatorju in drugim udeležencem postopka priprave načrta.

Glede navedenega o informiranju lahko zaključimo, da je MzIP z javno objavo v mesečniku Belokranjec avgusta 2012 pozvalo prebivalce ob sedanji severni trasi B in C in taksitativno naštelo naselja in s tem prebivalce pozvalo naj sodelujejo v postopku in izrazijo svoje mnenje. Nato pa je na pravico do enake obravnave pozabilo in ni enako ravnalo tudi do prebivalcev »favorizirane« trase A in je vabilo zgolj predsednike KS po elektronski pošti, celo objava v Belokranjcu v marcu 2014 za razgrnitev študije variant ne vsebuje opisa predvidenih tras, kljub temu, da je severna trasa A predlagana kot najustreznejša.

Iz vpogleda v spis Občine Črnomelj št. 350-2/2012 smo ugotovili, da je bila 9.11.2012, dan po predstavljeni severni trasi A, na radiu Krka objavljena novica »Krajani Doblič uslišani«, na podlagi elektronskega sporočila Občine Črnomelj. Izbrana je bila nova trasa, potrebno jo je bilo samo še »primerno« oceniti, kar dokazujemo v nadaljevanju.

Stališče
Pripombe se ne upošteva.

Vse aktivnosti potekajo v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 106/2011). Vsa dokumentacija, ki je izdelana v postopku priprave načrta, se objavi na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor ter na krajevno običajen način.

Posveti (en v Kočevju in dva v Črnomlju) so bili organizirani z namenom javnosti podrobneje predstaviti umestitev daljnovoda v prostor in pridobiti njeno mnenja o prednostih in slabostih posamezne variante. Na podlagi mnenj in predlogov, podanih na izvedenih posvetih, ter na podlagi dodatno pridobljenih in analiziranih smernic so bile za nadaljnje načrtovanje predlagane štiri variante poteka daljnovoda 2 × 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj. Te štiri variante so predmet presojanja in primerjave s prostorskega, varstvenega, funkcionalnega in ekonomskega vidika. Prav tako se variante potekov trase opredelijo z vidika sprejemljivosti v lokalnem okolju.

Občani občine Črnomelj so bili o aktivnostih (oba posveta in predstavitev študije variant in okoljskega poročila) obveščeni po zgoraj navedenem pravilniku in še posebej s strani Občine Črnomelj. Postopek in način obveščanja s strani občine je podan v nadaljevanju:
1. Posvet 19. 9. 2012:
Vsem trinajstim krajevnim skupnostim v občini je bilo po e-pošti 27. avgusta 2012 poslano vabilo na posvetovanje za DPN za 2 x 110 kV DV Kočevje – Črnomelj.
KS Butoraj, ki še ni imela e-poštnega naslova, je bilo vabilo poslano po navadni pošti istega dne.
Vabilo na posvetovanje je bilo objavljeno tudi na spletni strani Občine Črnomelj in na oglasni deski (od 28.8. do 20. 9. 2012).
Ministrstvo je objavilo vabilo na posvetovanje v lokalnem časopisu Belokranjec, ki je izšel avgusta 2012 ter na svojih spletni strani.
Poročilo s prvega posvetovanja je bilo po e-pošti poslano vsem tangiranim KS (Črnomelj, Dobliče, Dragatuš, Stari trg ob Kolpi, Petrova vas, Talčji Vrh in Kanižarica) dne 4. 10. 2012. Obenem je bilo poslano v objavo na spletno stran Občine Črnomelj. Pripombe na poročilo je bilo možno podati do 18. 10. 2012 na naslov barbara.perovic@gov.si.

2. Posvet 8. 11. 2012:
Vabilo je bilo po e-pošti in navadni pošti za KS Butoraj poslano enako kot za prvi posvet 25. 10. 2012. Občina Črnomelj je zaprosila predstavnike krajevnih skupnosti, naj o predstavitvi oz. posvetu obvestijo krajane.
Obvestilo je bilo skladno z dogovorom KS Petrova vas ponovno poslano po e-pošti dne 5. 11. 2012.
KS Petrova vas, Talčji Vrh, Črnomelj in Dobliče so bile s strani Občine Črnomelj po e-pošti zjutraj na dan predstavitve ponovno opozorjene na popoldanski dogodek 8. 11. 2012.
Poročilo s ponovnega posvetovanja je Občina Črnomelj zgoraj navedenim KS poslala po e-pošti 13. novembra in ponovno navedla, da lahko pripombe podajo do 28. 11. 2012 na naslov barbara.perovic@gov.si.
Poročilo je bilo objavljeno tudi na spletni strani Občine Črnomelj.
Občina Črnomelj je v vednost z ministrstva prejela samo pripombe vaščanov Sel pri Otovcu in sicer 28. 11. 2012.

3. Predstavitev študije variant in okoljskega poročila 16. 4. 2014:
Za predstavitev študije variant in okoljskega poročila za 2 x 110 kV DV Kočevje – Črnomelj je Občina Črnomelj po navadni pošti priporočeno s povratnico 27. 3. 2014 poslala vabilo vsem KS, ki jih trase tangirajo (Črnomelj, Dobliče, Kanižarica, Petrova vas, Stari trg ob Kolpi in Talčji Vrh), obvestilo objavila na spletni strani Občine in na oglasni deski, Ministrstvo za okolje in prostor pa je vabilo objavilo v Belokranjcu, ki je izšel konec marca ter na svoji spletni strani.

Variantè so presojane z več vidikov in severna varianta A nikakor ni prejudicirana. Variante so ocenjevane po vidikih, ki so si med seboj tudi navzkrižni (npr. varovanje narave in poselitev, GJI in poselitev ipd.), zato je nujno upoštevati sintezno vrednotenje, ki z upoštevanjem različnih utežnih primerov (s ponderiranjem) pokaže, katera varianta je najprimernejša. Poizkus matematične opredelitve vrednotenja v poglavju 4. Sintezno vrednotenje v Študiji variant pokaže, da je severna varianta A po vseh načinih izračuna (aritmetična sredina, pogostnost ocene, ponderiranje itd.) izkazana kot najustreznejša varianta. Z utežnimi primeri je prikazana možnost različnega uteževanja, ki pa v primeru te naloge ni pokazal bistvenih drugačnih rezultatov.

Nobena od variant ni neizvedljiva. Variante so si v več segmentih enotne ali so med njimi minimalne razlike, v večini ocenjevanih vidikov se pojavljajo zelo majhna odstopanja med njimi. Nobena od predlaganih variant ni v nasprotju s podrobnejšimi varstvenimi in razvojnimi usmeritvami za geomorfološke, hidrološke, geološke, ekosistemske, botanične in zoološke naravne vrednote, prav tako tudi niso v nasprotju z usmeritvami kulturne dediščine, poselitvenimi in ostalimi razvojnimi usmeritvami v prostoru.

18.3 Nepopolna dokumentacija za javno razgrnitev predloga možnih variant.

Določene smernice pristojnih organov in institucij, ki upravljajo in nadzirajo po zakonu prostor in v njem že obstoječo komunalno in gospodarsko infrastrukturo, objekte in vrednote širšega (lokalnega, državnega) pomena, in so njihove usmeritve obvezno potrebne pri projektiranju konkretnih posegov, za dopolnjeno severno varianto A niso pridobljene oz. izkazane v dokumentaciji, ki je na vpogled ob javni razgrnitvi predloga. Tako ni pridobljeno soglasje Direktorata za železnice in žičnice, ki ni seznanjeno z novo predlagano severno traso A, ki progo Ljubljana-Metlika v samo dveh km dvakrat prečka.

Občina Črnomelj je podala, kot sledi iz Analize smernic – LUZ, Ljubljana, avgust 2012, dopolnitev januar 2013, smernice, da se upošteva:
- Občinske prostorske načrte,
- Osnutek Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov širšega belokranjskega območja,
- Izogibanje najožjega VVO1 in izvira Dobličice,
- Upoštevati je Pravilnik o kriterijih za določitev VVO (Uradni list RS, št. 64/2004), Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 51/2010), Tehnični pravilnik za vodovod za občini Črnomelj in Semič (Uradni list RS št. 75/2010), zlasti poglavje, ki predpisuje varovalne pasove za cevovode. Upoštevati je potrebno nove cevovode in objekte na magistralnem cevovodu II. Faza, ki se gradi in ni še vnesen v kataster.
- Izogibanje stavbnim zemljiščem, ker bodo prebivalci »izpostavljali vpliv na zdravje in s tem ovirali pripravo in sprejem DPN«.
- Upoštevati Zakon o cestah (Uradni list RS, št. 109/2010) in Odlok o občinskih cestah v občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 60/2001, 118/2007) v smislu zadostnih odmikov od cest.

Občina nima smernic k 1. dopolnitvi (domnevamo, da dopolnitev k severni trasi A).

V 2. dopolnitvi se predlaga pokablitev 20 kV DV v obstoječi in predvideni trasi 2 × 110 kV. Pokablitev se že izvaja, iz česar lahko sklepamo, da je že več kot 1 leto favorizirana severna trasa A, kar je milo rečeno presenetljivo.

Poročilo o vplivih na okolje in dodatek k temu poročilu sta že v osnovnih podatkih (po datumu izdelave) neskladna, po vsebini pa po našem prepričanju nepopolna, glede na zakonske obveze in druge predpise za izdelovalca tovrstne dokumentacije, saj nikjer tehnično (ne le delno opisno) ne dokazuje trenutnega stanja prostora in okolja (z vsemi že obstoječimi in delujočimi vplivi) znotraj in ob predlagani trasi koridorjev. Opis obstoječega stanja z obstoječimi obremenitvami okolja je v celoti zanemarjen.

Ne more se zanemariti tudi dejstvo, da ko se predvideni koridor za DV (severna A varianta) spusti med vasema Sela pri Otovcu in Rožanec v Belokranjski ravnik in se umešča v prostor, širok cca 300 m s približevanjem vasi Lokve, da ga na zahodni strani omejuje železniška proga Ljubljana-Metlika, na vzhodni strani regionalna cesta R1 216 – odsek 1178 Ručetna vas-Črnomelj; med tema barierama pa že sedaj potekajo 4 daljnovodi, od tega trije 20 kV in eden 2 × 110 kV.


Najbrž ni težko ugotoviti, da je ta del prostora že sedaj okoljsko preobremenjen in prizadetim ljudem zelo otežuje in omejuje rabo površin v tem delu prostora.



Slika1: Energetska infrastruktura v Žlebu

Po naši oceni gre že sedaj za močno degradirano okolje, ki bi ga predvideni koridor (severna varianta A) za DV še dodatno poslabšal.

Že sedaj prenašamo na tem delu prostora živeči krajani Sel pri Otovcu, Otovca, Rožanca, Lokev in Usarja opisane obremenitve, nikakor pa nismo pripravljeni sprejeti dodatnih obremenitev. Že sedaj nam način življenja pogojuje promet ob infrastrukturno popolnoma zanemarjeni regionalni cesti (brez pločnikov, javne razsvetljave, prehodov za pešce, urejenega avtobusnega postajališča,...) s 6015 vozil/dan (podatek DRSC – štetja prometa leta 2012 na Lokvah), 4 daljnovodi, potniški in tovorni promet, vas Sela pri Otovcu pa je s treh strani obkrožena z daljnovodom in železniško progo skozi vas.



Slika 2: Prometna obremenitev 2012, MzIP, Direkcija RS za ceste

Zato smo trdno prepričani, da nam Ustava RS in Zakon o varstvu okolja jamčita zdravo in normalnim življenjskim potrebam primerno okolje. Prepričani smo, da bo organ pri svojem odločanju o zadevi upošteval naše pripombe in zahteve ter spoznal zmoto (zavestno ali ne) o primernosti predloga severne variante A kot najugodnejše.

Na podlagi določil Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave (Uradni list RS, št. 36/2009): »Za opis stanja okolja in njegovih

delov na območju posega uporabljajo javni podatki iz katastrov, zbirk in drugih baz podatkov, ki jih zbirajo in vodijo pristojni državni ali občinski organi ali druge osebe na podlagi javnega pooblastila«.

Da je pripravljeno Okoljsko poročilo strokovno sporno, le nekaj statističnih podatkov o pristopu izdelovalca iz Študije variant s predlogom najustreznejše variante, brez opredelitve do vsebine navedb v Okoljskem poročilu, le navedbe števila in verodostojnosti virov za ocenjevanje primernosti:
- Ohranjanje naravne in biotske pestrosti: 82 gradiv,
- Vode: 2 vira,
- Površinske vode: 2 vira,
- Poplavna nevarnost: 2 vira,
- Kmetijske površine: 5 virov (od tega 1 × LUZ),
- Gozd : 2 vira (1 × LUZ),
- Krajina: 2 vira (1 × LUZ),
- Onesnaženost zraka: samo LUZ,
- Obremenitev z EMS: 2 vira (1 × LUZ).

Iz navedenega je razvidno, komu se daje v prostoru največji poudarek in pozornost, ljudem zagotovo ne, pri čemer je LUZ sam sebi vir podatkov.

Za nas so dejstva:
1. da je za našo obravnavo in seznanitev relevantna le dokumentacija v zvezi umestitve trase DV, ki jo hrani Ministrstvo za okolje in prostor in je evidentirana tudi na spletni strani arhiv.mm.gov.si/mop/javno/dpn_daljnovod_kocevje_crnomelj.

V mapi DODATEK je ponujena na vpogled tudi: presoja sprejemljivosti vplivov izvedbe plana – dopolnitev marec 2014 oddaja.
Gradivo nosi naslov: Okoljsko poročilo v okviru celovite presoje vplivov na okolje za objekt DV 2 × 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj – dodatek za varovana območja; izdelovalec LUTRA IOP Ljubljana, junij 2013, dopolnitev marec 2014.
Vprašanje: h kateremu gradivu je prej navedena dokumentacija dodatek?
Je morda eden od naštetih:
a) Okoljsko poročilo za objekt DV 2 × 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj; OP-170/13 od 20.6.2013, Inštitut za okolje in prostor, Ipavčeva 18, Celje s podizvajalcema GEATEH d.o.o., Opekarska 11, Ljubljana in LUTRA, Pot ilegalcev 17, Ljubljana,
b) Okoljsko poročilo za objekt DV 2 × 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj; OP-170/13 – študija variant/javna razgrnitev OD; datum 22. Julij 2013, 20. marec 2013, Inštitut za okolje in prostor, Ipavčeva 18, Celje s podizvajalcema GEATEH d.o.o., Opekarska 11, Ljubljana in LUTRA, Pot ilegalcev 17, Ljubljana,
c) Okoljsko poročilo za objekt DV 2 × 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj; OP-170/13 od junija 2013, Inštitut za okolje in prostor, Ipavčeva 18, Celje s podizvajalcema GEATEH d.o.o., Opekarska 11, Ljubljana in LUTRA, Pot ilegalcev 17, Ljubljana.

Seznam gradiva, ki ga predmetni zadevi ponuja spletna stran Ministrstva za okolje in prostor na naslovu: http://arhiv.mm.gov.si/mop/javno/dpn_daljnovod_kocevje_crnomelj/ nobenega od navedenih poročil ni na tem seznamu.

Edino Študija variant s predlogom najustreznejše variante za daljnovod 2 × 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj, ki jo je pod številko 7440 v januarju 2014 pripravil LUZ, je v točki 6.2 na strani 131 – Priloge, pod 4. alinejo kot priloga navedeno: Okoljsko poročilo za objekt DV 2 × 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj; Inštitut za okolje in prostor; št. Projekta OP-170/13 od junija 2013.

Dokončna zmešnjava datumov že v startu na 1. strani.

2. Da določenih dokumentov ni mogoče odpreti in vpogledati v njihovo vsebino, v določenih pogledih podcenjujoča do zakonskih predpisov, stroke, lokalnih dejavnikov in prizadetih ljudi ob predvideni trasi;

3. Na območju planirane severne trase A se nahaja tudi območje državnega prostorskega načrta v pripravi za 3. razvojno os. Planirana trasa A sega v planiran priključek Črnomelj sever med Lokvami in Črnomljem. To pomembno dejstvo v študiji variant ni zabeleženo ter tudi ni bilo omenjeno na javni razgrnitvi dne 16. 4. 2014.
4. Ugotavljamo tudi, da Direktorat za železnice in žičnice ni celovito seznanjen s pripravo DPN za DV 2 × 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj. Dopis kot odgovor k podaji smernic nosi datum 20.2.2012, to je 8 mesecev pred predstavitvijo severne variante A.
5. S tem je porušeno zaupanje v iskrenost investitorja in njegovih namenov do prostora in krajanov, v katerega namerava vstopiti z željo umestiti koridor bodočega daljnovoda.

Stališče
Pripomba se delno upošteva.

Okoljsko poročilo je izdelano skladno z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05) na osnovi Pobude za DPN za daljnovod 2 × 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj, ki jo je izdelal LUZ d.d. v decembru 2011 in odločbe pristojnega ministrstva za okolje, da je za predmetni DPN potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje v okviru katerega je treba izdelati okoljsko poročilo. V pobudi zajete vsebine, ki opisujejo stanje v prostoru, so obravnavane tudi v okoljskem poročilu, in sicer v vsakem posameznem poglavju, kjer se opredeljuje stanje okolja, saj Okoljsko poročilo povzema določene ugotovitve iz pobude, pri čemer je potrebno pri tem navesti tudi vir, iz katerega je vsebina povzeta. Da je to LUZ, pa je v tem primeru zgolj naključje, ker je predhodno fazo (fazo pobude) izdelalo isto podjetje kot fazo študije variant. Izdelovalec okoljskega poročila oz. študije variant mora pridobiti nove podatke, v kolikor so bili podatki spremenjeni. Ker so podatki javno dostopni, lahko izdelovalec tekom izdelave svojega projekta podatke stalno kontrolira in posodablja. Se pa moramo zavedati, da so ti podatki »živa stvar«, saj se nenehno spreminjajo, dopolnjujejo, zato je potrebno pri izdelavi naloge narediti presečni datum, na katerega se vežejo prevzeti podatki.

Okoljsko poročilo za DV 2 × 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj (izdelovalec: Inštitut za okolje in prostor) in Dodatek za varovana območja (izdelovalec: LUTRA) imata datuma, junij (Dodatek) oz. julij (Okoljsko poročilo) 2013, dopolnitev marec 2014. Glede na to, da je krovni dokument Okoljsko poročilo, enomesečni zamik pri datumu okoljskega poročila ni niti presenetljiv niti ni relevanten. Opis obstoječega stanja z obstoječimi obremenitvami okolja je podan v vsakem obravnavanem segmentu, glede na javno dostopne vire.

V skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS 70/96) za lastno emisijo DV 2 x 110 kV DV Kočevje – Črnomelj veljajo mejne vrednosti za nove vire sevanja, in lastna emisija je zato z najneugodnejšo (»worst case«) oceno ocenjena na podlagi vhodnih podatkov o predvideni geometriji stebrov, minimalnih dopustnih varnostnih višinah po tehničnih normativih in električnih podatkih daljnovoda, kar velja enako za vse variante trase predvidenega daljnovoda. Pri analizi izračunanih vrednosti lastne emisije je ugotovljeno, da mejne vrednosti za II. območje nikjer v trasi ne bodo presežene, saj so najneugodnejše (»worst case«) ocenjeni teoretični maksimumi precej pod 10 kV/m in 100 μT. Analiza izračunanih vrednosti lastne emisije se je izvedla tudi z vidika strožjih mejnih vrednosti, ki veljajo za nove vire sevanja na I. območjih varstva pred sevanjem (0,5 kV/m in 10 μT). Ugotovljeno je, da ni pričakovati, da bi bile te vrednosti kjerkoli izven razdalje 12 m levo in desno od osi DV presežene. Za celotno obremenitev (skupno obremenitev vseh daljnovod) pa na območju pomembnosti obstoječih virov sevanja veljajo mejne vrednosti, ki veljajo za obstoječe vire sevanja (10 kV/m in 100 μT). Zaradi dejstva, da v nobenem primeru niti teoretično ni možno, da bi prišlo do preseganja teh mejnih vrednosti (niti s seštevanjem maksimumov - kar je le hipotetičen primer, uporabljen za naše sklepanje, v praksi pa ne obstaja), v tej fazi z vidika omejitev v zakonski regulativi ni potrebe po oceni celotne obremenitve; zato je analizirana le lastna emisija predvidenega vira.

Navedena dejstva pojasnjujejo, da obstoječe stanje oziroma stanje obstoječih obremenitev z EMS z vidika ugotavljanja morebitnega preseganja zakonsko predpisanih mejnih vrednosti po katerikoli varianti, kakor tudi z vidika vrednotenja kazalca stanja okolja za EMS (to je površine I.

območij varstva pred elektromagnetnim sevanjem znotraj območja DPN posamezne variante) (iz Poročila VENO 2902, EIMV) nima vpliva in je zato ocenjeno opisno z maksimalnimi možnimi vrednostmi.

Gospodarska javna infrastruktura na obravnavanem območju v večini poteka po oziroma ob javnih cestah in poljskih povezovalnih poteh, z izjemo 20 in 110 kV daljnovodov, ki potekajo preko kmetijskih zemljišč. Stavbna zemljišča zaradi obstoječe in načrtovane infrastrukture niso omejena z gradnjo v tolikšni meri, da gradnja ob upoštevanju pogojev upravljavcev gospodarske javne infrastrukture ne bi bila mogoča. V obravnavanem prostoru sta cesta in železnica umeščeni že preko 100 let, tako da so se naselja na tem območju v večji meri že izoblikovala glede na dane prostorske možnosti. Z OPN Črnomelj na območju načrtovanega posega ni predvidenih širitev stavbnih zemljišč, poseg je predviden na kmetijskih in gozdnih zemljiščih, tako da načrtovani poseg ne predstavlja dodatne ovire pri razvoju naselij.

Umestitev trase severne variante A v prostor je bila preverjena tako z okoljskega (naravovarstvenega, kulturnovarstvenega in vodovarstvenega vidika) kot prostorskega vidika in v obeh primerih je trasa ustrezna. Trasa se izogiba naravnim vrednotam, objektom in območjem kulturne dediščine, vodnim virom in poselitvenim območjem.

Vsebina DPN, ki je objavljena na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor, je pripravljena v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 106/11) in v skladu s Tehničnimi pravili za pripravo državnih prostorskih načrtov in začasnih ukrepov za zavarovanje urejanja prostora v digitalni obliki, ki jih je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor.


Severna varianta A ne sega v območje državnega prostorskega načrta za 3. razvojno os - južni del: Odsek 2 od priključka Maline do MMP Metlika in priključka Črnomelj jug. Trasa je od priključka Črnomelj oddaljena ca 1000 m.

Pri umeščanju daljnovodov v prostor morajo načrtovalci upoštevati splošne smernice in veljavne zakonske predpise, ki določajo pogoje umestitve objekta v prostor. Severna varianta A dvakrat prečka železniško progo Ljubljana-Metlika. Projektant idejnih rešitev mora pri umeščanju daljnovoda v prostor upoštevati poleg splošnih tudi tehnične smernice umeščanja daljnovoda v prostor v primeru prečkanja železniške proge.

18.4 Protislovno in nekonsistentno vrednotenje variant za izbiro trase

1. Primerjava variant po širini koridorjev

Severna trasa A			
	Območje	(m)	Opomba
1	Vinska gora	254	V skupni dolžini koridorja cca 10 km!
2	Mitrej	200	
3	Sela pri Otovcu	190	
4	Lokve – Brezov gaj	148	
5	Dolnja Paka	128	
Severna trasa B			
	Območje	(m)	Opomba
6	Kameni hrib	128	Najožja točka. Takojšnja razširitev.
7	Doblička gora	24	V dolžini 400 m.
Severna trasa C			
	Območje	(m)	Opomba
8	Dragovanja vas	356	Najožja točka. Takojšnja razširitev.
9	Blatnik	456	



Slika 3: Variante poteka koridorjev, LUTRA, GURS, ARSO, Elektro Lj

Severna trasa A poteka v dolžini cca 10 km v povprečju v najožjem koridorju (slika 3) zaradi poselitev (slika 4) in zaradi izogibanja kulturno zgodovinskim območjem (slika 5).

Hkrati naj opozorimo, da nikjer v študiji ni omenjena ali grafično prikazana dimenzijska razsežnost dveh daljnovodov in potreben posek za dva daljnovoda. Kakor tudi ni ovrednoten vpliv na okolje dveh vzporednih daljnovodov, čeprav potekata vzporedno od Lokev do Svibnika v dolžini 3 km. Ravno tako tudi ni ocenjen riziko, kako bo z oskrbo z elektriko v primeru velike naravne nesreče kot je bil letos 100 letni žled na Notranjskem, ko bosta padla oba »glavni« in »rezervni« daljnovod, kot sta poimenovana v študiji.

Stališče
Pripombe se ne upošteva.

Pri umeščanju koridorja severne variante A v prostor se je širina le-tega že v samem začetku omejila na najožji potreben koridor za umestitev daljnovoda v prostor in ne na dejansko razpoložljivi koridor v prostoru. V kolikor bi upoštevali dejansko razpoložljivi prostor / koridor, bi bil namreč koridor širok ca 300 m, kar je povsem primerljivo s koridorji ostalih variant. V celotni študiji variant in Okoljskem poročilu se na območju Userja upošteva vzporedno vodenje dveh daljnovodov in vse navedbe o koridorjih se nanašajo na oba daljnovoda na odseku med Lokvami in Svibniku (daljnovoda potekata vzporedno na dolžini ca 1,7 km), kar je razvidno v opisu koridorjev v uvodu Študije variant in Okoljskega poročila.

V skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS 70/96) za lastno emisijo DV 2 x 110 kV DV Kočevje – Črnomelj veljajo mejne vrednosti za nove vire sevanja, in lastna emisija je zato z najneugodnejšo (»worst case«) oceno ocenjena na podlagi vhodnih podatkov o predvideni geometriji stebrov, minimalnih dopustnih varnostnih višinah po tehničnih normativih in električnih podatkih daljnovoda, kar velja enako za vse variante trase predvidenega daljnovoda. Pri analizi izračunanih vrednosti lastne emisije je ugotovljeno, da mejne vrednosti za II. območje nikjer v trasi ne bodo presežene, saj so najneugodnejše (»worst case«) ocenjeni teoretični maksimumi precej pod 10 kV/m in 100 μT. Analiza izračunanih vrednosti lastne emisije se je izvedla tudi z vidika strožjih mejnih vrednosti, ki veljajo za nove vire sevanja na I. območjih varstva pred sevanjem (0,5 kV/m in 10 μT). Ugotovljeno je, da ni pričakovati, da bi bile te vrednosti kjerkoli izven razdalje 12 m levo in desno od osi DV presežene. Za celotno obremenitev (skupno obremenitev vseh daljnovod) pa na območju pomembnosti obstoječih virov sevanja veljajo mejne vrednosti, ki veljajo za obstoječe vire sevanja (10 kV/m in 100 μT). Zaradi dejstva, da v nobenem primeru niti teoretično ni možno, da bi prišlo do preseganja teh mejnih vrednosti (niti s seštevanjem maksimumov - kar je le hipotetičen primer, uporabljen za naše sklepanje, v praksi pa ne

obstaja), v tej fazi z vidika omejitev v zakonski regulativi ni potrebe po oceni celotne obremenitve; zato je analizirana le lastna emisija predvidenega vira.

Navedena dejstva pojasnjujejo, da obstoječe stanje oziroma stanje obstoječih obremenitev z EMS z vidika ugotavljanja morebitnega preseganja zakonsko predpisanih mejnih vrednosti po katerikoli varianti, kakor tudi z vidika vrednotenja kazalca stanja okolja za EMS (to je površine I. območij varstva pred elektromagnetnim sevanjem znotraj območja DPN posamezne variante) (iz Poročila VENO 2902, EIMV) nima vpliva in je zato ocenjeno opisno z maksimalnimi možnimi vrednostmi.


Zagotavljanje napajanja Bele Krajine zaradi vzporednega poteka na razdalji 1,7 km ne bo ogroženo, saj dejstvo vzporednega poteka ne predstavlja večjega tveganja za neželene dogodke. Zmanjševanje tveganj se izvede predvsem z rednim vzdrževanjem daljnovoda in njegove najbližje okolice.

2. Potek tras skozi poseljena območja

Citirano, Študija variant s predlogom najustreznejše variante za daljnovod 2 × 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj, LUZ, januar 2013, str. 133: »Na celotnem odseku med Rodinami in RTP Črnomelj se zaradi približevanja poselitvenim območjem in poteka na vizualno izpostavljenem območju območje najustreznejše variante določi v širini 50 m levo in desno od osi daljnovoda. Slednje velja tudi za del trase ob naselju Usar, kjer se prestavi obstoječi daljnovod DV 2 × 110 kV Hudo-Gotna vas-(Metlika)-Črnomelj.«.

Razen ozkega koridorja pri varianti trasa B v dolžini približno 400 m in v širini 45 m na Dobličkí gori je najdaljši zožen koridor dolg približno 10 km na varianti trase A v zaključnem delu v neposredni bližini naselij Rodine, Naklo, Otovec, Sela pri Otovcu, Rožanec, Lokve in Gornja Paka. Koridorji na vseh ostalih trasah in vseh odsekih so širši.

Spodnja skica nazorno prikazuje širine koridorjev vseh variant tras. Kar pomeni, da ima severna trasa A med vsemi obravnavanimi variantami na najdaljši dolžini (10 km) najožji koridor zaradi omejitev v prostoru, predvsem zaradi približevanja poselitvenemu območju, obstoječi javni infrastrukturi ter v bližine kulturno zgodovinskih vrednot.



Slika 4: LUZ, Študija variant, januar 2014

Posebej poudarjamo, da trasa severna A od severozahoda do vzhoda polkrožno zajame naselja Rodine, Naklo, Otovec in Sela pri Otovcu. To je dokaz vsiljenosti severne trase A in minimalnih možnostih za umestitev v ta del prostora.

Stališče
Pripombe se ne upošteva.

Pri umeščanju koridorja severne variante A v prostor se je širina le-tega že v samem začetku omejila na najožji potreben koridor za umestitev daljnovoda v prostor in ne na dejansko razpoložljivi koridor v prostoru. V kolikor bi upoštevali dejansko razpoložljivi prostor / koridor, bi bil namreč koridor bistveno širši in povsem primerljiv s koridorji ostalih variant.

V pripombi citirani del študije variant je povzet iz poglavja 5.3 Predlogi za optimizacijo in usmeritve za nadaljnje načrtovanje predloga najustreznejše variante v načrtu. Pomembnejše usmeritve za optimizacijo z okoljskega in prostorskega vidika so bile upoštevane že v fazi priprave variant, na tem mestu pa so podane podrobnejše usmeritve za nadaljnje načrtovanje, ki so usmeritve pri nadaljnjem umeščanju trase v prostor in projektiranju.

Glej tudi stališče 4.2.

3. Primerjava vrednotenj IBE in LUZ

Junija 2013 IBE d.d. pripravi Idejne rešitve za študijo variant v dveh delih:
Prvi del: Tehnični opis
Drugi del: Vrednotenje variant po funkcionalno-tehničnem vidiku

V sklopu funkcionalno-tehničnega vidika je grobo vrednoteno:
- Zahtevnost gradnje,
- Varnost obratovanja,
- Riziko obratovanja,
- Čas in etapnost gradnje,
- Pogoje obratovanja.

Uporabljena je petstopenjska lestvica primernosti:
- 5 – najbolj primerna,
- 4 – bolj primerna,
- 3 – primerna,
- 2 – manj primerna,
- 1 – najmanj primerna.

Zaključek študije IBE:
Vse variante po funkcionalno tehničnem vidiku ocenjujejo kot srednje primerne. Zaradi bistvenega vpliva terena, po katerem poteka trasa daljnovoda na vrednotenje gradnje, varnosti obratovanja in pogojih vzdrževanja v IBE študiji s funkcionalno tehničnega vidika označijo kot najustreznejšo severno C varianto.
Januarja 2014 LUZ d.d., Ljubljanski urbanistični zavod pripravi Študijo variant s predlogom najustreznejše variante za daljnovod 2 × 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj.

Uporabljena je petstopenjska lestvica primernosti:
- 5 – zelo visoka primernost,
- 4 – visoka primernost,
- 3 – srednja primernost,
- 2 – nizka primernost,
- 1 – neprimerna.

Študija LUZ se pri vrednotenju iz funkcionalnega vidika sklicuje in navaja kot vir študijo IBE, vendar v istih kriterijih brez utemeljitve zvišuje ocene kriterijev v škodo severne trase A. Po funkcionalnem vidiku tako postane najustreznejša varianta po vrednotenju LUZ-a severna varianta A.

Primerjalna analiza ocen enakih kriterijev funkcionalno tehničnega vidika med LUZ in IBE

Funkcionalni vidik	varianta							
	Severna A		Severna B		Severna C		Južna	
	LUZ	IBE	LUZ	IBE	LUZ	IBE	LUZ	IBE

Hidrološke razmere	4	4	3	2	3	2	3	2
Obstoječi objekti / območja urbanih dejavnosti	4	4	3	2	4	4	3	3
Obstoječa in načrtovana prometna in gospodarska infrastruktura	3	2	4	4	3	3	3	3
Obstoječe javno cestno omrežje na območju gradbenih poti	3	2	3	3	3	3	4	4
Dostopne poti, prevozi	3	2	3	3	3	3	4	4
Vpliv na ogroženo območje (naravno in grajeno) v primeru potencialnih nesreč pri obratovanju	3	3	3	2	4	4	4	4
Časovni okvir gradnje	4	4	4	4	4	4	3	2
Obratovalni in tehnični pogoji za izvedbo vzdrževanja	3	2	3	3	3	3	3	3
Dostopnost do objekta	3	2	3	3	3	3	3	3

Skupaj	3,33	2,78	3,22	2,89	3,33	3,22	3,33	3,11
Razlika LUZ-IBE	0,56		0,33		0,11		0,22	
Porast ocen LUZ	20 %		12 %		3%		7 %	

	varianta			
	Severna A	Severna A	Severna A	Severna A
Število zvišanih ocen	5	3	1	2

Čeprav v zaključku študije variant nosilec prostorskega načrtovanja LUZ d.d. v strokovnih podlagah navaja elaborat tehniške projektantske družbe IBE d.d., je iz tabelarične primerjave ocenjevanja funkcionalnega vidika v navedenih dokumentih obeh družb razvidna občutna razlika v ocenah enakih kriterijev z naskokom največkrat v škodo severne trase A pri študiji LUZ.

V študiji variant nosilec prostorskega načrtovanja LUZ d.d. navaja, citiramo:
»S funkcionalnega vidika ni splošne metodologije, ki bi opredeljevala ocenjevanje variant. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave DPN (Uradni list RS, št. 106/11) podaja primer funkcionalno tehnoloških vsebin, zajetih pri predlogu metodologije vrednotenja s tega vidika sledimo vsebini Pravilnika, ocena variant s tega vidika pa je poenostavljena glede na razpoložljive podatke iz strokovne podlage – idejne rešitve »DV 2× 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj, Vrednotenje variant po funkcionalno-tehničnem vidiku«, IBE, št. Projekta D780-A572/224, Ljubljana, avgust 2013.«

Ocene variant po različnih kriterijih s funkcionalnega vidika so bile, za razliko od elaborata IBE, na katero se v študiji LUZ sklicujejo, v 11 primerih za 1 točko ocenjene višje, od tega v 5 primerih samo za severno varianto A. Pristransko ocenjevanje kaže na favoriziranje severne variante A za izbiro kot najugodnejše variante.

Nesprejemljivo je, da prostorski projektant spreminja vrednotenje funkcionalnega vidika, ki ga je predhodno že izvedel tehnični projektant IBE.

Stališče
Pripombe se ne upošteva.

Študijo variant (Študija variant s predlogom najustreznejše variante za daljnovod 2 × 110 KV RTP Kočevje – RTP Črnomelj, LUZ d.d., januar 2014) se skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 106/11) izdela na podlagi podrobneje obdelanih idejnih rešitev variant, ki se jih vrednoti s prostorskega, varstvenega (okoljskega), funkcionalnega in ekonomskega vidika. V Študiji variant se v vsebinskem sklopu

vrednotenja in primerjave variant izvede vrednotenje variant po vseh vidikih, pripravljeno v obliki povzetkov vrednotenj po posameznih vidikih ter sintezno vrednotenje vseh variant po vseh vidikih z opredelitvijo in utemeljitvijo predloga najustreznejše variante. Ker so strokovne podlage oziroma elaborati za vrednotenje po posameznih vidikih (prostorski, okoljski, funkcionalni, ekonomski) izdelani kot ločeni elaborati, se v Študiji variant uvede skupno metodologijo in ocenjevanje variant, ki omogoča medsebojno primerjavo oziroma vrednotenje. Zato je bila v Študiji variant opredeljena pet stopenjska lestvica z ocenami 5 – najbolj primerna, 4 – bolj primerna, 3 – primerna, 2 – manj primerna in 1 – najmanj primerna, ki je neposredno primerljiva z vrednotenjem v Okoljskem poročilu (Okoljsko poročilo za DV 2 x 110 kV RTP Kočevje – RTP Črnomelj, IOP d.o.o., julij 2013, marec 2014). V Okoljskem poročilu se ocena posledic učinkov prostorskega načrta ugotavlja v naslednjih velikostnih razredih: A – ni vpliva/pozitiven vpliv, B – nebistven vpliv, C – nebistven vpliv pod pogoji ob izvedbi omilitvenih ukrepov, D – bistven vpliv in E – uničujoč vpliv. V Okoljskem poročilu ocene posledic izvedbe plana velikostnega razreda A, B in C pomenijo, da so vplivi izvedbe plana na uresničevanje okoljskih ciljev sprejemljivi, pri čemer se z B ocenjujejo vplivi s povsem splošnimi ukrepi za omilitev; s C pa vplivi, ki se dosegajo ob upoštevanju dodatnih omilitvenih ukrepov. Oceni posledic izvedbe plana velikostnega razreda D in E pomenita, da vplivi izvedbe plana za uresničevanje okoljskih ciljev niso sprejemljivi. Zato je v Študiji variant upoštevana že omenjena 5 – stopenjska lestvica, pri kateri oceni 2 - manj primerna (ocena D v Okoljskem poročilu) in 1 - najmanj primerna varianta (ocena E v Okoljskem poročilu), enako kot v Okoljskem poročilu izkazujeta nizko stopnjo sprejemljivosti in v primeru, da sta podeljeni, lahko predstavljata izločilni kriterij za posamezno varianto.

Vrednotenje v funkcionalno tehničnem elaboratu (Idejne rešitve, Elaborat vrednotenja po funkcionalno tehničnem vidiku, IBE d.d., avgust 2013) je bilo sicer izdelano z uporabo 5 – stopenjske lestvice (5 – zelo visoka primernost, 4 – visoka primernost, 3 – srednja primernost, 2 – nizka primernost in 1 – neprimerna), kjer pa oceni 1 in 2 ne predstavljata izločilnega kriterija, saj izločilne kriterije obravnavamo pri okoljskih in prostorskih vidikih prostorskih načrtov. Funkcionalni in ekonomski vidik posameznih variant namreč vedno obravnava rešitve, ki so s tehničnega vidika možne (sicer jih ne bi bilo smiselno obravnavati!) oziroma so ekonomsko sprejemljive (sicer jih investitor ne bi mogel financirati in zgraditi!). Zato so bile vse ocene vrednotenja v funkcionalno tehničnem elaboratu, ki so bile v le-tem ocenjene z ocenama 1 in 2, za potrebe primerjave v Študiji variant opredeljene z oceno 3 – varianta je primerna. Prav tako so bile vse ocene vrednotenja v elaboratu ekonomskega vrednotenja (Študija variant, Ekonomsko vrednotenje variant daljnovoda, Elektro Ljubljana d.d., september 2013), v katerem je bila uporabljena tristopenjska lestvica: 5 – bolj primerna, 3 – primerna in 1 – manj primerna, v Študiji variant opredeljene kot ocene 5 – najbolj primerna, 4 – bolj primerna in 3 – manj primerna.

V Študiji variant so bile izvedene že omenjene prilagoditve ocen za tehnični in ekonomski vidik ter v sodelovanju z izvajalci elaboratov vrednotenja po vseh vidikih izdelani povzetki vrednotenja ter opredeljeni vrstni redi posameznih variant. V fazi izdelave Študije variant so izdelovalci elaboratov vrednotenja po vseh vidikih ponovno preverili vse ocene, ki so bile opredeljene po vseh obravnavanih vidikih in podali končne ocene za vsak posamezni vidik. Na podlagi vrednotenja po posameznih vidikih je bilo končno izvedeno sintezno vrednotenje, s predlogom najustreznejše variante.

LUZ d.d. kot izdelovalec Študije variant (in prostorskega vidika vrednotenja) pri vrednotenju variant sodeluje z izdelovalci ostalih elaboratov vrednotenja po okoljskem, funkcionalnem in ekonomskem vidiku, ki so vključeni v vse faze priprave Študije variant, zato so ocene, ki so podane v Študiji variant (v sektorskem in končnem sinteznem vrednotenju) odraz usklajenega ocenjevanja in vrednotenja predlaganih variant. Morebitna odstopanja od ocen v posameznih elaboratih so izvedene zaradi uskladitve metodologije vrednotenja ter že omenjenega naknadnega ocenjevanja in vrednotenja v Študiji variant v sodelovanju z izdelovalci ostalih elaboratov vrednotenja po okoljskem, funkcionalnem in ekonomskem vidiku.

4. Primerjalna analiza subjektivnih ocen LUZ-a z našo argumentacijo

	varianta

	Severna A		Severna A		Severna A		Severna A	
	LUZ	CI	LUZ	/	LUZ	/	LUZ	/
1. Kakovost bivalnega okolja	4	3	3	/	3	/	3	/
2. Podzemne vode	4	3	3	/	4	/	4	/
3. Poplavna varnost	5	4	4	/	4	/	4	/
4. Elektromagnetno sevanje	4	3	4	/	4	/	4	/
5. Območja kulturne dediščine	4	3	4	/	4	/	3	/
6. Doba vračanja investicijskih sredstev	4	3	5	/	4	/	3	/
7. Tveganje	5	3	4	/	4	/	3	/
Povprečje	4,29	3,14	3,86	/	3,86	/	3,43	/

Ugotovitve naše argumentacije:

a) **Kakovost bivalnega okolja**

Primerjalno z ostalimi, še posebej s traso severna C, je nesprejemljiva višja ocena za severno traso A:

- Tudi na trasi severna A se najmanj enako, če ne še bolj zaradi že obstoječe infrastrukture in utesnjenega belokranjskega ravnika, kot na ostalih trasah poslabša izgled krajine. Trasa prečno prečka ozko dolino med Seli pri Otovcu in Lokvami in v traso umeščen DV bi bil vidno izpostavljen iz severne strani doline in z državne ceste Črnomelj–Novo mesto.
- Trasa bi potekala skozi eno najdragocenejših kulturno zgodovinskih in za razvoj turizma perspektivnih območij in jo bi z morebitno umestitvijo DV razvrednotila in omejila razvojni potencial.
- Dodatno bi razvrednotila že s služnostmi in objekti obremenjena kmetijska zemljišča ter dodatno otežila že sedaj težko kmetovanje.
- Naselja Rodine, Naklo, Otovec, Sela pri Otovcu bi bila polkrožno obdana s traso severna A.
- Lokve se bi dodatno obremenile, saj se bi poleg novega 2 × 110 kV daljnovoda bliže k naselju Lokve prestavil tudi obstoječi 2 × 110 kV Hudo–Črnomelj.
- Zaselku Usar se bi daljnovod iz zdajšnjih 50 m prestavil iz zahodne strani na vzhodno stran na razdaljo 100 m, vendar v dvojni moči, poleg prestavljenega 2 × 110 kV bi potekala tudi trasa novega 2 × 110 kV daljnovoda.
- Proti RTP Črnomelj bi potekala severna trasa A morebitnega novega 2 × 110 kV daljnovoda vzporedno z že obstoječim daljnovodom 2 × 110 kV.

Stališče

Pripombe se ne upošteva.

Pri umeščanju novih infrastrukturnih objektov se stremi k združevanju koridorjev infrastrukturnih objektov. Potek po dolini je opazen s severne strani regionalne ceste, vendar pa je v tem prostoru že prisoten daljnovod, zato je ocenjeno, da bo poseg sicer imel manjši vpliv na krajino, predvsem na posamezne elemente, vendar je vpliv možno omiliti z določenimi omilitvenimi ukrepi kot so zastiranje vizualne izpostavljenosti z zasaditvami, barvanjem stebrov, prilagajanjem »koraka« stebrov naravnim danostim itd..

Poseg ne bo vplival na objekte in območja kulturne dediščine oziroma bo vpliv na območje kulturne dediščine (območje cerkve Sv. Jerneja in območju železniškega viadukta) s prestavitvijo obstoječega 2 × 110 kV daljnovoda Hudo-Črnomelj ter pokablitvijo 20 kV daljnovoda odpravljen.

Gradnja daljnovoda bo povzročila manjšo izgubo kmetijskih zemljišč na lokaciji stebrov, ponekod tudi na dostopnih poteh. Temeljenje se izvaja na lokacijah stojnih mest, na gradbiščih velikosti približno 9 x 9 m za napenjalne stebre in za tretjino manjših na nosilnih stebrih. Gradbeni material bo v času izkopa temelja začasno lociran neposredno ob gradbeni jami, znotraj trase daljnovoda. Po zasutju se višek gradbenega materiala odstrani. Po končani izvedbi temelja so izven nivoja terena vidne štiri kape temelja velikosti 0,5 x 0,5 x 0,5 m. Graditev temeljev in postavitev stebrov ne potrebuje posebno težke mehanizacije. Vsa dela na stojnem

mestu trajajo efektivno (neto) le 14 delovnih dni. Gre torej za točkovno gradbišče, kjer se premika od točke do točke glede na predhodno izvedeno fazo dela. Zato dostopi niso trajno obremenjeni. Daljnovod ne onemogoča kmetijske rabe prostora, saj se lahko kmetijsko zemljišče obdeluje v skladu z 12. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10), ki določa, da je v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij dovoljeno opravljanje rednih kmetijskih opravil, kot so obdelava tal v kmetijske namene, dela s kmetijsko mehanizacijo in živalmi ter njihovi premiki, obratovanje in vzdrževanje naprav za kmetijske namene, gnojenje, sajenje poljščin, košnja travinj, paša živali in podobno.

V primeru izvedbe načrtovanih ureditev vas Sela pri Otovcu ne postane otok sredi daljnovodov. Naselje je od načrtovanega daljnovoda oddaljeno za ca. 370 m z izjemo kmetije na severnem delu naselja, ki je od načrtovanega poteka trase oddaljena ca. 165 m na severnem delu oziroma 206 m na vzhodnem delu poteka. Trasa je na celotnem poteku odmaknjena od poselitvenih območij, na območju med Rodinami in Dolnjo Pako se najbolj približa na območju Userja, na 112 m, na ostalih mestih poteka trasa na večji oddaljenosti od poselitvenih območij.

Obstoječi daljnovod DV 110 kV, ki poteka zahodno od zaselka User, se prestavi v območje DPN vzporedno s predvidenim novim 110 kV daljnovodom. S tem se izogne situaciji, da bi zaselek User postal otok med obema 110 kV daljnovodoma. Obenem se obstoječi 2 × 110 kV daljnovod umakne zaselku User s sedanjih 10 m na 112 m. Vpliv na poselitvene potenciale z usmeritvijo trase daljnovoda skozi to vrzel in s premikom obstoječega daljnovoda je bistveno manjši od trenutnega vpliva obstoječega daljnovoda, zato to upoštevamo kot izrazito prednost najustreznejše variante.

Glede EMS vseh daljnovodov (obstoječih in predvidenega):
V skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS 70/96) za lastno emisijo DV 2 x 110 kV DV Kočevje – Črnomelj veljajo mejne vrednosti za nove vire sevanja, in lastna emisija je zato z najneugodnejšo (»worst case«) oceno ocenjena na podlagi vhodnih podatkov o predvideni geometriji stebrov, minimalnih dopustnih varnostnih višinah po tehničnih normativih in električnih podatkih daljnovoda, kar velja enako za vse variante trase predvidenega daljnovoda. Pri analizi izračunanih vrednosti lastne emisije je ugotovljeno, da mejne vrednosti za II. območje nikjer v trasi ne bodo presežene, saj so najneugodnejše (»worst case«) ocenjeni teoretični maksimumi precej pod 10 kV/m in 100 μT. Analiza izračunanih vrednosti lastne emisije se je izvedla tudi z vidika strožjih mejnih vrednosti, ki veljajo za nove vire sevanja na I. območjih varstva pred sevanjem (0,5 kV/m in 10 μT). Ugotovljeno je, da ni pričakovati, da bi bile te vrednosti kjerkoli izven razdalje 12 m levo in desno od osi DV presežene. Za celotno obremenitev pa na območju pomembnosti obstoječih virov sevanja veljajo mejne vrednosti, ki veljajo za obstoječe vire sevanja (10 kV/m in 100 μT). Zaradi dejstva, da v nobenem primeru niti teoretično ni možno, da bi prišlo do preseganja teh mejnih vrednosti (niti s seštevanjem maksimumov - kar je le hipotetičen primer, uporabljen za naše sklepanje, v praksi pa ne obstaja), v tej fazi z vidika omejitev v zakonski regulativi ni potrebe po oceni celotne obremenitve. Z vidika strogih mejnih vrednosti, ki veljajo za nove vire sevanja na I. območjih varstva pred sevanjem, je zato analizirana le lastna emisija predvidenega vira.

Električno in magnetno polje (E in B) hitro upadata z razdaljo od daljnovoda (s kvadratom razdalje). Prispevki električnega in magnetnega polja večih različnih virov se ne seštevajo aritmetično, temveč vektorsko. V praksi je povprečna vrednost veličine podana s kvadratnim korenom vsote kvadratov absolutnih vrednosti posameznih prispevkov. Prispevek vira sevanja, ki je dominanten, najbolj opredeljuje rezultat. Večinoma je prispevek vira sevanja, ki je manjši, praktično zanemarljiv.

b) Podzemne vode

Območje utesnjenega belokranjskega ravnika, ki se spušča od Kota pri Semiču proti jugu, obsega številne podzemne in površinske vode, ki v študiji variant LUZ niso bile upoštevane:

- Kraška jama Stolbe s podzemnim potokom,

- Studenec Cure, ki so ga včasih zajemali za pitno vodo in napajanje živine,
- Požiralnik Breg v udorni kotanji s 7 m površinskim tokom. Včasih je služil za zajemanje pitne vode, napajanje živine in pranje.
- Nakelski zdenec.

Stališče
Pripombe se ne upošteva.

V okoljskem poročilu so bili obravnavani in presojani vsi registrirani vodni viri glede na objavljene podatke v Plut, D, Lampič, B, Trobec, T. 2011, Inventarizacija vodnih virov na območju občin Bele Krajine ter Prelesnik, A. 2007, Vodni viri na Kočevskem. Jama Stolbe (tudi Stobe) je od koridorja daljnovoda oddaljena cca 280 m. Z vidika ohranjanja vodnih habitatnih tipov je najprimernejša severna varianta A, ki edina ne posega v vodne in obvodne habitate. Kar zadeva poseganja v območja podzemnih naravnih vrednot (jamam se s primernim načrtovanjem trase lahko v večini primerov izogne), je najustreznejša severna varianta A, ki najmanj posega na doslej odkrita območja jam. Severna varianta A se tudi edina izogne naravni vrednoti Dobličica in območju Natura 2000 SCI Dobličica. Severna varianta A posega v območje SCI Stobe-Breg, vseeno pa je pričakovati manjši vpliv predvsem na naravo, vode in krajino, kot bi ga imele preostale variante na SCI Dobličica. Prav tako je z vidika EPO Dobličica najprimernejša severna varianta A, ker na območje posega v najmanjši meri na bistvene značilnosti območja (vodotok). Severni varianti B in C sta z vidika ohranjanja narave ocenjeni enakovredno, obe posegata v naravni vrednoti Dobličica in Svibnik ter v območje Natura 2000 SCI Dobličica. Severna varianta B je z vidika ohranjanja naravnih vrednot in EPO manj primerna (vpliv na NV Dobličica, NV Svibnik-Potok, in EPO Dobličica).

Podzemne in površinske vode so bile obravnavane v Okoljskem poročilu. Edino studenec Cure ni bil obravnavan v Okoljskem poročilu, saj tudi ni evidentiran v omenjenih strokovnih podlagah.

c) Poplavna varnost

Po Opozorilni karti poplav (IzVRS, marec 2012) in po karti Geopedia ter PISO območje nobene trase ni poplavno ogroženo. Hkrati lahko tudi za območje Žleba, kot imenujemo dolino med obema vasema Sela pri Otovcu in Otovcem na eni strani ter Lokvami na drugi strani, lokalni prebivalci potrdijo, da je bilo v preteklosti že poplavljeno. Zato izenačujemo oceno z ostalimi trasami.

Stališče
Pripombe se ne upošteva.

Okoljski cilj plana izhaja iz Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08) in Pravilnika o metodologiji za določevanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Ur. l. RS 60/2007).

Pri določevanju poplavne nevarnosti je bila uporabljena tako metodologija določena glede na Pravilnik, kot tudi metodologija določena v 5. členu Uredbe, po kateri se razred poplavne nevarnosti določa po enostavnejši metodi, vendar so posledično ta območja razvrščena v en razred višje nevarnosti.

V izdelani strokovni dokumentaciji (Ekspertno mnenje za presojo variant tras daljnovoda 2x110 kV Kočevje-Črnomelj z vidika vplivov na vode v okviru procesov DPN, avtor dr. Primož Banovec, Inštitut za vodarstvo, d.o.o., maj 2013; naročnik Elektro Ljubljana, d.d.) je za predlagani koridor posameznih variant trase daljnovoda izdelana hidrološka oz. hidravlična analiza območja na podlagi LIDAR posnetkov območja in hidroloških podatkov. Obravnavane variante koridorjev potekajo po specifičnem, kraškem terenu, kjer je pojav površinskih voda bolj izjema kot pravilo – zaradi odsotnosti površinskega toka se pojavi, vezani na poplave in tudi erozijske pojave ne pojavljajo. Pojavi kraških polj, ki bi lahko bili predmet poplavljanja, tu niso prisotni, kraški pojavi - vrtače delujejo kot lokalni ponikovalniki in ne delujejo kot bruhalniki v

primeru intenzivnejših padavin. V primeru ekstremnih padavin se lahko na dnu vrtač pojavlja zastajanje vode, ki z vidika vrednotenja variant ni bistveno, saj daljnovod kot objekt, ki se vodi visoko nad nivojem terena, ne posega v ta območja. Vsled tega so se izdelale le analize obsega maksimalnih poplavnih območij oz. opozorilne karte poplav, kjer je površinski tok stalne narave (Dobličica) oz. delno ponika – Rinža. Ekspertno mnenje na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja.

Severna varianta A ne prečka območij, na katerih so opredeljene poplave, zato je z vidika zagotavljanja poplavne varnosti severna varianta A ocenjena kot najbolj primerna. Sicer pa daljnovod oziroma stojna mesta stebrov, ki so locirana na poplavnem območju, ne vplivajo bistveno na povečanje poplavne ogroženosti območja, saj so prostornine nadzemnega dela stebra zanemarljive.

d) Elektromagnetno sevanje

V študiji variant so vse tri trase glede na EMS ocenjene enako. Dejstvo je, da je severna trasa A že prizadeta s sevanjem obstoječega daljnovoda 2 × 110 kV RTP Hudo–RTP Črnomelj in ostalimi srednjenapetostnimi daljnovodi. Zakonsko dovoljena meja za obstoječ objekt je 10 μT, kar predstavlja 50 × večjo vrednost sevanja, ki se predvideva za nov daljnovod v višini 0,2 μT. Zato je enaka ocena za severno traso A neprimerna in jo zmanjšujemo za 1.

Stališče

Pripombe se ne upošteva.

Zakonsko dovoljena meja za obstoječ objekt na I. območjih varstva pred elektromagnetnim sevanjem je 100 μT (ne 10 μT !), za nov daljnovod pa 10 μT (ne 0,2 μT !), kar je podano v 4. členu Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS 70/96). V skladu s tem je izvedena tudi analiza elektromagnetnega sevanja za vse variante poteka trase.

Glede EMS vseh daljnovodov (obstoječih in predvidenega):
V skladu z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS 70/96) za lastno emisijo DV 2 x 110 kV DV Kočevje – Črnomelj veljajo mejne vrednosti za nove vire sevanja, in lastna emisija je zato z najneugodnejšo (»worst case«) oceno ocenjena na podlagi vhodnih podatkov o predvideni geometriji stebrov, minimalnih dopustnih varnostnih višinah po tehničnih normativih in električnih podatkih daljnovoda, kar velja enako za vse variante trase predvidenega daljnovoda. Pri analizi izračunanih vrednosti lastne emisije je ugotovljeno, da mejne vrednosti za II. območje nikjer v trasi ne bodo presežene, saj so najneugodnejše (»worst case«) ocenjeni teoretični maksimumi precej pod 10 kV/m in 100 μT. Analiza izračunanih vrednosti lastne emisije se je izvedla tudi z vidika strožjih mejnih vrednosti, ki veljajo za nove vire sevanja na I. območjih varstva pred sevanjem (0,5 kV/m in 10 μT). Ugotovljeno je, da ni pričakovati, da bi bile te vrednosti kjerkoli izven razdalje 12 m levo in desno od osi DV presežene. Za celotno obremenitev pa na območju pomembnosti obstoječih virov sevanja veljajo mejne vrednosti, ki veljajo za obstoječe vire sevanja (10 kV/m in 100 μT). Zaradi dejstva, da v nobenem primeru niti teoretično ni možno, da bi prišlo do preseganja teh mejnih vrednosti (niti s seštevanjem maksimumov - kar je le hipotetičen primer, uporabljen za naše sklepanje, v praksi pa ne obstaja), v tej fazi z vidika omejitev v zakonski regulativi ni potrebe po oceni celotne obremenitve. Z vidika strogih mejnih vrednosti, ki veljajo za nove vire sevanja na I. območjih varstva pred sevanjem, je zato analizirana le lastna emisija predvidenega vira.

Električno in magnetno polje (E in B) hitro upadata z razdaljo od daljnovoda (s kvadratom razdalje). Prispevki električnega in magnetnega polja večih različnih virov se ne seštevajo aritmetično, temveč vektorsko. V praksi je povprečna vrednost veličine podana s kvadratnim korenom vsote kvadratov absolutnih vrednosti posameznih prispevkov. Prispevek vira sevanja, ki je dominanten, najbolj opredeljuje rezultat. Večinoma je prispevek vira sevanja, ki je manjši, praktično zanemarljiv.

Lestvica za vrednotenje variant obsega pet stopenj primernosti. Vse variante v celotnem delu potekajo izven poselitvenih območij, zato se klasificirajo v isti razred glede na lestvico vrednotenja


e) **Območja kulturne dediščine**

V Študiji variant niso omenjeni vsi zelo pomembni kulturni spomeniki in ni ustrezno upoštevano odklonilno mnenje Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport z dne 20.12.1012 in mnenje z zadržkom, ki ga je podalo Ministrstvo za kulturo dne 28.02.2014.

- Antični Mitrej nad Rožancem spada med najbolj privlačne arheološke spomenike v Sloveniji,
- Srednjeveška cerkev Sv. Jurija iz leta 1526. Zaščitena kot kulturni spomenik od leta 1992,
- Cerkev Sv. Jerneja na Otovcu. Baročna arhitektura iz sredine 18. stol. je naslednica starejše stavbe, omenjene 1526. Zvonik z neogotsko streho je bil pozidan v 1. polovici 19. stol. Glavni neobaročni oltar je izdelek J. Jereba,
- Arheološko najdišče sv. Jernej pri Otovcu,
- Kamniti železniški viadukt na Otovcu, zgrajen leta 1912,
- Cerkev Marija Pomagaj (Maria Hilf) na Rodinah. Cerkev, ki je v tlorisu pravilen oktogon z izstopajočimi plitvimi kapelami iz vsake druge stranice, je bila pozidana verjetno proti koncu 17. stol.. glavni oltar iz leta 1884 je izdelek J. Jereba,
- Cerkev sv. Jakoba na Naklem,
- Spomenik NOB na Lokvah.

Iz zgoraj omenjenih dopisov Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport in Ministrstva za kulturo izhaja naslednje:
»Varianta daljnovoda, ki poteka skozi vplivni območji cerkve Sv. Jerneja in železniškega viadukta v Otovcu ter skozi arheološko najdišče sv. Jernej, bi predstavljala veliko degradacijo enega krajinsko najprivlačnejših predelov v občini Črnomelj. Predvsem bi bil okrnjen značilni pogled na viadukt, ki ga je zaradi njegovih impozantnih dimenzij možno dojemati le v širšem prostorskem kontekstu.«
»Izbrana varianta severna A se približa enemu najpomembnejših arheoloških spomenikov v Beli krajini (Mitreju v Rožancu, EŠD 632) na razdaljo 300 m in je v vidnem stiku z največjo zgradbo v Beli krajini (Otovec – Železniški viadukt – EŠD 20284).
Izbrana varianta tako z vidika varstva kulturne dediščine (na območju OE Novo mesto) ni najugodnejša, je pa še sprejemljiva. Variante, ki se od navedenih območij bolj odmaknejo, so ugodnejše.«

Največ kulturno zgodovinskih spomenikov in arheološko zaščitenih območij se nahaja v vplivnem območju oziroma na skrajnem robu, ob čemer je koridor severne trase A zožen (od Rodin do Dolnje Pake v dolžini ca 10 km).




Slika 5: Prikaz enot kulturne dediščine na območju plana, GEATEH, IP, Internetna stran MzIP, PISO

Iz zemljevida je nazorno vidna gostota in pomembnost kulturnih znamenitosti tudi iz antičnih in srednjeveških časov, locirana ob planirani severni trasi A.
Vir: LUZ, Študija variant, PISO – Prostorski informacijski sistem

Stališče
Pripombe se ne upošteva.

Citirane smernice so bile podane na koridor, ki je bil začrtan posebej za nosilce urejanja prostora, ki so bili zaprošeni za podajo smernic za severno varianto A. Koridor je bil začrtan v zelo širokem pasu z namenom pridobiti čim več podatkov z območja, v katerega je načrtovalec želel umestiti načrtovani daljnovod. Širina koridorja znaša med 400 in 600 m na gozdnih območjih in območjih, ki ne potekajo v bližini naselij, ter med 125 in 200 m na območjih, kjer se koridorji približujejo poselitvenim območjem.

Poseg ne bo vplival na objekte in območja kulturne dediščine oziroma bo vpliv na območje kulturne dediščine (območje cerkve Sv. Jerneja in območju železniškega viadukta) s prestavitvijo obstoječega 2 × 110 kV daljnovoda Hudo-Črnomelj ter pokablitvijo 20 kV daljnovoda odpravljen.



Slika: Prikaz območij kulturne dediščine na območju načrtovanega daljnovoda 2 × 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj pred in po načrtovanem posegu

f) Doba vračanja investicijskih sredstev

Z upoštevanjem dodatnih stroškov zaradi prestavitve obstoječega daljnovoda 2 × 110 kV, ki ga izdelovalec študije variant ni upošteval, se faktor povečanja glede na najnižje skupne stroške zviša na faktor 1,7 in se s tem približa faktorju južne variante. Pri čemer je potrebno še izpostaviti, da pri severni varianti A nastanejo še stroški izpada dobave električne energije zaradi rekonstrukcije obstoječega DV 2 × 110 kV in pokablitve 20 kV daljnovoda. Strošek tehnične izvedbe in dobave materiala v višini 280.000 €/km ne more biti enak pri vseh variantah, saj trase potekajo po različno zahtevnih terenih, ki so tudi različno dostopni. Severna trasa A ima najzahtevnejši teren. Ti stroški niso upoštevani.

Stališče

Pripombo se delno upošteva.

Pripravljavec elaborata ekonomskega vrednotenja (Elektro Ljubljana) je dopolnil elaborat z upoštevanjem stroškov novega prestavljenega daljnovoda in rušenjem odseka obstoječega daljnovoda. Skupni stroški so tako naslednji:

varianta	Gradbeni in montažni stroški	Stroški služnosti	Skupni stroški	Faktor povečanja glede na najnižje skupne stroške
Severna varianta A	10.184.200	3.110.850	13.295.050	1,13
Severna varianta B	8.865.640	2.849.670	11.715.310	1,00
Severna varianta C	9.648.800	3.101.400	12.750.200	1,09
Južna varianta	11.135.880	3.579.390	14.715.270	1,26

Za Severno varianto A se stroški spremenijo tudi v nadaljevanju elaborata, vendar v končni posledici ne vplivajo na vrednotenje, oceno in vrstni red najustreznejše variante z ekonomskega vidika.

g) Tveganje

V analizi tveganja so za ostale 3 variante navedeni dejavniki tveganja: nasprotovanje prebivalcev, arheološka najdišča, kulturna dediščina, umestitev tras v območje tretje razvojne osi in ostali. Za južno varianto je celo navedeno arheološko najdišče Čardak, čeprav vse variante prečkajo v zaključku na enak način navedeno območje.

Za severno varianto A je v študiji variant navedena le bližina Otovca, ki je kulturna dediščina. Niso ovrednoteni številni dejavniki tveganja:

- bližina arheološkega nahajališča sv. Jernej v obsegu cca l/2ha, EŠD 26665,
- bližina, v slovenskem in svetovnem merilu, edinstvenega kulturno zgodovinskega spomenika, antičnega Mitreja, EŠD632,
- cerkvica sv. Jurija iz 16st., EŠD 1736,
- zakrivanje pogleda na kamniti železniški viadukt, EŠD 20284 cerkev Marija Pomagaj, EŠD 1734,
- prebivalci nasprotujejo umestitvi DV. Zanimivo dvojno merilo - kriterij nasprotovanja prebivalcev umestitvi trase DV velja za severno C in južno varianto, ne pa tudi za severno traso A, čeprav so prizadeti prebivalci Sel pri Otovcu ob severni trasi A dne 20.11.2012 z dopisom izrazili ostro nasprotovanje poteku te trase. Ostro pa nasprotujejo tudi ostali prebivalci naselij Rodine, Naklo, Rožič Vrh, Otovec, Rožanec, Lokve in Dolnja Paka,
- trasa severne variante A sega oziroma se dotika območja načrtovane tretje razvojne osi (priključek Črnomelj sever).

Citirano, Študija variant s predlogom najustreznejše variante, LUZ, januar 2014, stran 125: »Prvo mesto je pripisano tej varianti na račun manjšega tveganja, saj je varianta rezultat sodelovanja z javnostjo na posvetih v lokalni skupnosti.«

Stališče
Pripombe se ne upošteva.

Poseg ne bo vplival na objekte in območja kulturne dediščine oziroma bo vpliv na območje kulturne dediščine (območje cerkve Sv. Jerneja in območju železniškega viadukta) s prestavitvijo obstoječega 2 × 110 kV daljnovoda Hudo-Črnomelj ter pokablitvijo 20 kV daljnovoda odpravljen.

Trasa severne variante A se povsem ogne območju naravne vrednote Otovec – izvir in iz tega območja se odstrani tudi obstoječi daljnovod 2 × 110 kV Hudo-Črnomelj.

Glej tudi stališče na pripombo 4.2.

5. Ekonomsko vrednotenje

Citirano, Študija variant s predlogom najustreznejše variante, LUZ, januar 2014, stran 129: »Pri vrednotenju z ekonomskega vidika se severna varianta A izkazuje kot ustrezna varianta, primerjalno ugodnejša od ostalih pa je predvsem zaradi poteka v trasi, za katero se predvideva večjo stopnjo družbene sprejemljivosti, saj je varianta rezultat sodelovanja z javnostjo na predhodnih posvetih v lokalni skupnosti.«

Navedbe so tendenciozne in neresnične. Soglasja lokalnega prebivalstva ni bilo in ga tudi ni.

V študiji variant (LUZ d.d., Študija variant s predlogom najustreznejše variante za daljnovod 2 × 110 kV RT P Kočevje-RTP Črnomelj) v točki 3.2.4 Ekonomski vidik niso zajeti vsi stroški, ki bi nastali z morebitno umestitvijo severne trase A v prostor.

»Pri severni varianti A se predvidi preureditev obstoječega DV 2 × 110 kV Hudo-Gotna vas-(Metlika)-Črnomelj. Omenjena preureditev se izvede na odseku med Seli pri Otovcu, SM112 in Dolnjo Poko, SM119. Nova trasa dolžine ca. 1,7 km poteka na območju med naseljem Lokve (policijsko postajo) in zaselkom Usar (slika spodaj - trasa novega odseka daljnovoda za vključitev obstoječega DV 2 × 110 kV Hudo-Črnomelj za novi daljnovodni polji je vrisana z rumeno črto, potek novega daljnovoda po severni varianti A pa z zeleno črto). Obstoječi odsek daljnovoda med SM112 in SM119 v dolžini ca. 1,6 km se poruši, trasa daljnovoda pa sprosti. Obstoječi DV 2 × 110 kV Hudo-Gotna vas-(Metlika)-Črnomelj je s stališča napajanja Bele

krajine z električno energijo izrednega pomena, saj predstavlja edini 110 kV daljnovod, ki se vključuje v RTP Črnomelj. Zatorej bo izvedba rekonstrukcije obstoječega daljnovoda zelo zahtevna in bo povezana s kratkimi izklopi daljnovoda in delom, ki se bodo izvajala v bližini delov pod napetostjo.« (Vir: LUZ d.d., Študija variant s predlogom najustreznejše variante za daljnovod 2 × 110 kV RTP Kočevje-RTP Črnomelj, str. 21).



Slika 6: Preureditev obstoječega daljnovoda 2 × 110 kV na odseku Lokve - Usar

Simulacija izračuna investicije z upoštevanimi stroški rekonstrukcije obstoječega DV 2 × 110 kV.

Podatki v tabelah so povzeti iz študije variant LUZ. Z naše strani je dodan strošek prestavitve obstoječega DV 2 × 110 kV, ki ni ovrednoten v študiji variant, in je označen z rumeno podlago.

Gradbeni in montažni stroški posameznih variant daljnovoda

	Dolžina (km)	Tehnična izvedba in dobava materiala (€/km)	Skupaj strošek odseka (€)
Severna varianta A	Dolžina		
Daljnovod	34.565	280.000	9.678.200,00
Postavitev obstoječega daljnovoda 2 × 110 kV na novo traso A, 1,7 km	1,7	280.000	476.000,00
Rušenje odseka obstoječega daljnovoda	1,6	280.000	448.000,00
Skupaj trasa A			10.602.200,00

	Dolžina (km)	Tehnična izvedba in dobava materiala (€/km)	Skupaj strošek odseka (€)
Severna varianta B	Dolžina		
Daljnovod	31.663	280.000	8.865.640,00

	Dolžina (km)	Tehnična izvedba in dobava materiala (€/km)	Skupaj strošek odseka (€)
Severna varianta C	Dolžina		
Daljnovod	34.460	280.000	9.648.800,00

	Dolžina (km)	Tehnična izvedba in dobava materiala (€/km)	Skupaj strošek odseka (€)
Južna varianta	Dolžina		
Daljnovod	39.771	280.000	11.135.880,00

Materialni in montažni stroški se z upoštevanjem rekonstrukcije obstoječega DV 2 × 110 kV zvišajo za 10%.

SLUŽNOST
Ozkost koridorja ne omogoča izbire parcel za služnosti, naj poudarimo, da lastniki parcel ob trasi severna A na parcelah ne bodo dovolili nobenih novih obremenitev in bodo uporabili vsa sredstva za zaščito svojih interesov.

Skupni stroški kot seštevek gradbenih stroškov in stroškov za služnosti za posamezno varianto so torej naslednji:

	Gradbeni in montažni stroški	Stroški služnosti	Skupni stroški	Faktor povečanja glede na najnižje skupne stroške
Severna varianta A	10.602.200,00	3.110.850	14.010.050,00	1,17
Severna varianta B	8.865.640,00	2.849.670	11.715.310,00	1,00
Severna varianta C	9.648.800,00	3.101.400	12.750.200,00	1,09
Južna varianta	11.135.880,00	3.579.390	14.715.270,00	1,26

Severna varianta A se v odnosu na povečanje skupnih stroškov glede na najnižje skupne stroške zviša za 7,3%.

Stališče
Pripombo se delno upošteva.

Pripravljavec elaborata ekonomskega vrednotenja (Elektro Ljubljana) je dopolnil elaborat z upoštevanjem stroškov novega prestavljenega daljnovoda in rušenjem odseka obstoječega daljnovoda. Skupni stroški so tako naslednji:

varianta	Gradbeni in montažni stroški	Stroški služnosti	Skupni stroški	Faktor povečanja glede na najnižje skupne stroške
Severna varianta A	10.184.200	3.110.850	13.295.050	1,13
Severna varianta B	8.865.640	2.849.670	11.715.310	1,00
Severna varianta C	9.648.800	3.101.400	12.750.200	1,09
Južna varianta	11.135.880	3.579.390	14.715.270	1,26

Za Severno varianto A se stroški spremenijo tudi v nadaljevanju elaborata, vendar v končni posledici ne vplivajo na vrednotenje, oceno in vrstni red najustreznejše variante z ekonomskega vidika.

6. Sintezno vrednotenje z upoštevanjem ocen IBE za funkcionalni vidik in lastnih upravičeno ter temeljito argumentiranih ocen na rumeni podlagi

Vnesene spremembe ocen po IBE in z upoštevanjem argumentiranih ter spregledanih ocen na rumeni podlagi.

	Prostorski vidik	Varianta			
		Severna A	Severna B	Severna C	Južna
1	Regionalni razvoj in prostorske ureditve regionalnega pomena	4	4	3	3
2	Razvoj dejavnosti v prostoru	3	3	4	4
3	Fizične in morfološke značilnosti prostora	3	4	3	4
4	Kakovost bivalnega okolja	3	3	3	3
	Skupaj prostorski vidik	3,25	3,5	3,25	3,5

	Okoljski vidik	Varianta			
		Severna A	Severna B	Severna C	Južna
	Vode				
5	Površinske vode	5	4	4	4
6	Podzemne vode	3	3	4	4
7	Poplavna varnost	4	4	4	4
	Raba naravnih virov				
8	Gozd	4	4	4	4
9	Kmetijska zemljišča	4	3	3	3
	Narava				
10	Habitati	3	3	3	3
11	Naravne vrednote	3	3	3	3
12	**Kulturna dediščina**	3	3	3	3
13	**Krajina**	3	3	3	3
	Zdravje ljudi				
14	Onesnaženost zraka	4	4	4	4
15	Hrup	4	4	4	4
16	Elektromagnetno sevanje	3	4	4	4
	Skupaj okoljski vidik	**3,6**	**3,5**	**3,6**	**3,6**

	Funkcionalni vidik	Varianta			
		Severna A	Severna B	Severna C	Južna
	Zahtevnost gradnje				

17	Reliefne značilnosti	3	3	3	3
18	Geološke razmere	3	3	3	3
19	Hidrološke razmere	4	2	2	2
20	Dejanska raba prostora (gozd, njiva, travnik, vinograd, sadovnjak,...)	3	3	3	3
21	Obstoječi objekti/območja urbanih dejavnosti	4	2	4	3
22	Obstoječa in načrtovana prometna in gospodarska infrastruktura	2	4	3	3
23	Varovana območja narave, naravne vrednote in EPO	4	3	3	3
24	Območja kulturne dediščine	3	4	4	3
25	Obstoječe javno cestno omrežje na območju gradbenih poti	2	3	3	4
26	Dostopne poti, prevozi	2	3	3	4
	Učinkovitost obratovanja				
27	Sistem elektroenergetskega omrežja	4	4	3	3
28	Obstoječe in načrtovane RTP	4	4	4	4
	Varnost obratovanja				
29	Poplavna območja	4	3	3	3
30	Plazljiva in plazovita območja	3	3	3	3
31	Vpliv na ogroženo območje (naravno in grajeno) v primeru potencialnih nesreč pri obratovanju	3	2	4	4
32	Medsebojni vpliv koridorjev velikih infrastrukturnih objektov	3	4	4	4
33	Vpliv na požarno ogroženost	4	4	4	4
	Čas gradnje				
34	Časovni okvir gradnje	4	4	4	3
	Pogoji vzdrževanja				
35	Obratovalni in tehnični pogoji za izvedbo vzdrževanja	2	3	3	3
36	Dostopnost do objekta	2	3	3	3
	Skupaj funkcionalni vidik	**3,15**	**3,20**	**3,30**	**3,20**

	Ekonomski vidik	Varianta			
		Severna A	Severna B	Severna C	Južna
37	Doba vračanja investicijskih sredstev	3	5	4	3
38	Neto sedanja vrednost	4	3	4	5
39	Interna stopnja donosnosti	4	3	4	5
40	Tveganje	3	4	4	3
41	Občutljivost	4	5	4	3
	Skupaj ekonomski vidik	**3,6**	**4**	**4**	**3,8**

Legenda

Popravek vrednotenja po naši presoji, sprememba je upravičena in argumentirana v tekstu.

2

Ocena IBE.

Kriterij funkcionalnega vidika Plazljiva in plazovita območja je ocenjen enako za vse variante. V tekstualnem delu pa navaja, citiramo študijo LUZ, str. 99: »Odstopa le severna varianta A, ki je med severnimi variantami primerjalno najslabša, saj poteka večji del preko strmih gozdnih površin.« Še en dokaz pristranskosti ocenjevanja kriterijev.

Povzetek vrednotenja:
Na osnovi razlik med ocenami LUZ-a in IBE-ja za iste kriterije v škodo variante trase A in za večkratno neupoštevanje dejanskega stanja ter ocenjevanja variante trase A z višjimi ocenami kot bi realno morala biti ocenjena, obstaja utemeljen dvom v objektivnost izdelovalca študije v ocenjevanje variant:

- Bodisi so bili predlagatelji študije pod vtisom predloga dela lokalnega prebivalstva, ki iz neiskrenih vzgibov predlagajo severno traso A, zavedeni, da obstaja soglasje za varianto trase A, ob vedenju Občine Črnomelj in Elektra Ljubljana, in so subjektivno pristali na pristransko ocenjevanje trase A, da bi jo lahko potrdili kot najugodnejšo varianto za umestitev daljnovoda.
- Ali, kar je mnogo bolj problematično, je izdelovalec študije iz nam neznanega vzgiba namerno prilagajal ocene predhodni izbiri variante trase A kot najugodnejše.

Stališče
Pripombe se ne upošteva.

Glej stališče na pripombo 18.4, točka 3.

18.5 Nezadostno in neprepričljivo dokazovanje možnih vplivov bodočega DV na okolje in prostor z negativnimi vplivi na kvaliteto življenja.

1. Elektro magnetno sevanje

Trdi se, da naj bi bile sevalne obremenitve daljnovodov znotraj dovoljenih vrednosti, medtem ko predstavniki ekoloških gibanj trdijo ravno nasprotno in sicer, da so mejne vrednosti nekajkrat tisočkrat previsoko določene. Dvom v elektromagnetno sevanje ni ovržen, zato menimo, da je potrebno v tem smislu zasledovati koristi ljudi in ne koristi kapitala. Da se na tem področju ščitijo določeni interesi, nesporno izhaja tudi iz skoraj dvajset let stare Uredbe o elektromagnetnem sevanju, katere najvišje mejno določene vrednosti ne ustrezajo več najnovejšim raziskavam in opozorilom številnih neodvisnih strokovnjakov in organizacij in tudi pristojnih odborov Sveta Evrope. Skoraj dvajsetletno vztrajanje na tej Uredbi tako še dodatno vzbuja dvom v študijo.

Glede na to,da ni eksplicitnih dokazov v eno ali drugo smer je potrebno v dvomu ravnati absolutno v korist ljudi. Ker odsotnost dokaza še ne pomeni neškodljivosti.

Kot je bilo že večkrat poudarjamo, prebivalci Sel pri Otovcu, Lokev, zaselek Usarja, Dolnje Pake že živimo ob obstoječem 2 × 110 kV daljnovodu RTP Hudo- RTP Črnomelj. To je tudi razlog, da si nikakor nismo mogli misliti, da bo rezervni daljnovod RTP Kočevje- RTP Črnomelj posegel na področje iste trase, čeprav samo deloma s še dodanim enim daljnovodom, kar presega glede na vse zgoraj navedeno razumne utemeljitve.

Predstavnica Inštituta za elektrotehniko Milan Vidmar je na predstavitvi 16.4.2014 zgolj poudarila, da se vplivi sevanja na okolje nanašajo na Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96), da pa je naša ureditev strožja kot je ureditev v posameznih članicah EU. Samega izračuna sevanja za posamezne variante tras ni prikazala, v tabeli je prikazala zgolj minimalne vrednosti, ki so dopustne v skladu z zakonodajo.

Izjavila je, da so za nov objekt dopustne vrednosti za 0,2 μT, za obstoječe pa velja višja vrednost in sicer 10 μT, kar pomeni, da po strokovni plati na predstavitvi ni prikazala vrednosti, ki veljajo za posamezen potek trase, kar pomeni, da bi okoliški prebivalci vseh ostalih tras bili

po njenem izračunu deležni sevanja v višini 0,2 μT, medtem, ko bi bili prebivalci zaselkov Sela pri Otovcu, Lokev, Usarja, Dolnja Paka deležni 50 × večje doze sevanja (torej 10 μT), ki pa jo obstoječa zakonodaja še dovoljuje.

Prizadeti občani v pripombah ostro kritiziramo strokovni pristop omenjene predstavnice Inštituta, ki je z navedeno tabelo ostro manipulirala z podatki, saj prisotna javnost ni dobila pravih informacij.

Tako so na podlagi predstavitve krajani Doblič in predstavniki Občine Črnomelj dobili napačen vtis, da sevanje ogroža prebivalstvo na vseh trasah enako, kar pa na podlagi strokovne presoje NE DRŽI. Gotovo je sinergija vplivov sevanja na trasi, kjer skupaj potekata oba daljnovoda višja, od sevanja, ki bi ga bili deležni prebivalci na drugih trasah, kjer daljnovod še ne poteka. Delež sevanja, ki bi ga prejeli prebivalci tras je enak oziroma nižji kot ga lahko po zakonu prejemamo prebivalci prizadetih območij že sedaj. Na predstavitvi so bile vse trase s strani predstavnice Inštituta predstavljene z vidika sevanja kot enakovredne.

Dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. med., zaposlena v UKC Ljubljana je v članku objavljenem v Strokovni zdravstveno vzgojni reviji Vita št. 56, s tematskim naslovom Neionizirana sevanja (Februar 2007) napisala, citirano: »Ljudje so v vsakodnevnem življenju in delu množično izpostavljeni EMS. Glede na to, da bi že majhni škodljivi učinki na zdravje lahko povzročili velik javno- zdravstveni problem. Zato zadnjih dvajset let povsod po svetu pospešeno raziskujejo vpliv EMS na zdravje ljudi. Ker je eno najresnejših vprašanj ali so sevanja rakotvorna, je največ raziskav posvečenih raziskovanju stopnje tveganja ljudi, izpostavljenih EMS, da zbolijo za rakom.«

Iz njenega članka poleg uvodne dileme, citiramo konkretne ugotovitve in sicer »Potem, ko je bilo narejenih že ogromno študij z nasprotujočimi si rezultati, je IARC (International Agency for Research on Cencer, Mednarodna agencija za raziskovanje raka) razpravljala o tem, ali so EMS zelo nizkih frekvenc rakotvorna ali ne. V oceno je bilo vključenih več kot 800 študij. Delovna skupina vrhunskih strokovnjakov je po pregledu vseh relevantnih epidemioloških in eksperimentalnih študij na živalih zaključila, da EMS zelo nizkih frekvenc MOGOČE povzročajo raka pri ljudeh. Vseh 19 strokovnjakov, članov ekspertne skupine, ni bilo enotnega mnenja; kar devet jih je menilo, da na osnovi vseh narejenih študij ni mogoče trditi, da EMS povzročajo raka. Bolj enotni so bili v mnenju, da EMS zelo nizkih frekvenc verjetno povzročajo levkemijo pri otrocih.«

Naštejemo še lahko celo vrsto študij, ki ugotavljajo negativen vpliv na zdravje ljudi zaradi dolgotrajne izpostavljenosti visokonapetostnih daljnovodov na limfome, levkemijo in povezane bolezni, povečuje pa se tveganje tudi za nastanek nevro - degenerativnih bolezni (Alzheimerjeva bolezen).

Argument ELES-a, da praktično vse in-vitro študije zavračajo škodljivost elektromagnetnega sevanja, je neprimeren. In-vitro študije so primerne za raziskovanje akutnega vpliva na nek organizem, torej kakšna doza sevanja povzroči takojšnje biološke učinke, to je učinke, ki imajo takojšnje škodljive posledice za zdravje. In-vitro študije so neprimerne za proučevanje več deset let trajajočega vpliva na organizem, ker raziskovalne ustanove ne izvajajo enega laboratorijskega poizkusa 40 let, na oddaljenosti npr. 20, 40, 60, 100, 200, 600 metrov od daljnovoda. Poleg tega študij ne izvajajo na ljudeh, živali pa imajo precej nižjo življenjsko dobo kot ljudje. Nemogoče je in-vitro proučiti dejanske dolgoletne vplive na odraščajoči organizem, če ima ta organizem bistveno krajšo življenjsko dobo od ljudi. Te študije temeljijo na predpostavkah in simulacijah, in ne morejo simulirati več deset let trajajočega vpliva sevanj na otroka. Na drugi strani epidemiološke študije, ki dokazujejo izredno škodljive vplive sevanj na ljudi, izhajajo iz dejanskih podatkov o obolelosti populacije skozi daljše obdobje. Za proučevanje kroničnih učinkov sevanj so epidemiološke študije mnogo bolj relevantne od in-vitro študij.

Na posvetovanju 19.9.2012 je bil s strani krajanov KS Dobliče izpostavljen argument števila mladoletnih otrok v vasi Jerneja vas (16 mladoletnih otrok). Zakaj le je bilo potrebno šteti ta podatek za zavrnitev variante daljnovoda v njihovem kraju, če pa ne obstoji nobena nevarnost za otroke? V tabeli je prikazano število mladoletnih v nekaj prizadetih vaseh ob predlagani

severni varianti A. Mnoge mlade družine so si svoje domove na novo zgradile na področju Otovca, Sel pri Otovcu, Rožanca in Lokev.

	Število mladoletnih otrok	Nove družine in izgradnje/rekonstrukcije hiš v zadnjih 10 letih
Otovec	6	
Sela pri Otovcu	20	7
Lokve – Brezov gaj	20	13
Skupaj	46	18

Na tem območju se skoraj za dva šolska razreda otrok nahaja na področju in najkritičnejši višini sevanja, na katerega vi želite umestiti dodaten daljnovod 2 × 110 kV, torej bi skupna moč obratovanja znašala 440 kV.

V kolikor sami izdelovalci študije, Občina Črnomelj, prebivalci Doblič in drugi prebivalci Bele krajine, ki poskušajo na podlagi zakonske regulative in trditev strokovnjakov, prebivalce prizadetega območja severne trase A prepričati, da sevanje ne presega mej, ki so škodljivi za zdravje in življenje ljudi in je to v resnici njihovo osebno mnenje in ne zgolj izjava za javnost ter jim postavitve daljnovoda v bližino njihovega doma ne predstavlja problema, potem gotovo ne bo težko najti nove trase za postavitev rezervnega daljnovoda RTP Kočevje - RTP Črnomelj.

Radi bi opozorili na dejstvo, da se svet počasi zaveda, da elektrika ni samo dobrina, ki je v mnogočem omogočila razvoj industrije in olajšala življenje ljudi, vendar pa se tudi vedenje o njenih slabih lastnostih spreminja in zato bi radi opozorili na dopis Ministrstva za kmetijstvo. Iz dopisa je razvidno, da se ministrstvo za kmetijstvo zaveda problematike elektro magnetnega sevanja in poljske jakosti, ki ga viri vnašajo v življenjsko okolje in imajo v planu spremembo uredbe iz leta 1996.

Citat, dopis M KO, z dne 10.10.2013:
Vladi predlagam, da takoj prične s postopki za prestavitev nevarnih električnih daljnovodov iz naseljenih območij. Trenutno veljavna uredba o zaščiti pred elektromagnetnim sevanjem dopušča 30 × višjo vrednost od »varne« meje, ki predstavlja povečano tveganje za pojav otroške levkemije. Nedvoumno nevarnost so potrdile številne študije in priznava jo tudi državni inštitut (INIS) za varstvo pred neionizirajočimi sevanji. V Sloveniji imamo nekaj močnih daljnovodov, ki potekajo neposredno skozi stanovanjska območja in celo v neposredni bližini vrtcev (primer - vrtec Palček v Domžalah je le 10 m od 110 kV daljnovoda, kar pomeni da je sevanje okrog 1,0 mikro T in 3 × višje od varne meje). Elektro podjetja ustvarjajo velike dobičke in stroški prestavitve ali pokablitve daljnovodov ne bi smeli biti problem, sploh če gre za zdravje in življenje otrok! "

Priloga: Dopis MKO, Službe za odnose z javnostmi in promocijo z dne 10.10.2013
http://predlagam.vladi.si/webroot/files/4944 PVS%204944%20MKO.pdf

Stališče
Pripombe se ne upošteva.

Navedba, da ni bilo predstavljenih rezultatov izračunov elektromagnetnega polja, ne drži, prav tako pa so napačno povzete nekatere izjave predstavnice Elektroinštituta Milan Vidmar. Celotna PowerPoint predstavitev predstavnice Elektroinštituta Milan Vidmar je na vpogled na MOP. V predstavitvi so povzete analize iz strokovni podlagi z naslovom Študija variant s stališča elektromagnetnega sevanja za DV 2 x 110 kV Kočevje – Črnomelj, VENO 2920, EIMV, januar 2013, ki jo je izdelal Elektroinštitut Milan Vidmar, in je bil dostopna javnosti v času javne razgrnitve. Investitor projekta je dolžan pri izpeljavi projekta upoštevati veljavno zakonodajo, zato je EMS v naravnem in življenjskem okolju analiziran v skladu z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96) in Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96).

Mejne vrednosti, ki jih je predstavnica Elektroinštituta Milan Vidmar predstavila, so podane v predstavitvi na prosojnici številka 5, kjer je razvidno, da so za nov objekt dopustne vrednosti 10 µT, za obstoječe pa velja mejna vrednost 100 µT. Zato je nepravilna navedba iz pripombe: »Izjavila je, da so za nov objekt dopustne vrednosti za 0,2 µT, za obstoječe pa velja višja vrednost in sicer 10 µT,«

Navedba, da ni bilo predstavljenih rezultatov izračunov elektromagnetnega polja, ne drži. V okviru predstavitve EMS so bili poleg ostalih pojasnil predstavljeni tudi rezultati izračuna električnega in magnetnega polja (prosojnica 8) in rezultati analize teh rezultatov izračunov (prosojnica 9). Vsi ti podatki izhajajo iz izdelane zgoraj navedene strokovne podlage.

Glede vpliva EMS na ljudi:
V svetu poteka raziskovalna dejavnost glede vplivov elektromagnetnih sevanj na ljudi že več desetletij. V vsem tem času je bilo opravljenih ogromno število raziskav, ki so proučevale biološke in zdravstvene učinke elektromagnetnega sevanja na človeka. Po znanstveno kritičnem pregledu vseh doslej objavljenih znanstvenih oziroma strokovnih prispevkov s tega področja Svetovna zdravstvena organizacija in ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) kot tudi številne druge priznane znanstvene institucije zaključujejo, da ni jasnih in prepričljivih dokazov za škodljive zdravstvene učinke dolgotrajnega izpostavljanja elektromagnetnim sevanjem. Nobena od raziskav ali ponovitev raziskave ni dokončno potrdila enoumne vzročne povezave med nastopom različnih bolezni in bližino daljnovodov.

Trenutno mednarodne smernice ICNIRP, ki predstavljajo temeljni zaščitni standard, ki temelji na znanstvenih argumentih, upoštevajo, da so znanstveni dokazi v zvezi z možnimi učinki na zdravje glede dolgoročne izpostavljenosti nizkim jakostim elektromagnetnega sevanja nezadostni, da bi bilo upravičeno znižanje mejnih vrednosti izpostavljenosti.

V slovenski regulativi glede elektromagnetnega sevanja so za nove in rekonstruirane daljnovode mejne vrednosti elektromagnetnega sevanja v bivalnih in drugih prostorih v stavbah, v katerih se ljudje zadržujejo, v duhu preventive znatno strožje od mejnih vrednosti iz ICNIRP smernic. Že v ICNIRP smernicah pa je pri postavitvi mejnih vrednosti upoštevana dodatna rezerva z vključenimi varnostnimi faktorji.

2. Kmetijske površine, vodni viri in gozd

Degradirana kmetijska in gozdna zemljišča imajo skrajno neugoden vpliv na ekonomsko socialni položaj prebivalcev ob severni A trasi.

Načrtovana trasa daljnovoda bi dodatno prizadela kmečka gospodarstva na tem območju, saj imajo na načrtovani trasi daljnovoda večino svojih zemljišč (gozdov, njiv in pašnikov). Še posebej pa bi bila prizadeta ekološka kmetija na Selih pri Otovcu, ki se nahaja v najbližjem pasu načrtovanega daljnovoda (zemljišča so tudi neposredno pod traso daljnovoda), mora pa izpolnjevati zelo stroge standarde za ohranjanje statusa ekološke kmetije. Pri tem je potrebno poudariti, da bi načrtovana trasa na eni strani vplivala na znižanje vrednosti zemljišč, predvsem pa bi pomenila načrtovana trasa daljnovoda dolgoročni in stalni izpad prihodkov kmetov na tem področju (nekaterim je kmetijska in gozdna dejavnost edini vir prihodkov). Zelo velik bi bil izpad prihodkov na gozdnih površinah zaradi poseka na trasi. Bistveno pa bi se otežili pogoji dela na področju, kjer bodo postavljeni stebri daljnovodov, saj je okoli njih nemogoča strojna obdelava. Vse to pa vpliva na višje stroške kmetijske pridelave in na še slabše pogoje dela, pri tem pa se je potrebno zavedati dejstva, da so kmetijske površine na tem območju kategorizirane kot površine z omejenimi možnostmi za obdelovanje - OMD, Pravilnik o razvrstitvi kmetijskih gospodarstev v območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (Uradni list RS, št. 25/10), kar pomeni, da so pogoji dela že zaradi naravnih danosti zahtevnejši, načrtovani daljnovod pa bi pogoje še dodatno poslabšal.

Kmetje, ki morajo obdelovati svoja zemljišča pod traso daljnovoda, pa so tudi najbolj izpostavljeni negativnim vplivom daljnovoda zaradi sevanja.

Pri predlagani severni varianti A bi prišlo na omenjenem področju med Seli pri Otovcu in Otovcem tudi do preureditve obstoječega daljnovoda. Izvedba rekonstrukcije je v idejni rešitvi za študijo variant opredeljena kot zelo zahtevna. To pomeni, da bodo kmetijske površine dodatno mnogo bolj obremenjene kot pri ostalih variantah, večji pa bodo tudi negativni vplivi na kmete, ki obdelujejo zemljišča na tem področju.

Poleg zgoraj omenjenega negativnega vpliva na kmetijske površine pa moramo upoštevati tudi dejstvo, da so kmetijske površine na tem ozkem območju (Belokranjski ravnik ali Žleb) že zelo obremenjene in posledično razvrednotene.

Stališče
Pripombe se ne upošteva.

Gradnja daljnovoda bo povzročila manjšo izgubo kmetijskih zemljišč na lokaciji stebrov, ponekod tudi na dostopnih poteh. Temeljenje se izvaja na lokacijah stojnih mest, na gradbiščih velikosti približno 9 x 9 m za napenjalne stebre in za tretjino manjših na nosilnih stebrih. Gradbeni material bo v času izkopa temelja začasno lociran neposredno ob gradbeni jami, znotraj trase daljnovoda. Po zasutju se višek gradbenega materiala odstrani. Po končani izvedbi temelja so izven nivoja terena vidne štiri kape temelja velikosti 0,5 x 0,5 x 0,5 m. Graditev temeljev in postavitev stebrov ne potrebuje posebno težke mehanizacije. Vsa dela na stojnem mestu trajajo efektivno (neto) le 14 delovnih dni. Gre torej za točkovno gradbišče, kjer se premika od točke do točke glede na predhodno izvedeno fazo dela. Zato dostopi niso trajno obremenjeni. Daljnovod ne onemogoča kmetijske rabe prostora, saj se lahko kmetijsko zemljišče obdeluje v skladu z 12. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10), ki določa, da je v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij dovoljeno opravljanje rednih kmetijskih opravil, kot so obdelava tal v kmetijske namene, dela s kmetijsko mehanizacijo in živalmi ter njihovi premiki, obratovanje in vzdrževanje naprav za kmetijske namene, gnojenje, sajenje poljščin, košnja travinj, paša živali in podobno.

Dolžina posameznih variant preko gozdnih območij je pri severni varianti A in severni varianti C ca. 27 km, pri severni varianti B ca. 22 km in pri južni varianti ca. 25 km. S stališča gozda se zaradi najkrajšega poteka preko gozdnih površin kaže kot najugodnejša severna B varianta, ki pa edina poteka preko območja vinogradov in sadovnjak (Doblička Gora), kar jo primerjalno dela precej slabšo. V okviru študije variant je v okoljskem vidiku pri poglavju Gozd vrednoten vpliv izgube gozdnih površin znotraj meje posega glede na dejansko rabo na kilometer trase. Gre za varovanje gozda kot naravnega vira, predvsem kot ohranitev naravnega okolja in ekološkega ravnotežja v krajini. Največji vpliv na gozd je zaradi gozdnih posekov, ki se izvedejo na trasi daljnovoda in na območju dostopnih poti. Določitev potrebne širine gozdnih posekov je odvisna od konfiguracije terena oziroma višine vodnikov nad terenom, višine dreves in prečnega profila terena. Na gozdnih površinah se izvede posek v širini 15 m od osi daljnovoda. Na širini 35 m od osi daljnovoda se s pristojno gozdarsko službo izvede pregled stanja dreves in samo selektivno odstranitev dreves, ki bi lahko predstavljala grožnjo padca na daljnovod. Novo nastali gozdni rob se prepusti samoobnovitvi, brez dodatnih zasaditev. S tem se gozd naravno obnovi, brez vnašanja tujkov v naravno okolje. Vpliv z vznemirjanem divjadi je najbolj izražen med gradnjo in v času vzdrževalnih del, predvidoma enkrat letno in se zato, ker ni trajen, ne ocenjuje za pomembnejšega. Ocenjuje se, da se je območjem s poudarjenimi ekološkimi in socialnimi funkcijami v nadaljnjih fazah načrtovanja možno izogniti, kar pomeni, da bistvenega vpliva na gozd in njegove funkcije razen izgube resursa na območju izvedenih posek ne bo. Za potrebe izgradnje daljnovoda bo potrebno zagotoviti dostopne poti od javne poti do posameznega stojnega mesta stebra. Dostopne poti bodo v največji možni meri potekale po obstoječih poteh in kolovozih, ki se bodo po potrebi razširili in utrdili. V primerih, ko obstoječih poti ni oz. niso primerne, bodo izvedene nove poti. Le-te se lahko po izgradnji daljnovoda odstranijo glede na dogovor med lastnikom parcele in investitorjem. Dostopne poti se bodo uporabljale tudi v fazi obratovanja daljnovoda za potrebe izvajanja rednih letnih pregledov daljnovoda in morebitnih vzdrževalnih del.

Področje, preko katerega bi potekal načrtovani daljnovod, pa je gosto prepleteno s številno infrastrukturo: podzemni telefonski vod smer Lokve - Sela pri Otovcu, dva vodovodna voda iz smeri Otovec proti Rožancu, podzemni vod za elektriko in štiri nadzemni vodi za elektriko.

Navedeno pomeni, da so nekatere parcele obremenjene z večjim številom služnosti, kar pa pomeni popolno razvrednotenje parcel. Tako številna infrastruktura na določenih zemljiščih pa vsekakor pomeni pogoste posege tudi zaradi različnih vzdrževalnih del, kar onemogoča normalno rabo zemljišč, izgubo dohodka, slabši ekonomsko socialni položaj in slabše pogoje za nadaljnji razvoj okoliškega prebivalstva.

Ne moremo zanemariti tudi nespornega dejstva, da so bila v preteklosti zemljišča na tem delu v postopkih nacionalizacij in »višjih interesov« odvzeta lastnikom zaradi različnih interesov bivše JLA (zemljišča kjer je danes Policijska postaja so bila v lasti krajanov Sel pri Otovcu). Zemljišča na Selih pri Otovcu in na Otovcu, kjer so bili nekoč vojaški objekti, so danes v državni lasti. Zaradi navedenih dejstev iz preteklosti in že obstoječe javne infrastrukture se je lokalnim prebivalcem močno zožil življenjski prostor in otežilo koriščenje preostalega prostora, zato na dodatno degradacijo življenjskega okolja ne pristajamo.

Predvidena severna A varianta se 28 × križa s kategoriziranimi cestami in 11 × z nadzemnimi SN vodi ter dvakrat z železniško progo. Do površine gozdnega območja, kjer naj bi potekala trasa, so dostopi praktično onemogočeni brez velikih dodatnih posegov, velik del trase (cca 27 km) pa poteka po gozdnih površinah individualnih lastnikov, ki so zatrdili, da nobenega soglasja za gradnjo ne bodo podali, poleg tega gre za konfiguracijsko zahtevno gozdno zemljišče, kjer je možnost erozije in plazov zaradi velikega poseka, dostopi pa praktično onemogočeni brez velikih dodatnih posegov. Izvedba dostopnih poti bo zaradi njihovega terenskega poteka in poteka cestne infrastrukture izredno zahtevna in draga. Predvidena severna trasa A od Čičapihla proti Selom pri Otovcu poteka po gozdu, kjer bo za DV potrebno napraviti golosek v širini 30 m in selektivno sečnjo v širini 70 m, kar bo vidno z regionalne ceste, kot velika rana v prostoru.

Stališče
Pripombe se ne upošteva.

Pri umeščanju novega infrastrukturnega objekta se stremi k združevanju koridorjev infrastrukturnih objektov. Na drugi strani pa vodenje v neposredni bližini ali križanje infrastrukture povzroča omejitve pri delovanju in obratovanju GJI in lahko povzroča tudi motnje v oskrbi. Zaradi značilnosti daljnovoda - linijski potek, se križanjem in vzporednim potekom daljnovoda z ostalo infrastrukturo ni možno izogniti. Slednje še posebej velja za infrastrukturo, ki je še posebej zgoščena na območjih naselij. Ob upoštevanju pravilnikov posameznih upravljavcev gospodarske javne infrastrukture le-ta za umeščanje daljnovoda v prostor ne predstavlja večjih omejitev.

Daljnovod ne onemogoča kmetijske rabe prostora, saj se lahko kmetijsko zemljišče obdeluje v skladu z 12. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10), ki določa, da je v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij dovoljeno opravljanje rednih kmetijskih opravil, kot so obdelava tal v kmetijske namene, dela s kmetijsko mehanizacijo in živalmi ter njihovi premiki, obratovanje in vzdrževanje naprav za kmetijske namene, gnojenje, sajenje poljščin, košnja travinj, paša živali in podobno.

Na gozdnih površinah se izvede posek v širini 15 m od osi daljnovoda. Na širini 35 m od osi daljnovoda se s pristojno gozdarsko službo izvede pregled stanja dreves in samo selektivno odstranitev dreves, ki bi lahko predstavljala grožnjo padca na daljnovod. Novo nastali gozdni rob se prepusti samoobnovitvi, brez dodatnih zasaditev. S tem se gozd naravno obnovi, brez vnašanja tujkov v naravno okolje.

Območje tudi ni primerno s poplavnega vidika, kar izkazuje spodnja navedba strokovne literature:
»Ob cesti Semič - Črnomelj se ob visokih vodah na več mestih med Ručetno vasjo in Gornjo Pako pojavijo izviri, ki zalijejo plitve vrtačaste globeli. Voda na videz odteka prečno na Packi dol. Med Rožancem in Staro Lokvijo pa je v dnu suhe doline vhod v jamo Stolbe ali Stobe, kjer se pride do podzemeljskega potočka. Nekdaj so tja domačini celo hodili po vodo. V lijakasto kotanjo še vodijo stopnice in po njih pridemo do dna okrog 8 m globokega kraškega okenca.

Skozi ozek rov pol metra nad dnom se lahko v dvoranico z vodo, ki odteka v neprehoden rov. Okrog 300 m južneje od Stolbe se nahaja 70 m od ceste obzidan in že precej zasut studenec Cure, ki so ga včasih tudi zajemali. Ob visokih vodah se dvigne voda gladina kraške vode do površja in po pripovedovanju domačinov je nekdaj tekla tudi po površju dalje proti Otovcu.«
Vir: Narava Bele krajine; uredili: Mojmir Štangelj, Mira Ivanovič

Po Opozorilni karti poplav (IzVRS, marec 2012) in po karti Geopedia območje nobene predlagane variante tras ni poplavno ogroženo.

Stališče
Pripombe se ne upošteva.

Severna varianta A posega v območje SCI Stobe-Breg, a je jama Stobe od roba koridorja daljnovoda oddaljena cca 280 m. Trasa severne variante A se povsem ogne območju naravne vrednote Otovec – izvir (rob trase je oddaljen 300 m od izvira), iz tega območja pa se prestavi tudi obstoječi daljnovod 2 × 110 kV Hudo-Črnomelj.

	Oddaljenost obstoječega 110 kV DV (m)	Oddaljenost po posegu (umestitev predvidenega DV in prestavitev obstoječega) (m)
Vodni viri		
Nakelski zdenec	/	103
Otovec – izvir	107	415
Naravne vrednote – jame		
Mausarjeva jama – brezno	/	156
Stobe – jama z občasnim tokom	164	164
Jama na Usarju – brezno	161	139

Tabela: Razdalje obstoječega 2 × 110 kV daljnovoda do vodnih virov in naravnih vrednot ter razdalje načrtovanega in prestavljenega daljnovoda po izvedenem posegu

Okoljski cilj plana, ki se nanaša na vode, izhaja iz Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08) in Pravilnika o metodologiji za določevanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Ur. l. RS 60/2007).

Pri določevanju poplavne nevarnosti je bila uporabljena tako metodologija določena glede na Pravilnik, kot tudi metodologija določena v 5. členu Uredbe, po kateri se razred poplavne nevarnosti določa po enostavnejši metodi, vendar so posledično ta območja razvrščena v en razred višje nevarnosti.

V izdelani strokovni dokumentaciji (Ekspertno mnenje za presojo variant tras daljnovoda 2x110 kV Kočevje-Črnomelj z vidika vplivov na vode v okviru procesov DPN, avtor dr. Primož Banovec, Inštitut za vodarstvo, d.o.o., maj 2013; naročnik Elektro Ljubljana, d.d.) je za predlagani koridor posameznih variant trase daljnovoda izdelana hidrološka oz. hidravlična analiza območja na podlagi LIDAR posnetkov območja in hidroloških podatkov. Obravnavane variante koridorjev potekajo po specifičnem, kraškem terenu, kjer je pojav površinskih voda bolj izjema kot pravilo – zaradi odsotnosti površinskega toka se pojavi, vezani na poplave in tudi erozijske pojave ne pojavljajo. Pojavi kraških polj, ki bi lahko bili predmet poplavljanja, niso prisotni, kraški pojavi - vrtače delujejo kot lokalni ponikovalniki in ne delujejo kot bruhalniki v primeru intenzivnejših padavin. V primeru ekstremnih padavin se lahko na dnu vrtač pojavlja zastajanje vode, ki z vidika vrednotenja variant ni bistveno, saj daljnovod kot objekt, ki se vodi visoko nad nivojem terena, ne posega v to področje. Vsled tega so se izdelale le analize obsega maksimalnih poplavnih območij oz. opozorilne karte poplav, kjer je površinski tok stalne narave (Dobličica) oz. delno ponika – Rinža.

Severna varianta A ne prečka območij, na katerih so opredeljene poplave, zato je z vidika zagotavljanja poplavne varnosti severna varianta A ocenjena kot najbolj primerna. Zgornje navedbe oz. citat ne priča o poplavnih območjih. Kot je tudi razvidno iz zapisa, voda iz Cur danes več ne teče po površju. Sicer pa daljnovod oziroma stojna mesta stebrov, ki so locirana na poplavnem območju, ne vplivajo bistveno na povečanje poplavne ogroženosti območja, saj so prostornine nadzemnega dela stebra zanemarljive. Po končani izvedbi temelja so izven nivoja terena vidne štiri kape temelja velikosti 0,5 x 0,5 x 0,5 m.

V. ZAKLJUČEK


Kot iz navedenega izhaja, prebivalci uvodoma omenjenih vasi, odločno nasprotujemo predlagani severni A trasi daljnovoda, zaradi netransparentnega postopka, pristranskega ocenjevanja subjektivnih meril, ki vzbuja utemeljen sum vsiljenosti trase in v tem smislu nameščanja kriterijev, ki traso prikazujejo kot najugodnejšo (npr. pri kriteriju varnost obratovanja - plazljivost in plazovita območja je navedeno, da je severna A varianta s tega vidika najslabša, ocenjena pa je enako kot ostale variante), zaradi neupoštevanja dejanskega stanja in zanemarjanja obstoječe obremenjenosti okolja. Posebej pa oporekamo vsem navedbam in ugotovitvam v strokovnih gradivih, ki se sklicujejo na soglasje lokalnega prebivalstva. SOGLASJA LOKALNEGA PREBIVALSTVA NIMATE IN GA NE BOSTE DOBILI.


Elektru Ljubljana kot investitorju, upravljavcu in vzdrževalcu daljnovodov predlagamo, da ne zasleduje samo svojih lastnih interesov in finančnih koristi, pač pa tudi interese prizadetega prebivalstva.

Občini Črnomelj pa predlagamo, da glede na to, da do sedaj naših interesov ni enako obravnavala in da nas o poteku trase ni enako informirala kot so bili informirani prebivalci ob sedanjih trasah B in C, da sprejme naše argumente in nas v uveljavljanju naših pripomb brezpogojno podpre v prizadevanjih za trajni umik severne A trase iz vseh nadaljnjih postopkov. Vendar še enkrat poudarjamo, da predlagani severni A varianti nasprotujemo tudi v primeru izvedbe kablovoda ob naseljenih območjih, kot ga Občina Črnomelj ponuja kot možno opcijo v dopisu Ministrstvu za okolje in prostor z dne 22. 4. 2014 (po javni razpravi). Z morebitno potrditvijo umestitve severne A variante v prostor bi nam in našim otrokom bila kršena ustavna pravica do življenja v zdravem in primernem okolju. Degradacija okolja je že prevelika.


Zbiranje podpore prebivalstva proti severni A varianti bo potekalo tudi po oddaji teh pripomb na študijo variant s predlogom najustreznejše variante (zbiranje podpisov).

Priloge, ki niso navedene v besedilu:
1. Vabilo na prvi posvet, objavljeno v mesečniku Belokranjec, avgust 2012,
2. Vabili na prvi in drugi posvet, objavljeni na spletnih straneh Občine Črnomelj,
3. Vabilo na javno razgrnitev Študije variant s predlogom najustreznejše variante in okoljskega poročila za daljnovod 2 × 110kV Kočevje - Črnomelj, objavljeno v mesečniku Belokranjec, marec 2014.









Stališče
Pripombe se ne upošteva.

Poseg na najboljša in druga zemljišča ne bo spreminjal dejanske rabe zemljišča in bo povzročil malenkostno zmanjšanje površin kmetijskih zemljišč (stojna mesta daljnovoda), pri čemer bodo prizadeta predvsem manj kvalitetna kmetijska zemljišča. Glede na dejansko rabo tal se bodo kmetijska zemljišča zmanjšala v minimalnem obsegu, vpliv na kmetijsko dejavnost bo minimalen. Gradnja daljnovoda bo povzročila manjšo izgubo kmetijskih zemljišč na lokaciji stebrov, ponekod tudi na dostopnih poteh. Temeljenje se izvaja na lokacijah stojnih mest, na gradbiščih velikosti približno 9 x 9 m za napenjalne stebre in za tretjino manjših na nosilnih stebrih. Gradbeni material bo v času izkopa temelja začasno lociran neposredno ob gradbeni jami, znotraj trase daljnovoda. Po zasutju se višek gradbenega materiala odstrani. Po končani izvedbi temelja so izven nivoja terena vidne štiri kape temelja velikosti 0,5 x 0,5 x 0,5 m. Graditev temeljev in postavitev stebrov ne potrebuje posebno težke mehanizacije. Vsa dela na stojnem mestu trajajo efektivno (neto) le 14 delovnih dni. Gre torej za točkovno gradbišče, kjer se premika od točke do točke glede na predhodno izvedeno fazo dela. Zato dostopi niso trajno obremenjeni. Dostopne poti za izvedbo temeljenja stebrov so v fazi idejne rešitve predvidene v dveh oblikah: kot utrditev obstoječe poti ali graditev nove. Širina dostopnih poti je predvidena na 3 – 3,4 m, debelina nasutja pa 20 cm tampona. Za vzdrževanje daljnovoda posebne dostopne poti običajno niso potrebne. Daljnovod ne onemogoča kmetijske rabe prostora, saj se lahko kmetijsko zemljišče obdeluje v skladu z 12. členom Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, št. 101/10), ki določa, da je v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij dovoljeno opravljanje rednih kmetijskih opravil, kot so obdelava tal v kmetijske namene, dela s kmetijsko mehanizacijo in živalmi ter njihovi premiki, obratovanje in vzdrževanje naprav za kmetijske namene, gnojenje, sajenje poljščin, košnja travinj, paša živali in podobno.

Glej tudi stališča na pripombo 4.2.

Varianta A je s stališča veljavne zakonodaje glede elektromagnetnega sevanja primerna za izvedbo, saj ni pričakovati preseganja predpisanih mejnih vrednosti v okolju.

Glede vpliva EMS na ljudi:
V svetu poteka raziskovalna dejavnost glede vplivov elektromagnetnih sevanj na ljudi že več desetletij. V vsem tem času je bilo opravljenih ogromno število raziskav, ki so proučevale biološke in zdravstvene učinke elektromagnetnega sevanja na človeka. Po znanstveno kritičnem pregledu vseh doslej objavljenih znanstvenih oziroma strokovnih prispevkov s tega področja Svetovna zdravstvena organizacija in ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) kot tudi številne druge priznane znanstvene institucije zaključujejo, da ni jasnih in prepričljivih dokazov za škodljive zdravstvene učinke dolgotrajnega izpostavljanja elektromagnetnim sevanjem. Nobena od raziskav ali ponovitev raziskave ni dokončno potrdila enoumne vzročne povezave med nastopom različnih bolezni in bližino daljnovodov.

Trenutno mednarodne smernice ICNIRP, ki predstavljajo temeljni zaščitni standard, ki temelji na znanstvenih argumentih, upoštevajo, da so znanstveni dokazi v zvezi z možnimi učinki na zdravje glede dolgoročne izpostavljenosti nizkim jakostim elektromagnetnega sevanja nezadostni, da bi bilo upravičeno znižanje mejnih vrednosti izpostavljenosti.

V slovenski regulativi glede elektromagnetnega sevanja so za nove in rekonstruirane daljnovode mejne vrednosti elektromagnetnega sevanja v bivalnih in drugih prostorih v stavbah, v katerih se ljudje zadržujejo, v duhu preventive znatno strožje od mejnih vrednosti iz ICNIRP smernic. Že v ICNIRP smernicah pa je pri postavitvi mejnih vrednosti upoštevana dodatna rezerva z vključenimi varnostnimi faktorji.

Severna varianta A v Študiji variant (Študija variant s predlogom najustreznejše variante za daljnovod 2 × 110 KV RTP Kočevje – RTP Črnomelj, LUZ d.d., januar 2014) ni obravnavana kot varianta z največjo stopnjo družbene sprejemljivosti, saj je v poglavju 5.2 Obrazložitev predloga najustreznejše variante glede na rezultate sinteznega vrednotenja in ugotavljanja sprejemljivosti v lokalnem okolju navedeno, da bo možno podati končno oceno sprejemljivosti v lokalnem okolju po izvedbi seznanitve javnosti s Študijo variant (in predlogom najustreznejše rešitve). V funkcionalno tehničnem elaboratu (Idejne rešitve, Elaborat vrednotenja po funkcionalno tehničnem vidiku, IBE d.d., avgust 2013) in elaboratu ekonomskega vrednotenja (Študija variant, Ekonomsko vrednotenje variant daljnovoda, Elektro Ljubljana d.d., september 2013) ter njunima povzetkoma v Študiji variant pa je sicer navedeno, da je severna varianta A nastala na pobudo prebivalcev v okviru posvetovanj o načrtovani izgradnji daljnovoda 2 × 110 kV RTP Kočevje-RTP Črnomelj in je zato možno predvidevati, da je sprejemljivejša za vse oz. vsaj za del prebivalcev ter da se severna varianta A izkazuje primerjalno ugodnejša od ostalih predvsem zaradi poteka v trasi, za katero se predvideva večjo stopnjo družbene sprejemljivosti, saj je varianta rezultat sodelovanja z javnostjo na predhodnih posvetih v lokalni skupnosti. Takšni navedbi namreč izhajata iz dejstva, da so bila pred začetkom izdelave Študije variant prav s ciljem vključevanja lokalne javnosti v postopek umestitve daljnovoda v prostor v sodelovanju z občinama Kočevje in Črnomelj organizirana posvetovanja o načrtovani izgradnji daljnovoda 2 × 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj, katerih namen je bil javnosti podrobneje predstaviti variante umestitve daljnovoda v prostor in pridobiti njihova mnenja o prednostih in slabostih posameznih variant. Posvetovanji v občini Črnomelj sta bili organizirani v septembru in novembru 2012, kjer so bile variante predstavljene, pridobljeni pa so bili tudi odzivi udeležencev posvetovanj. Kot rezultat posvetovanja v septembru 2012 je bila dodatno preverjena nova trasa variante »severna varianta A«, kot rezultat posvetovanja v novembru 2012 pa je bila severna varianta A na podlagi pripomb lokalnih prebivalcev na delu trase dodatno optimizirana s prestavitvijo poteka variante (in vzporednega obstoječega 110 kV daljnovoda) v prostorsko ustreznejšo traso na razdalji ca 1,7 km. O celotnem poteku priprave variantnih rešitev je bila sprotno obveščena in vključena tudi Občina Črnomelj.

Glede na navedeno so izdelovalci Študije variant in strokovnih podlag zanj ter Ministrstvo za okolje in prostor utemeljeno menili, da je severna varianta A dovolj družbeno sprejemljiva, da je bilo možno v funkcionalno tehničnem ter ekonomskem vrednotenju podati navedbe o družbeni sprejemljivosti severne variante A.

Ob tem je potrebno omeniti, da je Ministrstvo za okolje in prostor naredilo vse, da so bili v postopek priprave Študije variant lokalna skupnost in njeni prebivalci vključeni že v najzgodnejši fazi. Organizacija posvetovanj v lokalnih skupnostih v zakonskih določilih namreč ni predpisana, zato menimo, da je bila z organizacijo posvetovanj na najboljši možni način omogočena tudi najširša razprava o umestitvi daljnovoda v prostor.

19 PRIPOMBA ZVEZE EKOLOŠKIH GIBANJ

(mnenje je prispelo po pošti dne 7.5.2014, št. dokumenta 97/14)

19.1 Zveza ekoloških gibanj Slovenije – ZEG, nevladna okoljska organizacija (ima status društva v javnem interesu po ZVO) se v zvezi s »postopkom priprave DPN Državnega prostorskega načrta umestitve daljnovoda (DV) 2 × 110 kV RTP Kočevje-RTP Črnomelj v prostor« in javne razgrnitve študije variant s predlogom najustreznejše variante (bila 16.4.2014 na občini Črnomelj) ter na osnovi razgovora dne 29.4.2014 s krajani Sela, Lokve, Dolnja Paka, Rodine v občini Črnomelj in predstavniki Civilne iniciative proti severni trasi A odločila, da javno nasprotuje umestitvi daljnovoda v navedeno območje po omenjeni varianti in jo v celoti zavrača.

19.2 Obrazložitev sklepa:

1. Zveza ekoloških gibanj Slovenije – ZEG v celoti soglaša in podpira poslane pripombe Civilne iniciative proti severni trasi A.

2. ZEG v razlogih za nasprotovanje in zavrnitev severne trase A še javno opozarja resorni Ministrstvi za okolje in prostor in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje na načrtno kršenje Aarhuške konvencije, ko ta ni v postopke DPN aktivno vključila krajanov ob sami trasi oz. jih ni seznanila z dolgoročnimi posledicami postavitve DV (sevanje, hrup, možnost požara, žleda,...). Tako kot na številnih drugih primerih po Sloveniji (npr. DV Cirkovci-Pince, Krško-Beričevo, Beričevo, Divača, Kozjak,...), gre vse prepogosto za prehitre, dolgoročno škodljive, strokovno nepremišljene in sporne odločitve nekaterih samooklicanih »elektro strokovnjakov«. Nosilci politike in investitorji gradenj DV ne upoštevajo tudi tujih strokovnih izkušenj, rešitev in dobrih praks razvitih članic EU.
3. Upravičenost gradnje DV Krško-Črnomelj nikoli ni bila okoljsko in poslovno javno obravnavana in predstavljena kot državna prioriteta razen s strani MzIP. Na celotni trasi ni bila uveljavljena Aarhuška konvenkcija, večina pripomb krajanov ni bila upoštevana.
4. Po oceni ZEG-a nosilci projekta in investitorji niso kvalitetno in strokovno opravili in upravičili svojega dela v praksi. Kdo bo odgovarjal za posledice?

19.3 Predlog ZEG-a:
Da se investitor mora zavedati »družbenih odgovornosti podjetja« glede dolgoročnega vpliva postavitve daljnovoda v okolje, si prizadevati za čim bolj konstruktivno in aktivno sodelovanje z občani in lokalnimi skupnostmi pri reševanju tega NIMBY in NIMET efekta.

Predlagamo revizijo postopka, popravke in strokovno neodvisne rešitve spornega dela trase DV v občini Črnomelj in rešitve le-teh predstaviti zainteresirani javnosti in predlagateljem pripomb na DPN.

Stališče
Pripombe se ne upošteva.

Vse aktivnosti pri pripravi predmetnega DPN potekajo v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 106/2011). Vsa dokumentacija, ki je izdelana v postopku priprave načrta, se objavi na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor ter na krajevno običajen način.

Pred začetkom izdelave Študije variant so bila prav s ciljem vključevanja lokalne javnosti v postopek umestitve daljnovoda v prostor v sodelovanju z občinama Kočevje in Črnomelj organizirana posvetovanja o načrtovani izgradnji daljnovoda 2 × 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj, katerih namen je bil javnosti podrobneje predstaviti variante umestitve daljnovoda v prostor in pridobiti njihova mnenja o prednostih in slabostih posameznih variant. Posvetovanji v občini Črnomelj sta bili organizirani v septembru in novembru 2012, kjer so bile variante predstavljene, pridobljeni pa so bili tudi odzivi udeležencev posvetovanj. Kot rezultat posvetovanja v septembru 2012 je bila dodatno preverjena nova trasa variante »severna varianta A«, kot rezultat posvetovanja v novembru 2012 pa je bila severna varianta A na podlagi pripomb lokalnih prebivalcev na delu trase dodatno optimizirana s prestavitvijo poteka variante (in vzporednega obstoječega 110 kV daljnovoda) v prostorsko ustreznejšo traso na razdalji ca 1,7 km. O celotnem poteku priprave variantnih rešitev je bila sprotno obveščena in vključena tudi Občina Črnomelj.

Glede na navedeno so izdelovalci Študije variant in strokovnih podlag zanj ter Ministrstvo za okolje in prostor utemeljeno menili, da je severna varianta A dovolj družbeno sprejemljiva, da je bilo možno v funkcionalno tehničnem ter ekonomskem vrednotenju podati navedbe o družbeni sprejemljivosti severne variante A.

Ob tem je potrebno omeniti, da je Ministrstvo za okolje in prostor naredilo vse, da so bili v postopek priprave Študije variant lokalna skupnost in njeni prebivalci vključeni že v najzgodnejši fazi. Organizacija posvetovanj v lokalnih skupnostih v zakonskih določilih namreč ni predpisana, zato menimo, da je bila z organizacijo posvetovanj na najboljši možni način omogočena tudi najširša razprava o umestitvi daljnovoda v prostor.

Načrtovani daljnovod 2 × 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj je utemeljen v naslednjih dokumentih: Strategija prostorskega razvoja Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SPRS) (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 in 108/09) in Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 - ZPNačrt) je temeljni državni akt o usmerjanju razvoja v prostoru. Načrtovani daljnovod 2 × 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj je skladen z določili Strategije prostorskega razvoja Slovenije, ki se nanašajo na razvoj energetske infrastrukture, saj se z načrtovanjem in gradnjo tega daljnovoda zagotavlja varno, kvalitetno, zanesljivo, ekonomično in zadostno oskrbo z energijo. V fazi načrtovanja daljnovoda bodo upoštevana tudi ostala izhodišča, usmeritve in priporočila SPRS predvsem glede umeščanja daljnovoda v prostor.

V strokovnih podlagah za pripravo Načrta distribucijskega omrežja električne energije v Republiki Sloveniji za desetletno obdobje od leta 2011 do 2020 (Načrt razvoja distribucijskega omrežja električne energije v Republiki Sloveniji za desetletno obdobje od leta 2011 do 2020, Geografsko območje oskrbe Elektro Ljubljana, Elektro Ljubljana d.d., Ljubljana 2010) je za predmetni objekt navedeno naslednje:
- Na območju Bele Krajine sta RTP Črnomelj in RTP Metlika radialno napajani z dvosistemskim 110 kV vodom iz RTP Gotna vas, tako da celotno območje nima zagotovljenega dvostranskega napajanja. Daljnovod 2 × 110 kV Kočevje-Črnomelj bo zagotavljal rezervno napajanje RTP Črnomelj in RTP Metlika ter dodatno rezervo za napajanje načrtovane RTP na območju Novega mesta, saj postaja Gotna vas pridobi kvalitetnejše napajanje. Izgradnja tega voda bo zagotovila tudi dvostransko napajanje RTP Kočevje ob rekonstrukciji starega in šibkega voda RTP Kočevje – RP Hudo.

Načrtovani daljnovod 2 × 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj je skladen z načrtom razvoja distribucijskega omrežja električne energije, saj je objekt vključen in utemeljen v navedenem gradivu.

Načrtovani daljnovod 2 × 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj je skladen z določili Nacionalnega energetskega programa, saj se s tem zgradi oziroma ojači 110 kV del distribucijskega omrežja električne energije ter s tem zagotovi večjo kakovost in zanesljivost delovanja sistema.

Načrtovani daljnovod 2 × 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj je skladen tudi z izhodišči Energetskega zakona in druge veljavne zakonodaje z energetskega področja glede nalog in obveznosti sistemskih operaterjev distribucijskega omrežja pri gradnji in načrtovanju distribucijskega omrežja.

Načrtovanje in izgradnja daljnovoda DV 2 x 110 kV RTP Kočevje - RTP Črnomelj je izpolnitev tudi enega izmed zastavljenih ciljev »Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepi razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011–2016«, ki ga je sprejela vlada Republike Slovenije leta 2011.

Trenutno veljavni Občinski prostorski načrt Občine Črnomelj pa v zvezi s predmetnim daljnovodom navaja:
- Zagotavlja se dolgoročna in kakovostna oskrba z energijo, predvsem z električno energijo in z zemeljskim plinom, zagotavlja se učinkovita in racionalna raba energije na celotnem območju občine.
- Za zagotavljanje dvostranskega napajanja Bele krajine se zgradi daljnovod DV 110 kV Kočevje–Črnomelj, s katerim se zagotovita večja zanesljivost oskrbe ter možnost rezervnega napajanja. Obstoječa RTP Črnomelj se preuredi.
Načrtovani daljnovod 2 × 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj je torej v celoti skladen z določili prostorskih planskih aktov občin Kočevje in Črnomelj.

Občina Črnomelj je na Ministrstvo za okolje in prostor naslovila dopis (dne 6.2.2014, št.: 350-2/2012-38), v katerem navaja:
- že pred 10 leti je bila v planskih aktih Republike Slovenije, posledično tudi v Regionalnem razvojnem programu do leta 2006 in takrat nastajajoči regionalni zasnovi prostorskega razvoja JV Slovenije predvidena izgradnja 2 × 110 kV Črnomelj–Kočevje;
- potreba po izgradnji nadomestne 110 kV povezave se kaže ob vsakokratnem izpadu na DV Hudo–Gotna vas–Črnomelj ali na DV na relaciji RTP Beričevo–Kočevje. Gospodarska škoda je ob daljših izpadih velika in odvrača investitorje od vlaganj v naš prostor. Tudi v tej zimi je oskrba

z električno energijo nezanesljiva in večkrat prekinjena, čeprav je naravna ujma (žledolom) Belo krajino prizadela bistveno manj kot npr. Notranjsko ali Štajersko. Težave z oskrbo z el. energijo v naslednjih dneh še pričakujemo, saj DV v Belo krajino potekajo preko gozdov, v katerih se bodo rušila poškodovana drevesa;
- zahteva po čimprejšnjem dokončanju in sprejemu državnega prostorskega načrta DPN za 2 × 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj, kar je pogoj za pričetek investicije, ki jo pričakuje Občina Črnomelj v naslednjih dveh letih.
Iz navedena dopisa izhaja, da je izgradnja načrtovanega daljnovoda 2 × 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj upravičena in podprta tudi s strani Občine Črnomelj.

Pojasnila glede upoštevanja pripomb krajanov so navedena pod točko 4.2 »Pripomba Odbor v imenu prebivalcev ob severni varianti A« oz. točko 15 »Pripomba Vaščani Sel pri Otovcu«.

Barbara RADOVAN
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
GENERALNA DIREKTORICA
DIREKTORATA ZA PROSTOR, GRADITEV IN STANOVANJA

Danijel LEVIČAR
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
GENERALNI DIREKTOR
DIREKTORATA ZA ENERGIJO

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Številka: 360-12/2012/67 00911292
Datum: 25. 4. 2016

Prejeli smo vaš dopis, z dne 19. 1. 2016, s katerim nas seznanjate z vašimi stališči glede pokablitve trase daljnovoda 2 × 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj, od vstopa v Belo krajino do RTP Črnomelj. Seznanjate nas tudi z dejstvom, da Državni prostorski načrt za daljnovod 2 × 110 kV RTP Kočevje – RTP Črnomelj (v nadaljevanju: DPN) nima zagotovljene družbene sprejemljivosti v lokalnem okolju, kar naj bi bilo po vašem prepričanju rezultat, citiramo:« izrazitih napak pri začetnem umeščanju trase zaradi zavajanja in lažnega prikazovanja družbene sprejemljivosti v Študiji variant« ter po vašem mnenju že od vsega začetka vnaprej jasne odločitve o najugodnejši trasi daljnovoda, ne glede na upravičene zahteve in pripombe prebivalcev.

V nadaljevanju vam v zvezi z dopisom podajamo naslednja pojasnila:

V postopku priprave predmetnega DPN je Vlada RS na seji dne 8. 11. 2012 sprejela sklep o pripravi DPN, s katerim je določeno, da je načrtovani daljnovod dvosistemski, nazivne napetosti 2 × 110 kV in da se izvede kot nadzemni vod.

Priprava DPN poteka v skladu z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 - popr. in 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZUPUDPP) in Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 106/11; v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o DPN).

Za obravnavo v študiji variant sta bila, glede na analizo izvedljivosti prostorskih koridorjev za predmetni daljnovod med RTP Kočevje in RTP Črnomelj ter po izvedenih javnih posvetih v Kočevju in Črnomlju, predlagana dva prostorsko ločena koridorja, in sicer severni in južni. Severni je v zadnjem delu (ko se približuje Črnomlju) načrtovan v treh variantah (A, B, C), medtem ko je južna varianta umeščena v enoten južni koridor. Dolžine vseh štirih variant variirajo med 31 in 40 km.

V postopku priprave predmetnega DPN so bili izvedeni javni posveti, delavnice, predstavitve študije variant in okoljskega poročila ter dodatna predstavitev strokovnih podlag občinskemu svetu Občine Črnomelj. Navedeni dogodki so bili organizirani z namenom javnosti podrobneje predstaviti umestitev daljnovoda v prostor in pridobiti njeno mnenje o prednostih in slabostih posamezne variante. Ministrstvo za okolje in prostor je, kot koordinator postopka priprave predmetnega DPN, prebivalce lokalnih skupnosti v postopek priprave študije variant vključilo že v najzgodnejši fazi in sicer z organizacijo posvetov v lokalnih skupnostih (pri čemer je treba poudariti, da organizacija posvetovanj v lokalnih skupnostih v tej fazi sploh ni predpisana). Z organizacijo in izvedbo omenjenih posvetovanj je bila na najboljši možni način omogočena najširša seznanitev javnosti in razprava o umestitvi daljnovoda v prostor. Na 1. posvetu, ki je v Črnomlju potekal v septembru 2012, je bilo s strani javnosti, kot slabost posameznega koridorja, izpostavljeno, da sta varianti preblizu naselij in zato onemogočata razvoj le teh. Predlagana je bila nova severna varianta, ki poteka po manj naseljenem območju in se izogne vodovarstvenemu območju. Na 2. posvetu, ki je potekal v novembru 2012 in na katerem je bila

prikazana tudi dodatna severna A varianta, so bili podani predlogi za odmik obstoječega daljnovoda od zaselka User, območja kulturne dediščine ipd.

Kot najustreznejša varianta daljnovoda 2 × 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj se je, po presoji z vseh zakonsko predpisanih vidikov (prostorski, varstveni, funkcionalni, ekonomski), izkazala severna varianta A. Slednja nikakor ni bila določena od vsega začetka, saj je v obravnavo prišla šele po izvedenem prvem posvetu. Ministrstvo za okolje in prostor, mora zanjo pridobiti še mnenja nosilcev urejanja prostora ter odločbo ministrstva, pristojnega za okolje o sprejemljivosti vplivov plana na okolje, nato pa jo bo predlagalo v sprejem in potrditev Vladi Republike Slovenije.

Severna varianta A poteka od obstoječe RTP Kočevje v smeri proti severu, vzporedno z obstoječim daljnovodom DV 2 × 110 kV Kočevje–Hudo do Klinje vasi. Tu se usmeri proti vzhodu in poteka po gozdnem robu nad Klinjo vasjo in nato prek gozdnih površin mimo naselja Željne do Zgornjih Cvišlerjev, kjer se usmeri v koridor trase obstoječega 20 kV daljnovoda Kočevje-Črnomelj vse do naselja Laze pri Oneku, kjer se trasa izogne naravni vrednoti Koprivniško polje in se premakne južneje ter poteka ob poselitvenem delu Starega Brezja. V Bukovi gori se trasa usmeri severno prek gozdnega območja do Vinske gore, se severno od Rodin usmeri v dolino proti Selom pri Otovcu in na ravninskem delu usmeri v traso obstoječega 110 kV daljnovoda Hudo–Črnomelj. Daljnovod nadalje poteka v vrzeli med poselitvenim območjem User na zahodu in Brezov gaj na vzhodu, vzporedno z njim pa se prestavi tudi obstoječi 110 kV daljnovod Hudo–Črnomelj. Po prečkanju železniške proge Novo mesto–Metlika se trasa usmeri zahodno skozi gozd proti obstoječemu 110 kV daljnovodu. V zaključnem ravninskem delu trasa poteka proti jugu do Svibnika v Črnomlju neposredno po trasi obstoječih daljnovodov (110 kV Hudo–Črnomelj in 20 kV Metlika–Črnomelj). Severna varianta A v začetnem delu do Starega Brezja ter v končnem delu od Sel pri Otovcu do vključitve v RTP Črnomelj sledi usmeritvam o združevanju koridorjev in upoštevanju obstoječih entitet v prostoru, saj poteka večji del po trasi obstoječega 20 kV daljnovoda. Pri poteku prek Vinske gore se daljnovod izogne najgosteje poseljenemu delu Dobličke gore.

Hkrati z načrtovanjem severne variante A bodo izvedene tudi naslednje optimizacije: v območje predmetnega DPN se, vzporedno k načrtovanemu DV, prestavi tudi obstoječi 110 kV daljnovod Hudo–Črnomelj, ki danes poteka zahodno od zaselka User. Od zaselka User se obstoječi DV umakne na oddaljenost 112 m. Obstoječi 20 kV daljnovod, ki poteka med naseljema Otovec in User, bo izveden kabelsko S prestavitvijo obstoječega 110 kV daljnovoda in pokablitvijo obstoječega 20 kV daljnovoda bo tako zmanjšan vpliv na bivalne objekte ter tudi na objekte in območje kulturne dediščine (območje cerkve sv. Jerneja in območje železniškega viadukta).

Ministrstvo za okolje in prostor ocenjuje, da so bili pri pripravi predmetnega DPN upoštevani vsi predpisi s področja umeščanja državnih ureditev v prostor, kakor tudi predpisi z drugih relevantnih področij.
Obenem je treba poudariti, da je ministrstvo za okolje in prostor, v odločbi št. 35409-28/2012/50 z dne 26. 5. 2014 ugotovilo, da je okoljsko poročilo za variante, obravnavane v študiji variant, ustrezno.

Do morebitnega premisleka o izbiri kablovoda za predmetni daljnovod bi lahko prišlo v primeru, če bi se v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje in/oziroma postopka presoje vplivov na okolje (v postopku priprave predmetnega DPN), odločilo, da so ugotovljeni bistveni ali uničujoči vplivi daljnovoda v vseh optimiziranih oblikah njegove nadzemne izvedbe in da je kablovod edini možen ukrep, s katerim se omenjene uničujoče vplive lahko prepreči, omili ali odpravi v taki meri, da postanejo vplivi izvedbe daljnovoda za okolje sprejemljivi, preverjeni in seveda izvedljivi.
Odločitev o takih rešitvah bi moral sprejeti investitor.
Investitor posega, podjetje Elektro Ljubljana, d. d. je junija 2015 na pobudo civilne iniciative proučil tudi možnosti poteka posameznih odsekov daljnovoda 2 × 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj kot podzemni vod. V elaboratu št. ELRO-834/15 je predstavil tehnično in ekonomsko analizo, ki obravnava primerjavo nadzemnih variant in podzemnih potekov tras na območju Belokranjskega ravnika. Iz analize izhaja, da ekonomski razlogi izrazito kažejo v korist nadzemnih tras, poleg tega pa so izpostavljene tudi tehnične slabosti prehodov daljnovoda iz nadzemnega voda v podzemni vod ter poteka kablovodov predvsem z vidika zmanjšane zanesljivosti obratovanja.

Potrebno se je zavedati, da je izgradnja predmetnega daljnovoda nujno potrebna infrastrukturna investicija za obstoj in nadaljnji razvoj gospodarstva v regiji. Za belokranjska in dolenjska podjetja je izgradnja predmetnega daljnovoda nujna, saj se z novim daljnovodom izboljšuje elektroenergetska oskrba regije. Slednje vpliva na nadaljnji razvoj gospodarstva in na obstoječa ter nova delovna mesta v celotni regiji, od katerih ima neposredno korist lokalno prebivalstvo. Oblikovanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest je tudi ena izmed prioritetnih nalog Vlade Republike Slovenije.

Zastoj gradnje daljnovoda predstavlja veliko tveganje in resno grožnjo za obstoj in širitev podjetij v regiji, še posebej največjim zaposlovalcem in izvoznikom. Zato pričakujemo, da se bodo zapleti v zvezi z izgradnjo predmetnega daljnovoda čim prej razrešili v dobro vseh.

S spoštovanjem,

MINISTRTVO ZA INFRASTRUKTURO

dr. Peter GAŠPERŠIČ
MINISTER

MINISTRTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

Zdravko POČIVALŠEK
MINISTER

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Irena MAJCEN
MINISTRICA

Poslati:
- Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, obcina.crnomelj@siol.net,
- Civilni iniciativi proti severni A trasi daljnovoda, Franci Jerman, franci.jerman@siol.net,
- Krajevni skupnosti Talčji vrh, Maverlen 7a, 8340 Črnomelj, Tomaž Adlešič, kstalcjivrh@gmail.com,
- Krajevna skupnost Petrova vas, Petrova vas 999, 8340 Črnomelj, Anton Plut, kspetrovavas@gmail.com;

V vednost:
- Elektro Ljubljana d. d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana;

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

DIREKTORAT ZA PROSTOR, GRADITEV IN STANOVANJA

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 74 00
F: 01 478 74 25
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

Občina Črnomelj,
Trg svobode 3,
8340 Črnomelj
obcina.crnomelj@siol.net

Številka: 35009-3/2011-MOP/229-1092-09
Datum: 12. 9. 2016

Zadeva: **Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV RTP Kočevje – RTP Črnomelj**
Gradivo za obravnavo na Občinskem svetu Občine Črnomelj v juliju 2016

Priprava državnega prostorskega načrta za daljnovod 2 x 110 kV RTP Kočevje – RTP Črnomelj (v nadaljnjem besedilu: DPN) se je pričela na podlagi pobude ministrstva, pristojnega za energijo, z dne 15.11.2011. Pobuda je bila podana za nadzemni vod daljnovoda. **Daljnovod je v javnem interesu in pomemben za razvoj celotne regije. Gospodarstvu in gospodinjstvom v tem delu Slovenije je treba zagotoviti zanesljivo oskrbo z električno energijo** .
Pobuda je bila v času pridobivanja smernic objavljena na spletnih straneh ministrstva pristojnega za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), od 31. januarja do 5. marca 2012, skladno z Zakonom o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12). V tem času je ministrstvo, kot koordinator predmetnega DPN, prejelo smernice vseh nosilcev urejanja prostora, **ni pa prejelo predlogov, priporočil, usmeritev in mnenj javnosti v zvezi s predmetno pobudo.**
V marcu 2012 je bila izdana odločba, da je v postopku priprave DPN treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.

Ministrstvo se je, skupaj s pobudnikom in investitorjem, odločilo, da prebivalce lokalnih skupnosti vključi v postopek priprave študije variant že v najzgodnejši fazi in sicer z organizacijo posvetovanj v lokalni skupnosti. S tem je bila omogočena seznanitev najširše javnosti in razprava o umestitvi daljnovoda v prostor. V septembru 2012 je potekal 1. posvet v občini Črnomelj in občini Kočevje. Krajani so podali svoja stališča o prednostih in slabostih predstavljenih variant. V občini Črnomelj je bilo izpostavljeno, da sta predlagani varianti **preblizu naselij in zato onemogočata razvoj le teh**. Na posvetu so krajani predlagali potek nove severne variante, katere proučitev je bila v nadaljevanju tudi izvedena. Proučena je bila nova severna varianta A, ki poteka po manj naseljenem območju in se izogne vodovarstvenemu

območju (kar je bila tudi zahteva Občine Črnomelj). Na 2. posvetu, ki je v občini Črnomelj potekal v novembru 2012 in na katerem je bila prikazana tudi dodatna severna A varianta, so prisotni krajani podali predloge za odmik obstoječega daljnovoda od zaselka User, območja kulturne dediščine in večji odmik od območij poselitve.

Vlada RS je 7. 11. 2012 sprejela sklep o pričetku priprave državnega prostorskega načrta za daljnovod 2 x 110 kV RTP Kočevje – RTP Črnomelj.

V nadaljevanju je bila izdelana študija variant, ki je medsebojno primerjala severno varianto A, severno varianto B, severno varianto C in južno varianto. Kot najustreznejša varianta daljnovoda, se je po presoji z vseh zakonsko predpisanih vidikov (prostorski, varstveni, funkcionalni, ekonomski), izkazala severna varianta A. Študija variant je bila javno razgrnjena v času od 7.4. do 7.5.2014.
Poleg študije variant so bile v postopku priprave DPN izdelane tudi vse strokovne podlage, vključno z okoljskim poročilom.

V decembru 2014 je Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine organizirala okroglo mizo, kjer je bilo izpostavljeno, da je izboljšanje oskrbe z električno energijo nujno za nadaljnji razvoj gospodarstva v tem delu Slovenije. Udeleženci okrogle mize (predstavniki vseh podjetij v tem delu Slovenije) so posebej poudarili, da je treba ta daljnovod čim prej zgraditi. Že v začetni fazi priprave DPN, še posebej pa po javni razgrnitvi študije variant, so krajani Črnomlja podajali zahteve po izvedbi kablovoda. Na te so pobudnik, investitor in koordinator odgovorili, da zahteva po kablovodu ni upravičena, saj daljnovod nikjer ne poteka po gosto naseljenem območju in nima večjih vplivov na posamezne sestavine okolja. Navedeno je bilo utemeljeno tudi z rezultati okoljskega poročila, iz katerega izhaja, da so vplivi plana na vse sestavine okolja sprejemljivi. Glede na vztrajanje krajanov pri izvedbi kablovoda, je investitor v letu 2015, na pobudo civilne iniciative, proučil tudi možnost poteka posameznih odsekov daljnovoda v podzemni izvedbi. V elaboratu št. ELRO-834/15 je predstavil tehnično in ekonomsko analizo, ki obravnava primerjavo nadzemnih variant in podzemnih potekov tras na območju Belokranjskega ravnika. V analizi so izpostavljene tehnične slabosti prehodov daljnovoda iz nadzemnega v podzemni vod, predvsem z vidika zmanjšane zanesljivosti obratovanja, poudarjeni pa so tudi ekonomski kriteriji, ki izrazito kažejo v prid nadzemnih tras.

V času priprave predloga najustreznejše variante so bile izdelane tudi optimizacije severne A variante v prostor, in sicer:

- v območje predmetnega DPN se bo, vzporedno k načrtovanemu daljnovodu, prestavil tudi obstoječi 110 kV daljnovod Hudo - Črnomelj, ki danes poteka zahodno od zaselka User;
- od zaselka User se bo obstoječi daljnovod umaknil na oddaljenost 112 m, obstoječi 20 kV daljnovod, ki poteka med naseljema Otovec in User, pa se pokabli.

S prestavitvijo obstoječega 110 kV daljnovoda in pokablitvijo obstoječega 20 kV daljnovoda bo tako zmanjšan vpliv na bivalne objekte in tudi na objekte in območje kulturne dediščine (območje cerkve sv. Jerneja in območje železniškega viadukta).

Predlog najustreznejše variante so podprli in utemeljili tudi minister za infrastrukturo, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo in ministrica za okolje in prostor, v dopisu, št. 360-12/2102/67-00911292 z dne 25. 4. 2016.

Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Ministrstva za okolje in prostor je 26. 8. 2016 izdal odločbo (št. 35409-28/2012/67), da so vplivi izvedbe državnega prostorskega načrta (študije variant) na okolje **sprejemljivi**. Predlagana **severna varianta A** namreč poteka tako, da je dovolj (več kot 112 m) oddaljena od stanovanjskih objektov, tako da ni pričakovati negativnih vplivov na poselitev in druge sestavine okolja; to sta v svojem mnenju potrdila tudi Ministrstvo

za zdravje in Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano iz Maribora, ki sta pristojna za preučevanje vidika vpliva EMS na zdravje ljudi.

Gradivo s predlogom najustreznejše variante je bilo konec avgusta posredovano Vladi RS v obravnavo in sprejem.

V nadaljnjih fazah podrobnejšega načrtovanja severne variante A, bodo po potrebi izvedene manjše prilagoditve in optimizacije trase, pri umeščanju posameznih stebrov pa bo posebna pozornost namenjena temu, da bodo le- ti čim manj vidno izpostavljeni.

Pripravila:

Barbara Perovič
Višja svetovalka I

Barbara RADOVAN
GENERALNA DIREKTORICA
DIREKTORATA ZA PROSTOR,
GRADITEV IN STANOVANJA

REPUBLIKA SLOVENIJA
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Gregorčičeva 20–25, SI-1001 Ljubljana

T: +386 1 478 1000
F: +386 1 478 1607
E: gp.gs@gov.si
http://www.vlada.si/

Številka: 35000-14/2016/3
Datum: 15. 9. 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) je Vlada Republike Slovenije na 101. redni seji dne 15. 9. 2016 pod točko 1.6 sprejela naslednji

S K L E P :

1. Vlada Republike Slovenije se je seznanila s predlogom najustreznejše variante, proučene v gradivu »Študija variant s predlogom najustreznejše variante za daljnovod 2 x 110 kV RTP Kočevje–RTP Črnomelj«, ki jo je pod št. 7440 izdelal LUZ, d. d., iz Ljubljane.

2. Vlada Republike Slovenije je kot najustreznejšo rešitev potrdila severno varianto A poteka daljnovoda. Trasa poteka od obstoječe RTP Kočevje na severnem obrobju Kočevja proti jugovzhodu po pobočju Kočevske Male gore vzdolž ceste med Kočevjem in Koprivnikom. Območju Koprivnika se izogne po južni strani, nato se na območju Bukove gore usmeri proti severovzhodu in severno od Rodin spusti na belokranjski ravnik. Trasa nato poteka mimo Sel pri Otovcu, Lokev in zaselka User in prek gozdnega območja nadaljuje do RTP Črnomelj na Svibniku.

Mag. Darko Krašovec
generalni sekretar

Prejmejo:
- Ministrstvo za okolje in prostor: Direktorat za okolje (za področje ohranjanja narave) Direktorat za vode in investicije (za področje voda), Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
- Direkcija Republike Slovenije za vode
- Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
- Ministrstvo za obrambo: Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami
- Ministrstvo za infrastrukturo: Direktorat za energijo (za področje energetike in rudarstva), Direktorat za kopenski promet
- Ministrstvo za kulturo: Direktorat za kulturno dediščino
- Ministrstvo za zdravje: Direktorat za javno zdravje
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Direktorat za kmetijstvo
- Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana

V vednost:
– Ministrstvo za finance
– Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
– Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 74 00
F: 01 478 74 22
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

Številka:	35009-3/2011
Ljubljana, dne	29. 8. 2016

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
gp.gs@gov.si

Zadeva:	Potrditev predloga najustreznejše variante v postopku priprave državnega prostorskega načrta za daljnovod 2 x 110 kV RTP Kočevje – RTP Črnomelj – predlog za obravnavo

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi 29. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12) je Vlada Republike Slovenije na ... seji dne ... pod točko ... sprejela naslednji sklep:

- Vlada Republike Slovenije se seznani s predlogom najustreznejše variante, ki je proučena v gradivu »Študija variant s predlogom najustreznejše variante za daljnovod 2 x 110 kV RTP Kočevje – RTP Črnomelj«, ki jo je pod št. 7440 izdelal LUZ d.d. iz Ljubljane.

- Vlada Republike Slovenije kot najustreznejšo potrdi severno varianto A poteka daljnovoda. Trasa poteka od obstoječe RTP Kočevje na severnem obrobju Kočevja proti jugovzhodu po pobočju Kočevske Male gore vzdolž ceste med Kočevjem in Koprivnikom. Območju Koprivnika se izogne po južni strani, nato se na območju Bukove gore usmeri proti severovzhodu in severno od Rodin spusti na belokranjski ravnik. Trasa nato poteka mimo Sel pri Otovcu, Lokev in zaselka User in prek gozdnega območja nadaljuje do RTP Črnomelj na Svibniku.

Prejmejo:
- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje; gp.dgzr@urszr.si,
- Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektor za gospodarjenje z nepremičninami; glavna.pisarna@mors.si,
- Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za infrastrukturo (za področje cestne, železniške in letalske infrastrukture); gp.mzi@gov.si,
- Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (področje energetike in rudarstva); gp.mzi@gov.si.
- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino; gp.mk@gov.si;
- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje; gp.mz@gov.si;
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo; gp.mkgp@gov.si;
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo; gp.mkgp@gov.si;
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje (za področje ohranjanja narave); gp.mop@gov.si;
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za vode in investicije (za področje voda); gp.mop@gov.si,
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode; gp.drsv@gov.si.
- Ministrstvo za okolje in prostor (gp.mop@gov.si): Direktorat za prostor, graditev in

stanovanja;
- Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (gp.mzi@gov.si);
- Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana;

V vednost:
- Ministrstvo za finance (gp.mf@gov.si);
- Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (gp.svz@gov.si);
- Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje (gp.ukom@gov.si).

2.	Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v Državnem zboru RS z obrazložitvijo razlogov:
3.a	Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
– Irena MAJCEN, ministrica, – Lidija STEBERNAK, državna sekretarka, – Barbara RADOVAN, generalna direktorica Direktorata za prostor, graditev in stanovanja – Ana Vidmar, vodja Sektorja za prostorsko načrtovanje, – Barbara Perovič, višja svetovalka I.	
3.b	Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:
4.	Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu Državnega zbora RS:
5.	Kratek povzetek gradiva:

Po izvedeni javni razgrnitvi študije variant, ki je potekala od 7.4. do 7.5.2014, pridobljenih prvih mnenjih nosilcev urejanja prostora in po pridobljeni pozitivni odločbi v postopku celovite presoje vplivov na okolje koordinator in pobudnik v skladu z 28. členom Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. In 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZUPUDPP) pošljeta predlog najustreznejše variante Vladi Republike Slovenije v potrditev.

Vlada Republike Slovenije v skladu z 29. Členom ZUPUDPP potrdi predlog najustreznejše variante s sklepom ter ga pošlje koordinatorju, pobudniku, investitorju in vsem nosilcem urejanja prostora iz sklepa o pripravi državnega prostorskega načrta. Koordinator objavi sklep na svojih spletnih straneh.

6.	Presoja posledic:	
a)	na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih	NE
b)	na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije	NE
c)	administrativne posledice	NE
č)	na gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij	DA
d)	na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike	NE
e)	na socialno področje	NE
f)	na dokumente razvojnega načrtovanja: – na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja, – na razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna, – na razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij.	NE

7.b	**Predstavitev ocene finančnih posledic, nižjih od 40 000 EUR:**

Investitor Elektro Ljubljana, d.d., ni uporabnik javnih financ in ne bo potreboval poroštva Republike Slovenije pri pridobivanju kreditov.

8.	**Predstavitev sodelovanja z združenji občin:**

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na: - pristojnosti občin, - delovanje občin, - financiranje občin	NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:
- Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
- Združenju občin Slovenije ZOS: NE
- Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.

9.	**Predstavitev sodelovanja javnosti:**

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja	NE

Razlogi za neobjavo:
Predlog sklepa predhodno ni bil objavljen na spletni strani predlagatelja, in tako nanj tudi niso bile podane oz. prejete pripombe in predlogi civilne družbe.

V skladu s 25. In 26. Členom ZUPUDPP so bile v času med 7.4. in 7.5.2014 javnost in občine seznanjene s Študijo variant in predlogom najustreznejše variante.

V skladu z določbami ZUPUDPP bo tudi v nadaljnji postopek priprave državnega prostorskega načrta vključena vsa zainteresirana javnost.

Bistvena odprta vprašanja:
Krajani Črnomlja se s predlogom najustreznejše variante po severni A varianti ne strinjajo in zahtevajo od gozdnega roba nad Črnomljem vse do RTP Črnomelj kablovod. Kar utemeljujejo s tem, da bo kablovod povzročal manjše vplive na okolje (manj sevanja, manj moteč za krajino). Pripravljavec skupaj s pobudnikom in investitorjem meni, da je zahteva neupravičena, ker je daljnovod po severni variant A, speljan tako, da je dovolj (več kot 112 m) oddaljen od stanovanjskih objektov (ne povzroča prekomernega sevanja), kar je v svojem mnenju potrdilo tudi Ministrstvo za zdravje in hkrati nima negativnih vplivov na druge sestavine okolja, kar je potrdila tudi odločba o sprejemljivosti vplivov izvedbe predloga najustreznejše rešitve na okolje (št. 35409-28/2012/67), ki jo je, 19. avgusta 2016, izdal Sektor za strateško presojo vplivov na okolje.

10.	Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni dejavnosti:	DA
11.	Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade:	NE

Irena MAJCEN
M I N I S T R I C A

Priloge:
- JEDRO GRADIVA 1: Obrazložitev;
- PRILOGA 1: Grafični prikaz predloga najustreznejše variante.

JEDRO GRADIVA 1:

O B R A Z L O Ž I T E V

K SKLEPU O POTRDITVI PREDLOGA NAJUSTREZNEJŠE VARIANTE ZA DALJNOVOD 2 X 110 KV RTP KOČEVJE – RTP ČRNOMELJ

I. UVOD

1. Pravna podlaga za potrditev predloga najustreznejša variante

Po izvedeni javni razgrnitvi študije variant, pridobljenih prvih mnenjih pristojnih nosilcev urejanja prostora in po pridobljeni pozitivni odločbi v postopku celovite presoje vplivov na okolje koordinator in pobudnik v skladu z 28. členom Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 – popr. in 57/12; v nadaljnjem besedilu: ZUPUDPP) pošljeta predlog najustreznejše variante Vladi Republike Slovenije v potrditev.

Vlada Republike Slovenije v skladu z 29. členom ZUPUDPP potrdi predlog najustreznejše variante s sklepom ter ga pošlje koordinatorju, pobudniku, investitorju in vsem nosilcem urejanja prostora iz sklepa o pripravi državnega prostorskega načrta. Koordinator objavi sklep na svojih spletnih straneh.

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDVIDENIH REŠITEV

1. Postopek načrtovanja variant

Vlada RS je 7.11.2012 sprejela sklep o pričetku priprave državnega prostorskega načrta za daljnovod 2 x 110 kV RTP Kočevje – RTP Črnomelj. V postopku priprave državnega prostorskega načrta so bili izvedeni javni posveti, delavnice, predstavitve študije variant in okoljskega poročila ter dodatna predstavitev strokovnih podlag občinskemu svetu Občine Črnomelj. Poleg tega je bila v decembru 2014 organizirana okrogla miza, ki jo je organizirala Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine, kjer je bilo posebej poudarjeno, da je izboljšanje oskrbe z električno energijo nujno za nadaljnji razvoj gospodarstva v tem delu Slovenije. Udeleženci okrogle mize (predstavniki vseh podjetij v tem delu Slovenije) so posebej poudarili, da je potrebno ta daljnovod čim preje zgraditi.
V nadaljevanju so bile pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora, izdelana analiza teh smernic in okoljsko poročilo ter študija variant.
Ministrstvo za okolje in prostor je skupaj z pobudnikom in investitorjem prebivalce lokalnih skupnosti vključilo v postopek priprave študije variant že v najzgodnejši fazi in sicer z organizacijo posvetovanj v lokalni skupnosti (pri čemer organizacija takšnih posvetovanj sploh ni predpisana). Z organizacijo in izvedbo posvetovanj je bila na najboljši možni način omogočena najširša seznanitev javnosti in razprava o umestitvi daljnovoda v prostor. Na 1. posvetu, ki je v Črnomlju potekal v septembru 2012, je bilo s strani javnosti, kot slabost posameznega koridorja, izpostavljeno, da sta predlagani varianti preblizu naselij in zato

onemogočata razvoj le teh. Predlagana je bila nova severna varianta, ki poteka po manj naseljenem območju in se izogne vodovarstvenemu območju. Na 2. Posvetu, ki je potekal v novembru 2012 in na katerem je bila prikazana tudi dodatna severna A varianta, so bili podani predlogi za odmik obstoječega daljnovoda od zaselka User, območja kulturne dediščine in podobno.
V študijo variant so bile vključene in medsebojno primerjane vse variante vključno s severno A varianto. Kot najustreznejša varianta daljnovoda se je po presoji vseh zakonsko predpisanih vidikov (prostorski, varstveni, funkcionalni, ekonomski), izkazala severna A varianta. Študija variant je bila javno razgrnjena v času od 7.4. do 7. 5 2014.
Severna varianta A poteka od obstoječe RTP Kočevje v smeri proti severu, vzporedno z obstoječim daljnovodom DV 2 × 110 kV Kočevje-Hudo do Klinje vasi. Tu se usmeri proti vzhodu in poteka po gozdnem robu nad Klinjo vasjo in nato prek gozdnih površin mimo naselja Željne do Zgornjih Cvišlerjev, kjer se usmeri v koridor trase obstoječega 20 kV daljnovoda Kočevje-Črnomelj vse do naselja Laze pri Oneku, kjer se trasa izogne naravni vrednoti Koprivniško polje in se premakne južneje ter poteka ob poselitvenem delu Starega Brezja. V Bukovi gori se trasa usmeri severno prek gozdnega območja do Vinske gore, se severno od Rodin usmeri v dolino proti Selom pri Otovcu in na ravninskem delu usmeri v traso obstoječega 110 kV daljnovoda Hudo–Črnomelj. Daljnovod nadalje poteka v vrzeli med poselitvenim območjem User na zahodu in Brezov gaj na vzhodu, vzporedno z njim pa se prestavi tudi obstoječi 110 kV daljnovod Hudo–Črnomelj. Po prečkanju železniške proge Novo mesto–Metlika se trasa usmeri zahodno skozi gozd proti obstoječemu 110 kV daljnovodu. V zaključnem ravninskem delu trasa poteka proti jugu do Svibnika v Črnomlju neposredno po trasi obstoječih daljnovodov (110 kV Hudo–Črnomelj in 20 kV Metlika–Črnomelj). Severna varianta A v začetnem delu do Starega Brezja ter v končnem delu od Sel pri Otovcu do vključitve v RTP Črnomelj sledi usmeritvam o združevanju koridorjev in upoštevanju obstoječih entitet v prostoru, saj poteka večji del po trasi obstoječega 20 kV daljnovoda. Pri poteku prek Vinske gore se daljnovod izogne najgosteje poseljenemu delu Dobličke gore.

Glede na vztrajanje zahtev krajanov po izvedbi kablovoda je investitor v letu 2015 na pobudo civilne iniciative proučil tudi možnost poteka posameznih odsekov daljnovoda 2 x 110 kV RTP Kočevje-RTP Črnomelj kot podzemni vod. V elaboratu št. ELRO-834/15 je predstavil tehnično in ekonomsko analizo, ki obravnava primerjavo nadzemnih variant in podzemnih potekov tras na območju Belokranjskega ravnika. Iz analize izhaja, da ekonomski razlogi izrazito kažejo v korist nadzemnih tras, poleg tega pa so izpostavljene tudi tehnične slabosti prehodov daljnovoda iz nadzemnega voda v podzemni vod ter poteka kablovodov predvsem z vidika zmanjšane zanesljivosti obratovanja.

Zakonsko predpisane mejne vrednosti jakosti električnega polja in gostote magnetnega polja v I. območjih varstva pred sevanjem (območja stanovanj, bolnišnic, vrtcev, šol itd...) ne bodo presežene, saj znotraj prostorskega koridorja, v katerem so presežene mejne vrednosti EMS (12 m levo in desno od osi daljnovoda) ni stanovanj ali območij, v katerih bi se dlje časa zadržujejo ljudje.
Obstoječi daljnovod DV 110 kV, ki poteka zahodno od zaselka User, se prestavi v območje DPN, kjer bo potekal vzporedno z načrtovanim DV 2x110 kV RTP Kočevje - RTP Črnomelj. S tem se izogne situaciji, da bi zaselek User postal otok med obema 110 kV daljnovodoma. Obstoječi 2 × 110 kV daljnovod se umakne zaselku User s sedanjih 10 m na 112 m. Vpliv na poselitvene potenciale z usmeritvijo trase daljnovoda skozi to vrzel in s premikom obstoječega daljnovoda je bistveno manjši od trenutnega vpliva obstoječega daljnovoda, zato to upoštevamo kot izrazito prednost najustreznejše variante.

Predlog najustreznejše variante so podprli tudi minister za infrastrukturo, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo in ministrica za okolje in prostor v dopisu, št. 360-12/2102/67-00911292 z dne 25.4.2016.

V nadaljnjih fazah podrobnejše umestitve severne variante A v prostor se bodo izvedle tudi naslednje optimizacije: v območje predmetnega DPN se bo, vzporedno k načrtovanemu DV, prestavil tudi obstoječi 110 kV daljnovod Hudo - Črnomelj, ki danes poteka zahodno od zaselka User. Od zaselka User se bo obstoječi DV umaknil na oddaljenost 112 m. Obstoječi 20 kV daljnovod, ki poteka med naseljema Otovec in User, se bo pokablil. S prestavitvijo obstoječega

110 kV daljnovoda in pokablitvijo obstoječega 20 kV daljnovoda bo tako zmanjšan vpliv na bivalne objekte in tudi na objekte in območje kulturne dediščine (območje cerkve sv. Jerneja in območje železniškega viadukta)

2. Vsebinska obrazložitev variant

V študiji variant so bile medsebojno primerjane in ovrednotene štiri variante (severna varianta A, severna varianta B, severna varianta C in južna varianta).

Severna varianta A poteka od obstoječe RTP Kočevje vzporedno z obstoječim daljnovodom DV 2 × 110 kV Kočevje-Hudo do Klinje vasi, mimo naselja Željne do Zgornjih Cvišlerjev, kjer se usmeri v koridor trase obstoječega 20 kV daljnovoda Kočevje–Črnomelj vse do Laz pri Oneku. Tu se po južni strani izogne območju naravne vrednote Koprivniško polje ter nato poteka ob poselitvenem delu Starega Brezja. V Bukovi gori se trasa usmeri severno prek gozdnega območja do Vinske gore, se severno od Rodin usmeri v ravnik Bele Krajine proti Selom pri Otovcu, kjer se usmeri v traso obstoječega 110 kV daljnovoda Hudo–Črnomelj in sicer tako, da izkoristi vrzel med poselitvenim območjem User na zahodu in Brezov gaj na vzhodu. Obstoječi 110 kV daljnovod, ki poteka zahodno od zaselka User, se prestavi v traso severne variante A, vzporedno s predvidenim novim 110 kV daljnovodom. Po prečkanju železniške proge Novo mesto–Metlika se trasa usmeri zahodno skozi gozd proti obstoječemu 110 kV daljnovodu. V ravninskem delu nato trasa poteka proti jugu do Svibnika v Črnomlju neposredno ob trasi obstoječih daljnovodov (110 kV Hudo–Črnomelj in 20 kV Metlika–Črnomelj). Celotna dolžina trase je 34,6 km in poteka po območju občin Kočevje in Črnomelj.

Severna varianta B. Del trase med RTP Kočevje in Bukovo goro je enak kot pri Severni varianti A. Trasa poteka od obstoječe RTP Kočevje vzporedno z obstoječim daljnovodom DV 2 × 110 kV Kočevje-Hudo do Klinje vasi, mimo naselja Željne do Zgornjih Cvišlerjev, kjer se usmeri v koridor trase obstoječega 20 kV daljnovoda Kočevje–Črnomelj vse do Laz pri Oneku. Tu se po južni strani izogne območju naravne vrednote Koprivniško polje ter nato poteka ob poselitvenem delu Starega Brezja. Na območju Bukove gore se trasa usmeri v koridor obstoječega 20 kV daljnovoda, ki poteka prek gozdnatega območja mimo Miklarjev vse do vinogradniškega območja Dobličke gore. Spust trase v dolino Dobličice se izvede prek vinogradniškega območja v trasi obstoječega 20 kV daljnovoda, ki se ga na omenjenem poteku pokabli. Ob vstopu v dolino Dobličice poteka varianta severno od Blatnika po dolini Dobličice in Potoka do Svibnika ter se zaključi v RTP Črnomelj. Celotna dolžina trase je 31,7 km in poteka po območju občin Kočevje in Črnomelj.

Severna varianta C. Del trase med RTP Kočevje in Miklarji je enak kot pri severni varianti B. Trasa poteka od obstoječe RTP Kočevje vzporedno z obstoječim daljnovodom DV 2 × 110 kV Kočevje-Hudo do Klinje vasi, mimo naselja Željne do Zgornjih Cvišlerjev, kjer se usmeri v koridor trase obstoječega 20 kV daljnovoda Kočevje–Črnomelj vse do Laz pri Oneku. Tu se po južni strani izogne območju naravne vrednote Koprivniško polje ter nato poteka ob poselitvenem delu Starega Brezja. Na območju Bukove gore se trasa usmeri v koridor obstoječega 20 kV daljnovoda, ki poteka prek gozdnatega območja do Miklarjev. V Miklarjih se trasa usmeri južno prek gozdnatega območja Mrzle Drage in Vučjega dola v dolinski del belokranjske pokrajine mimo naselij Finki, Dragovanja vas, Anjeli, Jerneja vas, Dobliče in Blatnik pri Črnomlju, kjer se usmeri po dolini Dobličice po desnem bregu Dobličice do RTP Črnomelj. Celotna dolžina trase je 34,5 km in poteka po območju občin Kočevje in Črnomelj.

Južna varianta poteka od obstoječe RTP Kočevje v smeri proti severu teče mimo naselij Klinja vas in Željne, kjer se nato usmeri južno in v pasu med Spodnjimi in Zgornjimi Cvišlerji teče do Dolge vasi, kjer preide v traso obstoječega 20 kV daljnovoda Črnomelj-Stari trg do Livolda, mimo Mozlja in Rajndola in poteka južno od trase obstoječega 20 kV daljnovoda. Na vznožju

Verderbške gore se ponovno približa trasi obstoječega 20 kV daljnovoda, ob kateri poteka do Zagozdca, prek Poljanske gore in se po spustu v dolino Dobličice nadaljuje po trasi severne variante C mimo naselij Finki, Dragovanja vas, Anjeli, Jerneja vas, Dobliče in Blatnik pri Črnomlju, kjer se usmeri po dolini Dobličice po desnem bregu Dobličice do RTP Črnomelj. Celotna dolžina trase je 39,8 km in poteka po območju občin Kočevje in Črnomelj.

Upoštevajoč vse relevantne vidike vrednotenja (ekonomski, funkcionalni, prostorski in okoljski) je severna varianta A najustreznejša. Severna varianta A je izrazito ustrezna z okoljskega vidika, saj je praktično po vseh segmentih okolja najbolje ocenjena, razen pri gozdu, saj poteka prek obsežnih gozdnih površin. Vendar tega ne opredeljujemo kot bistveno slabost, saj zaradi obsežnosti gozdnih površin, prek katerih poteka trasa, poseg prizadene relativno majhno površino gozda. Severna varianta A poteka praktično izven območja vpliva na vode, le v manjši meri posega na kmetijska zemljišča in poteka na primerni oddaljenosti od poselitvenih območij. Tudi z vidika prostorskega razvoja je varianta ustrezna, predvsem že omenjeni odmik od poselitvenih območij zagotavlja ustrezno možnost umestitve v prostor. Na prostorskem področju je treba opozoriti na zgoščevanje infrastrukturnih koridorjev, predvsem ob poselitvenem območju Otovec. Obstoječi daljnovod DV 110 kV, ki poteka zahodno od zaselka User, se prestavi v območje plana vzporedno s predvidenim novim 110 kV daljnovodom. S tem se izogne situaciji, da bi zaselek User postal otok med obema 110 kV daljnovodoma. Obenem se obstoječi 110 kV daljnovod umakne zaselku User in območjem kulturne dediščine s sedanjih 30 m na 120 m. Vpliv na poselitvene potenciale z usmeritvijo trase daljnovoda skozi to vrzel in s premikom obstoječega daljnovoda s bistveno zmanjša vpliv daljnovoda, zato to upoštevamo kot izrazito prednost najustreznejše variante. Severna varianta A minimalno posega v obstoječa in potencialna poselitvena in razvojna območja ter zagotavlja ustrezen odmik med bivalnimi območji in novimi prostorskimi ureditvami. Ob tem severna varianta A v veliki meri ohranja kakovost bivalnega okolja ter v celoti omogoča izvedbo prostorskih ureditev regionalnega pomena s področja prometa (3. Razvojna os, obvozna cesta mimo Kočevja) in razvoja gospodarskih dejavnosti. Pri vrednotenju z ekonomskega vidika se severna varianta A izkazuje kot ustrezna. S funkcionalnega vidika je severna varianta A najugodnejša, vendar pa je potrebno poudariti, da so med variantami s funkcionalnega vidika minimalne razlike, saj so vse trase v velikem delu speljane preko podobnega območja oz. imajo trase velik del poteka skupen, tako, da se med seboj prekrivajo.

III. POJASNILA V ZVEZI S PRIPRAVO INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

Investitor Elektro Ljubljana, d.d., ni uporabnik javnih financ in ne bo potreboval poroštva Republike Slovenije pri pridobivanju kreditov.

IV. Predstavitev presoje posledic na posamezna področja.

a) Posledice na javnofinančna sredstva v višini, večji od 40 000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih

Predlagano gradivo **nima** posledice na javnofinančna sredstva večji od 40 000 EUR. Obrazložitev je podana pod točko 7.a spremnega gradiva.

b) Posledice na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije

Predlagano gradivo **nima** posledic na usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije. Usklajevanje državnega prostorskega načrta s pravnim redom EU ni potrebno.

c) Administrativne posledice

Predlagano gradivo **nima** administrativnih posledic. Sklep o potrditvi najustreznejše variante je podlaga za pripravo državnega prostorskega načrta v skladu z ZUPUDPP.

č) Posledice na gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij

Predlagano gradivo **ima** posledice na gospodarstvo, saj mora investitor državnega prostorskega načrta v skladu s sklepom o pripravi tega načrta naročiti izdelavo državnega prostorskega načrta in drugih strokovnih podlag. Investitor te dokumentacije ne izdela sam, ampak jo naroči pri podjetjih, registriranih za dejavnost prostorskega načrtovanja, projektiranja oz. za druge dejavnosti, če za izdelavo posamezne dokumentacije to določa zakon.

Ker je investitor zavezan k uporabi predpisov s področja javnih financ, bo potrebno dokumentacijo naročiti po postopkih javnega naročanja.

d) Posledice na okolje, kar vključuje tudi prostorske in varstvene vidike

Predlagano gradivo **ima** posledic na okolje ker vključuje tudi prostorske in varstvene vidike.

V skladu z ZUPUDPP je bila v postopku priprave državnega prostorskega načrta v fazi načrtovanja variant, na podlagi študije variant, izbrana varianta, ki je bila s prostorskega, varstvenega, tehnološkega in ekonomskega vidika ocenjena kot sprejemljiva.

V skladu z ZUPUDPP je bil v tej fazi izveden tudi postopek celovite presoje vplivov na okolje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. V tem postopku je bila ugotovljena sprejemljivost vplivov predloga najustreznejše variante in pridobljena odločba o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje (št. 35409-28/2012/67 z dne 19.8.2016).

V fazi priprave državnega prostorskega načrta bo v skladu z ZUPUDPP izveden tudi postopek presoje vplivov na okolje, s katerim bo ugotovljena sprejemljivost vplivov tega načrta na okolje in pridobljeno okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.

e) Posledice na socialno področje

Predlagano gradivo **nima** posledic na socialno področje.

f) Posledice na dokumenta razvojnega načrtovanja, in sicer na nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja, na razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije programskega proračuna ter na razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij

Predlagano gradivo **nima** posledic na dokumenta razvojnega načrtovanja.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 74 00
F: 01 478 74 22
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

Številka:	35009-3/2010
Ljubljana, dne	29. 8. 2016
Zadeva:	**PRILOGA (spremni dopis – 2. del): podatki o izvedbi notranjih postopkov pred odločitvijo na seji vlade: Potrditev predloga najustreznejše variante v postopku priprave državnega prostorskega načrta za daljnovod 2 x 110 kV RTP Kočevje – RTP Črnomelj predlog za obravnavo**

1. Zahteva predlagatelja za:

a)	obravnavo neusklajenega gradiva	NE
b)	za nujnost obravnave	NE
c)	obravnavo gradiva brez sodelovanja javnosti	NE

2. Predlog za skrajšanje poslovniških rokov z obrazložitvijo razlogov:

Predlagamo, da se gradivo obravnava na pristojnem odboru dne ... in na redni seji Vlade RS dne ....

3. Gradivo se sme objaviti na svetovnem spletu:	DA
4. Gradivo je lektorirano:	NE

5. Gradivo je pripravljeno na podlagi sklepa Vlade št. ... z dne ...


6. Predstavitev medresorskega usklajevanja:

Gradivo je bilo poslano v medresorsko usklajevanje:
- Ministrstvu za infrastrukturo, Direktoratu za energijo, (telefonska uskladitev junija 2016)
- Ministrstvu za finance (dopis z dne 1.7.2016) in
- Službi Vlade RS za zakonodajo (telefonska uskladitev junija 2016);

Datum pošiljanja: 16. 6. 2016	
Gradivo je medresorsko usklajeno:	v celoti

Bistvena odprta vprašanja:
–

Mnenja organov, s katerimi gradivo ni usklajeno:
–



izdelovalec DPN Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Verovškova 64, Ljubljana
pobudnik RS, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo
koordinator RS, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor
investitor in upravljavec Elektro Ljubljana, d.d.

naloga št. 7440

odgovorni vodja izdelave DPN Kaša Janković, univ.dipl.inž.kraj.arh.
nosilec naloge Marko Fatur, univ. dipl. inž. grad.
sodelovci Helena Simončič, univ. dipl. inž. geod.
Tjaša Remic, univ. dipl. inž. vod. in kom. inž.
Tomaž Blaž, univ. dipl. inž. grad.
Ines Rot, univ. dipl. inž. arh.
Janja Solomun, univ. dipl. inž. arh.
Irena Balantič, univ. dipl. inž. kraj. arh.
Roman Pleško, abs. org. man.
direktor Tadej Pfajfar, univ.diplinž.geod.

merilo 1:20.000
datum januar 2014
kartografska podlaga TTN5, TTN10 - GURS

viri OPN občine Črnomelj: 5.12, 2011, Občina Črnomelj

LEGENDA

meja občine

DALJNOVOD
prostorski koridorji za daljnovod 2 x 110 kV RTP Kočevje-RTP Črnomelj
trase variant
del elektroenergetskega voda 110 kV, ki se prestavi

ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE
obstoječi elektroenergetski vod 110 kV
obstoječi elektroenergetski vod 20 kV
približevanje naselju

OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ
območja stanovanj
območja centralnih dejavnosti
območja proizvodnih dejavnosti
posebna območja
območja zelenih površin
območja prometnih površin
območja komunikacijske infrastrukture
območja energetske infrastrukture
območja okoljske infrastrukture
območja za potrebe obrambe v naselju
površine razpršene poselitve

OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
najboljša kmetijska zemljišča
druga kmetijska zemljišča

OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ
gozdna zemljišča

OBMOČJA VODA
površinske vode
območja vodne infrastrukture

OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ
območja mineralnih surovin
območja za potrebe varstva pred nar. in drugimi nesrečami
območja za potrebe obrambe zunaj naselij
ostala območja

DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT
za daljnovod 2x110 kV RTP Kočevje - RTP Črnomelj
študija variant

pregledna karta variant na veljavnih planskih aktih
občina Črnomelj

list 2.2

DWG\2Z_SV_plan_Crnomelj.dwg

OBČINA ČRNOMELJ K točki 6
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v septembru 2016

Zadeva: **INFORMACIJA O PROBLEMATIKI BIOPLINSKE IN PRAŠIČJE GNOJEVKE**

Občinski svet Občine Črnomelj je predložena poročila oz. informacije vezano na problematiko bioplinske in prašičje gnojevke za obdobje od aprila 2015 do konca maja 2016 obravnaval že na svoji 14. redni seji v mesecu juliju 2016 in med drugim sprejel sklep, da se razprava glede problematike bioplinske in prašičje gnojevke nadaljuje na septembrski oz. oktobrski seji OS.

V mesecu avgustu je bilo v mestu Črnomelj zaznati občutno povečan smrad, na kar so nas opozarjali tako s strani Krajevne skupnosti Črnomelj kakor tudi številni občani. Županja občine Črnomelj je v septembru 2016 na številne pristojne inštitucije naslovila dopis v zvezi s to problematiko.

Gradivo »Informacija o problematiki bioplinske in prašičje gnojevke« ste prejeli že za sejo v mesecu juliju, zato je priloga le dopis 354-26/2013-95 z dne 14.9.2016.

PREDLOG OBČINSKEMU SVETU:

Občinskemu svetu občine Črnomelj predlagamo, da informacijo o problematiki bioplinske in prašičje gnojevke obravnava in glede na razpravo poda svoje stališče in predloge.

Obrazložitev pripravila:
Mojca Črnič, OU

Predlagateljica:
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon., l. r.

PRILOGE:

- Dopis št. 354-26/2013-95 z dne 14.9.2016

OBČINA ČRNOMELJ
Kabinet župana
Trg svobode 3, 8340 ČRNOMELJ
Tel.: 07 306 11 10, faks: 07 306 11 30
e-pošta: kabinet.zupanje@crnomelj.si

Datum: 14.9.2016
Št. zadeve: **354-26/2013** -95

Naslovnikom - spodaj

Zadeva: **Nevzdržen smrad v mestu Črnomelj**

Spoštovani!
V mesecu avgustu 2016 se ponovno pojavlja zgodba o nevzdržnem smradu v mestu Črnomelj. V mestu zaznavamo v zadnjih treh tednih občutno povečan smrad na kar nas opozarjajo tako s strani Krajevne skupnosti Črnomelj kakor tudi številni občani, pa tudi tisti, ki nismo prebivalci mesta to še kako dobro občutimo zjutraj, ko pridemo v službo. Zadnje dni smo bili tudi s strani prebivalcev Vinice in Dragatuša opozorjeni na smrad, ki se širi po naseljih. **Smrad v mestu Črnomelj prihaja iz območja kjer sta bioplinarna in prašičja farma. Za ljudi je zelo moteč, povzroča jim številne težave in tako vpliva na počutje in zdravstveno stanje prebivalcev mesta Črnomelj.**

Glede delovanja bioplinske elektrarne Lokve ter razvoza gnojevke iz prašičje farme in bioplinarne smo se v preteklih letih že velikokrat obrnili na pristojne službe, problematika pa je bila tudi medijsko odmevna, tako da vam je omenjeni problem verjetno poznan. V letu 2013 je bioplinarno Lokve prevzela v lastništvo in upravljanje družba Petrol d.d. in z novim upravljavcem bioplinarne se je smrad sicer pojavljal občasno, vir smradu pa je bilo težko določiti, saj se je upravljavec bioplinarne izgovarjal na prašičjo farmo, lastnik le te pa na bioplinarno.

Vse ta čas nam razni inšpektorati pojasnjujejo, da proti smradu ni mogoče ukrepati, ker to področje ni urejeno z zakonodajo. Vendar smrad je posledica neustreznega delovanja naprav, nepravilnosti v postopkih, izbiri neustreznih postopkov in kmetijskih praks,.... . Zato pozivamo vse pristojne inšpekcijske službe, da v okviru svojih pristojnosti opravljajo pogostejše nadzore tako bioplinarne in prašičje farme na Lokvah pri Črnomlju kakor tudi uporabnikov digestata iz bioplinarne in v primeru kršitev dosledno ukrepajo. Pristojne državne institucije pa pozivamo, da pristopijo k skupnemu in usklajenemu reševanju problemov in usklajevanju zakonodaje, tudi za področje smradu in razvoza organskih gnojil in proizvodov iz bioplinarn. Poleg smradu obstaja tudi nezanemarljiv problem onesnaževanja podtalnice, ki je žal neviden, a kljub temu za belokranjska kraška tla nekontroliran razvoz digestata lahko dolgoročno predstavlja resno »ekološko bombo«.

Osnovna človekova pravica je tudi v 72. členu Ustave RS zapisana pravica do zdravega življenjskega okolja. Smrdeče in z gnojnico prepojeno okolje to vsekakor ni. Interes kapitala in raznih lobijev nikakor ne more biti nad pravico do zdravega okolja. Zagotovitev le tega pa presega pristojnosti zgolj lokalnih oblasti. Pričakujemo resno ukrepanje državnih institucij in ureditev tega področja.

Dovolj nam je že znano pojasnjevati vedno znova zato zahtevamo, da problematiko s katero se srečujemo na območju občine Črnomelj vzamete nadvse resno saj nikakor ne moremo dovoliti, da se po belokranjskih poljih nekontrolirano razliva digestat v katerem so odpadki cele Slovenije. Prebivalci

mesta Črnomelj in nekaterih naselij nikakor ne morejo in ne smejo biti izpostavljeni takšnim vse pogostejšim škodljivim vplivom okolja, ki se stopnjujejo ter bistveno zmanjšujejo kakovost njihovega bivanja in vplivajo na njihovo počutje in zdravje ter jim omejujejo z ustavo določeno pravico do zdravega življenjskega okolja.

Lep pozdrav,

OBČINA ČRNOMELJ
ČRNOMELJ
Trg svobode 3
2
ŽUPAN

Pripravila:
Mojca Črnič

Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon.

Posredovati AR in po e-pošti:

- Urad predsednika Republike Slovenije, g. predsednik Borut Pahor, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana, gp.uprs@predsednik.si
- Kabinet predsednika vlade, g. predsednik dr. Miro Cerar, Gregorčičeva 20, 25, 1000 Ljubljana, gp.kpv@gov.si
- Državni zbor RS, Šubičeva ulica 4, 1102 Ljubljana, g. predsednik dr. Milan Brglez, gp@dz-rs.si
- Varuh človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56, 1109 Ljubljana, info@varuh-rs.si
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, g. minister Dejan Židan, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, gp.mkgp@gov.si
- Ministrstvo za okolje in prostor RS, ga. ministrica Irena Majcen, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, gp.mop@gov.si
- Inšpektorat RS za okolje in prostor, ga. Dragica Hržica glavna inšpektorica, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, gp.irsop@gov.si
- Inšpektorat RS za okolje in prostor, Direktor inšpekcije za okolje in naravo, mag. Vladimir Kaiser, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, vladimir.kaiser@gov.si
- Inšpektorat RS za okolje in prostor, Območna enota novo mesto, g. Marko Emeršič, Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto, irsop.oe-nm@gov.si
- Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, mag. Saša Dragar Milanovič, glavna inšpektorica, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, irsko.mko@gov.si
- Inšpekcija za kmetijstvo, mag. Primož Marolt, direktor inšpekcije za kmetijstvo, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, e-pošta: irsko.mko@gov.si, primoz.marolt@gov.si
- Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo , Območna enota novo mesto, g.Borut Tavčar, Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto, novomesto.irsko@gov.si
- Uprava Republika Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Generalni direktor: dr. Janez Posedi, dr.vet.med , Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana , e-pošta: gp.uvhvvr@gov.si
- Uprava Republika Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, OU Novo mesto, Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto, OU-NovoMesto.UVHVVR@gov.si
- Petrol d.d., Dunajska 5o, 1000 Ljubljana, ga. Anja Kocjančič in g. Jaša Žižek Fuis, anja.kocjancic@petrol.si , jasa-zizek.fuis@petrol.si
- Jože Stariha, Partizanska pot 4a, 8340 Črnomelj, stariha.j@gmail.com
- Spis, tu

Posredovati po e- pošti:

- Član Državnega sveta RS, g. Samer.Khalil, samer.khalil@ds-rs.si
- Državni zbor RS, Šubičeva ulica 4, 1102 Ljubljana, gp@dz-rs.si
- Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor, anton.pelko@dz-rs.si
- Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dragana.culjkovic@dz-rs.si
- Podpredsednica Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ga. Violeta Tomič, violeta.tomic@dz-rs.si
- Odbor za zdravstvo, hedvika.stanic@dz-rs.si

- Poslanska skupina Stranke Mira Cerarja (SMC), monika.mandic@dz-rs.si
- Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke (SDS), bozo.predalic@dz-rs.si
  Poslanska skupina Demokratične stranke upokojencev Slovenije (DeSUS), ksenija.vencelj@dz-rs.si
- Poslanska skupina Socialnih demokratov (SD), miroslav.pretnar@dz-rs.si
- Poslanska skupina Združena levica (ZL), matej.kolenc@dz-rs.si
- Poslanska skupina Nove Slovenije - krščanskih demokratov (NSi), terezija.trupi@dz-rs.si
- Poslanska skupina nepovezanih poslancev (NP), sanja.ajanovic@dz-rs.si
- Poslanska skupina italijanske in madžarske narodne skupnosti (IMNS), petra.jamnik@dz-rs.si
- KGZS Novo mesto, Šmihelska c. 14, 8000 Novo mesto, kgzs.zavod-nm@gov.si
- Mediji: andreja.milavec@siol.net; bojan.rajsek@delo.si; dragana.stankovic@dnevnik.si; mirjam.bezek@dol-list.si; urednistvo@dol-list.si; novice@radiokrka.com; aleksander.riznic@radio-odeon.com; aleksander.riznic@radio1.si; jelica.korsic@radio1.si; joze.zura@rtvslo.si; radio@sraka-int.si; studiod@studiod.si; emilija.skrt@gmail.com; petra.drzaj@rtvslo.si; verica.marusic@siol.net; vesna.zist@gmail.com; bozidar.vidmar1@siol.net; bozo1.vidmar@gmail.com; rudi.vlasic@siol.net; rbo@sta.si; rasto.bozic@gmail.com; tanja.tiselj@radiocenter.si; tanja.jakse@slovenskenovice.si;

OBČINA ČRNOMELJ K točki 7
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v septembru 2016

Zadeva: **SODELOVANJE PRI IZVEDBI PROJEKTA NUJNA SANACIJSKA DELA NA SMUČIŠČU GAČE, S PREDLAGANIM SPORAZUMOM MED OBČINAMI PARTNERICAMI O SODELOVANJU IN IZVEDBI PROJEKTA »NUJNA SANACIJSKA DELA NA SMUČIŠČU GAČE«**

Občinski svet občine Črnomelj je že ob sprejemanju Odloka o proračunu občine Črnomelj-rebalans I. za leto 2016 potrdil 10.000 EUR za obratovanje smučišča Bela/ Šport in prostočasne aktivnosti-PP 18054/ . V času od sprejema rebalansa do priprave gradiva so potekale številne aktivnosti za oživitev smučišča Gače. Na podlagi teh je županja občine Semič, ga Polona Kambič posredovala gradivo »Sodelovanje pri izvedbi projekta Nujna sanacijska dela na smučišču Gače, s predlaganim Sporazumom med občinami partnericami o sodelovanju in izvedbi projekta »**Nujna sanacijska dela na smučišču Gače«**. Iz priloženega gradiva je razvidna skupna ocena investicijskih vlaganj /425.000 EUR/ter viri financiranja.

Občine partnerice naj bi zagotovile 70.000 EUR. Na podlagi ključa/število prebivalcev in oddaljenost od Črmošnjic/ so predvidena sredstva sofinanciranja za občino Črnomelj v višini 16.230 EUR ob predpostavki, da k sporazumu pristopijo vse navedene občine v tabeli /16/. Višino predlaganega zneska smo predvideli tudi z rebalansom II. Za leto 2016. Gradivo je na svoji 35. seji, 15.9.2016 obravnaval tudi Svet regije Jugovzhodna Slovenija in sprejel priložene sklepe.

PREDLOG SKLEPA:

Predlagam, da Občinski svet Občine Črnomelj sprejme naslednji sklep:

1. Pristopi se k sporazumu med občinami partnericami o sodelovanju in izvedbi projekta »Nujna sanacijska dela na smučišču Gače«.
2. Za podpis sporazuma se pooblašča županjo Občine Črnomelj, Mojco Čemas Stjepanovič.
3. V proračunu Občine Črnomelj za leto 2016 se povečajo finančna sredstva sofinanciranja za ta projekt v višini za 6.230,00 EUR.

Pripravila: Mojca Čemas Stjepanovič, županja

Predlagateljica:
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon, l.r.

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:

Na svoji 13. redni seji dne, 19.9.2016, je Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo obravnaval gradivo: Sodelovanje pri izvedbi projekta nujna sanacijska dela na smučišču Gače, s predlaganim sporazumom med občinami partnericami o sodelovanju in izvedbi projekta »Nujna sanacijska dela na smučišču Gače«.

Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo podpira projekt nujnih sanacijskih del na smučišču Gače in predlaga občinskemu svetu sprejem naslednjega sklepa:

1. Pristopi se k sporazumu med občinami partnericami o sodelovanju in izvedbi projekta »Nujna sanacijska dela na smučišču Gače«.
2. Za podpis sporazuma se pooblašča županjo Občine Črnomelj, Mojco Čemas Stjepanovič.
   V proračunu Občine Črnomelj za leto 2016 se povečajo finančna sredstva sofinanciranja za ta projekt za 6.230,00 EUR, kar skupaj znaša 16.230,00 EUR.
3. Finančna sredstva iz proračuna Občine Črnomelj za leto 2016 se za sofinanciranje izvedbe projekta »Nujna sanacijska dela na smučišču Gače« namenijo kot enkratna zagonska pomoč.

Predsednica odbora:
Nataša Hudelja l.r.

MNENJE ODBORA ZA TURIZEM IN VARSTVO OKOLJA:

Na svoji 11. redni seji dne, 20.9.2016, je Odbor za turizem in varstvo okolja obravnaval gradivo: Sodelovanje pri izvedbi projekta nujna sanacijska dela na smučišču Gače, s predlaganim sporazumom med občinami partnericami o sodelovanju in izvedbi projekta »Nujna sanacijska dela na smučišču Gače«.

Odbor za turizem in varstvo okolja predlaga Občinskemu svetu sprejem naslednjega sklepa:

1. Pristopi se k sporazumu med občinami partnericami o sodelovanju in izvedbi projekta »Nujna sanacijska dela na smučišču Gače«.
2. Za podpis sporazuma se pooblašča županjo Občine Črnomelj, Mojco Čemas Stjepanovič.
3. V proračunu Občine Črnomelj za leto 2016 se povečajo finančna sredstva sofinanciranja za ta projekt za 6.230,00 EUR, kar skupaj znaša 16.230,00 EUR.

Predsednica odbora:
Anica Železnjak l.r.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
DIREKTORAT ZA JAVNO PREMOŽENJE
Sektor za spremljanje državnih pomoči
Beethovnova 11, p.p. 644a, 1001 Ljubljana

T: 01 369 65 50
F: 01 369 65 69
E: gp.mf@gov.si
www.mf.gov.si

OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 Semič
obcina@semic.si

Prosimo, da se pri odgovoru sklicujete na našo številko.

Številka: 449-44/2016/4
Datum: 14.9.2016

ZADEVA: Presoja javnega financiranja projekta »Smučišče na Gačah« z vidika državnih pomoči

Ministrstvo za finance, Sektor za spremljanje državnih pomoči je dne 28.7.2016 (in dopolnjeno dne 12.9.2016 in 13.9.2016) s strani Občine Semič prejelo prošnjo za presojo elementov državne pomoči pri javnem financiranju projekta »Smučišče na Gačah«.

Občine Semič v dopisu navaja, da želi skupaj z ostalimi občinami podjetju Smuk d.o.o., za namen obratovanja smučišča na Gačah, dodeliti 70.000 EUR in omogočiti ugoden najem zemljišča v lasti občine.

Iz dopisa Občine Semič nadalje izhajajo sledeča pojasnila:

Smučišče na Gačah leži na nadmorski višini 700 – 965m, razprostira se na površini 43 ha, ima 8 km smučarskih prog in je najbližje smučišče večine Dolenjcev, Belokranjcev, Posavcev in Kočevcev ter edino večje slovensko smučišče jugovzhodno od Ljubljane. Vsa zemljišča so v lasti občine Semič. Smučišče razpolaga s tri sedežnico in petimi vlečnicami, tekaško progo ter osnovno gostinsko ponudbo. Nastanitvenih zmogljivosti smučišče nima.

Od leta 2005 do leta 2015 je s smučiščem upravljalo podjetje Iskra d.d. Leta 2015, ko so potekla vsa obratovalna dovoljenja, se je podjetje odločilo vso premoženje prodati. Zanimanja kupcev za večino premoženja ni bilo. Občina Semič je od leta 2015 iskala kupca, ki bi prevzel upravljanje smučišča. Objekti in naprave so bili eno leto naprodaj najboljšemu ponudniku, vendar zanimanja za celoto ni bilo (rizična naložba zaradi neugodne nadmorske višine, malo smučarskih dni, nestabilnih vremenskih razmer). V letu 2016 je občina našla kupca – podjetje Smuk d.o.o., ki bo, ob finančni pomoči občin, prevzel tudi upravljanje smučišča. V ta namen bo:

- občina Semič od obstoječega lastnika (Iskra) odkupila vodovod Srednja vas – Gače s pripadajočimi objekti in dve transformatorski postaji za 100.000,00 € brez DDV ter ju, po pridobitvi lastninske pravice in izpolnitvi zakonskih pogojev, predala v upravljanje komunalnemu podjetju (v okviru gospodarske javne službe) in podjetju Eles. Do takrat bo podjetje Smuk d.o.o. z navedenima podjetjema že vzpostavilo pogodbeno razmerje za

dobavo vode in elektrike. Podjetje Smuk d.o.o. bo za storitev dobave vode in elektrike plačevalo tržno ceno.
- podjetje Smuk d.o.o. odkupilo vse objekte, naprave in opremo na smučišču za 180.000,00 € brez DDV
- podjetje Smuk d.o.o. izvedlo vzdrževalna dela (ocena: 145.000,00 €), da se ponovno pridobijo vsa obratovalna dovoljenja za objekte in naprave. Glavnino teh del bo izvedlo podjetje Smuk d.o.o. na svoje stroške
- občine Dolenjske in Bele krajine finančno prispevala k zagonu in obratovanju smučišča na Gačah (70.000,00 EUR)
- občina Semič zemljišča, ki so v lasti občine, dala v ugoden najem podjetju Smuk d.o.o.[1]

Po pridobitvi obratovalnega dovoljenja bo občina podjetju Smuk d.o.o. podelila koncesijo za graditev / upravljanje žičnic.

Ostala pojasnila občine so navedena pri sami presoji z vidika državnih pomoči.

Presoja javnega financiranja projekta »Smučišče na Gačah« z vidika državnih pomoči

V skladu s členom 107.(1) Pogodbe o delovanju EU (PDEU) je vsaka pomoč, ki jo dodeli država članica, ali kakršna koli vrsta pomoči iz državnih sredstev, ki izkrivlja ali bi lahko izkrivljala konkurenco z dajanjem prednosti posameznim podjetjem ali proizvodnji posameznega blaga, nezdružljiva s skupnim trgom, kolikor prizadene trgovino med državami članicami. Za določitev ali predmetni ukrepi pomenijo državno pomoč v smislu 107.(1) člena PDEU, morajo biti kumulativno izpolnjeni vsi naslednji pogoji: (1) ukrep mora biti financiran iz državnih sredstev, (2) biti mora selektiven, (3) podjetju mora prinesti gospodarsko prednost, (4) vplivati mora na konkurenco in na trgovino znotraj Skupnosti.

Na podlagi člena 107.(1) PDEU se pravila o državni pomoči na splošno uporabljajo le, kadar je prejemnik pomoči »podjetje«[2]. V skladu s sodno prakso je »podjetje« v okviru konkurenčnega prava opredeljeno kot subjekt, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, ne glede na njegov pravni status ali način financiranja. Gospodarska dejavnost pa je opredeljena kot vsaka dejavnost, ki ponuja blago ali storitve na trgu proti plačilu. Pri tem ni pomembno ali je dejavnost donosna ali ne. Odločitev javnega organa, da tretjim osebam ne omogoči opravljanja določene storitve (npr. ker želi storitev opravljati interno), ne izključuje obstoja gospodarske dejavnosti.

V predmetni zadevi je zato potrebno najprej ugotoviti ali se podjetje Smuk d.o.o. obravnava kot »podjetje« v smislu konkurenčnega prava.

SMUK, družba za športno rekreativne dejavnosti d.o.o. opravlja dejavnost smučarskih centrov. Navedena dejavnost predstavlja gospodarsko dejavnost, zato se družba Smuk d.o.o. v celoti obravnava kot »podjetje«.

(1) Prisotnost državnih sredstev

Državna sredstva pomenijo kakršno koli vrsto financiranja, ki pripada državi ali, ki je pod kontrolo države. Državna sredstva pomenijo tako odhodke kot tudi zmanjšane prihodke proračuna RS oz. lokalnih skupnosti (tudi sredstva EU se obravnavajo kot sredstva države, kadar ima država diskrecijsko pravico razpolaganja s sredstvi, vendar za predmetno zadevo niso relevantna).

---

[1] Vrednost zemljišča (43 ha), ki je v lasti občne, še ni ocenjena, oceno bo podal pooblaščeni cenilec. Občina bo zemljišče dala v najem podjetju Smuk d.o.o. predvidoma po ugodni najemnini, ki jo bo določil občinski svet. Sama višina najemnine ne bo vplivala na predmetno presojo z vidika državnih pomoči.

[2] Sporočilo Komisije o uporabi pravil Evropske unije o državni pomoči za nadomestilo, dodeljeno za opravljanje storitev splošnega gospodarskega pomena (Ur.l. EU, C 8/2012), točka 2.

V predmetni zadevi bi Občina Semič podjetju Smuk d.o.o. dala v ugoden najem zemljišča, ki so v lasti občine (na katerih se nahaja smučišče) ter skupaj z drugimi občinami Dolenjske in Bele krajine finančno prispevala k zagonu in obratovanju smučišča na Gačah v višini 70.000,00 EUR.

Finančni prispevek iz proračuna občine ter zmanjšani prihodke proračuna občine zaradi oddaje zemljišča v najem pod tržno ceno, predstavljajo državna sredstva.

(2) Selektivnost ukrepa

Ukrep je selektiven, kadar je namenjen le določenemu upravičencu ali skupini upravičencev.

V predmetni zadevi bi bila sredstva občine Semič ter ostalih občin Dolenjske in Bele krajine namenjena le enemu prejemniku (podjetju Smuk d.o.o). V tem smislu je ukrep potrebno obravnavati kot selektiven.

(3) Gospodarska prednost podjetju

Prednost v smislu člena 107.(1) PDEU je katera koli gospodarska korist, ki je podjetje ne bi pridobilo pod običajnimi tržnimi pogoji, tj. v odsotnosti posredovanja javnega organa. Pomemben je le učinek ukrepa na podjetje, ne pa vzrok ali cilj posredovanja javnega organa. Prednost zajema vse ukrepe javne oblasti, v katerih so gospodarski subjekti oproščeni stroškov, ki so neločljivi del njihovih gospodarskih dejavnosti.

Podjetje Smuk d.o.o. samostojno opravlja dejavnost smučarskih centrov in prevzema tudi finančno tveganje pri opravljanju dejavnosti. Stroški najema zemljišča za opravljanje dejavnosti ter stroški zagona in obratovanja smučišča so neločljivi del njihove gospodarske dejavnosti.

V predmetni zadevi bodo občine z dodelitvijo sredstev iz proračuna ter oddajo zemljišča pod tržno ceno, zmanjšale stroške, ki so del gospodarske dejavnosti podjetja ter mu s tem dodelile gospodarsko prednost, ki je podjetje ne bi pridobilo pod običajnimi tržnimi pogoji

(4) Vpliv na konkurenco in na trgovino med državami članicami

Vpliv na konkurenco

Za ukrep, ki ga dodeli javni organ velja, da izkrivlja ali bi lahko izkrivljal konkurenco, kadar bi verjetno izboljšal konkurenčni položaj prejemnika pomoči v primerjavi z drugimi podjetji, s katerimi tekmuje. V praksi se tako domneva, da gre za izkrivljanje konkurence v smislu člena 107.(1) člena PDEU takoj, ko država dodeli finančno prednost podjetju v liberaliziranem sektorju, kjer obstaja ali bi lahko obstajala konkurenca.

Nedvomno obstaja v Sloveniji in na ravni EU trg za športno rekreativne dejavnosti in v okviru smučarskih centrov, ki je odprt za konkurenco, zato gospodarska prednost podjetju Smuk d.o.o. v predmetni zadevi, vpliva na konkurenco.

Vpliv na trgovino med državami članicami

Vpliv na konkurenco in vpliv trgovino med državami članicami sta načeloma neločljivo povezana med seboj in se praviloma obravnavata skupaj. Za prednost, dodeljeno podjetju, ki deluje na trgu, ki je odprt za konkurenco, se običajno predpostavlja, da izkrivlja konkurenco in da lahko tudi vpliva na trgovino med državami članicami. Glede na pravo o državnih pomočeh vpliv na trgovino ni odvisen od lokalne ali regionalne narave opravljene storitve ali od obsega zadevne dejavnosti. Javna podpora lahko vpliva na trgovino znotraj EU, tudi če prejemnik pomoči ni neposredno vključen v čezmejno trgovino, saj lahko ohrani in poveča ponudbo podjetja in tako otežuje

subjektom iz drugih držav, da bi vstopili na trg[3]. Dodatno EK v svojih odločitvah pojasnjuje, da morebitni vpliv na trgovino ni odvisen od tega, ali je določen prejemnik pomoči dejaven na mednarodni ali le na nacionalni ravni, ampak od tega, ali so oziroma bi lahko bili blago ali storitve, s katerimi trguje, predmet trgovine znotraj Unije.[4]

V skladu s sodno prakso Sodišča EU[5] dejanskega vpliva na trgovino med državami članicami sicer ni potrebno dokazati, vendar pa vpliv na trgovino ne sme biti le hipotetičen temveč mora biti ugotovljen na podlagi predvidljivih učinkov.

Praksa EK pri presoji vpliva na trgovino med državami članicami se šele razvija. Iz nedavno sprejetih odločitev EK[6] je razvidno, da ima EK široko diskrecijsko pravico pri presoji, kdaj javno financiranje nima vpliva na trgovino med državami članicami. Merila, ki jih je EK upoštevala pri presoji, ali ukrepi javne oblasti vplivajo na trgovino med državami članicami ter presoja izpolnjevanja navedenih meril v predmetni zadevi javnega financiranja podjetja Smuk d.o.o. je predstavljena v nadaljevanju. Pri tem smo upoštevali podatke, ki jih je predložila občina Semič:

Proizvodi oz. storitve, ki jih proizvaja oziroma opravlja upravičenec, so izključno lokalne narave ali imajo geografsko omejeno območje, ki zadovoljujejo potrebe lokalnega trga.

Smučišče na Gačah se nahaja na JV delu Slovenije, kot geografsko popolnoma omejenem območju. Ker je navedeno smučišče edino smučišče vzhodno od Ljubljane, bo zadovoljevalo potrebe lokalnih prebivalcev občin, ki gravitirajo nanj. Ko smučišče na Gačah ni obratovalo, se je oblikovala tudi močna civilna iniciativa, ki je preko spletne strani pridobila veliko število podpornikov in somišljenikov, kar dokazuje, da gre za smučišče, ki je izjemnega lokalnega pomena.

Ciljna skupina uporabnikov storitev/infrastrukture so večinoma lokalni prebivalci. Delež uporabnikov (pacientov, turistov, obiskovalcev) iz drugih držav članic je minimalen (0-14%).

Uporabniki smučišča so predvsem lokalni prebivalci. Smučišče je za prebivalce občin JV Slovenije z vidika športa, rekreacije, turizma, družabnega življenja in vzgoje otrok izjemnega pomena. Delovanje smučišča ima pozitiven vpliv na razvoj otrok, ki se lahko naučijo smučati in med počitnicami smučajo na domačem smučišču

Zaradi geografske zaokroženosti, lege, nadmorske višine, razmeroma skromne gostinske ponudbe ter odsotnosti nastanitvenih zmogljivosti na smučišču, ni pričakovati, da bo javno financiranje obratovanja smučišča vplivalo na uporabnike iz drugih držav, predvsem pa ne na uporabnike zahodno in severno od Slovenije, kjer je smučarskih centrov neprimerno več, so večji in gostom nudijo mnogo boljšo vsesplošno ponudbo. Najbližje slovensko smučišče Soriška Planina je od Gač oddaljeno 115 km, Stari Vrh pa 120 km. Če bo gost iz Italije, Avstrije ali Nemčije želel smučati v Sloveniji, zaradi oddaljenosti in drugih možnosti skoraj gotovo ne bo izbral smučišča na Gačah, pač pa se bo nastanil v destinaciji, ki je neprimerno bližja in lahko ponudi več. Nekaj obiska je pričakovati iz sosednje Hrvaške, vendar je to

[3] Obvestilo Komisije o pojmu državne pomoči po členu 107(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (2016/C 262/01) (Ur.l. EU, C 262/2016), točka 6.3.
[4] Glej Sklep Komisije SA.28809 z dne 8. februarja 2012 o državni pomoči Švedske v korist podjetja Hammar Nordic Plugg AB, odstavek 35.
[5] Glej sodbo sodišča ES T-447/93, T-448/93 and T-449/93 AITEC and others v Commission, odstavek 141.
[6] Glej npr.: SA.37432 Funding to public hospitals in the Hradec Králové Region, SA.37904 Alleged State aid to medical center in Durmersheim, SA.38035 Alleged aid to a specialised rehabilitation clinic for orthopaedic medicine and trauma surgery, SA.38208 Alleged State aid to UK member-owned golf clubs, SA.34891 State support to Związek Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl, SA.35909 Infrastructure for tourism (NUTS II region Southeast), SA.34576 Jean Piaget / Northeast Continuing Care Unit, N 258/2000— Germany (Leisure Pool Dorsten).

število zanemarljivo in ne bo večje, kot je bilo že v času optimalnega delovanja smučišča na Gačah v preteklosti.
Po posredovanih podatkih je delež uporabnikov iz drugih držav zanemarljiv (največ 5%). Gre le za manjše število smučarjev iz sosednje Hrvaške, ki jim je zaradi bližine to smučišče hitro dosegljivo.

Obseg storitev (kapacitete infrastrukture) je relativno majhen (npr št. postelj v bolnišnici: 200, št. pacientov: 3000/leto)

V 19. občinah, ki gravitirajo na Gače, je okoli 180.440 prebivalcev, med katerimi vsi ne smučajo. Obseg storitve oz. kapacitete infrastrukture je majhen. Smučišče razpolaga s 43 ha površine, 8 km smučarskih prog, tri sedežnico, petimi vlečnicami, tekaško progo ter osnovno gostinsko ponudbo. Nastanitvenih zmogljivosti smučišče nima. V preteklih sezonah je bilo povprečno od 200 - 400 smučarjev na dan in 10-90 obratovalnih dni na leto.

Odsotnost tujih investitorjev s podobnimi storitvami v obravnavani regiji (nezainteresiranost drugih investitorjev za investiranje v podobne kapacitete):

Oprema, objekti in naprave so bili eno leto naprodaj najboljšemu ponudniku, lastnik je bil pripravljen opremo in naprave prodajati tudi po delih, kar je v primeru štirih snežnih topov tudi storil. Oglašali predvsem kupci posameznih delov opreme, torej topov in teptalnih strojev, zanimanja za celoto pa zaradi rizičnosti naložbe ni bilo (nadmorska višina ni ugodna, malo smučarskih dni, nestabilne vremenske razmere, visoka kupnina). Brez aktivne vloge občine bi lastnik vso infrastrukturo demontiral oz. odstranil in smučišča več ne bi bilo.

Obstoj ovir za ustanavljanje podjetij iz drugih držav članic:

Možnosti za ustanavljanje podjetij iz drugih držav članic so odprte, v skladu z zakonodajo, ki to področje ureja.

Oddaljenost subjekta od državne meje:

Smučišče na Gačah se nahaja v bližini državne meje z Republiko Hrvaško. Do najbližjega mejnega prehoda v Metliki je 33 km, do drugega najbližjega, do Vinice, pa 40 km. Smučišče je od meje s sosednjo Italijo (Gorica) oddaljeno 182 km, od mejnega prehoda Karavanke z Avstrijo pa 175 km.

Jezikovne in kulturne omejitve (npr. izbira storitve je odvisna od domačega jezika, oglaševanje le v domačem jeziku).

Storitev in dejavnost smučišča je povezana z uporabo slovenskega jezika, saj je njen osrednji namen zagotoviti zimske radosti lokalnim in regionalnim uporabnikom, ki pa v celoti za sporazumevanje uporabljajo slovenski jezik. Vse storitve se izvajajo le v slovenskem jeziku, kar predstavlja svojevrstno omejitev za morebitne tuje uporabnike. Državljani Republike Hrvaške, ki občasno obiskujejo smučišče, se morajo prilagoditi komuniciranju, ravno tako oglaševanju smučišča, ki je dostopno na spletni strani Občine Semič in je v slovenskem jeziku (http://www.semic.si/content.asp?sif_co=F1).

Omejena prisotnost turističnih aktivnosti v regiji (npr. le 250.000 nočitev letno).

Turistične aktivnosti v regiji so zelo omejene. Bela krajina je s programom Pokolpje, ki ga je Vlada RS sprejela leta 2011, prepoznana kot problemsko območje. Čeprav se nahaja v statistični regiji JV Slovenija, za povprečjem regije močno zaostaja v mnogih kazalcih, beleži pa veliko brezposelnost, ki se giblje okoli 17% (povprečje v RS je 11,1%).

Možnost širitve upravičenca v druge države članice zaradi javnega financiranja

Podjetje Smuk d.o.o. je majhno podjetje, ustanovljeno leta 2006 kot družba za športno rekreativne dejavnosti. Registrirano je za opravljanje dejavnosti smučarskih centrov. Javno financiranje podjetja Smuk d.o.o. s strani občin Dolenjske in Bele krajine je namenjeno zgolj za usposobitev smučišča za pridobitev obratovalnih dovoljenj in zagona v sezoni 2016/2017. Podjetje zaradi te pomoči ne bo dobilo dodatne možnosti širitve v druge države članice, ker bo pomoč namenjena izključno za smučišče na Gačah, kar bomo občine uredile z medsebojno pogodbo.

Na podlagi navedenega menimo, da v predmetni zadevi gospodarska prednost, ki bi jo prejelo podjetje Smuk d.o.o. z ukrepi občine Semič, skupaj z ostalimi občinami Dolenjske in Bele krajine, (nepovratna sredstva, ugodna najemnina za zemljišče), ne vpliva na trgovino med državami članicami, saj so dejavnosti in storitve, ki jih bo opravljalo podjetje na smučišču na Gačah izključno lokalne narave in imajo geografsko omejeno območje, pomoč nima resnega vpliva na trge in potrošnike v sosednjih državah članicah, zaradi pomoči tudi ni pričakovati povečanega povpraševanja ali naložb v zadevni regiji, hkrati pa ne obstojijo ovire za ustanavljanje podjetij iz drugih držav članic.

Zaključek

Na podlagi zgoraj navedenega Ministrstvo za finance, Sektor za spremljanje državnih pomoči, ugotavlja, da bi Občina Semič (skupaj z ostalimi občinami Dolenjske in Bele krajine) z javnim financiranjem smučišča na Gačah podjetju Smuk d.o.o. sicer dodelila selektivno gospodarsko prednost, vendar le-ta ne bi imela vpliva na trgovino med državami članicami, zato **ne predstavlja državne pomoči** v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/2004) oz. 107.(1) členom Pogodbe o delovanju EU.

Lep pozdrav!

Bernarda Suša, podsekretarka
vodja sektorja

Pripravila:
Jana Rudolf Mesarič, podsekretarka

Monika Pintar Mesarič
GENERALNA DIREKTORICA

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE 82 Ljubljana

SMUK, družba za rekreativne dejavnosti, d.o.o., Teslova ulica 30, 1000 Ljubljana, matična številka: 2246597000, ID za DDV SI 79704514, ki jo zastopa prokurist, Igor Rupnik
(v nadaljevanju: nosilec sanacije)

in občine

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, matična številka: 5883288, davčna številka: 48768111, ki jo zastopa župan, Gregor Macedoni,

Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice, matična številka: 2241161, davčna številka: 80990258, ki jo zastopa županja, mag. Bernardka Krnc,

Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, matična številka: 5883296, davčna številka: 33551588, ki jo zastopa župan, Jože Kapler,

Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3A, 8310 Šentjernej, matična številka: 5883334, davčna številka: 62524291, ki jo zastopa župan, Radko Luzar,

Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, matična številka: 1365720, davčna številka: 29941318, ki jo zastopa župan, Jože Muhič,

Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, matična številka: 1358383, davčna številka: 48985457, ki jo zastopa župan, Franc Škufca,

Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, matična številka: 2241145, davčna številka: 26246465, ki jo zastopa župan, Dušan Krštinc,

Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, matična številka: 1357816, davčna številka: 57621594, ki jo zastopa župan, Andrej Kastelic,

Občina Mokronog – Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog, matična številka: 2241170, davčna številka: 28624777, ki jo zastopa župan, Anton Maver,

Občina Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna, matična številka: 2399164, davčna številka: 80793509**,** ki jo zastopa župan, Dušan Skerbiš

Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, matična številka: 5882958, davčna številka: 34728317, številka TRR 01330-0100016133, odprtega pri Banki Slovenije, ki jo zastopa župan, Alojzij Kastelic,

Občina Šentrupert, Šentrupert 33A, 8232 Šentrupert, matična številka: 2241153, davčna številka: 43936377, ki jo zastopa župan, Rupert Gole,

Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, matična številka: 5881374, davčna številka: 74906275, ki jo zastopa župan, Darko Zevnik,

Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična številka: 5880254, davčna številka: 83111697, ki jo zastopa županja, Mojca Čemas Stjepanovič,

Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, matična številka: 5880262, davčna številka: 79049273, ki jo zastopa županja, Polona Kambič,

Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, matična številka: 5874238, davčna številka: 20945892, ki jo zastopa župan, dr. Vladimir Prebilič,

(v nadaljevanju: partnerice pri projektu sanacije)

Sklenejo naslednji

SPORAZUM MED OBČINAMI PARTNERICAMI
o sodelovanju in izvedbi
PROJEKTA NUJNA SANACIJSKA DELA NA SMUČIŠČU GAČE

1.

NAMEN:

Namen sklenitve tega sporazuma je:

- ugotovitev kroga občin partneric pri izvedbi projekta Nujna sanacijska dela na smučišču Gače (v nadaljevanju sanacija),
- izbor nosilca sanacije,
- opredelitev aktivnosti, ciljev in kazalnikov za spremljanje učinkov sanacije,
- medsebojna razmerja in način izvedbe sanacije,
- dogovor o sofinanciranju sanacije,
- terminski plan izvedbe sanacije,
- opredelitev pogojev za uveljavitev in izvajanje tega sporazuma.

UGOTOVITE KROGA OBČIN PARTNERIC PRI IZVEDBI PROJEKTA SANACIJE:

2.

Partnerice pri projektu sanacije so občine podpisnice tega sporazuma, in sicer:

Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, ki jo zastopa župan, Gregor Macedoni,
Občina Šmarješke Toplice, Šmarjeta 66, 8220 Šmarješke Toplice, ki jo zastopa županja, mag. Bernardka Krnc,
Občina Škocjan, Škocjan 67, 8275 Škocjan, ki jo zastopa župan, Jože Kapler,
Občina Šentjernej, Prvomajska cesta 3A, 8310 Šentjernej, ki jo zastopa župan, Radko Luzar,
Občina Dolenjske Toplice, Sokolski trg 4, 8350 Dolenjske Toplice, ki jo zastopa župan, Jože Muhič,
Občina Žužemberk, Grajski trg 33, 8360 Žužemberk, ki jo zastopa župan, Franc Škufca,
Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža, ki jo zastopa župan, Dušan Krštinc,
Občina Mirna Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, ki jo zastopa župan, Andrej Kastelic,
Občina Mokronog – Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog, ki jo zastopa župan, Anton Maver,
Občina Mirna, Glavna cesta 28, 8233 Mirna, ki jo zastopa župan, Dušan Skerbiš,
Občina Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, ki jo zastopa župan, Alojzij Kastelic,
Občina Šentrupert, Šentrupert 33A, 8232 Šentrupert, ki jo zastopa župan, Rupert Gole,
Občina Metlika, Mestni trg 24, 8330 Metlika, ki jo zastopa župan, Darko Zevnik,
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, ki jo zastopa županja Mojca Čemas Stjepanovič,
Občina Semič, Štefanov trg 9, 8333 Semič, ki jo zastopa županja, Polona Kambič,
Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, ki jo zastopa župan, dr. Vladimir Prebilič,

NOSILEC SANACIJSKIH DEL:

3.

Partnerice pri projektu sanacije soglašajo, da je nosilec sanacijskih del podjetje SMUK, družba za rekreativne dejavnosti d.o.o., Teslova ulica 30, 1000 Ljubljana, matična številka: 2246597000, davčna številka: SI79704514, številka transakcijskega računa: SI56 0430 2000 2870 020 pri NOVA KBM d.d., ki jo zastopa prokurist, Rupnik Igor.

OPREDELITEV AKTIVNOSTI, CILJEV IN KAZALNIKOV ZA SPREMLJANJE UČINKOV SANACIJE:

4.

Partnerice pri projektu sanacije soglašajo, da se v okviru projekta sanacije izvedejo naslednje aktivnosti:

Aktivnost 1: Posodobitev vlečnic Gače Bis, Gače I in Gače Medo do pridobitve obratovalnega dovoljenja.

Aktivnost 2: Posodobitev sedežnice do pridobitve obratovalnega dovoljenja.

5.

Cilj sanacije: Zagon smučišča Gače v sezoni 2016/2017.

<u>Splošni cilji sanacije:</u>

- posodobitev vlečnic Gače 1 Bis, Gače 1 in Gače Medo do pridobitve obratovalnega dovoljenja.
- posodobitev sedežnice in pridobitev obratovalnega dovoljenja.

MEDSEBOJNA RAZMERJA IN NAČIN IZVEDBE SANACIJE:

6.

Partnerice pri projektu sanacije soglašajo, da izvedbo projekta vodi in koordinira nosilec sanacije. Nosilec sanacije vključi v izvedbo dobavitelje in izvajalce, ki imajo reference na področju izvajanja projektov povezanih z izvajanjem del na smučiščih.

Sredstva, dodeljena nosilcu sanacije, morajo biti porabljena namensko. Nosilec mora v roku 30 dni po zagonu smučišča za sezono 2016/2017 poročati partnericam pri projektu sanacije o namenski porabi sredstev.

DOGOVOR O FINANCIRANJU STROŠKOV SANACIJE:

7.

Vrednost celotne sanacije žičniških naprav, objektov in opreme na smučišču Gače znaša 145.000,00 € brez DDV. Večji del sredstev (75.000,00 EUR) prispeva podjetje Smuk d.o.o. kot nosilec sanacije, preostali del sredstev (70.000,00 EUR), pokrivajo partnerice pri projektu sanacije po ključu delitve. Partnerice pri projektu sanacije soglašajo, da bodo sredstva zagotovile v svojih proračunih za leto 2016.

Zahtevek za nakazilo sredstev na transakcijski račun nosilca sanacije, bo posredovan vsem partnericam pri projektu sanacije do 30.09.2016, z rokom plačila 30 dni. Pogodbeni partnerji soglašajo, da se financiranje sanacije z vidika DDV smatra kot subvencija, ki ni predmet DDV, ker ne predstavlja plačila za dobavo blaga ali storitev.

Pogoj za nakazilo sredstev lastne udeležbe na račun nosilca sanacije je pridobljeno obratovalno dovoljenje za vlečnice Gače 1 Bis, Gače 1 in Medo, kar bo nosilec sanacije dokazal s priloženim dokumentom, ki ga bo predhodno posredoval vsem partnericam pri projektu sanacije.

8.

Sredstva v višini 70.000,00 € zagotavljajo partnerice pri projektu sanacije po ključu: število prebivalcev občine / (oddaljenost glavnega naselja občine od naselja Črmošnjice)^2, in sicer:

Občine	**Delež po ključu (št. preb./oddaljenost²)**	**Viri financiranja dela sanacijskih del po ključu (št. preb./oddaljenost²) (v EUR)**
Mestna občina Novo mesto	25,25%	17.674
Občina Žužemberk	3,10%	2.169
Občina Dolenjske Toplice	9,81%	6.868
Občina Škocjan	0,68%	476
Občina Mirna Peč	1,53%	1.074
Občina Šmarješke Toplice	0,94%	655
Občina Straža	5,86%	4.102
Občina Šentjernej	1,72%	1.201
Občina Trebnje	3,58%	2.507
Občina Mirna	0,43%	301
Občina Šentrupert	0,42%	294
Občina Mokronog-Trebelno	0,47%	331
Občina Semič	15,92%	11.146
Občina Črnomelj	23,19%	16.230
Občina Metlika	4,26%	2.983
Občina Kočevje	2,84%	1.988
Skupaj	**100,00%**	**70.000**

TERMINSKI PLAN IZVAJANJA SANACIJE

10.

Začetek sanacije: september 2016
Predviden zaključek sanacije: november 2016.

VELJAVNOST IN IZVAJANJE SPORAZUMA:

11.

Sporazum velja za partnerice pri projektu sanacije. Pristop k sporazumu je mogoč le s soglasjem vseh partneric.

12.

Odgovorne osebe za izvajanje tega dogovora so župani in županje partneric pri projektu sanacije.

13.

Partnerice pri projektu sanacije soglašajo, da je s strani občin partneric skrbnica sporazuma o sodelovanju in izvedbi projekta sanacije Polona Kambič, županja Občine Semič, s strani nosilca sanacije pa prokurist, Igor Rupnik

15.

Ta dogovor je sklenjen v **sedemnajstih (17) enakih izvodih** od katerih vsak podpisnik pogodbe prejme en izvod.

Semič, _____

Nosilec sanacije:

Smuk d.o.o.
Rupnik Igor, prokurist

Partnerice pri projektu sanacije:

MESTNA OBČINA NOVO MESTO
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
Župan: Gregor Macedoni

OBČINA ŠMARJEŠKE TOPLICE
Šmarjeta 66
8220 Šmarješke Toplice
Županja: Bernardka Krnc

OBČINA ŠKOCJAN
Škocjan 67
8275 Škocjan
Župan: Jože Kapler

OBČINA ŠENTJERNEJ
Prvomajska cesta 3A
8310 Šentjernej
Župan: Radko Luzar

OBČINA DOLENJSKE TOPLICE
Sokolski trg
3850 Dolenjske Toplice
Župan: Jože Muhič

OBČINA ŽUŽEMBERK
Grajski trg 3
8360 Žužemberk
Župan: Franc Škufca

OBČINA STRAŽA
Ulica talcev 9
8351 Straža
Župan: Dušan Krštinc

OBČINA MIRNA PEČ
Trg 2
8216 Mirna Peč
Župan: Andrej Kastelic

OBČINA MOKRONOG – TREBELNO
Pod gradom 2
8230 Mokronog
Župan: Anton Maver

OBČINA TREBNJE
Goliev trg 5
8210 Trebnje
Župan: Alojzij Kastelic

OBČINA MIRNA
Glavna cesta 28
8233 Mirna
Župan: Dušan Skerbiš

OBČINA ŠENTRUPERT
Šentrupert 33A
8232 Šentrupert
Župan: Rupert Gole

OBČINA METLIKA
Mestni trg 24
8330 Metlika
Župan: Darko Zevnik

OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3
8340 Črnomelj
Županja: Mojca Čemas Stjepanovič

OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 Semič
Županja: Polona Kambič

OBČINA KOČEVJE
Ljubljanska cesta 26
1330 Kočevje
Župan: dr. Vladimir Prebilič

razvojni center novo mesto, d.o.o.

Novo mesto, 15. 9. 2016

Skladno z 35. redno sejo je Svet regije Jugovzhodna Slovenija sprejel

S k l e p št. 5/35

Svet regije JV Slovenija za skrbnico Sporazuma o sodelovanju in izvedbi projekta Nujna sanacijska dela na smučišču Gače, pooblašča županjo Občine Semič, Polono Kambič.

Predsednik Sveta regije JV Slovenija
Gregor Macedoni, župan MO Novo mesto

razvojni center novo mesto, d.o.o.

Novo mesto, 15. 9. 2016

Skladno z 35. redno sejo je Svet regije Jugovzhodna Slovenija sprejel

S k l e p št. 4/35

Občina Semič bo skupaj z Razvojnim centrom Novo mesto d.o.o. preverila materialno in pravno podlago za sklenitev sporazuma.

Predsednik Sveta regije JV Slovenija
Gregor Macedoni, župan MO Novo mesto

razvojni center novo mesto, d.o.o.

Novo mesto, 15. 9. 2016

Skladno z 35. redno sejo je Svet regije Jugovzhodna Slovenija sprejel

S k l e p št. 3/35

Svet regije JV Slovenija podpira predlagano finančno konstrukcijo za izvedbo nujnih sanacijskih del na smučišču Gače in sklenitev Sporazuma o sodelovanju in izvedbi projekta Nujna sanacijska dela na smučišču Gače, pri čemer bodo občine partnerice ta sredstva zagotovile predvidoma v proračunih 2016.

Predsednik Sveta regije JV Slovenija
Gregor Macedoni, župan MO Novo mesto

OBČINA ČRNOMELJ K točki 8
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v septembru 2016

Zadeva: **POROČILO STROKOVNE KOMISIJE O PRISPELIH PRIJAVAH ZA PODELITEV KONCESIJE NA JAVNI RAZSVETLJAVI V OBČINI ČRNOMELJ**

UVOD:
Občinski svet Občine Črnomelj je skladno z 52. členom Zakona o javno – zasebnem partnerstvu (ZJZP, Uradni list RS, št. 127/2006) s sklepom št. 012-3/2016-3 z dne 7. junij 2016 imenoval štiri člansko strokovno komisijo za izbiro zasebnega partnerja, ki mu bo podeljena koncesija za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve, upravljanja ter vzdrževanja objektov in naprav javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije v občini Črnomelj.
Po istem členu ZJZP je komisija zadolžena, da pripravi poročilo in ga posreduje občinskemu svetu.

POROČILO KOMISIJE:
V prilogi gradiva je poročilo strokovne komisije št. 354-49/2016-42 z dne 1. september 2016, iz katerega so razvidne podrobnosti izbire koncesionarja na javni razsvetljavi.
Občina je po drugem javnem razpisu le pridobila eno ustrezno prijavo in bi se pogodba o koncesiji lahko pričela izvajati v oktobru. Do konca leta naj bi se vsa javna razsvetljava posodobila in uskladila z zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/2007, 109/2007, 62/2010 in 46/2013).
Na osnovi poročila komisije bo v upravnem postopku izdana odločba o podelitvi koncesije, ko bo le ta pravnomočna, bo županja z izbranim koncesionarjem sklenila koncesijsko pogodbo.

PREDLOG SKLEPA:
Predlagamo, da Občinski svet Občine Črnomelj obravnava priloženo poročilo strokovne komisije o prispelih prijavah za podelitev koncesije na javni razsvetljavi v oblini Črnomelj in ga sprejme kot informacijo.

Pripravil: Vinko Kunič, OU

Predlagateljica:
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon, l.r.

Številka: 354-49/2016
Datum: 21. september 2016

Priloge: Poročilo komisije

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:
Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo na svoji 13. redni seji, dne 19.9.2016 obravnaval poročilo o prispelih prijavah za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve, upravljanja ter vzdrževanja objektov in naprav javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije v občini Črnomelj in ga sprejel kot informacijo v predlagani vsebini kot poročilo občinskemu svetu.

Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo občinskemu svetu predlaga, da gradivo sprejme kot informacijo v predloženi vsebini.

Predsednica odbora:
Nataša Hudelja l.r.

OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3, SI-8340 Črnomelj
T: 00386 (0)7 30 61 100,
F: 00386 (0)7 30 61 130
E: obcina.crnomelj@siol.net
I: http://www.crnomelj.si

Številka: 354-49/2016-42
Datum: 1. september 2016

POROČILO O PRISPELIH PRIJAVAH
za

podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe posodobitve, upravljanja ter vzdrževanja objektov in naprav javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije v občini Črnomelj

UVODNO POJASNILO:

Občina Črnomelj je objavila javni razpis za podelitev predmetne koncesije dne 6. junija 2016 na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS, št. 32/2016, ker pa ni pridobila nobene ponudbe, ki bi ustrezala razpisnim pogojem, se je postopek oddaje koncesije po tem razpisu zaključil z izdajo upravne odločbe 5. julija 2016.
Iz tega razloga je občina ob nekoliko spremenjenih razpisnih pogojih ponovila javni razpis za podelitev te koncesije, ki ga je tako kot prvič skladno z določbami Zakona o javno zasebnem partnerstvu – ZJZP (Uradni list RS, št. 127/2006) objavila v Uradnem list RS, št. 50/2016 z dne 15. julij 2016 in na spletni strani naročnika http://www.crnomelj.si .

Javno odpiranje prijav je dne **16. avgusta 2016** izvedla strokovna komisija, imenovana s sklepom Občinskega sveta Občine Črnomelj v sestavi:

- Vinko KUNIČ, Občina Črnomelj – predsednik;
- Slavica Novak Janžekovič, Občina Črnomelj, članica;
- Vladka Kostelec Peteh, Občina Črnomelj, članica;
- Samo Kavčič, JP Komunala Črnomelj d.o.o., član.

Samega odpiranja prijav se zaradi odsotnosti ni udeležil član g. Samo Kavčič, ki pa je v nadaljevanju sodeloval pri vrednotenju prijav in sestavi tega poročila.

Na javni razpis je prispela samo ena prijava, ki je bila pravočasno in pravilno predložena v vložišče do 12. ure dne 16. 8. 2016, oddana je bila v sprejemni pisarni tega dne ob 11.25 uri.

PRIJAVA:

Osnovne oz. bistvene karakteristike ponudbe so sledeče:

Zap. št.	Ponudnik	Višina zagotovljenega prihranka (EUR brez DDV/leto)	Višina udeležbe naročnika pri prihranku (količnik, do vključno 0,95)	Cena vzdrževanja (EUR brez DDV)
1.	PETROL d.d., Dunajska 50, 1000 Ljubljana	55.499,83	0,94	22.668,00

Glede na to, da je prispela samo ena ponudba, je točkovanje brezpredmetno, saj ni mogoča primerjava z drugo oz. drugimi ponudbami. Samo ena ponudba glede na razpisana merila dobi največje število točk, to je 100 točk.

Iz tega razloga je komisija najprej preverjala vsebino prijave in po temeljitem pregledu ugotovila, da vsebuje vse predpisane priloge in obrazce, ki so pravilno izpolnjeni, podpisani in žigosani. Prijava sicer ne vsebuje obrazca št. 3 in pravni akt o sodelovanju, kar pa ni bilo potrebno priložiti, saj prijavitelj ne nastopa v skupni prijavi s partnerji.

Pri računski kontroli je komisija ugotovila, da je v ceniku vzdrževanja nekaj tiskarskih napak pri oznakah sestavnih delov za svetilke in računskih napak pri zaokrožitvah, zato je predstavnico prijavitelja pozvala po e-pošti dne 19. 8. 2016, da se glede teh napak izjasni in potrdi pravilnost izračuna v prilogi e-pošte. Prijavitelj je z e-pošto z dne 22. 8. 2016 potrdil korekcijo tiskarskih napak in pravilnost izračuna, po katerem je cena vzdrževanja popravljena na 22.668,52 EUR.

Po tej dopolnitvi prijave je strokovna komisija ugotovila, da je prijava skladna z razpisno dokumentacijo in **popolna**.

Da pa bi lahko ocenili, ali je prijava ugodna oziroma primerljiva s cenami na trgu, smo jo primerjali z izračunanimi vrednostmi iz Dokumenta identifikacije investicijskega projekta - DIIP, ki je bil izdelan v februarju 2016. V tem primeru primerjava ponudb pokaže sledeče:

zap. št.	ponudnik	letni prihranek		udeležba v prihrankih		strošek vzdrževanja		skupaj točk
		kWh/l ali EUR brez DDV	točk	indeks	točk	EUR/l	Točk	
1	PETROL	475.577	50	0,940	30	22.668,52	17,7	97,71
		55.500	EUR					
2	DIIP	451.343	47,5	0,975	28,92	20.071,00	20	96,38
		52.672	EUR					

Iz tabele lahko zaključimo, da je prijava ugodnejša od izračuna, ki je bil izdelan v DIIP, kjer je bila v ekonomskem izračunu upoštevana 7 % diskontna stopnja. 8. aprila 2016 je diskontna stopnja zaradi nizkih obresti za kredite s spremembo uredbe (Uradni list RS, št. 27/2016) zmanjšana na 4 %, kar v primeru te prijave pomeni, da bi investicija pri 4 % obrestni meri pričela dajati prihodek tik pred koncem 9. leta po prenovi razsvetljave in bi

prijavitelju prinašala dobiček med 4 in 5 % (interna stopnja donosnosti), kar je v okviru pričakovanj na trgu.

V prijavi je predvidena zamenjava še več kot zahtevanih 937 svetilk javne razsvetljave, zato so zagotovljeni prihranki nekoliko višji, posledično tudi udeležba naročnika v prihrankih. V prijavi je za okoli 13 % višji znesek letnega vzdrževanja celotne javne razsvetljave, v DIIP je bil ta strošek določen kot povprečje letnih stroškov vzdrževanja v zadnjih 3 preteklih letih. Glede na to, da bo 2/3 svetilk zamenjanih in bodo imele garancijo 10 let pričakujemo, da bodo letni stroški vzdrževanja do poteka garancijske dobe novih svetilk bistveno nižji oziroma se bo obseg vzdrževanja ostalih naprav javne razsvetljave lahko povečal, vendar toliko, kot bo na osnovi koncesijske pogodbe dogovorjeno v vsakoletnem planu vzdrževanja.

PREDLOG KOMISIJE

Strokovna komisija predlaga, da se koncesija po tem javnem razpisu odda edinemu prijavitelju, ki je podal popolno in sprejemljivo prijavo in sicer družbi **PETROL d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana**.

Komisija:

Vinko Kunič

Slavica Novak Janžekovič

Vladka Kostelec Peteh

Samo Kavčič

OBČINA ČRNOMELJ K točki 9
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v septembru 2016

Zadeva: **POROČILO ŽUPANJE O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE ČRNOMELJ ZA PRVO POLLETJE LETA 2016**

OBRAZLOŽITEV:

Na osnovi 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617) je županja v mesecu juliju dolžna poročati o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta Občinskemu svetu.

Članom občinskega sveta je bilo Poročilo županje o izvrševanju proračuna za prvo polletje leta 2016 poslano z dopisom št. 410-369/2014, dne 27.7.2016, v katerem so bili obveščeni, da bo gradivo v obravnavi na naslednji redni seji Občinskega sveta. Zaradi navedenega gradiva ne pošiljamo ponovno, je pa dostopno na spletni strani Občine Črnomelj.

PREDLOG SKLEPA:

Predlagamo, da Občinski svet Občine Črnomelj gradivo obravnava in sprejme naslednji sklep:

- **Poročilo županje o izvrševanju proračuna Občine Črnomelj za prvo polletje leta 2016 se sprejme v predlagani obliki in vsebini.**

Pripravila:
Marina Klevišar, OU

Predlagateljica:
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon, l.r.

OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3, p. p. 274,
8340 ČRNOMELJ
Tel.: 07 306-11-00, Faks: 07 306-11-30

Številka: 410-369/2014
Datum: 27.7.2016


ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ

ZADEVA: POROČILO ŽUPANJE O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA

Na osnovi 63.člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617) vam v prilogi pošiljamo »Poročilo županje o izvrševanju proračuna Občine Črnomelj za prvo polletje leta 2016«. Gradivo bo v obravnavi na naslednji redni seji Občinskega sveta.

Lep pozdrav!

Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.



POROČILO ŽUPANJE O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE ČRNOMELJ ZA PRVO POLLETJE LETA 2016

Obveznost poročanja župana/je Občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta, določa 63.člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo) in sicer je potrebno poročanje v mesecu juliju tekočega leta.

Občinski svet Občine Črnomelj je na svoji 4.redni seji dne 29.1.2015 sprejel Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2016 in na svoji 11.redni seji dne 26.1.2016 Rebalans odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 2016. Prvotno sprejeti Odlok je bil pripravljen na osnovi priporočil in navodil iz priročnika za pripravo proračuna za leto 2015, ob upoštevanju enakih izhodišč, kot za leto 2015 in upoštevanju zneska povprečnine v višini 525,00 EUR, ki je bila določena v 46.členu Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št.101/13, 9/14-ZRTVS-1Am 25/14-ZSDH-1 in 37/14). V mesecu oktobru 2015 smo s strani Ministrstva za finance prejeli Proračunski priročnik za pripravo občinskih proračunov za leti 2016 in 2017. Navodila se glede sestave proračuna v primerjavi s preteklimi leti niso spremenila. V času izdaje priročnika je bila višina povprečnine za leti 2016 in 2017 še vedno predmet pogajanj med Vlado RS in združenji občin. V mesecu decembru 2015 smo bili obveščeni o višini povprečnine, ki je bila določena v znesku 522,00 EUR, pripadajočem znesku primerne porabe, dohodnini in višini finančne izravnave. V sprejetem Odloku o rebalansu so bila upoštevana vsa izhodišča in sicer znaša primerna poraba 8.336.231 EUR, od tega sredstva iz naslova dohodnine, ki pripada občini v višini 7.926.427 EUR in finančna izravnava v višini 409.804 EUR. Pri pripravi so bili upoštevani tudi zneski dodatnih sredstev za sofinanciranje občinskih investicij po 23.členu ZFO-1 za leti 2016 in 2017 in sicer 339.426 EUR kot nepovratna sredstva in 509.139 EUR ko povratna sredstva. Občine se na podlagi 56.člena ZIPRS1617 za povratni del sredstev lahko dodatno zadolžijo pri državnem proračunu, pri čemer je doba odplačevanja predvidoma med 7 in 10 let, z 0%-no stopnjo obrestne mere, zadolžitev se ne všteva v največji dovoljen obseg zadolževanja in zanj ni potrebno pridobiti soglasja ministrstva, pristojnega za finance.
Pri pripravi proračuna so bila poleg sredstev za zagotavljanje rednih nalog občinske uprave in proračunskih uporabnikov, planirana tudi sredstva za izvajanje investicij po posameznih področjih, kakor tudi predvideno sofinanciranje s strani države. Izvrševanje proračuna za prvo polletje leta 2016 se je izvajalo na osnovi posamezne proračunske postavke, ki pa jih bo potrebno zaradi novih znanih dejstev med letom, s predlogom rebalansa ponovno uravnovesiti in upoštevati nova dejstva in okoliščine. Večji del predvidenih investicij se v prvi polovici leta še ni izvajal (čakali smo na sklepe o sofinanciranju investicij), zaradi česar je na postavkah, ki se nanašajo na investicijske odhodke, realizacija zelo nizka.

Polletno poročilo sestavljata splošni in posebni del proračuna, pri čemer splošni del sestavljajo:

- bilanca prihodkov in odhodkov,
- račun finančnih terjatev in naložb in
- račun financiranja.

V posebnem delu proračuna je izkazana vsebina porabe javnofinančnih sredstev in vključuje odhodke po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih iz pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter proračunskih postavkah, kontih in podkontih.

V poročilu je prikazan sprejeti proračun za leto 2016, plan s spremembami (s prerazporeditvami), realizacija na dan 30.6.2016 in primerjava med planom in realizacijo obravnavanega obdobja.
Prerazporeditve so opravljene v skladu z določili Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16).

1. POROČILO O REALIZACIJI PREJEMKOV, IZDATKOV, PRESEŽKU ALI PRIMANJKLJAJU, ZADOLŽEVANJU IN OCENA REALIZACIJE DO KONCA LETA

SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI
Skupna višina prihodkov v bilanci prihodkov in odhodkov za prvih šest mesecev leta znaša 5.108.509,20 EUR, kar pomeni 31,35%-no realizacijo v primerjavi s sprejetim planom. Na višino skupne realizacije vplivajo predvsem transferni prihodki, kjer so predvidena sredstva s strani države za sofinanciranje investicij. Prihodke iz tega naslova prejmemo občine po realizaciji investicij, zato se realizacija pričakuje v drugi polovici leta. Prihodki so razdeljeni v skladu z ekonomsko klasifikacijo v naslednje kategorije: davčni prihodki, nedavčni prihodki, kapitalski prihodki in transferni prihodki.

Davčni prihodki
Realizacija davčnih prihodkov v obravnavanem obdobju je bila 47,91% glede na sprejeti plan, kar predstavlja 4.464.722,76 EUR prihodkov. Največji del teh prihodkov predstavlja dohodnina-odstopljeni vir občinam, ki ga občine prejemamo tedensko (vsako sredo), na podlagi Zakona o financiranju občin. Ostale davčne prihodke sestavljajo še davki na premoženje, katerih realizacija je znašala 289.709,50 EUR ali 25,28% glede na sprejeti plan in domači davki na blago in storitve v višini 111.187,36 EUR oz. 45,20% v primerjavi s sprejetim planom. Največji delež te kategorije prihodkov predstavljajo prihodki od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, saj je v mesecu januarju 2016 zapadel drugi obrok za leto 2015. Planirano višino prihodkov načrtujemo v drugi polovici leta, ko je obveznost plačila nadomestila za leto 2016. V kategorijo davčnih prihodkov se po klasifikaciji uvrščajo tudi prihodki skupine 706-drugi davki, ki jih občine ne planiramo, realizacija za prvo polletje pa znaša 100.619,90 EUR. Gre za nerazporejene prihodke s strani Uprave za javna plačila, ki se po posameznih namenih razporejajo v skupine prihodkov – na te prihodke in razporejanje občine nimamo vpliva.

Nedavčni prihodki
Realizacija kategorije nedavčnih prihodkov za prvo polletje leta je znašala 251.830,58 EUR, ali 17,26% v primerjavi s sprejetim planom tovrstnih prihodkov.
V to kategorijo prihodkov so uvrščeni prihodki skupine 710-Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, katerih realizacija je bila v višini 155.316,67 EUR ali 13,32% glede na sprejeti plan. Zajeta so prejeta sredstva od obresti, prihodki od najemnin za stanovanja in poslovne prostore, prejeta sredstva najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo in prihodki od podeljenih koncesij. Glede na sprejeti plan je nizka realizacija prihodkov od najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo in sicer na področju vodooskrbe, odvajanja in čiščenja

komunalnih odpadnih vod in ravnanja z odpadki. Prihodke iz tega naslova v planirani višini pričakujemo do konca leta.
Prihodek iz naslova podeljenih koncesij v višini 34.021,39 EUR predstavlja prejeto koncesnino za posekan les v višini 33.435,89 EUR in koncesijo za rudarsko pravico. V skladu s 23.členom Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30.januarjem in 10.februarjem 2014 (ZUOPŽ, Uradni list RS, št.17/2014) morajo občine v letih 2015 in 2016 prihodek od koncesije za posekan les nameniti za vzdrževanje gozdnih cest ali za varstvo gozdov, do dve tretjini nakazanih sredstev pa lahko namenijo za vzdrževanje občinskih javnih cest. Kategorijo nedavčnih prihodkov sestavljajo še prihodki od upravnih taks v višini 7.718,14 EUR, denarne kazni v višini 10.718,09 EUR (globe za prekrške v višini 5.371,58 EUR in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 5.346,51 EUR), prihodki od prodaje blaga in storitev v višini 16,80 EUR (prodaja knjige V Črnomlju od nekdaj bili so veseli). Planirana višina realizacije prihodkov od prodaje bo predvidoma v drugi polovici leta, ko bo izvedena planirana prodaja lesa na rastilu. V skupino nedavčnih prihodkov se uvrščajo tudi drugi nedavčni prihodki skupine 714. Realizacija le-teh v prvem polletju znaša 78.060,88 EUR ali 34,39% v primerjavi s sprejetim planom. Izkazana so prejeta sredstva doplačil oskrbnih stroškov za institucionalno varstvo, prihodki od komunalnih prispevkov, lastna sredstva krajevnih skupnosti, prispevki krajanov za investicije na področju cestne infrastrukture (prispevek krajana za cesto v Rodinah), prispevek poslovnega sektorja za ureditev neprometne signalizacije, prispevek za družinskega pomočnika in drugi nedavčni prihodki (izplačila po odškodninskih zahtevkih s strani zavarovalnice in refundacija MC BIT za delež obratovalnih stroškov pri uporabi prostorov v stavbi bivšega dijaškega doma). Vse predvidene prihodke v tej kategoriji, ki v prvi polovici leta niso bili realizirani, pričakujemo v drugi polovici leta.

Kapitalski prihodki
Realizacija kapitalskih prihodkov je v prvi polovici leta 2016 znašala 86.801,21 EUR, kar predstavlja 28,78%-no realizacijo v primerjavi s sprejetim planom. Višina prihodkov je bila planirana na osnovi sprejetega letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine za leto 2016 in letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2016. V prvi polovici leta ni prišlo do predvidene prodaje stanovanj in stavb, realizacija se pričakuje do konec leta. V skladu s sprejetim letnim programom prodaje so bile opravljene tudi prodaje kmetijskih in stavbnih zemljišč in sicer so skupni prihodki iz tega naslova znašali 86.801,21 EUR, realizirani pa so bili v višjem znesku od predvidenega, saj so plačila po sklenjenih pogodbah v letu 2015 prispela v letu 2016. Skladno s sprejetim načrtom bomo poskušali slediti zastavljenim načrtom prodaje zemljišč, kakor tudi programu prodaje občinskega finančnega premoženja. Pri prodaji zemljišč je kupcem velikokrat nesprejemljiva ponujena cena, katera je oblikovana na podlagi cenitev sodno zapriseženih cenilcev, zaradi česar ne pride do predvidene prodaje. Ob tem pa nastajajo stroški v zvezi s cenitvami nepremičnin, ki ostanejo v breme občinskega proračuna. Pri predvideni prodaji občinskega finančnega premoženja bomo prodajo realizirali ob pogoju, da bodo razmere za prodajo ugodne.

Transferni prihodki
Kategorijo transfernih prihodkov v letu 2016 sestavljajo prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna (finančna izravnava), prejeta sredstva za investicije, prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU in sredstva iz občinskih proračunov. Na osnovi izračuna primerne porabe za leto 2016 občini pripada finančna izravnava v višini 409.804 EUR, ki jo občine prejmemo enkrat mesečno. V prvi polovici leta smo tako prejeli 204.900,00 EUR finančne izravnave, za sofinanciranje investicij pa smo prejeli le sredstva

požarne takse, ki je namenski prihodek in je bila prenakazana Gasilski zvezi Črnomelj. Za sofinanciranje predvidenih investicij v prvi polovici leta ni bilo realizacije, saj se bodo investicije izvajale v drugi polovici leta, imamo pa podpisane pogodbe o sofinanciranju projektov Obvoznica Črnomelj (Kajuhova ul., Ulica 21.oktobra), Izgradnja sekundarnih vodovodov v občini, Dokončanje kanalizacije Griblje in Kanalizacija Črnomelj – 1.del (kjer se dela že izvajajo). Vse navedene investicije bodo sofinancirane po 23.členu ZFO-1 in sicer del iz nepovratnih in del iz povratnih sredstev. V kolikor se določena investicija v letu 2016 ne bo izvajala v predvidenem obsegu, bomo zaprosili za prerazporeditev sredstev sofinanciranja za drugo investicijo in to upoštevali pri pripravi predloga rebalansa. V mesecu juniju smo prejeli tudi sklep o sofinanciranju projekta Pločnik v romsko naselje Lokve in sicer do 13.900,62 EUR v letu 2016 in do 159.604,30 EUR v letu 2017. Med drugimi prejetimi sredstvi iz državnega proračuna za tekočo porabo so zajeta prejeta sredstva za sofinanciranje skupnega organa Medobčinska inšpekcija in redarstvo. V skladu s sklepom smo prejeli pripadajoča sredstva za leto 2014 v višini 16.481,33 EUR in 6.491,32 EUR za leto 2015. Razliko pripadajočega zneska za leto 2015 v višini 19.473,98 EUR bomo na osnovi prejete Odredbe občine prejele do 27.1.2017. V skladu s sklepom smo prejeli tudi sredstva v višini 1.398,36 EUR za sofinanciranje subvencij tržnih najemnin in s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 39.468,42 EUR za sofinanciranje družinskega pomočnika za leto 2015. Za stroške, ki so nastali kot posledica aktivnosti v zvezi z migranti, smo s strani Gasilske zveze Slovenije prejeli refundacijo v višini 317,88 EUR.


V kategorijo transfernih prihodkov se vključujejo tudi prejeta sredstva iz občinskih proračunov. Planirana so sredstva s strani občin Metlika in Semič za sofinanciranje skupnega organa Medobčinska inšpekcija in redarstvo. Obe občini sredstva refundirata na osnovi mesečnih zahtevkov, ki jih izstavi Občina Črnomelj, za kar smo v prvi polovici leta prejeli 18.314,34 EUR.

V prvem polletju leta 2016 iz sredstev državnega proračuna iz sredstev proračuna EU nismo imeli prihodkov. Projekt Celostna prometna strategija se izvaja, za kar imamo podpisano pogodbo o sofinanciranju za leti 2016 in 2017. Ostale planirane investicije se še ne izvajajo, potekajo pa aktivnosti za njihovo izvedbo (ob uspešni prijavi na ustrezne razpise). V okviru teh prihodkov so planirana sredstva sofinanciranj za posamezne energetske sanacije šol, zdravstvenega doma, knjižnice in stavbe na Kolodvorski 34, kakor tudi odhodki po posameznih področjih. Glede na sprejeti Odlok o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti Občine Črnomelj in DIIP, bo potrebno s predlogom rebalansa investicijo ustrezno uvrstiti med prihodke, kakor tudi med odhodke.

Tabela 1: **Realizacija prihodkov za prvo polletje leta 2016 v primerjavi s planom 2016**

Kategorija prihodkov	**Plan 2015**	**Realizacija 30.6.2015**	**Indeks**
Davčni prihodki	10.777.238	4.716.553,34	43,76
Nedavčni prihodki	1.458.811	251.830,58	17,26
Kapitalski prihodki	301.600	86.801,21	28,78
Transferni prihodki	5.216.541	305.154,65	5,85
PRIHODKI SKUPAJ	**16.295.379**	**5.108.509,20**	**31,35**

Graf 1: **Realizacija prihodkov za prvo polletje leta 2016 v primerjavi s planom 2016**



ODHODKI

Bilanca prihodkov in odhodkov v splošnem delu izkazuje odhodke po ekonomski klasifikaciji, ki se delijo na:

- tekoče odhodke,
- tekoče transfere,
- investicijske odhodke in
- investicijske transfere.

Realizacija skupnih odhodkov v prvi polovici leta 2016 znaša 4.681.741,20 EUR, kar pomeni 26,73% v primerjavi s sprejetim planom odhodkov.

Tekoči odhodki

Tekoči odhodki za leto 2016 so bili planirani v višini 3.329.702 EUR, plan s prerazporeditvami znaša 3.337.702 EUR, polletna realizacija pa 1.263.595,76 EUR ali 37,86% glede na veljavni plan.

Kategorija tekočih odhodkov zajema sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca, izdatke za blago in storitve, plačila domačih obresti in sredstva rezerv.

V prvi polovici leta so bile izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim v skupni višini 365.490,43 EUR, kar pomeni 44,04%-no realizacijo. Plače so bile na osnovi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16) izplačane do 10. v mesecu za pretekli mesec, skupaj z neto izplačilom pa so bili plačani tudi prispevki delodajalca. Zaposlenim je bil hkrati z izplačilom plač izplačan tudi regres za prehrano in povračilo stroškov prevoza na delo in z dela. Zaposlenim je bil v mesecu juniju izplačan regres za letni dopust, med drugimi izdatki zaposlenim pa je zajeto tudi izplačilo jubilejne nagrade za dopolnjenih 10 let delovne dobe. Največji delež tekočih odhodkov predstavljajo izdatki za blago in storitve v višini 802.672,06 EUR, zajemajo pa izdatke za pisarniški material, tekoče vzdrževanje, stroške energije, komunalnih storitev in drugih operativnih odhodkov iz vseh področij proračunske porabe.

Tekoči odhodki zajemajo še sredstva za plačila obresti od najetih dolgoročnih kreditov v višini 43.001,64 EUR, iz sredstev rezerv pa v obravnavanem obdobju ni bilo izplačil.

Tekoči transferi
Realizacija tekočih transferov je bila v obravnavanem obdobju 47,82%-na, kar predstavlja porabo sredstev v višini 2.900.361,05 EUR. V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom (prevozi šolskih otrok in doplačila v vrtcih), transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam in druge tekoče domače transfere (javnim zavodom, javnim skladom in izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki).


Investicijski odhodki
Realizacija investicijskih odhodkov v prvem polletju leta 2016 znaša 440.101,75 EUR, ali 5,72% glede na plan. Sredstva so bila namenjena nakupu opreme, novogradnjam, rekonstrukcijam, investicijskemu vzdrževanju, stroškom projektne dokumentacije in ostalim investicijskim odhodkom. Realizacija te kategorije odhodkov je v primerjavi s sprejetim planom nizka, saj se bo večina planiranih investicij izvajala v drugi polovici leta.

Investicijski transferi
Ta kategorija odhodkov je namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev za nakup ali gradnjo opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev ter njihovo vzdrževanje in obnovo. V prvih šestih mesecih leta je bilo za ta namen porabljeno 77.682,64 EUR, kar predstavlja 18,76% planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za plačila transferjev javnim zavodom za investicije in investicijsko vzdrževanje.

Tabela 2: **Realizacija odhodkov za prvo polletje leta 2016 v primerjavi s planom 2016**

Kategorija odhodkov	Plan 2016	Realizacija 30.6.2016	Indeks
Tekoči odhodki	3.337.702	1.263.595,76	37,86
Tekoči transferi	6.065.073	2.900.361,05	47,82
Investicijski odhodki	7.679.143	440.101,75	5,72
Investicijski transferi	414.035	77.682,64	18,76
ODHODKI SKUPAJ	**17.513.953**	**4.681.741,20**	**26,73**

Graf 2: **Realizacija odhodkov za prvo polletje leta 2016 v primerjavi s planom 2016**



B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Račun finančnih terjatev in naložb v sprejetem planu ne predvideva odhodkov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V račun financiranja za leto 2016 je izkazan znesek odplačila domačega dolga v skupni višini 263.381,95 EUR in sicer poslovnim bankam in drugim domačim kreditodajalcem. Obroki kreditov so bili poravnani ob zapadlosti, skladno z anuitetnimi načrti.
V sprejetem planu za leto 2016 je predvideno tudi dolgoročno zadolževanje, do katerega pa v prvi polovici ni prišlo. Zadolžitev in višina zadolžitve bo odvisna od likvidnostne situacije in izvajanja investicij.
V bilanci prihodkov in odhodkov je izkazan proračunski presežek v višini 426.768,00 EUR, v tabeli C pa odplačilo kreditov v višini 263.381,95 EUR, kar znaša skupno 163.386,05 povečanja sredstev na računu. Za pokrivanje odhodkov v prvi polovici leta so bila porabljena sredstva na računih na dan 31.12.2015. Splošni del proračuna predstavlja odhodke in izdatke z vidika globalnega preseka po ekonomski klasifikaciji, kar pomeni, da so odhodki istih kategorij združeni iz vseh področij porabe. V skladu z zakonodajo so v proračunu izkazana tudi sredstva krajevnih skupnosti.
Odhodki so podrobneje prikazani v posebnem delu proračuna, kjer je razvidna vsebina porabe javnofinančnih sredstev in odhodki po področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih, proračunskih postavkah, kontih in podkontih.

POSEBNI DEL

V posebnem delu proračuna so odhodki izkazani po posameznih proračunskih uporabnikih in sicer:
- Občinski svet,
- Nadzorni odbor,
- Županja,
- Občinska uprava,
- Krajevne skupnosti (Adlešiči, Butoraj, Črnomelj, Dobliče, Dragatuš, Griblje, Kanižarica, Petrova vas, Sinji Vrh, Stari trg, Talčji Vrh, Tribuče, Vinica),
- Medobčinska inšpekcija in redarstvo.

1000 OBČINSKI SVET

Realizacija PU Občinski svet je bila v prvi polovici leta 59,40%-na v primerjavi s sprejetim planom, kar pomeni porabo sredstev v višini 54.411,14 EUR. Sredstva so bila porabljena za stroške dela občinskega sveta (nadomestilo za opravljanje funkcije, pisarniški material, izdatke za reprezentanco), izplačilo sejnin udeležencem odborov in komisij in za financiranje političnih strank. Med PPP 0403-druge skupne administrativne službe je izkazana poraba sredstev za objave občinskih predpisov, stroške vzdrževanja spletne strani sistema, stroške izvedbe prireditev ob občinskem prazniku, stroške izdelave plaket in priznanj in stroške video dokumentiranja dogodkov v občini v skupni višini 12.304,92 EUR. V obravnavanem obdobju je bila plačana tudi članarina za prvo polletje leta 2016 Skupnosti občin Slovenije in fiksni del za leto 2016 Združenju občin Slovenije, v skupni višini 1.711,68 EUR. Pri PU Občinski svet v prvi polovici leta ni bilo opravljenih prerazporeditev med postavkami.

2000 NADZORNI ODBOR
Višina porabljenih sredstev za prvo polletje leta 2016 znaša 3.843,16 EUR, kar predstavlja 59,13%-no realizacijo. Izkazana je poraba sredstev za stroške izvedenega notranjega nadzora občinskega proračuna za leto 2015 in izplačilo nadomestil za nepoklicno opravljanje funkcije članom Nadzornega odbora.

3000 ŽUPANJA
Skupna realizacija odhodkov za PU-županja v prvi polovici leta znaša 42,52% v primerjavi s sprejetim planom. Sredstva v skupni višini 49.538,40 EUR so bila porabljena za izplačilo plače za poklicno opravljanje funkcije županje, plačilo prispevkov ter izplačilo nadomestil (regres za prehrano, regres za letni dopust, prevoz na delo in z dela).
V obravnavanem obdobju so bila izplačana tudi sredstva za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanoma.
V okviru materialnih stroškov so bila sredstva v skupni višini 6.894,89 EUR porabljena za poravnavo izdatkov za reprezentanco, izplačilo dnevnic in potnih stroškov ter drugih stroškov prevoza v državi za službena potovanja županje, 1.516,46 EUR pa je bilo namenjeno stroškom oglaševalskih storitev. Na osnovi Pravilnika o dodelitvi proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v Občini Črnomelj za leto 2016, so bila za ta namen porabljena sredstva v skupni višini 4.450,00 EUR. Pri PU Županja v prvi polovici leta ni bilo opravljenih prerazporeditev sredstev med posameznimi postavkami.

4000 OBČINSKA UPRAVA
PU Občinska uprava je opredeljena kot enotna občinska uprava. Skupna poraba sredstev v prvem polletju leta 2016 je znašala 4.463.436,15 EUR, kar pomeni v primerjavi s sprejetim planom 26,30%-no realizacijo. V skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS11617) in na podlagi Sklepov o prerazporeditvi pravic porabe proračunskih sredstev so bile pri tem PU opravljene nekatere prerazporeditve med postavkami, kar je izkazano v stolpcu 4. Odhodki so prikazani po naslednjih področjih porabe:

02 Ekonomska in fiskalna administracija
V obravnavanem obdobju je bilo za to področje porabljeno 13.571,06 EUR od predvidenih 26.322 EUR, kar pomeni 51,56%-no realizacijo. Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev UJP in bančnih storitev. Ravno tako so bila v skladu s sprejetim proračunom sredstva namenjena tudi stroškom zbrane takse za odpadne vode, stroškom izdaje projektnih pogojev in soglasij ter vodenju evidenc komunalne infrastrukture. Za stroške zbrane takse za odlaganje odpadkov v prvi polovici leta še nismo prejeli računa. Izkazana so tudi sredstva vračil preveč vplačanih dajatev, kjer gre za vračilo že plačanih posameznih dajatev (komunalni prispevek, globa, NUSZ). Glede na dosedanjo realizacijo bo s predlogom rebalansa potrebno planirati več sredstev za stroške storitev UJP in Banke Slovenije in stroške izdaje projektnih pogojev in soglasij. Višina sredstev je bila planirana na podlagi realizacije preteklega leta, vendar se je izkazalo, da bo do konec leta teh stroškov več, na kar pa nimamo vpliva.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve
Realizacija tega področja je bila v prvi polovici leta 12,63%-na, kar predstavlja porabo sredstev v višini 2.525,60 EUR, ki so bila namenjena stroškom notarskih in odvetniških storitev.

06 Lokalna samouprava
To področje izkazuje porabo sredstev za delovanje občinske uprave. Za ta namen je bilo v obravnavanem obdobju porabljeno 497.114,97 EUR, kar pomeni realizacijo v višini 43,00% glede na sprejeti plan. Sredstva so bila v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih, kadrovskim načrtom in Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16) porabljena za izplačilo plač in drugih dodatkov zaposlenim. Plače so bile izplačane redno, do 10. v mesecu za pretekli mesec, ravno tako so bili z neto izplačilom plačani tudi prispevki delodajalca. V prvi polovici leta je bil izplačan tudi regres za letni dopust in jubilejna nagrada za dopolnjenih 10 let delovne dobe. V začetku leta so bila zaposlenim izplačana tudi napredovanja, veljavna v letu 2015 in so zaposlenim pripadala v letu 2015, na osnovi dogovora pa so bila izplačana v letu 2016. Za materialne stroške je bilo v prvi polovici leta porabljeno 115.087,24 EUR, ki se nanašajo na poravnavanje obveznosti za tekoče stroške (elektrika, komunalne storitve, stroški ogrevanja, poštnina, tekoče vzdrževanje objektov in opreme, stroški izobraževanja, stroški službenih potovanj, stroški vzdrževanja službenih vozil, pisarniški material, stroški čiščenja in varovanja in drugi operativni odhodki). Skladno z letnim načrtom pridobivanja premičnega premoženja za potrebe občinske uprave smo v obravnavanem obdobju nabavili računalniško opremo in server, tri pisarniške stole, dva tiskalnika in optični čitalec, opravili zamenjavo mobilnega telefona in realizirali nakup opreme s pridobitvijo stavbe bivšega dijaškega doma. Opravljen je bil tudi nakup licenčne programske opreme za sistem Odos. V okviru PP 06016-Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov smo v prvi polovici leta poravnali stroške prenove vrat, stroške beljenja sejne sobe in stroške zamenjave kritine na garažah. Skupno za navedena dela je bilo porabljeno 6.885,90 EUR.

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih
Realizacija za obravnavano obdobje je bila 26,92%-na, kar pomeni porabo sredstev v višini 121.700,38 EUR. Sredstva so bila porabljena za redno dejavnost na področju delovanja civilne zaščite, izplačilo stroškov, ki so nastali z aktivnostmi v zvezi z migranti (sredstva smo dobili v celoti povrnjena) in izplačilo sejnin članom štaba CZ. Na osnovi sprejetega plana so bila sredstva namenjena tudi nakupu opreme za potrebe CZ in sicer nabavi opreme za štabno sobo, nakupu nahrbtnikov prve pomoči, nakupu motornih žag in čelad ter nakupu uniform. V okviru dejavnosti, ki se nanaša na požarno varnost so bila v prvi polovici leta 2016 sredstva namenjena stroškom tekočega vzdrževanja opreme, stroškom redne dejavnosti, nakupu gasilske opreme (nakup motornih žag, nakup opreme za tekmovanja, delovne obleke in nakup opreme za PGD Stari trg in PGD Vinica). Iz postavke za uresničevanje uredbe so bila sredstva v višini 17.020,00 EUR namenjena PGD Zilje za nakup gasilskega avtomobila. Na ostalih postavkah v prvi polovici leta ni bilo realizacije – sredstva PGD-jem bodo nakazana v drugi polovici leta na osnovi podpisanih aneksov v mesecu juliju 2016, sredstva za sofinanciranje obletnic PGD-jev in sofinanciranje obnov in dograditev gasilskih domov pa na podlagi podpisanih pogodb in zahtevkov za izplačilo.

08 Notranje zadeve in varnost
Za to področje v prvi polovici leta ni bilo porabe sredstev.

10 Trg dela in delovni pogoji
Za izvajanje javnih del, ki se izvajajo na področju komunalne dejavnosti in socialne varnosti je bilo v prvi polovici leta porabljeno skupno 12.375,28 EUR.

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Področje kmetijstva obsega štiri glavne programe, za kar je bilo v prvi polovici leta porabljeno skupno 89.097,64 EUR oz. 25,88 % glede na sprejeti plan. V okviru GPR 1102 so bila sredstva porabljena za stroške prevoza mleka, stroške delovanja tržnice in certifikacijo belokranjske pogače. Po pogodbah iz leta 2015 so bile poravnane obveznosti za naložbe v kmetijsko gospodarstvo za primarno proizvodnjo, zavarovalne premije, zagotavljanje tehnične podpore, nova znanja na področju dopolnilnih dejavnosti, naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti in sofinanciranje programov društev. V prvi polovici leta je bila poravnana tudi obveznost (zapadla v letu 2015) za razvojne projekte LAS Dolenjske in Bele krajine (Leader/CLLD). V okviru podprograma 11029003 – Zemljiške operacije so bila sredstva porabljena za stroške izračuna bruto družbene vrednosti (BDV) vzorčnih kmetij za področje komasacijskega in agromelioracijskega območja Cerkvišče, Griblje in Dragatuško polje. Iz postavke malih agromelioracij je bila poravnana pogodbena obveznost iz leta 2015 v višini 12.844,95 EUR, ravno tako je bila poravnana pogodbena obveznost iz leta 2015 za zaokroževanje zemljišč (arondacija). V okviru GPR 1103 smo sredstva namenili za plačilo stroškov oskrbe živali zaradi nevarnosti okužb v višini 2.673,75 EUR, iz sredstev GPR 1104-Gozdarstvo pa so bila sredstva v višini 197,10 EUR namenjena stroškom nadzora vzdrževanja gozdnih cest za leto 2015. V prvi polovici leta nismo imeli predvidenih stroškov sečnje lesa, realizirali pa smo poravnavo obveznosti iz leta 2015 v višini 2.000,00 EUR za zagotavljanje tehnične podpore. V drugi polovici leta bodo realizirana tudi sredstva Ribiški družini Črnomelj za izvajanje nadzora na reki Kolpi (na podlagi podpisane pogodbe v mesecu juliju 2016 in poročila o opravljenem nadzoru).

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Za to področje je bilo v prvi polovici leta 2016 porabljenih skupno 335.830,75 EUR oz. 29,44% glede na sprejeti plan. Sredstva v višini 128.424,69 EUR so bila porabljena za vzdrževanje lokalnih cest in nabavo soli za vzdrževanje javnih poti. Za stroške pregleda in ocene stanja za sanacijo mostu čez reko Dobličico pri »Belsadu« je bilo planirano 1.000,00 EUR, do realizacije pa v prvi polovici leta ni prišlo. V okviru investicijskega vzdrževanja in gradnje občinskih cest smo v prvi polovici leta namenili 69.561,13 EUR za obnovo občinskih cest, 305,00 EUR za stroške novelacije DIIP za pločnik Lokve in 24.275,58 EUR za stroške izdelave projektov za komunalno opremo dela romskega naselja ob glavni cesti v Kanižarici, novelacijo projektne dokumentacije za pločnik Lokve in obvoznico Črnomelj. Na ostalih planiranih postavkah bo realizacija predvidoma v drugi polovici leta, saj aktivnosti za izvedbo posameznih projektov potekajo (pločnik Lokve, obvoznica Črnomelj - Kajuhova ulica in Ulica 21.oktobra). V okviru podprograma, ki je namenjen urejanju cestnega prometa smo v prvem polletju leta 2016 zagotovili sredstva za stroške postavitve neprometne signalizacije v KS Stari trg in KS Vinica (ob državni meji), stroške postavitve obvestilne signalizacije za poslovni sektor v Črnomlju, stroške popravila poškodovane signalizacije in stroške izdelave elaborata. Za ureditev pokritih čakalnic na avtobusnih postajališčih je bilo namenjeno skupno 4.600,00 EUR in sicer za postavitev postajališča v Rodinah in Petrovi vasi. Na ostalih postavkah v obravnavanem obdobju ni bilo realizacije, ki pa se pričakuje v drugi polovici leta, saj aktivnosti potekajo. Iz podprograma, ki je namenjen za cestno razsvetljavo smo v prvi polovici leta porabili sredstva v skupni višini 97.220,17 EUR. Največ sredstev (66.958,44 EUR) je bilo porabljeno za plačilo tokovine JR, 20.562,73 EUR je bilo namenjeno rednemu vzdrževanju JR, 9.699,00 EUR pa stroškom ureditve dokumentacije in popisa za vzpostavitev javno zasebnega partnerstva za zamenjavo neustreznih svetil JR.

V zadnjem GPR, ki se nanaša na vlaganja v telekomunikacije in pošto, so bila sredstva v višini 4.998,02 EUR namenjena stroškom izdelave načrta širokopasovnega omrežja, ki je pogoj za prijavo na ustrezen razpis za pridobitev sredstev za izvedbo.

14 Gospodarstvo

Področje gospodarstva obsega dva glavna programa, za kar je bilo skupno v prvi polovici leta porabljeno 178.648,84 EUR ali 34,32% v primerjavi s sprejetim planom.

Realizacija GPR 1402-Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti je bila 37,44%-na. Največji del porabljenih sredstev predstavlja nakup infrastrukture v TRIS Kanižarica, ki je bil realiziran na podlagi sklepa OS z dne 13.10.2015, druga sredstva pa so bila v večjem delu porabljena za zagotavljanje sredstev za plače, prispevke in materialne stroške RIC-u (71.195,15 EUR). Na osnovi sprejetega plana in planskega pisma Razvojnega centra Novo mesto so bila sredstva po posameznih postavkah porabljena še za financiranje podjetnikov začetnikov, sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja, stroške delovanja projekta podjetniških inovacij in sredstva za delovanje štipendijske sheme. Na vseh ostalih planiranih postavkah se predvideva realizacija v drugi polovici leta. Ravno tako bodo v drugi polovici leta razdeljena tudi sredstva za pospeševanje podjetništva, na osnovi razpisa in sklenjenih pogodb v mesecu juliju.

Za drugi GPR, ki se nanaša na promocijo Slovenije, razvoj turizma in gostinstva je bilo v obravnavanem obdobju porabljeno 16.381,05 EUR, kar predstavlja 18,81%-no realizacijo glede na sprejeti plan za te namene. Sredstva so bila porabljena za promocijske dejavnosti (stroški zlatega paketa v okviru projekta Zlati kamen, nastop Zelenega Jurija v Ljubljani), plačilo pogodbene obveznosti iz leta 2015 RIC-u Bela krajina za promocijske dejavnosti, sofinanciranje turističnih programov (obveznost iz leta 2015) in vodno povračilo za vstopno izstopna mesta. Vse ostali planirani izdatki za to področje bodo realizirani predvidoma do konec leta.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Realizacija tega področja v prvi polovici leta znaša 118.119,61 EUR, kar predstavlja 6,97% v primerjavi s sprejetim planom. Za podprogram zbiranja in ravnanja z odpadki je bilo namenjeno skupno 20.010,03 EUR in sicer za subvencije omrežnin v višini 8.354,53 EUR in CeROD v višini 11.655,50 EUR (znesek predstavlja delež naše občine pri sofinanciranju izgradnje čistilne naprave za izcedne vode CeROD za že izvedena dela in sicer za projekt, ki je bil prekinjen). V podprogramu ravnanja z odpadno vodo so bila sredstva porabljena za subvencioniranje malih čistilnih naprav (na podlagi razpisa in sklenjenih pogodb), subvencije omrežnin, kanalizacijo mesta Črnomelj (kanalizacija Nova Loka), rekonstrukcije kanalizacijskega omrežja (obnova kanalizacijskega sistema na Prešernovi ulici), stroške izdelave projektne dokumentacije za Kanalizacijo Črnomelj-1.del (akvadukt Majer), stroške izdelave projektne dokumentacije in stroške arheoloških raziskav za dokončanje kanalizacije in stroške priključitve na kanalizacijsko omrežje za OŠ Vinica. V prvi polovici leta na ostalih postavkah ni bilo realizacije, saj so projekti v izvajanju in za izvedena dela v obravnavanem obdobju ni nastala obveznost poravnave (Kanalizacija Črnomelj-1.del, dokončanje kanalizacije Griblje in rekonstrukcija kanalizacijskega omrežja za območje Livar). V sprejetem planu je bila tudi izvedba fekalne kanalizacije Vinica – romsko naselje Drenovec, vendar zaradi nerešenega lastništva investicije ni bilo možno pričeti, kakor tudi ne prijaviti na razpis za sofinanciranje. V okviru podprograma Izboljšanje stanja okolja so se v prvi polovici leta namenila sredstva v skupni višini 3.602,17 EUR in sicer za stroške izvedbe čistilne akcije, stroške obrezovanja drevesa v Starem trgu, stroške rušitve lipe v Vojni vasi in stroške odstranitve podrtih dreves ob Sinjevrškem kalu. Na ostalih postavkah v obravnavanem obdobju ni bilo realizacije, ki pa bo predvidoma v drugi polovici leta.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Področje obsega štiri glavne programe, za kar je bilo skupno porabljeno 374.230,00 EUR oz. 13,07% sredstev glede na sprejeti plan.

Za GPR 1602, ki se nanaša na prostorsko in podeželsko planiranje in administracijo, je bilo porabljeno 61.059,85 EUR. Sredstva so bila namenjena stroškom vodenja katastra GJI, stroškom izvedbenih (spremembe in dopolnitve TRIS Kanižarica in izvedba arhitekturne delavnice) in strateških prostorskih aktov (spremembe in dopolnitve OPN). Realizacija do konca leta bo odvisna od izvedenih aktivnosti na tem področju. V okviru investicij na področju urejanja prostora je v prvi polovici leta realizacija le na postavki drugih storitev, ki se nanašajo na stroške tehničnega pregleda za projekt Rekonstrukcija Prešernove ulice in ulice Čardak. V sprejetem planu je načrtovana izvedba rekonstrukcije Kidričeve ulice, za kar je v izdelavi projektna dokumentacija in rekonstrukcija Ulice Mirana Jarca, ki je bila prijavljena na razpis za sofinanciranje s strani NOR FM, na katerem pa žal nismo bili uspešni. Projekt bo v jeseni ponovno prijavljen na razpis Interreg Slovenija – Hrvaška in se bo v primeru odobritve v glavnem izvajal v naslednjem obdobju, odvisno od sklepa odobritve. V GPR 1603-Komunalna dejavnost je bila v obravnavanem obdobju realizacija 13,92%-na, kar predstavlja porabo sredstev v višini 201.370,31 EUR. Poraba sredstev se nanaša na subvencije omrežnin, stroške vodenja projekta Trajnostna oskrba BK s pitno vodo (za obdobje 10-12/2015), stroške rekonstrukcij vodovodnega omrežja (obveznost iz leta 2015) in stroške izdelave projektne dokumentacije in drugih storitev za izvedbo projekta Sekundarni vodovodi v občini Črnomelj. Za izvedbo projekta je z izvajalcem pogodba podpisana, realizacija postavk bo v drugi polovici leta. Za sofinanciranje prevoza pitne vode je bilo v obravnavanem obdobju porabljeno 4.580,87 EUR, glede na že prejete račune pa bo potrebno postavko s predlogom rebalansa povečati. V okviru podprograma 16039005 - Druge komunalne dejavnosti smo zagotovili sredstva za vzdrževanje mesta in vzdrževanje zelenih površin v skupnem znesku 95.727,67 EUR in 750,00 EUR na osnovi pogodbe za ureditev izložb v mestnem jedru. Na vseh postavkah, kjer v prvi polovici leta ni bilo realizacije pričakujemo, da bo le-ta do konec leta, ko bodo izvedene aktivnosti in bomo prejeli račune za izvedena dela.
Za GPR 1605, ki se nanaša na spodbujanje stanovanjske gradnje je bilo v prvih šestih mesecih leta porabljeno 51.607,74 EUR ali 29,41% v primerjavi s sprejetim planom. Sredstva so bila v skladu s sprejetim planom porabljena za tekoče vzdrževanje stanovanj, mesečna vplačila v rezervni sklad in stroške izdelave energetskih izkaznic. Planiran nakup stanovanja bo predvidoma opravljen v drugi polovici leta. Za urejanje in razpolaganje z zemljišči je bilo s sprejetim planom predvideno 226.765 EUR izdatkov, polletna realizacija pa je bila v višini 60.192,10 EUR oz.26,54%. Za stroške urejanja stavbnih in kmetijskih zemljišč ter odškodnine zaradi urejanja zemljišč (ki so potrebne za izvedbo planiranih projektov) je bilo namenjeno skupno 33.234,57 EUR. Na osnovi sprejetega letnega načrta pridobivanja nepremičnin, so bili realizirani tudi nakupi zemljišč v skupni višini 26.957,53 EUR, od tega 3.500,00 za nakup zemljišča za ureditev avtobusnega postajališča v KS Butoraj (iz sredstev vračil JTO KS Butoraj).

17 Zdravstveno varstvo

Področje zdravstva je bilo v prvi polovici leta 2016 realizirano v višini 97.814,75 EUR ali 31,79%-no v primerjavi s sprejetim planom. Sredstva so bila porabljena za stroške energetskega knjigovodstva ZD Črnomelj v višini 246,37 EUR, stroške mrliško ogledne službe v višini 3.073,66 EUR in plačilo prispevka ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb brez prihodkov, določenih v 21.točki 15.člena Zakona o zdravstvenem varstvu v višini 94.494,72 EUR.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

V področje so po klasifikaciji vključeni štiri glavni programi, za kar je bilo v prvem polletju leta 2016 porabljeno skupno 403.023,04 EUR, kar pomeni 15,94%-no realizacijo.

Za namene ohranjanja kulturne dediščine je bilo namenjeno 53.948,62 EUR, ali 9,33% v primerjavi s sprejetim planom. Zagotavljala so se sredstva za plače, prispevke in druge izdatke zaposlenega v Mestni muzejski zbirki in stroške ureditev v mestnem jedru (poravnava obveznosti iz leta 2015 za stroške sanacije stopnic pri cerkvi Sv.Duha in sanacije stopnic na Majer, stroški projekta Razvajaj se v mestu ter stroški izdelave projektne dokumentacije za sprehajalno pot v mestnem jedru). Ravno tako so se v okviru podprograma Premična kulturna dediščina zagotovila sredstva plačo in druge izdatke ter materialne stroške delavke v Belokranjskem muzeju v Metliki (do 20.3.2016) in stroške obratovanja Rudniškega muzeja v Kanižarici (elektrika, voda, ogrevanje). Na ostalih planiranih postavkah v prvi polovici leta ni bilo realizacije, bo pa predvidoma do konec leta, saj aktivnosti za izvedbo posameznih projektov potekajo.
Za programe v kulturi je bilo porabljeno 235.111,27 EUR, kar predstavlja 15,35% predvidenih odhodkov za te programe. V skladu z zakonodajo so bila zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih, prispevke delodajalca in materialne stroške Knjižnici Črnomelj. Na osnovi sprejetega plana smo zagotavljali tudi sredstva za nabavo knjižničnega gradiva v višini 6.999,99 EUR in sofinanciranje projektov v višini 772,36 EUR (sredstva se nakažejo Knjižnici na osnovi podpisane pogodbe in zahtevka z dokazili o izvedbi projekta). V istem glavnem programu so se v skladu s sprejetim planom zagotavljala tudi sredstva za umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, delovanje medijev in druge programe v kulturi. V prvi polovici leta smo namenili planiranih 1.000,00 EUR za stroške praznika »Dan samostojnosti«, 1.000,00 EUR za »Dan upora proti okupatorju« in 3.700,00 EUR za stroške prireditev ob kulturnem prazniku. Porabljena so bila tudi sredstva v višini 38.680,95 EUR za plače, prispevke delodajalca in materialne stroške ZIK-u (sofinanciranje stroškov plač za štiri zaposlene, kar v dogovorjenih deležih znaša, 2,3 zaposlene osebe) in 10.892,21 EUR za poravnavo pogodbene obveznosti iz leta 2015 za sofinanciranje projektov ZIK-u. V okviru istega podprograma je bilo namenjeno tudi 300,00 EUR za stroške tiska zgibanke »Zgodba metliške črnine« (sofinanciranje projekta kraljice metliške črnine). V sklopu ljubiteljske kulture so bila v obravnavanem obdobju porabljena sredstva za stroške obratovanja Špeličeve hiše, sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju občine Črnomelj (strokovna opravila na osnovi pogodbe) in sofinanciranje dejavnosti in programov JSKD. Za kulturne programe bodo sredstva razdeljena v drugi polovici leta na osnovi razpisa, 3.157,74 EUR pa je bilo realizirano na postavki drugih odhodkov za kulturo (varovanje spomenika Griček in stavbe na Majerju, stroški v cerkvi Sv.Duha, stroški varovanja MMZ in sofinanciranje prireditev ob kulturnem prazniku). Iz podprograma 18039004 smo v prvi polovici leta sofinancirali regionalni TV program (Vaš kanal) v višini 9.606,43 EUR, 541,67 EUR smo namenili za tiskanje in izdajo časopisa Belokranjec,5.073,18 EUR pa je bilo namenjeno stroškom poštnine in raznosa časopisa. V okviru drugih programov v kulturi smo zagotavljali sredstva za stroške vzdrževanja hiše Otona Župančiča v višini 7.551,86 EUR (komunalne storitve, električna energija, storitve varovanja, stroški ogrevanja, stroški komunikacij).
Za šport in prostočasne aktivnosti je bilo v prvih šestih mesecih leta porabljeno 113.963,15 EUR ali 27,50% planiranih odhodkov za to področje. Sredstva v višini 54.603,94 EUR so bila porabljena za sofinanciranje športnih programov na osnovi sklenjenih pogodb po razpisu, 32.653,51 EUR je bilo namenjeno poravnavi stroškov oz.sofinanciranju uporabe telovadnice pri OŠ Mirana Jarca in športne dvorane pri Srednji šoli, 5.000,00 EUR pa sofinanciranju vzdrževanja ŠRC Loka (obveznost iz leta 2015). Za sofinanciranje nogometne šole in šolske lige mini rokometa bodo sredstva namenjena v drugi polovici leta na osnovi podpisanih pogodb in zahtevkov za nakazilo z dokazili. V okviru investicijskih odhodkov, ki se nanašajo na področje športa so bila sredstva v višini 2.269,20 EUR na podlagi sklepa KS Črnomelj o porabi sredstev vračil v JTO, namenjena poravnavi stroškov elektroinstalacijskih del na igrišču Čardak. Na ostalih postavkah v prvi polovici leta ni bilo realizacije, aktivnosti za

izvedbo planiranih projektov so v teku. Za druge odhodke s področja športa, ki jih ni bilo možno uvrstiti v posamezne postavke, je bilo v obravnavnem obdobju porabljeno 3.686,50 EUR. V okviru zadnjega podprograma, ki se nanaša na programe za mladino, je znašala realizacija 15.750,00 EUR in sicer na podlagi sklenjenih pogodb so bila nakazana sredstva v višini 15.000,00 EUR MC BIT Črnomelj in 750,00 EUR DPM Črnomelj.

19 Izobraževanje

Za področje izobraževanja je bilo v obravnavanem obdobju porabljeno skupno 1.852.124,85 EUR kar pomeni 36,57% v primerjavi s sprejetim planom. Področje je razdeljeno v štiri glavne programe in sicer je bilo za GPR 1902-Varstvo in vzgoja predšolskih otrok namenjeno 1.009.641,61 EUR ali 52,16% v primerjavi s sprejetim planom. Sredstva so bila porabljena za plačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev vrtcem v občini in izven občine, stroškom VVD, ki niso zajeti v ekonomski ceni, varovanju in zavarovanju vrtcev ter stroškom bolnišnične vzgojiteljice. Med investicijskimi odhodki je izkazana poraba sredstev za nabavo opreme investicijsko vzdrževanje vrtcev v skupni višini 13.142,55 EUR, nanašajo pa se na nakup igrač in opreme za vrtec Črnomelj ter ureditev prostorov v objektu bivšega dijaškega doma za potrebe odprtja novega oddelka.

Za primarno in sekundarno izobraževanje je bilo v prvi polovici leta porabljeno 494.798,56 EUR, ali 20,17% glede na sprejeti proračun. Zagotavljala so se sredstva za materialne stroške šolam, sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalca šolam za izvajanje dodatnega programa in sredstva za stroške delovanja Posvetovalnice za otroke in starše v Novem mestu. V okviru investicijskih odhodkov so bili poravnani stroški ureditve okolice OŠ Milke Šobar-Nataše, stroški sanacije strehe na OŠ Loka (obveznost iz leta 2015), stroški izdelave načrtov in druge projektne dokumentacije za nadomestno gradnjo OŠ Loka (geodetske storitve – obveznost leta 2015) in stroški nabave opreme in investicijskega vzdrževanja šol. V prvem polletju je bila nabavljena oprema za OŠ Loka, OŠ Milke Šobar-Nataše, in OŠ Dragatuš, realizirana pa so bila tudi nakazila za nujna investicijsko vzdrževalna dela v OŠ Loka, Vinica in Dragatuš. Na ostalih postavkah v obravnavanem obdobju ni bilo realizacije, pričakuje se v drugi polovici leta. Za glasbeno šolstvo je bilo namenjeno 32.000,44 EUR, zagotavljala pa so se sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke za hišnika (za del, ki ga ne pokriva ministrstvo), materialne stroške in izobraževanje učiteljev.

V okviru drugih izobraževalnih programov so bila realizirana sredstva v skupni višini 24.933,52 EUR, ki so bila namenjena dejavnosti izobraževanja odraslih (plače in drugi izdatki), ki ga izvaja ZIK Črnomelj in sofinanciranju programov izobraževanja odraslih (9.905,00 predstavlja pogodbeno obveznost za leto 2015).

Za zadnji program, ki se nanaša na pomoči šolajočim je bilo porabljeno 322.751,16 EUR za regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok.

20 Socialno varstvo

Področje socialnega varstva je bilo v prvi polovici leta realizirano 46,80%-no, kar pomeni porabo sredstev v višini 324.257,74 EUR. Večina sredstev je bila namenjena poravnavanju stroškov bivanja v splošnih in posebnih zavodih, stroškov bivanja invalidov v zavodih za usposabljanje in stroškom domskega varstva. Ravno tako so se zagotavljala sredstva za plače, prispevke in materialne stroške za izvajanje programa CSD in družinske pomočnike. Za subvencije stanarin je bilo porabljeno 17.372,59 EUR, sofinanciranje vzpostavitve centra Hiša sadeži družbe Črnomelj 500,07 EUR, OZ RK za sofinanciranje dejavnosti 3.754,98 EUR in stroške izdelave projektne dokumentacije za vzpostavitev večnamenskega objekta v romskem naselju 549,00 EUR. Na osnovi določil Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Črnomelj, je bilo v prvi polovici leta vlagateljem nakazano skupno

5.000,00 EUR pomoči in na podlagi Pravilnika o dodeljevanju občinske denarne socialne pomoči v Občini Črnomelj 3.150,00 EUR denarne socialne pomoči.

22 Servisiranje javnega dolga
Področje izkazuje porabo sredstev za plačilo obresti od najetih dolgoročnih kreditov v višini 42.669,83 EUR in plačilo obresti od najetega likvidnostnega kredita (kredit je bil dokončno vrnjen v decembru 2015) v višini 331,81 EUR. Obresti so bile poravnane ob dnevu zapadlosti.

23 Intervencijski programi in obveznosti
V tem področju so planirana sredstva proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije. V prvem polletju leta 2016 iz planiranih postavk ni bilo izplačil.

KRAJEVNE SKUPNOSTI
Za posamezno krajevno skupnost ni opredeljena obveznost pisnega obveščanja o polletni realizaciji. Ker so le-te vključene v občinski proračun, njihovo porabo prikazujemo tudi v tem poročilu. Iz posebnega dela je razvidna poraba sredstev v prvi polovici leta v primerjavi s sprejetimi plani posamezne krajevne skupnosti. Glede na realizacijo obravnavanega obdobja je razvidno, da bo potrebno tudi pri finančne načrte krajevnih skupnosti pri pripravi predloga rebalansa ponovno uskladiti.

6000 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO
V prvi polovici leta je realizacija znašala 33.861,48 EUR oz. 34,91% v primerjavi s sprejetim planom. V skladu s kadrovskim načrtom so se zagotavljala sredstva za plače inšpektorju (od 29.3.2016) in dvema redarjema, plačani so bili prispevki delodajalca, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi prejemki (regres za prehrano, stroški prevoza na delo in z dela). Upoštevajoč določila ZUPPJS16 je bil zaposlenim v mesecu juniju izplačan regres za letni dopust. Med materialnimi stroški je izkazana poraba sredstev za delovanje organa in sicer stroški pisarniškega materiala, stroški čiščenja, varovanja, stroški električne energije, ogrevanja, komunalnih storitev, stroški telefona, poštnine, prevozni stroški, stroški goriva, zavarovalne premije, stroški tekočega vzdrževanja licenčne programske opreme in strojne računalniške opreme.

2. PODATKI O VKLJUČITVI NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN, PRENOSU NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETEKLEGA LETA, PLAČILU NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET, PRERAZPOREJANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV, SPREMEMBI NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM, UPORABI SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE, IZDANIH IN VNOVČENIH POROŠTVIH TER IZTERJANIH REGRESNIH ZATEVKIH IZ NASLOVA POROŠTEV

V prvem polletju leta 2016 v proračun ni bilo vključenih novih obveznosti.
Do 30.6.2016 smo poravnali vse obveznosti, ki so zapadle do 31.12.2015, za katere je bil izpolnjen pogoj za plačilo. Znesek poravnanih obveznosti je znašal 734.085,66 EUR. V skupno izkazanih zapadlih obveznostih na dan 31.12.2015 so bile zajete tudi obveznosti do Mestne občine Novo mesto za investicijo »Izgradnja ČN za izcedne vode CeROD« v višini 5.138,33 EUR (zadržani znesek po pogodbi), JP Komunala d.o.o. Črnomelj v višini 53.839,33 EUR (zadržani znesek pri izvedbi investicije Kanalizacija Kočevje) in Geodetske družbe d.o.o. Ljubljana (zadržanje plačila zaradi neopravljenih storitev v celoti). Do 30.6.2016 je bila

poravnana obveznost Geodetski družbi d.o.o., še vedno pa ostaja obveznost poravnave zadržanih zneskov do Mestne občine Novo mesto in JP Komunala d.o.o. Črnomelj, saj s strani izvajalcev še ni izpolnjen pogodbeni pogoj za poravnavo. V obravnavanem obdobju so bile v skladu z določili 24. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 - ZIPRS1617 (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16) in na podlagi posameznih sklepov opravljene prerazporeditve pravic porabe med določenimi postavkami. Posamezne prerazporeditve so razvidne v stolpcu 4 (plan s spremembami). V prvi polovici leta ni bilo sprememb neposrednih proračunskih uporabnikov.
Iz posebnega dela proračuna je razvidno, da v prvi polovici leta 2016 ni bilo izplačil iz sredstev proračunske rezerve.
V skladu s 13. členom Odloka o proračunu občine Črnomelj za leto 2016 (Uradni list RS, št. 9/2015 in 6/16) občina ni izdajala poroštev, ravno tako ni imela nobenih unovčenih poroštev ali izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.
S sprejemom proračuna za leto 2016 smo si zadali prednostno nalogo, ki jo mora zasledovati izvrševanje proračuna, to je redno financiranje z zakonom določenih nalog. V prvem polletju leta smo skušali zadanemu cilju čim bolj uspešno slediti in proračunskim uporabnikom redno zagotavljali sredstva za njihovo nemoteno delovanje. Ravno tako smo v okviru razpoložljivih likvidnostnih sredstev poravnavali zapadle obveznosti do dobaviteljev. Glede na to, da se določene investicije že izvajajo, izvajanje drugih pa se predvideva v drugi polovici leta, bo potrebno zagotoviti več finančnih sredstev za poravnavo izvedenih del. Na osnovi sprejetega plana, bo v primeru likvidnostnih težav potrebno najeti likvidnostnih kredit oz.se dolgoročno zadolžiti. Načrtovano zadolževanje je odvisno od tega ali se bodo vse planirane investicije izvajale in ali bomo zanje pridobili sredstva sofinanciranj na ustreznih razpisih. Glede na polletno realizacijo, predvidene prejemke in izdatke do konec leta in nova dejstva glede izvajanja določenih investicij, bo potrebno pripraviti predlog rebalansa proračuna ter prihodke in odhodke ponovno uravnovesiti. .

Obrazložitev pripravila:
Marina Klevišar

Številka: 410-369/2014
Črnomelj, julij 2016

Predlagatelj
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto	Naziv	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1	2	3	4	5	6	7
	I. S K U P A J P R I H O D K I	**16.295.379**	**16.295.379**	**5.108.509,20**	**31,35**	**31,35**
	(70+71+72+73+74)					
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**10.777.238**	**10.777.238**	**4.716.553,34**	**43,76**	**43,76**
70	**DAVČNI PRIHODKI**	**9.318.427**	**9.318.427**	**4.464.722,76**	**47,91**	**47,91**
	(700+703+704+706)					
700	**DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK**	**7.926.427**	**7.926.427**	**3.963.206,00**	**50,00**	**50,00**
7000	*Dohodnina - odstopljeni vir občinam*	*7.926.427*	*7.926.427*	*3.963.206,00*	*50,00*	*50,00*
703	**DAVKI NA PREMOŽENJE**	**1.146.000**	**1.146.000**	**289.709,50**	**25,28**	**25,28**
7030	*Davki na nepremičnine*	*965.000*	*965.000*	*214.747,50*	*22,25*	*22,25*
7031	*Davki na premičnine*	*1.000*	*1.000*	*508,73*	*50,87*	*50,87*
7032	*Davki na dediščine in darila*	*70.000*	*70.000*	*20.835,49*	*29,76*	*29,76*
7033	*Davki na prom.nepremičn.in fin.premož.*	*110.000*	*110.000*	*53.617,78*	*48,74*	*48,74*
704	**DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STOR.**	**246.000**	**246.000**	**111.187,36**	**45,20**	**45,20**
7044	*Davki na posebne storitve*	*20.000*	*20.000*	*2.870,65*	*14,35*	*14,35*
7047	*Drugi davki na uporabo blaga ali opr.st.*	*226.000*	*226.000*	*108.316,71*	*47,93*	*47,93*
706	**DRUGI DAVKI**	**0**	**0**	**100.619,90**	**0,00**	**0,00**
7060	*Drugi davki*	*0*	*0*	*100.619,90*	*0,00*	*0,00*
71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	**1.458.811**	**1.458.811**	**251.830,58**	**17,26**	**17,26**
	(710+711+712+713+714)					
710	**UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI**	**1.165.813**	**1.165.813**	**155.316,67**	**13,32**	**13,32**
	OD PREMOŽENJA					
7100	*Prih.od udel.na dobičku in divid.javn.podj.*	*1.000*	*1.000*	*90,00*	*9,00*	*9,00*
7102	*Prihodki od obresti*	*10.000*	*10.000*	*161,79*	*1,62*	*1,62*
7103	*Prihodki od premoženja*	*1.154.813*	*1.154.813*	*155.064,88*	*13,43*	*13,43*
711	**TAKSE IN PRISTOJBINE**	**15.000**	**15.000**	**7.718,14**	**51,45**	**51,45**
7111	*Upravne takse*	*15.000*	*15.000*	*7.718,14*	*51,45*	*51,45*
712	**DENARNE KAZNI**	**36.000**	**36.000**	**10.718,09**	**29,77**	**29,77**
7120	*Denarne kazni*	*36.000*	*36.000*	*10.718,09*	*29,77*	*29,77*
713	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**	**15.000**	**15.000**	**16,80**	**0,11**	**0,11**
7130	*Drugi prihodki od prodaje*	*15.000*	*15.000*	*16,80*	*0,11*	*0,11*

Konto	Naziv	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1	2	3	4	5	6	7
714	**DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**	**226.998**	**226.998**	**78.060,88**	**34,39**	**34,39**
7141	*Drugi nedavčni prihodki*	*226.998*	*226.998*	*78.060,88*	*34,39*	*34,39*
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)**	**301.600**	**301.600**	**86.801,21**	**28,78**	**28,78**
720	**PRIHODKI OD PRODAJE OSN.SRED.**	**186.600**	**186.600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7200	*Prihodki od prodaje zgradb in prost.,stan.*	*186.600*	*186.600*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
722	**PRIH.OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN**					
	NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	**115.000**	**115.000**	**86.801,21**	**75,48**	**75,48**
7220	*Prih.od prodaje kmet.zemljišč*	*15.000*	*15.000*	*20.342,03*	*135,61*	*135,61*
7221	*Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč*	*30.000*	*30.000*	*66.459,18*	*221,53*	*221,53*
7222	*Prih.od prodaje prem.pravic in drugih*					
	neopredmetenih dolgoročnih sredstev	*70.000*	*70.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
74	**TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741)**	**5.216.541**	**5.216.541**	**305.154,65**	**5,85**	**5,85**
740	**TRANSF.PRIH.IZ DRUGIH JAVNOF.INST.**	**1.486.251**	**1.486.251**	**305.154,65**	**20,53**	*20,53*
7400	*Prejeta sred.iz državnega prorač.*	*1.436.607*	*1.436.607*	*286.840,31*	*19,97*	*19,97*
7401	*Prej.sred.iz občinskih proračunov*	*49.644*	*49.644*	*18.314,34*	*36,89*	*36,89*
741	**PREJETA SRED. IZ DRŽAVN.PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE**	**3.730.290**	**3.730.290**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7413	*Prejeta sred.iz državn.proračuna iz sredstev prorač.EU za kohezijsko politiko*	*3.730.290*	*3.730.290*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto	Naziv	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1	2	3	4	5	6	7
	I. SKUPAJ PRIHODKI	**16.295.379**	**16.295.379**	**5.108.509,20**	**31,35**	**31,35**
	(70+71+72+73+74)					
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**10.777.238**	**10.777.238**	**4.716.553,34**	**43,76**	**43,76**
70	**DAVČNI PRIHODKI**	**9.318.427**	**9.318.427**	**4.464.722,76**	**47,91**	**47,91**
	(700+703+704+706)					
700	**DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK**	**7.926.427**	**7.926.427**	**3.963.206,00**	**50,00**	**50,00**
7000	*Dohodnina - odstopljeni vir občinam*	*7.926.427*	*7.926.427*	*3.963.206,00*	*50,00*	*50,00*
703	**DAVKI NA PREMOŽENJE**	**1.146.000**	**1.146.000**	**289.709,50**	**25,28**	**25,28**
7030	*Davki na nepremičnine*					
	Davek od premoženja	*25.000*	*25.000*	*1.267,48*	*5,07*	*5,07*
	Nadom.za uporabo stavb.zemljišča	*940.000*	*940.000*	*213.480,02*	*22,71*	*22,71*
7031	*Davek od premož.na promet plovnih objektov*	*1.000*	*1.000*	*508,73*	*50,87*	*50,87*
7032	*Davki na dediščine in darila*	*70.000*	*70.000*	*20.835,49*	*29,76*	*29,76*
7033	*Davki na prom.nepremičn.in fin.premož.*	*110.000*	*110.000*	*53.617,78*	*48,74*	*48,74*
704	**DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STOR.**	**246.000**	**246.000**	**111.187,36**	**45,20**	**45,20**
7044	*Davki na posebne storitve*					
	Davek na dobiček od iger na srečo	*20.000*	*20.000*	*2.870,65*	*14,35*	*14,35*
7047	*Drugi davki na uporabo blaga ali opravlj.stor.*					
	Turistična taksa	*12.000*	*12.000*	*2.121,10*	*17,68*	*17,68*
	Pristojbina za vzdrž.gozdnih cest	*33.000*	*33.000*	*15.466,27*	*46,87*	*46,87*
	Kom.takse za taksam zavez.predmete	*1.000*	*1.000*	*180,00*	*18,00*	*18,00*
	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja	*180.000*	*180.000*	*90.549,34*	*50,31*	*50,31*
	zaradi odvajanja odpadnih voda					
706	**DRUGI DAVKI**	**0**	**0**	**100.619,90**	**0,00**	**0,00**
7060	*Drugi davki*	*0*	*0*	*100.619,90*	*0,00*	*0,00*
71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	**1.458.811**	**1.458.811**	**251.830,58**	**17,26**	**17,26**
	(710+711+712+713+714)					
710	**UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI**	**1.165.813**	**1.165.813**	**155.316,67**	**13,32**	**13,32**
	OD PREMOŽENJA					
7100	*Prih.od udel.na dobičku in divid.ter presežkov*	*1.000*	*1.000*	*90,00*	*9,00*	*9,00*
	prihodkov nad odhodki					
7102	*Prihodki od obresti*	*10.000*	*10.000*	*161,79*	*1,62*	*1,62*
7103	*Prihodki od premoženja*					
	Prih.od najemnin za posl.prostore	*25.000*	*25.000*	*8.174,23*	*32,70*	*32,70*
	Prih.od najemnin za stanovanja	*124.000*	*124.000*	*45.232,38*	*36,48*	*36,48*
	Prih.od najemn.za gosp.javn.infr.-vodooskrba	*568.000*	*568.000*	*29.500,00*	*5,19*	*5,19*
	Prih.od najemn.za gosp.javn.infr.-odvaj.in čišč.komun.odpad.vod	*314.000*	*314.000*	*21.587,90*	*6,88*	*6,88*
	Prih.od najemn.za gosp.javn.infr.-ravnanje z odpadki-CeROD	*22.513*	*22.513*	*9.345,40*	*41,51*	*41,51*
	Prih.od najemn.za gosp.javn.infr.-ravnanje z odpadki	*31.300*	*31.300*	*2.100,00*	*6,71*	*6,71*
	Prih.od drugih najemnin in zakupnin	*10.000*	*10.000*	*5.103,58*	*51,04*	*51,04*
	Prih.iz naslova podelj.koncesij	*60.000*	*60.000*	*34.021,39*	*56,70*	*56,70*

Konto	Naziv	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1	2	3	4	5	6	7
711	**TAKSE IN PRISTOJBINE**	**15.000**	**15.000**	**7.718,14**	**51,45**	**51,45**
7111	*Upravne takse*	*15.000*	*15.000*	*7.718,14*	*51,45*	*51,45*
712	**DENARNE KAZNI**	**36.000**	**36.000**	**10.718,09**	**29,77**	**29,77**
7120	*Globe in druge denarne kazni*					
	Kršitve predpisov občine	*20.000*	*20.000*	*5.371,58*	*26,86*	*26,86*
	Nadom.za degradacijo in uzurp.prostora	*16.000*	*16.000*	*5.346,51*	*33,42*	*33,42*
713	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STOR.**	**15.000**	**15.000**	**16,80**	**0,11**	**0,11**
7130	*Drugi prih.od prodaje*	*15.000*	*15.000*	*16,80*	*0,11*	*0,11*
714	**DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**	**226.998**	**226.998**	**78.060,88**	**34,39**	**34,39**
7141	*Drugi nedavčni prihodki*					
	- doplač.v domove starejših občanov	*25.000*	*25.000*	*6.754,50*	*27,02*	*27,02*
	- prih.od komunalnih prispevkov	*100.000*	*100.000*	*34.911,52*	*34,91*	*34,91*
	- taksa za obremenit.obč.cest	*500*	*500*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- prisp.krajanov za invest.na podr.cestne infrastrukture	*15.000*	*15.000*	*1.548,30*	*10,32*	*10,32*
	- prih.poslovnega sektorja za ureditev neprometne signalizacije	*15.606*	*15.606*	*4.256,48*	*27,27*	*27,27*
	- lastna sredstva KS	*41.392*	*41.392*	*16.039,00*	*38,75*	*38,75*
	- prisp.inval.osebe-družinski pomočnik	*24.500*	*24.500*	*10.998,96*	*44,89*	*44,89*
	- drugi nedavčni prihodki	*5.000*	*5.000*	*3.552,12*	*71,04*	*71,04*
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)**	**301.600**	**301.600**	**86.801,21**	**28,78**	**28,78**
720	**PRIHODKI OD PRODAJE OSN.SREDSTEV**	**186.600**	**186.600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7200	*Prihodki od prod.zgradb, prostorov in stanovanj*	*186.600*	*186.600*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
722	**PRIH.OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN**					
	NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	**115.000**	**115.000**	**86.801,21**	**75,48**	**75,48**
7220	*Prihodki od prodaje kmet.zemljišč*	*15.000*	*15.000*	*20.342,03*	*135,61*	*135,61*
7221	*Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč*	*30.000*	*30.000*	*66.459,18*	*221,53*	*221,53*
7222	*Prihodki od prodaje prem.pravic in drugih*					
	neopredmetenih dolgoročnih sredstev	*70.000*	*70.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
74	**TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741)**	**5.216.541**	**5.216.541**	**305.154,65**	**5,85**	**5,85**
740	**TRANSF.PRIH.IZ DRUGIH JAVNOF.INST.**	**1.486.251**	**1.486.251**	**305.154,65**	**20,53**	**20,53**
7400	*Prejeta sredstva iz državnega proračuna*	*1.436.607*	*1.436.607*	*286.840,31*	*19,97*	*19,97*
740000	*Prej.sred.iz naslova tekočih obvezn.državn.proračuna*	*409.804*	*409.804*	*204.900,00*	*50,00*	*50,00*
740001	*Prej.sred.iz držav.prorač.za investicije*	*929.442*	*929.442*	*17.783,00*	*1,91*	*1,91*
	Min.za delo,druž.,soc.zad.in enake možn.- vzpostavitev večnam.objekta v romskem naselju	*10.000*	*10.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Fundacija za šport-sof.obnove atletske steze ŠRC Loka	*36.516*	*36.516*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Min.za gospod.razvoj in tehnolog. (MGRT)					
	- sof.infrastrukture v romskih naseljih	*100.000*	*100.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- fek.kanaliz.Vinica-romsko naselje Drenovec	*400.000*	*400.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- sof.investicij po 23. členu ZFO-1 - nepovratna sredstva	*339.426*	*339.426*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	Požarna taksa	*43.500*	*43.500*	*17.783,00*	*40,88*	*40,88*
740004	*Druga prej.sred.iz drž.prorač.za tekočo por.*	*97.361*	*97.361*	*64.157,31*	*65,90*	*65,90*
	Min.za javno upr.-sof.skupnega organa	*43.313*	*43.313*	*22.972,65*	*53,04*	*53,04*
	MKO - sof.subvencij tržnih najemnin	*1.048*	*1.048*	*1.398,36*	*133,43*	*133,43*

Konto	Naziv	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1	2	3	4	5	6	7
	Min.za obrambo - sof.stroškov urejanja migrantske problematike	*3.000*	*3.000*	*317,88*	*10,60*	*10,60*
	Druga prej.sred.iz drž.prorač.za tekočo por.	*50.000*	*50.000*	*39.468,42*	*78,94*	*78,94*
7401	*Prejeta sred.iz občinskih proračunov*	*49.644*	*49.644*	*18.314,34*	*36,89*	*36,89*
	Obč.Semič,Metlika - medobč.inšpektorat in redarstvo	*44.838*	*44.838*	*15.911,52*	*35,49*	*35,49*
	Obč.Semič,Metlika - sof.admin.tehn.nalog OU	*4.806*	*4.806*	*2.402,82*	*50,00*	*50,00*
741	**PREJETA SRED. IZ DRŽAVN.PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROP. UNIJE**	**3.730.290**	**3.730.290**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7413	*Prejeta sred.iz državn.proračuna iz sred. prorač.EU za kohezijsko politiko*					
	- Center vseživljenjskega učenja	*105.290*	*105.290*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- energetske sanacije šol	*1.500.000*	*1.500.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- energetska sanacija stavbe na Kolodvorski 34	*600.000*	*600.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- ureditve v mestnem jedru-Interreg	*268.000*	*268.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- projekt Leader in CLLD	*85.000*	*85.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- energetska sanacija Knjižnice	*1.000.000*	*1.000.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- Projekt Partnerstvo pogoj za varno obmejno območje	*50.000*	*50.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- Projekt Zdravje ne pozna meja	*80.000*	*80.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	- Celostna prometna strategija	*42.000*	*42.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Konto	Naziv	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1	2	3	4	5	6	7
II.	**SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)**	**17.513.953**	**17.513.953**	**4.681.741,20**	**26,73**	**26,73**
40	**TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)**	**3.329.702**	**3.337.702**	**1.263.595,76**	**37,95**	**37,86**
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	829.858	829.858	365.490,43	44,04	44,04
4000	*Plače in dodatki*	*752.200*	*752.200*	*320.129,88*	*42,56*	*42,56*
4001	*Regres za letni dopust*	*28.130*	*28.130*	*24.109,45*	*85,71*	*85,71*
4002	*Povračila in nadomestila*	*48.050*	*48.050*	*20.962,34*	*43,63*	*43,63*
4009	*Drugi izdatki zaposlenim*	*1.478*	*1.478*	*288,76*	*19,54*	*19,54*
401	PRISPEVKI DELODAJ. ZA SOCIAL. VARNOST	123.647	123.647	52.431,63	42,40	42,40
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*66.662*	*66.662*	*28.331,48*	*42,50*	*42,50*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*53.520*	*53.520*	*22.696,99*	*42,41*	*42,41*
4012	*Prispevek za zaposlovanje*	*460*	*460*	*192,00*	*41,74*	*41,74*
4013	*Prispevek za starševsko varstvo*	*760*	*760*	*320,16*	*42,13*	*42,13*
4015	*Premije kolekt.dodat.pokojnin.zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*2.245*	*2.245*	*891,00*	*39,69*	*39,69*
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.269.663	2.277.663	802.672,06	35,37	35,24
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*149.615*	*150.277*	*65.506,65*	*43,78*	*43,59*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*230.577*	*230.577*	*112.106,75*	*48,62*	*48,62*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*11.230*	*11.230*	*2.853,37*	*25,41*	*25,41*
4024	*Izdatki za službena potovanja*	*8.530*	*7.905*	*1.750,12*	*20,52*	*22,14*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*1.341.677*	*1.350.102*	*448.498,85*	*33,43*	*33,22*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*600*	*600*	*500,00*	*83,33*	*83,33*
4027	*Kazni in odškodnine*	*9.000*	*9.000*	*1.661,63*	*18,46*	*18,46*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*518.434*	*517.972*	*169.794,69*	*32,75*	*32,78*
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	93.534	93.534	43.001,64	45,97	45,97
4031	*Plač.obresti od kred.-poslovnim bankam*	*93.000*	*93.000*	*42.722,32*	*45,94*	*45,94*
4033	*Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem*	*534*	*534*	*279,32*	*52,31*	*52,31*
409	REZERVE	13.000	13.000	0,00	0,00	*0,00*
4090	*Splošna proračunska rezervacija*	*3.000*	*3.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4091	*Proračunska rezerva*	*10.000*	*10.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
41	**TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)**	**6.064.575**	**6.065.073**	**2.900.361,05**	**47,82**	**47,82**
410	SUBVENCIJE	209.443	205.759	92.645,01	44,23	45,03
4102	*Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom*	*209.443*	*205.759*	*92.645,01*	*44,23*	*45,03*
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJ.	3.054.226	3.054.226	1.522.249,70	49,84	49,84
4111	*Družinski prejemki in stavševska nadomestila*	*13.000*	*13.000*	*5.000,00*	*38,46*	*38,46*
4112	*Transf.za zagotavljanje soc.varnosti*	*9.848*	*9.848*	*3.150,00*	*31,99*	*31,99*
4119	*Drugi transferi posameznikom*	*3.031.378*	*3.031.378*	*1.514.099,70*	*49,95*	*49,95*
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGAN. IN USTAN.	619.551	623.733	168.061,20	27,13	26,94
4120	*Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam*	*619.551*	*623.733*	*168.061,20*	*27,13*	*26,94*
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.181.355	2.181.355	1.117.405,14	51,23	51,23
4131	*Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja*	*190.000*	*190.000*	*94.494,72*	*49,73*	*49,73*
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*1.961.555*	*1.961.555*	*1.007.231,62*	*51,35*	*51,35*
4135	*Tekoča izplač.dr.izvaj.javnih sl.,ki niso posr.prorač.uporabn.*	*29.800*	*29.800*	*15.678,80*	*52,61*	*52,61*

Konto	Naziv	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1	2	3	4	5	6	7
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI (420)**	**7.705.641**	**7.697.143**	**440.101,75**	**5,71**	**5,72**
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	7.705.641	7.697.143	440.101,75	5,71	5,72
4200	*Nakup zgradb in prostorov*	*137.840*	*137.840*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4201	*Nakup avtomobilov*	*14.000*	*14.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4202	*Nakup opreme*	*88.746*	*88.746*	*15.003,31*	*16,91*	*16,91*
4203	*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*733*	*733*	*732,93*	*0,00*	*99,99*
4204	*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*6.010.313*	*6.013.134*	*198.967,34*	*3,31*	*3,31*
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*474.180*	*448.359*	*46.319,62*	*9,77*	*10,33*
4206	*Nakup zemljišč in naravnih bogastev*	*162.231*	*162.231*	*31.185,47*	*19,22*	*19,22*
4207	*Nakup nematerialnega premoženja*	*2.000*	*2.000*	*303,01*	*15,15*	*15,15*
4208	*Študije o izvedlj.proj., proj.dokument., nadzor in invest.inženiring*	*815.598*	*830.100*	*147.590,07*	*18,10*	*17,78*
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)**	**414.035,00**	**414.035,00**	**77.682,64**	**18,76**	**18,76**
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	219.635	219.635	11.655,50	5,31	5,31
4310	*Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam*	*5.000*	*5.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4311	*Invest.transf. javn.podj.in družbam, ki so v lasti države ali občin*	*214.635*	*214.635*	*11.655,50*	*5,43*	*5,43*
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČ.UPORABN.	194.400	194.400	66.027,14	33,96	33,96
4320	*Investicijski transferi občinam*	*10.000*	*10.000*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
4323	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*184.400*	*184.400*	*66.027,14*	*35,81*	*35,81*
III.	**PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ**	-1.218.574	-1.218.574	**426.768,00**	**-35,02**	**-35,02**

	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB					
Konto	Naziv	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1	2	3	4	5	6	7
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN					
	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	0	0	0	0,00	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0,00	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0,00	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0,00	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH	0	0	0	0,00	0,00
	DELEŽEV (440 + 441)					
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0,00	0,00
441	POVEČ.KAPITAL.DELEŽEV IN NALOŽB	0	0	0	0,00	0,00
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0,00	0,00
443	POVEČANJE NAM.PREMOŽENJA V JAVN.SKL.IN DRUGIH					
	OSEBAH JAVN. PRAVA, KI IMAJO PREMOŽ.V SVOJI LASTI	0	0	0	0,00	0,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE					
	KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	0	0,00	0,00

	C. RAČUN FINANCIRANJA					
Konto	Naziv	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1	2	3	4	5	6	7
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	1.711.139	1.711.139	0	0,00	0,00
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	1.711.139	1.711.139	0	0,00	0,00
5001	*Najeti krediti pri poslovnih bankah*					
500101	*Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti*	*1.202.000*	*1.202.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
5003	*Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih*					
500307	*Najeti krediti pri državnem proračunu-dolgoročni krediti*	*509.139*	*509.139*	*0*	*0,00*	*0,00*
55	VIII.ODPLAČILA DOLGA (550)	527.557	527.557	263.381,95	49,92	49,92
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	527.557	527.557	263.381,95	49,92	49,92
5501	*Odplačila kreditov poslovnim bankam*					
550101	*Odplačila kreditov poslovnim bankam-dolgoročni krediti*	*517.600*	*517.600*	*258.416,28*	*49,93*	*49,93*
5503	*Odplač.kreditov drugim domačim kreditodaj.*					
550305	*Odplač. kred.drugim javnim skl.-dolgoročni krediti*	*9.957*	*9.957*	*4.965,67*	*49,87*	*49,87*
	IX. POVEČ. (ZMANJŠ.) SREDST. NA RAČ.	-34.992	-34.992	163.386,05	-466,92	-466,92
	(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)					
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	1.183.582	1.183.582	-263.381,95	-22,25	-22,25
	XI. NETO FINANCIRANJE	1.218.574	1.218.574	-426.768,00	-35,02	-35,02
	(VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)					
	XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.	34.992	34.992	34.991,98	100,00	100,00

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR*/PPR	PP	K		Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1				2		3	4	5	6	7
1000	OBČINSKI SVET					106.208	106.208	54.411,14	51,23	51,23
01	POLITIČNI SISTEM									
	0101	*Politični sistem*				*68.008*	*68.008*	*40.394,54*	*59,40*	*59,40*
		01019001	Dejavnost občinskega sveta							
				01001	Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)					
					402009 - Izdatki za reprezentanco	*1.000*	*1.000*	*775,50*	*77,55*	*77,55*
					402905 - Plač.za nepoklicno opravljanje funkcije	*31.500*	*31.500*	*20.524,06*	*65,16*	*65,16*
					402999 - Izobraževanje članov OS	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
					402999 - Drugi operativni odhodki	*200*	*200*	*70,08*	*35,04*	*35,04*
				01002	Stroški sej občinskega sveta					
					402000 - Pisarniški material in storitve	*650*	*650*	*358,88*	*55,21*	*55,21*
				01003	Stroški odborov in komisij (tudi svet za varstvo okolja)					
					402000 - Pisarniški material in storitve	*300*	*300*	*143,00*	*47,67*	*47,67*
					402905 - Sejnine udeležencem odborov	*8.500*	*8.500*	*4.479,02*	*52,69*	*52,69*
					402938 - Prejemki zunanjih sodelavcev	*9.000*	*9.000*	*6.115,00*	*67,94*	*67,94*
				01006	Financiranje političnih strank					
					412000 - Financiranje političnih strank	*15.858*	*15.858*	*7.929,00*	*50,00*	*50,00*
03	ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ									
	0302	*Mednarodno sodelovanje in udeležba*				*10.000*	*10.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
		03029002	Mednarodno sodelovanje občin							
				03002	Obmejno in drugo sodelov. občin na podr.kulture, športa in dr.podr.					
					402999 - Mednarodno sodelovanje	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE									
	0403	*Druge skupne administrativne službe*				*23.000*	*23.000*	*12.304,92*	*53,50*	*53,50*
		04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti							
				04004	Objava občinskih predpisov					
					402006 - Objava občinskih predpisov	*9.500*	*9.500*	*2.287,14*	*24,08*	*24,08*
				04006	Celostna podoba občine					
					402999 - Videodokumentiranje dogodkov v občini	*2.500*	*2.500*	*1.795,60*	*71,82*	*71,82*
				04007	Spletne strani občine					
					402999 - Izdelava in vzdrževanje spletnih strani in sistema	*3.000*	*3.000*	*1.048,57*	*34,95*	*34,95*

PU/	PPP/	*GPR*/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1				2	3	4	5	6	7
		04039002		Izvedba protokolarnih dogodkov					
			04009	Prireditve ob občinskem prazniku					
				402999 - Občinski praznik	*7.000*	*7.000*	*6.319,63*	*90,28*	*90,28*
				413302 - Plakete in priznanja	*1.000*	*1.000*	*853,98*	*85,40*	*85,40*
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**								
	0601	***Delovanje na področju lokalne samoupr. ter koordinacija***			***5.200***	***5.200***	***1.711,68***	*32,92*	*32,92*
		vladne in lokalne ravni							
		06019002		Nacionalno združenje lokalnih skupnosti					
			06003	Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, ZOS)					
				402922 - Članarina	*5.200*	*5.200*	*1.711,68*	*32,92*	*32,92*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR*/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1				2	3	4	5	6	7
2000	**NADZORNI ODBOR**				**6.500**	**6.500**	**3.843,16**	**59,13**	**59,13**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**								
	0203	***Fiskalni nadzor***			***6.500***	***6.500***	***3.843,16***	*59,13*	*59,13*
		02039001		Dejavnost nadzornega odbora					
			02004	Dejavn.nadzornega odbora (nadomestilo za nepoklicno opravlj. funkcije, mat. str., plač. izvedencev za posebne strok. naloge nadzora)					
				402008 - Revizorske storitve	*3.000*	*3.000*	*2.379,00*	*79,30*	*79,30*
				402999 - Nadomest.za nepoklicno opravljanje funkcij - NO	*3.500*	*3.500*	*1.464,16*	*41,83*	*41,83*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1				2	3	4	5	6	7
3000	ŽUPANJA				116.509	116.509	49.538,40	42,52	42,52
01	POLITIČNI SISTEM								
	0101	*Politični sistem*			*94.509*	*94.509*	*45.088,40*	*47,71*	*47,71*
		01019003	Dejavnost župana in podžupanov						
			01010	Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije					
				400000 - Osnovne plače	*37.900*	*37.900*	*18.828,47*	*49,68*	*49,68*
				400001 - Dodatek na delovno dobo	*3.400*	*3.400*	*1.473,67*	*43,34*	*43,34*
				400100 - Regres za letni dopust	*350*	*350*	*350,00*	*100,00*	*100,00*
				400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	*950*	*950*	*408,32*	*42,98*	*42,98*
				400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	*600*	*600*	*267,80*	*44,63*	*44,63*
				401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	*3.652*	*3.652*	*1.796,76*	*49,20*	*49,20*
				401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	*2.710*	*2.710*	*1.331,82*	*49,14*	*49,14*
				401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	*220*	*220*	*107,58*	*48,90*	*48,90*
				401200 - Prispevek za zaposlovanje	*25*	*25*	*12,18*	*48,72*	*48,72*
				401300 - Prispevek za starševsko varstvo	*42*	*42*	*20,28*	*48,29*	*48,29*
				401500 - Premije kolektivnega dod.pokojn.zavarovanja	*80*	*80*	*33,12*	*41,40*	*41,40*
				402999 - Plačilo za nepokl.opravlj.funkcije podžupanov	*20.000*	*20.000*	*12.047,05*	*60,24*	*60,24*
			01011	Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)					
				402009 - Izdatki za reprezentanco	*20.000*	*20.000*	*6.527,73*	*32,64*	*32,64*
				402400 - Dnevnice za službena potovanja v državi	*1.000*	*1.000*	*176,00*	*17,60*	*17,60*
				402401 - Hotelske storitve v državi	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402402 - Stroški prevoza v državi	*700*	*700*	*145,32*	*20,76*	*20,76*
				402403 - Dnevnice za službena potovanja v tujini	*250*	*250*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402499 - Drugi izdatki za službena potovanja	*130*	*130*	*45,84*	*35,26*	*35,26*
			01012	Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih)					
				402006 - Stroški oglaševalskih storitev	*2.000*	*2.000*	*1.516,46*	*75,82*	*75,82*
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE								
	0403	*Druge skupne administrativne službe*			*22.000*	*22.000*	*4.450,00*	*20,23*	*20,23*
		04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov						
			04008	Pokroviteljstva občine					
				402999 - Pokroviteljstva občine	*22.000*	*22.000*	*4.450,00*	*20,23*	*20,23*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1				2	3	4	5	6	7
4000	OBČINSKA UPRAVA				16.968.586	16.968.586	4.463.436,15	26,30	26,30
02	EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA								
	0202	*Urejanje na področju fiskalne politike*			*26.322*	*26.322*	*13.571,06*	*51,56*	*51,56*
		02029001	Urejanje na področju fiskalne politike						
			02002	Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)					
				402930 - Plačilo storitev organizac.pooblašč.za plačilni promet	*1.500*	*1.500*	*1.315,43*	*87,70*	*87,70*
				402931 - Plačilo bančnih storitev	*72*	*72*	*35,10*	*48,75*	*48,75*
			02003	Plačila za pobiranje občinskih dajatev (ekološke takse, priključne takse, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, samoprispevek)					
				402999 - Stroški zbrane takse - odlaganje odpadkov	*1.400*	*1.400*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402999 - Stroški zbrane takse - odpadne vode	*1.900*	*1.900*	*583,16*	*30,69*	*30,69*
				402999 - Stroški izdaje proj.pogojev in soglasij	*8.850*	*8.850*	*5.845,02*	*66,05*	*66,05*
				402999 - Vodenje evidenc komunalne infrastrukture	*9.600*	*9.600*	*4.334,55*	*45,15*	*45,15*
				402999 - Vračila preveč vplač.dajatev	*3.000*	*3.000*	*1.457,80*	*48,59*	*48,59*
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE								
	0403	*Druge skupne administrativne službe*			*20.000*	*20.000*	*2.525,60*	*12,63*	*12,63*
		04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,						
			04012	Pravno zastopanje					
				402920 - Sodni stroški,stor.odvetnikov,notarjev in drugo	*20.000*	*20.000*	*2.525,60*	*12,63*	*12,63*
06	LOKALNA SAMOUPRAVA								
	0603	*Dejavnost občinske uprave*			*1.155.948*	*1.155.948*	*497.114,97*	*43,00*	*43,00*
		06039001	Administracija občinske uprave						
			06007	Plače delavcev občinske uprave					
				400000 - Osnovne plače	*620.000*	*620.000*	*264.396,31*	*42,64*	*42,64*
				400001 - Dodatek na delovno dobo	*30.000*	*30.000*	*13.942,21*	*46,47*	*46,47*
				400003 - Položajni dodatek	*4.000*	*4.000*	*1.783,28*	*44,58*	*44,58*
				400004 - Drugi dodatki	*1.100*	*1.100*	*502,67*	*45,70*	*45,70*
				400100 - Regres za letni dopust	*25.500*	*25.500*	*21.727,99*	*85,21*	*85,21*
				400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	*27.200*	*27.200*	*11.669,92*	*42,90*	*42,90*
				400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	*14.000*	*14.000*	*6.568,56*	*46,92*	*46,92*
				400900 - Jubilejne nagrade	*900*	*900*	*288,76*	*32,08*	*32,08*
				400902 - Solidarnostne pomoči	*578*	*578*	*0*	*0,00*	*0,00*
				401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	*58.000*	*58.000*	*24.835,24*	*42,82*	*42,82*
				401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	*43.000*	*43.000*	*18.408,83*	*42,81*	*42,81*
				401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	*3.480*	*3.480*	*1.487,25*	*42,74*	*42,74*
				401200 - Prispevek za zaposlovanje	*400*	*400*	*168,29*	*42,07*	*42,07*
				401300 - Prispevek za starševsko varstvo	*660*	*660*	*280,67*	*42,53*	*42,53*
				401500 - Premije kolektivnega dod.pokojn.zavarovanja	*2.000*	*2.000*	*800,15*	*40,01*	*40,01*

PU/	PPP/	*GPR*/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1				2	3	4	5	6	7
			06009	Materialni stroški					
				402000 - Pisarniški material in storitve	*14.000*	*14.000*	*6.320,86*	*45,15*	*45,15*
				402001 - Čistilni material in storitve	*10.300*	*10.300*	*4.964,27*	*48,20*	*48,20*
				402002 - Storitve varovanja zgradb in prostorov	*24.000*	*24.000*	*11.914,26*	*49,64*	*49,64*
				402003 - Založniške in tiskarske storitve	*1.500*	*1.500*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402004 - Časopisi,revije, knjige in strok.literatura	*5.000*	*5.000*	*3.377,22*	*67,54*	*67,54*
				402006 - Objave v medijih	*4.000*	*4.000*	*1.530,45*	*38,26*	*38,26*
				402099 - Drugi splošni material in storitve	*3.500*	*3.500*	*1.117,95*	*31,94*	*31,94*
				402200 - Električna energija	*11.000*	*11.000*	*4.962,59*	*45,11*	*45,11*
				402201 - Stroški ogrevanja	*22.000*	*22.000*	*16.534,48*	*75,16*	*75,16*
				402203 - Voda in komunalne storitve	*700*	*700*	*239,41*	*34,20*	*34,20*
				402204 - Odvoz smeti	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402205 - Telefon,teleks,faks,elektronska pošta	*16.500*	*16.500*	*7.731,75*	*46,86*	*46,86*
				402206 - Poštnina in kurirske storitve	*9.100*	*9.100*	*4.133,56*	*45,42*	*45,42*
				402299 - Druge storitve komunikacij in komunale	*250*	*250*	*121,74*	*48,70*	*48,70*
				402300 - Goriva za prevozna sredstva	*3.500*	*3.500*	*1.508,88*	*43,11*	*43,11*
				402301 - Vzdrževanje in popravila vozil	*4.200*	*4.200*	*549,78*	*13,09*	*13,09*
				402304 - Pristojbine in registracije vozil	*330*	*330*	*125,30*	*37,97*	*37,97*
				402400 - Dnevnice za službena potovanja v državi	*400*	*400*	*288,00*	*72,00*	*72,00*
				402401 - Hotelske storitve v državi	*200*	*200*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402402 - Stroški prevozov v državi	*1.500*	*1.500*	*405,79*	*27,05*	*27,05*
				402499 - Drugi izdatki za službena potovanja	*550*	*550*	*541,55*	*98,46*	*98,46*
				402500 - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	*20.000*	*20.000*	*7.476,95*	*37,38*	*37,38*
				402500 - Str.obratov.,vzdrž.stavbe v Ul.O.Župančiča 7 in odkup opreme	*5.000*	*5.000*	*4.393,29*	*87,87*	*87,87*
				402511 - Tekoče vzdrževanje druge opreme	*11.000*	*11.000*	*5.635,31*	*51,23*	*51,23*
				402512 - Zavarovalne premije	*10.200*	*10.200*	*4.722,86*	*46,30*	*46,30*
				402514 - Tekoče vzdrževanje licenčne progr.opreme	*16.500*	*16.500*	*12.782,21*	*77,47*	*77,47*
				402515 - Tekoče vzdrž.strojne računalniške opreme	*7.000*	*7.000*	*5.298,08*	*75,69*	*75,69*
				402799 - Kazni in odškodnine	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402900 - Stroški konferenc,seminarjev in simpozijev	*7.000*	*7.000*	*5.518,57*	*78,84*	*78,84*
				402903 - Plačilo za delo preko ŠS	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402999 - Varstvo pri delu	*5.000*	*5.000*	*46,42*	*0,93*	*0,93*
				402999 - Meteorološka služba	*2.000*	*2.000*	*914,69*	*45,73*	*45,73*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*9.000*	*9.000*	*1.931,02*	*21,46*	*21,46*
		06039002	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,						
			potrebnim za delovanje občinske uprave						
			06014	Nakup prevoznih sredstev					
				420101 - Nakup avtomobilov	*14.000*	*14.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
			06013	Nakup opreme					
				420200 - Nakup pisarniškega pohištva	*40.000*	*40.000*	*290,94*	*0,73*	*0,73*
				420202 - Nakup strojne računalniške opreme	*4.000*	*4.000*	*3.666,95*	*91,67*	*91,67*
				420224 - Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	*1.600*	*1.600*	*1.421,74*	*88,86*	*88,86*
				420238 - Nakup telekomunikacijske opreme	*500*	*500*	*109,80*	*21,96*	*21,96*
				420299 - Nakup druge opreme in napeljav	*3.000*	*3.000*	*2.489,26*	*82,98*	*82,98*
				420703 - Nakup licenčne programske opreme	*2.000*	*2.000*	*303,01*	*15,15*	*15,15*
			06016	Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov					
				420500 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	*28.800*	*28.800*	*6.885,90*	*23,91*	*23,91*

PU/	PPP/	*GPR*/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1				2	3	4	5	6	7
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**								
	0703			***Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami***	*452.017*	*452.017*	*121.700,38*	*26,92*	*26,92*
		07039001		Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč					
			07001	Usposabljanje enot in služb civilne zaščite					
				402099 - Redna dejavnost	*19.100*	*19.100*	*13.125,90*	*68,72*	*68,72*
				402099 - Stroški urejanja migrantske problematike	*3.000*	*3.000*	*317,88*	*10,60*	*10,60*
				402938 - Prejemki zunanjih sodelavcev	*2.150*	*2.150*	*658,33*	*30,62*	*30,62*
				420804 - Projekt Partnerstvo pogoj za varno obmejno območje	*50.000*	*50.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
			07003	Opremljanje enot in služb civilne zaščite					
				420299 - Nakup opreme za potrebe CZ	*28.546*	*28.546*	*6.546,38*	*22,93*	*22,93*
		07039002		Delovanje sistema za zaščito,reševanje in pomoč					
			07007	Dejavnost gasilskih društev					
				402599 - Tekoče vzdrževanje opreme	*33.700*	*33.700*	*22.574,71*	*66,99*	*66,99*
				402938 - Prejemki zunanjih sodelavcev	*220*	*220*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402999 - Sredstva za požarno varnost (redna dejavnost)	*32.485*	*32.485*	*26.340,08*	*81,08*	*81,08*
				402999 - Drugi odhodki	*600*	*600*	*0*	*0,00*	*0,00*
				412000 - Prostovoljna gasilska društva	*25.500*	*25.500*	*0*	*0,00*	*0,00*
				412000 - 60 let PGD Vranoviči	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*0,00*
				412000 - 90 let PGD Tribuče	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*0,00*
				412000 - 90 let PGD Petrova vas	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*0,00*
				412000 -110 let PGD Mavrlen	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*0,00*
				412000 - Sof.obnove in dograditve gasilskih domov	*15.000*	*15.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				412000 - Izobraževanje za mlade gasilce	*1.500*	*1.500*	*0*	*0,00*	*0,00*
			07008	Dejavnost občinske gasilske zveze					
				412000 - Sredstva za delovanje GZ	*30.500*	*30.500*	*0*	*0,00*	*0,00*
			07009	Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa)					
				412000 - Nakup gasilske opreme	*90.480*	*90.480*	*17.334,10*	*19,16*	*19,16*
				412000 - Uresničevanje Uredbe	*73.736*	*73.736*	*17.020,00*	*23,08*	*23,08*
				412000 - Sredstva požarne takse	*43.500*	*43.500*	*17.783,00*	*40,88*	*40,88*
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**								
	0802			***Policijska in kriminalistična dejavnost***	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
		08029001		Prometna varnost					
			08001	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu					
				402999 - Stroški SPVCP	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
10	**TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**								
	1003			***Aktivna politika zaposlovanja***	*47.013*	*47.013*	*12.375,28*	*26,32*	*26,32*
		10039001		Povečanje zaposljivosti					
			10001	Lokalni zaposlitveni progr. (javna dela, sof.kadrovske prenove podj.)					
				402999 - Javna dela - komunalna dejavnost	*16.300*	*16.300*	*1.300,00*	*7,98*	*7,98*
				413302 - Javna dela - socialna varnost	*30.713*	*30.713*	*11.075,28*	*36,06*	*36,06*

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1				2	3	4	5	6	7
11	KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO								
	1102	*Program reforme kmetijstva in živilstva*			*254.787*	*254.787*	*84.226,79*	*33,06*	*33,06*
		11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu						
			11002	Podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje					
				410299 - Podp.živin.proizv.-pokriv.dodatn.str.transp.iz odročn.kraj.	*6.700*	*6.700*	*3.232,00*	*48,24*	*48,24*
			11003	Podpore za prestruk.in prenovo kmetijske proizvodnje					
				410299 - Naložbe v kmet.gospod.za primarno proizv.	*27.672*	*27.672*	*17.186,80*	*62,11*	*62,11*
				410299 - Plač.zavarovalnih premij	*520*	*520*	*519,50*	*99,90*	*99,90*
				410299 - Zagotavljanje tehnične podpore	*6.258*	*6.258*	*5.477,49*	*87,53*	*87,53*
		11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij						
			11004	Obnova vasi (urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena, infrastruktura na podeželju)					
				402999 - Izvedba projektov Leader in CLLD	*100.000*	*100.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				410299 - Urejanje kmetijskih zemljišč in kmet.infrastruktura	*28.561*	*28.561*	*12.143,43*	*42,52*	*42,52*
				410299 - Razvojni projekti LAS Dol.in Bele krajine (Leader/CLLD)	*26.405*	*26.405*	*13.127,00*	*49,71*	*49,71*
			11005	Podpora razvoju dopolniln.dejavn. (turist.dejavn., domača obrt,....)					
				410299 - Str.delovanja tržnice	*6.000*	*6.000*	*2.713,76*	*45,23*	*45,23*
				410299 - Nova znanja na področju dopoln.dejavnosti	*2.961*	*2.961*	*2.734,97*	*92,37*	*92,37*
				410299 - Naložbe za opravlj.dopolnilne dejavnosti	*6.673*	*6.673*	*6.187,96*	*92,73*	*92,73*
				412000 - Certifikacija belokranjske pogače	*500*	*500*	*500,00*	*100,00*	*100,00*
			11006	Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze)					
				412000 - Sofinanciranje programov društev	*9.000*	*9.000*	*5.999,60*	*66,66*	*66,66*
				412000 - Udeležba na svetovnem,državn.in regijsk.prvenstvu oračev	*1.500*	*1.500*	*0*	*0,00*	*0,00*
		11029003	Zemljiške operacije						
			11007	Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov					
				402999 - Vzdrževanje komasacijskega območja Cerkvišče, Griblje	*1.000*	*1.000*	*352,01*	*35,20*	*35,20*
				402999 - Vzdrževanje komasacijskega območja Dragatuško polje	*1.000*	*1.000*	*352,01*	*35,20*	*35,20*
				402999 - Vzdrževanje agromeliorac. območja Cerkvišče, Griblje	*1.500*	*1.500*	*352,00*	*23,47*	*23,47*
				402999 - Vzdrževanje agromeliorac. območja Dragatuško polje	*1.500*	*1.500*	*352,01*	*23,47*	*23,47*
				410200 - Urejanje kmetijskih zemljišč - male agromelioracije	*18.087*	*18.585*	*12.844,95*	*71,02*	*69,11*
				420400 - Izvedba agromelioracije - Cerkvišče, Griblje	*2.500*	*2.500*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420400 - Izvedba agromelioracije - Dragatuško polje	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420804 - Pomoč za zaokrož.zemlj-(arondacija)	*650*	*152*	*151,30*	*23,28*	*99,54*
				420899 - Arheološke raziskave-agromeliorac. Cerkvišče, Griblje	*300*	*300*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420899 - Arheološke raziskave-agromeliorac. Dragatuško polje	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*0,00*
	1103	*Splošne storitve v kmetijstvu*			*8.500*	*8.500*	*2.673,75*	*31,46*	*31,46*
		11039001	Delovanje služb in javnih zavodov						
			11009	Drugi odhodki o področja kmetijstva					
				402999 - Drugi odhodki	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*0,00*
		11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali						
			11010	Zavetišča (azil) za živali					
				402999 - Stroški oskrbe živali, zaradi nevarnosti okužbe	*8.000*	*8.000*	*2.673,75*	*33,42*	*33,42*

PU/	PPP/	*GPR*/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1				2	3	4	5	6	7
	1104	*Gozdarstvo*			*78.000*	*78.000*	*2.197,10*	*2,82*	*2,82*
		11049001		Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest					
			11012	Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)					
				402599 - Vzdrževanje gozdnih cest	*71.000*	*71.000*	*197,10*	*0,28*	*0,28*
				402999 - Stroški sečnje lesa in vzdrž.gozdnih parcel	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				410299 - Zagotavljanje tehnične podpore	*2.000*	*2.000*	*2.000,00*	*100,00*	*100,00*
	1105	*Ribištvo*			*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
		11059001		Program razvoja ribištva					
			11013	Sofinanciranje dejavnosti ribiških družin					
				412000 - RD Črnomelj - izvajanje nadzora	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**								
	1302	*Cestni promet in infrastruktura*			*1.105.831*	*1.105.831*	*330.832,73*	*29,92*	*29,92*
		13029001		Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest					
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)					
				402599 - Vzdrževanje lokalnih cest	*250.000*	*250.000*	*124.743,22*	*49,90*	*49,90*
				402599 - Vzdrževanje javnih poti - sol za posip	*6.000*	*6.000*	*3.681,47*	*61,36*	*61,36*
			13003	Upravljanje in tekoče vzdrž.cestne infrastrukture.					
				402599 - Sanacija mostov	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
		13029002		Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest					
			13004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest					
				420401 - Pločnik Lokve	*112.240*	*112.240*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420401 - Pločnik Lokve-sofinanc.ob državni cesti	*100.000*	*77.000*	*305,00*	*0,31*	*0,40*
				420401 - Obvoznica Črnomelj (Kajuhova ul.,Ul.21.oktobra)	*75.000*	*75.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420402 - Občinske ceste	*150.000*	*150.000*	*69.561,13*	*46,37*	*46,37*
				420402 - Ureditev kraj.poti v KS Butoraj-vrač.sred.v JTO	*5.714*	*5.714*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420402 - Ureditev kraj.poti v KS Tribuče-vrač.sred.v JTO	*3.148*	*3.148*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420804 - Načrti in druga prom.dok.-obvoznica Črnomelj(Kajuhova,21.okt.)	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420804 - Projekti	*40.000*	*55.000*	*24.275,58*	*60,69*	*44,14*
		13029003		Urejanje cestnega prometa					
			13011	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje					
				402599 - Prometni znaki in druge ureditve	*10.000*	*18.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402599 - Neprometna signalizacija-turistična in dr.obvestilna signaliz.	*40.000*	*40.000*	*5.836,16*	*14,59*	*14,59*
				402999 - Evropski teden mobilnosti	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420401 - Ureditev pokritih čakalnic na avtobusnih postajališčih	*5.000*	*5.000*	*4.600,00*	*92,00*	*92,00*
				420401 - Ulično označevanje-izvedba	*3.500*	*3.500*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420804 - Načrti in PD - celostna prometna strategija	*60.283*	*60.283*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420804 - Elaborat - ulično označevanje	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420804 - Elaborat - turistična in druga obvestilna signalizacija	*5.000*	*5.000*	*610,00*	*12,20*	*12,20*

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1				2	3	4	5	6	7
		13029004		Cestna razsvetljava					
			13020	Upravljanje, vzdrževanje, gradnja in invest.vzdrž.cestne razsvetljave					
				402200 - Javna razsvetljava - tokovina	*120.000*	*120.000*	*66.958,44*	*55,80*	*55,80*
				402200 - JR - poplačilo zamenjave neustreznih svetilk	*20.000*	*20.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402599 - Vzdrževanje javne razsvetljave	*30.000*	*30.000*	*20.562,73*	*68,54*	*68,54*
				420401 - Ureditev JR v občini	*30.000*	*30.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420500 - Investicijsko vzdrževanje JR	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420500 - Ureditev JR v KS Griblje-vrač.sred.v JTO	*946*	*946*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420899 - Druge stor.in dokument.-JR -javno zasebno partnerstvo	*15.000*	*15.000*	*9.699,00*	*64,66*	*64,66*
	1306	***Telekomunikacije in pošta***			***35.000***	***35.000***	***4.998,02***	***14,28***	***14,28***
		13069001		Invest.vlaganja v telekomunikacije in pošto					
			13021	Projekti na področju telekomunikacij					
				420401 - Izgradnja širokopas.omrežja	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420804 - Načrt in dr.proj.dokum-izgr. širokopasovn.omrežja	*25.000*	*25.000*	*4.998,02*	*19,99*	*19,99*
14	**GOSPODARSTVO**								
	1402	***Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti***			***433.435***	***433.435***	***162.267,79***	***37,44***	***37,44***
		14029001		Spodbujanje razvoja malega gospodarstva					
			14003	Sofinanciranje programa sklada oziroma projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva					
				410299 - Sredstva za delov. projektov - financ.podjetnikov začetnikov	*1.430*	*1.430*	*1.429,36*	*99,96*	*99,96*
				410299 - Sof.dejavn.spodbujanja reg.razvoja	*7.500*	*7.500*	*2.496,64*	*33,29*	*33,29*
				410299 - Sofinanc.podjetniških inovacij	*7.000*	*7.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				410299 - Str.za delovanje projekta podjetniških inovacij	*1.050*	*1.050*	*349,99*	*33,33*	*33,33*
				410299 - Stroški za delovanje garancijske sheme	*1.830*	*1.830*	*1.830,00*	*100,00*	*100,00*
				410299 - Sredstva za delovanje štipendijske sheme	*4.416*	*4.416*	*4.416,01*	*100,00*	*100,00*
				410299 - Koordinacija projektov	*3.200*	*3.200*	*0*	*0,00*	*0,00*
				410299 - Sof.štipendijske sheme	*2.400*	*2.400*	*0*	*0,00*	*0,00*
				410299 - Sofinanc.najemnin posl.prostorov v mestnem jedru	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				410299 - Promocija podjetništva	*3.800*	*3.800*	*0*	*0,00*	*0,00*
				413300 - RIC - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	*83.025*	*83.025*	*33.505,03*	*40,36*	*40,36*
				413301 - RIC - sredstva za prispevke delodajalca	*16.000*	*16.000*	*4.994,42*	*31,22*	*31,22*
				413302 - RIC - materialni stroški	*82.333*	*82.333*	*32.618,01*	*39,62*	*39,62*
				413302 - RIC - str.vzpostav.in delovanja podjetniškega inkubatorja	*79.200*	*79.200*	*0*	*0,00*	*0,00*
				413310 - RIC - premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja	*360*	*360*	*77,69*	*21,58*	*21,58*
				420099 - Nakup prostorov v TRIS Kanižarica	*3.340*	*3.340*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420402 - Infrastruktura - TRIS Kanižarica	*80.551*	*80.551*	*80.550,64*	*100,00*	*100,00*
				420501 - Vzdržev.infrastrukture v poslovnih conah	*30.000*	*30.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
			14004	Podpore enotam malega gospod.(na primer: subvenc.obrestne mere)					
				402999 - Drugi odhodki	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				410201 - Pospeševanje podjetništva	*20.000*	*20.000*	*0*	*0,00*	*0,00*

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1				2	3	4	5	6	7
	1403			Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	87.078	87.078	16.381,05	18,81	18,81
		14039001		Promocija občine					
			14005	Promocijske prireditve (na primer: sodelovanje na sejmih)					
				402099 - Promocijske dejavnosti	5.000	5.000	3.071,29	61,43	61,43
				410299 - Priprava in razvoj turist.razvojnih programov	4.880	698	0	0,00	0,00
				413302 - RIC - promocijske dejavnosti	20.713	20.713	8.100,00	39,11	39,11
				413302 - RIC - ostali projekti	2.000	2.000	0	0,00	0,00
				413302 - RIC - sof.izvajanja projekta EDEN	9.235	9.235	0	0,00	0,00
		14039002		Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva					
			14008	Sofinanciranje programa turistične zveze in društev ter drugih turističnih organizacij (zavodi za turizem, turistično informacijski centri)					
				412000 - Turistični programi - sofinanciranje	5.000	5.000	5.000,00	100,00	100,00
			14009	Sofinanciranje turističnih prireditev					
				412000 - Jurjevanje	25.000	25.000	0	0,00	0,00
				412000 - Pustovanje	2.000	2.000	0	0,00	0,00
				412000 - Martinovanje	3.000	3.000	0	0,00	0,00
			14011	Razvoj turistične infrastrukture					
				412000 - Vzdrževanje in upravljanje turistične infrastrukture	9.000	13.182	0	0,00	0,00
				420804 - Načrti in dr.proj.dok.-1.faza mreže postaj.za avtodome	650	650	0	0,00	0,00
				420899 - Vodno povračilo za vstopno izstopna mesta	600	600	209,76	34,96	34,96
15				VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE					
	1502			Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	1.694.871	1.694.871	118.119,61	6,97	6,97
		15029001		Zbiranje in ravnanje z odpadki					
			15001	Investicije in investicijsko vzdržev. odlagališč komunalnih odpadkov					
				411999 - Subvencije omrežnin	24.730	24.730	8.354,53	33,78	33,78
				420402 - Ured.EKO otokov,nabava posod za BIO odpadke	21.250	21.250	0	0,00	0,00
				420402 - Obnovitvene in razšir.investicije-CeROD	42.400	42.400	0	0,00	0,00
				431100 - CeROD - MBO	200.000	200.000	0	0,00	0,00
				431100 - CeROD	14.635	14.635	11.655,50	79,64	79,64
		15029002		Ravnanje z odpadno vodo					
			15007	Investicije in investicijsko vzdržev.kanalizac. sist. in čistilnih naprav					
				410201 - Subvenc.malih čistilnih naprav	10.000	10.000	3.955,15	39,55	39,55
				411999 - Subvencije omrežnin	79.793	79.793	33.756,71	42,31	42,31
				420401 - Kanalizacija mesta Črnomelj	75.000	75.000	22.952,00	30,60	30,60
				420401 - Kanalizacija Črnomelj - 1. del	320.286	320.286	0	0,00	0,00
				420401 - Fek.kanaliz.Vinica-romsko naselje Drenovec	400.000	347.660	0	0,00	0,00
				420401 - Dokončanje kanaliz. Griblje	71.525	123.865	0	0,00	0,00
				420402 - Rekonstr.kanalizacijskega omrežja - območje Livar	231.800	231.800	0	0,00	0,00
				420402 - Rekonstr.kanalizacijskega omrežja	6.200	32.021	4.587,90	74,00	14,33
				420500 - Investicijsko vzdrž.kanalizacijske opreme	42.000	16.179	0	0,00	0,00
				420801 - Invest.nadzor - dokonč. kanaliz.Griblje	1.525	1.525	0	0,00	0,00
				420801 - Invest.nadzor - kanalizacija Črnomelj - 1.del	7.917	7.917	0	0,00	0,00
				420804 - Načrti in dr.proj.dok.- fek.kanalizacija Vinica-rom.nas.Drenovec	14.200	14.200	0	0,00	0,00

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1				2	3	4	5	6	7
				420804 - Načrti in dr.proj.dok.- kanalizacija Lokve	*24.000*	*24.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420804 - Načrti in dr.proj.dok.- kanalizacija Dobliče	*24.000*	*24.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420804 - Načrti in dr.proj.dok.- kanalizacija Črnomelj - 1.del	*23.360*	*23.360*	*10.519,94*	*45,03*	*45,03*
				420804 - Načrti in dr.proj.dok.- meteorna kanalizacija Kvasica	*7.000*	*7.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420804 - Načrti in dr.proj.dok.- dokonč.kanaliz.Griblje	*7.000*	*7.000*	*6.679,50*	*95,42*	*95,42*
				420899 - Druge storitve in dokum. - dokonč.kanalizacije Griblje	*7.450*	*7.450*	*4.018,00*	*53,93*	*53,93*
				420899 - Druge storitve in dokum. - kanalizacija Črnomelj - 1.del	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				432300 - Priključitev na kanaliz.omr.-vrtec Vinica	*3.300*	*3.300*	*0*	*0,00*	*0,00*
				432300 - Priključitev na kanaliz.omr.-OŠ Vinica	*8.100*	*8.100*	*8.038,21*	*99,24*	*99,24*
		15029003		Izboljšanje stanja okolja					
			15019	Varstvo okolja					
				402999 - Varstvo okolja	*9.500*	*9.500*	*3.102,17*	*32,65*	*32,65*
				410200 - Odvoz odpadkov v času turistične sezone	*5.100*	*5.100*	*0*	*0,00*	*0,00*
				411999 - Upravljanje z vodnimi viri	*5.000*	*5.000*	*500,00*	*10,00*	*10,00*
				413302 - RIC - upravljanje KP Lahinja	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420401 - KP Lahinja - Interreg	*1.300*	*1.300*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420804 - Biodiverziteta plitvega belokranjskega krasa	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**								
	1602			***Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija***	***1.013.940***	***1.013.940***	***61.059,85***	*6,02*	*6,02*
		16029001		Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc					
			16002	Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbn.zemljišč in objekt. v občini					
				402999 - Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				413500 - Vodenje katastra GJI	*23.100*	*23.100*	*9.201,30*	*39,83*	*39,83*
		16029003		Prostorsko načrtovanje					
			16004	Prostorski dokumenti					
				420804 - Izvedbeni prostorski akti	*38.138*	*38.138*	*20.815,65*	*54,58*	*54,58*
				420899 - Strateški prostorski akti	*125.318*	*125.318*	*30.554,90*	*24,38*	*24,38*
			16032	Investicije na področju urejanja prostora					
				420402 - Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	*20.000*	*20.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420402 - Rekonstr.Kidričeve ulice	*20.000*	*20.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420402 - Rekonstr.Ul.Mirana Jarca	*172.276*	*172.276*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420402 - Energetska sanacija stavbe na Kolodvorski 34	*600.000*	*600.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420801 - Invest.nadzor-rek.Kidričeve ulice	*400*	*400*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420801 - Invest.nadzor-rek.Ul.Mirana Jarca	*5.500*	*5.500*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420804 - Načrti in druga PD - ulica Pod gozdom	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420899 - Druge stor.in dokum.-rek.Kidričeve ulice	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420899 - Druge stor.in dokum.-rek.Ul.Mirana Jarca	*2.500*	*2.500*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420899 - Druge stor.in dokum.-rek.Prešern.ul.in ulice Čardak	*1.708*	*1.708*	*488,00*	*28,57*	*28,57*

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1				2	3	4	5	6	7
	1603	***Komunalna dejavnost***			*1.446.821*	*1.446.821*	*201.370,31*	*13,92*	*13,92*
		16039001	Oskrba z vodo						
			16006	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov					
				402099 - Drugi odhodki s področja oskrbe z vodo	*1.000*	*1.000*	*503,10*	*50,31*	*50,31*
				411999 - Subvencija omrežnine	*211.255*	*211.255*	*51.604,28*	*24,43*	*24,43*
				413500 - Vodenje projekta - trajn.osk.Bele kr.s pitno vodo	*6.700*	*6.700*	*6.477,50*	*96,68*	*96,68*
				420401 - Izgradnja sekundarnih vodovodov v občini	*242.647*	*295.540*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420402 - Rekonstrukcije vodovodnega omrežja	*347.500*	*294.607*	*13.592,47*	*3,91*	*4,61*
				420500 - Invest.vzdrževanje opreme in objektov	*102.500*	*102.500*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420801 - Invest.nadzor-sek.vodovodi v občini Črnomelj	*4.853*	*4.853*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420804 - Načrti in dr.proj.dokument.- sek.vodovodi v občini Črnomelj	*20.000*	*16.000*	*10.145,52*	*50,73*	*63,41*
				420899 - Plač.dr. storitev in dokum. - sek. vodovodi v občini Črnomelj	*2.500*	*2.500*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420899 - Plač.dr. storitev in dokum. - vodovodi v občini Črnomelj	*20.000*	*24.000*	*17.988,90*	*89,94*	*74,95*
			16033	Transferi na področju oskrbe s pitno vodo					
				411999 - Sofinanciranje prevoza pitne vode	*5.000*	*5.000*	*4.580,87*	*91,62*	*91,62*
		16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost						
			16031	Vzdrževanje in urejanje pokopališč					
				420402 - Ureditev poti do pokopališča Desinec-vrač.sred.v JTO (KS Tribuče)	*11.020*	*11.020*	*0*	*0,00*	*0,00*
			16034	Urejanje grobišč					
				402599 - Vzdrževanje grobišč	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
		16039004	Praznično urejanje naselij						
			16012	Praznična okrasitev naselij					
				420299 - Nakup opreme za novoletno razsvetljavo	*2.500*	*2.500*	*0*	*0,00*	*0,00*
		16039005	Druge komunalne dejavnosti						
			16035	Vzdrževanje mesta in druge komunalne dejavnosti					
				402099 - Ureditev izložb v mestnem jedru	*2.000*	*2.000*	*750,00*	*37,50*	*37,50*
				402599 - Vzdrževanje mesta	*283.076*	*283.076*	*75.122,46*	*26,54*	*26,54*
				402599 - Vzdrževanje zelenih površin	*181.770*	*181.770*	*20.605,21*	*11,34*	*11,34*
			16038	Drugi odhodki za komunalno dejavnost					
				402099 - Oglasne table po KS	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*0,00*
	1605	***Spodbujanje stanovanjske gradnje***			***175.500***	***175.500***	***51.607,74***	***29,41***	***29,41***
		16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje						
			16015	Investicije in invest.vzdrževanje neprofitnih stanovanj					
				420001 - Nakup stanovanj	*50.000*	*50.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
			16022	Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje)					
				402501 - Tekoče vzdrževanje stanovanj	*100.000*	*100.000*	*41.457,91*	*41,46*	*41,46*
				402501 - Obratovalni stroški ob izselitvi	*4.000*	*4.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402501 - Vplačila v rezervni sklad	*16.000*	*16.000*	*8.628,56*	*53,93*	*53,93*
				402999 - Str.energetskih izkaznic	*4.500*	*4.500*	*1.521,27*	*33,81*	*33,81*
			16036	Drugi odhodki na stanovanjskem področju					
				402702 - Odpravnine po zakonu o denacionalizaciji	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*0,00*

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
	1			2	3	4	5	6	7
	1606	***Urejanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)***			*226.765*	*226.765*	*60.192,10*	*26,54*	*26,54*
		16069001		Urejanje občinskih zemljišč					
			16026	Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiško knjiž.zadeve, geodetske zadeve)					
				402799 - Odškodn.zaradi urej.zemljišč	*3.000*	*3.000*	*1.661,63*	*55,39*	*55,39*
				402999 - Drugi str.urejanja zemljišč - stavbna zemljišča	*44.500*	*44.500*	*25.325,05*	*56,91*	*56,91*
				402999 - Str.urejanja in vzdrževanja občinskih zemljišč	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402999 - Drugi str.urejanja zemljišč - kmetijska zemljišča	*22.000*	*22.000*	*6.247,89*	*28,40*	*28,40*
		16069002		Nakup zemljišč					
			16027	Nakup kmetijskih zemljišč					
				420600 - Nakup kmetijskih zemljišč	*32.100*	*32.100*	*5.788,67*	*18,03*	*18,03*
			16029	Nakup stavbnih zemljišč in stavb					
				420600 - Nakup zemljišča za mlekarno KS Butoraj-vrač.sred.v JTO	*3.500*	*3.500*	*3.500,00*	*100,00*	*100,00*
				420600 - Nakup stavbnih zemljišč in stavb	*120.665*	*120.665*	*17.668,86*	*14,64*	*14,64*
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**								
	1702	***Primarno zdravstvo***			*22.730*	*22.730*	*246,37*	*1,08*	*1,08*
		17029001		Dejavnost zdravstvenih domov					
			17001	Dejavnost dializnih centrov					
				412000 - Sof.vzpostavitve dializnega centra v Črnomlju	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
			17002	Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov					
				402099 - Energetsko knjigovodstvo	*330*	*330*	*246,37*	*74,66*	*74,66*
				402099 - Energetska izkaznica - ZP Vinica	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420402 - Energetska sanacija ZD Črnomelj	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420801 - Invest.nadzor-energetska sanacija ZD Črnomelj	*400*	*400*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420804 - Načrti in druga PD - energetska sanacija ZD Črnomelj	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420899 - Druge stor.in dokum.-energetska sanacija ZD Črnomelj	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
	1706	***Preventivni programi zdravstvenega varstva***			*80.000*	*80.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
		17069001		Spremljanje zdrav.stanja in aktivnosti promocije zdravja					
			17004	Spremljanje zdrav.stanja in aktivnosti promocije zdravja					
				420804 - Zdravje ne pozna meja	*80.000*	*80.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
	1707	***Drugi programi na področju zdravstva***			*205.000*	*205.000*	*97.568,38*	*47,59*	*47,59*
		17079001		Nujno zdravstveno varstvo					
			17007	Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe					
				413105 - Prispevek ZZZS za zdrav.zavarov.oseb,ki ga plačujejo občine	*190.000*	*190.000*	*94.494,72*	*49,73*	*49,73*
		17079002		Mrliško ogledna služba					
			17008	Mrliško ogledna služba					
				413302 - Mrliško-ogledna služba	*15.000*	*15.000*	*3.073,66*	*20,49*	*20,49*

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1				2	3	4	5	6	7
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE								
	1802	Ohranjanje kulturne dediščine			577.965	577.965	53.948,62	9,33	9,33
		18029001	Nepremična kulturna dediščina						
			18002	Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov					
				402503 - Stroški vzdrž.objektov kulturne dediščine	1.000	1.000	0	0,00	0,00
				402599 - Obnova spominskih obeležij	1.000	1.000	0	0,00	0,00
				402599 - Ureditve v mestnem jedru	54.500	54.500	19.625,14	36,01	36,01
				411999 - Sofinanc.uredit.streh in fasad v mest.jedru ter drug.ured.	8.000	8.000	0	0,00	0,00
				412000 - Sofinanc.stroškov obratov.- uporaba prost.v Pastoraln.c.	2.100	2.100	0	0,00	0,00
				412000 - Sof.obnove izvoznega stolpa v TRIS Kanižarica	15.000	15.000	0	0,00	0,00
				412000 - Sof.obnove objektov kulturne dediščine	10.000	10.000	0	0,00	0,00
				413300 - RIC - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v MMZ	20.100	20.100	9.926,09	49,38	49,38
				413301 - RIC - sredstva za prispevke delodajalca- MMZ	3.800	3.800	1.526,07	40,16	40,16
				413302 - Stroški obratovanja Mestne muz.zbirke	16.257	16.257	3.534,93	21,74	21,74
				413310 - RIC - premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja-MMZ	70	70	21,43	30,61	30,61
				420000 - Nakup prostorov črnomaljskega gradu	84.500	84.500	0	0,00	0,00
				420402 - Obnova šole na Preloki	1.000	1.000	0	0,00	0,00
				420402 - Ureditve v mestnem jedru - Interreg	250.000	250.000	0	0,00	0,00
				420501 - Ureditev platoja in okolice KD Črnomelj	10.000	10.000	0	0,00	0,00
				420801 - Investicijski nadzor - ured.v mestnem jedru - Interreg	3.000	3.000	0	0,00	0,00
				420804 - Načrti in dr.proj.dokum. - energetska sanacija gradu	1.000	1.000	0	0,00	0,00
				420804 - Načrti in dr.proj.dokum. - prenova KD Dragatuš	40.000	40.000	0	0,00	0,00
				420804 - Načrti in dr.proj.dokum. - ured.v mestnem jedru - Interreg	5.000	5.000	0	0,00	0,00
				420899 - Druge stor.in dokum.- obnova šole na Preloki	1.000	1.000	0	0,00	0,00
				420899 - Druge stor.in dokum.- ured.v mestnem jedru - Interreg	10.000	10.000	0	0,00	0,00
		18029002	Premična kulturna dediščina						
			18010	Dejavnost muzejev, arhivov in galerij					
				413300 - Belokranjski muzej Metlika - sred.za plače in dr.izdat.zaposl.	27.122	27.122	16.166,57	59,61	59,61
				413301 - Belokranjski muzej Metlika - sred.za prispevke delodajalca	4.271	4.271	1.242,18	29,08	29,08
				413302 - Belokranjski muzej Metlika - materialni stroški	7.140	7.140	1.396,48	19,56	19,56
				413302 - Rudniški muzej - stroški	2.000	2.000	495,65	24,78	24,78
				413310 - Belokranjski muzej Metlika - premije kolekt.dodat.pok.zav.	105	105	14,08	13,41	13,41
	1803	Programi v kulturi			1.531.302	1.531.302	235.111,27	15,35	15,35
		18039001	Knjižničarstvo in založništvo						
			18013	Dejavnost knjižnice					
				413300 - Knjižnica Črnomelj - sreds. za plače in dr.izdat.zaposl.	153.600	153.600	82.370,82	53,63	53,63
				413301 - Knjižnica Črnomelj - sred.za prispevke delodajalca	24.000	24.000	11.672,70	48,64	48,64
				413302 - Knjižnica Črnomelj - materialni stroški	70.000	70.000	34.656,39	49,51	49,51
				413302 - Knjižnica Črnomelj - strok.izobr.zaposlenih	2.500	2.500	638,61	25,54	25,54
				413310 - Knjižnica Črnomelj - premije kolekt.dodat.pokojn.zav.	1.000	1.000	186,86	18,69	18,69
				420402 - Energetska sanacija Knjižnice	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0,00
			18014	Nakup knjig za splošne knjižnice					
				413302 - Nabava knjig	16.333	16.333	6.999,99	42,86	42,86
			18016	Drugi programi v knjižnicah					
				413302 - Sofinanc.projektov	1.600	1.600	772,36	48,27	48,27

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1				2	3	4	5	6	7
			18017	Izdajanje knjig,zbornikov,brošur,publikacij ipd.					
				413302 - Založništvo	*3.000*	*3.000*	*300,00*	*10,00*	*10,00*
				413302 - Revija Rast	*1.480*	*1.480*	*0*	*0,00*	*0,00*
		18039002	Umetniški programi						
			18018	Dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih zavodov					
				412000 - Dan državnosti	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				412000 - Dan samostojnosti	*1.000*	*1.000*	*1.000,00*	*100,00*	*100,00*
				412000 - Dan upora proti okupatorju	*1.000*	*1.000*	*1.000,00*	*100,00*	*100,00*
				412000 - Kulturni praznik	*4.000*	*4.000*	*3.700,00*	*92,50*	*92,50*
				412000 - Sof.novoletnih prireditev	*4.000*	*4.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				412000 - Festival "Črnfest"	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				412000 - Festival "Schengenfest"	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*0,00*
				412000 - Dan spomina na mrtve	*600*	*600*	*0*	*0,00*	*0,00*
				413300 - ZIK Črnomelj - sred. za plače in dr.izdat.zaposl.	*57.700*	*57.700*	*28.604,47*	*49,57*	*49,57*
				413301 - ZIK Črnomelj - sred.za prispevke delodajalca	*8.300*	*8.300*	*4.334,95*	*52,23*	*52,23*
				413302 - ZIK Črnomelj - materialni stroški	*9.700*	*9.700*	*5.653,13*	*58,28*	*58,28*
				413302 - Sof.projektov ZIK	*30.912*	*30.912*	*10.892,21*	*35,24*	*35,24*
				413310 - ZIK Črnomelj - premije kolekt.dodat.pokojn.zav.	*340*	*340*	*88,40*	*26,00*	*26,00*
		18039003	Ljubiteljska kultura						
			18020	Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja)					
				412000 - JSKD - sofinanc.dejavnosti in programi	*14.000*	*14.000*	*7.000,01*	*50,00*	*50,00*
				413302 - JSKD - Špeličeva hiša in sofinanc.uporabe prostorov	*4.500*	*4.500*	*2.028,31*	*45,07*	*45,07*
				413302 - Sof.ljubitelj.kult.dej.na območju občine Črn.-plača strok.delavca	*15.680*	*15.680*	*7.281,18*	*46,44*	*46,44*
			18023	Programi kulturnih društev					
				412000 - Kulturni programi	*20.000*	*20.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				412000 - Godba na pihala	*5.500*	*5.500*	*0*	*0,00*	*0,00*
				413302 - Drugi odhodki	*12.000*	*12.000*	*3.157,74*	*26,31*	*26,31*
				431000 - Oprema za potrebe kulturnih društev	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
		18039004	Mediji in avdiovizualna kultura						
			18026	Programi lokalne televizije					
				402999 - Sofinanciranje region.TV programa	*23.057*	*23.057*	*9.606,43*	*41,66*	*41,66*
			18027	Izdajanje občinskega časopisa					
				402003 - Založniške in tiskarske storitve - Belokranjec	*6.500*	*6.500*	*541,67*	*8,33*	*8,33*
				402206 - Poštnina in kurirske storitve - Belokranjec	*10.500*	*10.500*	*5.073,18*	*48,32*	*48,32*
		18039005	Drugi programi v kulturi						
			18029	Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov					
				413302 - Stroški vzdržev.hiše O.Župančiča in drugi stroški	*15.000*	*15.000*	*7.551,86*	*50,35*	*50,35*
				413302 - Sof.dostopa za invalide pri Knjižnici Črnomelj	*4.000*	*4.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
	1804	***Podpore posebnim skupinam***			***5.000***	***5.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
		18049004	Programi drugih posebnih skupin						
			18060	Sofinanciranje programov drugih društev					
				412000 - Sofinanciranje drugih društev,neprof.org. in ustanov	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*0,00*

PU/	PPP/	*GPR*/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1				2	3	4	5	6	7
	1805	*Šport in prostočasne aktivnosti*			*414.438*	*414.438*	*113.963,15*	*27,50*	*27,50*
		18059001	Programi športa						
			18043	Promocijske športne prireditve					
				412000 - Sofinanciranje nogometne šole	*1.300*	*1.300*	*0*	*0,00*	*0,00*
				412000 - Sofinanciranje šolske lige mini rokometa	*1.300*	*1.300*	*0*	*0,00*	*0,00*
			18050	Šport v društvih (kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija)					
				412000 - Sofinanciranje športnih programov	*98.000*	*98.000*	*54.603,94*	*55,72*	*55,72*
			18052	Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča…)					
				402599 - Sofinanciranje vzdrževanja ŠRC Loka	*35.000*	*35.000*	*5.000,00*	*14,29*	*14,29*
				402599 - Vzdrževanje trim steze na Vražjem kamnu	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402599 - Vzdrževanje igrišč	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
			18053	Najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča…)					
				413302 - Sofinanciranje uporabe telovadnice pri OŠ MJ	*24.437*	*24.437*	*12.851,95*	*52,59*	*52,59*
				413302 - Sofinanciranje uporabe športne dvorane pri SŠ	*43.847*	*43.847*	*19.801,56*	*45,16*	*45,16*
			18054	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov					
				420241 - Nakup opreme za igrišča	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420402 - Ureditev igrišča Čardak-vrač.sred.v JTO - KS Črnomelj	*3.756*	*3.756*	*2.269,20*	*60,42*	*60,42*
				420501 - Obnova atletske steze ŠRC Loka	*148.498*	*148.498*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420801 - Invest.nadzor-obnova atletske steze ŠRC Loka	*1.200*	*1.200*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420899 -Druge stor in dokum.- obn.atletske steze ŠRC Loka	*600*	*600*	*0*	*0,00*	*0,00*
				432000 -Sof.stroškov obratovanja smučišča "Bela"	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
			18061	Drugi odhodki na področju športa					
				412000 - Drugi odhodki za šport	*8.000*	*8.000*	*3.686,50*	*46,08*	*46,08*
		18059002	Programi za mladino						
			18055	Dejavnost mladinskih centrov					
				412000 - Mladinski center BIT Črnomelj	*30.000*	*30.000*	*15.000,00*	*50,00*	*50,00*
			18056	Sofinanc.dejavn.društev,ki delajo z mladimi					
				412000 - DPM Črnomelj	*1.500*	*1.500*	*750,00*	*50,00*	*50,00*
				412000 - Drugi odhodki	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420241 - Nakup opreme za otroška igrišča	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*	*0,00*

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1				2	3	4	5	6	7
19	IZOBRAŽEVANJE								
	1902	*Varstvo in vzgoja predšolskih otrok*			*1.935.551*	*1.935.551*	*1.009.641,61*	*52,16*	*52,16*
		19029001	Vrtci						
			19001	Dejavnost javnih vrtcev					
				411921 - Razlika med ekon. ceno in plačili staršev - v občini	*1.550.000*	*1.550.000*	*774.146,51*	*49,94*	*49,94*
				411921 - Razlika med ekon.ceno in plačili staršev - izven občine	*100.000*	*100.000*	*61.663,17*	*61,66*	*61,66*
				412000 - Novoletna obdaritev otrok	*5.500*	*5.500*	*5.500,00*	*100,00*	*100,00*
				413302 - Stroški VVD, ki niso zajeti v ekonomski ceni	*210.000*	*210.000*	*150.095,93*	*71,47*	*71,47*
				413302 - Varovanje vrtcev	*2.991*	*2.991*	*1.602,56*	*53,58*	*53,58*
				413302 - Zavarovanje vrtcev	*2.310*	*2.310*	*2.308,05*	*99,92*	*99,92*
				413302 - Drugi odhodki	*250*	*250*	*0*	*0,00*	*0,00*
				413302 - Stroški bolnišnične vzgojiteljice	*2.500*	*2.500*	*1.182,84*	*47,31*	*47,31*
			19004	Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev					
				420804 - Načrti in druga proj.dok.- energ.sanacija vrtca Čardak (stari del)	*12.000*	*12.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				432300 - Nabava opreme za vrtce	*10.000*	*10.000*	*2.360,31*	*23,60*	*23,60*
				432300 - Investicijsko vzdrževanje vrtcev	*40.000*	*40.000*	*10.782,24*	*26,96*	*26,96*
	1903	*Primarno in sekundarno izobraževanje*			*2.453.742*	*2.453.742*	*494.798,56*	*20,17*	*20,17*
		19039001	Osnovno šolstvo						
			19006	Materialni stroški v osnovnih šolah					
				413302 - Materialni stroški	*430.000*	*430.000*	*284.535,11*	*66,17*	*66,17*
				413302 - Posvetovalnica za otroke in starše	*3.300*	*3.300*	*1.375,00*	*41,67*	*41,67*
				413302 - Drugi programi	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
			19007	Dodatni program v osnovnih šolah					
				413300 - Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	*151.000*	*151.000*	*75.558,16*	*50,04*	*50,04*
				413301 - Sredstva za prispevke delodajalca	*21.000*	*21.000*	*10.429,94*	*49,67*	*49,67*
				413310 - Premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja	*900*	*900*	*183,81*	*20,42*	*20,42*
			19010	Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol					
				420401 - Dograditev OŠ Dragatuš	*20.000*	*20.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420402 - Energetske sanacije šol	*1.500.000*	*1.500.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420501 - Obnova sanitarij OŠ MŠN	*60.000*	*60.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420501 -Obnova in vzdrž.OŠ MŠN	*4.185*	*4.185*	*4.183,35*	*99,96*	*99,96*
				420501 - Sanacija strehe OŠ Loka	*35.251*	*35.251*	*35.250,37*	*100,00*	*100,00*
				420801 - Invest.nadzor-dograditev OŠ Dragatuš	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420801 - Invest.nadzor - sanac.strehe OŠ Loka	*2.500*	*2.500*	*2.500,00*	*100,00*	*100,00*
				420801 - Invest.nadzor-obn.sanitarij OŠ MŠN	*1.500*	*1.500*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420804 - Načrti in druga PD-nadom.gradnja OŠ Loka	*28.060*	*28.060*	*3.782,00*	*13,48*	*13,48*
				420804 - Načrti in druga PD-dograditev OŠ Dragatuš	*7.696*	*7.696*	*154,00*	*2,00*	*2,00*
				420804 - Načrti in druga PD-ureditev sanitarij v OŠ MŠN	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420804 - Načrti in druga PD	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420899 - Plač.dr.stor.in dokum.-dograditev OŠ Dragatuš	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420899 - Plač.dr.stor.in dokum.-obnova sanitarij OŠ MŠN	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*0,00*
				432300 - Nabava opreme za šole	*26.500*	*26.500*	*6.908,29*	*26,07*	*26,07*
				432300 - Investicijsko vzdrževanje šol	*96.500*	*96.500*	*37.938,09*	*39,31*	*39,31*

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s spremem.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1				2	3	4	5	6	7
		19039002	Glasbeno šolstvo						
			19011	Materialni stroški v glasbeni šoli					
				413302 - Materialni stroški	*30.500*	*30.500*	*17.294,11*	*56,70*	*56,70*
			19012	Nadomestila stroškov delavcem glasbenih šol					
				413300 - Drugi izdatki zaposlenim (prevoz,prehrana)	*20.000*	*20.000*	*12.632,87*	*63,16*	*63,16*
			19013	*Dodatni program v glasbenih šolah*					
				413300 - Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	*3.900*	*3.900*	*1.701,14*	*43,62*	*43,62*
				413301 - Sredstva za prispevke delodajalca	*600*	*600*	*243,13*	*40,52*	*40,52*
				413310 - Premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja	*50*	*50*	*4,69*	*9,38*	*9,38*
		19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju						
			19018	Strokovno izobraževanje učiteljev v glasbenih šolah					
				413302 - Izobraževanje učiteljev GŠ	*800*	*800*	*124,50*	*15,56*	*15,56*
	1905	***Drugi izobraževalni programi***			***154.690***	***154.690***	***24.933,52***	***16,12***	***16,12***
		19059001	Izobraževanje odraslih						
			19022	Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih					
				413300 - Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	*16.000*	*16.000*	*7.831,77*	*48,95*	*48,95*
				413301 - Sredstva za prispevke delodajalca	*2.500*	*2.500*	*1.208,58*	*48,34*	*48,34*
				413310 - Premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja	*55*	*55*	*12,32*	*22,40*	*22,40*
				413302 - Materialni stroški	*1.130*	*1.130*	*470,85*	*41,67*	*41,67*
				420402 - Center vseživljenjskega učenja	*50.000*	*50.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420801 - Invest.nadzor-Center vseživlj.učenja	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420804 - Načrti in druga PD-Center vseživlj.učenja	*39.650*	*39.650*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420899 - Plač.dr.stor.in dokum.-Center vseživlj.učenja	*14.640*	*14.640*	*0*	*0,00*	*0,00*
			19023	Program izobraževanja odraslih					
				413302 - Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih	*29.715*	*29.715*	*15.410,00*	*51,86*	*51,86*
	1906	***Pomoči šolajočim***			***520.000***	***520.000***	***322.751,16***	***62,07***	***62,07***
		19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu						
			19028	Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj					
				411900 - Regresiranje prevozov v šolo	*520.000*	*520.000*	*322.751,16*	*62,07*	*62,07*
20	**SOCIALNO VARSTVO**								
	2002	***Varstvo otrok in družine***			***13.000***	***13.000***	***5.000,00***	***38,46***	***38,46***
		20029001	Drugi programi v pomoč družini						
			20002	Pomoč staršem ob rojstvu otrok					
				411103 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok	*13.000*	*13.000*	*5.000,00*	*38,46*	*38,46*
	2004	***Izvajanje programov socialnega varstva***			***679.806***	***679.806***	***319.257,74***	***46,96***	***46,96***
		20049001	Centri za socialno delo						
			20004	Dodatni program v centrih za socialno delo					
				413300 - Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	*8.590*	*8.590*	*3.317,26*	*38,62*	*38,62*
				413301 - Sredstva za prispevke delodajalca	*1.255*	*1.255*	*482,23*	*38,42*	*38,42*
				413302 - Materialni stroški	*3.606*	*3.606*	*1.519,02*	*42,12*	*42,12*
				413310 - Premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja	*30*	*30*	*10,58*	*35,27*	*35,27*

PU/	PPP/	*GPR*/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1				2	3	4	5	6	7
		20049002	Socialno varstvo invalidov						
			20005	Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih					
				411909 - Domsko varstvo	*51.600*	*51.600*	*27.857,27*	*53,99*	*53,99*
			20006	Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje					
				411909 - Zavodi za usposabljanje	*22.000*	*22.000*	*10.703,44*	*48,65*	*48,65*
			20007	Financiranje družinskega pomočnika					
				411922 - Družinski pomočnik	*93.000*	*93.000*	*45.884,88*	*49,34*	*49,34*
		20049003	Socialno varstvo starih						
			20008	Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih					
				411909 - Splošni zavodi	*252.000*	*252.000*	*113.865,77*	*45,18*	*45,18*
			20009	Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih					
				411909 - Posebni zavodi	*70.000*	*70.000*	*41.058,52*	*58,66*	*58,66*
			20011	Dejavnost izvajanja pomoči na domu					
				413302 - Pomoč družini na domu	*92.200*	*92.200*	*49.232,13*	*53,40*	*53,40*
		20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih						
			20014	Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti					
				411299 - Denarna socialna pomoč	*9.000*	*9.000*	*3.150,00*	*35,00*	*35,00*
				411299 - Odpis dolga	*848*	*848*	*0*	*0,00*	*0,00*
			20015	Pomoč pri uporabi stanovanja					
				411920 - Subvencije stanarin	*36.000*	*36.000*	*17.372,59*	*48,26*	*48,26*
			20016	Plačilo pogrebnih stroškov za umrle					
				411999 - Plačila pogrebnin	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
		20049005	Socialno varstvo zasvojenih						
			20018	Pomoč pri zdravljenju odvisnikov					
				412000 - Terapevtska skupnost TAV	*1.500*	*1.500*	*0*	*0,00*	*0,00*
		20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin						
			20019	Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju soc. varstva					
				402999 - LAS	*6.500*	*6.500*	*0*	*0,00*	*0,00*
				412000 - OZ RK Črnomelj-sofinanciranje dejavnosti	*7.510*	*7.510*	*3.754,98*	*50,00*	*50,00*
				412000 - OZ RK Črnomelj-sof.letovanja soc.in zdr.ogroženih otrok	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				412000 - Sofinanc.društev s področja socialnega varstva	*6.000*	*6.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				412000 - Sof.vzpostavitve centra Hiša sadeži družbe Črnomelj	*1.167*	*1.167*	*500,07*	*42,85*	*42,85*
				412000 - Drugi odhodki	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				420402 - Vzpostavitev večnam.objekta v romskem naselju	*10.000*	*10.000*	*549,00*	*5,49*	*5,49*

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1				2	3	4	5	6	7
22	SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA								
	2201	*Servisiranje javnega dolga*			*94.534*	*94.534*	*43.001,64*	*45,49*	*45,49*
		22019001		Obveznosti iz naslova financiranja izvršev. proračuna - domače zadolžev.					
			22002	Obresti od dolgoročnih kreditov					
				403101 - Plač.obresti od dolgoročnih kreditov -poslovnim bankam	*90.000*	*90.000*	*42.390,51*	*47,10*	*47,10*
				403305 - Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	*534*	*534*	*279,32*	*52,31*	*52,31*
			22003	Obresti od kratkoročnih kreditov					
				403100 - Plač.obresti od kratkoročnih kreditov	*3.000*	*3.000*	*331,81*	*11,06*	*11,06*
		22019002		Stroški financiranja in upravljanja z dolgom					
			22004	Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, zavarovanje kredita, nadomestilo za vodenje kredita)					
				402932 - Stroški povezani z zadolževanjem	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
23	INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI								
	2302	*Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč*			*10.000*	*10.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
		23029001		Rezerva občine					
			23001	Proračunska rezerva					
				409100 - Proračunska rezerva	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
	2303	*Splošna proračunska rezervacija*			*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
		23039001		Splošna proračunska rezervacija					
			23006	Tekoča proračunska rezerva					
				409000 - Splošna proračunska rezervacija	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*0,00*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR/*PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1				2	3	4	5	6	7
5001	**KRAJEVNA SKUPNOST ADLEŠIČI**				**37.855**	**37.855**	**3.906,10**	**10,32**	**10,32**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**								
	0603	***Dejavnost občinske uprave***			***13.855***	***13.855***	***1.879,82***	***13,57***	***13,57***
		06039001	Administracija občinske uprave						
			06009	Materialni stroški					
				402000 - Pisarniški material in storitve	*350*	*350*	*104,36*	*29,82*	*29,82*
				402009 - Reprezentanca	*1.000*	*1.000*	*396,00*	*39,60*	*39,60*
				402200 - Električna energija	*2.600*	*2.600*	*279,30*	*10,74*	*10,74*
				402203 - Voda in komunalne storitve	*1.400*	*1.400*	*74,67*	*5,33*	*5,33*
				402204 - Odvoz smeti	*1.500*	*1.500*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402206 - Poštnina in kurirske storitve	*160*	*160*	*18,00*	*11,25*	*11,25*
				402500 - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402512 - Zavarovalne premije	*450*	*450*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*3.895*	*3.895*	*1.007,49*	*25,87*	*25,87*
				420500 - Invest.vzdržev. Doma krajanov (ogrevanje)	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**								
	1302	***Cestni promet in infrastruktura***			***11.000***	***11.000***	***1.195,60***	***10,87***	***10,87***
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest						
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)					
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	*11.000*	*11.000*	*1.195,60*	*10,87*	*10,87*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**								
	1603	***Komunalna dejavnost***			***11.000***	***11.000***	***830,68***	***7,55***	***7,55***
		16039002	Urejanje pokopališč						
			16037	Vzdrževanje pokopališč					
				402599 - Vzdrževanje pokopališč	*11.000*	*11.000*	*830,68*	*7,55*	*7,55*
	1606	***Urejanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)***			***2.000***	***2.000***	***0***	***0,00***	***0,00***
		16069001	Urejanje občinskih zemljišč						
			16026	Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiško knjiž.zadeve, geodetske zadeve)					
				402999 - Drugi stroški urejanja zemljišč	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*	*0,00*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1				2	3	4	5	6	7
5002	KRAJEVNA SKUPNOST BUTORAJ				7.961	7.961	5.794,44	72,79	72,79
06	LOKALNA SAMOUPRAVA								
	0603	*Dejavnost občinske uprave*			*1.500*	*1.500*	*335,52*	*22,37*	*22,37*
		06039001		Administracija občinske uprave					
			06009	Materialni stroški					
				402000 - Pisarniški material in storitve	*60*	*60*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402009 - Reprezentanca	*400*	*400*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402200 - Električna energija	*850*	*850*	*250,00*	*29,41*	*29,41*
				402206 - Poštnina in kurirske storitve	*30*	*30*	*7,52*	*25,07*	*25,07*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*160*	*160*	*78,00*	*48,75*	*48,75*
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE								
	1302	*Cestni promet in infrastruktura*			*2.061*	*2.061*	*1.581,41*	*76,73*	*76,73*
		13029001		Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest					
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)					
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	*2.061*	*2.061*	*1.581,41*	*76,73*	*76,73*
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST								
	1603	*Komunalna dejavnost*			*900*	*900*	*377,51*	*41,95*	*41,95*
		16039002		Urejanje pokopališč					
			16037	Vzdrževanje pokopališč					
				402599 - Vzdrževanje pokopališč	*900*	*900*	*377,51*	*41,95*	*41,95*
	1606	*Urejanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)*			*3.500*	*3.500*	*3.500,00*	*100,00*	*100,00*
		16069002		Nakup zemljišč					
			16029	Nakup stavbnih zemljišč					
				420600 - Nakup stavbnih zemljišč-ureditev avtobusnega postajališča	*3.500*	*3.500*	*3.500,00*	*100,00*	*100,00*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1				2	3	4	5	6	7
5003	KRAJEVNA SKUPNOST ČRNOMELJ				23.600	23.600	4.960,86	21,02	21,02
06	LOKALNA SAMOUPRAVA								
	0603	*Dejavnost občinske uprave*			*16.450*	*16.450*	*3.509,87*	*21,34*	*21,34*
		06039001	Administracija občinske uprave						
			06009	Materialni stroški					
				402009 - Reprezentanca	*600*	*600*	*231,32*	*38,55*	*38,55*
				402206 - Poštnina in kurirske storitve	*200*	*200*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402905 - Plač.za nepokl.opr.funkcije-svet KS	*1.300*	*1.300*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402999 - Praznik KS Črnomelj	*7.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402999 - Druge prireditve	*1.500*	*2.500*	*1.708,35*	*113,89*	*68,33*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*3.450*	*4.450*	*1.091,96*	*31,65*	*24,54*
		06039002	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,						
			potrebnim za delovanje občinske uprave						
			06013	*Nakup opreme*					
				420299 - Nakup druge opreme	*2.400*	*2.400*	*478,24*	*19,93*	*19,93*
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE								
	1302	*Cestni promet in infrastruktura*			*2.000*	*2.000*	*256,20*	*12,81*	*12,81*
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest						
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)					
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	*2.000*	*2.000*	*256,20*	*12,81*	*12,81*
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST								
	1603	*Komunalna dejavnost*			*150*	*150*	*65,50*	*43,67*	*43,67*
		16039002	Urejanje pokopališč						
			16037	Vzdrževanje pokopališč					
				402599 - Vzdrževanje pokopališč	*150*	*150*	*65,50*	*43,67*	*43,67*
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE								
	1805	*Šport in prostočasne aktivnosti*			*5.000*	*5.000*	*1.129,29*	*22,59*	*22,59*
		18059001	Programi športa						
			18054	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov					
				402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov	*5.000*	*5.000*	*1.129,29*	*22,59*	*22,59*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR/*PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1				2	3	4	5	6	7
5005	**KRAJEVNA SKUPNOST DRAGATUŠ**				**26.800**	**26.800**	**9.496,38**	**35,43**	**35,43**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**								
	0603	*Dejavnost občinske uprave*			*8.600*	*8.600*	*1.265,66*	*14,72*	*14,72*
		06039001	Administracija občinske uprave						
			06009	Materialni stroški					
				402000 - Pisarniški material in storitve	*200*	*200*	*98,00*	*49,00*	*49,00*
				402001 - Čistilni material in storitve	*70*	*70*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402009 - Reprezentanca	*350*	*350*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402099 - Drugi splošni material in storitve	*300*	*300*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402200 - Električna energija	*1.100*	*1.100*	*677,65*	*61,60*	*61,60*
				402203 - Voda in komunalne storitve	*260*	*260*	*10,25*	*3,94*	*3,94*
				402206 - Poštnina in kurirske storitve	*120*	*120*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402500 - Tekoče vzdrž.poslovnih objektov	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402512 - Zavarovalne premije	*290*	*290*	*117,06*	*40,37*	*40,37*
				402515 - Tekoče vzdrž.strojne računalniške opreme	*150*	*150*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*4.760*	*4.760*	*362,70*	*7,62*	*7,62*
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**								
	1302	*Cestni promet in infrastruktura*			*16.000*	*16.000*	*7.393,08*	*46,21*	*46,21*
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest						
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)					
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	*16.000*	*16.000*	*7.393,08*	*46,21*	*46,21*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**								
	1603	*Komunalna dejavnost*			*2.200*	*2.200*	*837,64*	*38,07*	*38,07*
		16039002	Urejanje pokopališč						
			16037	Vzdrževanje pokopališč					
				402599 - Vzdrževanje pokopališč	*2.200*	*2.200*	*837,64*	*38,07*	*38,07*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR/*PPR	PP	K		Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
		1		2		3	4	5	6	7
5013	**KRAJEVNA SKUPNOST DOBLIČE**					**17.339**	**17.339**	**12.127,04**	**69,94**	**69,94**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**									
	0603	***Dejavnost občinske uprave***				*2.423*	*2.423*	*1.622,12*	*66,95*	*66,95*
		06039001	Administracija občinske uprave							
				06009	Materialni stroški					
					402000 - Pisarniški material in storitve	*17*	*217*	*187,69*	*1104,06*	*86,49*
					402009 - Reprezentanca	*110*	*572*	*263,88*	*239,89*	*46,13*
					402200 - Električna energija	*550*	*550*	*273,42*	*49,71*	*49,71*
					402206 - Poštnina in kurirske storitve	*22*	*22*	*0*	*0,00*	*0,00*
					402402 - Stroški prevozov v državi	*220*	*20*	*0*	*0,00*	*0,00*
					402905 - Plač.za nepokl.opr.funkcije-svet KS	*462*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*
					402999 - Drugi operativni odhodki	*309*	*309*	*164,20*	*53,14*	*53,14*
		06039002	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,							
			potrebnim za delovanje občinske uprave							
				06013	Nakup opreme					
					420300 - Nakup drugih osnovnih sredstev	*733*	*733*	*732,93*	*99,99*	*99,99*
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**									
	1302	***Cestni promet in infrastruktura***				*7.610*	*7.610*	*7.551,94*	*99,24*	*99,24*
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest							
				13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)					
					402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	*7.610*	*7.610*	*7.551,94*	*99,24*	*99,24*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**									
	1603	***Komunalna dejavnost***				*4.840*	*4.840*	*2.225,04*	*45,97*	*45,97*
		16039002	Urejanje pokopališč							
				16037	Vzdrževanje pokopališč					
					402599 - Vzdrževanje pokopališč	*4.840*	*4.840*	*2.225,04*	*45,97*	*45,97*
	1606	***Urejanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna***				*2.466*	*2.466*	*727,94*	*29,52*	*29,52*
		in stavbna zemljišča)								
		16069002	Nakup zemljišč							
				16029	Nakup stavbnih zemljišč					
					420600 - Nakup stavbnih zemljišč	*2.466*	*2.466*	*727,94*	*29,52*	*29,52*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR/*PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s spremem.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1				2	3	4	5	6	7
5006	**KRAJEVNA SKUPNOST GRIBLJE**				**11.728**	**11.728**	**3.662,70**	**31,23**	**31,23**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**								
	0603	***Dejavnost občinske uprave***			***2.011***	***2.011***	***554,51***	***27,57***	***27,57***
		06039001	Administracija občinske uprave						
			06009	Materialni stroški					
				402000 - Pisarniški material in storitve	*273*	*273*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402001 - Čistilni material in storitve	*33*	*33*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402200 - Električna energija	*650*	*650*	*211,85*	*32,59*	*32,59*
				402206 - Poštnina in kurirske storitve	*55*	*55*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*1.000*	*1.000*	*342,66*	*34,27*	*34,27*
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**								
	1302	***Cestni promet in infrastruktura***			***7.347***	***7.347***	***980,00***	***13,34***	***13,34***
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest						
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)					
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	*2.647*	*2.647*	*980,00*	*37,02*	*37,02*
		13029004	Cestna razsvetljava						
			13020	Upravljanje, vzdrževanje, gradnja in invest.vzdrž.cestne razsvetljave					
				420401 - Ureditev JR v KS	*4.700*	*4.700*	*0*	*0,00*	*0,00*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**								
	1603	***Komunalna dejavnost***			***2.370***	***2.370***	***2.128,19***	***89,80***	***89,80***
		16039002	Urejanje pokopališč						
			16037	Vzdrževanje pokopališč					
				402599 - Vzdrževanje pokopališč	*2.370*	*2.370*	*2.128,19*	*89,80*	*89,80*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s spremem.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
	1			2	3	4	5	6	7
5014	KRAJEVNA SKUPNOST KANIŽARICA				3.267	3.267	372,20	11,39	11,39
06	LOKALNA SAMOUPRAVA								
	0603	*Dejavnost občinske uprave*			*925*	*925*	*137,35*	*14,85*	*14,85*
		06039001	Administracija občinske uprave						
			06009	Materialni stroški					
				402000 - Pisarniški material in storitve	*200*	*200*	*67,00*	*33,50*	*33,50*
				402009 - Reprezentanca	*200*	*200*	*43,77*	*21,89*	*21,89*
				402402 - Stroški prevozov v državi	*200*	*200*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*325*	*325*	*26,58*	*8,18*	*8,18*
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE								
	1302	*Cestni promet in infrastruktura*			*1.892*	*1.892*	*234,85*	*12,41*	*12,41*
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest						
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)					
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	*1.892*	*1.892*	*234,85*	*12,41*	*12,41*
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE								
	1502	*Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor*			*50*	*50*	*0*	*0,00*	*0,00*
		15029003	Izboljšanje stanja okolja						
			15019	Varstvo okolja					
				402999 - Varstvo okolja - čiščenje in urejanje površin v KS	*50*	*50*	*0*	*0,00*	*0,00*
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE								
	1805	*Šport in prostočasne aktivnosti*			*400*	*400*	*0*	*0,00*	*0,00*
		18059001	Programi športa						
			18052	Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča...)					
				402599 - Vzdrževanje igrišč	*200*	*200*	*0*	*0,00*	*0,00*
			18054	Investicije in invest.vzdrž.športnih objektov					
				420241 - Nakup opreme za igrišče	*200*	*200*	*0*	*0,00*	*0,00*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR/*PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1				2	3	4	5	6	7
5007	KRAJEVNA SKUPNOST PETROVA VAS				9.664	9.664	1.822,80	18,86	18,86
06	LOKALNA SAMOUPRAVA								
	0603	*Dejavnost občinske uprave*			*1.330*	*1.330*	*421,20*	*31,67*	*31,67*
		06039001	Administracija občinske uprave						
			06009	Materialni stroški					
				402000 - Pisarniški material in storitve	*100*	*100*	*37,37*	*37,37*	*37,37*
				402200 - Električna energija	*230*	*230*	*92,66*	*40,29*	*40,29*
				402201 - Stroški ogrevanja	*300*	*300*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402203 - Voda in komunalne storitve	*200*	*200*	*69,42*	*34,71*	*34,71*
				402204 - Odvoz smeti	*350*	*350*	*220,80*	*63,09*	*63,09*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*150*	*150*	*0,95*	*0,63*	*0,63*
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE								
	1302	*Cestni promet in infrastruktura*			*5.188*	*5.188*	*1.401,60*	*27,02*	*27,02*
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest						
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)					
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	*5.188*	*5.188*	*1.401,60*	*27,02*	*27,02*
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST								
	1603	*Komunalna dejavnost*			*3.146*	*3.146*	*0*	*0,00*	*0,00*
		16039002	Urejanje pokopališč						
			16037	Vzdrževanje pokopališč					
				402599 - Vzdrževanje pokopališč	*3.146*	*3.146*	*0*	*0,00*	*0,00*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1				2	3	4	5	6	7
5008	KRAJEVNA SKUPNOST SINJI VRH				19.011	19.011	7.171,20	37,72	37,72
06	LOKALNA SAMOUPRAVA								
	0603	Dejavnost občinske uprave			3.239	3.239	899,82	27,78	27,78
		06039001	Administracija občinske uprave						
			06009	Materialni stroški					
				402000 - Pisarniški material in storitve	135	135	76,60	56,74	56,74
				402009 - Reprezentanca	675	675	113,74	16,85	16,85
				402206 - Poštnina in kurirske storitve	90	90	10,92	12,13	12,13
				402402 - Stroški prevozov v državi	480	480	65,52	13,65	13,65
				402500 -Tekoče vzdrževanje poslovnega prostora	280	280	0	0,00	0,00
				402905 - Plač.za nepokl.opr.funkcije-svet KS	945	945	603,75	63,89	63,89
				402999 - Druge prireditve	409	409	0	0,00	0,00
				402999 - Drugi operativni odhodki	225	225	29,29	13,02	13,02
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE								
	1302	Cestni promet in infrastruktura			15.164	15.164	6.176,76	40,73	40,73
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest						
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)					
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	15.164	15.164	6.176,76	40,73	40,73
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST								
	1603	Komunalna dejavnost			608	608	94,62	15,56	15,56
		16039002	Urejanje pokopališč						
			16037	Vzdrževanje pokopališč					
				402599 - Vzdrževanje pokopališč	608	608	94,62	15,56	15,56

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR/*PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1				2	3	4	5	6	7
5009	KRAJEVNA SKUPNOST STARI TRG				7.976	7.976	4.598,01	57,65	57,65
06	LOKALNA SAMOUPRAVA								
	0603	*Dejavnost občinske uprave*			*3.059*	*3.059*	*320,93*	*10,49*	*10,49*
		06039001	Administracija občinske uprave						
			06009	Materialni stroški					
				402000 - Pisarniški material	*30*	*30*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402009 - Reprezentanca	*400*	*400*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402200 - Električna energija	*390*	*390*	*168,08*	*43,10*	*43,10*
				402201 - Stroški ogrevanja	*200*	*200*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402203 - Voda in komunalne storitve	*250*	*250*	*133,70*	*53,48*	*53,48*
				402204 - Odvoz smeti	*50*	*50*	*18,10*	*36,20*	*36,20*
				402206 - Poštnina in kurirske storitve	*50*	*50*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402500 - Tekoče vzdrž.poslovnih objektov	*689*	*689*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402605 - Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč	*100*	*100*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402905 - Plač.za nepokl.opr.funkcije-svet KS	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*400*	*400*	*1,05*	*0,26*	*0,26*
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE								
	1302	*Cestni promet in infrastruktura*			*4.917*	*4.917*	*4.277,08*	*86,99*	*86,99*
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest						
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)					
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	*4.917*	*4.917*	*4.277,08*	*86,99*	*86,99*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR*/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1				2	3	4	5	6	7
5010	**KRAJEVNA SKUPNOST TALČJI VRH**				**16.798**	**16.798**	**3.720,25**	**22,15**	**22,15**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**								
	0603	*Dejavnost občinske uprave*			*1.400*	*1.400*	*62,76*	*4,48*	*4,48*
		06039001	Administracija občinske uprave						
			06009	Materialni stroški					
				402000 - Pisarniški material in storitve	*190*	*190*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402009 - Reprezentanca	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402206 - Poštnina in kurirske storitve	*200*	*200*	*61,01*	*30,51*	*30,51*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*10*	*10*	*1,75*	*17,50*	*17,50*
		06039002	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,						
			potrebnim za delovanje občinske uprave						
			06013	*Nakup opreme*					
				420299 -Nakup druge opreme in napeljav	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*0,00*
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**								
	1302	*Cestni promet in infrastruktura*			*13.398*	*13.398*	*2.842,93*	*21,22*	*21,22*
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest						
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)					
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	*13.398*	*13.398*	*2.842,93*	*21,22*	*21,22*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**								
	1603	*Komunalna dejavnost*			*2.000*	*2.000*	*814,56*	*40,73*	*40,73*
		16039002	Urejanje pokopališč						
			16037	Vzdrževanje pokopališč					
				402599 - Vzdrževanje pokopališč	*2.000*	*2.000*	*814,56*	*40,73*	*40,73*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1				2	3	4	5	6	7
5011	KRAJEVNA SKUPNOST TRIBUČE				5.671	5.671	945,01	16,66	16,66
06	LOKALNA SAMOUPRAVA								
	0603	*Dejavnost občinske uprave*			*450*	*450*	*117,84*	*26,19*	*26,19*
		06039001	Administracija občinske uprave						
			06009	Materialni stroški					
				402000 - Pisarniški material in storitve	*50*	*50*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402200 - Električna energija	*300*	*300*	*95,56*	*31,85*	*31,85*
				402206 - Poštnina in kurirske storitve	*50*	*50*	*21,13*	*42,26*	*42,26*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*50*	*50*	*1,15*	*2,30*	*2,30*
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE								
	1302	*Cestni promet in infrastruktura*			*4.821*	*4.821*	*707,60*	*14,68*	*14,68*
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest						
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)					
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	*4.821*	*4.821*	*707,60*	*14,68*	*14,68*
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST								
	1603	*Komunalna dejavnost*			*400*	*400*	*119,57*	*29,89*	*29,89*
		16039002	Urejanje pokopališč						
			16037	Vzdrževanje pokopališč					
				402599 - Vzdrževanje pokopališč	*400*	*400*	*119,57*	*29,89*	*29,89*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1				2	3	4	5	6	7
5012	KRAJEVNA SKUPNOST VINICA				31.482	31.482	18.073,88	57,41	57,41
06	LOKALNA SAMOUPRAVA								
	0603	*Dejavnost občinske uprave*			*10.482*	*10.482*	*4.777,39*	*45,58*	*45,58*
		06039001	Administracija občinske uprave						
			06009	Materialni stroški					
				402000 - Pisarniški material in storitve	*382*	*382*	*26,62*	*6,97*	*6,97*
				402009 - Reprezentanca	*1.200*	*1.200*	*987,01*	*82,25*	*82,25*
				402200 - Električna energija	*900*	*900*	*714,91*	*79,43*	*79,43*
				402203 - Voda in komunalne storitve	*300*	*300*	*100,42*	*33,47*	*33,47*
				402204 - Odvoz smeti	*2.200*	*2.200*	*1.558,75*	*70,85*	*70,85*
				402512 - Zavarovalne premije	*200*	*200*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402600 - Najemnina za poslovne prostore	*500*	*500*	*500,00*	*100,00*	*100,00*
				402905 - Plač.za nepokl.opr.funkcije - svet KS	*2.000*	*2.000*	*525,07*	*26,25*	*26,25*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*2.300*	*2.300*	*364,61*	*15,85*	*15,85*
		06039002	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,						
			potrebnim za delovanje občinske uprave						
			06013	Nakup opreme					
				420202 - Nakup računalniške opreme	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*0,00*
13	PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE								
	1302	*Cestni promet in infrastruktura*			*15.000*	*15.000*	*13.296,49*	*88,64*	*88,64*
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest						
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)					
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	*15.000*	*15.000*	*13.296,49*	*88,64*	*88,64*
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST								
	1603	*Komunalna dejavnost*			*6.000*	*6.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
		16039002	Urejanje pokopališč						
			16037	Vzdrževanje pokopališč					
				402599 - Vzdrževanje pokopališč	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402599 - Invest.vzdrževanje mrliške vežice	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*0,00*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	GPR/PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1				2	3	4	5	6	7
6000	MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO				96.998	96.998	33.861,48	34,91	34,91
04	SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE				*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
	0403	*Druge skupne administrativne službe*							
		04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,						
			04012	Pravno zastopanje					
				402920 - Sodni stroški,stor.odvetnikov,notarjev in drugo	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*0,00*
06	LOKALNA SAMOUPRAVA				*95.998*	*95.998*	*33.861,48*	*35,27*	*35,27*
	0603	*Dejavnost občinske uprave*							
		06039001	Administracija občinske uprave						
			06007	Plače delavcev občinske uprave					
				400000 - Osnovne plače	*51.500*	*51.500*	*18.158,30*	*35,26*	*35,26*
				400001 - Dodatek na delovno dobo	*4.300*	*4.300*	*1.044,97*	*24,30*	*24,30*
				400100 - Regres za letni dopust	*2.280*	*2.280*	*2.031,46*	*89,10*	*89,10*
				400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	*2.700*	*2.700*	*932,14*	*34,52*	*34,52*
				400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	*2.600*	*2.600*	*1.115,60*	*42,91*	*42,91*
				401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	*5.010*	*5.010*	*1.699,48*	*33,92*	*33,92*
				401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	*3.800*	*3.800*	*1.259,75*	*33,15*	*33,15*
				401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	*310*	*310*	*101,76*	*32,83*	*32,83*
				401200 - Prispevek za zaposlovanje	*35*	*35*	*11,53*	*32,94*	*32,94*
				401300 - Prispevek za starševsko varstvo	*58*	*58*	*19,21*	*33,12*	*33,12*
				401500 - Premije kolektivnega dod.pokojn.zavarovanja	*165*	*165*	*57,73*	*34,99*	*34,99*
			06009	Materialni stroški					
				402000 - Pisarniški material in storitve	*800*	*800*	*1,35*	*0,17*	*0,17*
				402001 - Čistilni material in storitve	*810*	*810*	*268,31*	*33,12*	*33,12*
				402002 - Storitve varovanja zgradb in prostorov	*2.400*	*2.400*	*834,70*	*34,78*	*34,78*
				402003 - Založniške in tiskarske storitve	*100*	*100*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402099 - Drugi splošni material in storitve	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402200 - Električna energija	*700*	*700*	*205,95*	*29,42*	*29,42*
				402201 - Stroški ogrevanja	*1.000*	*1.000*	*476,61*	*47,66*	*47,66*
				402203 - Voda in komunalne storitve	*70*	*70*	*17,05*	*24,36*	*24,36*
				402205 - Telefon,teleks,faks,elektronska pošta	*1.200*	*1.200*	*475,80*	*39,65*	*39,65*
				402206 - Poštnina in kurirske storitve	*1.500*	*1.500*	*108,07*	*7,20*	*7,20*
				402300 - Goriva za prevozna sredstva	*2.000*	*2.000*	*520,67*	*26,03*	*26,03*
				402301 - Vzdrževanje in popravila vozil	*1.000*	*1.000*	*79,74*	*7,97*	*7,97*
				402304 - Pristojbine in registracije vozil	*200*	*200*	*69,00*	*34,50*	*34,50*
				402400 - Dnevnice za službena potovanja v državi	*100*	*100*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402401 - Hotelske storitve v državi	*100*	*100*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402402 - Stroški prevozov v državi	*2.100*	*1.675*	*49,20*	*2,34*	*2,94*

PU/	PPP/	*GPR/*PPR	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 30.6.2016	Ind.5/3	Ind.5/4
1				2	3	4	5	6	7
				402499 - Drugi izdatki za službena potovanja	*100*	*100*	*32,90*	*32,90*	*32,90*
				402512 - Zavarovalne premije	*600*	*1.025*	*1.022,66*	*170,44*	*99,77*
				402514 - Tekoče vzdrževanje licenčne progr.opreme	*4.700*	*4.700*	*2.342,40*	*49,84*	*49,84*
				402515 - Tekoče vzdrž.strojne računalniške opreme	*560*	*560*	*155,22*	*27,72*	*27,72*
				402900 - Stroški konferenc,seminarjev in simpozijev	*400*	*260*	*0*	*0,00*	*0,00*
				402907 - Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	*500*	*640*	*527,46*	*105,49*	*82,42*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*800*	*800*	*242,46*	*30,31*	*30,31*
		06039002		Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,					
				potrebnim za delovanje občinske uprave					
			06013	Nakup opreme					
				420202 - Nakup strojne računalniške opreme	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*0,00*

OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3
ČRNOMELJ

K točki 10

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v mesecu septembru 2016

Predlog za izdajo

REBALANS PRORAČUNA

OBČINE ČRNOMELJ

ZA LETO 2016

Črnomelj, september 2016

OBRAZLOŽITEV K PREDLOGU REBALANSA PRORAČUNA OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2016

Občinski svet Občine Črnomelj je sprejel na svoji 4.redni seji, dne 29.1.2015 Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2016 in na svoji 11.redni seji, dne 26.1.2016 Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2016. Prvotno sprejeti Odlok je bil pripravljen na osnovi izhodišč, kot so veljala za leto 2015, kasneje sprejeti Odlok o rebalansu pa je bil pripravljen upoštevajoč izhodišča, prejeta s strani Ministrstva za finance, ki so veljala za pripravo občinskih proračunov za leti 2016 in 2017. Upoštevana je bila višina povprečnine, ki je bila določena v 54.členu Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617) in znaša 522,00 EUR, kar predstavlja višino primerne porabe za leto 2016 v višini 8.336.231 EUR. V obseg primerne porabe so všteta prejeta sredstva iz naslova dohodnine, ki pripada občini v višini 7.926.427 EUR in sredstva iz naslova finančne izravnave v višini 409.804 EUR. Pri pripravi rebalansa so upoštevana tudi sredstva za sofinanciranje občinskih investicij po 23.členu ZFO-1 za leti 2016 in 2017. V skladu s 56.členom ZIPRS1617 občinam za sofinanciranje investicij pripada 5% primerne porabe in sicer 2% nepovratnih sredstev in 3% v obliki odobritve dodatnega zadolževanja v državnem proračunu. Pripadajoči znesek nepovratnih sredstev za leto 2016 znaša 339.426 EUR, povratnih pa 503.662 EUR. Zadolžitev pri državnem proračunu se ne všteva v največji obseg možnega zadolževanja občin iz 10.b člena Zakona o financiranju občin, prav tako za tako zadolževanje ni potrebno pridobiti soglasja ministrstva. Povratni del sredstev bo občinam na razpolago istočasno kot nepovratni del, stopnja obrestne mere bo 0%, doba odplačevanja predvidoma med 7 in 10 let, vračati pa se pričnejo leta 2018.

Pri pripravi predloga rebalansa za leto 2016 so upoštevana nova dejstva glede nekaterih prihodkov s strani države za sofinanciranje investicij, realizacije prihodkov in odhodkov za obdobje januar – avgust 2016 ter predvideni prejemki in izdatki do konec proračunskega leta. Skupna višina predvidenih prihodkov proračuna je v primerjavi s sprejetim planom nižja, kar izhaja predvsem iz nižjih transfernih prihodkov, saj ni bilo ustreznih razpisov, na katere bi lahko prijavili projekte oz.bodo le-ti predvidoma konec leta. V primeru uspešnih prijav se bodo investicije pričele izvajati konec leta 2016 ali v začetku leta 2017, kar pomeni, da v letu 2016 še ne bomo prejeli sofinancerskih sredstev.

V vseh treh bilancah (bilanci prihodkov in odhodkov, računu financiranja in računu finančnih terjatev in naložb) so v predlogu rebalansa prikazana sredstva veljavnega proračuna za leto 2016, plan s spremembami, predlog rebalansa in primerjava med veljavnim proračunom in predlogom rebalansa.

Sestavni del predloga rebalansa so načrti razvojnih programov za obdobje 2016-2019, obrazložitve (splošnega dela, posebnega dela in načrtov razvojnih programov), letni program prodaje občinskega finančnega premoženja in letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine Črnomelj za leto 2016, kjer so predvidena za prodajo vsa zemljišča, ki občini niso potrebna in jih je občina po večini prejela v zapuščinskih postopkih, zaradi doplačila domske oskrbe. Obseg teh nepremičnin presega predvideno prodajo v posameznem letu, ker je povpraševanje po njih znatno manjše. Sestavni del je tudi finančni načrt skupnega organa Medobčinska inšpekcija in redarstvo in finančni načrti krajevnih skupnosti, ki so vključeni v proračun Občine Črnomelj.

Pri izvrševanju proračuna so bile med letom na osnovi 24.člena ZIPRS1617 opravljene nekatere prerazporeditve pravic porabe med posameznimi proračunskimi postavkami, kar je razvidno iz stolpca 4 in so upoštevane pri predlogu rebalansa.

Predlagane spremembe na strani prihodkov so pojasnjene v obrazložitvi splošnega dela, predlagane spremembe odhodkov pa v obrazložitvi posebnega dela, po posameznih področjih proračunske porabe.

Občinskemu svetu predlagamo da:

1. Sprejme predlog za izdajo Odloka o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2016 s prilogami. V kolikor ni pripomb na predlog za izdajo, naj se na isti seji sprejme tudi predlog Odloka o rebalansu proračuna občine Črnomelj za leto 2016 s prilogami, v predloženi vsebini in obliki.
2. Sprejme se letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2016.
3. Sprejme se letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine Črnomelj za leto 2016.

Pripravila:
Marina Klevišar

Predlagateljica
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

Na podlagi 29.člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10-Odl.US in 40/12-ZUJF), 3 in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15-zfisP in 96/15-ZIPRS1617) in 16.člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11 in 24/14) je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji _____. redni seji, dne _____ sprejel

ODLOK O REBALANSU
PRORAČUNA OBČINE ČRNOMELJ ZA
LETO 2016

1.člen

V Odloku o proračunu Občine Črnomelj za leto 2016 (Uradni list RS, št.9/2015 in 6/2016) se 2.točka spremeni in se glasi:

»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2.člen

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v eurih

Skupina/Podskupina kontov		Proračun leta 2016
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	**12.056.193**
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	10.713.504
70	DAVČNI PRIHODKI	9.318.427
	700 Davki na dohodek in dobiček	7.926.427
	703 Davki na premoženje	1.146.000
	704 Domači davki na blago in storitve	246.000
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.395.077
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.122.249
	711 Takse in pristojbine	15.000
	712 Denarne kazni	36.000
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	10.000
	714 Drugi nedavčni prihodki	211.828
72	KAPITALSKI PRIHODKI	314.400
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	124.400
	722 Prihodki od prodaje zemlj.in nematerialnega premoženja	190.000
74	TRANSFERNI PRIHODKI	1.028.289
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	959.594
	741 Prejeta sred.iz državn.proračuna iz sredstev pror.EU	68.695

	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	**13.269.070**
40	TEKOČI ODHODKI	3.237.968
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	772.448
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	115.284
	402 Izdatki za blago in storitve	2.251.702
	403 Plačila domačih obresti	85.534
	409 Rezerve	13.000
41	TEKOČI TRANFERI	6.170.231
	410 Subvencije	203.570
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.079.059
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	589.551
	413 Drugi tekoči domači transferi	2.298.051
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	3.504.101
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	3.504.101
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	356.770
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	122.475
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	234.295
	III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (I. - II.)	**-1.212.877**

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov		Proračun leta 2016
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	**0**
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
	750 Prejeta vračila danih posojil	0
	751 Prodaja kapitalskih deležev	0
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	**0**
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DEL.	0
	440 Dana posojila	0
	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premož.v svoji lasti	0
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	**0**

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov		Proračun leta 2016
	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	**1.705.662**
50	ZADOLŽEVANJE	1.705.662
	500 Domače zadolževanje	1.705.662
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	**527.777**
55	ODPLAČILA DOLGA	527.777
	550 Odplačila domačega dolga	527.777
	IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	**- 34.992**
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**1.177.885**
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=III.)	**1.212.877**
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12 PRETEKLEGA LETA	**34.992**
	9009 Splošni sklad za drugo	34.992

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk- podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.«

3.člen

Spremeni se 5.točka in se glasi:

»5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

13.člen

Zaradi kritja presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta lahko zadolži do višine 1.705.662 EUR.

Občina v letu 2016 ne bo izdajala poroštev.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoči položaj se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. Pogoje zadolževanja določi Občinski svet in na njihovi podlagi izda soglasje k zadolževanju.«

4.člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1.januarja 2016.

Številka: 410-369/2014
Datum:

OBČINA ČRNOMELJ
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

Priloga: posebni del proračuna in
načrt razvojnih programov

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto	Naziv	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 31.8.2016	Ind.5/4	Rebalans 2016	Ind.7/3
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. S K U P A J P R I H O D K I	**16.295.379**	**16.295.379**	**7.025.280,11**	**43,11**	**12.056.193**	**73,99**
	(70+71+72+73+74)						
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**10.777.238**	**10.777.238**	**6.544.319,20**	**60,72**	**10.713.504**	**99,41**
70	**DAVČNI PRIHODKI**	**9.318.427**	**9.318.427**	**6.174.984,95**	**66,27**	**9.318.427**	**100,00**
	(700+703+704+706)						
700	**DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK**	**7.926.427**	**7.926.427**	**5.335.085,00**	**67,31**	**7.926.427**	**100,00**
7000	*Dohodnina - odstopljeni vir občinam*	*7.926.427*	*7.926.427*	*5.335.085,00*	*67,31*	*7.926.427*	*100,00*
703	**DAVKI NA PREMOŽENJE**	**1.146.000**	**1.146.000**	**590.636,61**	**51,54**	**1.146.000**	**100,00**
7030	*Davki na nepremičnine*	*965.000*	*965.000*	*493.078,83*	*51,10*	*965.000*	*100,00*
7031	*Davki na premičnine*	*1.000*	*1.000*	*643,76*	*64,38*	*1.000*	*100,00*
7032	*Davki na dediščine in darila*	*70.000*	*70.000*	*23.714,58*	*33,88*	*70.000*	*100,00*
7033	*Davki na prom.nepremičn.in fin.premož.*	*110.000*	*110.000*	*73.199,44*	*66,54*	*110.000*	*100,00*
704	**DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STOR.**	**246.000**	**246.000**	**149.779,57**	**60,89**	**246.000**	**100,00**
7044	*Davki na posebne storitve*	*20.000*	*20.000*	*3.155,65*	*15,78*	*20.000*	*100,00*
7047	*Drugi davki na uporabo blaga ali opr.st.*	*226.000*	*226.000*	*146.623,92*	*64,88*	*226.000*	*100,00*
706	**DRUGI DAVKI**	**0**	**0**	**99.483,77**	**0,00**	**0**	*0,00*
7060	*Drugi davki*	*0*	*0*	*99.483,77*	*0,00*	*0*	*0,00*
71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	**1.458.811**	**1.458.811**	**369.334,25**	**25,32**	**1.395.077**	**95,63**
	(710+711+712+713+714)						
710	**UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI**	**1.165.813**	**1.165.813**	**239.381,70**	**20,53**	**1.122.249**	**96,26**
	OD PREMOŽENJA						
7100	*Prih.od udel.na dobičku in divid.javn.podj.*	*1.000*	*1.000*	*355,00*	*35,50*	*1.000*	*100,00*
7102	*Prihodki od obresti*	*10.000*	*10.000*	*193,54*	*1,94*	*2.000*	*20,00*
7103	*Prihodki od premoženja*	*1.154.813*	*1.154.813*	*238.833,16*	*20,68*	*1.119.249*	*96,92*
711	**TAKSE IN PRISTOJBINE**	**15.000**	**15.000**	**9.980,18**	**66,53**	**15.000**	**100,00**
7111	*Upravne takse*	*15.000*	*15.000*	*9.980,18*	*66,53*	*15.000*	*100,00*
712	**DENARNE KAZNI**	**36.000**	**36.000**	**15.431,37**	**42,86**	**36.000**	**100,00**
7120	*Denarne kazni*	*36.000*	*36.000*	*15.431,37*	*42,86*	*36.000*	*100,00*
713	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**	**15.000**	**15.000**	**67,20**	**0,45**	**10.000**	**66,67**
7130	*Drugi prihodki od prodaje*	*15.000*	*15.000*	*67,20*	*0,45*	*10.000*	*66,67*

714	**DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**	**226.998**	**226.998**	**104.473,80**	**46,02**	**211.828**	**93,32**
7141	*Drugi nedavčni prihodki*	*226.998*	*226.998*	*104.473,80*	*46,02*	*211.828*	*93,32*
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)**	**301.600**	**301.600**	**91.265,32**	**30,26**	**314.400**	**104,24**
720	**PRIHODKI OD PRODAJE OSN.SRED.**	**186.600**	**186.600**	**0,00**	**0,00**	**124.400**	**66,67**
7200	*Prihodki od prodaje zgradb in prost.,stan.*	*186.600*	*186.600*	*0,00*	*0,00*	*124.400*	*66,67*
722	**PRIH.OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN**						
	NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	**115.000**	**115.000**	**91.265,32**	**79,36**	**190.000**	**165,22**
7220	*Prih.od prodaje kmet.zemljišč*	*15.000*	*15.000*	*20.960,03*	*139,73*	*30.000*	*200,00*
7221	*Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč*	*30.000*	*30.000*	*70.305,29*	*234,35*	*90.000*	*300,00*
7222	*Prih.od prodaje prem.pravic in drugih*						
	neopredmetenih dolgoročnih sredstev	*70.000*	*70.000*	*0,00*	*0,00*	*70.000*	*100,00*
74	**TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741)**	**5.216.541**	**5.216.541**	**389.695,59**	**7,47**	**1.028.289**	**19,71**
740	**TRANSF.PRIH.IZ DRUGIH JAVNOF.INST.**	**1.486.251**	**1.486.251**	**389.695,59**	*26,22*	**959.594**	**64,56**
7400	*Prejeta sred.iz državnega prorač.*	*1.436.607*	*1.436.607*	*362.756,31*	*25,25*	*915.048*	*63,70*
7401	*Prej.sred.iz občinskih proračunov*	*49.644*	*49.644*	*26.939,28*	*54,26*	*44.546*	*89,73*
741	**PREJETA SRED. IZ DRŽAVN.PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE**	**3.730.290**	**3.730.290**	**0,00**	**0,00**	**68.695**	**1,84**
7413	*Prejeta sred.iz državn.proračuna iz sredstev prorač.EU za kohezijsko politiko*	*3.730.290*	*3.730.290*	*0,00*	*0,00*	*68.695*	*1,84*

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto	Naziv	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 31.8.2016	Ind.5/4	Rebalans 2016	Ind.7/3
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. S K U P A J P R I H O D K I	**16.295.379**	**16.295.379**	**7.025.280,11**	**43,11**	**12.056.193**	**73,99**
	(70+71+72+73+74)						
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**10.777.238**	**10.777.238**	**6.544.319,20**	**60,72**	**10.713.504**	**99,41**
70	**DAVČNI PRIHODKI**	**9.318.427**	**9.318.427**	**6.174.984,95**	**66,27**	**9.318.427**	**100,00**
	(700+703+704+706)						
700	**DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK**	**7.926.427**	**7.926.427**	**5.335.085,00**	**67,31**	**7.926.427**	**100,00**
7000	*Dohodnina - odstopljeni vir občinam*	*7.926.427*	*7.926.427*	*5.335.085,00*	*67,31*	*7.926.427*	*100,00*
703	**DAVKI NA PREMOŽENJE**	**1.146.000**	**1.146.000**	**590.636,61**	**51,54**	**1.146.000**	**100,00**
7030	*Davki na nepremičnine*						
	Davek od premoženja	*25.000*	*25.000*	*1.470,96*	*5,88*	*25.000*	*100,00*
	Nadom.za uporabo stavb.zemljišča	*940.000*	*940.000*	*491.607,87*	*52,30*	*940.000*	*100,00*
7031	*Davek od premož.na promet plovnih objektov*	*1.000*	*1.000*	*643,76*	*64,38*	*1.000*	*100,00*
7032	*Davki na dediščine in darila*	*70.000*	*70.000*	*23.714,58*	*33,88*	*70.000*	*100,00*
7033	*Davki na prom.nepremičn.in fin.premož.*	*110.000*	*110.000*	*73.199,44*	*66,54*	*110.000*	*100,00*
704	**DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STOR.**	**246.000**	**246.000**	**149.779,57**	**60,89**	**246.000**	**100,00**
7044	*Davki na posebne storitve*						
	Davek na dobiček od iger na srečo	*20.000*	*20.000*	*3.155,65*	*15,78*	*20.000*	*100,00*
7047	*Drugi davki na uporabo blaga ali opravlj.stor.*						
	Turistična taksa	*12.000*	*12.000*	*5.104,65*	*42,54*	*12.000*	*100,00*
	Pristojbina za vzdržev.gozdnih cest	*33.000*	*33.000*	*19.140,47*	*58,00*	*33.000*	*100,00*
	Kom.takse za taksam zavez.predmete	*1.000*	*1.000*	*305,00*	*30,50*	*1.000*	*100,00*
	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja	*180.000*	*180.000*	*122.073,80*	*67,82*	*180.000*	*100,00*
	zaradi odvajanja odpadnih voda						
706	**DRUGI DAVKI**	**0**	**0**	**99.483,77**	**0,00**	**0**	*0,00*
7060	*Drugi davki*	*0*	*0*	*99.483,77*	*0,00*	*0*	*0,00*
71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	**1.458.811**	**1.458.811**	**369.334,25**	**25,32**	**1.395.077**	**95,63**
	(710+711+712+713+714)						
710	**UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI**	**1.165.813**	**1.165.813**	**239.381,70**	**20,53**	**1.122.249**	**96,26**
	OD PREMOŽENJA						
7100	*Prih.od udel.na dobičku in divid.ter presežkov*	*1.000*	*1.000*	*355,00*	*35,50*	*1.000*	*100,00*
	prihodkov nad odhodki						
7102	*Prihodki od obresti*	*10.000*	*10.000*	*193,54*	*1,94*	*2.000*	*20,00*
7103	*Prihodki od premoženja*						
	Prih.od najemnin za posl.prostore	*25.000*	*25.000*	*10.918,04*	*43,67*	*25.000*	*100,00*
	Prih.od najemnin za stanovanja	*124.000*	*124.000*	*76.034,68*	*61,32*	*124.000*	*100,00*
	Prih.od najemn.za gosp.javn.infr.-vodooskrba	*568.000*	*568.000*	*52.109,22*	*9,17*	*503.607*	*88,66*
	Prih.od najemn.za gosp.javn.infr.-odvaj.in čišč.komun.odpad.vod	*314.000*	*314.000*	*41.592,53*	*13,25*	*338.486*	*107,80*
	Prih.od najemn.za gosp.javn.infr.-ravnanje z odpadki-CeROD	*22.513*	*22.513*	*12.979,02*	*57,65*	*22.513*	*100,00*
	Prih.od najemn.za gosp.javn.infr.-ravnanje z odpadki	*31.300*	*31.300*	*2.100,00*	*6,71*	*35.643*	*113,88*
	Prih.od drugih najemnin in zakupnin	*10.000*	*10.000*	*6.072,68*	*60,73*	*10.000*	*100,00*
	Prih.iz naslova podelj.koncesij	*60.000*	*60.000*	*37.026,99*	*61,71*	*60.000*	*100,00*

711	**TAKSE IN PRISTOJBINE**	**15.000**	**15.000**	**9.980,18**	**66,53**	**15.000**	**100,00**
7111	*Upravne takse*	*15.000*	*15.000*	*9.980,18*	*66,53*	*15.000*	*100,00*
712	**DENARNE KAZNI**	**36.000**	**36.000**	**15.431,37**	**42,86**	**36.000**	**100,00**
7120	*Globe in druge denarne kazni*						
	Kršitve predpisov občine	*20.000*	*20.000*	*9.589,86*	*47,95*	*20.000*	*100,00*
	Nadom.za degradacijo in uzurp.prostora	*16.000*	*16.000*	*5.841,51*	*36,51*	*16.000*	*100,00*
713	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STOR.**	**15.000**	**15.000**	**67,20**	**0,45**	**10.000**	**66,67**
7130	*Drugi prih.od prodaje*	*15.000*	*15.000*	*67,20*	*0,45*	*10.000*	*66,67*
714	**DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**	**226.998**	**226.998**	**104.473,80**	**46,02**	**211.828**	**93,32**
7141	*Drugi nedavčni prihodki*						
	- doplač.v domove starejših občanov	*25.000*	*25.000*	*8.410,20*	*33,64*	*25.000*	*100,00*
	- prih.od komunalnih prispevkov	*100.000*	*100.000*	*52.616,13*	*52,62*	*100.000*	*100,00*
	- taksa za obremenit.obč.cest	*500*	*500*	*0,00*	*0,00*	*500*	*100,00*
	- prisp.krajanov za invest.na podr.cestne infrastrukture	*15.000*	*15.000*	*1.548,30*	*10,32*	*10.000*	*66,67*
	- prih.poslovnega sektorja za ureditev neprometne signalizacije	*15.606*	*15.606*	*4.901,72*	*31,41*	*4.902*	*31,41*
	- lastna sredstva KS	*41.392*	*41.392*	*19.190,00*	*46,36*	*41.926*	*101,29*
	- prisp.inval.osebe-družinski pomočnik	*24.500*	*24.500*	*14.255,33*	*58,19*	*24.500*	*100,00*
	- drugi nedavčni prihodki	*5.000*	*5.000*	*3.552,12*	*71,04*	*5.000*	*100,00*
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)**	**301.600**	**301.600**	**91.265,32**	**30,26**	**314.400**	**104,24**
720	**PRIHODKI OD PRODAJE OSN.SREDSTEV**	**186.600**	**186.600**	**0,00**	**0,00**	**124.400**	**66,67**
7200	*Prihodki od prod.zgradb, prostorov in stanovanj*	*186.600*	*186.600*	*0,00*	*0,00*	*124.400*	*66,67*
722	**PRIH.OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN**						
	NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	**115.000**	**115.000**	**91.265,32**	**79,36**	**190.000**	**165,22**
7220	*Prihodki od prodaje kmet.zemljišč*	*15.000*	*15.000*	*20.960,03*	*139,73*	*30.000*	*200,00*
7221	*Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč*	*30.000*	*30.000*	*70.305,29*	*234,35*	*90.000*	*300,00*
7222	*Prihodki od prodaje prem.pravic in drugih*						
	neopredmetenih dolgoročnih sredstev	*70.000*	*70.000*	*0,00*	*0,00*	*70.000*	*100,00*
74	**TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741)**	**5.216.541**	**5.216.541**	**389.695,59**	**7,47**	**1.028.289**	**19,71**
740	**TRANSF.PRIH.IZ DRUGIH JAVNOF.INST.**	**1.486.251**	**1.486.251**	**389.695,59**	**26,22**	**959.594**	**64,56**
7400	*Prejeta sredstva iz državnega proračuna*	*1.436.607*	*1.436.607*	*362.756,31*	*25,25*	*915.048*	*63,70*
740000	*Prej.sred.iz naslova tekočih obvezn.državn.proračuna*	*409.804*	*409.804*	*273.200,00*	*66,67*	*409.804*	*100,00*
740001	*Prej.sred.iz držav.prorač.za investicije*	*929.442*	*929.442*	*25.399,00*	*2,73*	*427.872*	*46,04*
	Min.za delo,druž.,soc.zad.in enake možn.- vzpostavitev večnam.objekta v romskem naselju	*10.000*	*10.000*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0,00*
	Fundacija za šport-sof.obnove atletske steze ŠRC Loka	*36.516*	*36.516*	*0,00*	*0,00*	*17.991*	*49,27*
	Min.za zdravje-sof.nakupa terminalov za reševalne postaje ZD Črnomelj	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*13.054*	*0,00*
	Min.za gospod.razvoj in tehnolog. (MGRT)						
	- sof.infrastrukture v romskih naseljih-Pločnik Lokve	*100.000*	*100.000*	*0,00*	*0,00*	*13.901*	*13,90*
	- fek.kanaliz.Vinica-romsko naselje Drenovec	*400.000*	*400.000*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0,00*
	- sof.investicij po 23. členu ZFO-1 - nepovratna sredstva	*339.426*	*339.426*	*0,00*	*0,00*	*339.426*	*100,00*
	Požarna taksa	*43.500*	*43.500*	*25.399,00*	*58,39*	*43.500*	*100,00*
740004	*Druga prej.sred.iz drž.prorač.za tekočo por.*	*97.361*	*97.361*	*64.157,31*	*65,90*	*77.372*	*79,47*
	Min.za javno upr.-sof.skupnega organa	*43.313*	*43.313*	*22.972,65*	*53,04*	*22.973*	*53,04*
	MKO - sof.subvencij tržnih najemnin	*1.048*	*1.048*	*1.398,36*	*133,43*	*1.399*	*133,49*

	Min.za obrambo - sof.stroškov urejanja migrantske problematike	*3.000*	*3.000*	*317,88*	*10,60*	*3.000*	*100,00*
	Druga prej.sred.iz drž.prorač.za tekočo por.	*50.000*	*50.000*	*39.468,42*	*78,94*	*50.000*	*100,00*
7401	*Prejeta sred.iz občinskih proračunov*	*49.644*	*49.644*	*26.939,28*	*54,26*	*44.546*	*89,73*
	Obč.Semič,Metlika - medobč.inšpektorat in redarstvo	*44.838*	*44.838*	*23.735,52*	*52,94*	*39.740*	*88,63*
	Obč.Semič,Metlika - sof.admin.tehn.nalog OU	*4.806*	*4.806*	*3.203,76*	*66,66*	*4.806*	*100,00*
741	**PREJETA SRED. IZ DRŽAVN.PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROP. UNIJE**	**3.730.290**	**3.730.290**	**0,00**	**0,00**	**68.695**	**1,84**
7413	*Prejeta sred.iz državn.proračuna iz sred. prorač.EU za kohezijsko politiko*						
	- Center vseživljenjskega učenja	*105.290*	*105.290*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0,00*
	- energetske sanacije šol	*1.500.000*	*1.500.000*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0,00*
	- energetska sanacija stavbe na Kolodvorski 34	*600.000*	*600.000*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0,00*
	- ureditve v mestnem jedru-Interreg	*268.000*	*268.000*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0,00*
	- projekt Leader in CLLD	*85.000*	*85.000*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0,00*
	- energetska sanacija Knjižnice	*1.000.000*	*1.000.000*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0,00*
	- Projekt Partnerstvo pogoj za varno obmejno območje	*50.000*	*50.000*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0,00*
	- Projekt Zdravje ne pozna meja	*80.000*	*80.000*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0,00*
	- Prenova ekon.-posl.infrastr. v PC Majer	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*10.800*	*0,00*
	- Izgradnja ekon.-posl.infrastr.v PC TRIS Kanižarica-1.del	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*23.895*	*0,00*
	- Celostna prometna strategija	*42.000*	*42.000*	*0,00*	*0,00*	*34.000*	*80,95*

Konto	Naziv	Plan 2016	Plan s spremem.	Realizacija 31.8.2016	Ind.5/4	Rebalans 2016	Ind.7/3
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	**S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)**	**17.513.953**	**17.513.953**	**6.515.349,07**	**37,20**	**13.269.070**	**75,76**
40	**TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)**	**3.329.702**	**3.341.702**	**1.672.530,23**	**50,05**	**3.237.968**	**96,90**
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	829.858	829.858	487.250,40	58,71	772.448	93,08
4000	*Plače in dodatki*	*752.200*	*752.200*	*435.065,05*	*57,84*	*702.390*	*93,38*
4001	*Regres za letni dopust*	*28.130*	*28.130*	*24.109,45*	*85,71*	*24.110*	*85,71*
4002	*Povračila in nadomestila*	*48.050*	*48.050*	*27.787,14*	*57,83*	*44.500*	*92,61*
4009	*Drugi izdatki zaposlenim*	*1.478*	*1.478*	*288,76*	*19,54*	*1.448*	*97,97*
401	PRISPEVKI DELODAJ. ZA SOCIAL. VARNOST	123.647	123.647	71.222,62	57,60	115.284	93,24
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*66.662*	*66.662*	*38.503,21*	*57,76*	*62.182*	*93,28*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*53.520*	*53.520*	*30.845,80*	*57,63*	*49.830*	*93,11*
4012	*Prispevek za zaposlovanje*	*460*	*460*	*260,97*	*56,73*	*425*	*92,39*
4013	*Prispevek za starševsko varstvo*	*760*	*760*	*435,10*	*57,25*	*702*	*92,37*
4015	*Premije kolekt.dodat.pokojnin.zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*2.245*	*2.245*	*1.177,54*	*52,45*	*2.145*	*95,55*
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.269.663	2.281.663	1.065.595,37	46,70	2.251.702	98,69
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*149.615*	*154.277*	*87.443,47*	*56,68*	*153.127*	*99,25*
4021	*Uniforme in službena obleka*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*239*	*0,00*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*230.577*	*230.577*	*134.581,10*	*58,37*	*204.671*	*88,76*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*11.230*	*11.230*	*4.939,12*	*43,98*	*12.030*	*107,12*
4024	*Izdatki za službena potovanja*	*8.530*	*7.905*	*1.893,73*	*23,96*	*5.946*	*75,22*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*1.341.677*	*1.350.102*	*604.845,91*	*44,80*	*1.378.744*	*102,12*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*600*	*600*	*500,00*	*83,33*	*3.575*	*595,83*
4027	*Kazni in odškodnine*	*9.000*	*9.000*	*1.661,63*	*18,46*	*9.000*	*100,00*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*518.434*	*517.972*	*229.730,41*	*44,35*	*484.370*	*93,51*
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	93.534	93.534	48.461,84	51,81	85.534	91,45
4031	*Plač.obresti od kred.-poslovnim bankam*	*93.000*	*93.000*	*48.182,52*	*51,81*	*85.000*	*91,40*
4033	*Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem*	*534*	*534*	*279,32*	*52,31*	*534*	*100,00*
409	REZERVE	13.000	13.000	0,00	*0,00*	13.000	100,00
4090	*Splošna proračunska rezervacija*	*3.000*	*3.000*	*0,00*	*0,00*	*3.000*	*100,00*
4091	*Proračunska rezerva*	*10.000*	*10.000*	*0,00*	*0,00*	*10.000*	*100,00*
41	**TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)**	**6.064.575**	**6.065.073**	**3.909.738,22**	**64,46**	**6.170.231**	**101,73**
410	SUBVENCIJE	209.443	205.759	105.417,57	51,23	203.570	98,94
4102	*Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom*	*209.443*	*205.759*	*105.417,57*	*51,23*	*203.570*	*98,94*
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJ.	3.054.226	3.054.226	2.035.219,45	66,64	3.079.059	100,81
4111	*Družinski prejemki in stavševska nadomestila*	*13.000*	*13.000*	*8.500,00*	*65,38*	*13.000*	*100,00*
4112	*Transf.za zagotavljanje soc.varnosti*	*9.848*	*9.848*	*4.665,15*	*47,37*	*9.829*	*99,81*
4119	*Drugi transferi posameznikom*	*3.031.378*	*3.031.378*	*2.022.054,30*	*66,70*	*3.056.230*	*100,82*
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGAN. IN USTAN.	619.551	623.733	288.455,73	46,25	589.551	94,52
4120	*Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam*	*619.551*	*623.733*	*288.455,73*	*46,25*	*589.551*	*94,52*
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.181.355	2.181.355	1.480.645,47	67,88	2.298.051	105,35
4131	*Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja*	*190.000*	*190.000*	*123.979,89*	*65,25*	*187.000*	*98,42*
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*1.961.555*	*1.961.555*	*1.334.852,58*	*68,05*	*2.081.473*	*106,11*
4135	*Tekoča izplač.dr.izvaj.javnih sl.,ki niso posr.prorač.uporabn.*	*29.800*	*29.800*	*21.813,00*	*73,20*	*29.578*	*99,26*

Konto	Naziv	Plan 2016	Plan s spremem.	Realizacija 31.8.2016	Ind.5/4	Rebalans 2016	Ind.7/3
1	2	3	4	5	6	7	8
42	**INVESTICIJSKI ODHODKI (420)**	**7.705.641**	**7.693.143**	**806.829,59**	**10,49**	**3.504.101**	**45,55**
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	7.705.641	7.693.143	806.829,59	10,49	3.504.101	45,55
4200	*Nakup zgradb in prostorov*	*137.840*	*137.840*	*0,00*	*0,00*	*90.040*	*65,32*
4201	*Nakup avtomobilov*	*14.000*	*14.000*	*0,00*	*0,00*	*14.000*	*100,00*
4202	*Nakup opreme*	*88.746*	*84.746*	*26.735,20*	*31,55*	*90.136*	*106,36*
4203	*Nakup drugih osnovnih sredstev*	*733*	*733*	*732,93*	*99,99*	*733*	*100,00*
4204	*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*6.010.313*	*6.013.134*	*415.704,15*	*6,91*	*2.056.076*	*34,19*
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*474.180*	*448.359*	*64.816,29*	*14,46*	*416.637*	*92,92*
4206	*Nakup zemljišč in naravnih bogastev*	*162.231*	*162.231*	*89.548,42*	*55,20*	*221.939*	*136,80*
4207	*Nakup nematerialnega premoženja*	*2.000*	*2.000*	*303,01*	*15,15*	*2.000*	*100,00*
4208	*Študije o izvedlj.proj., proj.dokument., nadzor in invest.inženiring*	*815.598*	*830.100*	*208.989,59*	*25,18*	*612.540*	*73,79*
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)**	**414.035**	**414.035**	**126.251,03**	**30,49**	**356.770**	**86,17**
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	219.635	219.635	13.858,32	*6,31*	122.475	55,76
4310	*Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam*	*5.000*	*5.000*	*0,00*	*0,00*	*5.000*	*100,00*
4311	*Invest.transf. javn.podj.in družbam, ki so v lasti države ali občin*	*214.635*	*214.635*	*13.858,32*	*6,46*	*117.475*	*54,73*
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČ.UPORABN.	194.400	194.400	112.392,71	57,82	234.295	120,52
4320	*Investicijski transferi občinam*	*10.000*	*10.000*	*0,00*	*0,00*	*38.902*	*389,02*
4323	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*184.400*	*184.400*	*112.392,71*	*60,95*	*195.393*	*105,96*
III.	**PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ**	**-1.218.574**	**-1.218.574**	**509.931,04**	**-41,85**	**-1.212.877**	**99,53**

	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
Konto	Naziv	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 31.8.2016	Ind.5/4	Rebalans 2016	Ind.7/3
1	2	3	4	5	6	7	8
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN						
	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	0	0	0	0,00	0	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0,00	0	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0,00	0	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0,00	0	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH	0	0	0	0,00	0	0,00
	DELEŽEV (440 + 441)						
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0,00	0	0,00
441	POVEČ.KAPITAL.DELEŽEV IN NALOŽB	0	0	0	0,00	0	0,00
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0,00	0	0,00
443	POVEČANJE NAM.PREMOŽENJA V JAVN.SKL.IN DRUGIH						
	OSEBAH JAVN. PRAVA, KI IMAJO PREMOŽ.V SVOJI LASTI	0	0	0	0,00	0	0,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE						
	KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	0	0,00	0	0,00

	C. RAČUN FINANCIRANJA						
Konto	**Naziv**	**Plan 2016**	**Plan s sprememb.**	**Realizacija 31.8.2016**	**Ind.5/4**	**Rebalans 2016**	**Ind.7/3**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
50	**VII. ZADOLŽEVANJE (500)**	**1.711.139**	**1.711.139**	**0**	**0,00**	**1.705.662**	**99,68**
500	**DOMAČE ZADOLŽEVANJE**	**1.711.139**	**1.711.139**	**0**	**0,00**	**1.705.662**	**99,68**
5001	*Najeti krediti pri poslovnih bankah*						
500101	*Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti*	*1.202.000*	*1.202.000*	*0*	*0,00*	*1.202.000*	*100,00*
5003	*Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih*						
500307	*Najeti krediti pri državnem proračunu-dolgoročni krediti*	*509.139*	*509.139*	*0*	*0,00*	*503.662*	*98,92*
55	**VIII.ODPLAČILA DOLGA (550)**	**527.557**	**527.557**	**263.381,95**	**49,92**	**527.777**	**100,04**
550	**ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA**	**527.557**	**527.557**	**263.381,95**	**49,92**	**527.777**	**100,04**
5501	*Odplačila kreditov poslovnim bankam*						
550101	*Odplačila kreditov poslovnim bankam-dolgoročni krediti*	*517.600*	*517.600*	*258.416,28*	*49,93*	*517.820*	*100,04*
5503	*Odplač.kreditov drugim domačim kreditodaj.*						
550305	*Odplač. kred.drugim javnim skl.-dolgoročni krediti*	*9.957*	*9.957*	*4.965,67*	*49,87*	*9.957*	*100,00*
	IX. POVEČ. (ZMANJŠ.) SREDST. NA RAČ.	**-34.992**	**-34.992**	**246.549,09**	**-704,59**	**-34.992**	**100,00**
	(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)						
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**1.183.582**	**1.183.582**	**-263.381,95**	**-22,25**	**1.177.885**	**99,52**
	XI. NETO FINANCIRANJE	**1.218.574**	**1.218.574**	**-509.931,04**	**-41,85**	**1.212.877**	**99,53**
	(VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)						
	XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.	**34.992**	**34.992**	**34.991,98**	**100,00**	**34.992**	**100,00**

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA

I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA

Splošni del proračuna sestavljajo:
- bilanca prihodkov in odhodkov
- račun finančnih terjatev in naložb,
- račun financiranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov izkazani:
- davčni prihodki,
- nedavčni prihodki,
- kapitalski prihodki,
- transferni prihodki

na strani odhodkov pa so izkazani:
- tekoči odhodki,
- tekoči transferi,
- investicijski odhodki in
- investicijski transferi.

Račun finančnih terjatev in naložb izkazuje vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil od prodaje kapitalskih vlog in vsa porabljena sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za nakup kapitalskih naložb.

Račun financiranja izkazuje odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V tem računu se ravno tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.
Čeprav struktura proračuna, določena v 10.členu Zakona o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF), ne opredeljuje vključitve stanja sredstev na računih iz preteklih let v proračun, pa je ta sredstva pri sestavi proračuna potrebno upoštevati na podlagi 9.člena ZJF, ker dejansko pomenijo prenesena sredstva iz preteklih let, ki se vključijo v proračun naslednjega leta. Sredstva, ki so ostala neporabljena na računih proračuna (iz vseh treh bilanc) na koncu tekočega leta, se uporabijo za financiranje izdatkov proračuna prihodnjega leta. Za znesek prenesenih sredstev oz.stanja sredstev na računih iz preteklih let, ki je lahko pozitivno, nič ali negativno, se spremeni višina izdatkov proračuna. Uravnoteženost proračuna se preveri tako, da se primerja stanje sredstev na računih iz preteklih let in povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih proračuna tekočega leta.

Na podlagi sedmega odstavka 2.čl.ZJF mora biti proračun uravnotežen med prejemki in izdatki. To pomeni, da morajo biti v vseh treh bilancah proračuna celotni prejemki proračuna usklajeni s celotnimi izdatki proračuna. Tako je dovoljen primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov, ki pa se mora pokriti s prihodki iz računa finančnih terjatev in naložb oz.računa financiranja ter z upoštevanjem stanja sredstev na računih ob koncu preteklega leta.
Ta sredstva imajo dejansko značaj prenesene razlike med prejemki in izdatki proračuna preteklega leta oz.preteklih let, kar pomeni, da so to sredstva, ki v preteklem letu niso bila porabljena, zato se lahko porabijo v proračunu prihodnjega leta. V predlogu rebalansa proračuna za leto 2016 so ta sredstva zapisana v dejanski višini.

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

V predlogu rebalansa proračuna za leto 2016 so prihodki ocenjeni na podlagi Zakona o financiranju občin, ki opredeljuje vire financiranja, glede na realizacijo prihodkov za obdobje januar – avgust 2016 in predvideno realizacijo do konca leta. V predlogu so upoštevana izhodišča, posredovana s strani Ministrstva za finance glede višine primerne porabe in dohodnine za leto 2016. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine (stanje na dan 1.1.2015) in povprečnine.
Za izračun prihodkov občine za financiranje primerne porabe (dohodnina) je potrebno ugotoviti tudi primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe, ki pomeni merilo za ugotovitev prihodkov iz dohodnine za financiranje primerne porabe. Za financiranje primerne porabe tako pripada občinam 54% dohodnine, ki se med občine razdeli najprej v višini 70% vsem občinam enako, ostalih 30% dohodnine ter del od 70% dohodnine, ki presega primeren obseg sredstev pa se razdeli kot solidarnostna izravnava v višini razlike med 70% dohodnine in primernim obsegom sredstev za financiranje primerne porabe. Kot dodatna solidarnostna izravnava se občinam razdeli razlika med dohodnino v višini 54% in prihodki od 70% dohodnine in solidarnostne izravnave in sicer le-ta pripada občinam, katerih primeren obseg sredstev za financiranje primerne porabe je nižji od primerne porabe. Finančna izravnava predstavlja sredstva, ki se v posameznem proračunskem letu dodelijo občini, ki s prihodki za financiranje primerne porabe (dohodnina) ne more financirati svoje primerne porabe. Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. S sprejetim ZIPRS1617 (Uradni list RS, št.96/15) je povprečnina za leti 2016 in 2017 določena v višini 522,00 EUR in na podlagi tega izračunana višina primerne porabe. Planirana so tudi sredstva, prejeta s strani države za sofinanciranje investicij. Za nekatere investicije smo že prejeli sklepe in pogodbe o sofinanciranju, druge pa bomo predvidoma konec leta prijavili na ustrezne razpise (izvajanje se bo predvidoma začelo v začetku naslednjega leta). Vse investicije je potrebno ustrezno uvrstiti tudi v Načrte razvojnih programov, saj je pri prvem zahtevku za nakazilo potrebno dostaviti dokazilo o uvrščenosti v NRP. Skupna višina prihodkov v predlogu rebalansa proračuna za leto 2016 v bilanci prihodkov in odhodkov znaša 12.056.193 EUR in so glede na sprejeti plan nižji iz razlogov, navedenih v uvodu. V skladu z ekonomsko klasifikacijo so prihodki razdeljeni v naslednje kategorije:

- davčni prihodki,
- nedavčni prihodki,
- kapitalski prihodki in
- transferni prihodki.

2.1.1. DAVČNI PRIHODKI

Višina davčnih prihodkov v predlogu rebalansa proračuna za leto 2016 znaša 9.318.427 EUR in je v primerjavi s sprejetim planom enaka. Ta kategorija prihodkov v strukturi prihodkov predstavlja največji delež in sicer 77,29%. Kot smo že v uvodu zapisali, je bila s sprejetim ZIPRS1617 določena višina povprečnine v znesku 522,00 EUR in na osnovi le-te izračunana višina primerne porabe, ki je enaka kot v sprejetem planu. Enako kot v sprejetem planu so predvidena tudi sredstva ostalih prihodkov v tej kategoriji, saj so le-ti planirani na osnovi preteklih izhodišč in na njihovo višino nimamo vpliva.

2.1.2. NEDAVČNI PRIHODKI

Ocenjena višina nedavčnih prihodkov v predlogu rebalansa proračuna znaša 1.395.077 EUR. V strukturi prihodkov predstavlja ta kategorija 11,57% vseh prihodkov, ki so razdeljeni v pet skupin.

V prvo skupino – udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, so uvrščeni prihodki od udeležbe na dobičku in dividende, prihodki od prejetih obresti (obresti od depozitov in sredstev na vpogled), prihodki od najemnin za poslovne prostore in stanovanja ter drugih najemnin in zakupnin, kakor tudi prihodki iz naslova podeljenih koncesij in najemnina za gospodarsko komunalno infrastrukturo. V primerjavi s sprejetim planom so s predlogom rebalansa, v okviru skupine kontov 710, predlagane spremembe pri prihodkih iz naslova prejetih prihodkov od obresti in prihodkih od najemnin za gospodarsko komunalno infrastrukturo. Zneski so predlagani na osnovi podpisanega aneksa k Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerij v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb, ki velja od 1.8.2016 dalje. V primerjavi s sprejetim planom je ostala nespremenjena višina predvidenih prihodkov od občinskih taks, denarnih kazni in drugih pristojbin. Nižje od prvotno planiranih, so predvidena prejeta sredstva od prodaje, kamor je vključena prodaja lesa in druge morebitne prodaje (knjige). V okviru kontov skupine 714 Drugi nedavčni prihodki smo s predlogom rebalansa predvideli manj prihodkov poslovnega sektorja za ureditev neprometne signalizacije, saj je glede na prvotni interes po označitvi, dejansko število nižje. Nižje od prvotno planiranih, so tudi prejeta sredstva oz.prispevki krajanov za investicije na področju cestne infrastrukture. Glede na finančne načrte krajevnih skupnosti so upoštevana tudi lastna sredstva le-teh, ki so nekoliko višja glede na sprejeti proračun.

2.1.3. KAPITALSKI PRIHODKI

Predlog rebalansa proračuna za leto 2016 predvideva 314.400 EUR kapitalskih prihodkov, kar predstavlja v strukturi vseh prihodkov 2,61%. V primerjavi s sprejetim planom so planirana skupna sredstva v predlogu rebalansa višja, nanašajo pa se na predvidene prihodke od prodaje stavbnih in kmetijskih zemljišč. Višina je planirana glede na dosedanjo realizacijo oz.prodajo (del prejetih kupnin po sklenjenih pogodbah konec leta 2015 smo prejeli v začetku leta 2016) in predvidene prodaje do konec leta. Podrobnejši program prodaje stvarnega premoženja je v prilogi in je sestavni del proračuna. Ravno tako je v prilogi tudi letni načrt prodaje finančnega premoženja.

2.1.5. TRANSFERNI PRIHODKI

V predlogu rebalansa proračuna za leto 2016 so predvideni transferni prihodki v skupni višini 1.028.289 EUR, kar predstavlja 8,53% vseh prihodkov in so v primerjavi s sprejetim planom višji. V skladu z ekonomsko klasifikacijo so v to kategorijo prihodkov uvrščeni prihodki, prejeti s strani države za tekočo porabo in investicije pa tudi prihodki iz proračunov drugih občin za sofinanciranje skupnih nalog. Ravno tako pa vključuje tudi prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU.

Predlog rebalansa vključuje prejeta sredstva finančne izravnave, izračunane na osnovi primerne porabe za leto 2016 in predvidena sredstva sofinanciranj s strani države za posamezne investicije. Tako so predlagana nižja sredstva strani Fundacije za šport za sofinanciranje obnove atletske steze ŠRC Loka (projekt bo sofinanciran v skupni višini 29.213 EUR v letih 2016-2018, kar je razvidno iz NRP), s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo za sofinanciranje projekta Pločnik Lokve (projekt bo sofinanciran v letu 2016 v višini 13.900,62 EUR in v letu 2017 v višini 159.604,30 EUR) in s strani Ministrstva za javno upravo za sofinanciranje skupnega organa Medobčinska inšpekcija in redarstvo (na podlagi sklepa bomo pripadajoči del sredstev za leto 2015 v višini 19.473,98 EUR prejeli v

začetku leta 2017). Glede na finančni načrt skupnega organa, so predlagana tudi nekoliko nižja sredstva sofinanciranja s strani občin Metlika in Semič, glede na že prejeta sredstva so nekoliko višje planirana sredstva sofinanciranja subvencij tržnih najemnin, v enaki višini pa so ostala planirana sredstva požarne takse. Na osnovi sklenjenih pogodb so v enaki višini ostala tudi predvidena nepovratna sredstva za sofinanciranje investicij po 23.členu ZFO-1, ki jih bomo prejeli za sofinanciranje projekta Izgradnja sekundarnih vodovodov v občini in Kanalizacija Črnomelj-1.del. Na novo so predlagana sredstva sofinanciranja s strani Ministrstva za zdravje za sofinanciranje nakupa terminalov za reševalne postaje, za uporabo v nujni medicinski pomoči za ZD Črnomelj. Občina se je prijavila na javni razpis, pridobljena sredstva pa bodo prenakazana ZD Črnomelj. Predlog rebalansa ne predvideva več prejetih sredstev za sofinanciranje vzpostavitve večnamenskega objekta v romskem naselju, saj na lokacijah Lokve in Kanižarica prebivalci nasprotujejo postavitvi večnamenskega objekta. Kljub temu, da smo del prebivalcev na lokaciji Lokve uspeli prepričat v postavitev, projekta ne moremo izpeljat, saj ne moremo urediti dostopa do zemljišča (lastnica ne dovoli služnosti, ravno tako se ne strinja s prodajo zemljišča). V kategorijo kontov skupine 741 so po klasifikaciji uvrščena prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in sicer predlog rebalansa predvideva prejeta sredstva iz proračuna EU za kohezijsko politiko. Na osnovi prijave na razpis so planirana sredstva sofinanciranje projekta Prenova ekonomsko – poslovne infrastrukture v PC Majer in projekta Izgradnja ekonomsko – poslovne infrastrukture v PC TRIS Kanižarica. Projekta naj bi se predvidoma izvajala in financirala v letih 2016 in 2017, kar je razvidno iz Načrtov razvojnih programov, podrobnejša opredelitev projektov pa je opredeljena v Obrazložitvi NRP. Nižje od prvotno planiranih sredstev (glede na dejansko vrednost projekta), so predvidena sredstva sofinanciranja za projekt Celostna prometna strategija, ki se bo izvajal tudi v letu 2017. Prihodki za sofinanciranje ostalih projektov, ki so bili prvotno planirani, s predlogom rebalansa niso predvideni. Predlog rebalansa ne predvideva sredstev sofinanciranja za energetske sanacije šol, stavbe na Kolodvorski 34 in Knjižnice Črnomelj. Na osnovi sprejetega Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti občine, je predvidena energetska sanacija devetih občinskih objektov, sofinanciranje pa je predvideno s strani Kohezijskega sklada, zasebnega partnerja in zagotavljanjem lastnih sredstev. Trajanje in struktura virov financiranje je razvidna iz Načrtov razvojnih programov. Določeni razpisi za pridobitev sredstev bodo v jesenskem delu (projekt Leader in CLLD, projekt Ureditve v mestnem jedru-Interreg) in se bodo pričeli izvajati v prihodnjem letu, kar pomeni, da v letu 2016 ne bo prihodkov iz tega naslova.

Tabela 1: **Struktura prihodkov proračuna za leto 2016**

KATEGORIJA PRIHODKOV	**Plan 2016**	**Predlog rebal.2016**	**Strukt.v %**
Davčni prihodki	9.318.427	9.318.427	77,29
Nedavčni prihodki	1.458.811	1.395.077	11,57
Kapitalski prihodki	301.600	314.400	2,61
Transferni prihodki	5.216.541	1.028.289	8,53
SKUPAJ	**16.295.379**	**12.056.193**	**100,00**

ODHODKI

Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna v splošnem delu izkazuje odhodke po naslednjih kategorijah:
- tekoči odhodki,
- tekoči transferi,
- investicijski odhodki in
- investicijski transferi.

Predlagana skupna višina odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov v predlogu rebalansa za leto 2016 znaša 13.269.070 EUR. Odhodki so predlagani glede na realizacijo za obdobje januar – avgust 2016 in predvidene izdatke do konec proračunskega leta.

2.2.1. TEKOČI ODHODKI

Kategorija tekočih odhodkov je v predlogu rebalansa proračuna za leto 2016 predvidena v skupni višini 3.237.968 EUR. V strukturi vseh odhodkov proračuna ta kategorija predstavlja 24,40 %, vključujejo pa sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila obresti in sredstva rezerv.

Višina sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim je v predlogu ocenjena na 772.448 EUR. Sredstva so planirana v skladu s kadrovskim načrtom, ki je sestavni del proračuna, usmeritvami za planiranje teh sredstev in veljavno zakonodajo ob upoštevanju Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16). V tej skupini odhodkov so predvidena še sredstva za regres za letni dopust, povračila in nadomestila (regres za prehrano, prevoz na delo) in druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči, odpravnine). Višina sredstev za prispevke delodajalca za socialno varnost je v skladu z usmeritvami planirana na osnovi enakih prispevnih stopenj, glede na višino bruto plač. Ravno tako so tu zajeta tudi sredstva za plačilo premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence na podlagi določil ZUPPJS16. Tako kot v sprejetem planu, tudi v predlogu rebalansa, največji delež v kategoriji tekočih odhodkov predstavljajo izdatki za blago in storitve v predlagani skupni višini 2.251.702 EUR, vključujejo pa odhodke za pisarniški material, stroške komunalnih storitev, stroške porabljene energije, prevozne stroške, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in druge operativne odhodke. Plačila domačih obresti predstavljajo obresti od najetih kratkoročnih in dolgoročnih kreditov in so v predlogu rebalansa proračuna za leto 2016 ocenjena v višini 85.534 EUR.

Sredstva rezerv se delijo na splošno proračunsko rezervacijo in proračunsko rezervo in so predlagana v skupni višini 13.000 EUR.

2.2.2. TEKOČI TRANSFERI

Kategorija tekočih transferov je v predlogu rebalansa proračuna ocenjena na 6.170.231 EUR , kar predstavlja v skupnih odhodkih 46,50%. V to skupino sodijo vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga. Po ekonomski klasifikaciji se v to skupino uvrščajo subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom, transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam in drugi tekoči domači transferi.

Sredstva subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom so predvidena v višini 203.570 EUR, predvsem s področja kmetijstva in gospodarstva.

Transferi posameznikom in gospodinjstvom, ki so planirani v višini 3.079.059 EUR predstavljajo sredstva za doplačila oskrbnih stroškov, doplačila do ekonomske cene vrtcev in sofinanciranje prevoza šolskih otrok.

Višina sredstev za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam je predlagana v višini 589.551 EUR, vključuje pa sredstva za delovanje društev in organizacij s področja požarnega varstva, kmetijstva, turizma, kulture, športa, socialnega varstva in za financiranje političnih strank.
Drugi tekoči domači transferi so predlagani v višini 2.298.051 EUR, vključujejo pa tekoče transfere občinam oziroma ožjim delom lokalnih skupnosti, tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja, tekoče transfere v javne zavode in tekoče transfere v javne sklade.

2.2.3. INVESTICIJSKI ODHODKI

Predvidena višina investicijskih odhodkov v predlogu rebalansa proračuna za leto 2016 znaša 3.504.101 EUR in predstavljajo 26,41% vseh odhodkov proračuna. Predlagana sredstva so namenjena nakupu opreme, novogradnjam, rekonstrukcijam in obnovam, investicijskemu vzdrževanju, nakupu zemljišč, stroškom projektne dokumentacije, nadzora in investicijskega inženiringa. Ti odhodki pomenijo naložbe v povečanje in ohranjanje realnega premoženja občine.

2.2.4. INVESTICIJSKI TRANSFERI

Investicijski transferi so odhodki, ki so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev za nakup ali gradnjo opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev, kakor tudi za njihovo vzdrževanje in obnovo. Ločeni so v dve skupini in sicer investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki in tistim, ki so proračunski uporabniki (posredni in neposredni uporabniki proračuna). Skupna višina predlaganih sredstev te kategorije odhodkov znaša 356.770 EUR, kar predstavlja 2,69% vseh odhodkov.

Tabela 2: **Struktura odhodkov proračuna za leto 2016**

KATEGORIJA ODHODKOV	**Plan 2016**	**Predlog rebal.2016**	**Strukt.v %**
Tekoči odhodki	3.329.702	3.237.968	24,40
Tekoči transferi	6.064.575	6.170.231	46,50
Investicijski odhodki	7.705.641	3.504.101	26,41
Investicijski transferi	414.035	356.770	2,69
SKUPAJ	**17.513.953**	**13.269.070**	**100,00**

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V skladu kontnim načrtom in usmeritvami se v tem računu izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil od prodaje kapitalskih vlog in vsa porabljena sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za nakup kapitalskih naložb.
Predlog rebalansa proračuna za leto 2016 v bilanci B nima predvidenih sredstev tega značaja.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Predlog rebalansa proračuna za leto 2016 predvideva dolgoročno zadolževanje v višini 1.705.662 EUR. Skladno z 2.odstavkom 10.b člena ZFO-1 se lahko občina v tekočem letu zadolži, če odplačilo obveznosti iz naslova posojil (glavnica in obresti), finančnih najemov in blagovnih kreditov ter potencialnih obveznosti iz naslova izdanih poroštev za izpolnitev obveznosti posrednim proračunskih uporabnikov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je

občina, v posameznem letu odplačila ne preseže 8% realiziranih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov v letu pred letom zadolževanja, zmanjšanih za prejete donacije, transferne prihodke iz državnega proračuna za investicije in prejeta sredstva iz proračuna EU. Planirano je zadolževanje pri poslovnih bankah in zadolževanje v višini 503.662 EUR pri državnem proračunu, v skladu s 56.členom ZIPRS1617, kot povratna sredstva za sofinanciranje investicij po 23.členu ZFO-1 (projekt Obvoznica Črnomelj-Kajuhova ulica, Ulica 21.oktobra, projekt Izgradnja sekundarnih vodovodov v občini in projekt Dokončanje kanalizacije Griblje) pa v višini 503.662 EUR. Kredit se ne všteva v najvišji dovoljen obseg zadolževanja in zanj ni potrebno pridobiti soglasja Ministrstva za finance.
V okviru skupine kontov 55 so planirana sredstva za odplačilo anuitet najetih dolgoročnih kreditov v višini 527.777 EUR. Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna (bilanca A) izkazuje proračunski primanjkljaj v višini 1.212.877 EUR, bilanca C pa izkazuje neto zadolževanje v višini 1.177.885 EUR in sredstva na računih konec leta v višini 34.992 EUR, ki predstavljajo sredstva na računih krajevnih skupnosti na dan 31.12.2015 stanje na podračunu EZR občine na dan 31.12.2015 in stanje na depozitnih računih na dan 31.12.2015.

Splošni del proračuna predstavlja izdatke po ekonomski klasifikaciji, kar pomeni, da so odhodki istih kategorij združeni z vseh področij. Natančno porabo sredstev opredeljuje posebni del proračuna.

II. POSEBNI DEL

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR/* PPR/	PP	K	Plan 2016	Plan s spremem.	Realizacija 31.8.2016	Ind.5/4	Rebalans 2016	Ind.7/3
	1			2	3	4	5	6	7	8
1000	**OBČINSKI SVET**				**106.208**	**106.208**	**62.331,44**	**58,69**	**98.082**	**92,35**
01	**POLITIČNI SISTEM**									
	0101	***Politični sistem***			***68.008***	***68.008***	***45.026,46***	***66,21***	***67.208***	***98,82***
		01019001	Dejavnost občinskega sveta							
			01001	Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)						
				402009 - Izdatki za reprezentanco	*1.000*	*1.000*	*775,50*	*77,55*	*1.000*	*100,00*
				402905 - Plač.za nepoklicno opravljanje funkcije	*31.500*	*31.500*	*23.157,98*	*73,52*	*30.000*	*95,24*
				402999 - Izobraževanje članov OS	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*200*	*200*	*70,08*	*35,04*	*200*	*100,00*
			01002	Stroški sej občinskega sveta						
				402000 - Pisarniški material in storitve	*650*	*650*	*413,88*	*63,67*	*650*	*100,00*
			01003	Stroški odborov in komisij (tudi svet za varstvo okolja)						
				402000 - Pisarniški material in storitve	*300*	*300*	*154,00*	*51,33*	*300*	*100,00*
				402905 - Sejnine udeležencem odborov	*8.500*	*8.500*	*5.738,34*	*67,51*	*8.700*	*102,35*
				402938 - Prejemki zunanjih sodelavcev	*9.000*	*9.000*	*6.787,68*	*75,42*	*9.500*	*105,56*
			01006	Financiranje političnih strank						
				412000 - Financiranje političnih strank	*15.858*	*15.858*	*7.929,00*	*50,00*	*15.858*	*100,00*
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**									
	0302	***Mednarodno sodelovanje in udeležba***			***10.000***	***10.000***	***227,60***	***2,28***	***5.000***	***50,00***
		03029002	Mednarodno sodelovanje občin							
			03002	Obmejno in drugo sodelov. občin na podr.kulture, športa in dr.podr.						
				402999 - Mednarodno sodelovanje	*10.000*	*10.000*	*227,60*	*2,28*	*5.000*	*50,00*
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**									
	0403	***Druge skupne administrativne službe***			***23.000***	***23.000***	***14.087,68***	***61,25***	***20.674***	***89,89***
		04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti							
			04004	Objava občinskih predpisov						
				402006 - Objava občinskih predpisov	*9.500*	*9.500*	*3.603,25*	*37,93*	*7.000*	*73,68*
			04006	Celostna podoba občine						
				402999 - Videodokumentiranje dogodkov v občini	*2.500*	*2.500*	*1.795,60*	*71,82*	*2.500*	*100,00*
			04007	Spletne strani občine						
				402999 - Izdelava in vzdrževanje spletnih strani in sistema	*3.000*	*3.000*	*1.515,22*	*50,51*	*4.000*	*133,33*

		04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov							
			04009	Prireditve ob občinskem prazniku						
				402999 - Občinski praznik	*7.000*	*7.000*	*6.319,63*	*90,28*	*6.320*	*90,29*
				413302 - Plakete in priznanja	*1.000*	*1.000*	*853,98*	*85,40*	*854*	*85,40*
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**									
	0601	***Delovanje na področju lokalne samoupr. ter koordinacija***			***5.200***	***5.200***	***2.989,70***	***57,49***	***5.200***	***100,00***
		vladne in lokalne ravni								
		06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti							
			06003	Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS, ZOS)						
				402922 - Članarina	*5.200*	*5.200*	*2.989,70*	*57,49*	*5.200*	*100,00*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	**PPP/**	***GPR/*** PPR/	PP	K	**Plan 2016**	**Plan s spememb.**	**Realizacija 31.8.2016**	**Ind.5/4**	**Rebalans 2016**	**Ind.7/3**
		1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2000	**NADZORNI ODBOR**				**6.500**	**6.500**	**3.843,16**	**59,13**	**6.500**	**100,00**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**									
	0203	***Fiskalni nadzor***			***6.500***	***6.500***	***3.843,16***	***59,13***	***6.500***	***100,00***
		02039001	Dejavnost nadzornega odbora							
			02004	Dejavn.nadzornega odbora (nadomestilo za nepoklicno opravlj. funkcije, mat. str., plač. izvedencev za posebne strok. naloge nadzora)						
				402008 - Revizorske storitve	*3.000*	*3.000*	*2.379,00*	*79,30*	*3.000*	*100,00*
				402999 - Nadomest.za nepoklicno opravljanje funkcij - NO	*3.500*	*3.500*	*1.464,16*	*41,83*	*3.500*	*100,00*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR/* PPR/	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 31.8.2016	Ind.5/4	Rebalans 2016	Ind.7/3
1				2	3	4	5	6	7	8
3000	**ŽUPANJA**				**116.509**	**116.509**	**66.733,48**	**57,28**	**119.009**	**102,15**
01	**POLITIČNI SISTEM**									
	0101	***Politični sistem***			***94.509***	***94.509***	***58.733,48***	***62,15***	***97.009***	***102,65***
		01019003	Dejavnost župana in podžupanov							
			01010	Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije						
				400000 - Osnovne plače	*37.900*	*37.900*	*25.084,57*	*66,19*	*38.000*	*100,26*
				400001 - Dodatek na delovno dobo	*3.400*	*3.400*	*1.984,96*	*58,38*	*3.300*	*97,06*
				400100 - Regres za letni dopust	*350*	*350*	*350,00*	*100,00*	*350*	*100,00*
				400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	*950*	*950*	*542,08*	*57,06*	*950*	*100,00*
				400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	*600*	*600*	*352,30*	*58,72*	*600*	*100,00*
				401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	*3.652*	*3.652*	*2.395,68*	*65,60*	*3.652*	*100,00*
				401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	*2.710*	*2.710*	*1.775,76*	*65,53*	*2.710*	*100,00*
				401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	*220*	*220*	*143,44*	*65,20*	*220*	*100,00*
				401200 - Prispevek za zaposlovanje	*25*	*25*	*16,24*	*64,96*	*25*	*100,00*
				401300 - Prispevek za starševsko varstvo	*42*	*42*	*27,04*	*64,38*	*42*	*100,00*
				401500 - Premije kolektivnega dod.pokojn.zavarovanja	*80*	*80*	*43,47*	*54,34*	*80*	*100,00*
				402999 - Plačilo za nepokl.opravlj.funkcije podžupanov	*20.000*	*20.000*	*15.274,64*	*76,37*	*22.000*	*110,00*
			01011	Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)						
				402009 - Izdatki za reprezentanco	*20.000*	*20.000*	*8.802,27*	*44,01*	*20.000*	*100,00*
				402400 - Dnevnice za službena potovanja v državi	*1.000*	*1.000*	*176,00*	*17,60*	*1.000*	*100,00*
				402401 - Hotelske storitve v državi	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*500*	*100,00*
				402402 - Stroški prevoza v državi	*700*	*700*	*172,23*	*24,60*	*700*	*100,00*
				402403 - Dnevnice za službena potovanja v tujini	*250*	*250*	*0*	*0,00*	*250*	*100,00*
				402499 - Drugi izdatki za službena potovanja	*130*	*130*	*45,84*	*35,26*	*130*	*100,00*
			01012	Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih)						
				402006 - Stroški oglaševalskih storitev	*2.000*	*2.000*	*1.546,96*	*77,35*	*2.500*	*125,00*
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**									
	0403	***Druge skupne administrativne službe***			***22.000***	***22.000***	***8.000,00***	***36,36***	***22.000***	***100,00***
		04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov							
			04008	Pokroviteljstva občine						
				402999 - Pokroviteljstva občine	*22.000*	*22.000*	*8.000,00*	*36,36*	*22.000*	*100,00*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR/* PPR/	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 31.8.2016	Ind.5/4	Rebalans 2016	Ind.7/3
1				2	3	4	5	6	7	8
4000	**OBČINSKA UPRAVA**				**16.968.586**	**16.968.586**	**6.241.225,72**	**36,78**	**12.738.498**	**75,07**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**									
	0202	***Urejanje na področju fiskalne politike***			***26.322***	***26.322***	***22.362,57***	***84,96***	***43.872***	***166,67***
		02029001	Urejanje na področju fiskalne politike							
			02002	Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)						
				402930 - Plačilo storitev organizac.pooblašč.za plačilni promet	*1.500*	*1.500*	*1.847,25*	*123,15*	*3.300*	*220,00*
				402931 - Plačilo bančnih storitev	*72*	*72*	*46,80*	*65,00*	*72*	*100,00*
			02003	Plačila za pobiranje občinskih dajatev (ekološke takse, priključne takse, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, samoprispevek)						
				402999 - Stroški zbrane takse - odlaganje odpadkov	*1.400*	*1.400*	*0*	*0,00*	*1.400*	*100,00*
				402999 - Stroški zbrane takse - odpadne vode	*1.900*	*1.900*	*583,16*	*30,69*	*1.900*	*100,00*
				402999 - Stroški izdaje proj.pogojev in soglasij	*8.850*	*8.850*	*8.828,44*	*99,76*	*18.000*	*203,39*
				402999 - Vodenje evidenc komunalne infrastrukture	*9.600*	*9.600*	*9.599,12*	*99,99*	*16.200*	*168,75*
				402999 - Vračila preveč vplač.dajatev	*3.000*	*3.000*	*1.457,80*	*48,59*	*3.000*	*100,00*
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**									
	0403	***Druge skupne administrativne službe***			***20.000***	***20.000***	***4.215,80***	***21,08***	***12.000***	***60,00***
		04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,							
			04012	Pravno zastopanje						
				402920 - Sodni stroški,stor.odvetnikov,notarjev in drugo	*20.000*	*20.000*	*4.215,80*	*21,08*	*12.000*	*60,00*
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**									
	0603	***Dejavnost občinske uprave***			***1.155.948***	***1.155.948***	***653.560,70***	***56,54***	***1.108.958***	***95,93***
		06039001	Administracija občinske uprave							
			06007	Plače delavcev občinske uprave						
				400000 - Osnovne plače	*620.000*	*620.000*	*357.825,09*	*57,71*	*575.980*	*92,90*
				400001 - Dodatek na delovno dobo	*30.000*	*30.000*	*18.683,08*	*62,28*	*29.890*	*99,63*
				400003 - Položajni dodatek	*4.000*	*4.000*	*2.318,94*	*57,97*	*4.000*	*100,00*
				400004 - Drugi dodatki	*1.100*	*1.100*	*603,89*	*54,90*	*850*	*77,27*
				400100 - Regres za letni dopust	*25.500*	*25.500*	*21.727,99*	*85,21*	*21.728*	*85,21*
				400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	*27.200*	*27.200*	*15.540,90*	*57,14*	*25.000*	*91,91*
				400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	*14.000*	*14.000*	*8.627,24*	*61,62*	*13.500*	*96,43*
				400900 - Jubilejne nagrade	*900*	*900*	*288,76*	*32,08*	*870*	*96,67*
				400902 - Solidarnostne pomoči	*578*	*578*	*0*	*0,00*	*578*	*100,00*
				401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	*58.000*	*58.000*	*33.579,59*	*57,90*	*54.070*	*93,22*
				401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	*43.000*	*43.000*	*24.890,51*	*57,88*	*40.080*	*93,21*
				401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	*3.480*	*3.480*	*2.010,88*	*57,78*	*3.240*	*93,10*
				401200 - Prispevek za zaposlovanje	*400*	*400*	*227,57*	*56,89*	*370*	*92,50*
				401300 - Prispevek za starševsko varstvo	*660*	*660*	*379,49*	*57,50*	*610*	*92,42*
				401500 - Premije kolektivnega dod.pokojn.zavarovanja	*2.000*	*2.000*	*1.052,12*	*52,61*	*1.900*	*95,00*

			06009	Materialni stroški						
				402000 - Pisarniški material in storitve	*14.000*	*14.000*	*9.924,64*	*70,89*	*14.000*	*100,00*
				402001 - Čistilni material in storitve	*10.300*	*10.300*	*7.343,25*	*71,29*	*10.300*	*100,00*
				402002 - Storitve varovanja zgradb in prostorov	*24.000*	*24.000*	*15.990,26*	*66,63*	*24.800*	*103,33*
				402003 - Založniške in tiskarske storitve	*1.500*	*1.500*	*0*	*0,00*	*1.500*	*100,00*
				402004 - Časopisi,revije, knjige in strok.literatura	*5.000*	*5.000*	*4.068,21*	*81,36*	*6.000*	*120,00*
				402006 - Objave v medijih	*4.000*	*4.000*	*1.734,80*	*43,37*	*4.000*	*100,00*
				402099 - Drugi splošni material in storitve	*3.500*	*3.500*	*1.140,02*	*32,57*	*3.500*	*100,00*
				402200 - Električna energija	*11.000*	*11.000*	*6.353,93*	*57,76*	*11.000*	*100,00*
				402201 - Stroški ogrevanja	*22.000*	*22.000*	*17.463,19*	*79,38*	*22.000*	*100,00*
				402203 - Voda in komunalne storitve	*700*	*700*	*371,92*	*53,13*	*700*	*100,00*
				402204 - Odvoz smeti	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*500*	*100,00*
				402205 - Telefon,teleks,faks,elektronska pošta	*16.500*	*16.500*	*10.130,65*	*61,40*	*15.000*	*90,91*
				402206 - Poštnina in kurirske storitve	*9.100*	*9.100*	*5.484,12*	*60,27*	*10.100*	*110,99*
				402299 - Druge storitve komunikacij in komunale	*250*	*250*	*162,32*	*64,93*	*250*	*100,00*
				402300 - Goriva za prevozna sredstva	*3.500*	*3.500*	*2.043,89*	*58,40*	*3.500*	*100,00*
				402301 - Vzdrževanje in popravila vozil	*4.200*	*4.200*	*1.006,36*	*23,96*	*4.200*	*100,00*
				402304 - Pristojbine in registracije vozil	*330*	*330*	*125,30*	*37,97*	*330*	*100,00*
				402400 - Dnevnice za službena potovanja v državi	*400*	*400*	*288,00*	*72,00*	*400*	*100,00*
				402401 - Hotelske storitve v državi	*200*	*200*	*0*	*0,00*	*200*	*100,00*
				402402 - Stroški prevozov v državi	*1.500*	*1.500*	*513,09*	*34,21*	*1.500*	*100,00*
				402499 - Drugi izdatki za službena potovanja	*550*	*550*	*466,36*	*84,79*	*550*	*100,00*
				402500 - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	*20.000*	*20.000*	*12.909,16*	*64,55*	*20.000*	*100,00*
				402500 - Str.obratov.,vzdrž.stavbe v Ul.O.Župančiča 7 in odkup opreme	*5.000*	*5.000*	*4.661,69*	*93,23*	*4.662*	*93,24*
				402511 - Tekoče vzdrževanje druge opreme	*11.000*	*11.000*	*7.769,44*	*70,63*	*11.000*	*100,00*
				402512 - Zavarovalne premije	*10.200*	*10.200*	*5.117,82*	*50,17*	*8.000*	*78,43*
				402514 - Tekoče vzdrževanje licenčne progr.opreme	*16.500*	*16.500*	*15.558,86*	*94,30*	*20.500*	*124,24*
				402515 - Tekoče vzdrž.strojne računalniške opreme	*7.000*	*7.000*	*6.780,84*	*96,87*	*7.000*	*100,00*
				402799 - Kazni in odškodnine	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*5.000*	*100,00*
				402900 - Stroški konferenc,seminarjev in simpozijev	*7.000*	*7.000*	*6.877,09*	*98,24*	*10.000*	*142,86*
				402903 - Plačilo za delo preko ŠS	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*500*	*100,00*
				402999 - Varstvo pri delu	*5.000*	*5.000*	*1.448,09*	*28,96*	*6.200*	*124,00*
				402999 - Meteorološka služba	*2.000*	*2.000*	*1.219,33*	*60,97*	*1.900*	*95,00*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*9.000*	*9.000*	*3.211,97*	*35,69*	*8.000*	*88,89*
		06039002	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,							
			potrebnim za delovanje občinske uprave							
			06014	Nakup prevoznih sredstev						
				420101 - Nakup avtomobilov	*14.000*	*14.000*	*0*	*0,00*	*14.000*	*100,00*
			06013	Nakup opreme						
				420200 - Nakup pisarniškega pohištva	*40.000*	*40.000*	*290,94*	*0,73*	*40.000*	*100,00*
				420202 - Nakup strojne računalniške opreme	*4.000*	*4.000*	*4.139,40*	*103,49*	*9.000*	*225,00*
				420224 - Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	*1.600*	*1.600*	*1.421,74*	*88,86*	*1.600*	*100,00*
				420238 - Nakup telekomunikacijske opreme	*500*	*500*	*109,80*	*21,96*	*800*	*160,00*
				420299 - Nakup druge opreme in napeljav	*3.000*	*3.000*	*2.489,26*	*82,98*	*3.000*	*100,00*
				420703 - Nakup licenčne programske opreme	*2.000*	*2.000*	*303,01*	*15,15*	*2.000*	*100,00*
			06016	Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov						
				420500 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	*28.800*	*28.800*	*6.885,90*	*23,91*	*28.800*	*100,00*

07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**								
	0703	***Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami***			***452.017***	***452.017***	***218.181,11***	***48,27***	***412.017***	***91,15***
		07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč							
			07001	Usposabljanje enot in služb civilne zaščite						
				402099 - Redna dejavnost	*19.100*	*23.100*	*15.149,34*	*65,58*	*23.100*	*100,00*
				402099 - Stroški urejanja migrantske problematike	*3.000*	*3.000*	*317,88*	*10,60*	*3.000*	*100,00*
				402938 - Prejemki zunanjih sodelavcev	*2.150*	*2.150*	*658,33*	*30,62*	*2.150*	*100,00*
				420804 - Projekt Partnerstvo pogoj za varno obmejno območje	*50.000*	*50.000*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
			07003	Opremljanje enot in služb civilne zaščite						
				420299 - Nakup opreme za potrebe CZ	*28.546*	*24.546*	*15.821,95*	*64,46*	*24.546*	*100,00*
		07039002	Delovanje sistema za zaščito,reševanje in pomoč							
			07007	Dejavnost gasilskih društev						
				402599 - Tekoče vzdrževanje opreme	*33.700*	*33.700*	*32.749,78*	*97,18*	*48.700*	*144,51*
				402938 - Prejemki zunanjih sodelavcev	*220*	*220*	*0*	*0,00*	*220*	*100,00*
				402999 - Sredstva za požarno varnost (redna dejavnost)	*32.485*	*32.485*	*30.583,32*	*94,15*	*62.685*	*192,97*
				402999 - Drugi odhodki	*600*	*600*	*0*	*0,00*	*600*	*100,00*
				412000 - Prostovoljna gasilska društva	*25.500*	*25.500*	*12.096,00*	*47,44*	*25.500*	*100,00*
				412000 - 60 let PGD Vranoviči	*500*	*500*	*500,00*	*100,00*	*500*	*100,00*
				412000 - 90 let PGD Tribuče	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*500*	*100,00*
				412000 - 90 let PGD Petrova vas	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*500*	*100,00*
				412000 -110 let PGD Mavrlen	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*500*	*100,00*
				412000 - Sof.obnove in dograditve gasilskih domov	*15.000*	*15.000*	*8.500,00*	*56,67*	*25.000*	*166,67*
				412000 - Izobraževanje za mlade gasilce	*1.500*	*1.500*	*0*	*0,00*	*1.500*	*100,00*
			07008	Dejavnost občinske gasilske zveze						
				412000 - Sredstva za delovanje GZ	*30.500*	*30.500*	*20.333,34*	*66,67*	*30.500*	*100,00*
			07009	Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa)						
				412000 - Nakup gasilske opreme	*90.480*	*90.480*	*20.910,77*	*23,11*	*45.280*	*50,04*
				412000 - Uresničevanje Uredbe	*73.736*	*73.736*	*35.161,40*	*47,69*	*73.736*	*100,00*
				412000 - Sredstva požarne takse	*43.500*	*43.500*	*25.399,00*	*58,39*	*43.500*	*100,00*
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**									
	0802	***Policijska in kriminalistična dejavnost***			***3.000***	***3.000***	***0***	***0,00***	***3.000***	***100,00***
		08029001	Prometna varnost							
			08001	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu						
				402999 - Stroški SPVCP	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*3.000*	*100,00*
10	**TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**									
	1003	***Aktivna politika zaposlovanja***			***47.013***	***47.013***	***28.898,04***	***61,47***	***48.000***	***102,10***
		10039001	Povečanje zaposljivosti							
			10001	Lokalni zaposlitveni progr. (javna dela, sof.kadrovske prenove podj.)						
				402999 - Javna dela - komunalna dejavnost	*16.300*	*16.300*	*9.892,70*	*60,69*	*16.300*	*100,00*
				413302 - Javna dela - socialna varnost	*30.713*	*30.713*	*19.005,34*	*61,88*	*31.700*	*103,21*

11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**								
	1102	***Program reforme kmetijstva in živilstva***			***254.787***	***254.787***	***96.711,13***	***37,96***	***159.404***	***62,56***
		11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu							
			11002	Podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje						
				410299 - Podp.živin.proizv.-pokriv.dodatn.str.transp.iz odročn.kraj.	*6.700*	*6.700*	*4.308,00*	*64,30*	*6.700*	*100,00*
			11003	Podpore za prestruk.in prenovo kmetijske proizvodnje						
				410299 - Naložbe v kmet.gospod.za primarno proizv.	*27.672*	*27.672*	*17.186,80*	*62,11*	*27.672*	*100,00*
				410299 - Plač.zavarovalnih premij	*520*	*520*	*519,50*	*99,90*	*520*	*100,00*
				410299 - Zagotavljanje tehnične podpore	*6.258*	*6.258*	*5.477,49*	*87,53*	*5.478*	*87,54*
		11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij							
			11004	Obnova vasi (urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena, infrastruktura na podeželju)						
				402999 - Izvedba projektov Leader in CLLD	*100.000*	*100.000*	*0*	*0,00*	*15.000*	*15,00*
				410299 - Urejanje kmetijskih zemljišč in kmet.infrastruktura	*28.561*	*28.561*	*18.595,30*	*65,11*	*28.561*	*100,00*
				410299 - Razvojni projekti LAS Dol.in Bele krajine (Leader/CLLD)	*26.405*	*26.405*	*13.127,00*	*49,71*	*26.405*	*100,00*
			11005	Podpora razvoju dopolniln.dejavn. (turist.dejavn., domača obrt,….)						
				410299 - Str.delovanja tržnice	*6.000*	*6.000*	*4.671,23*	*77,85*	*6.000*	*100,00*
				410299 - Nova znanja na področju dopoln.dejavnosti	*2.961*	*2.961*	*2.734,97*	*92,37*	*2.735*	*92,37*
				410299 - Naložbe za opravlj.dopolnilne dejavnosti	*6.673*	*6.673*	*6.187,96*	*92,73*	*6.188*	*92,73*
				412000 - Certifikacija belokranjske pogače	*500*	*500*	*500,00*	*100,00*	*500*	*100,00*
			11006	Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze)						
				412000 - Sofinanciranje programov društev	*9.000*	*9.000*	*8.998,60*	*99,98*	*9.000*	*100,00*
				412000 - Udeležba na svetovnem,državn.in regijsk.prvenstvu oračev	*1.500*	*1.500*	*0*	*0,00*	*1.500*	*100,00*
		11029003	Zemljiške operacije							
			11007	Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov						
				402999 - Vzdrževanje komasacijskega območja Cerkvišče, Griblje	*1.000*	*1.000*	*352,01*	*35,20*	*352*	*35,20*
				402999 - Vzdrževanje komasacijskega območja Dragatuško polje	*1.000*	*1.000*	*352,01*	*35,20*	*352*	*35,20*
				402999 - Vzdrževanje agromeliorac. območja Cerkvišče, Griblje	*1.500*	*1.500*	*352,00*	*23,47*	*352*	*23,47*
				402999 - Vzdrževanje agromeliorac. območja Dragatuško polje	*1.500*	*1.500*	*352,01*	*23,47*	*352*	*23,47*
				410200 - Urejanje kmetijskih zemljišč - male agromelioracije	*18.087*	*18.585*	*12.844,95*	*69,11*	*18.585*	*100,00*
				420400 - Izvedba agromelioracije - Cerkvišče, Griblje	*2.500*	*2.500*	*0*	*0,00*	*2.500*	*100,00*
				420400 - Izvedba agromelioracije - Dragatuško polje	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*500*	*10,00*
				420804 - Pomoč za zaokrož.zemlj-(arondacija)	*650*	*152*	*151,30*	*99,54*	*152*	*100,00*
				420899 - Arheološke raziskave-agromeliorac. Cerkvišče, Griblje	*300*	*300*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				420899 - Arheološke raziskave-agromeliorac. Dragatuško polje	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
	1103	***Splošne storitve v kmetijstvu***			***8.500***	***8.500***	***6.101,00***	***71,78***	***8.500***	***100,00***
		11039001	Delovanje služb in javnih zavodov							
			11009	Drugi odhodki o področja kmetijstva						
				402999 - Drugi odhodki	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*500*	*100,00*
		11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali							
			11010	Zavetišča (azil) za živali						
				402999 - Stroški oskrbe živali, zaradi nevarnosti okužbe	*8.000*	*8.000*	*6.101,00*	*76,26*	*8.000*	*100,00*

	1104	***Gozdarstvo***			***78.000***	***78.000***	***2.197,10***	***2,82***	***72.663***	***93,16***
		11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest							
			11012	Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)						
				402599 - Vzdrževanje gozdnih cest	*71.000*	*71.000*	*197,10*	*0,28*	*65.663*	*92,48*
				402999 - Stroški sečnje lesa in vzdrž.gozdnih parcel	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*5.000*	*100,00*
				410299 - Zagotavljanje tehnične podpore	*2.000*	*2.000*	*2.000,00*	*100,00*	*2.000*	*100,00*
	1105	***Ribištvo***			***3.000***	***3.000***	***0***	***0,00***	***3.000***	***100,00***
		11059001	Program razvoja ribištva							
			11013	Sofinanciranje dejavnosti ribiških družin						
				412000 - RD Črnomelj - izvajanje nadzora	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*3.000*	*100,00*
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**									
	1302	***Cestni promet in infrastruktura***			***1.105.831***	***1.105.831***	***447.506,21***	***40,47***	***1.022.057***	***92,42***
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest							
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)						
				402599 - Vzdrževanje lokalnih cest	*250.000*	*250.000*	*144.307,11*	*57,72*	*250.000*	*100,00*
				402599 - Vzdrževanje javnih poti - sol za posip	*6.000*	*6.000*	*3.681,47*	*61,36*	*6.000*	*100,00*
			13003	Upravljanje in tekoče vzdrž.cestne infrastrukture.						
				402599 - Sanacija mostov	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
		13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest							
			13004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest						
				420401 - Pločnik Lokve	*112.240*	*112.240*	*0*	*0,00*	*19.328*	*17,22*
				420401 - Pločnik Lokve-sofinanc.ob državni cesti	*100.000*	*77.000*	*305,00*	*0,40*	*23.000*	*29,87*
				420401 - Obvoznica Črnomelj (Kajuhova ul.,Ul.21.oktobra)	*75.000*	*75.000*	*0*	*0,00*	*125.000*	*166,67*
				420402 - Občinske ceste	*150.000*	*150.000*	*71.142,87*	*47,43*	*186.000*	*124,00*
				420402 - Ureditev kraj.poti v KS Butoraj-vrač.sred.v JTO	*5.714*	*5.714*	*0*	*0,00*	*5.714*	*100,00*
				420402 - Ureditev kraj.poti v KS Tribuče-vrač.sred.v JTO	*3.148*	*3.148*	*0*	*0,00*	*3.148*	*100,00*
				420801 - Invest.nadzor-Pločnik Lokve	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*367*	*0,00*
				420804 - Načrti in druga prom.dok.-obvoznica Črnomelj(Kajuhova,21.okt.)	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,00*	*20.000*	*200,00*
				420804 - Projekti	*40.000*	*55.000*	*41.842,38*	*76,08*	*58.000*	*105,45*
				420899 - Druge stor.in dokum.-Pločnik Lokve	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*305*	*0,00*
		13029003	Urejanje cestnega prometa							
			13011	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje						
				402599 - Prometni znaki in druge ureditve	*10.000*	*18.000*	*9.364,52*	*52,03*	*21.600*	*120,00*
				402599 - Neprometna signalizacija-turistična in dr.obvestilna signaliz.	*40.000*	*40.000*	*6.379,38*	*15,95*	*22.000*	*55,00*
				402602 - Najemnina za parkirišče - Kolodvorska ulica	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*2.930*	*0,00*
				402999 - Evropski teden mobilnosti	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*	*2.000*	*100,00*
				420401 - Ureditev pokritih čakalnic na avtobusnih postajališčih	*5.000*	*5.000*	*4.600,00*	*92,00*	*4.600*	*92,00*
				420401 - Ulično označevanje-izvedba	*3.500*	*3.500*	*0*	*0,00*	*3.400*	*97,14*
				420804 - Načrti in PD - celostna prometna strategija	*60.283*	*60.283*	*24.400,00*	*40,48*	*48.800*	*80,95*
				420804 - Elaborat - ulično označevanje	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				420804 - Elaborat - turistična in druga obvestilna signalizacija	*5.000*	*5.000*	*610,00*	*12,20*	*1.220*	*24,40*

		13029004	Cestna razsvetljava							
			13020	Upravljanje, vzdrževanje, gradnja in invest.vzdrž.cestne razsvetljave						
				402200 - Javna razsvetljava - tokovina	*120.000*	*120.000*	*80.562,52*	*67,14*	*115.000*	*95,83*
				402200 - JR - poplačilo zamenjave neustreznih svetilk	*20.000*	*20.000*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				402599 - Vzdrževanje javne razsvetljave	*30.000*	*30.000*	*29.340,05*	*97,80*	*37.000*	*123,33*
				420401 - Ureditev JR v občini	*30.000*	*30.000*	*12.164,00*	*40,55*	*40.000*	*133,33*
				420500 - Investicijsko vzdrževanje JR	*10.000*	*10.000*	*9.107,91*	*91,08*	*15.000*	*150,00*
				420500 - Ureditev JR v KS Griblje-vrač.sred.v JTO	*946*	*946*	*0*	*0,00*	*946*	*100,00*
				420899 - Druge stor.in dokument.-JR -javno zasebno partnerstvo	*15.000*	*15.000*	*9.699,00*	*64,66*	*9.699*	*64,66*
	1306	***Telekomunikacije in pošta***			***35.000***	***35.000***	***10.998,02***	***31,42***	***30.000***	***85,71***
		13069001	Invest.vlaganja v telekomunikacije in pošto							
			13021	Projekti na področju telekomunikacij						
				420401 - Izgradnja širokopas.omrežja	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,00*	*5.000*	*50,00*
				420804 - Načrt in dr.proj.dokum-izgr. širokopasovn.omrežja	*25.000*	*25.000*	*10.998,02*	*43,99*	*25.000*	*100,00*
14	**GOSPODARSTVO**									
	1402	***Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti***			***433.435***	***433.435***	***215.252,15***	***49,66***	***457.757***	***105,61***
		14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva							
			14003	Sofinanciranje programa sklada oziroma projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva						
				402999 - Str.izdelave dokum.-energ.sanacija stare Lekarne	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*1.522*	*0,00*
				410299 - Sredstva za delov. projektov - financ.podjetnikov začetnikov	*1.430*	*1.430*	*1.429,36*	*99,96*	*1.430*	*100,00*
				410299 - Sof.dejavn.spodbujanja reg.razvoja	*7.500*	*7.500*	*3.742,87*	*49,90*	*7.500*	*100,00*
				410299 - Sofinanc.podjetniških inovacij	*7.000*	*7.000*	*350,00*	*5,00*	*7.000*	*100,00*
				410299 - Str.za delovanje projekta podjetniških inovacij	*1.050*	*1.050*	*349,99*	*33,33*	*1.050*	*100,00*
				410299 - Stroški za delovanje garancijske sheme	*1.830*	*1.830*	*1.830,00*	*100,00*	*1.830*	*100,00*
				410299 - Sredstva za delovanje štipendijske sheme	*4.416*	*4.416*	*4.416,01*	*100,00*	*4.416*	*100,00*
				410299 - Koordinacija projektov	*3.200*	*3.200*	*0*	*0,00*	*3.200*	*100,00*
				410299 - Sof.štipendijske sheme	*2.400*	*2.400*	*0*	*0,00*	*2.400*	*100,00*
				410299 - Sofinanc.najemnin posl.prostorov v mestnem jedru	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*5.000*	*100,00*
				410299 - Promocija podjetništva	*3.800*	*3.800*	*0*	*0,00*	*3.800*	*100,00*
				413300 - RIC - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	*83.025*	*83.025*	*54.684,36*	*65,86*	*83.025*	*100,00*
				413301 - RIC - sredstva za prispevke delodajalca	*16.000*	*16.000*	*8.152,11*	*50,95*	*16.000*	*100,00*
				413302 - RIC - materialni stroški	*82.333*	*82.333*	*57.951,33*	*70,39*	*82.333*	*100,00*
				413302 - RIC - str.vzpostav.in delovanja podjetniškega inkubatorja	*79.200*	*79.200*	*0*	*0,00*	*79.200*	*100,00*
				413310 - RIC - premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja	*360*	*360*	*104,49*	*29,03*	*360*	*100,00*
				420099 - Nakup prostorov v TRIS Kanižarica	*3.340*	*3.340*	*0*	*0,00*	*3.340*	*100,00*
				420402 - Infrastruktura - TRIS Kanižarica	*80.551*	*80.551*	*80.550,64*	*100,00*	*80.551*	*100,00*
				420402 - Energetska sanacija stavbe na Kolodvorski 23 a (stara Lekarna)	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*4.000*	*0,00*
				420501 - Vzdržev.infrastrukture v poslovnih conah	*30.000*	*30.000*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				420600 - Nakup zemljišč - izgr.ekon.-posl.infrastr.v PC TRIS Kanižarica-1.del	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*8.550*	*0,00*
				420804 - Načrti in dr.proj.dok.-prenova ekon.-posl.infrastrukt.v PC Majer	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*15.616*	*0,00*
				420804 - Načrti in dr.proj.dok.-izgr. ekon.-posl.infrastrukt.v PC TRIS Kanižarica-1.del	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*24.634*	*0,00*
			14004	Podpore enotam malega gospod.(na primer: subvenc.obrestne mere)						
				402999 - Drugi odhodki	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
				410201 - Pospeševanje podjetništva	*20.000*	*20.000*	*1.690,99*	*8,45*	*20.000*	*100,00*

	1403	***Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva***			***87.078***	***87.078***	***49.047,46***	***56,33***	***97.548***	***112,02***
		14039001	Promocija občine							
			14005	Promocijske prireditve (na primer: sodelovanje na sejmih)						
				402099 - Promocijske dejavnosti	*5.000*	*5.000*	*3.413,28*	*68,27*	*5.000*	*100,00*
				410299 - Priprava in razvoj turist.razvojnih programov	*4.880*	*698*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				413302 - RIC - promocijske dejavnosti	*20.713*	*20.713*	*8.100,00*	*39,11*	*20.713*	*100,00*
				413302 - RIC - ostali projekti	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*	*2.000*	*100,00*
				413302 - RIC - sof.izvajanja projekta EDEN	*9.235*	*9.235*	*4.000,00*	*43,31*	*9.235*	*100,00*
		14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva							
			14008	Sofinanciranje programa turistične zveze in društev ter drugih turističnih organizacij (zavodi za turizem, turistično informacijski centri)						
				412000 - Turistični programi - sofinanciranje	*5.000*	*5.000*	*5.000,00*	*100,00*	*10.000*	*200,00*
			14009	Sofinanciranje turističnih prireditev						
				412000 - Jurjevanje	*25.000*	*25.000*	*25.000,00*	*100,00*	*25.000*	*100,00*
				412000 - Pustovanje	*2.000*	*2.000*	*2.000,00*	*100,00*	*2.000*	*100,00*
				412000 - Martinovanje	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*3.000*	*100,00*
			14011	Razvoj turistične infrastrukture						
				412000 - Vzdrževanje in upravljanje turistične infrastrukture	*9.000*	*13.182*	*1.254,50*	*9,52*	*20.000*	*151,72*
				420804 - Načrti in dr.proj.dok.-1.faza mreže postaj.za avtodome	*650*	*650*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				420899 - Vodno povračilo za vstopno izstopna mesta	*600*	*600*	*279,68*	*46,61*	*600*	*100,00*
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**									
	1502	***Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor***			***1.694.871***	***1.694.871***	***318.744,96***	***18,81***	***1.368.430***	***80,74***
		15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki							
			15001	Investicije in investicijsko vzdržev. odlagališč komunalnih odpadkov						
				411999 - Subvencije omrežnin	*24.730*	*24.730*	*9.552,25*	*38,63*	*24.730*	*100,00*
				420402 - Ured.EKO otokov,nabava posod za BIO odpadke	*21.250*	*21.250*	*0*	*0,00*	*21.250*	*100,00*
				420402 - Obnovitvene in razšir.investicije-CeROD	*42.400*	*42.400*	*0*	*0,00*	*42.400*	*100,00*
				431100 - CeROD - MBO	*200.000*	*200.000*	*0*	*0,00*	*100.000*	*50,00*
				431100 - CeROD	*14.635*	*14.635*	*13.858,32*	*94,69*	*17.475*	*119,41*
		15029002	Ravnanje z odpadno vodo							
			15007	Investicije in investicijsko vzdržev.kanalizac. sist. in čistilnih naprav						
				410201 - Subvenc.malih čistilnih naprav	*10.000*	*10.000*	*3.955,15*	*39,55*	*10.000*	*100,00*
				411999 - Subvencije omrežnin	*79.793*	*79.793*	*40.905,29*	*51,26*	*91.000*	*114,05*
				420401 - Kanalizacija mesta Črnomelj	*75.000*	*75.000*	*22.952,00*	*30,60*	*76.800*	*102,40*
				420401 - Kanalizacija Črnomelj - 1. del	*320.286*	*267.936*	*36.632,44*	*13,67*	*224.929*	*83,95*
				420401 - Fek.kanaliz.Vinica-romsko naselje Drenovec	*400.000*	*347.660*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				420401 - Dokončanje kanaliz. Griblje	*71.525*	*176.215*	*127.006,01*	*72,07*	*176.214*	*100,00*
				420402 - Rekonstr.kanalizacijskega omrežja - območje Livar	*231.800*	*231.800*	*0*	*0,00*	*231.800*	*100,00*
				420402 - Rekonstr.kanalizacijskega omrežja	*6.200*	*32.021*	*21.733,77*	*67,87*	*210.409*	*657,10*
				420500 - Investicijsko vzdrž.kanalizacijske opreme	*42.000*	*16.179*	*6.598,76*	*40,79*	*33.791*	*208,86*
				420801 - Invest.nadzor - dokonč. kanaliz.Griblje	*1.525*	*1.525*	*0*	*0,00*	*2.580*	*169,18*
				420801 - Invest.nadzor - kanalizacija Črnomelj - 1.del	*7.917*	*7.917*	*0*	*0,00*	*4.063*	*51,32*
				420804 - Načrti in dr.proj.dok.- fek.kanalizacija Vinica-rom.nas.Drenovec	*14.200*	*14.200*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*

				420804 - Načrti in dr.proj.dok.- kanalizacija Lokve	*24.000*	*24.000*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				420804 - Načrti in dr.proj.dok.- kanalizacija Dobliče	*24.000*	*24.000*	*0*	*0,00*	*24.000*	*100,00*
				420804 - Načrti in dr.proj.dok.- kanalizacija Črnomelj - 1.del	*23.360*	*23.360*	*10.519,94*	*45,03*	*23.360*	*100,00*
				420804 - Načrti in dr.proj.dok.- meteorna kanalizacija Kvasica	*7.000*	*7.000*	*1.448,75*	*20,70*	*4.060*	*58,00*
				420804 - Načrti in dr.proj.dok.- dokonč.kanaliz.Griblje	*7.000*	*7.000*	*6.679,50*	*95,42*	*6.680*	*95,43*
				420899 - Druge storitve in dokum. - dokonč.kanalizacije Griblje	*7.450*	*7.450*	*4.872,00*	*65,40*	*7.450*	*100,00*
				420899 - Druge storitve in dokum. - kanalizacija Črnomelj - 1.del	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*3.000*	*100,00*
				432300 - Priključitev na kanaliz.omr.-vrtec Vinica	*3.300*	*3.300*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				432300 - Priključitev na kanaliz.omr.-OŠ Vinica	*8.100*	*8.100*	*8.038,21*	*99,24*	*8.039*	*99,25*
		15029003	Izboljšanje stanja okolja							
			15019	Varstvo okolja						
				402999 - Varstvo okolja	*9.500*	*9.500*	*3.492,57*	*36,76*	*9.500*	*100,00*
				410200 - Odvoz odpadkov v času turistične sezone	*5.100*	*5.100*	*0*	*0,00*	*5.100*	*100,00*
				411999 - Upravljanje z vodnimi viri	*5.000*	*5.000*	*500,00*	*10,00*	*5.000*	*100,00*
				413302 - RIC - upravljanje KP Lahinja	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*3.000*	*100,00*
				420401 - KP Lahinja - Interreg	*1.300*	*1.300*	*0*	*0,00*	*1.300*	*100,00*
				420804 - Biodiverziteta plitvega belokranjskega krasa	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*500*	*100,00*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**									
	1602	***Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija***			***1.013.940***	***1.013.940***	***76.424,10***	***7,54***	***185.160***	***18,26***
		16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc							
			16002	Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbn.zemljišč in objekt. v občini						
				402999 - Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
				413500 - Vodenje katastra GJI	*23.100*	*23.100*	*15.335,50*	*66,39*	*23.100*	*100,00*
		16029003	Prostorsko načrtovanje							
			16004	Prostorski dokumenti						
				420804 - Izvedbeni prostorski akti	*38.138*	*38.138*	*28.800,18*	*75,52*	*40.138*	*105,24*
				420899 - Strateški prostorski akti	*125.318*	*125.318*	*31.556,42*	*25,18*	*74.000*	*59,05*
			16032	Investicije na področju urejanja prostora						
				402999 - Str.izdelave dokum.-energ.sanac.stavbe na Kolodvorski 34	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*1.522*	*0,00*
				420402 - Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	*20.000*	*20.000*	*0*	*0,00*	*20.000*	*100,00*
				420402 - Rekonstr.Kidričeve ulice	*20.000*	*20.000*	*0*	*0,00*	*20.000*	*100,00*
				420402 - Rekonstr.Ul.Mirana Jarca	*172.276*	*172.276*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				420402 - Energetska sanacija stavbe na Kolodvorski 34	*600.000*	*600.000*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				420801 - Invest.nadzor-rek.Kidričeve ulice	*400*	*400*	*0*	*0,00*	*400*	*100,00*
				420801 - Invest.nadzor-rek.Ul.Mirana Jarca	*5.500*	*5.500*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				420804 - Načrti in druga PD - ulica Pod gozdom	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*	*2.000*	*100,00*
				420899 - Druge stor.in dokum.-rek.Kidričeve ulice	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*	*2.000*	*100,00*
				420899 - Druge stor.in dokum.-rek.Ul.Mirana Jarca	*2.500*	*2.500*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				420899 - Druge stor.in dokum.-rek.Prešern.ul.in ulice Čardak	*1.708*	*1.708*	*732,00*	*42,86*	*1.000*	*58,55*

	1603	***Komunalna dejavnost***			***1.446.821***	***1.446.821***	***279.631,74***	***19,33***	***1.344.488***	***92,93***
		16039001	Oskrba z vodo							
			16006	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov						
				402099 - Drugi odhodki s področja oskrbe z vodo	*1.000*	*1.000*	*533,85*	*53,39*	*1.000*	*100,00*
				411999 - Subvencija omrežnine	*211.255*	*211.255*	*65.557,37*	*31,03*	*200.000*	*94,67*
				413500 - Vodenje projekta - trajn.osk.Bele kr.s pitno vodo	*6.700*	*6.700*	*6.477,50*	*96,68*	*6.478*	*96,69*
				420401 - Izgradnja sekundarnih vodovodov v občini	*242.647*	*295.540*	*0*	*0,00*	*285.408*	*96,57*
				420402 - Rekonstrukcije vodovodnega omrežja	*347.500*	*294.607*	*35.799,22*	*12,15*	*167.500*	*56,86*
				420500 - Invest.vzdrževanje opreme in objektov	*102.500*	*102.500*	*2.790,00*	*2,72*	*102.500*	*100,00*
				420801 - Invest.nadzor-sek.vodovodi v občini Črnomelj	*4.853*	*4.853*	*0*	*0,00*	*4.392*	*90,50*
				420804 - Načrti in dr.proj.dokument.- sek.vodovodi v občini Črnomelj	*20.000*	*16.000*	*10.145,52*	*63,41*	*10.371*	*64,82*
				420899 - Plač.dr. storitev in dokum. - sek. vodovodi v občini Črnomelj	*2.500*	*2.500*	*0*	*0,00*	*2.500*	*100,00*
				420899 - Plač.dr. storitev in dokum. - vodovodi v občini Črnomelj	*20.000*	*24.000*	*17.988,90*	*74,95*	*29.715*	*123,81*
				432000 - Vodooskrba Bele krajine-območje občine Črnomelj	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*22.672*	*0,00*
			16033	Transferi na področju oskrbe s pitno vodo						
				411999 - Sofinanciranje prevoza pitne vode	*5.000*	*5.000*	*4.998,24*	*99,96*	*10.000*	*200,00*
		16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost							
			16031	Vzdrževanje in urejanje pokopališč						
				420402 - Ureditev poti do pokopališča Desinec-vrač.sred.v JTO (KS Tribuče)	*11.020*	*11.020*	*0*	*0,00*	*11.020*	*100,00*
			16034	Urejanje grobišč						
				402599 - Vzdrževanje grobišč	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*	*1.086*	*54,30*
		16039004	Praznično urejanje naselij							
			16012	Praznična okrasitev naselij						
				420299 - Nakup opreme za novoletno razsvetljavo	*2.500*	*2.500*	*0*	*0,00*	*2.500*	*100,00*
		16039005	Druge komunalne dejavnosti							
			16035	Vzdrževanje mesta in druge komunalne dejavnosti						
				402099 - Ureditev izložb v mestnem jedru	*2.000*	*2.000*	*750,00*	*37,50*	*2.000*	*100,00*
				402599 - Vzdrževanje mesta	*283.076*	*283.076*	*113.985,93*	*40,27*	*303.076*	*107,07*
				402599 - Vzdrževanje zelenih površin	*181.770*	*181.770*	*20.605,21*	*11,34*	*181.770*	*100,00*
			16038	Drugi odhodki za komunalno dejavnost						
				402099 - Oglasne table po KS	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*500*	*100,00*
	1605	***Spodbujanje stanovanjske gradnje***			***175.500***	***175.500***	***85.195,39***	***48,54***	***127.000***	***72,36***
		16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje							
			16015	Investicije in invest.vzdrževanje neprofitnih stanovanj						
				420001 - Nakup stanovanj	*50.000*	*50.000*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
			16022	Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje)						
				402501 - Tekoče vzdrževanje stanovanj	*100.000*	*100.000*	*70.358,46*	*70,36*	*105.000*	*105,00*
				402501 - Obratovalni stroški ob izselitvi	*4.000*	*4.000*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				402501 - Vplačila v rezervni sklad	*16.000*	*16.000*	*13.315,66*	*83,22*	*17.000*	*106,25*
				402999 - Str.energetskih izkaznic	*4.500*	*4.500*	*1.521,27*	*33,81*	*4.000*	*88,89*
			16036	Drugi odhodki na stanovanjskem področju						
				402702 - Odpravnine po zakonu o denacionalizaciji	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.000*	*100,00*

	1606	***Urejanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)***			***226.765***	***226.765***	***125.381,59***	***55,29***	***283.489***	***125,01***
		16069001	Urejanje občinskih zemljišč							
			16026	Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiško knjiž.zadeve, geodetske zadeve)						
				402799 - Odškodn.zaradi urej.zemljišč	*3.000*	*3.000*	*1.661,63*	*55,39*	*3.000*	*100,00*
				402999 - Drugi str.urejanja zemljišč - stavbna zemljišča	*44.500*	*44.500*	*30.116,66*	*67,68*	*45.000*	*101,12*
				402999 - Str.urejanja in vzdrževanja občinskih zemljišč	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
				402999 - Drugi str.urejanja zemljišč - kmetijska zemljišča	*22.000*	*22.000*	*8.282,82*	*37,65*	*25.000*	*113,64*
		16069002	Nakup zemljišč							
			16027	Nakup kmetijskih zemljišč						
				420600 - Nakup kmetijskih zemljišč	*32.100*	*32.100*	*10.577,40*	*32,95*	*32.100*	*100,00*
			16029	Nakup stavbnih zemljišč in stavb						
				420600 - Nakup zemljišča za mlekarno KS Butoraj-vrač.sred.v JTO	*3.500*	*3.500*	*3.500,00*	*100,00*	*3.500*	*100,00*
				420600 - Nakup stavbnih zemljišč in stavb	*120.665*	*120.665*	*71.243,08*	*59,04*	*173.889*	*144,11*
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**									
	1702	***Primarno zdravstvo***			***22.730***	***22.730***	***246,37***	***1,08***	***17.823***	***78,41***
		17029001	Dejavnost zdravstvenih domov							
			17001	Dejavnost dializnih centrov						
				412000 - Sof.vzpostavitve dializnega centra v Črnomlju	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
			17002	Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov						
				402099 - Energetsko knjigovodstvo	*330*	*330*	*246,37*	*74,66*	*247*	*74,85*
				402099 - Energetska izkaznica - ZP Vinica	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				402999 - Str.izdel.dokum.-energ.sanacija ZP Vinica	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*1.522*	*0,00*
				420402 - Energetska sanacija ZD Črnomelj	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				420402 - Energetska sanacija ZP Vinica	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*3.000*	*0,00*
				420801 - Invest.nadzor-energetska sanacija ZD Črnomelj	*400*	*400*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				420804 - Načrti in druga PD - energetska sanacija ZD Črnomelj	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				420899 - Druge stor.in dokum.-energetska sanacija ZD Črnomelj	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				432300 - Sofinanc.nakupa terminalov za reš.postaje ZD Črnomelj	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*13.054*	*0,00*
	1706	***Preventivni programi zdravstvenega varstva***			***80.000***	***80.000***	***0***	***0,00***	***0***	***0,00***
		17069001	Spremljanje zdrav.stanja in aktivnosti promocije zdravja							
			17004	Spremljanje zdrav.stanja in aktivnosti promocije zdravja						
				420804 - Zdravje ne pozna meja	*80.000*	*80.000*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
	1707	***Drugi programi na področju zdravstva***			***205.000***	***205.000***	***130.261,90***	***63,54***	***200.000***	***97,56***
		17079001	Nujno zdravstveno varstvo							
			17007	Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe						
				413105 - Prispevek ZZZS za zdrav.zavarov.oseb,ki ga plačujejo občine	*190.000*	*190.000*	*123.979,89*	*65,25*	*187.000*	*98,42*
		17079002	Mrliško ogledna služba							
			17008	Mrliško ogledna služba						
				413302 - Mrliško-ogledna služba	*15.000*	*15.000*	*6.282,01*	*41,88*	*13.000*	*86,67*

18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**								
	1802	***Ohranjanje kulturne dediščine***			***577.965***	***577.965***	***67.606,47***	***11,70***	***315.949***	***54,67***
		18029001		Nepremična kulturna dediščina						
			18002	Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov						
				402503 - Stroški vzdrž.objektov kulturne dediščine	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
				402599 - Obnova spominskih obeležij	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
				402599 - Ureditve v mestnem jedru	*54.500*	*54.500*	*19.625,14*	*36,01*	*54.500*	*100,00*
				402999 - Str.izdel.dokum.-energ.sanacija črnomaljskega gradu	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*1.522*	*0,00*
				411999 - Sofinanc.uredit.streh in fasad v mest.jedru ter drug.ured.	*8.000*	*8.000*	*0*	*0,00*	*8.000*	*100,00*
				412000 - Sofinanc.stroškov obratov.- uporaba prost.v Pastoraln.c.	*2.100*	*2.100*	*0*	*0,00*	*2.100*	*100,00*
				412000 - Sof.obnove izvoznega stolpa v TRIS Kanižarica	*15.000*	*15.000*	*0*	*0,00*	*15.000*	*100,00*
				412000 - Sof.obnove objektov kulturne dediščine	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,00*	*10.000*	*100,00*
				413300 - RIC - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v MMZ	*20.100*	*20.100*	*13.238,30*	*65,86*	*20.100*	*100,00*
				413301 - RIC - sredstva za prispevke delodajalca- MMZ	*3.800*	*3.800*	*2.038,66*	*53,65*	*3.800*	*100,00*
				413302 - Stroški obratovanja Mestne muz.zbirke	*16.257*	*16.257*	*13.170,71*	*81,02*	*16.257*	*100,00*
				413310 - RIC - premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja-MMZ	*70*	*70*	*28,13*	*40,19*	*70*	*100,00*
				420000 - Nakup prostorov črnomaljskega gradu	*84.500*	*84.500*	*0*	*0,00*	*86.700*	*102,60*
				420402 - Obnova šole na Preloki	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
				420402 - Energ.sanacija črnomaljskega gradu	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*5.000*	*0,00*
				420402 - Ureditve v mestnem jedru - Interreg	*250.000*	*250.000*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				420501 - Ureditev platoja in okolice KD Črnomelj	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,00*	*5.000*	*50,00*
				420801 - Investicijski nadzor - ured.v mestnem jedru - Interreg	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				420804 - Načrti in dr.proj.dokum. - energetska sanacija gradu	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				420804 - Načrti in dr.proj.dokum. - prenova KD Dragatuš	*40.000*	*40.000*	*0*	*0,00*	*40.000*	*100,00*
				420804 - Načrti in dr.proj.dokum. - ured.v mestnem jedru - Interreg	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				420899 - Druge stor.in dokum.- obnova šole na Preloki	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
				420899 - Druge stor.in dokum.- ured.v mestnem jedru - Interreg	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,00*	*2.262*	*22,62*
		18029002		Premična kulturna dediščina						
			18010	Dejavnost muzejev, arhivov in galerij						
				413300 - Belokranjski muzej Metlika - sred.za plače in dr.izdat.zaposl.	*27.122*	*27.122*	*16.166,57*	*59,61*	*27.122*	*100,00*
				413301 - Belokranjski muzej Metlika - sred.za prispevke delodajalca	*4.271*	*4.271*	*1.242,18*	*29,08*	*4.271*	*100,00*
				413302 - Belokranjski muzej Metlika - materialni stroški	*7.140*	*7.140*	*1.396,48*	*19,56*	*7.140*	*100,00*
				413302 - Rudniški muzej - stroški	*2.000*	*2.000*	*686,22*	*34,31*	*3.000*	*150,00*
				413310 - Belokranjski muzej Metlika - premije kolekt.dodat.pok.zav.	*105*	*105*	*14,08*	*13,41*	*105*	*100,00*
	1803	***Programi v kulturi***			***1.531.302***	***1.531.302***	***308.221,92***	***20,13***	***548.084***	***35,79***
		18039001		Knjižničarstvo in založništvo						
			18013	Dejavnost knjižnice						
				402999 - Str.izdel.dokum.-energ.sanacija Knjižnice	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*1.522*	*0,00*
				413300 - Knjižnica Črnomelj - sreds. za plače in dr.izdat.zaposl.	*153.600*	*153.600*	*102.736,61*	*66,89*	*150.000*	*97,66*
				413301 - Knjižnica Črnomelj - sred.za prispevke delodajalca	*24.000*	*24.000*	*15.237,28*	*63,49*	*23.000*	*95,83*
				413302 - Knjižnica Črnomelj - materialni stroški	*70.000*	*70.000*	*43.516,65*	*62,17*	*80.000*	*114,29*
				413302 - Knjižnica Črnomelj - strok.izobr.zaposlenih	*2.500*	*2.500*	*1.241,48*	*49,66*	*2.500*	*100,00*
				413310 - Knjižnica Črnomelj - premije kolekt.dodat.pokojn.zav.	*1.000*	*1.000*	*239,20*	*23,92*	*500*	*50,00*
				420402 - Energetska sanacija Knjižnice	*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	*0,00*	*10.000*	*1,00*
				432300 - Nakup opreme za Knjižnico	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*1.300*	*0,00*
			18014	Nakup knjig za splošne knjižnice						
				413302 - Nabava knjig	*16.333*	*16.333*	*9.333,33*	*57,14*	*16.333*	*100,00*

			18016	Drugi programi v knjižnicah						
				413302 - Sofinanc.projektov	*1.600*	*1.600*	*1.205,16*	*75,32*	*1.600*	*100,00*
			18017	Izdajanje knjig,zbornikov,brošur,publikacij ipd.						
				413302 - Založništvo	*3.000*	*3.000*	*300,00*	*10,00*	*3.000*	*100,00*
				413302 - Revija Rast	*1.480*	*1.480*	*0*	*0,00*	*1.480*	*100,00*
		18039002	Umetniški programi							
			18018	Dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih zavodov						
				412000 - Dan državnosti	*1.000*	*1.000*	*1.000,00*	*100,00*	*1.000*	*100,00*
				412000 - Dan samostojnosti	*1.000*	*1.000*	*1.000,00*	*100,00*	*1.000*	*100,00*
				412000 - Dan upora proti okupatorju	*1.000*	*1.000*	*1.000,00*	*100,00*	*1.000*	*100,00*
				412000 - Kulturni praznik	*4.000*	*4.000*	*3.700,00*	*92,50*	*3.700*	*92,50*
				412000 - Sof.novoletnih prireditev	*4.000*	*4.000*	*0*	*0,00*	*4.000*	*100,00*
				412000 - Festival "Črnfest"	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*3.000*	*100,00*
				412000 - Festival "Schengenfest"	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				412000 - Dan spomina na mrtve	*600*	*600*	*0*	*0,00*	*600*	*100,00*
				413300 - ZIK Črnomelj - sred. za plače in dr.izdat.zaposl.	*57.700*	*57.700*	*38.252,33*	*66,30*	*57.700*	*100,00*
				413301 - ZIK Črnomelj - sred.za prispevke delodajalca	*8.300*	*8.300*	*5.576,91*	*67,19*	*8.300*	*100,00*
				413302 - ZIK Črnomelj - materialni stroški	*9.700*	*9.700*	*7.268,31*	*74,93*	*9.700*	*100,00*
				413302 - Sof.projektov ZIK	*30.912*	*30.912*	*10.892,21*	*35,24*	*30.912*	*100,00*
				413310 - ZIK Črnomelj - premije kolekt.dodat.pokojn.zav.	*340*	*340*	*108,50*	*31,91*	*200*	*58,82*
		18039003	Ljubiteljska kultura							
			18020	Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja)						
				412000 - JSKD - sofinanc.dejavnosti in programi	*14.000*	*14.000*	*9.333,35*	*66,67*	*14.000*	*100,00*
				413302 - JSKD - Špeličeva hiša in sofinanc.uporabe prostorov	*4.500*	*4.500*	*2.346,36*	*52,14*	*4.500*	*100,00*
				413302 - Sof.ljubitelj.kult.dej.na območju občine Črn.-plača strok.delavca	*15.680*	*15.680*	*9.811,14*	*62,57*	*15.680*	*100,00*
			18023	Programi kulturnih društev						
				412000 - Kulturni programi	*20.000*	*20.000*	*0*	*0,00*	*20.000*	*100,00*
				412000 - Godba na pihala	*5.500*	*5.500*	*0*	*0,00*	*5.500*	*100,00*
				413302 - Drugi odhodki	*12.000*	*12.000*	*7.663,45*	*63,86*	*12.000*	*100,00*
				431000 - Oprema za potrebe kulturnih društev	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*5.000*	*100,00*
		18039004	Mediji in avdiovizualna kultura							
			18026	Programi lokalne televizije						
				402999 - Sofinanciranje region.TV programa	*23.057*	*23.057*	*15.361,93*	*66,63*	*23.057*	*100,00*
			18027	Izdajanje občinskega časopisa						
				402003 - Založniške in tiskarske storitve - Belokranjec	*6.500*	*6.500*	*3.791,68*	*58,33*	*6.500*	*100,00*
				402206 - Poštnina in kurirske storitve - Belokranjec	*10.500*	*10.500*	*6.659,23*	*63,42*	*10.500*	*100,00*
		18039005	Drugi programi v kulturi							
			18029	Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov						
				413302 - Stroški vzdržev.hiše O.Župančiča in drugi stroški	*15.000*	*15.000*	*10.646,81*	*70,98*	*15.000*	*100,00*
				413302 - Sof.dostopa za invalide pri Knjižnici Črnomelj	*4.000*	*4.000*	*0*	*0,00*	*4.000*	*100,00*
	1804	***Podpore posebnim skupinam***			***5.000***	***5.000***	***0***	***0,00***	***5.000***	***100,00***
		18049004	Programi drugih posebnih skupin							
			18060	Sofinanciranje programov drugih društev						
				412000 - Sofinanciranje drugih društev,neprof.org. in ustanov	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*5.000*	*100,00*

	1805	***Šport in prostočasne aktivnosti***			***414.438***	***414.438***	***157.252,13***	***37,94***	***401.897***	***96,97***
		18059001	Programi športa							
			18043	Promocijske športne prireditve						
				412000 - Sofinanciranje nogometne šole	*1.300*	*1.300*	*0*	*0,00*	*1.300*	*100,00*
				412000 - Sofinanciranje šolske lige mini rokometa	*1.300*	*1.300*	*0*	*0,00*	*1.300*	*100,00*
			18050	Šport v društvih (kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija)						
				412000 - Sofinanciranje športnih programov	*98.000*	*98.000*	*63.229,90*	*64,52*	*98.000*	*100,00*
			18052	Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča…)						
				402599 - Sofinanciranje vzdrževanja ŠRC Loka	*35.000*	*35.000*	*15.437,76*	*44,11*	*35.000*	*100,00*
				402599 - Vzdrževanje trim steze na Vražjem kamnu	*1.000*	*1.000*	*1.000,00*	*100,00*	*1.000*	*100,00*
				402599 - Vzdrževanje igrišč	*1.000*	*1.000*	*100,00*	*10,00*	*1.000*	*100,00*
			18053	Najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča…)						
				413302 - Sofinanciranje uporabe telovadnice pri OŠ MJ	*24.437*	*24.437*	*18.828,01*	*77,05*	*25.000*	*102,30*
				413302 - Sofinanciranje uporabe športne dvorane pri SŠ	*43.847*	*43.847*	*31.250,76*	*71,27*	*43.847*	*100,00*
			18054	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov						
				420241 - Nakup opreme za igrišča	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*	*2.000*	*100,00*
				420402 - Ureditev igrišča Čardak-vrač.sred.v JTO - KS Črnomelj	*3.756*	*3.756*	*2.269,20*	*60,42*	*3.756*	*100,00*
				420501 - Obnova atletske steze ŠRC Loka	*148.498*	*148.498*	*0*	*0,00*	*129.164*	*86,98*
				420801 - Invest.nadzor-obnova atletske steze ŠRC Loka	*1.200*	*1.200*	*0*	*0,00*	*1.200*	*100,00*
				420899 -Druge stor in dokum.- obn.atletske steze ŠRC Loka	*600*	*600*	*0*	*0,00*	*600*	*100,00*
				432000 -Sof.stroškov obratovanja smučišča "Gače"	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,00*	*16.230*	*162,30*
			18061	Drugi odhodki na področju športa						
				412000 - Drugi odhodki za šport	*8.000*	*8.000*	*3.686,50*	*46,08*	*8.000*	*100,00*
		18059002	Programi za mladino							
			18055	Dejavnost mladinskih centrov						
				412000 - Mladinski center BIT Črnomelj	*30.000*	*30.000*	*20.000,00*	*66,67*	*30.000*	*100,00*
			18056	Sofinanc.dejavn.društev,ki delajo z mladimi						
				412000 - DPM Črnomelj	*1.500*	*1.500*	*750,00*	*50,00*	*1.500*	*100,00*
				412000 - Drugi odhodki	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
				420241 - Nakup opreme za otroška igrišča	*2.000*	*2.000*	*700,00*	*35,00*	*2.000*	*100,00*

19	**IZOBRAŽEVANJE**									
	1902	***Varstvo in vzgoja predšolskih otrok***			***1.935.551***	***1.935.551***	***1.349.912,59***	***69,74***	***1.959.550***	***101,24***
		19029001	Vrtci							
			19001	Dejavnost javnih vrtcev						
				411921 - Razlika med ekon. ceno in plačili staršev - v občini	*1.550.000*	*1.550.000*	*1.068.930,48*	*68,96*	*1.540.000*	*99,35*
				411921 - Razlika med ekon.ceno in plačili staršev - izven občine	*100.000*	*100.000*	*83.711,06*	*83,71*	*125.000*	*125,00*
				412000 - Novoletna obdaritev otrok	*5.500*	*5.500*	*5.500,00*	*100,00*	*5.500*	*100,00*
				413302 - Stroški VVD, ki niso zajeti v ekonomski ceni	*210.000*	*210.000*	*165.076,78*	*78,61*	*219.000*	*104,29*
				413302 - Varovanje vrtcev	*2.991*	*2.991*	*2.061,28*	*68,92*	*2.991*	*100,00*
				413302 - Zavarovanje vrtcev	*2.310*	*2.310*	*2.308,05*	*99,92*	*2.309*	*99,96*
				413302 - Drugi odhodki	*250*	*250*	*0*	*0,00*	*250*	*100,00*
				413302 - Stroški bolnišnične vzgojiteljice	*2.500*	*2.500*	*1.531,48*	*61,26*	*2.500*	*100,00*
			19004	Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev						
				420804 - Načrti in druga proj.dok.- energ.sanacija vrtca Čardak (stari del)	*12.000*	*12.000*	*0*	*0,00*	*12.000*	*100,00*
				432300 - Nabava opreme za vrtce	*10.000*	*10.000*	*5.195,59*	*51,96*	*10.000*	*100,00*
				432300 - Investicijsko vzdrževanje vrtcev	*40.000*	*40.000*	*15.597,87*	*38,99*	*40.000*	*100,00*
	1903	***Primarno in sekundarno izobraževanje***			***2.453.742***	***2.453.742***	***662.842,36***	***27,01***	***1.039.607***	***42,37***
		19039001	Osnovno šolstvo							
			19006	Materialni stroški v osnovnih šolah						
				413302 - Materialni stroški	*430.000*	*430.000*	*371.909,46*	*86,49*	*480.000*	*111,63*
				413302 - Posvetovalnica za otroke in starše	*3.300*	*3.300*	*1.925,00*	*58,33*	*3.300*	*100,00*
				413302 - Drugi programi	*3.000*	*3.000*	*1.215,28*	*40,51*	*3.000*	*100,00*
			19007	Dodatni program v osnovnih šolah						
				413300 - Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	*151.000*	*151.000*	*97.534,93*	*64,59*	*151.000*	*100,00*
				413301 - Sredstva za prispevke delodajalca	*21.000*	*21.000*	*13.609,28*	*64,81*	*21.000*	*100,00*
				413310 - Premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja	*900*	*900*	*240,93*	*26,77*	*500*	*55,56*
			19010	Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol						
				402999 - Str.izdel.dokum.-energetske sanacije šol	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*4.565*	*0,00*
				420401 - Dograditev OŠ Dragatuš	*20.000*	*20.000*	*0*	*0,00*	*20.000*	*100,00*
				420402 - Energetske sanacije šol	*1.500.000*	*1.500.000*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				420402 - Energetska sanacija OŠ MŠN	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*1.000*	*0,00*
				420402 - Energetska sanacija OŠ MJ	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*5.000*	*0,00*
				420402 - Energetska sanacija OŠ Dragatuš	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*6.000*	*0,00*
				420402 - Energetska sanacija OŠ Stari trg	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*4.000*	*0,00*
				420402 - Energetska sanacija PŠ Adlešiči	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*3.000*	*0,00*
				420501 - Obnova sanitarij OŠ MŠN	*60.000*	*60.000*	*0*	*0,00*	*60.000*	*100,00*
				420501 - Obnova in vzdrž.OŠ MŠN	*4.185*	*4.185*	*4.183,35*	*99,96*	*4.185*	*100,00*
				420501 - Sanacija strehe OŠ Loka	*35.251*	*35.251*	*35.250,37*	*100,00*	*35.251*	*100,00*
				420801 - Invest.nadzor-dograditev OŠ Dragatuš	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
				420801 - Invest.nadzor - sanac.strehe OŠ Loka	*2.500*	*2.500*	*2.500,00*	*100,00*	*2.500*	*100,00*
				420801 - Invest.nadzor-obn.sanitarij OŠ MŠN	*1.500*	*1.500*	*0*	*0,00*	*1.500*	*100,00*
				420804 - Načrti in druga PD-nadom.gradnja OŠ Loka	*28.060*	*28.060*	*3.782,00*	*13,48*	*28.060*	*100,00*
				420804 - Načrti in druga PD-dograditev OŠ Dragatuš	*7.696*	*7.696*	*154,00*	*2,00*	*7.696*	*100,00*
				420804 - Načrti in druga PD-ureditev sanitarij v OŠ MŠN	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*4.500*	*450,00*
				420804 - Načrti in druga PD-povezovalni hodnik pri OŠ MŠN	*3.000*	*3.000*	*1.830,00*	*61,00*	*7.830*	*261,00*
				420899 - Plač.dr.stor.in dokum.-dograditev OŠ Dragatuš	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
				420899 - Plač.dr.stor.in dokum.-obnova sanitarij OŠ MŠN	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*500*	*100,00*

				432300 - Nabava opreme za šole	*26.500*	*26.500*	*17.154,61*	*64,73*	*26.500*	*100,00*
				432300 - Investicijsko vzdrževanje šol	*96.500*	*96.500*	*66.406,43*	*68,81*	*96.500*	*100,00*
		19039002	Glasbeno šolstvo							
			19011	Materialni stroški v glasbeni šoli						
				413302 - Materialni stroški	*30.500*	*30.500*	*23.342,55*	*76,53*	*32.000*	*104,92*
			19012	Nadomestila stroškov delavcem glasbenih šol						
				413300 - Drugi izdatki zaposlenim (prevoz,prehrana)	*20.000*	*20.000*	*18.588,71*	*92,94*	*22.700*	*113,50*
			19013	*Dodatni program v glasbenih šolah*						
				413300 - Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	*3.900*	*3.900*	*2.512,74*	*64,43*	*4.100*	*105,13*
				413301 - Sredstva za prispevke delodajalca	*600*	*600*	*341,97*	*57,00*	*600*	*100,00*
				413310 - Premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja	*50*	*50*	*6,03*	*12,06*	*20*	*40,00*
		19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju							
			19018	Strokovno izobraževanje učiteljev v glasbenih šolah						
				413302 - Izobraževanje učiteljev GŠ	*800*	*800*	*354,72*	*44,34*	*800*	*100,00*
	1905	***Drugi izobraževalni programi***			***154.690***	***154.690***	***32.291,09***	***20,87***	***153.675***	***99,34***
		19059001	Izobraževanje odraslih							
			19022	Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih						
				413300 - Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	*16.000*	*16.000*	*10.381,79*	*64,89*	*16.000*	*100,00*
				413301 - Sredstva za prispevke delodajalca	*2.500*	*2.500*	*1.612,28*	*64,49*	*2.500*	*100,00*
				413310 - Premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja	*55*	*55*	*16,17*	*29,40*	*40*	*72,73*
				413302 - Materialni stroški	*1.130*	*1.130*	*470,85*	*41,67*	*1.130*	*100,00*
				420402 - Center vseživljenjskega učenja	*50.000*	*50.000*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				420801 - Invest.nadzor-Center vseživlj.učenja	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				420804 - Načrti in druga PD-Center vseživlj.učenja	*39.650*	*39.650*	*0*	*0,00*	*39.650*	*100,00*
				420899 - Plač.dr.stor.in dokum.-Center vseživlj.učenja	*14.640*	*14.640*	*0*	*0,00*	*14.640*	*100,00*
			19023	Program izobraževanja odraslih						
				413302 - Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih	*29.715*	*29.715*	*19.810,00*	*66,67*	*79.715*	*268,27*
	1906	***Pomoči šolajočim***			***520.000***	***520.000***	***405.976,04***	***78,07***	***534.000***	***102,69***
		19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu							
			19028	Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj						
				411900 - Regresiranje prevozov v šolo	*520.000*	*520.000*	*405.976,04*	*78,07*	*534.000*	*102,69*
20	**SOCIALNO VARSTVO**									
	2002	***Varstvo otrok in družine***			***13.000***	***13.000***	***8.500,00***	***65,38***	***13.000***	***100,00***
		20029001	Drugi programi v pomoč družini							
			20002	Pomoč staršem ob rojstvu otrok						
				411103 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok	*13.000*	*13.000*	*8.500,00*	*65,38*	*13.000*	*100,00*
	2004	***Izvajanje programov socialnega varstva***			***679.806***	***679.806***	***429.243,94***	***63,14***	***663.036***	***97,53***
		20049001	Centri za socialno delo							
			20004	Dodatni program v centrih za socialno delo						
				413300 - Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	*8.590*	*8.590*	*4.802,51*	*55,91*	*8.590*	*100,00*
				413301 - Sredstva za prispevke delodajalca	*1.255*	*1.255*	*706,25*	*56,27*	*1.255*	*100,00*
				413302 - Materialni stroški	*3.606*	*3.606*	*2.278,53*	*63,19*	*3.606*	*100,00*
				413310 - Premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja	*30*	*30*	*13,61*	*45,37*	*30*	*100,00*

		20049002	Socialno varstvo invalidov							
			20005	Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih						
				411909 - Domsko varstvo	*51.600*	*51.600*	*36.539,85*	*70,81*	*52.500*	*101,74*
			20006	Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje						
				411909 - Zavodi za usposabljanje	*22.000*	*22.000*	*14.515,69*	*65,98*	*22.000*	*100,00*
			20007	Financiranje družinskega pomočnika						
				411922 - Družinski pomočnik	*93.000*	*93.000*	*61.184,34*	*65,79*	*93.000*	*100,00*
		20049003	Socialno varstvo starih							
			20008	Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih						
				411909 - Splošni zavodi	*252.000*	*252.000*	*157.036,12*	*62,32*	*240.000*	*95,24*
			20009	Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih						
				411909 - Posebni zavodi	*70.000*	*70.000*	*50.018,17*	*71,45*	*72.000*	*102,86*
			20011	Dejavnost izvajanja pomoči na domu						
				413302 - Pomoč družini na domu	*92.200*	*92.200*	*68.631,95*	*74,44*	*94.000*	*101,95*
		20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih							
			20014	Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti						
				411299 - Denarna socialna pomoč	*9.000*	*9.000*	*3.837,06*	*42,63*	*9.000*	*100,00*
				411299 - Odpis dolga	*848*	*848*	*828,09*	*97,65*	*829*	*97,76*
			20015	Pomoč pri uporabi stanovanja						
				411920 - Subvencije stanarin	*36.000*	*36.000*	*22.629,40*	*62,86*	*36.000*	*100,00*
			20016	Plačilo pogrebnih stroškov za umrle						
				411999 - Plačila pogrebnin	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*3.000*	*100,00*
		20049005	Socialno varstvo zasvojenih							
			20018	Pomoč pri zdravljenju odvisnikov						
				412000 - Terapevtska skupnost TAV	*1.500*	*1.500*	*0*	*0,00*	*1.500*	*100,00*
		20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin							
			20019	Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju soc. varstva						
				402999 - LAS	*6.500*	*6.500*	*0*	*0,00*	*6.500*	*100,00*
				412000 - OZ RK Črnomelj-sofinanciranje dejavnosti	*7.510*	*7.510*	*5.006,64*	*66,67*	*7.510*	*100,00*
				412000 - OZ RK Črnomelj-sof.letovanja soc.in zdr.ogroženih otrok	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*	*2.000*	*100,00*
				412000 - Sofinanc.društev s področja socialnega varstva	*6.000*	*6.000*	*0*	*0,00*	*6.000*	*100,00*
				412000 - Sof.vzpostavitve centra Hiša sadeži družbe Črnomelj	*1.167*	*1.167*	*666,73*	*57,13*	*1.167*	*100,00*
				412000 - Drugi odhodki	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*	*2.000*	*100,00*
				420402 - Vzpostavitev večnam.objekta v romskem naselju	*10.000*	*10.000*	*549,00*	*5,49*	*549*	*5,49*

22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**									
	2201	***Servisiranje javnega dolga***			***94.534***	***94.534***	***48.461,84***	***51,26***	***86.534***	***91,54***
		22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvršev. proračuna - domače zadolžev.							
			22002	Obresti od dolgoročnih kreditov						
				403101 - Plač.obresti od dolgoročnih kreditov -poslovnim bankam	*90.000*	*90.000*	*47.850,71*	*53,17*	*82.000*	*91,11*
				403305 - Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	*534*	*534*	*279,32*	*52,31*	*534*	*100,00*
			22003	Obresti od kratkoročnih kreditov						
				403100 - Plač.obresti od kratkoročnih kreditov	*3.000*	*3.000*	*331,81*	*11,06*	*3.000*	*100,00*
		22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom							
			22004	Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, zavarovanje kredita, nadomestilo za vodenje kredita)						
				402932 - Stroški povezani z zadolževanjem	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**									
	2302	***Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč***			***10.000***	***10.000***	***0***	***0,00***	***10.000***	***100,00***
		23029001	Rezerva občine							
			23001	Proračunska rezerva						
				409100 - Proračunska rezerva	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,00*	*10.000*	*100,00*
	2303	***Splošna proračunska rezervacija***			***3.000***	***3.000***	***0***	*0,00*	***3.000***	***100,00***
		23039001	Splošna proračunska rezervacija							
			23006	Tekoča proračunska rezerva						
				409000 - Splošna proračunska rezervacija	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*3.000*	*100,00*

C. RAČUN FINANCIRANJA

PU/	PPP/	*GPR/* PPR/	PP	K	Plan 2016	Plan s spremem.	Realizacija 31.8.2016	Ind.5/4	Rebalans 2016	Ind.7/3
1				2	3	4	5	6	7	8
4000	**OBČINSKA UPRAVA**				**527.557**	**527.557**	**263.381,95**	**49,92**	**527.777**	**100,04**
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**									
	2201	***Servisiranje javnega dolga***			***527.557***	***527.557***	***263.381,95***	***49,92***	***527.777***	***100,04***
		22019001		Obveznosti iz naslova financiranja izvršev. proračuna - domače zadolžev.						
			22001	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov						
				550101 - Odplač.kred.poslovnim bankam-dolgoročni krediti	*517.600*	*517.600*	*258.416,28*	*49,93*	*517.820*	*100,04*
				550305 - Odplač.kred.drugim javnim skl.-dolgoročni krediti	*9.957*	*9.957*	*4.965,67*	*49,87*	*9.957*	*100,00*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR/* PPR/	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 31.8.2016	Ind.5/4	Rebalans 2016	Ind.7/3
1				2	3	4	5	6	7	8
5001	**KRAJEVNA SKUPNOST ADLEŠIČI**				**37.855**	**37.855**	**4.334,14**	**11,45**	**37.855**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**									
	0603	***Dejavnost občinske uprave***			***13.855***	***13.855***	***1.181,11***	***8,52***	***13.855***	***100,00***
		06039001	Administracija občinske uprave							
			06009	Materialni stroški						
				402000 - Pisarniški material in storitve	*350*	*350*	*104,36*	*29,82*	*350*	*100,00*
				402009 - Reprezentanca	*1.000*	*1.000*	*396,00*	*39,60*	*1.000*	*100,00*
				402200 - Električna energija	*2.600*	*2.600*	*- 572,01*	*-22,00*	*2.600*	*100,00*
				402203 - Voda in komunalne storitve	*1.400*	*1.400*	*125,92*	*8,99*	*1.400*	*100,00*
				402204 - Odvoz smeti	*1.500*	*1.500*	*0*	*0,00*	*1.500*	*100,00*
				402206 - Poštnina in kurirske storitve	*160*	*160*	*18,00*	*11,25*	*160*	*100,00*
				402500 - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*500*	*100,00*
				402512 - Zavarovalne premije	*450*	*450*	*0*	*0,00*	*450*	*100,00*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*3.895*	*3.895*	*1.108,84*	*28,47*	*3.895*	*100,00*
				420500 - Invest.vzdržev. Doma krajanov (ogrevanje)	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*	*2.000*	*100,00*
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**									
	1302	***Cestni promet in infrastruktura***			***11.000***	***11.000***	***1.195,60***	***10,87***	***11.000***	***100,00***
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest							
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)						
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	*11.000*	*11.000*	*1.195,60*	*10,87*	*11.000*	*100,00*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**									
	1603	***Komunalna dejavnost***			***11.000***	***11.000***	***1.957,43***	***17,79***	***11.000***	***100,00***
		16039002	Urejanje pokopališč							
			16037	Vzdrževanje pokopališč						
				402599 - Vzdrževanje pokopališč	*11.000*	*11.000*	*1.957,43*	*17,79*	*6.000*	*54,55*
				402599 - Obnova mrliške vežice	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*5.000*	*0,00*
	1606	***Urejanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna***								
		in stavbna zemljišča)			***2.000***	***2.000***	***0***	***0,00***	***2.000***	***100,00***
		16069001	Urejanje občinskih zemljišč							
			16026	Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiško knjiž.zadeve, geodetske zadeve)						
				402999 - Drugi stroški urejanja zemljišč	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*	*2.000*	*100,00*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR/* PPR/	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 31.8.2016	Ind.5/4	Rebalans 2016	Ind.7/3
1				2	3	4	5	6	7	8
5002	**KRAJEVNA SKUPNOST BUTORAJ**				**7.961**	**7.961**	**6.147,45**	**77,22**	**7.961**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**									
	0603	***Dejavnost občinske uprave***			***1.500***	***1.500***	***635,87***	***42,39***	***1.300***	***86,67***
		06039001	Administracija občinske uprave							
			06009	Materialni stroški						
				402000 - Pisarniški material in storitve	*60*	*60*	*0*	*0,00*	*60*	*100,00*
				402009 - Reprezentanca	*400*	*400*	*0*	*0,00*	*260*	*65,00*
				402200 - Električna energija	*850*	*850*	*550,00*	*64,71*	*850*	*100,00*
				402206 - Poštnina in kurirske storitve	*30*	*30*	*7,52*	*25,07*	*30*	*100,00*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*160*	*160*	*78,35*	*48,97*	*100*	*62,50*
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**									
	1302	***Cestni promet in infrastruktura***			***2.061***	***2.061***	***1.849,69***	***89,75***	***2.261***	***109,70***
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest							
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)						
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	*2.061*	*2.061*	*1.849,69*	*89,75*	*2.261*	*109,70*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**									
	1603	***Komunalna dejavnost***			***900***	***900***	***161,89***	***17,99***	***900***	***100,00***
		16039002	Urejanje pokopališč							
			16037	Vzdrževanje pokopališč						
				402599 - Vzdrževanje pokopališč	*900*	*900*	*161,89*	*17,99*	*900*	*100,00*
	1606	***Urejanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)***			***3.500***	***3.500***	***3.500,00***	***100,00***	***3.500***	*100,00*
		16069002	Nakup zemljišč							
			16029	Nakup stavbnih zemljišč						
				420600 - Nakup stavbnih zemljišč-ureditev avtobusnega postajališča	*3.500*	*3.500*	*3.500,00*	*100,00*	*3.500*	*100,00*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR/* PPR/	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 31.8.2016	Ind.5/4	Rebalans 2016	Ind.7/3
1				2	3	4	5	6	7	8
5003	**KRAJEVNA SKUPNOST ČRNOMELJ**				**23.600**	**23.600**	**11.698,13**	**49,57**	**23.134**	**98,03**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**									
	0603	***Dejavnost občinske uprave***			***16.450***	***16.450***	***6.231,62***	***37,88***	***16.458***	***100,05***
		06039001	Administracija občinske uprave							
			06009	Materialni stroški						
				402009 - Reprezentanca	*600*	*600*	*317,11*	*52,85*	*564*	*94,00*
				402206 - Poštnina in kurirske storitve	*200*	*200*	*0*	*0,00*	*181*	*90,50*
				402905 - Plač.za nepokl.opr.funkcije-svet KS	*1.300*	*1.300*	*0*	*0,00*	*800*	*61,54*
				402999 - Praznik KS Črnomelj	*7.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*5.500*	*110,00*
				402999 - Druge prireditve	*1.500*	*2.500*	*2.458,35*	*98,33*	*2.459*	*98,36*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*3.450*	*4.450*	*1.694,05*	*38,07*	*4.000*	*89,89*
		06039002	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,							
			potrebnim za delovanje občinske uprave							
			06013	*Nakup opreme*						
				420299 - Nakup druge opreme	*2.400*	*2.400*	*1.762,11*	*73,42*	*2.954*	*123,08*
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**									
	1302	***Cestni promet in infrastruktura***			***2.000***	***2.000***	***448,96***	***22,45***	***900***	***45,00***
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest							
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)						
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	*2.000*	*2.000*	*448,96*	*22,45*	*900*	*45,00*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**									
	1603	***Komunalna dejavnost***			***150***	***150***	***65,50***	***43,67***	***66***	***44,00***
		16039002	Urejanje pokopališč							
			16037	Vzdrževanje pokopališč						
				402599 - Vzdrževanje pokopališč	*150*	*150*	*65,50*	*43,67*	*66*	*44,00*
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**									
	1805	***Šport in prostočasne aktivnosti***			***5.000***	***5.000***	***4.952,05***	***99,04***	***5.710***	***114,20***
		18059001	Programi športa							
			18054	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov						
				402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov	*5.000*	*5.000*	*4.952,05*	*99,04*	*5.710*	*114,20*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR/* PPR/	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 31.8.2016	Ind.5/4	Rebalans 2016	Ind.7/3
1				2	3	4	5	6	7	8
5013	**KRAJEVNA SKUPNOST DOBLIČE**				**17.339**	**17.339**	**13.423,81**	**77,42**	**17.339**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**									
	0603	***Dejavnost občinske uprave***			***2.423***	***2.423***	***1.837,56***	***75,84***	***2.403***	***99,17***
		06039001	Administracija občinske uprave							
			06009	Materialni stroški						
				402000 - Pisarniški material in storitve	*17*	*217*	*187,69*	*86,49*	*217*	*100,00*
				402009 - Reprezentanca	*110*	*572*	*263,88*	*46,13*	*572*	*100,00*
				402200 - Električna energija	*550*	*550*	*367,71*	*66,86*	*550*	*100,00*
				402206 - Poštnina in kurirske storitve	*22*	*22*	*0*	*0,00*	*22*	*100,00*
				402402 - Stroški prevozov v državi	*220*	*20*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				402905 - Plač.za nepokl.opr.funkcije-svet KS	*462*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*309*	*309*	*285,35*	*92,35*	*309*	*100,00*
		06039002	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,							
			potrebnim za delovanje občinske uprave							
			06013	Nakup opreme						
				420300 - Nakup drugih osnovnih sredstev	*733*	*733*	*732,93*	*99,99*	*733*	*100,00*
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**									
	1302	***Cestni promet in infrastruktura***			***7.610***	***7.610***	***7.551,94***	***99,24***	***9.000***	***118,27***
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest							
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)						
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	*7.610*	*7.610*	*7.551,94*	*99,24*	*9.000*	*118,27*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**									
	1603	***Komunalna dejavnost***			***4.840***	***4.840***	***3.306,37***	***68,31***	***2.536***	***52,40***
		16039002	Urejanje pokopališč							
			16037	Vzdrževanje pokopališč						
				402599 - Vzdrževanje pokopališč	*4.840*	*4.840*	*3.306,37*	*68,31*	*2.536*	*52,40*
	1606	***Urejanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna***								
		in stavbna zemljišča)			***2.466***	***2.466***	***727,94***	***29,52***	***3.400***	***137,88***
		16069001	Urejanje občinskih zemljišč							
			16026	Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiško knjiž.zadeve, geodetske zadeve)						
				402999 - Drugi str.urejanja zemljišč	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*3.000*	*0,00*
		16069002	Nakup zemljišč							
			16029	Nakup stavbnih zemljišč						
				420600 - Nakup stavbnih zemljišč	*2.466*	*2.466*	*727,94*	*29,52*	*400*	*16,22*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR/* PPR/	PP	K	Plan 2016	Plan s spremem.	Realizacija 31.8.2016	Ind.5/4	Rebalans 2016	Ind.7/3
1				2	3	4	5	6	7	8
5005	**KRAJEVNA SKUPNOST DRAGATUŠ**				**26.800**	**26.800**	**10.327,28**	**38,53**	**26.800**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**									
	0603	***Dejavnost občinske uprave***			***8.600***	***8.600***	***1.827,62***	***21,25***	***8.600***	***100,00***
		06039001	Administracija občinske uprave							
			06009	Materialni stroški						
				402000 - Pisarniški material in storitve	*200*	*200*	*98,00*	*49,00*	*200*	*100,00*
				402001 - Čistilni material in storitve	*70*	*70*	*0*	*0,00*	*70*	*100,00*
				402009 - Reprezentanca	*350*	*350*	*261,00*	*74,57*	*350*	*100,00*
				402099 - Drugi splošni material in storitve	*300*	*300*	*0*	*0,00*	*300*	*100,00*
				402200 - Električna energija	*1.100*	*1.100*	*781,78*	*71,07*	*1.100*	*100,00*
				402203 - Voda in komunalne storitve	*260*	*260*	*30,75*	*11,83*	*260*	*100,00*
				402206 - Poštnina in kurirske storitve	*120*	*120*	*0*	*0,00*	*117*	*97,50*
				402500 - Tekoče vzdrž.poslovnih objektov	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
				402512 - Zavarovalne premije	*290*	*290*	*292,24*	*100,77*	*293*	*101,03*
				402515 - Tekoče vzdrž.strojne računalniške opreme	*150*	*150*	*0*	*0,00*	*150*	*100,00*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*4.760*	*4.760*	*363,85*	*7,64*	*4.760*	*100,00*
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**									
	1302	***Cestni promet in infrastruktura***			***16.000***	***16.000***	***7.393,08***	***46,21***	***16.000***	***100,00***
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest							
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)						
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	*16.000*	*16.000*	*7.393,08*	*46,21*	*16.000*	*100,00*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**									
	1603	***Komunalna dejavnost***			***2.200***	***2.200***	***1.106,58***	***50,30***	***2.200***	***100,00***
		16039002	Urejanje pokopališč							
			16037	Vzdrževanje pokopališč						
				402599 - Vzdrževanje pokopališč	*2.200*	*2.200*	*1.106,58*	*50,30*	*2.200*	*100,00*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR/* PPR/	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 31.8.2016	Ind.5/4	Rebalans 2016	Ind.7/3
1				2	3	4	5	6	7	8
5006	**KRAJEVNA SKUPNOST GRIBLJE**				**11.728**	**11.728**	**4.677,62**	**39,88**	**11.728**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**									
	0603	***Dejavnost občinske uprave***			***2.011***	***2.011***	***625,65***	***31,11***	***1.781***	***88,56***
		06039001	Administracija občinske uprave							
			06009	Materialni stroški						
				402000 - Pisarniški material in storitve	*273*	*273*	*0*	*0,00*	*100*	*36,63*
				402001 - Čistilni material in storitve	*33*	*33*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				402200 - Električna energija	*650*	*650*	*282,49*	*43,46*	*626*	*96,31*
				402206 - Poštnina in kurirske storitve	*55*	*55*	*0*	*0,00*	*55*	*100,00*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*1.000*	*1.000*	*343,16*	*34,32*	*1.000*	*100,00*
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**									
	1302	***Cestni promet in infrastruktura***			***7.347***	***7.347***	***1.791,30***	***24,38***	***7.347***	***100,00***
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest							
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)						
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	*2.647*	*2.647*	*1.791,30*	*67,67*	*5.347*	*202,00*
		13029004	Cestna razsvetljava							
			13020	Upravljanje, vzdrževanje, gradnja in invest.vzdrž.cestne razsvetljave						
				420401 - Ureditev JR v KS	*4.700*	*4.700*	*0*	*0,00*	*2.000*	*42,55*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**									
	1603	***Komunalna dejavnost***			***2.370***	***2.370***	***2.260,67***	***95,39***	***2.600***	***109,70***
		16039002	Urejanje pokopališč							
			16037	Vzdrževanje pokopališč						
				402599 - Vzdrževanje pokopališč	*2.370*	*2.370*	*2.260,67*	*95,39*	*2.600*	*109,70*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR/* PPR/	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 31.8.2016	Ind.5/4	Rebalans 2016	Ind.7/3
1				2	3	4	5	6	7	8
5014	**KRAJEVNA SKUPNOST KANIŽARICA**				**3.267**	**3.267**	**372,25**	**11,39**	**3.267**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**									
	0603	***Dejavnost občinske uprave***			***925***	***925***	***137,40***	***14,85***	***925***	***100,00***
		06039001	Administracija občinske uprave							
			06009	Materialni stroški						
				402000 - Pisarniški material in storitve	*200*	*200*	*67,00*	*33,50*	*200*	*100,00*
				402009 - Reprezentanca	*200*	*200*	*43,77*	*21,89*	*200*	*100,00*
				402402 - Stroški prevozov v državi	*200*	*200*	*0*	*0,00*	*200*	*100,00*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*325*	*325*	*26,63*	*8,19*	*325*	*100,00*
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**									
	1302	***Cestni promet in infrastruktura***			***1.892***	***1.892***	***234,85***	***12,41***	***1.492***	***78,86***
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest							
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)						
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	*1.892*	*1.892*	*234,85*	*12,41*	*1.492*	*78,86*
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**									
	1502	***Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor***			***50***	***50***	***0***	***0,00***	***50***	***100,00***
		15029003	Izboljšanje stanja okolja							
			15019	Varstvo okolja						
				402999 - Varstvo okolja - čiščenje in urejanje površin v KS	*50*	*50*	*0*	*0,00*	*50*	*100,00*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**									
	1603	***Komunalna dejavnost***			***0***	***0***	***0***	***0,00***	***400***	*0,00*
		16039005	Druge komunalne dejavnosti							
			16038	Drugi odhodki za komunalno dejavnost						
				402099 - Oglasne table	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*400*	*0,00*
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**									
	1805	***Šport in prostočasne aktivnosti***			***400***	***400***	***0***	***0,00***	***400***	***100,00***
		18059001	Programi športa							
			18052	Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča…)						
				402599 - Vzdrževanje igrišč	*200*	*200*	*0*	*0,00*	*200*	*100,00*
			18054	Investicije in invest.vzdrž.športnih objektov						
				420241 - Nakup opreme za igrišče	*200*	*200*	*0*	*0,00*	*200*	*100,00*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR/* PPR/	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 31.8.2016	Ind.5/4	Rebalans 2016	Ind.7/3
1				2	3	4	5	6	7	8
5007	**KRAJEVNA SKUPNOST PETROVA VAS**				**9.664**	**9.664**	**3.272,36**	**33,86**	**10.664**	**110,35**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**									
	0603	***Dejavnost občinske uprave***			***1.330***	***1.330***	***528,76***	***39,76***	***1.330***	***100,00***
		06039001	Administracija občinske uprave							
			06009	Materialni stroški						
				402000 - Pisarniški material in storitve	*100*	*100*	*37,37*	*37,37*	*100*	*100,00*
				402200 - Električna energija	*230*	*230*	*122,32*	*53,18*	*230*	*100,00*
				402201 - Stroški ogrevanja	*300*	*300*	*0*	*0,00*	*150*	*50,00*
				402203 - Voda in komunalne storitve	*200*	*200*	*93,74*	*46,87*	*350*	*175,00*
				402204 - Odvoz smeti	*350*	*350*	*257,00*	*73,43*	*450*	*128,57*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*150*	*150*	*18,33*	*12,22*	*50*	*33,33*
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**									
	1302	***Cestni promet in infrastruktura***			***5.188***	***5.188***	***1.401,60***	***27,02***	***1.500***	***28,91***
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest							
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)						
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	*5.188*	*5.188*	*1.401,60*	*27,02*	*1.500*	*28,91*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**									
	1603	***Komunalna dejavnost***			***3.146***	***3.146***	***1.342,00***	***42,66***	***7.834***	***249,01***
		16039002	Urejanje pokopališč							
			16037	Vzdrževanje pokopališč						
				402599 - Vzdrževanje pokopališč	*3.146*	*3.146*	*1.342,00*	*42,66*	*1.700*	*54,04*
				402599 - Obnova mrliške vežice	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*6.134*	*0,00*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR/* PPR/	PP	K	Plan 2016	Plan s spremem.	Realizacija 31.8.2016	Ind.5/4	Rebalans 2016	Ind.7/3
1				2	3	4	5	6	7	8
5008	**KRAJEVNA SKUPNOST SINJI VRH**				**19.011**	**19.011**	**7.256,64**	**38,17**	**19.011**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**									
	0603	***Dejavnost občinske uprave***			***3.239***	***3.239***	***952,60***	***29,41***	***3.636***	***112,26***
		06039001	Administracija občinske uprave							
			06009	Materialni stroški						
				402000 - Pisarniški material in storitve	*135*	*135*	*128,60*	*95,26*	*235*	*174,07*
				402009 - Reprezentanca	*675*	*675*	*113,74*	*16,85*	*1.450*	*214,81*
				402206 - Poštnina in kurirske storitve	*90*	*90*	*10,92*	*12,13*	*50*	*55,56*
				402402 - Stroški prevozov v državi	*480*	*480*	*65,52*	*13,65*	*66*	*13,75*
				402500 -Tekoče vzdrževanje poslovnega prostora	*280*	*280*	*0*	*0,00*	*180*	*64,29*
				402905 - Plač.za nepokl.opr.funkcije-svet KS	*945*	*945*	*603,75*	*63,89*	*605*	*64,02*
				402999 - Druge prireditve	*409*	*409*	*0*	*0,00*	*1.000*	*244,50*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*225*	*225*	*30,07*	*13,36*	*50*	*22,22*
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**									
	1302	***Cestni promet in infrastruktura***			***15.164***	***15.164***	***6.176,76***	***40,73***	***14.874***	***98,09***
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest							
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)						
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	*15.164*	*15.164*	*6.176,76*	*40,73*	*14.874*	*98,09*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**									
	1603	***Komunalna dejavnost***			***608***	***608***	***127,28***	***20,93***	***501***	***82,40***
		16039002	Urejanje pokopališč							
			16037	Vzdrževanje pokopališč						
				402599 - Vzdrževanje pokopališč	*608*	*608*	*127,28*	*20,93*	*501*	*82,40*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR/* PPR/	PP	K	Plan 2016	Plan s spremem.	Realizacija 31.8.2016	Ind.5/4	Rebalans 2016	Ind.7/3
1				2	3	4	5	6	7	8
5009	**KRAJEVNA SKUPNOST STARI TRG**				**7.976**	**7.976**	**4.773,12**	**59,84**	**7.976**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**									
	0603	***Dejavnost občinske uprave***			***3.059***	***3.059***	***454,24***	***14,85***	***3.059***	***100,00***
		06039001	Administracija občinske uprave							
			06009	Materialni stroški						
				402000 - Pisarniški material	*30*	*30*	*0*	*0,00*	*30*	*100,00*
				402009 - Reprezentanca	*400*	*400*	*0*	*0,00*	*600*	*150,00*
				402200 - Električna energija	*390*	*390*	*252,29*	*64,69*	*390*	*100,00*
				402201 - Stroški ogrevanja	*200*	*200*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				402203 - Voda in komunalne storitve	*250*	*250*	*182,50*	*73,00*	*320*	*128,00*
				402204 - Odvoz smeti	*50*	*50*	*18,10*	*36,20*	*50*	*100,00*
				402206 - Poštnina in kurirske storitve	*50*	*50*	*0*	*0,00*	*50*	*100,00*
				402500 - Tekoče vzdrž.poslovnih objektov	*689*	*689*	*0*	*0,00*	*1.074*	*155,88*
				402605 - Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč	*100*	*100*	*0*	*0,00*	*145*	*145,00*
				402905 - Plač.za nepokl.opr.funkcije-svet KS	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*400*	*400*	*1,35*	*0,34*	*400*	*100,00*
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**									
	1302	***Cestni promet in infrastruktura***			***4.917***	***4.917***	***4.318,88***	***87,84***	***4.917***	***100,00***
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest							
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)						
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	*4.917*	*4.917*	*4.318,88*	*87,84*	*4.917*	*100,00*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR/* PPR/	PP	K	Plan 2016	Plan s spremem.	Realizacija 31.8.2016	Ind.5/4	Rebalans 2016	Ind.7/3
1				2	3	4	5	6	7	8
5010	**KRAJEVNA SKUPNOST TALČJI VRH**				**16.798**	**16.798**	**5.171,30**	**30,79**	**16.798**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**									
	0603	***Dejavnost občinske uprave***			***1.400***	***1.400***	***63,26***	***4,52***	***600***	***42,86***
		06039001	Administracija občinske uprave							
			06009	Materialni stroški						
				402000 - Pisarniški material in storitve	*190*	*190*	*0*	*0,00*	*90*	*47,37*
				402009 - Reprezentanca	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*300*	*60,00*
				402206 - Poštnina in kurirske storitve	*200*	*200*	*61,01*	*30,51*	*200*	*100,00*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*10*	*10*	*2,25*	*22,50*	*10*	*100,00*
		06039002	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,							
			potrebnim za delovanje občinske uprave							
			06013	*Nakup opreme*						
				420299 -Nakup druge opreme in napeljav	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**									
	1302	***Cestni promet in infrastruktura***			***13.398***	***13.398***	***3.892,13***	***29,05***	***13.698***	***102,24***
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest							
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)						
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	*13.398*	*13.398*	*3.892,13*	*29,05*	*13.698*	*102,24*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**									
	1603	***Komunalna dejavnost***			***2.000***	***2.000***	***1.215,91***	***60,80***	***2.500***	***125,00***
		16039002	Urejanje pokopališč							
			16037	Vzdrževanje pokopališč						
				402599 - Vzdrževanje pokopališč	*2.000*	*2.000*	*1.215,91*	*60,80*	*2.500*	*125,00*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR/* PPR/	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 31.8.2016	Ind.5/4	Rebalans 2016	Ind.7/3
1				2	3	4	5	6	7	8
5011	**KRAJEVNA SKUPNOST TRIBUČE**				**5.671**	**5.671**	**1.003,70**	**17,70**	**5.671**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**									
	0603	***Dejavnost občinske uprave***			***450***	***450***	***145,78***	***32,40***	***450***	***100,00***
		06039001	Administracija občinske uprave							
			06009	Materialni stroški						
				402000 - Pisarniški material in storitve	*50*	*50*	*0*	*0,00*	*50*	*100,00*
				402200 - Električna energija	*300*	*300*	*123,20*	*41,07*	*300*	*100,00*
				402206 - Poštnina in kurirske storitve	*50*	*50*	*21,13*	*42,26*	*80*	*160,00*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*50*	*50*	*1,45*	*2,90*	*20*	*40,00*
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**									
	1302	***Cestni promet in infrastruktura***			***4.821***	***4.821***	***707,60***	***14,68***	***4.771***	***98,96***
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest							
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)						
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	*4.821*	*4.821*	*707,60*	*14,68*	*4.771*	*98,96*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**									
	1603	***Komunalna dejavnost***			***400***	***400***	***150,32***	***37,58***	***450***	***112,50***
		16039002	Urejanje pokopališč							
			16037	Vzdrževanje pokopališč						
				402599 - Vzdrževanje pokopališč	*400*	*400*	*150,32*	*37,58*	*450*	*112,50*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR/* PPR/	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 31.8.2016	Ind.5/4	Rebalans 2016	Ind.7/3
1				2	3	4	5	6	7	8
5012	**KRAJEVNA SKUPNOST VINICA**				**31.482**	**31.482**	**19.584,81**	**62,21**	**31.482**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**									
	0603	***Dejavnost občinske uprave***			***10.482***	***10.482***	***6.288,32***	***59,99***	***9.682***	***92,37***
		06039001	Administracija občinske uprave							
			06009	Materialni stroški						
				402000 - Pisarniški material in storitve	*382*	*382*	*26,62*	*6,97*	*232*	*60,73*
				402009 - Reprezentanca	*1.200*	*1.200*	*1.132,11*	*94,34*	*1.200*	*100,00*
				402200 - Električna energija	*900*	*900*	*804,59*	*89,40*	*1.100*	*122,22*
				402203 - Voda in komunalne storitve	*300*	*300*	*136,20*	*45,40*	*300*	*100,00*
				402204 - Odvoz smeti	*2.200*	*2.200*	*2.065,62*	*93,89*	*2.800*	*127,27*
				402512 - Zavarovalne premije	*200*	*200*	*0*	*0,00*	*200*	*100,00*
				402600 - Najemnina za poslovne prostore	*500*	*500*	*500,00*	*100,00*	*500*	*100,00*
				402905 - Plač.za nepokl.opr.funkcije - svet KS	*2.000*	*2.000*	*708,82*	*35,44*	*1.350*	*67,50*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*2.300*	*2.300*	*914,36*	*39,75*	*1.500*	*65,22*
		06039002	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,							
			potrebnim za delovanje občinske uprave							
			06013	Nakup opreme						
				420202 - Nakup računalniške opreme	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*500*	*100,00*
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**									
	1302	***Cestni promet in infrastruktura***			***15.000***	***15.000***	***13.296,49***	***88,64***	***17.000***	***113,33***
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest							
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)						
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	*15.000*	*15.000*	*13.296,49*	*88,64*	*17.000*	*113,33*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**									
	1603	***Komunalna dejavnost***			***6.000***	***6.000***	***0***	***0,00***	***4.800***	***80,00***
		16039002	Urejanje pokopališč							
			16037	Vzdrževanje pokopališč						
				402599 - Vzdrževanje pokopališč	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*4.000*	*80,00*
				402599 - Invest.vzdrževanje mrliške vežice	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*800*	*80,00*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR/* PPR/	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 31.8.2016	Ind.5/4	Rebalans 2016	Ind.7/3
1				2	3	4	5	6	7	8
6000	**MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO**				**96.998**	**96.998**	**49.172,66**	**50,69**	**87.295**	**90,00**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**									
	0403	***Druge skupne administrativne službe***			***1.000***	***1.000***	***0***	***0,00***	***1.000***	***100,00***
		04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,							
			04012	Pravno zastopanje						
				402920 - Sodni stroški,stor.odvetnikov,notarjev in drugo	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**									
	0603	***Dejavnost občinske uprave***			***95.998***	***95.998***	***49.172,66***	***51,22***	***86.295***	***89,89***
		06039001	Administracija občinske uprave							
			06007	Plače delavcev občinske uprave						
				400000 - Osnovne plače	*51.500*	*51.500*	*27.055,06*	*52,53*	*47.650*	*92,52*
				400001 - Dodatek na delovno dobo	*4.300*	*4.300*	*1.509,46*	*35,10*	*2.720*	*63,26*
				400100 - Regres za letni dopust	*2.280*	*2.280*	*2.031,46*	*89,10*	*2.032*	*89,12*
				400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	*2.700*	*2.700*	*1.258,64*	*46,62*	*2.100*	*77,78*
				400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	*2.600*	*2.600*	*1.465,98*	*56,38*	*2.350*	*90,38*
				401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	*5.010*	*5.010*	*2.527,94*	*50,46*	*4.460*	*89,02*
				401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	*3.800*	*3.800*	*1.873,85*	*49,31*	*3.310*	*87,11*
				401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	*310*	*310*	*151,36*	*48,83*	*270*	*87,10*
				401200 - Prispevek za zaposlovanje	*35*	*35*	*17,16*	*49,03*	*30*	*85,71*
				401300 - Prispevek za starševsko varstvo	*58*	*58*	*28,57*	*49,26*	*50*	*86,21*
				401500 - Premije kolektivnega dod.pokojn.zavarovanja	*165*	*165*	*81,95*	*49,67*	*165*	*100,00*
			06009	Materialni stroški						
				402000 - Pisarniški material in storitve	*800*	*800*	*550,30*	*68,79*	*800*	*100,00*
				402001 - Čistilni material in storitve	*810*	*810*	*414,73*	*51,20*	*600*	*74,07*
				402002 - Storitve varovanja zgradb in prostorov	*2.400*	*2.400*	*1.222,75*	*50,95*	*2.100*	*87,50*
				402003 - Založniške in tiskarske storitve	*100*	*100*	*0*	*0,00*	*100*	*100,00*
				402099 - Drugi splošni material in storitve	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*500*	*100,00*
				402100 - Uniforme in službena obleka	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*239*	*0,00*
				402200 - Električna energija	*700*	*700*	*281,85*	*40,26*	*500*	*71,43*
				402201 - Stroški ogrevanja	*1.000*	*1.000*	*503,48*	*50,35*	*1.000*	*100,00*
				402203 - Voda in komunalne storitve	*70*	*70*	*29,59*	*42,27*	*50*	*71,43*
				402205 - Telefon,teleks,faks,elektronska pošta	*1.200*	*1.200*	*636,65*	*53,05*	*1.000*	*83,33*
				402206 - Poštnina in kurirske storitve	*1.500*	*1.500*	*200,87*	*13,39*	*800*	*53,33*
				402300 - Goriva za prevozna sredstva	*2.000*	*2.000*	*973,16*	*48,66*	*2.000*	*100,00*
				402301 - Vzdrževanje in popravila vozil	*1.000*	*935*	*525,55*	*56,21*	*1.500*	*160,43*
				402304 - Pristojbine in registracije vozil	*200*	*265*	*264,86*	*99,95*	*500*	*188,68*
				402400 - Dnevnice za službena potovanja v državi	*100*	*100*	*0*	*0,00*	*100*	*100,00*
				402401 - Hotelske storitve v državi	*100*	*100*	*0*	*0,00*	*100*	*100,00*
				402402 - Stroški prevozov v državi	*2.100*	*1.675*	*49,20*	*2,94*	*100*	*5,97*

				402499 - Drugi izdatki za službena potovanja	*100*	*100*	*117,49*	*117,49*	*150*	*150,00*
				402512 - Zavarovalne premije	*600*	*1.025*	*1.022,66*	*99,77*	*1.023*	*99,80*
				402514 - Tekoče vzdrževanje licenčne progr.opreme	*4.700*	*4.700*	*3.123,20*	*66,45*	*4.700*	*100,00*
				402515 - Tekoče vzdrž.strojne računalniške opreme	*560*	*560*	*257,55*	*45,99*	*560*	*100,00*
				402900 - Stroški konferenc,seminarjev in simpozijev	*400*	*260*	*0*	*0,00*	*260*	*100,00*
				402907 - Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	*500*	*640*	*639,46*	*99,92*	*640*	*100,00*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*800*	*800*	*357,88*	*44,74*	*800*	*100,00*
		06039002	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,							
			potrebnim za delovanje občinske uprave							
			06013	Nakup opreme						
				420202 - Nakup strojne računalniške opreme	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.036*	*103,60*

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA

I. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

Posebni del proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih neposrednih proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih iz pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter proračunskih postavkah, kontih in podkontih.
Izdatki se v skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v:

- področja proračunske porabe (21 področij),
- glavne programe (61 glavnih programov) in
- podprograme (122 podprogramov).

Odhodki v predlogu rebalansa proračuna za leto 2016 so razvrščeni po proračunskih uporabnikih in sicer:
Občinski svet, Nadzorni odbor, Županja, Občinska uprava, Krajevne skupnosti (13) in Medobčinska inšpekcija in redarstvo. Skupni organ sofinancirajo občine ustanoviteljice (Črnomelj, Metlika in Semič) v skupni višini 50%, ostalih 50% (brez investicijskih odhodkov) pa zagotavlja državni proračun v tekočem letu za preteklo leto, kar dejansko pomeni »zalaganje« sredstev iz občinskih proračunov. Skupni organ je neposredni uporabnik občinskega proračuna sedežne občine (Črnomelj), ki ima v posebnem delu proračuna finančni načrt skupnega organa in zajema celotne stroške.
Vsi predlagani odhodki so razvrščeni v skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov na programske dele in sicer: področja proračunske porabe (PPP), glavne programe (GPR), podprograme (PPR), proračunske postavke (PP) in proračunske postavke-konte (K).

1000 OBČINSKI SVET

Predlog rebalansa proračuna za leto 2016 za proračunskega uporabnika Občinski svet predvideva sredstva v višini 98.082 EUR, kar je manj sredstev kot v sprejetem planu. Sredstva so predlagana glede na realizacijo obdobja januar – avgust 2016 in predvidene izdatke do konec proračunskega leta. Planirana so sredstva za izplačilo stroškov sej članom Občinskega sveta in članom odborov in komisij: Odbor za kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti, Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo, Odbor za turizem in varstvo okolja, Odbor za družbene dejavnosti, Statutarno pravna komisija, Posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, Žirija za podeljevanje priznanj Občine Črnomelj, Žirija za podeljevanje Župančičevih priznanj, Žirija za podeljevanje priznanj športnik, športnica in športni kolektiv leta, Žirija za podeljevanje pohval in graj pri urejanju in varovanju okolja in Žirija za podeljevanje naziva častni občan občine Črnomelj.
V sklopu tega proračunskega uporabnika so predvidena še sredstva za financiranje političnih strank, sredstva za mednarodno sodelovanje, objave občinskih predpisov (ki so glede na dosedanjo realizacijo nižji od prvotno planiranih), stroške videodokumentiranja dogodkov v občini, stroške izdelave in vzdrževanja spletnih strani (predlagana sredstva so višja zaradi predvidene posodobitve spletne strani in oglaševanja v drugih medijih), stroške občinskega praznika (planirana dejanska poraba sredstev), stroške izdelave plaket in priznanj (upoštevana dejanska realizacija) ter sredstva članarine Skupnosti občine Slovenije in Združenju občin Slovenije.

2000 NADZORNI ODBOR

V predlogu rebalansa proračuna za leto 2016 so v okviru tega proračunskega uporabnika (v nadaljevanju: PU) predvidena sredstva za stroške opravljanja notranjega nadzora javnih financ in izplačilo nadomestil članom Nadzornega odbora. Skupna višina sredstev je ocenjena na 6.500 EUR in je glede na prvotno sprejeti plan nespremenjena.

3000 ŽUPANJA

Predlog rebalansa proračuna za leto 2016 predvideva 119.009 EUR sredstev za proračunskega uporabnika »županja«. Sredstva so predlagana glede na dosedanjo realizacijo in predvidene izdatke do konec leta, obsegajo pa sredstva za enake namene, kot v sprejetem planu (nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov, plačo in druge izdatke županje, stroške reprezentance, stroške oglaševalskih storitev in pokroviteljstvo). V predlogu rebalansa so predlagana višja sredstva za plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov, kar je v skladu s Pravilnikom o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in sejninah članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Črnomelj, med postavkama za osnovne plače županje in dodatek na delovno dobo pa je predlagana le prerazporeditev v enakem obsegu. Na vseh ostalih postavkah so predlagani zneski v enaki višini, kot v sprejetem proračunu.

4000 OBČINSKA UPRAVA

V skladu z navodili je proračunski uporabnik »občinska uprava« opredeljen kot enotna občinska uprava, kar proračun občine Črnomelj tudi opredeljuje. Področja proračunske porabe so obrazložena po posameznih področjih.

Sredstva, ki jih predvideva predlog rebalansa proračuna za leto 2016, za PU »občinska uprava« znašajo 12.738.498 EUR. Izdatki so razdeljeni po naslednjih področjih porabe:

02 Ekonomska in fiskalna administracija

To področje predvideva sredstva za plačilo stroškov opravljenih bančnih storitev in storitev Uprave za javna plačila (v nadaljevanju: UJP) ter Banke Slovenije za vodenje računa. Glede na realizacijo 1-8/2016 je predlaganih več sredstev za plačilo storitev UJP, na katere nimamo vpliva, saj jih UJP zaračunava na osnovi izvedenih transakcij. Višje so predlagana tudi sredstva za stroške izdaje projektnih pogojev in soglasij in stroške vodenja evidenc komunalne infrastrukture.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

Predlog rebalansa proračuna za leto 2016 za to področje predvideva sredstva v višini 12.000 EUR in sicer za stroške odvetnikov, notarjev in sodne stroške. Višina sredstev je v primerjavi s sprejetim planom nižja. V preteklih letih je bil ta strošek višji, kot posledica številnih pogodb, ki so eden od pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja za investicije (predvsem so se nanašale na investicijo Vodooskrba Bele krajine s pitno vodo).

06 Lokalna samouprava

Področje lokalne samouprave obsega en glavni program in sicer dejavnost občinske uprave, za kar so s predlogom rebalansa proračuna za leto 2016 predvidena sredstva v višini 1.108.958 EUR.

Področje je razdeljeno v dva podprograma. Prvi podprogram se nanaša na administracijo občinske uprave, ki zajema stroške plač in drugih izdatkov delavcev občinske uprave, prispevke delodajalca za socialno varnost in premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja. Tu so planirana tudi sredstva za izplačilo jubilejnih nagrad, odpravnine in solidarnostne pomoči.

Sredstva za plače so planirana v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih, kadrovskim načrtom, ki je v prilogi in Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16). Sredstva so glede na dosedanjo realizacijo in število zaposlenih, predvidena nižje od prvotno planiranih, saj določena delovna mesta, ki so opredeljena v kadrovskem načrtu, niso zasedena. Ravno tako v letu 2016 nismo nadomeščali vseh porodniških odsotnosti. Posledično z nižjimi osnovnimi plačami, so planirana tudi nižja sredstva za prispevke delodajalca, regres za letni dopust, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ter stroški prehrane med delom. Predlog rebalansa, tako kot sprejeti plan, predvideva še sredstva za izplačilo jubilejnih nagrad in solidarnostnih pomoči. V letu 2016 je planirano izplačilo jubilejnih nagrad in sicer enemu zaposlenemu za dopolnjenih 10 let in enemu zaposlenemu za dopolnjenih 30 let delovne dobe v javnem sektorju. Za redno delovno uspešnost tudi v letu 2016 ni planiranih sredstev, saj se na osnovi ZUPPJS16 ne izplačuje. V tem podprogramu so izkazana tudi sredstva za materialne stroške občinske uprave, ki so potrebni za nemoteno delovanje.
Sredstva so s predlogom rebalansa planirana na osnovi realizacije obdobja januar – avgust 2016 in predvidenih izdatkov do konec proračunskega leta. Večjih sprememb med postavkami materialnih stroškov ni. Nekoliko višje so predlagana sredstva za storitve varovanja zgradb in prostorov (vključeno popravilo in nastavitev delovanja sistema), poštnino in kurirske storitve (glede na realizacijo), stroške vzdrževanja licenčne programske opreme (glede na velik obseg programov se tudi stroški vzdrževanja povečujejo), stroške seminarjev (glede na realizacijo in ceno seminarjev), stroške varstva pri delu (opraviti je potrebno meritve mikroklime in revizijo ocene tveganja), nižje od prvotno predvidenih pa so predlagana sredstva za stroške telefona, stroške zavarovalnih premij, meteorološko službo in druge operativne odhodke. V okviru drugega podprograma so kot v sprejetem planu predvidena sredstva za nakup oz.zamenjavo drugega službenega avtomobila (Ford Fiesta), nakup pohištva oz.opreme za sejno sobo in opreme za ureditev arhiva, nakup strojne računalniške opreme (sredstva so predvidena v višjem znesku zaradi nujnosti nakupa serverja), telekomunikacijske opreme in druge opreme in napeljav ter nakup licenčne programske opreme. Za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov so tako kot s sprejetim planom predvidena sredstva v višini 28.800 EUR in sicer za nujna vzdrževalna dela poslovnih prostorov (zamenjava oken v nadstropju na zahodni strani stavbe, obnova strehe in sejne sobe).

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

Za to področje so predvidena sredstva v višini 412.017 EUR in so glede na sprejeti plan nižja. Program je razdeljen v dva podprograma in sicer so v prvem zajeta sredstva za delovanje civilne zaščite, ki so glede na sprejeti plan predlagana v manjšem obsegu, saj več ne vključujejo sredstev za projekt Partnerstvo pogoj za varno obmejno območje. Projekta ni bilo možno prijaviti na razpis, ker gre za različno organiziranost gasilstva med slovenskimi in hrvaškimi partnerji. V okviru podprograma za delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč so sredstva planirana v nekoliko višjem obsegu kot v sprejetem planu in sicer na postavki za sofinanciranje obnove in dograditve gasilskih domov (sofinanciranje dokončne ureditve gasilskega doma Črnomelj), ostale spremembe pa se nanašajo na prerazporeditve med posameznimi postavkami (glede na dosedanjo realizacijo in potrebe in predvidene izdatke do konec proračunskega leta). Sredstva požarne takse so planirana v enaki višini, kot je predviden prihodek, saj gre za namenska sredstva, ki jih prenakažemo GZ Črnomelj.

08 Notranje zadeve in varnost
V tem področju proračun občine Črnomelj vključuje en sam glavni program, ki predvideva stroške delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Ta sredstva so predvidena višini 3.000 EUR in so v enaki višini kot prvotno planirana.

10 Trg dela in delovni pogoji
Predlog rebalansa proračuna za leto 2016 predvideva zagotavljanje sredstev za izvajanje javnih del na področju komunalne dejavnosti in socialne varnosti. Skupno je za izvajanje javnih del v letu 2016 s predlogom rebalansa predvidenih 48.000 EUR, kar je nekoliko več sredstev kot v sprejetem planu, nanašajo pa se na izvajanje javnih del s področja socialne varnosti.

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo
Področje je razdeljeno na štiri glavne programe, za kar je skupno predvidenih 243.567 EUR. V predlogu rebalansa so planirana sredstva za enake namene kot v preteklem letu in sprejetem planu za leto 2016. Pri postavkah, ki se nanašajo na dodelitev finančnih sredstev na podlagi prijav na razpise, so bila s sprejetim planom predvidena sredstva za poplačilo pogodbenih obveznosti po razpisih za leto 2015, saj zaradi likvidnostnih težav konec leta le-teh ni bilo možno realizirati. V letu 2016 so predvideni razpisi za nadaljevanje nujnih ukrepov s tega področja. Glede na dosedanjo realizacijo, so predlagana nižja sredstva za vzdrževanje komasacijskih in agromelioracijskih območij Cerkvišče, Griblje in Dragatuško polje, predlog pa tudi ne predvideva več sredstev za stroške arheoloških raziskav za obe agromelioracijski območji. S prejeto odločbo o potrditvi LAS Dolenjska in Bela krajina, se bo lahko pričelo z aktivnostmi za pridobitev sredstev za projekte Leader in CLLD, zaradi česar so v predlogu rebalansa predvidena minimalna sredstva. Omenjena sredstva so trenutno uvrščena v okvir kontov skupine 402, pri pripravi rebalansa za leto 2017 pa bo potrebno upoštevati navodila s strani Ministrstva za finance glede evidentiranja odhodkov za pristop CLLD v občinskih proračunih (navodila smo prejeli v času priprave gradiva). Na osnovi ureditve partnerskih razmerij, bodo odhodki ustrezno uvrščeni in prikazani po institucionalni, programski in ekonomski klasifikaciji. Na vseh ostalih postavkah so ostala planirana sredstva v enaki višini.
GPR 1104-Gozdarstvo, s predlogom rebalansa predvideva manj sredstev, kot v sprejetem planu. Nižje od prvotno planiranih so predvidena sredstva za vzdrževanje gozdnih cest in sicer gre za porabo koncesnine za posekan les. V 23.členu Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30.1. in 10.2.2014 (ZUOPŽ) je določeno, da morajo občine nakazana sredstva v letih 2015 in 2016 nameniti za vzdrževanje gozdnih cest ali za varstvo gozdov, do dve tretjini nakazanih sredstev pa lahko namenijo za vzdrževanje občinskih javnih cest. Dejanski znesek prejete koncesnine je manjši od prvotno predvidenega (znesek je bil planiran v enaki višini kot za leto 2015), zaradi česar je postavka znižana. Ostali zneski na postavkah v tem GPR so ostali nespremenjeni. V okviru programa ribištva so kot v preteklih letih predlagana sredstva v višini 3.000 EUR Ribiški družini Črnomelj za izvajanje nadzora na reki Kolpi.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije
Za področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacij je v predlogu rebalansa proračuna za leto 2016 planiranih 1.052.057 EUR in obsega dva glavna programa in več podprogramov.
V prvem podprogramu so planirana sredstva za tekoče vzdrževanje lokalnih cest, sol za posip javnih poti in sanacijo mostov v skupni višini 257.000 EUR, kar je enako kot v sprejetem planu. V enaki višini ostajajo tudi sredstva za stroške pregleda in ocene stanja, ki bi bilo potrebno pri sanaciji mostu čez reko Dobličico pri »Belsadu« in stroške nabave soli.

V okviru podprograma investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest so vključene novogradnje in rekonstrukcije krajevnih cest in izdelava projektne dokumentacije. Predvidena so sredstva za projekt Pločnik Lokve, ki bo na podlagi odobrenih sredstev sofinanciran s strani države. Sofinanciranje bo potekalo v letu 2016 in 2017, kar je razvidno iz Načrtov razvojnih programov in obrazložitve . Predvidena pa so tudi sredstva, kot sofinancerski delež občine pri izgradnji pločnika in javne razsvetljave ter obnovo državne ceste, ki jo bo gradila Direkcija RS za infrastrukturo (v deležu, ki ga bo določal sofinancerski sporazum). Na osnovi prijave na razpis za sofinanciranje investicij po 23.členu ZFO-1, so v primerjavi s sprejetim planom predvidena višja sredstva za projekt Obvoznica Črnomelj (Kajuhova ul., Ul.21.oktobra), kjer je predvidena ureditev razsvetljave in preplastitev obvoznice. Višje od prvotno planiranih, so tudi sredstva za izdelavo projektov za občinske ceste (nameni so razvidni iz obrazložitve NRP), na osnovi izjav s strani posameznih krajevnih skupnosti pa je kot v sprejetem planu predvidena poraba sredstev vračil v JTO v KS Tribuče in Butoraj (za ureditev krajevnih poti v posamezni KS). V okviru podprograma za urejanje cestnega prometa so planirana sredstva za prometne znake, ki so v večjem obsegu od prvotno planiranih. Zaradi ugodnejših pogojev nakupa, bodo v mestu Črnomelj (pri Špar-u, TUŠ-u in Pod lipo) dodatno postavljeni radarski opozorilni sistemi, nabavljene pa bodo tudi parkirne ure. Nižje kot v sprejetem planu so predvidena sredstva za neprometno oz.turistično in drugo obvestilno signalizacijo. Predvidena je bila ureditev obvestilne signalizacije v KS Adlešiči in Griblje ter ureditev uličnega označevanja v KS Adlešiči. Zaradi manjšega interesa poslovnega sektorja (od prvotno izkazanega), bodo stroški nižji, ravno tako v letošnjem letu ne bo stroškov izdelave uličnega označevanja v KS Adlešiči (aktivnosti potekajo, realizacija plačil bo predvidoma v naslednjem letu). Predvidena so tudi sredstva za stroške izvedbe evropskega tedna mobilnosti, stroške ureditve pokritih čakalnic na avtobusnih postajališčih in stroške načrtov in projektne dokumentacije za projekt Celostna prometna strategija (CPS). Sredstva so na osnovi podpisane pogodbe nižja od prvotno planiranih, sofinanciranje projekta pa je predvideno s strani države, kar je razvidno iz prihodkovne strani. V letu 2015 je bil izdelan DIIP, izvedba pa bo potekala v letih 2016 in 2017. Na novo so predlagana sredstva za stroške najemnine parkirišča na Kolodvorski cesti (Muller), na osnovi pogodbenega razmerja od meseca aprila 2016 dalje, ko se je iztekla najemna pogodba za predmetno zemljišče z dne 4.4.1996. V podprogramu, ki se nanaša na cestno razsvetljavo so na podlagi realizacije za obdobje januar – avgust 2016 in predvidenih izdatkov do konec leta predlagana nekoliko nižja sredstva za tokovino javne razsvetljave. Predlog rebalansa ne predvideva več prvotno planiranih sredstev za poplačilo zamenjave neustreznih svetilk, saj bomo s sklenitvijo javno-zasebnega partnerstva koncesionarju v naslednjih letih plačevali stroške opravljenih storitev, ki izhajajo iz ustvarjenih prihrankov zaradi nižje porabe energije. Zaradi navedenega je v predlogu rebalansa za leto 2016 predlagana višja postavka za vzdrževanje javne razsvetljave (do sklenitve pogodbe). Višje od prvotno predlaganih so tudi sredstva za ureditve JR v občini, kjer je predvidena izdelava projektne dokumentacije za JR Bojanci. Na osnovi izjave s strani KS Griblje, je kot v sprejetem planu, planirana poraba sredstev vračil v JTO v višini 946 EUR. Na osnovi dejanske realizacije je manj sredstev predvidenih tudi za stroške izdelave dokumentacije za javno-zasebno partnerstvo.

V drugem GPR 1306-Telekomunikacije in pošta, so predvidena sredstva za aktivnosti, ki se nanašajo na gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. Predvidoma bi v letošnjem letu pričeli z aktivnostmi za prijavo na ustrezen razpis za pridobitev sredstev in z izvedbo nadaljevali v letih 2017 in 2018. Ker je predvideno, da bodo imeli prednost tisti konzorciji, ki dosegajo večje število gospodinjstev, ki nima ustrezne pokritosti s sodobno elektronsko komunikacijo je predvideno sodelovanje naslednjih občina regije JV Slovenije: Črnomelj, Metlika, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke toplice, Novo mesto, Kostanjevica, Straža.

14 Gospodarstvo

Sredstva za področje gospodarstva je razdeljeno v dva glavna programa in sicer pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti in promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. Skupno so za to področje v predlogu rebalansa proračuna za leto 2016 planirana sredstva v skupni višini 555.305 EUR.

Za spodbujanje razvoja malega gospodarstva so planirana sredstva v višini 457.757 EUR, njihova poraba pa je predvidena za stroške delovanja garancijske in štipendijske sheme, promocijo podjetništva (predstavitev podjetništva na MOS Celje), sofinanciranje podjetniških inovacij, stroške koordinacije projektov, sofinanciranje štipendijske sheme in stroške delovanja projektov financiranja podjetnikov začetnikov. Sredstva so predvidena na osnovi planskega pisma Razvojnega centra Novo mesto. Tako kot v sprejetem proračunu so v enaki višini predvidena tudi sredstva za plače in druge izdatke Javnemu zavodu RIC Bela krajina. Predlog rebalansa ne predvideva več sredstev za vzdrževanje infrastrukture v poslovnih conah, saj so predlagane nove postavke za izgradnjo ekonomsko-poslovne infrastrukture v PC TRIS Kanižarica in prenovo ekonomsko-poslovne infrastrukture v PC Majer. Oba projekta sta bila prijavljena na razpis MGRT za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017 (o uspešnosti prijave še ni informacije). Predvideno sofinanciranje s strani države je razvidno iz prihodkovne strani in Načrtov razvojnih programov. Na osnovi planirane sklenitve javno-zasebnega partnerstva o pogodbenem zagotavljanju prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti občine, so predvidena sredstva za energetsko sanacijo stavbe na Kolodvorski ulici 23a (stara lekarna), kakor tudi stroški za izdelavo dokumentacije. Tako kot v sprejetem planu, so za pospeševanje podjetništva na osnovi razpisa planirana sredstva v višini 20.000 EUR, ravno tako so v enaki višini planirana sredstva za stroške vzpostavitve in delovanja podjetniškega inkubatorja, ki deluj v okviru RIC-a Bela krajina. Za vzpostavitev delovanja je bilo potrebno stavbo urediti (izdelava projekta in DIIP, izvedba gradbenih in obrtniških del), ravno tako je za stroške delovanja potrebno zagotavljati tudi določena sredstva.

Glavni program »promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva« je s predlogom rebalansa planiran v višini 97.548 EUR. Tako kot s sprejetim planom, so predvidena sredstva za stroške promocije občine, sofinanciranje izvajanja projekta EDEN, ki ga izvaja RIC Bela krajina. V enaki višini so predlagana tudi sredstva za izvajanje ostalih projektov RIC-u: Volunteering at Jurjevanje Folklore festival, Developing tourism on borders in Building coworking comunity. V podprogramu spodbujanja razvoja turizma in gostinstva so planirana sredstva za izvajanje turističnih programov (sredstva so predlagana v višjem znesku, saj gre v prvotno planiranem za pogodbene obveznosti iz leta 2015), sofinanciranje prireditve Jurjevanje, Martinovanje in Pustovanje, vzdrževanje in upravljanje turistične infrastrukture in vodno povračilo za vstopno izstopna mesta. Sredstva za vzdrževanje in upravljanje turistične infrastrukture so predlagana v višjem znesku od prvotno planiranega, saj je zaradi dotrajanosti in poškodovanja potrebno izvesti popravilo turistične opreme in igral. V predlogu rebalansa več ni predvidenih sredstev v višini 650 EUR za stroške projektne dokumentacije za 1.fazo mreže postajališč za avtodome, saj aneks k pogodbi o sodelovanju pri izvedbi projekta (z Občino Mirna, kot nosilko projekta), ni bil realiziran.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Za področje varovanja okolja in naravne dediščine so v predlogu rebalansa proračuna načrtovana sredstva v višini 1.368.430 EUR. Področje obsega en glavni program, v katerega so vključeni tri podprogrami, iz katerih se namenjajo sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo in izboljšanje stanja okolja.

V podprogramu zbiranja in ravnanja z odpadki so planirana sredstva v višini 205.855 EUR. Poraba sredstev je predvidena za stroške ureditve EKO otokov (poraba najemnin za

gospodarsko infrastrukturo), subvencije omrežnin, obnovitvene in razširitvene investicije CeROD (poraba najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo) in CeROD (znesek predstavlja delež naše občine pri sofinanciranju izgradnje čistilne naprave za izcedne vode CeROD za že izvedena dela in sicer za projekt, ki je bil prekinjen).
Glede na to, da še ni dokončnega dogovora o sofinanciranju projekta CeROD – MBO, je predviden znesek sofinanciranja za leto 2016 nižji. Za ravnanje z odpadno vodo je v predlogu rebalansa predvidena poraba 1.138.175 EUR. Predvidena so sredstva za subvencije malih čistilnih naprav (na podlagi razpisa), subvencije omrežnin, kanalizacijo mesta Črnomelj (gre za plačilo zadržanega zneska za izvedena dela na kanalizaciji Kočevje in Nova loka), dokončanje kanalizacije v Gribljah in Kanalizacijo Črnomelj-1.del. Za investicije, ki se bodo izvajale, so predvideni tudi stroški nadzora, investicijske dokumentacije in drugih storitev. Za projekt Kanalizacija Črnomelj – 1.del je predvideno sofinanciranje s strani države po 23.členu ZFO-1 (nepovratni del), kar je razvidno iz Načrta razvojnih programov, projekt Dokončanje kanalizacije Griblje pa se bo financiral z lastnimi sredstvi oz.kot prejeta povratna sredstva v obliki kredita države (skladno s 56.členom ZIPRS1617). Predlog rebalansa ne predvideva več sredstev za projekt Fekalna kanalizacija Vinica – romsko naselje Drenovec, saj zaradi nerešenih lastninskih vprašanj ni bilo možno pridobiti gradbenega dovoljenja in zato projekta ni bilo možno prijaviti na razpis. Tako kot v preteklih letih je prikazana tudi poraba najemnine za gospodarsko komunalno infrastrukturo in sicer bodo sredstva porabljena za rekonstrukcijo kanalizacijskega omrežja za območje Livar, druge rekonstrukcije kanalizacijskega omrežja in investicijsko vzdrževanje kanalizacijske opreme. Posamezne investicije so natančneje opredeljene v obrazložitvi Načrtov razvojnih programov. Izboljšanje stanja okolja je zadnji podprogram v okviru tega področja, kjer so planirana sredstva za varstvo okolja (izvedba čistilne akcije, deratizacija stanovanjskih hiš in brežin), sredstva za stroške odvoza odpadkov v času turistične sezone, stroške upravljanja z vodnimi viri, stroške upravljanja KP Lahinja in sredstva za projekt KP Lahinja – Interreg, ki je podrobneje opisan v obrazložitvi NRP.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Področje prostorskega planiranja je razdeljeno v štiri glavne programe.
V glavnem programu prostorsko in podeželsko planiranje in administracija so s predlogom rebalansa planirana sredstva v skupni višini 1.940.137 EUR in sicer za stroške vodenja katastra gospodarske javne infrastrukture (v nadaljevanju: kataster GJI) v višini 23.100 EUR (delno gre za poravnavo obveznosti za preteklo leto), izvedbene in strateške prostorske akte in stroške vzpostavitve in ažuriranja evidence stavbnih zemljišč. Postavka za stroške izvedbenih prostorskih aktov je predlagana v nekoliko višjem znesku od prvotno planiranega (sprememba OLN za mestno jedro), nižje od prvotno planiranih pa so sredstva za strateške prostorske akte, saj je pri postopkih izdaje mnenj pri soglasodajalcih prišlo do časovnega zamika, zaradi česar dela v letošnjem letu ne bodo realizirana v planiranem obsegu.
V sklopu investicijskih odhodkov, ki se nanašajo na področje urejanja prostora, so tako kot v sprejetem planu, predvidena sredstva na postavki Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, sredstva za ureditev oz.rekonstrukcijo Kidričeve ulice (ki se bo nadaljevala v letu 2017) in druge stroške dokumentacije in storitev za izvedbo rekonstrukcije Prešernove ulice in ulice Čardak (tehnični pregled). Na novo je predlagana postavka za stroške izdelave dokumentacije in svetovanja za energetsko sanacijo stavbe na Kolodvorski 34, niso pa več predvidena sredstva za rekonstrukcijo ulice Mirana Jarca. Projekt bo ponovno (pod naslovom: Ureditve v mestnem jedru) prijavljen za sofinanciranje na razpis Interreg. Podrobnejši opis je razviden iz obrazložitve Načrtov razvojnih programov. V glavnem programu 1603-komunalna dejavnost so planirana sredstva za subvencijo omrežnine in sicer v višini 25%, stroške vodenja projekta trajnostne oskrbe Bele krajine s pitno vodo (obveznost za obdobje 10-12/2015), rekonstrukcije vodovodnega omrežja in investicijskega vzdrževanja opreme (poraba najemnine za gospodarsko infrastrukturo). Tako kot že v sprejetem proračunu, so predlagana

sredstva za izgradnjo sekundarnih vodovodov v občini, ki jih je še potrebno zgraditi po zaključenem projektu Vodooskrba Bele krajine s pitno vodo. Projekt bo na podlagi prijav s strani Občine, sofinanciran s strani države po 23.členu ZFO-1 z nepovratnim delom sredstev v višini 12.651 EUR, 262.147 EUR pa predstavlja povratni del, kot kredit države in je zajet v tabeli C. Skupaj z izvedbo, so predvidena tudi sredstva za stroške investicijskega nadzora in stroške izdelave načrtov in projektne dokumentacije. V okviru tega GPR so predvidena tudi sredstva za sofinanciranje prevoza pitne vode, ki so glede na sprejeti plan višja (na podlagi dosedanje realizacije in predvidenih plačil do konec leta), saj se gospodinjstva priključujejo na vodovodno omrežje z zamikom. Na novo je v predlog rebalansa uvrščena postavka za Vodooskrbo Bele krajine, saj je potrebno v letu 2016 zagotoviti še 22.672 EUR za stroške nadzora. Na osnovi izjave s strani KS Tribuče so planirana še sredstva porabe vračil sredstev v JTO in sicer za ureditev poti do pokopališča Desinec. V sklopu podprograma za praznično urejanje naselij so v enakih zneskih, kot s sprejetim planom, planirana sredstva za nakup opreme za novoletno razsvetljavo, v okviru drugih komunalnih dejavnosti pa so zajeta sredstva za vzdrževanje mesta in zelenih površin in sofinanciranje ureditve izložb v mestnem jedru.
Za spodbujanje stanovanjske gradnje so v predlogu rebalansa predvidena sredstva v višini 127.000 EUR, njihova poraba pa je planirana za tekoče vzdrževanje stanovanj, vplačila v rezervni sklad, morebitno odpravnino po zakonu o denacionalizaciji in stroške izdelave energetskih izkaznic. S sprejetim proračunom je bil planiran nakup stanovanja, ki pa v letu 2016 ne bo realiziran, ker trenutno ni razpisa oz.dražbe, kjer bi lahko kandidirali z vlogo za nakup stanovanj, ki jih imamo v najemu. Ravno tako ni planiranih sredstev za obratovalne stroške ob izselitvi, saj do konec proračunskega leta tovrstnih izdatkov ne predvidevamo.
Za urejanje in razpolaganje z zemljišči predlog rebalansa načrtuje porabo sredstev v višini 283.489 EUR in sicer načrtujemo porabo sredstev za plačilo odškodnin zaradi urejanja zemljišč, stroške urejanja zemljišč (kmetijskih in stavbnih), nakup zemljišč in stroške urejanja in vzdrževanja občinskih zemljišč (košnja in urejanje zaraščenih zemljišč). Enako kot s sprejetim planom so predvidena tudi sredstva vračil v JTO za KS Butoraj za sofinanciranje nakupa zemljišča in objekta takoimenovane »mlekarnice«. Sam nakup je uvrščen v finančni načrt KS Butoraj. Posamezni predlogi nakupov so razvidni iz podrobnejšega letnega načrta pridobivanja nepremičnin, ki je v prilogi.

17 Zdravstveno varstvo

Za področje zdravstvenega varstva so v predlogu rebalansa za leto 2016 načrtovana sredstva v skupni višini 217.823 EUR. Področje je razdeljeno v tri glavne programe.
V okviru primarnega zdravstva so s predlogom rebalansa, na osnovi predvidenega javno-zasebnega partnerstva, predvidena sredstva za izvedbo energetske sanacije Zdravstvene postaje Vinica, kakor tudi stroške izdelave dokumentacije in svetovanja v zvezi z izvedbo. Predlog ne predvideva več sredstev za energetsko sanacijo ZD Črnomelj, saj je bilo pri analizi upravičenosti investicije ugotovljeno, da gre za previsok stroške investicije glede na pričakovane prihranke.
Na novo je predlagana postavka v višini 13.054 EUR za sofinanciranje nakupa terminalov za uporabo v nujni medicinski pomoči v ZD Črnomelj. Sredstva bo na podlagi prijave na razpis zagotovilo Ministrstvo za zdravje, katere bo občina prenakazala ZD Črnomelj. Predlog rebalansa ne predvideva več sredstev za projekt Zdravje ne pozna meja, ravno tako predlog rebalansa ne vključuje več prvotno planiranih sredstev za sofinanciranje vzpostavitve dializnega centra v Črnomlju, saj se je po informacijah direktorice Splošne bolnišnice Novo mesto, število uporabnikov zmanjšalo in trenutno ni potrebe po vzpostavitvi centra. Tako kot v sprejetem planu so planirana še sredstva za plačilo obveznega zdravstvenega zavarovanja oseb brez prihodkov, določenih v 21.točki 15.člena Zakona o zdravstvenem varstvu in stroške

mrliško ogledne službe. Obe postavki sta v primerjavi s sprejetim planom nekoliko nižji, na osnovi dosedanje realizacije in predvidenih plačil do konec leta.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

Predlog rebalansa proračuna občine Črnomelj za leto 2016 načrtuje za to področje sredstva v skupni višini 1.270.930 EUR.

V glavnem programu 1802-ohranjanje kulturne dediščine, ki je predviden v višini 315.949 EUR, je v predlogu rebalansa planirana poraba sredstev za enake namene, kot v sprejetem planu in sicer za ureditve v mestnem jedru, sofinanciranje stroškov obratovanja v Pastoralnem centru, sofinanciranje streh in fasad v mestnem jedru, sofinanciranje obnove objektov kulturne dediščine, stroške zaposlenega v Mestni muzejski zbirki, stroške vzdrževanja objektov kulturne dediščine, obnovo spominskih obeležij in obnovo izvoznega stolpa v TRIS Kanižarica. Za nakup prostorov črnomaljskega gradu so v primerjavi s sprejetim proračunom predlagana nekoliko višja sredstva in sicer na podlagi objave oglasa za javno zbiranje ponudb za nakup nepremičnin, iz katerega je razvidno, da mora kupec poravnati tudi davek na promet nepremičnin. Višja od prvotno planiranih, so tudi sredstva za energetsko sanacijo gradu, ki bo predvidoma izvedena v sklopu javno-zasebnega partnerstva za objekte v občinski lasti. Tako kot v sprejetem proračunu so predvidena še sredstva za ureditev platoja in okolice Kulturnega doma Črnomelj ter sredstva za stroške izdelave projektne dokumentacije za prenovo KD Dragatuš in minimalna sredstva za začetek izvedbe. Nižje od prvotno planiranih so sredstva za projekt Ureditve v mestnem jedru – Interreg. Pri prvi prijavi nismo bili uspešni, zato bomo projekt ponovno prijavili na razpis Interreg konec leta, zaradi česar so predvidena minimalna sredstva. V okviru premične kulturne dediščine so planirana sredstva za zagotavljanje plače in drugih izdatkov, prispevkov delodajalca in materialne stroške za delavko v Belokranjskem muzeju Metlika in stroške Rudniškega muzeja (sredstva so nekoliko višja zaradi predvidenih stroškov beljenja).

Glavni program 1803 se nanaša na programe v kulturi in je predlagan v višini 548.084 EUR. Poraba sredstev je predvidena za podprogram knjižničarstva in založništva, kamor spadajo sredstva za delovanje Knjižnice Črnomelj (plače, prispevki delodajalca in materialni stroški), nabavo knjižničnega gradiva, sofinanciranje projektov Knjižnice in založništvo. V sklopu energetske prenove devetih objektov v občinski lasti, je predvidena tudi energetska sanacija Knjižnice, na novo pa je predlagana tudi postavka za sofinanciranje nakupa opreme za Knjižnico. V sklopu podprogramov Umetniški programi, Ljubiteljska kultura, Mediji in avdiovizualna kultura ter Drugi programi v kulturi, so s predlogom rebalansa predvideni enaki nameni, kot v sprejetem proračunu. Predlagane so manjše spremembe nekaterih postavk, glede na dosedanjo realizacijo in predvidena plačila do konec leta. Tudi GPR 1804-Podpore posebnim skupinam je predlagan v enakem znesku, kot v sprejetem planu. Na ostalih postavkah v okviru tega GPR so predvidena sredstva za enake namene kot v sprejetem planu.

Za glavni program »šport in prostočasne aktivnosti« je s predlogom rebalansa predvideno 401.897 EUR. V primerjavi s sprejetim planom, so predlagana sredstva za iste namene in sicer za sofinanciranje športnih programov, sofinanciranje nogometne šole, sofinanciranje šolske lige mini rokometa, vzdrževanje ŠRC Loka, vzdrževanje igrišč, sofinanciranje uporabe telovadnice pri OŠ Mirana Jarca in uporabe dvorane pri SŠ Črnomelj in druge odhodke s področja športa. Na osnovi podpisane pogodbe in vrednosti projekta je predlagana sprememba postavk, ki se nanašajo na projekt Obnova atletske steze ŠRC Loka. Projekt bo sofinanciran s strani Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS v skupni višini 29.213 EUR in sicer v letih 2016, 2017 in 2018 (kar je razvidno iz Načrtov razvojnih programov). Na osnovi dogovorov, ki so potekali na Občini Semič in predlaganega sporazuma, so predvidena višja sredstva od prvotno planiranih, za nujna sanacijska dela na smučišču Gače. Sofinancerski delež Občine Črnomelj (ob upoštevanju kriterija število prebivalcev in oddaljenost od

smučišča), naj bi znašal predlaganih 16.230 EUR. Na osnovi izjave so planirana tudi sredstva vračil v JTO KS Črnomelj, ki bodo porabljena za ureditev igrišča na Čardaku.
V podprogramu »programi za mladino« so v nespremenjeni višini ostala načrtovana sredstva za delovanje MC BIT Črnomelj v višini 30.000 EUR, sofinanciranje dejavnosti DPM Črnomelj v višini 1.500 EUR, nakup opreme za otroška igrišča v višini 2.000 EUR in druge odhodke v višini 1.000 EUR.

19 Izobraževanje

Področje izobraževanja po klasifikaciji vključuje štiri glavne programe, za katere je v predlogu rebalansa proračuna za leto 2016 planirano 3.686.832 EUR. Sredstva so razdeljena za varstvo in vzgojo predšolskih otrok, primarno in sekundarno izobraževanje, druge izobraževalne programe in pomoči šolajočim.
Glavni program varstva in vzgoje predšolskih otrok predvideva porabo sredstev v višini 1.959.550 EUR in sicer za doplačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev za vrtce v občini in izven občine, plačilo stroškov varovanja in zavarovanja vrtcev, novoletno obdaritev otrok, stroške bolnišnične vzgojiteljice, stroške VVD, ki niso zajeti v ekonomski ceni in druge odhodke s tega področja. Predlagane so spremembe na postavkah za doplačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev in stroški VVD, ki niso zajeti v ekonomski. Spremembe so predlagane na osnovi realizacije za obdobje januar – avgust 2016 in predvidenih plačil do konec proračunskega leta. Med skupino investicijskih odhodkov s tega področja, so na osnovi dejanskih potreb in zahtevkov s strani vrtcev, predvsem pa zaradi opravljenih inšpekcijskih pregledov, predlagana sredstva za investicijsko vzdrževanje vrtcev in sredstva za nabavo opreme za vrtce. Tako kot v sprejetem proračunu so v enaki višini predlagana sredstva za stroške izdelave načrtov in druge dokumentacije za energetsko sanacijo vrtca Čardak (stari del).
Program primarnega in sekundarnega izobraževanja je namenjen zagotavljanju sredstev za materialne stroške šolam, zagotavljanju sredstev za plače in prispevke delodajalca za dodatni program, stroškom Posvetovalnice za otroke in starše v Novem mestu in drugim programom s področja osnovnega šolstva. V primerjavi s sprejetim proračunom so predlagana višja sredstva za materialne stroške šolam. Kategorija odhodkov investicijskega značaja v predlogu rebalansa vključuje stroške za nabavo opreme za šole in investicijsko vzdrževanje šol, sredstva za obnovo sanitarij v OŠ MŠN, sanacijo strehe OŠ Loka (gre za plačilo obveznosti), sredstva za stroške izdelave načrtov in projektne dokumentacije za nadomestno gradnjo OŠ Loka, dograditev OŠ Dragatuš in druge stroške, ki se nanašajo na izvedbo investicij. Predlog rebalansa ne predvideva več prvotno planiranih sredstev v višini 1.500.000 EUR za energetske sanacije šol. Na osnovi sprejetega Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti občine, je predvidena energetska sanacija OŠ Milke Šobar-Nataše, OŠ Mirana Jarca, OŠ Dragatuš, OŠ Stari trg in PŠ Adlešiči. Tako v posebnem delu proračuna, kot v Načrtih razvojnih programov so predvidene energetske sanacija izkazane posamično. Sofinanciranje je predvideno s strani Kohezijskega sklada, zasebnega partnerja in zagotavljanjem lastnih sredstev. Podrobnejša obrazložitev je navedena v Obrazložitvi načrtov razvojnih programov. V okvir tega podprograma se uvršča tudi glasbeno šolstvo, kjer se zagotavljajo sredstva za materialne stroške, izobraževanje učiteljev, izdatke zaposlenim (prevoz, prehrana) in sredstva za del plače, prispevkov in drugih izdatkov zaposlenega, za katerega ne zagotavlja sredstev Ministrstvo za šolstvo (hišnik). Glede na realizacijo obdobja 1-8/2016 so nekoliko višje predlagana sredstva za druge izdatke zaposlenim, saj prevoz na delo in z dela zaposlenih predstavlja visok strošek. Med druge izobraževalne programe se po klasifikaciji uvrščajo sredstva za izobraževanje odraslih, za kar so predvidena sredstva v skupni višini 153.675 EUR, obsegajo pa sredstva za sofinanciranje

programov in materialne stroške in sredstva za ureditev Centra vseživljenjskega učenja (projekt je natančneje opredeljen v obrazložitvi NRP). Predlagana so sredstva za začetek aktivnosti, z izvedbo pa bi začeli v letu 2017 in nadaljevali v letu 2018. V primerjavi s sprejetim proračunom so predlagana višja sredstva na postavki za sofinanciranje programov izobraževanja odraslih. ZIK Črnomelj je bil pri prijavi na razpis uspešen z dvema projektoma, katera bo izvajal, za kar bo moral zagotoviti oz.založiti lastna sredstva. V tem primeru bi to vplivalo na negativen izkaz poslovanja, kar pa bi imelo za posledico nemožnosti prijave na naslednje razpise. Predvideno povečanje postavke za 50.000 EUR je planirano v primeru, če ZIK do konec leta še ne bo prejel sredstev sofinanciranja. V kolikor bo predvideno povečanje sredstev realizirano, bo ZIK prejeta sredstva takoj po prejemu sofinancerskega deleža s strani države, vrnil v občinski proračun.
Za pomoči šolajočim so s predlogom rebalansa načrtovana sredstva v višini 534.000 EUR, ki so namenjena regresiranju prevozov osnovnošolskih otrok in so ocenjena glede na realizacijo obdobja januar – avgust 2016 in predvidena plačila za novo šolsko leto.

20 Socialno varstvo
Za področje socialnega varstva so v predlogu rebalansa proračuna za leto 2016 predvidena sredstva v višini 676.036 EUR. Največ sredstev se namenja za stroške bivanja v splošnih in posebnih zavodih, stroške bivanja invalidov v zavodih za usposabljanje, domsko varstvo, družinske pomočnike in pomoč družinam na domu. Tako kot v sprejetem planu so predvidena sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otrok, denarno socialno pomoč, subvencije stanarin, plačila pogrebnin, sofinanciranje društev s področja socialnega varstva, sofinanciranje delovanja terapevtske skupnosti TAV in LAS in sofinanciranje centra Hiša sadeži družbe Črnomelj. Ravno tako je predvideno tudi sofinanciranje OZ RK Črnomelj in sofinanciranje stroškov letovanja socialno in zdravstveno ogroženih otrok. Spremembe na posameznih postavkah so s predlogom rebalansa predvidene na osnovi realizacije za obdobje januar – avgust 2016 in pričakovanih izdatkov do konec proračunskega leta. V obrazložitvi prihodkov so navedeni vzroki, zaradi katerih ne bo prišlo do planirane vzpostavitve večnamenskega objekta v romskem naselju. Postavka na odhodkovni strani je planirana le v višini 549 EUR, kar predstavlja stroške izdelave projektne dokumentacije za postavitev objekta.

22 Servisiranje javnega dolga
Področje 22 izkazuje obveznosti iz naslova domačega zadolževanja in sicer obresti od dolgoročnih kreditov v višini 82.534 EUR, obresti od kratkoročnih kreditov v višini 3.000 EUR in stroške, povezane z zadolževanjem v višini 1.000 EUR. V primerjavi s sprejetim planom so predlagana nižja sredstva za plačilo obresti od dolgoročnih kreditov in sicer na osnovi realizacije in prejetih obvestil o višini zapadlih obresti do konec leta 2016. Na novo je predvidena postavka za plačilo obresti od kratkoročnih kreditov, v primeru najema le-tega.

23 Intervencijski programi in obveznosti
Predlog rebalansa proračuna za leto 2016 za to področje predvideva sredstva v skupni višini 13.000 EUR, poraba pa je namenjena stroškom odprave posledic naravnih nesreč in splošni proračunski rezervaciji, ki je namenjena izdatkom, ki med letom niso bili predvideni na posamezni postavki.

5001 KRAJEVNA SKUPNOST ADLEŠIČI
Predvideni skupni prihodki in odhodki so s predlogom rebalansa ostali v nespremenjeni višini in znašajo 37.855 EUR. Glede na realizacijo obdobja januar – avgust 2016 so na postavkah, ki se nanašajo na materialne stroške, predlagani zneski ostali v enaki višini. Ravno tako so v enaki višini ostala sredstva za stroške urejanja zemljišč. V primerjavi s sprejetim planom, je

predlagana nova postavka za obnovo mrliške vežice v višini 5.000 EUR, saj so bila ta sredstva prvotno zajeta v postavki za vzdrževanje pokopališč (ki je posledično zmanjšana za isti znesek). Predvideni so izdatki za pleskarska dela in saniranje poškodb zaradi vlage v mrliški vežici v Adlešičih.

5002 KS BUTORAJ

S predlogom rebalansa so planirani skupni prihodki v višini 7.961 EUR. Zajeta so sredstva dotacije s strani občine, prispevkov krajanov za pokopališče in stanje na računu konec leta. Poraba sredstev je predvidena za iste namene, kot v sprejetem planu. Glede na dosedanjo realizacijo in predvidene izdatke do konec leta, je predlagana prerazporeditev sredstev iz stroškov za reprezentanco (predvideno srečanje krajanov ne bo izvedeno) in drugih operativnih odhodkov, na postavko za vzdrževanje krajevnih cest, ki jih potrebujemo za izvedbo razširitve lokalne ceste in ureditev okolice pred cerkvijo.

5003 KS ČRNOMELJ

Pri pripravi rebalansa za leto 2016 so na strani prihodkov upoštevani manjši prihodki od prvotno planiranih in sicer iz naslova drugih prejetih prihodkov.
Skupne prihodke smo ponovno razporedili za iste namene, kot v sprejetem planu. Upoštevali samo porabo v obdobju januar – avgust 2016 in predvidene izdatke do konec proračunskega leta.
Glede na navedeno, smo zmanjšali sredstva za plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije oz. za sejnine, saj planiramo izvesti manjše število sej Sveta KS Črnomelj od prvotno planiranih.
Zmanjšali smo tudi sredstva na postavki Praznik KS Črnomelj, zaradi varčevalnih ukrepov. Smo pa s predlogom rebalansa povečali postavko za nakup druge opreme, saj smo v KS Črnomelj v letu 2016 nakupili nekaj otroških igral. V načrtu imamo kupiti še dve igrali v jesenskem času. Zaradi blage zime smo zmanjšali tudi sredstva za vzdrževanje krajevnih cest, saj sredstva niso bila porabljena za zimsko službo v celoti. Več sredstev smo namenili za poplačilo urejanja krajevnih cest (gramoziranja, valjanja, vzdrževanja).
Nekoliko višje je predlagana tudi postavka za vzdrževanje drugih objektov. Sredstva se nanašajo na stroške vzdrževanja športnega igrišča Čardak (zavarovanje, vzdrževalna dela, varovanje, odklepanje - zaklepanje). Nižje od prvotno planiranih pa so sredstva za vzdrževanje pokopališč, saj se iz sredstev KS zagotavljajo odhodki za vzdrževanje mrliške vežice.

5005 KS DRAGATUŠ

S predlogom rebalansa so planirani prihodki v skupni višini 26.800 EUR, ki obsegajo sredstva dotacije s strani občine, prispevke krajanov za pokopališče in stanje na računu konec leta. Planirana sredstva so v enakem obsegu, kot v sprejetem planu. Vsi predlagani odhodki so ostali nespremenjeni v primerjavi s sprejetim planom, predlagana je le prerazporeditev med postavkama za stroške poštnine in stroške zavarovalnih premij. Glede na realizacijo obravnavanega obdobja in predvidene izdatke do konec leta, ostalih postavk ni potrebno spreminjat.

5006 KS GRIBLJE

Višina skupnih prihodkov in odhodkov s predlogom rebalansa je v primerjavi s sprejetim planom v enaki višini. Glede na realizacijo obdobja januar – avgust 2016 in predvidene izdatke do konec leta, so predlagane nekatere prerazporeditve med posameznimi postavkami in sicer je zmanjšana postavka za pisarniški material, ni več predvidenih izdatkov za čistilni material (v letošnjem letu ne predvidevamo tovrstnih izdatkov) in zmanjšana so sredstva za stroške električne energije. Ravno tako so nižje predlagana sredstva za ureditev JR v krajevni

skupnosti, saj planirana investicija ne bo realizirana v celoti. Izvedene bodo geodetske izmere in priprava dokumentacije.
Višje od prvotno planiranih sredstev, so izdatki za vzdrževanje krajevnih cest, saj so le-ti zaradi ureditve zaradi meteornih vod na vaški poti, višji. Višje so tudi predlagana sredstva za vzdrževanje pokopališč (poravnava obveznosti za dela, izvedena v letu 2015).

5007 KS PETROVA VAS

Predvideni skupni prihodki za leto 2016 znašajo 10.664 EUR. Vključujejo prejeta sredstva dotacije s strani občine, prispevke krajanov za pokopališča (za leti 2015 in 2016) in stanje na računu konec leta. Predlagani skupni prihodki so v primerjavi s sprejetim planom višji, saj planiramo dodatna sredstva pridobiti s strani občinskega proračuna za sofinanciranje obnove mrliške vežice v Petrovi vasi. Glede na realizacijo za obdobje 1-8/2016 so predlagane prerazporeditve sredstev na postavkah za materialne stroške (v okviru enakega obsega, kot je bil prvotno planiran). Zaradi dotrajanosti in vdora vode je nujno potrebno sanirani mrliško vežico v Petrovi vasi. S predlogom rebalansa je tako predlagana nova postavka v višini 6.134 EUR za omenjeno sanacijo oz.obnovo, sredstva pa smo prerazporedili tudi s postavke za vzdrževanje krajevnih cest, kjer bodo opravljena le nujna dela.

5008 KS SINJI VRH

Skupni prihodki v predlogu rebalansa so planirani v enaki višini kot v sprejetem planu. Upoštevani so prihodki s strani občine kot dotacija za redno delovanje, vzdrževanje pokopališč in vzdrževanje krajevnih cest, prihodki od grobarin, prihodki od najemnine (referendum), upoštevano pa je tudi stanje na računu konec leta.
Odhodke smo glede na realizacijo obdobja januar – avgust 2016 in predvidene izdatke do konec leta, ponovno razporedili po posameznih postavkah. Predlagana so manjša sredstva za stroške prevozov, stroške vzdrževanja poslovnega prostora, druge operativne odhodke, stroške poštnine in stroške nepoklicnega opravljanja funkcije. Z odločitvijo članov Sveta KS, da se ne izplačujejo sejnine in prevozni stroški, bodo ta sredstva namenjena kulturnim prireditvam, ki jih nameravamo izvesti v letošnjem letu in stroškom reprezentance. Glede na dosedanjo realizacijo in predvidene stroške, so predlagana tudi nekoliko nižja sredstva za vzdrževanje krajevnih cest in pokopališč.

5009 KS STARI TRG

Na podlagi kriterijev za delovanje KS so planirani redni prihodki iz občinskega proračuna za leto 2016 v višini 6.774 EUR iz naslova dotacij za redno delovanje, urejanje pokopališč in vzdrževanje cest, planiramo tudi prihodke lastnih sredstev v višini 1.080 EUR od najemnine poslovnega prostora in sredstva na računu 31.12.2015 v višini 122 EUR.
Predlog rebalansa je pripravljen na podlagi realizacije 1-8/2016 in ocene realizacije do konec leta. Ugotavljamo, da bodo določeni odhodki realizirani v manjšem oz.večjem obsegu od prvotno planiranih, zaradi česar je predlagana prerazporeditev sredstev med posameznimi postavkami, kot je razvidno iz finančnega načrta.

5010 KS TALČJI VRH

Skupni prihodki v predlogu rebalansa so predvideni v enaki višini kot v sprejetem planu. Planirani so prihodki s strani občine kot dotacija za redno delovanje, vzdrževanje cest in vzdrževanje pokopališč.
Glede na realizacijo za obdobje januar – avgust 2016 in predvidena plačila do konec leta, je predlagana prerazporeditev med posameznimi postavkami. Predlog rebalansa ne predvideva več sredstev za nakup GPS opreme, saj le-ta v letošnjem letu ne bo realiziran. Sredstva so prerazporejena na postavki za vzdrževanje krajevnih cest in vzdrževanje pokopališč (predvideno vzdrževanje pokopališča Naklo).

5011 KS TRIBUČE

Tako kot v sprejetem proračunu, so tudi s predlogom rebalansa načrtovani prihodki v višini 5.671 EUR, ki obsegajo prejeta sredstva dotacije občine, lastne prihodke in stanje na računu konec preteklega leta. Odhodki vključujejo izdatke za delovanje KS, izdatke za vzdrževanje krajevnih cest in izdatke za vzdrževanje pokopališč.

Glede na realizacijo obdobja januar – avgust 2016 so v okviru enakega obsega prerazporejena sredstva za materialne stroške. Zaradi višjih stroškov komunalnih storitev, je predlagano nekoliko več sredstev za vzdrževanje pokopališč, manj pa za vzdrževanje krajevnih cest.

5012 KS VINICA

Skupni prihodki v predlogu rebalansa so planirani v enaki višini, kot v sprejetem planu in sicer so upoštevani prihodki dotaciji s strani občine, predvideni prihodki od grobarin in uporabe mrliške vežice ter sredstva na računu.

Na osnovi realizacije za obdobje 1-8/2016 in predvideno porabo do konec leta, je predlagana prerazporeditev med posameznimi proračunskimi postavkami in sicer so predlagana nižja sredstva za stroške pisarniškega materiala, plačila za nepoklicno opravljanje funkcije in druge operativne odhodke. Glede na realizacijo je predlagano povečanje sredstev za stroške električne energije in stroške odvoza smeti. Tako kot s sprejetim planom, so tudi s predlogom rebalansa predvidena sredstva za nakup računalniške opreme (v enaki višini), višje od prvotno planiranih pa so sredstva za vzdrževanje krajevnih cest. Na osnovi dosedanje porabe sredstev so s predlogom rebalansa predvidena nekoliko nižja sredstva za vzdrževanje pokopališč in investicijsko vzdrževanje mrliške vežice.

5013 KS DOBLIČE

Skupni obseg sredstev finančnega načrta je v primerjavi s sprejetim planom predlagan v enakem znesku. Na osnovi realizacije obdobja januar - avgust 2016 so predlagane prerazporeditve sredstev na posameznih postavkah. Predlagana so višja sredstva za vzdrževanje krajevnih cest, manjša pa za vzdrževanje pokopališč. Prvotno planirana postavka za nakup zemljišč za ureditev igrišča, je na osnovi pogodbe predlagana v nižjem znesku, na novo pa je predlagana postavka za nujne stroške urejanja zemljišč (zemljško-knjižne zadeve, geodetske storitve,…) v višini 3.000 EUR.

5014 KS KANIŽARICA

Svet Krajevne skupnosti Kanižarica je na svoji 9. seji dne 26.8.2016 obravnaval in sprejel 2.rebalans finančnega plana za leto 2016. Sredstva so planirana v enakem skupnem obsegu, kot v sprejetem proračunu. Predlagani zneski na posameznih postavkah so ostali v enaki višini, sprememba je le na postavki za vzdrževanje krajevnih cest, ki je predvidena v nižjem znesku (glede na realizacijo), na novo pa je predlagana postavka v višini 400 EUR za stroške postavitve oglasnih tabel (panoji za obveščanje in oglaševanje).

6000 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO

Višina skupnih odhodkov za delovanje skupnega organa je predvideno v višini 97.295 EUR, kar je manj sredstev od prvotno planiranih. Nižje od prvotno planiranih so sredstva za plače zaposlenih na skupnem organu, saj je upoštevana zaposlitev medobčinskega inšpektorja od 29.3.2016 dalje. Na osnovi realizacije za obdobje januar – avgust 2016 in predvidene porabe do konec leta so predlagane tudi prerazporeditve med posameznimi postavkami, ki sodijo v skupino materialnih stroškov za delo organa. Posebna obrazložitev predloga rebalansa in kadrovski načrt je v prilogi 3.

ZAKLJUČEK

Tako kot sprejeti proračun, je tudi predlog rebalansa proračuna za leto 2016 pripravljen ob upoštevanju navodil, priporočil in izhodišč s strani Ministrstva za finance. Upoštevane so tudi določbe Zakona za uravnoteženje javnih financ, Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 (glede višine povprečnine in pripadajočih sredstev sofinanciranja po 23.členu ZFO-1), Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS16) in ostala trenutno veljavna zakonodaja, kakor tudi vsa priporočila glede na javnofinančno situacijo. Ravno tako so upoštevane usmeritve in strukture iz proračunskega priročnika, kakor tudi predpisane klasifikacije.

V sprejetem proračunu za leto 2016 smo si zadali prednostno nalogo, ki jo mora zasledovati izvrševanje proračuna, to je redno financiranje z zakonom določenih nalog, kar je upoštevano tudi pri predlogu rebalansa. V okviru razpoložljivih finančnih sredstev smo v prvih osmih mesecih leta 2016 sledili in proračunskim uporabnikom zagotavljali sredstva za njihovo nemoteno delo. Ravno tako smo poskušali brez večjih zamud pri plačilih poravnavati tekoče obveznosti do ostalih dobaviteljev. Kot je zapisano že v uvodu, so s predlogom rebalansa predvidene investicije, za katere so pridobljeni dokumenti o sredstvih sofinanciranj oz.se le-te že izvajajo in tiste, za katere se načrtuje možnost pridobitve sredstev sofinanciranj.

Vse investicije, način financiranja, čas izvedbe in opis so natančneje opredeljene v načrtih razvojnih programov za obdobje 2016 – 2019 in opisane v obrazložitvah načrtov razvojnih programov.

Obrazložitev pripravila:
Marina Klevišar, OU
v sodelovanju s strokovnimi službami OU
in predsedniki KS
(v obrazložitvah, ki se nanašajo
na finančne načrte KS)

Priloga 1

KADROVSKI NAČRT

OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3, 8340 ČRNOMELJ
Tel.: 07/ 30 61 100, Fax: 07/ 30 61 130
e-mail: obcina.crnomelj@siol.net

Datum:
Številka: 100-8/2014-

Na podlagi 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU, Ur.l. RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/2008-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09-Odl.US, 40/12-ZUJF) in po predhodni obravnavi Občinskega sveta Občine Črnomelj ob sprejemu Rebalansa Proračuna občine Črnomelj za leto 2016, na _____ redni seji dne _____ je županja občine Črnomelj sprejela naslednji

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2016 - predlog

Zap.št.	**Skupina kadrov**	**Dovoljeno št. zaposlenih za nedoločen čas 31. 12. 2015**	**Dovoljeno št. zaposlenih za določen čas v letu 2015**	**Skupno dovoljeno št. zaposlenih 31.12.2015**	**Skupno št. zaposlenih na dan 31.12.2015**	**Dovoljeno št. zaposlenih za nedoločen čas 31.12.2016**	**Dovoljeno št zaposlenih za določen čas v letu 2016**	**Skupno dovoljeno št. zaposlenih 31.12.2016**	**Dovolj.št. zaposlenih za nedol. čas 31.12.2017**	**Dovoljeno št. zaposlenih za določen čas v letu 2017**	**Skupno dovoljeno število zaposlenih 31.12.2017**
		1	2	3=1+2	4	5	6	7=5+6	8	9	10
1	**Funkcionarji**	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1
2.	**Kabinet -72.čl. ZJU**										
	V. tar. razred	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1
	Uslužbenci										
3.	**IX. tar. razred**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	**VIII.tar. razred**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.		**VII. tar. razred**	20	1*	21 (20+1*)	17	20	1*	21 (20+1*)	20	1*	21 (20+1*)
6.		**VI. tar. razred**	8	0	8	6	8	0	8	8	0	8
7.		**V. tar. razred**	10	1*	11 (10+1*)	8	10	1*	11 (10+1*)	10	1*	11 (10+1*)
8.		**IV. tar. razred**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		**III. tar. razred**										
10.		**II. tar. razred**										
11.		**I. tar. razred**										
12.		**Skupaj uslužbenci**	38	2*	40	31	38	2*	40	38	2*	40
13.		**Skupaj uslužbenci, kabinet in funkcionarji /1+2+12/**	38	4	42	32	38	4	42	38	4	42
14.		**Pripravniki - štipendisti**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		**Pripravniki - drugi (V. ali VI. st. in VII. st)**	0	2	2	1	0	2	2	0	2	2
16.		**Skupaj pripravniki (izven sistemiziranih delovnih mest)**	0	2	2	0	0	2	2	0	2	2

17.		**Obvezna delovna praksa študentov in dijakov**		
18.		**Delo preko študentskega servisa**	**1****	

- na podlagi 72. člena ZJU se predvideva ena zaposlitev za določen čas, s srednjo izobrazbo, za delo v kabinetu

* dve zaposlitvi za določen čas, ena s srednjo izobrazbo in ena z visoko izobrazbo

** delo študentov se predvideva med počitnicam in med letom po potrebi za posamezne projekte ali zaradi nepredvidenih odsotnosti uslužbencev

Pripravila:
Tamara Potočar

Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2016

V skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih predlog kadrovskega načrta poda predstojnik (županja) ob pripravi proračuna. Na podlagi navedenega člena Zakona o javnih uslužbencih se skupaj s proračunom za tekoče leto občinskemu svetu predloži tudi predlog kadrovskega načrta. Predlog kadrovskega načrta mora biti usklajen s predlogom proračuna, ki ga organ načrtuje za plače in druge prejemke zaposlenih. S kadrovskim načrtom se prikazuje dejansko število zaposlenih in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let.

Na podlagi 8. člena Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (v nadaljevanju: pravilnik) je predlog kadrovskega načrta sestavljen iz tabelarnega dela in obrazložitve. Županja sprejme kadrovski načrt, usklajen s sprejetim proračunom, najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna. V skladu s 15. členom pravilnika se v realizacijo kadrovskih načrtov štejejo: funkcionarji, zaposleni za določen čas v kabinetu na podlagi 72. člena Zakona o javnih uslužbencih, zaposleni za nedoločen čas, zaposleni za določen čas, štipendisti, itd. V realizacijo kadrovskih načrtov se ne štejejo zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence, in se sredstva za njihova nadomestila plače ne zagotavljajo iz sredstev organa, za čas: porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka, bolniške odsotnosti nad 30 delovnih dni, starševskega dopusta. V realizacijo kadrovskih načrtov se prav tako ne štejejo zaposleni za nedoločen čas za popolnitev do polnega delovnega časa delno ali invalidsko upokojenega javnega uslužbenca, ki dela krajši delovni čas od polnega.

Pravne podlage:

- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU, Ur.l.RS, št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009-Odl.US, 40/2012-ZUJF),
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1,63/13 – ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US,90/15 in 102/15),
- Zakon o javnih financah (ZJF, Ur.l.RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
- Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Ur.l.RS, št. 60/06, 83/06, 70/2007, 96/09),
- Uredba o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v organih javne uprave in pravosodnih organih (Ur.l. RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04,58/04popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/ 10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13,18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15 ,57/15, 4/16, 44/16 in 58/16),
- Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi občine Črnomelj št. 100-20/2008 z dne 1.8.2008 s spremembami.

Obrazložitev kadrovskega načrta za leto 2016:

Pri zaposlitvah za leto 2016 se predvideva enak obseg največjega dovoljenega števila zaposlenih kot v letu 2015, enako tudi glede zaposlitev funkcionarjev, uslužbencev v kabinetu in zaposlitev za določen čas. Tako kot doslej načrtujemo dve zaposlitvi za določen čas, in sicer v primeru izkazanih potreb.

Pripravila:
Tamara Potočar

Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon.

Priloga 2

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA POTREBE OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2016

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA
ZA POTREBE OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2016

Zap. Št.	VRSTA NABAVE	Vrednost v EUR
1.	Pisarniško pohištvo	40.000
2.	Strojna računalniška oprema	9.000
3.	Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.600
3.	Nakup telekomunikacijske opreme	800
4.	Druga oprema in napeljave	3.000
6.	Licenčna programska oprema	2.000
7.	Nakup avtomobilov	14.000

V letu 2016 je predviden nakup opreme za ureditev sejne sobe in opreme za ureditev arhiva, nakup računalnikov za potrebe občinske uprave, nakup serverja, nakup telekomunikacijske opreme, nakup opreme za tiskanje in druge opreme in napeljav. Predvidena so le sredstva za nujno nabavo zaradi morebitnih okvar ali dotrajanosti. V letu 2016 so planirana tudi sredstva za nakup licenčne programske opreme v višini 2.000 EUR za potrebe Oddelka za varstvo okolja in urejanje prostora. Za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov predlog rebalansa proračuna za leto 2016 predvideva sredstva v višini 28.800 EUR, namenjena pa bodo zamenjavi oken, popravilu strehe in drugim nujnim vzdrževalnim delov v objektu.

Črnomelj, september 2016

Predlagatelj
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

Priloga 3

FINANČNI NAČRT SKUPNEGA ORGANA »MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO« ZA LETO 2016

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR/* PPR/	PP	K	Plan 2016	Plan s sprememb.	Realizacija 31.8.2016	Ind.5/4	Rebalans 2016	Ind.7/3
1				2	3	4	5	6	7	8
6000	**MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO**				**96.998**	**96.998**	**49.172,66**	**50,69**	**87.295**	**90,00**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**									
	0403	***Druge skupne administrativne službe***			***1.000***	***1.000***	***0***	***0,00***	***1.000***	***100,00***
		04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,							
			04012	Pravno zastopanje						
				402920 - Sodni stroški,stor.odvetnikov,notarjev in drugo	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**									
	0603	***Dejavnost občinske uprave***			***95.998***	***95.998***	***49.172,66***	***51,22***	***86.295***	***89,89***
		06039001	Administracija občinske uprave							
			06007	Plače delavcev občinske uprave						
				400000 - Osnovne plače	*51.500*	*51.500*	*27.055,06*	*52,53*	*47.650*	*92,52*
				400001 - Dodatek na delovno dobo	*4.300*	*4.300*	*1.509,46*	*35,10*	*2.720*	*63,26*
				400100 - Regres za letni dopust	*2.280*	*2.280*	*2.031,46*	*89,10*	*2.032*	*89,12*
				400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	*2.700*	*2.700*	*1.258,64*	*46,62*	*2.100*	*77,78*
				400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	*2.600*	*2.600*	*1.465,98*	*56,38*	*2.350*	*90,38*
				401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	*5.010*	*5.010*	*2.527,94*	*50,46*	*4.460*	*89,02*
				401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	*3.800*	*3.800*	*1.873,85*	*49,31*	*3.310*	*87,11*
				401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	*310*	*310*	*151,36*	*48,83*	*270*	*87,10*
				401200 - Prispevek za zaposlovanje	*35*	*35*	*17,16*	*49,03*	*30*	*85,71*
				401300 - Prispevek za starševsko varstvo	*58*	*58*	*28,57*	*49,26*	*50*	*86,21*
				401500 - Premije kolektivnega dod.pokojn.zavarovanja	*165*	*165*	*81,95*	*49,67*	*165*	*100,00*
			06009	Materialni stroški						
				402000 - Pisarniški material in storitve	*800*	*800*	*550,30*	*68,79*	*800*	*100,00*
				402001 - Čistilni material in storitve	*810*	*810*	*414,73*	*51,20*	*600*	*74,07*
				402002 - Storitve varovanja zgradb in prostorov	*2.400*	*2.400*	*1.222,75*	*50,95*	*2.100*	*87,50*
				402003 - Založniške in tiskarske storitve	*100*	*100*	*0*	*0,00*	*100*	*100,00*
				402099 - Drugi splošni material in storitve	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*500*	*100,00*
				402100 - Uniforme in službena obleka	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*239*	*0,00*
				402200 - Električna energija	*700*	*700*	*281,85*	*40,26*	*500*	*71,43*
				402201 - Stroški ogrevanja	*1.000*	*1.000*	*503,48*	*50,35*	*1.000*	*100,00*
				402203 - Voda in komunalne storitve	*70*	*70*	*29,59*	*42,27*	*50*	*71,43*
				402205 - Telefon,teleks,faks,elektronska pošta	*1.200*	*1.200*	*636,65*	*53,05*	*1.000*	*83,33*
				402206 - Poštnina in kurirske storitve	*1.500*	*1.500*	*200,87*	*13,39*	*800*	*53,33*
				402300 - Goriva za prevozna sredstva	*2.000*	*2.000*	*973,16*	*48,66*	*2.000*	*100,00*
				402301 - Vzdrževanje in popravila vozil	*1.000*	*935*	*525,55*	*56,21*	*1.500*	*160,43*
				402304 - Pristojbine in registracije vozil	*200*	*265*	*264,86*	*99,95*	*500*	*188,68*
				402400 - Dnevnice za službena potovanja v državi	*100*	*100*	*0*	*0,00*	*100*	*100,00*
				402401 - Hotelske storitve v državi	*100*	*100*	*0*	*0,00*	*100*	*100,00*
				402402 - Stroški prevozov v državi	*2.100*	*1.675*	*49,20*	*2,94*	*100*	*5,97*

				402499 - Drugi izdatki za službena potovanja	*100*	*100*	*117,49*	*117,49*	*150*	*150,00*
				402512 - Zavarovalne premije	*600*	*1.025*	*1.022,66*	*99,77*	*1.023*	*99,80*
				402514 - Tekoče vzdrževanje licenčne progr.opreme	*4.700*	*4.700*	*3.123,20*	*66,45*	*4.700*	*100,00*
				402515 - Tekoče vzdrž.strojne računalniške opreme	*560*	*560*	*257,55*	*45,99*	*560*	*100,00*
				402900 - Stroški konferenc,seminarjev in simpozijev	*400*	*260*	*0*	*0,00*	*260*	*100,00*
				402907 - Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	*500*	*640*	*639,46*	*99,92*	*640*	*100,00*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*800*	*800*	*357,88*	*44,74*	*800*	*100,00*
		06039002	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,							
			potrebnim za delovanje občinske uprave							
			06013	Nakup opreme						
				420202 - Nakup strojne računalniške opreme	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.036*	*103,60*

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA »MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO« ZA LETO 2016

Skupna sredstva, predvidena za delovanje skupnega organa so s predlogom rebalansa planirana v višini 87.295 EUR. Poraba je predvidena za iste namene, kot v sprejetem proračunu, višina porabe pa je planirana na osnovi realizacije obdobja januar – avgust 2016 in predvidenih izdatkov do konec proračunskega leta.

- Skupne administrativne službe
  V okvir tega glavnega programa so vključena sredstva za sodne stroške, storitve odvetnikov in notarjev v višini 1.000 EUR in so planirana v enaki višini, kot v sprejetem proračunu.
- Dejavnost občinske uprave
  - sredstva za plače so planirana v skladu s kadrovskim načrtom in ob upoštevanju uveljavitve ZUPPJS16. Skupna višina je s predlogom rebalansa nižja, saj je delovno mesto medobčinskega inšpektorja zasedeno od 29.3.2016 dalje in ne od začetka leta (kot je bilo prvotno planirano);
  - sredstva za materialne stroške so s predlogom rebalansa planirana glede na porabo sredstev v obravnavanem obdobju in predvidena plačila do konec leta. Opravljene so prerazporeditve med posameznimi postavkami, na novo pa je predlagana postavka za nakup uniform in službene obleke, ki se nanaša na nakup službenih čevljev za redarja. Glede na to, da ima na podlagi dogovora med županjama Občin Črnomelj in Semič ter županom Občine Metlika, medobčinski inšpektor od 1.4.2014 za opravljanje svojih nalog v uporabi službeni avtomobil Ford Mondeo, so predlagani višji odhodki za stroške vzdrževanja in popravila vozil, zavarovalne premije, kakor tudi za ostale pristojbine in registracije vozil. Glede na to, da medobčinski inšpektor za svoje delo ne uporablja več lastnega vozila, so s predlogom rebalansa znižana sredstva za stroške prevoza;
  - sredstva za nakup strojne računalniške opreme so s predlogom rebalansa predvidena v nekoliko višjem znesku (1.036 EUR) in sicer na podlagi ponudbe za omenjeno opremo.

Črnomelj, september 2016

Pripravila
Marina Klevišar, OU

Predlagateljica
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3, 8340 ČRNOMELJ
Tel.: 07/ 30 61 100, Fax: 07/ 30 61 130

Št:
Datum:

KADROVSKI NAČRT ZA ORGAN SKUPNE OBČINSKE UPRAVE "MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO" -ZA LETO 2016

Zap. št.	Skupina kadrov	Dovoljeno število zaposlenih za nedoločen čas 31.12.2015	Dovoljeno število zaposlenih za določen čas v letu 2015	Skupno dovoljeno število zaposlenih 31.12.2015	Dovoljeno število zaposlenih za nedoločen čas 31.12.2016	Dovoljeno število zaposlenih za določen čas v letu 2016	Skupno dovoljeno število zaposlenih 31.12.2016	Dovoljeno št. zaposlenih za nedoločen čas 31.12.2017	Dovoljeno št. zaposlenih za določen čas v letu 2017	Skupno dovoljeno št. zaposlenih 31.12.2017
		1	2	3=1+2	4	5	6=4+5	7	8	9
	Uslužbenci									
1.	VII. tar. razred	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2.	VI. tar. razred	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	V. tar. razred	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	Skupaj uslužbenci	3	0	3	3	0	3	3	0	3

Obrazložitev:
Kadrovski načrt izkazuje dovoljeno najvišje število zaposlenih v posameznem letu. V letu 2016 bo enako število zaposlenih kot v letu 2015.

Županja Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

Župana Občine Metlika
Darko Zevnik

Županja Občine Semič
Polona Kambič

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2016 - 2019

Proračun občine Črnomelj

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016 - 2019

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	*v EUR* Po L. 2019
4000 Občinska uprava				**6.848.505**	**2.877.148**	**7.420.197**	**11.398.407**	**6.998.004**	**1.506.876**
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**1.165.530**	**114.435**	**261.478**	**168.200**	**168.200**	**104.000**
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				**1.150.530**	**112.435**	**259.478**	**166.200**	**166.200**	**102.000**
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				**389.444**	**40.370**	**36.700**	**36.700**	**36.700**	**0**
OB017-08-0006 PODPORA ŽIVINOREJSKI PROIZVODNJI	**92.915**	01.01.2008	31.12.2019	66.115	6.700	6.700	6.700	6.700	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*66.115*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*0*
OB017-08-0007 NALOŽBE V KMET.GOSPOD.ZA PRIM.PROIZVODNJO	**312.992**	01.01.2008	31.12.2019	225.320	27.672	20.000	20.000	20.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*225.320*	*27.672*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*
OB017-08-0008 PLAČILO ZAVAROVALNIH PREMIJ	**17.549**	01.01.2008	31.12.2019	14.029	520	1.000	1.000	1.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*14.029*	*520*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
OB017-08-0009 ZAGOTAVLJ.TEHN.PODPORE-KMET.	**116.458**	01.01.2008	31.12.2019	83.980	5.478	9.000	9.000	9.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*83.980*	*5.478*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*0*
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				**221.497**	**50.328**	**207.278**	**114.000**	**114.000**	**86.500**
OB017-07-0212 RAZVOJNI PROJEKTI LAS DOL.IN BK (LEADER/CLLD)	**220.310**	01.01.2008	31.12.2019	170.627	26.405	13.278	5.000	5.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*170.627*	*26.405*	*13.278*	*5.000*	*5.000*	*0*
OB017-08-0010 NALOŽBE ZA OPR.DOPOLN.DEJAVNOSTI	**47.676**	01.01.2008	31.12.2019	24.958	6.188	5.500	5.500	5.500	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*24.958*	*6.188*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*0*
OB017-08-0018 NOVA ZNANJA NA PODR.DOP.DEJAVNOSTI	**39.147**	01.11.2008	31.12.2019	25.912	2.735	3.500	3.500	3.500	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*25.912*	*2.735*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*0*
OB017-14-0043 RAZV.PROJ.LAS DOL.IN BK (LEADER/CLLD)-IZVEDBA	**486.500**	01.01.2015	31.12.2019	0	15.000	185.000	100.000	100.000	86.500
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*0*	*170.000*	*85.000*	*85.000*	*85.000*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*1.500*
11029003 Zemljiške operacije				**539.589**	**21.737**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
OB017-08-0011 UREJ.KMET.ZEMLJIŠČ-MALE AGROMELIORACIJE	**133.773**	01.01.2008	31.12.2020	65.188	18.585	12.500	12.500	12.500	12.500
PV - Lastna proračunska sredstva				*65.188*	*18.585*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
OB017-08-0012 POMOČ ZA ZAOKROŽ.ZEMLJIŠČ-ARONDACIJA	**25.456**	01.01.2008	31.12.2020	13.304	152	3.000	3.000	3.000	3.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*13.304*	*152*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
OB017-12-0062 AGROMELIORACIJA GRIBLJE, CERKVIŠČE	**226.075**	01.03.2013	31.12.2016	223.575	2.500	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*118.467*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Transfer iz državnega proračuna				*39.489*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*65.619*	*2.500*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Po L. 2019
									v EUR
OB017-12-0063 AGROMELIORACIJA DRAGATUŠKO POLJE	**238.022**	01.03.2013	31.12.2016	237.522	500	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*139.881*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Transfer iz državnega proračuna				*46.627*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*51.014*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
1104 Gozdarstvo				**15.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest				**15.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
OB017-08-0013 ZAGOT.TEHN.PODPORE-GOZDARSTVO	**25.000**	01.01.2008	31.12.2020	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*15.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**623.459**	**454.896**	**1.692.289**	**1.534.514**	**72.514**	**472.626**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**623.459**	**424.896**	**487.289**	**249.514**	**72.514**	**472.626**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				**280.289**	**66.862**	**40.000**	**40.000**	**20.000**	**20.000**
OB017-07-0105 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA OBČINSKE CESTE	**407.012**	01.06.2007	31.12.2020	229.012	58.000	40.000	40.000	20.000	20.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*229.012*	*58.000*	*40.000*	*40.000*	*20.000*	*20.000*
OB017-12-0032 URED.POTI V KS TRIBUČE-VRAČ.SRED.V JTO	**25.425**	01.01.2012	31.12.2016	22.277	3.148	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*22.277*	*3.148*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-14-0001 URED.KRAJ.POTI V KS BUTORAJ-VRAČ.SRED.V JTO	**34.714**	01.01.2014	31.12.2015	29.000	5.714	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*29.000*	*5.714*	*0*	*0*	*0*	*0*
13029003 Urejanje cestnega prometa				**226.598**	**268.020**	**367.275**	**129.500**	**2.500**	**2.500**
OB017-07-0146 UREDITEV POKRITIH ČAKALNIC NA AVTOB.POSTAJ.	**101.405**	01.01.2006	31.12.2020	84.305	4.600	5.000	2.500	2.500	2.500
PV - Lastna proračunska sredstva				*84.305*	*4.600*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
OB017-07-0153 NEPROMETNA SIGNALIZACIJA	**193.293**	01.01.2008	31.12.2018	121.293	22.000	25.000	25.000	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*111.951*	*17.098*	*18.400*	*21.000*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*9.342*	*4.902*	*6.600*	*4.000*	*0*	*0*
OB017-13-0003 ULIČNO OZNAČEVANJE-IZVEDBA	**24.400**	01.01.2013	31.12.2018	16.000	3.400	4.000	1.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*16.000*	*3.400*	*4.000*	*1.000*	*0*	*0*
OB017-14-0031 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA	**59.170**	01.01.2015	31.12.2017	610	48.800	9.760	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*34.000*	*6.800*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*610*	*14.800*	*2.960*	*0*	*0*	*0*
OB017-14-0035 ELABORAT - ULIČNO OZNAČEVANJE	**1.000**	01.01.2016	31.12.2017	0	0	1.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
OB017-14-0036 TURIST.IN DRUGA OBV.SIGNAL.-ELABORAT	**11.390**	01.01.2015	31.12.2018	4.390	1.220	4.780	1.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*4.390*	*1.220*	*4.780*	*1.000*	*0*	*0*
OB017-16-0008 OBVOZNICA ČRNOMELJ (KAJUHOVA, UL.21.OKT.)	**145.000**	01.01.2016	31.12.2016	0	145.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*145.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Po L. 2019
									v EUR
OB017-16-0009 PLOČNIK LOKVE - SOF.OB DRŽAVNI CESTI	**223.000**	01.01.2016	31.12.2018	0	23.000	100.000	100.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*23.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*
OB017-16-0010 PLOČNIK LOKVE	**237.735**	01.01.2016	31.12.2017	0	20.000	217.735	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*13.901*	*159.604*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*6.099*	*58.131*	*0*	*0*	*0*
13029004 Cestna razsvetljava				**116.572**	**90.014**	**80.014**	**80.014**	**50.014**	**450.126**
OB017-13-0005 UREDITEV JR V OBČINI	**216.572**	01.01.2013	31.12.2018	116.572	40.000	30.000	30.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*116.572*	*40.000*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*
OB017-16-0021 POSODOBITEV JR V OBČINI	**650.182**	01.01.2017	31.12.2028	0	50.014	50.014	50.014	50.014	450.126
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*50.014*	*50.014*	*50.014*	*50.014*	*450.126*
1306 Telekomunikacije in pošta				**0**	**30.000**	**1.205.000**	**1.285.000**	**0**	**0**
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje				**0**	**30.000**	**1.205.000**	**1.285.000**	**0**	**0**
OB017-14-0038 GRADNJA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA	**2.520.000**	01.01.2016	31.12.2018	0	30.000	1.205.000	1.285.000	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*0*	*720.000*	*785.000*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*30.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*0*	*0*	*480.000*	*500.000*	*0*	*0*
14 GOSPODARSTVO				**269.429**	**156.691**	**1.040.698**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				**269.429**	**156.691**	**1.040.698**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				**269.429**	**156.691**	**1.040.698**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
OB017-07-0148 INFRASTRUKTURA TRIS KANIŽARICA	**120.551**	01.03.2015	31.12.2016	40.000	80.551	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*40.000*	*80.551*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-08-0015 POSPEŠEVANJE PODJETNIŠTVA	**298.701**	01.01.2008	31.12.2020	198.701	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*198.701*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
OB017-14-0002 NAKUP PROSTOROV V TRIS KANIŽARICA	**34.068**	01.01.2013	31.12.2016	30.728	3.340	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*30.728*	*3.340*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-16-0022 PRENOVA EKON.-POSL.INFRASTR.V PC MAJER	**499.962**	01.08.2016	31.12.2017	0	15.616	484.346	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*10.800*	*357.304*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*4.816*	*127.042*	*0*	*0*	*0*
OB017-16-0023 IZGR.EKON.-POSL.INFR.V PC TRIS KANIŽARICA-1.DEL	**474.536**	01.08.2016	31.12.2017	0	33.184	441.352	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*23.895*	*343.186*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*9.289*	*98.166*	*0*	*0*	*0*
OB017-16-0028 ENERGETSKA SANACIJA "STARE LEKARNE"	**99.000**	01.10.2016	31.12.2017	0	4.000	95.000	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*0*	*83.000*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*4.000*	*12.000*	*0*	*0*	*0*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Po L. 2019
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				**1.390.662**	**929.440**	**833.294**	**2.873.450**	**2.185.250**	**880.250**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				**1.390.662**	**929.440**	**833.294**	**2.873.450**	**2.185.250**	**880.250**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				**185.359**	**138.725**	**256.250**	**121.250**	**21.250**	**21.250**
OB017-07-0124 CEROD	**104.376**	01.07.2006	31.12.2016	86.901	17.475	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*86.901*	*17.475*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-12-0015 UREDITEV EKO OTOKOV, NABAVA POSOD ZA BIO ODPADKE	**204.708**	01.01.2011	31.12.2020	98.458	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
PV - Lastna proračunska sredstva				*98.458*	*21.250*	*21.250*	*21.250*	*21.250*	*21.250*
OB017-16-0012 CEROD - MBO	**435.000**	01.01.2016	31.12.2018	0	100.000	235.000	100.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*100.000*	*235.000*	*100.000*	*0*	*0*
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				**1.205.303**	**788.915**	**556.544**	**2.702.200**	**2.164.000**	**859.000**
OB017-07-0125 KANALIZACIJA MESTA ČRNOMELJ	**1.282.103**	01.07.2006	31.12.2016	1.205.303	76.800	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.205.303*	*76.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-07-0126 KANALIZACIJA KANIŽARICA (BLATNIK, KOČEVJE-VRLINIČ)	**400.000**	01.01.2018	31.12.2019	0	0	0	200.000	200.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*200.000*	*200.000*	*0*
OB017-07-0204 KANALIZACIJA GRIBLJE - DOKONČANJE	**193.211**	01.01.2016	31.12.2017	0	192.924	287	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*192.924*	*287*	*0*	*0*	*0*
OB017-13-0016 KANALIZAC.IN ČN DOBLIČE	**2.326.500**	01.01.2015	31.12.2018	0	24.000	2.500	1.200.000	1.100.000	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*900.000*	*850.000*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*24.000*	*2.500*	*300.000*	*250.000*	*0*
OB017-13-0017 KANALIZACIJA VINICA-ROM.NASELJE DRENOVEC	**414.200**	01.01.2018	31.12.2018	0	0	0	414.200	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*400.000*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*14.200*	*0*	*0*
OB017-14-0033 PRIKLJ.NA KANALIZ.-OŠ VINICA	**8.039**	01.01.2016	31.12.2016	0	8.039	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*8.039*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-14-0040 KANALIZACIJA LOKVE	**1.435.000**	01.01.2017	31.12.2020	0	0	24.000	488.000	464.000	459.000
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*0*	*0*	*454.000*	*454.000*	*0*
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*454.000*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*24.000*	*34.000*	*10.000*	*5.000*
OB017-15-0004 REKONSTRUKCIJA KANALIZ.OMREŽJA-OBMOČJE LIVAR	**402.600**	01.01.2015	31.12.2017	0	231.800	170.800	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*231.800*	*170.800*	*0*	*0*	*0*
OB017-16-0013 KANALIZACIJA ČRNOMELJ - 1.DEL	**258.803**	01.01.2016	31.12.2017	0	255.352	3.451	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*236.882*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*18.470*	*3.451*	*0*	*0*	*0*
OB017-16-0014 KANALIZACIJA ČRNOMELJ - 2.DEL	**1.555.506**	01.01.2017	31.12.2020	0	0	355.506	400.000	400.000	400.000
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*69.753*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*285.753*	*100.000*	*100.000*	*100.000*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Po L. 2019
										v EUR
15029003	**Izboljšanje stanja okolja**				**0**	**1.800**	**20.500**	**50.000**	**0**	**0**
OB017-14-0039	BIODIVERZITETA PLITVEGA BELOKRANJSKEGA KRASA IPA	**1.000**	01.01.2016	31.12.2017	0	500	500	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*500*	*500*	*0*	*0*	*0*
OB017-16-0019	KP LAHINJA - INTERREG	**71.300**	01.01.2016	31.12.2018	0	1.300	20.000	50.000	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*0*	*13.600*	*34.000*	*0*	*0*
	PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*1.300*	*6.400*	*16.000*	*0*	*0*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**				**1.863.976**	**499.945**	**800.649**	**240.000**	**200.000**	**0**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**				**1.619.946**	**156.538**	**460.647**	**40.000**	**0**	**0**
16029003	**Prostorsko načrtovanje**				**1.619.946**	**156.538**	**460.647**	**40.000**	**0**	**0**
OB017-07-0070	STRATEŠKI PROSTORSKI AKTI	**661.656**	01.01.2007	31.12.2017	505.009	74.000	82.647	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	PV - Transfer iz druge občine				*6.259*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	PV - Lastna proračunska sredstva				*458.741*	*74.000*	*82.647*	*0*	*0*	*0*
	OV - Druge občine				*40.009*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-07-0071	IZVEDBENI PROSTORSKI AKTI	**316.344**	01.01.2007	31.12.2018	218.206	38.138	20.000	40.000	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				*70.939*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	PV - Lastna proračunska sredstva				*147.267*	*38.138*	*20.000*	*40.000*	*0*	*0*
OB017-07-0167	GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI	**936.731**	01.01.2007	31.12.2017	896.731	20.000	20.000	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	PV - Lastna proračunska sredstva				*896.731*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
OB017-14-0037	NAČRTI IN PD-ULICA POD GOZDOM	**2.000**	01.01.2016	31.12.2016	0	2.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-16-0017	REKONSTRUKCIJA KIDRIČEVE ULICE	**360.400**	01.01.2016	31.12.2017	0	22.400	338.000	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*270.000*	*0*	*0*	*0*
	PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*22.400*	*68.000*	*0*	*0*	*0*
1603	**Komunalna dejavnost**				**31.800**	**343.407**	**290.002**	**200.000**	**200.000**	**0**
16039001	**Oskrba z vodo**				**31.800**	**332.387**	**290.002**	**200.000**	**200.000**	**0**
OB017-13-0014	DRUGE STOR.IN DOKUM.-VODOVODI V OBČINI	**61.515**	01.01.2013	31.12.2016	31.800	29.715	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*31.800*	*29.715*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-14-0041	VODOVOD "ŠPEHARSKA DOLINA"	**430.000**	01.01.2016	31.12.2019	0	0	30.000	200.000	200.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*30.000*	*200.000*	*200.000*	*0*
OB017-16-0018	IZGRADNJA SEKUNDARNIH VODOV.V OBČINI	**562.674**	01.01.2016	31.12.2017	0	302.672	260.002	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*102.544*	*249.100*	*0*	*0*	*0*
	PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*200.128*	*10.902*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Po L. 2019
									v EUR
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				**0**	**11.020**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB017-15-0005 URED.POTI DO POKOPAL.DESINEC (SRED.JTO-KS TRIBUČE)	**11.020**	01.01.2016	31.12.2016	0	11.020	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*11.020*	*0*	*0*	*0*	*0*
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				**212.230**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje				**212.230**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**
OB017-08-0044 NAKUP STANOVANJ	**262.230**	01.01.2009	31.12.2017	212.230	0	50.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*212.230*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				**0**	**16.054**	**57.000**	**50.000**	**0**	**0**
1702 Primarno zdravstvo				**0**	**16.054**	**57.000**	**50.000**	**0**	**0**
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov				**0**	**16.054**	**57.000**	**50.000**	**0**	**0**
OB017-13-0018 NADALJNJA OBNOVA ZD ČRNOMELJ	**50.000**	01.01.2018	31.12.2018	0	0	0	50.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*
OB017-15-0010 ENERG.SAN.ZDR.POSTAJE VINICA	**60.000**	01.01.2016	31.12.2017	0	3.000	57.000	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*3.000*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
OB017-16-0024 SOF.NAKUPA TERMINALOV ZA REŠ.POSTAJE ZD ČRNOMELJ	**13.054**	30.09.2016	31.12.2016	0	13.054	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*13.054*	*0*	*0*	*0*	*0*
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**68.539**	**272.960**	**1.218.337**	**1.290.505**	**461.890**	**0**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				**25.940**	**95.962**	**811.338**	**1.089.390**	**461.890**	**0**
18029001 Nepremična kulturna dediščina				**25.940**	**95.962**	**811.338**	**1.089.390**	**461.890**	**0**
OB017-12-0023 OBNOVA ŠOLE PRELOKA	**957.820**	01.04.2015	31.12.2019	25.940	2.000	6.100	461.890	461.890	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*0*	*0*	*321.809*	*0*	*0*
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*321.809*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*25.940*	*2.000*	*6.100*	*140.081*	*140.081*	*0*
OB017-14-0004 UREDITVE V MESTNEM JEDRU-INTERREG	**1.336.000**	01.01.2016	31.12.2018	0	2.262	706.238	627.500	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*0*	*706.238*	*623.960*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*2.262*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*0*	*0*	*0*	*3.540*	*0*	*0*
OB017-16-0025 NAKUP PROSTOROV ČRNOMALJSKEGA GRADU	**86.700**	01.09.2016	31.12.2016	0	86.700	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*86.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-16-0029 ENERG.SANACIJA ČRNOMALJSKEGA GRADU	**104.000**	01.10.2016	31.12.2016	0	5.000	99.000	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*0*	*86.000*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*5.000*	*13.000*	*0*	*0*	*0*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Po L. 2019
1803	**Programi v kulturi**				**1.300**	**51.300**	**397.892**	**195.000**	**0**	**0**
18039001	**Knjižničarstvo in založništvo**				**1.300**	**11.300**	**372.892**	**0**	**0**	**0**
OB017-15-0011	NABAVA OPREME ZA KNJIŽNICO	**7.600**	01.01.2015	31.12.2017	1.300	1.300	5.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*1.300*	*1.300*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
OB017-16-0001	ENERGETSKA SANACIJA KNJIŽNICE ČRNOMELJ	**377.892**	01.01.2016	31.12.2017	0	10.000	367.892	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*0*	*150.000*	*0*	*0*	*0*
	PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*10.000*	*217.892*	*0*	*0*	*0*
18039005	**Drugi programi v kulturi**				**0**	**40.000**	**25.000**	**195.000**	**0**	**0**
OB017-14-0010	NAČRTI IN PD-OBNOVA KULT.DOMA DRAGATUŠ	**60.000**	01.01.2016	31.12.2017	0	40.000	20.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*40.000*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
OB017-14-0011	OBNOVA KULT.DOMA DRAGATUŠ	**200.000**	01.01.2017	31.12.2018	0	0	5.000	195.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*5.000*	*195.000*	*0*	*0*
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**				**41.299**	**125.698**	**9.107**	**6.115**	**0**	**0**
18059001	**Programi športa**				**41.299**	**123.698**	**7.107**	**6.115**	**0**	**0**
OB017-08-0048	NAKUP OPREME ZA IGRIŠČA	**19.648**	01.01.2009	31.12.2017	15.648	2.000	2.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*15.648*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
OB017-12-0054	UREDITEV IGRIŠČA ČARDAK-VRAČ.SR.V JTO-ČRNOMELJ	**29.407**	01.01.2013	31.12.2016	25.651	3.756	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*25.651*	*3.756*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-16-0003	OBNOVA ATLETSKE STEZE ŠRC LOKA	**129.164**	01.01.2016	31.12.2018	0	117.942	5.107	6.115	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*17.991*	*5.107*	*6.115*	*0*	*0*
	PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*99.951*	*0*	*0*	*0*	*0*
18059002	**Programi za mladino**				**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
OB017-16-0002	OPREMA ZA OTROŠKA IGRIŠČA	**4.000**	01.01.2016	31.12.2017	0	2.000	2.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
19	**IZOBRAŽEVANJE**				**1.466.910**	**432.178**	**1.516.452**	**5.221.738**	**3.890.150**	**30.000**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**				**524.327**	**62.000**	**360.000**	**1.478.000**	**1.410.000**	**10.000**
19029001	**Vrtci**				**524.327**	**62.000**	**360.000**	**1.478.000**	**1.410.000**	**10.000**
OB017-07-0033	PD-VRTEC ČRNOMELJ-2.FAZA	**50.000**	01.01.2017	31.12.2018	0	0	10.000	40.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*10.000*	*40.000*	*0*	*0*
OB017-07-0206	NABAVA OPREME ZA VRTCE	**216.233**	01.01.2008	31.12.2020	166.233	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	PV - Lastna proračunska sredstva				*166.233*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
OB017-07-0207	INVEST.VZDRŽEVANJE VRTCEV	**438.094**	01.01.2008	31.12.2017	358.094	40.000	40.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*358.094*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
OB017-14-0008	NAČRTI IN DRUGA PD-ENERG.SAN.VRTCA ČARDAK (STARI D	**12.000**	01.01.2016	31.12.2016	0	12.000	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Po L. 2019
OB017-14-0024 GRADNJA VRTCA ČRNOMELJ-2.FAZA	**2.800.000**	01.01.2018	31.12.2019	0	0	0	1.400.000	1.400.000	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*1.000.000*	*1.000.000*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*400.000*	*400.000*	*0*
OB017-14-0025 ENERG.SANACIJA VRTCA ČARDAK	**320.000**	01.01.2017	31.12.2018	0	0	300.000	20.000	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*0*	*300.000*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*20.000*	*0*	*0*
OB017-15-0012 PROJ.DOK.-ENERG.SANACIJA VRTCA VINICA	**8.000**	01.01.2018	31.12.2018	0	0	0	8.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*8.000*	*0*	*0*
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				**942.583**	**315.888**	**641.452**	**3.277.588**	**2.065.000**	**20.000**
19039001 Osnovno šolstvo				**942.583**	**315.888**	**641.452**	**3.277.588**	**2.065.000**	**20.000**
OB017-07-0043 PD-OBNOVA STOPNIŠČA PRI OŠ M.J.	**8.346**	01.01.2018	31.12.2018	0	0	0	8.346	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*8.346*	*0*	*0*
OB017-07-0044 IZVEDBA OBNOVE STOPNIŠČA-OŠ M.J.	**158.571**	01.01.2018	31.12.2018	0	0	0	158.571	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*158.571*	*0*	*0*
OB017-07-0045 INVEST.NADZOR-STOPNIŠČE M.J.	**3.171**	01.01.2018	31.12.2018	0	0	0	3.171	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*3.171*	*0*	*0*
OB017-07-0049 PROJ.DOK.-OŠ DRAGATUŠ-DOGRADITEV	**33.026**	01.01.2014	31.12.2016	25.330	7.696	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*25.330*	*7.696*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-07-0208 NABAVA OPREME ZA ŠOLE	**330.248**	01.01.2008	31.12.2020	223.748	26.500	20.000	20.000	20.000	20.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*223.748*	*26.500*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
OB017-07-0210 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠOL	**732.151**	01.01.2008	31.12.2017	585.651	96.500	50.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*585.651*	*96.500*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
OB017-08-0034 PROJEKTNA DOKUM.-NADOM.GRADNJA OŠ LOKA	**51.444**	01.03.2014	31.12.2016	23.384	28.060	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*23.384*	*28.060*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-14-0012 OBNOVA IN DOGRADITEV OŠ DRAGATUŠ	**1.047.500**	01.01.2016	31.12.2018	0	22.000	53.000	972.500	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*411.600*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*22.000*	*53.000*	*560.900*	*0*	*0*
OB017-14-0021 NAČRTI IN DRUGA PD-URED.SANITARIJ V OŠ MŠN	**6.226**	20.11.2015	31.12.2016	1.726	4.500	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.726*	*4.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-14-0028 NADOMESTNA GRADNJA OŠ LOKA	**4.114.000**	01.01.2017	31.12.2019	0	0	24.000	2.045.000	2.045.000	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*8.000*	*800.000*	*800.000*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*16.000*	*1.245.000*	*1.245.000*	*0*
OB017-14-0029 OBNOVA SANITARI OŠ MŠN	**68.046**	01.01.2015	31.12.2016	6.180	61.866	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*6.180*	*61.866*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-15-0013 OBNOVA IN VZDRŽEVANJE OŠ MŠN	**22.000**	01.10.2015	31.12.2016	17.815	4.185	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*17.815*	*4.185*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-15-0014 SANACIJA STREHE OŠ LOKA	**96.500**	01.10.2015	31.12.2016	58.749	37.751	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*58.749*	*37.751*	*0*	*0*	*0*	*0*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Po L. 2019
OB017-16-0005 NAČRTI IN DRUGA PD-povezovalni hodnik OŠ MŠN	**3.000**	01.01.2016	31.12.2016	0	7.830	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*7.830*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-16-0006 IZVEDBA POVEZOVALNEGA HODNIKA PRI OŠ MŠN	**70.000**	01.01.2018	31.12.2018	0	0	0	70.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*70.000*	*0*	*0*
OB017-16-0026 ENERGETSKA SANACIJA OŠ MŠN	**6.000**	01.10.2016	31.12.2017	0	1.000	5.000	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*1.000*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
OB017-16-0027 ENERGETSKA SANACIJA OŠ MJ	**17.000**	01.10.2016	31.12.2017	0	5.000	12.000	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*5.000*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
OB017-16-0030 ENERGETSKA SANACIJA OŠ DRAGATUŠ	**181.952**	01.10.2016	31.12.2017	0	6.000	175.952	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*0*	*110.000*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*6.000*	*65.952*	*0*	*0*	*0*
OB017-16-0031 ENERGETSKA SANACIJA PŠ ADLEŠIČI	**132.000**	01.10.2016	31.12.2017	0	3.000	129.000	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*0*	*78.000*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*3.000*	*51.000*	*0*	*0*	*0*
OB017-16-0032 ENERGETSKA SANACIJA OŠ STARI TRG	**176.500**	01.10.2016	31.12.2017	0	4.000	172.500	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*0*	*95.000*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*4.000*	*77.500*	*0*	*0*	*0*
1905 Drugi izobraževalni programi				**0**	**54.290**	**515.000**	**466.150**	**415.150**	**0**
19059001 Izobraževanje odraslih				**0**	**54.290**	**515.000**	**466.150**	**415.150**	**0**
OB017-14-0009 CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA	**1.450.590**	01.01.2016	31.12.2019	0	54.290	515.000	466.150	415.150	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*0*	*515.000*	*466.150*	*0*	*0*
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*415.150*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*54.290*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 SOCIALNO VARSTVO				**0**	**549**	**0**	**0**	**0**	**0**
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				**0**	**549**	**0**	**0**	**0**	**0**
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin				**0**	**549**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB017-15-0007 VZPOST.VEČNAM.OBJEKTA V ROMSKEM NASELJU	**549**	01.01.2016	31.12.2016	0	549	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*549*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2016	Leto 2016	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Po L. 2019
									v EUR
5002 KS Butoraj				**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
16069002 Nakup zemljišč				**0**	**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB017-14-0016 NAKUP STAVBNEGA ZEMLJIŠČA	**3.500**	01.12.2015	31.12.2015	0	3.500	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
5013 KS Dobliče				**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
16069002 Nakup zemljišč				**0**	**400**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB017-16-0020 NAKUP STAVBNEGA ZEMLJIŠČA	**400**	01.01.2016	31.12.2016	0	400	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*400*	*0*	*0*	*0*	*0*
Skupaj NRP:				**6.848.505**	**2.881.048**	**7.420.197**	**11.398.407**	**6.998.004**	**1.506.876**

Legenda:
** - podatek iz dokumentacije projekta*

OBRAZLOŽITEV NAČRTOV RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2016 - 2019

OBRAZLOŽITVE NAČRTOV RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2016-2019

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

- RAZVOJNI PROJEKTI LAS

V novem programskem obdobju sofinanciranja projektov iz evropskih skladov je tudi za naprej predvideno izvajanje in sofinanciranje projektov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKRP) v sklopu programa LEADER. Predvidena je tudi sofinanciranje iz drugih evropskih strukturnih skladov z uporabo pristopa »lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost« (Community Lead Local Development – v nadaljevanju CLLD). Tudi v tem programskem obdobju se bodo ukrepi izvajali preko Lokalne akcijske skupine za JV Slovenijo, ki je na novo oblikovana ter potrjena na prvi skupščini in s strani za to pristojnih ministrstev. Tudi tokrat je način organiziranosti Lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine (LAS DBK) podoben kot v preteklem obdobju. Upravljavec le te je Razvojni center Novo mesto v sodelovanju z RIC Bela krajina za območje Bele krajine. Z odločbo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je potrjena tudi Strategija lokalnega razvoja, na osnovi katere se bodo potem pripravljali in potrjevali na osnovi javnih pozivov izvedbeni partnerski projekti (sodelovanje npr.: javni sektor, NVO, zasebni sektor). Sredstva predvidena za leto 2016 bodo namenjena za delovanje LAS DBK in sicer za aktivnosti potrebne za pridobitev statusa LAS DBK za programsko obdobje 2014-2020 in za zaključek programskega obdobja 2007-2013 (spremljanje že izvedenih projektov in sodelovanje pri kontroli le teh). Predvideno je sofinanciranje vseh občin JV Slovenije, ki se združujejo v okviru LAS DBK.

- IZVEDBA PROJEKTOV LEADER IN CLLD

Predvidena sredstva so namenjena pripravi za izvajanje partnerskih projektov (stroški storitev za pripravo projektne in druge dokumentacije) v katerih bo občina kot partnerica projekta. Predlogi projektov bodo oblikovani v postopku priprave in določitve prioritet Razvojne strategije LAS DBK in predlaganega nabora predlogov projektov za občino Črnomelj. S posameznimi partnerskimi projekti se bo možno prijaviti na javni poziv upravljavca LAS DBK za odobritev sredstev sofinanciranja projektov uresničevanja razvojnih ciljev lokalne razvojne strategije. Po odobritvi sofinanciranja posameznih projektov bomo NRP uskladili s konkretnimi predlogi po posameznih partnerskih projektih. Usklajen bo tudi finančni plan, ki bo vključeval predvideno sofinanciranje upravičenih stroškov posameznega projekta iz skladov EU (ESRR in EKSRP), pri čemer DDV ni upravičen strošek .

- IZVEDBA KOMASACIJ

V letu 2015 sta bila zaključena projekta komasacij (Komasacija Griblje – Cerkvišče in Komasacija Dragatuško polje). Glede na obveznosti, ki jih imamo kot investitor komasacij, smo v proračunu načrtovali v letih po zaključku projektov sredstva za vzdrževanje komasacijskih območij po zaključeni investiciji.

- IZVEDBA AGROMELIORACIJ

V letu 2015 sta bila zaključena tudi projekta agromelioracij (Agromelioracija Griblje – Cerkvišče in Agromelioracija Dragatuško polje) katerih namen je bila ureditev funkcionalne infrastrukture na komasiranih območjih. V letu 2016 načrtujemo še ureditev dostopov na

posamezne parcele, ki so se pokazale potrebne šele s projektom nove razdelitve zemljišč. Glede na obveznosti, ki jih imamo kot investitor agromelioracij, smo v proračunu načrtovali v letih po zaključku projektov tudi sredstva za vzdrževanje agromelioracijskih območij po zaključenih investicijah.

- DODELITEV DRŽAVNIH POMOČI IZ PRORAČUNA OBČINE ČRNOMELJ
- PODPORA ŽIVINOREJSKI PROIZVODNJI - POKRIVANJE DODATNIH STROŠKOV TRANSPORTA IZ ODROČNIH KRAJEV
- NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA PRIMARNO PROIZVODNJO (Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo)
- PLAČILO ZAVAROVALNIH PREMIJ
- ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE
- NALOŽBE ZA OPRAVLJANJE DOPOLNILNE DEJAVNOSTI (Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji)
- NOVA ZNANJA NA PODROČJU DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI (Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja)
- UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ – MALE AGROMELIORACIJE (Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov)
- POMOČ ZA ZAOKROŽITEV ZEMLJIŠČ - ARONDACIJE

Vse navedene podpore sodijo pod državno pomoč, ki jo občina iz sredstev proračuna dodeljuje posameznim upravičencem na osnovi javnega razpisa in sprejetega Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Črnomelj za programsko obdobje 2015-2020.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

- PLOČNIK LOKVE

Ker je po otvoritvi obvoznice Ul. 21. oktobra občinska cesta, smo kot investitorji lahko prijavili na razpis za sofinanciranje komunalne opremljenosti romskih naselij izgradnjo pločnika in javne razsvetljave od podvoza pod železnico do priključka obvoznice. Na razpisu smo bili uspešni, vendar se bo večina sofinanciranja in posledično gradnje izvedla v letu 2017. V letu 2016 je tako odhodek ustrezno znižan, v letu 2017 pa zvišan, kar bo potrebno korigirati tudi ob rebalansu proračuna za leto 2017.

- PLOČNIK LOKVE – SOFINANCIRANJE OB DRŽAVNI CESTI

V nadaljevanju pa bo Direkcija RS za infrastrukturo fazno gradila pločnik in javno razsvetljavo ter obnovo državne ceste, občina bo samo sofinancirala investicijo, kot bo določal sofinancerski sporazum, ki je še v pripravi. Prva faza se načrtuje v letu 2016, ko je v proračunu RS predvideno 300.000 EUR, za naprej se o sredstvih še dogovarjamo.

- OBVOZNICA ČRNOMELJ (KAJUHOVA ULICA, UL.21.OKTOBRA)

Obvoznica je, kot je bila predvidena z lokacijskim načrtom, zgrajena. Da pa bi lahko državno cesto R1-218 Metlika – Črnomelj – Vinica preusmerili izven mestnega jedra Črnomlja, smo po izdelani in potrjeni prometni študiji preveritve križišč na Ulici 21. Oktobra že izdelali projektno nalogo za izdelavo projektne dokumentacije prometnih ureditev, ki bi omogočile preusmeritev. Po potrjeni prometni študiji in projektni nalogi s strani Direkcije RS za

infrastrukturo, za katero smo čakali kar sedem mesecev, smo v postopku oddaje projektiranja. Poleg prometnih ureditev na cestah bo dograjena tudi javna oz. cestna razsvetljava na delu ceste od Kajuhove do Ulice 21. oktobra.

- OBČINSKE CESTE

Na tej postavki vsako leto predvidimo sredstva za nujna investicijska vzdrževalna dela na občinskih lokalnih cestah in javnih poteh. Največkrat gre za asfaltiranja cest ali pa sanacije dotrajanih asfaltnih površin in dodatne ureditve odvodnjavanj cest. V letu 2016 in 2017 predvidevamo tudi večje sanacije opornih in podpornih zidov ob občinskih cestah.

- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA OBČINSKE CESTE IN PROMETNE UREDITVE NA DRŽAVNIH CESTAH

V letu 2016 in tudi v naslednjih letih so predvidena sredstva za izdelavo projektnih dokumentacij za modernizacije in obnove občinskih cest ter prometne ureditve v naseljih ob državnih cestah. Iz te postavke je bila v prejšnjih letih financirana izdelava projektne dokumentacije za prometno ureditev (pločnik in javna razsvetljava) Lokve, v letu 2014 pa za rekonstrukcijo Ulice Mirana Jarca, pločnik in javno razsvetljavo na Cesti Padlih borcev ter prometno ureditev Ul. Na bregu. V letu 2015 smo naročili projektno dokumentacijo za rekonstrukcijo Kidričeve ul., kar bo plačano v letu 2016. V istem letu je poplačana projektna dokumentacija za obnovo Ulice Na bregu, potrebna novelacija projektne dokumentacije za pločnik Lokve, investicijske dokumentacije za investicije v infrastrukturo, projektna dokumentacija za širitev romskega naselja Kanižarica in za parkirišče pri igrišču v Starem trgu ob Kolpi. Do konca leta je predvidena še izdelava elaborata prometne signalizacije v Vinici pri OŠ in vrtcu, kjer je potrebno promet v prvi fazi umiriti s prometno signalizacijo.
Izvedbe obnov občinskih cest oz. prometnih ureditev bomo zajeli v NRP po tem, ko bo za posamezno investicijo izdelana projektna dokumentacija in dokument identifikacije investicijskega projekta - DIIP.

13029003 Urejanje cestnega prometa

- UREDITEV POKRITIH ČAKALNIC NA AVTOBUSNIH POSTJALIŠČIH

V letu 2015 je postavljena postajna nadstrešnica v Rodinah, ki je plačana v letu 2016, poleg te je zaračunana nova postajna hiška v Petrovi vas, strošek bo refundiran s strani zavarovalnice, ker je bila podrta ob prometni nesreči. V leti 2016 nimamo več predlogov za postavitev postajne nadstrešnice na pripravljen plato. V letu 2017 so predvidena sredstva za postavitev dveh in sicer tam, kjer bo to najbolj potrebno in bodo urejena lastništva in pripravljeni platoji za postavitev.

- NEPROMETNA SIGNALIZACIJA (TURISTIČNA IN DRUGA OBVESTILNA SIGNALIZACIJA)

Projekt ureja turistično in drugo obvestilno signalizacijo v mestu Črnomelj in v drugih naseljih v občini Črnomelj ter izven naselij. Projekt je zaključen v mestu Črnomelj, KS Vinica ter KS Stari trg. V letu 2016 je še predvidena ureditev neprometne signalizacije na območju KS Adlešiči in KS Griblje, v letu 2017 na območjih KS Dragatuš, KS Sinji vrh, KS Kanižarica ter v 2018 na območjih KS Dobliče, Tribuče, Petrova vas. Za izvedbo projekta so predvidena sredstva občinskega proračuna in prihodki poslovnega sektorja.

- IZVEDBA ULIČNEGA OZNAČEVANJA

V letu 2014 je bila izvedena postavitev označitev ulic v mestu Črnomelj na osnovi izdelanega elaborata. V letu 2016 so predvidena sredstva za postavitev uličnega sistema v KS Adlešiči. V 2017 so predvidena minimalna sredstva na tej postavki za izdelavo in postavitev dodatnih

uličnih tablic, kjer to še ni urejeno oziroma je izpadlo v preteklosti iz elaboratov. Za izvedbo projekta so predvidena samo lastna proračunska sredstva.

- NAČRTI IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA



Celostna prometna strategija (CPS) je dokument, ki bo opredeljeval celostni pristop pri reševanju prometnih problemov na območju Občine Črnomelj. V dokumentu bo v akcijskem načrtu na ukrep natančno določeno kaj vse se bo v okviru reševanja prometnih problemov izvajalo. V letu 2016 in 2017 je predvidena izdelava CPS za celotno občino. Občina je bila uspešna na razpisu, na podlagi katerega bo država v programskem obdobju 2014-2020 sofinancirala pripravo CPS-jev in sicer v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe št. 4.4.: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi, v okviru specifičnega cilja Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih. Sredstva se bodo črpala in Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

- TURISTIČNA IN DRUGA OBVESTILNA SIGNALIZACIJA – ELABORAT

Elaborati za turistično in drugo obvestilno signalizacijo (TOS) so predpogoj za pridobitev naloga za izvedbo postavitve TOS-a. V letih 2016 in 2017 je potrebno izdelati elaborate za javni in poslovni sektor v KS Adlešiči, Griblje, Dragatuš, Sinji vrh, Kanižarica, Dobliče, Tribuče in Petrova vas. Za izvedbo projekta so predvidena samo lastna proračunska sredstva.

13029004 Cestna razsvetljava

- ZAMENJAVA NEUSTREZNIH SVETILK JR

Po javnem razpisu bo po obravnavi in sprejetju na septembrski seji 2016 oddana koncesija vzdrževanja javne razsvetljave in hkrati javno zasebno partnerstvo pogodbenih energetskih prihrankov. To pomeni, da se bo izbranemu izvajalcu s prihranki pri električni energiji v naslednjih letih poplačalo investicijo v zamenjavo neustreznih in preveč potratnih svetilk javne razsvetljave. Iz tega razloga je obseg sredstev za ta namen v letu 2016 ničen, saj se poplačilo prične v letu 2017, po izvedeni zamenjavi svetilk, upoštevaje dejanske prihranke električne energije.

- UREDITEV JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI

V letu 2014 smo izvedli JR v Gribljah (od glavne ceste do šole), v Vodnikovi ulici, v letu 2015 smo jo izvedli na Metliški cesti in Cesti Padlih borcev ter pripravili podzemni del pod obnovljenim pločnikom ob »stari« obvoznici na Čardaku. Letos je izvedena 1. faza JR v Tribučah, kjer je bila obstoječa JR ob izvedbi podzemnega voda elektrike odstranjena. V naslednjih letih v tej postavki predvidevamo stroške za izgradnje samostojnih javnih razsvetljav v stanovanjskih ulicah in drugih naseljih v občini. Kjer so javne razsvetljave le del celovite obnove ceste, so zajete v teh projektih (npr. na Kidričevi ul.), kot samostojni projekti pa so še potrebne na Trdinovi in Železničarski, pa na območju Grajskih Njiv (del Grajske ul., Trubarjeva ul.,) in še kje drugje po občini, npr. nadaljevanje v Tribučah ter Gribljah,

dokončanje v Hrastu pri Vinici in Perudini). Potrebna je tudi celovita obnova JR v Bojancih. Vrstni red oziroma realizacija investicij je odvisna od pridobljenih služnosti oziroma ureditve lastništva in od pripravljenosti sofinanciranja krajanov na posameznem območju.

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijo in pošto

- GRADNJA ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ (GOŠO)

Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 vključuje tudi specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še zgrajena in kjer hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo (Prednostna os: 2). Glede na to, predvidevamo, da bo resorno ministrstvo v letu 2016 izvedlo javni razpis za pridobitev evropskih sredstev za sofinanciranje. Pričakujemo 100% sofinanciranje projekta in sicer (50% EU sredstva in 50% zasebni partner, ki mora biti predhodno izbran po postopku izbire javno-zasebnega partnerstva). Predvideli smo tudi stroške za pripravo načrta izgradnje GOŠO in investicijske dokumentacijo (DIIP, IP) in stroške priprave in izvedbe postopka izbire zasebnega partnerja. Na osnovi IP bomo NRP uskladili. S predvidenimi sredstvi bi z GŠO zagotovili pokritost celotne občine s sodobno elektronsko komunikacijo za namene hitrega prenosa podatkov. Kakšen bo predviden končni obseg pokritosti na območju občine pa bo odvisno tudi od izkazanega komercialnega interesa operaterjev. To preverja neposredno resorno ministrstvo, ki bo objavilo tako imenovani seznam belih lis – to so območja, ker ni izkazanega komercialnega interesa. Za prijava na pričakovani razpis je predvideno, da bomo nastopali kot skupina konzorcija, saj je tako kot v preteklem obdobju predvideno, da se za prijavo na razpis skupaj prijavi več občin. Ker je predvideno, da bodo imeli prednost tisti konzorciji, ki dosegajo večje število gospodinjstev, ki nima ustrezne pokritosti s sodobno elektronsko komunikacijo je predvideno sodelovanje naslednjih občina regije JV Slovenije: Črnomelj, Metlika, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke toplice, Novo mesto, Kostanjevica, Straža.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

- VPLAČILA ZA INOVATIVNE NAMENE

Občina Črnomelj bo v letu 2016 in 2017 ponovno pristopila k projektu »Sofinanciranje inovacij v podjetništvu«, ki ga vsako leto razpisuje Razvojni center Novo mesto d.o.o. Finančna sredstva za inovativne namene so vsako leto zagotovljena v skladu s finančnimi možnostmi proračuna Občine Črnomelj in sodijo pod državno pomoč. Za izvedbo projekta so predvidena samo lastna proračunska sredstva.

- POSPEŠEVANJE PODJETNIŠTVA

Navedena podpora sodi pod državno pomoč, ki jo občina iz sredstev proračuna dodeljuje posameznim upravičencem na osnovi javnega razpisa in sprejetega Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 23/15) in na osnovi odobrene priglasitve državne pomoči s strani Ministrstva za finance. Sredstva se razpisujejo za naslednje ukrepe: subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojil, subvencioniranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije in subvencioniranje najemnine poslovnih prostorov v starem mestnem jedru.

- ENERGETSKA SANACIJA STAVBE NA KOLODVORSKI (STARA LEKARNA)

V začetku septembra je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Občina namerava stavbo na Kolodvorski cesti 23a »Stara Lekarna« prijaviti na predmetni javni razpis in jo energetsko sanirati. Energetska sanacija bo zajemala toplotno sanacijo strehe in ovoja stavbe, menjavo stavbnega pohištva in celovito prenovo kotlovnice.

- IZGRADNJA EKONOMSKO-POSLOVNE INFRASTRUKTURE V PC TRIS KANIŽARICA

V severnem delu poslovne cone TRIS Kanižarica, ki je predmet obravnavanega projekta je stanje infrastrukture v slabem stanju. Infrastruktura je na tem območju delno urejena in sicer so delno urejene samo dostopne poti, vodovod, električno omrežje ter meteorna kanalizacija. Ker obstoječa infrastruktura ne zagotavlja pogojev za nadaljnjo rast podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest se je Občina Črnomelj odločila zgraditi v delu poslovne cone TRIS (kjer je izkazan interes posameznih podjetij) ekonomsko poslovno infrastrukturo, ki obsega izgradnjo dela ceste F, ceste B, ceste D2 ter pripadajočo fekalno in cestno kanalizacijo, javno razsvetljavo ter pločnik. Občina Črnomelj se je prijavila na javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017 objavljen s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, v okviru izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifičnega cilja »Povečanje dodane vrednosti MSP« v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«. Za izvedbo projekta so tako predvidena sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, slovenska udeležba in lastna proračunska sredstva Občine Črnomelj.

- PRENOVA EKONOMSKO-POSLOVNE INFRASTRUKTURE V PC MAJER

Poslovna cona Majer se je po osamosvojitvi Slovenije razvila na lokaciji nekdanje vojašnice v Črnomlju. V času vojne na Hrvaškem ter Bosni in Hercegovini je bilo današnje območje PC Majer namenjeno za potrebe centra za sprejem in bivanje vojnih beguncev iz omenjenih vojnih območij. Infrastruktura na tem območju je bila takrat zasilno vzpostavljena za potrebe begunskega centra. Sedanja infrastruktura, je kot taka neustrezna za potrebe podjetij na območju poslovne cone Majer. Tu je mišljena predvsem potrebna nosilnost, širina cest, (težki tovornjaki in priklopniki), ipd. Fizična širitev Poslovne cone Majer tako ni možna, je pa nujno potrebna vzpostavitev in dograditev obstoječe infrastrukture, ker poslovna cona nima vse potrebne infrastrukture, ki bi omogočala normalno delovanje cone. S tem bi se omogočilo posameznim podjetjem, ki so izkazala interes, povečanje obsega poslovanja, ustvarjanje nove dodane vrednosti in omogočanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest. Sama preplastitev javnih poti pomeni dograditev javne infrastrukture oziroma ceste saj le ta ni bila dokončana niti primerno grajena za potrebe poslovne cone oziroma gospodarske dejavnosti v Poslovni coni Majer, se pravi da se 733 m javnih poti v PC Majer dogradi tako, da bodo primerne za poslovno okolje. Občina Črnomelj se je prijavila na javni razpis za sofinanciranje

vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017 objavljen s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, v okviru izvajanja prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifičnega cilja »Povečanje dodane vrednosti MSP« v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«. Za izvedbo projekta so tako predvidena sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, slovenska udeležba in lastna proračunska sredstva Občine Črnomelj.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

- UREDITEV EKO OTOKOV, NABAVA POSOD ZA BIO ODPADKE

Iz sredstev omrežnin oz. najemnin za infrastrukturo na področju ravnanja z odpadki predvidevamo v letih 2016 in 2017 stroške za prehod na drugačen sistem zbiranja odpadkov »od vrat do vrat« ter ureditve EKO otokov.

- CeROD – Center za ravnanje z odpadki Dolenjske

Vsako leto so predvidena sredstva za obnovitvene in razširitvene investicije v CeROD iz najemnin za infrastrukturo.
V letih 2016 in 2017 se predvideva nadaljevanje sofinanciranja 2. etape CeROD, ki poleg že zgrajene čistilne naprave v letu 2012, zajema predvsem mehansko biološko obdelavo odpadkov – MBO pred odlaganjem preostanka odpadkov, kot to zahteva zakonodaja od 1. 1. 2016 naprej. Medobčinska pogodba o investiranju in upravljanju MBO še ni podpisana, zato so stroški in dinamika investiranja ocenjeni.
Za poplačilo prekinjene investicije, ki naj bi bila sofinancirana iz Kohezijskega sklada EU, so predvidena sredstva za poplačilo izvedenih del, projektiranja in nadzora v višini 17.475 EUR.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

- KANALIZACIJA ČRNOMELJ – 1.DEL

Investiranje v kanalizacijo mesta smo razdelili na tri dele. Najprej so v letu 2016 predvidena poplačila zgrajene kanalizacije Črnomelj - Ul. Kočevje, ki je vgrajena sočasno z transportnim vodovodom.
V prvem delu smo predvideli investicije, ki smo jih lahko prijavili na nabor projektov za sofinanciranje po 23. členu Zakona o financiranju občin. Predvidevamo, da bomo v letu 2016 tako z akvaduktom dokončali povezavo kanalizacije Majer s centralno čistilno napravo in s črpališčem zgrajeno kanalizacijo Črnomelj – Ul. Kočevje na isto ČN.
V naslednjih letih oz. drugem delu investiranja nameravamo vso okoljsko dajatev porabiti za dograjevanje kanalizacije mesta, da se čim bolj obremeni obnovljena in razširjena centrala ČN pod Vojno vasjo**.** Za to bo potrebno dodati še nekaj sredstev iz proračuna občine, računamo pa tudi na sofinanciranje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v letih 2017 in 2018.

- REKONSTRUKCIJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA

Med investicije smo vključili tudi rekonstrukcije kanalizacijskih omrežij, ki se bodo iz zbranih sredstev omrežnin za odvodnjavanje in čiščenje, izvajale v naslednjih letih, predvsem na območju mesta, kjer je kanalizacijsko omrežje najstarejše in že dotrajano. V ta namen smo že izvedli obnovo kanalizacijskega omrežja na Metliški ulici (večji del), potrebna pa bo še na

preostalem delu te ulice, na Trdinovi, območju od Viniške c. do Srednje šole na Kidričevi ulici, Ul. Mirina Jarca, delu Ul. 21. oktobra, itd. Posebej je predvidena obnova kanalizacije na območju Livar, kot to določa poravnava.

- KANALIZACIJA KANIŽARICA

V Kanižarici in deloma Blatniku ter Ulici Kočevje je potrebno še dograditi kanalizacijo, za kar bi treba dodatno sprojektirate manjkajoče kanale v dolžini 1,2 km + črpališče in izvesti investicijo v vrednosti okoli 400.000 EUR. Zaradi pomanjkanja sredstev in obvez po dograditvi kanalizacije mesta smo investicijo uvrstili v leti 2018 in 2019.

- DOKONČANJE KANALIZACIJE GRIBLJE

V Gribljah še ni bila izvedena kanalizacija na območju »Dolnjih« Gribelj, zato smo jo v letu 2016 dokončali. Prvotno je bila izgradnja predvidena v letih 2016 in 2017, glede na razpoložljiva sredstva v letu 2016 po 23. Členu ZFO-1 pa smo izvedbo zagotovili v letošnjem letu.
Iz sredstev omrežnin je v letu 2016 pred poletjem dograjena dezinfekcija na ČN zaradi kopalnih voda. Ustreznost delovanja dezinfekcije je potrjena z meritvami pooblaščenega zavoda..

- KANALIZACIJA DOBLIČE

Iz celovitega regionalnega projekta Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine«, ki je bil sofinanciran iz Kohezijskega sklada EU, so bili izločeni kanalizacijski sistemi na vodovarstvenih območjih, kjer je obremenitev pod 2.000 PE.
Izdelana je bila idejna zasnova sistema kanalizacij za Grič pri Dobličah, Dobliče, Jernejo vas in del Blatnika s čistilno napravo ob Dobličici pod Dobličami. V pri fazi že izdelujemo projektno dokumentacijo kanalizacije in ČN za Dobliče in Grič pri Dobličah, ki se (delno) nahajata v prvem vodovarstvenem območju vodnega vira Dobličica, kjer ni dovoljeno izpuščati niti ustrezno prečiščenih voda v podtalje.

- KANALIZACIJA VINICA

Za dokončanje kanalizacijskega sistema Vinica je potrebno zgraditi še kanalizacije v Drenovcu, Ogulinu in Sečjem Selu. S tem bi se sistem zaključil in zgrajena ČN polno obremenila.
Najprej smo za del fekalne kanalizacije od Vinice do romskega naselja Drenovec predvidevali prijavo za sofinanciranje romske infrastrukture v letu 2016 (kar zaradi nerešenih služnosti ni bilo mogoče), za ostali dve naselji pa po letu 2017.

- KANALIZACIJA LOKVE

V letu 2017 je predvidena izdelava projektne in investicijske dokumentacije, izvedba bo možna po letu 2017.
Po novi uredbi o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in padavinske vode mora Vlada RS sprejeti še nov operativni program, po katerem se bodo obveznosti po izgradnji javnih kanalizacij in ČN zmanjšale in roki podaljšali v leti 2021 in 2023 (za 6 let). Projektiranje bomo oddali, ko bo nov operativni program sprejet.

- METEORNA KANALIZACIJA KVASICA

Zaradi velikega problema meteornih voda na Kvasici – spodnji del se pripravlja projektna dokumentacija za meteorno kanalizacijo, ki bo rešila poplavljanje cestišč in privatnih površin, hkrati pa služila tudi odvodu prečiščenih odplak iz hišnih malih komunalnih ČN do Selskega

potoka. Projekt je bil do konca januarja v razgrnitvi na spletni strani Občine Črnomelj. Investicija v letih 2016 in 2017 še ni predvidena.

15029003 Izboljšanje stanja okolja

- KRAJINSKI PARK LAHINJA – INTERREG

Za namene izvedbe projekta, katerega predlagatelj je RIC Bela krajina smo projekt uvrstili v NRP. S projektom namerava RIC Bela krajina kandidirati za pridobitev EU sredstev iz programa čezmejnega sodelovanja Slovenija – Hrvaška (INTERREG Sl-HR). Objavo razpisa se predvideva v januarju 2016. Ker pogoji razpisa še niso povsem jasni še ni jasno tudi opredeljena končna vsebina projekta, finančna konstrukcija projekta in tudi ne partnerstvo v projektu, zato je predlog v NRP samo ocena predvidenih stroškov, ki naj bi jih prevzela Občina Črnomelj kot potencialni partner v projektu.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

- IZVEDBENI PROSTORSKI AKTI

Planirana so sredstva za izdelavo OPPN-jev ter stroške izdelave strokovnih podlag in drugih ureditev.

- STRATEŠKI PROSTORSKI AKTI

Predvidena je izdelava potrebnih postopkov za spremembo in dopolnitev že sprejetega občinskega prostorskega akta – OPN, ki je v teku.

- GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI

V tej postavki imamo predvidena sredstva za projektno in investicijsko dokumentacijo ter za manjše ureditve ulic in infrastrukture v stanovanjskih območjih.

- REKONSTRUKCIJA PREŠERNOVE ULICE IN ULICE ČARDAK

V letu 2016 je bilo predvideno samo še plačilo stroškov tehničnega pregleda. Investicija je zaključena, pridobljeno je uporabno dovoljenje.

- REKONSTRUKCIJA KIDRIČEVE ULICE

V letu 2015 smo oddali projektiranje rekonstrukcije ulice z vsemi instalacijami v njej. Kot v primeru Ulice Mirana Jarca predvidevamo, da se bo v letu 2017 izvedba sofinancirala iz sredstev proračuna RS, ki so občinam na voljo na podlagi 23. člena ZFO. V letu 2016 bomo v skladu s projektno dokumentacijo pričeli z obnovo kanalizacije in vodovoda iz sredstev omrežnin, iz tega razloga smo del omrežnin oziroma sredstev za rekonstrukcije vodovodov prenesli na rekonstrukcije kanalizacij, saj je najprej potrebno obnoviti kanalizacijo, ki se nahaja najbolj globoko v cesti.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

- IZGRADNJA SEKUNDARNIH VODOVODOV V OBČINI

Za dokončanje oskrbe s pitno in požarno vodo bi v naši občini morali vložiti še okoli 2 MIO EUR. Zaradi pogojev sofinanciranja iz proračuna RS po 23. členu ZFO-1 smo v proračuna za leti 2016 in 2017 predvideli izgradnjo sekundarnih vodovodov, za katere smo do februarja

2016 (rok za prijavo sofinaciranja) pridobili gradbena dovoljenja in dosežemo največji učinek (največ priključenih prebivalcev glede na vložena sredstva). Tako se gradi manjkajoče sekundarne vodovode v Zapudju, v Naklem in na Stražnjem vrhu (dobrih 1,5 km), za leto 2017 se po izdelanem investicijskem programu predvideva še podobna dograditev vodovodov. Izdeluje se še projektna dokumentacija za vodovod za naselje Dragoši in Pobrežje. Za še precej krakov Višinskega vodovoda Grič – Rodine je projektna dokumentacija že izdelana, spet bo odločilno, za katere vodovode bo zaradi služnosti možno pridobiti gradbeno dovoljenje, ki je pogoj za prijavo za sofinanciranje in izvedbo.

- VODOVOD ŠPEHARSKA DOLINA

V regionalni projekt Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine ni bilo mogoče vključiti lokalnega vodovoda za območje Sinji Vrh, saj se s kohezijskimi sredstvi lahko sofinancira samo večje, skupne projekte. Zato v posebni postavki predvidevamo projektiranje in izvedbo vodovoda za naselja Špeharji, Hrib in Selce pri Špeharjih tako, da se iz Gorice podaljša lokalni vodovod območja Sinji Vrh do navedenih naselij. Projektiranje je predvideno v letu 2017.

- VODOOSKRBA BELA KRAJINE – OBMOČJE OBČINE ČRNOMELJ

V letu 2016 se investicija poplača v celoti. Predvideni so še stroški za investicijski nadzor, saj se reklamacije še rešujejo in še ni izdano potrdilo o izvedbi. Poleg tega je potrebno plačati še grafični prikaz zgrajenih vodovodov z atributnimi podatki, kar je dodatno ob končnem poročilu projekta zahtevalo Ministrstvo za okolje in prostor.

- NAKUP OPREME ZA NOVOLETNO RAZSVETLJAVO

JP Komunala Črnomelj vsako leto izvaja novoletno in tudi praznično (ob drugih priložnostih) okrasitev mesta. Da bi se okraševanje izvajalo s celovitim pristopom in enotno je bil v letu 2012 izdelan izvedbeni projekt novoletne oz. praznične okrasitve mesta Črnomelj. Projekt predvideva fazni pristop pri urejanju mesta, hkrati pa tudi postopni nakup potrebne opreme. Namen je z malimi koraki (nakupi opreme) doseči kvalitetno ambientalno novoletno in praznično osvetlitev mesta.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

19029001 Dejavnost zdravstvenih domov

- NADALJNJA OBNOVA ZDRAVSTVENEGA DOMA ČRNOMELJ

V letu 2018 so predvidena sredstva za sofinanciranje nadaljnje obnove prostorov Zdravstvenega doma Črnomelj.

- ENERGETSKA SANACIJA ZDRAVSTVENE POSTAJE VINICA

V začetku septembra je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Občina namerava stavbo ZP Vinica prijaviti na javni razpis in jo energetsko sanirati. Predvidena je toplotna izolacija

strehe, toplotna izolacija ovoja stavbe, vgradnja potrebnih termostatskih ventilov ter celovita prenova dotrajane kotlovnice.

- SOFINANCIRANJE NAKUPA TERMINALOV ZA REŠEVALNO POSTAJO ZD ČRNOMELJ

Občina Črnomelj je v mesecu juliju 2016 oddala vlogo na javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leti 2016 in 2017, ki bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključene v načrt razvojnih programov za leta trajanja investicije in sicer za »Nakup terminalov za reševalne postaje, za uporabo v nujni medicinski pomoči«. Nabava slednjih naj bi bila v celoti financirana s strani Ministrstva za zdravje.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

- UREDITVE V MESTNEM JEDRU

Predvideno je dokončanje obnove pešpoti na Majer, izdelava projektne dokumentacije za ureditev dela sprehajalne poti ob vodi in osvetlitev mesta.

- UREDITVE V MESTNEM JEDRU – INTERREG SLO - HR - PROJEKT KulTura

S projektom KulTura se išče možnosti za realizacijo že pripravljenega projekta »Thesaura– razišči zaklad v objemu dveh rek«, ki ga je Občina Črnomelj z domačimi partnerji pripravila v letu 2014. V začetku letošnjega leta je bila izvedena prijava na Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Hrvaška. Ker prijava ni bila uspešna in obstaja možnost ponovne prijave do porabe zagotovljenih sredstev, so se partnerji zedinili, da se gre v ponovno prijavo. Projekt, podobno kot projekt Thesaura, predstavlja zgoščen nabor ključnih rešitev, ki bodo z realizacijo staremu mestnemu jedru Črnomlja prinesle preobrat v razvoju in vsebini. S projektom bo obnovljena Ulica Mirana Jarca in plato med banko in cerkvijo ter prenovljena fasada župnijske cerkve, urejena razgledna točka na zvoniku in zakladnica. Bistvo projekta je v dostopnosti kulturnih vsebin in dediščine, ki jih ima mesto Črnomelj za vse, s poudarkom na tržni niši v turizmu, in sicer omogočanje kulturnih vsebin tudi za gibalno ovirane osebe.

- OBNOVA ŠOLE V PRELOKI

Na osnovi potreb in pobude s strani krajanov po zagotoviti celovite obnove je bil v letu 2011 izdelan projekt idejne zasnove prenove objekta šole Preloka, v letu 2012 je bil poleg dendrokronoloških raziskav izdelan konservatorski načrt. V letu 2014 je bila izdelana projektno gradbena dokumentacija, urejena so bila lastniška razmerja in potrebne služnosti, konec leta 2015 pa je bila podana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. V primeru ugodnega izida prijav na javne razpise različnih ministrstev, načrtujemo v letih 2017 do 2019 tudi izvedbo investicije, hkrati pa bo potrebno zagotavljati tudi sredstva za investicijski nadzor. Predvideno je tudi sofinanciranje s strani države in evropskih skladov Vsebine projekta kakor tudi finančno konstrukcijo bo najverjetneje potrebno prilagajati pogojem razpisov. Potrebno bo poiskati projektne partnerje in skupaj pripraviti projekt za prijavo na razpis. S projektom bo obnovljena, restavrirana in zaščitena kulturna dediščina, ki je v lasti Občine Črnomelj. Obnova objekta šole je načrtovana tako, da poleg celostne ureditve okolice objekta zajema popolno prenovo v objekt za muzejsko dejavnost in za potrebe skupnega

pomena lokalnega prebivalstva. Načrtovane nove atraktivne vsebine, izvedene s projektom pomenijo gotovost za ohranitev življenja na tem območju.

- ENERGETSKA SANACIJA ČRNOMALJSKEGA GRADU

V začetku septembra je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Občina namerava občinsko stavbo – Črnomaljski grad energetsko sanirati v manjši meri, saj je predvidena, celovita zamenjava starega stavbnega pohištva, ki se nadomesti z novim – lesenim, vgradnja potrebnih termostatskih ventilov ter celovita prenova plinskih kotlov, ki se nadomestijo s skupno kotlovnico na UNP za vse uporabnike v stavbi.

- OBNOVA KULTURNEGA DOMA V DRAGATUŠU

Glede na potrebe društev in ostalih institucij na območju KS Dragatuš je v zaključni fazi urejanje lastništva za celovito rešitev obstoječega doma, še s prostori nad obstoječo trgovino KZ Krka. V letu 2016 in 2017 so predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev oz. obnovo kulturnega doma. Izvedba obnove se planira v letih 2017 in 2018.

- NAKUP PROSTOROV ČRNOMALJSKEGA GRADU

V letu 2016 je predviden nakup nepremičnine - prostorov v pritličju Črnomaljskega gradu, na naslovu Trg svobode 3, Črnomelj s pripadajočim zemljiščem, ki so po izvedeni denacionalizaciji postali last D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o., Ljubljana, katera je sicer v lasti Republike Slovenije. Sedanji lastnik, torej družba D.S.U., ni zainteresiran za obnovo oziroma večja vlaganja v stavbi in tudi nima v zvezi s to nepremičnino drugih načrtov, razen da jo proda. V preteklem obdobju je tudi že objavila nekaj razpisov za prodajo. Občina si je daljše obdobje prizadevala za pridobitev lastništva pritličnega dela stavbe, saj je v ostalem delu stavba last občine. Načrt občine je, da postane lasnica celotne stavbe, tudi pritličnega dela, in bo na ta način omogočena obnova in dolgoročna uporaba tudi teh prostorov v pritličju črnomaljskega gradu. Urejeno lastništvo je tudi predpogoj za morebitno prijavo na razne razpise za obnovo oz. ureditve. Večkrat smo s strani občine zaprosili za brezplačen prenos tega dela stavbe na občino, vendar gre za nepremičnino v lasti podjetja in za brezplačne prenos na občino ni možnosti, ker za tovrsten prenos ni pravne podlage. Lastnica, D.S.U., d.o.o. navedeno nepremičnino že daljše obdobje tudi občini ponuja v odkup. Občina je tudi sama naročila cenitev predmetne nepremičnine in kolikor bi bila kupnina za to nepremičnino primerljiva z navedeno cenitvijo, se načrtuje nakup. 3. septembra 2016 je družba D.S.U. ponovno objavila razpis za prodajo za izklicno ceno 85.000,00 EUR. Tokrat je izklicna cena primerljiva z izdelano cenitvijo, zato je občina oddala ponudbo za nakup.

<u>1803 Programi v kulturi</u>

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

- ENERGETSKA SANACIJA KNJIŽNICE ČRNOMELJ

V začetku septembra je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v okviru »Operativnega programa Evropske

kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Občina namerava stavbo bivšega Dijaškega doma Črnomelj, v kateri so prostori Knjižnice Črnomelj in s stavbo tudi upravljajo« prijaviti na predmetni javni razpis in jo energetsko sanirati. Energetska sanacija bo zajemala toplotno sanacijo sten iz notranje strani, zamenjavo stavbnega pohištva, toplotno izolacijo strehe, zamenjavo konstrukcije ostrešja in celovito prenovo kotlovnice s sprehodom iz ELKO na lesno biomaso in priklopom objektov OŠ Milke Šobar Nataše in OŠ Mirana Jarca.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

- OBNOVA ATLETSKE STEZE ŠRC LOKA

Investicija se nanaša na temeljito prenovo igrišča, pri kateri je potrebno prvotno odstraniti celotno poliuretansko oblogo atletske krožne steze in spremljajočih površin za ostale atletske in športne discipline pokrite z istim materialom, ki je po celotni površini razpokan, pri čemer se na ugreznjenem delu steze izvede sanacija utrjenega tamponskega planuma. Odstranili se bodo tudi pokrovi odtočnih kanalet za meteorne vode okrog travnatega nogometnega igrišča ter opravi temeljito čiščenje kanalov z odstranjevanjem nabranega materiala. Investicijo smo prijavili tudi na javni razpis Fundacije za šport za gradnjo športnih objektov in bo izvedena, v primeru uspešne prijave, v letu 2016.

- SOFINANCIRANJE SANACIJE PARKETA V DVORANI SREDNJE ŠOLE ČRNOMELJ

Občina Črnomelj je v sodelovanju s Srednjo šolo Črnomelj prijavila na javni razpis Fundacije za šport investicijo Obnova parketa v Športni dvorani Srednje šole Črnomelj. V kolikor bo prijava na razpis uspešna se bo k sanaciji parketa pristopilo v letu 2017. Predvideno je brušenje in lakiranje parketa ter zarisovanje igralnih površin.

18059002 Programi za mladino

- NAKUP OPREME ZA OTROŠKA IGRIŠČA

Na osnovi potreb v letu 2016 in 2017 načrtujemo nakup opreme za otroška igrišča.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - VRTEC ČRNOMELJ - 2. FAZA

Načrtujemo, da bomo v letu 2017 pristopili k pridobivanju projektne dokumentacije za izgradnjo Vrtca Otona Župančiča Črnomelj – 2. faza.

- GRADNJA – VRTEC ČRNOMELJ - 2. FAZA

V letu 2018 in 2019 načrtujemo gradnjo vrtca Loka s katerim naj bi pridobi nove prostore za izvajanje predšolske vzgoje. Planiramo, da bo investicija sofinancirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ČARDAK (stari del)

V letu 2016 nameravamo izbrati izvajalca, ki bo izdelal vso potrebno tehnično dokumentacijo, ki bo zajemala celoten Projekt za izvedbo del (PZI) s tehnološko shemo in energetskim pregledom objekta ter gradbeno fiziko. V celotni dokumentaciji bo zajeta tudi priprava DIIP, po potrebi tudi IP ter priprava vloge za razpis. Izdelana dokumentacija bo uporabljena za prijavo na javni razpis za Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalne skupnosti, v kolikor bo le-ta objavljen s strani pristojnega ministrstva.

- ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ČARDAK (stari del)

Občina Črnomelj se načrtuje s pripravljeno tehnično dokumentacijo za »Energetsko sanacijo Vrtca Čardak« prijaviti na javni razpis Kohezijskega sklada za sofinanciranje operacije. Predvidena prijava investicije tako zajema izvedbo toplotnega ovoja stavbe, sanacijo strehe, zamenjavo preostalih dotrajanih oken,… V kolikor bo občina uspešna s prijavljeno investicijo se bo Vrtec Čardak – stari del sanirala v letu 2017 in 2018.

- NABAVA OPREME ZA VRTCE

Občina Črnomelj bo nabavila nujno potrebno opremo izkazano s strani vrtcev.

- INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV

Iz postavke investicijskega vzdrževanja vrtcev bodo opravljena najnujnejša vzdrževalna dela.

- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – ENERGETSKA SANACIJA VRTCA VINICA

V letu 2018 bomo pristopili k priprava tehnične dokumentacije za energetsko sanacij vrtca Vinica, ki bo zajemal celoten Projekt za izvedbo del (PZI) s tehnološko shemo in energetskim pregledom objekta ter gradbeno fiziko. V celotni dokumentaciji bo zajeta tudi priprava DIIP, po potrebi tudi IP ter priprava vloge za razpis. Izdelana dokumentacija bo uporabljena za prijavo na javni razpis za Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalne skupnosti, v kolikor bo le-ta objavljen s strani pristojnega ministrstva.

<u>1903 Primarno in sekundarno izobraževanje</u>

19039001 Osnovno šolstvo

- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – NADOMESTNA GRADNJA OŠ LOKA

Zaradi dotrajanosti starega dela OŠ Loka Črnomelj je občina v letu 2015 pristopila k pridobitev projektne dokumentacije za nadomestno gradnjo šole. Pričakujemo, da bo vsa potrebna dokumentacija pridobljena v letu 2016, saj bo dokončanje le-te odvisno tudi od usklajevanj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport.

- NADOMESTNA GRADNJA OŠ LOKA

Zaradi dotrajanosti starega dela OŠ Loka Črnomelj planiramo v letu 2017 izbrati izvajalca za izvedbo nadomestne gradnje starega dela šole. Investicija naj bi bila zaključena v letu 2019 ter sofinancirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

- ENERGETSKA SANACIJA OŠ MIRANA JARCA

V začetku septembra je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni

infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Občina namerava OŠ Mirana Jarca v manjši meri energetsko sanirati, saj bo prijavljena investicija zajemala le vgradnjo termostatskih ventilov, izgradnjo potrebnega toplovoda, vgradnjo toplotne postaje in priklop na kotlovnico iz stavbe bivšega Dijaškega doma Črnomelj.

- ENERGETSKA SANACIJA OŠ MILKE ŠOBAR NATAŠE

V začetku septembra je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Občina namerava OŠ Milke Šobar Nataše v manjši meri energetsko sanirati, saj bo prijavljena investicija zajemala le vgradnjo termostatskih ventilov ter vgradnjo toplotne postaje s priklopom na kotlovnico iz stavbe bivšega Dijaškega doma Črnomelj.

- ENERGETSKA SANACIJA OŠ DRAGATUŠ

V začetku septembra je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Občina namerava novejši del stavbe OŠ Dragatuš energetsko sanirati. Predvidena je toplotna izolacija strehe na šoli in telovadnici, toplotna izolacija ovoja stavbe, zamenjava stavbnega pohištva, vgradnja potrebnih termostatskih ventilov ter obnova kotlovnice.

- ENERGETSKA SANACIJA OŠ STARI TRG OB KOLPI

V začetku septembra je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Občina namerava stavbo OŠ Stari trg ob Kolpi energetsko sanirati. Predvidena je toplotna izolacija stropa proti podstrešju, toplotna izolacija sten z notranje strani na starejšem in novejšem delu, celovita zamenjava starega stavbnega pohištva, ki se nadomesti z novim – lesenim, zamenjava konstrukcije ostrešja s pripadajočo kritino, vgradnja potrebnih termostatskih ventilov ter celovita prenova dotrajane kotlovnice.

- ENERGETSKA SANACIJA PŠ ADLEŠIČI

V začetku septembra je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v okviru »Operativnega programa Evropske

kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Občina namerava stavbo PŠ Adlešiči prijaviti na zadevni javni razpis in jo temeljito energetsko sanirati. Predvidena je toplotna izolacija stropa proti podstrešju, toplotna izolacija ovoja stavbe, zamenjava starega stavbnega pohištva, zamenjava konstrukcije ostrešja s pripadajočo kritino, vgradnja potrebnih termostatskih ventilov ter celovita prenova dotrajane kotlovnice.

- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – DOGRADITEV OŠ DRAGATUŠ

Projektna dokumentacij za dograditev OŠ Dragatuš je v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja.

- OBNOVA IN DOGRADITEV OŠ DRAGATUŠ

Najstarejši del OŠ Dragatuš se bo v celoti obnovil in energetsko saniral, hkrati pa planiramo tudi dograditev potrebnih prostorov za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja. Z investicijo se naj bi začelo v letu 2016, zaključena pa naj bi bila v letu 2018. Planiramo, da bo obnova in dograditev sofinancirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

- OBNOVA STOPNIŠČA PRI OŠ MIRANA JARCA

V letu 2018 planiramo za obnovo precej dotrajanega starega stopnišča pri OŠ Mirana Jarca Črnomelj pridobiti projektno dokumentacijo in ga tudi obnoviti.

- NABAVA OPREME ZA ŠOLE

Občina bo nabavila nujno potrebno opremo izkazano s strani šol.

- INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠOL

Sredstva iz te postavke bodo namenjena za investicijsko vzdrževanje šol oz.nujna vzdrževalna dela.

- OBNOVA SANITARIJ V OŠ MILKE ŠOBAR NATAŠE

Občina Črnomelj je že izbrala izvajalca za izvedbo investicije, vendar je zaradi ostalih del, ki so se v času poletnih počitnic opravljala na stavbi osnovne šole, investicijo preložila v leto 2016, in sicer v čas poletnih počitnic, saj zaradi pouka ni možno opraviti tako obsežne sanacije v samem objektu.

- NAČRTI IN DRUGA PD – POVEZOVALNI HODNIK PRI OŠ MŠN

V letu 2016 smo pridobili idejno zasnovo za povezovalni hodnik med dijaškim domom in OŠ Milke Šobar Nataše. Načrtujemo, da bomo v letu 2016 pričeli s postopki pridobitve projektne dokumentacije za izgradnjo zadevnega povezovalnega hodnika.

- POVEZOVALNI HODNIK OŠ MILKE ŠOBAR NATAŠE

Občina naj bi zgradila povezovalni hodnik v letu 2018 in s tem omogočila učencem in zaposlenim OŠ Milke Šobar Nataše, da bodo enostavnejše prehajali iz šole v novo pridobljene prostore bivšega Dijaškega doma Črnomelj.

1905– Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

- CENTER VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA

Za ureditev »Centra vseživljenjskega učenja« je v letu 2016 predvidena izdelava projektne dokumentacije. V 2017 se bo začela in v letu 2018 nadaljevala izvedba investicije, kar zajema energetski pregled stavbe in izvedbo energetske prenove stavbe, hkrati pa bo potrebno zagotavljati tudi sredstva za strokovni nadzor. Investicija se bo zaključila v letu 2018. Predvideno je tudi sofinanciranje s strani države pridobljena iz EU sredstev. Center vseživljenjskega učenja bo nudil primerne prostore za izvajanje izobraževanja odraslih v Beli krajini.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 – Izvajanje programov socialnega varstva
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

- VZPOSTAVITEV VEČNAMENSKEGA OBJEKTA V ROMSKEM NASELJU

Zaradi nasprotovanja prebivalcev romskega naselja Lokve in romskega naselja Kanižarica, občina ne bo nadaljevala z aktivnostmi za postavitev večnamenskega objekta. V letu 2016 je bila za potrebe postavitve večnamenskega objekta izdelana idejna zasnova.

Obrazložitev pripravili:
Greta Auguštin
Mojca Črnič
Anita Jamšek
Vinko Kunič
Vladka Kostelec-Peteh
Jože Migalič
Slavica Novak Janžekovič
Tamara Potočar
Marija Prašin-Kolbezen

Priloga 4

LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2016

LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2016

Naziv vrednostnega papirja	število delnic	delež v %	delež za prodajo v %
KRKG	100	100	100
KDHR	44	100	100
KDIR	245	100	100
NLB skladi	137	100	100
MR1R	121	100	100
NFD 1	19170	100	100
NF2R	2988	100	100
VIHR	1300	100	100
VZPG	1213	100	100
PBGS	3325	100	100
ZV2R	392	100	100
ZVHR	307	100	100
ZVTG	36	100	100
AELG	19	100	100

rednostne papirje nameravamo prodati le ob pogoju, da bodo za to ugodne razmere na trgu vrednostnih papirjev in bi s tem dobili predvidena sredstva. Vrednostne papirje je občina pridobila na podlagi sklepov o dedovanju po umrlih osebah, za katere je krila stroške oskrbe v domovih.
Občina bo vrednostne papirje prodala v skladu z zakonodajo, ki ureja prodajo in druge oblike razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin.
Sredstva od prodanega finančnega premoženja bodo na podlagi 74.člena ZJF uporabljena za odplačilo glavnic dolgov v računu financiranja.
Občina je imela vrednostne papirje vodene na registrskem računu vrednostnih papirjev pri Centralno klirinški depotni družbi (KDD). Z uveljavitvijo novega Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) je potrebno do 30.9.2016 vrednostne papirje prenesti na trgovalni račun pri borznoposredniški hiši, kar je pogoj za trgovanje z njimi. Zaradi omenjene spremembe smo že podpisali pogodbo o prenosu na trgovalni račun (v nasprotnem primeru bi bili vrednostni papirji položeni na pristojno sodišče in po petih letih postali last Republike Slovenije).

Številka:
Črnomelj, september 2016

Pripravila
Marina Klevišar

Predlagatelj
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

Priloga 5

LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2016

PREDLOG

OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo občinskega sveta v mesecu septembru 2016

ZADEVA: **Sklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2016**

Obrazložitev:

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013, 50/14,76/2015) načrt ravnanja s stvarnim premoženjem sprejme za samoupravne lokalne skupnosti svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa,pristojnega za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti. Načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, načrt razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanja proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, to je županja Občine Črnomelj ali oseba, ki jo županja pooblasti.

V predlagani program razpolaganja so uvrščene nepremičnine, za katere smo s strani zainteresiranih oseb prejeli vloge za odkup nepremičnin, bodisi kot funkcionalno zaokrožitev nepremičnin ali kot samostojne nepremičnine, in je bilo ugotovljeno, da niso v uporabi in jih je mogoče odprodati. Nekatera zemljišča so v program razpolaganja uvrščena na novo, druga pa so uvrščene v program že iz preteklih let in iz različnih razlogov v nadaljevanju še ni bil izveden postopek razpolaganja, ali pa pozneje ni bilo več interesa za odkup nepremičnin. Določene parcele so uvrščene v program prodaje kot stavbne parcele, ki služijo funkcionalni zaokrožitvi nepremičnin pri nekaterih pa je potrebno opraviti še parcelacije ali odmere cest oziroma javnih površin, ki potekajo po nepremičninah, preden se slednje odprodajo. Prav tako pa so v programu razpolaganja zajeta tudi kmetijska zemljišča in prodaja lesa na rastilu. V program razpolaganja so redno uvrščene tudi nepremičnine, katerih lastnik je postala Občina Črnomelj na podlagi 128. člena Zakona o dedovanju iz naslova plačila oskrbnih stroškov v domovih za starejše občane in jih občina ne potrebuje za opravljanje svoje dejavnost. V program so uvrščeni tudi posamezni deli stavb, kot je razvidno iz predlaganega programa ravnanja. Tako kot je navedeno ob koncu seznama nepremičnin, ki so predvidena v programu razpolaganja, se ocenjuje, da ni realno pričakovati, da bodo prodane vse nepremičnine, ki so vključene v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Črnomelj, ker je prodaja odvisna predvsem od interesa strank za nakup občinskih zemljišč. Glede na navedeno, je v letni program razpolaganja zajeto večje število parcel, ki tudi po oceni vrednosti presegajo v proračunu načrtovane prihodke od prodaje. Vrednost nepremičnin, je v tabeli navedena zgolj orientacijsko, pred neposredno izvedbo razpolaganja, pa morajo biti nepremičnine ovrednotene na podlagi uradnih cenitev v skladu z veljavno zakonodajo.

Program ravnanja vsebuje tudi načrt pridobivanja stvarnega premoženja, s katerim se izkaže odplačni način pridobitve stvarnega premoženja v breme občinskega proračuna. V načrt pridobivanja so vključene nepremičnine, ki jih občina pridobiva v last za potrebe izgradnje javne infrastrukture. Letni načrt pridobivanja zajema predvsem podatke o okvirni lokaciji, velikosti, vrsti nepremičnine, namenu odkupa in predvidenih sredstvih za nakup nepremičnin. Sklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2016 je razviden v nadaljevanju.

Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Črnomelj obravnava predlagani Sklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2016 in ga sprejme v predlagani vsebini.

Pripravile:
Slavica Novak Janžekovič, OU
Plut Katarina, OU
Tatjana Jakša, OU
Željka Karin Biličič, OU
Tanja Ramuta, OU

Predlagateljica:
Županja
Mojca Čemas STJEPANOVIČ, univ.dipl.ekon., l.r.

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010,75/2012, 47/2013-ZDU-1G,50/14,76/2015) je občinski svet občine Črnomelj na _____ redni seji dne _____ sprejel naslednji

SKLEP
o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2016

1. člen

S tem sklepom se določi letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine Črnomelj za leto 2016.
(v nadaljevanju letni načrt ravnanja).

2. člen
LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM V LETU 2016

Letni načrt razpolaganja se načrtuje v orientacijski vrednosti 119.400,00 EUR od prodaje nepremičnin: zgradb, prostorov in stanovanj ter v orientacijski vrednosti 30.000,00 EUR od prodaje kmetijskih in gozdnih zemljišč in v orientacijski vrednosti 90.000,00 EUR od prodaje zemljišč namenjenih za gradnjo (stavbnih zemljišč) ter premičnega premoženja (prodaja lesa na rastilu) v vrednosti 10.000,00 EUR.

Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem vključuje naslednje nepremično premoženje:

A) Vrsta nepremičnine: ZEMLJIŠČE-kmetijsko in gozdno območje

Parc.št	K.o.	kultura	velikost (m2)	Orientacijska vrednost v EUR	način razpolaganja	Solast. delež.	Opombe
4809/3	Mavrlen-1539	pot	108	13,00	uskladitev zk stanja	1/1*	
2647/1	Golek-1548	pot	69	48,00	prodaja	1/1	
2646/1	Golek-1548	pot	180	126,00	prodaja	1/1	
2646/3	Golek-1548	pot	25	17,00	prodaja	1/1	
2647/3	Golek -1548	pot	204	143,00	prodaja	1/1	
1574	Nova Lipa-1555	vinograd	1230	908,00	prodaja	1/1	
4816/3	Mavrlen-1539	pot	85	59,00	prodaja	1/1	
4566/6	Petrova vas-1534	pot	Cca 1	0,12	uskladitev zk stanja	1/1*	
1643	Preloka-1564	sadovnjak	1378	1.356,00	prodaja	1/6	
4787/1	Talči vrh-1536	Pašnik	2183	806,00	prodaja	1/1	
4766/5	Talči Vrh	pot	108	13,00	prodaja	1/1	
4502/11	Talči vrh – 1536	pašnik	604	223,00	prodaja	1/1	
4817	Talči vrh – 1536	gozd	11358	6.883,00	prodaja	1/1	
1153/1	Tanča Gora – 1549	travnik	5130	2.279,00	Menjava/prodaja	1/1	
3168	Dobliče-1540	Njiva	737	816,00	prodaja	1/1	
1056	Stara Lipa – 1556	pašnik	36686	13.537,00	prodaja	2/16	Agrarna skup. Gornji Suhor

1057	Stara Lipa-1556	pašnik	86679	31.985,00	prodaja	2/16	Agrarna skup. Gornji Suhor
1058	Stara Lipa-1556	pašnik	162	60,00	prodaja	2/16	Agrarna skup. Gornji Suhor
1059	Stara Lipa-1556	pašnik	8700	3.210,00	prodaja	2/16	Agrarna skup. Gornji Suhor
1060	Stara Lipa-1556	pašnik	5460	2.015,00	prodaja	2/16	Agrarna skup. Gornji Suhor
1361	Stara Lipa-1556	pašnik	306	113,00	prodaja	2/16	Agrarna skup. Gornji Suhor
1835/1	Stara Lipa-1556	pašnik	2169	800,00	prodaja	2/16	Agrarna skup. Gornji Suhor
1835/2	Stara Lipa-1556	pašnik	6550	2.417,00	prodaja	2/16	Agrarna skup. Gornji Suhor
1840	Stara Lipa-1556	pašnik	371447	117.024,00	prodaja	2/16	Agrarna skup. Gornji Suhor
1859	Stara Lipa-1556	pašnik	1593	642,00	prodaja	2/16	Agrarna skup. Gornji Suhor
1873	Stara Lipa-1556	pašnik	6891	2.543,00	prodaja	2/16	Agrarna skup. Gornji Suhor
1892	Stara Lipa-1556	pašnik	1953	721,00	prodaja	2/16	Agrarna skup. Gornji Suhor
1910	Stara Lipa-1556	pašnik	144	18,00	prodaja	2/16	Agrarna skup. Gornji Suhor
2399	Stara Lipa-1556	pašnik	453	167,00	prodaja	2/16	Agrarna skup. Gornji Suhor
2419	Stara Lipa-1556	pašnik	64287	22.474,00	prodaja	2/16	Agrarna skup. Gornji Suhor
2423/3	Stara Lipa-1556	njiva	2208	1.298,00	prodaja	2/16	Agrarna skup. Gornji Suhor
2516	Stara Lipa-1556	pašnik	107705	33.763,00	prodaja	2/16	Agrarna skup. Gornji Suhor
1893/3	Stara Lipa-1556	pašnik	65934	25.931,00	prodaja	2/16	Agrarna skup. Gornji Suhor
822/15	Vinica – 1563	pašnik	6460	2.384,00	prodaja	1/1	
2657/1	Dobliče-1540	gozd	2189	1.930,00	prodaja	1/1	
2034/2	Učakovci – 1562	travnik	786	290,00	menjava/prodaja	1/1	
2427/4	Loka – 1541	pot	353	43,00	prodaja	1/1	
758	Butoraj – 1547	pašnik	1705	629,00	prodaja	1/1	
759	Butoraj-1547	pašnik	2730	1.133,00	prodaja	1/1	
1537	Butoraj .- 1547	pašnik	1000	369,00	prodaja	1/1	
1860	Butoraj-1547	pašnik	3762	1.388,00	prodaja	1/1	
1249/1	Butoraj-1547	pašnik	138	51,00	prodaja	1/1	
1249/2	Butoraj-1547	pašnik	335	201,00	prodaja	1/1	
1249/3	Butoraj-1547	pašnik	782	458,00	prodaja	1/1	
2000	Loka - 1541	pašnik	7342	4.841,00	Prodaja	1/1	
2001	Loka - 1541	pašnik	1453	1.364,00	Prodaja	1/1	
2002/1	Loka - 1541	pašnik	27315	12.552,00	Prodaja	1/1	
4415/2	Mavrlen – 1539	pašnik	317	133,00	prodaja	1/1	
1918/1	Dobliče-1540	pašnik	3.733,00	2.946,00	prodaja	1/1	
2820	Butoraj-1547	pašnik	94	35,00	prodaja	1/1	
4869/2	Dragatuš-1550	pot	20	2,00	prodaja	1/1	
2367/10	Hrast pri Vinici-1554	pašnik	2555	943,00	prodaja	1/1	
3522/26	Dobliče-1540	cesta	758	530,00	prodaja	1/1	
657/2	Dobliče-1540	cesta	972	120,00	prodaja	1/1	
2564/2	Butoraj-1547	pašnik	303	112,00	prodaja	1/1	
2564/3	Butoraj-1547	pašnik	315	116,00	prodaja	1/1	
del 5354/3	Talči vrh - 1536	pot	cca 387	100,62	prodaja	1/1	
218.S	Mavrlen-1539	vinograd	54	7,00	prodaja	1/1	
5349/1	Talči vrh-1536	Pot	Cca 300	100,64	prodaja	1/1	
5350/2	Talči vrh-1536	pot	672	462,00	prodaja	1/1	
5350/1	Talči vrh-1536	pot	Cca 300	131,00	prodaja	1/1	
4249/1	Sinji vrh - 1560	Sadovnjak	302	237,00	prodaja	69/100	
4249/2	Sinji vrh – 1560	sadovnjak	252	198,00	Prodaja	69/100	
4258/1	Sinji vrh – 1560	vinograd	471	277,00	Prodaja	69/100	
4262/1	Sinji vrh – 1560	njiva	97	76,00	Prodaja	69/100	
4262/2	Sinji vrh – 1560	njiva	119	93,00	Prodaja	69/100	

4264	Sinji vrh – 1560	travnik	231	68,00	Prodaja	69/100	
4266/1	Sinji vrh – 1560	njiva	938	735,00	Prodaja	69/100	
4266/2	Sinji vrh – 1560	sadovnjak	245	192,00	Prodaja	69/100	
4267/1	Sinji vrh – 1560	njiva	108	85,00	Prodaja	69/100	
4267/2	Sinji vrh – 1560	njiva	111	87,00	Prodaja	69/100	
4268/2	Sinji vrh – 1560	travnik	259	76,00	Prodaja	69/100	
4321/1	Sinji vrh – 1560	vinograd	227	133,00	Prodaja	69/100	
4322/2	Sinji vrh – 1560	travnik	241	89,00	Prodaja	69/100	
4323	Sinji vrh – 1560	travnik	58	21,00	Prodaja	69/100	
4324	Sinji vrh - 1560	njiva travnik	300 1229	 564,00	Prodaja Prodaja	69/100	
4411	Sinji vrh – 1560	travnik	158	117,00	Prodaja	69/100	
4412	Sinji vrh – 1560	travnik	950	467,00	Prodaja	69/100	
4429/3	Sinji Vrh-1560	njiva	75	51,00	prodaja	69/100	
44294	Sinji vrh – 1560	njiva	1995	1.462,00	Prodaja	69/100	
4429/2	Sinji vrh – 1560	sadovnjak	1602	1.576,00	Prodaja	69/100	
4548/2	Sinji vrh – 1560	njiva	234	183,00	Prodaja	69/100	
144/48. S	Sinji vrh - 1560	stavbišče dvorišče	7 75	3,00	Prodaja	69/100	
1041/11	Sinji vrh – 1560	pašnik	2675	786,00	Prodaja	23/25	
1050	Sinji vrh – 1560	travnik	10280	3.022,00	Prodaja	23/25	
4253	Sinji vrh-1560	sadovnjak	1065	835,00	Prodaja	23/25	
4313	Sinji vrh – 1560	travnik	133	39,00	Prodaja	23/25	
4317	Sinji vrh – 1560	travnik	903	333,00	Prodaja	23/25	
4415	Sinji vrh – 1560	njiva	759	560,00	Prodaja	23/25	
4416	Sinji vrh – 1560	njiva	284	643,00	Prodaja	23/25	
		travnik	1022	511,00	Prodaja		
4417	Sinji vrh – 1560	travnik	1416	697,00	Prodaja	23/25	
4602/1	Sinji vrh – 1560	njiva	495	291,00	Prodaja	23/25	
4602/2	Sinji vrh - 1560	travnik	201	59,00	Prodaja	23/25	
991/2	Stara Lipa - 1556	pašnik	1996	737,00	prodaja	1/1	
992/1	Stara Lipa – 1556	pašnik	4946	1.825,00	prodaja	1/1	
994	Stara Lipa – 1556	pašnik	6768	2.497,00	prodaja	1/1	
999	Stara Lipa – 1556	travnik	6006	3.933,00	prodaja	1/1	
1000	Stara Lipa – 1556	travnik	406	385,00	prodaja	1/1	
1001	Stara Lipa-1556	travnik	2388	1.926,00	Prodaja	1/1	
1032	Stara Lipa-1556	pašnik	597	220,00	Prodaja	1/1	
1364	Stara Lipa-1556	pašnik	3138	2.386,00	Prodaja	1/1	
1365	Stara Lipa-1556	travnik	1165	1.039,00	Prodaja	1/1	
1413	Stara Lipa-1556	travnik	6772	2.616,00	Prodaja	1/1	
1444	Stara Lipa-1556	travnik	4097	2.916,00	Prodaja	1/1	
1445	Stara Lipa-1556	travnik	3356	2.516,00	Prodaja	1/1	
1456	Stara Lipa -1556	travnik	3892	2.918,00	prodaja	1/1	
1816	Stara Lipa-1556	travnik	1820	1.624,00	Prodaja	1/1	
1817	Stara Lipa-1556	travnik	245	90,00	Prodaja	1/1	
1821	Stara Lipa-1556	travnik	111	33,00	Prodaja	1/1	
1822	Stara Lipa-1556	travnik	1104	407,00	Prodaja	1/1	
1823	Stara Lipa-1556	travnik	989	365,00	Prodaja	1/1	
1826	Stara Lipa-1556	travnik	1270	1.133,00	Prodaja	1/1	
1833	Stara Lipa	vinograd	277	136,00	Prodaja	1/1	
1834	Stara Lipa	travnik	2881	1.063,00	Prodaja	1/1	

1916/1	Stara Lipa	njiva	251	185,00	Prodaja	1/1	
1916/2	Stara Lipa	travnik	1594	588,00	Prodaja	1/1	
1917	Stara Lipa	njiva	374	276,00	Prodaja	1/1	
1918	Stara Lipa	travnik	2726	1.006,00	Prodaja	1/1	
2152	Stara Lipa	travnik	313	115,00	Prodaja	1/1	
2153	Stara Lipa	njiva	3798	2.803,00	Prodaja	1/1	
2170	Stara Lipa	njiva	493	364,00	Prodaja	1/1	
2171	Stara Lipa	travnik	2108	778,00	prodaja	1/1	
2334	Stara Lipa	njiva	885	980,00	Prodaja	1/1	
2405	Stara Lipa	njiva	3108	3.058,00	Prodaja	1/1	
2409	Stara Lipa	pašnik	1093	403,00	Prodaja	1/1	
2410	Stara Lipa	pašnik	1539	568,00	Prodaja	1/1	
2411	Stara Lipa	njiva	1086	801,00	Prodaja	1/1	
2434	Stara Lipa	njiva	586	649,00	Prodaja	1/1	
2406	Stara Lipa	njiva	1068	788,00	Prodaja	1/1	
1033	Stara Lipa	pašnik	3845	2.883,00	Prodaja	1/1	
700/1	Nova Lipa - 1555	njiva	442	435,00	Prodaja	1/1	
700/2	Nova Lipa – 1555	travnik	129	48,00	Prodaja	1/1	
715	Nova Lipa - 1555	njiva	821	695,00	Prodaja	1/1	
821	Nova Lipa - 1555	travnik	2639	974,00	Prodaja	1/1	
857/1	Nova Lipa - 1555	njiva	680	502,00	Prodaja	1/1	
857/2	Nova Lipa - 1555	travnik	6234	2.300,00	Prodaja	1/1	
857/3	Nova Lipa - 1555	travnik	3039	1.121,00	Prodaja	1/1	
857/4	Nova Lipa - 1555	njiva	1467	1.083,00	Prodaja	1/1	
858/1	Nova Lipa - 1555	pašnik	2733	1.008,00	Prodaja	1/1	
870	Nova Lipa - 1555	travnik	212	78,00	Prodaja	1/1	
877/1	Nova Lipa - 1555	pašnik	3043	1.123,00	Prodaja	1/1	
877/2	Nova Lipa - 1555	travnik	5258	1.940,00	Prodaja	1/1	
877/3	Nova Lipa – 1555	njiva	1593	1.176,00	Prodaja	1/1	
5106	Tanča Gora - 1549	njiva	9434	10.443,00	Prodaja	1/1	
2736/19	Tanča Gora - 1549	gozd	7723	4.837,00	Prodaja	1/1	
2838/3	Tanča Gora - 1549	gozd	1149	1.025,00	Prodaja	1/1	
657/4	Dobliče - 1540	njiva	1463	1.818,00	prodaja	1/1	
1918/1	Dobliče - 1540	pašnik	3733	2.946,00	Prodaja	1/1	
1995	Dobliče - 1540	gozd	1917	1.710,00	Prodaja	1/1	
2253	Dobliče - 1540	gozd	2032	1.725,00	Prodaja	1/1	
2255	Dobliče - 1540	gozd	2079	1.765,00	Prodaja	1/1	
2256	Dobliče - 1540	gozd	1834	1.722,00	Prodaja	1/1	
2315/1	Dobliče - 1540	gozd	1611	1.513,00	Prodaja	1/1	
2335	Dobliče - 1540	pašnik	1111	919,00	Prodaja	1/1	
2336	Dobliče - 1540	pašnik	2363	1.906,00	Prodaja	1/1	
2360/1	Dobliče - 1540	pašnik	885	840,00	Prodaja	1/1	
4564/2	Mavrlen - 1539	gozd	8326	4.764,00	Prodaja	1/1	
4716/1	Mavrlen - 1539	travnik	4409	2.956,00	Prodaja	1/1	
4716/2	Mavrlen - 1539	travnik	2277	1.730,00	Prodaja	1/1	
4717	Mavrlen - 1539	travnik	813	727,00	Prodaja	1/1	
3487/1	Dobliče - 1540	gozd	10876	6.090,00	Prodaja	1/3	
3204/136	Stari Trg ob Kolpi	gozd	1575	794,00	Prodaja	1/1	
426	Sinji vrh - 1560	njiva	367	288,00	Prodaja	1/3	
1163/1	Sinji vrh-1560	travnik	2923	1.079,00	prodaja	1/3	
1163/2	Sinji vrh-1560	njiva	241	178,00	prodaja	1/3	
1165	Sinji vrh-1560	njiva	1570	1.159,00	prodaja	1/3	

2218/1	Bedenj - 1545	travnik	2223	820,00	Prodaja	1/1	
2269	Bedenj-1545	pašnik	202	75,00	Prodaja	1/1	
2178/2	Bedenj-1545	travnik	1536	567,00	Prodaja	1/1	
2205/2	Bedenj-1545	travnik	1205	445,00	Prodaja	1/1	
2307	Bedenj-1545	travnik	342	126,00	Prodaja	1/1	
2308	Bedenj-1545	pašnik	133	49,00	Prodaja	1/1	
2167/1	Bedenj-1545	travnik	5460	2.015,00	Prodaja	1/1	
2169/2	Bedenj-1545	travnik	3334	1.640,00	Prodaja	1/1	
2301	Bedenj-1545	pašnik	169	62,00	Prodaja	1/1	
2302	Bedenj-1545	travnik	903	333,00	Prodaja	1/1	
2287/49	Radenci-1559	gozd	1.234	601,00	Prodaja	1/1	
2733/2	Griblje-1544	neplodno	212	26,00	Prodaja	1/1	
1432	Talčji vrh-1536	njiva	590	435,00	prodaja	1/1	
1713/433	Vinica-1563	pašnik	32640	12.044,00	prodaja	1/1	
3257/23	Predgrad-1602	gozd	17136	8.465,00	prodaja	1/1	
3267/2	Predgrad-1602	pašnik	2690	1.345,00	prodaja	1/1	
3257/28	Predgrad-1602	gozd	10794	5.332,00	prodaja	1/1	
503/145	Predgrad-1602	gozd	1464	732,00	prodaja	1/1	
3171/27	Predgrad-1602	njiva	22	17,60	prodaja	1/1	
333	Predgrad-1602	pašnik	130	65,00	prodaja	1/1	
334	Predgrad-1602	pašnik	1426	713,00	prodaja	1/1	
2972/4	Stari Trg ob Kolpi-1557	njiva	47	31,00	prodaja	1/1	
3171/144	Predgrad-1602	njiva	47	23,50	prodaja	1/1	
3052	Dragatuš-1550	pašnik	1806	531,00	prodaja	1/1	
3053	Dragatuš-1550	travnik	338	99,00	prodaja	1/1	
3061	Dragatuš-1550	travnik	119	35,00	prodaja	1/1	
3063	Dragatuš-1550	travnik	424	125,00	prodaja	1/1	
3068	Dragatuš-1550	travnik	590	173,00	Prodaja	1/1	
3069	Dragatuš-1550	pašnik	1363	401,00	Prodaja	1/1	
3070	Dragatuš-1550	travnik	550	162,00	Prodaja	1/1	
3071	Dragatuš-1550	travnik	2647	778,00	Prodaja	1/1	
4301/1	Dragatuš-1550	travnik	299	88,00	Prodaja	1/1	
4301/2	Dragatuš-1550	travnik	378	111,00	Prodaja	1/1	
4316	Dragatuš-1550	travnik	910	268,00	Prodaja	1/1	
4318	Dragatuš-1550	njiva	205	161,00	Prodaja	1/1	
3079/4	Dragatuš-1550	pašnik	3762	1.106,00	Prodaja	1/1	
3934	Dragatuš-1550	travnik	115	34,00	Prodaja	1/1	
3935	Dragatuš-1550	travnik njiva	728 200	364,00	Prodaja	1/1	
3950/2	Dragatuš-1550	travnik	1401	412,00	Prodaja	1/1	
3953	Dragatuš-1550	njiva	410	241,00	Prodaja	1/1	
3956	Dragatuš-1550	njiva	248	194,00	Prodaja	1/1	
3972	Dragatuš-1550	njiva	68	50,00	Prodaja	1/1	
3973	Dragatuš-1550	njiva	2018	1.489,00	Prodaja	1/1	
4058	Dragatuš-1550	njiva	1712	1.685,00	Prodaja	1/1	
4059	Dragatuš-1550	travnik	320	94,00	Prodaja	1/1	
4062	Dragatuš-1550	travnik	3000	882,00	Prodaja	1/1	
4063	Dragatuš-1550	travnik	173	51,00	Prodaja	1/1	
4073	Dragatuš-1550	travnik	281	104,00	Prodaja	1/1	

4078	Dragatuš-1550	travnik	817	240,00	prodaja	1/1	
4079	Dragatuš-1550	travnik	126	37,00	Prodaja	1/1	
4080/1	Dragatuš-1550	travnik	511	150,00	Prodaja	1/1	
4080/3	Dragatuš-1550	travnik	378	111,00	prodaja	1/1	
901/18	Nova Lipa-1555	pašnik	5402	1.993,00	prodaja	1/1	
1062/2	Nova Lipa-1555	travnik	5334	1.968,00	prodaja	1/1	
1176/3	Nova Lipa-1555	pašnik	11570	4.269,00	prodaja	1/1	
1188/1	Nova Lipa-1555	pašnik	8776	3.238,00	prodaja	1/1	
1358	Nova Lipa-1555	gozd	4007	1.479,00	prodaja	1/1	
1767	Nova Lipa-1555	gozd	13092	7.082,00	prodaja	1/1	
1947/2	Marindol-1565	pot	326	40,00	prodaja	1/1	
5374/8	Talči vrh-1536	pot	105	13,00	prodaja	1/1	
5374/7	Talči vrh-1536	pot	328	40,00	prodaja	1/1	
5374/9	Talji vrh-1536	pot	130	16,00	prodaja	1/1	
4626/4	Petrova vas- 1534	pot	96	12,00	prodaja	1/1	
2856	Tanča Gora - 1549	pašnik	317	117,00	prodaja	1/1	
1806/3	Butoraj-1547	pašnik	313	115,00	Prodaja/menjava	1/1	
1713/12	Vinica-1563	neplodno	3470	1.763,00	prodaja	1/1	
609/66	Sinji Vrh-1560	pašnik	285	28,00	prodaja	1/1	
190.S	Mavrlen-1539	stavbišče	273	34,00	prodaja	1/1	
2647/1	Golek-1548	pot	69	48,00	prodaja	1/1	
2646/1	Golek-1548	pot	180	126,00	prodaja	1/1	
2646/3	Golek-1548	pot	25	17,00	prodaja	1/1	
2647/3	Golek-1548	pot	204	143,00	prodaja	1/1	
563.S	Talči vrh-1536	stavbišče	36	4,00	prodaja	1/1	
1991/23	Učakovci-1562	pašnik	1410	520,00	prodaja	1/1	
2034/2	Učakovci-1562	travnik	786	290,00	prodaja	1/1	
3516/2	Adlešiči-1552	pašnik	645	238,00	prodaja	1/1	
5154/7	Adlešiči-1552	pot	647	80,00	prodaja	1/1	
1574	Nova Lipa-1555	vinograd	1230	908,00	prodaja	1/1	
3047/2	Butoraj-1547	pašnik	100	18,00	prodaja	1/1	
29/21	Damelj-1561	pašnik	735	271,00	prodaja	1/1	
2217	Tribuče-1546	pot	762	199,00	prodaja	1/1	
1536	Butoraj-1547	pašnik	1270	469,00	prodaja	1/1	
1759	Marindol-1565	pašnik	Cca 1000	370,00	prodaja	1/1	
1689	Bedenj-1545	vinograd	865	632,00	prodaja	1/1	Razdružitev s SKZG
133/6. S	Bedenj-1545	stavbišče	36	4,00	prodaja	1/1	Razdružitev s SKZG
4559	Tanča Gora-1549	pašnik	517	191,00	prodaja	1/1	
1943/2	Marindol-1565	pot	296	17,00	prodaja	1/1	
1253/21	Loka - 1541	travnik	1541	1.254,00	Prodaja	1/1	
4547/6	Petrova vas-1534	pot	Cca 80	9,58	prodaja	1/1	
4830/4	Mavrlen-1539	pot	184	157,00	Prodaja/menjava	1/1	
4827	Talči vrh-1536	neplodno	838	685,00	prodaja	1/1	
4826	Talči VRH-1536	gozd	3384	2.852,00	prodaja	1/1	
3384	Talči Vrh-1536	gozd	615	227,00	prodaja	1/1	
4400	Tanča Gora-1549	njiva	465	458,00	prodaja	1/1	
3592	Dobliče - 1540	pot	Cca 200	119,00	prodaja	1/1	
2557/3	Hrast pri Vinici-1554	pot	521	64,00	prodaja/menjava	1/1	
2133/1	Hrast pri Vinici-1554	pašnik	1330	491,00	prodaja/menjava	1/1	
2921/2	1552 Adlešiči	pašnik	7548	2.785,00	Prodaja/menjava	1/1	
252/3	Preloka-1564	travnik	773	285,00	prodaja	1/1	
252/8	Preloka-1564	njiva	575	424,00	prodaja	1/1	

253/6	Preloka-1564	njiva	1698	1.253,00	prodaja	1/1	
1414/1	Preloka-1564	pašnik	1477	545,00	prodaja	1/1	
1434/4	Preloka-1564	pašnik	496	183,00	prodaja	1/1	
1445	Preloka-1564	vinograd	437	430,00	prodaja	1/1	
1446/1	Preloka-1564	vinograd	340	335,00	prodaja	1/1	
1450/3	Preloka-1564	vinograd	46	67,00	prodaja	1/1	
1458/7	Preloka-1564	travnik	1134	418,00	Prodaja	1/1	
1458/8	Preloka-1564	sadovnjak	189	139,00	prodaja	1/1	
1459/1	Preloka-1564	sadovnjak	774	571,00	prodaja	1/1	
1466/3	Preloka-1564	pašnik	255	94,00	prodaja	1/1	
1490/27	Preloka-1564	njiva	570	421,00	prodaja	1/1	
1490/36	Preloka-1564	pašnik	485	234,00	prodaja	1/1	
1490/38	Preloka-1564	pašnik	183	115,00	prodaja	1/1	
1490/56	Preloka-1564	sadovnjak	77	57,00	prodaja	1/1	
1491/1	Preloka-1564	njiva	49	48,00	Prodaja	1/1	
1550/2	Preloka-1564	njiva	259	255,00	prodaja	1/1	
1566/36	Preloka-1564	njiva	599	442,00	prodaja	1/1	
1598/2	Preloka-1564	pašnik	2795	1.375,00	prodaja	1/1	
1599/5	Preloka-1564	pašnik	2878	1.416,00	prodaja	1/1	
1640/2	Preloka-1564	njiva	575	424,00	prodaja	1/1	
1643	Preloka-1564	sadovnjak	1378	1.356,00	prodaja	1/1	
1661/3	Preloka-1564	travnik	1000	369,00	prodaja	1/1	
1662/2	Preloka-1564	njiva	410	303,00	Prodaja	1/1	
1664/10	Preloka-1564	vinograd	971	478,00	prodaja	1/1	
1670/4	Preloka-1564	travnik	960	354,00	prodaja	1/1	
1680	Preloka-1564	njiva	183	135,00	prodaja	1/1	
1681	Preloka-1564	travnik	536	198,00	prodaja	1/1	
1682	Preloka-1564	travnik	863	318,00	prodaja	1/1	
1736	Preloka-1564	travnik	1061	392,00	prodaja	1/1	
1741	Preloka-1564	njiva	299	221,00	prodaja	1/1	
1742	Preloka-1564	travnik	2586	954,00	Prodaja	1/1	
1772/2	Preloka-1564	pašnik	950	351,00	prodaja	1/1	
1772/3	Preloka-1564	travnik	687	254,00	prodaja	1/1	
1773	Preloka-1564	njiva	212	209,00	prodaja	1/1	
1776	Preloka-1564	njiva	824	405,00	prodaja	1/1	
1919/1	Preloka-1564	travnik	1505	555,00	prodaja	1/1	
2002/1	Preloka-1564	gozd	4784	3.405,00	prodaja	1/1	
2005/1	Preloka-1564	gozd	2474	1.397,00	prodaja	1/1	
2055/2	Preloka-1564	pašnik	1399	516,00	Prodaja	1/1	
2156/2	Preloka-1564	gozd	3333	2.499,00	prodaja	1/1	
2156/6	Preloka-1564	gozd	4029	2.868,00	prodaja	1/1	
2156/11	Preloka-1564	gozd	3914	2.934,00	prodaja	1/1	
2193/2	Preloka-1564	njiva	2212	1.784,00	prodaja	1/1	
2447/4	Preloka-1564	gozd	3118	1.636,00	prodaja	1/1	
2447/6	Preloka-1564	gozd	1301	812,00	prodaja	1/1	
2447/9	Preloka-1564	gozd	1577	985,00	prodaja	1/1	
2447/11	Preloka-1564	gozd	398	264,00	Prodaja	1/1	
1684/1	Preloka-1564	travnik	1351	499,00	prodaja	1/1	
1684/2	Preloka-1564	travnik	25	3,00	prodaja	1/1	
1686/1	Preloka-1564	njiva	1232	909,00	prodaja	1/1	
115/1	Marindol-1565	pašnik	70	34,00	prodaja	1/1	
1774/2	Golek-1548	pot	378	99,00	prodaja	1/1	

4083	Dragatuš-1550	pašnik	4827	1.419,00	prodaja	1/1	
4046/2	Tanča Gora-1549	ribnik	300	37,00	prodaja	1/1	
2741/3	Tanča Gora - 1549	pašnik	2218	818,00	prodaja	10/37	
810	Radenci-1559	travnik	151	59,00	prodaja	1/1	
435	Radenci-1559	njiva	827	648,00	prodaja	1/1	
3648/3	Dragatuš-1550	travnik	126	37,00	prodaja	1/1	
3668/4	Dragatuš-1550	njiva	432	169,00	prodaja	1/1	
3670	Dragatuš-1550	travnik	165	49,00	prodaja	1/1	
2112	Tanča Gora-1549	travnik	58	55,00	prodaja	1/1	
2111	Tanča Gora-1549	vinograd	593	584,00	prodaja	1/1	
4962/2	Tanča Gora-1549	pot	Cca 200	24,70	prodaja	1/1	
2938	Stari Trg ob Kolpi - 1557	pašnik	5514	1.995,00	prodaja	1/1	
214	Radenci-1559	travnik	277	163,00	Prodaja	1/1	
215	Radenci-1559	travnik	169	99,00	Prodaja	1/1	
286	Radenci-1559	njiva	482	425,00	Prodaja	1/1	
399/1	Radenci-1559	travnik	43	38,00	Prodaja	1/1	
453	Radenci-1559	njiva	1108	869,00	Prodaja	1/1	
480	Radenci-1559	travnik	248	97,00	prodaja	1/1	
541	Radenci-1559	njiva	482	283,00	prodaja	1/1	
556	Radenci-1559	travnik	881	518,00	prodaja	1/1	
584	Radenci-1559	travnik	133	52,00	prodaja	1/1	
615	Radenci-1559	travnik	403	158,00	prodaja	1/1	
616	Radenci-1559	njiva	284	223,00	prodaja	1/1	
633	Radenci-1559	njiva	277	244,00	prodaja	1/1	
635	Radenci-1559	travnik	137	54,00	prodaja	1/1	
691	Radenci-1559	travnik	338	199,00	prodaja	1/1	
731	Radenci-1559	travnik	72	42,00	prodaja	1/1	
740	Radenci-1559	travnik	76	45,00	prodaja	1/1	
761	Radenci-1559	njiva	241	213,00	prodaja	1/1	
810	Radenci-1559	travnik	151	59,00	prodaja	1/1	
860	Radenci-1559	travnik	680	200,00	prodaja	1/1	
861	Radenci-1559	travnik	54	16,00	prodaja	1/1	
1990/56	Radenci-1559	gozd	3377	1.572,00	prodaja	1/1	
1658/1	Radenci-1559	travnik	17077	6.694,00	prodaja	1/1	
1764/3	Radenci-1559	pašnik	435	244,00	prodaja	1/1	
1764/4	Radenci-1559	pašnik	662	332,00	prodaja	1/1	
1967/1	Radenci-1559	njiva	36	23,00	prodaja	1/1	
1950	Radenci-1559	njiva	61	40,00	prodaja	1/1	
2092	Radenci-1559	travnik	1895	930,00	prodaja	1/1	
2127	Radenci-1559	travnik	16883	4.755,00	prodaja	1/1	
2291/9	Radenci-1559	pašnik	191	181,00	prodaja	1/1	
1247	Petrova vas-1534	gozd	1539	1.522,00	prodaja	3/7	
1490	Petrova vas-1534	travnik	129	16,00	prodaja	3/7	
1594/1	Petrova vas-1534	vinograd	756	744,00	prodaja	3/7	
2358	Petrova vas-1534	gozd	4776	1.762,00	prodaja	3/7	
2359	Petrova vas-1534	gozd	435	161,00	prodaja	3/7	
2364	Petrova vas-1534	gozd	3884	1 .433,00	prodaja	3/7	
2365	Petrova vas-1534	gozd	201	74,00	prodaja	3/7	
2440	Petrova vas-1534	travnika	4481	1.653,00	prodaja	3/7	

2452	Petrova vas-1534	njiva	367	271,00	prodaja	3/7	
2453	Petrova vas-1534	travnik	1190	439,00	prodaja	3/7	
3297/3	Predgrad - 1602	travnik	734	367,00	prodaja	1/1	
2454	Petrova vas-1534	njiva	183	180,00	prodaja	3/7	
2455	Petrova vas-1534	travnik	65	24,00	prodaja	3/7	
2466	Petrova vas-1534	travnik	727	268,00	prodaja	3/7	
2467	Petrova vas-1534	travnik	83	31,00	prodaja	3/7	
2468	Petrova vas-1534	njiva	2859	2.110,00	prodaja	3/7	
2471	Petrova vas-1534	gozd	1133	1.011,00	prodaja	3/7	
2474	Petrova vas-1534	travnik	1493	1.332,00	prodaja	3/7	
2475	Petrova vas-1534	njiva	450	517,00	prodaja	3/7	
2484	Petrova vas-1534	njiva	410	303,00	prodaja	3/7	
2485	Petrova vas-1534	travnik	784	289,00	prodaja	3/7	
2486	Petrova vas-1534	njiva	198	146,00	prodaja	3/7	
2488	Petrova vas-1534	travnik	1126	415,00	prodaja	3/7	
2493	Petrova vas-1534	njiva	1190	1.285,00	prodaja	3/7	
2496	Petrova vas-1534	gozd	230	218,00	prodaja	3/7	
2497	Petrova vas-1534	travnik	8880	3.227,00	prodaja	3/7	
2498	Petrova vas-1534	gozd	1273	1.136,00	prodaja	3/7	
2510	Petrova vas-1534	njiva	385	442,00	prodaja	3/7	
2511	Petrova vas-1534	gozd	3607	2.704,00	prodaja	3/7	
2513	Petrova vas-1534	gozd	367	135,00	prodaja	3/7	
2525	Petrova vas-1534	gozd	4280	3.046,00	prodaja	3/7	
2538	Petrova vas-1534	gozd	1115	411,00	prodaja	3/7	
2541	Petrova vas-1534	travnik	1137	1.014,00	prodaja	3/7	
2873	Petrova vas-1534	gozd	1705	1.601,00	prodaja	3/7	
3237	Petrova vas-1534	gozd	446	446,00	prodaja	3/7	
3250	Petrova vas-1534	travnik	4370	3.110,00	prodaja	3/7	
3254	Petrova vas-1534	travnik	8197	4.979,00	prodaja	3/7	
3261	Petrova vas-1534	travnik	4510	3.210,00	prodaja	3/7	
3269	Petrova vas-1534	travnik	1460	1.302,00	prodaja	3/7	
3272	Petrova vas-1534	travnik	5902	3.997,00	prodaja	3/7	
3279	Petrova vas-1534	njiva	798	917,00	prodaja	3/7	
3286	Petrova vas-1534	gozd	3208	2.532,00	prodaja	3/7	
3294	Petrova vas-1534	gozd	651	650,00	prodaja	3/7	
3303	Petrova vas-1534	njiva	532	393,00	prodaja	3/7	
3307	Petrova vas-1534	njiva	2867	2.116,00	prodaja	3/7	
3308	Petrova vas-1534	travnik	108	40,00	prodaja	3/7	
3322	Petrova vas-1534	njiva	4014	2.962,00	prodaja	3/7	
3343	Petrova vas-1534	njiva	4999	4.919,00	prodaja	3/7	
3366	Petrova vas-1534	travnik	79	29,00	prodaja	3/7	
3370	Petrova vas-1534	sadovnjak	155	153,00	prodaja	3/7	
3371	Petrova vas-1534	njiva	511	566,00	prodaja	3/7	
3382	Petrova vas-1534	travnik	845	416,00	prodaja	3/7	
3432	Petrova vas-1534	travnik	356	131,00	prodaja	3/7	
3433/1	Petrova vas-1534	travnik	1690	624,00	prodaja	3/7	
3433/2	Petrova vas-1534	travnik	773	285,00	prodaja	3/7	
3436	Petrova vas-1534	njiva	331	326,00	prodaja	3/7	
3437	Petrova vas-1534	travnik	158	58,00	prodaja	3/7	
3442	Petrova vas-1534	njiva	1090	804,00	prodaja	3/7	
352.S	Petrova vas-1534	stavbišče	424	25.742,00	prodaja	3/7	
334.S	Petrova vas-1534	stavbišče	143	18,00	prodaja	3/7	

3414	Petrova vas-1534	sadovnjak	1067	1.141,00	prodaja	3/7	
872/1	Talčji vrh-1536	travnik	4938	3.896,00	prodaja	3/7	
1072	Talčji vrh-1536	travnik	2460	2.231,00	prodaja	3/7	
1073	Talčji vrh -1536	gozd	255	285,00	prodaja	3/7	
160/1	Bedenj-1545	gozd	1941	1.513,00	prodaja	2/3	
161/2	Bedenj-1545	travnik	7191	3.015,00	prodaja	2/3	
161/4	Bedenj-1545	gozd	17314	7.609,00	prodaja	2/3	
2281	Preloka-1564	gozd	3395	1.527,00	prodaja	1/1	
2295	Preloka-1564	pašnik	7780	4.258,00	prodaja	1/1	
2307	Preloka-1564	gozd	87570	22.072,00	prodaja	1/1	
3711/1	Preloka-1564	njiva	3377	1.661,00	prodaja	1/1	
3850/0	Preloka-1564	gozd	8427	2.917,00	prodaja	1/1	
2287	Preloka-1564	gozd	10682	3.589,00	prodaja	1/1	
3711/2	Preloka-1564	gozd	12736	5.718,00	prodaja	1/1	
1370/2	Belčji Vrh-1551	travnik	9258	3.416,00	prodaja	1/1	
434	Belčji Vrh 1551	pašnik	1439	708,00	prodaja	1/1	
435/1	Belčji Vrh-1551	pašnik	17023	8.375,00	prodaja	1/1	
728	Belčji Vrh-1551	njiva	2546	1.879,00	prodaja	1/1	
932/1	Belčji Vrh-1551	njiva	5095	3.760,00	prodaja	1/1	
932/2	Belčji Vrh-1551	travnik	5165	1906,00	prodaja	1/1	
1091/1	Belčji Vrh-1551	njiva	2823	2.083,00	prodaja	1/1	
287/1	Belčji Vrh-1551	njiva	2500	1.845,00	prodaja	1/1	
302/1	Belčji Vrh-1551	njiva	2626	1.938,00	prodaja	1/1	
338/36	Cerovec -1489	pašnik	7568	4.265,00	prodaja	7583/10000	
518	Cerovec -1489	travnik	396	244,00	prodaja	7583/10000	
569	Cerovec -1489	travnik	2920	2.698,00	prodaja	7583/10000	
261	Cerovec -1489	gozd	1266	1.070,00	prodaja	7583/10000	
162	Cerovec -1489	travnik	2216	1.365,00	prodaja	7583/10000	
46/3	Cerovec -1489	travnik	326	201,00	prodaja	7583/10000	
42	Cerovec -1489	travnik	216	200,00	prodaja	7583/10000	
46/2	Cerovec -1489	travnik	1051	971,00	prodaja	7583/10000	
41	Cerovec -1489	travnik	914	845,00	prodaja	7583/10000	
39	Cerovec -1489	travnik	1493	920,00	prodaja	7583/10000	
2010	Marindol-1565	gozd	9794	4.246,00	prodaja	1/1	
2009	Marindol-1565	gozd	9211	5.705,00	prodaja	1/1	
90/53.S	Tanča Gora -	stavbišče	36	360,00	prodaja	1/1	
1912	Marindol-1565	pot	334	3.340,00	prodaja/menjava	1/1	
1904/9	Marindol-1565	pot	Cca 100	800,00	Prodaja/menjava	1/1	
28	Cerovec -1489	travnik	320	197,00	prodaja	7583/10000	
1832/1	Butoraj-1547	zemljišče	14429	5.324,00	prodaja/menjava	1/1	
2741/3	Tanča Gora-1549	zemljišče	2218	818,00	prodaja	10/37	
2741/2	Tanča Gora-1549	zemljišče	2784	1.027,00	prodaja	10/37	
2742	Tanča Gora-1549	zemljišče	683	611,00	prodaja	10/37	
2741/1	Tanča Gora-1549	zemljišče	36282	13.623,00	prodaja	10/37	
4821	Mavrlen-1539	zemljišče	cca 100	800,00	prodaja	1/1	
5414/0	Talčji Vrh-1536	zemljišče	154	1.232,00	prodaja	1/1	
5413/0	Talčji vrh - 1536	zemljišče	cca 100	1.000,00	prodaja	1/1	
371	Preloka-1564	zemljišče	23231	6.349,00	prodaja	1/1	
1766/5	Golek-1548	zemljišče	396	1.980,00	prodaja	1/1	delno kmetijsko/delno poselitveno
4971/9	Tanča Gora-1549	zemljišče	142	1.420,00	prodaja	1/1	delno kmetijsko/delno poselitveno

1806/2	Butoraj-1547	zemljišče	1849	682,00	prodaja/menjava	1/1	
5354/4	Talčji Vrh-1536	zemljišče	904	2000,00	prodaja	1/1	delno kmetijsko/delno poselitveno
5354/3	Talčji Vrh-1536	zemljišča	644	1200,00	prodaja	1/1	Delno kmetijsko/delno poselitveno območje
3115	Bedenj-1545	zemljišče	14	14,00	Prodaja/menjava	1/1	
822/18	Vinica - 1563	zemljišče	Cca 1000	1000,00	prodaja	1/1	
215	Radenci-1559	zemljišče	169	169,00	prodaja	1/1	
214	Radenci-1559	zemljišče	277	277,00	prodaja	1/1	
810	Radenci-1559	zemljišče	151	151,00	prodaja	1/1	
2392	Učakovci-1562	zemljišče	1308	1.287,00	prodaja	1/1	
2393	Učakovci-1562	zemljišče	1477	1.453,00	prodaja	1/1	
2796/1	Stara Lipa-1556	zemljišče	1369	930,00	Prodaja/menjava	1/1	
2796/2	Stara Lipa-1556	zemljišče	105	210,00	prodaja	1/1	
2796/3	Stara Lipa-1556	zemljišče	216	432,00	prodaja	1/1	
1893/4	Stara Lipa-1556	zemljišče	32223	24.559,00	prodaja	1/1	
1097	Dobliče-1540	zemljišče	752	752,00	prodaja	1/1	
1759/1	Marindol-1565	zemljišče	9074	3.348,00	Prodaja/menjava	1/1	
4558	Petrova vas-1534	zemljišče	Cca 100	1.000,00	prodaja	1/1	
2889/4	Belčji vrh-1551	zemljišče	291	2.910,00	prodaja	1/1	
908/0	Adlešiči - 1552	zemljišče	3550	1.775,00	prodaja	1/1	
355/0	Tribuče-1546	zemljišče	2349	1.995,00	prodaja	1/1	
1554/5	Zastava-1542	zemljišče	Cca 200	400,00	prodaja	1/1	
1572/5	Zastava-1542	zemljišče	Cca 50	500,00	prodaja	1/1	
4821/0	Dobliče-1540	zemljišče	Cca 200	400,000	prodaja	1/1	
2664/0	Dobliče-1540	zemljišče	388	776,00	prodaja	1/1	RN Lokve
2566/12	Loka-1541	zemljišče	Cca 1200	2.400,00	prodaja	1/1	
2588/2	Belčji Vrh-1551	zemljišče	410	151,00	prodaja	1/1	
2588/3	Belčji Vrh-1551	zemljišče	270	100,00	prodaja	1/1	
2589/0	Belčji Vrh-1551	zemljišče	6344	3.396,00	prodaja	1/1	
2606/0	Belčji Vrh-1551	zemljišče	6003	2.500,00	prodaja	1/1	
2808/5	Belčji Vrh-1551	zemljišče	24744	9.178,00	prodaja	1/1	
2808/4	Belčji Vrh-1551	zemljišče	623	2.010,00	prodaja	1/1	
2588/1	Belčji Vrh-1551	zemljišče	9056	3.342,00	prodaja	1/1	
2807	Belčji Vrh-1551	zemljišče	25766	9.508,00	prodaja	1/1	
355/0	Tribuče - 1546	Zemljišče/gozd	2349	1995,00	prodaja	1/1	
2001/1	Preloka-1564	zemljišče	27604	2.045,46	prodaja	1/1	
2009/0	Marindol-1565	zemljišče	9211	5.705,11	prodaja	1/1	
2010/0	Marindol-1565	zemljišče	9794	6.066,21	prodaja	1/1	
2298/0	Preloka- 1564	zemljišče	33201	18.260,55	prodaja	1/1	
2531/0	Preloka- 1564	zemljišče	3503	1.155,99	prodaja	1/1	
2532/1	Preloka- 1564	zemljišče	593	176,12	prodaja	1/1	
252/4	Preloka- 1564	Zemljišče	535	1.070,00	prodaja	1/1	
253/3	Preloka- 1564	Zemljišče	1958	3.916,00	prodaja	1/1	
1466/1	Preloka- 1564	Zemljišče	244	73,20	prodaja	1/1	
1473/9	Preloka- 1564	Zemljišče	286	572,00	prodaja	1/1	
1473/11	Preloka- 1564	zemljišče	389	778,00	prodaja	1/1	
1490/1	Preloka- 1564	zemljišče	876	1.752,00	prodaja	1/1	
1490/22	Preloka- 1564	zemljišče	908	1.816,00	prodaja	1/1	
1490/23	Preloka- 1564	zemljišče	772	1544	prodaja	1/1	
1490/33	Preloka- 1564	zemljišče	1091	2182,00	prodaja	1/1	
1490/37	Preloka- 1564	zemljišče	501	1002,00	prodaja	1/1	

1490/46	Preloka- 1564	zemljišče	422	844,00	prodaja	1/1	
1491/4	Preloka- 1564	zemljišče	51	102,00	prodaja	1/1	
1492/0	Preloka- 1564	zemljišče	1232	2462,00	prodaja	1/1	
1496/1	Preloka- 1564	zemljišče	301	602,00	prodaja	1/1	
1534/3	Preloka- 1564	zemljišče	498	996,00	prodaja	1/1	
1534/7	Preloka- 1564	zemljišče	765	1530	prodaja	1/1	
1566/40	Preloka- 1564	zemljišče	263	526,00	prodaja	1/1	
5291/1	Talčji Vrh-1536	zemljišče	Cca200	2.000,00	Prodaja/menjava	1/1	
1593/3	Preloka-1564	zemljišče	3923	7.846,00	prodaja	1/1	
2532/2	Preloka- 1564	zemljišče	4909	1.619,97	prodaja	1/1	
2773/0	Preloka- 1564	zemljišče	1320	2.640,00	prodaja	1/1	
2888/0	Preloka- 1564	zemljišče	1212	2424,00	prodaja	1/1	
2011/0	Marindol-1565	zemljišče	227	227,00	prodaja	1/1	
2664/0	Dobliče-1540	zemljišče	388	388,00	prodaja	1/1	
1918/1	Dobliče - 1540	zemljišče	3733	2.946,12	prodaja	1/1	
1530/0	Belčji Vrh-1551	zemljišče	349	122,15	prodaja	1/1	
1564/0	Belčji Vrh-1551	zemljišče	816	285,00	prodaja	1/1	
1590/0	Belčji Vrh-1551	zemljišče	1762	616,70	prodaja	1/1	
1651/0	Belčji Vrh-1551	zemljišče	7290	2.551,50	prodaja	1/1	
1661/0	Belčji Vrh-1551	zemljišče	7370	2.579,50	prodaja	1/1	
1683/0	Belčji Vrh-1551	zemljišče	2701	945,35	prodaja	1/1	
2694/33	Učakovci-1562	zemljišče	176	70,40	prodaja	1/1	
3572/0	Dobliče-1540	zemljišče	Cca 95	95,00	prodaja	1/1	
2313/0	Radenci-1559	zemljišče	Cca 80	160,00	prodaja	1/1	
1070/0	Petrova vas-1534	zemljišče	1232	454,16	prodaja	1/1	
1141/0	Petrova vas-1534	zemljišče	1838	678,22	prodaja	1/1	
2426/2	Loka-1541	zemljišče	Cca 220	220,00	prodaja	1/1	
5320	Talčji Vrh-1536	zemljišče	Cca 250	375,00	prodaja	1/1	
1570/1	Adlešiči- 1552	zemljišče	1324	977,11	prodaja	1/1	
2780/0	Talčji Vrh - 1536	zemljišče	1313	646,00	prodaja	1/1	
4808/0	Mavrlen - 1539	zemljišče	120	120,00	prodaja	1/1	
*268/0	Adlešiči-1552	zemljišče	37	4,55	prodaja	1/1	
2839/6	1549- Tanča Gora	zemljišče	998	368,00	prodaja	1/1	
4858/2	1536- Talčji Vrh	zemljišče	66	132,00	Prodaja/uskladitev zk stanja	1/1	
2414/9	Učakovci-1562	zemljišče	339	152,55	prodaja	1/1	
435	Radenci-1559	zemljišče	827	648,00	prodaja	1/1	
643	Cerovec -1489	travnik	2410	2.227,00	prodaja	7583/10000	

B) Vrsta nepremičnine: ZEMLJIŠČA- poselitveno območje

Parc.št	K.o.	kultura	velikost (m2)	Orientacijska vrednost v EUR	način razpolaganja	Solast. Delež.	Opombe
2440/2	Loka – 1541	pot	132	113,00	prodaja	1/1	
2694/157	Učakovci-1562	pot	56	38,00	prodaja	1/1	
2694/156	Učakovci	pot	47	32,00	prodaja	1/1	
5290	Talčji vrh-1536	pot	cca 200	91,00	prodaja	1/1	
5334/1	Talčji vrh-1536	pot	cca 200	113,80	prodaja	1/1	
2372/13	Vinica-1563	pot	cca 150	56,22	prodaja	1/1	
2241	Tribuče – 1545	cesta	cca 80	17,68	prodaja	1/1	
5177/1	Adlešiči-1552	pot	cca 200	31,15	prodaja	1/1	
2576/3	Hrast pri Vinici -1554	neplodno	cca 150	55,70	prodaja/menjava	1/1	
2567/6	Hrast pri Vinici-1554	neplodno	165	141,00	prodaja/menjava	1/1	
2567/5	Hrast pri Vinici-1554	neplodno	212	181,00	prodaja/menjava	1/1	
2567/4	Hrast pri Vinici-1554	neplodno	86	74,00	Prodaja/menjava	1/1	
2601/3	Loka-1541	cesta	67	91,00	prodaja	1/1	
del 3564/1	Dobliče – 1540	pot	cca 100	45,65	prodaja	1/1	
2433/4	Loka – 1541	cesta	420	52,00	prodaja	1/1	
del 4682/4	Dragatuš – 1550	cesta	cca 50	34,00	prodaja	1/1	
2610/2	Loka – 1541	travnik	166	227,00	prodaja	1/1	
Del 1136/6	Črnomelj – 1535	pot	Cca 30	24,38	menjava	1/1	
Del 786/11	Črnomelj - 1535	pašnik, pot	Cca 50	68,23	menjava	1/1	
1645/2	Tribuče – 1546	pašnik	714	1.760,00	prodaja	1/1	
Del 3571/4	Dobliče-1540	cesta	Cca 100	136,60	prodaja	1/1	Razdružitev s SKZG
3609/2	Butoraj- 1547	pot	Cca 150	108,24	prodaja	1/1	
Del 4679/5	Dragatuš	pot	Cca 200	133,24	prodaja	1/1	
Del 969/4	Loka-1541	Dvorišče, stavba	1031	5.090,00	neodplačno	1/1	ZvetI
Del 969/5	Loka	njiva	238	325,00	neodplačno	1/1	ZvetI
60/1	Radenci-1559	sadovnjak	637	536,00	prodaja	1/1	
1556/5	Zastava- 1542	pot	Cca 300	120,00	prodaja	1/1	
2414/11	Loka- 1541	cesta	Cca 95	110,00	prodaja	1/1	
2421/2	Loka- 1541	pot	Cca 30	40,94	prodaja	1/1	
1873/1	Nova Lipa-1555	pot	Cca 800	463,00	prodaja	1/1	
1448/10	Bojanci-1553	pot	147	18,00	prodaja	1/1	
1905	Marindol-1565	pot	Cca 200	38,00	prodaja	1/1	
263/6	Črnomelj-1535	Sadovnjak	Cca 100	136,63	prodaja	1/1	
1140/14	Črnomelj-1535	cesta	Cca 300	7.500,00	Prodaja/menjava	1/1	
1183/18	Črnomelj - 1535	zemljišče	69	1.380,00	Prodaja/menjava	1/1	
1183/19	Črnomelj-1535	zemljišče	19	380,00	Prodaja/menjava	1/1	
3107	Bedenj-1545	pot	Cca 300	79,52	prodaja	1/1	
2694/13	Učakovci-1562	pot	Cca 100	40,60	prodaja	1/1	
4736/2	Sinji vrh-1560	pot	106	72,00	prodaja/menjava	1/1	
3674/163	Sinji vrh-1560	pot	86	58,00	Prodaja/menjava	1/1	
2705	Učakovci -1562	travnik	276	169,00	prodaja	1/1	
2706	Učakovci -1562	travnik	67	25,00	prodaja	1/1	
813/3	Črnomelj-1535	pot	Cca 5	3,49	Prodaja	1/1	
4557	Petrova vas-1534	pot	Cca 21	13,50	prodaja	1/1	
822/14	Vinica-2177	pašnik	2177	3.286,00	prodaja	1/1	

2657/3	Dobliče-1540	travnik	139	119,00	prodaja	1/1	
3537/1	Dobliče-1540	travnik	1385	681,00	prodaja	1/1	
3164/2	Dobliče-1540	sadovnjak	532	4.256,00	prodaja	1/1	
3337/1	Dobliče-1540	sadovnjak	563	4.504,00	prodaja	1/1	
2198/9	Dobliče – 1540	pašnik	355	276,00	prodaja	1/1	RN Kanižarica
2198/3	Dobliče – 1540	pašnik	2724	8.000,00	prodaja	1/1	RN Kanižarica
2659/6	Dobliče – 1540	pašnik	484	606,00	Prodaja/menjava	1/1	RN Kanižarica
2659/5	Dobliče – 1540	pašnik	430	36.028,00	prodaja	1/1	RN Kanižarica
3588/8	Dobliče-1540	zelenica	243	208,00	prodaja	1/1	RN Kanižarica
1290/6	Loka – 1541	travnik	470	173,00	prodaja	1/1	
786/9	Črnomelj – 1535	dvorišče, stavba	376	263,00	prodaja	1/1	
1870	Stara Lipa	pašnik	417	210,00	prodaja	2/16	Agrarna skup. Gornji Suhor
2364	Stara Lipa	pašnik	476	176,00	prodaja	2/16	Agrarna skup. Gornji Suhor
2205/15	Dobliče – 1540	gozd	1469	1.256,00	razdružitev	½	RN Kanižarica
2205/18	Dobliče-1540	gozd	168	144,00	razdružitev	½	RN Kanižarica
2205/3	Dobliče-1540	Gozd, stavba	380	23.312,00	razdružitev	½	RN Kanižarica
401/1.S	Dobliče-1540	Stanovanjska stavba, dvorišče	219	1.158,00	razdružitev	½	RN Kanižarica
2659/1	Dobliče-1540	pašnik	508	2.286,00	prodaja	1/1	RN Kanižarica
2659/2	Dobliče-1540	pašnik	272	1.224,00	prodaja	1/1	RN Kanižarica
2198/12	Dobliče -1540	pašnik	358	306,00	prodaja	1/1	RN Kanižarica
2198/24	Dobliče-1540	Pašnik/zemljišče pod stavbo	543	2.489,00	prodaja	1/1	RN Kanižarica
2659/3	Dobliče-1540	pot	63	283,50	prodaja	1/1	RN Kanižarica
2659/4	Dobliče-1540	Stavba ali zgradba pašnik	33 303	1.512,00	prodaja	1/1	
2657/3	Dobliče-1540	travnik	139	119,00	prodaja	1/1	RN Kanižarica
3588/12	Dobliče-1540	Stavba,dvorišče	429	19.699,00	prodaja	1/1	RN Kanižarica
2198/13	Dobliče-1540	pašnik	335	286,00	prodaja	1/1	RN Kanižarica
2657/3	Dobliče-1540	139	139	119,00	prodaja	1/1	RN Kanižarica
604/1	Črnomelj-1535	njiva	1790	1.982,00	prodaja	1/1	
604/34	Črnomelj	travnik	969	715,00	prodaja	1/1	
del 708/8	Črnomelj	travnik	cca 1880	1.387,53	prodaja	1/1	
2601/15	Loka – 1541	cesta	623	77,00	prodaja	1/1	
748/18	Črnomelj-1535	gozd	18	15,00	prodaja	1/1	RN Lokve
748/6	Črnomelj-1535	gozd	481	21.532,00	prodaja	1/1	RN Lokve
748/9	Črnomelj-1535	gozd	435	12.773,00	prodaja	1/1	RN Lokve
748/2	Črnomelj-1535	gozd	289	13.892,00	prodaja	1/1	RN Lokve
748/3	Črnomelj-1535	gozd	727	20.077,00	prodaja	1/1	RN Lokve
834/14	Črnomelj-1535	gozd	161	138,00	prodaja	1/1	RN Lokve
834/13	Črnomelj-1535	gozd	178	152,00	prodaja	1/1	RN Lokve
750/2	Črnomelj-1535	gozd	438	313,00	prodaja	1/1	RN Lokve
750/3	Črnomelj-1535	gozd	107	91,00	prodaja	1/1	RN Lokve
750/4	Črnomelj-1535	gozd	439	271,00	prodaja	1/1	RN Lokve
750/6	Črnomelj-1535	gozd	424	296,00	prodaja	1/1	RN Lokve
750/7	Črnomelj-1535	gozd	390	296,00	prodaja	1/1	RN Lokve
748/28	Črnomelj-1535	gozd	315	269,00	prodaja	1/1	RN Lokve
748/29	Črnomelj-1535	gozd	324	159,00	prodaja	1/1	RN Lokve
748/30	Črnomelj-1535	gozd	372	183,00	prodaja	1/1	RN Lokve
748/32	Črnomelj-1535	gozd	344	169,00	prodaja	1/1	RN Lokve

748/33	Črnomelj-1535	gozd	49	24,00	prodaja	1/1	RN Lokve
845/3	Črnomelj-1535	Gozd,stan.stavba	Cca 500	23.322,30	prodaja	1/1	RN Lokve
845/13	Črnomelj-1535	gozd	234	454,00	prodaja	1/1	RN Lokve
845/6	Črnomelj-1535	gozd	43	37,00	prodaja	1/1	RN Lokve
845/4	Črnomelj-1535	gozd	90	77,00	prodaja	1/1	RN Lokve
845/11	Črnomelj-1535	gozd	11	9,00	prodaja	1/1	RN Lokve
748/27	Črnomelj-1535	gozd	Cca 1000	854,81	prodaja	1/1	RN Lokve
748/23	Črnomelj-1535	Gozd/stavbišče	641	22.934,00	prodaja	1/1	RN Lokve
748/25	Črnomelj-1535	gozd	397	339,00	prodaja	1/1	RN Lokve
624.S	Črnomelj-1535	stavbišče	46	230,00	prodaja	1/1	RN Lokve
625.S	Črnomelj-1535	stavbišče	31	17.734,00	prodaja	1/1	RN Lokve
627.S	Črnomelj-1535	stavbišče	24	21,00	prodaja	1/1	RN Lokve
623.S	Črnomelj-1535	stavbišče	32	27,00	prodaja	1/1	RN Lokve
621.S	Črnomelj-1535	stavbišče	30	26,00	prodaja	1/1	RN Lokve
2301	Dobliče – 1540	gozd	4129	3.094,00	Prodaja	1/1	
2351/1	Dobliče – 1540	gozd	2813	2.389,00	Prodaja	1/1	
2430/2	Dobliče – 1540	pašnik	3492	2.756,00	Prodaja	1/1	
2435	Dobliče – 1540	pašnik	7272	4.795,00	Prodaja	1/1	
2439	Dobliče – 1540	pašnik	3460	2.731,00	Prodaja	1/1	
2198/29	Dobliče – 1540	pašnik	338	849,00	Prodaja	1/1	RN Kanižarica
265/2.S	Vinica – 1563	stavbišče	372	318,00	prodaja	1/1	
748/20	Črnomelj-1535	gozd	476	17.876,00	prodaja	1/1	RN Lokve
748/22	Črnomelj-1535	gozd	1264	5.688,00	prodaja	1/1	RN Lokve
3294/13	Talči vrh – 1536	gozd	332	123,00	prodaja	1/1	
3294/12	Talči vrh - 1536	gozd	Cca 500	369,80	prodaja	1/1	
3294/14	Talči vrh-1536	gozd	281	104,00	prodaja	1/1	
3294/15	Talči vrh-1536	gozd	12	10,00	prodaja	1/1	
2889/2	Belči vrh-1551	pot	Cca 1000	218,30	Prodaja/menjava	1/1	
Del 1299/7	Dragatuš-1550	funk. Objekt, zelenica	Cca 190	1.520,00	menjava	1/1	
Del 4663/1	Dragatuš-1550	pot	Cca 20	160,00	menjava	1/1	
1838/3	Dobliče-1540	neplodno	Cca 1050	435,60	prodaja	1/1	
53/6	Stari Trg ob Kolpi-1557	njiva	116	78,00	Prodaja	1/1	
2/1.S	Preloka-1564	Dvorišče Poslovna stavba	60 127	23,00	neodplačno	1/1**	Naslov: Preloka 28
1208/3	Preloka-1564	pašnik	363	/	neodplačno	1/1**	
329.S	Preloka-1564	Stan.stavba	80	10,00	neodplačno	1/1**	
1217/2	Preloka-1564	vinograd	188	23,00	neodplačno	1/1**	
314/9	Črnomelj-1535	Travnik	Cca 800	1.047,64	prodaja	1/1	
310/4	Črnomelj-1535	pašnik	1.035	687,00	prodaja	1/1	
320/8	Črnomelj-1535	Pašnik	Cca 650	829,15	prodaja	1/1	
310/5	Črnomelj-1535	pašnik	486	239,00	prodaja	1/1	
962/2	Črnomelj-1535	travnik	710	786,00	prodaja	1/1	
959/1	Črnomelj-1535	travnik	2030	2.315,00	Prodaja	1/1	
761/4	Sinji vrh – 1560	sadovnjak	74	91,00	Prodaja	1/3	
2772	Griblje - 1544	njiva	668	657,00	Prodaja	1/1	
2736	Griblje - 1544	pašnik	40	20,00	Prodaja	1/1	
2735/4	Griblje - 1544	dvorišče	219	27,00	prodaja	1/1	
2735/2	Griblje - 1544	sadovnjak	786	773,00	prodaja	1/1	
1973	Marindol-1565	pot	144	18,00	prodaja	1/1	
5374/6	Talči vrh- 1536	pot	363	45,00	prodaja/menjava	1/1	
5374/3	Talči vrh- 1536	pot	131	112,00	prodaja/menjava	1/1	

5374/2	Talči vrh- 1536	pot	99	12,00	prodaja/menjava	1/1	
1002/2	Dragatuš-1550	pašnik	671	495,00	prodaja/menjava	1/1	V postopku prenosa lastništva na občino-trenutni lastnik SKZG
2089	Mavrlen-1539	vinograd,pot	Cca 300	3.000,00	prodaja	1/1	V postopku prenosa lastništva na občino-trenutni lastnik SKZG
2025/1	Mavrlen-1539	vinograd	Cca 200	2.000,00	prodaja	1/1	V postopku prenosa lastništva na občino-trenutni lastnik SKZG
1136/2	Damelj -1561	cesta	139	94,00	prodaja	1/1	
1136/1	Damelj-1561	cesta	Cca 500	157,70	prodaja	1/1	
1965/2	Marindol-1565	pot	86	5,00	prodaja	1/1	
Del 2567/3	Hrast pri Vinici -1554	neplodno	Cca 350	271,00	prodaja	1/1	
2623/3	Loka-1541	travnik	649	319,00	prodaja	1/1	
1904/8	Marindol-1565	pot	221	189,00	Prodaja/menjava	1/1	
379/8	Črnomelj-1535	pašnik	647	553,00	prodaja	1/1	Prenos iz SKZG na občino
1950/3	Dobliče-1540	neplodno	190	259,00	prodaja	1/1	
822/19	Vinica -1563	pašnik	596	272,00	prodaja	1/1	
822/21	Vinica -1563	Pašnik, zemljišče pod stavbo	549	3.262,50	prodaja	1/1	
822/22	Vinica-1563	Pašnik, zemljišče pod stavbo	590	2.950,00	prodaja	1/1	
822/20	Vinica-1563	pašnik	393	145,00	prodaja	1/1	
5334/1	Talči Vrh-1536	pot	Cca 200	113,80	prodaja	1/1	
5290	Talči Vrh-1536	pot	Cca 100	46,00	prodaja	1/1	
1771/1	Bedenj – 1545	travnik	1131	882,00	prodaja	1/1	
1673/1	Dobliče-1540	njiva	690	655,00	prodaja	1/1	
2694/153	Učakovci-1562	pot	Cca 80	47,20	prodaja	1/1	
5282	Talči Vrh-1536	pot	Cca 150	105,60	Prodaja/menjava	1/1	
3761/7	Preloka -1564	njiva	313	308,00	Prodaja/menjava	1/1	
4836	Mavrlen-1539	pot	Cca 120	64,41	Prodaja/menjava	1/1	
1089/1	Zastava-1542	Pašnik	Cca 400	242,00	prodaja	1/1	Razdružitev s SKZG
309/2	Črnomelj-1535	travnik	Cca 1245	1541,12	prodaja	1/1	
251/4	Dragatuš-1550	njiva	185	158,00	prodaja	1/1	
2362/10	Dolenja Podgora-1538	pot	26	3,00	prodaja	1/1	
119.S	Dolenja Podgora-1538	stavbišče	162	6.282,00	prodaja	1/1	
5345/2	Talči vrh – 1536	pot	63	54,00	prodaja	1/1	
1208/25	Preloka – 1564	pokopališče	72	62,00	prodaja/menjava	1/1	
5132/59	Preloka – 1564	pot	226	193,00	prodaja/menjava	1/1	
4662/1	Dragatuš-1550	pot	Cca 200	89,70	prodaja	1/1	
2694/153	Učakovci-1562	pot	Cca 100	59,00	prodaja	1/1	
5163	Adlešiči -1552	pot	Cca 200	87,11	prodaja	1/1	
5282	Talči vrh-1536	pot	Cca 150	105,00	prodaja/menjava	1/1	
4836	Mavrlen-1539	pot	Cca 120	66,41	Prodaja/menjava	1/1	
1583	Griblje-1544	pot	315	269,00	prodaja	1/1	
1873/4	Nova Lipa-1555	pot	Cca 500	857,00	prodaja	1/1	
1873/6	Nova Lipa-1555	pot	51	44,00	prodaja	1/1	
1873/5	Nova Lipa-1555	pot	176	150,00	prodaja	1/1	
1873/7	Nova Lipa-1555	pot	98	84,00	prodaja	1/1	
925/5	Črnomelj-1535	pašnik	201	274,00	prodaja	1/1	
1134/1	Črnomelj-1535	pot	125	171,00	prodaja	1/1	
924/10	Črnomelj-1535	zelenica	Cca 180	5.400,00	prodaja	1/1	
1183/35	Sinji Vrh-1560	pašnik	338	125,00	prodaja	1/1	
4716/1	Sinji Vrh-1560	pot	Cca 170	20,40	prodaja	1/1	

4726	Sinji Vrh-1560	pot	Cca 270	60,00	prodaja	1/1	
4724/2	Sinji Vrh-1560	pot	Cca 150	86,00	prodaja	1/1	
1140/17	Črnomelj-1535	cesta	56	76,00	prodaja	1/1	
1140/16	Črnomelj-1535	cesta	Cca 100	124,00	prodaja	1/1	
2685/2	Griblje-1544	pot	372	46,00	prodaja	1/1	
4971/2	Tanča Gora-1549	pot	120	8.416,00	prodaja/menjava	1/1	
2694/153	Učakovci-1562	pot	Cca 300	8.779,00	prodaja	1/1	
1 / 2	Loka-1541	pašnik	209	26,00	prodaja	1/1	
342/2	Loka-1541	pašnik	104	38,00	prodaja	1/1	
5363	Talči Vrh-1536	pot	Cca 300	94,37	prodaja/menjava	1/1	
5132/59	Preloka-1564	pot	226	193,00	Prodaja/menjava	1/1	
1208/25	Preloka-1564	Pokopališče	72	62,00	Prodaja/menjava	1/1	
5344	Talči vrh-1536	pot	Cca 100	38,00	Prodaja/menjava	1/1	
60/1	Radenci-1559	Ekst. Sadovnjak	637	536,00	prodaja	1/1	
924/41	Črnomelj – 1535	zelenica	181	247,00	prodaja	1/1	
2301	Dobliče-1540	gozd	4129	3.094,00	Prodaja/menjava	1/1	
2299	Dobliče-1540	gozd	1895	1.780,00	Prodaja/menjava	1/1	
2439	Dobliče-1540	pašnik	3460	2.731,00	Prodaja/menjava	1/1	
2351/1	Dobliče-1540	gozd	2813	2.389,00	Prodaja/menjava	1/1	
2430/2	Dobliče-1540	pašnik	3492	2.756,00	Prodaja/menjava	1/1	
2435	Dobliče-1540	pašnik	7272	4.795,00	Prodaja/menjava	1/1	
3203/1	Butoraj-1547	pašnik	420	285,00	prodaja	1/1	
5365	Talči Vrh-1536	pot	Cca 100	33,42	prodaja	1/1	
2396/3	Loka-1541	pot	241	30,00	prodaja	1/1	
2414/2	Loka-1541	cesta	Cca 45	61,43	prodaja	1/1	
4331/7	Dragatuš-1550	pašnik	100	29,00	prodaja	1/1	
4331/8	Dragatuš-1550	pašnik	304	176,00	prodaja	1/1	
4331/10	Dragatuš-1550	pašnik	35	10,00	prodaja	1/1	
4331/11	Dragatuš-1550	pašnik	105	31,00	prodaja	1/1	
4331/12	Dragatuš-1550	pot	848	83,00	prodaja	1/1	
4691/0	Dragatuš-1550	pot	Cca 200	68,70	prodaja	1/1	
2410/9	Loka-1541	Pot	166	227,00	menjava/prodaja	1/1	
3537/1	Dobliče-1540	travnik	1385	681,00	prodaja	1/1	
729/9	Petrova vas-1534	pašnik	118	58,00	prodaja	2/16	AS Petrova vas
Del 4735	Sinji vrh – 1560	pot	Cca 115	41,00	prodaja	1/1	
1129/11	Črnomelj-1535	pot	68	93,00	prodaja/menjava	1/1	
1129/12	Črnomelj-1535	pot	55	75,00	prodaja/menjava	1/1	
147.S	Nova Lipa-1555	stavbišče	28	1.400,00	prodaja	1/1	
1299/9	Dragatuš-1550	travnik	465	30,00	prodaja	1/1	
1304/4	Dragatuš-1550	dvorišče	1493	951,00	prodaja	1/1	
4662/2	Dragatuš-1550	pot	Cca 100	1.000,000	prodaja	1/1	
1227/1	Preloka-1564	pašnik	Cca 100	1000,00	prodaja	1/1	
326.S	Preloka-53	zemljišče	53	530,00	prodaja	1/1	
1227/2	Preloka-313	zemljišče	313	3.130,00	prodaja	1/1	
4663/5	Dragatuš-1550	travnik	124	106,00	prodaja	1/1	
2474/2	Loka-1541	zemljišče	17	340,00	prodaja/menjava	1/1	
2689/4	Griblje-1544	zemljišče	Cca 100	1.000,00	prodaja/menjava	1/1	
696/23	Črnomelj-1535	zemljišče	172	3.440,00	prodaja/menjava	1/1	
696/21	Črnomelj-1535	zemljišče	34	680,00	prodaja/menjava	1/1	
4656/5	Dragatuš-1550	zemljišče	142	1.420,00	prodaja	1/1	
2450/4	Loka-1541	zemljišče	55	1.100,00	prodaja/menjava	1/1	
4656/6	Dragatuš-1550	zemljišče	Cca 200	1.456,00	prodaja	1/1	

708/26	Črnomelj-1535	zemljišče	204	4.692,00	prodaja	1/1	
2588	Dobliče-1540	zemljišče	4002	24.139,00	prodaja	1/1	RN Kanižarica
1165/2	Črnomelj-1535	zemljišče	402	8.040,00	prodaja	1/1	
1131/13	Črnomelj-1535	zemljišče	Cca 30	600,00	prodaja	1/1	
2374/3	Vinica-1563	zemljišče	Cca 400	4.800,00	prodaja	1/1	
314/9	Črnomelj-1535	zemljišče	Cca 1500	30.000,00	prodaja/menjava	1/1	* uskladitev zk stanja
320/8	Črnomelj-1535	zemljišče	Cca 1000	20.000,00	Prodaja/menjava	1/1	* uskladitev zk stanja
1160/8	Črnomelj-1535	zemljišče	Cca 150	3.000,00	Prodaja /menjava	1/1	
4626/3	Tanča Gora-1549	zemljišče	Cca 280,00	2.800,00	prodaja	1/1	
163	Marindol-1565	zemljišče	Cca 200,00	1.600,00	prodaja	1/1	
1756	Marindol-1565	zemljišče	435	3.480,00	prodaja	1/1	
1705	Marindol-1565	zemljišče	72	573,00	prodaja	1/1	
1224/7	Učakovci-1562	zemljišče	Cca 120	960,00	prodaja	1/1	
2560/4	Hrast pri Vinici-1554	zemljišče	16	160,00	Prodaja/menjava	1/1	
4682/4	Dragatuš-1550	zemljišče	Cca 180	1.800,00	prodaja	1/1	
1448/9	Bojanci-1553	zemljišče	Cca 200	1.600,00	prodaja	1/1	
2198/21	Dobliče-1540	zemljišče	1210	1.062,00	prodaja	1/1	RN Kanižarica
2205/15	Dobliče-1540	zemljišče	1469	7.345,00	prodaja	1/1	RN Kanižarica
954/2	Črnomelj-1535	zemljišče	Cca 20	400,00	Prodaja	1/1	*morebitna uskladitev zk stanja
1256/24	Loka-1541	zemljišče	Cca 2000	40.000,00	prodaja	1/1	
387/13	Črnomelj-1535	zemljišče	528	10.560,00	Prodaja/menjava	1/1	
1160/4	Črnomelj-1535	zemljišče	388	3.880,00	Prodaja/menjava	1/1	
3603/4	Dobliče-1540	zemljišče	Cca 500	4.000,00	prodaja	1/1	
202.S	Učakovci-1562	zemljišče	363	18.465,00	prodaja	1/1	
957/25	Črnomelj-1535	zemljišče	Cca 50	1000,00	prodaja	1/1	*morebitna uskladitev zk stanja
2689/1	Griblje-1544	zemljišče	Cca 500	5.000,00	Prodaja/menjava	1/1	
547/1	Loka-1541	zemljišče	445	8.900,00	prodaja	1/1	
2566/7	Loka-1541	zemljišče	48	960,00	prodaja	1/1	
4897	Talčji Vrh-1536	gozd	1433	813,00	Prodaja/menjava	1/1	
957/27	Črnomelj-1535	zemljišče	15	300,00	Prodaja/menjava	1/1	*morebitna uskladitev zk stanja
696/23	Črnomelj-1535	zemljišče	172	3.440,00	Prodaja/menjava	1/1	
696/21	Črnomelj - 1535	zemljišče	34	680,00	prodaja	1/1	
708/26	Črnomelj-1535	zemljišče	204	2.040,00	prodaja	1/1	
2689/7	Griblje-1544	zemljišče	53	530,00	Prodaja/menjava	1/1	
2689/6	Griblje-1544	zemljišče	26	260,00	Prodaja/menjava	1/1	
4558	Petrova vas-1534	zemljišče	Cca 200	2000,00	Prodaja	1/1	
23/32	Črnomelj - 1535	zemljišče	94	2.820,00	prodaja	1/1	
1132/17	Črnomelj - 1535	zemljišče	133	182,00	neodplačno	1/1	Prenos na RS
2689/4	Griblje-1544	zemljišče	Cca 180	1.800,00	Prodaja/menjava	1/1	
253/1	Dobliče-1540	zemljišče	Cca 160	1.280,00	prodaja	1/1	
1157/27	Loka-1541	zemljišče	221	5.525,00	prodaja	1/1	
3986/3	Tanča Gora-1549	zemljišče	55	550,00	prodaja	1/1	
1126/48	Črnomelj-1535	zemljišče	13	325,00	prodaja	1/1	
2698/4	Griblje- 1544	zemljišče	Cca 200	2.000,00	prodaja	1/1	
3065/2	Talčji Vrh-1536	zemljišče	Cca 200	1.100,00	prodaja	1/1	RN Lokve
1088/0	Zastava-1542	zemljišče	94	940,00	Prodaja/menjava	1/1	
1873/12	Nova Lipa-1555	zemljišče	Cca 200	2.000,00	prodaja	1/1	
2198/9	Dobliče-1540	zemljišče	378	1.890,00	prodaja	1/1	RN Kanižarica/Jama
1572/5	Zastava - 1542	zemljišče	350	2.800,00	prodaja	1/1	
181/5	Črnomelj-1535	zemljišče	26	650,00	prodaja	1/1	
163	Marindol-1565	zemljišče	Cca 100	800,00	prodaja	1/1	
164	Marindol-1565	zemljišče	Cca 100	800,00	prodaja	1/1	

2297/1	Radenci-1559	zemljišče	Cca 31	310,00	Prodaja/neodplačno	1/1	Interesent: Direkcija RS
5361/0	Talčji Vrh -1536	zemljišče	Cca 100	1000,00	prodaja	1/1	
1913	Marindol-1565	zemljišče	Cca 100	800,00	prodaja	1/1	
1912/1	Marindol-1565	zemljišče	Cca 100	800,00	prodaja	1/1	
1157/27	Loka-1541	zemljišče	221	5.000,00	Prodaja/menjava	1/1	
2423/3	Loka-1541	zemljišče	Cca 100	2.500,00	Prodaja/menjava	1/1	
798/7	Črnomelj - 1535	zemljišče	2159	43.180,00	Prodaja/menjava	1/1	
2694/166	Učakovci-1562	zemljišče	Cca 800	6.400,00	prodaja	1/1	
250/4	Črnomelj-1535	zemljišče	Cca 200	5.000,00	prodaja		Delež 165/1270 – in
2567/3	Hrast pri Vinici-1554	zemljišče	Cca 50	400,00	prodaja	1/1	
*70/2	1556-Stara Lipa	zemljišče	29	232,00	prodaja	1/1	
2791/0	1556-Stara Lipa	zemljišče	Cca 70	560,00	prodaja	1/1	
1840/0	1556- Stara Lipa	zemljišče	Cca 900	730,00	prodaja	2/16	
696/20	Črnomelj-1535	zemljišče	32	800,00	prodaja	1/1	
696/24	Črnomelj-1535	zemljišče	337	8.425,00	prodaja	1/1	
1389/1	1552 - Adlešiči	zemljišče	655	6.681,00	prodaja	1/1	
1389/2	1552 - Adlešiči	zemljišče	318	3.243,60	prodaja	1/1	
1583/2	1552 - Adlešiči	zemljišče	842	415,87	prodaja	1/1	
1583/3	1552-Adlešiči	zemljišče	2642	9.098,51	prodaja	1/1	
1584/2	1552- Adlešiči	zemljišče	2883	16.053,00	prodaja	1/1	
5280	1536-Talčji Vrh	zemljišče	Cca 150	1.200,00	prodaja	1/1	
1169/1	1541- Loka	zemljišče	Cca 118	2.950,00	prodaja	1/1	
2421/4	1541 - Loka	zemljišče	Cca 10	250,00	prodaja	1/1	
1172/6	1541 - Loka	zemljišče	Cca 63	1.575,00	prodaja	1/1	* v postopku ureditve lastništva
593/14 .	1560 – sinji Vrh	zemljišče	Cca 28	168,00	prodaja	1/1	*v postopku ureditve lastništva
4971/8	1549- Talčji Vrh	zemljišče	cca 100	800,00	prodaja	1/1	
1051/3	1562- Učakovci	zemljišče	1711	1.310,00	prodaja	1/1	Delno K/delno S
2388/0	1556-Stara Lipa	zemljišče	426	3.408,00	prodaja	84/225	
2441/11	1541 - Loka	zemljišče	100	800,00	Prodaja/menjava	1/1	
2441/1	1541 - Loka	Zemljišče	Cca 200	1.600,00	prodaja	1/1	
2689/7	1544 - Griblje	zemljišče	53	530,00	prodaja	1/1	
2668/0	1544- Griblje	zemljišče	Cca 700	700,00	prodaja	1/1	

C) Vrsta nepremičnine: STAVBE, DELI STAVB

Naslov Ulica Pod Smreko 1, Črnomelj, parc. št. 959/10 k.o. Črnomelj Št. stavbe 1535-427 -ident.št.dela stavbe 1535-427-3	zemljišče pod stavbo dvorišče dvorišče nestanovanjska raba	261 9 425 224,46	49.600,00	prodaja	1/1	Javno zbiranje ponudb za prodajo

NASLOV: Vinica 3, Vinica – poslovna stavba Stavba je vpisana v kataster stavb št 112 - Št dela stavbe 5 - Št. dela stavbe 6 - Št. dela stavbe 7 - Št. dela stavbe 10 - Št. dela stavbe 11 Skupni deli in naprace – zemljišče In deli stavb v št. 17,18,19,20,21	nestanovanjsko	17,1 24,71 5,23 21,83 26,42 880 83,19	10.000,00	prodaja	1/1 1/1 1/1 ½ 1/1 1698/10000	Javno zbiranje ponudb
158/2.S k.o. Tanča Gora-1549 (na Tanči Gori)	Zemljišče s stavbo	46	5.200,00	prodaja	1/1	
147.S k.o.Nova Lipa-1555 (pred naseljem Drežnik)	Zemljišče s kaščo	28	1.400,00	prodaja	1/1	
56/1 k.o. 1552 – Adlešiči (Fučkovci 10)	Zemljišče s skednjem	78	2.500,00	prodaja	1/1	
55/2 k.o. 1552 – Adlešiči (Fučkovci 10)	Zemljišče s kaščo	45	1.300,00	prodaja	1/1	
56/3 k.o. 1552 – Adlešiči (Fučkovci 10)	Zemljišče s senikom	86	1.700,00	prodaja	1/1	
56/2 k.o. 1552 – Adlešiči (Fučkovci 10)	Zemljišče s hišo	316	3.700,00	prodaja	1/1	
NASLOV: Na bregu 5, Črnomelj Parc. št. 1147/3 k.o. Loka-1541	Stan.stavba, dvorišče	120	6.000,00	prodaja	239/1000	
na naslovu:	**stanovanje**	**ID**	**m2**	**cena**		
Ulica 21.oktobra 8, Črnomelj	dvosobno	1535-8-1	80,54	38.000,00	prodaja	

•Ocenjuje se, da ni realno pričakovati, da bodo prodane vse nepremičnine vključene v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Črnomelj, ker je prodaja odvisna od interesa za nakup občinskih nepremičnin. Vrednosti, ki so navedene v tabeli so orientacijska ocena, pred neposredno izvedbo prodaje pa morajo biti ovrednotene na podlagi izdelanih cenitev skladno z veljavno zakonodajo.

•V znesek, ki je zajet v programu prodaje stavbe- deli stavb, so zajeti tudi prihodki, ki bodo predstavljal prihodek v proračun občine iz naslova obročne odprodaje stanovanj.

D) LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM V LETU 2016 VKLJUČUJE NASLEDNJE PREMOŽENJE:

Odproda se cca neto 500,00 m3 lesa na gozdnih nepremičninah v lasti Občine Črnomelj. Orientacijska vrednost lesa znaša 10.000 EUR. Prodaja se izvede po postopku javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin.

2.a člen

EKONOMSKA UTEMELJENOST RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

Nepremičnine, ki so uvrščene v program razpolaganja lastnik oziroma upravljavec Občina Črnomelj trajno ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, zato se izvede postopek odprodaje nepremičnin, kar je v skladu z načelom gospodarnosti ravnanja z občinskim stvarnim premoženjem. Izkupiček razpolaganja predstavlja prihodek v proračun samoupravne lokalne skupnosti.

2.b člen

PREDVIDENE METODE RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

Kmetijska zemljišča in gozdna zemljišča se odprodajo v skladu s postopkovnimi določbami Zakona o kmetijskih zemljiščih (objava ponudbe za prodajo nepremičnin na oglasni deski Upravne enote Črnomelj in portalu E – uprave). Nepremičnine, ki se odprodajajo kot funkcionalna zaokrožitev nepremičnin, se odprodajo s sklenitvijo neposredne pogodbe, v kolikor je posamezna ocenjena vrednost nepremičnine nižja od 20.000,00 EUR. Nepremično premoženje samoupravne lokalne skupnosti se lahko odproda ali zamenja z neposredno pogodbo; v kolikor se prodajajo solastniški deleži na nepremičninah, ki so manjši od 50 % ali enaki 50%; solastniški deleži na zasedenih stanovanjih; v kolikor gre za menjavo nepremičnin pod pogojem , da se vrednost občinskega premoženja z zamenjavo ne zmanjša ter razlika med zamenjanima ni večja od 20%, vendar največ 80.000,00 EUR; neposredna pogodba se lahko sklepa najpozneje do preteka treh mesecev od dneva, ko se je izkazalo, da sta bili neuspešno izvedeni metoda javne dražbe in javnega zbiranja ponudb; je pridobitelj pravna oseba javnega prava razen javnega podjetja; gre za dosego javnega interesa skladno s pogoji iz soglasij dobaviteljev komunalnih energetskih in elektronskih komunikacijskih storitev, kot določa 23. člen ZSPSLS. Prodaja nepremičnin, ki se nahajajo v poselitvenem območju in predstavljajo večjo funkcionalno celoto, se izvede po postopku javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin.

3. člen

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA V LETU 2016

Za nakup kmetijskih zemljišč so predvidena sredstva v višini 32.100,00 EUR. Za nakup poselitvenih zemljišč so predvidena sredstva v višini 272.604,00 EUR (in sicer na postavki PP 16069002-16029 znašajo 173.889,00 EUR, ostalo pa na postavkah PP 14029001-14003-420402, PP 14029001-14003-420600 in PP 16029003-16032-420402). Za nakup stanovanj in poslovnih prostorov so za prostore črnomaljskega gradu (Grad, pritličje) predvidena sredstva v višini 86.700,00, ki so zagotovljena na postavki kulturna dediščina; nakup stanovanj ni predviden. Za potrebe izplačila odškodnin so predvidena sredstva v višini 3.000,00 EUR. Glede na načrt pridobivanja, sprejet januarja 2016, sredstva, ki so predvidena za nakup kmetijskih zemljišč ostajajo enaka, prav tako sredstva, predvidena za izplačilo odškodnin. Sredstva, ki so namenjena nakupu stavbnih zemljišč, so višja. Nekoliko se povišajo tudi sredstva za nakup nepremičnin na postavki kulturna dediščina. Okvirne vrednosti znotraj posameznih vrst nepremičnin so se prilagodile glede na dejanske potrebe po nakupu zemljišč. Pri nepremičninah, ki jih pridobijo krajevne skupnosti, je v načrtu predviden nakup zemljišča s strani KS Butoraj, kjer višina sredstev ostaja enaka in KS Dobliče kjer se sredstva zmanjšajo.

I.

	Okvirna lokacija	Okvirna velikost m2	Predvidena sredstva /EUR	Projekt – namen odkupa	Opomba
A) **Vrsta nepremičnine: ZEMLJIŠČA – kmetijsko in gozdno območje**					PP 16069002-16027
1.	Vodo oskrba območja Sinji Vrh – dokončanje odkupov za objekte in dovozne poti: PČ Draga pri Sinjem vrhu, VH Damelj, VH Gorica	200	400,00	Odkupi za potrebe VH Damelj, VH Gorica, PČ Draga, dokončanje odkupov;	
2.	Odkupi zemljišč za rekonstrukcija ceste Velika Lahinja-Brdarci, k.o. Butoraj in k.o. Golek	75	150,00	Odkupi po izvedeni gradnji in opravljeni dokončni izmeri ceste,	
3.	Odkupi zemljišč za rekonstrukcijo cestišča Drežnik-Razvaje	825	1.650,00	Odkupi po izvedeni gradnji in opravljeni dokončni izmeri ceste	
4.	Odkupi zemljišč za cesto Jelševnik – Dobliče	125	250,00	Odkupi po izvedeni gradnji in opravljeni dokončni izmeri ceste - dokončne ureditve	
5.	Odkupi zemljišč zaradi uveljavljanja predkupne pravice občine in odkupi po Zakonu o cestah	3.500	7.100,00	- uveljavljanje predkupne pravice po veljavni zakonodaji - odkupi zemljišč po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste	
6.	Odkupi zemljišč za potrebe ČN Vinica, k.o. Vinica	200	540,00	Odkupi za projekt kanalizacija Podklanec in ČN Vinica – Aneksi po izvedenih delih in geodetski odmeri	

7.	Odkup zemljišča za VH Belčji Vrh z dovozno potjo (predvidoma parc.št. 1920 k.o. Belčji Vrh)	185	230,00	Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine, dokončanje odkupov po izvedenih delih in geodetski odmeri	
8.	Odkup zemljišča za VH Rodine z dovozno potjo (po projektu k.o. Talčji vrh), parc. št. 1452/4 k.o. Talčji Vrh	35	740,00	Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine, dokončanje odkupov po izvedenih delih in geodetski odmeri	
9.	Obvoznica Vojna vas (povezava med Zadružno cesto in naseljem Vojna vas), k.o. Črnomelj in k.o. Loka	250	500,00	Dokončanje odkupov ter sklenitev aneksov po opravljenih delih in geodetski odmeri ceste	
10.	Odkup zemljišč za cesto Damelj-Razvaje – del zemljišč	1400	700,00	Odkup zemljišč po katerih poteka kategorizirana lokalna cesta LC 054371	
11.	Odkupi zemljišč za rekonstrukcija cestišča Hrast-Perudina	100	200,00	Odkupi po izvedeni gradnji in opravljeni dokončni odmeri ceste	
12.	VH Sadeži	170	340,00	Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine	
13.	PČ Velika Lahinja	20	40,00	Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine	
14.	Odkup zemljišča za VH Bedenj (objekt in dostopna pot), del parc. št. 1887/4, k.o. Adlešiči	300	600,00	Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine, odkup zemljišč za VH Bedenj	
15.	Odkup parc. št. 33/4 k.o. Talčji Vrh za potrebe poti v naselju Lokve	250	250,00	Odkup zemljišč za potrebe kategorizirane javne poti JP 556451	
16.	Odkup parc. št. 2114/4 k.o. Loka za potrebe poti v naselju Vojna vas	115	150,00	Odkup zemljišča zaradi potrebe kategorizirane javne poti JP 554121	
17.	Odkup zemljišča parc. št. 1204/2 k.o. Preloka za potrebe OŠ Preloka	55	100,00	Odkup zemljišča za potrebe obnove osnovne šole na Preloki	
18.	Odkup delov zemljišč za potrebe avtobusnih postajališč na Čudnem selu, parc. št. 1569/4 k.o. Loka	260	480,00	Odkup zemljišč za potrebe ureditve infrastrukture v RN Čudno selo - postavitev avtobusnih postajališč	
19.	Odkup zemljišč za potrebe črpališča Adlešiči, del parc. št. 24/21 k.o. Adlešiči	145	290,00	Ureditev lastništva za obstoječi objekt	
20.	Odkup parc. št. 2280/2 in 2280/3 k.o. Hrast pri Vinici za potrebe kategorizirane lokalne ceste Tribuče - Vinica	676	1.225,00	Odkup zemljišč za potrebe kategorizirane lokalna cesta LC 054091 Tribuče - Vinica	
21.	Odkup parc. št. 1357/64 k.o. Loka za potrebe lokalne ceste Črnomelj – Dragatuš	37	75,00	Odkup zemljišč, po katerem poteka kategorizirana lokalna cesta LC 054052 Črnomelj - Dragatuš	
22.	Odkup parc. št. 5251/18 k.o. Talčji Vrh za potrebe prestavitve kategorizirane poti, glede na dejanski potek	196	400,00	Odkup zemljišča za potrebe kategorizirane javne poti JP 556261 Rožič Vrh – Mavrlen (prestavitev poti glede na dejanski potek)	
23.	Odkup parc. št. 3243/3 k.o. Tanča gora, za potrebe poti do cerkve na Tanči gori	258	1.610,00	Odkup zemljišča za potrebe obstoječega dostopa do cerkve na Tanči gori	
24.	Odkup zemljišč za potrebe Vodohrana Mala Plešivica in dostopne poti do njega	1950	3.900,00	Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine	
25.	Odkup zemljišč parc. št. 528/7, 530/4, 530/6, 536/2 in 537/2 k.o. Talčji Vrh za potrebe kategorizirane lokalne ceste na	535	1.070,00	Odkup zemljišč za lokalno cesto LC 054151	

	Lokvah				
26.	Odkup zemljišč parc. št. 1739/5 in 1761/2 k.o. Mavrlen za potrebe kategorizirane občinske poti	76	76,00	Odkup zemljišč za kategorizirano javno pot JP 556231	
27.	Odkup zemljišč za potrebe Hidro-postaje v k.o. Mavrlen in za potrebe VH Sela pri Otovcu, k.o. Talčji Vrh (lokacija po projektu)	800	1.600,00	Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine	
28.	Odkup zemljišč parc. št. 1701/2, 1716/5, 1699/4, 1715/2, 1700/5 k.o. Petrova vas	0	0	Odkup zemljišč za potrebe nekategorizirane ceste Ručetna vas	
29.	Odkup zemljišč za potrebe hodnika za pešce, od žel. nadvoza do avtobusnega postajališča v romskem naselju Lokve – ob regionalni cesti Črnomelj-Črmošnjice- Podturn parc. št. 1191/28, 1191/2, 1191/1, 837/6, 837/5, 835/1 , 837/1, 1135/1, 1135/6, 844/10, 844/13, 844/14, 748/5, 743/127, 834/10, 3292/10, 3292/9, 3292/5, 3012,	330	3.600,00	Odkup zemljišč za potrebe hodnika za pešce ob regionalni cesti Črnomelj-Črmošnjice- Podturn	
30.	Odkup dela parc. št. 777, k.o. Dobliče, za potrebe JP 556201	200	400,00	Odkup zemljišč za kategorizirano javno pot JP 556021	
31.	Odkup za potrebe JP 554591, parc. št. 40/6 k.o. Zastava	51	105,57	Odkup zemljišč za kategorizirano javno pot JP 554591	
32.	Odkup ceste na Lokvah (križišče)- parc. št. 528/1, 569, k.o. Talčji Vrh		426,00	Odkup zemljišč za kategorizirano javno pot	
33.	Odkup parc. št. 33/4 k.o. Talčji Vrh za potrebe poti v naselju Lokve	250	250,00	Odkup zemljišč za potrebe kategorizirane javne poti JP 556451	
34.	Odkup zemljišča za črpališče Damelj, vključno z dostopno potjo	80	200,00	Vodo-oskrba Sinji Vrh	
35.	Odkup 1220/2 (73m), 1357/48 (48m2), vse k.o. Loka	121	242,00	a potrebe LC 054051 in avtobusnega postajališča v ZN Drage	
36.	Odkup za potrebe VH Čudno selo	100	200,00	Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine	
37.	Odkup za potrebe JP 556391 (del parcele 1617/1, k.o. Talčji Vrh)	110	220,00	Odkup zemljišč za potrebe JP 556391	
38.	Dodatna odmera za potrebe VH Zapudje	10	20,00	Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine	
39.	Parcelacija za potrebe PČ Desinec , parc. št. 954 k.o. Zastava	125	250,00	Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine	
40.	Odkup parc. št. 889/3, 889/4, k.o. Radenci	142	250,00	Odkup za potrebe LC054121	
41.	Odkup parc. št. 3987/2 in 3976/2 k.o. Tanča gora	54	120,43	Odkup nepremičnin za potrebe nekategorizirane poti	
41.	Odkup delov zemljišč parc. št. 4847/1 in 4847/2 k.o. Talčji Vrh	290	700,00	Odkup zemljišč za potrebe javne poti JP 556401	
42.	Odkup zemljišča parc. št. 4787/32 k.o. Talčji vrh	200	450,00	Odkup zemljišča za potrebe lokalne ceste LC 054151	Del v poselitvenem območju
			SKUPAJ 32.100,00		

B) Vrsta nepremičnine: ZEMLJIŠČA – poselitveno območje (stavbna zemljišča in stavbe) PP 16069002-16029

1.	Odkupi zemljišč za rekonstrukcijo cestišča Vel. Lahinja-Brdarci, k.o. Butoraj in k.o. Golek	4	20,00	Odkupi po izvedeni gradnji in opravljeni dokončni izmeri ceste	
2.	Obvoznica Vojna vas (povezava med Zadružno cesto in naseljem Vojna vas), k.o. Črnomelj in k.o. Loka	0	0	Odkupi po izvedeni gradnji in opravljeni dokončni izmeri ceste	
3.	Odkupi za rekonstrukcija cestišča Hrast-Perudina (k.o. Vinica)	0	0	Odkupi po izvedeni gradnji in opravljeni dokončni izmeri ceste	
4.	Odkupi zemljišč in stavb zaradi uveljavljanja predkupne pravice občine in odkupi po Zakonu o cestah	250	58.615,00	- uveljavljanje predkupne pravice po veljavni zakonodaji - odkupi zemljišč po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste	
5.	Odkupi za Butorajsko cesto, k.o. Loka	11	173,00	Odkupi po izvedeni gradnji in opravljeni dokončni izmeri ceste	
6.	Odkup zemljišč za hodnik za pešce v naselju Vinica, k.o. Vinica	45	540,00	Dokončanje odkupov	
7.	Odkup zemljišč za cesto v ZN Pod gozdom , k.o. Črnomelj	475	9.500,00	Gradnja ceste v ZN Pod gozdom v Črnomlju	
8.	Odkup zemljišča za potrebe VH Adlešiči, parc. št. 5128/1 k.o. Adlešiči	1022	5.000,00	Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine, odkup zemljišča za VH Adlešiči	
9.	Odkup zemljišča za čistilno napravo Stari trg ob Kolpi, parc. št. 3529/3 k.o. Stari trg ob Kolpi	17	40,00	Odkup zemljišča za potrebe čistilne naprave Stari trg po opravljeni geodetski izmeri	
10.	Odkup parc. št. 593/29, 691/2, *72, 593/107 k.o. Sinji Vrh k.o. Sinji Vrh za potrebe poti	91	910,00	Odkup zemljišč po katerem poteka kategorizirana javna pot JP 555871 ter nekategorizirana pot	
11.	Odkup parc. št. 33/4, 30/3, 30/4, 28/2 in del 28/1 k.o. Talčji Vrh za potrebe poti v naselju Lokve	625	6.250,00	Odkup zemljišč za potrebe kategorizirane javne poti JP 556451 in dela nekategorizirane poti ob njej	
12.	Odkup parc. št. 2126/8 in parc. št. 2126/12 k.o. Loka za potrebe poti v naselju Vojna vas	24	500,00	Odkup zemljišča zaradi potrebe kategorizirane javne poti JP 554131	
14.	Odkup delov zemljišč parc. št. 1147/2, 1148/1, 1148/2, 1148/4, 1148/14, 1148/8, k.o. Loka za potrebe kategorizirane poti ter ureditve peš-poti med kategoriziranima cestama	82	10.600,00	Odkup delov zemljišč za potrebe obstoječe kategorizirane poti JP 554321 (Pri mostu), ki poteka po njih, ter za potrebe ureditve peš-poti med kategoriziranima cestama	
15.	Odkupi za potrebe rekonstrukcije ceste TUŠ-žel. Postaja, parc. ob cesti v k.o. Črnomelj	80	250,00	Načrtovana rekonstrukcija lokalne ceste v Črnomlju na relaciji trgovina TUŠ- žel post.	
16.	Odkup dela parc. št. 528/2 k.o. Mavrlen, za potrebe lokalne ceste Črnomelj - Hajka	24	270,00	Odkup dela zemljišča za potrebe kategorizirane lokalne ceste LC 054072 Črnomelj - Hajka	
17.	Odkup zemljišč za potrebe Semiške ceste	563	4.000,00	Nakup zemljišč za potrebe Semiške ceste	
18.	Odkup delov zemljišč za potrebe rekonstrukcije ulice na Bregu	18	430,00	Odkup zemljišč za potrebe rekonstrukcije ulice Na bregu v Črnomlju	
20.	Pridobitev dela parc. št. 2126/12 k.o. Loka za potrebe kategorizirane javne poti v Vojni vasi	18	350,00	Pridobitev dela zemljišča v sklopu menjave	
21.	Odkup zemljišča parc. št. 1249 k.o. Loka	224	1.612,00	Odkup zemljišča zaradi potreb obstoječe infrastrukture	
22.	Odkup zemljišča za potrebe PČ Velika Lahinja, del 1676/1 k.o.	100	260,00	Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje	

	Butoraj			vodnih virov Bele krajine	
23.	Odkup zemljišč: parc. št. 23/9 – zemljišče s stavbo, parc. št. 24/1, parc. št. 24/3, vse k.o. Črnomelj	 135 1533 829	48.500,00	Odkup zemljišč in stavbe	
24.	Odkup zemljišč za potrebe rekonstrukcije Kidričeve ceste	120	3.440,00	Odkup zemljišč za potrebe rekonstrukcije Kidričeve ceste	
25.	Odkup nepremičnin za potrebe nekategorizirane poti parc. št. 3794/2 in 3792/2 k.o. Sinji Vrh		1.030,00	Odkup nepremičnin za potrebe nekategorizirane poti	
26.	Odkup za potrebe avtobusnega postajališča Butoraj na parc. št. 2722 k.o. Butoraj	266	1.200,00	Odkup za potrebe avtobusnega postajališča Butoraj	
27.	Odkup ceste na Lokvah (križišče) - parc. št. 528/1, 569 k.o. Talčji Vrh		4.310,00	Odkup zemljišč za kategorizirano javno pot	
28.	Odkup zemljišča za HP Vrhovci parc. št. 4170/6 k.o. Adlešiči	415	3.735,00	Odkup zemljišča za HP Vrhovci	
29.	Odkup zemljišča parc. št. 4787/32 k.o. Talčji vrh	200	2.000,00	Odkup zemljišča za potrebe lokalne ceste LC 054151	Del v kmetijskem območju
30.	Odkup nepremičnin za potrebe širitve infrastrukture v TRIS Kanižarica za parc. št. 2342/296, 2342/294, 2346/7 k.o. Dobliče	4232	10.354,00		Del kupnine predviden pod PP 14029001-14003-420600
			SKUPAJ 173.889,00		
31.	Odkup nepremičnin za potrebe infrastrukture v TRIS Kanižarica (več parc. št.)		80.551,00	Dokončno poplačilo odkupa infrastrukture	PP 14029001-14003-420402
32.	Odkup nepremičnin za potrebe širitve infrastrukture v TRIS Kanižarica za parc. št. 2342/296, 2342/294, 2346/7 k.o. Dobliče	3495	8.550,00		PP 14029001-14003-420600 3.5000,00 se nahaja pod št. 30.
33.	Odkup zemljišč za potrebe poti (ne-kategorizirana pot ter pešpot) v ZN Pod gozdom, parc. št. 685/23, 685/25 in 685/22 k.o. Črnomelj	506	9.614,00	Odkup zemljišč za potrebe infrastrukture v ZN Pod gozdom	PP 16029003-16032-420402
	Skupaj PP 16069002-16029, PP 14029001-14003-420600, PP 14029001-14003-420402 in PP 16029003-16032-420402		**SKUPAJ 272.604,00**		

C) Vrsta nepremičnine: STANOVANJA, POSLOVNI PROSTORI za 2016

PP 16059002-16015-420001 – nakup stanovanj
PP 06039002-06015-420000 – nakup poslovnih prostorov

na naslovu:	stanovanje	ID	m2	cena	namen	PP	cena MNV

PP 18002-420000 – kulturna dediščina

na naslovu:	stanovanje	ID	m2	cena	namen	PP 18002-420000	
Nakup prostorov črnomaljskega gradu, na naslovu Trg svobode 3, Črnomelj (Grad, pritličje)		Del stavbe na parc. št. 38/1 k.o. Črnomelj	cca 820	86.700,00	Nakup prostorov črnomaljskega gradu		

II.

ODŠKODNINE V ZVEZI S POSEGI NA NEPREMIČNINAH					PP 16069001-16026-402799
1.	Odškodnine za odstranitev objektov, nasadov, obremenitev nepremičnin ipd. v primeru izvajanja investicij		3.000,00		

III.

ZEMLJIŠČA, KI JIH ODPLAČNO PRIDOBIJO KRAJEVNE SKUPNOSTI

KS BUTORAJ

postavka za nakup zemljišč je uvrščena v finančni načrt KS Butoraj za leto 2016

	Okvirna lokacija	Okvirna velikost m2	Predvidena sredstva /EUR	Projekt – namen odkupa	Opomba
	Parc. št. 2722 k.o. Butoraj	266	3.500,00	Ureditev avtobusnega postajališča	Nakup zemljišč je uvrščen v finančni načrt KS Butoraj

KS DOBLIČE

postavka za nakup zemljišč je uvrščena v finančni načrt KS Dobliče za leto 2016

	Okvirna lokacija	Okvirna velikost m2	Predvidena sredstva /EUR	Projekt – namen odkupa	Opomba
	Parc. št. 138/1 in 138/2, obe k.o. Dobliče	665	400,00	Nakup zemljišč zaradi ureditve igrišča	Nakup zemljišč je uvrščen v finančni načrt Dobliče

4.člen

V primeru spremenjenjih prostorskih potreb upravljavcev nepremičnega premoženja samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko upravljavci nepremičnega premoženja samoupravnih lokalnih skupnosti sklepajo pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem. Skupna vrednost poslov lahko znaša največ 20 % skupne vrednosti načrtov ravnanja (12. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti).

4.a

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2016 (skupna vrednost pravnih poslov v skladu z 12. členom ZSPDSLS – največ 20% od skupne vrednosti); in sicer :

A) za kmetijska zemljišča v vrednosti največ 6.420,00 EUR
B) za poselitvena zemljišča v vrednosti največ 54.520,80 EUR.

4.b

Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2016 (vrednost pravnih poslov v skladu z 12. členom ZSPDSLS – največ 20% od skupne vrednosti); in sicer :

A) prodaja zgradb, prostorov in stanovanj v vrednosti največ 23.880,00 EUR
B) prodaja kmetijskih in gozdnih zemljišč v vrednosti največ 6.000,00 EUR
C) prodaja zemljišč namenjenih za gradnjo v vrednosti največ 18.000,00 EUR.

5. člen

Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema oziroma potrditve tega sklepa s strani Občinskega sveta Občine Črnomelj. V letu 2015 začeti in nedokončani postopki se končajo v letu 2016.

Datum: september 2016

Občina Črnomelj
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

OBČINA ČRNOMELJ K točki 11
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v septembru 2016

Zadeva: **INFORMACIJA O RAZDELITVI SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTA V OBČINI ČRNOMELJ V LETU 2016, NA PODLAGI RAZPISA**

V skladu z določili 9. člena Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 21/11 - v nadaljevanju: pravilnik), je pregled in vrednotenje prijav izvajalcev izvedla s strani županje imenovana komisija in svoj predlog razdelitve sredstev podala v potrditev Odboru za družbene dejavnosti (10. redna seja, dne 9. 3. 2016), le-ta pa naprej v sprejem županji, ki je izdala sklep o razdelitvi sredstev. Na podlagi izdanih sklepov društvom oz. klubom o višini dodeljenih sredstev za sofinanciranje športa v letu 2016 so bile z izbranimi izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

Zadnji stavek 9. člena pravilnika tudi določa, da se z informacijo o razdelitvi sredstev seznani občinski svet na eni izmed sej, ki sledijo razdelitvi.

Razdelitev finančnih sredstev, opravljena na podlagi točkovanja za leto 2016 je torej sledeča:

Zap. št.	**Društvo**	SKUPAJ (v EUR)
1.	Društvo šola zdravja, Podružnica Bela krajina	456,13
2.	ŽOK Črnomelj*	0,00
3.	Društvo Kohezija, Judo klub Bela krajina**	0,00
4.	Šahovsko društvo Stari trg ob Kolpi	5.526,29
5.	VDC Črnomelj	1.470,00
6.	Klub Tajskega boksa Muay thai gym Črnomelj	226,99
7.	Športno društvo Ninja	1.524,81
8.	Ženski košarkarski klub Črnomelj	7.360,15
9.	Kegljaški klub Bela krajina	2.287,59
10.	Ribiška družina Črnomelj***	0,00
11.	Planinsko društvo Črnomelj	176,09
12.	Športno društvo MTG Gladiator, Črnomelj****	0,00
13.	Rokometni klub Črnomelj	20.288,70
14.	Košarkarski klub Črnomelj	15.645,72
15.	Športna zveza Črnomelj	23.599,26
16.	LK Paradoks	928,89
17.	Športno društvo Butoraj	1.470,00
18.	Nogometni klub Bela krajina	16.451,38
19.	ŠTD Vinica	588,00
	SKUPAJ	98.000,00

Opombe:
*Društvo je prijavilo športno vzgojo otrok in mladine, vendar trenutno niso v tekmovalnem sistem, sofinanciranje strokovnega kadra so prijavili preko zveze.
**Društvo je bilo pozvano k dopolnitvi prijave, dopolnitev je opravilo le delno, zato je bila prijava zavržena.
***Društvo je prijavilo rekreacijo, v okviru katere pa niso imeli zadostnega števila ur programov oz. v enem primeru so prijavili dnevno nočni maraton, kar pa ni program. Prijavili so tudi člansko ekipo, vendar ne more biti točkovana, ker nimajo vsaj dveh programov športne vzgoje otrok in mladine.
****Društvo je bilo pozvano k dopolnitvi prijave, vendar se nanjo ni odzvalo, zato je bila prijava zavržena.

PREDLOG SKLEPA:
Informacijo o razdelitvi sredstev za sofinanciranje športa v Občini Črnomelj v letu 2016, na podlagi razpisa, se sprejme v predloženi vsebini in obliki.

Številka: 671-18/2015

Pripravila:
Vladka Kostelec Peteh, l.r.

Predlagateljica:
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon., l.r.

MNENJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI:

Dne 19. 9. 2016 je Odbor za družbene dejavnosti na svoji 13. redni seji razpravljal o **»Informaciji o razdelitvi sredstev za sofinanciranje športa v Občini Črnomelj v letu 2016, na podlagi razpisa«**. Odbor predlaga Občinskemu svetu Občine Črnomelj, da sprejme sklep kot sledi:

1. Informacijo o razdelitvi sredstev za sofinanciranje športa v Občini Črnomelj v letu 2016, na podlagi razpisa, se sprejme v predloženi vsebini in obliki.

Predsednik Odbora za družbene dejavnosti:
Branislav ADLEŠIČ, l.r.

OBČINA ČRNOMELJ K točki 12
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v septembru 2016

ZADEVA: **PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBI PRAVILNIKA O KRITERIJIH IN NAČINU SPREJEMANJA PREDŠOLSKIH OTROK V VRTEC OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ**

Občinski svet Občine Črnomelj je leta 2009 sprejel Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj (v nadaljevanju: pravilnik), katerega podlaga za sprejem je bil Zakon o vrtcih.

V drugi polovici meseca februarja letošnjega leta smo s strani Vrtca Črnomelj prejeli predlog oz. sklep sveta zavoda za spremembo pravilnika. V obrazložitvi predloga spremembe navajajo, da jim časovno veliko bolj ustreza, da razpis za vpis v vrtec za novo šolsko leto objavijo že v mesecu marcu, saj tako lažje oblikujejo oddelke in pripravijo predlog organizacije in sistemizacije za novo šolsko leto.
Vsled zgoraj navedenega smo z vrtcem in njihovim svetom zavoda uskladili določilo spremembe pravilnika glede roka objave razpisa za novo šolsko leto. Predlog spremembe Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj je v prilogi.

Izhajajoč iz navedenega občinskemu svetu predlagamo, da spremembo pravilnika obravnava ter sprejme predlagan sklep.

PREDLOG SKLEPA:
Pravilnik o spremembi Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj se sprejme v predlagani vsebini in obliki.

Številka: 602-27/2009

Pripravila:
Vladka Kostelec Peteh, l.r.

Predlagateljica:
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon., l.r.

MNENJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI:

Na svoji 13. redni seji, 19. 9. 2016, je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval **»Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj«**, nanj nima pripomb in Občinskemu svetu Občine Črnomelj predlaga, da sprejme naslednji sklep:

1. Pravilnik o spremembi Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj se sprejme v predlagani vsebini in obliki.

Predsednik Odbora za družbene dejavnosti:
Branislav ADLEŠIČ, l.r.

PREDLOG

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB 2, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, IN 15/15 - ZUUJFO), Odloka o ustanovitvi javnega vrtca Vrtec Otona Župančiča Črnomelj (Uradni list RS, št. 68/96, 01/97, 33/08, 9/10, 9/11 in 6/15) je Občinski svet Občine Črnomelj na ___. redni seji _____, sprejel

Pravilnik o spremembi Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj

1. člen

V Pravilniku o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v Vrtec Otona Župančiča Črnomelj (Ur. l. RS, št. 30/09, 47/09, 30/10 in 34/11) se spremeni prvi stavek prvega odstavka 4. člena in se pravilno glasi:

"Vpis otrok za novo šolsko leto se izvede na podlagi javnega razpisa za vpis otrok v programe vrtca, ki ga vrtec objavi enkrat letno, najkasneje do konca meseca aprila.«

2. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 602-27/2009
Črnomelj, _____

Županja Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon., l.r.

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v septembru 2016

Zadeva: **PREDLOG ZA SPREJEM prenovljenega PRAVILNIKA O MERILIH ZA OLAJŠAVE PRI ODMERI IN PLAČILU KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINE ČRNOMELJ**

OBRAZLOŽITEV:

Občina Črnomelj ima sprejet Pravilnik o merilih za olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka za območje občine Črnomelj (Ur.l. RS št. 59/2014) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka za območje občine Črnomelj (Ur.l. RS št. 24/16). Ker se znižanje komunalnega prispevka za investitorje v gospodarstvu in kmetijstvu mora obravnavati kot državna pomoč »de-minimis«, v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (v nadaljevanju Pogodba) (Uradni list EU L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1-8; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 (za gospodarski sektor) in v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (v nadaljevanju Pogodba) (UL L št. 352, z dne 24.12.2013, str. 9-17; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013 kmetijski sektor), je bilo potrebno v obstoječi Pravilnik in njegovo dopolnitev vnesti nove pravne podlage in pogoje, na podlagi katerih se bodo lahko morebitne olajšave komunalnega prispevka obravnavale kot državna pomoč.

Hkrati je potrebno v skladu z veljavno zakonodajo na tem področju izvesti priglasitev vseh »de-minimis« pomoči iz naslova olajšav komunalnega prispevka za obdobje 2016-2020, ločena na dva ministrstva in sicer:

- priglasitev »de-minimis« pomoči na Ministrstvo za finance, za investitorje v gospodarskem sektorju;
- priglasitve »de-minimis« pomoči na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, za investitorje v kmetijskem sektorju.

Pogoj za priglasitev »de-minimis« pomoči je sprejet nov čistopis Pravilnika o merilih za olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka za območje občine Črnomelj, ki je priloga temu gradivu.

PREDLOG SKLEPA:

Občinskemu svetu Občine Črnomelj predlagamo, da sprejme naslednji sklep:
Pravilnik o merilih za olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj, se sprejme v predlagani vsebini.

Pripravil:
Gregor POŽEK l.r.

Predlagateljica:
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon, l.r.

PRILOGE:

- Pravilnik o merilih za olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj (čistopis)

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:

Dne, 19.9.2016, je Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo na svoji 13. redni seji obravnaval predlog za sprejem prenovljenega Pravilnika o merilih za olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka za območje občine Črnomelj.

Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo predlaga Občinskemu svetu občine Črnomelj, da obravnava predlog za sprejem prenovljenega Pravilnika o merilih za olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka za območje občine Črnomelj v predloženi vsebini in sprejme naslednji sklep:
»Pravilnik o merilih za olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj, se sprejme v predlagani vsebini«.

Predsednica odbora:
Nataša Hudelja l.r.

Na podlagi šestega odstavka 21. člena in drugega odstavka 21.a člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj (Ur.l. RS št. 14/2013, Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka, 24/2014) in Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/2007, Spremembe in dopolnitve, ZPNačrt-A, Ur.l. RS št. 108/2009; ZPNačrt-B, Ur.l. RS št. 57/2012; ZPNačrt-C. Ur.l. RS št. 109/2012), je Občinski Svet Občine Črnomelj na ____ redni seji dne _____ 2016 sprejel

PRAVILNIK
o merilih za olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka za območje občine Črnomelj

1. člen

I. VSEBINA PRAVILNIKA

Ta pravilnik določa:
- olajšave pri plačilu komunalnega prispevka;
- podrobnejša merila za odobritev olajšave pri plačilu komunalnega prispevka;
- postopek odobritve določene vrste olajšave in zavarovanje dolga iz naslova obročnega plačila komunalnega prispevka;
- obravnavo olajšave pri plačilu komunalnega prispevka z vidika načel državne pomoči.

Namen Pravilnika o merilih za olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj (v nadaljevanju Pravilnik), je spodbujanje gospodarske in kmetijske dejavnosti v Občini Črnomelj.

2. člen

Olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka po tem Pravilniku, so izvedene za:

- pomoči de minimis, v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (v nadaljevanju Pogodba) (Uradni list EU L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1-8; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 ter
- pomoči de minimis v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju (v nadaljevanju Pogodba) (UL L št. 352, z dne 24.12.2013, str. 9-17; v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 1408/2013.

3. člen
(način in višina zagotavljanja sredstev)

Sredstva za izvedbo ukrepov spodbujanja gospodarske in kmetijske dejavnosti kot olajšave plačila komunalnega prispevka v Občini Črnomelj, se zagotavljajo v proračunu Občine Črnomelj na proračunski postavki z nazivom »Delne oprostitve komunalnega prispevka - ne-stanovanjski objekti.«

Višina sredstev se določi z odlokom o proračunu za tekoče leto iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna. Pomoč se dodeli za obdobje 2016-2020.

4. člen

Izrazi, uporabljeni v tem Pravilniku, imajo naslednji pomen:

- »kmetijski proizvodi« pomenijo proizvode, navedene v Prilogi 1 k Pogodbi, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture, ki jih ureja Uredba Sveta (ES) št. 104/2000 z dne 17. decembra 1999;

- »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetiji, potrebnih za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;

- »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponujati za prodajo, dobavljati ali na kakršen koli drug način dajati na trg, razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu ter vseh dejavnosti, s katerimi se proizvod pripravi za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;

- »intenzivnost pomoči« pomeni bruto znesek pomoči, izražen kot odstotek upravičenih stroškov pred odbitkom davkov ali drugih dajatev;

- »primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov« pomeni proizvodnjo rastlinskih in živinorejskih proizvodov s seznama v Prilogi 1 k Pogodbi brez kakršnih koli nadaljnjih postopkov, ki bi spremenili naravo takih proizvodov;

- »kmetijsko gospodarstvo« pomeni enoto, ki obsega zemljišče, objekte in naprave, ki se uporabljajo za primarno proizvodnjo kmetijskih proizvodov.

- »enotno podjetje« pomeni vsa podjetja, ki so med seboj najmanj v enem od naslednjih razmerij:

  a) podjetje ima večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov drugega podjetja,

  b) podjetje ima pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, poslovnega ali nadzornega organa drugega podjetja;

  c) pogodba med podjetjema ali določba v njuni družbeni pogodbi ali statutu, daje pravico enemu podjetju, da izvršuje prevladujoč vpliv na drugo podjetje;

  d) eno podjetje, ki je delničar ali družbenik drugega podjetja, na podlagi dogovora z drugimi delničarji ali družbeniki navedenega podjetja sámo nadzoruje večino glasovalnih pravic delničarjev ali družbenikov navedenega podjetja.

  e) Podjetja, ki so v katerem koli razmerju iz točk (a) do (d) preko enega ali več drugih podjetij, so prav tako »enotno« podjetje.

5. člen

II. OLAJŠAVE PRI PLAČILU KOMUNALNEGA PRISPEVKA

Olajšavi po tem pravilniku sta:
- obročno plačilo komunalnega prispevka na podlagi 4. odstavka 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur.l. RS, št. 95/2007) in 21a. člena Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj (Ur. l. RS št. 14/2013, sprememba in dopolnitev Odloka, Ur. l. RS št. 24/2014, v nadaljevanju Odlok);
- delna oprostitev plačila komunalnega prispevka na podlagi 5. in 6. odstavka 21. člena Odloka.

6. člen

(Obročno plačilo komunalnega prispevka)

(1) Na podlagi 4. odstavka 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Ur.l. RS, št. 95/2007), se obročno plačevanje na vlogo zavezanca za plačilo komunalnega prispevka, dovoli po naslednjih kriterijih:

a) kadar se komunalni prispevek odmerja za potrebe različnih vrst gradenj objekta, kot so: novogradnje, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, legalizacije, se lahko odmerjeni komunalni prispevek plača v največ 6 mesečnih obrokih, s tem da višina posameznega obroka ne sme biti manjša od 150€.

b) kadar se komunalni prispevek odmerja za obvezno priključitev obstoječega objekta na novo komunalno opremo po uradni dolžnosti, se lahko odmerjeni komunalni prispevek plača v največ 36-ih mesečnih obrokih, s tem da višina posameznega obroka ne sme biti manjša od 50 €.

(2) Način zavarovanja obročnega odplačevanja komunalnega prispevka je določen v 7. členu tega Pravilnika.

(3) V kolikor dolžnik zamudi s plačilom dveh zaporednih obrokov, zapade v takojšnje plačilo celoten dolg plačila komunalnega prispevka. V tem primeru Občina Črnomelj takoj unovči zavarovanje za poplačilo preostalega dolga.

(4) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko vloži vlogo za obročno plačilo komunalnega prispevka kadarkoli do dne zapadlosti obveznosti komunalnega prispevka v plačilo. V vlogi za obročno plačilo komunalnega prispevka je potrebno navesti utemeljene razloge za vložitev vloge in na vlogi označiti predlog za način zavarovanja dolga.

(5) Vlogo za obročno plačilo komunalnega prispevka lahko vloži tudi zavezanec za plačilo komunalnega prispevka s statusom mlade družine. Po tem Pravilniku se za mlado družino šteje družina z vsaj enim otrokom, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede na starost otrok oziroma 35 let in še noben otrok ni šoloobvezen. Za stare 30 let oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to starost letu, ko se vloži vloga. Kot mlade družine se upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh staršev in otrok, ampak tudi vse druge družinske oblike. Zavezancu za plačilo komunalnega prispevka s statusom mlade družine, ki

zaprosi za obročno plačilo komunalnega prispevka, ni potrebno posebej navajati utemeljenih razlogov za vložitev vloge.

(6) O vlogi za obročno plačevanje komunalnega prispevka odloči občinska uprava Občine Črnomelj in o tem obvesti zavezanca za plačilo komunalnega prispevka.

7. člen
(Zavarovanje dolga iz naslova obročnega plačila komunalnega prispevka)

(1) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je dolžan obročno plačilo komunalnega prispevka do občine ustrezno zavarovati.

(2) Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko zavaruje obročno plačilo dolga na enega od naslednjih načinov, in sicer z:

- zastavo premoženja na nepremičnini v lasti zavezanca za plačilo komunalnega prispevka; (nepremičnine, vrednostni papirji, kapitalske naložbe, ipd…);
- bančno plačilno garancijo, izdano v korist občine za pravne osebe, kot so opredeljene v 1. odstavku 9. člena tega Pravilnika; Stroški odobritve bančne plačilne garancije bremenijo zavezanca plačilo komunalnega prispevka;

Stroški izvedbe načina zavarovanja (cenitve, stroški notarske overitve in zapisi, sodni stroški, upravne taske ipd.) bremenijo zavezanca za plačilo komunalnega prispevka.

(3) Podrobnejši način zavarovanja dolga, višina posameznega obroka, rok za plačilo posameznih obrokov in ostale morebitne medsebojne obveznosti, morajo biti opredeljene v pogodbi o obročnem plačilu komunalnega prispevka, ki jo skleneta Občina Črnomelj in zavezanec za plačilo komunalnega prispevka, ki je hkrati prosilec za obročno plačevanje komunalnega prispevka.

8. člen
(Delna oprostitev plačila komunalnega prispevka)

(1) Za možnost olajšave plačila komunalnega prispevka v višini 60% od končne vrednosti zaračunanega komunalnega prispevka lahko zaprosi investitor, ki je hkrati zavezanec za plačilo komunalnega prispevka in ki ima namen investirati v:

a) ne-stanovanjski objekt, s pretežnim namenom industrijske dejavnosti (šifra 12510, po CC-SI). Sem sodijo stavbe za proizvodnjo kot so tovarne, delavnice, klavnice, pekarne, pivovarne, montažne hale, tiskarne, avtomehanične, mizarske in podobne delavnice;

b) ne-stanovanjski objekt, s pretežnim namenom skladiščenja proizvodov (šifra 12520 po CC-SI). Sem sodijo naslednji objekti: rezervoarji in cisterne, rezervoarji za nafto in plin, žitni silosi, silosi za cement in druge suhe snovi, hladilnice, specializirana skladišča, pokrite skladiščne površine;

c) ne-stanovanjski objekt, s pretežnim namenom kmetijske dejavnosti (šifra 1271 po CC-SI). Sem sodijo objekti:
- za dejavnost primarne kmetijske proizvodnje: stavbe za rastlinsko pridelavo (rastlinjaki za vrtnine in okrasne rastline, pokrite drevesnice in podobne stavbe), stavbe za rejo

živali (perutninske farme, hlevi, svinjaki, staje, kobilarne in podobne stavbe za rejo živali), stavbe za spravilo pridelka (kmetijski silosi, kašče, kleti, vinske kleti, seniki, skednji, kozolci, koruznjaki in podobne stavbe za spravilo pridelka) in druge ne-stanovanjske kmetijske stavbe (stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije kot so lope, kolnice in podobno);
- za dejavnost predelave kmetijskih proizvodov: stavbe za predelavo lastnih kmetijskih pridelkov kot so sirarne, sušilnice sadja, rib in podobno;

d) ne-stanovanjski objekt, s pretežnim namenom poslovne dejavnosti (stavbe javne uprave, šifra 12201 po CC-SI). Sem sodijo naslednji objekti: stavbe s pisarnami in poslovnimi prostori državnih organov, lokalnih skupnosti, centri za socialno delo in podobno, sodišča, parlament, policijske postaje, stavbe občin, krajevnih uradov in podobno;

e) ne-stanovanjski objekt, s pretežnim namenom pokopališke dejavnosti (šifra 12722 po CC-SI); Sem sodijo naslednji objekti: krematoriji, mrliške vežice ter spremljajoče stavbe.

f) ne-stanovanjski objekt, s pretežnim namenom za dejavnost, ki se lahko opravlja v stavbah s klasifikacijo 12740 po CC-SI: Sem spadajo naslednji objekti: prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov, gasilski domovi, stavbe za nastanitev sil za zaščito, reševanje in pomoč, nadstrešnice za potnike na avtobusnih in drugih postajališčih, javne sanitarije in podobno, zavetišča in hoteli za živali, pesjaki, konjušnice, pokrita vojaška in podobna strelišča, zaklonišča, pomožne stavbe: drvarnica, lopa, ropotarnica, letna kuhinja, ute in podobno;

(2) Na podlagi 5. odstavka 21. člena Odloka lahko za olajšavo pri odmeri komunalnega prispevka zaprosijo tudi krajevne skupnosti in vsa društva, ki delujejo v javnem interesu in ki nameravajo investirati v objekt, ki v pretežnem deležu (več kot 50% po dejanski rabi objekta) predstavlja ne-stanovanjski objekt za potrebe delovanja posameznega društva v javnem interesu ali izkazanega interesa krajevne skupnosti. V tem primeru občinski svet s sklepom odloči o olajšavi obračunanega komunalnega prispevka v višini 60% od končne vrednosti zaračunanega komunalnega prispevka.

(3) V vlogi za delno oprostitev komunalnega prispevka za investitorje iz prvega odstavka tega člena, mora zavezanec za plačilo komunalnega prispevka navesti naslednje ekonomsko-socialne razloge:

- Opredelitev ohranjanja in povečevanja števila delovnih mest v občini Črnomelj, ki jih investitor namerava realizirati s pomočjo investicije v ne-stanovanjski objekt.

Vloga z obrazložitvijo mora biti vložena na občinsko upravo v roku največ 15 dni po vročitvi odločbe o odmeri komunalnega prispevka. Vloga je lahko vložena tudi v času postopka izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka. Podrobni kriteriji in merila za določitev višine delne oprostitve komunalnega prispevka, so določeni v 9. členu tega Pravilnika.

(4) Občinski svet Občine Črnomelj lahko na podlagi utemeljenih razlogov, ki so podani v vlogi iz 3. odstavka tega člena in ob upoštevanju izpolnjevanja meril in pogojev iz 9. člena tega Pravilnika, dovoli olajšavo plačila komunalnega prispevka za objekte v 1. odstavku tega člena, v višini 60% od končne vrednosti izračunanega komunalnega prispevka. Občinska

uprava v tem primeru na prvi stopnji izda odločbo z ustrezno znižanim zneskom komunalnega prispevka.

(5) Ne glede na določilo iz prejšnjega odstavka tega člena se višina olajšave ustrezno zniža, če bi z odobreno olajšavo:
- za dejavnosti primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov presegli skupni znesek de minimis pomoči iz četrtega odstavka 13. člena tega Pravilnika;
- za dejavnosti po de minimisu za gospodarstvo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz petega odstavka 11. člena tega Pravilnika ali
- če bi bile z dodelitvijo pomoči presežene omejitve glede kumulacije pomoči iz tretjega odstavka 12**.** člena in iz drugega odstavka 15. člena tega Pravilnika.

(6) V primeru, kadar je investitorju priznana olajšava za plačilo komunalnega prispevka že po izdaji odmerne odločbe in plačilu celotnega zneska komunalnega prispevka s strani investitorja, se lahko sorazmerni delež olajšave vrne investitorju na podlagi sklepa o vračilu sorazmernega deleža komunalnega prispevka. Sklep o vračilu sorazmernega deleža komunalnega prispevka mora biti sprejet na podlagi kriterijev, ki jih določa 8. in 9. člen tega Pravilnika.

(7) Za možnost olajšave plačila komunalnega prispevka v višini 20% od končne vrednosti zaračunanega komunalnega prispevka lahko zaprosi tudi investitor, ki je hkrati zavezanec za plačilo komunalnega prispevka in ki ima namen investirati v:

a) nestanovanjski objekt, s pretežnim namenom trgovske in druge storitvene dejavnosti (šifra 1230 po CC-SI); sem sodijo naslednji objekti, ki na podlagi projektne dokumentacije za izračun komunalnega prispevka, ne presegajo velikosti neto tlorisne površine 350m^2:

- pokrite tržnice, avtosaloni, prodajalne, prodajalne polizdelkov, kiosk;
- sejemska dvorana, razstavišče;
- prostori za storitvene dejavnosti, avtopralnica, prostori za oskrbo in nego hišnih živali;

Objekti, opredeljeni pod točko a), ki presegajo velikost neto tlorisne površine nad 350m2, niso upravičeni do olajšave pri obračunu komunalnega prispevka.

9. člen
(Kriteriji in merila za delno oprostitev plačila komunalnega prispevka)

(1) Investitor iz 1. odstavka 8. člena tega Pravilnika, ki je hkrati zavezanec za plačilo komunalnega prispevka in ki vloži vlogo za delno oprostitev komunalnega prispevka, mora imeti registrirano dejavnost v naslednjih oblikah:

- samostojni podjetnik (s.p.);
- družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.);
- delniška družba (d.d.);
- družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.);
- nosilec kmetijskega gospodarstva, ki je vpisan v register kmetijskih gospodarstev in ima status kmeta, ki ga nosilec dokaže z ustreznim potrdilom, ki ga izda pristojna Upravna enota;

- socialna podjetja registrirana v skladu z veljavnim Zakonom o socialnem podjetništvu (UL RS št. 20/2011, v nadaljevnju ZSocP), ki so vpisana v evidenco socialnih podjetij (ki jo vodi pristojno ministrstvo),
- nepridobitne pravne osebe, kot so opredeljene v ZSocP in ki nameravajo poslovati kot socialno podjetje in bodo začele s postopkom registracije skladno z ZSocP, zakonom, ki ureja socialno podjetništvo v obsegu, ki je potreben za opravljanje dejavnosti, za katere so bila ustanovljena.

Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka lahko vloži vlogo za delno oprostitev plačila komunalnega prispevka v primeru novogradnje, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave in legalizacije objekta, za katerega je zavezan k plačilu komunalnega prispevka. Vloga za delno oprostitev plačila komunalnega prispevka se lahko vloži samo za investicije v objekte in poslovne enote, ki se nahajajo na območju občine Črnomelj.

(2) Investitor mora k vlogi za delno oprostitev podati izjavo, v kateri je navedeno:
- število obstoječih delovnih mest, ki se z nameravano investicijo ohranjajo;
- število predvidenih oziroma novih delovnih mest, ki bodo realizirana v roku, ki je opredeljen v pogodbi med Občino Črnomelj in zavezancem za plačilo komunalnega prispevka.

Ostala dokazila, ki morajo biti priložena k vlogi, so navedena v 16. členu tega Pravilnika.

(3) Občina Črnomelj lahko preveri število trenutno in na novo zaposlenih na podlagi razpoložljivih uradnih evidenc.

(4) Vse medsebojne obveznosti in razmerja med zavezancem za plačilo komunalnega prispevka iz 1. odstavka tega člena in Občino Črnomelj, se uredijo v medsebojni pogodbi. Pogodba se sklene po odobritvi delnega znižanja plačila komunalnega prispevka.

(5) Če je končni izračun komunalnega prispevka za zavezanca za plačilo komunalnega prispevka, ki je podal vlogo za delno znižanje komunalnega prispevka, nižji ali enak znesku ~~2.000,00€,~~ 4.000,00€ (PREDLOG ZA OBČINSKI SVET OBČINE) občinska uprava izda odmerno odločbo s končnim zneskom. Možnost delne oprostitve na končni znesek komunalnega prispevka v tem primeru ni možna.

(6) V primeru odobritve delne olajšave plačila komunalnega prispevka za investitorje oziroma zavezance za plačilo komunalnega prispevka, ki imajo pravni status Krajevne skupnosti in društva, ki deluje v javnem interesu, pogodbe, ki je opredeljena v 4. odstavku tega člena, ni potrebno sklepati. Če je bila za investitorja Krajevno skupnost ali društvo, ki deluje v javnem interesu, izdana odmerna odločba o komunalnem prispevku z zneskom, ki je enak ali nižji od zneska ~~2.000,00€~~, 4.000,00€ (PREDLOG ZA OBČINSKI SVET OBČINE), je tudi v tem primeru možno realizirati delno oprostitev.

(7) Dodatni kriteriji in merila za delno oprostitev plačila komunalnega prispevka, so določeni v nadaljevanju tega Pravilnika, v razdelku III »Državna pomoč po pravilu »DE-MINIMIS«.

10. člen

III. DRŽAVNA POMOČ PO PRAVILU »DE-MINIMIS«

1. Znižanje višine komunalnega prispevka po tem Pravilniku se šteje za državno pomoč po pravilu »de minimis«.

2. Glede na potrebe delne oprostitve komunalnega prispevka za investicijo v ne-stanovanjski objekt z značajem kmetijske proizvodnje, se končni izračun komunalnega prispevka razdeli na del objekta, ki bo služil primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov in na preostali del, ki bo služil predelavi in trženju kmetijskih in živilskih proizvodov ali pa bo služil dejavnosti, ki po svoji naravi spada med gospodarske dejavnosti. Kriterij za delitev je delež neto-tlorisne površine v objektu za vsak posamezen del ne-stanovanjske stavbe, ki je predmet izračuna komunalnega prispevka. Ta določba se nanaša na tiste vrste kmetijskih objektov, ki bodo služili tako primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, kot tudi dejavnosti predelave in trženja, oziroma sekundarni kmetijski proizvodnji ali ostali gospodarski dejavnosti. Delež neto-tlorisne površine določi projektant, ki izdeluje projektno dokumentacijo za navedeni objekt. Sorazmerno glede na določen delež neto-tlorisne površine objekta, se razdeli višina komunalnega prispevka na vsak posamezen del obravnavanega objekta, na podlagi tega pa se določi znesek olajšave pri plačilu komunalnega prispevka.

3. Državna pomoč se obravnava skladno z Zakonom o spremljanju državnih pomoči (Ur.l. RS, št. 37/2004) in skladno z Uredbo o posredovanju podatkov o dodeljenih državnih pomočeh po pravilu »de minimis« (Ur.l. RS, št. 61/2004, 22/2007, 50/2014).

11. člen
(Pomoči, dodeljene po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013) - gospodarski sektor

(1) Do »de minimis« pomoči v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, z dne 18. decembra 2013, niso upravičeni subjekti, ki:

a) so iz sektorjev:
- ribištva in akvakulture;
- primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi;
- predelave in trženja kmetijskih proizvodov iz seznama v Prilogi I k Pogodbi v naslednjem primeru:
  I. če je pomoč pogojena s tem, da se delno ali v celoti prenese na primarne proizvajalce.

b) so na dan oddaje vloge v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije in je zoper subjekt tak postopek začet oz. je prijavitelj kapitalsko ali kako drugače povezan s takim podjetjem ter v primeru, če je vlagatelj kaznovan oz. je zoper njega začet kazenski postopek;

c) so na dan oddaje vloge v stanju kapitalske neustreznosti po Zakonu o finančnem poslovanju, oz. je začet tak postopek zoper prijavitelja;

d) so na dan oddaje vloge opredeljeni kot podjetja v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju in prestrukturiranju družb v težavah in pridobivajo državno pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje. Podjetje je v težavah, če tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let dosega polovico osnovnega kapitala, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta ali če podjetje dobiva državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje;

e) so za isti namen že prejeli sredstva bodisi iz lokalnih, regionalnih, državnih ali mednarodnih virov

f) na dan oddaje vloge nimajo poravnanih obveznosti do Občine Črnomelj in do države iz naslova davkov in prispevkov;

g) so pridobili nepremično premoženje na način, kot je opredeljen v 21. členu Pravilnika o dodeljevnaju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj (UL RS št. 23/2015);

Neizpolnjevanje katerega koli od navedenih pogojev je razlog za zavrnitev **vloge za delno oprostitev komunalnega prispevka.** Če se ugotovi, da prijavitelj na dan oddaje vloge ni izpolnjeval vseh navedenih pogojev, se vloga kot nepopolna zavrne oz. je prijavitelj dolžan odplačati preostanek že odmerjenega in znižanega komunalnega prispevka, v skladu z medsebojno pogodbo o delni oprostitvi komunalnega prispevka, ki se sklene med Občino Črnomelj in posameznim investitorjem, kot je navedeno v 4. odstavku 9. člena tega Pravilnika);

(2) Pomoč v obliki delne oprostitve komunalnega prispevka, ne bo pogojena s prednostno rabo domačih proizvodov pred uvoženimi.

(3) Pomoč v obliki delne oprostitve komunalnega prispevka, ni namenjena za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice;

(4) Do sredstev za razvoj niso upravičena mikro, majhna in srednje velika enotna podjetja, ki so po Zakonu o finančnem poslovanju, po postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Ul RS, št. 13/14-uradno prečiščeno besedilo) v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ter so kapitalsko neustrezna, kar pomeni, da je izguba tekočega leta skupaj s prenesenimi izgubami dosegla polovico osnovnega kapitala družbe.

(5) Skupna vrednost pomoči, dodeljena istemu upravičencu (enotnemu podjetju) na podlagi pravila »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, ne sme preseči 200.000,00 EUR (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000,00 EUR) v katerem koli obdobju treh poslovnih let, ne glede na obliko in namen pomoči ter ne glede na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije.

(6) Če podjetje opravlja komercialno cestne prevoze tovora in tudi druge dejavnosti, za katere se uporablja zgornja dovoljena meja pomoči do 200.000,00 EUR, se uporablja zgornja meja pomoči v višini 200.000,00 EUR za to podjetje le, če to podjetje ločeno vodi stroške poslovanja po dejavnostih v komercialno cestnem tovornem prevozu in ločeno za druge dejavnosti, ter zagotovi, da korist za dejavnost komercialno cestne prevoze tovora, ne presega 100.000,00 EUR v dovoljenem obdobju.

12. člen
(kumulacija)

(1) Pomoč de minimis se ne sme kumulirati z državno pomočjo v zvezi z istimi upravičenimi stroški ali državno pomočjo za isti ukrep za financiranje tveganja, če bi se s takšno kumulacijo presegla največja intenzivnost pomoči ali znesek pomoči.

(2) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 360/2012 do zgornje meje, določene v Uredbi št. 360/2012.

(3) Pomoč de minimis, dodeljena v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, se lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno v skladu z drugimi uredbami de minimis do ustrezne zgornje meje (200.000 EUR oz. 100.000 EUR).

(4) V primeru združitev ali pripojitev podjetij se vsa prejšnja pomoč »de minimis«, dodeljena kateremu koli od podjetij, udeleženih v združitvi, upošteva pri ugotavljanju, ali nova pomoč »de minimis« za novo ali prevzemno podjetje presega ustrezno zgornjo mejo. Pomoč »de minimis«, ki je bila dodeljena pred združitvijo ali prevzemom, ostane zakonita.

(5) Če se podjetje razdeli na dve ali več ločenih podjetij, se pomoč »de minimis«, dodeljena pred razdelitvijo, dodeli podjetju, ki jo je koristilo, in je načeloma to podjetje, ki prevzame dejavnosti, za katere se je pomoč »de minimis« uporabila. Če taka dodelitev ni mogoča, se pomoč »de minimis« dodeli sorazmerno na podlagi knjigovodske vrednosti lastniškega kapitala novih podjetij na dejanski datum razdelitve.

13. člen
(Pomoči, dodeljene po Uredbi Komisije (EU) št. 1408/2013) – kmetijski sektor

(1) Do pomoči po načelu »de minimis« po Uredbi Komisije (EU) št. 1408/2013, so upravičeni investitorji, ki so dejavni v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov, razen za:

- pomoči za dejavnosti, povezane z izvozom v tretje države ali države članice, in sicer pomoč, neposredno povezano z izvoženimi količinami, vzpostavitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;
- pomoči, ki se dodelijo pod pogojem, da se domačim proizvodom pri uporabi daje prednost pred uvoženimi.

(2) Če je vlagatelj dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov in tudi v enem ali več sektorjih oziroma ima druge dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 (predelava in trženje), se navedena uredba 1407/2013 uporablja za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjimi sektorji ali dejavnostmi, če je na ustrezen način, na primer z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo št. 1407/2013.

(3) Če je vlagatelj dejaven v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov ter v sektorju ribištva in akvakulture, se določbe Uredbe (ES) št. 717/2014 uporabljajo za pomoč, dodeljeno v zvezi s slednjim sektorjem, če je na ustrezen način, na primer z ločitvijo

dejavnosti ali stroškov, zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z navedeno uredbo.

(4) Skupni znesek vseh pomoči »de minimis« v kmetijstvu, ki se odobri in izplača enotnemu podjetju iz drugega odstavka 2. člena Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013, ne sme presegati 15.000 evrov v katerem koli obdobju treh proračunskih let.

(5) Kumulativni znesek vseh pomoči de minimis, dodeljen kmetijskim gospodarstvom, v kateremkoli obdobju treh proračunskih let ne sme presegati nacionalne omejitve iz priloge Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013.

14. člen
(upravičeni stroški in intenzivnost pomoči)

(1) Olajšava pri plačilu komunalnega prispevka po Uredbi Komisije (EU) 1408/2013 vključuje stroške odmere komunalnega prispevka, v povezavi z ne-stanovanjskimi objekti iz prve alineje točke c 1. odstavka 8. člena tega Pravilnika.

(2) Pomoč, odobrena po pravilu de minimis znaša do 100% izračunane dodatne splošne olajšave komunalnega prispevka.

(3) Znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno pomočjo iz prejšnjega odstavka presegli skupni znesek de minimis pomoči iz petega odstavka 8. člena tega Pravilnika oziroma iz 5. člena Uredbe Komisije (EU) 1408/2013.

15. člen
(kumulacija)

(1) Poleg pomoči »de minimis« po tem Pravilniku se v zvezi z istimi upravičenimi stroški istemu kmetijskemu gospodarstvu oziroma enotnemu podjetju ne sme dodeliti še državna pomoč, če bi tako seštevanje povzročilo intenzivnost pomoči, ki bi presegala intenzivnost, določeno za posebne okoliščine vsakega primera v predpisih Unije.

(2) Če je vlagatelj razen v primarni proizvodnji kmetijskih proizvodov dejaven v enem ali več sektorjih ali opravlja dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013, se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s to uredbo, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorjem ali dejavnostim v gospodarstvu, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 1407/2013, če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da dejavnost primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013/EU.

(3) Če je vlagatelj razen v kmetijski dejavnosti dejaven v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s to uredbo, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014, če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 717/2014.

16. člen

IV. OBVEZNOSTI VLAGATELJA PRI VLOŽITVI VLOGE ZA DELNO OPROSTITEV PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

(1) Občina bo od prejemnika pomoči pred delno oprostitvijo plačila komunalnega prispevka pridobila pisno izjavo o (priloge k vlogi o delni oprostitvi plačila komunalnega prispevka):

- vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je podjetje (prejemnik pomoči) že prejelo na podlagi uredb »de minimis« v predhodnih dveh poslovnih letih in v tekočem poslovnem letu;

- drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške;

- seznamu podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja in zagotovila, da z dodeljenim zneskom pomoči »de minimis«, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;

.

- podjetje na dan oddaje vloge ni v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije in da zoper prejemnika pomoči tak postopek ni začet oziroma je prejemnik pomoči kapitalsko ali kako drugače povezan s takim podjetjem.

- prejemnik pomoči na dan oddaje vloge ni v stanju kapitalske neustreznosti po Zakonu o finančnem poslovanju oziroma ni pričet tak postopke zoper možnega prejemnika pomoči.

- prejemnik na dan oddaje vloge ni opredeljen kot podjetje v težavah v skladu z zakonodajo o reševanju in prestrukturiranju družb v težavah in pridobivajo državno pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje. Podjetje je v težavah, če tekoča izguba in izguba iz prejšnjih let dosega polovico osnovnega kapitala, ki je izkazan v bilanci predhodnega leta ali če podjetje dobiva državno pomoč za reševanje in prestrukturiranje;

- izjavo, da za isti namen niso prejeli sredstev bodisi iz lokalnih, regionalnih, državnih ali mednarodnih virov;

- izjavo, da imajo na dan oddaje vloge poravnane vse obveznosti do Občine Črnomelj in do države iz naslova davkov in prispevkov;

- izjavo, da prejemnik pomoči redno izplačuje plače in socialne prispevke zaposlenim;

Vse ostale obveznosti med prejemnikom pomoči in Občino Črnomelj bodo določene v medsebojni pogodbi med prejemnikom pomoči in Občino Črnomelj.

(2) Pomoč se šteje za dodeljeno (datum dodelitve pomoči) z dnem izdaje odločbe o odmeri komunalnega prispevka na podlagi sklenitve medsebojne pogodbe med občino in upravičencem oziroma prejemnikov pomoči.

17. člen

V. OBVEZNOSTI DAJALCA POMOČI

(1) Dajalec pomoči bo pisno obvestil prejemnika o višini pomoči (višina delne oprostitve plačila komunalnega prispevka) ter da je pomoč dodeljena po pravilu »de minimis« v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013, oziroma v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013.

(2) Občina evidence o individualni pomoči »de minimis« hrani 10 poslovnih let od datuma dodelitve pomoči. Občina evidence o shemi pomoči de minimis hrani 10 poslovnih let od datuma, ko je bila dodeljena zadnja individualna pomoč v okviru take sheme.

18. člen

VI. NADZOR IN SANKCIJE

(1) Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja pristojni občinski organ.

(2) V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem Pravilniku, neporavnanih vseh obveznosti zaradi sklepa pristojnega občinskega organa o razglasitvi pomoči za nezakonito in nezdružljivo z notranjim trgom, in drugih nepravilnosti oziroma podajanja zavajajočih izjav ter napačnih podatkov za potrebe realizacije s strani prejemnika pomoči, mora prejemnik sredstva v obliki delne oprostitve plačila komunalnega prispevka, vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev iz proračuna občine za naslednji dve leti.

(3) V primeru, da občinski organ ugotovi, da je katera od izjav iz 16. člena nepravilna, mora prejemnik sredstva v obliki delne oprostitve plačila komunalnega prispevka vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi.

(4) V primeru, da prejemnik pomoči v obliki delne oprostitve plačila komunalnega prispevka ne realizira investicije, za katero je že plačal delno oproščen komunalni prispevek, dajalec pomoči ukrepa v skladu z 10. odstavkom 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju, ki ureja možnost vračila že plačanega dela komunalnega prispevka, ter obvesti pristojna organa ministrstev o nerealizirani pomoči de minimis dodeljeni na podlagi tega Pravilnika.

19. člen

(prenehanje in začetek veljavnosti pravilnika)

Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o merilih za olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj (Uradni list RS št. 59/2014).

Ta Pravilnik sprejme Občinski svet Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter prične veljati petnajsti dan po objavi.

Št.: _____

Črnomelj, dne _____

Županja Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon.

OBČINA ČRNOMELJ K točki 14
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v septembru 2016

Zadeva: **PREDLOG ZA SPREJEM ZNIŽANJA PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA IZGRADNJO TRGOVSKEGA OBJEKTA V ČRNOMLJU**
INVESTITOR: JAPOS – ALEŠ JAKŠA S.P., Smrjene 68B, 1291 Škofljica

OBRAZLOŽITEV:

Investitor JAPOS ALEŠ JAKŠA S.P. Smrjene 68B, 1291 Škofljica, (v nadaljevanju investitor), je dne 08.03.2016 Občino Črnomelj pisno zaprosil za znižanje plačila komunalnega prispevka za novogradnjo trgovskega objekta, na delu zemljišča parc. št. 924/53 k.o. Črnomelj. Dne 03.03.2016 je bil investitorju z odločbo št. 426-10/2016-2 odmerjen komunalni prispevek v višini 3.950,59 EUR za uporabo komunalne opreme CESTE, VODOVOD, KANALIZACIJA, OBJEKTI ZA RAVNANJE Z ODPADKI, JAVNE ODPRTE IN ZELENE POVRŠINE, ki ga je investitor sicer že plačal v celoti, ker v času vloge ni bilo še sprejete pravne podlage (Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka za območje občine Črnomelj) za delno oprostitev plačila komunalnega prispevka za vrsto objektov 1230 (nestanovanjski objekt s pretežnim namenom trgovske in druge storitvene dejavnosti).

V skladu s sprejetim Pravilnikom o merilih za olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka za območje občine Črnomelj (Ul. RS št. 59/2014, v nadaljevanju Pravilnik) in kasneje sprejetim Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka za območje občine Črnomelj (Ul. RS št. 24/2016, v nadaljevanju Pravilnik) ima investitor na podlagi 5. člena Pravilnika možnost uveljavljanja delne oprostitve plačila komunalnega prispevka v višini 20% od končne vrednosti za investicijo v ne-stanovanjski objekt; Iz vloge za znižanje plačila komunalnega prispevka je razvidno, da namerava investitor širiti dejavnost v nove poslovne prostore in da je investitor na novo za potrebe predvidenega objekta zaposlil dodatnega delavca, ki se je moral zaradi narave dela na novo usposobiti za delo. Šesti člen Pravilnika določa kriterije in merila za delno oprostitev plačila komunalnega prispevka. V skladu s 6. členom Pravilnika je investitor v vlogi pisno navedel razloge za znižanje plačila komunalnega prispevka (možnost novih zaposlitev).

Pravna podlaga za sprejem delne oprostitve plačila komunalnega prispevka je navedena v 5. in 6. členu Pravilnika.

PREDLOG SKLEPA:

Občinskemu svetu občine Črnomelj se predlaga, da sprejme naslednji sklep:
Investitorju »JAPOS – ALEŠ JAKŠA S.P., Smrjene 68B, 1291 Škofljica« se zniža del plačila komunalnega prispevka, in sicer se obračunani komunalni prispevek zniža za 20 % od končno obračunane vrednosti 3.950,59 EUR. Znižana vrednost komunalnega prispevka je v novi višini 3.160,47 EUR. Med občino Črnomelj in investitorjem se bo v skladu z 2., 3., in 4., odstavkom 6. člena Pravilnika sklenila pogodba, v kateri bodo opredeljene vse medsebojne obveznosti za potrebe realizacije delne oprostitve. Ko bo pogodba sklenjena, se bo investitorju na podlagi 5. odstavka 5. člena Pravilnika z izdanim Sklepom povrnil del že plačanega komunalnega prispevka v višini 790,12 EUR.

Pripravil:
Gregor POŽEK, OU

Predlagateljica:
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon, l.r.

PRILOGE:
1. Vloga (prošnja, dopis) za delno oprostitev komunalnega prispevka.
2. Odločba z izračunom komunalnega prispevka, brez olajšave.

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:

Dne, 19.9.2016, je Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo na svoji 13. redni seji obravnaval predlog za znižanje plačila komunalnega prispevka za izgradnjo trgovskega objekta v Črnomlju investitorju »Japos – Aleš Jakša s.p.«.

Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo predlaga občinskemu svetu, da sklep o znižanju komunalnega prispevka za izgradnjo trgovskega objekta v Črnomlju investitorju »Japos – Aleš Jakša s.p.« obravnava v predloženi vsebini in ga kot takega tudi sprejme.

Predsednica odbora:
Nataša Hudelja l.r.

JAPOS Raznovrstno posredništvo Aleš Jakša s.p.
Smrjene 68 b
1291 Škofljica

OBČINA ČRNOMELJ
Občinska uprava
Trg svobode 3
8340 Črnomelj

Škofljica, 8.3.2016

ZADEVA: VLOGA ZA DELNO OPROSTITEV KOMUNALNEGA PRISPEVKA
Zveza: odločba št. 426-0010/2016-2 z dne 3.3.2016

Spoštovani,

Dne 7.3.2016 smo prejeli vašo odločbo št. 426-0010/2016-2 o odmeri komunalnega prispevka za trgovski objekt, predviden na zemljišču pare.št. 924/53, k.o. Črnomelj.

Prosimo za delno oprostitev komunalnega prispevka zaradi ekonomsko-socialnih razlogov, saj je naše podjetje v zadnjih dveh letih v svojih poslovnih enotah v Črnomlju in Metliki zaposlilo kar tri nove osebe (za vse tri prilagamo kopije potrdil o prijavi – Obr.M-1). Zadnja zaposlitev s 1.11.2015 je bila izvedena ravno zaradi predvidene širitve dejavnosti v nove poslovne prostore, ki so predmet odmere komunalnega prispevka, saj se zaradi frekventnosti lokacije pričakuje povečanje končnih kupcev. Zaposlitev je bila izvedena dobrega pol leta pred predvidenih pričetkom obratovanja v novih prostorih, saj se le z dovolj dolgim usposabljanjem lahko zagotovi učinkovito samostojno delovanje delavca.

Glede na izjemno povečanje zaposlitev v zadnjem obdobju in dejstvo, da je bila pred kratkim zaposlena nova oseba ravno zaradi zadevne novogradnje, kratkoročno dodatne nove zaposlitve predvidoma ne bodo potrebne. Zagotovo bodo v bodoče ohranjena vsa obstoječa delovna mesta, morebitna zaposlitev novih oseb pa je odvisna od bodočega razvoja poslovanja poslovne enote Črnomelj v novih prostorih. V kolikor bo poslovanje potekalo v skladu s poslovnim načrtom podjetja, bo zelo verjetno podjetje dolgoročno moralo zaposliti še eno dodatno osebo za delo v tej poslovni enoti.

Taksa za vlogo v višini 18,12 € je bila nakazana preko spletne banke na račun SI56 0121 7417 0309 189.

Prosimo za ugodno rešitev vloge in vas lepo pozdravljamo.

Aleš Jakša
Japos s.p.

JAPOS
ALEŠ JAKŠA s.p.
Smrjene 68b, 1291 Škofljica

Priloga: kopije potrdil o prijavi zaposlenih - 3x

OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKA UPRAVA
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
tel. (07) 306-11-00, fax. (07) 306-11-30
e-mail: obcina.crnomelj@siol.net

Številka: 426-0010/2016-2
Datum: 03.03.2016

Občinska uprava Občine Črnomelj izdaja na podlagi 79., 80., in 82. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), in na podlagi 3., 4., in 5. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/2007) in v zvezi s 14. in 17. členom Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 14/2013, v nadaljevanju Odlok) na vlogo; JAPOS ALEŠ JAKŠA S.P., Smrjene 68B, 1291 Škofljica, za odmero komunalnega prispevka za objekt/poseg: "Trgovska stavba", naslednjo

ODLOČBO

1.
Investitor: JAPOS ALEŠ JAKŠA S.P.
JE zavezanec za plačilo komunalnega prispevka
za objekt/poseg: Trgovska stavba
na zemljišču/ih parc. št.: 924/53, k.o. Črnomelj

2.
Investitorju se na podlagi ugotovitve iz prve točke izreka te odločbe, odmeri komunalni prispevek za navedeni-e objekt-e v znesku **3950,59 EUR**.

3.
Če je investitor zavezanec, mora odmerjeni znesek plačati na podračun Občine Črnomelj EZR št.: SI56 **01217-4176223376, s sklicem na številko odobritve (referenca) 11_75167-7141050-42601016,** za namen: **komunalni prispevek** v roku **30 dni od datuma vročitve te odločbe zavezancu za plačilo komunalnega prispevka**, sicer bodo zaračunane zakonite zamudne obresti. Pri plačilih z novim univerzalnim plačilnim nalogom (UPN) je treba izpolniti tudi polje koda namena z oznako OTHR in polje BIC banke prejemnika z oznako BSLJSI2X.

4.
Investitor, ki je zavezanec za plačilo komunalnega prispevka, je dolžan plačati komunalni prispevek Občini Črnomelj na pod-račun Občine, ki je naveden v 3. točki izreka Odločbe, na podlagi 1. odstavka 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št.: 33/07).

5.
Stroškov postopka ni.

OBRAZLOŽITEV:

Investitor: JAPOS ALEŠ JAKŠA S.P., je z vlogo zaprosil-a za odmero komunalnega prispevka za objekt-e oziroma poseg:

a) Trgovska stavba, predviden-a na zemljišču-ih parc. št.: 924/53, k.o. Črnomelj;

Vlogi je priložena tehnična dokumentacija, ki jo je izdelal: AMBIENS d.o.o. Črnomelj, Na Utrdbah 8, Črnomelj, pod št. PGD-80/2015 z datumom izdelave december 2015.

Po 80. členu Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07), je zavezanec za plačilo komunalnega prispevka investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.

V obravnavanem primeru namerava investitor zgraditi novo manjšo trgovsok stavbo, zato je zavezanec za plačilo komunalnega prispevka.

Izračun komunalnega prispevka iz druge točke izreka odločbe, je opravljen na podlagi 14. člena Odloka, ki določa: Komunalni prispevek se izračuna kot vsota komunalnih prispevkov za vsako posamezno komunalno opremo, na katero zavezanec predvideva priključitev svojega objekta oziroma posega, ali mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme za predviden objekt/poseg.

14. člen Odloka določa, da se komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme (zgoraj navedene, na katere je zavezancu omogočena priključitev objekta), izračuna po naslednji enačbi:

$$Kpij = (Aparcela * Cpij * Dp) + (Kdejavnost * Atlorisna * Ctij * Dt)$$

strošek deleža stavbnega zemljišča — strošek neto-tlorisna površina

Pomen posameznih oznak v enačbi je razviden v nadaljevanju obrazložitve te odločbe.

Končni obračun komunalnega prispevka predstavlja vsoto vseh vrednosti Kpij glede na posamezno komunalno opremo, na katero zavezanec predvideva priključitev svojega objekta ali mu je omogočena uporaba le-te.

Iz priložene tehnične dokumentacije k vlogi je razvidno, da je potrebno gradbeno dovoljenje pridobiti za naslednjo gradnjo oziroma poseg:

Trgovska stavba; ki ima naslednje gradbene karakteristike, na podlagi katerih je izveden izračun komunalnega prispevka:

- Faktor dejavnosti objekta ($K_{(dejavnost)}$): 1 (13. člen Odloka)
- Delež neto-tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka **(Dt): 0,7;**
- Delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka **(Dp): 0,3;**
- Površina gradbene parcele objekta: $(A_{(parcela)})$: 618m2;
- Neto-tlorisna površina objekta (merna hišica in nadstrešek): $(A_{(tlorisna)})$: 157,20m2.

V preglednici 1 je razvidno, na katero komunalno opremo bo objekt priključen in podrobnejša računska razčlenitev končnega obračuna komunalnega prispevka. Vrednosti komunalnega prispevka za posamezno komunalno opremo so določene samo za tisto vrsto komunalne opreme, na katero bo objekt priključen oziroma mu bo omogočena uporaba te infrastrukture.

Površina parcele - $A_{(parcela)}$	618,00	m2			
Neto tlorisna površina objekta - $A_{(tlorisna)}$	157,20	m2			
	Dp	**Dt**			
Razmerje Dp:Dt	0,3	0,7			
Faktor dejavnosti - $K_{(dejavnost)}$	Ostalo			1,00	
Obračunska območja	**Obračunski stroški na enoto mere**		**Izračun komunalnega prispevka**		
	Cp (EUR/m²)	**Ct (EUR/m²)**	**$A_{(parcela)} * Cp * Dp$ (EUR)**	**$K_{(dejavnost)} * A_{(tlorisna)} * Ct * Dt$ (EUR)**	**Skupaj (EUR)**

CESTE IN PRIPADAJOČI OBJEKTI					
CE (primar)	1,93	5,03	357,82	553,50	911,32
CE (sekundar)	2,6	6,93	482,04	762,58	1.244,62
VODOVODNO OMREŽJE					
VO (primar)	0,87	2,23	161,30	245,39	406,69
VO (sekundar)	0,55	1,47	101,97	161,76	263,73
KANALIZACIJSKO OMREŽJE					
KA (primar)	1,28	2,65	237,31	291,61	528,92
KA (sekundar)	1,22	2,53	226,19	278,40	504,59
OBJEKTI ZA RAVNANJE Z ODPADKI					
RO	0,05	0,14	9,27	15,41	24,68
JAVNE ODPRTE IN ZELENE POVRŠINE					
JP	0,26	0,47	48,20	51,72	99,92
Skupaj					**3.984,46 EUR**
Indeks cen (osnova 1. 2. 2013)					0,9915
KOMUNALNI PRISPEVEK					**3.950,59 EUR**

preglednica 1

Končni obračun komunalnega prispevka je razviden iz preglednice 1 in je:

3950,59 EUR

ali z besedo:

Tri tisoč devetsto petdeset EUR in devetinpetdeset centov.

Upravna taksa po tarifni št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah ZUT-UPB5 (UL RS št. 106/2010) v znesku 22,66€, je plačana in na vlogi predpisano razvrednotena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:

Zoper to odločbo je dopustna pritožba, o kateri odloča županja občine Črnomelj. Pritožbo je potrebno vložiti pisno ali ustno na zapisnik v roku petnajstih dni po prejemu odločbe pri organu, ki je odločbo izdal. Za pritožbo je potrebno plačati upravno takso po tarifni št. 2. Zakona o upravnih taksah ZUT-UPB5 (Uradni list RS, št. 106/10) v vrednosti 18,12€.

Postopek vodil:
Gregor POŽEK

OBČINA ČRNOMELJ
ČRNOMELJ
Trg svobode 3
1
OBČINSKA UPRAVA

Direktorica OU:
Tamara POTOČAR

ODLOČBO PREJMEJO:

1. Investitor ali vlagatelj - z vročilnico ~~(s projektno dokumentacijo)~~
2. Upravna enota Črnomelj!
3. računovodstvo – tu!
4. arhiv - tu!

OBČINA ČRNOMELJ K točki 15
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v septembru 2016

Zadeva: **ZAVAROVANJE VODNIH VIROV BELE KRAJINE**

UVOD:

V občini Črnomelj je bil najprej z Odlokom o zaščiti vodnega vira vodovoda Adlešiči (Skupščinski dolenjski list - SDL, št. 2/1985 – priloga 1) zavarovan vodni vir Vumole, ki se nahaja tik ob reki Kolpi pod naseljem Adlešiči. Tri leta kasneje sta bila z Odlokom o zaščiti vodnih virov na območju Vrčič in Srednje vasi, črpališča na Kolpi na Vinici in črpališča v Dobličah (SDL, št. 14/1988 – priloga 2) zavarovana tudi vodna vira iz drenaže v Kolpi pod Vinico in izvir Dobličice.

Nov zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/2002, 2/2004, 41/2004, 57/2008, 57/2012, 100/2013, 40/2014 in 56/2015) je predvidel, da se vodni viri zavarujejo z uredbami vlade, saj je voda v lasti Republike Slovenije.

UREDBA:

Ob zaključku 1. faze projekta Vodooskrba Bele krajine smo občine Črnomelj, Metlika in Semič decembra 2006 zaprosile pristojno ministrstvo za zaščitno novih vrtin oziroma vodih virov na Blatniku in konec leta 2015 še na Brezovici, kjer je vodni vir v uporabi po zaključku 2. faze tega projekta, imenovanega Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine.

Vse od leta 2010 do spomladi 2016 je Ministrstvo za okolje in prostor pripravljalo in z občinami, komunalnimi podjetji, Kmetijsko gozdarsko zbornico, Geološkim zavodom Slovenije, Kmetijskim inštitutom Slovenije in drugimi deležniki, usklajevalo vsebino in priloge Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območje občin Črnomelj, Metlika in Semič. V postopek se je po javni razgrnitvi osnutka uredbe februarja 2016 vključilo tudi okoljsko društvo Proteus, ki je podalo pripombe 29. 2. 2016. Uredba je končno sprejeta in objavljena v Uradnem listu RS, št. 53/2016 (priloga3).

POSLEDICE SPREJETJA UREDBE:

Predvsem v ožjem vodovarstvenem območju uredba prepoveduje nekatere dejavnosti in ravnanja, v ta namen je bilo na sestanku 30. marca 2016 dogovorjeno, da KGZ NM v sodelovanju z ministrstvom organizira predstavitev uredbe nosilcem kmetijskih gospodarstev, ki jih vodovarstveni režim prizadene.

Komunalna podjetja bodo v okviru dejavnosti oskrbe s pitno vodo v roku do 20. 8. 2017 poskrbela za ustrezno zavarovanje zajetij (v kolikor sedanje zavarovanje z ograjami ni ustrezno) in v roku do 20. 8. 2018 za označitev vodovarstvenih območij s postavitvijo tabel kot to določa pravilnik.

Ker uredba ne more razveljaviti občinskih odlokov, je po pričetku veljavnosti le-te (20. 8. 2016) potrebno razveljaviti do sedaj veljavne odloke o zavarovanju vodnih virov. Zavarovanje vodnega vira Vinica, ki je dejansko drenaža iz reke Kolpe, se razveljavi, ker je leta 2014 izvedena navezava vodovodnega sistema Vinica na glavni vodni vir na izviru Dobličice. Predlog za izdajo odloka o razveljavitvi je v prilogi 4. V kolikor ni pripomb na vsebino predloga za izdajo predlagamo, da se na isti seji obravnava in sprejme tudi predlog odloka in pošlje v objavo v Uradni list RS.

PREDLOG SKLEPA:

Predlagamo sprejem sledečih sklepov:
1. Občinski svet Občine Črnomelj sprejme informacijo o zavarovanju vodnih virov Bele krajine.
2. Občinski svet Občine Črnomelj sprejme predlog za izdajo Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o zaščiti vodnega vira vodovoda Adlešiči in Odloka o zaščiti vodnih virov na območju Vrčic in Srednje vasi, črpališča na Kolpi na Vinici in črpališča v Dobličah.
3. Občinski svet Občine sprejme predlog odloka iz prejšnjega sklepa.

Pripravil: Vinko Kunič, OU

Predlagateljica:
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon, l.r.

Številka: 355-18/2010
Datum: 14. september 2016

Priloge:
1. Odlok (SDL, št. 2/1985)
2. Odlok (SDL, št. 14/1988)
3. Uredba s prilogami
4. Odlok o razveljavitvi

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:

Dne, 19.9.2016, je Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo na svoji 13. redni seji obravnaval gradivo »Zavarovanje vodnih virov Bele krajine«.

Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo občinskemu svetu predlaga, da obravnava informacijo o zavarovanju vodnih virov Bele krajine v predloženi vsebini ter sprejme naslednje sklepe:

1. Občinski svet Občine Črnomelj sprejme informacijo o zavarovanju vodnih virov Bele krajine.
2. Občinski svet Občine Črnomelj sprejme predlog za izdajo Odloka o prenehanju veljavnosti Odloka o zaščiti vodnega vira vodovoda Adlešiči in Odloka o zaščiti vodnih virov na območju Vrčic in Srednje vasi, črpališča na Kolpi na Vinici in črpališča v Dobličah.
3. Občinski svet Občine sprejme predlog odloka iz prejšnjega sklepa.

Predsednica odbora:
Nataša Hudelja l.r.

6. člen

Prispevek po stopnji, določeni v 2. členu tega odloka, se plačuje od 1. 1. 1985 dalje.

7. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Skupščinskem Dolenjskem listu, uporablja pa se od 1. 1. 1985.

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o določitvi stopnje prispevka za izvajanje sistema obrambe pred točo v osrednji Sloveniji, objavljen v Skupščinskem Dolenjskem listu 24/84 in 10/84.

Številka: 420-09/6-84
Datum: 27. 12. 1984

Predsednik skupščine občine Črnomelj
JURE PERKO, dipl. politolog

38.

Skupščina občine Črnomelj je na podlagi 2. odstavka 60. člena Zakona o vodah (Ur. list SRS štev. 38/81), 3. in 5. člena Zakona o prekrških (Ur. list SRS štev. 25/83) ter 174. člena Statuta občine Črnomelj (SDL štev. 19/81) na seji zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 27. 12. 1984 sprejela

ODLOK
o zaščiti vodnega vira vodovoda Adlešiči

I. Splošne določbe

1. člen

Z namenom, da se zavaruje vodni vir vodovoda Adlešiči pred naključnim ali namernim onesnaženjem, ki bi utegnilo škodljivo vplivati na higiensko neoporečnost ali kakovost pitne vode, se določijo varstveni pasovi tega vodnega vira in ukrepi za njegovo zavarovanje.

II. Varstveni pasovi

2. člen

Varstveni pasovi so naslednji:

1. ožji varstveni pas — območje s strogim režimom zavarovanja,
2. širši varstveni pas — območje s sanitarnim režimom zavarovanja,
3. vplivni varstveni pas — območje z blagim režimom zavarovanja.

3. člen

Za vsak poseg v varstveni pas vodnega vira vodovoda Adlešiči, ki bi lahko vplival na spremembo vodnega vira, je potrebno soglasje pristojnega organa občinske skupščine in upravljalca vodovoda.

Ožji varstveni pas (1)

4. člen

Obseg ožjega varstvenega pasu je razviden iz grafične priloge v M 1 : 5000. V ožjem varstvenem pasu ni dovoljen nikakršen poseg v prostor. Površine so namenjene izključno objektom, ki služijo za preskrbo z vodo.

Za ta pas veljajo naslednje določbe:

1. V ožjem območju mora biti ta pas ograjen z označbo, da je dostop do objektov dovoljen le pooblaščenim osebam.
V območju ni dovoljeno gnojenje, površina zemljišča pa mora biti tlakovana ali zasajena s travo.
2. Izven ograje je treba zemljišče v ožjem varstvenem pasu zasaditi z iglastim drevjem.
3. Prepovedana je gradnja kakršnih koli objektov, prepovedana so kakršna koli zemeljska dela.
4. Prepovedano je gnojenje zemljišča.
5. Prepovedan je prehod živine.
6. Ni dovoljena gradnja kakršne koli kanalizacije.
7. Ni dovoljena kakršna koli aktivnost, ki bi lahko ogrozila neoporečnost vodnega vira.
8. Na bregu Kolpe in v njej obsega pas 150 m gorvodno in 70 m dolvodno področje Kolpe.
9. V tem pasu Kolpe ni dovoljen odvzem peska, napajanje živine ter kopanje in pranje.
10. Nujen peš prehod preko varovalnega pasu je dovoljen le po označeni poti.
11. Področje varovalnega pasu mora biti vidno iznačeno z napisanimi tablami.

Širši varstveni pas (2).

5. člen

Obseg širšega varstvenega pasu je razviden iz grafične priloge v M 1 : 5000.

V širšem varstvenem pasu se zavaruje vodozbirno področje in zanj veljajo naslednje določbe:

1. Prepovedana je gradnja novih objektov.
2. Dovoljena je adaptacija obstoječih stanovanjskih stavb in gospodarskih poslopij, če se s tem izboljšajo higienske razmere. 3. Vsi opadki iz objektov morajo biti speljani v vodo-nepropustne greznice oziroma gnojnične jame.
4. Zbiranje gnoja je možno le v vodo-nepropustnih betoniranih gnojiščih.
5. Prepovedano je odlaganje odpadkov. Obstoječa odlagališča je treba sanirati.
6. Kanalizacijski vodi in jaški v objektih in izven njih morajo biti vodotesni.
7. Na območju varstvenega pasu ni dovoljeno graditi skladišč naftnih derivatov in nevarnih snovi.
8. V poznojesenskem in zimskem času ni dovoljeno gnojenje s tekočimi gnojili.
9. Vse meteorne vode iz asfaltiranih ali kako drugače utrjenih parkirnih površin morajo biti speljane v kanalizacijo ali teren le preko lovilca olja oz. maščob.
10. Za vsako spremembo na zemljišču, izkope ali izravnave je potrebno soglasje pristojnega upravnega organa občine.
11. Na glavnih dostopih v varstveni pas je treba postaviti opozorilne table.

Vplivni varstveni pas (3).

6. člen

Obseg vplivnega varstvenega pasu je razviden iz grafične priloge v M 1 : 5000.

Higiensko pidemološki nadzor obsega celotno področje vodovodnega omrežja.

Na reki Kolpi obsega vplivni pas 1000 m gorvodno in 150 m dolvodno področje Kolpe.

Za vplivni varstveni pas veljajo naslednje določbe.

1. Izjemoma je dovoljena gradnja stanovanjskih in gospodarskih objektov pod pogojem, da je urejeno higiensko odvajanje odplak in odlaganje odpadkov.
2. Ni dovoljena gradnja takšnih gospodarskih objektov, ki porabljajo večje količine vode in naftne derivate.
3. Ponikanje meteornih voda iz utrjenih površin parkirišč je možno le preko lovilca olj oz. maščob.
4. Eksploatacija kamna je možna le pod posebnimi pogoji, ki jih predpiše pristojni občinski upravni organ.
5. Prepovedano je odlaganje odpadkov. Obstoječa odlagališča je treba sanirati.

III. Kazenske določbe

7. člen

Z denarno kaznijo od 5.000 — 60.000 din se kaznuje za prekršek pavna oseba in posameznik, ki stori prekršek s samostojnim opravljanjem dejavnosti če:

— stori prekršek po 4. 5. ali 6. členu tega odloka,
— z denarno kaznijo od 50 — 15.000 din se kaznuje tudi odgovorna oseba pravna oseba za storjen prekršek iz navedenih členov tega odloka,
— z denarno kaznijo od 50 — 15.000 din se kaznuje posameznik za storjen prekršek iz navedenih členov tega odloka.

IV. Prehodne in končne določbe

8. člen

Obstoječe gospodarske dejavnosti v varstvenih pasovih morajo njihovi upravljalci urediti po določilih tega odloka.

Lastniki oz. upravljalci objektov in zemljišč morajo prilagoditi razmere zahtevam tega odloka in sicer:

v ožjem varstvenem pasu v enem letu, v širšem varstvenem pasu v dveh letih in v vplivnem varstvenem pasu v štirih letih po uveljavitvi tega odloka.

9. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljata sanitarno-komunalna in vodnogospodarska inšpekcija Uprave inšpekcijskih služb Novo mesto.

10. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Skupščinskem Dolenjskem listu.

Številka: 351-266/76
Datum: 27. 12. 1984

Predsednik
skupščine občine Črnomelj
JURE PERKO, dipl. politolog

39.

Na podlagi 23. člena Zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih (Uradni list SRS, štev. 39-461/74) in na podlagi 174. člena Statuta občine Črnomelj (SDL št. 19/80) je skupščina občine Črnomelj na seji zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 27. 12. 1984 sprejela

ODLOK
o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu občine Črnomelj za leto 1984

1. člen

1. člen odloka o proračunu občine Črnomelj za leto 1984 (Skupščinski Dolenjski list št. 3/84) se spremeni tako, da se glasi:

skupni prihodki občinskega proračuna znašajo	153.562.610
— razporejeni prihodki —	152.112.610
— nerazporejeni prihodki —	1.450.000

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Skupščinskem Dolenjskem listu, uporablja pa se od 1. januarja 1984 dalje.

Številka: 400-02-1/84
Datum: 27. 12. 1984

Predsednik
skupščine občine Črnomelj
JURE PERKO, dipl. politolog

3. ščitijo pred zmrzovanjem obračunski vodomer;
4. omogočajo dostop do obračunskega vodomera, interne instalacije in hidrantov;
5. kontrolirajo stvarno porabo vode z dovoljeno porabo ob priključitvi in povprečno letno porabo vode;
6. takoj javljajo upravljalcu vse okvare na javnem vodovodu, vodomerih in odjemu vode iz hidrantov;
7. pisno obvestijo upravljalca o spremembah uporabnika, ki vplivajo na odvzem vode;
8. redno plačujejo vodo in vzdrževalnico vodomerov na osnovi izdanih položnic in računov v plačilnem roku;
9. urejajo medsebojno delitev stroškov, kadar imajo obračun prek enega obračunskega vodomera;
0. se drže varčevalnih in ostalih ukrepov v primerih višje sile ali ob prekinitvi dobave vode;
1. pridobijo soglasje upravljalca za večja dela pri predelavi in popravilu interne instalacije.

25. člen

Izvajalci del morajo pri vzdrževanju in rekonstrukcijah cest, ulic in trgov vzpostaviti vodovodno omrežje in naprave v prvotno stanje. Upravljalci drugih objektov n naprav (kanalizacijskega, elektro, PTT, toplovodnega omrežja itd.) morajo pri ıpravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da ostanejo vodovodne ıaprave nepoškodovane. Izvajalci del morajo pred pričetkom del obvestiti upravlalca vodovoda in pokriti vse stroške, ki nastanejo na vodovodu z izvajanjem del, ključno z izgubo vode.

26. člen

Uporabniki ne smejo prekiniti dobave vode drugemu uporabniku ali z nestrokovnim delom onesnažiti vode v napeljavi.

X. ODJEM VODE IZ HIDRANTOV

27. člen

Hidranti v oremžju javnega vodovoda služijo predvsem požarni varnosti in mora› biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Iz njih se sme odvzemati vodo brez ›glasja upravljalca le za gašenje požarov, gasilske vaje, za preizkušnje in izpiranje odovoda. Zaradi registracije nekontroliranega odvzema vode je potrebno najkaseje v 24 urah obvestiti upravljalca o odvzemu vode iz hidrantov.

Odvzem vode iz hidrantov za čiščenje cest in ulic, zalivanje zelenic, izpiranje analov, utrjevanje cestišč, za javne prireditve in za polnjenje cistern za prevoz vode dovoljen le s privolitvijo upravljalca. Za tak odvzem vode se sklene pogodba za oravnavo stroškov porabljene vode.

28. člen

Za uporabo hidrantov v internem omrežju, ki se napaja neposredno iz omrežja rez vodomera, veljajo določbe prejšnjega člena tega odloka.

29. člen

Uporabnik mora pustiti hidrant v brezhibnem stanju. V nasprotnem primeru nosi ım vse stroške popravil za okvare, ki jih je povzročil.

KAZENSKE DOLOČBE

30. člen

Z denarno kaznijo od 10.000 do 300.000 dinarjev se kaznuje upravljalec javnega odovoda:
1. če prekine dobavo vode brez predhodnega obvestila uporabnikov (člen 21);
2. če ne dopusti priključitve, kot to določa 9. člen;
3. če ne izpolnjuje obveznosti iz 22. člena;
4. če ne izpolnjuje obveznosti po 4., 5. in 15. točki 23. člena.

Z denarno kaznijo od 2.500 do 50.000 dinarjev se kaznuje za prekršek iz prvega istavka tega člena tudi odgovorna oseba upravljalca.

31. člen

Z denarno kaznijo od 2.500 do 50.000 dinarjev se kaznuje za prekršek uporabnik zična oseba), če:
- se ne priključi in ne uporablja javnega vodovoda (7. člen);
- se priključi na javni vodovod brez soglasja upravljalca (24. člen);
- ne izpolnjuje obveznosti iz 2. 3., 4., 6., 7. in 11. točke 24. člena;
- prekine dobavo vode drugemu uporabniku ali z nestrokovnim delom onesnaži vodo v napeljavi (26. člen);
- odvzema vodo iz hidranta v nasprotju s 27., 28. in 29. členom;

Za prekršek iz 1. do vključno 5. točke prvega odstavka tega člena se kaznuje upoonik (pravna oseba) z denarno kaznijo od 10.000 do 300.000 dinarjev, odgovoroseba pravne osebe pa z denarno kaznijo od 2.500 do 50.000 dinarjev.

32. člen

denarno kaznijo od 10.000 do 300.000 dinarjev se kaznuje pravna oseba, ki:
ne poskrbi, da pri vzdrževanju in rekonstrukciji ostanejo vodovodni objekti in naprave v prvotnem stanju (prvi stavek 25. člena);
2. pri opravljanju del na svojih objektih in napravah ne zagotovijo, da ostanejo objekti in naprave javnega vodovoda nepoškodovane (drugi stavek 25. člena).

Z denarno kaznijo od 2.500 do 50.000 dinarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

33. člen

Upravljalec vodovoda sprejme tehnični pravilnik v roku šestih mesecev od uveljavitve tega odloka.

34. člen

Uporabniki se morajo priključiti na javni vodovod in ga uporabljati v roku 6 mesecev od uveljavitve tega odloka.

35. člen

Uporabniki morajo urediti priključke po tem odloku najpozneje v roku 2 let od njegove uveljavitve.

36. člen

Določbe tega odloka veljajo tudi za krajevne skupnosti in občane, ki upravljajo z objekti in napravami vodovoda, dokler jih ne prevzame komunalna organizacija.

37. člen

Z dnem uveljavitve odloka preneha veljati odlok o vodarini (Uradni vestnik Dolenjske, št. 7/64 in 15/64).

38. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Skupščinskem Dolenjskem listu.

Številka: 352-1/87
Datum: 22. 9. 1988

Predsednik
skupščine občine Črnomelj:
MLADEN RADOJČIČ

191.

Skupščina občine Črnomelj je na podlagi 2. odstavka 60. člena zakona o vodah (Ur. l. SRS, št. 38/81), 3. in 5. člena zakona o prekrških (Ur. l. SRS, št. 25/83) ter 174. člen statuta občine Črnomelj (SDL, št. 19/81) na seji zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti dne 22. 9. 1988 sprejela

ODLOK O ZAŠČITI VODNIH VIROV NA OBMOČJU VRČIC IN SREDNJE VASI, ČRPALIŠČA NA KOLPI NA VINICI IN ČRPALIŠČA V DOBLIČAH

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Z namenom, da se zavarujejo vodni viri na območju Vrčic in Srednje vasi ter črpališča na Kolpi na Vinici pred naključnim ali namernim onesnaževanjem, ki bi utegnilo škodljivo vplivati na higiensko neoporečnost in kakovost pitne vode, se določijo varstveni pasovi teh vodnih virov in ukrepi za njihovo zavarovanje.

2. člen

Zavarujejo se naslednji vodni viri, ki se izkoriščajo za pitno vodo.
1. Vodni viri na območju Vrčic in Srednje vasi:
— zajetje Guče
— Blatni izvir
— Zdrav izvir
— Trije Gabri
— Mlinarjev izvir
2. Odvzem vode iz Kolpe:
— črpališče na Vinici
3. Črpališče Dobliče

3. člen

Varstveni pasovi za zavarovanje vodnih virov so naslednji:
1. ožji varstveni pas-območje s strogim režimom zavarovanja
2. širši varstveni pas-območje s sanitarnim režimom zavarovanja
3. vplivni varstveni pas-območje z blagim režimom zavarovanja

Obseg varstvenih pasov vseh zajetij pitne vode je določen v grafičnih prilogah 1:5000 in 1:2880 ter z opisom meja, ki je priloga tega odloka. Karte in opis meja so na vpogled na sedežu krajevne skupnosti Semič in Vinica in komiteju za družbeni razvoj občine Črnomelj.

4. člen

Za vsak poseg v varstveni pas vodnih virov, ki bi lahko vplival na spremembo lastnosti vodnega vira, je potrebno poleg predpisanih soglasij tudi soglasje upravljalca vodovoda (GOK, Komunala Črnomelj), ki mora biti izdano v roku 30 dni.

II. VARSTVENI PASOVI

5. člen

1. Ožji varstveni pas

V ožjem varstvenem pasu ni dovoljen nikakršen poseg v prostor. Površine so namenjene izključno objektom, ki služijo za preskrbo z vodo in z njimi upravlja upravljalec vodovoda.

Ožji varstveni pas predstavlja območje s strogim režimom zavarovanja, za katerega veljajo naslednje določbe:

a. Meje ožjega varstvenega pasu je potrebno označiti z vidnimi opozorilnimi tablami in označbo, da je dostop dovoljen samo pooblaščenim osebam.
b. Ožji varstveni pas in njegov del je potrebno ograditi v skladu z opredelitvami hidrogeološke študije z varnostno ograjo višine najmanj 1,80 m.
c. Področje ožjega zaščitnega pasu izven ograje je potrebno zasaditi z gostim samoniklim drevjem, v kolikor že ni zasajeno druge vrste drevja.
d. Prepovedana je gradnja novih objektov, z izjemo objektov, ki so namenjeni vodovodu.
e. Prepovedano je vsako gnojenje in uporaba vseh sredstev za zaščito rastlin in zatiranje plevela in živalskih škodljivcev.
f. Prepovedan je promet in skladiščenje vseh naftnih derivatov ter drugih nevarnih in škodljivih snovi, razen za pogon agregatov črpališča.
g. Prepovedano je odpiranje in izkoriščanje kamnolomov in peskokopov.
h. Gradnja cest, z izjemo dovoznih cest za potrebe vodovoda, je prepovedana.
i. Prepovedano je izvajanje vsakih minerskih del.
j. Gradnja odpadne kanalizacije prek območja ožjega varstvenega pasu ni dovoljena.
k. Prepovedano je odlaganje vsakršnih odpadnih snovi.
l. Prepovedan je prehod živine.
m. Sanirati je treba vse obstoječe greznice in gnojišča (nečiste objekte).
n. Drenirati zamočvirena področja.
o. Na črpališču Vinica je na Kolpi prepovedano kopanje in ribolov.
p. Območje ožjega varstvenega pasu mora biti redno vzdrževano, čiščeno in kontrolirano.
r. Izravnati površino znotraj ograje.

2. Širši varstveni pas

6. člen

V širšem varstvenem pasu se zavaruje vodozbirno področje in zanj veljajo naslednje določbe:

a. Na vseh cestah in poteh ob vstopu v širši varstveni pas se postavijo vidne opozorilne table.
b. Prepovedana je uporaba vseh sredstev za zaščito rastlin in zatiranje živalskih škodljivcev.
c. Gozdarstvo in kmetijstvo sta dovoljeni dejavnosti z omejitvami, določenimi v tem členu.
d. Dovoljena je gradnja manjših novih in adaptacija obstoječih zgradb, ki izboljšujejo higienske razmere.
e. Športni in prireditveni prostori niso dovoljeni.
f. Promet in skladiščenje vseh naftnih derivatov ter drugih nevarnih in škodljivih snovi ne sme presegati lokalnih potreb.
g. Skladišča nevarnih in škodljivih snovi niso dovoljena.
h. Javna kanalizacija mora biti izvedena vodotesno in speljana izven širših varstvenih pasov.
i. Prepovedana je gradnja ponikovalnic za odpadne vode. Dovoljena je gradnja vodotesnih prekatnih greznic brez pretoka v ponikovalnico, obstoječe greznice pa se morajo ustrezno sanirati. Način odvoza odpadnih voda iz greznic se določi s sanacijskim programom.
j. Prepovedano je odlaganje odpadkov. Obstoječa odlagališča je treba sanirati.
k. Vsa obstoječa gnojiča je treba sanirati v skladu s strokovnimi navodili o urejanju gnojišč.
l. V poznem jesenskem in zimskem času ni dovoljeno gnojenje s tekočimi gnojili.
m. Vse meteorne vode z asfaltiranih in drugih utrjenih voznih in parkirnih površin morajo biti speljane prek lovilca olj in ne smejo težiti k ožjemu varstvenemu pasu.
n. Za vsako spremembo na zemljišču, izkope in izravnave je potrebno soglasje pristojnega upravnega organa občine.

3. Vplivni varstveni pas

7. člen

Za vplivni varstveni pas, ki zajema prispevno območje vodnega vira, veljajo naslednje določbe:

a. Gradnja novih stanovanjskih in gospodarskih objektov je dovoljena pod pogojem, da je urejeno odvajanje odplak in odpadnih voda v nepropustne greznice z rednim odvažanjem oziroma v kanalizacijsko omrežje, ki odvaja odpadne vode izven vplivnega pasu.
b. Prepovedana je gradnja takšnih gospodarskih objetov, ki porabljajo večje količine nafte in naftnih derivatov in drugih škodljivih snovi.
c. Gozdarstvo in kmetijstvo sta dovoljena z omejitvami, določenimi v tem členu.
d. Dovoljen je le lokalni promet z nevarnimi in škodljivimi snovmi oziroma naftnimi derivati. Za lokalni promet oz. dovoz naftnih derivatov je omejena hitrost na 40 km/h (in poseben režim prevoza).
e. Prepovedana je uporaba strupenih snovi v gozdarstvu in kmetijstvu za zatiranje rastlin in živalskih škodljivcev.
f. Prepovedano je odlaganje odpadkov.
g. Obstoječa odlagališča odpadnih snovi je treba sanirati.
h. Izkoriščanje kamna je možno le pod posebnimi pogoji, ki jih predpiše pristojni občinski upravni organ.
i. Vsa obstoječa gnojišča je treba sanirati v skladu s strokovnimi navodili o urejanju gnojišč, kar je potrebno upoštevati tudi pri gradnji novih gnojišč.

III. KAZENSKE DOLOČBE

8. člen

Z denarno kaznijo od 5.000 do 60.000 din se kaznuje za prekršek pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek s samostojnim opravljanjem dejavnosti, če:

— stori prekršek po 5., 6. in 7. členu tega odloka;
— z denarno kaznijo od 50—15.000 din se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe za storjen prekršek iz navedenih členov tega odloka;
— z denarno kaznijo od 50—15.000 din se kaznuje posameznik za storjen prekršek iz navedenih členov tega odloka.

IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

9. člen

GOK, tozd Komunala, mora v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka izdelat sanacijski program za izvedbo zaščite vodnih virov v skladu s tem odlokom in ga predložiti v potrditev samoupravni komunalni skupnosti in izvršnemu svetu skupščine občine Črnomelj.

10. člen

Obstoječe dejavnosti v varstvenih pasovih morajo njihovi izvajalci urediti po določilih tega odloka.

Lastniki oziroma upravljalci objektov in zemljišč morajo prilagoditi razmere zahtevam tega odloka v roku enega leta v ožjem varstvenem pasu, v roku dveh let v širšem varstenem pasu in v roku treh let v vplivnem varstvenem pasu. Roki pričnejo teči z dnem uveljavitve tega odloka.

11. člen

Postopki za pridobitev lokacijskih dovoljenj v varstvenih območjih pasov, ki so bili pričeti pred sprejetjem tega odloka, se nadljujejo pod pogoji sanitarne zaščite, ki jo zahteva režim psaov, v katerem se nahaja lokacija.

12. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljata sanitarna in vodnogospodarska inšpekcija Uprave inšpekcijskih služb Novo mesto.

13. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Skupščinskem Dolenjskem listu.

Številka: 352-1/85
Datum: 22. 9. 1988

Predsednik
skupščine občine Črnomelj:
MLADEN RADOJČIČ

Občina Novo mesto

192.

Na podlagi določil zakona o združenem delu (Uradni list SFRJ, št. 11/88), 72. člena zakona o delovnih razmerjih (Uradni list SRS, št. 24/83, 5/86 in 47/86), 223. člena statuta občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 5/79 in 14/82), 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, št. 25/83, 42/85 in 47/87) in 15. člena zakona o blagovnem prometu (Uradni list SRS, št. 21/77) je skupščina občine Novo mesto na seji zbora združenega dela dne 28. 9. 1988 in seji zbora krajevnih skupnosti dne 28. 9. 1988 sprejela

ODLOK
o poslovnem času

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se določa razporeditev, začetek in konec poslovnega časa za poslovne enote organizacij združenega dela in delovne ljudi, ki samostojno opravljajo gospodarsko in drugo dejavnost z osebnim delom in sredstvi, ki so lastnina občanov (v nadaljevanju: samostojni obrtniki), ki opravljajo promet blaga na drobno, obrtne in gostinske ter druge storitve na območju občine Novo mesto.

Digitally signed by Matjaz Peterka
DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialNumber=1236795114014, cn=Matjaz Peterka
Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije
Date: 2016.08.05 13:52:41 +02'00'

Uradni list Republike Slovenije

Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si

Št. 53 Ljubljana, petek 5. 8. 2016 ISSN 1318-0576 Leto XXVI

VLADA

2364. Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območje občin Črnomelj, Metlika in Semič

Na podlagi prvega odstavka v zvezi s tretjim odstavkom 74. člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območje občin Črnomelj, Metlika in Semič

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) Ta uredba določa vodovarstveno območje za vodna telesa vodonosnikov za območja občin Črnomelj, Metlika in Semič (v nadaljnjem besedilu: vodovarstveno območje), ki se uporablja za oskrbo prebivalstva s pitno vodo in se nahaja na območju občin Črnomelj, Kočevje, Metlika ter Semič, in vodovarstveni režim.

(2) Ta uredba določa tudi notranja območja znotraj vodovarstvenega območja.

2. člen

(1) Vodovarstveno območje sestavljajo notranja območja z območji zajetij.

(2) Območja zajetij so določena okoli zajetih izvirov in črpalnih vrtin ter so navedena na seznamu iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe.

(3) Notranja območja se delijo na najožja vodovarstvena območja z najstrožjim vodovarstvenim režimom, ožja vodovarstvena območja s strožjim vodovarstvenim režimom in širša vodovarstvena območja z milejšim vodovarstvenim režimom in so poimenovana na naslednji način:

– območja zajetij z oznako »VVO 0«,
– najožja območja z oznako »VVO I«,
– ožja območja z oznako »VVO II« in
– širša območja z oznako »VVO III«.

3. člen

(1) Seznam zemljiških parcel (v nadaljnjem besedilu: parcele), ki predstavljajo mejo vodovarstvenih območjih, je naveden v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe. Seznam parcel, ki so znotraj vodovarstvenih območij na območjih zajetij in notranjih območjih, je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za vode (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

(2) Seznam parcel iz prejšnjega odstavka je povzet po digitalnem zemljiškem katastru iz januarja 2016, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.

(3) Meje vodovarstvenega območja, območja zajetij in notranjih območij so poligoni, določeni v digitalni obliki kot posebni sloj geografskega informacijskega sistema, dostopni na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje in prikazani na karti, ki jo v izvirniku hrani ministrstvo.

(4) Če se parcele na vodovarstvenem območju združujejo s parcelami, ki imajo drugačen vodovarstveni režim, ali s parcelami zunaj vodovarstvenega območja, se na novonastalih parcelah za gradnje določi vodovarstveni režim, ki je strožji.

(5) Vodovarstveno območje se evidentira v vodnem katastru kot atributni del digitalne zbirke podatkov.

(6) Meja med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško ni dokončno določena in je predmet arbitražnega postopka, zato vsebine in prikazi te uredbe v ničemer ne prejudicirajo določitve ali označitve meje med državama.

II. UKREPI, PREPOVEDI IN OMEJITVE ZA RABO VODE

4. člen

(1) Na najožjem vodovarstvenem območju je prepovedana raba podzemne vode iz vodnih virov, ki se varujejo s to uredbo, razen za javno oskrbo s pitno vodo.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je na najožjem vodovarstvenem območju dovoljena raba podzemne vode iz vodnih virov, ki se varujejo s to uredbo, tudi za lastno oskrbo s pitno vodo, če gre za oskrbo s pitno vodo stanovanjskih ali nestanovanjskih stavb, ki nimajo možnosti priključitve na sistem javne oskrbe s pitno vodo, in se lahko podeli vodna pravica za rabo vode, če to ne vpliva na količino in kakovost vode, ki se rabi ali je namenjena za javno oskrbo s pitno vodo.

(3) Na ožjem in širšem vodovarstvenem območju se lahko podeli vodna pravica za rabo vode iz vodnega telesa, ki se varuje s to uredbo, če to ne vpliva na količino in kakovost vode, ki se rabi ali je namenjena za javno oskrbo s pitno vodo.

III. UKREPI, PREPOVEDI IN OMEJITVE ZA GRADNJO

1. Splošno

5. člen

(1) Na območju zajetja je prepovedana gradnja, določena v skladu s predpisom, ki ureja graditev objektov (v nadaljnjem besedilu: gradnja), razen gradnje, ki je namenjena za javno oskrbo prebivalcev s pitno vodo in je zanjo pridobljeno vodno soglasje.

(2) Na območju zajetja je prepovedano opravljanje dejavnosti in ravnanj, ki bi lahko vplivale na spremembo lastnosti ali skladnost in zdravstveno ustreznost pitne vode ali na delovanje sistema oskrbe s pitno vodo, ki so naslednje:

– odlaganje odpadkov,
– skladiščenje nevarnih snovi,
– uporaba fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: FFS),
– uporaba gnojil,
– soljenje utrjenih površin zunaj urejenega območja odvajanja padavinske odpadne vode,
– vzdrževanje vozil in
– parkiranje gradbenih strojev, razen če gre za dejavnosti za javno oskrbo prebivalcev s pitno vodo.

6. člen

(1) Na notranjih območjih je prepovedana gradnja, ki je v preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 2, ki je sestavni del te uredbe, označena z oznako »–«.

(2) Na notranjih območjih je prepovedana gradnja, ki je v preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 2 te uredbe označena z oznakama »pp« ali »pip«, če v postopku pridobivanja vodnega soglasja ali mnenja o državnem prostorskem načrtu ali občinskem podrobnem prostorskem načrtu analiza tveganja za onesnaženje ni bila izvedena ali če je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje ali izvajanja gradbenih del na notranjih območjih ni sprejemljivo.

7. člen

(1) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena je na notranjih območjih dovoljena gradnja vojaških objektov, objektov za zaščito in reševanje ob naravnih in drugih nesrečah ter objektov za varnost in se vodno soglasje izda, če se zaradi rekonstrukcije ne spremenita velikost in namembnost objekta oziroma sprememba rabe objekta ne pomeni povečanja tveganja za onesnaženje vodnega telesa in če so za gradnjo zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda.

(2) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena so na notranjih območjih dovoljena vzdrževalna dela v javno korist na javnih cestah v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste, in predpisi, ki urejajo graditev objektov, investicijska vzdrževalna dela na letališki infrastrukturi in objektih, sistemih in napravah navigacijskih služb zračnega prometa (v nadaljnjem besedilu: letalski navigacijski objekti) v skladu s predpisi, ki urejajo letalstvo, in predpisi, ki urejajo graditev objektov, in se za izvajanje teh del izda vodno soglasje, če je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi vzdrževalnih del v javno korist sprejemljivo.

(3) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena so na notranjih območjih dovoljena tudi redna vzdrževalna dela letalskih navigacijskih objektov v skladu s predpisi, ki urejajo letalstvo, in predpisi, ki urejajo graditev objektov, ter vzdrževalna dela v javno korist na elektroenergetski infrastrukturi in objektih v skladu s predpisi, ki urejajo vzdrževalna dela v javno korist na področju energetike, in predpisi, ki urejajo graditev objektov, in se za izvajanje teh del izda vodno soglasje, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek vodno soglasje na notranjih območjih ni potrebno za redna vzdrževalna dela na javnih cestah v skladu s predpisi, ki urejajo javne ceste.

(5) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena je na notranjih območjih dovoljena gradnja in se izda vodno soglasje za lokalne ceste, javne poti, nekategorizirane ceste, mostove, distribucijske elektroenergetske vode in plinovode za zemeljski plin, cevovode za pitno in odpadno vodo ter telekomunikacijske vode, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda, če gre za komunalno opremljanje zemljišč za stavbe na teh območjih oziroma za stavbe, katerih gradnja je dovoljena s to uredbo, če je gradnja dovoljena s prostorskimi akti občin in če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda.

(6) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena je na notranjih območjih dovoljena gradnja in se izda vodno soglasje za gradnjo gozdnih cest in grajenih gozdnih vlak, če je za izvedbo te gradnje pridobljeno pozitivno mnenje izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vodo.

(7) Ne glede na prvi odstavek prejšnjega člena sta na notranjih območjih dovoljeni rekonstrukcija stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, določena v skladu s predpisom, ki ureja graditev objektov, ter odstranitev objektov, in se izda vodno soglasje, če so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda.

8. člen

(1) Na notranjih območjih je dovoljena gradnja, ki je v preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 2 te uredbe označena z oznako »+«.

(2) Za gradnjo na notranjih območjih, ki je v preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 2 te uredbe označena z oznako »pd«, je treba pridobiti vodno soglasje.

(3) Na notranjih območjih je dovoljena gradnja, ki je v preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 2 te uredbe označena z oznako »pp«, če so načrtovani zaščitni ukrepi, za katere je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje sprejemljivo, k projektnim rešitvam za gradnjo in izvedbo zaščitnih ukrepov pa je izdano vodno soglasje.

(4) Na notranjih območjih je dovoljena gradnja, ki je v preglednicah 1.1 in 1.2 priloge 2 te uredbe označena z oznako »pip«, če je to gradnja infrastrukture v skladu z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, za katerega je narejena celovita presoja vplivov na okolje in pridobljeno okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja.

(5) Ne glede na tretji odstavek tega člena za gradnjo, ki je v preglednicah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 2 te uredbe označena z oznako »pp« in je na območju, ki se ureja z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, ministrstvo na podlagi izsledkov analize tveganja za onesnaženje preveri sprejemljivost vplivov objekta na vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za onesnaženje v postopku izdaje mnenja o državnem prostorskem načrtu ali občinskem podrobnem prostorskem načrtu v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje.

(6) Ne glede na četrti odstavek tega člena za gradnjo, ki je v preglednicah 1.1 in 1.2 priloge 2 te uredbe označena z oznako »pip« in je na območju, ki se ureja z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, ministrstvo na podlagi izsledkov analize tveganja za onesnaženje preveri sprejemljivost vplivov objekta na vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za onesnaženje v postopku izdaje mnenja o državnem prostorskem načrtu ali občinskem podrobnem prostorskem načrtu.

9. člen

(1) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na notranjih območjih dovoljena gradnja in se izda vodno soglasje, če gre za prenosni plinovod izključno za zemeljski plin v skladu s predpisi, ki urejajo tehnične pogoje za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov ter pogoje za posege na območjih njihovih varovalnih pasov, in če so načrtovani zaščitni ukrepi, za katere je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje sprejemljivo.

(2) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na notranjih območjih dovoljena gradnja letališč za javne potrebe za helikopterje s premerom do 40 m v skladu s predpisi, ki urejajo letalstvo, in predpisi, ki urejajo graditev objektov, in se za gradnjo izda vodno soglasje, če so v projektnih rešitvah projekta

za pridobitev gradbenega dovoljenja načrtovani zaščitni ukrepi, za katere je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje in izvajanja gradbenih del sprejemljivo.

(3) Pretakanje goriva na območjih iz prejšnjega odstavka je prepovedano izven urejenih površin, ki morajo biti vodotesne in morajo imeti zagotovljeno zbiranje in odvajanje odpadnih voda izven vodovarstvenega območja.

2. Ukrepi, prepovedi in omejitve za gradnjo na najožjih vodovarstvenih območjih za zajetja Dobličica, Vumole, Damelj in Guče

10. člen

(1) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na najožjih vodovarstvenih območjih za zajetja Dobličica, Vumole, Damelj in Guče dovoljena gradnja nestanovanjskih stavb in se izda vodno soglasje, če gre za izvajanje kmetijske ali dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu v okviru obstoječih kmetijskih gospodarstev ali njihovih pravnih naslednikov, in če:

1. gre za gradnje stavb, kadar rekonstrukcije nestanovanjskih stavb in njihova prilagoditev na zahteve vodovarstvenega režima tehnično niso izvedljive ali stroški rekonstrukcije presegajo stroške nove gradnje,
2. so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda,
3. se poleg zahtev glede odvajanja odpadnih voda iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda, zagotovi, da se komunalna, industrijska odpadna voda ali mešanica odpadnih voda ne odvaja posredno v podzemne vode,
4. se ne povečuje obseg zazidljivih zemljišč, določenih s prostorskimi akti občin Črnomelj in Semič,
5. gre za dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu v skladu s predpisom, ki ureja vrste, obseg in pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,
6. se zmogljivosti nestanovanjskih stavb, zgrajenih do uveljavitve te uredbe, ne povečajo,
7. gre za nestanovanjske stavbe, ki so stavbe za:

– rastlinsko pridelavo (vključno z rastlinjaki, ki niso uvrščeni med nezahtevne in enostavne objekte),
– rejo živali,
– spravilo pridelka,
– shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije ter
– izvajanje dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu, če so izpolnjene zahteve in pogoji iz predpisa, ki ureja vrste, obseg in pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

(2) Za gradnjo stavbe za rejo živali na najožjih vodovarstvenih območjih je treba poleg zahtev iz prejšnjega odstavka upoštevati še naslednje zahteve:

1. gradnja nove stavbe za rejo živali je dopustna, če se prejšnja stavba za rejo živali odstrani ali spremeni njena namembnost, in če je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi gradnje sprejemljivo. Sprememba namembnosti je dovoljena le za dejavnosti, ki so se na kmetijskem gospodarstvu izvajale pred uveljavitvijo te uredbe, pri čemer se njihov obseg s tem ne poveča,
2. na kmetijskih zemljiščih v uporabi kmetijskega gospodarstva skupna obremenitev z rejnimi živalmi ne sme presegati obremenitev, določenih s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,
3. skladiščenje živinskih gnojil mora biti urejeno v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,
4. izcedne vode iz stavbe za rejo živali morajo biti speljane v vodotesno skladišče za živinska gnojila, ki mora biti zgrajeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, in
5. pri tehnologiji zbiranja živinskih gnojil morajo biti upoštevane prepovedi oziroma omejitve rabe posamezne vrste živinskih gnojil v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, na razpoložljivih kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva.

11. člen

(1) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe so na najožjih vodovarstvenih območjih za zajetja Dobličica, Vumole, Damelj in Guče dovoljene gradnje stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, ki niso stavbe iz prejšnjega člena, in se izda vodno soglasje, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

– gre za gradnje stavb, kadar rekonstrukcije stanovanjskih in nestanovanjskih stavb in njihova prilagoditev na zahteve vodovarstvenega režima tehnično niso izvedljive ali stroški rekonstrukcije presegajo stroške nove gradnje,
– gre za stanovanjske stavbe za prebivalce ali njihove pravne naslednike, ki so na teh območjih bivali pred uveljavitvijo te uredbe,
– gre za nestanovanjske stavbe za opravljanje dejavnosti, ki so se na teh območjih opravljale pred uveljavitvijo te uredbe, pri čemer se zmogljivosti nestanovanjskih stavb, zgrajenih do uveljavitve te uredbe, ne povečajo,
– se po gradnji nove nestanovanjske stavbe prejšnja stavba, ki je imela enak namen, odstrani,
– se ne povečuje obseg zazidljivih zemljišč, določenih s prostorskimi akti občin Črnomelj in Semič, uveljavljenimi pred uveljavitvijo te uredbe, in
– se poleg zahtev glede odvajanja odpadnih voda iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda, zagotovi, da se komunalna odpadna voda ne odvaja posredno v podzemne vode.

(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo biti na najožjem vodovarstvenem območju za zajetja Dobličica, Vumole, Damelj in Guče izpolnjeni tudi naslednji posebni pogoji:

1. dovoljena je gradnja stanovanjskih stavb iz preglednice 1.1 priloge 2 te uredbe, navedenih pod zaporednima številkama 1 in 2, če gre za dvostanovanjske stavbe,
2. dovoljena je gradnja nestanovanjskih stavb iz preglednice 1.1 priloge 2 te uredbe, navedenih pod zaporednimi številkami:

– 1: z največ 200 m² bruto površine, če gre za samostojne gostinske stavbe, kot so okrepčevalnice, slaščičarne, kavarne, bari, bifeji;
– 2 in 3: do največ 300 m² bruto površine, če gre za stavbe javne uprave ali stavbe, namenjene poslovanju s strankami v bankah ali poštah, za stavbe s poslovnimi prostori, namenjenimi lastnemu poslovanju podjetij z največ tremi zaposlenimi, za samostojne prodajalne z živili oziroma tekstilom, prodajne galerije ali knjižnice, in
– 13: če ne gre za znanstvenoraziskovalno delo;

3. dovoljena je gradnja športnih igrišč za športe na prostem, razen za avtomobilske, motoristične, kolesarske ali konjske dirke;
4. dovoljena je gradnja drugih gradbenih inženirskih objektov za šport, rekreacijo in prosti čas, če gre za otroška in druga javna igrišča, javne vrtove, parke, trge, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine;
5. gradnja posameznih vrst stavb iz 1., 2., 3. in 4. točke tega odstavka je dovoljena pod pogoji, določenimi za posamezno vrsto stavbe iz preglednice 1.1 priloge 2 te uredbe, kakor so navedeni za ožje vodovarstveno območje;
6. za parkirišča je treba zagotoviti, da se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo oziroma da se odvaja prek lovilnika olj v skladu z zahtevami iz točke 10 c poglavja IV iz preglednice 1.1 priloge 2 te uredbe.

3. Ukrepi, prepovedi in omejitve za gradnjo na najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Obrh

12. člen

Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Obrh za gradnjo avto-

ceste, hitre ceste, glavne, regionalne in lokalne ceste dovoljeno izvajanje gradbenih del, navedenih v preglednici 1.2 priloge 2 te uredbe pod zaporednima številkama 1 in 14, in se lahko izda vodno soglasje, če so v projektnih rešitvah projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja načrtovani zaščitni ukrepi, za katere je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi gradnje sprejemljivo.

13. člen

(1) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Obrh dovoljena gradnja športnih igrišč, drugih gradbenih inženirskih objektov za šport ter z njimi povezanih ureditev in nove povezovalne ceste pri osnovni šoli Metlika, in se izda vodno soglasje, če je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je to tveganje zaradi gradnje sprejemljivo, in so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda.

(2) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Obrh dovoljena gradnja državne ceste ter z njima povezanih ureditev, in se izda vodno soglasje, če je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je to tveganje zaradi gradnje in izvajanja gradbenih del sprejemljivo, in so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda, in če so v času gradnje in obratovanja izpolnjeni naslednji posebni pogoji:

1. zagotovljena mora biti čim večja ohranitev obstoječega naravnega režima toka podzemne vode;

2. zagotovljeno mora biti nadzorovano odvajanje odpadnih voda izven vodovarstvenega območja in preprečeno vsakršno izpiranje ali izcejanje odpadnih voda v podzemno vodo;

3. posegi v tla, odstranjevanje krovnih plasti in peščeno-prodnega zasipa se morajo izvajati tako, da so prizadete čim manjše površine;

4. na gradbiščih, večjih od 1 ha, se izvaja etapna gradnja, pri čemer se največja dovoljena površina gradbišča brez izvedenih tesnilnih sistemov za zaščito podzemne vode z dokazanim 100-odstotnim tesnjenjem določi za vsak odsek etapne gradnje posebej, velikost in zaščitni ukrepi pa se preverijo v analizi tveganja za onesnaženje;

5. za izvedbo tesnilnih sistemov za zaščito podzemne vode (tesnilne zavese, injektiranje, uporaba brizganega betona) se uporabljajo betoni z nealkalnim pospeševalcem vezanja, ki nimajo negativnih vplivov na kakovost podzemne vode in so le v funkciji gradnje objekta. Vse morebitne izcedne vode je treba zbrati in odvesti na čistilno napravo. Gradnja tesnilnih zaves, ki niso v funkciji objektov, ni dovoljena. Dodatno zmanjšanje transmisivnosti vodonosnika zaradi izvedbe tesnilne zavese ali injektiranja ne sme presegati 10 odstotkov. Tesnilne zavese ne smejo segati do dna vodonosnika;

6. zagotoviti je treba čim manjšo prepustnost utrjenih površin cestnega telesa in pri tem uporabiti materiale, ki nimajo negativnih vplivov na kakovost podzemne vode;

7. z analizo tveganja in zaščitnimi ukrepi mora biti seznanjen izvajalec občinske javne službe oskrbe s pitno vodo, ki upravlja z zajetjem Obrh;

8. zaradi ugotavljanja vpliva izgradnje in obratovanja državne ceste na stanje podzemne vode v zajetju Obrh je treba za vsako cesto zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode.

14. člen

(1) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Obrh dovoljena gradnja nestanovanjskih stavb in se izda vodno soglasje, če gre za izvajanje kmetijske ali dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu v okviru obstoječih kmetijskih gospodarstev ali njihovih pravnih naslednikov, in če:

1. gre za gradnjo stavb, kadar rekonstrukcija nestanovanjskih stavb in njihova prilagoditev na zahteve vodovarstvenega režima tehnično ni izvedljiva ali stroški rekonstrukcije presegajo stroške nove gradnje,

2. so zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda,

3. se poleg zahtev glede odvajanja odpadnih voda iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda, zagotovi, da se komunalna, industrijska odpadna voda ali mešanica odpadnih voda ne odvaja posredno v podzemno vodo,

4. se ne povečuje obseg zazidljivih zemljišč, določenih s prostorskimi akti občine Metlika,

5. gre za dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu v skladu s predpisom, ki ureja vrste, obseg in pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji,

6. se zmogljivosti nestanovanjskih stavb, zgrajenih do uveljavitve te uredbe, ne povečajo,

7. gre za nestanovanjske stavbe, ki so stavbe za:

– rastlinsko pridelavo (vključno z rastlinjaki, ki niso uvrščeni med nezahtevne in enostavne objekte),

– rejo živali,

– spravilo pridelka,

– shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije in

– izvajanje dopolnilne dejavnosti v kmetijstvu, če so izpolnjene zahteve in pogoji iz predpisa, ki ureja vrste, obseg in pogoje za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji.

(2) Za gradnjo stavbe za rejo živali na najožjih vodovarstvenih območjih je treba poleg zahtev iz prejšnjega odstavka upoštevati še naslednje zahteve:

– gradnja nove stavbe za rejo živali je dopustna, če se prejšnja stavba za rejo živali odstrani ali spremeni njena namembnost in če je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi gradnje sprejemljivo. Sprememba namembnosti je dovoljena le za dejavnosti, ki so se na kmetijskem gospodarstvu izvajale pred uveljavitvijo te uredbe, pri čemer se njihov obseg s tem ne poveča,

– na kmetijskih zemljiščih v uporabi kmetijskega gospodarstva skupna obremenitev z rejnimi živalmi ne sme presegati obremenitev, določenih s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,

– skladiščenje živinskih gnojil mora biti urejeno v skladu z zahtevami iz predpisa, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov,

– izcedne vode iz stavbe za rejo živali morajo biti speljane v vodotesno skladišče za živinska gnojila, ki mora biti zgrajeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, in

– pri tehnologiji zbiranja živinskih gnojil morajo biti upoštevane prepovedi oziroma omejitve rabe posamezne vrste živinskih gnojil na razpoložljivih kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva.

15. člen

(1) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Obrh dovoljena gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, ki niso stavbe iz prejšnjega člena, in se izda vodno soglasje, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

– gre za gradnjo stavb, kadar rekonstrukcija stanovanjskih in nestanovanjskih stavb ter njihova prilagoditev na zahteve vodovarstvenega režima tehnično nista izvedljivi ali stroški rekonstrukcije presegajo stroške nove gradnje,

– gre za stanovanjske stavbe za prebivalce ali njihove pravne naslednike, ki so na teh območjih bivali pred uveljavitvijo te uredbe,

– gre za nestanovanjske stavbe za opravljanje dejavnosti, ki so se na teh območjih opravljale pred uveljavitvijo te uredbe, pri čemer se zmogljivosti nestanovanjskih stavb, zgrajenih do uveljavitve te uredbe, ne povečajo,

– se po gradnji nove stavbe prejšnja stavba, ki je imela enak namen, odstrani,

– se ne povečuje obseg zazidljivih zemljišč, določenih s prostorskimi akti občine Metlika, sprejetimi pred uveljavitvijo te uredbe, in

– se poleg zahtev glede odvajanja odpadnih voda iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda, zagotovi, da se komunalna, industrijska odpadna voda ali mešanica odpadnih voda ne odvaja posredno v podzemne vode.

(2) Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka morajo biti na najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Obrh izpolnjeni tudi naslednji posebni pogoji:

1. dovoljena je gradnja stanovanjskih stavb iz preglednice 1.1 priloge 2 te uredbe, navedenih pod zaporednima številkama 1 in 2, če gre za dvostanovanjske stavbe,

2. dovoljena je gradnja nestanovanjskih stavb iz preglednice 1.1 priloge 2 te uredbe, navedenih pod zaporednimi številkami:

– 1: z največ 200 m² bruto površine, če gre za samostojne gostinske stavbe, kot so okrepčevalnice, slaščičarne, kavarne, bari, bifeji;

– 2, 3 in 6: do največ 300 m² bruto površine, če gre za stavbe javne uprave ali stavbe, namenjene poslovanju s strankami v bankah ali poštah, za stavbe s poslovnimi prostori, namenjenimi lastnemu poslovanju podjetij z največ tremi zaposlenimi, za samostojne prodajalne z živili oziroma tekstilom, prodajne galerije ali knjižnice, in

– 9, če gre delavnico za servis vozil in so na podlagi izsledkov analize tveganja za onesnaženje zagotovljeni zaščitni ukrepi, s katerimi se preprečijo negativni vplivi na stanje površinskih in podzemnih voda. Gradnja je prepovedana, če v postopku pridobivanja vodnega soglasja analiza tveganja za onesnaženje ni bila izvedena ali če je iz izsledkov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da tveganje za onesnaženje zaradi te gradnje ali izvajanja gradbenih del ni sprejemljivo,

– 11: do največ 1000 m² bruto površine, če gre za kulturni dom z dvorano za družabne prireditve;

– 13, če ne gre za znanstveno raziskovalno delo, in

– 15: do največ 200 m² bruto površine, če gre za spremljajoči objekt ob športnih igriščih, namenjen garderobi, shrambi rekvizitov, sanitarijam in klubskim prostorom;

3. dovoljena je gradnja športnih igrišč za športe na prostem, razen za avtomobilske, motoristične, kolesarske ali konjske dirke;

4. dovoljena je gradnja drugih gradbenih inženirskih objektov za šport, rekreacijo in prosti čas, če gre za otroška in druga javna igrišča, javne vrtove, parke, trge, ki niso sestavni deli javne ceste, zelenice in druge urejene zelene površine;

5. gradnja posameznih vrst stavb iz 1., 2., 3. in 4. točke tega odstavka je dovoljena pod pogoji, določenimi za posamezno vrsto stavbe iz preglednice 1.1 priloge 2 te uredbe, kakor so navedeni za ožje vodovarstveno območje;

6. za parkirišča je treba zagotoviti, da se padavinska odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo oziroma prek lovilnika olj v skladu z zahtevami iz točke 10 c poglavja IV iz preglednice 1.1 priloge 2 te uredbe, če gre za začasno rešitev v prehodnem obdobju do zgraditve javnega kanalizacijskega omrežja za padavinsko odpadno vodo, ali do zagotovitve potrebnih zmogljivosti na javnem kanalizacijskem omrežju mešanega sistema.

4. Ukrepi, prepovedi in omejitve za gradnjo na najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Gornji Suhor

16. člen

(1) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Gornji Suhor dovoljena gradnja in se izda vodno soglasje za največ dve stanovanjski stavbi, če so izpolnjeni naslednji posebni pogoji:

– gradnja stavbe je dovoljena, kadar rekonstrukcija stanovanjske stavbe in njena prilagoditev na zahteve vodovarstvenega režima tehnično nista izvedljivi ali stroški rekonstrukcije presegajo stroške nove gradnje,

– gradnja stavbe je dovoljena, če gre za pravne naslednike, ki so na teh območjih bivali pred uveljavitvijo te uredbe,

– se ne povečuje obseg zazidljivih zemljišč, določenih s prostorskimi akti občine Metlika, in

– se poleg zahtev glede odvajanja odpadnih voda iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda, zagotovi, da se komunalna odpadna voda ne odvaja posredno v podzemne vode.

(2) Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Gornji Suhor dovoljena gradnja stavbe, kadar rekonstrukcija stavbe in njena prilagoditev na zahteve vodovarstvenega režima tehnično nista izvedljivi ali stroški rekonstrukcije presegajo stroške nove gradnje, in se izda vodno soglasje, če se ne povečuje obseg zazidljivih zemljišč, določenih s prostorskimi akti občine Metlika, in se komunalna odpadna voda ne odvaja v podzemne vode.

5. Ukrepi, prepovedi in omejitve za gradnjo na najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Bajer

17. člen

Ne glede na prvi odstavek 6. člena te uredbe je na najožjem vodovarstvenem območju za zajetje Bajer dovoljena gradnja objekta za izvajanje gostinsko-turistične dejavnosti do največ 150 m² bruto tlorisne površine, rekonstrukcija stavbe ob ribniku, vodne črpalke in jezu, ureditve pešpoti, otroških in drugih javnih igrišč ter postavitve orodja za rekreacijo, in se izda vodno soglasje, če so izpolnjeni naslednji posebni pogoji:

– se ne povečuje obseg zazidljivih zemljišč, določenih s prostorskimi akti občine Semič, uveljavljenimi pred uveljavitvijo te uredbe, in

– se poleg zahtev glede odvajanja odpadnih voda iz predpisov, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda, zagotovi, da se komunalna odpadna voda ne odvaja posredno v podzemne vode.

6. Ukrepi, prepovedi in omejitve za gradnjo na ožjih vodovarstvenih območjih za zajetja Obrh, Gornji Suhor, Dobličica, Vumole, Damelj, Brezovica, Blatnik, Bajer in Guče

18. člen

Na ožjih vodovarstvenih območjih za zajetja Obrh, Gornji Suhor, Dobličica, Vumole, Damelj, Brezovica, Blatnik, Bajer in Guče je treba izpolnjevati naslednje posebne pogoje:

– gre za gradnjo stanovanjskih in nestanovanjskih stavb, kadar rekonstrukcija stanovanjskih in nestanovanjskih stavb in njihova prilagoditev na zahteve vodovarstvenega režima tehnično nista izvedljivi ali stroški rekonstrukcije presegajo stroške nove gradnje,

– so upoštevane zahteve glede odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda,

– gre za bivanje in opravljanje dejavnosti prebivalcev ali njihovih pravnih naslednikov, ki so na teh območjih bivali ali opravljali dejavnosti pred uveljavitvijo te uredbe, in

– se ne povečuje obseg zazidljivih zemljišč, določenih s prostorskimi akti občin Črnomelj, Metlika in Semič.

7. Ukrepi, prepovedi in omejitve za gradnjo na širših vodovarstvenih območjih za zajetja Obrh, Gornji Suhor, Dobličica, Vumole, Damelj, Brezovica, Blatnik, Bajer in Guče

19. člen

Na širših vodovarstvenih območjih za zajetja Obrh, Gornji Suhor, Bajer, Dobličica, Vumole, Damelj, Brezovica, Blatnik in Guče je treba izpolnjevati naslednje posebne pogoje:

– so upoštevane zahteve glede odvajanja odpadnih voda v skladu s predpisi, ki urejajo emisijo snovi pri odvajanju odpadnih voda,

– gre za bivanje ali opravljanje dejavnosti prebivalcev ali njihovih pravnih naslednikov, ki so na teh območjih bivali ali opravljali dejavnosti pred uveljavitvijo te uredbe, in

– se ne povečuje obseg zazidljivih zemljišč, določenih s prostorskimi akti občin Črnomelj, Metlika in Semič.

IV. PREPOVEDI V ZVEZI Z RAVNANJEM Z ZEMLJIŠČI IN GOZDOM

20. člen

(1) Na notranjih območjih je na kmetijskih zemljiščih prepovedano:

1. gnojiti brez gnojilnega načrta;
2. shranjevati organska gnojila, razen odlaganja uležanega hlevskega gnoja v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, pri čemer se uležani hlevski gnoj ne sme odložiti na razdalji, ki je krajša od 100 m od območja zajetja;
3. shranjevati blato iz čistilnih naprav, določeno v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu;
4. uporabljati blato iz čistilnih naprav, določeno v skladu s predpisom, ki ureja uporabo blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu;
5. shranjevati kompost in pregnito blato 1. in 2. kakovostnega razreda, določena v skladu s predpisom, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata;
6. uporabljati kompost in pregnito blato 1. in 2. kakovostnega razreda, določena v skladu s predpisom, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata;
7. gnojiti z vsebino greznic, blatom komunalnih ali skupnih čistilnih naprav ali drugih čistilnih naprav;
8. vnašati zemeljski izkop, umetno pripravljeno zemljino ali polnilo, določeno v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov.

(2) Gnojilni načrt iz 1. točke prejšnjega odstavka mora biti izdelan v pisni obliki in biti ob inšpekcijskem nadzoru na vpogled pristojnemu inšpektorju, če to zahteva. Vsebovati mora vsaj podatke o vrsti in količini uporabljenega mineralnega oziroma organskega gnojila za posamezno kmetijsko rastlino ter okvirni čas gnojenja. Gnojilni načrt se izdela v skladu s Smernicami za strokovno utemeljeno gnojenje, ki so objavljene na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za kmetijstvo. Za analizo tal za gnojilni načrt se lahko odvzame en povprečni vzorec tal za več parcel skupaj, če gre za enako rabo in enake talne lastnosti na teh parcelah.

21. člen

(1) Poleg prepovedi iz prvega odstavka prejšnjega člena je na kmetijskih zemljiščih na najožjih vodovarstvenih območjih prepovedano tudi:

– gnojiti z gnojnico in gnojevko ter
– preoravati trajno travinje, razen travinja (trave, detelje, deteljno-travne mešanice in travno-deteljne mešanice), ki je vključeno v kolobar.

(2) Pri gnojenju z uležanim hlevskim gnojem na najožjih vodovarstvenih območjih letni vnos dušika iz uležanega hlevskega gnoja na posamezno enoto rabe kmetijskih zemljišč znotraj najožjih vodovarstvenih območij ne sme presegati 140 kg N/ha.

(3) Mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik, se na najožjih vodovarstvenih območjih lahko uporabljajo, če so pri izdelavi gnojilnega načrta in gnojenju z mineralnimi gnojili upoštevane naslednje zahteve:

1. za okopavine največja dovoljena količina dušika pri začetnem gnojenju pred setvijo ne sme presegati 30 kg N/ha;
2. največji enkratni odmerek dušika za dognojevanje okopavin ne sme presegati 80 kg N/ha. Prvo dognojevanje okopavin se izvede na podlagi hitrega talnega nitratnega testa, ki se opravi enkrat za eno vrsto okopavine. Preskus in vrednotenje rezultatov preskusa se izvedeta v skladu s Smernicami za strokovno utemeljeno gnojenje iz drugega odstavka prejšnjega člena;
3. za žita enkratni vnos dušika z dognojevanjem ne sme presegati 60 kg N/ha. Jeseni je pred setvijo ozimnih vrst žita vnos dušika v tla z mineralnimi gnojili prepovedan;
4. za trajno travinje največja dovoljena količina dušika ne sme presegati 50 kg N/ha za vsako košnjo; za trajne nasade enkratni vnos dušika z dognojevanjem ne sme presegati 60 kg N/ha;
5. za zelenjadnice največja dovoljena količina dušika pri začetnem gnojenju ne sme presegati 40 kg N/ha. Enkratni vnos dušika za dognojevanje zelenjadnic ne sme presegati 60 kg N/ha.

(4) Na najožjih vodovarstvenih območjih morajo biti kmetijska zemljišča vse leto pokrita z zeleno odejo, določeno v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov.

(5) Če se na kmetijskih gospodarstvih izvaja paša živine in so ograde s pašnimi površinami tudi na najožjih vodovarstvenih območjih, se živali v teh ogradah lahko pasejo na naslednji način:

– dokrmljevanje živali ni dovoljeno;
– napajanje živali in namestitev korita za rudnine (solnika) mora biti urejeno tako, da se ga lahko premešča po pašni površini in s tem zagotovi enakomerna porazdelitev živalskih izločkov po zemljišču;
– pašo je treba prekiniti, če pride na pašni površini do uničenja travne ruše zaradi gaženja.

(6) Ne glede na prejšnji odstavek je paša živine na najožjem vodovarstvenem območju za zajetji ČBL- 3/92 Blatnik in ČBL- 4/92 Blatnik ter za zajetji BR-2/12 Brezovica in BR-1/94 Brezovica prepovedana.

22. člen

Kmetijska zemljišča se lahko z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, na ožjih in širših vodovarstvenih območjih gnojijo tako, da enkratni vnos dušika z mineralnimi gnojili pri začetnem gnojenju ne presega 60 kg N/ha, pri dognojevanju pa 80 kg N/ha.

23. člen

(1) Na najožjih vodovarstvenih območjih je za zatiranje škodljivih organizmov na kmetijskih zemljiščih prepovedana raba FFS, ki vsebujejo aktivne snovi s seznama prepovedanih aktivnih snovi (v nadaljnjem besedilu: seznam).

(2) Seznam pripravi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za okolje, in ministrstvom, pristojnim za zdravje, vsako leto najpozneje do konca novembra za naslednje leto na podlagi preveritve vseh FFS, registriranih v Republiki Sloveniji, in ob upoštevanju podatkov o možnem spiranju aktivnih snovi v podzemno vodo, pridobljenih ob registraciji FFS, podatkov pri ocenjevanju aktivnih snovi na ravni Evropske unije ter na podlagi upoštevanja rezultatov monitoringa pitne vode za obravnavano območje iz predhodnega leta, ki ga zagotavlja ministrstvo, pristojno za zdravje, in rezultatov monitoringa stanja voda za obravnavano območje iz predhodnega leta, ki ga zagotavlja Agencija Republike Slovenije za okolje.

(3) Seznam je objavljen na spletni strani ministrstva, pristojnega za okolje.

(4) Če seznam ni izdelan v roku iz drugega odstavka tega člena, se do njegove objave uporablja zadnji objavljeni seznam.

24. člen

(1) Na najožjih vodovarstvenih območjih se škodljivi organizmi lahko zatirajo s FFS, ki ne vsebujejo aktivnih snovi s seznama in katerih uporaba je dovoljena v skladu s predpisi, ki urejajo FFS, pod naslednjimi pogoji:

– uporaba FFS mora biti dopolnilni ukrep drugim nekemijskim ukrepom varstva rastlin (mehanski, biološki in biotehnični ukrepi),

– prednost ima uporaba tistih kemijskih ukrepov in FFS, ki jih je dovoljeno uporabljati v skladu s predpisi, ki urejajo ekološko pridelavo kmetijskih pridelkov,

– med sezonami oziroma v sezoni je treba menjavati FFS (aktivne snovi), ko je za posamezne škodljive organizme na voljo več razpoložljivih in po učinkovitosti primerljivih FFS, in

– uporaba FFS se mora izvajati na kmetijskih zemljiščih po setvi in vzniku kmetijskih rastlin in plevela oziroma po presajanju kmetijskih rastlin in vzniku plevela.

(2) Ne glede na četrto alinejo prejšnjega odstavka je uporaba FFS, ki ne vsebujejo aktivnih snovi s seznama in katerih uporaba je dovoljena v skladu s predpisi, ki urejajo FFS, na najožjih vodovarstvenih območjih na kmetijskih zemljiščih brez zelene odeje po setvi pred vznikom kmetijskih rastlin in plevela oziroma pred presajanjem kmetijskih rastlin in vznikov plevela dovoljena, če gre za gojenje vrtnin, za katere ni na voljo FFS za uporabo po vzniku kmetijskih rastlin oziroma presajanju in hkrati iz ocene tveganja glede onesnaževanja podzemne vode v postopku registracije FFS izhaja, da je tveganje za onesnaženje vode s tem FFS sprejemljivo.

25. člen

Na kmetijskih zemljiščih na ožjih in širših vodovarstvenih območjih se lahko škodljivi organizmi zatirajo z uporabo FFS v skladu s predpisi, ki urejajo FFS.

26. člen

Na notranjih območjih je v gozdu in na stavbnih zemljiščih, vključno z objekti prometne infrastrukture, prepovedano:

1. gnojiti s hlevskim gnojem in mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, razen če gre za gnojenje vrtov ob stanovanjskih stavbah;

2. uporabljati ali shranjevati vsebino greznic in blato komunalnih ali skupnih čistilnih naprav ali drugih čistilnih naprav;

3. gnojiti z gnojnico in gnojevko ter uporabljati ali shranjevati blato, ki nastaja na kmetijskem gospodarstvu in je mešanica komunalne odpadne vode, gnojnice in gnojevke, ne glede na čas njegovega shranjevanja;

4. shranjevati organska gnojila, določena v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov;

5. shranjevati kompost ali pregnito blato 1. in 2. kakovostnega razreda, določena v skladu s predpisom, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata;

6. uporabljati kompost ali pregnito blato 1. in 2. kakovostnega razreda, določena v skladu s predpisom, ki ureja predelavo biološko razgradljivih odpadkov in uporabo komposta ali digestata;

7. vnašati zemeljski izkop, umetno pripravljeno zemljino ali polnilo, določeno v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov, če gre za vnos v gozdu in na najožjih vodovarstvenih območjih.

27. člen

(1) Na notranjih območjih sta dovoljena pogozdovanje in obnova gozda s saditvijo oziroma setvijo. Pred začetkom del na najožjih vodovarstvenih območjih je treba o tem obvestiti izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vodo.

(2) Na notranjih območjih se lahko izvajajo dela v gozdovih v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo gozdov.

(3) Pred sečnjo in spravilom lesa z mehanizacijo iz gozda na najožjih vodovarstvenih območjih je treba o tem obvestiti izvajalca obvezne občinske gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vodo.

28. člen

Zatiranje škodljivih organizmov s kemičnimi ukrepi in uporaba FFS sta na notranjih območjih prepovedana v gozdu in na stavbnih zemljiščih, vključno z objekti prometne infrastrukture.

V. DRUGE ZAHTEVE IN OMEJITVE

29. člen

(1) Na notranjih območjih sta poseganje v vodotoke ali priobalna zemljišča ter odvzem naplavin iz vodotokov in priobalnih zemljišč prepovedana, razen če gre za izvajanje obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja vodnih in priobalnih zemljišč ali izvajanje ukrepov varstva pred škodljivim delovanjem voda v skladu s predpisi, ki urejajo vode, ali za posebno rabo vode, če je za to rabo podeljena vodna pravica.

(2) Na notranjih območjih je poseganje na območjih zemeljskih, hribinskih in snežnih plazov prepovedano, razen če gre za izvajanje ukrepov varstva pred škodljivim delovanjem voda v skladu s predpisi, ki urejajo vode.

30. člen

(1) Skladiščenje goriva in drugih nevarnih snovi v objektih na notranjih območjih je prepovedano, razen če gre za oskrbo objektov, katerih gradnja je dovoljena v skladu s to uredbo, in so izpolnjeni pogoji iz predpisa, ki ureja skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih prostorih.

(2) Na notranjih območjih je parkiranje vozil zunaj urejenih parkirnih površin prepovedano, razen če gre za parkiranje lastnikov kmetijskih ali gozdnih zemljišč na ali ob njihovih parcelah zaradi opravljanja kmetijskih ali gozdarskih del.

31. člen

(1) Lastniki ali drugi posestniki zemljišč na notranjih vodovarstvenih območjih morajo izvajalcu obvezne občinske gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vodo ali izvajalcu državnega monitoringa stanja voda dopustiti dostop in redno vzdrževanje objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti vode, izvajanje meritev ter odvzem vzorcev ali gradnjo novih objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti vode.

(2) Odstranitev objektov ali prenehanje rabe objektov za izvajanje meritev iz prejšnjega odstavka lahko odobri samo izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vodo ali nosilec državnega monitoringa stanja voda, izvede pa ga od njega pooblaščeni izvajalec.

VI. NADZOR

32. člen

(1) Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za vode.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek nadzor nad izvajanjem te uredbe v zvezi:

– z ravnanjem na kmetijskih zemljiščih in v gozdu opravljajo inšpektorji, pristojni za kmetijstvo in gozdarstvo,

– s prepovedmi in omejitvami uporabe FFS in sredstev za zaščito lesa opravljajo inšpektorji, pristojni za kmetijstvo,

– s prepovedmi in omejitvami za gradnjo objektov ter s prepovedmi in omejitvami za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov opravljajo gradbeni inšpektorji,

– s prepovedmi in omejitvami neposredno ob zajetju opravljajo zdravstveni inšpektorji.

VII. KAZENSKE DOLOČBE

33. člen

(1) Z globo od 4.000 do 41.700 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, če:

1. uporablja vodo v nasprotju z določbami prvega odstavka 4. člena te uredbe;

2. gradi objekt, katerega gradnja je v nasprotju s prepovedmi ali zahtevami iz 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. in 19. člena te uredbe;

3. gradi brez vodnega soglasja ali v nasprotju z vodnim soglasjem iz 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18. in 19. člena te uredbe;

4. gnoji brez gnojilnega načrta iz 1. točke prvega odstavka 20. člena te uredbe;

5. uporablja ali shranjuje kompost in pregnito blato 1. ali 2. kakovostnega razreda v nasprotju z 20. členom te uredbe;

6. uporablja ali shranjuje blato iz čistilnih naprav v nasprotju z 20. členom te uredbe;

7. vnaša zemeljski izkop, umetno pripravljene zemljine ali polnila v nasprotju z 20. členom te uredbe;

8. gnoji z gnojnico in gnojevko ali preorava trajno travinje v nasprotju s prvim odstavkom 21. člena te uredbe;

9. gnoji z uležanim hlevskim gnojem v nasprotju z drugim odstavkom 21. člena te uredbe;

10. uporablja mineralna gnojila, ki vsebujejo dušik, v nasprotju s tretjim odstavkom 21. člena te uredbe;

11. ravna v nasprotju s četrtim in petim odstavkom 21. člena te uredbe;

12. gnoji z mineralnimi gnojili, ki vsebujejo dušik, v nasprotju z 22. členom te uredbe;

13. uporablja FFS v nasprotju s prvim odstavkom 23. člena te uredbe;

14. izvaja zatiranje škodljivih organizmov s FFS v nasprotju s 24. in 25. členom te uredbe;

15. gnoji, shranjuje oziroma uporablja blato ali vnaša zemeljski izkop, umetno pripravljene zemljine ali polnila v nasprotju s 26. členom te uredbe;

16. ravna z gozdom v nasprotju s 27. členom te uredbe;

17. ravna v nasprotju z 28. členom te uredbe;

18. posega v vodotoke ali priobalna zemljišča v nasprotju z 29. členom te uredbe;

19. ravna v nasprotju s 30. členom te uredbe;

20. ne dopusti dostopa in vzdrževanja objektov za izvajanje meritev količin in kakovosti vode, izvajanje meritev ter odvzem vzorcev, gradnje novih objektov oziroma prenehanje uporabe in odstranitve objektov za izvajanje meritev iz 31. člena te uredbe.

(2) Z globo od 2.000 do 4.000 eurov se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 600 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(4) Z globo od 200 do 1.200 eurov se kaznuje za prekršek iz prvega odstavka tega člena posameznik.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

34. člen

Gnojilni načrti, pripravljeni pred uveljavitvijo te uredbe, se lahko uporabljajo kot gnojilni načrti iz drugega odstavka 20. člena te uredbe do konca obdobja, za katero so bili pripravljeni.

35. člen

(1) Izvajalci obvezne občinske gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vodo na vodovarstvenem območju, določenem s to uredbo, morajo pripraviti načrt postavitve tabel za označevanje vodovarstvenega območja v skladu s predpisom, ki ureja označevanje vodovarstvenega območja, najpozneje v enem letu po uveljavitvi te uredbe.

(2) Na podlagi načrta iz prejšnjega odstavka morajo biti območja zajetij in notranja območja označena najpozneje v dveh letih po uveljavitvi te uredbe.

36. člen

Občine Črnomelj, Metlika in Semič ter izvajalci obvezne občinske gospodarske javne službe za oskrbo s pitno vodo morajo zagotoviti namestitev ograj okoli zajetij v skladu s predpisom, ki določa kriterije za določitev vodovarstvenega območja, v enem letu od uveljavitve te uredbe.

37. člen

Lastniki in drugi posestniki kmetijskih zemljišč morajo na kmetijskih zemljiščih zagotoviti izvajanje določb 20., 21. in 23. člena te uredbe najpozneje do 1. januarja 2018.

38. člen

Postopki za izdajo gradbenega dovoljenja in vodnega soglasja, začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se končajo po dosedanjih predpisih.

39. člen

Določbe te uredbe se ne uporabljajo za gradnje, za katere je bilo pred uveljavitvijo te uredbe:

– izdano pravnomočno oziroma dokončno gradbeno dovoljenje,

– izdana informacija o pogojih gradnje, ki lahko vpliva na vodni režim ali stanje voda v postopku za pridobitev vodnega soglasja, ali

– izdano pravnomočno oziroma dokončno vodno soglasje.

40. člen

Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00719-34/2016
Ljubljana, dne 28. julija 2016
EVA 2015-2550-0071

Vlada Republike Slovenije

dr. Miroslav Cerar l.r.
Predsednik

PRILOGA 1: Seznam zemljiških parcel, ki tvorijo obodno mejo vodovarstvenih območij

IME: **Bajer**
Šifra katastrske občine: **1521_ČRMOŠNJICE**
Del parcele: 3451/1, 3451/2, 3454, 3455, 3494, 3510, 3511, 3514, 3515, 3520, 3523, 3525/1, 3525/2, 3528, 3530, 3534, 3539, 3540, 3547/2, 3549/2, 3549/3, 3550/2, 3575/1, 3575/2, 3576/1, 3578/1, 3581/1, 3581/2, 3581/3, 3582/2, 3583/2, 3584/2, 3631, 3632, 3636, 3638/1, 3639, 3640/1, 3641/1, 3642/1, 3642/2, 3647, 4035/1, 4035/2, 4037, 4038, 4044/1, 4044/2
Šifra katastrske občine: **1522_PRIBIŠJE**
Na parceli: 2188/1
Del parcele: 846/1, 2089/1, 2089/2, 2090, 2152/1, 2154/1, 2156/1, 2156/2, 2156/3, 2157, 2158, 2185/1, 2187, 2221/1, 2221/2, 2222/1, 2223/2, 2225/1, 2225/2, 2226, 2274/1, 2283, 2284, 2285, 2286/1, 2287/1, 2287/2, 2298/2, 2313/1, 2313/2, 2317/1, 2317/2, 2318, 2456/1, 2456/2, 2456/6, 2475, 3487/3, 3487/4, 3487/6, 3495/1, 3554/12

IME: **BR-1/94 Brezovica, BR-2/12 Brezovica, ČBL-3/91 Blatnik in ČBL-4/92 Blatnik**
Šifra katastrske občine: **1522_PRIBIŠJE**
Del parcele: 1957/2, 1962, 3526/1
Šifra katastrske občine: **1530_BLATNIK**
Del parcele: 8, 11, 12, 96/1, 96/3, 97, 98, 601, 607, 624, 627, 628, 633, 642/1, 644, 654, 657, 664/1, 664/2, 665/2, 669, 674, 680, 681, 685, 686, 687, 690, 693/1, 743, 744, 751, 752/1, 753/1, 754/1, 755/1, 755/2, 902, 905, 906, 909, 910, 913, 917, 926/1, 926/2, 927, 928, 929, 1162/1, 1162/2, 1163, 1168, 1169, 1173, 1174, 1179, 1182, 1184/1, 1187, 1190, 1194, 1196, 2473/2, 2473/3, 2478, 2479, 3175, 3176/1, 3181, 3182, 3183, 3191/2, 3195/1, 3197/2, 3200/1, 3202/3, 3205/1, 3208/2, 3211/1, 3214/2, 3217/1, 3220/2, 3225/1, 3227/3, 3230, 3231, 3572, 3578, 3580/2, 3598/3, 3598/4, 3611
Šifra katastrske občine: **1532_PLANINA**
Del parcele: 1174, 1178, 1179, 1183, 1184, 1185, 1187, 1189, 1192, 1195, 1196, 1199, 1200, 1201, 1205, 1211, 1212, 1216, 1217, 1220, 1225, 1226, 1230, 1233, 1241, 1242, 1269, 1272, 1279, 1282, 1289, 1292, 1299, 1302, 1303, 1307, 1312, 1319, 1320, 1323, 1345, 1348, 1349, 1357, 1358, 1361, 1372, 1373, 1376, 1380/1, 1389, 1390, 1397, 1400, 1408, 1411, 1426, 1429, 1522, 1525, 1542, 1545, 1582, 1585, 1593, 1596, 1611, 1614, 1630, 1632, 1635, 1647, 1650, 1657, 1659, 1662, 1670, 1680, 1681, 1682, 1706, 1707, 1805, 1809, 1811, 1838, 1839, 1841, 1843, 1844, 1919, 1921, 1922, 1933, 1934, 1936, 1937, 1940, 1941/1, 1941/2, 1942/2, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1970, 1972, 1974, 2010/3, 2019, 2021, 2040, 2041, 2052, 2053, 2054, 2063, 2067, 2240, 2272, 2273, 2332, 2334, 2336, 3345/2, 3348, 3349
Šifra katastrske občine: **1533_KLEČ**
Del parcele: 2016, 2059, 2110, 2113, 2116, 2132, 2154/1, 2154/2, 2185, 2280, 2413, 2414, 2415, 2416, 2430, 2436, 2447, 2453, 2456, 2647, 2649, 2652, 2653

IME: **D-1/95 Damelj**
Šifra katastrske občine: **1560_SINJI VRH**
Del parcele: 602, 603, 605/3, 605/4, 605/18, 605/19, 605/20, 605/21, 605/35, 605/36, 605/37, 605/41, 605/42, 605/43, 605/51, 609/63, 801/2, 813/1, 813/5, 813/7, 814/1, 815/1, 816/3, 829/1, 829/2, 830/1, 830/2, 831, 846/4, 847/1, 847/2, 847/3, 974, 975, 977/1, 977/2, 978/1, 978/2, 981/1, 981/2, 981/3, 981/4, 981/7, 1017/1, 1017/2, 1017/3, 1017/6, 1017/7, 1017/8, 1024/4, 1150/7, 1150/8, 1150/10, 1150/15, 1150/16, 1150/25, 1179/3, 1179/4, 1179/8, 1179/10, 1179/11, 1179/19, 1183/16, 1183/36, 1183/66, 1243/2, 1243/4, 1244, 1246/1, 1246/5, 2045/3, 2045/4, 2045/5, 2051, 2052, 2053, 2054, 2172, 2235/2, 2236/1, 2236/2, 2237/1, 2246/1, 2246/2, 2247, 2248/2, 2250/3, 2251, 2252, 2260/1, 2260/2, 2275, 2276, 2277, 2278, 2280, 2281, 2307, 2333, 2334, 2335/1, 2335/2, 2365, 2366, 2392, 2393, 2397, 2399, 2400, 2416/2, 2417, 2418/1, 2418/2, 2419, 2420, 2428, 2474, 2476, 2481, 2484, 2485, 2486, 2488, 2489/2, 2489/3, 2489/4, 2491, 2536, 2537, 2538/1, 2538/2, 2547/21, 2547/24, 2547/27, 2547/28, 2547/29, 2547/34, 2547/35, 2547/36, 2547/48, 2547/49, 2547/50, 2547/51,

2547/59, 2547/60, 2547/62, 2547/63, 2547/72, 2547/73, 2547/78, 2547/81, 2547/82, 2547/83, 2547/84, 2547/85, 2547/86, 2547/87, 2547/88, 2547/89, 2547/90, 2547/91, 2547/92, 2547/102, 2547/107, 2547/108, 2547/118, 2547/119, 2547/120, 2547/129, 2547/130, 2547/131, 2547/132, 2547/141, 2547/142, 2547/144, 2547/149, 2547/150, 2547/154, 2547/156, 2547/157, 2547/260, 4705/73, 4705/74, 4705/75, 4705/76, 4705/77, 4705/78, 4705/80, 4705/81, 4705/84, 4705/85, 4705/86, 4705/90, 4705/91, 4705/92, 4705/93, 4705/95, 4705/97, 4705/98, 4705/99, 4705/107, 4705/108, 4705/110, 4705/111, 4705/112, 4705/113, 4705/114, 4705/119, 4705/120, 4705/121, 4705/123, 4705/124, 4705/125, 4705/128, 4705/129, 4705/132, 4705/133, 4705/144, 4705/146, 4705/147, 4705/148, 4705/149, 4705/154, 4705/155, 4705/156, 4705/158, 4705/159, 4705/160, 4705/188, 4705/191, 4705/192, 4712/48, 4713, 4716/1, 4717/5, 4717/10, 4730/2, 4730/3, 4730/4, 4730/9, 4730/10, 4730/13, 4730/14, 4737/3

Šifra katastrske občine: **1561_DAMELJ**

Del parcele: 29/30, 29/31, 29/32, 29/34, 29/35, 29/38, 29/39, 29/40, 29/104, 29/105, 29/107, 29/108, 29/113, 29/118, 29/121, 29/126, 29/127, 29/128, 29/134, 29/135, 29/136, 29/150, 29/151, 29/159, 29/160, 29/240, 29/243, 29/246, 29/247, 29/251, 54, 55/1, 55/2, 55/4, 69/1, 69/2, 69/3, 69/4, 70, 71, 72, 73, 74/1, 74/2, 75/1, 75/2, 76, 77, 78/7, 78/8, 81, *98, *99, *148, 155/2, 155/3, 155/4, 156, 159, 160, 161, 167, 168, 193, 567/1, 567/4, 567/5, 572, 576/1, 577/1, 577/2, 583, 616, 619, 620, 621, 622, 635/26, 635/27, 635/28, 635/32, 635/33, 635/35, 635/36, 635/37, 635/64, 635/66, 635/67, 635/80, 635/81, 635/82, 635/89, 635/90, 635/101, 635/102, 635/113, 635/114, 635/116, 635/125, 635/127, 635/129, 635/130, 635/326, 635/327, 635/330, 635/334, 635/335, 977/33, 978/1, 978/2, 983/1, 983/2, 988, 989/1, 989/10, 989/11, 989/12, 993, 994/1, 994/2, 994/3, 994/4, 994/5, 995, 996, 997/2, 1053/1, 1057/3, 1058/2, 1074, 1075/1, 1082/1, 1082/2, 1083/1, 1084, 1102/1, 1102/2, 1103, 1113, 1114, 1116, 1123, 1124, 1135/44, 1136/1, 1137/1, 1137/9, 1138/1, 1139, 1141/1, 1141/2, 1143/3, 1143/17, 1143/21, 1143/22, 1143/23, 1143/26, 1143/27, 1143/41, 1143/43, 1143/45, 1143/50, 1143/51, 1143/52, 1143/54

IME: **Dobličica**

Šifra katastrske občine: **1531_GOLOBINJEK**

Del parcele: 753

Šifra katastrske občine: **1532_PLANINA**

Del parcele: 3044, 3045, 3048, 3051, 3055, 3058, 3061, 3064, 3067, 3070, 3075, 3078, 3084, 3085, 3088, 3092, 3095, 3099, 3100, 3101, 3109, 3110, 3121, 3122, 3130, 3131, 3139/1, 3140, 3150, 3151, 3164, 3165, 3178, 3179, 3193, 3194, 3203, 3204, 3215, 3216, 3231, 3232, 3240, 3241, 3255, 3334

Šifra katastrske občine: **1537_BUKOVA GORA**

Del parcele: 718, 725/1, 726/2, 726/3, 726/6, 1176, 1178, 1179, 1185, 1186/1, 1186/2, 1187, 1188, 1189, 1250, 1251, 1253, 1475, 1477, 1495, 1496, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1507, 1511, 1512, 1514, 1515, 1516, 1517, 1519, 1521, 1522, 1523/3, 1523/4, 1608, 1610, 1614/1, 1615, 2550/1, 2550/21, 2550/22, 2551/1, 3889/4, 3910/1, 3910/2, 3911/1, 3920, 3921, 3923/1, 3926, 3927, 3929, 3961, 3962

Šifra katastrske občine: **1538_DOLENJA PODGORA**

Del parcele: 2183/1, 2183/2, 2183/3, 2206/19, 2206/20, 2206/21, 2206/23, 2206/30, 2215/5, 2215/6, 2215/7, 2215/8, 2215/14, 2215/15, 2215/16, 2218, 2221/1, 2221/2, 2222/2, 2322, 2335, 2340/1, 2340/4, 2340/5, 2340/6, 2340/7, 2340/8, 2340/9, 2340/10, 2340/11, 2340/12, 2340/13, 2340/14, 2340/15, 2340/16, 2340/17, 2340/18, 2340/19, 2340/20, 2340/21, 2340/22, 2340/23, 2340/24, 2340/25, 2340/27, 2340/29, 2342/1, 2342/2, 2342/4, 2342/5, 2342/10, 2342/11, 2342/12, 2342/13, 2342/39, 2342/40, 2342/41, 2342/42, 2342/43, 2342/44, 2342/75, 2342/76, 2342/77, 2342/78, 2342/98, 2342/99, 2342/100, 2342/101, 2342/102, 2342/103, 2342/104, 2342/105, 2342/106, 2342/107, 2342/108, 2342/109, 2342/110, 2342/111, 2342/112, 2342/113, 2342/114, 2342/115, 2342/116, 2342/117, 2342/118, 2342/119, 2342/120, 2342/121, 2366/1, 2366/5, 2372, 2373/1

Šifra katastrske občine: **1539_MAVRLEN**

Del parcele: *150/1, 1071, 1072/1, 1075/1, 1076/1, 1076/3, 1076/4, 1077/1, 1077/2, 1101/1, 1102, 1103, 1111, 1113, 1116, 1119, 1129, 1131, 1132, 1133, 1136, 1145/1, 1145/2, 1146, 1147/2, 1149,

1150, 1257, 1264, 1265, 1384/1, 1384/3, 1388/4, 1389/1, 1394/1, 1394/4, 1394/5, 1395/1, 1414/2, 1417/1, 1417/3, 1431/1, 1433/1, 1433/3, 1433/4, 1435, 1436/1, 1436/2, 1437, 1487, 1488, 1491, 1594, 1595/1, 1596/1, 1598/1, 1598/2, 1606/3, 1610/2, 1610/3, 1614/2, 1614/3, 1615/1, 1616/2, 1655, 1656, 1665/1, 1665/2, 1668, 1674, 1676, 1847, 1848, 1852, 1854, 1855, 1859, 1861, 1862, 2372/1, 2372/2, 2374, 2439, 2441, 2445, 2446, 2447, 2452, 4789/71, 4789/72, 4789/73, 4789/173, 4801, 4813, 4816/7, 4819, 4820/1, 4821, 4822, 4824, 4842/2, 4899

Šifra katastrske občine: **1540_DOBLIČE**

Del parcele: 14/2, 15, 16, *18/1, 18/1, 19/1, *40, *41/1, 100, 105, 106, 109, 157, 162, 163, 168/2, 323, 328, 329, 334, 335, 339, 343/2, 345/1, 345/2, 348, 351/1, 351/2, 352, 355, 356, 357, 414, 415/1, 415/2, 418, 419/1, 419/2, 419/3, 422, 424, 425/1, 425/2, 428/1, 428/2, 465, 466, 478, 480, 481, 1630, 1631, 1632, 1641, 1642, 1643/1, 1643/2, 1645, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671/1, 1672/1, 1672/2, 3038, 3039, 3040, 3043, 3044/1, 3045, 3046/1, 3046/2, 3048, 3050, 3052, 3053/1, 3053/2, 3054/1, 3054/2, 3055/2, 3056/1, 3064, 3070, 3088, 3091, 3094, 3097, 3098, 3108, 3109, 3110/1, 3111, 3112/4, 3113, 3114, 3164/1, 3164/2, 3165, 3166, 3172/1, 3172/2, 3172/3, 3298, 3299, 3302, 3312, 3315/1, 3315/2, 3316/1, 3316/2, 3319, 3321, 3322, 3325, 3326, 3329, 3330, 3336/2, 3338, 3345, 3354/1, 3357, 3358, 3381/1, 3381/2, 3382, 3395, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3421, 3422, 3424, 3427/1, 3458/1, 3458/2, 3459, 3460, 3461/2, 3462, 3463, 3465, 3466, 3469, 3480/1, 3556, 3557, 3558, 3566, 3568, 3571/5, 3584, 3593, 3594/2, 3595/1, 3595/2, 3605/3

Šifra katastrske občine: **1549_TANČA GORA**

Del parcele: *39, *41, *56, 436, 437, 440/1, 440/2, 452, 455, 458, 461, 462/1, 464/1, 466, 467, 470/1, 470/2, 472, 473, 474, 488, 489, 555, 706, 707, 708, 709, 710, 731/2, 779/1, 779/2, 780/1, 780/2, 784, 788, 789, 791, 792, 796/1, 799, 800/2, 2555/51, 2555/52, 2555/53, 2555/54, 2555/55, 2555/56, 2555/94, 2555/95, 2555/96, 2555/97, 2555/98, 2555/99, 2555/100, 2555/101, 2555/102, 2555/103, 2555/104, 2555/138, 2555/139, 2555/140, 2555/141, 2555/151, 2630/1, 2630/2, 2632, 2634, 2638, 2641/2, 2642/1, 2642/2, 2644, 2645/1, 2646/2, 2666, 2667, 2668, 2674, 2678, 2679, 2735/4, 2736/14, 2736/15, 2736/16, 2736/18, 2736/23, 2736/24, 2736/25, 2736/26, 2736/27, 2736/28, 2736/35, 2828, 2830/1, 2830/5, 2831, 2836, 2837, 2838/1, 2858, 2859, 2869/1, 2870, 2875, 3068, 3094/1, 3095, 3096/1, 3096/2, 3099/1, 3143, 3147, 3149/1, 3149/2, 3151, 3152, 3162/1, 3172, 3173/2, 3180, 3186, 3187, 3191, 3193/1, 3198, 3237, 3238, 3239, 3240/1, 3243/1, 3243/2, 3243/3, 3244, 3252/1, 3253/3, 3258/7, 3260, 3261/1, 3261/2, 3261/3, 3263/2, 3264, 4927/4, 4927/5, 4932/1, 4933, 4953/1, 4953/2, 4955/4, 4963/1, 4967, 4969, 4975

Šifra katastrske občine: **1557_STARI TRG OB KOLPI**

Del parcele: 3083, 3084, 3085, 3100/1, 3100/2, 3106/1, 3107, 3109, 3110, 3111, 3112, 3118/1, 3118/2, 3146, 3152, 3153, 3158/1, 3159/1, 3159/2, 3161/21, 3161/24, 3162, 3204/1, 3204/5, 3204/6, 3204/7, 3204/13, 3204/14, 3204/15, 3204/16, 3204/17, 3204/73, 3204/198, 3204/199, 3204/200, 3204/202, 3204/203, 3535/3, 3538/1, 3539/6, 3539/14, 3539/38

Šifra katastrske občine: **1597_KOPRIVNIK**

Del parcele: 81/1, 81/4, 81/5, 81/8, 82/1, 82/3

Šifra katastrske občine: **1598_HRIB**

Del parcele: 582, 595, 596, 597, 598/2, 600, 601, 603

Šifra katastrske občine: **1599_NEMŠKA LOKA**

Del parcele: 82/20, 2721, 2725, 2736, 2737, 2738, 2745, 2752, 2754, 2759, 2761, 2772, 2773/1, 2774, 2789, 2811/2, 2812, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2830, 2831, 2841, 2842, 2848, 2881, 2882, 2886, 2889, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2903, 2904, 2905, 2907, 2908, 2909, 2911, 2913, 2914, 2918, 2920

Šifra katastrske občine: **1601_ČEPLJE**

Del parcele: 2700/1, 2700/2, 2700/3, 2700/4, 2700/5, 2700/6, 2700/7, 2700/8, 2700/9, 2700/10, 2700/11, 2700/12, 2700/14, 2700/15, 2700/16, 2700/17, 2702/16, 2702/17, 2703, 2704/3, 2705, 2709/1

Šifra katastrske občine: **1602_PREDGRAD**

Del parcele: 3204, 3205/1, 3205/2, 3213, 3214, 3254, 3256, 3257/2, 3257/64, 3257/65, 3257/66, 3257/67, 3257/69

IME: **Guče**
Šifra katastrske občine: **1520_ŠTALE**
Del parcele: 4921, 5016, 5017, 5018, 5020, 5022, 5029, 5032, 5035, 5050, 5058, 5059, 5064, 5076, 5077, 5084, 5088/1, 5088/2, 5090, 5091, 5092, 5110, 5111, 5112, 5121, 5129, 5133, 5136, 5141, 5153, 5161, 5165, 5166, 5170, 5175, 5181, 5185, 5188, 5193, 5194, 5195, 5202, 5203, 5211, 5212, 5215, 5219, 5220, 5228, 5229, 5230
Šifra katastrske občine: **1521_ČRMOŠNJICE**
Del parcele: *153, *159, *161, 2353/1, 2353/2, 2355/4, 2359/1, 2359/2, 2411, 2412, 2415, 2416, 2419, 2420, 2421, 2422, 2428, 2429, 2434, 2435, 2439, 2440, 2445, 2446, 2447/1, 2448/1, 2451/1, 2451/2, 2453, 2454, 2459, 2460, 2465/1, 2465/2, 2471/1, 2471/2, 2472, 2477, 2478, 2483, 2484/1, 2488, 2489, 2494, 2495, 2500, 2501, 2767/2, 2768/2, 2774, 2780/2, 2781/2, 2782/1, 2782/2, 2783/1, 2783/4, 2784/1, 2785/1, 2786, 2958, 2959, 2962, 2963, 2966, 2967, 2970, 2971, 2974, 2976, 2977/1, 2981, 2982/5, 3113/1, 3118/1, 3120/1, 3123/1, 3125/2, 3125/3, 3125/6, 3127/2, 3128/4, 3142/2, 3143, 3144/3, 3165/1, 3167, 3169, 3170, 3178, 4001/5, 4025, 4026/1, 4026/3, 4027, 4053/10, 4405
Šifra katastrske občine: **1530_BLATNIK**
Del parcele: 2515/3, 2516/3, 2523/3, 2524/3, 2531/3, 2532/3, 2536/3, 2537/3, 2540/3, 2541/2, 2544/3, 2546/4, 2553/2, 2553/4, 2554/2, 2558/3, 2559/3, 2560/2, 2561/2, 2562/2, 2563/2, 2564/2, 3513, 3514, 3515
Šifra katastrske občine: **1532_PLANINA**
Del parcele: 1091, 1096, 1097, 1102, 1103, 1110, 1111, 1118, 1119, 1126, 1127, 1136, 1137, 1146, 1147, 1156, 1157, 1166, 1167, 1176, 1186

IME: **Obrh**
Šifra katastrske občine: **1505_BUŠINJA VAS**
Na parceli: 6252
Del parcele: 194, 195, 196, 197
Šifra katastrske občine: **1506_LOKVICA**
Del parcele: 166/1, 166/2, 176, 185/2, 185/4, 185/5, 185/6, 186, 204, 258, 260, 426, 428, 432/2, 460, 461, 462, 736, 868, 869/1, 869/2, 871/1, 872, 875, 876, 879, 881, 884, 885, 888, 889/1, 889/2, 892, 893, 895, 901, 902, 903, 911, 933, 934, 937, 938, 941/1, 982, 983, 984, 986, 987, 990/2, 1069, 1070/1, 1071/1, 1071/3, 1071/4, 1071/5, 1071/6, 1071/7, 1071/8, 1072/1, 1072/3, 1072/4, 4904, 4909, 4910, 4911/1, 4911/2, 4911/3, 4923, 4925, 4926, 4927, 4929, 4932, 4933, 4934, 4935, 5046
Šifra katastrske občine: **1507_GABROVEC**
Na parceli: 607/3, 608, 691, 692, 694, 698, 700, 730, 731, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 757, 758, 760, 761, 764, 934, 935/1, 994, 995, 2406
Del parcele: 1582, 2158, 2161, 2162, 2171, 2172, 2176, 2177, 2179, 2180, 2181, 2182, 2340, 2386, 2419, 2422
Šifra katastrske občine: **1508_BOJANJA VAS**
Na parceli: 110, 134/1, 134/2, 134/3, 135, 136/1, 136/2, 137, 138/1, 138/2, 145/1, 146, 157, 158, 160, 173, 174, 176, 177, 178, 418/2, 418/3, 418/4, 419/1, 419/4, 419/5, 419/6, 419/7, 419/8, 419/9, 1108, 1109, 1113/2, 1114/1, 1114/2, 1115/1, 1115/3, 1124/2, 1158/3, 1158/5, 1174/2, 1174/4, 1175/1, 1175/2, 1176, 1177, 1178, 1180/1, 1180/2, 1181, 2026, 2027/1, 2028/1, 2028/2, 2034, 2037, 2039/1, 2039/2, 2039/3, 2039/6, 2091, 2093, 2094, 2095, 2096, 2114, 2115, 2116, 2117, 2300/1, 2300/2, 2300/3, 2301, 2302, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2506, 2507, 2508, 2509, 2512/1, 2512/2, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517/1, 2523/1, 2523/2, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2581, 2582, 2584/1, 2585/1, 2585/2, 2586, 2587, 2588/1, 2588/2, 2589/1, 2599, 2600, 2601, 2622/1, 2625/1, 2625/2, 2626, 2643/1, 2643/4, 2655, 2671, 2692, HRV
Del parcele: 145/2, 419/3, 1158/1, 1158/2, 1158/4, 2669
Šifra katastrske občine: **1509_RADOVICA**
Na parceli: 64, *174, *202, 215, 216, *217, 217, 221/2, 221/4, 222/1, 223/3, 236/1, 236/2, *262, *263, *360, 662/1, 665, 667, 670, 671, 672, 673/2, 675, 676, 691/1, 691/2, 691/3, 698, 699/1, 699/2, 699/3,

762, 765, 766, 768, 769/1, 769/2, 770/1, 771/2, 772/1, 782, 789/2, 789/3, 792, 795/1, 795/2, 799, 800, 803, 809, 814/1, 814/2, 814/3, 816, 831, 832, 833, 991/2, 1018/3, 1019, 1020, 2927, 2930, 2936, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2950, 2951, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2989, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3085/7, 3086/1, 3086/2, 3086/4, 3099/2, 3099/3, 3099/4, 3100, 3101, 3102, 3106, 3108, 3111/2, 3111/4, 3248/1, 3253/5, 3256/3, 3269/5, 3270/3, 3275
Del parcele: 234, 3035/1, 3035/2, 3269/2, 3269/4, 3270/1, 3270/2, 3273/2
Šifra katastrske občine: **1510_SLAMNA VAS**
Na parceli: 451, 600, 723, 724/1, 761, 762, 763/1, 766, 769/1, 772, 774, 1986, 1989, 1990/1, 1990/2, 1991, 1993, 2037, 2040, 2046, 3070, 3071, 3072/1, 3072/2, 3074, 3077, 3078, 3080, 3081, 3095, 3098, 3099, 3102, 3104, 3107/2, 3110, 3111, 3115, 3118, 3120, 3125/2, 3126, 3131/2, 3134, 3137/2, 3139, 3141/2, 3156, 3158, 3159, 3206, 3207, 3213, 3219, 3225, 3226, 3230, 3231/1, 3233, 3234/1, 3235/1, 3235/2, 3236, 3272, 3302/2
Del parcele: 437, 775, 776, 1868, 1869/2, 1871, 1872, 1915, 1916, 1917/1, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1926, 1927, 1931, 1932/1, 1932/2, 1933, 1934, 1935/1, 1935/2, 1936, 1937, 1980, 1983, 1984, 1988, 3301/1, 3302/1
Šifra katastrske občine: **1511_DRAŠIČI**
Del parcele: 3790, 3791, 3792, 3827/1, 3827/2
Šifra katastrske občine: **1514_ROSALNICE**
Del parcele: 645, 1542/1, 1543/1, 1544, 1545/1, 1551, 1584, 1594/1, 1599, 1600, 1601/2, 1602/2, 1603/1, 1604/1, 1604/2, 1605, 1607/2, 1615, 1616, 1620, 1621, 1627/3, 1716/1, 1717, 1749/10, 1749/12, 1777, 1786, 1787, 1788/2, 1789, 1790, 1806, 1807, 1810, 1811, 1834, 1836/1, 1836/2, 1837, 1838/3, 1839, 1840, 1841, 1846, 1847, 1848, 1850, 1851, 1864, 1867, 1868, 1880, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894
Šifra katastrske občine: **1515_METLIKA**
Del parcele: 1/5, 3/1, 6/2, 11/1, 11/3, 11/5, 158/5, 158/8, 159/1, 159/2, 159/3, 159/4, 161/2, 162/1, 162/3, 162/4, 163, 168/4, 178/3, 178/13, 178/14, 180, 187/1, 191, 195/2, 195/6, 195/7, 196/33, 196/38, 196/44, 196/46, 429/7, 429/9, 429/10, 430/3, 435/1, 435/2, 436/2, 438/1, 994, 996, 1020, 1024/1, 1027/3, 1027/5, 1027/7, 1027/9, 1027/10, 1027/16, 1027/19, 1027/20, 1027/21, 1027/22, 1027/27, 1027/28, 1028/4, 1028/5, 1097, 1098, 1101, 1103/1, 1103/3, 1105, 1134, 1135, 1150, 1151, 1157/1, 1665/2, 1665/8, 1665/11, 2123, 2125, 2127, 2129, 2133/6, 2133/7, 2134/2, 2134/4, 2137/1, 2137/7, 2137/11, 2151/1, 2151/9, 4056, 4057, 4088/4, 4089/4, 4091, 4092/2, 4092/3, 4140/2, 4140/3, 4142/1, 4142/4, 4186/15, 4186/16, 4187/5, 4188/5, 4195, 4225, 4226, 4227, 4237, 4238, 4336, 4338

IME: **Ra-2/91 Gornji Suhor in Ra-3/11 Gornji Suhor**
Šifra katastrske občine: **1489_CEROVEC**
Del parcele: 3369/2, 3369/3, 3369/31, 3369/32, 3369/34, 3369/35, 3369/36, 3369/37, 3369/38, 3369/39, 3369/42, 3369/43, 3369/46, 3369/51, 3369/52, 3369/61, 3369/62, 3369/68, 3369/70, 3369/82, 3369/83, 3369/87, 3369/98, 3369/99, 3369/100, 3369/109, 3369/429, 3369/431, 3369/558, 3369/559, 3369/560, 3369/561, 3369/596, 3369/646, 3455, 3472, 3473, 3475, 3478/1, 3479
Šifra katastrske občine: **1502_DOLE**
Na parceli: 2946
Del parcele: 244/1, 244/2, 276, 278/1, 280, 281, 282/1, 283, 289, 292, 293/2, 294, 296, 297/1, 304, 323/2, 325, 328, 333, 334, 336, 353/2, 354, 384, 385, 449, 589, 590/1, 590/2, 595/1, 606, 607, 612/1, 614, 616/1, 625/1, 626/1, 627/1, 629, 630, 633/1, 1691/1, 1698/10, 1698/11, 1698/21, 1701/1, 1701/2, 1702, 1811/1, 1811/2, 1811/3, 1811/5, 1811/6, 1813/6, 1813/7, 1856, 1857/1, 1864, 1976, 1977, 1978, 1980, 1988, 1989, 1999, 2000, 2005, 2006, 2158, 2185, 2225/1, 2228, 2230, 2232, 2236, 2237, 2251/1, 2285/5, 2287, 2289, 2290, 2291, 2293, 2294, 2302, 2306, 2307/3, 2388/2, 2389, 2395, 2396/1, 2396/2, 2399/2, 2417, 2418, 2420/2, 2421, 2423, 2424, 2425/1, 2425/2, 2426/2, 2427/1, 2431/3, 2434/1, 2947/1, 2953/1, 2954, 2963/1, 2963/2, 2969, 2971/1, 2971/2, 2975/1, 2978/2, 2979/1, 2979/2, 2980, 2981/1, 2984, 2985, 2986, 2987/1

Šifra katastrske občine: **1503_SEKULIČI**
Na parceli: 2052, 2086, 2116, 2117, 2118, 2126, 2128, 2130, 2131, 2132, 2247, 2250, 2302, 2317
Del parcele: 2080, 2085, 2087, 2088, 2089, 2096, 2101, 2190, 2191, 2192, 2203, 2204, 2298, 5775, 5776, 5777, 5778, 5779, 5781, 5782, 5836, 5837, 5856, 5873, 5874, 5875, 5877, 5878, 5879
Šifra katastrske občine: **1504_HRAST PRI JUGORJU**
Na parceli: 2817, 2818, 2848, 2849, 2850, 2859, 2860/1, 2860/2, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2933/2, 2933/3, 2933/4
Del parcele: 231/2, 234, 235, 245, 246, 261/2, 264/1, 265/1, 267/2, 268/1, 268/2, 310/1, 311, 312, 313/2, 314, 315, 381, 519, 520, 521, 524, 525, 526, 527, 545, 574, 582, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691/2, 696/1, 698, 1154/1, 1558, 1561, 1562, 1566, 1567, 1570, 1572, 1576, 1578, 1579, 1581, 1583, 1584, 1585, 1589, 1592, 1594, 1596, 1600, 1601, 1604, 1605, 1608, 1609, 1610, 1611, 1612, 1687, 1688, 2934/4, 2942/1, 2946/4, 2950, 2951/2, 2958
Šifra katastrske občine: **1505_BUŠINJA VAS**
Na parceli: *330, *336, *337, *338, *343, *347, *356, 380, *428, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 860, 861, 862, 863, 913, 924, 5683/5, 5683/6, 5700, 5703, 5704, 5717, 5718, 5730, 5747, 5748, 5749, 5750, 5753, 5754, 5755, 5756, 5757, 5763/1, 5767/5, 5767/8, 5768, 5770/1, 5770/2, 5771/1, 5771/2, 5777/1, 5788, 5789, 5790, 5792, 5793, 5795, 5796, 5797, 5798, 5799, 5801, 5802, 5803, 5804, 5806, 5807, 5808, 5810, 5811, 5812, 5813, 5814, 5815, 5816/1, 5817/6, 5817/7, 5820/1, 5821/1, 5831, 5832, 5837, 5838, 5839, 5842, 5846, 5847, 5849, 5850, 5851, 5855, 5856, 5857, 5858, 5860, 5861, 5863, 5867, 5870/2, 5897, 5916, 5917, 5920, 5922, 5923, 5930, 5931, 5932, 5933, 5938, 6009, 6012, 6013, 6014, 6015, 6032/3, 6032/5, 6033, 6035/1, 6037, 6051, 6052, 6053, 6054, 6055/1, 6055/2, 6056, 6058, 6059, 6060/1, 6062, 6063/1, 6063/2, 6063/3, 6073/1, 6084/1, 6085, 6087, 6088, 6089, 6090, 6094/1, 6095/2, 6096, 6100, 6107, 6108/1, 6109, 6111, 6114, 6115, 6116, 6117, 6128, 6129, 6234, 6237, 6238, 6239, 6240, 6241, 6242, 6243, 6244, 6245, 6246, 6247, 6248, 6249, 6250/1, 6250/3, 6250/5, 6251
Del parcele: *10, *22, *27, *55, *60/1, 67, 91/1, 91/2, 103, 107, 108, 132, 134, 135, 137, 139, 140, 143/4, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 223, 224, 231/3, 232, 233, 234, 235, *395, 556/1, 567/1, 567/2, 567/4, 1300/4, 1335/2, 1337/2, 1345/2, 1348/2, 1353/2, 1357, 1360/2, 1363/2, 1366/2, 1372/1, 1373/2, 1377/2, 1379, 1382/1, 1400, 1401, 1509, 1510, 1512/1, 1513/1, 1514/1, 1550, 1552/3, 1553, 1555, 1556, 1560/4, 1564/1, 1564/2, 1596, 1601, 1605, 1608, 1610, 1623/1, 1623/3, 1623/5, 1624, 1629, 1630, 1631, 1661, 2489, 2491, 2492/1, 2492/2, 2499, 2500, 2503/2, 2512, 2514/2, 2515/2, 2599, 2603, 2609, 2610, 2615, 3192/1, 3194/2, 3195, 3481, 3482, 3593/3, 3609/1, 3609/2, 3610, 3615, 3616, 3617/1, 3617/2, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3627, 3629, 3630, 3631, 3690/1, 3690/2, 3691, 3693, 3701/1, 3701/2, 3707/2, 3713/2, 3714, 3715, 3716, 3744, 3745, 3746, 5577, 5578, 5579, 5580, 5582, 5585, 5586/1, 5595, 5647, 5648, 5656/1, 5657/3, 5657/4, 5658, 5661, 5663, 5669/6, 5690, 5691, 5692/2, 6260/1, 6260/2, 6271, 6272, 6273, 6274, 6275, 6276, 6277, 6278, 6281, 6285, 6286, 6287, 6288, 6289
Šifra katastrske občine: **1506_LOKVICA**
Del parcele: 234, 236, 239

IME: **Vumole**
Šifra katastrske občine: **1545_BEDENJ**
Del parcele: 875, 876/2, 878, 879/1, 879/2, 880, 882/1, 980, 983, 984, 987, 988, 989/1, 989/2, 995/2, 1010/1, 1010/2, 1011/3, 1012/1, 1012/2, 1013/1, 1013/2, 1050, 1051, 1052/1, 1052/2, 1053, 1291, 1298, 1299, 1300, 1302, 1303, 1310, 1320, 1321, 1322, 1323, 1324, 3110, 3114, 3116, 3126, 3133
Šifra katastrske občine: **1552_ADLEŠIČI**
Del parcele: 9/1, 10/1, 11/1, 11/2, 13/1, 16, 18/1, 18/2, 23, 24/7, *113/51, 149, 150/1, 166/9, 167/1, 167/3, 185, 187/1, *189, 192, 193, 195, 197, 239/2, *261, 532, 537, 543/4, 544/1, 544/11, 545/8, 545/10, 545/14, 549/3, 549/4, 549/5, 549/6, 555, 556, 557/2, 558/2, 560/1, 564, 565, 1910, 1911, 1913, 1914, 1923, 1924, 1992/2, 1992/3, 1992/5, 1992/6, 1992/16, 1992/40, 1992/47, 1992/48, 2201/1, 2202, 2203/1, 2203/2, 2208/4, 2208/17, 2208/18, 2208/19, 2208/20, 2208/22, 2208/23, 2208/28, 2208/55, 2208/56, 2208/58, 2223/4, 2223/5, 2223/21, 2223/22, 2270, 2272, 2380/7, 2384,

2385, 2386, 2388, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2481/1, 2481/2, 2482, 2483, 2486, 2487, 2491, 2492, 2496, 2497, 2499, 2500, 2501, 2502, 2735/7, 2735/32, 2735/33, 2735/35, 2741/2, 2741/6, 2741/7, 2741/8, 2741/9, 2741/10, 2741/11, 2884, 2887, 2888, 2891, 2894/1, 2894/2, 2937/2, 2937/3, 3179/3, 3181, 3183, 3189, 3194, 3200/2, 3207, 3208/1, 3211/2, 3211/3, 3213, 3216/3, 3216/6, 3216/9, 3217, 4387/1, 4391, 4392, 4466, 4467, 4471, 4475, 4476, 4497, 4498, 4509/8, 4509/9, 4509/10, 4523, 4524/1, 4531/2, 4533, 4543, 4544, 4546, 4558, 4559, 4560, 4561, 4562, 4563, 4599, 4600, 4601, 4737, 4738, 4739, 4741, 4872, 4873, 4874, 4881, 4882/1, 4889, 4892, 4894, 4895, 4898, 4899, 4901, 4903/1, 4904, 4910, 4911, 4912, 4913/1, 4916, 5156, 5158, 5160, 5170/1, 5171, 5173, 5174, 5175, 5177/2, 5179/1, 5180/2, 5180/3, 5180/6, 5180/7, 5181, 5182/2, 5183/5, 5184, 5186/1, 5204, 5348

PRILOGA 2: Pogoji za gradnjo in izvajanje gradbenih del

Preglednica 1.1

CC.Si *	I	STANOVANJSKE STAVBE [1,3]	VVO I	VVO II	VVO III
111	1	Enostanovanjske stavbe	–	pd	+
112	2	Večstanovanjske stavbe	–	pd	+
113	3	Stanovanjske stavbe za posebne namene	–	–	pd

CC.Si	II	NESTANOVANJSKE STAVBE [1,3]	VVO I	VVO II	VVO III
121	1	Gostinske stavbe	–	pd	+
122	2	Upravne in pisarniške stavbe	–	pd	+
12301	3	Trgovske stavbe	–	pd	+
12302	4	Sejemske dvorane, razstavišča	–	–	–
12303	5	Bencinski servisi	–	–	pp
12304	6	Stavbe za druge storitvene dejavnosti	–	pd	pd
1241	7	Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij in z njimi povezane stavbe	–	–	–
1242	8	Garažne stavbe	–	–	–
1251	9	Industrijske stavbe	–	–	pp
1252	10	Rezervoarji, silosi in skladišča, razen rezervoarjev za zemeljski plin ter silosov in skladišč nenevarnih snovi	–	–	–
	10 a	Silosi in skladišča nenevarnih snovi	–	–	pd
	10 b	Rezervoarji za zemeljski plin	–	–	–
1261	11	Stavbe za kulturo in razvedrilo	–	pd	pd
1262	12	Muzeji in knjižnice	–	pd	pd
1263	13	Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo	–	pd	pd
1264	14	Stavbe za zdravstvo	–	pp	pd
1265	15	Športne dvorane	–	pd	pd
12711	16	Stavbe za rastlinsko pridelavo, vključno z rastlinjaki, ki niso uvrščeni med enostavne objekte	–	pp	pd
12712	17	Stavbe za rejo živali (do 5 glav velike živine)	–	pd	pd
	17 a	Stavbe za rejo živali (več kakor 5 glav velike živine)	–	pp	pd
12713	18	Stavbe za spravilo pridelka	–	pd	pd
12714	19	Druge nestanovanjske kmetijske stavbe	–	pd	pd
12721	20	Stavbe za opravljanje verskih obredov	–	pd	+
12722	21	Pokopališke stavbe in spremljajoči objekti	–	pd	pd
12730	22	Kulturni spomeniki	+	+	+
12740	23	Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje	–	pd	pd

CC.Si	III	OBJEKTI PROMETNE INFRASTRUKTURE [1,3]	VVO I	VVO II	VVO III
21110	1	Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste	–	pip[2]	pip[2]
21120	2	Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste	–	pp	pd
21120	2 a	Parkirišča	–	pd[2]	pd[2]
21210	4	Glavne in regionalne železnice	–	–	–
21220	5	Mestne železnice	–	–	–
21311	6	Letališke steze in ploščadi, razen helikopterskega letališča nad terenom na delu stavbe	–	–	–

	6 a	Helikoptersko letališče nad terenom na delu stavbe	–	–	pp[8]
21312	7	Letalski navigacijski objekti	–	pd	+
21410	8	Mostovi in viadukti	pp	pd	pd
21420	9	Predori in podhodi	–	pp[5]	pd[6]
21510	10	Pristanišča in plovne poti	–	–	–
21520	11	Pregrade in jezovi	pp	pd	pd
21530	12	Dovodni in odvodni kanali ter osuševalni sistemi, razen namakalnih sistemov	–	pp	+
	12 a	Namakalni sistemi	–	pp[21]	pp[21]

CC.Si	IV	CEVOVODI, KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN ENERGETSKI VODI [1,3]	VVO I	VVO II	VVO III
22110	1	Naftovodi in prenosni (transportni) plinovodi, razen za zemeljski plin	–	–	–
	1 a	Prenosni plinovodi za zemeljski plin	–	–	–
22121	2	Prenosni vodovodi	pp	pd	pd
22122	3	Objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode	pd	pd	pd
22130	4	Prenosna komunikacijska omrežja	–	pd	+
22140	5	Prenosni elektroenergetski vodi	–	pd	+
22210	6	Distribucijski plinovodi, razen za zemeljski plin	–	pp	pd
	6 a	Distribucijski plinovodi za zemeljski plin	–	pd	pd
22221	7	Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo	pd	pd	+
22222	8	Distribucijski cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjeni zrak	–	–	Pd
22223	9	Vodni stolpi, vodnjaki in hidranti	pd[15]	pd[15]	pd[15]
22231	10	Cevovodi za odpadno vodo	–[14,15,18,]	pd[7,15,18]	pd[7,15,18]
	10 a	Iztok ali iztočni objekt za odvajanje industrijske odpadne vode, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo	–	–	pp[12,20]
	10 b	Iztok ali iztočni objekt za odvajanje komunalne odpadne vode, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo	–	pp[20,22]	pp[20,22]
	10 c	Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske odpadne vode, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, in je pred iztokom zagotovljena obdelava padavinske odpadne vode v lovilniku olj	–[16,20]	pd[20]	pd[20]
	10 d	Iztok ali iztočni objekt za odvajanje odpadne vode, če gre za neposredno odvajanje v površinsko vodo v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo	–	pd[15]	pd[15]
	10 e	Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske odpadne vode s streh objektov, če gre za posredno odvajanje v podzemne oziroma neposredno v površinske vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo	–	pd[20]	+[20]
22232	14	Komunalne in skupne čistilne naprave z zmogljivostjo, enako ali večjo od 2000 populacijskih enot	–	pip	pp

	14 a	Male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, večjo od 200 populacijskih enot	–	pp	pp
	14 b	Industrijske čistilne naprave	–	pp[30]	pp[30]
	14 c	Čistilne naprave padavinske odpadne vode	–	pd	pd
22240	15	Distribucijski elektroenergetski vodi in distribucijska komunikacijska omrežja	–[31]	pd	+
	16	Objekti in naprave za umetno napajanje ali bogatenje podzemne vode iz enega vodonosnika v drugega	–	–	–

CC.Si	V	KOMPLEKSNI INDUSTRIJSKI OBJEKTI [1,3]	VVO I	VVO II	VVO III
23010	1	Rudarski objekti (vključno z gramoznicami)	–	–	–
23020	2	Energetski objekti	–	–	pip
23030	3	Objekti kemične industrije, razen objektov iz 3 a in 3 b	–	–	–
	3 a	Naprave, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, razen naprav iz 5, 5 a, 5 b in 5 c v CC.Si 24203	–	–	pp
23030	3 b	Obrati, ki pomenijo vir tveganja za okolje zaradi večjih nesreč z nevarnimi kemikalijami, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja	–	–	pp
23040	4	Drugi kompleksni industrijski objekti, ki niso uvrščeni drugje, razen objektov iz 3 a in 3 b	–	–	pp

CC.Si	VI	DRUGI GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI [1,3]	VVO I	VVO II	VVO III
24110	1	Športna igrišča	–	pp	pd
24122	2	Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, razen igrišča za golf	–	pd	+
	2 a	Igrišče za golf	–	–	pd
24201	3	Vojaški objekti	–	–	pp
24202	4	Objekti za varstvo pred škodljivim delovanjem voda na ogroženih območjih	pp	pp	pd
24203	5	Odlagališča odpadkov, razen odlagališč nenevarnih ali inertnih odpadkov	–	–	–
	5 a	Odlagališča nenevarnih ali inertnih odpadkov	–	–	pp
	5 b	Objekti za zbiranje ali obdelavo odpadkov, razen objektov za zbiranje in obdelavo nenevarnih odpadkov	–	–	–
	5 c	Objekti za zbiranje in obdelavo nenevarnih odpadkov	–	–	pp
24204	6	Pokopališča	–	pp	pd
24205	7	Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje	–	–	pd

Preglednica 1.2

		IZVAJANJE GRADBENIH DEL	VVO I	VVO II	VVO III
	1	Gradbišče v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, na zemljišču s površino, večjo od 1 ha	–	pp	pd
	2	Parkirišče na gradbišču za delovne stroje in naprave (brez vzdrževanja vozil in strojev)	–	pd	+

	3	Prostor za vzdrževanje vozil in strojev ali začasna skladišča za goriva in maziva ali gradbena kemična sredstva	–	pd	+
	4	Sanitarne enote na gradbišču	_[10]	_[10]	_[10]
	5	Začasna skladišča na gradbišču za betonske elemente	–	pd	+
	6	Oskrba strojev in naprav z gorivom na gradbišču (pretakanje goriva)	–	–	+
	7	Izkopi na gradbišču	pd[1,5]	pd[1,5]	+[3,6]
	8	Uporaba in čiščenje naprav za izdelavo betona ipd., strojev za geotehnično vrtanje in rezkalnikov na gradbišču	–	pd	+
	9	Uporaba brizganega betona	–	pd	+
	10	Uporaba odpadnega gradbenega materiala	–	–	pd
	11	Uporaba gradbenega materiala, izdelanega iz odpadkov s predelavo odpadkov, za gradnjo objektov	–	–	pd
	12	Uporaba gradbenega materiala, iz katerega se lahko izločajo snovi, škodljive za vodo	–	–	–
	13	Čiščenje in obdelava površin objektov in gradbenega materiala, če pri tem nastaja odpadna voda (npr. pranje fasade)	–	+	+
	14	Spreminjanje morfologije zemljišč z nasipavanjem ali odstranjevanjem zemljine	–	pp[1]	pd[3,6]
	15 a	Gradnja tesnilnih zaves za zaščito vodnega vira	pp	pp	pd
	15 b	Gradnja tesnilnih zaves za druge namene	–	–	pp
	16	Injektiranje	–	–	pd[4]
	17	Vgradnja betonskih in lesenih pilotov s suhim vrtanjem, izkopom ali zabijanjem	–	–	pd
	18	Vgradnja pilotov z vrtanjem z izplako	–	–	pd
	19	Vgradnja pilotov s cementiranjem v vrtini	–	–	+
	20	Vrtanje in izvedba vodnjakov za druge namene (namakanje, oskrbo s tehnološko vodo, za uporabo geotermalne energije ipd.)	–	pd[11]	pd[11]
	21	Vrtanje za oskrbo s pitno vodo in za potrebe državnega monitoringa stanja voda	pp[11]	pd[11]	pd[11]

Preglednica 1.3

		NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI **	**VVO I**	**VVO II**	**VVO III**
	1	Majhna stavba, če gre za garažo, drvarnico, zimski vrt	pd	+	+
	2	Majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave	+	+	+
	3	Ograja	+	+	+
	4	Podporni zid	+	+	+
	5	Pomožni objekt v javni rabi, razen sanitarne enote in objektov za odvodnjavanje cest, železniških tirov, pristaniških ploščadi	pd	+	+
	6	Sanitarna enota	_[10]	_[10]	_[10]
	7	Objekti za odvodnjavanje cest, železniških tirov, pristaniških ploščadi	–	pd	+
	8	Mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo od 50 do vključno 200 populacijskih enot in mala komunalna čistilna naprava z zmogljivostjo do 50 populacijskih enot	_[19]	pd	pd
	9	Nepretočna greznica	_[19]	pd[25]	pd[25]
	10	Rezervoar	_[27]	pd	pd

	11	Vodnjak, razen vrtine ali vodnjaka, potrebnega za raziskave	–	–	–
	12	Vrtina ali vodnjak, potreben za raziskave	pd[11,23]	pd[11]	pd[11]
	13	Vodomet	–	–	–
	14	Priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja	pd	+	+
	15	Samostojno parkirišče	–	pd	+
	16	Kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno	pd	+	+
	17	Pomol	–	+	+
	18	Športno igrišče na prostem, razen igrišča za golf, grajenega smučišča na vodi, poligona za motorna vozila, smučišča, športnega strelišča	–	+	+
	19	Igrišče za golf, grajeno smučišče na vodi, poligon za motorna vozila, smučišče, športno strelišče	–	–	pd
	20	Vodno zajetje ali objekt za akumulacijo vode in namakanje, razen objektov za zajem pitne vode in vodnih zbiralnikov za pitno vodo	–	pd	pd
	21	Objekti za zajem pitne vode in vodni zbiralniki za pitno vodo	pd	pd	+
	22	Objekt za oglaševanje	+	+	+
	23	Objekt za rejo živali	–	pd	pd
	24	Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt, razen silosa, grajene obore, grajenega molzišča, zbiralnika gnojnice ali gnojevke, hlevskega izpusta	pd	+	+
	25	Silos, grajena obora, grajeno molzišče	–	pd	+
	26	Zbiralnik gnojnice ali gnojevke, hlevski izpust	–[17,13]	pd[13]	pd[13]
	27	Objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost	–[26]	pd	+
	28	Pomožni komunalni objekti	–[26]	+	+
	29	Pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču	–	+	+
	30	Pomožni objekti, namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter pomožni objekti za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov, razen meteoroloških objektov za monitoring kakovosti zraka, objektov za hidrološki monitoring površinskih voda, objektov za monitoring podzemnih voda, objektov za opazovanje neba, objektov za spremljanje seizmičnosti	–	pd	+
	31	Meteorološki objekti za monitoring kakovosti zraka, objekti za hidrološki monitoring površinskih voda, objekti za monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti	pd	+	+

		VZDRŽEVANJE OBJEKTOV **	**VVO I**	**VVO II**	**VVO III**
	1	Dela v objektu	+	+	+
	2	Dela na ovoju objekta	+	+	+
	3	Zasteklitev objekta	+	+	+
	4	Inštalacije in naprave v in na objektu, razen izvedbe vrtine ali izkopa in namestitve toplotne črpalke voda – voda ali zemlja – voda (geosonda, horizontalni kolektor ipd.) in namestitve premičnih rezervoarjev za utekočinjeni naftni plin ali nafto s priključkom na objekt	pd	+	+

	5	Izvedba vrtine ali izkop in namestitev toplotne črpalke voda – voda ali zemlja – voda (geosonda, horizontalni kolektor ipd.)	–	–	pd[11]
	6	Namestitev premičnih rezervoarjev za utekočinjeni naftni plin ali nafto s priključkom na objekt	–[26,28]	pd[28]	pd[28]
	7	Dela v zvezi z zunanjo ureditvijo objekta	pd	+	+
	8	Dela v zvezi z nekategoriziranimi cestami in javnimi potmi	pd	+	+

Pomen oznak:

* V prvem stolpcu preglednice 1 je navedena ustrezna raven vrst objektov, označena s številko, v skladu s predpisi, ki urejajo enotno klasifikacijo vrst objektov ter objektov državnega pomena (v nadaljnjem besedilu: CC.Si).

** Nezahtevni in enostavni objekti ter vzdrževanje objektov so v skladu s predpisi, ki urejajo razvrščanje objektov glede na zahtevnost gradnje.

VVO I pomeni najožje vodovarstveno območje;

VVO II pomeni ožje območje;

VVO III pomeni širše vodovarstveno območje;

+ pomeni, da je poseg v okolje dovoljen;

– pomeni, da je poseg v okolje prepovedan;

pd pomeni, da so v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa ter da je izdano vodno soglasje;

pp pomeni, da gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del in se zanje izda vodno soglasje, če je k projektnim rešitvam iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v postopku pridobitve vodnega soglasja izvedena analiza tveganja za onesnaženje in je iz rezultatov te analize razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo, in če se zaradi njegovega vpliva na vodni režim in stanje vodnega telesa izvedejo zaščitni ukrepi, za katere iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje izhaja, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo;

pip pomeni, da gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov in izvajanje gradbenih del, kadar gre za poseg v skladu z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, za katerega je izvedena celovita presoja vplivov na okolje ter pridobljeno okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Sprejemljivost vplivov na vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za onesnaženje preverja ministrstvo na podlagi ugotovitev analize tveganja za onesnaženje v postopku izdaje mnenja k državnemu prostorskemu načrtu ali občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu.

[1] Če sta gradnja objektov in izvajanje gradbenih del na najožjem in ožjem vodovarstvenem območju dovoljena, se ne sme posegati v območje nihanja podzemne vode v vodonosniku. Prav tako se z gradnjo ne sme zmanjšati krovna plast, če je ta upoštevana pri določanju zmanjšanega obsega ali ukrepov ožjega vodovarstvenega območja. Območje nihanja podzemne vode v vodonosniku je območje med najvišjo in najnižjo izmerjeno gladino oziroma nivojem podzemne vode v nizu meritev gladine podzemne vode. Kot niz meritev gladine podzemne vode se upoštevajo podatki monitoringa

podzemne vode na vodovarstvenem območju, ki ga vodi Agencija RS za okolje, ali podatki meritev gladine podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev, predpisanih v vodnem dovoljenju za izvajanje monitoringa podzemne vode, ali podatki meritev z avtomatskimi merilci nivojev podzemne vode ali vsaj dvakratmesečnih ročnih meritev gladine podzemne vode na vodovarstvenem območju v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih na območju predvidenega posega izvaja investitor.

[2] Zagotoviti je treba zajetje in čiščenje padavinske odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest.

[3] Če sta gradnja objektov in izvajanje gradbenih del na širšem vodovarstvenem območju dovoljena, je treba graditi nad srednjo gladino podzemne vode. Če se transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje ne zmanjša za več kakor 10 %, je gradnja izjemoma dovoljena tudi globlje. Če je med gradnjo ali obratovanjem treba drenirati ali črpati podzemno vodo, je za to potrebno vodno soglasje. Srednja gladina oziroma nivo podzemne vode je srednja vrednost v nizu meritev med najvišjo in najnižjo izmerjeno gladino oziroma nivojem podzemne vode. Kot niz meritev gladine podzemne vode se upoštevajo podatki monitoringa podzemne vode na vodovarstvenem območju, ki ga vodi Agencija RS za okolje, ali podatki meritev gladine podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev, predpisanih v vodnem dovoljenju za izvajanje monitoringa podzemne vode, ali podatki meritev z avtomatskimi merilniki nivojev podzemne vode ali vsaj dvakratmesečnih ročnih meritev gladine podzemne vode na vodovarstvenem območju v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih na območju predvidenega posega izvaja investitor.

[4] Dovoljeno le, če gre za utrditev nestabilnega terena.

[5] Izkopi na najožjem in ožjem vodovarstvenem območju so dovoljeni, če so izvedeni več kakor 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode.

[6] Izkopi na širšem vodovarstvenem območju so dovoljeni nad srednjo gladino podzemne vode, razen v primerih, kadar je izjemoma dovoljena gradnja v skladu z opombo [3] te priloge.

[7] Za javno kanalizacijo mora biti pred uporabo preverjena vodotesnost v skladu s standardiziranimi postopki.

[8] Prepovedana sta skladiščenje in pretakanje goriva.

[9] Kadar so vagoni s posodami za prevoz tekočin in plinov naloženi z nevarnimi snovmi, morajo biti uvedeni posebni zaščitni ukrepi v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega blaga.

[10] Razen če se uporabljajo kemična stranišča ali je urejeno odvajanje komunalne odpadne vode iz sanitarnih enot v javno kanalizacijo.

[11] Pri vrtanju, med obratovanjem in vzdrževanjem je treba izvesti vse ukrepe za preprečitev odtekanja, ponikanja ali spiranja izvrtanine ali drugih snovi v podzemne vode ali zajetje. Po prenehanju rabe je treba vrtino ukiniti tako, da je preprečeno kakršno koli onesnaženje podzemne vode ali zajetja.

[12] Dovoljeno, če gre za odvajanje industrijske odpadne vode iz obstoječih objektov in naprav in če območje poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo, ali če odvajanje v javno kanalizacijo tehnično ni izvedljivo ali če na komunalni ali skupni čistilni napravi, ki zaključuje javno kanalizacijo, ni zagotovljena zmogljivost za čiščenje te industrijske odpadne vode. Industrijska odpadna voda mora ustrezati predpisanim zahtevam za odvajanje industrijske odpadne vode v vode.

[13] Dno zbiralnika gnojnice in gnojevke ali hlevskega izpusta mora biti najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Objekti morajo biti vodotesni.

[14] Razen če gre za gradnjo nove interne kanalizacije za odvajanje komunalne odpadne vode kot sanacijski ukrep obstoječih stanovanjskih ali nestanovanjskih stavb.

[15] Cevovod, po katerem se odpadna voda odvaja v vodotok, mora biti izveden tako, da je preprečeno ponikanje v podzemno vodo ali zajetje.

[16] Razen če gre za odvajanje padavinske odpadne vode iz obstoječih objektov.

[17] Razen če gre za rekonstrukcijo obstoječih in izjemoma gradnjo novih gnojišč in zbiralnikov gnojnice in gnojevke, kompostaren za gnojevko ter hlevskih izpustov kot sanacijski ukrep na že obstoječem kmetijskem gospodarstvu.

[18] Interna kanalizacija mora biti priključena na javno kanalizacijo. Za interno kanalizacijo mora biti pred uporabo preverjena vodotesnost s standardiziranimi postopki.

[19] Razen če gre za obstoječe stavbe in stavbe, katerih gradnja je dovoljena s to uredbo, za katere je treba zagotoviti zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, in so v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa ter je izdano vodno soglasje.

[20] Dno ponikovalnice mora biti najmanj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode, če gre za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

[21] Dovoljena je gradnja namakalnih sistemov za namakanje z razpršilci ali za kapljično namakanje z vodo v skladu z gnojilnim načrtom.

[22] Dovoljeno, če območje poselitve ni opremljeno z javno kanalizacijo ali če gre za začasno rešitev v prehodnem obdobju do izgradnje javnega kanalizacijskega omrežja za komunalno odpadno vodo ali do zagotovitve potrebnih zmogljivosti na javnem kanalizacijskem omrežju. Komunalna odpadna voda mora ustrezati predpisanim zahtevam za odvajanje v vode.

[23] Premer vrtanja raziskovalne vrtine je lahko največ 76 mm, razen za raziskovalne vrtine za javno oskrbo s pitno vodo.

[24] Železnica mora biti izvedena v tesnilni plasti, vsa odpadna voda mora biti speljana zunaj vodovarstvenega območja.

[25] Dovoljeno, če gre za zbiranje, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode.

[26] Dovoljeno, če so v postopku izdaje vodnega soglasja preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega telesa ter je izdano vodno soglasje.

[27] Razen če gre za rezervoar za vodo.

[28] Dovoljeno, če je nameščen na vodotesno in stabilno podlago tako, da ne pride do nenadzorovanega iztekanja in onesnaženja vode ali tal. Dovoljeno tudi, če je rezervoar proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, in je nameščen na vodotesno in stabilno podlago tako, da ne pride do nenadzorovanega iztekanja in onesnaženja vode ali tal.

[29] Na postajah in terminalih je dovoljena gradnja prostostoječih rezervoarjev s spremljajočimi cevovodi in pretakališči z uporabno prostornino do 450 l v zaščitni zgradbi ali prostostoječih rezervoarjev s spremljajočimi cevovodi in pretakališčem s skupno prostornino vsakega posameznega rezervoarja do 30 m3 v skladu s predpisom, ki ureja skladiščenje nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah.

[30] Dovoljeno, če gre za ukrep pri obstoječi industrijski stavbi.

[31] Razen če gre za oskrbo objektov, zgrajenih pred uveljavitvijo te uredbe, in objektov, katerih gradnja je dovoljena s to uredbo, ter je izdano vodno soglasje.

PRILOGA 3: Seznam zajetij

ZAP.ŠT.	TIP ZAJETJA	NAZIV ZAJETJA	OBČINA
1.	Zajeti izvir	Obrh	Metlika
2.	Črpalna vrtina	Ra-3/11 Gornji Suhor	Metlika
3.	Črpalna vrtina	Ra-2/91 Gornji Suhor	Metlika
4.	Zajeti izvir	Dobličica	Črnomelj
5.	Zajeti izvir	Vumole	Črnomelj
6.	Črpalna vrtina	D-1/95 Damelj	Črnomelj
7.	Zajeti izvir	Guče	Semič
8.	Zajeti izvir	Bajer	Semič
9.	Črpalna vrtina	ČBL-4/92 Blatnik	Semič
10.	Črpalna vrtina	ČBL-3/91 Blatnik	Semič
11.	Črpalna vrtina	BR-1/94 Brezovica	Semič
12.	Črpalna vrtina	BR-2/12 Brezovica	Semič

Predlog za izdajo

Na podlagi 16. člena Statuta občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/2011 in 24/2014) je Občinski svet Občine Črnomelj na ___ . redni seji dne ___. __. 2016 sprejel

ODLOK
o razveljavitvi Odloka o zaščiti vodnega vira vodovoda Adlešiči in Odloka o zaščiti vodnih virov na območju Vrčic in Srednje vasi, črpališča na Kolpi na Vinici in črpališča v Dobličah

1. člen

S tem odlokom se na osnovi sprejete in veljavne Uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območje občin Črnomelj, Metlika in Semič (Uradni list RS, št. 53/2016) razveljavi:

1. Odlok o zaščiti vodnega vira vodovoda Adlešiči (Skupščinski dolenjski list - SDL, št. 2/1985):
2. Odlok zaščiti vodnih virov na območju Vrčič in Srednje vasi, črpališča na Kolpi na Vinici in črpališča v Dobličah (SDL, št. 14/1988) v delu, ki se nanaša na vodne vire na območju občine Črnomelj (črpališče na Kolpi na Vinici in črpališče v Dobličah).

2. člen

Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 355-18/2010
Črnomelj, dne __. __. 2016.

Županja Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon, l.r.

OBČINA ČRNOMELJ K točki 16
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v septembru 2016

Zadeva: **SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OBČINE ČRNOMELJ – predlog**

PREDLOG – BESEDILO

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10), 16. in 117. člena Statuta Občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 83/2011 in 24/2014) je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji _____ redni seji, dne _____ sprejel

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA OBČINE ČRNOMELJ – predlog

1. člen

V Statutu Občine Črnomelj (Ur. l. RS, št. 83/11 in 24/2014 se v prvem odstavku 9. člena beseda »zakoni« črta in nadomesti z besedilom »veljavno zakonodajo«, beseda »urejajo« pa se nadomesti z »*ureja*«.

2. člen

V tretjem odstavku 18. člena se črta besedilo »brez posebnega pooblastila«.

3. člen

V sedmem odstavku 20. člena se za besedo sveta vejica nadomesti s piko in črta besedilo »predsedniku nadzornega odbora in direktorju občinske uprave«.

Osmi odstavek se spremni tako, da glasi:

»Predsedniki komisij in odborov občinskega sveta so se dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja dela.«

4. člen

V drugem odstavku 21. člena se pred besedo »četrtina« doda beseda »najmanj«.

V petem odstavku se črta besedilo »in direktor občinske uprave«, beseda »poročata« pa se nadomesti z »poroča«.

5. člen

V 28. členu se za besedami »v celoti na« doda beseda »obrazložen«.

6. člen

V drugem odstavku 29. člena se črta besedilo »drugega tretjega odstavka«.

7. člen

V prvem odstavku 40. člena se za besedama »finančnega načrta« postavi pika, ostalo besedilo do konca stavka pa se briše. Dodata se novo besedilo, ki glasi »Z letnim nadzornim programom in njegovimi dopolnitvami in spremembami mora nadzorni odbor seznaniti občinski svet in župana ter ga objavi *na spletni stani Občine Črnomelj*. Predlog finančnega načrta predloži nadzorni odbor županu v postopku priprave predloga občinskega proračuna.«

Črtata se drugi in šesti odstavek, dosedanji tretji, četrti in peti odstavek, postanejo drugi, tretji in četrti odstavek.

V novem drugem odstavku se besedna zveza »nadzorni program« zamenja z »letni nadzorni program« v ustreznih sklonih. Zadnji trije stavki v tem odstavku se črtajo.

8. člen

Prvi odstavek 42. člena se spremeni tako, da po novem glasi:

»Član nadzornega odbora se izloči iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti ali *vzbujajo* videz nasprotja interesov. Odločitev o izločitvi sporoči predsedniku nadzornega odbora pisno.«

V tretjem odstavku se prvi stavek spremeni tako, da glasi: »*Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi kateri koli drugi član nadzornega odbora ali nadzorovana oseba.»*

9. člen

V drugem odstavku 44. člena se doda še en stavek, ki glasi: »Dokončno poročilo, ki je bilo izkazano vročeno nadzorovani osebi, se objavi na *spletni strani Občine Črnomelj*.«

10. člen

V prvem odstavku 47. člena se prvi stavek črta in nadomesti z »Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili in predlogi.«.

Črta se drugi odstavek. Dosedanji tretji odstavek postane drugi.

Nov drugi odstavek se spremeni tako, da po novem glasi:

»Župan je dolžan vabiti predsednika nadzornega odbora na seje občinskega sveta, ko je na dnevnem redu obravnava poročila nadzornega odbora.«.

11. člen

V 49. členu se črtajo prvi, drugi in tretji odstavek, dosedanji četrti in peti pa postaneta prvi in drugi odstavek.

12. člen

Drugi odstavek 50. člena se črta. Dosedanji tretji postane drugi odstavek.

13. člen

V 66. členu se v prvem odstavku črtata četrta in šesta alineja, dosedanje peta, sedma in osma, pa postanejo četrta, peta in šesta alineja.

Doda se tretji odstavek, ki glasi:

»Krajevne skupnosti izvajajo svoje naloge v skladu s področno zakonodajo in standardi, ki veljajo na posameznih področjih.«.

14. člen

V petem odstavku 68. člena se spremeni prvi stavek, tako da po novem glasi: »Nezdružljivost članstva v svetu krajevne skupnosti s funkcijami občinskih funkcionarjev in delom v občinski upravi ureja zakon.«.

15. člen

V osmem odstavku 69. člena se za besedo »uporablja« doda besedilo »statut občine in«.

17. člen

Doda se nov prvi odstavek 73. člena, ki glasi:

»Financiranje krajevnih skupnosti ureja zakon.«. Dosedanji prvi do deveti odstavek, postanejo drugi do deseti odstavek.

18. člen

130. člen se spremeni tako, da glasi:

»Nadzor državnih organov nad delom organov lokalne skupnosti se izvaja skladno z zakonom.«

19. člen

Spremembe in dopolnitve statuta stopijo v veljavo petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 030-8/2011
Datum:

Občinski svet Občine Črnomelj
Županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

OBRAZLOŽITEV:

Predlagane spremembe in dopolnitve Statuta občine so pripravljene na podlagi priporočil Službe za lokalno samoupravo (v nadaljevanju: služba), ki je v preteklem letu, glede na spremembe zakonodaje, občinam posredovala splošna priporočila glede ureditve določenih vprašanj v statutih in na podlagi priporočil, ki so bila podana po pregledu določb veljavnega statuta naše občine.

Občinski svet je gradivo kot predlog za izdajo obravnaval na 14. redni seji, dne 7. julija 2016. Upoštevaje razpravo članov občinskega sveta, je pripravljeno besedilo za drugo obravnavo. Nekateri predlogi so v besedilu za drugo obravnavo povsem upoštevani, glede nekaterih pa je podna dodatna obrazložitev, kar je razvidno pri obrazložitvi k posameznim členom. Spremembe in dodatne obrazložitve za drugo obravnavo so zapisane v ležečem tisku.

Glede na razpravo, ki se je nanašala na spremembo določb vezanih na nadzorni odbor občine naj že na tem mestu poudarimo, da vse predlagane spremembe temeljijo na ugotovitvi in opozorilu Službe za lokalno samoupravo, ki je opravila nadzor nad določbami nekaterih predpisov občine. Opozorjeni smo na dejstvo in to tudi izhaja iz siceršnjih stališč službe, da so župan, občinski svet in nadzorni odbor občine trije medsebojno so-odvisni organi, vendar niso v hierarhičnem razmerju, pač pa se njihove naloge in pristojnosti dopolnjujejo. Ne morejo pa posegati v pristojnosti drugih organov. Nadzorni odbor tudi ne nadzira tekočega poslovanja, temveč samo dokončane in časovno zaključene aktivnosti. Predsednik nadzornega odbora tudi ni redno vabljen na seje občinskega sveta, pač pa le takrat, ko to zahteva dnevni red (poročilo nadzornega odbora), sicer bi s svojo prisotnostjo na sejah lahko vplival na odločitve, ki niso v pristojnosti nadzornega odbora. Nadzorni odbor si naloge določa sam, predloge župana in občinskega sveta obravnava kot pobude, da opravi kak izredni pregled poslovanja občinske uprave ali drugih subjektov, ki so po zakonu predmet nadzora. Obveznosti nadzornega odbora, razen splošne, ne morejo biti določene s statutom občine. Te določi nadzorni odbor s programom dela. Nadzorni odbor tudi nima pravice nadzorovati splošnih aktov občine.

K členu 1
V drugem stavku prvega odstavka 9. člena je doslej navedeno, da mora občina pri varstvu, obdelovanju in hrambi podatkov ravnati v skladu z zakoni, ki urejajo to področje. Navedeno določilo je definirano v preozkem smislu, saj navedeno področje urejajo tudi nekateri nižji zakonski akti npr. uredba, zato je predlagano, da se beseda »zakoni« črta in nadomesti z ustreznim besedilom »veljavno zakonodajo«.

Glede na razpravo v prvi obravnavi je popravljena tiskarska napaka v besedi »ureja«.

K členu 2
Vsebina sedanjega tretjega odstavka 18. člena je z besedilom »brez posebnega pooblastila« glede na določilo drugega odstavka 35. člena Zakona o lokalni samoupravi prenormirana, zato se predlaga črtanje tega besedila.

K členu 3
Vsebina sedanjega sedmega odstavka 20. člena govori, da se za sejo občinskega sveta vselej pošlje vabilo, med drugim predsedniku nadzornega odbora občine, kar po mnenju službe, ni ustrezno. Glede na to, da sta občinski svet in nadzorni odbor dva medsebojno neodvisna in dopolnjujoča si organa, predsednik nadzornega odbora ni redno vabljen na seje, pač pa samo takrat, kadar to zahteva dnevni red (poročilo nadzornega odbora). Sicer bi s svojo prisotnostjo na sejah občinskega sveta lahko vplival na odločitve, ki niso v pristojnosti nadzornega odbora. Tudi glede vabila direktorju občinske uprave je stališče Službe, da se vabilo na sejo pošlje županu, ta pa v skladu z vsebino določi poročevalce oziroma udeležence s strani občinske uprave. Zadnji odstavek istega člena govori, da je med drugim tudi predsednik nadzornega odbora dolžan odgovarjati na vprašanja članov občinskega sveta. Enako določilo velja za direktorja občinske uprave. Tudi v tem primeru po mnenju Službe velja ista ugotovitev in argumentacija, kot je navedena v prvem delu obrazložitve, zato se predlaga ustrezna sprememba tega člena v sedmem in osmem odstavku.

Glede na predlog, ki je bil podan v razpravi na občinskem svetu, da naj v osmem odstavku 20. člena statuta ostane zapisano, da sta se predsednik nadzornega odbora občine in direktor občinske uprave dolžna udeleževati seje občinskega sveta, kadar se obravnavajo vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja dela, je potrebno v tem delu pojasniti, da predlagana sprememba v osmem odstavku temelji na podlagi ugotovitev nadzora in na opozorilu Službe za lokalno samoupravo, ki je pri pregledu obstoječe določbe ugotovila neustreznost, saj da sta občinski svet in nadzorni odbor dva medsebojno ločena, so-odvisna in dopolnjujoča si organa in se tako tudi predsednik nadzornega odbora ne vabi redno na seje občinskega sveta, pač pa samo takrat, kadar to zahteva dnevni red (poročilo nadzornega odbora), sicer bi s svojo prisotnostjo na sejah občinskega sveta lahko vplival na odločitve, ki niso v pristojnosti nadzornega odbora. Tudi iz drugih stališč vladne službe je razvidno, da se člani in članice oziroma predsednik nadzornega odbora udeležujejo sej občinskega sveta samo, kadar so izrecno vabljeni k točki

dnevnega reda, ki se nanaša na vsebino delovanja nadzornega odbora. V takem primeru se za udeležbo na seji dogovorita župan kot sklicatelj občinskega sveta in predsednik nadzornega odbora. Mogoče ne bo odveč, če na tem mestu informativno navedemo še, da se tudi član občinskega sveta iz smiselno enakih razlogov (medsebojno neodvisni organi z različnimi pristojnostmi; možnost vplivanja na odločitve; konflikt interesov) ne sme udeleževat sej nadzornega odbora. Tudi glede direktorja občinske uprave se po mnenju vladne službe vabilo pošlje županu, ta pa v skladu z vsebino določi poročevalce oziroma udeležence s strani občinske uprave, kar smiselno velja tudi glede vprašanj, ki so zastavljena na seji.

K členu 4
Predlaga se, da se vsebina veljavnega drugega odstavka 21. člena povsem uskladi z drugim odstavkom 51. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj, tako da bo v obeh aktih enako zapisano »najmanj četrtina«. Zadnji odstavek istega člena pa navaja, da župan in direktor občinske uprave o izvrševanju odločitev občinskega sveta poročata občinskemu svetu najmanj enkrat letno. Vsebina 63. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP), določa, da župan v juliju poroča občinskemu svetu, o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta, ta pa lahko seveda pooblasti oziroma določi udeležence s strani občinske uprave. Glede na navedeno so predlagane ustrezne spremembe navedene določbe.

K členu 5
Vsebina prvega stavka 28. člena pravi, da svet lahko razreši predsednika, posameznega člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v celoti na predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta. Določba je dokaj splošna, zato se predlaga, da se za besedami »v celoti na « doda besedi »na obrazložen«.

Glede pripombe v razpravi na občinskem svetu in sicer, da je nepotrebna sprememba 28. člen statuta, saj je v poslovniku občinskega sveta natančno opisan postopek razrešitve predsednika, posameznega člana odbora ali odbora v celoti, lahko ugotovimo, da povsem drži ugotovitev iz razprave, da je v poslovniku občinskega sveta natančneje določen postopek razrešitve. Le ta predpisuje tudi obrazložitev, v kateri se navedejo razlogi za razrešitev. Pojasniti je potrebno, da je navedena sprememba prav tako predlagana na podlagi ugotovitve Službe za lokalno samouprav, ki je glede obstoječe določbe zapisala: »Določba je dokaj splošna, zato predlagamo, da se za besedami »v celoti na« doda besedi »na obrazložen«. V nasprotnem lahko pride do političnega arbitriranja.« Predlagana sprememba torej v tem delu ne prinaša nobenih sprememb glede na obstoječo ureditev v poslovniku, pač pa pomeni zgolj povsem usklajeni določbi statuta in poslovnika.

K členu 6
V drugem odstavku 29. člena je bila ugotovljena tiskarska napaka, ki se popravlja s predlagano spremembo.

K členu 7
Vsebina veljavnega drugega odstavka 40. člena, navaja da mora nadzorni odbor vsako proračunsko leto izvesti nadzor nad zaključnim računom občine, v okviru programa dela pa predvsem izvaja nadzor, finančnih načrtov in zaključnih računov ožjih delov občine ter finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov proračunskih sredstev (javnih zavodov, javnih podjetij in drugih). Župan, občinski svet in nadzorni odbor so trije medsebojno so-odvisni organi, vendar niso v hierarhičnem razmerju, pač pa se njihove naloge in pristojnosti dopolnjujejo. Ne morejo pa posegati v pristojnosti drugih organov. S tako določbo se, po mnenju službe, posega v pristojnost nadzornega odbora, ki neodvisno in samostojno sprejema letni program dela nadzornega odbora občine in ga objavi na svetovnem spletu in je s tem javno dostopen. Nadzorni odbor je samostojen organ, ki neodvisno in samostojno sprejema letni program dela nadzornega odbora občine, seveda tudi njegove dopolnitve in spremembe, in jih objavi na svetovnem spletu, s čimer so javno dostopni. V zadnjem odstavku istega člena se zavezuje predsednika ali od njega pooblaščenega člana nadzornega odbora, da se mora udeležiti seje občinskega sveta, ko obravnava predlog proračuna in druge zadeve, za katere nadzorni odbor oceni, da so pomembne za njegovo delo. Velja ista ugotovitev in argumentacija, kot je navedena v zgoraj. Poleg tega je proračun oziroma predlog proračuna politični akt, ki ga sprejmejo izvoljeni predstavniki, občinski svetniki. Nadzorni odbor ne nadzira tekočega (finančnega) poslovanja, temveč samo dokončane in časovno zaključene aktivnosti. Upoštevaje navedeno so predlagane spremembe veljavnega 40. člena Statuta.

Glede na razpravo v prvi obravnavi je zapis »na svetovnem spletu« zamenjan z »na spletni strani Občine Črnomelj«.

K členu 8
Vsebina 42. člena določa, da nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz nadzora in odločanja na seji, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti. Določba 38. člena ZIntPK-UPB2 zahteva aktivno vlogo vsake uradne osebe, torej mora biti iniciativa na strani vsakega člana nadzornega odbora, da sam sproži postopek izločitve. Skladno z navedenim so predlagane spremembe 42. člena Satuta.

Glede na razpravo v prvi obravnavi, da je besedilo novo predlaganega prvega stavka v prvem odstavku 42. člena statuta nerazumljivo zapisano, je tokrat besedilo popravljeno na »vzbujajo videz nasprotja interesov«. Prvi stavek tretjega odstavka 42. člena pa je upoštevaje razpravo zapisan drugače: »Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi kateri koli drug član nadzornega odbora ali nadzorovana oseba.«

K členu 9
V skladu z vsebino 4. in 10. člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06) je potrebno dokončno poročilo, ki je bilo izkazano vročeno nadzorovani osebi, objaviti na svetovnem spletu.

Glede na razpravo na občinskem svetu je v predlogu sedaj zapisano, da se poročilo objavi na spletni strani Občine Črnomelj.

K členu 10
v četrtem odstavku 45. člena in v prvem odstavku 47. člena se navaja mnenje nadzornega odbora, ki ga izrazi, v kolikor je bilo poslovanje nadzorovane osebe pravilno in/ali smotrno ter nadaljuje, da so nadzorovane osebe, med drugim, dolžne spoštovati mnenja. V šestem odstavku 32. člena ZLS je zapisano, da nadzorni odbor o svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili in predlogi. Občinski svet, župan ter organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev pa so dolžni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter upoštevati njegova priporočila in predloge v skladu s svojimi pristojnostmi. Predlagano sprememba v tem delu povsem sledi navedbam v zakonu. V drugem odstavku veljavnega 47. člena se zadolžuje župana, da nadzorni odbor tekoče seznanja s pomembnimi zakoni in drugimi predpisi ter akti občine, ki se nanašajo na javne finance in lokalno samoupravo (proračun občine, odlok, statut, akt o sistemizaciji delovnih mest in akt, ki določa plačni sistem, akti o ustanovitvi pravnih oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina in drugi). V smislu sodelovanja med organi občine, po mnenju službe, župan seveda lahko vse navedeno realizira, vendar ga ne moremo zadolžiti. Vsak organ in vsak član organa je dolžan spremljati veljavno zakonodajo in jo ustrezno in pravilno uporabljati pri svojem delu, posebej pa še nadzorni odbor in njegovi člani, ki izvajajo nadzor nad razpolaganjem s premoženjem, namenskostjo in smotrnostjo porabe proračuna in finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev. Za vsebino zadnjega odstavka istega člena, kjer se navaja, da je župan dolžan vabiti predsednika nadzornega odbora na seje občinskega sveta velja enako, kot pri obrazložitvi k 3. členu predlaganih sprememb in dopolnitev. Glede na vse navedeno so predlagane ustrezne spremembe 47. člena.

Glede pripombe v prvi obravnavi , da se drugi odstavek 47. člena statuta črta ter razprave, kdo je tisti, ki je dolžan nadzorni odbor tekoče seznanjati s pomembni zakoni in drugimi predpisi ter akti občine, ki se nanašajo na javne finance in lokalno samoupravo, če ne župan, je potrebno pojasniti, da je predlagana sprememba glede drugega odstavka 47. člena Statuta pripravljena izključno na podlagi ugotovitve Službe za lokalno samoupravo, ki je glede obstoječe določbe Statuta zapisala naslednje opozorilo:
»V drugem odstavku 47. člena se zadolžuje župana, da nadzorni odbor tekoče seznanja s pomembnimi zakoni in drugimi predpisi ter akti občine, ki se nanašajo na javne finance in lokalno samoupravo (proračun občine, odlok, statut, akt o sistemizaciji delovnih mest in akt, ki določa plačni sistem, akti o ustanovitvi pravnih oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina in drugi). V smislu sodelovanja med organi občine, župan seveda lahko vse navedeno realizira, vendar ga ne moremo zadolžiti. Vsak organ in vsak član organa je dolžan spremljati veljavno zakonodajo in jo ustrezno in pravilno uporabljati pri svojem delu, posebej pa še nadzorni odbor in njegovi člani, ki izvajajo nadzor nad razpolaganjem s premoženjem, namenskostjo in smotrnostjo porabe proračuna in finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev. Takšno določilo, bi se lahko uporabilo tudi kot morebitni alibi pri napačni uporabi veljaven zakonodaje in posredni in morebitni celo odločujoči vpliv izvršilnega organa nasproti nadzornemu organu.«

K členu 11
Vsebina 49. člena govori o javnosti dela nadzornega odbora. Javnost je, po mnenju vladne službe, o delovanju nadzornega odbora obveščena z objavljenim programom dela in dokončnimi poročili, ki so objavljeni na svetovnem spletu. Prav tako nadzorni odbor županu in občinskemu svetu posreduje letno poročilo o svojem delu. Glede na navedeno so predlagane ustrezne spremembe navedenega člena.

K členu 12
Vsebina drugega odstavka 50. člena je, po mnenju vladne službe, glede na zakonske zahteve nepotrebna, hkrati pa širi vsebino strokovne in administrativne pomoči npr. v pomoč pri vodenju sej. Skladno z navedenim se predlaga ustrezna sprememba.

K členu 13
V zvezi z določilom 66. člena in nalogami, ki jih opravljajo krajevne skupnost je vladna služba posebej opozorila, da morajo biti izvajane v skladu s področno zakonodajo in standardi, ki veljajo na posameznih področjih. Glede na navedeno je bila predlagana ustrezna sprememba, hkrati pa so predlagane tudi uskladitve oz. brisanje izvajanja posameznih nalog, ki niso aktualne oz. jih KS dejansko ne izvajajo.

K členom 14 do18
Peti odstavek 68. člena določa nezdružljivost. Določanje nezdružljivosti pa je poseg v ustavne pravice, zato se določa samo z zakonom. Veljavna določba statuta glede nezdružljivosti je povzeta po zakonu, prepisovanje zakonskih določil v drugi predpis, pa po mnenju vladne službe ni skladno z nomotehniko, ker tako normiranje lahko pripelje do neskladnosti predpisa z zakonom, če je ta spremenjen. Podobno velja glede povzemanja zakonskih določb v primeru sprememb in dopolnitev 73. in 130. člena Statuta.
Predlagane dopolnitve 69. člena Statuta pa še dodatno in posebej poudarja smiselno uporabo Statuta občine za delovanje svetov KS, saj je statut občine hkrati tudi statut ožjega dela (KS), saj sveti ožjih delov nimajo pristojnosti sprejemanja predpisov.

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Črnomelj sprejme predlog Sprememb in dopolnitev Statuta občine Črnomelj.

Pripravila:
Slavica Novak Janžekovič

Predlagateljica
Županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., l.r.

MNENJE STATUTARNO-PRAVNE KOMISIJE:

Predlagano gradivo je na seji dne, 19.9.2016, obravnavala Statutarno-prava komisija, nanj ni imela pripomb in občinskemu svetu predlaga, da predložene Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj sprejme.

Zapisala:
Slavica Novak Janžekovič

Statutarno – pravna komisija
Predsednik Štefan Misja, l.r.

Neuradno prečiščeno besedilo Statuta občine Črnomelj obsega:
- Statut Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/2011 z dne 21.10.2011),
- Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 24/2014 z dne 4.4.2014)

STATUT OBČINE ČRNOMELJ
(Ur.l. RS, št. 83/2011 in 24/2014)- neuradno prečiščeno besedilo

I. SPLOŠNE DOLOČBE IN OBMOČJA KRAJEVNIH SKUPNOSTI

1. člen

Občina Črnomelj je samoupravna lokalna skupnost ustanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij: Adlešiči, Balkovci, Bedenj, Belčji Vrh, Bistrica, Blatnik pri Črnomlju, Bojanci, Brdarci, Breznik, Breg pri Sinjem Vrhu, Butoraj, Cerkvišče, Črešnjevec pri Dragatušu, Črnomelj, Čudno selo, Daljne Njive, Damelj, Desinec, Deskova vas, Dečina, Dobliče, Doblička Gora, Dolenja Podgora, Dolenja vas pri Črnomlju, Dolenjci, Dolenji Radenci, Dolenji Suhor pri Vinici, Dolnja Paka, Draga pri Sinjem Vrhu, Dragatuš, Dragovanja vas, Dragoši, Drenovec, Drežnik, Fučkovci, Golek pri Vinici, Golek, Gorenja Podgora, Gorenjci pri Adlešičih, Gorenji Radenci, Gorica, Gornja Paka, Gornji Suhor pri Vinici, Griblje, Grič pri Dobličah, Hrast pri Vinici, Hrib, Jankoviči, Jelševnik, Jerneja vas, Kanižarica, Knežina, Kot ob Kolpi, Kot pri Damlju, Kovača vas, Kovačji Grad, Kvasica, Lokve, Mala Lahinja, Mala sela, Mali Nerajec, Marindol, Mavrlen, Mihelja vas, Miklarji, Miliči, Močile, Naklo, Nova Lipa, Obrh pri Dragatušu, Ogulin, Otovec, Paunoviči, Pavičiči, Perudina, Petrova vas, Pobrežje, Podklanec, Podlog, Prelesje, Preloka, Pribinci, Purga, Pusti Gradec, Rim, Rodine, Rožanec, Rožič Vrh, Ručetna vas, Sela pri Dragatušu, Sela pri Otovcu, Selce pri Špeharjih, Sečje selo, Sinji Vrh, Sodevci, Srednji Radenci, Stara Lipa, Stari trg ob Kolpi, Stražnji Vrh, Svibnik, Šipek, Špeharji, Talčji Vrh, Tanča Gora, Tribuče, Tušev Dol, Učakovci, Velika Lahinja, Velika sela, Veliki Nerajec, Vinica, Vojna vas, Vranoviči, Vrhovci, Vukovci, Zagozdac, Zajčji Vrh, Zapudje, Zastava, Zilje, Zorenci, Žuniči.

Sedež občine je v Črnomlju, Trg svobode 3.

Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja.

Občino predstavlja in zastopa župan.

Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z zakonom po postopku, ki ga določa zakon.

Območja in imena naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z občinskim odlokom.

2. člen

Na območju občine Črnomelj so ustanovljeni ožji deli občine. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status ožjih delov občine Črnomelj so določeni s tem statutom in odlokom občine.

Imena in območja ožjih delov občine so:
1. Krajevna skupnost Črnomelj, ki obsega naselja Črnomelj, Dolenja vas pri Črnomlju, Svibnik, Vojna vas, Vranoviči, Zastava;
2. Krajevna skupnost Adlešiči, ki obsega naselja Adlešiči, Bedenj, Dolenjci, Dragoši, Fučkovci, Gorenjci pri Adlešičih, Jankoviči, Mala sela, Marindol, Miliči, Paunoviči, Pobrežje, Pribinci, Purga, Rim, Velika sela, Vrhovci, Žuniči;
3. Krajevna skupnost Butoraj, ki obsega naselja Butoraj, Velika Lahinja, Zorenci;

4. Krajevna skupnost Dobliče, ki obsega naselja Bistrica, Dobliče, Doblička Gora, Grič pri Dobličah, Jelševnik, Jerneja vas, Miklarji;
5. Krajevna skupnost Dragatuš, ki obsega naselja Belčji Vrh, Brdarci, Breznik, Črešnjevec pri Dragatušu, Dragatuš, Dragovanja vas, Dolenji Suhor pri Vinici, Gornji Suhor pri Vinici, Golek, Knežina, Kvasica, Mala Lahinja, Mali Nerajec, Obrh pri Dragatušu, Podlog, Pusti Gradec, Sela pri Dragatušu, Šipek, Tanča Gora, Veliki Nerajec, Zapudje;
6. Krajevna skupnost Griblje ki obsega naselji Cerkvišče in Griblje;
7. Krajevna skupnost Kanižarica, ki obsega naselji Blatnik pri Črnomlju in Kanižarica;
8. Krajevna skupnost Petrova vas, ki obsega naselja Gornja Paka, Lokve, Mihelja vas, Petrova vas, Rožanec, Ručetna vas;
9. Krajevna skupnost Sinji Vrh, ki obsega naselja Damelj, Draga pri Sinjem Vrhu, Sinji Vrh, Gorica, Daljne Njive, Špeharji, Breg pri Sinjem Vrhu, Kot pri Damlju, Hrib in Selce pri Špeharjih;
10. Krajevna skupnost Stari trg ob Kolpi, ki obsega naselja Dečina, Deskova vas, Dolenja Podgora, Dolenji Radenci, Gorenja Podgora, Gorenji Radenci, Kot ob Kolpi, Kovača vas, Močile, Prelesje, Sodevci, Srednji Radenci, Stari trg ob Kolpi, Zagozdac;
11. Krajevna skupnost Talčji Vrh, ki obsega naselja Dolnja Paka, Mavrlen, Naklo, Otovec, Rodine, Rožič Vrh, Sela pri Otovcu, Stražnji Vrh, Talčji Vrh, Tušev Dol, Zajčji Vrh;
12. Krajevna skupnost Tribuče, ki obsega naselja Čudno selo, Desinec, Tribuče, Pavičiči;
13. Krajevna skupnost Vinica, ki obsega naselja Balkovci, Bojanci, Drenovec, Drežnik, Golek pri Vinici, Hrast pri Vinici, Kovačji Grad, Nova Lipa, Ogulin, Perudina, Podklanec, Preloka, Sečje selo, Stara Lipa, Učakovci, Vinica, Vukovci, Zilje.

3. člen

Občina Črnomelj (v nadaljnjem besedilu: občina) v okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja naloge določene v 21. členu Zakona o lokalni samoupravi ter naloge, določene s predpisi občine na podlagi zakona.

Občina lahko opravlja posamezne naloge iz državne pristojnosti, če država za to zagotovi potrebna sredstva.

4. člen

Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče, so občani.

Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem ter v drugih organih v skladu s tem statutom.

Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo.

Na osnovi odločitve organov občine se lahko v posamezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v občini začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč in drugih nepremičnin na območju občine.

5. člen

Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami, širšimi lokalnimi skupnostmi in državo. Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti.

Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prostovoljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen ustanavlja zveze, združuje sredstva, ustanavlja skupne organe ter organe skupne občinske uprave, javne sklade, javne zavode, javna podjetja.

Občina se zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter usklajevanja in skupnega zagotavljanja skupnih interesov združuje v združenja.

6. člen

Občina Črnomelj ima svoj grb, zastavo in praznik, katerih oblika, vsebina in uporaba se določi z odlokom. Z odlokom se lahko določijo tudi drugi simboli in njihova uporaba.

Praznik občine je 19. februar, kot spomin na dogodek iz zgodovine slovenskega naroda, zasedanje SNOS leta 1944 v Črnomlju.

Občina ima žig, ki je okrogle oblike. Žig ima v zunanjem krogu na zgornji polovici napis: Občina Črnomelj, v zunanjem krogu na spodnji polovici pa ima naziv organa - Občinski svet; Župan; Nadzorni odbor; Občinska uprava, Občinska volilna komisija. V notranjem krogu ima navedbo sedeža občine: Črnomelj, Trg svobode 3. V sredini žiga je grb občine. Velikost, uporabo in hrambo žiga občine določi župan s sklepom.

Za prispevek k razvoju občine podeljuje občina zaslužnim občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja in nagrade, v skladu s posebnim odlokom.

II. NALOGE OBČINE

7. člen

Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene s tem statutom in zakoni, zlasti pa:

1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena tako, da:
   - sprejema statut in druge predpise občine,
   - sprejema proračun in zaključni račun občine,
   - načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte,
   - sprejema program razvoja občine.
2. Upravlja občinsko premoženje tako, da:
   - ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem,
   - pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja,
   - sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin,
   - sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja.
3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako, da:
   - spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini,
   - sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo razvoj gospodarstva v občini,
   - pospešuje gospodarski razvoj,
   - sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov,
   - z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj gospodarskih panog oz. gospodarskih subjektov.
4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da:
   - v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov,
   - sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine,
   - spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju občine,
   - spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini ter se vključuje v stanovanjski trg,
   - gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj,
   - v skladu s predpisi omogoča občanom najemanje kreditov za nakup, gradnjo in prenovo stanovanj.
5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da:
   - zagotavlja izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih javnih služb v skladu z zakonom,

- nadzira delovanje lokalnih javnih služb,
- gradi in vzdržuje komunalno infrastrukturo.

6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost tako, da:
- ustanovi vzgojno izobraževalni zavod (javna šola in javni vrtec), zdravstveni zavod in zagotavlja pogoje za njegovo delovanje,
- v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov,
- sodeluje z vzgojno izobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom,
- z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno izobraževalno dejavnost in zdravstveno varstvo občanov,
- ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev.

7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele tako, da:
- spremlja stanje na tem področju,
- pristojnim organom in institucijam predlaga določene ukrepe na tem področju,
- sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in drugimi pristojnimi organi in institucijami,
- lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov.

8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da:
- omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,
- določa občinski program športa,
- zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost,
- z dotacijami spodbuja te dejavnosti,
- sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti občine.

9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja tako, da:
- izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi predpisi s področja varstva okolja,
- spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja,
- sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotavlja varstvo okolja,
- sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih,
- z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini.

10. Upravlja, gradi in vzdržuje:
- občinske ceste, ulice in javne poti
- površine za pešce in kolesarje,
- igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča,
- javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine ter
- zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih cestah in ureja promet v občini.

11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in normativi:
- organizira reševalno pomoč v požarih,
- organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč,

- zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami,
- zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč,
- sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,
- opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.

12. Ureja javni red v občini tako, da:
    - sprejema programe varnosti,
    - določa prekrške in globe za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine,
    - organizira občinsko redarstvo,
    - opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,
    - opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti.

8. člen

V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja tudi naloge, ki se nanašajo na:

- ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje predkupnih pravic občine v skladu z zakonom in v primeru razlastitve nepremičnin za potrebe občine,
- določanje namembnosti prostora,
- gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo,
- evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja,
- zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov v sodelovanju s pristojnimi institucijami,
- ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

9. člen

Občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti, jih obdeluje ter opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe. Pri varstvu, obdelovanju in hrambi podatkov mora občina ravnati v skladu z ~~zakoni~~ **zakonodajo**, ki **urej**a~~jo~~ to področje.

Občina pridobiva in obdeluje o posameznikih naslednje osebne podatke:

- enotno matično številko občana;
- osebno ime;
- naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
- datum in kraj rojstva oziroma datum smrti;
- podatke o osebnih vozilih;
- podatke o nepremičninah ter
- druge osebne podatke v skladu z zakonom.

Občina pridobiva osebne podatke iz prejšnjega odstavka neposredno od posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Na podlagi zahteve, ki vsebuje navedbo pravne podlage obdelovanja osebnih podatkov, lahko občina osebne podatke pridobi tudi od upravljavca centralnega registra prebivalstva, matičnega registra, zemljiškega katastra ali drugega upravljavca, če tako določa zakon. Upravljavec zbirke podatkov mora občini omogočiti dostop tudi do drugih podatkov iz zbirke, če je to določeno z zakonom in če te podatke občina potrebuje za izvajanje svojih z zakonom določenih pristojnosti. Zahteva občine mora biti v pisni ali drugi z zakonom ali predpisom vlade določeni obliki.

Občina pridobiva podatke od upravljavcev nepremičninskih evidenc brezplačno, oziroma pod enakimi pogoji, kot veljajo za neposredne uporabnike državnega proračuna.

Podatke lahko občina pridobi brezplačno v pisni obliki, na elektronskih pomnilniških medijih ali po elektronski poti.

Pridobivanje osebnih podatkov po elektronski poti se občini odobri, ko zagotovi tehnične pogoje in pogoje, s katerimi se v skladu z zakonom zagotavlja zavarovanje osebnih podatkov.

Občina lahko, zaradi izvajanja nalog iz svoje pristojnosti v skladu z nameni in pod pogoji določenimi v zakonu, posreduje pridobljene podatke fizičnim in pravnim osebam.

III. ORGANI OBČINE
1. SKUPNE DOLOČBE

10. člen

Organi občine so:
- občinski svet,
- župan in
- nadzorni odbor občine.

Občina ima volilno komisijo kot samostojni občinski organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov.

Občina ima tudi druge organe, katerih ustanovitev in naloge določa zakon.

Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in tem statutom.

Člani občinskega sveta, župan in podžupan oz. podžupani so občinski funkcionarji.

11. člen

Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.

Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora.

Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe in organe ožjih delov občin.

Občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana z odlokom, s katerim določi njeno notranjo organizacijo in delovno področje.

Občinsko upravo lahko sestavljajo organi občinske uprave oziroma notranje organizacijske enote.

Občinsko upravo vodi direktor, usmerja in nadzoruje pa jo župan.

12. člen

Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če je na seji navzoča večina članov organa občine.

13. člen

Delo organov občine je javno.

Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih organov, vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje občinskih organov.

Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine, pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine

oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon, ta statut in poslovnik občinskega sveta.

Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, če izkažejo pravni interes.

2. OBČINSKI SVET

14. člen

Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine.

Občinski svet šteje 24 članov, od tega enega predstavnika romske skupnosti.

Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandat članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje na naslednjih rednih volitvah izvoljenega občinskega sveta, če ni z zakonom drugače določeno.

Občinski svet se konstituira na prvi seji, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta. Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če je za izvolitev župana potrebne drugi krog volitev, pa najkasneje v 10 dneh po drugem krogu volitev.

Občinski svet odloči o potrditvi mandatov članov občinskega sveta na podlagi poročila komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana, o pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb.

Ko občinskemu svetu preneha mandat, preneha tudi članstvo imenovanim predstavnikom občinskega sveta v vseh občinskih organih.

15. člen

Volitve občinskega sveta se opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem v skladu z zakonom.

Občinski svet se voli po proporcionalnem sistemu, predstavnik romske skupnosti pa po večinskem sistemu.

O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta v skladu z zakonom odloči občinski svet z odlokom.

16. člen

Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke ter druge splošne in posamične akte ter sprejema mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi občine.

V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem:

- sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,
- sprejema proračun občine in zaključni račun,
- sprejme odlok o notranji organizaciji in delovnem področju občinske uprave na predlog župana,
- v sodelovanju z občinskimi sveti drugih občin ustanavlja skupne organe občinske uprave ter skupne organe za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnih zavodih in javnih podjetjih,
- daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na občino in odloča o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti, če po zakonu o teh zadevah ne odloča drug občinski organ,
- nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvajanja odločitev občinskega sveta,

- potrjuje mandate članov občinskega sveta in župana ter ugotavlja predčasno prenehanje mandata občinskega funkcionarja,
- imenuje člane nadzornega odbora in na predlog nadzornega odbora predčasno razreši člana nadzornega odbora,
- imenuje in razrešuje člane komisij in odborov občinskega sveta,
- določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo ali če je razrešen,
- v postopku sprejemanja občinskega proračuna sprejme letni načrt ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine,
- odloča o najemu posojila in dajanju poroštva,
- razpisuje referendum,
- s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje, kakor tudi merila za sejnine članov svetov krajevnih skupnosti,
- določa vrste lokalnih javnih služb in način izvajanja lokalnih javnih služb,
- ustanavlja javne zavode in javna podjetja ter druge pravne osebe javnega prava v skladu z zakonom,
- imenuje in razrešuje člane sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter člane drugih organov občine ustanovljenih na podlagi zakona,
- določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje petih let, katerega sestavni del je tudi program varstva pred požari,
- sprejme program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, sestavni del je tudi letni načrt varstva pred požari,
- določi organizacijo občinskega sveta ter način njegovega delovanja v vojni,
- sprejme odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in določi varstvo pred požari, ki se opravlja kot javna služba,
- lahko sprejme akt, v katerem glede na potrebe gostov in značilnosti ter potrebe kraja določi podrobnejša merila za določitev obratovalnega časa,
- v okviru kadrovskega načrta določa število in vrste delovnih mest za določen čas v kabinetu župana,
- odloča o drugih zadevah iz njegove pristojnosti.

17. člen

Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.

Funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni združljiva s funkcijo župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v občinski upravi ali službi ožjega dela občine ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon.

Funkcija člana občinskega sveta in podžupana tudi ni združljiva s funkcijo načelnika upravne enote, na območju katere je občina, kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine.

Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana, opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja funkcije člana občinskega sveta.

18. člen

Župan predstavlja občinski svet, sklicuje in vodi njegove seje, nima pa pravice glasovati.

Župan lahko za vodenje sej občinskega sveta pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta.

Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, pooblaščeni podžupan oziroma član občinskega sveta ne more voditi že sklicane seje, jo vodi podžupan, če pa tudi to ni mogoče, jo ~~brez posebnega pooblastila~~ vodi najstarejši član občinskega sveta.

Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno. Podžupan lahko opravi sklic seje le na podlagi posamičnega pooblastila župana.

Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v petnajstih dneh potem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic seje, ki je vsebovala predlog dnevnega reda in nujno potrebno gradivo. Župan mora dati na dnevni red predlagane točke, predlagan dnevi red pa lahko dopolni še z novimi točkami.

Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Župan in občinska uprava so dolžni zagotoviti pogoje za vodenje in izvedbo seje.

19. člen

Strokovno pripravo gradiv, organizacijsko in administrativno delo za potrebe občinskega sveta ter pomoč pri pripravi in vodenju sej občinskega sveta ter njegovih komisij in odborov zagotavlja občinska uprava.

20. člen

Občinski svet dela in odloča na sejah.

Dnevni red seje občinskega sveta predlaga župan.

Vsak član občinskega sveta lahko predlaga občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

Župan mora predloge komisij in odborov občinskega sveta ter predloge članov občinskega sveta iz prejšnjega odstavka dati na dnevni red, ko so pripravljeni tako, kot je določeno v poslovniku občinskega sveta.

O sprejemu dnevnega reda odloča občinski svet na začetku seje.

Na vsaki seji občinskega sveta mora biti predvidena točka za vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih postavljajo člani sveta.

Za vsako sejo občinskega sveta se pošlje vabilo županu, podžupanu oz. podžupanom, članom občinskega sveta. ~~, predsedniku nadzornega odbora občine in direktorju občinske uprave~~. O sklicu seje občinskega sveta se obvesti javna občila.

~~Predsednik nadzornega odbora občine,~~ Predsedniki komisij in odborov občinskega sveta ~~ter direktor občinske uprave~~ so se dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na vprašanja članov občinskega sveta, kadar se obravnavajo vprašanja iz njihove pristojnosti oziroma njihovega področja dela.

21. člen

Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen če zakon določa drugačno večino.

Občinski svet sprejema odločitve z javnim glasovanjem. Tajno se glasuje v primeru, ko je tako določeno z zakonom ali če tako sklene občinski svet, ali če tako zahteva **najmanj** četrtina članov občinskega sveta.

Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov.

Odločitve občinskega sveta izvršujeta župan in občinska uprava.

Župan ~~in direktor občinske uprave~~ o izvrševanju odločitev občinskega sveta poroča~~ta~~ občinskemu svetu najmanj enkrat letno.

22. člen

Članu občinskega sveta predčasno preneha mandat:

- če izgubi volilno pravico,
- če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
- če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev,
- če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta,
- če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta,
- če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski oziroma državni upravi, ki na podlagi zakona ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta.

Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sveta se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali pisnega obvestila o odločitvi člana občinskega sveta.

Članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi poročila komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali zakonski razlogi za prenehanje mandata, razen v primeru odstopa.

Občinski svet sprejme ugotovitveni sklep iz prejšnjega odstavka na prvi seji po nastanku razlogov iz prvega odstavka tega člena.

Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh.

Če član občinskega sveta odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko je podal odstopno izjavo županu. Župan mora občinski svet in občinsko volilno komisijo obvestiti o odstopu člana občinskega sveta v roku 8 dni od prejema pisne odstopne izjave.

Če župan v roku iz prejšnjega odstavka ne obvesti občinskega sveta in občinske volilne komisije, lahko član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od poteka roka iz prejšnjega odstavka vloži tožbo na upravno sodišče. Upravno sodišče o tožbi iz tega odstavka in tožbi iz četrtega odstavka tega člena odloči meritorno v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v 30 dneh. Enako sodno varstvo lahko uveljavlja tudi kandidat za člana občinskega sveta, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je mandat prenehal, predstavnik kandidature oziroma predstavnik liste kandidatov za člane občinskega sveta, s katere bi bil ta kandidat izvoljen.

Za izvolitev oziroma potrditev mandata nadomestnega člana občinskega sveta se upoštevajo določbe zakona.

2.1 ODBORI IN KOMISIJE OBČINSKEGA SVETA

23. člen

Občinski svet ima komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Občinski svet lahko ustanovi eno ali več komisij in odborov kot svoja stalna ali občasna delovna telesa.

Organizacijo in delovno področje stalnih delovnih teles občinskega sveta določa poslovnik občinskega sveta.

24. člen

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ima predsednika in 4 člane, ki jih občinski svet imenuje izmed svojih članov.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja opravlja zlasti naslednje naloge:

- občinskemu svetu predlaga kandidate za delovna telesa občinskega sveta in druge organe, ki jih imenuje občinski svet,
- občinskemu svetu ali županu daje pobude oz. predloge v zvezi s kadrovskimi vprašanji v občini,
- pripravlja predloge odločitev občinskega sveta v zvezi s plačami ter drugimi prejemki občinskih funkcionarjev ter izvršuje odločitve občinskega sveta, zakone in predpise, ki urejajo plače in druge prejemke občinskih funkcionarjev,
- obravnava druga vprašanja, ki mu jih določi občinski svet,
- izdaja akte v zvezi s pravicami in obveznosti funkcionarjev.

25. člen

Občinski svet ima stalne ali občasne komisije in odbore kot svoja delovna telesa.

Stalna delovna telesa občinskega sveta so:

- odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo
- odbor za družbene dejavnosti,
- odbor za kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti,
- odbor za turizem in varstvo okolja,
- statutarno-pravna komisija.

Odbori in komisija štejejo predsednika in 4 člane.

Delovno področje in število članov posameznega delovnega telesa občinskega sveta se določi s poslovnikom občinskega sveta.

Občasna delovna telesa ustanovi občinski svet s sklepom, s katerim določi naloge delovnega telesa in število članov ter opravi imenovanje.

26. člen

Predsednika in člane odborov in komisij imenuje občinski svet izmed svojih članov in največ polovico članov izmed drugih občanov. Predlog kandidatov za člane pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Delo delovnega telesa občinskega sveta vodi član občinskega sveta kot predsednik.

Članstvo v komisiji ali odboru občinskega sveta ni združljivo s članstvom v nadzornem odboru občine ali z delom v občinski upravi.

27. člen

Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja, določenega poslovnikom občinskega sveta, obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.

Komisije in odbori občinskega sveta lahko predlagajo občinskemu svetu v sprejem odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključnega računa proračuna in drugih aktov, za katere je v zakonu ali v statutu občine določeno, da jih sprejme občinski svet na predlog župana.

28. člen

Občinski svet lahko razreši predsednika, posameznega člana delovnega telesa občinskega sveta ali delovno telo v celoti na **obrazložen** predlog najmanj četrtine članov občinskega sveta. Predlog novih kandidatov za predsednika in člane delovnih teles občinskega sveta pripravi Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja do prve naslednje seje občinskega sveta.

3. ŽUPAN

29. člen

Župana volijo volivci, ki imajo v občini stalno prebivališče, na neposrednih in tajnih volitvah. Volitve župana se opravijo v skladu z zakonom.

Mandatna doba župana traja štiri leta. Za začetek in trajanje mandatne dobe župana se smiselno uporabljajo določbe ~~drugega tretjega odstavka~~ 14. člena statuta in določbe zakona.

Potek štirih let od nastopa mandata župana je skrajni rok, v katerem mora nastopiti mandat novoizvoljeni župan. Novoizvoljeni župan nastopi mandat, ko občinski svet na svoji prvi seji po izvolitvi članov občinskega sveta na podlagi potrdila občinske volilne komisije o izvolitvi župana odloči o morebitnih pritožbah drugih kandidatov ali predstavnikov kandidatur za župana oziroma ugotovi, da takih pritožb ni bilo.

Kadar občinski svet pritožbi iz prejšnjega odstavka ugodi, do dokončne odločitve o izvolitvi župana tekoče naloge iz pristojnosti župana opravlja najstarejši član občinskega sveta.

Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja tudi mandatna doba župana, ki je izvoljen na nadomestnih volitvah po prenehanju mandata prejšnjemu županu pred potekom mandate dobe in mandatna doba župana, ki je izvoljen na volitvah, ki so bile iz kakšnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete.

Župan opravlja funkcijo nepoklicno. Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O svoji odločitvi je župan dolžan obvestiti komisijo za mandatna vprašanja in občinski svet na prvi naslednji seji.

30. člen

Župan predstavlja in zastopa občino.

Poleg tega župan predvsem:

- predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,
- izvršuje občinski proračun ter pooblašča druge osebe za izvajanje posameznih nalog izvrševanja občinskega proračuna,
- skrbi za izvajanje splošnih aktov občine in drugih odločitev občinskega sveta,
- odloča o pravnem poslu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine in pravni posel sklene,
- potrjuje investicijske dokumente za občinske investicije,
- skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine,
- predlaga ustanovitev organov občinske uprave in njihovega delovnega področja, naloge in notranjo organizacijo občinske uprave, določa sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi, odloča o imenovanju javnih uslužbencev v nazive ter o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi in odloča o drugih pravicah in obveznostih javnih uslužbencev iz delovnega razmerja,
- imenuje in razrešuje direktorja občinske uprave in vodje organa skupne občinske uprave, skupaj z drugimi organi občin ustanoviteljic,
- usmerja in nadzoruje delo občinske uprave in organov skupne občinske uprave,
- opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, statut in drugi akti.

Župan v skladu z zakonom odloča tudi o na občino prenesenih zadevah iz državne pristojnosti.

31. člen

Župan lahko zadrži objavo splošnega akta občine, če meni, da je neustaven ali nezakonit in predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.

Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

Župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da je nezakonita, ali je v nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje.

Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču.

Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki je z zakonom prenešena v opravljanje občini, župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odločitve.

32. člen

Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja, predvsem pa:

- skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
- imenuje poveljnike in štabe civilne zaščite občine ter poverjenike za civilno zaščito,
- sprejme načrt zaščite in reševanja,
- vodi zaščito, reševanje in pomoč,
- določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja,
- ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v naravnem okolju na območju občine,
- sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more sestati,
- v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev,
- predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno dolžnost.

33. člen

V primeru razmer, v katerih bi bilo lahko v večjem obsegu ogroženo življenje in premoženje občanov, pa se občinski svet ne more pravočasno sestati, lahko župan sprejme začasne nujne ukrepe. Te mora predložiti v potrditev občinskemu svetu takoj, ko se ta lahko sestane.

34. člen

Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina najmanj enega podžupana. Podžupane izmed članov občinskega sveta imenuje in razrešuje župan.

Podžupani pomagajo županu pri njegovem delu ter opravljajo posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere jih župan pooblasti.

Podžupan, ki ga določi župan, nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.

Podžupan, ki ga določi župan, v primeru predčasnega prenehanja mandata župana, začasno, do nastopa mandata novoizvoljenega župana, opravlja funkcijo župana, razen če je župan razrešen. Če župan ne določi, kateri podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana, oziroma če je razrešen, odloči občinski svet, kateri izmed članov občinskega sveta bo opravljal to funkcijo. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve občinskega sveta.

V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno.

Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot tudi nobeden izmed podžupanov ne more opravljati svoje funkcije, nadomešča župana član občinskega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši član občinskega sveta.

V času nadomeščanja opravlja član občinskega sveta tekoče naloge iz pristojnosti župana.

35. člen

Če je tako določeno v zakonu ali drugem predpisu, lahko tudi župan imenuje komisije in druge strokovne organe občine.

Župan lahko ustanovi komisije in druga delovna telesa kot strokovna in posvetovalna telesa za proučevanje posameznih zadev iz svoje pristojnosti.

36. člen

Županu in podžupanu kot članu občinskega sveta predčasno preneha mandat:

- če izgubi volilno pravico,
- če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
- če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo kot šest mesecev,
- če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo župana ali podžupana,
- če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo župana ali podžupana,
- če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski oziroma državni upravi, ki na podlagi določb zakona ni združljiva oziroma ni združljiva s funkcijo župana ali podžupana,
- če je župan po odločitvi državnega zbora razrešen.

Razlogi za prenehanje mandata župana se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali pisnega obvestila o odločitvi župana.

Županu preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi pisne izjave oziroma predloga komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata, razen v primeru odstopa.

Če župan odstopi, mu preneha mandat z dnem, ko o svojem odstopu pisno obvesti občinski svet in občinsko volilno komisijo.

Ugotovitveni sklep iz tretjega odstavka tega člena sprejme občinski svet na prvi seji po nastanku razlogov iz drugega odstavka tega člena.

Ugotovitveni sklep posreduje občinski svet predsedniku občinske volilne komisije. Če županu preneha mandat več kot šest mesecev pred potekom mandatne dobe, razpiše občinska volilna komisija nadomestne volitve.

Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata člana občinskega sveta.

Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov mandat člana občinskega sveta.

Zoper ugotovitev občinskega sveta lahko župan ali podžupan, ki mu je prenehal mandat, v osmih dneh od prejema sklepa vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloči v 30 dneh. O morebitni pritožbi odloči vrhovno sodišče v toku 30 dni.

Postopki za izvolitev novega župana ali imenovanje podžupana se izvedejo v skladu z določbami zakona.

Če je župan imenovan:

- na funkcijo v organu državne uprave, ki izvaja nadzorstvo nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave,
- za načelnika upravne enote ali vodjo notranje organizacijske enote v upravni enoti, na katere območju je občina,
- na položaj ali drugo uradniško delovno mesto v državni upravi, na katerem se izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela občinskih organov in občinske uprave, mu po zakonu preneha mandat

župana z dnem imenovanja. O imenovanju mora župan takoj obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo.

Če župan opravlja funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, mu po zakonu preneha mandat župana, če ne odstopi s funkcije ali ne preneha z delovnim razmerjem. O svoji odločitvi, ali bo opravljal funkcijo župana, ali še naprej funkcijo ali delo iz prejšnjega odstavka, je župan dolžan pisno obvestiti občinski svet in občinsko volilno komisijo najkasneje v sedmih dneh po prejemu poročila o izidu volitev v občini.

4. NADZORNI ODBOR

37. člen

Občinski svet imenuje člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji.

Nadzorni odbor ima predsednika in štiri člane. Predsednika in člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov. Člani nadzornega odbora morajo imeti najmanj VI. stopnjo strokovne izobrazbe in izkušnje s finančno-računovodskega ali pravnega področja. Kandidate za člane nadzornega odbora občine predlaga občinskemu svetu komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine (krajevnih skupnosti), direktor občinske uprave, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki občinskih proračunskih sredstev.

Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandata članom občinskega sveta, ki je nadzorni odbor imenoval. Za predčasno razrešitev člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi za predčasno prenehanje mandata člana občinskega sveta.

Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora.

38. člen

Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji, ki jo skliče predsednik nadzornega odbora navzočih večina članov.

Predsednik predstavlja nadzorni odbor, sklicuje in vodi njegove seje.

Nadzorni odbor sprejema svoja poročila, priporočila in predloge na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora, z večino glasov članov.

Sedež nadzornega odbora je na sedežu občine, Trg svobode 3, Črnomelj. Nadzorni odbor za seje uporablja prostore občine.

Nadzorni odbor za svoja pisanja uporablja žig občine z napisom »nadzorni odbor«, kot je opredeljen v 6. členu statuta.

39. člen

Nadzorni odbor občine je najvišji organ nadzora javne porabe v občini.

Nadzorni odbor ima v skladu z zakonom naslednje pristojnosti:

- opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
- nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna,
- nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor v okviru svojih pristojnosti ugotavlja zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine (krajevnih skupnosti), javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

40. člen

Nadzorni odbor samostojno določa svoj program dela, ki vsebuje letni nadzorni program in predlog finančnega načrta. ~~,ki ju v mesecu decembru koledarskega leta predloži županu.~~ **Z letnim nadzornim programom in njegovimi dopolnitvami in spremembami mora nadzorni odbor seznaniti občinski svet in župana ter ga objavi na spleti strani Občine Črnomelj. Predlog finančnega načrta predloži nadzorni odbor županu v postopku priprave predloga občinskega proračuna.**

~~Nadzorni odbor mora vsako proračunsko leto izvesti nadzor nad zaključnim računom proračuna občine, v okviru programa dela pa predvsem izvaja nadzor:~~

- ~~finančnih načrtov in zaključnih računov ožjih delov občine,~~
- ~~finančnih načrtov in zaključnih računov uporabnikov proračunskih sredstev (javnih zavodov, javnih podjetij in drugih).~~

Nadzorni odbor lahko začne postopek nadzora le, če je tak nadzor določen v **letnem** nadzornem programu. Če nadzorni odbor želi izvesti nadzor, ki ni vključen v **letni** nadzorni program, mora najprej dopolniti **letni** nadzorni program. ~~Dopolnitev nadzornega programa posreduje županu in občinskemu svetu. Enako velja za spremembo nadzornega programa. Dopolnitev in sprememba nadzornega programa mora biti obrazložena.~~

Nadzorni odbor mora posredovati letno poročilo o svojem delu županu in občinskemu svetu do konca meseca januarja koledarskega leta za preteklo leto.

Nadzorni odbor mora sodelovati z županom in občinskim svetom ter drugimi organi občine. in njenih ožjih delov, organi uporabnikov občinskih proračunskih sredstev in drugimi osebami.

~~Predsednik ali od njega pooblaščen član nadzornega odbora se mora udeležiti seje občinskega sveta, ko obravnava predlog proračuna in druge zadeve, za katere nadzorni odbor oceni, da so pomembne za njegovo delo~~.

41. člen

Nadzorni odbor preverja finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev (javnih podjetij, javnih zavodov in drugih) na podlagi preverjanj poslovnih poročil in zaključnih računov ter sklenjenih pogodb med občino in uporabnikom proračunskih sredstev in po potrebi druge pridobljene dokumentacije.

V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžni nadzornemu odboru predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopku nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila.

42. člen

Član nadzornega odbora se izloči iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti ali vzbujajo videz nasprotja interesov. Odločitev o izločitvi sporoči predsedniku nadzornega odbora pisno. ~~Nadzorni odbor izloči člana nadzornega odbora iz nadzora in odločanja na seji v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti~~.

Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka če:

- je odgovorna oseba, zakonit zastopnik, prokurist ali pooblaščenec nadzorovane osebe s članom, nadzornega odbora v krvnem sorodstvu v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena ali če je z njo v zakonski ali zunajzakonski skupnosti ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza ali zunajzakonska skupnost prenehala,
- je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika, prokurista ali pooblaščenca nadzorovane osebe,
- če je član nadzornega odbora udeležen ali je sodeloval v postopku, ki je predmet nadzora.

Izločitev člana nadzornega odbora lahko zahteva tudi kateri koli drugi član nadzornega odbora ali nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem

odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev. O izločitvi odloči nadzorni odbor z večino glasov vseh članov.

43. člen

Za posamezen nadzor je zadolžen član nadzornega odbora, ki je določen v nadzornem programu (v nadaljevanju: nadzornik). Nadzornik pripravi osnutek poročila o nadzoru in ga posreduje predsedniku nadzornega odbora. Osnutek poročila o nadzoru mora vsebovati enake sestavine kot poročilo o nadzoru.

Predsednik nadzornega odbora lahko poda v roku treh dni pripombe na osnutek poročila o nadzoru. Če pripomb nadzornik ne upošteva, predsednik nadzornega odbora pošlje osnutek poročila o nadzoru, skupaj s pripombami, ostalim članom nadzornega odbora in skliče sejo najpozneje v roku 8 dni od posredovanega osnutka poročila o nadzoru.

Osnutek poročila obravnava nadzorni odbor na seji. Vsak član se mora o osnutku poročila izjaviti, na koncu izjavo poda še predsednik nadzornega odbora. Po podanih izjavah nadzorni odbor sprejme osnutek poročila o nadzoru.

Če osnutek poročila o nadzoru ni sprejet, je dolžan nadzorni odbor sprejeti usmeritve za njegovo spremembo ali dopolnitev. Usmeritve mora upoštevati nadzornik in osnutek poročila o nadzoru dopolniti.

Osnutek poročila o nadzoru podpiše predsednik nadzornega odbora.

44. člen

Nadzorni odbor pošlje nadzorovani osebi osnutek poročila o nadzoru najpozneje v roku osem dni po sprejemu. Nadzorovana oseba ima pravico v roku petnajst dni od prejema osnutka poročila o nadzoru odgovoriti na posamezne navedbe (odzivno poročilo). Odzivno poročilo vsebuje mnenja, pripombe in pojasnila nadzorovanega organa za vsako posamezno ugotovitev iz osnutka poročila, pri kateri se ugotovijo kršitve predpisov. Če nadzorovani organ razpolaga z listinskimi dokazi, jih priloži odzivnemu poročilu.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka sprejme nadzorni odbor poročilo o nadzoru, ki ga pošlje nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu sodišču in pristojnemu ministrstvu. **Dokončno poročilo, ki je bilo izkazano vročeno nadzorovani osebi, se objavi na spletni strani Občine Črnomelj.**

45. člen

Poročilo o nadzoru mora vsebovati obvezne sestavine v skladu z zakonom in pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine.

V ugotovitvah se navede popolno in verodostojno dejansko stanje, ki je bilo ugotovljeno v nadzoru in na katerem temeljijo ocene, mnenje, priporočila oziroma predlogi.

Z ocenami nadzorni odbor presodi kateri predpisi so bili kršeni (pravilnost poslovanja) in/ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe smotrno glede na uporabljena sodila v nadzoru.

V mnenju se izrazi ali je bilo poslovanje nadzorovane osebe pravilno in/ali smotrno.

Nepravilno poslovanje je takrat, če je nadzorovana oseba poslovala v nasprotju s predpisi, proračunom in drugimi akti (pogodbo, kolektivno pogodbo in drugimi splošnimi ter posamičnimi akti), ki bi jih morala upoštevati pri svojem poslovanju.

Nesmotrno poslovanje je negospodarno in/ali neučinkovito in /ali neuspešno.

Negospodarno poslovanje je tisto poslovanje, ko bi nadzorovana oseba enake učinke lahko dosegla pri manjših stroških.

Neučinkovito poslovanje je tisto, ko bi pri enakih stroških lahko nadzorovana oseba dosegla večje učinke.

Neuspešno poslovanje je tisto, ko se niso uresničili cilji poslovanja nadzorovane osebe.

Priporočila vsebujejo predloge za izboljšanje pravilnosti poslovanja oziroma smotrnosti (za gospodarnejšo, učinkovitejšo in uspešnejšo porabo sredstev javnih financ). S priporočili oziroma

predlogi nadzorni odbor praviloma svetuje kako nadzorovana oseba izboljša poslovanje tako, da nakaže le poti za izboljšanje.

46. člen

Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju občine, ki so opredeljene v poslovniku nadzornega odbora, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh od dokončnosti poročila obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.

V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.

47. člen

Nadzorni odbor o sovjih ugotovitvah, ocenah in mnenjih izdela poročilo s priporočili in predlogi. ~~Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora~~. Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.

~~Župan je dolžan nadzorni odbor tekoče seznanjati s pomembnimi zakoni in drugi predpisi ter akti občine, ki se nanašajo na javne finance in lokalno samoupravo (proračun občine, odlok, statut, akt o sistemizaciji delovnih mest in akt, ki določa plačni sistem, akti o ustanovitvi pravnih oseb javnega prava, katerih ustanoviteljica je občina in drugi).~~

Župan je dolžan vabiti predsednika nadzornega odbora na seje občinskega sveta, ko je na dnevnem redu obravnava poročila nadzornega odbora. ~~Župan je dolžan vabiti predsednika nadzornega odbora na seje občinskega sveta ter ga obveščati o pomembnejših ugotovitvah iz pristojnosti občinskega sveta, ki se nanašajo na pravilnost in smotrnost poslovanja občine ali finančno poslovanje pravnih oseb javnega prava, ki jih je ustanovila občina.~~

48. člen

Nadzorni odbor mora županu in občinskemu svetu predložiti pisno letno poročilo o delu in porabi sredstev in najmanj enkrat na leto poročati o svojem delu ter ju seznaniti s pomembnimi ugotovitvami iz področja svojega dela in predlagati rešitve za izboljšanje poslovanja.

49. člen

~~Delo nadzornega odbora je javno.~~

~~Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov odloči, da se javnost dela omeji ali izključi, če to zahtevajo razlogi varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost.~~

~~Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov odloči, da se iz letnega poročila o njegovem delu in posameznega poročila o nadzoru, ki se javno objavi, izločijo podatki, če so podani razlogi, ki jih zakon, ki ureja dostop do informacij javnega značaja določa kot razloge, zaradi katerih je mogoče zavrniti zahtevo za informacijo javnega značaja.~~

Način zagotavljanja javnosti dela in način omejitve javnosti dela nadzornega odbora določa poslovnik.

Za obveščanje javnosti o delu nadzornega odbora je pristojen predsednik nadzornega odbora oziroma oseba, ki jo predsednik pooblasti.

50. člen

Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.

~~Župan določi javnega uslužbenca v občinski upravi, ki pomaga pri pripravi in vodenju sej ter pisanju in odpravi zapisnikov in drugih pisanj nadzornega odbora, arhiviranje gradiva, sprejemanje in urejanje pošte ter za opravljanje drugih opravil, potrebnih za nemotena administrativna tehnična dela nadzornega odbora.~~

Strokovno pomoč lahko nudijo nadzornemu odboru javni uslužbenci zaposleni v občinski upravi ali zunanji strokovnjaki, notranji revizorji in drugi. Za posamezne posebne strokovne naloge nadzora lahko poda izvid in mnenje izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet.

51. člen

Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu na posebni proračunski postavki, na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta nadzornega odbora. Za porabo sredstev župan določi skrbnika.

52. člen

Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do plačila za opravljanje dela v skladu z aktom občinskega sveta. Izvedencu in drugim strokovnjakom pripada plačilo, ki se določi s podjemno pogodbo ali avtorsko pogodbo, ki jo sklene župan. Za delo izvedenca se plačilo določi na podlagi pravilnika o tarifi za sodne izvedence.

53. člen

Podrobneje uredi nadzorni odbor svoje delo s poslovnikom, ki ga sprejme z večino glasov svojih članov.

5. OBČINSKA UPRAVA

54. člen

Notranjo organizacijo in delovno področje občinske uprave določi občinski svet na predlog župana z odlokom.

Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan.

55. člen

Občinski svet lahko na predlog župana odloči, da z drugo občino ali z drugimi občinami ustanovi enega ali več organov skupne občinske uprave.

Organizacija in delo skupne občinske uprave se določi z odlokom o ustanovitvi, ki ga na skupen predlog županov sprejmejo občinski sveti občin.

56. člen

Organi občine odločajo o pravicah, dolžnostih in obveznostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v upravnih stvareh v upravnem postopku.

Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih zadevah iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.

O upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače določeno.

O pritožbah zoper odločbe organa skupne občinske uprave odloča župan občine, v katere krajevno pristojnost zadeva spada, če zakon ne določa drugače.

57. člen

Posamične upravne akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja direktor občinske uprave, ki lahko pooblasti javne uslužbence občinske uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje, za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh.

Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno.

58. člen

Direktor občinske uprave skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku in zagotavlja upravno poslovanje v skladu z uredbo vlade.

59. člen

O upravnih zadevah lahko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje ter ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.

60. člen

O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor.

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča državni organ, določen z zakonom.

61. člen

O izločitvi predstojnika organa občinske uprave ali zaposlenega v občinski upravi v upravnem postopku odloča direktor občinske uprave, ki v primeru izločitve predstojnika občinske uprave o stvari tudi odloči, če je predstojnik pooblaščen za odločanje v upravnih stvareh.

O izločitvi direktorja občinske uprave ali župana v upravnem postopku odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

6. DRUGI ORGANI OBČINE

62. člen

Organizacijo, delovno področje ter sestavo organov, ki jih mora občina imeti v skladu s posebnimi zakoni, ki urejajo naloge občine na posameznih področjih javne uprave, določi župan oziroma občinski svet na podlagi zakona s sklepom o ustanovitvi in imenovanju članov posameznega organa.

63. člen

Občina ima poveljnika in štab civilne zaščite občine, ki izvajata operativno strokovno vodenje civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, v skladu s sprejetimi načrti.

Poveljnik in poverjeniki za civilno zaščito so za svoje delo odgovorni županu.

IV. OŽJI DELI OBČINE

64. člen

Zaradi zadovoljevanja posebnih skupnih potreb občanov na območju posameznih naselij so v občini kot ožji deli občine ustanovljene krajevne skupnosti.

Krajevne skupnosti so del občine v teritorialnem, funkcionalnem, organizacijskem, premoženjsko-finančnem in pravnem smislu.

Pobudo za ustanovitev nove krajevne skupnosti, njeno ukinitev ali spremembo njenega območja lahko da zbor občanov ožjega dela občine ali 10 odstotkov volilcev s tega območja po postopku in na način, ki je določen s tem statutom za ljudsko iniciativo.

Krajevne skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo območje občinski svet s statutom po poprej ugotovljeni volji prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja prebivalcev se ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje, na katerem naj bi se ustanovila skupnost.

Del krajevne skupnosti se lahko izloči iz krajevne skupnosti in priključi k sosednji krajevni skupnosti, če se za to v tem delu krajevne skupnosti in v krajevni skupnosti, kateri se ta del krajevne skupnosti želi priključiti, na zboru občanov odloči najmanj polovica volivcev, ki so sodelovali na zboru, in če preostali del krajevne skupnosti še izpolnjuje pogoje za samostojno krajevno skupnost

65. člen

Krajevne skupnosti sodelujejo pri opravljanju javnih zadev v občini, in sicer:

- dajejo predloge in sodelujejo pri pripravi razvojnih programov občine na področju javne infrastrukture na svojem območju ter sodelujejo pri izvajanju komunalnih investicij in investicij v javno razsvetljavo na njihovem območju in sodelujejo pri nadzoru nad opravljenimi deli,
- sodelujejo pri pripravi programov oskrbe s pitno vodo in zaščiti virov pitne vode, sodelujejo pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb,
- dajejo predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov in sodelujejo pri njihovi sanaciji,
- dajejo predloge za ureditev in olepševanje kraja (ocvetličenja, ureditev in vzdrževanje sprehajalnih poti ipd.) in pri tem sodelujejo,
- dajejo pobude za dodatno prometno ureditev (prometna signalizacija, ureditev dovozov in izvozov, omejevanje hitrosti ipd.),
- predlagajo programe javnih del,
- sodelujejo in dajejo mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki obravnavajo območje njihove skupnosti,
- oblikujejo pobude za spremembo prostorskih, planskih in izvedbenih aktov ter jih posredujejo pristojnemu organu občine,
- dajejo mnenja glede spremembe namembnosti kmetijskega prostora v druge namene, predvidenih gradenj večjih proizvodnih in drugih objektov v skupnosti, za posege v kmetijski prostor (agromelioracije, komasacije), pri katerih bi prišlo do spremembe režima vodnih virov,
- seznanjajo pristojni organ občine s problemi in potrebami prebivalcev skupnosti na področju urejanja prostora in varstva okolja,
- sodelujejo pri organizaciji kulturnih, športnih in drugih prireditev,
- spremljajo nevarnosti na svojem območju in o tem obveščajo štab za civilno zaščito ter po potrebi prebivalstvo in sodelujejo pri ostalih nalogah s področja zaščite in reševanja,
- dajejo soglasja k odločitvam o razpolaganju in upravljanju s premoženjem občine, ki je skupnostim dano na uporabo za opravljanje njihovih nalog,
- dajejo mnenja v zvezi z obratovalnim časom gostinskega obrata.

66. člen

Krajevne skupnosti opravljajo naloge iz pristojnosti občine, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti. Krajevne skupnosti občine Črnomelj praviloma samostojno:

- skrbijo za urejenost pokopališč in organizirajo pogrebno službo na krajevno običajni način, če z odlokom občine ni drugače določeno,
- skrbijo za pluženje in odvoz snega,

- skrbijo za vzdrževanje krajevnih cest,
- ~~skrbijo za vaške vodovode,~~
- upravljajo z lastnim premoženjem ali s premoženjem občine, ki jim je dano v uporabo,
- ~~izdelujejo načrte zaščite in reševanja na podlagi predpisov in potreb občine,~~
- sodelujejo pri pripravi in izvajanju projektov v okviru celostnega razvoja podeželja in obnove vasi na svojem območju,
- pospešujejo kulturne, športne in druge društvene dejavnosti na svojem območju ter organizirajo kulturne, športne in druge prireditve oziroma nudijo pomoč pri takih prireditvah, kadar je organizator občina.

Podrobneje se naloge krajevnih skupnosti opredelijo z odlokom.

Krajevne skupnosti izvajajo svoje naloge v skladu s področno zakonodajo in standardi, ki veljajo na posameznih področjih.

67. člen

Krajevna skupnost je pravna oseba javnega prava v okviru nalog, ki jih opravlja samostojno, v skladu s tem statutom. Krajevna skupnost ne more biti delodajalec.

Skupnost iz prejšnjega odstavka nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun. Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost so veljavni le ob predhodnem soglasju župana, razen, če je z veljavnim odlokom o proračunu za posamezne posle drugače določeno.

Krajevna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem in sredstvi, s katerimi razpolaga. Občina odgovarja za obveznosti krajevne skupnosti subsidiarno.

68. člen

Organ krajevne skupnosti je svet, ki ga izvolijo krajani s stalnim prebivališčem na območju krajevne skupnosti. Način izvolitve članov sveta določa zakon.

Volitve v svet krajevne skupnosti razpiše župan.

Število članov sveta določi občinski svet z odlokom.

Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.

~~Funkcija člana sveta je nezdružljiva s članstvom v nadzornem odboru občine, s funkcijo župana, podžupana in z delom javnega uslužbenca v občinski upravi~~. **Nezdružljivost članstva v svetu krajevne skupnosti s funkcijami občinskih funkcionarjev in delom v občinski upravi ureja zakon**. Določbe zakona in tega statuta, ki urejajo predčasno prenehanje mandata članu občinskega sveta se smiselno uporabljajo tudi za prenehanje mandata člana sveta ožjega dela občine.

Funkcija člana sveta je častna.

69. člen

Prvo sejo sveta novo ustanovljene krajevne skupnosti skliče župan, prvo sejo novo izvoljenih svetov pa prejšnji predsednik sveta, najkasneje dvajset dni po izvolitvi članov sveta krajevne skupnosti. Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici njegovih članov.

Svet krajevne skupnosti ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta.

Predsednik sveta krajevne skupnosti zastopa in predstavlja krajevno skupnost, sklicuje in vodi seje njenega sveta, predstavlja svet ter opravlja druge naloge, ki mu jih določi svet krajevne skupnosti.

Svet na predlog predsednika izvoli podpredsednika. Podpredsednik sveta nadomešča predsednika in opravlja naloge, ki mu jih določi predsednik.

Svet krajevne skupnosti dela ter sprejema svoje odločitve na seji, na kateri je navzočih večina članov, z večino glasov navzočih članov.

Župan ima pravico biti navzoč na seji sveta krajevne skupnosti in razpravljati, vendar pa nima pravice glasovati.

Predsednik sveta skliče svet krajevne skupnosti najmanj štirikrat na leto oziroma večkrat, v primeru, da je to potrebno. Predsednik mora sklicati svet krajevne skupnosti, če to zahteva župan ali najmanj polovica članov sveta.

Za delovanje sveta krajevne skupnosti se smiselno uporablja **statut občine in** poslovnik občinskega sveta.

70. člen

Svet krajevne skupnosti izvršuje naloge, ki so v skladu s tem statutom naloge krajevne skupnosti. Svet lahko tudi:

- obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na območje krajevne skupnosti in njeno prebivalstvo ter oblikuje svoja stališča in mnenja,
- daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov občine,
- sprejema odločitve o uporabi sredstev skupnosti in razpolaganju ter gospodarjenju s premoženjem skupnosti.

Odločitve, stališča, mnenja, pobude in predlogi sveta krajevne skupnosti niso pogoj za izvrševanje nalog občine, za katere so pristojni občinski svet, župan ali občinska uprava in jih ne zavezujejo, razen če ni s tem statutom ali odlokom drugače določeno.

Svet krajevne skupnosti lahko za obravnavo posameznih vprašanj sklicuje zbore krajanov krajevne skupnosti. Zbor krajanov vodi predsednik sveta krajevne skupnosti. Za sklic in izvedbo zbora krajanov se smiselno uporabljajo določbe tega statuta, s katerimi je urejen zbor občanov.

71. člen

Zaradi obravnave določenih skupnih vprašanj in nalog ter za obravnavo zadev iz občinske pristojnosti lahko župan oblikuje svet predsednikov svetov krajevnih skupnosti kot svoj posvetovalni organ.

72. člen

Krajevne skupnosti imajo lastno premoženje, ki ga sestavljajo nepremičnine, premičnine, denarna sredstva in pravice.

Krajevna skupnost mora s svojim premoženjem gospodariti kot dober gospodar. Za razpolaganje s premoženjem skupnosti se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki urejajo razpolaganje s premoženjem občine ter določbe tega statuta.

Če krajevna skupnost preneha obstajati ali če ji preneha pravna subjektiviteta, preidejo vse njene pravice in obveznosti na občino.

73. člen

Financiranje krajevnih skupnosti ureja zakon.

Delovanje krajevnih skupnosti se financira iz občinskega proračuna, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb, s plačili za storitve, s samoprispevkom in s prihodki od premoženja ožjega dela občine.

Kriteriji in merila za financiranje nalog in delovanja krajevnih skupnosti iz proračuna občine se določijo z odlokom.

Krajevne skupnosti se ne smejo zadolževati.

Prihodki in odhodki krajevnih skupnosti morajo biti zajeti v finančnih načrtih, ki jih za posamezno proračunsko leto oblikuje in občinskemu svetu predlaga svet krajevne skupnosti. Finančne načrte, ki so kot sestavni del občinskega proračuna njegova priloga, sprejme na predlog župana občinski svet.

Občina ne prevzema finančnih obveznosti krajevnih skupnosti, ki niso zajete v proračunu občine.

Za izvrševanje finančnega načrta krajevne skupnosti je odgovoren predsednik sveta.

Krajevne skupnosti imajo lahko svoje transakcijske račune. Sklep o posebnem transakcijskem računu skupnosti lahko izda župan.

Za izvrševanje finančnih načrtov krajevnih skupnosti se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne porabe in določbe odloka o proračunu občine.

Nadzor nad finančnim poslovanjem krajevne skupnosti opravlja nadzorni odbor občine.

74. člen

Občinski svet lahko na pisno utemeljen in obrazložen predlog župana, nadzornega odbora občine, četrtine članov sveta krajevne skupnosti ali zbora občanov krajevne skupnosti razpusti svet krajevne skupnosti in razpiše predčasne volitve:

- če se po najmanj trikratnem sklicu ne sestane,
- če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statutom zaupane oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom, predpisi in splošnimi akti občine,
- če se ugotovi, da očitno nezakonito razpolaga s sredstvi občanov ali če se sredstva, ki so skupnosti dodeljena iz občinskega proračuna uporabljajo nenamensko.

Občinski svet lahko s spremembo statuta tudi ukine krajevno skupnost, če ugotovi, da svet krajevne skupnosti ne opravlja svojih nalog, da ni kandidatov za člane sveta oziroma da občani na njenem območju nimajo interesa za opravljanje nalog krajevne skupnosti v skladu s tem statutom.

V. NEPOSREDNO SODELOVANJE OBČANOV PRI ODLOČANJU V OBČINI

75. člen

Oblike neposrednega sodelovanja občanov pri odločanju v občini so: zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa.

1. ZBOR OBČANOV

76. člen

Občani na zboru občanov:

- obravnavajo pobude in predloge za spremembo območja občine, njenega imena ali sedeža ter dajejo pobude v zvezi s tem in oblikujejo mnenja,
- obravnavajo predloge in pobude za sodelovanje in povezovanje z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne skupnosti,
- obravnavajo pobude in predloge za ustanovitev ali ukinitev ožjih delov občine oziroma za spremembo njihovih območij,
- predlagajo, obravnavajo in oblikujejo stališča o spremembah območij naselij, imen naselij ter imen ulic,
- opravljajo naloge zborov volivcev v skladu z zakonom,
- dajejo predloge občinskim organom v zvezi z pripravo programov razvoja občine, gospodarjenja s prostorom ter varovanja življenjskega okolja,
- oblikujejo stališča v zvezi z večjimi posegi v prostor, kot so gradnja avtocest, energetskih objektov, odlagališč odpadkov in nevarnih stvari,
- obravnavajo in oblikujejo mnenja, stališča ter odločajo o zadevah, za katere je tako določeno z zakonom, s tem statutom ali odlokom občine ter o zadevah, za katere tako sklene občinski svet ali župan.

Odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja zbora občanov so občinski organi, v katerih pristojnost posamezna zadeva spada, dolžni obravnavati in pri izvajanju svojih nalog upoštevati. Če pristojni občinski organ meni, da predlogov, pobud, stališč, mnenj in odločitev zbora občanov ni mogoče upoštevati, je občanom dolžan na primeren način in v primernem roku svoje mnenje predstaviti in utemeljiti.

77. člen

Zbor občanov se lahko skliče za vso občino, za eno ali več krajevnih skupnosti, za posamezno naselje ali zaselek.

Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo ali na pobudo občinskega sveta ali sveta krajevne skupnosti.

Župan mora sklicati zbor občanov za vso občino na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v občini, zbor občanov v krajevni skupnosti pa na zahtevo najmanj 5 odstotkov volivcev v tej skupnosti.

Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora vsebovati pisno obrazložen predlog zadeve, ki naj jo zbor obravnava. Zahtevi je treba priložiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli. Seznam mora vsebovati ime in priimek volivca, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča ter njihove podpise. Župan lahko zahtevo s sklepom zavrne, če ugotovi, da zahteve ni podprlo zadostno število volivcev. Slep z obrazložitvijo se vroči pobudniku zahteve ali prvemu podpisanemu volivcu na seznamu. Župan skliče zbor občanov najkasneje v tridesetih dneh po prejemu pravilno vložene zahteve.

78. člen

Sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za katerega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter predlog dnevnega reda.

Sklic zbora občanov je treba objaviti na krajevno običajen način.

79. člen

Zbor občanov vodi župan ali od njega pooblaščeni podžupan. Župan lahko zboru občanov predlaga imenovanje predsedstva zbora, ki naj zbor vodi.

Zbor občanov veljavno sprejema svoje odločitve, predloge, pobude, stališča in mnenja, če na zboru sodeluje najmanj deset odstotkov volivcev z območja občine, za katero je zbor sklican. Odločitev zbora občanov je sprejeta, če zanjo glasuje najmanj polovica volivcev, ki sodelujejo na zboru.

Javni uslužbenec občinske uprave, ki ga določi direktor občinske uprave, ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko volivcev je glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah zbora. Z zapisnikom zbora občanov direktor občinske uprave seznani občinski svet in župana ter ga na krajevno običajen način objavi.

2. REFERENDUM O SPLOŠNEM AKTU OBČINE

80. člen

Občani lahko odločajo na referendumu o vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov občine, ki jih sprejema občinski svet, razen o proračunu in zaključnem računu občine ter o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo občinski davki in druge dajatve.

Občinski svet lahko o splošnem aktu iz prejšnjega odstavka razpiše referendum na predlog župana ali člana občinskega sveta.

Občinski svet mora razpisati referendum, če to zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v občini in če tako določa zakon ali statut občine.

81. člen

Predlog za razpis referenduma lahko vloži župan ali član občinskega sveta najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta občine.

Najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu splošnega akta občine je treba občinski svet pisno seznaniti s pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma.

Če je vložen predlog za razpis referenduma ali je dana pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma, župan zadrži objavo splošnega akta do odločitve o predlogu ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu.

82. člen

Referendum se opravi kot naknadni referendum, na katerem občani potrdijo ali zavrnejo sprejeti splošni akt občine ali njegove posamezne določbe.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe na referendumu potrjen, ga mora župan objaviti skupaj z objavo izida referenduma.

Če je splošni akt občine ali njegove posamezne določbe zavrnjen, se splošni akt ne objavi, dokler se ob upoštevanju volje volivcev ne spremeni.

Odločitev volivcev na referendumu, s katero je bil splošni akt občine zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove posamezne določbe, zavezuje občinski svet, ki je splošni akt, o katerem je bil izveden referendum, sprejel, do konca njegovega mandata.

83. člen

Pobuda volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma o splošnem aktu občine ali njegovih posameznih določbah mora vsebovati že oblikovano zahtevo za razpis referenduma. Zahteva mora vsebovati jasno izraženo vprašanje, ki naj bo predmet referenduma, in obrazložitev.

Pobudo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma lahko da vsak volivec, politična stranka v občini ali svet ožjega dela občine. Pobuda mora biti podprta s podpisi najmanj stotih volivcev v občini. Podporo pobudi dajo volivci na seznamu, ki vsebuje osebne podatke podpisnikov: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča.

Pobudnik o pobudi volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma pisno seznani občinski svet in pobudo predloži županu.

Če župan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana v skladu s prvim odstavkom tega člena ali je v nasprotju z zakonom in s statutom občine, o tem v osmih dneh po prejemu pobude obvesti pobudnika in ga pozove, da ugotovljeno neskladnost odpravi v osmih dneh. Če pobudnik tega ne stori, se šteje, da pobuda ni bila vložena. Župan o tem nemudoma obvesti pobudnika in občinski svet.

Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila iz predhodnega odstavka zahteva, naj odločitev župana preizkusi upravno sodišče.

84. člen

Volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma z osebnim podpisovanjem.

Župan določi obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem, ki vsebuje jasno izraženo zahtevo za razpis referenduma in rok za zbiranje podpisov.

Osebno podpisovanje se izvaja pred državnim organom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice.

Šteje se, da je zahteva za razpis referenduma vložena, če jo je v določenem roku podprlo s svojim podpisom zadostno število volivcev.

85. člen

Občinski svet razpiše referendum v petnajstih dneh po sprejemu odločitve o predlogu župana ali občinskega svetnika za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od vložitve zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s četrtim odstavkom prejšnjega člena, razen če v skladu z zakonom zahteva ustavno sodno presojo take zahteve.

Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug dela prost dan.

Z aktom o razpisu referenduma določi občinski svet vrsto referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo referendumskega vprašanja, o katerem se bo odločalo na referendumu tako, da se bo obkrožilo "ZA" oziroma "PROTI", dan razpisa in dan glasovanja.

Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s tem statutom določen za objavo splošnih aktov občine.

Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi občinska volilna komisija akt o razpisu referenduma v javnih občilih.

86. člen

Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki imajo pravico voliti člane občinskega sveta.

Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali.

87. člen

Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve. O ugovoru zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora odloča občinska volilna komisija.

Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih izvedbe referenduma veljajo določbe zakona, ki urejajo referendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, v kolikor ni s tem statutom v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posamezno vprašanje drugače urejeno.

Poročilo o izidu glasovanja na referendumu pošlje občinska volilna komisija občinskemu svetu ter ga objavi na način, ki je v statutu občine določen za objavo splošnih aktov občine.

3. SVETOVALNI REFERENDUM

88. člen

Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum.

Svetovalni referendum se razpiše za vso občino ali za njen del.

Svetovalni referendum se izvede v skladu z določbami tega statuta, ki urejajo referendum o splošnem aktu občine.

Odločitev volivcev na svetovalnem referendumu ne zavezuje občinskih organov.

4. DRUGI REFERENDUMI

89. člen

Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih in tudi o drugih vprašanjih, če tako določa zakon.

Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z določbami tega statuta, če z zakonom, ki določa in ureja referendum, ni drugače določeno.

5. LJUDSKA INICIATIVA

90. člen

Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov.

Glede pobude volivcem za vložitev zahteve iz prejšnjega odstavka in postopka s pobudo se primerno uporabljajo določbe zakona in tega statuta, s katerimi je urejen referendum o splošnem aktu občine.

Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vložene zahteve.

Če se zahteva nanaša na odločitve drugih občinskih organov, morajo ti o njej odločiti najkasneje v enem mesecu od dne pravilno vložene zahteve.

91. člen

Sredstva za neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini na zborih občanov in referendumih ter njihovo izvedbo se zagotovijo v občinskem proračunu.

VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE

92. člen

Občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih sama določi, in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom.

Opravljanje javnih služb zagotavlja občina:
- neposredno v okviru občinske uprave,
- z ustanavljanjem javnih zavodov in javnih podjetij,
- z dajanjem koncesij,
- z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.

93. člen

Na področju družbenih dejavnosti zagotavlja občina javne službe za izvajanje naslednjih dejavnosti:
- osnovnošolsko izobraževanje,
- predšolska vzgoja in varstvo otrok,
- osnovno zdravstveno in lekarniška dejavnost,
- osebna pomoč družini,
- knjižničarstvo.

Občina lahko ustanovi javne službe tudi na drugih področjih, zlasti na področju glasbene vzgoje, izobraževanja odraslih, kulture, športa in drugih dejavnosti s katerimi se zagotavljajo javne potrebe.

94. člen

Občina lahko skupaj z drugimi občinami zaradi gospodarnega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb ustanovi skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje javne službe.

95. člen

Na področju gospodarskih javnih služb občina zagotavlja:
- oskrbo s pitno vodo,
- ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
- odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda,
- javno snago in čiščenje javnih površin,
- urejanje javnih poti, površin za ceste in zelenih površin,
- vzdrževanje občinskih javnih cest in
- na drugih področjih, če tako določa zakon.

96. člen

Občina lahko določi kot gospodarsko javno službo tudi druge dejavnosti, ki so pogoj za izvrševanje nalog iz njene pristojnosti ali so takšne dejavnosti pogoj za izvrševanje gospodarskih, socialnih ali ekoloških funkcij občine, in gre za dejavnost, ki je v skladu z zakonom lahko javna služba.

97. člen

Pravne osebe javnega prava, ki izvajajo občinske javne službe ustanavlja občina z odlokom ob upoštevanju pogojev določenih z zakonom.

98. člen

Občina lahko zaradi gospodarnega in učinkovitega zagotavljanja dejavnosti gospodarskih javnih služb ustanovi v okviru zaokroženih oskrbovalnih sistemov skupaj z drugimi občinami skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje občinskih javnih služb.

99. člen

Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v skupnih osebah javnega prava, ki so ustanovljene za območje dveh ali več občin, občinski sveti občin ustanoviteljic ustanovijo skupni organ, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic.

V aktu o ustanovitvi skupnega organa se določijo njegove naloge, organizacija dela in način sprejemanja odločitev, način financiranja in delitve stroškov za delo skupnega organa.

100. člen

Občina mora zagotoviti izvajanje tistih javnih služb, ki so po zakonu obvezne.

VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE

101. člen

Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.

Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar in z njim ravnati v skladu in po postopkih določenih v zakonu.

Občinski svet na predlog župana v postopku sprejemanja občinskega proračuna sprejme letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem občine ter letni načrt prodaje finančnega premoženja občine. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim in finančnim premoženjem občine odloči in sklene pravni posel župan ali oseba, ki jo župan pooblasti.

Odprodaja ali zamenjava nepremičnin in premičnin v lasti občine se izvede po postopku in na način, ki ga določa zakon in predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenjavo državnega premoženja.

Za neodplačno pridobitev premoženja je treba predhodno pridobiti soglasje občinskega sveta, če bi takšno premoženje povzročilo večje stroške ali če je pridobitev povezana s pogoji, ki pomenijo obveznost občine.

102. člen

Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.

Občina je pod pogoji določenimi z zakonom upravičena do sredstev finančne izravnave in drugih sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna.

103. člen

Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine so zajeti v proračunu občine, ki ga sprejme občinski svet po postopku, določenem v poslovniku občinskega sveta.

Občinski svet mora sprejeti proračun občine v roku, ki omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem leta, za katerega se sprejema.

Za pripravo in predložitev proračuna občine občinskemu svetu v sprejem v skladu z zakonom je odgovoren župan.

Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo vsebovati predlog za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov v isti višini, pri čemer povečani izdatki ne smejo biti v breme proračunske rezerve, splošne proračunske rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja.

104. člen

Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.

Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna občine.

Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti razvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna občine, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja.

105. člen

Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.

V okviru izvrševanja proračuna ima župan pooblastila, določena z zakonom, predpisi, izdanimi na podlagi zakona, odlokom o proračunu občine ali drugim splošnim aktom občine.

Župan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega finančnega nadzora v skladu z zakonom in predpisom ministra, pristojnega za finance, izdanim na podlagi zakona.

Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti podžupana in posamezne uslužbence občinske uprave.

Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v mesecu juliju. Poročilo mora vsebovati podatke in informacije, določene z zakonom.

106. člen

Proračun občine se sprejme skupaj z odlokom o proračunu občine. Rebalans proračuna pa skupaj z odlokom o spremembi proračuna.

Odlok o proračunu občine določa ukrepe za zagotavljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev, začasno zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje proračunskega ravnovesja ter druge ukrepe in posebna pooblastila za izvrševanje proračuna.

V odloku o proračunu se določi obseg zadolževanja proračuna in obseg predvidenih poroštev ter drugi elementi, ki jih določa zakon.

Rebalans proračuna predlaga župan, če se med izvajanjem ne more uravnovesiti proračuna občine.

107. člen

Če proračun občine ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto.

Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v skladu z zakonom. Sklep velja največ tri mesece in se lahko na županov predlog s sklepom občinskega sveta podaljša še za tri mesece.

108. člen

Sredstva proračuna občine se smejo uporabljati, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom določeni pogoji, le za namene in v višini določeni s proračunom.

109. člen

Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in način, določen z zakonom ali odlokom o proračunu občine.

Če se med letom spremeni delovno področje proračunskega uporabnika, župan sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za njegovo delo oziroma, če se uporabnik ukine in njegovega dela ne prevzame drug uporabnik proračuna, na katerega se sredstva prerazporedijo, prenese sredstva v proračunsko rezervo.

Župan mora o izvršenih prerazporeditvah poročati občinskemu svetu v mesecu juliju.

110. člen

Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, pripravi župan predlog zaključnega računa proračuna in ga predloži občinskemu svetu v sprejem.

O sprejetju zaključnega računa proračuna obvesti župan ministrstvo, pristojno za finance, v 30 dneh po sprejemu.

111. člen

Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih sprejme občinski svet, v skladu s pogoji, določenimi z zakonom.

112. člen

Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se lahko zadolžujejo in izdajajo poroštvo samo, če je to dovoljeno z zakonom in pod pogoji, ki jih določi občinski svet. Soglasje izda občinski svet.

O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča na predlog župana občinski svet.

113. člen

Finančno poslovanje občine izvršuje finančna služba občinske uprave.

114. člen

Opravljanje posameznih nalog finančne službe ali notranjega finančnega nadzora sme župan naročiti pri izvajalcu, ki izpolnjuje pogoje strokovnosti oziroma pogoje, predpisane z zakonom in podzakonskimi predpisi.

115. člen

Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.

VIII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE
1. SPLOŠNI AKTI OBČINE

116. člen

Splošni akti občine so statut, poslovnik občinskega sveta, odloki in pravilniki.

Občinski svet sprejema kot splošne akte tudi prostorske in druge načrte razvoja občine, občinski proračun in zaključni račun, ki sta posebni vrsti splošnih aktov.

Kadar ne odloči z drugim aktom, sprejme občinski svet sklep, ki je lahko splošni ali posamični akt.

Postopek za sprejem splošnih aktov občine ureja poslovnik občinskega sveta.

117. člen

Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega sveta.

Statut se sprejme po enakem postopku, kot je predpisan za sprejem odloka.

118. člen

S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov, se uredi organizacija in način dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti članov občinskega sveta.

119. člen

Z odlokom ureja občina na splošen način zadeve iz svoje pristojnosti, ustanavlja občinsko upravo, določa njeno organizacijo in način dela ter ustanavlja javne službe.

Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom.

120. člen

S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali odloka v procesu njihovega izvrševanja.

121. člen

Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali odloka.

122. člen

Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v uradnem glasilu Uradni list Republike Slovenije in pričnejo veljati petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

V uradnem glasilu se objavljajo tudi drugi akti, za katere tako določi občinski svet.

2. POSAMIČNI AKTI OBČINE

123. člen

Posamični akti občine so odločbe in sklepi.

S posamičnimi akti, sklepom ali odločbo, odloča občina o upravnih stvareh iz izvirne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti.

124. člen

O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izda občinska uprava v upravnem postopku, odloča na drugi stopnji župan, če ni za posamezne primere z zakonom drugače določeno.

O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih zadevah iz prenesene državne pristojnosti odloča državni organ, ki ga določi zakon.

O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče.

IX. VARSTVO OBČINE IN PRAVIC POSAMEZNIKOV IN ORGANIZACIJ

125. člen

Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se posega v ustavni položaj in v pravice občine.

126. člen

Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim sodiščem spor o pristojnosti, če državni zbor ali vlada s svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali druga občina posega v njeno pristojnost.

127. člen

Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi, če osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine.

Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi, če osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine. Župan mora od pristojnih državnih organov zahtevati, da je občina obveščena o vsakem upravnem postopku, v katerem pristojni državni organ odloča na podlagi predpisov občine. Ta organ mora občino pisno obvestiti o začetku upravnega postopka v osmih dneh.

128. člen

Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh postopkih oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice in koristi občine, določene z ustavo in zakoni.

129. člen

Delovna telesa so dolžna za potrebe občinskega sveta oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se tičejo koristi občine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje občinski svet svoje mnenje, ki ga pošlje državnemu zboru.

X. NADZOR NAD ZAKONITOSTJO DELA

130. člen

Nadzor državnih organov nad delom organov lokalne skupnosti se izvaja skladno z zakonom.

~~Vsako ministrstvo na svojem področju nadzoruje zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni delavci občinske uprave.~~

~~Ministrstvo mora zaradi opravljanja nadzorstva nad zakonitostjo dela organov občin zagotoviti ustrezno sodelovanje, medsebojno obveščanje in strokovno pomoč organom občin.~~

~~V zadevah, ki jih na organe občine prenese država, opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela.~~

~~Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje nalog iz državne pristojnosti.~~

XI. MEDOBČINSKO SODELOVANJE

131. čelen

Občina lahko, po postopku in na način, ki je določen v zakonu, z dvema ali več občinami, zaradi skupnega urejanja in izvajanja posameznih upravnih nalog ter zaradi izvajanja skupnih razvojnih in investicijskih programov, z aktom o ustanovitvi, ki ga sprejmejo občinski sveti občin, ustanovi eno namenske ali več namenske interesne zveze.

132. člen

Občina lahko z dvema ali več občinama, pod pogoji in na način kot ga določa zakon, zaradi predstavljanja in uveljavljanja lokalne samouprave ter uveljavljanja in skupnega zagotavljanja svojih interesov ustanovi združenje.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

133. člen

Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut Občine Črnomelj Ur.l. RS, št. 35/03 – UPB, 106/2005, 65/2007, 75/2008 in 30/2010).

134. člen

Ta statut začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Spremembe in dopolnitve statuta Občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 24/2014) vsebujejo naslednji 1. člen, ki glasi:

»Spremeni se območje Krajevne skupnosti Dobliče in Krajevne skupnosti Kanižarica tako, da se naselje Blatnik pri Črnomlju izloči iz Krajevne skupnosti Dobliče in se priključi h Krajevni skupnosti Kanižarica in se v Statutu Občine Črnomelj (Ur. l. RS, št. 83/11) spremenita 4. in 7. točka v drugem odstavku 2. člena, tako da po novem glasita:

»4. Krajevna skupnost Dobliče, ki obsega naselja Bistrica, Dobliče, Doblička Gora, Grič pri Dobličah, Jelševnik, Jerneja vas, Miklarji;« in

»7. Krajevna skupnost Kanižarica, ki obsega naselji Blatnik pri Črnomlju in Kanižarica«

ter naslednje prehodne in končno določbo:

»**2. člen**

Določilo 1. člena glede območja Krajevne skupnosti Kanižarica in Krajevne skupnosti Dobliče, se začne uporabljati po izteku mandatov obstoječih svetov krajevnih skupnosti. Krajevni skupnosti začneta poslovati s spremenjenim območjem, ko bosta izvoljena nova sveta tako oblikovanih krajevnih skupnosti.

3. člen

Morebitno nepremično premoženje Krajevne skupnosti Dobliče, ki se nahaja na območju naselja Blatnik pri Črnomlju, se med Krajevno skupnost Kanižarica in Krajevno skupnosti Dobliče razdeli po legi nepremičnine, o čemer, v roku šestih mesecev po izvolitvi svetov krajevnih skupnosti iz prejšnjega člena, sveta krajevnih skupnosti skleneta sporazum o razdelitvi, ki je tudi podlaga za vpis lastninske pravice krajevne skupnosti v zemljiško knjigo.

V roku iz prejšnjega odstavka sveta krajevnih skupnosti s sporazumom uredita razdelitev drugega morebitnega premoženja, pravic in obveznosti ter uredita tudi morebitna druga medsebojna razmerja v zvezi z naseljem Blatnik pri Črnomlju.

Če se sveta krajevnih skupnosti v roku ne uspeta dogovoriti in ne skleneta ustreznega sporazuma o razdelitvi premoženja, pravic in obveznosti ter o ureditvi drugih medsebojnih razmerij, odloči o razdelitvi na pobudo ene od prizadetih krajevnih skupnosti občinski svet. Pobuda krajevne skupnosti mora vsebovati natančen opis dejanskega stanja in predlog, o čem naj občinski svet odloči.

Občinski svet ob odločanju iz prejšnjega odstavka določi tudi kriterije za razdelitev drugega premoženja, pravic in obveznosti ter tudi ureditvi morebitnih drugih medsebojnih razmerij. V primeru če kriterija ni mogoče določiti drugače, se razdelitev in ureditve medsebojnih razmerij uredi upoštevaje lego nepremičnin ali v sorazmerju s številom prebivalcev na območju posamezne krajevne skupnosti. Predsednika svetov krajevnih skupnosti sprejmeta odločitev občinskega sveta in jo tudi izvršita.

Posamezno krajevno skupnost bremenijo tudi vsa bremena premoženja, ki ji je pripadlo.

4. člen

Spremembe in dopolnitve statuta stopijo v veljavo petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«

Spremembe in dopolnitve statuta Občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. _____) vsebujejo naslednjo prehodno in končno določbo

19. člen

Spremembe in dopolnitve statuta stopijo v veljavo petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 030-8/2011

Občinski svet občine Črnomelj
Županja, Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

K točki 17

OBČINSKI SVET
OBČINE ČRNOMELJ

Gradivo za sejo občinskega sveta v mesecu septembru 2016

1.

ZADEVA: Izvedba geodetske odmere in ukinitev statusa javnega dobra

S strani lastnika nepremičnin parc. št. *112/0 in parc. št. 1289/1, obe k.o. 1562- Učakovci smo prejeli vlogo za odkup dela nepremičnine parc. št. 2694/166 k.o. 1562- Učakovci v izmeri cca 800 m2, ki je v zemljiški knjigi vpisana kot javno dobro in je v lasti in upravljanju občine Črnomelj. S strani KS Vinica je bilo dne 18.3.2016 podano soglasje k odprodaji dela navedenega zemljišča.

Geodetska odmera na delu nepremičnine parc. št. 2694/166 k.o. 1562 - Učakovci se izvede v izmeri cca 800 m2; in sicer v delu, ki je razviden na priloženi mapni kopiji – označeno črtkano. Po izvedbi geodetske odmere se na novo nastali parc. št. ukine status javnega dobra, o čemer bo naknadno odločal Občinski svet. Vse stroške v zvezi z izvedbo geodetske odmere in realizacijo pravnega posla krije interesent za nakup nepremičnine.

Priloga: V prilogi tega gradiva je priložen posnetek iz DOF- a in mapna kopija.


Predlog sklepa:

Na delu nepremičnine parc. št. 2694/166 k.o. 1562 - Učakovci se izvede geodetska izmera površine cca 800 m2; in sicer kot funkcionalna zaokrožitev zemljišč parc. št. *112/0 in parc. št. 1289/1, obe k.o. Učakovci. Po opravljeni parcelaciji se na novo nastali parc. št. ukine status javnega dobra. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na novo nastali parc. št. in odprodaji nepremičnine bo naknadno predlagan v sprejem Občinskemu svetu.

Številka: 478-266/2015

Predlagateljica
ŽUPANJA
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., l.r.

Pripravila:
Katarina Plut, OU


1303/2
2694/171
1283/1
2694/165
1294
1296/1
2694/23
*108
*220
1293
*115
1283/2
1681/2
*111
1291
2694/160
1285
1284/2
1284/1
*112
1289/2
1289/1
1290/1
1290/2
1117/2
2698
1288




*102
1303/2
1304
1304
*109
1301/3
1300
1297/1
1296/1
1681/1
1294
2694/172
1283/1
*220
*108
1293
*115
1291
1681/2
2694/166
1285
1284/1
*112
1289/2
2698
1289/1
1290/1
1290/2
1117/2
1288
1287

2.

ZADEVA: Ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 1554/12 k.o. 1542-Zastava in odprodaja te nepremičnine

Na podlagi sklepa OS občine Črnomelj št. 478-503/2015-5 z dne 27.1.2016 je bila izvedena geodetska odmera na delu zemljišča parc. št. 1554/8 k.o. 1542 – Zastava, tako da bo predmet razpolaganja sedaj zemljišče parc. št. 1554/12 k.o. 1542- Zastava v izmeri 175 m2. Nepremičnina se bo odprodala kot funkcionalna zaokrožitev zemljišč parc. št. 1133/0, parc. št. 1141/0 in parc. št.1142/0, vse k.o. 1542 - Zastava.

Pravno podlago za sprejem sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra predstavlja 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/2004, 14/05 popr., 92/05 –ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl.US, 126/07, 108/2009, 61/2010- ZRud-1, 76/2010 – Zrud-2, 20/2011 – Odl.US, 57/2012, 110/2013, 101/2013 – ZdavNepr, 22/2014 – Odl.US), ki določa pogoje za ukinitev statusa grajenega javnega dobra. Ukinitev statusa javnega dobra se objavi v Uradnem listu RS. V skladu z navedenim členom ZGO-1, izda občinska uprava odločbo o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, če je občinski svet sprejel sklep oziroma odločitev o ukinitvi oziroma odvzemu statusa javnega dobra lokalnega pomena. Odločba se po pravnomočnosti posreduje na pristojno zemljiško knjigo, kjer se izvede izbris zaznambe statusa javnega dobra in nepremičnina postane last občine.

Priloga: orto-foto posnetek (PISO) in mapna kopija

Predlog sklepa:

1. Na nepremičnini parc. št. 1554/12 k.o. 1542 - Zastava se ukine status javnega dobra in postane last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254000. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu RS.
2. Po ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 1554/12 k.o. 1542 - Zastava se nepremičnina odproda v skladu z določbami veljavnega Zakona o kmetijskih zemljiščih.

Številka: 478-503/2015

Predlagateljica
ŽUPANJA
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., l.r.

Pripravila:
Katarina Plut, OU



parcela	kat. občina	boniteta	površina
1554/12	**1542-ZASTAVA**	**69**	**175 m2**
št. ZKV	**urejena parcela**	**IDPOS**	**datum spr.**
231	**da**	**6058-0**	**15.7.2016**

lastnik	delež
OBČINA ČRNOMELJ, ČRNOMELJ, TRG SVOBODE 3, 8340 ČRNOMELJ	**1/1**
upravljavec	
OBČINA ČRNOMELJ, TRG SVOBODE 3, 8340 ČRNOMELJ	

zemljišča	št. stavbe na parceli	površina [m2]
ZEMLJIŠČE		**175,00**

namenska raba	delež (%)
ni podatka	
dejanska raba	**delež (%)**
1000 kmetijsko zemljišče	**100,00**

nepremičnina

NEP_ID	metoda določitve nep.	vrednost nep.	
27547309	**ni podatka**		**193,73**
enote	**raba**	**površina**	**vrednost enote**
parcela 1554/12	**-**	**175,00**	**193,73**

OPOZORILO: Podatki so informativni (vir: Geodetska uprava RS, september 2016).

Podatki o parcelah ne izražajo stanja na današnji dan (glej vir) in se lahko razlikujejo od uradnih evidenc.

Vrednost celotne nepremičnine se lahko, zaradi neusklajenih podatkov, v nekaterih primerih razlikuje od vsote vrednosti posameznih enot.

© PISO - OBČINA ČRNOMELJ; vir podatkov: MOP-GURS (podatki so informativni)(za uradne informacije se obrnite na pristojne ustanove)

ZADEVA: **Izvedba geodetske odmere in ukinitev statusa javnega dobra**

S strani lastnika nepremičnine parc. št. *27/0 k.o. 1561 – Damelj smo prejeli vlogo za odkup dela nepremičnine parc. št. 1136/1 k.o. 1561 – Damelj v izmeri cca 100 m2, ki je v zemljiški knjigi vpisana kot javno dobro in je v lasti in upravljanju občine Črnomelj. S strani KS Sinji Vrh je bilo dne 12.7.2016 podano soglasje k odprodaji dela navedenega zemljišča.

Geodetska odmera na delu nepremičnine parc. št. 1136/1 k.o. 1561 – Damelj se izvede v izmeri cca 100 m2; in sicer v delu, ki je razviden na priloženi mapni kopiji – označeno črtkano. Po izvedbi geodetske odmere se na novo nastali parc. št. ukine status javnega dobra, o čemer bo naknadno odločal Občinski svet. Vse stroške v zvezi z izvedbo geodetske odmere in realizacijo pravnega posla krije interesent za nakup nepremičnine.

Priloga: V prilogi tega gradiva je priložen posnetek iz DOF- a in mapna kopija.


Predlog sklepa:


Na delu nepremičnine parc. št. 1136/1 k.o. 1561 – Damelj se izvede geodetska izmera površine cca 100 m2; in sicer kot funkcionalna zaokrožitev zemljišča parc. št. *27/0 k.o. 1561 – Damelj. Po opravljeni parcelaciji se na novo nastali parc. št. ukine status javnega dobra. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na novo nastali parc. št. in odprodaji nepremičnine bo naknadno predlagan v sprejem Občinskemu svetu.

Številka: 478-21/2016

Predlagateljica
ŽUPANJA
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., l.r.

Pripravila:
Katarina Plut, OU


*26
242
*25
1136/1
*27
238
241


275/2
275/1
249
*21
245
236
242
*26
*24
241
*25
237
*27
*23
238
1136/1
Kot pri
Damlju
239
240
*20/1
*19

ZADEVA: Izvedba geodetske odmere in ukinitev statusa javnega dobra

S strani lastnika nepremičnine parc. št. 117 k.o. 1554 – Hrast pri Vinici smo prejeli vlogo za odkup dela nepremičnine parc. št. 2567/7 k.o. 1554 – Hrast pri Vinici v izmeri cca 46 m2, ki je v zemljiški knjigi vpisana kot javno dobro in je v lasti in upravljanju občine Črnomelj. S strani KS Vinica je bilo dne 12.9.2016 podano soglasje k odprodaji dela navedenega zemljišča.

Geodetska odmera na delu nepremičnine parc. št. 2567/7 k.o. 1554 – Hrast pri Vinici se izvede v izmeri cca 46 m2; in sicer v delu, ki je razviden na priloženi mapni kopiji – označeno črtkano. Po izvedbi geodetske odmere se na novo nastali parc. št. ukine status javnega dobra, o čemer bo naknadno odločal Občinski svet. Vse stroške v zvezi z izvedbo geodetske odmere in realizacijo pravnega posla krije interesent za nakup nepremičnine.

Priloga: V prilogi tega gradiva je priložen posnetek iz DOF- a in mapna kopija.


Predlog sklepa:

Na delu nepremičnine parc. št. 2567/7 k.o. 1554 – Hrast pri Vinici se izvede geodetska izmera površine cca 46 m2; in sicer kot funkcionalna zaokrožitev zemljišča parc. št. 117 k.o. 1554 – Hrast pri Vinici. Po opravljeni parcelaciji se na novo nastali parc. št. ukine status javnega dobra. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na novo nastali parc. št. in odprodaji nepremičnine bo naknadno predlagan v sprejem Občinskemu svetu.

Številka: 478-218/2016

Predlagateljica
ŽUPANJA
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., l.r.

Pripravila:
Katarina Plut, OU


o in prostorsko informatiko d.o.o. Idrija
00 IDRIJA,
, FAX.(05)37-74-210, e-mail: info@pars.si
D6/2015
admin/dokumenti/mxgeo/topo_kljuc_maj_2006.pdf)
PREDLOG IZRAVNAVE MEJE
45.80 m2
P.
Legenda dejanske rabe:
1000 – Kmetijsko zemljišče
2000 – Gozd
3000 – Pozidano in podobno
4000 – Barje, trstičje
5000 – Neprodovitno, neprehodno
6000 – Skale, sipine, meliščo
7000 – Voda
– Dejanska raba


119/1
112/1
118/2
*146
2559
2131/3
122
120
118/1
121
*147
2130/1
117
*234
116
*148/1
115/1
2567/3
2568/1
2130/2
*171
*148/2
1595/3
1595/5
2560/3
2039/3
*173
2038/1
2039/4
1596/2
2039/1

ZADEVA: Uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem

S strani lastnika garaže, ki se nahaja na parc. št. 957/27 k.o. 1535 – Črnomelj smo prejeli vlogo za uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem za navedeno nepremičnino, ki je v zemljiški knjigi še vedno vpisana na ime občine Črnomelj. Garaža je dejansko v lasti in posesti fizične osebe, ki je podala vlogo za ureditev lastninskih razmerij za navedeno zemljišče, kar je razvidno iz verige priloženih kupo-prodajnih pogodb, ki jih je priložila stranka.

V času izgradnje garaže zemljiškoknjižno stanje ni bilo urejeno in usklajeno z dejanskim stanjem v naravi, garaža je bila zgrajen na nepremičnini parc. št. 957/1 k.o. 1535 – Črnomelj na kateri je imelo takrat pravico uporabe podjetje Begrad Črnomelj, kateremu je bila plačana kupnina za zemljišče in izgradnjo garaže, vendar parcelacija slednje ni bila nikoli izvedena, posledično tudi ne zemljiškoknjižni prepis zemljišča. Lastniškemu posestniku garaže je bila dovoljenja izvedba geodetske odmera nepremičnine pod objektom oz. garažo, stroške geodetske odmere je kril lastnik sam.

Ker je kot lastnica nepremičnine parc. št. 957/27 k.o. 1535 – Črnomelj še vedno vpisana Občina Črnomelj, slednja pa je dejansko v posesti in lasti fizične osebe, se občinskemu svetu Občine Črnomelj predlaga, da sprejme spodaj navedeni sklep o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem za navedeno nepremičnino, ki bo tako postala last lastniškega posestnika slednje.

Priloga: orto foto posnetek – mapna kopija

Predlog sklepa:

Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj pristopi k sklenitvi pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem za nepremičnino parc. št. 957/27 k.o. 1535 – Črnomelj, na kateri se nahaja garaža, s katero se pripozna lastninska pravica dosedanjem lastniškemu posestniku slednje do celote (1/1).

Številka: 478-204/2016

Predlagateljica
ŽUPANJA
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., l.r.

Pripravila:
Katarina Plut, OU



parcela	kat. občina	boniteta	površina
957/27	**1535-ČRNOMELJ**		**15 m2**
št. ZKV	**urejena parcela**	**IDPOS**	**datum spr.**
18	**da**	**6521-0**	**27.11.2014**

lastnik	delež
OBČINA ČRNOMELJ, ČRNOMELJ, TRG SVOBODE 3, 8340 ČRNOMELJ	**1/1**
upravljavec	
OBČINA ČRNOMELJ, TRG SVOBODE 3, 8340 ČRNOMELJ	

zemljišča	št. stavbe na parceli	površina [m2]
ZEMLJIŠČE POD STAVBO	**1623**	**15,00**

namenska raba	delež (%)
10110 stanovanjske površine	**100,00**
dejanska raba	**delež (%)**
3000 pozidano zemljišče	**100,00**

nepremičnina

NEP_ID	metoda določitve nep.	vrednost nep.	
26737279	**ni podatka**	**20,48**	
enote	**raba**	**površina**	**vrednost enote**
parcela 957/27	**stavbna zemljišča (100%)**	**15,00**	**20,48**

OPOZORILO: Podatki so informativni (vir: Geodetska uprava RS, september 2016).

Podatki o parcelah ne izražajo stanja na današnji dan (glej vir) in se lahko razlikujejo od uradnih evidenc.

Vrednost celotne nepremičnine se lahko, zaradi neusklajenih podatkov, v nekaterih primerih razlikuje od vsote vrednosti posameznih enot.

© PISO - OBČINA ČRNOMELJ; vir podatkov: MOP-GURS (podatki so informativni)(za uradne informacije se obrnite na pristojne ustanove)

Zadeva: Pridobitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

V nadaljevanju bo predstavljen predlog, da določena zemljišča v lasti Občine Črnomelj pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Občina Črnomelj je v last pridobila nekatera zemljišča, ki v naravi predstavljajo dele javnih poti ali cest oz. drugih prometnih površin. Ta zemljišča je Občina Črnomelj v last pridobila zaradi potreb izgradnje ali širitve cest oz. poti ali pa gre za zemljišča kjer je že pred tem potekala prometna infrastruktura in je bilo glede na stanje v naravi urejeno tudi lastništvo.

Nepremičnine, ki so navedene v tabeli v predlogu sklepa, so v lasti Občine Črnomelj*, v naravi pa predstavljajo dele kategoriziranih in nekategoriziranih poti oz. cest ali druge prometne površine (avtobusno postajališče). Ker so navedena zemljišča namenjena splošni rabi, pri teh zemljiščih pa v zemljiški knjigi ni zaznamovano javno dobro, je smiselno, da pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

19. člen Stvarnopravnega zakonika (SPZ, Uradni list RS, št. 87/02, 18/07-skl. US, 91/13) pravi, da je javno dobro stvar, ki jo v skladu z njenim namenom ob enakih pogojih lahko uporablja vsakdo (splošna raba). V skladu z 2. členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04, uradno prečiščeno besedilo, 14/05 popr., 92/05 –ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 -odl. US, 120/06- odl.US, 126/07, 57/09, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10-ZRud-1A, 20/11-odl.US, 57/12,110/2013, 101/2013 – ZdavNepr, 19/15), so grajeno javno dobro zemljišča, namenjena takšni splošni rabi, kot jo glede na namen njihove uporabe določa zakon oziroma predpis, izdan na podlagi zakona, in na njih zgrajeni objekti, če so namenjeni splošni rabi. V danem primeru je to Zakon o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl.US in 46/15), ki v prvem in drugem odstavku 3. člena govori, da so javne ceste prometne površine, ki so splošnega pomena za promet in jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste, in pravili cestnega prometa. Javne ceste so javno dobro in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic.

Nadalje Zakon o graditvi objektov, v točki 2.2. drugega člena opredeljuje, da je grajeno javno dobro lokalnega pomena, grajeno javno dobro, ki sodi v omrežje gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in javna površina na njih, kakor tudi objekti ali deli objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so cesta, ulica, trg, pasaža in druga javna prometna površina lokalnega pomena, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina in podobno.

Navedene nepremičnine torej izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, zato na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov županja občinskemu svetu predlaga sprejetje sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Na podlagi sprejetega sklepa občinskega sveta, ki se objavi tudi v Uradnem listu, občinska uprava izda ugotovitveno odločbo, s katero nepremičnine pridobijo status grajenega javnega dobra. Pravnomočno ugotovitveno odločbo občinska uprava pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo zaznambo o javnem dobru.

**en pravni posel je še v postopku vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo, pri ostalih zemljiščih je lastninska pravica že vpisana v zemljiški knjigi.*

Predlog sklepa:
Občinskemu svetu se predlaga, da obravnava predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in ga sprejme v predloženi vsebini.

Predlagatelj:
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl. ekon, l.r.

Pripravila:

Tanja Ramuta, OU

Na podlagi 2. in 21. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/04, uradno prečiščeno besedilo, 14/05 popr., 92/05 –ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 -odl. US, 120/06- odl.US, 126/07, 57/09, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 76/10-ZRud-1A, 20/11-odl.US, 57/12,110/2013, 101/2013 – ZdavNepr, 19/15), 3. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl.US in 46/15) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS št. 83/11 in 24/14) je Občinski svet občine Črnomelj na svoji _____redni seji dne _____ sprejel naslednji

S K L E P

1. člen

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Črnomelj pridobijo naslednje nepremičnine v lasti Občine Črnomelj, ki predstavljajo dele kategoriziranih poti in cest ter dele drugih vzdrževanih občinskih poti ali druge prometne površine:

katarstska občina	parc. št.	vrsta prometne površine
1562-Učakovci	148/2	JP 555791
1562-Učakovci	1104/2	JP 555791
1562-Učakovci	1079/3	JP 555791
1562-Učakovci	1109/4	JP 555791
1562-Učakovci	1069/2	JP 555791
1562-Učakovci	1068/2	JP 555791
1562-Učakovci	1078/2	JP 555791
1541-Loka	1235/11	LC 054051
1541-Loka	1235/9	LC 054051
1541-Loka	1235/13	LC 054051
1541-Loka	1235/18	LK 054211
1541-Loka	1235/16	LK 054211
1541-Loka	1154/7	LK 054251
1541-Loka	1154/5	LK 054251
1541-Loka	1148/23	JP 554321
1541-Loka	1148/17	JP 554321
1541-Loka	1148/19	JP 554321
1541-Loka	1148/25	JP 554321
1541-Loka	1581/6	Avtobusno postajališče Čudno selo
1541-Loka	1569/4	Avtobusno postajališče Čudno selo
1554 - Hrast pri Vinici	1128/2	LC 054131
1555 - Hrast pri Vinici	2/2	LC 054131
1556 - Hrast pri Vinici	1243/2	LC 054131
1557 - Hrast pri Vinici	904/14	LC 054131

1558 - Hrast pri Vinici	107/4	LC 054131
1535-Črnomelj	261/29	JP 554183
1535-Črnomelj	261/27	JP 554183
1535-Črnomelj	261/24	JP 554183
1535-Črnomelj	261/25	JP 554183
1535-Črnomelj	675/5	JP 554021
1535-Črnomelj	696/19	JP 554012
1535-Črnomelj	680/2	nekategorizirana pot v ZN Pod gozdom
1535-Črnomelj	685/19	JP 554012
1535-Črnomelj	685/17	JP 554012
1535-Črnomelj	685/9	nekategorizirana pot v ZN Pod gozdom
1535-Črnomelj	685/13	JP 554012
1535-Črnomelj	685/12	JP 554012
1535-Črnomelj	685/15	JP 554012
1535-Črnomelj	683/8	nekategorizirana pot v ZN Pod gozdom
1535-Črnomelj	697/16	nekategorizirana pot v ZN Pod gozdom
1540-Dobliče	2223/6	JP 556161

2. člen

Nepremičnine iz 1. člena pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa izda Občinska uprava Občine Črnomelj, po uradni dolžnosti. Občinska uprava Občine Črnomelj po pravnomočnosti odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, le-to pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti v zemljiško knjigo vpiše zaznambo o javnem dobru.

3. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu. Ta sklep se objavi tudi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 478-248/2016
Črnomelj, september 2016

Županja Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon.

BČINA ČRNOMELJ K točki 18
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v septembru 2016

Zadeva: **ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA**

BRANISLAV ADLEŠIČ:

1. Nezadovoljen je z odgovorom, ki se nanaša na bršljan, ki raste na drevesih v parku pod železniško progo. JP Komunala v odgovoru navaja, da so si zadevo natančno ogledali in strokovno tudi ugotovili, da se je bršljan tako globoko zajedel v drevesa, da ga ni mogoče odstraniti, odstraniti bi bilo potrebno kompletna drevesa, vendar je težava, da so drevesa na zemljišču, ki je v lasti zelo velikega števila solastnikov.
Sam si je stanje dreves ogledal in se z navedbami JP Komunale ne strinja. Debelina bršljana ni takšna, da ga ne bi bilo možno odstraniti z dreves, zato ponovno predlaga, da ga JP Komunala odstrani. Nikakor se ne strinja z odstranitvijo kompletnih dreves.

ODGOVOR:

Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o. nas je obvestilo (tudi priložilo fotografiji), da so na spodnjem delu dreves v parku pod železniško progo porezali bršljan (prekinili povezavo s koreninskim sistemom). Za pričakovati je, da se bo ostali bršljan (višje na drevesih) posušil in ga bi nato naknadno odstranili prihodnje leto.

Odgovor pripravil: Srečko Janjoš, OU.

2. Že v lanskem letu je opozoril na potrebo po sanaciji opornega zidu na Zadružni cesti v Črnomlju. Oporni zid je v zelo slabem stanju, zato ponovno daje pobudo za sanacijo le-tega.

ODGOVOR:

Kot smo napovedali v odgovoru z 9. seje OS, smo naročili projektno dokumentacijo za sanacijo 120 m opornega zidu na levi strani v vzponu proti Gričku. Sanacija bo izvedena v več etapah, najprej na zgornjem delu (nasproti objekta Godbe na pihala Črnomelj), kjer se oporni zid nevarno nagiba proti cesti. Sanacija prve etape zidu v dolžini okoli 40 m je ocenjena na 20.000 EUR brez DDV.

Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU.

3. Prav tako je že v lanskem letu opozoril na potrebno košnjo zemljišča v Loki, pri šoli in vrtcu. Pri šoli je parcela pokošena, pri vrtcu – nad zakloniščem pa ne.
Ker je v Loki problem s parkiranjem predlaga, da se nad zakloniščem uredi parkirišče.

ODGOVOR:

Zemljišče ob Vrtcu Otona Župančiča Črnomelj v Loki je občina dala v upravljanje vrtcu, del zemljišča pa ima v upravljanju Srednja šola Črnomelj.
Po dogovoru z ravnateljico Srednje šole Črnomelj, bi bilo možno urediti dodatno makadamsko parkirišče ob poljski poti pri vrtcu v Loki, na delu parc.št. 992/12 k.o. Loka, ki je last Republike Slovenije in v upravljanju Srednje šole Črnomelj. V teku je postopek za sklenitev pogodbe o brezplačni uporabi dela navedene parcele med Občino in Srednjo šolo Črnomelj. Ocenjujemo, da bi bila pogodba lahko sklenjena še v tem mesecu.

Odgovor pripravili: Vladka Kostelec Peteh in Slavica Novak Janžekovič, OU.

BORIS GRABRIJAN:
1. Defibrilatorji so postavljeni na fasade posameznih gasilskih domov. Prepričan je, da so bili defibrilatorji nabavljeni za potrebe kopalne sezone - kopanja, čolnarjenja na reki Kolpi, zato bi morali biti na vstopno-izstopnih mestih ob reki Kolpi.

ODGOVOR:
Defibrilatorji so prenosljivi, na fasade posameznih gasilskih domov oziroma v enem primeru na večnamenski objekt TD Damelj so montirane omarice, ki vzdržujejo ustrezne klimatske pogoje za hrambo defibrilatorjev (ustrezna temperatura, ki zagotavlja nemoteno delovanje baterij defibrilatorja in s tem je zagotovljena stalna pripravljenost oz. porabnost le tega.). Za zagotavljanje ustreznih pogojev v omarici mora imeti le ta tudi urejen ustrezen elektro priključek. Tako omarica kot tudi defibrilator morajo imeti za zagotavljanje nemotene uporabe tudi upravljavca, glede na to, da je potrebno spremljati celo leto stanje naprave. Defibrilator je s trenutno namestitvijo uporaben na širšem območju, na več vstopno izstopnih mestih oziroma kopališčih, razen v primeru TD Damelj. Zaradi nemotenega delovanja omarice in stalne pripravljenosti defibrilatorja za uporabo, smo se dogovorili za upravljanje s posameznimi gasilskimi društvi, ki so zagotovili tudi ustrezno mesto za priključitev omarice za hrambo defibrilatorja. Glede na navedeno se lokacija samega defibrilatorja v času turistične sezone lahko glede na potrebe tudi spremeni. Za tovrstno spremembo (razen v primeru intervencije) si morajo posamezna gasilska društva, ki so jim bili defibrilatorji predani v upravljanje, ob občine pridobiti predhodno soglasje.

Odgovor pripravila: Greta Auguštin, OU.

MIRA RADOJČIČ:
1. Že drugič se je zgodilo, da v KS Vinica vsa gospodinjstva niso prejela mesečnika Belokranjec, nazadnje se je tod zgodilo za gospodinjstva v Bojancih in Perudini.

ODGOVOR:
Pojasnilo urednice mesečnika Belokranjec je razvidno iz PRILOGE št. 1.

VRTIN ZDENKA:
1. Ali je v kratkem načrtovana obnova lesenega mostu v Kanižarici, namreč ta je v zelo slabem stanju?

ODGOVOR:
Sanacije lesenega mostička, ki je bila nazadnje izvedena v letu 1999, še nismo planirali. Opravili smo ogled mostička in bomo najnujnejšo sanacijo predvideli v letu 2017 in sicer po sprejetju rebalansa proračuna občine za to leto.

Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU.

ANICA ŽELJEŽNJAK:
1. Kdo je dolžan skrbeti za pešpot od Grajske ceste do Ulice na bregu (nad reko Lahinjo)? Še pred leti je bila ta pot prevozna z avtom, sedaj pa je zaraščena, prebivalci pa bi jo radi uporabljali.

ODGOVOR:
Ker gre za kategorizirano javno pot v območju mesta Črnomelj (JP št. 554080), jo po pogodbi za vzdrževanje mesta ureja Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o. Na neurejenost poti, ki zaradi plazu proti reki Lahinji služi le za peš promet, smo opozorili vzdrževalca, ki je pot nemudoma uredil tako, da je normalno prehodna. Večjih posegov v pot do odstranitve nelegalne gradnje na delu javne poti, kar ureja gradbena inšpekcija, ni mogoče in tudi ni smiselno opraviti.

Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU.

2. Kdaj se bo začela sanacija Kidričeve ulice?

ODGOVOR:
Za rekonstrukcijo Kidričeve ulice smo zagotovili projektno dokumentacijo in za del, kjer že imamo pravico graditi oz. urejeno lastništvo, že zaprosili UE Črnomelj za izdajo gradbenega dovoljenja. Na tem delu se bi nekatera dela na kanalizaciji ali vodovodu ob izdanem gradbenem dovoljenju lahko pričela izvajati že letos, večino del pa nameravamo izvesti v letu 2017, ko računamo tudi na sredstva proračuna RS za investicije v lokalno infrastrukturo.

Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU.

IVANKA ŠTUKELJ:
1. Predlaga, da se na označitvenih tablah spremeni naziv »Lekarna 2« v »Lekarna Črnomelj«.

ODGOVOR:
V letu 2008, ko je Občina Črnomelj pričela s projektom označevanja z lamelnim sistemom, se je obe lekarni, Dolenjske lekarne kot tudi Lekarno Vrščaj, povprašalo o željenem napisu na lameli. Obe lekarni sta izrazili željo po napisu imen (Lekarna Vrščaj in Dolenjske lekarne) - siva lamela z logotipom. Ko je Občina Črnomelj oba poslovna subjekta obvestila, da bodo v tem primeru morali sofinancirati lamele in postavitev, je bil odgovor Dolenjskih lekarn, da ne gredo v to in, da se jih označi kot javni sektor – bela lamela brez napisa imena. Direkcija RS za infrastrukturo ima pravilo, da v kolikor se v naselju nahaja več lekarn, se le te označijo enako. Se pravi ali vse na bele lamele brez poimenovanj ali na sive lamele s poimenovanji in logotipi. Ker Dolenjske lekarne niso bile pripravljene sofinancirati lamel in postavitev, se je v končni fazi tudi Lekarna Vrščaj strinjala z belo lamelo in označitvijo obeh lekarn Lekarna 1 in Lekarna 2. V kolikor se odločite za spremembo je potreben dogovor tudi z Lekarno Vrščaj. Posledično to za obe lekarni pomeni strošek, ki pa v tej fazi ne zajema samo sofinanciranje svojih lamel in postavitve le teh, ampak tudi demontaže in montaže nazaj že obstoječih lamel. Namreč glede na Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Ur. l. RS, št. 99/2015) morajo biti lamele postavljene v določenem zaporedju.

Odgovor pripravila: Anita Jamšek, OU.

MATIJA ROM:
1. Kdaj bo postavljena varovalna ograja v Dobličkí Gori?

ODGOVOR:
Za jekleno varovalno ograjo ob javni poti JP 556201 Dobliče–Doblička gora-Grič v skupni dolžini 100 m smo pridobili predračun izbranega izvajalca (okoli 6.000 EUR z DDV), vendar v okviru te pogodbe nismo uspeli zagotoviti sredstev za postavitev. Kot smo zapisali v odgovoru z 10. seje OS, računamo, da bomo ograjo na nevarnih delih postavili v okviru pogodbe za dela na občinskih cestah v l. 2016 in 2017.

Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU.

2. V Dobličkí gori je potrebno popraviti smerokaz, ki ga je nekdo poškodoval.

ODGOVOR:
Poškodovan prometni znak 3403 kažipot »Doblička gora« ob regionalni cesti R1-217 Brezovica – Kanižarica je zamenjan.

Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU.

FRANC IVANUŠIČ:

1. Od spomenika na Kvasici v smeri proti Vinici je cesta po novem označena s polno črto, na ravnini je prekinjena, nato pa zopet polna, kar onemogoča prehitevanje vozil, ki se peljejo v smeri proti Vinici, zato bi bilo potrebno s prekinjeno črto nadaljevati vsaj še 50 metrov.

ODGOVOR:

Odgovor Direkcije RS za infrastrukturo kljub naši urgenci z 18. 7. 2016 in 25. 8. še nismo prejeli, smo pa si s pooblaščenim inženirjem iz DRI d.o.o. ogledali situacijo na terenu in pričakujemo, da bo rednemu vzdrževalcu CGP d.d. naročil podaljšanje črtkane sredinske črte.

Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU.

LIDIJA MALEŠIČ:

1. Po zgledu drugih občin sprašuje ali je kaj možnosti za nabavo zabojnika za rabljena oblačila in obutev.

ODGOVOR:

Občina Črnomelj je s strani podjetja Humana d.o.o. prejela odgovor, da so vlogo oz. prošnjo za postavitev zbiralnika za odvržena oblačila v občini Črnomelj posredovali na sedež podjetja v Avstrijo. Ker jim še niso sporočili ali bodo širili svojo mrežo po Sloveniji, nam trenutno še ne morejo podati svojega odgovora.

Odgovor pripravil: Jože Migalič, OU.

Na 14. redni seji Občinskega sveta občine Črnomelj, ki je bila 7.7.2016, so člani OS pri točki »Prenova Regijske štipendijske sheme za Dolenjsko« zastavili naslednja vprašanja:

1. Skrbi nas število odstopov od pogodbe o štipendiranju, saj podatki kažejo, da je bilo 94 prekinitev pogodb, kar je 31% vseh podpisanih pogodb. Koliko od teh prekinitev se nanaša na občino Črnomelj?
2. V poročilu je navedeno, da je ena od nalog RC Novo mesto tudi iskanje kandidatov za potrebe posameznega delodajalca. Kako in s katerimi srednjimi šolami RC sodeluje pri tem? Pri iskanju kandidatov bi srednje šole lahko pomagale, saj imajo neposredni stik z dijaki. Na Srednji šoli Črnomelj kar precej sodelujejo pri iskanju potrebnega kadra in tudi štipendistov, saj se delodajalci velikokrat obrnejo na šolo.

ODGOVOR:

Odgovori Razvojnega centra Novo mesto, d.o.o. so razvidni iz PRILOGE št. 2.

BELOKRANJEC

Reklamna agencija Omega Andreja Milavec, s.p.

OBČINA ČRNOMELJ
TRG SVOBODE 3

8340 ČRNOMELJ

ZADEVA: Vprašanje članice OS glede raznosa Belokranjca

Na 14. redni seji Občinskega sveta občine Črnomelj, ki je bila 7. julija 2016, je pri točki Vprašanja in pobude članov OS članica OS zastavila naslednje vprašanje: »Že drugič se je zgodilo, da v KS Vinica vsa gospodinjstva niso prejela mesečnika Belokranjec, nazadnje se je to zgodilo za gospodinjstva v Bojancih in Perudini«.

Raznos Belokranjca opravlja Pošta Slovenije. 23. junija, dva dni po oddaji Belokranjca, so nas prek elektronske pošte obvestili, da je na pošti Vinica zmanjkalo 25 izvodov. V uredništvu dodatnih izvodov nismo imeli: celotno naklado je šofer – tako kot vedno pred tem, iz tiskarne prepeljal v Belo krajino in predal poštam v Črnomlju, Metliki in Semiču z izjemo snopiča, ki je namenjen naročnikom v Sloveniji in tujini, obveznim izvodom za NUK Ljubljana in za arhiv.

Občasno v uredništvo pokličejo bralci, ki Belokranjca niso prejeli. Svetujemo jim, naj o tem povprašajo na svoji pošti. Vemo tudi, da včasih Belokranjca prejmejo tam, kjer jim ni namenjen – šole, razne ustanove, vikendi, trgovine, lokali ... Da bi bilo zapletov z raznosom čim manj, smo se s Pošto Slovenije dogovorili, da bodo odslej Belokranjca prevzemali s primopredajo.

Lep pozdrav,

Andreja Milavec, urednica

Gradac, 19. september 2016

Gradac 139, 8332 Gradac, tel: 07/36 99 220, mobitel: 041/614-915,
e-mail: andreja.milavec@siol.net

From: Maja Smerdu [mailto:maja.smerdu@rc-nm.si] **PRILOGA 2**
Sent: Thursday, August 25, 2016 1:24 PM
To: 'Občina Črnomelj'
Cc: franci.bratkovic@rc-nm.si
Subject: RE: Prenova Regijske štipendijske sheme za Dolenjsko - razprava na 14. redni seji OS

Spoštovani.

Pošiljam odgovore na vaša vprašanja, ki jih potrebujete za septembrsko gradivo. V kolikor je potrebno še kaj obrazložiti sem vam na voljo.

1. *Skrbi nas število odstopov od pogodbe o štipendiranju, saj podatki kažejo, da je bilo 94 prekinitev pogodb, kar je 31% vseh podpisanih pogodb. Koliko od teh prekinitev se nanaša na občino Črnomelj?*
   V vaši občini so podjetja podelila 25 štipendij od tega jih je **9 prekinilo pogodbo** o štipendiranju, kar znaša 36%.
   Razlogi za prekinitev so sledeči:
   - 4 x štipendist ni v roku zaključil izobraževanja (V tem primeru ni nujno, da ni prišlo do realizacije zaposlitve, vendar je potrebno EU sredstva za sofinanciranje vrniti. Za tri štipendiste sem slišala, da so se zaposlili, saj so delodajalci ta kader potrebovali. Se pa ne vodi evidenca zaposlitev pri tistih, ki so v vračilu.);
   - 1 x štipendist odstopil od pogodbe o zaposlitvi (razlog: zaposlitev pri drugem delodajalcu)
   - 3 x delodajalec ni zagotovil zaposlitve (razlog poslovni razlogi, odziv na gospodarsko krizo)
   - 1 x prekinitev pogodbe o štipendiranju zaradi prejemanja 2 štipendij (v tem primeru ni nujno, da ni prišlo do realizacije zaposlitve, vendar je potrebno EU sredstva za sofinanciranje vrniti).
2. *V poročilu je navedeno, da je ena od nalog RC Novo mesto tudi iskanje kandidatov za potrebe posameznega delodajalca. Kako in s katerimi srednjimi šolami RC sodeluje pri tem? Pri iskanju kandidatov bi srednje šole lahko pomagale, saj imajo neposredni stik z dijaki. Na Srednji šoli Črnomelj kar precej sodelujejo pri iskanju potrebnega kadra in tudi štipendistov, saj se delodajalci velikokrat obrnejo na šolo*
   Razvojni center Novo mesto d.o.o. zelo dobro sodeluje s srednjo šolo Črnomelj, ki so nas tudi povabili na dneve odprtih vrat. Sami smo vsako leto obvestili vse srednje šole v regiji o naših aktualnih razpisih. Pripravimo jim plakate za objavo na šolah, jim posredujemo razpise, obrazce ter jim ponudimo svojo pomoč v kolikor bi jo potrebovali. Vedno se odzovemo na povabilo šol, ko nas vabijo, da se udeležimo njihovih dogodkov.
   So pa v zadnjih petih letih podjetja iz občine Črnomelj razpisovala štipendije za svoje družinske člane, kar pomeni da dejansko niso potrebovali zunanjega kadra.

Lep pozdrav
Maja Smerdu
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto
tel.07/33 72 988 mob. 040/605 581
www.rc-nm.si
Hvala, ker tega dokumenta ne boste natisnili po nepotrebnem.