OBČINA ČRNOMELJ

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

OBČINSKI SVET

Številka: 900-060/2022-2
Datum: 22. 9. 2022

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE ČRNOMELJ

Zadeva: SKLIC 30. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 18. člena Statuta občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16 in 112/22), 23. in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 103/13, 4/18 in 65/19)

SKLICUJEM
30. redno sejo Občinskega sveta občine Črnomelj
v ČETRTEK, 29. septembra 2022, ob 17. uri
v sejni sobi Občine Črnomelj, Trg svobode 3, Črnomelj

DNEVNI RED:
1. Sprejem dnevnega reda
2. Poročilo župana o izvrševanju sklepov OS in aktivnostih občine
3. Zapisnik 29. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj
4. Zapisnik 1. izredne seje Občinskega sveta občine Črnomelj
5. Zapisnik 10. dopisne seje Občinskega sveta občine Črnomelj
6. Poročilo o požarni varnosti v občini Črnomelj za leto 2021
7. Poročilo o stanju civilne zaščite občine Črnomelj za leto 2021
8. Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj v letu 2021
9. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj, 3. sprememba in dopolnitev
10. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Črnomelj
11. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Črnomelj
12. Program ukrepov za Rome v občini Črnomelj za obdobje 2022-2026
13. Poročilo o izvrševanju proračuna občine Črnomelj za prvo polletje 2022
14. Predlog za izdajo Odloka o rebalansu proračuna občine Črnomelj za leto 2022
15. Poročilo o izvajanju Regijske štipendijske sheme za leto 2021
16. Kadrovska zadeva
17. Premoženjsko pravne zadeve
18. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta
19. Vprašanja in pobude članov sveta

Andrej Kavšek, l.r.
župan občine Črnomelj

Vabljeni:
- Jože Vrščaj in Boris Kambič, Gasilska zveza Črnomelj (k točki 6)
- Vesna Fabina, Razvojno informacijski center Bela krajina (k točki 8)
- Jelka Hudoklin, Acer d.o.o. (k točki 9)
- Maja Smerdu, Razvojni center Novo mesto, d.o.o. (k točki 15)
- Občinska uprava občine Črnomelj
- Predstavniki medijev

Obveščeni:
- Politične stranke, zastopane v Občinskem svetu občine Črnomelj
- Predsedniki krajevnih skupnosti v občini Črnomelj

NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU september 2022 Opis za 30. sejo Občinskega sveta
GOSPODARSTVO				
Ekonomsko poslovna infrastruktura v PC TRIS Kanižarica - 1. del, faza II	NE	Vrednost celotnega projekta 541.341,17 €	V okviru projekta je dokončna gradnja ceste F1 v dolžini 177 m vključno s priključkoma E1 (73 m) in E2 (78 m). V investiciji so zajete ceste, pločniki, meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija, vodovod in javna razsvetljava.	Dela so izvedena. 18 julija 2022 je bila oddana vloga na UE Črnomelj za uporabno dovoljenje. Čakamo.
Ekonomsko poslovna infrastruktura v PC TRIS Kanižarica - 3. del: ceste D1, G1 in G	Sklad za okrevanje in odpornost	1.435.982,83	Projekt zajema ureditev cest, kanalizacije, vodovoda in javne razsvetljave v južnem delu PC TRIS Kanižarica. To bo zajemalo izgradnjo: dela ceste D1 v dolžini 210 m, del ceste G v dolžini 180 m in del ceste G1 v dolžini 330 m ter vso pripadajočo fekalno in meteorno kanalizacijo, javno razsvetljavo, vodovod ter pločnike. Dela se bodo izvajala fazno (2022-2024).	Dne 19.7.2022 sta bila določena ocenjevalca vloge. Čakamo odločitev.
PROMET				
Regionalna kolesarska povezava Črnomelj - Kanižarica	ESRR; Proračun RS	940.435,00 €	Občina Črnomelj bo v okviru projekta podaljšala enostransko dvosmerno kolesarsko stezo ob državni cesti Črnomelj (Kočevje) - Kanižarica za 615 metrov in navezala novo dvostransko enosmerno kolesarsko stezo od centra Kanižarice do prehoda na cestišče proti Blatniku v dolžini 80 metrov. S tem bo dolžina neprekinjene kolesarske povezave znašala 4,3 kilometra. Naložba bo omogočila varne dnevne migracije iz Kanižarice in Črnomlja proti zaposlitvenima centroma Industrijska cona Akrapovič-Livar-Polycom in Poslovna cona TRIS ter med večjimi stanovanjskimi soseskami, kot sta »Čardak« Črnomelj in Kanižarica.	Gradnja se nadaljuje. Zaključek del je predviden v oktobru 2022.
Investicijski projekti na državnih cestah	DRSI		Investitor projektov je DRSI. Občina Črnomelj sodeluje in sugerira dele cest, kjer so nujne prenove in ali nove ureditve. Projekti o katerih se dogovarja z DRSI: - 3. razvojna os - Ureditev para BUS postajališč in prehoda za pešce pri Petrovi vasi - Prometna ureditev naselja Dobliče - Prometna ureditev v romskem naselju Kanižarica (od TRIS-a proti Vinici) - Sanacija mostu čez Kolpo na Vinici - Obnova ceste Vrhgora - Rokan - Preplastitev ceste Rokan - Stari trg ob Kolpi - Obnova ceste Stari trg - Predgrad in vodovoda Deskova vas - Ureditev počivališča pri ČN Stari trg ob Kolpi - Prestavitev ceste pod velikim mostom čez Dobličico. Razširitev ceste Kolnik skupaj s parkiriščem in VIM - Preplastitev ceste na pododseku Tribuče - Bedenj - Obnova mostu čez Kolpo v Žuničih - Obnova ceste Griblje - Fučkovci - Obnova ceste Grduni - Preloka - Prometna ureditev in preplastitev od centra Vinice do OŠ in vrtca - Ureditev postajališč pri Velikem Nerajcu	~ Obnova ceste Stari trg - Predgrad in vodovoda Deskova vas -V izvajanju. ~ Ureditev počivališča pri ČN Stari trg ob Kolpi - projektno nalogo je bilo potrebno dopolniti in ponovno poslati v pregled na DRSI. ~ Prestavitev ceste pod velikim mostom čez Dobličico. Razširitev ceste Kolnik skupaj s parkiriščem in VIM - DRSI izdelal projektno nalogo. Izbran je bil projektant. ~ Obnova ceste Griblje - Fučkovci - plan izvedbe v 2022 - ni sprememb. ~ Obnova ceste Grduni - Preloka - plan izvedbe v 2022 - pogodba je v podpisu. ~ Prometna ureditev od centra Vinice do OŠ in vrtca - dela so izvedena.

NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU september 2022 Opis za 30. sejo Občinskega sveta
Kolesarska pot do Kolpe skozi Kočevski rog in Gorjance - Državne kolesarske povezave	DRSI	še ni opredeljena	Direkcija RS za ceste pripravlja projektno nalogo za pripravo Idejne zasnove in strokovnih podlag ter v nadaljevanju DGD in PZI za izvedbo kolesarskih povezav po občini Črnomelj. Občina je podala predlog trase, ki ustreza vsem zahtevam iz državnega pravilnika o državnih kolesarskih povezavah.	Na DRI tečejo aktivnosti za podpis pogodbe za projektiranje odseka Ručetna vas - Črnomelj.
Evropski teden mobilnosti - Dan brez avtomobila 2022	MOP, MZI in LIFE IP CARE 4 CLIMATE	Ocenjena vrednost projekta15.000,00 EUR	Evropski teden mobilnosti s sloganom »Trajnostno povezani.« se odvija vsako od 16. do 22. septembra. Aktivnosti občina skupaj s partnerji že izvaja, večji del pa jih bo izveden v septembru in oktobru 2022. Podroben program in ostale aktivnosti so objavljene na spletni strani Občine Črnomelj in na FB Občine Črnomelj ter RIC Bela krajina.	Aktivnosti tečejo po programu. V septembru 2022 je bilo izvedenih 80 % aktivnosti.
KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO				
Gozdna cesta Cirnik-Banova Rupa	Ministrstvo za kmetijstvo	174.891,47 €	Gre za izgradnjo cca 2 km gozdne ceste na območju med Ziljami in Adlešiči.	Po rebalansu proračuna 2022 se bo izvedlo javno naročilo. Z deli se bo pričelo v 2022 in zaključilo v 2023.
IZOBRAŽEVANJE				
futurREscue - Virtualno usposabljanje gasilcev - ZALAGAMO SREDSTVA	NORVEŠKI FINANČNI MEHANIZEM	Celotna vrednost projekta: 871.645,00 € Vrednost projekta za GZ Črnomelj: 284.000,00 €	Z uvedbo virtualne resničnosti in simulatorjev v usposabljanje gasilcev za vodenje intervencij, gašenje notranjih požarov in laikov za gašenje začetnih požarov bomo vzpostavili sistem, ki bo zagotavljal kontinuirano izvajanje usposabljanj brez stranskih učinkov na okolje, katere povzroča gorenje. Z izšolanim kadrom, ki bo znal pravilno izkoriščati prednosti tehnologije virtualne resničnosti in simulacije, bomo izkušnjo gašenja prenašali na različne deležnike, od vodij gasilskih intervencij, gasilcev in laikov. Poseben pozitiven vidik pa uporaba virtualnih tehnologij v namene gasilstva odpira na področju dela z mladimi, kjer jim bo delo gasilca v nevarnih okoliščinah približano v prvo osebni obliki, kar bo za njih posebna izkušnja. S tem pristopom jih bomo vzpodbujali k prostovoljstvu in njihovemu aktivnemu vključevanju v delovanje družbe kot celote. Prijavljeno na Norveški finančni sklad.	Bila je podana tožba na Upravno sodišče. Čakamo odločitev.
Projekt »Skupaj za varni jutri« - defibrilatorji	EKSRP	Celotna vrednost projekta: 135.184 € Vrednost projekta za Občino Črnomelj: 32.000,60 €	Projekt Skupaj za varni jutri je program sodelovanja Lokalnih akcijskih skupin (LAS) z območja Slovenije. Prijavitelj je LAS Dolenjska in Bela krajina. Partnerji v okvirju LAS Dolenjska in Bela krajina so: MO Novo mesto, Občina Črnomelj, Občina Metlika, Občina Mirna, Občina Šentrupert in Občina Mokronog Trebelno. Predvidena stopnja sofinanciranja aktivnosti iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja je 85% upravičenih stroškov projekta. Zaradi srčnega zastoja v Sloveniji vsak dan umre 5-6 ljudi. Največkrat se srčni zastoj zgodi v pričo ljudi, ki bi lahko takoj priskočili na pomoč, če bi seveda vedeli kako. S poznavanjem temeljnih postopkov oživljanja in usposobljenostjo za uporabo AED naprave, bi bila možnost preživetja občanov s srčnim zastojem bistveno večja. V okviru projekta kandidiramo za večje število AED naprav in ustrezno število usposabljanj za uporabo AED naprav. Izvajanje v obdobju od 2021 do 2023.	Ni sprememb. V teku so izobraževanja temeljnih postopkov oživljanja - prvi del izveden, drugi del bo izveden jeseni. Defibrilatorji so bili nameščeni po lokacijah.

NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU september 2022 Opis za 30. sejo Občinskega sveta
Vrtec Loka	EKO sklad	4.153.117,00 €	Občina je v letu 2019 pristopila k postopku za preprojektiranje projektne dokumentacije za izgradnjo novega vrtca Otona Župančiča Črnomelj, enota Loka s spremljajočimi prostori in izbiri izvajalca del. Konec leta 2020 je bil izbran izvajalec za projektiranje in gradnjo. V maju 2021 se je izvedla rušitev starega dela vrtca, v juliju 2021 pa je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje in pričela se je gradnja. S tem bo občina Črnomelj pridobila 14 novih oddelkov, kuhinjo, pralnico in vse ostale spremljajoče prostore, ki jih vrtec potrebuje za svoje delovanje.	Sklenjen aneks za podaljšanje roka. 22.9.2022 je bil opravljen tehnični pregled objekta. Uporabno dovoljenje bo pridobljeno do 15.10.2022.
Gradnja OŠ Loka	EKO sklad; Min. za izobr., znanost in šport	Ocenjena vrednost projekta 12.125.452,00 €	Predmet investicije je Rušitev in novogradnja dela objekta Osnovne šole Loka Črnomelj. Osnovni namen investicije je izboljšanje prostorskih možnosti in zagotavljanje delovnih, bivalnih in učnih pogojev v OŠ Loka, kjer se že leta soočajo s prostorsko stisko in izvajanjem osnovnošolskega pouka v prostorih, ki ne dosegajo prostorskih normativov. Dolgoročni cilj omenjene investicije je zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti devetletne osnovne šole. Z novogradnjo (prizidavo) šole se dolgoročno izboljša funkcionalnost obstoječe stavbe, višja kakovost izvajanja izobraževanja, boljše delovne, bivalne in učne pogoje v stavbi.	Stari del šole je porušen. Oddana je vloga za gradbeno dovoljenje. Ostala pripravljalna dela potekajo po planu.
Dograditev OŠ Dragatuš - 2. faza	EKO sklad; Min. za izobr., znanost in šport	Ocenjena vrednost projekta: 2.561.519 €	Gradbeno dovoljenje za dograditev OŠ Dragatuš je pridobljeno. Najstarejši del OŠ Dragatuš se bo v celoti porušil in zgradil na novo. Dogradilo se bo potrebne prostore za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja in hkrati tudi dodatne prostore za izvajanje predšolske vzgoje.	V teku je izvajanje del.
Sanacija stavbe bivšega dijaškega doma	Ministrstvo za kulturo	Vrednost projekta 1. faza: 793.435,79 €	Investicija v tej fazi zajema statično sanacijo stavbe do vključno I. nadstropja stavbe, rekonstrukcijo sanitarij v stavbi, ter rekonstrukcijo prvega nadstropja stavbe.	Ni sprememb. V teku je izvajanje del.
ŠPORT				
Ureditev športnih površin v Loki	Fundacija za šport; MIZŠ		Idejna zasnova športnega parka pri SŠ Črnomelj s katero se je umestilo atraktivno in privlačno sodobno športno opremo za otroke in mladino (fitnes naprave, stret workout naprave, plezala, odbojkarsko igrišče pumptrack,...) je izdelana. V sklopu športnega parka bodo v neposredni bližini SŠ Črnomelj umeščene tudi učilnice na prostem za potrebe dijakov srednje šole. Izvedba investicije je odvisna od javnih razpisov namenjenih za izgradnjo športne infrastrukture. Projekt je razdeljen na več faz.	
Kolopark Loka	Fundacija za šport	Ocenjena vrednost projekta 50.000,00 €	2. faza - Izgradnja koloparka v Loki na parcelni številki 992/12 k.o. Loka.	Ni sprememb. Prejeli odločbo, da nismo izbrani. Podana bo pritožba.
MLADI				
Kreativni center mladih Črnomelj	NE	Ocenjena vrednost projekta 2.000.000,00 €	Mladi v občini Črnomelj dolgoročno nimajo večnamenskega prostora za izvajanje mladinskih aktivnosti (programi neformalnega izobraževanja in prostočasne aktivnosti, druženje, dejavnost hostla, coworking, izvedba kulturnih prireditev, prostor, kjer bi se mladi počutili dobrodošle, ne glede na status). V sklopu projekta se bo uredil Center mladih Črnomelj. Projekt je namenjen ustvarjanju pogojev za oblikovanje aktivnih mladih, ki imajo možnosti in podporo za dejavno preživljanje svojega časa. V tem času soustvarjajo projekte, ki prispevajo k njihovemu razvoju in k razvoju občine. Razvijajo občutek za pomen domačega okolja in pripadnost kraju z širšo okolico. Glavni namen projekta je, da so vse dejavnosti na enem mestu za spodbujanje tako mladih kot medgeneracijskega sodelovanja. Center mladih je prostor kamor se lahko mladi zatečejo za razvijanje svojih obšolskih, ob študijskih dejavnosti in kompetenc.	Ni sprememb. Trenutno se urejajo prostori z opremo. V planu je pridobitev ponudbe za pridobitev dokumentacije za gradbeno dovoljenje.

NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU september 2022 Opis za 30. sejo Občinskega sveta
OKOLJE IN PROSTOR				
Oživimo vaško središče in povežimo generacije - Rožič vrh - ZALAGAMO SREDSTVA	CLLD - EKSRP	44.948,26 €	Operacija sledi strateškemu cilju Strategije lokalnega razvoja bogatiti raznolikost podeželja in ohraniti kvaliteto življenja za dolgoročno korist prebivalcev na podeželju. Z operacijo se sledi ukrepu oblikovanje in izvajanje programov ter manjših naložb za ureditev površin za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih, saj je končni rezultat projekta ureditev športnega igrišča in večnamenskih površin ob gasilskem domu Rožič Vrh namenjenih aktivnemu preživljanju časa in druženju različnih generacij. Na novih večnamenskih površinah bodo potekale raznovrstne izobraževalne aktivnosti s pomočjo katerih si bodo različne ciljne skupine pridobivale nova znanja in izkušnje. Z aktivnostmi izvajanja delavnic – osveščanje in izobraževanje lokalnega prebivalstva o zdravi prehrani, pomenu gibanja za zdravje, izvajanjem športnih dejavnosti, požarne varnosti in nudenju prve pomoči bo zagotovljena tudi večja skrb za zdravo življenje in krepitev zavesti o pomembnosti medsebojne pomoči in solidarnosti. S srečanjem krajanov Krajevne skupnosti Talčji Vrh in tekmovanjem generacij bo utrjeno tudi medgeneracijsko sodelovanje, dosežen pa bo tudi pozitiven vpliv na krepitev vaške identitete in pripadnosti kraju ter socializacije tako starejših kakor tudi mlajših generacij.	Gradbena dela so v zaključni fazi. Nadaljevalo se bo z ostalimi projektnimi aktivnosti. Zaključek projekta bo v 2023.
VODOVOD				
Vodovod Špeharska dolina; Mavrlen in Črešnjevec	NE	1.006.757,53 €	Izgradnja 2,8 km vodovoda za naselji Špeharji-Hrib. Na Maverlenu 650 m vodovoda in v naseljih Črešnjevc - Knežina 1.525 m vodovoda.	Po spremenejnih pogojih javnega razpisa za sofinanciranje prijavljeni vodovodi ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev sredstev. Odločbo prejeli 22.7.2022.
OPN in OPPN-ji				
Projekt celovite ureditve naselij KS Petrova vas - SD OPN	NE	stroški še niso v celoti opredeljeni	V sklopu projekta je potekala izvedba niza dogodkov, delavnic in animacij prebivalcev za razumevanje prostora, smotrnejšo rabo in urejanje prostora. Ključno v projektu je zagotoviti dolgoročnost prostorskega razvoja, ki temelji na pripravi realnih razvojnih izhodišč konkretnega prostora z vključevanjem posameznika.	Obravnava na 30. seji Občinskega sveta.
Sprememba OPPN TRIS - Romski del	NE	stroški še niso v celoti opredeljeni	Sprememba območja na levi strani ceste Kanižarica - Vinica iz CD v stanovanjsko območje (del kjer je romsko naselje). Razlog - možnost legalizacije objektov v lasti Romov.	Z novo urbanistko se preveri način izvedbe. Varianti sta: ~ sprememba OPPN TRIS ali ~ sprememba OPN? Verjetnejša je varianta izločitev Romskega dela z spremembo OPN-ja iz OPPN TRIS. V tem primeru je potrebna sprememba OPN.
OPPN Majer – stanovanjski del	NE	stroški še niso v celoti opredeljeni	Izdelava OPPN Majer - stanovanjska soseska na pobudo občanov.	Izdelana so stališča do pripomb, sledi objava. Izdelan je dopolnjen predlog OPPN Majer - stanovanjski del. Sledi pošiljanje le tega nosilcem urejanja prostora v drugo mnenje.

NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU september 2022 Opis za 30. sejo Občinskega sveta
Priprava OPPN za sanacijo nelegalnih in neskladnih gradenj	NE	stroški še niso v celoti opredeljeni	V sklopu priprave SD OPN ni bilo mogoče predpisati skupnih meril in pogojev za sanacijo nelegalnih in neskladnih gradenj, zato je potrebno to izvesti s podrobnejšim prostorskim aktom. Na podlagi pobud za SD OPN za prejšnji postopek predvidevamo, da je takih primerov okrog 80.	Pripravljavec je izbran. Sestanek bo takoj, ko dorečemo ali gremo v to v letu 2022.
FEKALNA KANALIZACIJA				
Kanalizacija in ČN Dobliče, Grič	Načrt za okrevanje in odpornost	Ocenjena vrednost projekta: 2.134.811,48 €	Predvidena je izgradnja 4,1 km gravitacijskih kanalov premera DN 200 in 412 m tlačnih vodovod ter dveh črpališč za odpadne vode v jaških, teh je skupaj 205. Kanalizacija se zaključuje z novo čistilno napravo ČN Dobliče zmogljivosti 2 x 300 PE (populacijskih enot). Fekalna kanalizacija za naselji Dobliče in Grič pri Dobličah se delno gradi na območju aglomeracije ID 5806 Dobliče, na vodovarstvenem območju najpomembnejšega vodnega vira Bele krajine – izvir Dobličice in na območju habitata endemita črne človeške ribice.	Ni sprememb. Čakamo odločitev. PZI je izdelan.
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Kolpe - Občina Črnomelj	Kohezijski sklad; Proračun RS	Vrednost projekta 2.898.986,00 €	Na 11 delih mesta oz. aglomeracije Črnomelj se dogradi kanalizacijsko omrežje, da se zagotovi čez 98 % pokritost. To zajema 5 km kanalizacij, 1 km tlačnih voidov in 8 črpališč.	Dela so zaključena na območju pod gradom Črnomelj in na Ulici Pod gozdom.. Dela so v izvajanju v ulici Na bregu, ulici Nova Loka, na Grajski, Čopovi in Marentičevi ulici ter ulici Marjana Kozine.
Kanalizacijski sistem Vinica		700.000,00 €	Izdelana projektna dokumentacija v l. 2006 (PHARE SI-HR) za katero je potrebna dopolnitev projektne dokumentacije in služnosti ter gradbena dovoljenja.	
Kanalizacija Ogulin	NE	4.660,40 € z DDV za izdelavo projektne dokumnetacije	Projekt zajema izgradnjo 526 m kanalov v Ogulinu (izvedba v l. 2023). Pred tem je potrebna še izvedba arheoloških raziskav.	Soglasje ZVKDS je pridobljeno. Opravljen teren s projektantom glede novelacije PZI.
Kanalizacija Sečje Selo	NE	Ocenjena vrednost projekta 841.080,00 €	Projekt zajema izgradnjo 1,6 km kanalov in črpališča v Sečjem selu (izvedba v l. 2023-2024).	Opravljen teren s projektantom glede novelacije PZI.
Izgradnja kanalizacije Vinica - dokončanje	NE	čakamo ocenjeno vrednost		Ni sprememb. Na UE Črnomelj je bila podana vloga za gradbeno dovoljenje.
Izgradnja kanalizacije - OPPN Pod gozdom	NE	Ocenjena vrednost projekta 188.092,73 €	Julija 2022 je izvajalec pričel z deli izgradnje prometne in ostale gospodarske javne infrastrukture v delu območja Občinskega podrobnega prostorskega načrta »Pod gozdom«. V sklopu investicije se bo uredila cesta, vodovod in fekalna kanalizacija.	Dela so izvedena. Čaka se končna situacija.

NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU september 2022 Opis za 30. sejo Občinskega sveta
TURIZEM, KULTURNA DEDIŠČINA IN KULTURA				
TURIZEM				
Po poteh skrivnostnega obiskovalca	NE	450.745,15 €	Namen projekta Po poteh skrivnostnega obiskovalca je trajnostno preoblikovanje javne turistične infrastrukture z vlaganji v obnovo in izgradnjo turistične infrastrukture v mestnem jedru Črnomlja, izboljšanje funkcionalnosti, varnosti in kakovosti javne turistične infrastrukture ter dviga kakovosti storitev in doživetij turistov. Občina namerava s projektom doseči naslednje kazalnike projekta: urejena lokacija Ajdovega zrna (vstopna in končna točka za obiskovalce mestnega jedra); obnovljen lesen mostiček čez reko Lahinjo, ki povezuje staro mestno jedro in območje Majer; urejena obvodna sprehajalna pot (zasaditve, interpretacija naravnih znamenitosti s poudarkom na ohranjanju narave, medoviti zeliščni vrt s tremi doživljajsko didaktičnimi vsebinami,…); izvedene aktivnosti v sklopu programa del (2 turistična produkta, 1 prireditev na temo netopirjev,…); označeni objekti kulturne dediščine (12 objektov).	Dne 16.9.2022 prejeli obvestilo s strani MGRT, da so javni razpis razveljavili. Projekt bomo prijavili na Interreg SI-HR 2021-2027.
KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU	CLLD - ESRR	36.801,3 € - Občina Črnomelj	Občina Črnomelj je še z posameznimi drugimi občinami oziroma institucijami na območju Lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine pristopila k projektu sodelovanja s ciljem vzpostavitve kolesarske verige na podeželju. Prijava je bila uspešna na 5. javni razpisu Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. Sofinanciranje stroškov projekta je v višini 85% upravičenih stroškov (DDV ni upravičen strošek) iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), preostali del bomo zagotavljali partnerji projekta. Namen projekta je postaviti postaje z električnimi kolesi in narediti kolesarsko povezavo na podeželju od Gorenjske do Bele krajine. Partnerji projekta: 11 Lokalnih akcijskih skupin (LAS) in posamezne občine znotraj njih. Ciljni uporabniki bodo dnevni kolesarji in turisti. Projekt zajema investicijski del to je dobavo in montažo sistema za izposojo koles (po posamezni občini 1 polnilna postaja in 3 električna kolesa). S ciljem oblikovanja skupnega turistične produkta bo v sklopu t.i. mehkih vsebin izdelana enotna celostna grafična podoba kot osnova za vse promocijske aktivnosti in izdelana spletna stran ter izvedene druge promocijske aktivnosti. Z namenom povezovanja omrežja bodo izvedene izobraževalne delavnice za upravljavce sistema. Za namene promocijskih aktivnosti bo izdelan zemljevid na nivoju vseh 11 LAS-ov z relativno varnimi in najkrajšimi možnimi kolesarskimi povezavami (tiskana in spletna verzija) in večjezična zloženka. Urejena bo označitev s smernimi tablicami.	Za vzdrževanje koles je bil izbran izvajalec. Za delno upravljanje pa podpisana pogodba z RIC Bela krajina.
KULTURNA DEDIŠČINA				
GRAD ČRNOMELJ			Obnova gradu Črnomelj zajema ureditev pritličja in kleti ter nadkritje atrija. V sklopu tega se bodo uredile tudi javne sanitarije. Dela se bodo izvajala v skladu z zmožnostmi proračuna.	

NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU september 2022 Opis za 30. sejo Občinskega sveta
Obnova velike kleti in hodnika v pritličju gradu	Ministrstvo za kulturo	154.869,40 €	Predvidena je zamenjava kompletnega poda v kleti, hodnikih in vhodnih veži. Odstrani se vse, skozi različna obdobja naložene sloje tlakov v pritličju: tlak obodnega hodnika z obodnim zidcem zasteklitve, zasteklitvijo ter mavčnim stropom, rušitev talne linijske inštalacijske kinete na celotnem obodnem hodniku. Vse navedeno je med seboj po(z)vezano. Izvede se poglobitve terena za izvedbo novih tlakov komplet z zaključenim robom, ki se ga obdela s hidro in toplotno izolacijo, kar je predvideno v hodniku pritličja, vključno do izvedbe talnega gretja (podložni beton, HI premaz, TI, talno gretje v estrihu). Zaradi zamenjave tlaka v kleti in znižanja tlaka na obodnem hodniku je potrebno rušenje dvojih vrat v klet, ki se jih nadomesti z novimi. V kleti se odstrani novodobni tlak z vgrajenim sistemov talnega vpihovanja zraka ter se izdela nov tlak s talnim gretjem in opečnim tlakovcem.	Dela so bila v avgustu 2022 prekinjena, zaradi izvedbe Črnfesta - dela se sedaj nadaljujejo.
Branilci krone in meja	Ministrstvo za kulturo	1.982.459,15 €	V sklopu oživitve starega mestnega jedra, je namen projekta celostno prenoviti in oživiti pritlične prostore gradu Črnomelj, razviti tri atraktivne turistične produkte ter z implementacijo sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij oblikovati moderno okolje za izvedbo prenovljene kulturno turistične ponudbe. Izboljšana bo javna dostopnost kulturnega spomenika in prireditvenega prostora, enega izmed najpomembnejših objektov kulturne dediščine tega območja kar bo pomembno prispevalo k atraktivnosti turistične destinacije Bela krajina. rezultati projekta: Obnovljen objekt kulturne dediščine, pritličje gradu Črnomelj; Opremljeni prenovljeni prostori objekta za izvajanje dejavnosti povezane z novimi vsebinami in turističnimi produkti; Razviti produkti in digitalizirana kulturna dediščina in oživljeno pritličje gradu Črnomelj; Izvedene promocijske in ozaveščevalne aktivnosti projektnih rezultatov in kulturno-izobraževalne in turistične ponudbe.	Dne 20.7.2022 prejeli odločbo o odobrenem projektu. Javno naročilo za izvedbo gradbenih del je bilo izvedeno. Izveden je bil sestanek - uvod v delo.
Obnova pritličja	Ministrstvo za kulturo	zajeto v projektu Branilci krone in meja	To je vključeno v projekt Branilci krone in meja skupaj z obnovo fasade in zunanje ureditve.	Dne 20.7.2022 prejeli odločbo o odobrenem projektu. Javno naročilo za izvedbo gradbenih del je bilo izvedeno. Izveden je bil sestanek - uvod v delo.
Zunanja ureditev s fasado objekta	Ministrstvo za kulturo	zajeto v projektu Branilci krone in meja	To je vključeno v projekt Branilci krone in meja skupaj z obnovo pritličja.	Dne 20.7.2022 prejeli odločbo o odobrenem projektu. Javno naročilo za izvedbo gradbenih del je bilo izvedeno. Ta del investicije gre v izvedbo 2025.

NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU september 2022 Opis za 30. sejo Občinskega sveta
Urejanje prireditvenega prostora - Jurjevanska draga	NE	Ocenjena vrednost dokumentacije: 51.700 € Ocenjena vrednost izvedbe: 1.600.000 €	Glavni namen investicije je ureditev Jurjevanjske drage, s katero se izboljša kakovost urejenega, privlačnega in z vso potrebno infrastrukturo opremljenega prireditvenega prostora in s tem prispevati h kakovosti izvedbe kulturnih in drugih prireditev in dogodkov za vse skupine prebivalstva in ostale uporabnike. Urejen prireditveni večnamenski prostor bo omogočal izvedbo raznih prireditev in dogodkov, ki bodo zanimivi za Črnomaljce in druge obiskovalce. Zaradi urbanih parkovnih ureditev bo Jurjevanjska draga za Črnomaljce postala tudi mesto za kvalitetno preživljanje prostega časa izven prireditev in dogodkov. Prostor ne bo deloval samo kot prostor za prireditvene namene kot je osrednja kulturna in turistična prireditev Jurjevanje, pač pa bo čez leto služil tudi kot park za druženje, rekreacijo in manjše športne aktivnosti na prostem (letni kino, razstave na prostem, v zimskem času tudi kot drsališče…). V letu 2021 se je pristopilo k izdelavi potrebne projektne dokumentacije. Projekt za izvedbo se bo razdelil na več faz. Projekt je vključen v skupen projekt v RRP 2021-2027 - Trajnostni razvoj mest in mestnih naselij.	Gradeno dovoljenje je pridobljeno. V izdelavi je PZI.
ROMSKA INFRASTRUKTURA				
Javna razsvetljava v naselju Jama	Romski denar	44.976,70 €	Izvedba javne razsvetljave od ceste Kanižarica-Blatnik do naselja Jama.	V pridobivanju so soglasja lastnikov. Potrebna je katastrska ureditev poti. Izbran je izvajalec. Dela bodo izvedena v letu 2022.
DOKUMENTACIJA				
Celovit pristop k ureditvi območja v Beli krajini - Črnomelj z namenom varovanja ogrožene črne človeške ribice - dokumentacija	NE	Ocenjena vrednost 90.000,00 €	Projekt zajema pridobitev naslednje dokumentacije: geodetski posnetek in idejno zasnovo. Študija izvedljivosti je namenjena preveritvi možnosti načina izvedbe in kot podlaga za pridobivanje EU sredstev za nadaljni pristop k varovanju črne človeške ribice in podtalnice na splošno.	Ni sprememb. V usklajevanju in izdelavi je geodetski posnetek, idejna zasnova in študija izvedljivosti.
SODELOVANJE NA PODROČJU REVITALIZACIJE ČEZMEJNE ŽELEZNIŠKE INFRASTUKTURE LJUBLJANA- GROSUPLJE-TREBNJE-NOVO MESTO-METLIKA-KARLOVEC-ZAGREB	NE	V skladu s sprejetim sklepom bodo občine plačevale letno članarino. Znesek za Občino Črnomelj 4.200,00 €.	Maja 2018 je bil med župani občin Škofljica, Mirna Peč, Ivančna Gorica, Črnomelj, Novo mesto, Grosuplje, Metlika, Semič in Trebnje ter županom Karlovačke županije podpisan Dogovor o sodelovanju pri revitalizaciji čezmejne železniške infrastrukture Ljubljana – Grosuplje – Trebnje – Novo mesto – Metlika – Karlovac – Zagreb (v nadaljevanju: Dogovor). Aktivnosti koordinatorja Dogovora so se prenesle na RC NM s podpisom Pogodbe o medsebojnem sodelovanju v projektu Revitalizacija dolenjske železnice za obdobje 2019-2021 (junij 2019). V letu 2023 bo vse aktivnosti prevzel na novo ustanovljeno Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS).	S strani Občine Črnomelj je bil avgusta 2022 podpisan Aneks 1 k Pogodbi o medsebojnem sodelovanju v projektu " Revitalizacija dolenjske železnice", ki ga je bilo potrebno podpisati zaradi ureditve veljavnosti pogodbe na podlagi katere RC Novo mesto vodi aktivnosti za ustanovitev EZTS. Vlada RS je gradivo odobrila 18.8.2022. Sledijo aktivnosti v smislu organizacije podpisa ustanovnih aktov in priprave dokumentacije za začetek delovanja.

NAZIV PROJEKTA	VIR SOFINANCIRANJA OZ. SKLAD	VREDNOST PROJEKTA / OCENJENA VREDNOST PROJEKTA	KRATEK OPIS PROJEKTA	STANJE NA PROJEKTU september 2022 Opis za 30. sejo Občinskega sveta

OBČINA ČRNOMELJ

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

OBČINSKI SVET

K točki 3

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v septembru 2022

Zadeva: ZAPISNIK 29. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ

Na podlagi 60. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 103/13, 4/18 in 65/19) je Občinski svet občine Črnomelj na svoji ____ redni seji, dne ____ 2022 sprejel

ZAPISNIK
29. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, ki je bila 7. 7. 2022, ob 17. uri v sejni sobi občine Črnomelj

K točki 1:
OTVORITEV SEJE IN UGOTOVITEV PRISOTNOSTI

Župan je po uvodnem pozdravu ugotovil, da je na seji prisotnih 18 članov sveta. Odsotni so bili: Jaka Birkelbach, Vesna Fabjan, Franc Ivanušič, Leopold Perko in Zoran Špec (vsi opr.) ter Franc Hudak (prišel pri točki 4).

Seji so prisostvovali tudi predstavniki medijev in uslužbenci občinske uprave občine Črnomelj.

K točki 2:
SPREJEM DNEVNEGA REDA

Župan: Predlagam razširitev dnevnega reda s točko »Sklep o izločitvi župana občine Črnomelj iz postopka priprave in sprejema Občinskega podrobnega prostorskega načrta Majer stanovanjska soseska in Majer – nova pozidava v enotah urejanja prostora ČR-10/7 in ČR_10/8«. Gradivo ste člani sveta prejeli po e-pošti, naloženo je tudi na tablične računalnike. Točka se na dnevni red uvrsti kot 9.

Andrej Fabjan: Predlagam razširitev dnevnega reda s točko »Informacija župana o dogajanju, stanju in razmerah ob reki Kolpi«.

Župan: Glede na določbe Poslovnika Občinskega sveta občine Črnomelj svet ne more odločiti, da se v dnevni red seje uvrstijo zadeve, če članom ni bilo predloženo gradivo oziroma h kateremu župan v razumnem roku ni imel možnosti podati svojega mnenja ali zavzeti stališča, kadar ta ni bil predlagatelj, razen v primerih, ki jih določa poslovnik. Informacijo o dogodkih ob reki Kolpi bom članom občinskega sveta zato podal pri točki 4: »Poročilo župana o izvrševanju sklepov OS in aktivnostih občine«.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:

Na dnevni red se kot točka 9 uvrsti »Sklep o izločitvi župana občine Črnomelj iz postopka priprave in sprejema Občinskega podrobnega prostorskega načrta Majer stanovanjska soseska in Majer – nova pozidava v enotah urejanja prostora ČR-10/7 in ČR-10/8«.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti
2. Sprejem dnevnega reda
3. Poročilo Posebne občinske volilne komisije in potrditev mandata članu občinskega sveta
4. Poročilo župana o izvrševanju sklepov OS in aktivnostih občine
5. Razprava in sklepanje o zapisniku 28. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj
6. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza
7. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za namen individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu kamnolom Suhor
8. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica
9. Predlog Sklepa o izločitvi župana občine Črnomelj iz postopka priprave in sprejema Občinskega podrobnega prostorskega načrta Majer stanovanjska soseska in Majer – nova pozidava v enotah urejanja prostora ČR-10/7 in ČR_10/8
10. Informacija o gospodarsko finančnem načrtu JP Komunala Črnomelj d.o.o. za leto 2022
11. Letno poročilo Osnovne šole Milke Šobar - Nataše Črnomelj za leto 2021
12. Predlog za izdajo Odloka o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj
13. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Črnomelj
14. Predlog za izdajo Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi RIC Bela krajina
15. Obravnava in izdaja soglasja k Spremembam in dopolnitvam Statuta RIC Bela krajina
16. Pobuda volivcev za ustanovitev nove krajevne skupnosti
17. Soglasje k Sklepu o določitvi višine redne delovne uspešnosti direktorice RIC Bela krajina za leto 2021
18. Določitev višjega obsega sredstev za redno delovno uspešnost direktorice Občinske uprave Občine Črnomelj za leto 2022
19. Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Črnomelj
20. Kadrovske zadeve
21. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2022
22. Premoženjsko pravne zadeve
23. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta
24. Vprašanja in pobude članov sveta

K točki 3:
POROČILO POSEBNE OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE IN POTRDITEV MANDATA ČLANU OBČINSKEGA SVETA

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Občinski svet se je seznanil s Poročilom o ugotovitvi izida glasovanja na nadomestnih volitvah za člana občinskega sveta predstavnika romske skupnosti v občini Črnomelj, dne 8. 5. 2022.
2. Občinski svet Občine Črnomelj potrjuje nadomestni mandat predstavniku romske skupnosti v Občinskem svetu občine Črnomelj Francu Hudak, roj. 30. 11. 1980, Črnomelj, Kanižarica 86.
3. Nadomestnemu članu se izteče mandat hkrati z mandatom občinskemu svetu.

K točki 4:
POROČILO ŽUPANA O IZVRŠEVANJU SKLEPOV OS IN AKTIVNOSTIH OBČINE

Župan: Sklepi 28. redne seje OS, ki je bila 19. 5. 2022 so realizirani in objavljeni na spletni strani občine Črnomelj. Akti: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o., Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost in Sklepi o ukinitvi oz. izbrisu statusa javnega dobra so objavljeni v Uradnem listu RS. Tabela, iz katere so razvidni projekti, investicije in opisani postopki ter aktivnosti le-teh je priložena gradivu. V nadaljevanju sledi informacija o dogodku, ki se je zadnji teden junija 2022 zgodil v zadevi parkiranja ob reki Kolpi. Da naredimo korak naprej v reševanju problematike ob celotni reki Kolpi je potrebna celovita rešitev. Sami smo naročili poplavno študijo, saj jo država obljubljala že vrsto let. Skupaj s KS Stari trg ob Kolpi in nosilci turistične ponudbe ob reki Kolpi bomo pripravili tudi idejne rešitve in predlog le-teh posredovali na pristojna ministrstva.

Na sejo je prišel Franc Hudak, kar je pomenilo, da je na seji prisotnih 19 članov sveta.

Andrej Fabjan: Ni namen občinskega sveta, da se vmešava v zadeve, prav pa je, da smo o njih obveščeni oz. informirani.

K točki 5:
RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ZAPISNIKU 28. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ

Maja Kocjan: Na prejšnji seji OS me ni bilo, sem bila pa informirana, da je bilo na seji izrečenih kar nekaj žalivk. V bodoče se jih naj zapiše v zapisnik seje OS.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Zapisnik 28. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj z dne 19. 5. 2022 se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 6:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAZIDALNEGA NAČRTA DANFOSS – 1. FAZA

Točki je prisostvoval Igor Črnugelj, Acer d.o.o., ki je podal uvodno obrazložitev.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Danfoss 1. faza se sprejme v predloženi vsebini.

Župan je predlagal, da se Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Danfoss 1. faza spremeni v Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Danfoss 1. faza.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Danfoss 1. faza se spremeni v Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Danfoss 1. faza.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Danfoss 1. faza se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 7:
PREDLOG SKLEPA O LOKACIJSKI PREVERITVI ZA NAMEN INDIVIDUALNEGA ODSTOPANJA OD PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV, DOLOČENIH V ODLOKU O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU KAMNOLOM SUHOR

Točki je prisostvovala Danijela Kure Kastelc, Sapo d.o.o., ki je podala uvodno obrazložitev.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Sklep o lokacijski preveritvi za namen individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev, določenih v Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu kamnolom Suhor, se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 8:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA TRIS KANIŽARICA

Točki je prisostvovala Danijela Kure Kastelc, Sapo d.o.o.

Mojca Čemas Stjepanovič: Postopek sprememb in dopolnitev OPPN TRIS Kanižarica je bil izveden na pobudo treh investitorjev in Občine Črnomelj. Kateri so ti investitorji in kdo nosi stroške priprave sprememb in dopolnitev obravnavanega akta? Na obravnavanem območju so predvidene stavbe tudi do višine 22 metrov, ali je že znan investitor?

Danijela Kure Kastelc: Ključni plačniki stroškov priprave sprememb in dopolnitev OPPN TRIS Kanižarica so Tehnodiesel d.o.o., JB energija d.o.o., CVA d.o.o. Na območju UE 11, ki je tik ob območju za proizvodno – poslovno pozidavo, kjer je gradnja zaradi neugodnega terena še mogoča, se nameni proizvodnji energije in kogeneraciji (soproizvodnjo toplote in električne energije). Znotraj te UE se dopušča višje dele objekta (do 22 m) zaradi potreb tehnologije kogeneracije.

S 17 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica se sprejme v predloženi vsebini.

Župan je predlagal, da se Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica spremeni v Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica.

S 17 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica se spremeni v Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica.

S 17 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 9:
PREDLOG SKLEPA O IZLOČITVI ŽUPANA OBČINE ČRNOMELJ IZ POSTOPKA PRIPRAVE IN SPREJEMA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MAJER STANOVANJSKA SOSESKA IN MAJER – NOVA POZIDAVA V ENOTAH UREJANJA PROSTORA ČR-10/7 IN ČR-10/8

Uvodno obrazložitev je podal župan.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Župan občine Črnomelj Andrej Kavšek se izloči iz postopka priprave in sprejema Občinskega podrobnega prostorskega načrta Majer stanovanjska soseska in Majer – nova pozidava v enotah urejanja prostora ČR-10/7 in ČR-10/8.
2. Za vodenje postopka priprave in sprejema Občinskega podrobnega prostorskega načrta Majer stanovanjska soseska in Majer – nova pozidava v enotah urejanja prostora ČR-10/7 in ČR-10/8 se pooblasti podžupana občine Črnomelj Dubravka Čengijo, stanujoč Ulica pod gozdom 26a, 8340 Črnomelj.
3. Pooblastilo podžupana Dubravka Čengije obsega podpisovanje vseh potrebnih gradiv, dopisov, vlog in drugih dokumentov, potrebnih za pripravo in sprejem Občinskega podrobnega prostorskega načrta Majer stanovanjska soseska in Majer – nova pozidava v enotah urejanja prostora ČR-10/7 in ČR-10/8.
4. V tem postopku niso nastali posebni stroški.

K točki 10:
INFORMACIJA O GOSPODARSKO FINANČNEM NAČRTU JP KOMUNALA ČRNOMELJ D.O.O. ZA LETO 2022

Maja Kocjan: Komunala Novo mesto je objavila, da so za projekt razvoja krožnega gospodarstva pridobili skoraj 800.000 EUR nepovratnih sredstev iz Norveškega finančnega mehanizma. Gre za projekt ponovne uporabe ali reciklaže materialov, izdelkov in storitev, ki imajo svoj izvor v lokalnem okolju in jih lahko v lokalnem okolju ponovno uporabimo. V projektu sodeluje šest partnerjev. Sprašujem, kdaj se bo Komunala Črnomelj prijavila na takšne projekte? Dajem sugestijo, da javno podjetje spremlja razpise in se v prihodnje prijavlja na takšne projekte, v povezavi z ostalimi partnerji. Zanima me tudi, kako se bo Komunala Črnomelj spopadla s podražitvami energentov? So po lokalnih volitvah predvidene dodatne podražitve komunalnih storitev, kaj se pričakuje?

Samo Kavčič: Razpise v javnem podjetju spremljamo. V lanskem letu smo intenzivneje pristopili k pridobivanju znanja, ki je potrebno za uspešne prijave na različne razpise. Trenutno pripravljamo dokumentacijo za prijavo projekta (center ponovne uporabe) na državni razpis. Kot partnerji sodelujemo v pilotnih projektih, ki se nanašajo na kvaliteto pitne vode in dodatno čiščenje rek. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in cen omrežnin v občini Črnomelj je občinski svet sprejel na februarski seji. Le-ta je določene podražitve že upošteval in vse kaže, da smo predvidevanja dobro ocenili. Trenutni rezultati kažejo, da ponovno usklajevanje cen komunalnih storitev do konec leta 2022 ne bo potrebno.

Bernarda Kump: Komunala Črnomelj je kupila električni avto. Za kakšne namene, iz katerih sredstev in ali je bila upravičena do kakšnih subvencij pri nakupu?

Samo Kavčič: Električni avto Renault Twingo je namenjen za delo popisovalca. Do subvencij pri nakupu avtomobila nismo bili upravičeni. Za nakup avtomobila so bila namenjena lastna sredstva javnega podjetja. Pogovarjamo se, da bi v oktobru na preizkušnjo vzeli električno smetarsko vozilo.

Marko Mravinec: Predlagam direktorju JP Komunala Črnomelj, da člane OS povabi na prikaz dobrih praks v JP Komunala Črnomelj d.o.o.

Župan: Predlog podpiram, termin ogleda bomo uskladili po dopustih.

Franc Hudak: Nekateri Romi še vedno prejemajo položnice za plačilo vode za nazaj. Na mesec, upoštevaje tekočo položnico, plačujejo tudi do 300 oz. 400 EUR. Obljubljeno je bilo, da se bo takšno plačevanje po dveh letih prekinilo, pa se ni. Kako je s tem?

Župan: Na to temo bom sklical sestanek.

Andrej Fabjan: V imenu sedmih zainteresiranih lastnikov v Stražnjem Vrhu direktorja JP Komunala Črnomelj sprašujem, kdaj lahko pričakujemo predračun za izgradnjo vodovoda za traso v Stražnjem Vrhu? Že več kot tri leta je minilo, od kar smo govorili o investiciji.

Samo Kavčič: Gre za občinsko investicijo in predračun bo izdelan, ko se bo občina odločila za investicijo.

Samo Kavčič se je izločil pri glasovanju.

S 17 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Gospodarsko finančni načrt JP Komunala Črnomelj d.o.o. za leto 2022 se sprejme kot informacijo v predlagani vsebini.

K točki 11:
LETNO POROČILO OSNOVNE ŠOLE MILKE ŠOBAR - NATAŠE ČRNOMELJ ZA LETO 2021

Mojca Čemas Stjepanovič: Ali se je kdo prijavil na razpis za ravnatelja OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj?

Matjaž Barič: Na razpis za ravnatelja OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj (že trikrat) se ni prijavil nihče. Tudi sam se na razpis nisem prijavil. Obrazložitev: V desetih letih smo iz 26 učencev prišli na 78 učencev, iz 17 zaposlenih na 51 zaposlenih, imamo 14 oddelkov. V opremo smo preko projektov vložili že preko 500.000 EUR evropskih sredstev. Kljub številnim prošnjam, da nujno potrebujemo ustrezne prostore, se naši projekti zamikajo. Z občino smo izdelali »semafor« planiranih del, večina le-teh je predvidena v 2025 in naprej. Da ne bom več kandidiral za ravnatelja sem se odločil, ker je bilo v stavbi bivšega dijaškega doma odstranjeno prezračevanje in dvigalo. Gre za kršenje zakona, namreč, če se stavbo sanira, se mora narediti tudi dvigalo. Dvigalo naj bi dobili v naslednjih petih letih. Druga stvar je ta, da smo se že lansko leto dogovorili, da se bo dvigalo naredilo tudi v stavbi šole. Le-to naj bi dobili letos, naslednji teden naj bi pričeli z deli, vendar dvigalo še sploh ni naročeno. Bojim se, da dvigala do jeseni ne bo. Gibalno oviranim učencem bo tako onemogočen bo dostop do knjižnice, računalnice, … Glede na to kako se vse zamika, ne vidim več prihodnosti. Bojim se, da bomo s takšnim odnosom šli samo navzdol. Prav tako se bojim, da bomo v naslednjih letih izgubili mlad, ki bo odšel v Novo mesto ali drugam, kjer so boljši pogoji dela.

Župan: Občina dobro sodeluje s svetom staršev in svetom šole. Vsi skupaj si prizadevamo rešiti nastalo situacijo.

Matjaž Barič se je izločil pri glasovanju.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo Osnovne šole Milke Šobar - Nataše Črnomelj se sprejme kot informacijo v predlagani vsebini.

K točki 12:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O DODELJEVANJU DENARNIH SPODBUD DIJAKOM SREDNJE ŠOLE ČRNOMELJ

Župan: Gradivo je obravnaval Odbor za družbene dejavnosti. Le-ta občinskemu svetu predlaga spremembo prvega odstavka 4. člena, ki pa ni usklajena z ostalima občinama (Semič in Metliko), zato predlagam sprejetje prvotnega odloka. V primeru, da se izkaže potreba po spremembi odloka, bo le-ta občinskemu svetu v obravnavo predlagana na eno izmed prihodnjih sej.

Mojca Čemas Stjepanovič: Po pooblastilu predsednice Odbora za družbene dejavnosti, ki je odsotna, pojasnjujem, da je bil na seji odbora predlog sklepa sprejet s štirimi glasovi za (od petih prisotnih članov). Odbor predlaga, da se uvede pogoj za pridobitev denarne spodbude v višjih letnikih (torej od 2. letnika naprej), in sicer predlaga, da se prvi odstavek 4. člena spremni tako, da se glasi: Prejemnik je upravičen do spodbude od dodelitve do izteka izobraževalnega programa s tem, da mora za prejemanje spodbude v nadaljnjih letnikih šolanja izpolnjevati naslednji pogoj: • imeti mora najmanj »dober« učni uspeh.
Odbor tudi predlaga, da se za septembrsko sejo pripravi nov odlok, in sicer v smeri, da se sredstva spodbude nameni za plačilo strokovnih ekskurzij, izvedbo interesnih dejavnosti, idr. Odlok bi začel veljati z naslednjim šolskim letom. Prav tako odbor predlaga, da se s promocijo vpisa v SŠ Črnomelj prične že jeseni, z novim šolskim letom 2022/2023.

Anton Brula: Na seji Odbora za družbene dejavnosti predloga sklepa odbora nisem podprl, ker se bi s predlaganim novim odlokom sredstva namenjalo za kvaliteto šolanja, ne pa za prvotni namen, ki je bil pridobitev večjega števila vpisa dijakov v SŠ Črnomelj.

Župan: Razmišljamo in dogovarjamo se o ustanovitvi fundacije oz. sklada. Zbrana sredstva bi bila namenjena dijakom za plačilo ekskurzij, obšolskih dejavnosti, idr.

Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj se sprejme v predlagani vsebini.

Župan je predlagal, da se Predlog za izdajo Odloka o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj spremeni v Predlog Odloka o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj.

Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj se spremeni v Predlog Odloka o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj.

Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o dodeljevanju denarnih spodbud dijakom Srednje šole Črnomelj se sprejme v predlagani vsebini.

K točki 13:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O KATEGORIZACIJI OBČINSKIH CEST V OBČINI ČRNOMELJ

Janez Perušič: S spremembo odloka bo kar nekaj krajevnih cest prekategoriziranih v občinske, zato me zanima kdo jih bo vzdrževal? Do sedaj so jih KS s svojimi sredstvi.

Župan: Še vedno gre za občinske ceste in bo vzdrževanje isto kot do sedaj.

S 17 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Črnomelj se sprejme v predlagani vsebini.

Župan je predlagal, da se Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Črnomelj spremeni v Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Črnomelj.

S 17 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Črnomelj se spremeni v Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Črnomelj.

S 17 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Črnomelj se sprejme v predlagani vsebini.

K točki 14:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O SPREMEMBI ODLOKA O USTANOVITVI RIC BELA KRAJINA

S 17 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi RIC Bela krajina se sprejme v predlagani vsebini.

Župan je predlagal, da se Predlog za izdajo Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi RIC Bela krajina spremeni v Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi RIC Bela krajina.

S 17 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi RIC Bela krajina se spremeni v Predlog Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi RIC Bela krajina.

S 17 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi RIC Bela krajina se sprejme v predlagani vsebini.

K točki 15:
OBRAVNAVA IN IZDAJA SOGLASJA K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM STATUTA RIC BELA KRAJINA

Matej Banovec: V okviru javnega zavoda RIC Bela krajina bo delovalo sedem organizacijskih enot. Ali je možno organizacijsko enoto Turizem Črnomelj in organizacijsko enoto Oddelek za muzejsko dejavnost združiti v eno?

Župan: Oddelek za muzejsko dejavnost se je zelo razširil, upravlja z Mestno muzejsko zbirko Črnomelj, Muzej rudnika rjavega premoga Kanižarica, Spominsko hišo Otona Župančiča Vinica, kar organizacijsko in funkcionalno sodi skupaj.

Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:

1. Občinski svet občine Črnomelj podaja soglasje k spremembam in dopolnitvam Statuta Razvojno informacijskega centra Bela krajina z dne 20. 6. 2022.
2. Ta sklep stopi v veljavo z dnem uveljavitve Odloka o spremembi Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina, ki jo je občinski svet sprejel na 29. redni seji, dne 7. 7. 2022.

K točki 16:
POBUDA VOLIVCEV ZA USTANOVITEV NOVE KRAJEVNE SKUPNOSTI

Uvodno obrazložitev je podala Slavica Novak Janžekovič, OU: Volivci Tanče Gore, Kvasice in Dragovanje vasi so na Občino Črnomelj dne 20. 5. 2022 in nato dopolnjeno s podpisi dne 23. 5. 2022 ponovno podali pobudo za ustanovitev lastne krajevne skupnosti na območju vasi Tanča Gora, Kvasica in Dragovanja vas. Pobudo je s svojimi podpisi podprlo 72 volivcev tega območja. Občinskemu svetu se predlaga, da pobudo obravnava in se do nje opredeli.

Bernarda Kump: Veseli me, da je pobudo za ustanovitev nove KS Tanča Gora podprlo več krajanov Tanče Gore, Kvasice in Dragovanje vasi, kar je bila tudi moja želja na prejšnji seji OS. Nadaljevanje postopkov za ustanovitev le-te podpiram.

Župan: Postopki za ustanovitev nove KS so zakonsko predpisani in v občinski upravi jim sledimo.

Matej Banovec: Iskali smo demokratično večino, ki bi odločala o pobudi. Predlagali smo, da se krajane Tanče Gore, Kvasice in Dragovanje vasi na bližajočih volitvah povpraša glede nove KS (opravi se tajno glasovanje z glasovnicami). Namreč največ ljudi bi takrat odločalo. O pobudi za ustanovitev nove KS smo povprašali krajane navedenih vasi. Krajani Tanče Gore so bolj zainteresirani za novo KS, medtem ko so krajani Kvasice in Dragovanje vasi skoraj bolj proti. Odločitev mora biti demokratična. Zgodi se lahko, da bomo čez nekaj dni ponovno odločali o podobni zadevi.

Slavica Novak Janžekovič, OU: Pobudo za ustanovitev nove krajevne skupnosti, njeno ukinitev ali spremembo njenega območja lahko da zbor občanov ožjega dela občine ali 10 odstotkov volivcev s tega območja po postopku in na način, ki je določen s tem statutom za ljudsko iniciativo. Krajevne skupnosti ustanovi, ukine ali spremeni njihovo območje občinski svet s statutom po poprej ugotovljeni volji prebivalcev o imenu in območju skupnosti. Volja prebivalcev se ugotovi na zborih občanov, ki jih skliče župan za območje, na katerem naj bi se ustanovila skupnost.

Nataša Hudelja: Ali gre za novo pobudo o ustanovitvi nove KS Tanča Gora?

Slavica Novak Janžekovič, OU: Pobudo smo šteli kot novo, podpisalo jo je 72 volivcev Tanče Gore, Kvasice in Dragovanje vasi. Razlogi in vsebina je enaka prvi pobudi.

Marko Mravinec: Glede na razgovore, ki sem jim opravil z nekaterimi krajani omenjenih vasi lahko povem, da se le-ti zborov krajanov ne bodo udeležili, ker so proti ustanovitvi nove KS.

Franc Hudak: Glede na povedano, lahko tudi Romi ustanovijo svojo KS.

Maja Kocjan: Kakšen je nadaljnji postopek, če občinski svet pobudo o ustanovitvi nove KS Tanča Gora danes sprejme?

Slavica Novak Janžekovič, OU: V kolikor občinski svet odloči, da pobudo sprejme, mora v nadaljevanju, pred odločitvijo o ustanovitvi nove krajevne skupnosti, voljo občanov glede imena in območja krajevne skupnost preveriti še na zboru občanov na območjih teh naselij. Zbor občanov skliče župan. O ustanoviti krajevne skupnosti odloči občinski svet s spremembo statuta občine, ki se sprejema za 2/3 večino vseh članov.

Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj je obravnaval pobudo volivcev Tanče Gore, Kvasice in Dragovanje vasi za ustanovitev nove krajevne skupnosti Tanča Gora in podpira nadaljevanje postopkov za ustanovitev le-te.

K točki 17:
SOGLASJE K SKLEPU O DOLOČITVI VIŠINE REDNE DELOVNE USPEŠNOSTI DIREKTORICE RIC BELA KRAJINA ZA LETO 2021

Maja Kocjan: Ne gre za visoka sredstva, vendar kot občanka oz. občinska svetnica ocenjujem, da je bilo doseženih premalo uspehov na področju podjetništva, turizma, zato se bom pri glasovanju vzdržala.

S 16 za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj podaja soglasje k sprejetemu Sklepu sveta zavoda RIC Bela krajina o določitvi višine redne delovne uspešnosti direktorice RIC Bela krajina za leto 2021, z dne 20. 6. 2022.

K točki 18:
DOLOČITEV VIŠJEGA OBSEGA SREDSTEV ZA REDNO DELOVNO USPEŠNOST DIREKTORICE OBČINSKE UPRAVE OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2022

Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Obseg sredstev za redno delovno uspešnost direktorice Občinske uprave Občine Črnomelj za leto 2022 se določi v višjem obsegu, in sicer v višini 5 % letnih sredstev osnovne plače, ki pripada direktorju Občinske uprave Občine Črnomelj.

K točki 19:
SKLEP O DELNI POVRNITVI STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE ZA LOKALNE VOLITVE V OBČINI ČRNOMELJ

Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve v občini Črnomelj se sprejme v predlagani vsebini.

K točki 20:
KADROVSKE ZADEVE

1. Imenovanje predsednika in članov LAS - Lokalne akcijske skupine za spremljanje odvisnosti od drog na območju občine Črnomelj

Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Občinski svet Občine Črnomelj imenuje Lokalno akcijsko skupino za spremljaje odvisnosti od drog (LAS), ki je strokovno posvetovalni organ župana in občinskega sveta, pristojen za pripravo usklajenih ukrepov lokalne skupnosti na področju drog in njihovega izvajanja.

V LAS - Lokalno akcijsko skupino za spremljanje odvisnosti od drog na območju občine Črnomelj se imenujejo:
- Jurij Matkovič, 8343 Dragatuš (Mladinski center BIT) – za predsednika,
- Borut Ravnikar, 8343 Dragatuš (PP Črnomelj)- za člana,
- Tatjana Gregorič, 8340 Črnomelj (ZD Črnomelj)- za članico,
- Maša Beličič, 8340 Črnomelj (CSD Črnomelj) – za članico,
- Krunoslav Bošnjak, 8340 Črnomelj - za člana,
- Zdenka Vrtin, 8340 Črnomelj – za članico.

2. Naloga LAS je:
- pospeševati aktivnosti, ki vodijo v zdrav način življenja,
- pospeševala športne in druge aktivnosti mladih, ki delujejo predvsem preventivno na področju drog in drugih odvisnosti,
- pospeševati in načrtovati programe preventivnih aktivnosti.

O svojih aktivnostih LAS poroča občinskemu svetu in županu.

3. LAS pri svojem delovanju lahko sodeluje z različnimi ustanovami ter strokovnimi institucijami. Za izvedbo posameznih nalog lahko LAS znotraj svojih članov oblikuje ožjo operativno skupino.

4. Mandat LAS je štiri leta od dneva imenovanja.

2. Imenovanje Posebne občinske volilne komisije za izvedbo volitev predstavnika romske skupnosti v občinski svet

Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:

1. V Posebno občinsko volilno komisijo za izvedbo volitev predstavnika v občini naseljene romske skupnosti v občinski svet se imenujejo:
   - Alojz Poljšak, 8340 Črnomelj – za predsednika,
   - Erika Vrščaj Spudić, 8340 Črnomelj – za namestnico predsednika,
   - Krunoslav Bošnjak, 8340 Črnomelj – za člana,
   - Tatjana Jakša, 8340 Črnomelj – za namestnico člana,
   - Frančiška Kocjan, 8340 Črnomelj – za članico,
   - Katarina Plut, 8340 Črnomelj – za namestnico članice,
   - Liljana Tudija, 8340 Črnomelj – za članico,
   - Ksenija Škrinjar, 8340 Črnomelj – za namestnico članice.
2. Volilna komisija se imenuje za štiri leta in nastopi mandat z dnem imenovanja.
3. Imenovanje Posebne občinske volilne komisije za izvedbo volitev predstavnika romske skupnosti v občinski svet.

K točki 21:
PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH LETNEGA NAČRTA RAVNANJA Z NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2022

Anton Brula: Veliko občanov ni seznanjena z ravnanjem oz. razpolaganjem občinskega premoženja in tudi ne z možnostjo nakupa teh nepremičnin. Predlagam, da se na to temo objavi obvestilo v mesečniku Belokranjec, na spletni strani občine Črnomelj pa letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine Črnomelj, morebitno kontaktno osebo v zadevi nakupa nepremičnin, idr.

Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Sklep o spremembah in dopolnitvah Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2022 se sprejme v predlagani vsebini.

K točki 22:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

1. Izvedba geodetske izmere in ukinitev statusa javnega dobra

Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na delu nepremičnine parc. št. 2176/1 k.o. 1564 – Tribuče, zemljišče v izmeri cca 30 m2 se izvede geodetska izmera za namen funkcionalne zaokrožitve nepremičnine parc. št. 1276/2 k.o. 1546 Tribuče Po opravljeni geodetski odmeri se na novo nastali parc. št. ukine status javnega dobra, o čemer bo naknadno odločal občinski svet. Vse stroške v zvezi z izvedbo geodetske izmere in v nadaljevanju s sklenitvijo pravnega posla, krije interesent za nakup zemljišča.

2. Ukinitev statusa javnega dobra in odprodaja nepremičnine

Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Pri nepremičnini parc. št. 4975/2 k.o. 1549 Tanča Gora, se izbriše status javnega dobra in postane last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254000. Sklep o ukinitvi oziroma izbrisu statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema sklepa na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu RS.
2. Po pravnomočnosti odločbe o izbrisu statusa javnega dobra in vknjižbi lastninske pravice pri parc. št. 4975/2 k.o. 1549 Tanča Gora v korist in na ime občine se slednja s sklenitvijo neposredne pogodbe odproda oziroma zamenja za zemljišče parc. št. 2855/2 k.o. Tanča Gora v skladu z veljavnimi določbami Zakona o kmetijskih zemljiščih.

3. Izvedba geodetske izmere in ukinitev statusa javnega dobra

Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na delu nepremičnine parc. št. 5315, zemljišče v izmeri cca 120 m2 k.o. 1536 - Talčji Vrh se izvede geodetska izmera za namen funkcionalne zaokrožitve nepremičnin parc. št. 4458/3 in parc. št. 4463/8, obe k.o. 1536 – Talčji Vrh. Pri izvedbi odmere se upošteva odmik od javne poti, ki poteka v neposredni bližini. Po opravljeni geodetski odmeri se na novo nastali parc. št. ukine status javnega dobra, o čemer bo naknadno odločal občinski svet. Vse stroške v zvezi z izvedbo geodetske izmere in v nadaljevanju s sklenitvijo pravnega posla, krije interesent za nakup zemljišča.

4. Ukinitev statusa javnega dobra in odprodaja nepremičnine

Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Pri nepremičninah parc. št. 2405/13, zemljišče v izmeri 321 m2 in parc. št. 2405/14, zemljišče v izmeri 351 m2, obe k.o. 1541 Loka se izbriše zaznamba vpisa statusa javnega dobra – ID omejitve: 12161102. Sklep o ukinitvi oziroma izbrisu statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema sklepa na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu RS.
2. Po pravnomočnosti odločbe o izbrisu zaznambe statusa javnega dobra – ID omejitve: 12161102 pri nepremičninah parc. št. 2405/13 in parc. št. 2405/14, obe k.o. 1541 Loka se slednji odprodata v skladu z veljavnimi določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

5. Neodplačen prenos nepremičnin v last Občine Črnomelj

Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj neodplačno pridobi v last zemljišča parc. št. 2110/4, parc. št. 2110/7, parc. št. 2114/2, parc. št. 2109/2, parc. št. 2095/6 in parc. št. 2032/5, vse k.o. 1540-Dobliče za potrebe ne-kategorizirane poti na Blatniku pri Črnomlju, pri čemer Občina Črnomelj prevzema stroške v zvezi s sklenitvijo pravnih poslov.

K točki 23:
ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA

Renata Butala:
1. Na prejšnji seji sem zastavila vprašanje glede občinskih stanovanj, na katerega pa nisem prejela popolnega odgovora. Ponovno sprašujem, koliko stanovanj ima občina v lasti, pa niso oddana v najem ter zakaj niso oddana v najem?

Marko Mravinec:
1. Na Ljubljanske mlekarne d.o.o. je občinska uprava posredovala pobudo, ki sem jo na prejšnji seji podal v imenu vaščanov Nove Lipe glede vzdrževanja oz. odstranitve mlekarne v Novi Lipi. Upam, da bomo odgovor prejeli z gradivom za naslednjo sejo OS.

K točki 24:
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA

Mojca Čemas Stjepanovič:
1. Na vprašanje glede ureditve dializnega centra za Belo krajino je bilo odgovorjeno, da se z aktivnostmi nadaljuje. Zanima me, kakšne so te aktivnosti? Ali je Splošna bolnišnica Novo mesto zainteresirana oz. pripravljena pri odprtju dializnega centra?
2. Na prošnjo stanovalcev Semiške ceste v Črnomlju dajem pobudo, da se na Slovenske železnice d.o.o. naslovi dopis, s katerim se jih zaprosi, da večkrat letno očistijo traso ob železniški trasi v Črnomlju. Le-ta je sedaj zelo zaraščena, tudi veliko kač je bilo opaženih, ki prihajajo na dvorišča tamkajšnjih stanovalcev.

Janez Perušič:
1. Predlagam spremembo odloka o plakatiranju v času volilne kampanje v občini Črnomelj. V mestu Črnomelj nameščanje in vzdrževanje plakatov izvaja JP Komunala Črnomelj, izven mesta Črnomelj oz. po vaseh, pa je za nameščanje plakatov potreben dogovor oz. soglasje KS. Predlagam, da tudi izven mesta Črnomelj področje plakatiranja prevzame JP Komunala Črnomelj in se tako vzpostavi red na tem področju.
2. Želja prebivalcev naselja Drage v Črnomlju je, da se iz cest, ki se iz naselja priključijo na Butorajsko cesto, namesti cestna ogledala.

Renata Butala:
1. Kot verjetno vsi veste smo imeli v Poljanski dolini zadnje dni maja in v začetku junija, zdaj temu že lahko tako rečem »lažen preplah«, saj naj bi prišlo tudi pri nas do onesnaženosti vodnih virov zaradi nesreče v Melaminu. Nekateri boste mogoče rekli, zakaj zdaj o tem govorim. Samo kot opozorilo, da do tega ne bi več prišlo.
Kaj se je dogajalo tistega usodnega dne (12. maja 2022) v podjetju Melamin v Kočevju smo z grozo v očeh spremljali preko medijev. Nihče ni niti pomislil, da lahko ta nesreča poseže tudi v naša življenja, saj je bilo takrat zagotovljeno, da večjih vplivov na okolje ne bo.
27. maja (čez 15 dni) popoldne me je poklicala prijateljica, da je na spletni strani Hydrovoda objavljena prepoved uporabe vode. Nihče nas ni poklical oziroma nas uradno obvestil, opozoril. Sami smo urgirali, štab CZ, ki je potem sprožil akcijo. Kaj zdaj? Koliko časa bo to

trajalo? Milijon vprašanj se nam je porajalo v glavi. Življenje se je v naši dolini tik pred začetkom turistične sezone obrnilo na glavo.
V želji, da zberem kar se da veliko informacij in z njimi odgovorno pomagam sokrajanom sem pisala številnim pristojnim službam. Zaradi neprimerne obveščenosti in s tem nezadostne ozaveščenosti ogroženega prebivalstva se je upravičeno pojavila zmeda. Ljudje smo bili prestrašeni, psihično in fizično utrujeni (vsaj tisti, ki imajo doma kakšno dejavnost in je potreba po vodi večja), do nas so prihajale dvoumne informacije. Mnogi izmed nas so imeli izpad zaslužka (CŠOD, turistični ponudniki).
Torej gre le za domnevo, da je naša pitna voda onesnažena, ali je to kruta realnost? Hotela sem, da nam nekdo jasno pove kaj se je pravzaprav zgodilo, za katere snovi gre in kakšen učinek bi lahko le te imele na naše zdravje. Prebivalci smo vodo namreč uživali do prepovedi, nekateri se na opozorila niso odzivali in so vodo uporabljali še naprej, otroci so se že kopali v Kolpi, je tudi ta onesnažena? Ne glede na to, sem pomisleke krajanov izpostavila v pisanju pristojnim, omembe vrednega odziva nisem prejela, z izjemo ARSA.
Ko smo naposled prejeli poročili ARSA in Nacionalnega inštituta za varno hrano smo bili malo pomirjeni, vendar nas moti neodzivnost strokovnih služb. Prav zato, da naposled dobimo vsaj nek odgovor, razlago, da bi lažje razumeli, smo sklicali 14.6.2022 v Radencih okroglo mizo in poklicali strokovnjake. Odzvali so se iz NIJZ, Geološkega zavoda,Melamina, Agencije RS za okolje, društva Proteus in Hydrovoda Kočevje.
Ugotovljeno je bilo, da žal nihče od pristojnih ni pravočasno vprašal za mnenje Geološkega zavoda, ki bi lahko veliko strahov zatrl že v kali. Podzemna hidrologija tega dela Slovenije je zelo dobro raziskana, zato se ve, da izvir Bilpa in zajetje v Dolu (kot tudi z Dobličami), k sreči med sabo niso povezani. S tem bi se lahko izognili nepotrebni prepovedi, paniki in stroškom monitoringa vode na več kot desetih vodnih zajetjih v regiji.
Ja, šele v taki situaciji se zaveš, spoznaš, kako pomembna strateška dobrina je voda. Od vode so odvisne vse gospodarske panoge, od kmetijstva naprej, pa do turizma. Na srečo se je situacija obrnila, vendar si ne smemo zatiskati oči. Kraško podzemlje je izredno občutljivo, kar Belokranjci zelo dobro vemo. Samo spomnimo se Krupe! Obilni in hkrati kakovostni vodni viri so na krasu izredno velika vrednota, ki je ne smemo spravljati pod vprašanje. Voda je navsezadnje temeljni pogoj za poselitev, je kazalec kvalitete življenjskega okolja in ključni element gospodarskega razvoja. Zato čuvajmo jo!
Naj se na koncu še enkrat zahvalim CZ in gasilcem in naj nikoli več ne pride do tega. Prav pa je, da se o teh temah pogovarjamo, saj brez vode ni življenja.
2. Turizem ob Kolpi in pobiranje glob: Vsa leta se trudimo ohraniti to našo čudovito dolino (TD Poljanska dolina - čistilne akcije, eko spusti…), njene naravne in kulturne znamenitosti (najjužnejša slovenska pešpot, učna pot na radensko steno, Čredniška pot…), običaje in navade (folklorna in dramska skupina - KD Stari trg). Želimo, da Kolpa in dolina ob njej ostane čimbolj nedotaknjena, a kljub temu da prebivalstvo, ki živi tukaj živi, ne stagnira, zato želimo z vsemi ključnimi deležniki vzpostaviti sodelovanje.
Podeželje nudi veliko možnosti za ohranjanje duševnega in fizičnega zdravja človeka – pridelovanje hrane, druženje, delo z živalmi, športne in rekreacijske možnosti v okrilju naravnega okolja. Živimo na podeželju. Imamo čisto, skoraj neokrnjeno naravo, vendar to ni dovolj. Življenje v naši krajevni skupnosti bo za vse generacije lahko zares kvalitetno, ko bodo izpolnjeni tudi nekateri drugi pogoji za to.
Za sobivanje različnih skupin prebivalcev na podeželju so pomembni dobri socialni stiki, delo in zaposlitev ter ohranjanje nekaterih tradicionalnih vrednot. Žal pa se vse to velikokrat ne zgodi »samo od sebe«.
Tudi v Kolpo je potrebno vlagati… pereče je nižanje pretokov, višanje temperatur, neustrezna obnova jezov, obremenjevanje s hranili, prisotnost alg, upad ribjih populacij … Kitajski pregovor pravi, da vrednosti vode ne poznamo, dokler se vodnjak ne posuši. Tudi pri Kolpi je tako. Voda je bila v preteklosti vir energije, kaj pa sedaj? Še malo pa bo struga Kolpe suha. Nujno je sodelovanje lokalne skupnosti z državo ter meddržavni konsenz.

Uredili smo vstopno-izstopna mesta, a pozabili na parkirišča, na neurejene kanalizacijske sisteme, dostope…
Plovbni režim na reki Kolpi še vedno ni urejen, pa opozarjamo pristojne vrsto let.
Leta nazaj je na ozemlju Poljanske doline živelo veliko veliko več ljudi, ni bilo avtomobilov, bile so kmetije in vse se je stekalo v Kolpo.
Sedaj je ljudi manj, kmetij skoraj ni več, ljudje pa so se pričeli ukvarjati s turizmom. Da, preobremenjenost v poletnih mesecih je veliko večja, a zato moramo urediti tudi infrastrukturo, saj vsi ti turistični ponudniki odvajajo turistično takso in vem, da je za to območje ni tako malo. O vsem tem sem tudi tukaj že velikokrat spregovorila. Tudi obmorska mesta imajo probleme s preobremenjenostjo v poletnih mesecih, a ne? Ne samo revna deželica na jugu Slovenije, ki je prevečkrat pozabljena od vseh, zato menim, da je zadnji čas, da pomagamo še tistemu majhnemu številu prebivalstva, ki vztraja v tej naši ljubi deželici in ne samo z raznoraznimi reklamnimi akcijami vabiti ljudi, potem pa jih kaznovati, saj parkirišč ni. Najdimo neko skupno rešitev, ugodno za vse. Odlok o režimu ob reki Kolpi je že daleč zastarel. Prosim strokovne službe, da pričnejo s prenovo takoj. Kolpa se že vrsto let promovira kot najčistejšo reko, zeleni dragulj in podobno. In po vsem tem, se jo promovira po različnih sejmih, z brošurami ipd. Pričakujete potem, da ljudje ne bodo prišli k nam? Celo pričakujete, da bomo ljudje, ki tu živimo, poskrbeli, da bodo šli stran oz. jih bomo preganjali? Menimo, da to ni v skladu s sloganom Bela krajina – krajina prijaznih ljudi…. Lokalna politika je tista, ki je v službi ljudi in ne obratno. Kako, da občina navkljub vsemu pa le sprejme denar od pobranih turističnih taks gostov, za katere so se ponudniki in nenazadnje vsi mi tukaj živeči ljudje trudili v mesecih sezone? Zagotovo je napočil čas, da se začne ta denar vračati v obliki izgradnje oz. ureditve ustrezne infrastrukture, nazaj, tudi v našo dolino. Ali ne? Ali nas boste še naprej le kaznovali? Mladi ljudje ostajajo živeti in delati v dolini tudi zaradi turističnih dejavnosti, s katerimi si zaslužijo za vsakdanji kruh oz. kvalitetno življenje. Ali želite, da še ta peščica mladih družin, ki so tu, raje spakira kovčke in gre delat in ustvarjat drugam. Ljudje, ki tukaj živimo, kot tisti, ki pridejo k nam v času dopusta, so željni kvalitetnega preživljanja prostega časa, zagotovo. Kvalitetno bivanje pa vključuje dejavnosti ponudb tukajšnjih ponudnikov. Še kako se zavedamo, da moramo ves čas delati tudi v dobrobit narave, brez katere določenih turističnih dejavnosti ne bi bilo možno izvajati. Živimo v sožitju z njo. Zavedamo se pomena trajnostnega razvoja. Ponudniki pa so ključni pri tem, saj občini in nenazadnje naši državi prinašajo profit, in zato bi morali z njimi sodelovati. Resnično apeliram, da se začne s spremembo skoraj 30 let starega odloka o režimu na območju na reki Kolpi.

Nataša Hudelja:
1. Kako je s sanacijo mostu čez reko Kolpo v Vinici?
2. V Sečjem selu na vstopno-izstopnem mestu je potrebno sanirati polomljene klopi, odstraniti velike kamne, ki se nahajajo ob vstopu v vodi. Na tem mestu se kopa veliko otrok in kaj hitro lahko pride do poškodb.
3. Slapovi na reki Kolpi: gladina vode se zelo znižuje, spreminja se tudi obrežje, breg izgublja svojo obliko (tudi zaradi bobra). Ob večjem deževju Kolpa prestopa svoje bregove, nujno potrebno je zato vsled naštetega pristopiti k sanaciji slapov, bregov, idr.

Andrej Fabjan:
1. V imenu sedmih fizičnih oseb, med katerimi sem tudi sam, sprašujem, kdaj lahko pričakujemo izgradnjo vodovoda na trasi v Stražnjem Vrhu? Že več kot tri leta je minilo, ko smo govorili o investiciji.
2. Kdaj bo državni svetnik v DS RS občinskemu svetu predložil poročilo o svojem delu v DS za leto 2021?
3. Strokovne službe OU naj proučijo kriterije in za slovenskega športnika leta predlagajo Borisa Pupiča, ki je še drugič uspešno zaključil najdaljšo in najtežjo kolesarsko preizkušnjo na ameriških tleh - Trans Am Bike Race.

Marko Mravinec:
1. Na podlagi določb Odloka o pokopališkem redu v občini Črnomelj, ki ga je občinski svet sprejel na decembrski seji 2021, upravljanje pokopališč v občini Črnomelj izvaja Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o. Apelira na javno podjetje, da z aktivnostmi prične na pokopališčih, za katere imajo zadeve rešene s KS.
2. Občinska uprava naj na krajevne skupnosti posreduje seznam kdo je zadolžen za vzdrževanje posameznega vstopno-izstopnega mesta ob reki Kolpi.

Bernarda Kump:
1. Križišče pred gostilno Samarin v Kočevju bi bilo potrebno dodatno označiti, osvetliti. Gre za nevarno križišče, kajti predvsem turisti ne upoštevajo pravil prednostne ceste in v križišču peljejo kar naravnost.

Mojca Čemas Stjepanovič:
1. V povezavi s pobudo predhodnice predlagam, da se poravna tudi zemlja, ki je navožena ob križišču. Kupi zemlje povzročajo nepreglednost v prometu.
2. Letošnje Jurjevanje je za nami. Mogoče nekaj informacij o prireditvi (obiskanost prireditev, stroški …).

Seja Občinskega sveta občine Črnomelj je bila zaključena ob 19.50.

Zapisala:
Antonija Hiti, OU

Andrej Kavšek,
župan

Številka: 900-37/2022

OBČINA ČRNOMELJ

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

OBČINSKI SVET

K točki 4

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v septembru 2022

Zadeva: **ZAPISNIK 1. IZREDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ**

Na podlagi 60. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 103/13, 4/18 in 65/19) je Občinski svet občine Črnomelj na svoji ____ redni seji, dne ____ 2022 sprejel

ZAPISNIK
1. izredne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, ki je bila 22. 8. 2022, ob 19. uri v sejni sobi občine Črnomelj

K točki 1:
OTVORITEV SEJE IN UGOTOVITEV PRISOTNOSTI

Župan je po uvodnem pozdravu ugotovil, da je na seji prisotnih 22 članov sveta. Odsotni sta bili Mojca Čemas Stjepanovič (opr.) in Zalka Bosanac (prišla pri točki 2).

Seji so prisostvovali tudi uslužbenci občinske uprave občine Črnomelj in predstavniki pobude za ustanovitev nove KS Tanča Gora.

V razpravi o predlogu dnevnega reda seje je sodeloval Andrej Fabjan: Na predlog dnevnega reda in ustanovitve nove KS nimam pripomb, me pa moti, da pred časom na predlog nekaterih svetniških skupin župan ni sklical izredne seje na temo problematike Srednje šole Črnomelj. Danes bi lahko občinski svet obravnaval tudi točko v zadevi izdaje mnenja o kandidatu/kandidatki za ravnateljico Srednje šole Črnomelj, pa te na dnevnem redu ni.

Župan: Današnja izredna seja OS je bila na nek način predvidena že maja 2022, ko prva pobuda za ustanovitev nove KS Tanča Gora ni bila sprejeta na občinskem svetu. Takrat je bilo rečeno, da se v zadevi ustanovitve nove KS Tanča Gora občinski svet ponovno sestane, če bo to potrebno. Gre za nujno zadevo, saj mora biti postopek za ustanovitev nove KS Tanča Gora zaključen do lokalnih volitev 2022. Namreč KS Tanča Gora, ki se ustanovi na novo in KS Dragatuš, katere območje se spremeni, se skladno s 1. členom sprememb in dopolnitev statuta oblikujeta in začneta poslovati po izteku mandata sveta KS Dragatuš, ko bosta na prvih naslednjih rednih volitvah izvoljena nova sveta tako oblikovanih in ustanovljenih krajevnih skupnosti.
V ostalih zadevah, ki so bolj formalnega značaja, občinski svet odloča na dopisnih sejah.

Andrej Fabjan: Nisem proti ustanovitvi nove KS. Želel sem le opozoriti na določene druge nujne zadeve, o katerih bi OS lahko razpravljal na izrednih sejah in bi se zadeve zgodile hitreje kot so se.

Župan: Zadeve, ki se nanašajo na Srednjo šolo Črnomelj, po moji oceni potekajo v pravi smeri, nič ni zamujenega, stvari delujejo. Nesmiselno je zadeve pogrevati za nazaj.

Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti
2. Spremembe Statuta Občine Črnomelj – predlog za izdajo

K točki 2:
SPREMEMBE STATUTA OBČINE ČRNOMELJ – PREDLOG ZA IZDAJO

Župan: Občinski svet Občine Črnomelj je pobudo volivcev Tanče Gore, Kvasice in Dragovanje vasi obravnaval na 29. redni seji 7. 7. 2022 in sprejel sklep, da se postopki za ustanovitev KS nadaljujejo. Skladno s tem so bili 16. 8. 2022 sklicani zbori občanov za navedena naselja. Na zborih občanov za naselje Tanča Gora, Dragovanja vas in Kvasica so občani s predpisano večino sprejeli odločitev, da so za to, da se naselja Tanča Gora, Dragovanja vas in Kvasica izločijo iz sedanje Krajevne skupnosti Dragatuš in se zanje ustanovi nova Krajevna skupnost Tanča Gora. O ustanoviti krajevne skupnosti odloči občinski svet s spremembo statuta občine. Glede na navedeno pobudo in izraženo voljo občanov na izvedenih zborih se predlagajo spremembe in dopolnitev Statuta Občine Črnomelj, tako da se na območju občine ustanovi še ena krajevna skupnost - KS Tanča Gora, ki naj obsega naselja Tanča Gora, Dragovanja vas in Kvasica.

Mira Radojčič: Statutarno pravna komisija je predlog sprememb Statuta Občine Črnomelj obravnavala na svoji seji in na predlagano spremembo ni imela pripomb, zato podaja pozitivno mnenje k predlagani vsebini. Občinskemu svetu predlaga, da gradivo obravnava in predlagano spremembo Statuta Občine Črnomelj sprejme.

Bernarda Kump: Na seji OS v maju 2022, kjer smo razpravljali o pobudi volivcev Tanče Gore, Kvasice in Dragovanje vasi za ustanovitev lastne krajevne skupnosti, sem se pri glasovanju vzdržala. Razlog je bil premajhna podpora volivcev (10 %) glede ustanovitve nove KS. Moj namen je bil vzpodbuditi čim več krajanov, da se opredeli do vprašanja. Ponovnih zborov občanov se je udeležilo večje število krajanov in odstotek volivcev, ki so podprli pobudo za ustanovitev nove KS je večji, zato ne vidim ovire, da predlagane spremembe statuta danes ne bi podprla.

Leopold Perko: Še vedno imam isto mnenje kot na seji OS v maju 2022. Drobljenje krajevnih skupnosti ne podpiram. V okviru obstoječih KS je potrebno poiskati rešitve, konsenz o enakomerni razdelitvi sredstev za projekte, investicije po vaseh. Spremembo statuta bom podprl. Novi KS želim vse najboljše. Postopek glede ustanovitve nove KS je predpisan, odločitev pa je na strani občinskega sveta.

Maja Kocjan: Menim, da navedene tri vasi ne bodo veliko pridobile z novo KS oz. s sredstvi, ki jih bodo dobile. Glasovala bom za, saj je bila takšna volja izkazana na zborih občanov s tajnim glasovanjem. Udeležba na zborih je bila zelo nizka, 20 %, kar mi pušča grenak priokus. Želim vso srečo novi KS.

Na sejo je prišla Zalka Bosanac, kar je pomenilo, da je na seji prisotnih 23 članov sveta.

Nataša Hudelja: Spremembo statuta bom podprla, čeprav imam pomisleke glede drobljenja KS. Potrebno se je vprašati, zakaj prihaja do nezadovoljstva v KS? Zakaj se krajani morda počutijo, da imajo manj pozornosti, manj sredstev za razvoj svojega lokalnega okolja oz. ožje skupnosti? Potrebno je pogledati kako bi na določena časovna obdobja enakomerno

razporedili sredstva. Tukaj moramo najti odgovore. V vabilu na zbor občanov je bilo zapisano, da bo glasovanje tajno. Vsak krajan Tanče Gore, Kvasice in Dragovanje vasi je bil povabljen, da sodeluje pri odločitvi.

Franc Hudak: 20 % krajanov Tanče Gore, Kvasice in Dragovanje vasi se je udeležilo zborov občanov, kar pomeni, da ostalih 80 % krajanov nova KS ne zanima. Podpiram ustanovitev nove KS, če ljudje s svojo KS niso zadovoljni.

Župan: Postopek za ustanovitev nove KS Tanča Gora je bil izpeljan v skladu z zakonodajo, na občinskem svetu pa je, da spremembo statuta, in s tem novo KS Tanča Gora, podpre ali ne.

Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Sprememb Statuta Občine Črnomelj se sprejme v predlagani vsebini.

Župan je predlagal, da se Predlog za izdajo Sprememb Statuta Občine Črnomelj spremeni v Predlog Sprememb Statuta Občine Črnomelj.

Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Sprememb Statuta Občine Črnomelj se spremeni v Predlog Sprememb Statuta Občine Črnomelj.

Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Spremembe Statuta Občine Črnomelj se sprejme v predlagani vsebini.

Seja Občinskega sveta občine Črnomelj je bila zaključena ob 19.30.

Zapisala:
Antonija Hiti, OU

Andrej Kavšek,
župan

Seja Občinskega sveta občine Črnomelj je bila zaključena ob 19.30.

Številka: 900-53/2022

OBČINA ČRNOMELJ

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

OBČINSKI SVET

K točki 5

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v septembru 2022

Zadeva: **ZAPISNIK 10. DOPISNE SEJE OBČISNKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ**

Na podlagi 60. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 103/13, 4/18 in 65/19) je Občinski svet občine Črnomelj na svoji ____ redni seji, dne ____ 2022 sprejel

ZAPISNIK
10. DOPISNE SEJE OBČISNKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ

Deseta dopisna seja Občinskega sveta občine Črnomelj je bila na podlagi 28. člena Poslovnika Občinskega sveta občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 103/2013, 4/2018 in 65/2019) v zadevah:

1. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih v občini Črnomelj – predlog za izdajo in predlog
2. Odlok o spremembi Odloka o oblikovanju volilnih enot v občini Črnomelj - predlog za izdajo in predlog
3. Kadrovske zadeve (3. 1. Mnenje o kandidatki za ravnateljico Srednje šole Črnomelj, 3.2.Odstop člana Občinske volilne komisije občine Črnomelj in imenovanje nadomestne članice)

izvedena v pisni obliki, v dneh od 30. 8. 2022 do 1. 9. 2022.

K točkama 1 in 2: Glede na prvi odstavek 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj je šlo za nujni zadevi zaradi pričetka volilnih opravil za lokalne volitve 2022. Občinski svet je na izredni seji 22. 8. 2022 sprejel Spremembe Statuta Občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 112/2022), na podlagi katerih se v Občini Črnomelj ustanovi še ena krajevna skupnosti – KS Tanča Gora. Z navedeno spremembo Statuta je potrebno ustrezno uskladiti tudi veljavni Odlok o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj in veljavni Odlok o oblikovanju volilnih enot v Občini Črnomelj.
K točki 3.1: Glede na prvi odstavek 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj je šlo nujno zadevo zaradi posredovanja mnenja lokalne skupnosti Svetu Srednje šole Črnomelj v zakonsko določenem 20 dnevnem roku, v tem času pa ni bilo predvidenega sklica redne seje OS.
K točki 3.2.: Glede na prvi odstavek 28. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj je šlo za nujno zadevo zaradi pričetka volilnih opravil za lokalne volitve 2022. Zaradi podane odstopne izjave se razreši člana in imenuje članico v Občinski volilni komisiji občine Črnomelj.

Članom občinskega sveta je bilo dne 30. 8. 2022 gradivo s predlogi sklepov in postavljenim vprašanjem (glasovnico) posredovano po e-pošti in objavljeno na tabličnih računalnikih. Izpolnjeno glasovnico so člani sveta morali vrniti do 1. 9. 2022, do 10. ure po e-pošti na naslov: obcina@crnomelj.si ali v sprejemno pisarno občine Črnomelj.

Predlog sklepov se je glasil:

K točki 1:
1. Občinski svet občine Črnomelj po skrajšanem postopku sprejme Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih v občini Črnomelj.
2. Občinski svet občine Črnomelj po skrajšanem postopku sprejme Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih v Občini Črnomelj.

K točki 2:
1. Občinski svet občine Črnomelj po skrajšanem postopku sprejme Predlog za izdajo Odloka o spremembi Odloka o oblikovanju volilnih enot v Občini Črnomelj.
2. Občinski svet Občine Črnomelj po skrajšanem postopku sprejme Predlog Odloka o spremembi Odloka o oblikovanju volilnih enot v Občini Črnomelj.

K točki 3:
3.1. Občinski svet Občine Črnomelj ugotavlja, da prijavljena kandidatka Vesna Fabjan, profesorica geografije in zgodovine, stan. Ul. Danila Bučarja 23, 8340 Črnomelj, izpolnjuje razpisne pogoje za ravnateljico Srednje šole Črnomelj.

3.2. V Občinski volilni komisiji občine Črnomelj se, zaradi podane odstopne izjave, Vladimir Radovič, 8340 Črnomelj, razreši dolžnosti člana in se za članico imenuje Ines Ružić Vardjan, 8343 Dragatuš, in sicer do izteka mandata sedanji občinski volilni komisiji (12. 7. 2023).

Vprašanje, na katerega so morali člani sveta odgovoriti, se je glasilo: "Ali glasujete ZA ali PROTI predlaganemu sklepu?"

Pri izvedbi dopisne seje in glasovanju so sodelovali naslednji člani občinskega sveta, ki so do zgoraj navedenega roka vrnili glasovnico in na postavljeno vprašanje odgovorili tako, kot je razvidno iz seznama:

Priimek in ime	Odgovor na vprašanje k točki 1		Odgovor na vprašanje K točki 2		Odgovor na vprašanje K točki 3	
	Sklep 1	Sklep 2	Sklep 1	Sklep 2	Sklep 3.1	Sklep 3.2
Zoran Špec	Za	Za	Za	Za	Za	Za
Bosanac Zalka	Za	Za	Za	Za	Za	Za
Misja Štefan	Za	Za	Za	Za	Za	Za
Kump Bernarda	Za	Za	Za	Za	Proti	Za
Čengija Dubravko	Za	Za	Za	Za	Proti	Za
Čemas Stjepanovič Mojca	Za	Za	Za	Za	Za	Za
Banovec Matej	Za	Za	Za	Za		
Fabjan Vesna	Za	Za	Za	Za	izloč.iz post.	Za
Kmetič Škof Tatjana	Za	Za	Za	Za	Proti	Za
Radojčič Mira	Za	Za	Za	Za		Za
Lamut Tadeja	Za	Za	Za	Za	Proti	Za
Perušič Janez	Za	Za	Za	Za		Za
Ivanušič Franc	Za	Za	Za	Za	Proti	Za
Mravinec Marko	Za	Za	Za	Za	Proti	Za
Birkelbach Jaka	Za	Za	Za	Za		Za
Kavčič Samo	Za	Za	Za	Za		Za
Butala Renata	Za	Za	Za	Za	Za	Za
Kocjan Maja	Za	Za	Za	Za	Proti	Za
Hudelja Nataša	Za	Za	Za	Za	Za	Za

Pri izvedbi dopisne seje je tako, upoštevaje pravočasno prispele odgovore, sodelovalo 19 članov občinskega sveta.

K točki 1:
1. Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
   Po skrajšanem postopku se sprejme Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih v občini Črnomelj.
2. Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
   Po skrajšanem postopku se sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o krajevnih skupnostih v občini Črnomelj.

K točki 2:
1. Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
   Po skrajšanem postopku se sprejme Predlog za izdajo Odloka o spremembi Odloka o oblikovanju volilnih enot v občini Črnomelj.
2. Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
   Po skrajšanem postopku se sprejme Odlok o spremembi Odloka o oblikovanju volilnih enot v občini Črnomelj.

K točki 3.1.
Sklep ni bil sprejet.

K točki 3.2.
Z 18 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
V Občinski volilni komisiji občine Črnomelj se, zaradi podane odstopne izjave, Vladimir Radovič, 8340 Črnomelj, razreši dolžnosti člana in se za članico imenuje Ines Ružić Vardjan, 8343 Dragatuš, in sicer do izteka mandata sedanji občinski volilni komisiji (12. 7. 2023).

Zapisala:
Antonija Hiti, OU

Andrej Kavšek,
župan

Številka: 900-59/2022

OBČINA ČRNOMELJ

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

OBČINSKI SVET

K točki 6

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v septembru 2022

Zadeva: **POROČILO O POŽARNI VARNOSTI V OBČINI ČRNOMELJ ZA LETO 2021**

OBRAZLOŽITEV:
V skladu s sprejetim programom dela Občinskega sveta občine Črnomelj v letu 2022 je predvidena obravnava poročila o požarni varnosti v občine Črnomelj za leto 2021.

V nadaljevanju prilagamo poročilo Gasilske zveze Črnomelj kot informacijo.

PREDLOG SKLEPA:
Poročilo o požarni varnosti v občini Črnomelj za leto 2021 se sprejme kot informacija.

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:
Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 25. redni seji, dne 19. 9. 2022 obravnaval gradivo »Poročilo o požarni varnosti v občini Črnomelj v letu 2021«. Odbor na gradivo ni imel pripomb in Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da Poročilo o požarni varnosti v občini Črnomelj v letu 2021 obravnava in ga kot informacijo sprejme v predloženi vsebini.

Zapisala:
Tanja Peteh, l.r.

Predsednik Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo
Samo Kavčič, l.r.

Gasilska zveza ČRNOMELJ

Belokranjska cesta 10
8340 Črnomelj

E pošta: info@gz-crnomelj.si

OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v septembru 2022 K točki: _____

POROČILO O POŽARNI VARNOSTI V OBČINI ČRNOMELJ ZA LETO 2021

Operativne dejavnosti so se v letu 2021 odvijale po sprejetem planu vendar v okrnjenem delu saj zaradi ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 in same epidemije COVID-19 ni bilo izvedenih vseh aktivnosti, izvedene pa so bile izvedene v drugačnih okvirjih oz. načinih kot je običajno. Kakor vedno je poveljstvo tudi v tej neobičajni situaciji v letu 2021 skrbelo za operativno pripravljenost gasilskih enot in nadziralo strokovno izvajanje zadanih nalog. Gasilska zveza Črnomelj se trudi opremljati in usposabljat gasilske enote v skladu z Uredbo in minimalnimi merili za opremljanje gasilskih enot. Seveda je to mogoče samo ob posluhu lokalne skupnosti, ki v večji meri zagotavlja finančna sredstva za izvajanje javne gasilske službe. Občina Črnomelj je zagotovila finančna sredstva skladu s planom proračuna in s tem zagotovila izvedbo planiranih nalog.

1. Intervencije

V letu 2021 so operativne enote GZ Črnomelj izvedle 165 (141) izvozov na 115 (119) intervencij. V intervencijah je sodelovalo 22 enot. Največ izvozov na intervencije je izvedla operativna enota PGD Črnomelj, ki je izvedla 82 izvozov, kar je tudi pričakovano, saj gre za osrednjo enoto in enoto posebnega pomena, ki izvaja reševanje ponesrečencev v prometnih nesrečah, tehnične intervencije in intervencije z nevarnimi snovmi. Na te intervencije po večini gasilci s svojim preventivnim delom ne moremo vplivati.

Enota PGD	število izvozov
Adlešiči	4
Bojanci	0
Butoraj	1
Cerkvišče	0
Črnomelj	71
Dobliče	12
Dragatuš	11
Griblje	1
Hrast – Perudina	5
Mavrlen	3
Petrova vas	3
Prelesje	3
Preloka	3
Radenci	0
Rodine	4
Rožič Vrh	1
Sinji Vrh	0

Enota PGD	število izvozov
Stari trg ob Kolpi	3
Talčji Vrh	0
Tanča Gora	6
Tribuče	4
Učakovci – Vukovci	4
Vinica	13
Vranoviči	1
Zapudje	4
Zilje	2
Žuniči	1

* tabela število izvozov enot na intervencije v letu 2021

Po vrsti intervencij je bilo 44 požarov in eksplozij, 25 tehničnih in drugih pomoči, 24 nesreč v prometu, 10 naravnih nesreč, 9 drugih nesreč (5 na vodi, 2 delovni nesreči, 1 nesreča pri športnih, rekreativnih in drugih aktivnostih, 1 reševanje obolele osebe), 5 onesnaženj oz. nesreč z nevarnimi snovmi in 2 nepotrebni intervenciji oz. lažni intervenciji.

Vrsta intervencij	število
Požari in eksplozije	49
Nesreče v prometu	31
Tehnična in druga pomoč	17
Naravne nesreče	3
Druge nesreče	3
Onesnaženja, nesreče z nevarnimi snovmi	7
Nepotrebna intervencija oz. lažna intervencija	5
SKUPAJ	115

*tabela vrste intervencij v letu 2021

Število intervencij v letu 2021 glede na leto 2020 je bilo v pomanjšanju za 4 intervencij oz. 3,4 %.

Pri intervencijah v letu 2021 ni bilo zaznati nepravilnosti, ki bi botrovale poškodbam moštva ali opreme. Operativni gasilci so pri intervencijah izvajali tudi ukrepe za preprečevanje okužb s COVID-19, tar tako skrbeli, da so bile operativne enote kljub epidemiji COVID-19 v stalni operativni funkciji. Omeniti intervencijo, ob velikih zastojih cestnega prometa na mejnih prehodih ob koncu julija in v začetku avgusta, ko so operativni gasilci pomagali usmerjati promet policiji, da so bile dostopne lokalne poti lokalnim prebivalcem. Prav tako so gasilci skupaj z delavci CGP d.d. in CZ občine Črnomelj ob največjem zastoju 31. 7. 2021 razdelili 1536 plastenk pitne vode osebam, katere so se znašle v več kot 6 urnem zastoju na mejnih prehodih Vinica in Žuniči.

Poveljstvo GZ je na sejah redno spremljalo potek intervencij, jih analiziralo in sprejemalo ustrezne zaključke.







intervencije 2021 (foto PGD Črnomelj, Radio Odeon in GZ)

2. Izobraževanje in zdravstveni pregledi

V letu 2021 so bila izvedena izobraževanja in usposabljanja v skladu z možnostjo izvedbe, saj so bila izobraževanja zaradi epidemije COVID-19 močno okrnjena, pri tem je 63 (86) članov operativnih enot pridobilo nova znanja v osnovnem in dopolnilnem izobraževanju. Prav tako smo zaključili tečaj za operativnega gasilca katerega smo pričeli v marcu 2020 in ga nismo mogli zaradi ukrepov o zajezitvi COVID-19 zaključiti prej.

Vrsta izobraževanja (osnovno in dopolnilno)	število
Uporabnik Izolirnega dihalnega aparata	6
Gašenje notranjih požarov, modul A	3
Gašenje notranjih požarov, modul B	6
Gašenje notranjih požarov, modul C	2
Reševalec ob nesrečah z nevarno snovjo	1
Usposabljanje za delo s helikopterjem	2
Tehnično reševanje	1
Obnovitveno usposabljanje za tehnično reševanje	2
Gašenje požarov v naravi	4
Operativni gasilec	33
Regijski inštruktor	1
Mentor mladine	2
SKUPAJ	63

*tabela število članov na izobraževanju po vrsti izobraževanja

V permanentnem izobraževanju ni bilo izvedenih izobraževanj po letnem načrtu, saj so le ta v večji meri odpadla zaradi ukrepov v zvezi s preprečevanjem epidemije COVID-19.

V sklopu meddržavnega sodelovanja so obmejne enote kolikor so lahko zaradi epidemije COVID-19 sodelovale z enotami iz R Hrvaške in ostali v sklopu pobratenj ter ostalih načinov sodelovanja z gasilci iz R Hrvaške.

Prav tako je je bil podaljšan časovni plan projekta HITRO, ki je sofinanciran iz sredstev ESRR v okviru programa sodelovanja V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020, zaradi zamud pri izvedbi projekta zaradi epidemije COVID-19. V sklopu projekta je bila v letu 2021 oz. do 31. 1. 2021 nabavljena dodatna oprema za enoto hitro (21 termo kamer, 24 kompletnih oblek za reševanje na vodi (suhe obleke, čelade), prevedeni iz hrvaščine v slovenščino in posneti v slovenščini izobraževalni video posnetki za splošno rabo za ukrepanje ob različnih naravnih in drugih nesrečah, kateri so bili posredovani vsem osnovnim šolam v R Sloveniji in srednjim šolam v Beli krajini. Prav tako smo uspešno prestali dva nadzora projekta HITRO, prvega s strani Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in drugega s strani Urada za nadzor proračuna R Slovenije, kjer ni bilo ugotovljenih nepravilnosti pri izvedbi projekta.

Z zdravstvenimi pregledi smo nadaljevali tudi v letu 2021. Pregled je uspešno opravilo 110 operativnih gasilcev po 3. členu in 85 operativnih gasilcev za zahtevnejša opravila po 5. in 6. členu Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev, posledično s tem je imelo v letu 2021 veljavni zdravniški pregled 425 (425) operativnih gasilcev.

Operativne enote so pristopile k izobraževanju in zdravstvenim pregledom pripravljeno in zavzeto, vendar pri izobraževanju le ta niso bila izvedena zaradi epidemije COVID-19.





Usposabljanje IDA na Igu (foto PGD Dragatuš)



Tečaj operativni gasilec 2020-2021 (foto GZ)

3. Investicije, nabava in vzdrževanje opreme

Gasilska zveza Črnomelj se trudi opremljati in usposabljati gasilske enote v skladu z Uredbo in minimalnimi merili za opremljanje gasilskih enot. To je mogoče samo ob posluhu lokalne skupnosti, ki zagotavlja največji del finančnih sredstev za izvajanje javne gasilske službe. Občina Črnomelj je zagotovila načrtovana finančna sredstva, ter s tem zagotovila izvedbo planiranih investicij, investicijskih vzdrževanj in drugih nalog.

Vozila in oprema je bila nabavljena v skladu z planom, s čemer smo povečali operativno sposobnost naše gasilske zveze. V Letu 2021 je bila podpisana pogodba za dobavo vozila GVC-16/25 PGD Vinica iz sklopa »težke gasilske tehnike«. S strani podjetja Webo d.o.o. sta bili dobavljeni vozili GVC-16/25 z gasilsko opremo v skladu s tipizacijo GZS in krajevnimi značilnostmi za potrebe PGD Adlešiči in PGD Stari trg ob Kolpi. gasilsko opremo v skladu s tipizacijo GZS in krajevnimi potrebami. V letu 2021 je bila obnovljena nadgradnja gasilskega vozila GVV-1 znamke Iveco Daily PGD Tribuče, nabavljeno rabljeno vozilo GV-1, znamke Mercedes Benz Sprinter in obnovljena nadgradnja ter nabavljena oprema v skladu s tipizacijo GZS in krajevnimi značilnostmi za potrebe PGD Mavrlen, vozilo predano v uporabo v začetku leta 2022. Nabavljeno rabljeno vozilo GVV-2 znamke Mercedes Atego za potrebe PGD Talčji Vrh. Nabavljeno vozilo Toyota Highlander za potrebe GZ Črnomelj, katero bo predelano v začetku leta 2022 v vozilo GVZ-1. Prerazporejeno vozilo GVZ-1 GZ Črnomelj v PGD Dragatuš kot vozilo PV-1. Prerazporejeno vozilo GVV-1 PGD Talčji Vrh v PGD Žuniči. V sklopu projekta HITRO je bilo nabavljenih 21 termo kamer Flir K1 in 24 suhih oblek ter zaščitnih čelad za reševanje na vodi. Operativnim enotam je bila prerazporejena oprema nabavljena iz projekta HITRO. Nabavljena je bila kompletna zaščitna oprema za operativne enote PGD Adlešiči, PGD Vinica in PGD Stari trg ob Kolpi in delno za PGD Dragatuš in PGD Črnomelj. Nabavljeni so bili prenosni računalniki za člane organov GZ Črnomelj, tudi zaradi izvedbe sej v času COVID-19, kjer smo imeli v večini dopisne seje in ostala srečanja preko video povezave. Občinski štab Civilne zaščite je nabavil komplete zaščitne opreme za delo na višini, kompleti so bili razdeljeni enotam.

Nabavljena je bila tudi oprema, ki jo je bilo potrebno zamenjati zaradi iztrošenosti ali poškodb. Operativne enote so vseskozi imele zadostno število zaščitne opreme za preprečevanje širitve epidemije COVID-19 (zaščitne maske, razkužila in rokavice), katero je dobavil občinski štab civilne zaščite, za kar se je potrebno zahvaliti poveljniku CZ Jožetu Weissu s katerim vzorno sodelujemo.

Omeniti je potrebno tudi investicije v gasilske domove in sicer je bil sofinanciran prizidek k gasilskemu domu Črnomelj (kredit PGD Črnomelj) in delno sofinancirana obnova gasilskih domov PGD Petrova vas, PGD Preloka, PGD Radenci, PGD Rodine in PGD Tanča Gora.

Potrebno je izreči zahvalo ga. Margiti Adamič, ki je kot zunanja izvajalka vodila projekt HITRO in nam je tudi pomagala pri izvedbi razpisov za nabavo vozil v letu 2021.



vozilo GVC-16/25 PGD Adlešiči


vozilo GVC-16/25 Stari trg ob Kolpi



Vozili GVC-16/25 PGD Stari trg ob Kolpi in PGD Adlešiči



vozilo GV-1 PGD Mavrlen



Vozilo GVV-2 PGD Talčji Vrh




Osebna zaščitna oprema operativnega gasilca v GZ Črnomelj in nova zaščitna čelada

4. Preverjanje usposobljenosti

Za preverjanje usposobljenosti operativnih enot ni bil izveden operativni pregled zaradi ukrepov v zvezi preprečevanja širjenja epidemije COVID-19.

5. Tekmovanja

V letu 2021 ni bilo izvedenih tekmovanj na nivoju GZ in Belokranjske regije zaradi ukrepov v zvezi preprečevanja širjenja epidemije COVID-19. Na državnem gasilskem tekmovanju v Celju 5. in 6. 6. 2021 so na tekmovanju sodelovale naslednje ekipe GZ Črnomelj in dosegle naslednje rezultate: pionirji PGD Dragatuš 41 mesto in mladinci PGD Dragatuš 24 mesto, članice A PGD Vranoviči 26 mesto in članice B PGD Vranoviči odlično 5 mesto.



Pionirji PGD Dragatuš



Članice B PGD Vranoviči



Mladinci PGD Dragatuš



Malica po tekmovanju za mladino

6. Projekti

Kot je bilo že navedeno smo zaključili projekt HITRO, ki je sofinanciran iz sredstev ESRR v okviru programa sodelovanja V-A Slovenija – Hrvaška 2014 – 2020. Zaradi zamud pri izvedbi projekta zaradi epidemije COVID-19 se je izvedba projekta podaljšala do 31. 1. 2021. Izvedba projekta je bila v letu 2021 dvakrat nadzorovana in sicer s strani Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko in Urada za nadzor proračuna R Slovenije, kjer ni bilo ugotovljenih nepravilnosti pri izvedbi projekta.

HITRO

Interreg SLOVENIJA - HRVAŠKA SLOVENIJA - HRVATSKA

Partnerji / Partneri

GRAD DUGA RESA

OBČINA ČRNOMELJ

VATROGASNA ZAJEDNICA GRADA DUGE RESE

GASILSKA ZVEZA ČRNOMELJ

Omeniti je potrebno tudi skupni projekt Izboljšanje infrastrukture enot ZRP na območju Bele krajine, kjer so projekt podprle vse tri občine in gasilske zveze v Beli krajini. Projekt med drugim predvideva vzpostavitev in izgradnjo Regijska centra za zaščito in reševanje Bela krajina na območju Vražjega kamna. Vrednost projekta je ocenjena na 13.100.000,00 €. Projekt je uvrščen v osnutek Regionalnega razvojnega programa regije jugovzhodna Slovenija za obdobje 2021-2027.

GZ Črnomelj se je v letu 2021 prijavila na razpis Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, za dodelitev sredstev Norveškega finančnega mehanizma s projektom futuREscue. Cilj projekta je usposabljanje za požarno varnost s pomočjo uporabe digitalnih tehnologij. Projektni partnerji so poleg vodilnega partnerja GZ Črnomelj še GZS, GZ Beltinci, PGD Trzin in Western Norway University of Applied Sciences, Faculty for Engineering and Science. Gre za pilotsko izvedbo projekta in nabavo opreme za izvedbo projekta. Projekt je ocenjen na 871.675,00 €, od tega za GZ Črnomelj 284.000,00 €.

GZ Črnomelj sodeluje kot pridruženi partner v projektu Oživimo vaško središče in povežimo generacije v Rožič Vrhu. Nosilec projekta RIC Črnomelj, partnerji PGD Rožič Vrh, ŠKD Hribovec, KS Talčji Vrh, MBGRAD Boštjan Majerle s.p.. Cilj projekta je prebivalcem Rožič Vrha z okolico zagotoviti urejene površine za skupne namene in potrebe ter lokalno prebivalstvo vključiti v razne aktivnosti, ki prispevajo k ohranjanju in dvigu kvalitete življenja na podeželju. Ocenjena vrednost projekta je 44.948,28 €

7. Ostale dejavnosti

Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami je v letu 2021 opravil inšpekcijske nadzore v enotah II. kategorije in sicer v PGD Adlešiči, PGD Stari trg ob Kolpi in PGD Vinica, ugotovljeno je bilo, da enote ne posedujejo ustrezne količine za uporabo primerne osebne zaščitne opreme, saj ji je potekal življenjska doba. V sled tega je bila nabavljena osebna zaščitna oprema kot je bilo navedeno in bo v letu 2022 nabavljena za vse operativne enote v GZ Črnomelj.

Komisija za statusna vprašanja pri GZS, katerega član je tudi poveljnik GZ Črnomelj je v letu 2021 Upravnemu odboru GZS je predlagala ukrepe za ureditev statusa gasilca, med drugim tudi davčno olajšavo za operativne gasilce po dopolnjenem deset letnem stažu operativnega gasilca. Vlada Republike Slovenije je navedeni predlog sprejela in ga dala v obravnavo v Državni zbor, kjer je bil sprejet in tako prinaša ugodnost operativnemu gasilcu.

Poveljnik GZ Črnomelj in član poveljstva GZ Črnomelj Jože Weiss sta se udeležila med novembrom 2020 in junijem 2021 šest mesečnega mentorsko vodenega usposabljanja in skozi praktično projektno delo demonstrirala znanja in veščine v pripravi evropsko sofinanciranih projektov. Navedeno kvalitetno usposabljanje je bilo organizirano s strani Občine Črnomelj.

GZ Črnomelj je v letu 2021 vodila Belokranjsko gasilsko regijo, vendar aktivnosti v večini zaradi ukrepov preprečevanja širjenja epidemije COVID-19 ni bilo izvedenih, razen srečanja zaslužnih veteranov.

Proslave in svečanosti v letu 2021 niso bile izvedene zaradi ukrepov preprečevanja širjenja epidemije COVID-19.

Gasilska zveza Črnomelj je v letu 2021 sodelovala na operativnem področju s sosednjimi gasilskimi zvezami, tako na področju belokranjske regije kot širše. Prav tako je potekalo sodelovanje z regijskim centrom za obveščanje Novo mesto, občinskim štabom civilne zaščite, MORS, policijo, Zdravstvenim domom Črnomelj, šolami in vrtci in z drugimi s katerimi smo prihajali v stik pri operativnem delu.

Prav tako smo po potresu na območju Gline v Hrvaški, DVD Šatornja donirali rabljeno vozilo Renault Kangoo 4x4, ki smo ga pred tem kupili od Javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o., in ga preuredili v gasilsko vozilo. Navedeno vozilo so potrebovali za razvoz humanitarne pomoči na območju Gline. Prav tako so donacije humanitarne opreme donirala druga društva iz naše GZ.



podarjeno vozilo DVD Šatornja



Podarjeno vozilo GVC-16/25 PGD Stari trg ob Kolpi





Ob podaritvi vozila GVC-16/25 PGD Stari trg ob Kolpi

Rabljeno vozilo GVC-16/25 PGD Stari trg ob Kolpi smo podarili gasilcem Obštine Delčevo v Republiki Severni Makedoniji, z vozilom smo jim podarili tudi nekaj rabljene gasilske opreme in 14 kompletov rabljene osebne zaščitne opreme.

Celoten operativni sistem, to je delovanje operativnih gasilskih enot je kljub epidemiji COVID-19 deloval brez večjih nevšečnosti. Res pa da ni bilo izvedenih programov za članice in starejše gasilce in delno za mladino, saj je bil izveden samo tabor mladih GZ Črnomelj na Vinici, kjer je sodelovalo 102 mlada člana in 19 mentorjev.

Za dobro počutje članstva, kakor tudi operativnih gasilcev je potrebno skrbeti za ustrezne pogoje, ki so od prostorskih, ustrezno tehničnih, osebno zaščitnih in zavarovanj tveganj članstva. Gasilska zveza Črnomelj se trudi z zagotovljenimi finančnimi sredstvi zagotavljati dobre navedene pogoje za delovanje prostovoljnih gasilskih društev in v sklopu teh operativnih gasilskih enot. Seveda bomo v bodoče še poskušali oplemenititi naše delovanje v sklopu kakšnega od evropskih projektov in s tem zagotoviti boljše pogoje za delo, pridobiti nova znanja in izkušnje ter ponesti ime GZ Črnomelj in Občine Črnomelj širše znotraj evropskega sodelovanja.

GZ Črnomelj je na operativnem področju v letu 2021 izvedla v poročilu navedene naloge in druge, ki so bile potrebne. Vse to so opravile operativne enote in njih poveljniki, člani poveljstva in upravnega odbora GZ Črnomelj, ki so pripravljali izvedbo in izvajali nadzor nad izvedbo začrtanih nalog.

Posebna zahvala gre tudi županu g. Andreju Kavšku in občinski upravi, kateri so nam stali ob strani in nam zagotavljali potrebna finančna sredstva in drugo pomoč za izvedbo v poročilu navedenih nalog.

Skratka s tem sem poročilom smo hoteli zajeti delovanje GZ Črnomelj v letu 2021. Vendar delo ni zaključeno, čas gre naprej in tako se že oziramo v prihodnost, kjer imamo cilje, da v prihodnjem obdobju dokončamo nabavo osebne zaščitne opreme, manjkajoče gasilske opreme in zamenjavo dotrajanih gasilskih vozil in opreme. Seveda pa je potrebno omeniti napore, ki so bili in še bodo storjeni, da bomo lahko na območju Vražjega Kamna v prihodnosti pridobiti ustrezen prostor za

praktično usposabljanje, kjer bomo usposabljali in nadgrajevali znanje operativnih gasilcev na vseh nivojih.

Poročilo pripravila:

Jože Vrščaj
poveljnik GZ Črnomelj
višji gasilski častnik II. stopnje

Boris Kambič
predsednik GZ Črnomelj
gasilski častnik II. stopnje

GASILSKA ZVEZA ČRNOMELJ 2

Predlagatelj:

Župan

Andrej Kavšek

Priloga poročilu:

- realizacija finančnega plana požarnega varstva iz proračuna občine Črnomelj za leto 2021

Gasilska zveza ČRNOMELJ

Belokranjska cesta 10
8340 Črnomelj

E pošta: info@gz-crnomelj.si

Poročilo o porabi sredstev za požarno varstvo iz proračuna Občine Črnomelj v letu 2021

		plan	realizacija	index
Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč		**790.670,00**	**795.773,76**	**100,70**
Dejavnost gasilskih društev				
1.	Tekoče vzdrževanje opreme	50,000,00	49.921,86	99,80
2.	Prejemki zunanjih sodelavcev	220,00	-	-
3.	Sredstva za požarno varnost (redna dejavnost)	46.000,00	45.991,80	100,00
4.	Drugi odhodki	600,00	-	-
5.	Prostovoljna gasilska društva	40.000,00	40.000,00	100,00
7.	Sofinanciranje obnove in dograditve gasilskih domov	42.000,00	42.000,00	100,00
8.	Izobraževanje za mlade gasilce	12.000,00	12.000,00	100,00
Dejavnost občinske gasilske zveze				
9.	Sredstva za delovanje GZ-projekti	61.350,00	61.335,68	100,00
10.	Sredstva za delovanje GZ	55.500,00	55.500,00	100,00
Sofinanciranje nabave gasilskih vozil, ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa)				
11.	Nakup gasilske opreme	160.000,00	159.964,73	100,00
12.	Uresničevanje uredbe	275.000,00	275.000,00	100,00
13.	Sredstva požarne takse	48.000,00	54.059,69	112,60

*Povzeto po Občina Črnomelj, Zaključni račun proračuna Občine Črnomelj za leto 2021, bilanca odhodkov 2021

V proračunu Občine Črnomelj za leto 2021 je bilo za požarno varstvo namenjenih 790.670,00 EUR, realizacija v letu 2021 je bila 795.773,76 EUR oz. 100,7%. Povečanje prihodkov nad planiranimi je nastalo zaradi povečanja sredstev požarne takse s strani URSZR.

Pod točko 3. so bila sredstva na kontu Sredstva za požarno varnost (redna dejavnost) porabljena za zavarovanja, zdravstvene preglede, izobraževanje in ostale stroške.

Pod točko 5. so sredstva namenjena za redno dejavnost PGD in pokritje stroškov intervencij, ki jih PGD pridobijo z aneksi k pogodbi za opravljanje javne gasilske službe.

Pod točko 12. so bila sredstva porabljena za delna plačila in poplačila rednih anuitet kreditov za nakup težke gasilske tehnike in sicer GVC-16/25 PGD Adlešiči, GVC-16/25 PGD Dragatuš, GVC-16/25 PGD Stari trg ob Kolpi, GVC-16/25 PGD Vinica in AC-35/75 PGD Črnomelj.

Pod točko 13. so bila sredstva porabljena za nakup gasilske opreme in nadgradnjo vozil.

Ostala poraba je razvidna iz poročila o delu GZ Črnomelj v letu 2021.

Poročilo pripravila:

Jože Vrščaj
poveljnik GZ Črnomelj
višji gasilski častnik II. stopnje

Boris Kambič
predsednik GZ Črnomelj
gasilski častnik II. stopnje

GASILSKA ZVEZA ČRNOMELJ 2

OBČINA ČRNOMELJ

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

OBČINSKI SVET

K točki 7

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v septembru 2022

Zadeva: **POROČILO O STANJU CIVILNE ZAŠČITE V OBČINI ČRNOMELJ ZA LETO 2021**

Področje zaščite in reševanja v občini je tista dejavnost, ki jo je vsaka lokalna skupnost dolžna urejati v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l.RS, št. 51/2006-UPB, št.97/2010, št.21/2018) kot temeljnim predpisom in v skladu z veljavno zakonodajo na tem področju.

Občina skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in normativi:

- organizira reševalno pomoč v požarih,
- organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč,
- zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami
- zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč,
- sodeluje z poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo,
- opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami.

Župan opravlja z zakonom predpisane naloge na področju zaščite in reševanja, predvsem pa:

- skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
- imenuje poveljnika in štab civilne zaščite občine, ter poverjenike za civilno zaščito,
- sprejme načrt zaščite in reševanja,
- vodi zaščito, reševanje in pomoč,
- določi organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma naloge zaščite, reševanja in pomoči in organizacije, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja,
- ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v naravnem okolju na območju občine,
- sprejema akte in ukrepe v vojnem stanju, če se občinski svet ne more sestati,
- v primeru nastale nevarnosti odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev,
- predlaga pristojnemu organu razporeditev državljanov na delovno dolžnost, dolžnost v civilni zaščiti ter materialno dolžnost.

1. KADROVSKI SESTAV CZ OBČINE ČRNOMELJ

V letu 2021 je bil štab CZ občine Črnomelj sestavljalo sedem članov, ki so pokrivali naslednja področja delovanja oziroma opravljali naloge:

- Jože Weiss, poveljnika štaba CZ,
- Jože Vrščaj, namestnika poveljnika štaba CZ in član zadolžen za požarno varnost in tehnične nesreče,
- Boštjan Majerle, član zadolžen za zaklanjanje in evakuacijo ogroženega prebivalstva,
- Samo Kavčič, član zadolžen za tehnično reševanje,
- Antonija Balkovec, članica zadolžena za prvo pomoč,
- Renata Kambič, članica zadolžena za RKB zaščito,
- Marjetka Papež, članica zadolžena za področje oskrbe ogroženega prebivalstva,

V sklopu Civilne zaščite občine Črnomelj so delovali naslednji sestavi oziroma enote Civilne zaščite:

- štab Civilne zaščite Občine Črnomelj
- I ekipa prve pomoči CZ
- II ekipa prve pomoči CZ
- ekipa za tehnično reševanje iz ruševin
- poverjeniki za CZ


2. NARAVNE IN DRUGE NESREČE

2.1 EPIDEMIJA COVID 19

Štab CZ Občine Črnomelj je skozi celo leto spremljal potek epidemije COVID 19 v občini Črnomelj, ter bil v stiku z vsemi deležniki, ki so pomembno vplivali k obvladovanju epidemije in jim v skladu s svojimi zmožnostmi nudil podporo.

- **Povzetek gibanja števila okuženih oseb v občini Črnomelj**

V občini Črnomelj smo potek epidemije in število okuženih oseb v primerjavi z državnim povprečjem dokaj dobro obvladovali do druge polovice novembra 2020, ko je bil opazen prvi občutnejši porast števila okuženih oseb in odklon od državnega povprečja. V naslednjih tednih smo imeli še dva izrazitejša skoka števila okuženih in sicer v začetku decembra in konec decembra 2020. V nadaljevanju epidemije se je gibanje aktivno okuženih oseb v občini Črnomelj z rahlimi odstopanji gibalo v skladu s povprečjem v R Sloveniji. Najvišje število aktivno okuženih oseb je bilo doseženo v začetku februarja 2022 in sicer 1321 oseb.



Graf 1 Gibanje števila aktivno okuženih oseb na 100.000 prebivalcev v občini Črnomelj in R Sloveniji od 4.3.2020 do 20.3.2022

- **Vzdrževanje COVID improvizirane ambulante in sodelovanje z ZD Črnomelj**

Štab CZ je nudil pomoč ZD Črnomelj pri zagotovitvi treh bivalnih kontejnerjev. Vsi tri kontejnerji so služili kot improvizirana ambulanta za obravnavo pacientov s sumom na okužbo. CZ Občine Črnomelj je skozi celo leto za potrebe COVID točke zagotavlja tudi prireditveni šotor, s katerim so bili nadkriti vsi trije bivalni kontejnerji in ogrevalno napravo za šotor. Z nadkritjem kontejnerjev s šotorom, se so izboljšali pogoji obravnave tako za paciente s sumom na okužbo, kot tudi pogoji za delo zdravstvenih delavcev.

Zaradi velike zasedenosti zdravstvenega osebja z aktivnostmi povezanimi z povečanjem precepljenosti prebivalstva proti COVID 19, je CZ nudila pomoč ZD Črnomelj tudi s svojimi pripadniki. V sklopu akcije telefonskega pozivanja pacientov ZD Črnomelj in preverjanja njihove pripravljenosti na cepljenje proti COVID 19, je sodelovala tudi pripadnica ekipe prve pomoči CZ.

- **Sodelovanje s šolami in vzgojno izobraževalnimi zavodi**

Štab CZ občine Črnomelj je zagotavljal logistično podporo pri prevzemu in prevozu zaščitnih mask, katere so bile šolam dodeljene iz blagovnih rezerv Republike Slovenije. Dodeljen maske so bile pripeljane na lokacijo v občino Črnomelj, kjer so posamezne šole lahko prevzele maske.
V spomladanskih mesecih 2021, je Štab CZ občine Črnomelj vsem šolam in vrtcem v občini Črnomelj iz lastnih rezerv podelil 9.000 mask. Na ta način se je šolam priskočilo na pomoč pri zagotavljanju zadostnih količin zaščitnih mask za učence in zaposlene.



Slika 1 Prireditveni šotor pri ZD Črnomelj na improvizirani COVID ambulanti

2.2 POTRES 29.12.2020 v PETRINJI (HR) IN POSLEDICE POTRESA V OBČINI ČRNOMELJ

Dne 29. 12. 2020 ob 12:20 uri je Petrinjo (HR) stresel potres magnitude 6,4 Mw. Največja občutena intenzivnost je bila ocenjena kot VIII do IX po evropski potresni lestvici. Posledice potresa smo na nižji stopnji intenzivnosti čutili tudi na območju občine Črnomelj, kjer je potres pustil manjše posledice v obliki lasastih razpok na nenosilnih zidovih v nekaterih objektih, in porušitvi starejše grajenega dimnika in opornega zidu.
Podatki o posledicah potresa so bili po pregledu stanja in poročilih poverjenikov CZ, ki so lokalno razporejeni po celotnem območju občine, v začetku leta 2021 posredovani Upravi Republike Slovenija za zaščito in reševanje izpostava Novo mesto v obliki prijave dogodka. Po izdaji sklepa o pričetku ocenjevanja škode po potresu s strani URSZR, pa je bilo na Občino Črnomelj oddanih 29 vlog za oceno škode po potresu.

3. USPOSABLJANJA

V sklopu izobraževanj so se pripadniki Civilne zaščite in operativnih enot PGD, usposabljali v centru URSZR na Igu. Usposabljanja so potekala na temo: tehničnega reševanja, posredovanja ob nesreči z nevarno snovjo, reševanja na vodi, uporabi IDA in gašenja požarov, ter ostalih tem iz področja zaščite in reševanja.
V letu 2021 je bilo za udeležence usposabljanj in intervencij kateri so bili aktivirani preko ReCO Novo mesto, izplačanih 34 refundacij plač in sicer v višini 5.153,62 EUR.

Zaradi epidemije in upoštevanja ukrepov se so v letu 2021 zvajala le nujna usposabljanja za vzdrževanje pripravljenosti enot PP. Vsako letno regijsko preverjanje usposobljenosti ekip je bilo zaradi epidemije odpovedano.

4. OPREMLJANJE IN VZDRŽEVANJE

- **Vzdrževanje zaklonišč**

Tekom leta 2021 so bili opravljeni ogledi zaklonišč v občini Črnomelj in izvedena vzdrževalna dela na zaklonišču v Ulici 21. oktobra 19b. Zaradi dotrajanosti in poškodovanosti je bila postavljena nova lesena konstrukcija nadstreška vhoda v zaklonišče in zamenjana strešna kritina. Ravno tako je bili očiščena okolica zasilni izhodov iz zaklonišča.

- **Opremljanje skladiščnih prostorov in vzdrževanje opreme**

Z nabavo dodatnih šotorov in ležišč v okviru projekta HITRO, je bilo potrebno urediti tudi ustrezne skladiščne prostore za skladiščenje šotorov in pripadajoče opreme. V ta namen sta bila nabavljena dva paletna regala in konzolni regal za skladiščenje kovinske konstrukcije šotorov in šotorskih kril. Z postavitvijo omenjenih regalov se so vzpostavili pogoji za ustrezno in pregledno skladiščenje šotorskih kril, kovinske konstrukcije šotorov in pripadajoče opreme, vse na enem mestu.



Slika 2 Skladišče za šotore in ostalo opremo

Zaradi vse pogostejše uporabe šotorov, ki v določenih obdobjih trajala tudi daljše časovno obdobje, je prišlo do poškodb na šotorskih krilih v obliki raztrganin. Poškodbe je bilo potrebno sanirati pri izdelovalcu šotorskih kril, kar je bilo tudi opravljeno. Po uspešno opravljenem popravilu šotorskih kril, ponovno razpolagamo s štirimi popolnimi šotori, kateri omogočajo zasilno nastanitev do 100 oseb.

- Opremljanje z reševalno opremo in tehnično materialnimi sredstvi

Vsako leto se srečujemo z vse pogostejšimi in močnejšimi neurji, ki povzročajo poškodbe na objektih. Da bi bilu ustrezno opremljeni in pripravljeni na takšne nesreče, smo v lanskem letu nabavili cca 1600 kg folije za izvajanje nujnih zaščitnih ukrepov v primeru razkritja streh. Folija je bila v količinah, ki zadostujejo za interventne posega v manjšem obsegu predana v sektorska gasilska društva, tako da lahko takoj pristopijo k ustreznemu nudenju pomoči občanom v primeru poškodbe na ostrešju objektov. Večina zaloge folije pa se nahaja v skladišču CZ, katera se bo razporedila na lokacije glede na trenutne potrebe in obseg nesreče.

Poleg materialno tehničnih sredstev pa je potrebno poskrbeti tudi za varno delo tistih, ki izvajajo delo na višini. V letu 2021 smo nabavili 20 kompletov varovalne opreme za delo na višini, kateri vsebujejo ustrezen varovalni pas, 60 m vrvi in ostalo drobno opremo kot so karabini, prižeme in podobno. Oprema je bila razdeljena teritorialno po gasilskih društvih v GZ Črnomelj.

Za potrebe PGD Črnomelj je bilo potrebno nabaviti suho reševalno obleko za reševanje iz vode, zaradi iztrošenosti obstoječe obleke, ki je bila predhodno v uporabi.

Poverjenike CZ smo opremili S telovniki CZ, tako da so bolj prepoznavni in vidni ob svojem delu na terenu.

5. PROJEKT HITRO

Zaradi COVID 19 omejitev je bil projekt HITRO podaljšan do 31.1.2021. V prvem mesecu leta 2021 so bile izvedene še zadnje aktivnosti, katere smo bili dolžni izvesti. V skladu s prijavnico projekta so bile izvedene štiri štabne vaje s partnerji v projektu, na temo potresa in poplav. V skladu s takrat veljavni omejitvami, so bile vaje izveden preko video povezave.

Dne 29.1.2021 je bila izvedena še zadnja aktivnost in sicer zaključna novinarska konferenca, na kateri so bili širši javnosti predstavljeni dosežki in nove pridobitve v okviru projekta.



Slika 3 Izvedba štabne vaje v projektu HITRO

5. FINANCIRANJE

Finančni plan je bil usklajen s predvidenimi sredstvi proračuna za leto 2021 v višini 56.200,00 €. Realizacija je bila v višini 39.061,17 €.
Podrobnost namembnosti je razvidna iz naslednje tabele:

KONTO	*PLAN*	*PORABA*	*DODATNO*
Redna dejavnost	*31.500,00*	*25.865,18*	
Prejemki zunanjih sodelavcev	*3.000,00*	*0*	
Projekt HITRO	*5.000,00*	*2.007,58*	
Nabava opreme za CZ	*16.700,00*	*11.188,41*	
Skupaj	*56.200,00*	*39.061,17*	

6. DAN CIVILNE ZAŠČITE

V počastitev dneva Civilne zaščite, katerega praznujemo 1. marca, potekajo vsako leto razne slovesnosti s podelitvami priznanj najzaslužnejšim članom različnih organizacij, ki delujejo v sistemu zaščite in reševanja. Za leto 2021 je priznanje Bronasti trak CZ občine Črnomelj prejel Jakob Asani, kateri je kot prostovoljec OZ RK Črnomelj od oktobra 2020 do maja 2021 opravljal prostovoljno delo v Domu starejših občanov Črnomelj, ter na tak način pomagal zaposlenim in oskrbovancem doma.

Državno priznanje Bronasti znak civilne zaščite za leto 2021, ki ga podeljuje poveljnik CZ R Slovenije, je iz občine Črnomelj prejel Marko Črnič. Marko Črnič je dolgoletni poveljnik PGD Adlešiči. S svojim delom je prispeval k napredku in nadaljnjemu razvoj društva.

PREDLOG SKLEPA:
Občinskemu svetu občine Črnomelj predlagamo, da Poročilo o stanju civilne zaščite v občini Črnomelj za leto 2021 obravnava in ga kot informacijo sprejme v predlagani vsebini.

Pripravil:
Jože Weiss, poveljnik štaba CZ

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:
Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 25. redni seji, dne 19. 9. 2022 obravnaval gradivo »Poročilo o stanju Civilne zaščite v občini Črnomelj v letu 2021«. Odbor na gradivo ni imel pripomb in Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da Poročilo o stanju Civilne zaščite v občini Črnomelj v letu 2021 obravnava in ga kot informacijo sprejme v predloženi vsebini.

Zapisala:
Tanja Peteh, l.r.

Predsednik Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo
Samo Kavčič, l.r.

OBČINA ČRNOMELJ

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

OBČINSKI SVET

K točki 8

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v septembru 2022

Zadeva: **INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV V OBČINI ČRNOMELJ V LETU 2021**

OBRAZLOŽITEV:
V skladu s programom dela Občinskega sveta občine Črnomelj v letu 2022 je predvidena obravnava Informacije o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj v letu 2021.

Informacijo so pripravile strokovne službe Javnega zavoda Razvojno informacijskega centra Bela krajina.

PREDLOG SKLEPA:
Občinskemu svetu občine Črnomelj predlagamo, da Informacijo o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj v letu 2021 obravnava in jo sprejme v predlagani vsebini.

Gradivo pripravila:
Vesna Fabina, RIC Bela krajina

Uvodna obrazložitev:
Tanja Peteh, OU

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

Številka: 302-0007/2022

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:
Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 25. redni seji, dne 19. 9. 2022 obravnaval gradivo »Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj v letu 2021«. Odbor na gradivo ni imel pripomb in Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da gradivo – Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj v letu 2021, obravnava in ga kot informacijo sprejme v predloženi vsebini.

Zapisala:
Tanja Peteh, l.r.

Predsednik Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo
Samo Kavčič, l.r.

INFORMACIJA

O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

V OBČINI ČRNOMELJ

V LETU 2021

Pripravila: Vesna Fabina

Črnomelj, avgust 2022

KAZALO

UVOD **1**

POVZETEK **3**

1. Osnovni podatki poslovanja gospodarskih subjektov v letu 2021 ..... **4**

1.1 Položaj gospodarskih družb občine Črnomelj v letu 2021 v regiji JV Slovenija 4

1.2 Poslovanje gospodarskih subjektov občine Črnomelj v letu 2021 4

1.3 Delovno aktivno prebivalstvo v občini in indeks delovne migracije 5

2. Gospodarske družbe **5**

2.1 Število gospodarskih družb 5

2.2 Zaposlovanje v gospodarskih družbah in brezposelnost 6

2.3 Čisti prihodki od prodaje 9

2.4 Sredstva 13

2.5 Čisti dobiček, čista izguba in neto poslovni izid družb 14

2.6 Povprečne plače 15

2.7 Neto dodana vrednost na zaposlenega (NDV na zaposlenega) 16

3 Poslovanje samostojnih podjetnikov v letu 2021 ..... **18**

KAZALO TABEL

Tabela 1: Poslovanje gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj v letu 2021 ... 4
Tabela 2: Število delovno aktivnega in aktivnega prebivalstva v občini Črnomelj od leta 2009 po prebivališču in delovnem mestu 5
Tabela 3: Indeks delovne migracije za občino Črnomelj 5

KAZALO SLIK

Slika 1: Gibanje števila gospodarskih družb v občini Črnomelj 6
Slika 2: Gibanje števila zaposlenih v gospodarskih družbah v občini Črnomelj od leta 2007 7
Slika 3: Gibanje števila brezposelnih oseb v občini Črnomelj od leta 2009 8
Slika 4: Čisti prihodek od prodaje gospodarskih družb v občini Črnomelj od leta 2007 9
Slika 5: Delež prihodkov od prodaje na tujih trgih po velikosti gospodarskih družb 10

Slika 6: Gibanje prihodkov od prodaje gospodarskih družb občine Črnomelj po trgih od 2010 v mio EUR 11
Slika 7: Prihodki od prodaje na tujih trgih v celotnih prihodkih po velikosti GD za leto 2021..... 11
Slika 8: Prihodki od prodaje gospodarskih družb občine Črnomelj leta 2021 po dejavnostih..... 12
Slika 9: Delež sredstev na dan 31.12. 2021 po velikosti družb v občini Črnomelj 13
Slika 10: Prikaz vrednosti sredstev gospodarskih družb v občini Črnomelj po letih (v mio EUR)..... 14
Slika 11: Znesek čistega dobička, čiste izgube in neto čistega rezultata gospodarskih družb v občini Črnomelj v letih 2009-2021 15
Slika 12: Primerjava povprečnih bruto plač: v občini Črnomelj, regiji JV Slovenija in v Sloveniji 16
Slika 13: Primerjava neto dodanih vrednosti na zaposlenega v 1000 EUR po posameznih letih 17
Slika 14: Poslovanje samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj v letih 2009-2021..... 20
Slika 15: Poslovni izid samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj..... 21

PRILOGE:

Priloga 1: Podatki o poslovanju GD in s.p.-jev v občini Črnomelj za leto 2021 (AJPES)
Priloga 2: Podatki o poslovanju GD po panogah v občini Črnomelj v letu 2021 (AJPES)
Priloga 3: Podatki o poslovanju s.p.-jev po panogah v občini Črnomelj v letu 2021 (AJPES)

SEZNAM KRATIC:

AJPES - Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
GD – gospodarska družba
JV – jugovzhodna
NDV – neto dodana vrednost
RIC – Razvojno informativni center
RS – Republika Slovenija
s.p. - samostojni podjetnik
SURS - Statistični urad Republike Slovenije
ZGD - Zakon o gospodarskih družbah
ZRSZ – Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

UVOD

Namen in način zbiranja podatkov

Razvojno informacijski center (RIC) Bela krajina že od leta 20210 spremlja poslovanje gospodarskih subjektov in gibanje brezposelnosti v občini ter pripravlja Informacijo o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj, ki lahko služi kot podlaga pri odločanju in oblikovanju učinkovitejših ukrepov in spodbud za razvoj gospodarstva.

Podlaga za prikazane podatke so podatki pridobljeni od agencije AJPES na našo zahtevo. Pridobljeni podatki temeljijo na podatkih iz letnih poročil za leto 2021, ki so jih GD in s.p.-ji v skladu z ZGD-1 za namen državne statistike predložili AJPES - u do 3. 5. 2022.

Podatki zajemajo poslovni izid in premoženjsko finančni položaj GD (razen tistih, ki so v likvidacijskem ali stečajnem postopku), s. p.-jev s **sedežem na območju občine Črnomelj**[1] v letu 2021. Samostojni podjetniki, ki so po določbah o obdavčitvi dohodkov iz dejavnosti zakona, ki ureja dohodnino, obdavčeni na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov, ne predlagajo letnih poročil AJPES, zato njihovi podatki niso vključeni v to informacijo. **Podatki računovodskih izkazov slonijo na nerevidiranih poročilih**, kar pomeni, da se še lahko deloma spremenijo. V poročilu so uporabljeni še podatki ZRSZ o brezposelnosti in podatki SURS-a o delovno aktivnem prebivalstvu, delovnih migracijah, strukturi brezposelnih itd..

Nekaj pomembnejših podatkov za Slovenijo v letu 2021

Kot že predhodno leto je epidemija koronavirusa je globoko zaznamovala tudi leto 2021. Zaradi nje je vlada sprejela veliko odlokov, pravil, ukrepov, a so se gospodarski subjekti odlično prilagodili na razmere.

Nekaj pomembnejših podatkov za Slovenijo v letu 2021:

- Obseg industrijske proizvodnje se je povečal za 10,2 % (podatek je še začasen).
- Cene industrijskih izdelkov pri proizvajalcih so se povečale za 6,1 %.
- Cene življenjskih potrebščin so se povečale za 1,9 %.
- Vrednosti izvoza in uvoza sta se povečali, vrednost izvoza za 19,8 %, vrednost uvoza pa za 30,8 % (podatka sta še začasna).
- Pokritost uvoza z izvozom se je poslabšala, v letu 2021 je bila 93,9 %, v letu 2020 pa 102,7 %.
- Tudi v letu 2021 so bile obrestne mere na medbančnem denarnem trgu negativne.

[1] V Informaciji tako niso zajet pomembni zaposlovalci v občini Črnomelj: Družba Akrapovič, Polycom, Livar, d.d. in drugih, ki nimajo sedeža v občini.

- Stopnja registrirane brezposelnosti se je znižala, ob koncu leta je znašala 6,7 % (v regiji 6,4 %).

Poslovanje gospodarskih družb v regiji JV Slovenija

Poslovanje družb v regiji JV Slovenija je tradicionalno boljše in bolj stabilno od povprečja družb v državi. Tako je bilo tudi v letu 2021, na kar kažejo vrednosti izbranih kazalnikov gospodarnosti, donosnosti, produktivnosti in financiranja.

Po predloženih podatkih iz letnih poročil za leto 2021 so gospodarski subjekti vseh pravnoorganizacijskih oblik (družbe, samostojni podjetniki, zadruge) v regiji JV Slovenija:

- skupaj realizirali za 7,8 milijard evrov prihodkov, od tega 93 % družbe, 5 % podjetniki in 2 % zadruge;
- skupaj v povprečju zaposlovali 37 tisoč oseb, od tega 91 % družbe, 8 % podjetniki in 1 % zadruge.

V letu 2021 so bili realizirani skupni prihodki gospodarskih družb regije za 8 % višji kot v letu 2020. Med družbami v predelovalnih dejavnostih imajo največjo težo družbe, ki imajo glavno dejavnost proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic ali proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov (20 družb). S prodajo na tujih trgih so družbe ustvarile več kot dve tretjini vseh svojih prihodkov (77 %), najpomembnejši trg so bile države Evropske unije (EU). V primerjavi z letom poprej se je povečalo število družb, ki so ustvarile čisti dobiček in zmanjšalo število družb, ki so izkazale čisto izgubo. V letu 2021 pa so družbe povečale neto dodano vrednost. Ustvarile so je za 2,1 milijarde EUR oziroma za 5 % več kot v letu 2020. Višja je bila tudi neto dodana vrednost na zaposlenega, ki je znašala 61,5 tisoč EUR, kar je 8,4 tisoč več kot je slovensko povprečje. Število zaposlenih v družbah (več kot polovico jih je bilo zaposlenih v družbah predelovalnih dejavnosti) se je v letu 2021 povečalo za 1.007. Zvišale so se tudi povprečne plače (za 77 EUR), in sicer je povprečna mesečna (bruto) plača v družbah regije znašala 2.055 EUR in je bila precej višja (za 154 EUR) od povprečne plače v slovenskih družbah, ki je znašala 1.901 EUR.

POVZETEK

V občini Črnomelj je po podatkih AJPES-a v letu 2021 poslovalo 7 gospodarskih subjektov več kot predhodno leto, skupaj 601. Od tega **267 gospodarskih družb** (9 več) in **334 samostojnih podjetnikov** (2 manj). Največ, 216 je bilo mikro družb, 46 majhnih in 5 srednjih gospodarskih družb.

Okrevanje gospodarstva se je nadaljevalo, kar se kaže v večjih prihodkih od prodaje, ki so se povečali za 25 %. Prihodki na tujih trgih so se povečali za 38 % in znašali 124 mio EUR. S tem se je delež prihodkov na tujih trgih povečal za 3,95 odstotne točke in znašal 41,89 %.

Boljši čisti neto rezultat so ustvarile tako gospodarske družbe kot tudi samostojni podjetniki. Gospodarske družbe so ustvarile 15,7 mio EUR neto čistega dobička, 6,9 mio EUR več kot predhodno leto, samostojni podjetniki so ga povečali za slabega pol milijona EUR in je znašal 3,1 mio EUR.

Neto dodana vrednost na zaposlenega je v gospodarskih družbah občine Črnomelj v letu 2021 znašala 40.868,35 EUR, kar je 16 % več od predhodnega leta, s čimer se je nekoliko zmanjšal zaostanek za državnim povprečjem – za 2,6 odstotne točke, še bolj pa se je zmanjšal zaostanek za regijskim povprečjem – za 8,25 odstotne točke.

Število zaposlenih v gospodarskih družbah se je povečalo za 5 % pri samostojnih podjetnikih za 3 %. Skupaj so zaposlovali 2.285 oseb. Najpomembnejše zaposlovalke so bile majhne družbe, saj so zaposlovale 886 oseb, 21 več kot preteklo leto ali skoraj 46 % zaposlenih v gospodarskih družbah.

Stopnja brezposelnosti je bila decembra v občini Črnomelj 9,6%, 2,3 odstotne točke manj kot decembra 2020. Na ZRSZ je bilo prijavljenih 649 brezposelnih oseb, kar je 153 oseb manj kot decembra 2020.

Največ gospodarskih družb (64) je poslovalo na področju **C Predelovalne dejavnosti.** Zaposlovale so 941 oseb, 14 % več kot predhodno leto. Ustvarile so 103,69 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je za 27,5 mio EUR ali 36 % več kot predhodno leto. V prihodkih vseh gospodarskih družb to predstavlja 40,7 %. Prihodki na tujih trgih so se jim povečali za 44 % in prodaja na tujih trgih je dosegla 61 % vseh prihodkov od prodaje. Pomembnejše dejavnosti gospodarskih družb so bile še **G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil** (55 GD), **F Gradbeništvo** (34 GD) in **M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti** (33 GD).

Največ samostojnih podjetnikov je delovalo v dejavnosti **F Gradbeništvo** (79 s.p.), sledi **C Predelovalna dejavnost** (59 s.p.), **G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil** (46 s.p.) in **I Gostinstvo** (39 s.p.).

1. Osnovni podatki poslovanja gospodarskih subjektov v letu 2021

1.1 Položaj gospodarskih družb občine Črnomelj v letu 2021 v regiji JV Slovenija

a. V občini Črnomelj je **poslovalo** 9,8 % gospodarskih družb regije (predhodno leto 9,5 %).
b. Zaposlovale so 5,8 % **zaposlenih** v gospodarskih družb regije (predhodno leto 5,7).
c. Razpolagajo z 2,9 % **sredstev** gospodarskih družb regije (predhodno leto 2,64).
d. Ustvarile 3,6 % **čistih prihodkov od prodaje** gospodarskih družb v regiji (predhodno leto 2,99 %).
e. Dosegle 2,6 % **prihodkov** gospodarskih družb regije **na tujih trgih** (predhodno leto 1,95).
f. Dosegle 3,88 % **neto dodane vrednosti** gospodarskih družb regije (predhodno leto 3,32).

1.2 Poslovanje gospodarskih subjektov občine Črnomelj v letu 2021

V občini Črnomelj je po podatkih AJPES-a v letu 2021 poslovalo **601** gospodarskih subjektov, kar je 7 več kot predhodno leto. Od tega je bilo **267 gospodarskih družb** (9 več kot predhodno leto) in **334 samostojnih podjetnikov** (2 manj kot predhodno leto). Skupaj so zaposlovali 2.285 oseb, kar je 105 oseb oziroma 5 % več kot predhodno leto. Ustvarili so **296 mio EUR** prihodkov od prodaje, kar je 59,4 mio EUR ali 25 % več kot predhodno leto. Na tujih trgih so ustvarili **124 mio EUR** prihodkov**,** kar je 34,2 mio EUR ali 38 % več. Delež prodaje na tujih trgih se je povečal za 3,95 odstotne točke in je znašal **41,89 %** od celotnih prihodkov od prodaje**.** Razpolagali so s **221 mio EUR** sredstev, kar je za 16 % več kot predhodno leto. Osnovni podatki poslovanja gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj v letu 2020 so razvidni v Tabeli 1.

Tabela 1: Poslovanje gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj v letu 2021

Gospodarske družbe in s.p.	Število 2020	**Število 2021**	Indeks 21/20	Zaposleni 2020	**Zaposleni 2021**	Indeks 21/20	Delež v %	Prihodki od prodaje v mio EUR 2020	**Prihodki od prodaje v mio EUR 2021**	Indeks 21/20	Delež v %	Prihodki na tujih trgih v mio EUR 2020	**Prihodki na tujih trgih v mio EUR 2021**	Indeks 21/20	Delež v % (od celotnih prihodkov subjektov)	Delež (%) svojih prihodkov na tujih trgih 2021	Poveč./ zmanj. deleža v odstotnih točkah	Sredstva na dan 31.12.2020 v mio EUR	**Sredstva na dan 31.12.2021 v mio EUR**	Indeks 21/20	Delež v %
Sp	336	**334**	99	330	**340**	103	14,9	35,8	**41,0**	114	13,9	4,2	**4,0**	95	3,2	9,76	-1,99	24,1	**25,0**	104	11,3
Mikro	211	**216**	102	475	**459**	97	20,1	31,0	**38,0**	123	12,8	2,8	**5,0**	176	4,0	13,16	4,00	40,3	**42,0**	104	19,0
Majhne	42	**46**	110	866	**887**	102	38,8	87,0	**120,0**	138	40,5	37,2	**58,0**	156	46,8	48,33	5,62	66,2	**82,0**	124	37,1
Srednje	5	**5**	100	509	**599**	118	26,2	82,8	**97,0**	117	32,8	45,6	**57,0**	125	46,0	58,76	3,72	59,4	**72,0**	121	32,6
Velike	0	**0**	/	0	**0**	/	0,0	0,0	**0,0**	/	0,0	0,0	**0,0**	/	/	/	/	0,0	**0,0**	/	0,0
Skupaj GD	258	**267**	103	1.851	**1.945**	105	85,1	200,8	**255,0**	127	86,1	85,6	**120,0**	140	96,8	47,06	4,44	165,9	**196,0**	118	88,7
Skupaj GD+sp	594	**601**	101	2.180	**2.285**	105	100,0	236,6	**296,0**	125	100,0	89,8	**124,0**	138	100,0	41,89	3,95	190,0	**221,0**	116	100,0

Vir: AJPES, Letna poročila za leti 2020 in 2021, preračun RIC Bela krajina

V občini Črnomelj je v letu 2021 poslovalo 334 samostojnih podjetnikov in tako predstavljajo več kot polovico poslovnih subjektov, zaposlujejo slabih 15 % vseh zaposlenih v gospodarskih subjektih ter ustvarijo slabih 14 % vseh prihodkov. Njihovi prihodki na tujih trgih predstavljajo 9,8 % od prihodkov od prodaje ali 3,2 % od prodaje na tujih trgih vseh poslovnih subjektov. Med gospodarskimi družbami prevladujejo mikro družbe (216), ki v povprečju zaposlujejo 2,1 osebe, 0,15 osebe manj kot predhodno leto. Največji delež prihodkov od prodaje ustvarijo majhne družbe, dobrih 40 %, tudi zaposlujejo največ, 38,8 % vseh zaposlenih v gospodarskih subjektih in razpolagajo z največ, dobrih 37 % vseh sredstev gospodarskih subjektov. Srednje družbe ustvarijo največ prihodkov na zaposlenega –slabih 162 tisoč EUR.

1.3 Delovno aktivno prebivalstvo v občini in indeks delovne migracije

Delovno aktivno prebivalstvo po prebivališču se je v letu 2022 v občini Črnomelj povečalo za 147 oseb glede na predhodno leto. Še bolj pa se je povečalo delovno aktivno prebivalstvo po delovnem mestu, za 192 oseb. Tabela 2 prikazuje število aktivnega prebivalstva po letih v občini Črnomelj po delovnem mestu in mestu prebivališča. Podatki zajemajo stanje 31.12.

Tabela 2: Število delovno aktivnega in aktivnega prebivalstva v občini Črnomelj od leta 2009 po prebivališču in delovnem mestu

Prebivalstvo	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Delovno aktivno prebivalstvo po DM - SKUPAJ	**4.731**	**4.677**	**4.642**	**4.134**	**4.248**	**3.955**	**3.795**	**3.902**	**4.202**	**4.241**	**4.476**	**4.360**	**4.552**
- Zaposlene osebe - SKUPAJ - po DM	4.004	3.998	3.922	3.363	3.433	3.194	3.163	3.300	3.542	3.524	3.808	3.790	3.988
- Samozaposlene osebe - SKUPAJ	727	679	720	771	815	761	632	602	660	717	668	570	564
- Samozaposlene osebe brez kmetov	322	319	322	308	329	349	350	368	375	379	375	381	393
- Samozaposlene osebe - kmetje	405	360	398	463	486	412	282	234	285	338	293	189	171
Delovno aktivno prebivalstvo po prebivališču	**6.098**	**6.043**	**5.851**	**5.456**	**5.539**	**5.478**	**5.332**	**5.597**	**6.031**	**6.199**	**6.110**	**5.955**	**6.102**
Brezposelni	932	912	1.146	1.413	1.483	1.482	1.438	1.080	874	775	745	802	649
Aktivno prebivalstvo	7.030	6.955	6.997	6.869	7.022	6.960	6.770	6.677	6.905	6.974	6.855	6.757	6.751
Stopnja brezposelnosti	13,3	13,1	16,4	20,6	21,1	21,3	21,2	16,2	12,7	11,1	10,9	11,9	9,6

Vir: SURS

V Tabeli 3 so vrednosti indeksa delovne migracije, ki prikazuje razmerje med številom delovno aktivnega prebivalstva po občini delovnega mesta, napram delovno aktivnega prebivalstva po občini prebivališča[2] pomnoženo s 100. Na nek način prikazuje kolikšen odstotek delovnih mest je na razpolago v občini za aktivno prebivalstvo občine. Prvič po letu 2013 je v občini na razpolago delovnih mest za več kot 75 % aktivnega prebivalstva. Indeks delovne migracije je kazalnik, ki prikazuje prostorske enote z bolj izrazitim delovnim ali bolj izrazitim bivalnim značajem. Občina Črnomelj je bolj bivalno območja, kjer je izražen primanjkljaj delovnih mest glede na število delovno aktivnega prebivalstva. Na delo zunaj občine odhaja še vedno 47,4 % delovno aktivnega prebivalstva.

Tabela 3: Indeks delovne migracije za občino Črnomelj

Kazalnik/ Leto	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indeks delovne migracije	77,2	77,1	79,0	74,4	75,5	70,8	70,4	69,0	68,8	67,4	73,1	73,9	75,7
Delovni migranti [brez kmetov], ki delajo zunaj občine prebivališča (% od delovno aktivnega prebivalstva)	39,4	40,1	39,5	43,1	42,6	47,5	47,8	48,6	50,5	50,5	48,9	48,5	47,4

Vir: SURS

2. Gospodarske družbe


2.1 Število gospodarskih družb

V občini Črnomelj je leta 2020 poslovalo ***267 gospodarskih družb***, 9 več kot predhodno leto. Največ, kar 216, je bilo mikro družb, katerih število je za 5 večje od predhodnega leta. Notranjo rast družb kaže

[2] Indeks ne upošteva kmetov, ne v številcu, ne v imenovalcu

tudi povečanje majhnih družb, delovale so 4 več, skupno 46. Enako kot v letu 2020 je delovalo 5 srednjih družb. Že od leta 2014 v občini Črnomelj ne deluje nobena velika družba. Slika 1 prikazuje gibanje števila družb od leta 2006 v občini Črnomelj.

Slika 1: Gibanje števila gospodarskih družb v občini Črnomelj



Vir: AJPES, Letna poročila za leta 2007 - 2021.

Kot že vrsto let je največ gospodarskih družb v letu 2021 (skoraj 24 %) poslovalo na področju **C Predelovalne dejavnosti** in sicer 64, 1 manj kot predhodno leto. Sledi **G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil,** v tej dejavnosti je delovalo 55 gospodarskih družb, ena več kot predhodno leto. Po številu družb sledi **F Gradbeništvo,** v tej dejavnosti je poslovalo 34 gospodarskih družb (ena več od predhodnega leta). V dejavnosti **M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti** je poslovalo 33 družb, ena manj kot predhodno leto. Nad 20 gospodarskih družb je poslovalo še v dejavnosti **I Gostinstvo**, v kateri se je tudi najbolj povečalo število družb, za 5 in je v letu 2021 v tej dejavnosti skupaj delovalo 23 gospodarskih družb. V dejavnostih **H Promet in skladiščenje** je delovalo 19 gospodarskih družb. V ostalih dejavnostih je delovalo nekaj ali zgolj ena gospodarska družba.

2.2 Zaposlovanje v gospodarskih družbah in brezposelnost

V letu 2021 so gospodarske družbe v občini zaposlovale ***1.945[3] oseb***, kar je 5 % ali 94 zaposlenih več kot leta 2020.


[3] Število predstavlja povprečno število zaposlenih na podlagi opravljenih delovnih ur v obračunskem obdobju.

Po velikosti družb so bile najpomembnejše zaposlovalke so majhne družbe, saj so zaposlovale 887 oseb, 21 več kot predhodno leto ali 45,6 % zaposlenih v gospodarskih družbah. Srednje družbe so najbolj povečale število zaposlitev, za 18 %. Zaposlovale 599 oseb, kar je 90 več predhodno leto in zaposlujejo skoraj 31 % zaposlenih v gospodarskih družbah. Mikro družbe so zaposlovale 459 oseb in so edine zmanjšale zaposlitve in sicer za 16 oseb ali 3 %.

Po dejavnostih so največ zaposlovale gospodarske družbe v **C Predelovalni dejavnosti,** 48,4 % vseh zaposlenih v gospodarskih družbah, kar je 941 oseb ali 117 oseb več kot predhodno leto. Sledijo družbe v dejavnosti **G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil,** ki so zaposlovale 261 oseb, 9 več kot predhodno leto in **F Gradbeništvo,** ki je zaposlovalo 256 oseb, kar 39 manj od predhodnega leta, kar je tudi največje zmanjšanje. 8 zaposlitev več je bilo v dejavnosti **H Promet in skladiščenje,** ki je v letu 2021 zaposlovala 183 oseb. Več kot 10 oseb je bilo zaposlenih še v dejavnostih: **M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti** (88), **I Gostinstvo** (71), **E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja** (67), **N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti** (40) in **A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo** (12)**.** Edina dejavnost v kateri ni bilo zaposlitev je bila **J Informacijske in komunikacijske dejavnosti.**

Gibanje števila zaposlenih v gospodarskih družbah v občini Črnomelj od leta 2007 do leta 2021 prikazuje Slika 2.

Slika 2: Gibanje števila zaposlenih v gospodarskih družbah v občini Črnomelj od leta 2007



Vir: AJPES, Letna poročila za leta 2007 - 2021.

Brezposelnost


Decembra 2021 je znašala stopnja brezposelnosti v občini Črnomelj 9,6%, 2,3 odstotne točke manj kot decembra 2020. Na ZRSZ je bilo prijavljenih 649 brezposelnih oseb (153 oseb manj kot decembra 2020). Stopnja brezposelnosti je bila decembra 2021 večja pri ženskah – 11 % (2,3 odstotne točke manj kot decembra predhodno leto), pri moških je znašala 8,6 % (2,2 odstotne točke manj od predhodnega leta).

Na ZRSZ je bilo decembra 2021 največ brezposelnih oseb s prvo in drugo stopnjo izobrazbe, in sicer 336 oseb, kar je 46 maj kot preteklo leto, predstavlja pa skoraj 52 % vseh brezposelnih oseb. 154 oseb ali 23,7 % vseh brezposelnih v občini je imelo tretjo ali četrto stopnjo oziroma nižje in srednje poklicno izobraževanje, 100 oseb ali 36 oseb več kot preteklo leto je imelo peto stopnjo izobrazbe in so predstavljali 15 % vseh brezposelnih. 59 iskalcev zaposlitve (5 manj kot preteklo leto) je imelo višjo in visoko izobrazbo, predstavljali so 9 % brezposelnih oseb.

Po starosti so prevladovale brezposelne osebe nad 55 let, decembra 2021 jih je bilo v občini 216, 24 manj kot leto poprej. Sledita skupini med 30 in 39 let ter skupina 40-49 let s 133 oziroma 110 brezposelnimi osebami. V skupini med 15 in 24 let je bilo 91 brezposelnih oseb, v skupini 25 do 29 je bilo 58 brezposelnih oseb in v starostni skupini 50-54 let je bilo 41 brezposelnih oseb. V vseh skupinah je bilo maj brezposelnih kot predhodno leto.

Decembra 2020 je bilo od 649-ih brezposelnih oseb 326 oseb brezposelnih 12 ali več mesecev, kar je 157 manj kot preteklo leto, od tega pri 262-ih osebah traja brezposelnost tri ali več let, enako kot preteklo leto. Gibanje števila brezposelnih oseb v občini od leta 2009 prikazuje Slika 3.

Slika 3: Gibanje števila brezposelnih oseb v občini Črnomelj od leta 2009




Vir: SURS, ZRSZ.

2.3 Čisti prihodki od prodaje

Prihodek od prodaje gospodarskih družb v občini Črnomelj raste in je v letu 2021 dosegel ***255 mio EUR čistih prihodkov od prodaje,*** kar je slabih 27 % več kot predhodno leto. Slika 4 prikazuje gibanje čistega prihodka od prodaje gospodarskih družb v občini Črnomelj od leta 2007.

Slika 4: Čisti prihodek od prodaje gospodarskih družb v občini Črnomelj od leta 2007



Vir: AJPES, Letna poročila za leta 2007 - 2021.

Najbolj so prihodke od prodaje glede na preteklo leto povečale majhne družbe, za 33 mio EUR ali za 38% in so znašali dobrih 120 mio EUR kar je več kot 47 % prihodkov od prodaje vseh gospodarskih družb (kar je za 3,7 odstotne točke več kot predhodno leto). Srednje družbe so ustvarile 97 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je 17 % več od predhodnega leta ali 38 % prihodkov prodaje vseh družb. V mikro družbah so se prihodki od prodaje povečali za 23 % in znašali 38 mio EUR.


Tako kot so večje prihodke od prodaje dosegle vse gospodarske družbe po velikosti, so se tudi glede na dejavnost prihodki povečali v vseh, razen v **N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti,** kjer so se zmanjšali za 5 % in dosegli slab 1 mio EUR. Največ prihodkov od prodaje so ustvarile gospodarske družbe v **C Predelovalnih dejavnosti**, 103,7 mio EUR, kar je za 27,5 mio EUR ali 36 % več kot predhodno leto. V prihodkih vseh gospodarskih družb to predstavlja 40,7 % ali 2,7 odstotne točke več kot predhodno leto. Sledi **G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil** s 59,5 mio EUR ali 7,5 % več kot leto poprej, njihov prihodek od prodaje predstavlja 23,4 % (4,6 odstotne točke manj kot

predhodno leto) prihodkov vseh gospodarskih družb. Sledi dejavnost **M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti,** v kateri so se prihodki povečali za 82,4 % in je dosegla prihodke od prodaje v višini 30,9 mio EUR. Nad 10 mio EUR prihodkov od prodaje so dosegli še v dejavnostih: **H Promet in skladiščenje (**26,2 mio EUR) in **F Gradbeništvo** (18,1 mio EUR). Nad 1 mio EUR prihodkov od prodaje pa so imeli še v dejavnostih: **E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja** (5,7 mio EUR), **A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo** (3,4 mio EUR) in **I Gostinstvo** (3,2 mio EUR). Slika 8 prikazuje prihodke od prodaje gospodarskih družb občine Črnomelj leta 2021 po dejavnostih.

Prihodki od prodaje gospodarskih družb na tujih trgih so po letih naglega upadanja že sedmo leto v porastu. Na tujih trgih so gospodarske družbe iz občine Črnomelj ustvarile ***120,3 mio EUR*** prihodkov od prodaje ali 40 % več kot predhodno leto. Prihodek na tujih trgih vseh družb predstavlja **47,25 %** vseh prihodkov od prodaje, kar je za 4,63 odstotne točke več kot predhodno leto. Največ prihodkov so na tujih trgih ustvarile **majhne družbe**, za 58 mio EUR. Te so povečale svoje prihodke na tujih trgih za 56 odstotkov in dosegle 48,33 % prihodkov od prodaje na teh trgih, kar je 5,6 odstotne točke več kot predhodno leto. **Srednje družbe** so povečale prihodke od prodaje na tujih trgih za 25 % in dosegle na teh trgih 57 mio EUR prihodkov, kar znaša 47,5 % prodaje na tujih trgih vseh gospodarskih družb in skoraj 59 % od prihodkov celotne prodaje srednjih družb (3,7 odstotne točke več kot predhodno leto). **Mikro družbe** so dosegle prihodke od prodaje na tujih trgih v višini 5 mio EUR, kar je za 76 % več kot predhodno leto in so dosegli z izvozom 13,16 % njihove prodaje, kar je 4 odstotne točke več.


Delež prihodkov gospodarskih od prodaje na tujih trgih po velikosti gospodarskih družb za leto 2021 prikazuje Slika 5. Slika 6 prikazuje gibanje prihodkov od prodaje gospodarskih družb v občini Črnomelj po trgih od leta 2010. Slika 7 prikazuje deleže prihodkov od prodaje na tujih in domačem trgu družb glede na velikost.

Slika 5: Delež prihodkov od prodaje na tujih trgih po velikosti gospodarskih družb



Vir: AJPES 2022, Letna poročila za leto 2021, preračun RIC Bela krajina.

Slika 6: Gibanje prihodkov od prodaje gospodarskih družb občine Črnomelj po trgih od 2010 v mio EUR



Vir: AJPES, Letna poročila za leta 2010 – 2021, preračun RIC Bela krajina.

Slika 7: Prihodki od prodaje na tujih trgih v celotnih prihodkih po velikosti GD za leto 2021



Vir: AJPES, Letna poročila za 2021, preračun RIC Bela krajina.

Z vidika dejavnosti so največ prihodkov na tujih trgih ustvarile družbe, ki delujejo v **C Predelovalne dejavnosti,** in sicer 63,3 mio EUR, kar predstavlja 52,5 % vseh prihodkov od prodaje gospodarskih družb občine Črnomelj na tujih trgih. Svoje prihodke na tujih trgih so povečale kar za 44 % glede na predhodno leto in na tujih trgih dosegle 61 % svojih prihodkov od prodaje. Gospodarske družbe iz vseh dejavnosti niso ustvarile prihodkov na tujih trgih, poleg predelovalne dejavnosti so prihodke od prodaje na tujih trgih ustvarili še: **M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnost** (24,6 mio EUR, 79,2 % svojih prihodkov od prodaje), **G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil** (13,3 mio EUR, 22,3 % svojih prihodkov od prodaje), **H Promet in skladiščenje** (13 mio EUR, 49,6 % prihodkov

od prodaje), **F Gradbeništvo** (4,1 mio EUR, 22,4 % prihodkov od prodaje), **A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo** (1,6 mio EUR, 48 % prihodkov od prodaje), po nekaj tisoč pa še **J Informacijske in komunikacijske dejavnosti** (424 tisoč EUR, 88,3 % prihodkov od prodaje), **N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti** (109 tisoč EUR, 10,8 % prihodkov od prodaje), **S Druge dejavnosti** (11 tisoč EUR, 2 % prihodkov od prodaje) in **I Gostinstvo** (10 tisoč EUR, 0,3 % prihodkov od prodaje).

Brez prihodkov na tujih trgih so poslovali v dejavnostih: D Oskrba z električno energijo, plinom in paro, E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja, K Finančne in zavarovalniške dejavnosti, L Poslovanje z nepremičninami, P Izobraževanje, Q Zdravstvo in socialno varstvo, R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti.

Slika 8: Prihodki od prodaje gospodarskih družb občine Črnomelj leta 2021 po dejavnostih




VIR: AJPES, Letna poročila za 2021, preračun RIC Bela krajina.

2.4 Sredstva

Ob koncu leta 2021 so imele gospodarske družbe v občini Črnomelj ***196 mio EUR sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev*** ali za 30,1 mio EUR oziroma 18% več kot leta 2020.

Z največ sredstvi, 82 mio EUR, so ponovno razpolagale majhne družbe, kar predstavlja skoraj 42 % vseh sredstev gospodarskih družb. Majhne družbe so tudi najbolj povečale sredstva – za 24 %. Srednje družbe so sredstva povečale za 21 % in so ob koncu leta razpolagale z 72 mio EUR sredstev, kar v strukturi sredstev vseh gospodarskih družb predstavlja slabih 36,7 %. V mikro družbah so se sredstva povečala za 4 %. Razpolagali so z 42 mio EUR sredstev ali z 21,4 % sredstev gospodarskih družb v občini Črnomelj. Slika 9 prikazuje delež sredstev, ki so jih posedovale gospodarske družbe v občini Črnomelj ob koncu leta 2021, glede na velikost.

Slika 9: Delež sredstev na dan 31.12. 2021 po velikosti družb v občini Črnomelj




Vir: AJPES, Podatki za 2021, preračun RIC Bela krajina.

Z največ sredstvi oziroma obveznostmi do sredstev so razpolagali v **C Predelovalne dejavnosti,** z dobrih 92,9 mio EUR, kar je 24 % več kot preteklo leto in predstavlja dobrih 47 % sredstev vseh gospodarskih družb v občini. Z več kot 10 mio EUR razpolagajo še **G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil,** 33,3 mio EUR, slabe 3 % več kot predhodno leto, **H Promet in skladiščenje,** 23 mio EUR, 8,8 % več, **F Gradbeništvo** s skoraj 16,5 mio EUR sredstev, 18 % več kot predhodno leto in **M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti**, ki so razpolagali z 11,8 EUR sredstev ali 60,8 % več kot predhodno leto. Z najmanj sredstvi so poslovali v dejavnosti **R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti.**

Slika 10 prikazuje vrednost sredstev s katerimi so gospodarske občine Črnomelj razpolagale od leta 2007 do 2021.

Slika 10: Prikaz vrednosti sredstev gospodarskih družb v občini Črnomelj po letih (v mio EUR)



Vir: AJPES, Letna poročila za leta 2007 - 2021.

2.5 Čisti dobiček, čista izguba in neto poslovni izid družb


Od 267 gospodarskih družb, ki so poslovale v občini Črnomelj v letu 2021, so z dobičkom poslovale 204 družbe ali 31 več kot preteklo leto, kar predstavlja 76,4 % vseh družb (9,4 odstotne točke več kot 2020). Te družbe so ustvarile slabih ***15,7 mio EUR čistega dobička,*** kar je 6,9 mio EUR ali 79 % več kot predhodno leto.

Z izgubo je poslovalo 58 gospodarskih družb, 17 manj od predhodnega leta, kar predstavlja 21,7 % gospodarskih družb (7,3 odstotne točke manj kot predhodno leto). ***Znesek čiste izgube*** teh družb je znašal ***0,92 mio EUR*** kar je polovico manj kot predhodno leto.

Neto čisti rezultat gospodarskih družb v občini Črnomelj je bil v letu 2021 pozitiven in je znašal **14,75 *mio EUR*** ali 7,85 mio EUR več kot predhodno leto. Gibanje neto čistega dobička in čiste izgube prikazuje Slika 11. Pri tem je potrebno opozoriti, da so za leto 2021 uporabljeni nerevidirani podatki.

Največji dobiček so zabeležile gospodarske družbe iz **C Predelovalne dejavnosti,** ki so ustvarile 9,59 mio EUR čistega dobička, 2,18 krat več kot predhodno leto, kar predstavlja 61,1 % celotnega čistega dobička gospodarskih družb v občini. Od 64-ih gospodarskih družb iz te dejavnosti jih je 55 (86%) poslovalo z dobičkom, 8 (12,5 %) z izgubo. Zguba teh družb je znašala 87.000 EUR, kar je 87 % manj kot predhodno leto. Neto čisti rezultat družb v predelovalni dejavnosti je bil pozitiven in je znašal 9,5 mio EUR, 5,7 mio EUR več kot predhodno leto.

Slika 11: Znesek čistega dobička, čiste izgube in neto čistega rezultata gospodarskih družb v občini Črnomelj v letih 2009-2021



Vir: AJPES, Letna poročila za leta 2009 – 2021, preračun RIC Bela krajina.

Po znesku čistega dobička sledijo gospodarske družbe iz dejavnosti **G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil** (dobra 2 mio čistega dobička, neto čisti rezultat 1,9 mio EUR), **F Gradbeništvo** (1,12 mio čistega dobička, neto čisti rezultat 1 mio EUR**), M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti** (skoraj 1,1 mio EUR čistega dobička, neto čisti rezultat slab 1 mio EUR). Blizu milijona čistega dobička in neto čisti rezultat 874.000 EUR so ustvarili v dejavnosti **H Promet in skladiščenje.**


Neto čisto izgubo so ustvarili v dejavnosti **J Informacijske in komunikacijske dejavnosti** (-125.000 EUR), **I Gostinstvo (**-22.000 EUR) in **Q Zdravstvo in socialno varstvo** (-4.000 EUR).

2.6 Povprečne plače

V občini Črnomelj je bila ***povprečna bruto plača v gospodarskih družbah v letu 2021 1.537 EUR***, kar je 158 EUR ali 11,4 % več kot predhodno leto. Povprečna bruto plača v občini Črnomelj zaostaja za povprečno bruto plačo v regiji JV Slovenija za 518 (80 EUR manj kot predhodno leto) oziroma dosega zgolj 74,8 % povprečne plače v regiji. Za povprečno bruto plačo v Sloveniji zaostajamo za 364 EUR, 37 EUR več kot predhodno leto, oziroma dosega 80,1 % povprečne bruto plače v Sloveniji.

Slika 12 prikazuje razkorak med povprečno bruto plačo v občini Črnomelj in povprečnimi bruto plačami v regiji JV Slovenija ter državi v obdobju od leta 2009 do leta 2021.

Slika 12: Primerjava povprečnih bruto plač: v občini Črnomelj, regiji JV Slovenija in v Sloveniji



Vir: AJPES, Letna poročila za leta 2007 - 2021.

Najvišje povprečne bruto plače so bile v dejavnosti **Q Zdravstvo in socialno varstvo**, 2.369 EUR in so bile na isti ravni kot predhodno leto. Sledi dejavnost **E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja** z 2.019 EUR, 6 % več kot predhodno leto. Sledijo **M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti** (1.716 EUR, 4 % več) in **C Predelovalne dejavnosti** (1.686 EUR, 10 % več), **P Izobraževanje** (1595 EUR) in **G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil** (1.535 EUR, 10 % več).


Najnižje so bile v dejavnostih: **D Oskrba z električno energijo, plinom in paro**, 1.049 EUR, in je edina dejavnost, kjer so se plače znižale, za 5,4 %, glede na predhodno leto. Sledijo: **F Gradbeništvo** (1.056 EUR, 11,6 % več kot v predhodnem letu**), L Poslovanje z nepremičninami** (1.081 EUR, 9,5 % več) in navkljub največjemu povečanju, za 28 %, **R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti** (1,096 EUR).

2.7 Neto dodana vrednost na zaposlenega (NDV na zaposlenega)

V občini Črnomelj je bila v letu 2021 ***NDV na zaposlenega v gospodarskih družbah 40.868,35 EUR***, za kar 5.821 EUR oziroma 16 % večja kot predhodno leto. Zaostanek NDV na zaposlenega v primerjavi z našo regijo znaša 33,5 % in je za 8,25 odstotne točke manjši od predhodnega leta. Za državnim povprečjem

še zmeraj zaostajamo za 23 %, za 2,6 odstotne točke manj kot leta 2020. Slika 13 prikazuje razkorak med NDV na zaposlenega v občini Črnomelj v primerjavi z regijo in državo v posameznih letih.

Slika 13: Primerjava neto dodanih vrednosti na zaposlenega v 1000 EUR po posameznih letih



Vir: AJPES, Letna poročila za 2008 - 2021.

Po NDV na zaposlenega izstopata dejavnosti **J Informacijske in komunikacijske dejavnosti** (282.390,3 EUR) in **D Oskrba z električno energijo, plinom in paro** (276.718 EUR) tudi na račun manjšega števila zaposlenih. Sicer je bila NDV na zaposlenega najvišja v **K Finančne in zavarovalniške dejavnosti,** 71.770 EUR, kar je 46 % več kot predhodno leto. Sledijo dejavnosti **P Izobraževanje** (70.782 EUR), v kateri se je tudi NDV na zaposlenega najbolj povečala glede na predhodno leto, kar tri krat ter dejavnost **A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo** z 62.680 EUR (5 % več kot predhodno leto) NDV na zaposlenega. Več od povprečja so bile NDV na zaposlenega še v dejavnostih **M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti** (45.586 EUR, 22 odstotno povečanje), **C Predelovalne dejavnosti** (43.652 EUR, 19 odstotno povečanje) in **H Promet in skladiščenje** (41.933 EUR, enako kot predhodno leto). Nad 40.000 EUR je bila NDV na zaposlenega še v dejavnosti **E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja** (40.125 EUR, 9,2 % več) in v dejavnosti **G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil** (40.039 EUR, 9,7 % več kot predhodno leto).

Najnižjo NDV na zaposlenega so dosegli v dejavnosti **R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti,** 18.933 EUR, sledijo **S Druge dejavnosti,** 23.313 EUR, **N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti,** 24.330EUR in **I Gostinstvo**, 25.040 EUR. V ostalih dejavnostih je NDV na zaposlenega dosegla nad 30.000 EUR.

3 Poslovanje samostojnih podjetnikov v letu 2021

V občini Črnomelj je v letu 2021 ***poslovalo 334 samostojnih podjetnikov***, kar je 2 manj kot v letu 2020. Trend zmanjševanja njihovega števila se tako nadaljuje že osmo leto. Pet[4] podjetnikov spada po velikosti med majhne enote, še štirje podjetniki so zaposlovali več kot 10 oseb. Noben se ne uvršča med srednje ali velike podjetnike, mnogi izvajajo dejavnost sami, brez zaposlenih.

Največ s.p.-jev je delovalo v dejavnosti **F Gradbeništvo** in sicer 79**,** kar je 4 več kot preteklo leto. Sledijo **C Predelovalne dejavnosti** in sicer 59 s.p. ali 3 manj kot preteklo leto. V dejavnosti **G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil** je delovalo 46 s.p.-jev, dva manj kot predhodno leto. Dva več kot predhodno leto, 39 jih je delovalo v dejavnosti **I Gostinstvo .** Več kot 10 podjetnikov je poslovalo v dejavnostih **S Druge dejavnosti** (27), **M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti** (26), **H Promet in skladiščenje** (16), **N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti** (12) in **A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo** (11). V ostalih dejavnostih je delovalo 5 ali manj s.p.-jev, v nekaterih zgolj eden.

Samostojni podjetniki so zaposlovali so ***zaposlovali 340 oseb***, 10 več kot v letu 2020, kar predstavlja 14,9 % vseh zaposlenih v gospodarskih subjektih s sedežem v občini Črnomelj.

Dejavnost **F Gradbeništvo** je nudila zaposlitev največ delavcem, v njej so bile zaposlene 102 osebe oziroma 7 več kot predhodno leto. Sledita **G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil** so zaposlovali 60 oseb, 4 več kot 2020) in **I Gostinstvo** v katerem je bilo zaposlenih 56 oseb (6 več). 48 oseb, 10 manj kot predhodno leto, je bilo zaposlenih v **C Predelovalne dejavnosti. M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti** so zaposlovale 34 oseb, ki so tudi najbolj povečale število zaposlenih in sicer za 22. Najbolj so se zmanjšale zaposlitve v dejavnosti **H Promet in skladiščenje**, zaposlovali so 19 oseb, 11 manj kot predhodno leto.

Samostojni podjetniki so ustvarili dobrih **41 *milijonov EUR prihodkov od prodaje***, kar je za 14 % oziroma 5,17 mio več kot leto poprej. Prihodki od prodaje s.p.-jev v letu 2019 predstavljajo 13,9 % skupne prodaje gospodarskih subjektov, kar je 1,3 odstotne točke manj kot v letu 2020. Na tujih trgih so ustvarili dobrih 4 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je v primerjavi z letom 2020 za 0,2 mio EUR ali 5 % manj.

Največ prihodkov od prodaje so dosegli v dejavnosti **F Gradbeništvo** in so znašali 12,9 mio EUR, kar je 33 % več kot leto poprej. Sledi dejavnost **G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil**, katere prihodki od prodaje so znašali 9,44 mio EUR ali kar 27 % več kot leta 2020. **C Predelovalne dejavnosti** so ob zmanjšanju za 7,5 % dosegle dobrih 4,5 mio EUR prihodkov od prodaje. Sledita **I Gostinstvo** s skoraj 3,7 mio EUR prihodkov od prodaje, kar je 17 % več kot predhodno leto in **A Kmetijstvo in lov,**

[4] Gozdar Staša Šolar s.p.; King Niko Ninić s.p., Lamles Alojz Lamut s.p.; Šenica - SEN Pavel Šenica s.p., Sečnja in spravilo lesa, Davor Mušič s.p.

gozdarstvo, ribištvo s 3,4 mio EUR ali 28 % povečanimi prihodki od prodaje glede na leto 2020. Dejavnost **H Promet in skladiščenje** je ob 30 % manjših prihodkih od prodaje ustvarila dobre 3,2 mio EUR. Nad milijon EUR prihodkov od prodaje so ustvarili samo še v dejavnosti **M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti**, kjer so ob povečanju za 57 % dosegli prihodke od prodaje v višini 2,1 mio EUR.

Prihodki s.p.-jev na tujih trgih so se glede na predhodno leto zmanjšali za 5 % in znašali 4 mio EUR. Predstavljajo 9,76 % prihodkov od prodaje samostojnih podjetnikov, kar je za 2 odstotni točki manj kot leto poprej. Delež izvoza s.p.-jev v celotnem izvozu gospodarskih subjektov predstavlja 3,2 %, kar je za 1,5 odstotne točke manj kot v letu 2020.

Nad milijon prihodkov na tujih trgih so dosegli zgolj v dejavnosti **F Gradbeništvo** in sicer slabe 1,3 mio EUR, za 1,6 % manj kot leta 2020. **C Predelovalne dejavnosti** so prihodke od prodaje povečale za 30 % in z njo dosegle 890 tisoč EUR. Nobenih prihodkov na tujih trgih ni bilo v dejavnostih: **B Rudarstvo, D Oskrba z električno energijo, plinom in paro, J Informacijske in komunikacijske dejavnosti, K Finančne in zavarovalniške dejavnost, L Poslovanje z nepremičninami, Q Zdravstvo in socialno varstvo, R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti** in **S Druge dejavnosti**

Ob koncu leta 2021 so imeli samostojni podjetniki v občini ***25,17 mio EUR sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev***, kar je 4 % več kot v letu 2020. Razpolagali so z 11,3 % sredstev med vsemi gospodarskimi subjekti.


Z največ sredstvi oz. obveznosti do sredstev so, enako kot pretekla leta, razpolagali v dejavnosti **F Gradbeništvo**, 6,9 mio EUR, 18 % več kot predhodno leto. Sledijo **C Predelovalne dejavnosti** s 4,46 mio sredstev (4,4 % manj od predhodnega leta), **G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil** s 4,3 mio EUR sredstev (9 % več od predhodnega leta) in **I Gostinstvo**, ki je razpolagalo s 3,2 mio EUR sredstev, 6,5 % več kot 2020. Z več kot milijon sredstev so razpolagali še **H Promet in skladiščenje** (dobra 2 mio EUR ali 28 % manj) in **A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,** z 1,9 mio EUR ali 25 % več kot 2020.

Poslovanje s.p.-jev prikazuje Slika 14.

Neto dodana vrednost na zaposlenega je pri samostojnih podjetnikih znašala **18.044 EUR**, kar je 44 % manj kot predhodno leto. Zmanjšala se je v prav vseh dejavnostih od 17 pa vse do 90 %.

Največjo NDV na zaposlenega so, kljub zmanjšanju za 50,5 %, dosegli v dejavnosti **D Oskrba z električno energijo, plinom in paro** in je znašala 54,451 EUR. Sledijo: **L Poslovanje z nepremičninami,** 30.922 EUR, kar je 39 % manj od predhodnega leta, **H Promet in skladiščenje**, s 26.283 EUR, 38 % manj kot predhodno leto, **A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo,** s 23.851 EUR ali 17 % manj in **F Gradbeništvo**, z 20.556 EUR. Ostale dejavnosti so dosegle pod 20 ali celo 10 tisoč EUR, najmanj **K Finančne in zavarovalniške dejavnosti**, zgolj 5.101 EUR.

Slika 14: Poslovanje samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj v letih 2009-2021



Vir: AJPES, Letna poročila za 2009 – 2021, preračun RIC Bela krajina.

Povprečna bruto plača pri samostojnih podjetnikih je v letu 2021 znašala 1.250 EUR, kar je za 106 EUR ali 9,2 % več kot leta 2020 in v povprečju 287 EUR nižje kot v gospodarskih družbah. Najvišje dosežena povprečna bruto plača je bila v dejavnosti **S Druge dejavnosti**, kjer se je povečala za 62 % in znašala 1.540 EUR. Sledijo **F Gradbeništvo**, s povprečno bruto plačo 1.371 EUR in se je glede na predhodno leto povečala za 10 %, **M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti**, kjer se je plača povečala za dober odstotek in znašala 1.291 EUR. Najnižja je bila v dejavnosti **D Oskrba z električno energijo, plinom in paro**, kjer je bila manjša za 28 % od predhodnega leta in znašala 701 EUR.

Pozitiven poslovni izid (podjetnikov dohodek) je imelo 286 ali 85,6 % samostojnih podjetnikov, kar je za 21 podjetnikov ali 3,16 odstotne točke več kot predhodno leto. Skupaj so ustvarili slabih ***3,5 mio EUR podjetnikovega dohodka***, 435.000 več kot predhodno leto. Z negativnim poslovnim izidom je poslovalo 48 (14,4 %) samostojnih podjetnikov, kar je 11 manj kot leta 2020. Ustvarili so 369.267 EUR negativnega izida, čisti neto rezultat je znašal 3,1 mio EUR, slabe pol milijona več kot preteklo leto.

V dejavnostih: **D Oskrba z električno energijo, plinom in paro**, **H Promet in skladiščenje**, **J Informacijske in komunikacijske dejavnosti, K Finančne in zavarovalniške dejavnosti, L Poslovanje z nepremičninami, Q Zdravstvo in socialno varstvo, R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti** so vsi podjetniki poslovali pozitivno. Največ podjetnikovega dohodka so ustvarili v dejavnosti **F Gradbeništvo,** 906.769 EUR, v tej dejavnosti je delovalo pozitivno 70 podjetnikov ali 88,6 %. Sledi **G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil**, s 574.052 EUR podjetnikovega prihodka, pozitivno je poslovalo37 samostojnih podjetnikov ali 80 %. **C Predelovalne dejavnosti** so ustvarile 518.010 EUR podjetnikovega prihodka , pozitivno je poslovalo 49 podjetnikov ali 83 %. V


ostalih dejavnostih so ustvarili manj kot pol milijona podjetnikovega prihodka. Poleg dejavnosti **B Rudarstvo**, ki ni ustvarilo pozitivnega izida oziroma podjetnikovega prihodka, so najmanj, 9.000 EUR, ustvarili v dejavnosti **Q Zdravstvo in socialno varstvo.**

Od 48 samostojnih podjetnikov (14,4 %), ki so leto zaključili z negativnim izidom in skupaj ustvarili 369.267 EUR negativnega izida, jih je največ, 10 ali 17 % od vseh v dejavnosti, delovalo v **C Predelovalne dejavnosti.** Njihov skupni negativni izid je znašal 57.161 EUR**.** Največji negativni izid je bil v dejavnosti **G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil,** znašal je 103.305 EUR, ustvarilo ga je 9 podjetnikov (19,6 delujočih v dejavnosti). Sledita dejavnost **F Gradbeništvo**, v kateri je 9 podjetnikov (12,9 %) ustvarilo 70.004 EUR negativnega izida in **I Gostinstvo**, v tej dejavnosti je 6 podjetnikov (15,4 %) ustvarilo 60.388 EUR negativnega izida. **S Druge dejavnosti** so ustvarile 31.741 EUR negativnega izida, v njej je z izgubo delovalo 7 podjetnikov (26 %). Skoraj 28.000 EUR so negativnega izida ustvarili v dejavnosti **A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo**, v tej dejavnosti sta z izgubo poslovala 2 podjetnika (18 %). V ostalih dejavnostih je bila izguba manjša od 10.000 EUR.

Največji čisti rezultat so ustvarili samostojni podjetniki v dejavnosti **F Gradbeništvo** in je znašal 836.765 EUR. Dejavnost **G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil** je ustvarila drugi po velikosti neto čisti rezultat – 470.746 EUR. Več kot 300.000 EUR neto čistega rezultata sta ustvarili še dejavnosti: **C Predelovalne dejavnosti** (460.849 EUR) in **I Gostinstvo** (410.937 EUR)**.**

Poslovni izid samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj od leta 2009 do leta 2021 prikazuje Slika 15.

Slika 15: Poslovni izid samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj



Vir: AJPES, Letna poročila za 2009 – 2021, preračun RIC Bela krajina.

PRILOGE:

Priloga 1: Podatki o poslovanju GD in s.p.-jev v občini Črnomelj za leto 2021 (AJPES)

OBČINA ČRNOMELJ

Gospodarske družbe in podjetniki	Število	Zaposleni	Prihodki od prodaje v mio EUR	Prihodki na tujih trgih v mio EUR	Sredstva na dan 31.12.2021 v mio EUR
Sp	**334**	**340**	**41,0**	**4,0**	**25,0**
Mikro	216	459	38,0	5,0	42,0
Majhne	46	887	120,0	58,0	82,0
Srednje	5	599	97,0	57,0	72,0
Velike	0	0	0,0	0,0	0,0
Skupaj GD	**267**	**1.945**	**255,0**	**120,0**	**196,0**
Skupaj GD in sp	**601**	**2.285**	**296,0**	**124,0**	**221,0**

Vir podatkov: Letna poročila za leto 2021.

Priloga 2: Podatki o poslovanju GD po panogah v občini Črnomelj v letu 2021 (AJPES)

Standardna klasifikacija dejavnosti	Število GD	Zaposleni	Prihodki od prodaje (v 1000 EUR)	Prihodki na tujih trgih (v 1000 EUR)	Sredstva na dan 31.12. 2021 (v 1000 EUR)	NDV na zaposlenega (v 1000 EUR)	Povprečna plača v 2021	Število družb z dobičkom	Indeks 2021/ 2020	Znesek čistega dobička v 1000 EUR	Indeks 2021/ 2020	Število družb z izgubo	Indeks 2021/ 2020	Znesek čiste izgube v 1000 EUR	Indeks 2021/ 2020
A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo	2	12	3.396	1.647	3.860	62.680	1.367	2	200	80	1.002	0		0	
C Predelovalne dejavnosti	64	941	103.690	63.255	92.925	43.652	1.686	55	108	9.586	218	8	67	87	13
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro	5	3	976	0	2.912	276.718	1.049	4	100	252	221	1	100	0	5
E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja	1	67	5.713	0	2.953	40.125	2.019	1	100	23	110	0		0	
F Gradbeništvo	34	256	18.121	4.063	16.492	32.516	1.056	27	135	1.120	141	7	58	81	53
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil	55	261	59.530	13.291	33.279	40.039	1.535	41	111	2.029	141	13	87	98	41
H Promet in skladiščenje	19	183	26.243	13.029	23.052	41.933	1.401	15	125	935	83	4	80	61	33
I Gostinstvo	23	71	3.207	10	7.006	25.040	1.192	15	188	238	172	7	78	260	51
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti	4	0	480	424	401	282.390	1.174	2	200	81	1.618	2	100	206	573
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti	3	3	292	0	310	71.770	1.239	2	100	93	124	1		1	
L Poslovanje z nepremičninami	2	4	149	0	156	31.931	1.081	2	100	29	420	0		0	
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti	33	88	30.938	24.526	11.810	45.586	1.716	26	113	1.068	195	7	64	81	106
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti	8	40	998	109	1.148	24.330	1.296	5	167	52	130	2	67	10	86
P Izobraževanje	4	2	130	0	185	70.782	1.595	2	67	54	1.814	2	200	10	142
Q Zdravstvo in socialno varstvo	1	3	211	0	31	37.655	2.369	0	0	0	0	1		4	
R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti	3	2	74	0	73	18.933	1.096	2	100	14	39	1	100	12	1.177
S Druge dejavnosti	6	9	565	11	342	23.313	1.337	3	150	18	221	2	67	11	81
SKUPAJ	**267**	**1.945**	**254.714**	**120.364**	**196.937**	**40.868**	**1.537**	**204**	**118**	**15.672**	**179**	**58**	**77**	**920**	**49**

Priloga 3: Podatki o poslovanju s.p.-jev po panogah v občini Črnomelj v letu 2021 AJPES)

Standardna klasifikacija dejavnosti	Število podjetnikov	Zaposleni	Prihodki od prodaje (v 1000 EUR)	Prihodki na tujih trgih (v 1000 EUR)	Sredstva na dan 31.12. 2021 (v 1000 EUR)	NDV na zaposlenega (v 1000 EUR)	Povprečna plača v 2021	Število podjetnikov s podjetnikovim dohodkom	Indeks 2021/ 2020	Znesek podjetnikovega dohodka 2021 v 1000 EUR	Indeks 2021/ 2020	Število podjetnikov z negativnim izidom	Indeks 2021/ 2020	Znesek negativnega izida 2021 v 1000 EUR	Indeks 2021/ 2020
A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo	11	26	3.367	439	1.906	23.851	1.198	9	113	134	104	2	100	28	401
B Rudarstvo	1	0	67	0	108	9.144	0	0	0	0	0	1		5	
C Predelovalne dejavnosti	59	37	4.517	890	4.463	15.344	1.221	49	104	518	130	10	67	57	53
D Oskrba z električno energijo, plinom in paro	1	1	132	0	560	54.451	701	1	100	10	47	0		0	
F Gradbeništvo	79	102	12.915	1.292	6.904	20.556	1.371	70	108	907	114	9	90	70	67
G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil	46	60	9.440	310	4.327	17.766	1.197	37	97	574	136	9	90	103	247
H Promet in skladiščenje	16	19	3.247	380	2.055	26.283	1.199	16	114	237	104	0	0	0	0
I Gostinstvo	39	56	3.687	127	3.162	17.431	1.132	33	127	471	182	6	55	60	92
J Informacijske in komunikacijske dejavnosti	4	1	296	0	111	11.930	1.080	4	80	40	151	0		0	
K Finančne in zavarovalniške dejavnosti	2	0	48	0	24	5.101	0	2	67	16	115	0		0	
L Poslovanje z nepremičninami	1	0	57	0	224	30.922	0	1	100	15	648	0		0	
M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti	26	34	2.122	267	694	16.747	1.291	24	92	257	120	2	200	1	156
N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti	12	2	451	5	211	10.636	1.014	11	110	84	98	1	33	10	78
P Izobraževanje	5	0	68	1	10	8.239	0	4	80	42	123	1		3	
Q Zdravstvo in socialno varstvo	2	0	33	0	10	6.778	0	2	200	9	414	0	0	0	0
R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti	3	2	144	0	99	15.970	785	3	150	15	89	0	0	0	0
S Druge dejavnosti	27	1	421	0	297	5.441	1.540	20	83	149	104	7	350	32	2.411
SKUPAJ	**334**	**340**	**41.013**	**3.713**	**25.166**	**18.044**	**1.250**	**286**	**103**	**3.479**	**124**	**48**	**81**	**369**	**94**

OBČINA ČRNOMELJ

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

OBČINSKI SVET

K točki 9

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v septembru 2022

Zadeva: **PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE ČRNOMELJ, 3. SPREMEMBA IN DOPOLNITEV**

UVOD IN OBRAZLOŽITEV:

Občinski prostorski načrt (OPN) je generalni prostorski plan občine, kjer so v tekstualnem in grafičnem delu določena pravila in načini urejanja prostora na območju celotne občine. Sestavljen je iz strateškega in izvedbenega dela. Strateški del določa vizijo in cilje prostorskega razvoja, generalne usmeritve razvoja v prostoru, kot so gospodarska javna infrastruktura, razvoj poselitve in celovita prenova naselij in ostalega prostora, koncept prostorskega razvoja mesta Črnomelj ter usmeritve za razvoj v krajini. Drugi del odloka oz. prostorskega plana predstavlja izvedbeni del, ki je bolj konkreten in je podlaga za posege v prostor (z izjemo območij, kjer je zahtevan sprejem OPPN), za pripravo dokumentacije za izdajo gradbenih dovoljenj. Prostor občine je po prostorskem načrtu razdeljen glede na območja osnovne namenske rabe prostora (NRP) na stavbna, kmetijska in gozdna zemljišča ter na območja voda in območja drugih zemljišč. Območja osnovne namenske rabe se delijo na podrobnejšo namensko rabo (PNR), ta pa še na podrobnejše določena območja. Poleg določil glede namenske rabe prostora prostorski akt določa tudi pravila za poseganje v prostor. Ta so določena s splošnimi prostorskimi izvedbenimi pogoji za posamezne enote urejanja prostora (EUP). Poleg tega OPN določa tudi načine urejanja prostora, v kolikor gre za kompleksnejše in/ali obsežnejše ureditve, kot so občinski podrobni prostorski načrti (OPPN). Priprava in sprejem OPN, ki je precej kompleksen dokument je predpisana z zakonom in podzakonskimi akti.

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta za občino Črnomelj, 3. sprememba in dopolnitev (v nadaljevanju: SD OPN 3) je bil dne 30. 5. 2018 objavljen v Uradnem listu RS, št. 36/18. Prostorski akt se pripravlja po postopku, predpisanem z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) in na podlagi Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 36/2018). Prostorski akt je izdelalo podjetje Acer Novo mesto d.o.o.

S SD OPN 3 se spreminjajo in dopolnjujejo vsebine tekstualnega in kartografskega dela akta. Posodobljeni so tudi Prikaz stanja prostora ter preostale obvezne priloge OPN. Spremembe in dopolnitve OPN (SD OPN3) obsegajo:

a) spremembe namenske rabe prostora in drugih pogojev posegov v prostor na podlagi že prejetih razvojnih potreb, ki jih v času priprave SD OPN1 in SD OPN2 ni bilo več mogoče obravnavati ter druge nove razvojne potrebe in pobude,
b) spremembe namenske rabe prostora in drugih pogojev posegov v prostor na podlagi konceptov urejanja naselij v Krajevni skupnosti Petrova vas ter na območju TRIS Kanižarica, na območju predvidenega filmskega studia Brdarci, na območju umestitve centra za usposabljanje sil zaščite in reševanja Bele krajine pri Vražjem kamnu,
c) posamične spremembe in dopolnitve vsebin OPN, predvsem prostorskih izvedbenih pogojev, ki se nanašajo na podrobno namensko rabo prostora, meje med enotami urejanja prostora, umeščanja objektov v prostor in njihovega oblikovanja ter s tem povezane spremembe in dopolnitve prostorskih izvedbenih pogojev,
d) spremembe, s katerimi se OPN uskladi z aktualnimi (spremenjenimi) predpisi,
e) spremembe in dopolnitve nekaterih določil tekstualnega dela z namenom jasnejših opredelitev ter uskladitve neskladnosti med tekstualnim in kartografskim delom akta oziroma znotraj njihovih vsebin, v smislu tehničnih in redakcijskih popravkov.

Osnutek prostorskega akta je bil izdelan oktobra 2020. Dne 12. oktobra 2020 smo pozvali nosilce urejanja prostora, da na podlagi 47. a člena ZPNačrt predložijo prvo mnenje. Na podlagi izdanih prvih mnenj je Ministrstvo za okolje in prostor dne 25. 1. 2021 izdalo odločbo št. 35409-266/2020-2550/9, na podlagi katere je bilo v postopku priprave in sprejemanja SD OPN 3 treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje in presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja narave. Iz tega razloga je bilo izdelano Okoljsko poročilo, ki ga je izdelal AD SVETOVANJE - Anes Durgutović s.p. in Dodatek za presojo sprejemljivosti na varovana območja, ki ga je izdelal Eranthis, Maja Divjak Malavašič, s.p.. Ob upoštevanju predlaganih okoljskih omilitvenih ukrepov so bile prostorske rešitve osnutka v juliju 2021 dopolnjene v dopolnjeni osnutek SD OPN 3. Obe gradivi sta bili upoštevani pri izdelavi dopolnjenega osnutka SD OPN 3, ki je bil javno razgrnjen v času od 5. novembra 2021 do vključno 6. decembra 2021.Po zaključku javne razgrnitve so bila v januarju 2022 sprejeta stališča do pripomb in predlogov, na podlagi katerih je bil v januarju 2022 izdelan predlog SD OPN 3, ki je bil v skladu z določili ZPNačrt posredovan nosilcem urejanja prostora v pridobitev drugih mnenj in pridobitev odločbe Ministrstva za okolje in prostor o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje. Po prejetju vseh pozitivnih mnenj in odločbe o sprejemljivosti vplivov na okolje je bil v septembru 2022 izdelan usklajen predlog SD OPN 3, ki je predmet obravnave in sprejema na seji Občinskega sveta občine Črnomelj. Sledi objava odloka v uradnem glasilu, po uveljavitvi odloka pa je mogoče določbe odloka uporabljati, npr. pridobiti gradbeno dovoljenje.

Celotno gradivo SD OPN 3 Črnomelj je dosegljivo na povezavi: https://we.tl/t-XUqr2nBXY4.

PREDLOG SKLEPA:

Občinskemu svetu Občine Črnomelj se predlaga, da obravnava usklajen predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj, 3. sprememba in dopolnitev. V kolikor nanj ne bo imel bistvenih pripomb, se predlaga, da ga na isti seji obravnava kot predlog odloka in ga sprejme v predlagani vsebini.

Pripravila:
Špela Šuštarič, OU

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

Priloga:
- Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj,
- Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj – neuradno prečiščeno besedilo,
- Priloga 1: Pomožni objekti.

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:

Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 25. redni seji, dne 19. 9. 2022 obravnaval gradivo »Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj-3«. Odbor na gradivo ni imel pripomb, zato Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da predlog za izdajo odloka sprejme in v kolikor nanj ne bo imel bistvenih pripomb, ga na isti seji obravnava kot predlog odloka in ga sprejme v predlagani vsebini.

Zapisala:
Tanja Peteh, l.r.

Predsednik Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo
Samo Kavčič, l.r.

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3) ter 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na .....seji dne ..... sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj 3

1. člen
(predmet sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta)

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 82/11, 105/11-teh. popr., 49/16, 70/17-DPN in 69/18) – v nadaljnjem besedilu OPN.

2. člen
(vsebina in oblika SD OPN)

(1) Spremembe in dopolnitve OPN vsebujejo tekstualni del in grafične prikaze, izdelane so v digitalni in analogni obliki.

(2) Tekstualni del SD OPN je sestavljen iz poglavij:
1. Uvodne določbe
2. Strateški del
3. Izvedbeni del
4. Posebne in končna določba

Priloga 1: Preglednica vrst pomožnih in začasnih objektov po posameznih podrobnejših namenskih rabah prostora

(3) Grafični prikazi SD OPN vsebujejo:

a) strateški del:
- III. Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo (M 1:50.000),
- IV. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč (M 1:50.000),
- V. Prikaz okvirnih območij naselij, razpršene gradnje, razpršene poselitve in izjemnih krajin ter ostalega prostora (M 1:50.000),
- VI. Usmeritve za razvoj v krajini (M 1:50.000),

b) izvedbeni del:
1. Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste (M 1:50.000),
2. Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture (M 1:50.000),
3. Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev (M 1:5.000) (listi G19-03, G19-06, G19-08, G19-18, G19-19, G19-26, G20-06, G20-07, G20-15, G20-16, G20-17, G20-18, G20-19, G20-26, G20-27, G20-28, G20-29, G20-35, G20-36, G20-37, G20-38, G20-39, G20-40, G20-47, G20-48, H19-11, H20-21, H20-41),
4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (M 1:5.000) (listi G19-03, G19-04, G19-08, G19-09, G19-14, G19-18, G19-19, G19-26, G19-28, G19-29, G20-06, G20-07, G20-16, G20-17, G20-18, G20-19, G20-23, G20-24, G20-25, G20-26, G20-27, G20-28, G20-29, G20-30, G20-34, G20-35, G20-36, G20-37, G20-38, G20-39, G20-40, G20-48, H20-21, H20-31, H20-41),

5. Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in območij enot urejanja prostora DPN in OPPN (M 1:5.000),
7. Prikaz usmeritev za umestitev in oblikovanje objektov
8. Prikaz PIP v podrobnosti OPPN za območje enote ČR_14/11 (del TRIS Kanižarica)

3. člen
(obvezne priloge SD OPN)

Obvezne priloge vsebujejo:
1. izvleček iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije,
2. prikaz stanja prostora,
3. strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v SD OPN,
4. prva in druga mnenja nosilcev urejanja prostora,
5. obrazložitev in utemeljitev SD OPN,
6. povzetek za javnost in
7. okoljsko poročilo.

1. UVODNE DOLOČBE

4. člen

(1) V 4. členu se izbriše druga alineja z razlago kratice DOF.
(2) V 5. členu se:

- doda razlaga za pomen izraza Balkon: »**Balkon** je zunanji del stavbe, pokrit ali nepokrit, dostopen iz notranjosti stavbe«;
- spremeni razlaga za pomen izraza Faktor izrabe gradbene parcele, tako da se glasi**: »Faktor izrabe gradbene parcele** (v nadaljevanju tudi FI) je razmerje med bruto tlorisno površino objekta (vključno z zidovi in fasado) nad terenom in pod njim in celotno površino gradbene parcele. Pri izračunu bruto tlorisnih površin objekta se ne upoštevajo: neizkoriščeno podstrešje, površina balkonov, lož in odprtih teras ter površina garaž in funkcionalnih prostorov objekta (shrambe, inštalacijski prostori), ki so zgrajeni pod nivojem terena. Pri izkoriščenem podstrešju in mansardi se upošteva tisti del bruto etažnih površin, kjer je svetla višina prostora večja od 1,60 m.«;
- spremeni razlaga za pomen izraza Gank, tako da se glasi: »**Gank** je lesen pokrit hodnik na fasadi objekta in je oprt v osnovno streho objekta. Glede na kontekst oblikovanja objekta kot celote ima lahko dostop od zunaj z nižje ležečega terena.«;
- spremeni razlaga za pomen izraza Klet, tako da se glasi: »**Klet** (v nadaljevanju tudi K) je del stavbe ali stavba, ki je vkopana ali delno vkopana, pri čemer sega vidni del kleti na pretežnem delu objekta na razgibanem terenu največ 1,40 m nad terenom, na uravnanem terenu pa največ 0,50 m nad terenom.«.

2. STRATEŠKI DEL

5. člen

V 16. členu se v 2. odstavku izbriše besedilo »za obmejni promet« pred besedami »Žuniči in Sodevci«.

6. člen

V 17. členu se v 3. odstavku izbriše besedilo »prioritetno nedokončan odsek Sinji Vrh – Stari trg«.

7. člen

V 23. členu se v 4. odstavku prvi stavek spremeni tako, da se glasi: »Graditev objektov (razen objektov GJI) lahko poteka samo na komunalno opremljenih zemljiščih, zato načrtovanje, gradnja novih ter dopolnjevanje in prenova omrežij GJI teče sočasno z načrtovanjem in izvajanjem graditve oziroma s prostorskim razvojem.«

8. člen

(1) V 25. členu se v 1. odstavku za besedo »ranljivih« doda besedi »in vodovarstvenih«.
(2) V 25. členu se v 2. odstavku na koncu drugega stavka doda besedilo: »ter na območjih, na katerih je kanalizacijsko omrežje že delno zgrajeno.«

9. člen

V 31. členu se v 6. odstavku v prvem stavku za besedami »in dopolnilnimi dejavnostmi« dodata vejica in beseda: »turizmom«.

10. člen

(1) V 39. členu se v 5. odstavku na koncu doda stavek: »Za razvoj kmetijskih in povezanih dejavnosti, katerih delovanje je povezano z objekti in ureditvami večjih dimenzij in drugimi posebnostmi, ki glede na zahtevano tipologijo gradnje in varovanje krajinskih kakovosti niso sprejemljivi v okoliških vaseh in preostalem krajinskem prostoru, se za potrebe kmetovanja na območju Petrova vas pri Mihelji vasi uredi kmetijska gospodarska cona Cerje.«
(2) V 39. členu se v 6. odstavku na koncu doda stavek: »Na celotnem območju občine se zagotovijo rešitve za preprečevanje prekomernega obremenjevanja tal in voda s fitofarmacevtskimi sredstvi in gnojenjem, tako da se ne poslabšajo naravne in bivalne kakovosti.«

11. člen

V 41. členu se v 2. odstavku za besedami »in druga naselja« doda besedilo: »ter posamezne identitetne objekte«.

12. člen

V 41. členu se 12. in 13. odstavek spremenita tako, da se glasita:
»(12) Dostopi v reko Kolpo (za kopalce, čolnarje) se urejajo le na za to določenih lokacijah ob ohranjanju morfoloških značilnosti vodotoka, v zavarovanem odseku pa ob upoštevanju varstvenih režimov predpisa o KP Kolpa in soglasij organov, pristojnih za upravljanje voda in za varnost plovbe.
(13) Rekreacijsko-športne aktivnosti na oz. ob reki Kolpi, Lahinji in Dobličici (množično čolnarjenje in organizirani EKO spusti in druge množične športne in rekreativne dejavnosti) je dopustno izvajati tako, da ni ogroženo drstenje zavarovanih in ogroženih ribjih vrst ter po predhodni pridobitvi soglasij s področja ohranjanja narave in okolja ter varnosti plovbe.«

13. člen

V 43. členu se četrta alineja 1. odstavka spremeni tako, da se glasi:
- »da se premostitve voda in gradnje na vodnem ter priobalnem zemljišču načrtujejo tako, da je zagotovljena poplavna varnost in varnost plovbe ter da se ne poslabšujeta stanje voda in vodni režim.«

14. člen

(1) V 48. členu se v 1. odstavku besedna zveza »in plazovitih območjih« zamenja z besedno zvezo: »in plazljivih območjih«.

(2) V 48. členu se na koncu 8. odstavka doda besedilo: »Na celotnem območju občine so na erozijskih in plazljivih območjih dopustni zaščitni ukrepi, ki služijo stabiliziranju terena.«.

(3) V 48. členu se v 9. odstavku beseda »plazovitih« in vejica pred njo črtata.

15. člen

V 54. členu se v 5. odstavku kratica »DOF« nadomesti z besedilom »digitalnih orto foto posnetkov«.

3. IZVEDBENI DEL

16. člen

(1) V 58. členu se v 5. odstavku spremeni besedilo, tako da se glasi: »Na območjih veljavnih in predvidenih OPPN in DPN so v kartografskem delu tega OPN okvirno (informativno) prikazane prevladujoče PNR.«

(2) V 58. členu se v Preglednici 1: Prikaz območij in površin namenske rabe prostora razlaga kratice ZSk spremeni tako, da se glasi: »ZSk – površine za oddih in rekreacijo ob vodi«.

17. člen

(1) V 59. členu se doda nov 4. odstavek, ki se glasi: »Pri izračunu FZ in FI se upoštevajo vse stavbe na gradbeni parceli ne glede na zahtevnost in evidentiranost. Upoštevajo se tudi vsakokrat predvidene stavbe.«.

(2) Prejšnji 4. odstavek (preštevilčen v 5.) se spremeni tako, da se glasi: »Odstopanja od FI in FZ, določenih s tem odlokom, je dopustno, če se ne glede na povečanje horizontalnega ali vertikalnega gabarita obstoječe stavbe njen volumen ne poveča za več kot 10 %.«

18. člen

(1) V 60. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: »PIP glede dopustnih ih dejavnosti so podrobno prikazani v preglednicah, ki so v členih od 104 do 114 tega odloka, in so opredeljene na podlagi predpisa, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov, nekatera poimenovanja pa so poenostavljena ali združujejo več kategorij iz predpisov.«.

(2) V 60. členu se 4. odstavek spremeni tako, da se glasi: »Na območjih PNR, kjer se legalno zgrajeni obstoječi objekti uporabljajo za namen, ki s tem odlokom ni dopusten ali je omejen, se dopusti gradnja s povečanjem uporabne površine do 20%, če je potrebna prilagoditev objekta funkcionalnim zahtevam za izvajanje dejavnosti ali oblikovno poenotenje objekta z objekti v okolici in se ne poslabšajo bivalne razmere in stanje okolja.«.

19. člen

V 64. členu se v 2. odstavku zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Manjši odmiki brez soglasja lastnika sosednjega zemljišča so dopustni le v primeru gradnje po namenu rabe istovrstnih objektov na mestu legalno zgrajenih objektov v istih tlorisnih in vertikalnih gabaritih, v delu, ki meji na tangirano sosednje zemljišče.«

20. člen

(1) V 65. členu se besedilo v 1. odstavku spremeni, tako da se glasi: »Na območju občine Črnomelj ločimo med naselji s kontinuiteto in naselji brez kontinuitete. Izhodišče za ločevanje med naselji je preglednica v sedmem odstavku 102. člena«.

(2) V 65. členu se v 5. alineji 3. odstavka popravi slovnična napaka, tako da piše »elementi« namesto »elemente«.

(3) V 65. členu se 9. odstavek spremeni tako, da se glasi: »Strehe: oblika, naklon, kritina in smeri slemen se prilagodijo kakovostni podobi v naselja ali dela naselja. Kritine so z izjemo ravnih streh drobno strukturirane in temnejših barv (naravne opečne na območjih tradicionalne tipologije gradnje, drugje lahko tudi sive ali rjave barve), ne bleščeče. Na območjih brez javnega vodovoda so dopustne le opečne ali nebarvane betonske kritine, odvisno od tipologije gradnje v naselju. Dopustne so ozelenjene strehe in strehe, pokrite z gramozom ali drugimi ustreznimi materiali za izvedbo ravne strehe. Osvetlitev podstrešnih prostorov in mansard je dopustna s terasami, frčadami in drugimi oblikami odpiranja strešin, ki ne smejo biti višje od osnovne strehe in morajo biti na posamezni strehi poenoteno oblikovane ter lahko zavzemajo največ tretjino površine vsake strešine in hkrati ne več kot polovico dolžine strešine. Frčade so lahko trikotne, dvokapne, dvokapne z delnim čopom ali kot izzidek na strehi z naklonom strešin, enakim naklonu osnovne strehe. Na strešinah je dopustna namestitev sončnih sprejemnikov v obsegu do dveh tretjin strešine, ki ne smejo presegati slemena streh, njihov naklon pa mora biti pri strehah z naklonom nad 10º enak naklonu strešine. Na območjih, kjer je dopustna samo tradicionalna tipologija objektov, je dopustna namestitev sončnih sprejemnikov samo na sodobno oblikovanih novogradnjah na največ 50 % površine strešine.«

(4) V 65. členu se 14. odstavek spremeni tako, da se na koncu doda besedilo: »ter z določili tega odloka. Pomožna stavba, ki je od osnovne stavbe vključno s strešino oddaljena manj kot 1,0 m, se šteje kot dozidava – dodan volumen.«

(5) V 65. členu se za 16. odstavkom doda nov 17. odstavek, ki se glasi: »Dopustna so manjša odstopanja od določil tega odloka glede lokacij, gabaritov, streh in fasad objektov v EUP ČR_14/8, ČR_14/9, ČUS_3, DRE_4, DRE_5, DRE_6, LOK_8 in HRV_7.« Posledično se sedanji 17. in 18. odstavek preštevilčita v 18. in 19. odstavek.

21. člen

V 66. členu se spremeni 3. odstavek, tako da se glasi: »Višinske razlike na zemljišču so praviloma urejene s travnatimi brežinami. Oporni in podporni zidovi so dopustni le do višine 2 m, in sicer le v primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Premoščanje višinskih razlik z zidovi v skupni višini več kot 2 m je dopustno le v primerih, ko gre za gradnjo javnih objektov in naprav ali kadar gre za ukrep varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ali kadar inženirski geolog oziroma geomehanik ugotovi nevarnost rušenja terena in ni možnosti za izvedbo brežin, biološko inženirskih ali drugih ukrepov. Oblikovanje opornih in podpornih zidov, višjih od 2 m (npr. oblikovanje zidu, ozelenitev, materiali, terase, navezovanje na okoliški teren in objekte idr.), določi arhitekt ali krajinski arhitekt v projektni dokumentaciji, glede na vidno izpostavljenost in skladno z oblikovanjem okoliških ureditev in pozidave.«.

22. člen

(1) V 68. členu se v drugi alineji 2. odstavka na koncu doda besedilo »glede lege in oblikovanja objektov ter funkcionalnih zemljišč«.

(2) V 68. členu se 4. odstavek spremeni tako, da se glasi: »Določila iz prejšnjega odstavka ne veljajo:

- za območja mestnega jedra Črnomlja ter vaških in trških jeder, kot so Adlešiči, Dobliče, Dragatuš, Stari trg in Vinica,
- in tudi ne na območju SSv,
- za druga območja, kjer je dopustna gradnja večjih objektov (območja za centralne dejavnosti, za industrijo ter za gospodarske cone),
- za EUP: ČR_14/8, ČR_14/9, ČUS_3, DRE_4, DRE_5, DRE_6 in LOK_8,
- v primerih, ko je obstoječa gradbena parcela zmanjšana zaradi prometnih ureditev ali gradnje GJI,
- in v primerih novih gradenj na mestu istovrstnih obstoječih objektov.«

(3) V 68. členu se izbriše zadnji (10.) odstavek.

23. člen

(1) V 69. členu se 1. odstavek oštevilči z (1), vsi preostali odstavki se ustrezno preštevilčijo.

(2) V 69. členu se novo oštevilčeni 1. odstavek spremeni tako, da se glasi: »Vrste dopustnih pomožnih objektov so opredeljene v preglednicah v prilogi tega odloka, ki določa dopustne objekte na posameznih podrobnih namenskih rabah prostora. Pomožni objekti dopolnjujejo namembnost osnovnih objektov in se, razen če ta odlok določa drugače, gradijo kot nezahtevni in enostavni objekti. Če se spremeni predpis, ki določa vrste objektov glede na zahtevnost, se nova določila za nezahtevne in enostavne objekte smiselno upoštevajo.«

24. člen

V 70. členu se v tretji alineji 3. odstavka izbriše besedilo »to velja tudi za območja tradicionalne tipologije gradnje«.

25. člen

(1) V 71. členu se v predzadnjem stavku 2. odstavka za besedo »krmišč« doda vejica in beseda »staj«.

(2) V 71. členu se spremeni 3. odstavek, tako da se glasi: »Krmišča in staje zunaj območij stavbnih zemljišč so namenjeni krmljenju in zavetju rejnih živali na paši. Urejajo se skladno s kmetijsko zakonodajo glede ustreznih površin posameznih vrst primerljivih kmetijskih zemljišč. Staje so leseni enoetažni pritlični objekti na točkovnih temeljih, tlorisne velikosti do vključno 100 m^2, na način, da je po končani uporabi in odstranitvi objekta mogoče ponovno vzpostaviti kmetijsko zemljišče. Dopustna je postavitev po ene staje na enem pašnem kompleksu, kadar gre za kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, pa je dopustna postavitev največ dveh staj.«.

(3) V 71. členu se briše 6. odstavek.

(4) V 71. členu se spremeni 7. odstavek, ki se preštevilči v 6. odstavek, tako da se glasi: »Oblikovanje objektov je skladno z določili tega odloka za oblikovanje gospodarskih objektov glede na posamezno namensko rabo oz. tipologijo oblikovanja stavbe, ki se smiselno uporabljajo tudi za enostavne in nezahtevne objekte. V kolikor se tak objekt gradi na kmetijskih zemljiščih, se smiselno upoštevajo prostorski izvedbeni pogoji za oblikovanje bližnje namenske rabe oz. tipologije oblikovanja.«.

26. člen

V 74. členu se 7. odstavek dopolni, tako da se glasi: »Gradnja prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture poteka usklajeno. Preglednost in usklajevanje gradbenih del za potrebe sočasnega načrtovanja, vzdrževanja, rekonstrukcije, gradnje elektronskih komunikacijskih

omrežij in drugih vrst GJI ter polaganje prazne kabelske kanalizacije mora potekati skladno s predpisi s področja elektronskih komunikacij.«

27. člen

V 75. členu se prvi stavek v 12. odstavku spremeni tako, da se glasi: »Na območju Črnomlja se kolesarske povezave urejajo na in ob pomembnejših prometnicah in nekategoriziranih poteh.«

28. člen

(1) V 76. členu se v naslovu člena doda manjkajoča črka »č«.

(2) V 76. členu se na koncu 5. odstavka doda stavek: »Pred posegi na območje voda in priobalnih zemljišč je treba pridobiti tudi soglasje organa, pristojnega za varnost plovbe.«

29. člen

(1) V 77. členu se 1. odstavek spremeni tako, da se glasi: »Pri novogradnjah in pri spremembi namembnosti se na gradbeni parceli zagotovi zadostno število parkirnih mest (PM) kot je razvidno iz preglednice 3. Zagotavljajo se na parkirnih površinah, garažnih mestih ali garažah v kletnih in preostalih etažah. Na območjih, kjer zaradi zatečenega stanja (npr. strnjena tipologija gradnje, pomanjkljivo kolesarsko omrežje) PM ni možno zagotavljati na gradbeni parceli, se manjkajoča PM zagotavljajo na javnih, zasebnih ali skupnih, površinah, zagotovljenih v ta namen. Število zahtevanih parkirnih mest, navedenih v spodnji preglednici je lahko tudi manjše, če se dokaže, da takšno število ni potrebno glede na druge ukrepe v okviru zagotavljanja trajnostne mobilnosti ter glede na predpise in priporočila za urejanje mirujočega prometa.«

(2) V 77. členu se v 5. odstavku doda črka »i« na koncu besedne zveze »oporni zidov«.

(3) V 77. členu se v 6. odstavku beseda »možno« zamenja z besedo »dopustno«.

(4) V 77. členu se v 7. odstavku beseda »javno« zamenja z besedo »pohodno«.

(5) V 77. členu se spremeni Preglednica 3: Število zahtevanih parkirnih mest po dejavnostih oz. namenskih rabah prostora, tako da se glasi:

Vrste objektov	**Število PM za motorni promet**	**Število PM za kolesarski promet**
1. STAVBE		
Enostanovanjske stavbe	2 PM/stanovanje	/
Dvostanovanjske stavbe	1,5 PM/stanovanje	/
Tri in večstanovanjske stavbe	1,5 PM/ stanovanje dodatno 10% na terenu za obiskovalce	2 PM na stanovanje za stanovalce ter dodatno 1 PM/5 stanovanj za obiskovalce
Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji (oskrbovana stanovanja)	0,8 PM/stanovanje od tega 10% na terenu za obiskovalce	1 PM/2 stanovanji
Stanovanjske stavbe za posebne namene (dijaški, mladinski domovi ipd.)	1 PM/12 postelj	1 PM/3 postelje
Stanovanjske stavbe za posebne namene (študentski domovi, internati)	1 PM/4 postelje	1 PM/2 postelji
Stanovanjske stavbe za posebne namene (domovi za ostarele, varna hiša)	1 PM/7 postelj	1 PM/5 zaposlenih

Stanovanjske stavbe za posebne namene (za socialno ogrožene osebe; za izvajanje socialnih programov, ki vključujejo bivanje)	1 PM/3 stanovanje	1 PM/2 stanovanji
Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (hotel, prenočišča, penzioni)	1 PM/3 sobe	1 PM/5 sob
Gostilne, restavracije, točilnice, bari	1 PM/6 sedežev in 1PM/tekoči meter točilnega pulta oz. ne manj kot 2PM	1 PM/10 sedežev in 1 PM/tekoči meter točilnega pulta
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (mladinska prenočišča)	1 PM/10 sob	1 PM/3 postelje
Stavbe javne uprave	1 PM/40 m^2	1 PM/100 m^2 BTP objekta
Stavbe bank, pošt, zavarovalnic (pisarniški in upravni prostori ter druge storitve)	1 PM/35 m^2	2 PM/100 m^2 BTP objekta
Druge upravne in pisarniške stavbe (mešani poslovni programi)	1 PM/40 m^2	1 PM/100 m^2 BTP objekta
Trgovske stavbe (trgovina lokalna do 200 m^2)	PM ni treba zagotavljati	PM ni treba zagotavljati
Trgovske stavbe (trgovina lokalna od 200 do 500 m^2)	1PM/50 m^2 ne manj kot 2 PM	2 PM/100 m^2 BTP objekta
Trgovske stavbe (trgovina z neprehrambenimi izdelki)	1 PM/80 m^2 ne manj kot 2PM	1 PM/100 m^2 BTP objekta
Trgovske stavbe (nakupovalni center do 2500 m^2)	1 PM/35 m^2	1 PM/100 m^2 BTP objekta
Trgovske stavbe (nakupovalni center nad 2500 m^2)	1 PM/30 m^2	1 PM/100 m^2 BTP objekta
Trgovske stavbe (odprte in pokrite tržnice)	1 PM/40 m^2	2 PM/100 m^2 BTP objekta
Stavbe za druge storitvene dejavnosti (obrtno servisne dejavnosti: frizer, urar, čistilnica, fizioterapija, avtopralnice, lekarne ipd.)	1 PM/30 m^2 ne manj kot 2PM	1 PM/100 m^2 BTP objekta
Trgovske stavbe (večnamenski trgovsko zabaviščni, poslovni centri)	1 PM/30 m^2	1 PM/100 m^2 BTP objekta
Bencinski servisi	1 PM/30 m^2 prodajnih površin ne manj kot 3PM	1 PM/200 m^2 BTP objekta
Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij: stavbe in terminali na železniških in avtobusnih postajah ter z njimi povezane stavbe	1PM/50 m^2* od teh najmanj 30% za avtobuse *število PM upošteva tudi značaj objekta in dostop do javnega prometa	10 PM na železniško postajo, 20 PM na avtobusni postaji
Industrijske stavbe (do 200 m^2)	1 PM/30 m^2 površine oz. ne manj kot 2PM	1 PM/50 m^2 BTP objekta
Industrijske stavbe (več kot 200 m^2)	1 PM/60 m^2 površine	1 PM/80 m^2 BTP objekta
Industrijske stavbe (delavnice za servis motornih vozil)	6 PM/popravljalno mesto	1 PM/popravljalno mesto

Rezervoarji, silosi in skladišča (skladišča s strankami)	1PM/150 m^2 površine	3 PM
Rezervoarji, silosi in skladišča (skladišča brez strank)	ne manj kot 3PM	3 PM
Rezervoarji, silosi in skladišča (razstavni in prodajni prostori)	1PM/80 m^2 površine	1 PM/100 m^2 BTP objekta
Stavbe za kulturo in razvedrilo	1 PM/5 sedežev	1 PM/5 sedežev
Muzeji in knjižnice	1 PM/80 m^2	1 PM/60 m^2 BTP objekta
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (osnovne šole)	1 PM/učilnico in dodatno 1PM/oddelek prve triade za kratkotrajno parkiranje staršev	0,5 PM/na učenca od vključno 5. razreda
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (srednje šole)	1,25 PM/učilnico	1 PM/6 dijakov + 1 PM/6 zaposlenih
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (posebne šole za ovirane v razvoju)	1 PM/7 učencev in dodatno 1PM/oddelek za kratkotrajno parkiranje staršev	1 PM/2 učilnici
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (visoke šole)	1 PM/30 m^2	1 PM/5 študentov + 1 PM/5 zaposlenih
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (otroški vrtci)	1 PM/10 otrok in dodatno 1PM/oddelek za kratkotrajno parkiranje staršev	2 PM/oddelek
Stavbe za zdravstvo (bolnišnice)	1 PM/5 postelj	1 PM/10 postelj
Stavbe za zdravstvo (zdravstveni dom, ambulante, veterinarske ambulante)	1 PM/30 m^2 ne manj kot 2PM	1 PM/20 m^2 BTP objekta
Stavbe za zdravstvo (zavetišče za živali)	1 PM/150 m^2 ne manj kot 2PM	/
Športne dvorane s prostori za gledalce	1 PM/50 m^2 in dodatno 1PM/200 sedežev za avtobus	1 PM/15 sedežev
Športne dvorane (večnamenske dvorane, pretežno namenjene razvedrilu, wellness, fizioterapija, fitnes ipd.)	1 PM/25 m^2	1 PM/25 m^2 BTP objekta
Druge nestanovanjske kmetijske stavbe Stavbe za spravilo pridelka	1 PM/150 m^2	/
Stavbe za opravljanje verskih obredov	1 PM/20 sedežev	1 PM/10 sedežev
2. GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI		
Športna igrišča (stadion ipd.)	1 PM/20 sedežev in dodatno 1PM/250 sedežev za avtobus	1 PM/20 sedežev
Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas	1 PM/600 m^2	1 PM/600 m^2

Pokopališča	1 PM/30 grobov oz. ne manj kot 10 PM	1 PM/50 grobov

30. člen

V 83. členu se prva alineja 4. odstavka spremeni tako, da se glasi: »objekte in naprave elektronskega omrežja mobilnih komunikacij se praviloma umešča na lokacije izven območij varstvenih, zdravstvenih in izobraževalnih ustanov, na stanovanjskih območjih pa se praviloma lahko umeščajo le na nestanovanjske objekte in to na način, da ne bodo presežene mejne vrednosti sevanja v skladu s predpisi s področja varstva pred elektromagnetnimi sevanji«.

31. člen

V 84. členu se 1. odstavek spremeni tako, da se glasi: »(1) Varovalni pasovi posameznih objektov GJI, če posebni predpisi s področja posamezne GJI ne določajo drugače, znašajo na vsako stran:
- hitre ceste 35 m, glavne ceste 25 m, regionalne ceste 15 m, lokalne ceste 10 m, javne poti 5 m in državne kolesarske steze 5 m, merjeno od zunanjega roba cestnega sveta;
- progovnega pasu železniške proge 100 m, pri čemer znaša širina progovnega pasu 6 m od osi skrajnih tirov v naselju in 8 m od osi skrajnih tirov izven naselja;
- progovnega pasu industrijskega tira in proge drugih železnic 50 m, pri čemer znaša širina progovnega pasu 4,5 m od osi skrajnih tirov;
- od osi nadzemnega večsistemskega daljnovoda in od zunanje ograje razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 400 kV in 220 kV 40m;
- od osi podzemnega kabelskega sistema nazivne napetosti 400 kV in 220 kV 10m
- od osi nadzemnega večsistemskega daljnovoda in od zunanje ograje razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 110 kV in 35 kV 15m;
- od osi podzemnega kabelskega sistema nazivne napetosti 110 kV in 35 kV 3m;
- od osi nadzemnega večsistemskega daljnovoda nazivne napetosti od 1 kV do vključno 20 kV 10m;
- od osi podzemnega kabelskega sistema nazivne napetosti do vključno 20 kV 1m;
- od osi nadzemnega voda nazivne napetosti do vključno 1 kV 1,5m;
- od zunanje ograje razdelilne postaje srednje napetosti in transformatorske postaje srednje napetosti 2m;
- od osi prenosnega plinovoda 65 m in distribucijskega plinovoda 5 m;
- od ograje merilno-regulacijske postaje in ostalih objektov prenosnega sistema zemljiški pas 65 m;
- vodovoda, kanalizacije, voda namenjenega telekomunikacijskim storitvam, vključno s kabelskim razdelilnim sistemom, in od drugih vodov, ki služijo določeni vrsti gospodarske javne službe lokalnega pomena oziroma so v javno korist, razen priključkov nanje znaša 1,5 m, merjeno od osi posameznega voda.«

32. člen

V 85. členu se v 1. odstavku brišeta zadnji dve alineji.

33. člen

(1) V 89. členu se deveti odstavek spremeni tako, da se glasi: »Pri poseganju v naravno okolje je potrebno paziti, da se ne vnaša tujerodnih invazivnih vrst, zato se za sanacijo po končanih posegih na takšna območja uporablja le zemljina s teh območij. Prav tako je se na mestih, kjer so vrste že prisotne, izvaja učinkovito odstranjevanje tujerodnih invazivnih vrst.«

(2) V 89. členu se na koncu dodata dva nova odstavka:
»(10) Za izvedbo ustreznih pogojev za ohranitev populacije potočnega raka koščaka (*Austropotamobius torrentium*) je treba v sklopu Krajinskega parka Kolpa izvesti vzorčenje celotnega slovenskega dela Kolpe. Za ohranitev drstišč v Kolpi se v času izven sezone (od novembra do aprila) prepoveduje vstopanje in izstopanje ter druga raba reke v rekreacijske namene, razen za posamezne spuste, ki se poprej najavijo pri pristojnih institucijah.
(11) Na travnikih na območjih Natura 2000 ni dopustna intenzivna paša.«

34. člen

(1) V 91. členu se za 1. odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi: »(2) Za vsak poseg, ki lahko trajno ali začasno vpliva na vodni režim ali stanje voda, se po potrebi pridobi soglasje, ki ga izda pristojni organ za varnost plovbe.« Preostali odstavki se preštevilčijo.

(3) V 91. členu se za četrtim odstavkom doda nov 5. odstavek, ki se prešteviči v 6. odstavek in se glasi: »Pri gnojenju kmetijskih zemljišč se upoštevajo predpisi s področja varstva voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. Upoštevajo se omejitve glede rabe živinskih gnojil na vodovarstvenih območjih, v 100-metrskem pasu od objekta za zajem pitne vode, na zamrznjenih in nagnjenih tleh, prekritih s snežno odejo, na poplavljenih tleh, v bližini vodotokov, na zemljiščih v zaraščanju, na nerodovitnih in vodnih zemljiščih ter v času splošne prepovedi od 15. novembra do 15. februarja na golih tleh. Skladno s predpisi se zagotovi tudi nadzor nad rabo digestata ali bioplinske gnojevke iz bioplinarn na kmetijskih zemljiščih, vključno z rokom prepovedi paše na teh zemljiščih.« Posledično se preostali odstavki preštevilčijo.

(4) V 91. členu se v prvem stavku 7. odstavka, ki se prešteviči v 9. odstavek, za besedilom »zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda« doda besedilo »in zmanjševali varnost plovbe«.

35. člen

V 93. členu se na koncu dodata dva nova odstavka, ki se glasita:
»(11) Krčitev gozda v kmetijske namene in izdaja odločbe ni dovoljena, kadar je mogoče pričakovati, da bodo vplivi bistveno ogrozili funkcije sosednjih gozdov. Pri presoji ogroženosti se upošteva ovrednotenje funkcij iz gozdnogospodarskih načrtov.
(12) Na območju stavbnih zemljišč, kjer je v naravi še gozd, se z gozdom gospodari v skladu z zakonom, ki ureja gozdove. Krčitev gozda se lahko izvede po izdaji gradbenega dovoljenja ob predhodni označitvi in evidentiranju gozdnega drevja, ki ga izvede Zavod za gozdove Slovenije in izda ugotovitveno odločbo na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja.«

36. člen

(1) V 94. členu se v prvi alineji 2. odstavka izbriše besedilo: »območja SSs v enotah ČR_5, ČR_7, ČR_11 in ČR_12; območja SSv v enoti ČR_13 ter območja SSn v enoti ČR_6.«

(2) V 94. členu se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi: »Pri načrtovanju vseh gradenj v območju železniške proge investitor novih posegov predvidi ukrepe zavarovanja pred hrupom zaradi odvijanja železniškega prometa.«

37. člen

V 97. členu se v prvem odstavku besedna zveza »Na plazovitem območju« zamenja z besedno zvezo: »Na plazljivem območju«, v drugem odstavku pa se besedna zveza »v plazovitih območjih« zamenja z besedno zvezo: »na plazljivih območjih).

38. člen

(1) V 102. členu se v preglednici v 7. odstavku pri naseljih Dolenji Suhor in Gornji Suhor doda še besedilo »pri Vinici«.

(2) V 102. členu se v 10. odstavku v preglednici za stanovanjske objekte spremenijo določila za gank za Belokranjski tip ter v okviru domačije, Uskoškega dvora ali Belokranjskega dvora, tako da se glasijo: »na vzdolžni strani; na čelni strani je lahko glede na kontekst oblikovanja objekta kot celote; pri pritličnem objektu in objektu, ki je pretežno vkopan s treh strani, ni obvezen«.

(3) V 102. členu se v 10. odstavku v preglednici za stanovanjske objekte spremenijo določila za razporeditev in razmerje velikosti oken za Belokranjski tip, Uskoški dvor, Belokranjski dvor ter Kočevarski tip, tako da se glasijo:

	Belokranjski tip ter v okviru domačije, Uskoškega dvora ali Belokranjskega dvora	**Kočevarski tip**
- razporeditev	dve okni na čelni fasadi v pritličju, v kleti majhne odprtine ali večje zastekljene površine	dva ali tri okna na čelni fasadi v pritličju, v kleti majhne odprtine ali večje zastekljene površine
- razmerje velikosti	3 : 2, razen pri večjih zastekljenih površinah	3 : 2, razen pri večjih zastekljenih površinah

(4) V 102. členu se v 10. odstavku v preglednici za stanovanjske objekte spremeni določilo za obliko oken za Belokranjski tip, Uskoški dvor, Belokranjski dvor, tako da se glasi: »manjša stoječa pravokotna okna; dopustne tudi večje zastekljene površine in strešna okna v ravnini strehe«

39. člen

(1) V 104. členu se v 2. odstavku v točki 6 Dopustni objekti za besedama »nestanovanjske stavbe« doda besedilo »kot pomožni objekti«.

(2) V 104. členu se v 2. odstavku v točki 8 Merila in pogoji za umestitev in oblikovanje pri poglavju Gabariti v prvi alineji besedilo »najdaljša stranica pa do 16,0 m,« zamenja z besedilom: »najdaljša stranica pa do 19,0 m,«.

(3) V 104. členu se v 2. odstavku v točki 8 Merila in pogoji za umestitev in oblikovanje pri poglavju Gabariti druga alineja spremeni tako, da se glasi: »dopustno je dodajanje in odvzemanje volumnov na osnovni volumen, pri čemer višina dodanega dela ne sme presegati slemena osnovnega volumna in njegova površina ne sme presegati 50 % zazidane površine osnovnega volumna; stolpiči, zaobljeni ali večkotni izzidki niso dopustni«.

(4) V 104. členu se v 2. odstavku v točki 8 Merila in pogoji za umestitev in oblikovanje pri poglavju Gabariti v zadnji alineji za besedilom »največ P+1« doda besedilo »klet je dopustna«.

(5) V 104. členu se v 3. odstavku v točki 8 Merila in pogoji za umestitev in oblikovanje pri poglavju Gabariti v drugi alineji besedi »podolgovatega tlorisa« zamenjata z besedo »volumen«.

(6) V 104. členu se v 3. odstavku v točki 8 Merila in pogoji za umestitev in oblikovanje pri poglavju Gabariti v zadnji alineji za besedilom »največ P+1« doda besedilo »klet je dopustna«.

(7) V 104. členu se v 4. odstavku v točki 8 Merila in pogoji za umestitev in oblikovanje pri poglavju Gabariti v zadnji alineji na koncu doda besedilo »klet je dopustna«.

(8) V 104. členu se v 4. odstavku v točki 9 Druga merila in pogoji v prvem stavku beseda »območja« nadomesti z besedama »gradbene parcele«.

(9) V 104. členu se v 6. odstavku v točki 3 Tipologija zazidave besedilo spremeni, tako da se glasi: »SKs - površine podeželskega naselja, mešano kmetije in stanovanjske stavbe: stanovanjske stavbe, nestanovanjske stavbe, kmetijski objekti in spremljajoči objekti v okviru podeželskega naselja (npr. trgovina, gostilna, kapelica, vaški dom, gasilski dom, zbiralnica mleka, avtobusno

postajališče z nadstreškom, urbana oprema, spominsko obeležje in drugo) in objekti, namenjeni dopolnilnim dejavnostim na kmetiji ter zidanice v EUP, ki so na stiku z vinogradniškimi območji, pod pogoji za Az.«.

(10) V 104. členu se v 6. odstavku v točki 5 Dopustne dejavnosti na koncu besedila doda besedilo: »V primeru preureditve tradicionalnih objektov je lahko dejavnost za turistično nastanitev večja od 120 m^2.«

(11) V 104. členu se v 6. odstavku v točki 6 Dopustni objekti pred besedo »Az« doda besedi »kot pri«.

(12) V 104. členu se v 6. odstavku v točki 8 Merila in pogoji za umestitev in oblikovanje pri poglavju Gabariti v prvi alineji besedilo »najdaljša stranica pa do 16,0 m,« zamenja z besedilom: »najdaljša stranica pa do 19,0 m,«.

(13) V 104. členu se v 6. odstavku v točki 8 Merila in pogoji za umestitev in oblikovanje pri poglavju Gabariti druga alineja spremeni tako, da se glasi: »dopustno je dodajanje in odvzemanje volumnov na osnovni volumen, razen v naseljih in na objektih tradicionalne tipologije gradnje, ki so določena s tem odlokom, pri čemer višina dodanega dela na sme presegati slemena osnovnega volumna in njegova površina ne sme presegati 50 % zazidane površine osnovnega volumna; stolpiči, zaobljeni ali večkotni izzidki niso dopustni«.

(14) V 104. členu se v 6. odstavku v točki 8 Merila in pogoji za umestitev in oblikovanje pri poglavju Gabariti v predzadnji alineji na koncu doda besedilo »klet je dopustna«.

(15) V 104. členu se v 6. odstavku v točki 8 Merila in pogoji za umestitev in oblikovanje pod točko a) Stanovanjske stavbe pri določilih za Strehe na koncu doda nova alineja, ki se glasi: »če je kritina izvedena v pločevini ali drugem materialu, mora biti strukturirana v strukturi strešnikov.«

(16) V 104. členu se v 6. odstavku v točki 8 Merila in pogoji za umestitev in oblikovanje pod točko b) Gospodarske stavbe pri določilih za Strehe na koncu doda nova alineja, ki se glasi: »če je kritina izvedena v pločevini ali drugem materialu, mora biti strukturirana v strukturi strešnikov.«

(17) V 104. členu se v 6. odstavku v točki 8 Merila in pogoji za umestitev in oblikovanje pod točko c) Druge stavbe spremeni besedilo, tako da se glasi: »Druge stavbe za dejavnosti (razen rastlinjakov, zimskih vrtov ipd.) so po vertikalnih in horizontalnih gabaritih, oblikovanju streh in fasad usklajene s stanovanjskimi in gospodarskimi objekti. Za objekte večjih dimenzij se upoštevajo pogoji za gospodarske objekte, za objekte manjših dimenzij, ki so primerljive s stanovanjskimi, pa se upoštevajo pogoji za stanovanjske stavbe. Pri pomožnih objektih na gradbeni parceli, ki so nadstreški so dopustne ravne strehe. Če gre za prizidavo ali se objekt vsaj s polovico stranice dotika stanovanjske ali gospodarske stavbe, sta dopustni tudi ravna streha ali enokapna streha kot podaljšek strehe osnovnega objekta. Za oblikovanje objektov za gostinstvo in turizem se uporabljajo pogoji za oblikovanje stanovanjskih ali gospodarskih objektov.«

(18) V 104. členu se v 9. odstavku v točki 8 Merila in pogoji za umestitev in oblikovanje, a) Počitniške stavbe pri poglavju Gabariti druga alineja spremeni tako, da se glasi: »dodajanje volumnov osnovnemu volumnu ni dopustno«.

40. člen

(1) V 105. členu se v 2. odstavku v točki 5 Dopustne dejavnosti spremeni besedilo, tako da se glasi: »Poleg bivanja so dopustne tudi dejavnosti: trgovina ter storitvene dejavnosti, skladiščenje samo za potrebe dejavnosti v EUP, manjša proizvodnja v okviru obstoječih obrtnih dejavnosti, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, dejavnosti javne uprave, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti ter druge podobne dejavnosti, ki nimajo škodljivih posledic na bivalno okolje.«

(2) V 105. členu se v 2. odstavku v točki 6 Dopustni objekti spremeni tako, da se glasi: »6 Dopustni objekti: nestanovanjske stavbe, v katerih so dopustni tudi deli za bivanje, gradbeno inženirski objekti, bencinski servisi ter otroška in druga javna igrišča, večnamenska igrišča za športe na prostem, trgi, zelenice.«

(3) V 105. členu se v 2. odstavku v točki 9 Druga merila in pogoji beseda »območja« nadomesti z besedama »gradbene parcele«.

(4) V 105. členu se v 3. odstavku v točki 9 Druga merila in pogoji beseda »območja« nadomesti z besedama »gradbene parcele«.

(5) V 105. členu se v 6. odstavku v točki 5 Dopustne dejavnosti besedilo »in bivanje v okviru obstoječih stanovanj« nadomesti z besedilom »v kombinaciji z bivanjem«.

(6) V 105. členu se v 6. odstavku v točki 6 Dopustni objekti izbriše besedilo », z izjemo novih stanovanjskih (delov) stavb«.

41. člen

V 106. členu se v 1. odstavku v točki 9 Druga merila in pogoji beseda »območja« nadomesti z besedama »gradbene parcele«.

42. člen

(1) V 108. členu se v 1. odstavku v točki 3 Dopustni objekti spremenita zadnja dva stavka, tako da se glasita: »Izjema so začasni objekti, kot so pomoli, klopi in označbe, če se za njih pridobi vodno in naravovarstveno soglasje ter soglasje organa, pristojnega za varnost plovbe. Na priobalnih zemljiščih so dopustni objekti v skladu z vodnim soglasjem in soglasjem organa, pristojnega za varnost plovbe.«

(2) V 108. členu se v 2. odstavku v točki 2 Dopustni objekti spremenita zadnja dva stavka, tako da se glasita: »Izjema so začasni objekti, kot so pomoli, klopi in označbe, če se za njih pridobi vodno in naravovarstveno soglasje ter soglasje organa, pristojnega za varnost plovbe. Na priobalnih zemljiščih so dopustni objekti v skladu z zakonom o vodah in soglasjem organa, pristojnega za varnost plovbe.«

(3) V 108. členu se v 2. odstavku v točki 3 Dopustne gradnje in druga dela zadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Na priobalnih zemljiščih so dopustni gradnje in druga dela v skladu z vodnim soglasjem in soglasjem organa, pristojnega za varnost plovbe.«

(4) V 108. členu se v 2. odstavku v točki 4 Drugi pogoji na koncu stavka »Vse posege je treba uskladiti s pristojno službo za varstvo narave in upravljanje z vodami« doda besedilo »ter za varnost plovbe.«

(5) V 108. členu se v 3. odstavku v točki 2 Dopustni objekti spremenita zadnja dva stavka, tako da se glasita: »Izjema so začasni objekti, kot so pomoli, klopi in označbe, če se za njih pridobi vodno in naravovarstveno soglasje ter soglasje organa, pristojnega za varnost plovbe. Na priobalnih zemljiščih so dopustni objekti v skladu z zakonom o vodah in soglasjem organa, pristojnega za varnost plovbe.«

(6) V 108. členu se v 4. odstavku v točki 2 Dopustni objekti spremenita zadnja dva stavka, tako da se glasita: »Izjema so začasni objekti, kot so pomoli, klopi in označbe, če se za njih pridobi vodno in naravovarstveno soglasje ter soglasje organa, pristojnega za varnost plovbe. Na priobalnih zemljiščih so dopustni objekti v skladu z zakonom o vodah in soglasjem organa, pristojnega za varnost plovbe.«

43. člen

V 109. členu se v 1. odstavku v točki 3 Dopustne gradnje in druga dela spremeni besedilo, tako da se glasi: »novogradnje, rekonstrukcije, prenove, dograditve objektov in naprav GJI, zasaditve drevoredov, dreves, živih mej, postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije v skladu s pravilniki, ki to urejajo.«.

44. člen

(1) V 110. členu se v 2. odstavku v točki 7 Dopustne gradnje v prvi alineji briše besedilo »tipa A in B«.

(2) V 110. členu se v 2. odstavku v točki 8 Merila in pogoji za umestitev in oblikovanje spremeni besedilo pod naslovom »Na preostalem območju občine«, tako da se glasi:

»**Zidanica tip A**

- tlorisna velikost: 8,0 m x 6,0 m z odstopanjem v dolžino do +,- 10 %, v širino do + 10 %, z razmerjem stranic 1 : 1,3 do 1 : 2. Popolnoma vkopani deli objektov so lahko tudi večji;
- etažnost: največ K+P, brez kolenčnega zidu;
- streha: simetrična dvokapnica s slemenom po dolžini, sleme se orientira vzdolžno s pobočjem ali pravokotno nanj oziroma vzporedno s slemeni bližnjih obstoječih objektov. Naklon strešin 40 do 45 stopinj, opečni ali nebarvan cementni zareznik ali skodle. Čopi so dopustni, če so v neposredni bližini, frčade niso dopustne, dopustna je izvedba ganka.

Zidanica tip B (samo v primeru, da je ta tip zidanice v neposrednem območju prevladujoč);

- tlorisna velikost: največ 5 m x 7 m z odstopanjem v dolžino do +,- 10 %, v širino do + 10 % in z razmerjem stranic 1 : 1,4 do 1 : 2; odstopanje je dopustno
- etažnost: največ K+M, kolenčni zid največ 1,40 m;
- streha in oblikovanje: enako kot pri tipu A, dopustna je tudi izvedba balkona.

Zidanica tip C (vinska klet ali vinotoč za potrebe turizma), pogoji so enaki kot pri zidanici A, le da velja še:

- tlorisna velikost: 8,0 m x 6,0 m z odstopanjem do +30 % skupne površine, z razmerjem stranic 1 : 1,3 do 1 : 2, popolnoma vkopani del objekta je lahko tudi večji.

His – pogoji za vsa območja razen v KS Stari trg:

- tlorisna velikost: stranice v razmerju od 1:1,25 do 1:2, tlorisna površina je največ 30 m^2;
- etažnost: P, brez kolenčnega zidu;
- dopustna je gradnja kleti glede na značilnosti območja;
- streha: simetrična dvokapnica s slemenom po dolžini objekta, naklon strehe od 40 do 45 stopinj, čopi niso dopustni. Napušč je na vhodni stranici lahko daljši. Napušč na čelnih straneh objekta naj bo minimalen (max 20 cm). Kritina je lahko opečni ali betonski zareznik ali slama, po vzoru tradicionalnih. Frčade niso dopustne;
- oblikovanje: his je lesen, preprosto oblikovan objekt na kamnitih temeljih, debelina rezanega ali tesanega lesa za stranice je najmanj 6 cm. Na vogalih se povezujejo z utori na križ, lastovičji rep ter kot skeletna konstrukcija z vgrajenimi plohi (»na zadl«). Les se lahko zaščiti, vendar ne barva. Bruna oz. poloblice niso dopustni. Oblikovanje odprtin – lin za zračenje, se zgleduje po odprtinah na podobnih tradicionalnih objektih. Zatrepi objekta so iz širokih vertikalno postavljenih ravnih desk.«.

(3) V 110. členu se v 2. odstavku v točki 9 Druga merila in pogoji spremeni besedilo, tako da se glasi: »Za izpolnitev pogoja o obvezni površini vinograda oz. sadovnjaka se morajo le-ti nahajati v bližini zidanice oziroma znotraj VIN območja, lahko pa se nahajajo tudi zunaj tega območja, vendar ne več kot 400 m od stavbnega zemljišča predmetne zidanice ali hisa, če so že zasajene z vinogradom ali sadovnjakom. Pri rekonstrukcijah, nadomestnih gradnjah ter razširitvah se pogoj minimalne površine funkcionalnega zemljiškega posestva ne uporablja. Delitev večjih parcel, na katerih stojijo zidanice, je dopustna le pod pogojem, da sklenjena površina vinograda oziroma sadovnjaka na parceli, na kateri stoji zidanica, ne bo manjša od 15 arov, pri tipu C pa ne manj kot 30 arov, novo določena parcela za novo zidanico pa ne manj kot 30 arov. Izjema je lahko le parcelacija za potrebe gradnje GJI oz. urejanje javnih površin. Parcelacija (oblika parcele in dostop do javnih poti) sledi uveljavljenemu vzorcu parcelacije v okoliškem prostoru. Tlakovanje je dopustno le na površinah, manjših od 20 m^2. Dopustna je postavitev pergole (brajde).«

45. člen

(1) V 111. členu se v 1. odstavku v točki 2 Dopustni objekti spremeni drugi stavek, tako da se glasi: Ureditev informacijskih točk z možnostjo postavitve začasnih informacijskih tabel skladno s predpisi na lokacijah ob objektih naravne znamenitosti (izviri, kali, vodnjaki, jame), ki se jo določi na osnovi pogojev, smernic ali soglasij pristojnih služb.

(2) V 111. členu se v 1. odstavku besedilo točke 3 Dopustne gradnje in druga dela spremeni, , tako da se glasi: »Na območjih najboljših kmetijskih zemljišč so dovoljene:

- na travnatih kmetijskih zemljiščih na robu gozda ali v neposredni bližini vasi je v EUP, v katerih je to posebej določeno, dopustno taborjenje brez stalnih ureditev z minimalno ureditvijo v skladu z občinskim predpisom, če to ni v nasprotju z varstvenimi režimi in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave in pod pogoji, da je urejen dostop do tabornega prostora po javnih poteh in da se prostor takoj po končanem taborjenju vzpostavi v prvotno stanje ter izvajanje taborjenja ne ovira primarne kmetijske rabe.
- agrarne operacije, skladno s predpisi o kmetijskih zemljiščih;
- gradnja in rekonstrukcija omrežij gospodarske javne infrastrukture: cevovodi za pitno in odpadno vodo, elektroenergetski vodi, komunikacijski vodi, naftovodi, plinovodi, vročevodi, vse s pripadajočimi objekti in priključki nanje;
- sanacije površinskih kopov;
- raziskovanje podzemnih voda, mineralnih surovin in geotermičnega energetskega vira ter postavitve naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov);
- rekonstrukcije in investicijska vzdrževalna dela;
- rekonstrukcije državnih in občinskih cest;
- vodenje kolesarskih povezav po poljskih poteh;
- namakalni sistemi in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč;

posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s predpisom, ki ureja vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami;

- ograje in opore za trajne nasade ter opore za mreže proti toči ter druga pomožna kmetijsko-gozdarska oprema,
- lovske preže in opazovalnice za ptice ter ograje za zaščito kmetijskih zemljišč pred divjadjo, vse kot netemeljena lesena konstrukcija,
- dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom, če gre za objekt, ki ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih, je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč) ali ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve, vse ob pogoju, da za izgradnjo takega dostopa niso potrebni večji oporni zidovi;
- na poplavnih območjih v EUP, namenjenih oddihu in rekreaciji ob vodotokih, so taborni prostori dovoljeni ob uvedbi alarmnega sistema in zagotovitvi lastnika zemljišč ali organizatorja taborjenje, da bo v primeru visokih voda, na katere bo opozarjal alarmni sistem, na lastne stroške in lastno odgovornost zagotovil varno in pravočasno odstranitev ljudi in vso nameščeno opremo za potrebe taborjenja.

Ograjevanje kmetijskih zemljišč je dopustno le za potrebe kmetijske dejavnosti (npr. obore, ograje za pašo živine, ograje za zaščito pridelka pred divjadjo, ipd.) in sicer na način, da ograja ni trajno povezana s tlemi. Dopustne so tudi ograje za potrebe varovanja ali zaščite ob vodnih virih.«

(3) V 111. členu se v 1. odstavku v točki 4 Drugi pogoji izbriše četrta alineja.

46. člen

V 113. členu se v točki 4 Drugi pogoji spremenita četrta in peta alineja, tako da se glasita:

»- Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov ni dopustno, razen na krajših razdaljah za potrebe ureditve dostopa oziroma prehoda prek vodotoka, ko gre za objekt javne prometne infrastrukture (most, prepust na javnih cestah in poteh) preko vodotokov, po katerih plovba ni dopustna;
- Mostove in ceste na območju vodotokov se gradi tako, da se ne posega v pretočni profil ter da se zagotovi varnost objektov pred visokimi vodami z zagotovljeno minimalno varnostno višino v skladu z vodnim soglasjem in cestnimi predpisi ter soglasjem organa, pristojnega za varnost plovbe;«

47. člen

(1) V 115. členu se v 2. odstavku vrstica z določili za enoto ČR_1/4 spremeni tako, da se glasi:

ČR_1/4	Strugar	Na območju zelenih površin niso dopustne gradnje. Dopustno je le preoblikovanje reliefa v povezavi z ureditvami zahodne obvoznice. Za vse ureditve v območju priobalnega zemljišča se pridobi vodno soglasje. Ob vodotoku se ohranja odmik vsaj 5 m od zgornjega roba brežine in se ohranja obrežna vegetacija. Na območju z namensko rabo PO se uredi parkirišče, ki se izvede v zeleni izvedbi, npr. s travnatimi ploščami. Območje se ustrezno ozeleni z visokoraslim avtohtonim drevjem. Odvodnjavanje se uredi po že izvedenem kanalu pod brežino ceste, poteka preko lovilcev olj in peskolovov v meteorno kanalizacijo. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje in izvesti predhodne arheološke raziskave pred posegi v tla. Na območju uporaba biocidov ni dopustna.

(2) V 115. členu se v 2. odstavku vrstica z določili za enoto ČR_2/23_OPPN spremeni tako, da se glasi:

ČR_2/23 _OPPN	ZN Danfoss	**Zazidalni načrt Danfoss** (Uradni list RS, št. 27/96, 69/00, 47/02, 81/03, 38/06, 55/13, 81/13, 56/17, 39/18 in 96/22) – ostane v veljavi do preklica. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje. Na delu te enote velja Sklep o lokacijski preveritvi na območju ZN Danfoss Črnomelj – 1. faza (Uradni list RS, št. 67/18).

(3) V 115. členu se v 2. odstavku vrstica z določili za enoto ČR_2/25_OPPN spremeni tako, da se glasi:

ČR_2/25 _OPPN	ZN Čardak	Zazidalni načrt Čardak (Uradni list RS, št. 89/02, 92/05, 5/17 in 39/18) – ostane v veljavi do preklica. Na delu te enote velja Sklep o lokacijski preveritvi za del Odloka o Zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju (Uradni list RS, št. 77/20).

(4) V 115. členu se v 2. odstavku vrstica z določili za enoto ČR_2/5 spremeni tako, da se glasi:

ČR_2/2	Ulica 21. oktobra	Dopustna je gradnja objektov vzdolž regionalne ceste. Višinski gabariti so največ 2K+P+2, vendar ob mestni vpadnici višine nad terenom za najmanj 2 etaži (to je 6 m ali več). Klet je z glavne ceste popolnoma vkopana. Pritlični del se nameni oskrbni in poslovni dejavnosti, ki ne potrebuje skladiščnih površin. Zagotovi se parkirna mesta na sami lokaciji. Ob mestni vpadnici se zasadi drevored. Nadstrešnice in parkirišča lahko segajo preko gradbene linije, vendar ne smejo posegati v predvideni profil ceste.

(5) V 115. členu se v 2. odstavku vrstice z določili za enote ČR_2/5, ČR_2/6, ČR_2/7 in ČR_2/8 spremenijo tako, da se glasijo:

ČR_2/5	Jurjevanjska draga	Prostor se preoblikuje za potrebe javnih prireditev z umestitvijo odrskega objekta s pokritim parterjem kot objektom v okviru podrazreda 12610 – stavbe za kulturo in razvedrilo z ustrezno rešitvijo z javnim natečajem ali zbiranjem variantnih rešitev. Ob Kolodvorski cesti se zasadi drevored.
ČR_2/6	Ob štreki	Do pozidave in ureditve parka je dopustna začasna raba območja za potrebe vrtičkarstva.
ČR_2/7	Bivša vrtnarija	Uredi se obračališče in postajališče za avtobuse, dovoljena je tudi druga s tem povezana dejavnost za javne potrebe. Območje se zasadi z avtohtonim grmičevjem in drevjem, ob mestni vpadnici se zasadi drevored. Dopustna je začasna raba območja za potrebe vrtičkarstva.«
ČR_2/8	Pod smreko	Šetinova vila prenavlja oz. preureja na način, da se ohranja avtentična podoba stavbe iz obdobja moderne.

(6) V 115. členu se v 2. odstavku vrstica z določili za enoto ČR_2/18 spremeni tako, da se glasi:

ČR_2/18	Belt - Livar	Tehnološki in prostorski razvoj temelji na prenovi, sanaciji, adaptaciji in rekonstrukciji obstoječih proizvodnih objektov. Poleg tega so ob upoštevanju določil tega odloka na celotnem območju dopustne tudi novogradnje in druge ureditve, ki se smiselno umestijo v prostor; v oblikovalskem smislu sledijo tehnološkim in funkcionalnim potrebam ter sodobnemu oblikovanju objektov. Gradbeni posegi ne smejo presegati višinskega gabarita nove livarne, razen dimnikov in delov objektov, katerih višino pogojuje tehnologija. Odlaganje odpadnih livarskih peskov in drugih livarskih odpadkov ni dopustno. Dopustna je gradnja in urejanje plinske postaje za plinifikacijo Črnomlja in bližnjih naselij. Javna razsvetljava se zasnuje ob uporabi navzdol usmerjenih svetil, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru. Sprehajalne poti se načrtujejo izven predpisanega pasu priobalnega zemljišča. Za vse ureditve v območju priobalnega zemljišča se pridobi vodno soglasje. Obstoječa obrežna vegetacija se ohranja. Njeno odstranjevanje za potrebe ureditve sprehajalnih poti ni dopustno.

(7) V 115. členu se v 2. odstavku vrstica z določili za enoto ČR_2/20 spremeni tako, da se glasi:

ČR_2/20	Park Čardak	Širše območje med planinsko potjo, obvoznico in železnico ter nezaraščene površine se ureja kot park ali botanični vrt. Na območju z namensko rabo ZS se izvedejo ureditve za kolesarski poligon (pump track) in podobne utrjene površine ter namesti ustrezna urbana oprema. Obstoječi gozd se ohranja, urejajo se sprehajalne, učne in trim poti. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za posege v prostor se na registriranem arheološkem najdišču izvede predhodne arheološke raziskave.

(8) V 115. členu se v 2. odstavku za vrstico z določili za enoti ČR_2/28 in ČR_2/29 dodata dve novi vrstici, ki se glasita:

ČR_2/30	DSO	Zazidalni načrt Čardak (Uradni list RS, št. 89/02, 92/05, 5/17 in 39/18) se na območju te enote razveljavi. Dopustna je širitev kompleksa doma starejših občanov. Z novogradnjami se oblikuje funkcionalno zaključena in oblikovno skladna celota. Dopustna je postavitev nadstreškov in drugih pomožnih objektov glede na osnovno dejavnost; zagotovi se medsebojno usklajeno oblikovanje teh objektov. Novogradnje ne smejo presegati višine obstoječe stavbe, zagotovi se kakovostno arhitekturno

		oblikovanje. Parkovne in rekreacijske površine na jugozahodnem delu območja se ohranjajo v funkciji DSO. Na delu te enote velja Sklep o lokacijski preveritvi za del Odloka o Zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju (Uradni list RS, št. 77/20).
ČR_2/31	trgovina	Zazidalni načrt Čardak (Uradni list RS, št. 89/02, 92/05, 5/17 in 39/18) se na območju te enote razveljavi. Dopustna je gradnja trgovskega objekta. Višina stavbe in umestitev v prostor morata upoštevati širši prostorski kontekst, da se oblikuje funkcionalno zaključena in oblikovno skladna celota.

(9) V 115. členu se v 2. odstavku v vrstici z določili za enoto ČR_4/4 v tretjem stolpcu za prvim stavkom doda stavek »Bivanje ni dopustno.«

(10) V 115. členu se v 2. odstavku v vrstici z določili za enoto ČR_4/8 v tretjem stolpcu za prvim stavkom doda stavek »Bivanje ni dopustno.«

(11) V 115. členu se v 2. odstavku v vrstici z določili za enoto ČR_4/9 v tretjem stolpcu za prvim stavkom doda stavek »Bivanje ni dopustno.«

(12) V 115. členu se v 2. odstavku v vrstici z določili za enoto ČR_4/10 v tretjem stolpcu za prvim stavkom doda stavek »Bivanje ni dopustno.«

(13) V 115. členu se v 2. odstavku v vrstici z določili za enoto ČR_4/12 v tretjem stolpcu za prvim stavkom doda stavek »Bivanje ni dopustno.«

(14) V 115. členu se v 2. odstavku v vrstici z določili za enoto ČR_5/3 v tretjem stolpcu na koncu doda stavek »Bivanje ni dopustno.«

(15) V 115. členu se v 2. odstavku vrstica z določili za enoto ČR_6/4 spremeni tako, da se glasi:

ČR_6/4	Kolodvorska ulica – jug	Objekt v križišču se ureja kot »Peglezen«, lahko tudi z ravno streho in ustrezno kritino. Kritina na objektih je naravna opečna: bobrovec ali zareznik. Uredi se javno parkirišče, ki se zasadi z listnatim drevjem. Prečna pot se od uvoza k stanovanjski hiši Ulica heroja Starihe 4a do priključka na Kolodvorsko cesto uredi kot pešpot. Ob Kolodvorski cesti se, kjer to dopušča GJI, zasadi drevored ali posamična drevesa.

(16) V 115. členu se v 2. odstavku vrstica z določili za enoto ČR_10/6_OPPN spremeni tako, da se glasi:

ČR_10/6_OPPN	Poslovna cona Majer	**OPPN Majer** (Uradni list RS, št. 5/17 in 6/22) ostane v veljavi do preklica.

(17) V 115. členu se v 2. odstavku v vrstici z določili za enoto ČR_11/5-OPPN izbriše oznaka OPPN, v zadnjem stolpcu (Posebni PIP in drugi podatki) pa se besedilo spremeni tako, da se glasi: »Ni posebnih PIP.«.

(18) V 115. členu se v 2. odstavku vrstica z določili za enoto ČR_12/11 spremeni tako, da se glasi:

ČR_12/11	Športno igrišče	Dopustna je ureditev športnih igrišč in rekreacijskih površin. Na južnem delu enote, v smeri proti »Paletovi dragi«, je pri načrtovanju objektov treba upoštevati obstoječe gozdne poti v smislu ohranitve povezave med območjem mesta in zalednim zelenim prostorom.

(19) V 115. členu se v 2. odstavku vrstica z določili za enoto ČR_12/13 spremeni tako, da se glasi:

ČR_12/13	Fabjanova pristava	Na površinah, ki so po namenski rabi kmetijska zemljišča, se dopustijo sezonska raba in s tem povezane ureditve prostora za rekreacijo in doživljanje narave v obliki, ki ne povzroča negativnih posledic in ne zahteva poseganj v teren ter drugih večjih ureditev ter ohranja obstoječe naravne razmere ob naravni vrednoti Lahinji. Ob dostopni cesti v območje se uredi parkirne površine v travnati izvedbi. Na območju za

		turizem (BT) se dopusti postavitev začasnega, večnamenskega, sodobno oblikovanega objekta/kioska, urbane opreme ipd.. Prostor v neposredni okolici območja BT se zasadi z avtohtonim visokoraslim lahko tudi sadnim drevjem. Na obvodni loki se ohranja primarna rast. Območje naravne vrednote Lahinja se ohranja brez grajenih struktur, dovoli pa se ureditev dostopa v vodo za potrebe kopalcev in za čolnarjenje na najbolj položnem delu brežine, v skladu z vodovarstvenimi usmeritvami in soglasjem organa, pristojnega za varnost plovbe ter vodnim soglasjem (pomoli, podesti, stopnice največ v širini 2 m, vtopljene v brežino, brez dodatnih utrditev, kot vstopno izstopno mesto), ohranja obstoječi relief in zagotavlja le peš dostop do naravne vrednote. Dostop v reko Lahinjo se izvede v minimalni širini na mestu, kjer je že sedaj nakazan dostop in kjer ni zarasti. V dno reke se ne sme posegati. Pri umeščanju sprehajalnih poti se zagotovi najmanj 5 m odmik od zgornjega roba brežine vodotoka. Športno rekreacijske aktivnosti na in ob reki se ne izvajajo v času drstenja rib (od aprila do junija). Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred posegi v tla pridobiti kulturnovarstvene pogoje.

(20) V 115. členu se v 2. odstavku za vrstico z določili za enoto ČR_14/9 doda nova vrstica, ki se glasi:

ČR_14/11	TRIS Kanižarica – jug	**Občinski podrobni prostorski načrt Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica** (Uradni list RS, št. 52/10, 55/14 in 51/16) – se razveljavi na območju v tej EUP. Prostorski izvedbeni pogoji za območje TRIS Kanižarica so določeni z enako natančnostjo in v taki vsebini, kot jih določa predpis o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPPN). PIP vsebujejo tekstualni del in grafični del: - Tekstualni del: 1. Koncept urejanja 2. Dopustne dejavnosti 3. Vrste dopustnih objektov 4. Vrste dopustnih del in gradenj 5. Lega stavb 6. Urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje 7. Cestno omrežje in GJI 8. Rešitve v zvezi z vplivi na okolje 9. Rešitve v zvezi z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami 10. Faznost 11. Parcelacija - Grafični del (je priložen kot Priloga 228 grafičnega dela SD OPN 3): List št. 1: Območje obravnave na katastrskem načrtu (M 1: 2.500) List št. 2: Ureditvena situacija s prikazom GJI (M 1: 2.500) List št. 3: Načrt gradbenih parcel (M 1: 2.500) 1) **Koncept urejanja**: Območje je namenjeno proizvodnim in povezanim dejavnostim ter turizmu in rekreaciji. Naveže se na ureditve na območju TRIS Kanižarica, ki se urejajo z OPPN za GC TRIS Kanižarica, ter na predvideno priključno cesto Črnomelj jug in prek nje na načrtovano 3. razvojno os ter na regionalno cesto Črnomelj-Vinica.

		Območje je razdeljeno na dve ureditveni enoti: UE 1 in UE 2. Območje UE 1 je namenjeno gradnji poslovno-proizvodnih objektov in povezanih ureditev. Znotraj območja se uredi omrežje javnih cest. Del območja je že pozidan s proizvodno-skladiščnimi in poslovnimi objekti na obstoječih gradbenih parcelah, na preostalem območju se uredijo nove gradbene parcele, katerih dimenzije in oblikovanje sledita notranjemu omrežju cest, ki se smiselno prilagodi novim uporabnikom. Območje UE 2, ki leži na južnem delu območja, je namenjeno urejanju razstavnega prostora in kampa ter spremljajočih ureditev; na južnem obrobju se ohranjajo gozdne površine, povirne grape ter ribnik oz. mlaka. Ureditve se prilagodijo zahtevam za varstvo narave, še posebej pa zahtevam za ohranitev dveh naravnih vrednot na južnem delu območja (Križanji potok ter Kanižarica – mlaka). Z ureditvami se ne posega v mlako, ki se je razvila kot sekundarni vodni biotop na območju nekdanjega rudnika. Na celotnem območju ČR_14/11 ni dopustno umeščati objektov in dejavnosti, ki bi po predpisih o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic predstavljali večje tveganje za okolje. Predvidi se gradnja zahtevnih in manj zahtevnih objektov ter nezahtevnih in enostavnih objektov, gradnja gospodarske javne infrastrukture ter drugih omrežij in objektov v javni rabi. 2) **Dopustne dejavnosti**: V UE 1 so dopustne proizvodne ter z njimi povezane dejavnosti, v UE 2 pa gostinske, turistične in spremljajoče storitvene dejavnosti ter kulturne, razvedrilne, rekreacijske, športne dejavnosti, kmetijstvo in lov, gozdarstvo in ribištvo. 3) **Vrste dopustnih objektov**: Na območju UE1: - 12/ Nestanovanjske stavbe: 122 Upravne in pisarniške stavbe; 123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti; 124 Stavbe za promet; 125 Industrijske stavbe in skladišča; 127 Druge nestanovanjske stavbe; - 2/ Gradbeni inženirski objekti: 21 Objekti transportne infrastrukture; 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi; 23 Kompleksni industrijski objekti in 24 Drugi gradbeno inženirski objekti; - 3/ Drugi gradbeni posegi Na območju UE2: - 12/ Nestanovanjske stavbe: 121 Gostinske stavbe in 123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti; 127 Druge nestanovanjske stavbe; - 2/ Gradbeni inženirski objekti: 21 Objekti transportne infrastrukture; 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi in 24 Drugi gradbeno inženirski objekti; - 3/ Drugi gradbeni posegi 4) **Vrste dopustnih del in gradenj**: Na območju so dopustne novogradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija, vzdrževalna dela, odstranitev objekta oz. njegovih delov, sprememba namembnosti dela ali celotnega objekta v skladu z dopustnimi dejavnostmi ter dela v

		skladu s predpisi, ki urejajo geodetsko dejavnost in gradbeno inženirska dela. 5) **Lega stavb**: Gradnja stavb v UE 1 je dopustna na površinah za postavitev stavb, ki so prikazana v grafičnem delu. Meja površin za postavitev stavb je v UE 1 od meje površin v javni rabi odmaknjena 5 m, od meje drugih gradbenih parcel pa 4 m. Kote pritličij se prilagodijo niveletam cestnega omrežja. 6) **Urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje** Pogoji za UE 1: Pri postavitvi novih stavb in dozidavah se smiselno upoštevajo smeri potekov cest in konfiguracija terena. Horizontalni in vertikalni gabariti stavb ter fasade in strehe se oblikujejo poenoteno oziroma medsebojno usklajeno za posamezne sklope pozidave na posameznih gradbenih parcelah, obenem pa tudi čim bolj enotno na ravni celotnega območja urejanja, ki se ureja v skladu s sodobnimi principi arhitekturnega in urbanističnega urejanja. Oblikujejo se sodobno in so enostavnih pravokotnih oblik. Dopustne so izjeme pri oblikovanju vhodov, nadstreškov in upravnih delov ipd., katerih oblike so lahko drugačne, vendar podrejene oblikovanju osnovnega volumna objekta. Tehnološki objekti so lahko različnih oblik, skladno z zahtevami tehnološkega procesa. Največje dovoljene višine stavb na posameznih gradbenih parcelah ne smejo presegati 16 m nad koto pritličja. V višino so vključene tudi tehnične etaže. Dopusti se odstopanje zaradi tehnoloških zahtev, tako da so posamezni manjši deli objektov ali samostojni tehnološki objekti (npr. antena, strelovod, dvigalo, silos) lahko višji od maksimalnih dopustnih gabaritov. Dopustna je ureditev kletnih etaž. Dopustne so strehe manjših naklonov (do 12°) in ravne strehe (do 6° naklona). Strehe obstoječih objektov se ohranjajo in po potrebi rekonstruirajo v enakem naklonu kot doslej ali spremenijo v ravne. Kritina objektov ne sme biti svetleča. Dovoljeni so sivi in peščeni barvni toni. Dopustna je namestitev sončnih elektrarn in izvedba ozelenjenih streh. Fasade so nesvetleče, izvedene v srednje do temno sivih, peščenih in umazano belih barvnih tonov. Plakatiranje in objekti ter naprave za oglaševanje na fasadah objektov niso dovoljeni z izjemo logotipov na fasadah in strehah objektov. Na posameznih gradbenih parcelah je na površinah za postavitev stavb poleg glavnih/osnovnih stavb dopustna izvedba prizidkov in postavitev pomožnih stavb, ki morajo biti oblikovno usklajeni z glavnim objektom in mu biti podrejeni. Na gradbenih parcelah je dopustna postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov v skladu s predpisi, ki urejajo vrste objektov glede na zahtevnost. Na vseh gradbenih parcelah je dopustna postavitev sončnih elektrarn. Ob objektih se urejajo manipulativne, prometne, zelene in parkirne površine. Zagotovi se potrebno število parkirnih mest na posamezni parceli v coni, pri čemer se število parkirnih mest določi glede na kvadraturo uporabnih površin in glede na avtomatizacijo proizvodnje

		oziroma gradnjo objektov za skladiščenje (logistični centri) tudi ob upoštevanju dejanskega števila zaposlenih. Dopustna je ureditev parkirnih površin za potrebe kampa v UE 2, površin za avtodome ter razstavnih površin za prezentacijo mobilnih hišk in drugih proizvodov ter pripadajočih ureditev. Pogoji za UE 2: Zgradijo se interno omrežje cest in poti ter površine za postavitev premičnih nastanitvenih objektov, recepcija, sanitarije, manjši gostinski lokal ter na površinah z majhnimi nagibi tudi igrišča in adrenalinski park. Uredijo se parkirišča za obiskovalce in prostori za avtodome. Ureditve kampa in predstavitvenega prostora se oblikujejo kot skladna, zaokrožena celota. Ribiški dom se lahko preuredi ali odstrani in nadomesti z novim, ki bo funkcionalno in oblikovno ustrezal načrtovanim ureditvam. Višinski gabariti stavbe se v primeru prenove ali novogradnje lahko povečajo do največ K + P + 1, z izkoriščenim podstrešjem; tlorisni gabariti se lahko povečajo za največ 20 %. Oblikovanje stavbe naj bo bodisi v skladu s sodobnimi principi arhitekturnega oblikovanja bodisi sledi tradicionalnemu oblikovanju (simetrična dvokapnica ipd.). Uredijo se pešpoti in učne poti, dostopi do vode v ribniku, namesti se oblikovno skladna urbana oprema, opazovalnice, razlagalne table ipd. Na južnem obrobju se ohranjajo gozdne površine; na tem območju in v obvodnem prostoru ribnika – mlake so dopustne so le ureditve, ki ne zahtevajo večjih posegov v relief in posekov drevja, zato se v največji možni meri uporabijo obstoječe poti. Vse ureditve se smiselno prilagajajo razgibanemu reliefu; na območju nasipov se lahko relief bolj preoblikuje. Na zahodnem delu območja se pri urejanju dostopnih poti in urejanju platojev za postavitev teh objektov v največji možni meri ohranja obstoječi naravni relief in gozdno drevje. Dopustna je postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov v skladu s predpisi, ki urejajo vrste objektov glede na zahtevnost. 7) **Cestno omrežje in GJI**: Cestno omrežje na obravnavanem območju se naveže na omrežje cest v sosednji, že izvedeni gospodarski coni in na priključno cesto Črnomelj jug, ki je na predvidena v DPN za 3. razvojno os. Vse javne ceste v ureditvenem območju se zgradijo v dimenzijah, potrebnih za osebna, tovorna in intervencijska vozila. Predvideno cestno omrežje v UE 1 sledi obstoječi mreži, na katero se smiselno navežejo nove ureditve v vseh delih enote, tako da se zagotovi dostopnost vseh gradbenih parcel oz. ureditev in pretočnost z upoštevanjem obstoječih in še predvidenih ureditev. Prometna navezava za potrebe UE 2 se izvede s priključkom na cestno omrežje v gospodarski coni, uredijo se notranje poti za dostopanje do posameznih enot v kampu ter do gozdnih zemljišč. Če se pri pripravi dokumentacije za pridobitev dovoljenj izkaže kot potrebno in smotrno, se poteki in dolžine cest lahko spremenijo. Vkopne in nasipne brežine lahko segajo tudi izven območij javnega dobra, da se s tem omogoči racionalnejša ureditev gradbenih parcel

		vzdolž cest ter z namenom, da se omogoči fazna izvedba (izgradnja cest in GJI pred ureditvijo posameznih gradbenih parcel). Uredijo se elektroenergetsko, telekomunikacijsko, vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Na območju UE 1 se omrežje gospodarske javne infrastrukture zgradi v okviru javnih površin (cest). Priključki na gospodarsko javno infrastrukturo se zagotavljajo preko obstoječega omrežja, ki se glede na razvoj objektov in poslovnih enot ter glede na potrebe razvoja poslovne cone rekonstruira in dogradi. Dopustne so spremembe tras posameznih vodov in objektov v fazi projektiranja, če se s tem zagotovi ustreznejša oskrba in racionalnejša izraba prostora. Obstoječa povezava med cesto C in cesto E3 se lahko ukine šele po izgradnji ceste G in ceste E3. Ureditve na območju UE 2 se navežejo na obstoječa območja GJI. 8) **Rešitve v zvezi z vplivi na okolje**: - Načrtovane ureditve se omejijo na površine zunaj biotopa Kanižarica – mlaka, v njegovem zaledju pa se ohranjajo povirne grape in gozd. - Na območju naravne vrednote Kanižarica - mlaka in Križanji potok (novo določeni obseg NV Križanji potok) se ne izvajajo ureditve in gradbeni posegi, ki bi spremenili obstoječe stanje vodnih teles, povirnih grap in gozda. Na območju Mlake se ohranja obstoječi vodni režim, tako da se ohrani njen biotopski pomen. Ribnik in biotop se ohranjata in urejata v obstoječem obsegu, na obrežju pa se ohranja grmovna zarast. Na širšem območju vodnih površin se v mirnih predelih vzpostavijo oziroma ohranijo manjše vertikalne brežine za morebitno gnezdenje vodomca. Na območju biotopa in omogoči nemotena selitev dvoživk na mrestišča. Vlaganje neavtohtonih rastlinskih in živalskih vrst v biotop Kanižarica - mlaka ni dovoljeno. - Zagotovijo se ureditve za preprečitev onesnaženja vodnih površin z izpusti odpadnih voda s parkirnih površin in vozišč. - Gradbena dela na območju naravnih vrednot se izvajajo v času oktober – februar; ta dela naj se ne izvajajo ponoči. Ureditev gradbišča se omeji na obseg načrtovanih ureditev. Ravnanje in utrjevanje terena naj se na območju naravne vrednote izvaja v minimalnem obsegi in strogo po načrtu. - Za sanacijo in revitalizacijo površin po končani gradnji se uporablja le zemljina s tega območja, da se ne vnesejo invazivne vrste rastlin. - Površine se takoj, po končani gradnji zasadijo z avtohtono vegetacijo. - Nove dejavnosti na območju naravne vrednote se načrtuje le na podlagi temeljite inventarizacije in vrednotenja flore in favne. - Ob vodotoku se na celotnem območju poseganja ohranja obstoječa obrežna vegetacija v 10m pasu. - Na območju uporaba biocidov ni dovoljena. - V času obratovanje se vse hrupnejše dejavnosti organizirajo in odvijajo čim dalj stran od naravne vrednote in EPO. - Pri obratovanju in ob morebitnem osvetljevanju gradbišča se uporabijo svetila, ki sevajo vso svetlobo pod vodoravno ravnino in ne oddajajo frekvenc ultravijolične svetlobe.

		9) **Rešitve v zvezi z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami**: - Načrtovani objekti in ureditve morajo biti projektirani za projektni pospešek tal, ki velja na tem območju in znaša 0,15 g. - Na območjih nasipov, izvedenih v preteklosti, kjer se pojavlja problem zmanjšane nosilnosti in stabilnosti zemljin, je pred podrobnejšim načrtovanjem nujna izvedba ustreznega odvodnjavanja celotnega nasipnega volumna, npr. odvajanje voda v mlako, izvedba ustreznih prepustov, drenaž idr. ukrepov. 10) **Faznost**: Načrtovane ureditve se lahko izvajajo fazno, v posameznih zaključenih sklopih. 11) **Parcelacija**: Na območju se opredelijo parcele javnih površin – cest in gradbene parcele; vse so razvidne iz Načrta parcel. Posamezne gradbene parcele se lahko združujejo ali delijo na manjše enote, tako da ima vsaka nova parcela dostop z javne površine in zagotovljeno infrastrukturno opremo. Ob združevanju oz. delitvi parcel se združijo oz. delijo tudi površine za postavitev stavb. Pri določanju in urejanju gradbenih parcel so dopustna tudi odstopanja v skladu z dopustnimi odstopanji glede potekov cest.

(21) V 115. členu se v 2. odstavku vrstica z določili za enoto ČR_15/1_OPPN spremeni tako, da se glasi:

ČR_15/1_OPPN	OPPN Vražji kamen, rekreacijsko območje	**Predviden OPPN** za rekreacijsko območje. Dopustne so dejavnosti turizma, gostinstva, športa in rekreacije. Možna je tudi ureditev golf igrišča ter hotelskega kompleksa z bazeni. Pas avtohtone zasaditve ob cesti se ohranja. Na obstoječih objektih je do sprejetja OPPN dopustno izvajati le vzdrževalna dela ter preureditve znotraj objektov (rekonstrukcije brez dozidave ali nadzidave), če so te potrebne zaradi posodobitve tehnološkega procesa ter obnova obstoječih poligonov oz. igrišč.

(22) V 115. členu se v 2. odstavku za vrstico z določili za enoto ČR_15/3 doda nova vrstica, ki se glasi:

ČR_15/4	Center za zaščito in reševanje	Uredi se center za usposabljanje sil zaščite in reševanja Bele krajine, v katerem bodo: - poligon za usposabljanja gasilskih enot za reševanje ob požarih in drugih nesrečah ter delih na višini; stolp kot najvišji objekt se postavi v notranjosti obravnavanega območja, tako da ne bo stal v bližini lokalne ceste, - poligon za usposabljanja za reševanja ob potresih, - poligon za usposabljanja članov enot reševalnih psov, - prostor za usposabljanja iskanja pogrešanih oseb, - prostor za izvajanje drugih dejavnosti članov enot zaščite in reševanja (krepitev psihofizičnih sposobnosti, tekmovanj in drugih usposabljanj ali drugih društvenih dejavnosti), - heliport za potrebe sil zaščite in reševanja tako za usposabljanja kot v primeru reševalnih letov iz bližnjega območja, - ter začasni in drugi objekti in ureditve, potrebni za izvajanje dejavnosti centra za zaščito in reševanje. Vse površine, na katerih bi lahko zaradi izvajanja dejavnosti prišlo do onesnaževanja tal, se uredijo vodotesno in na način, da se prepreči izpust v tla.

		Zagotovi se sodobno arhitekturno oblikovanje stavb, ob upoštevanju specifičnosti predvidenih dejavnosti. Pri preoblikovanju terena se zagotovi zvezna navezava na obstoječi relief, zatravitve in zasaditve z avtohtono vegetacijo. Pri pripravi terena se ohranja presvetljen gozdni rob. Na območju uporaba biocidov ni dopustna. Vstop na območje se uredi z obstoječe lokalne ceste LC054161 Črnomelj - Stranska vas. Na območju se uredijo parkirne površine in druge utrjene površine, potrebne za izvajanje načrtovanih dejavnosti. Objekti in ureditve se navežejo na obstoječa omrežja in naprave gospodarske javne infrastrukture. Odvajanje površinskih voda se uredi na samem območju.

48. člen

(1) V 116. členu se vrstica z določili za enoto BRD_3 spremeni tako, da se glasi:

BRD_3	Studio Brdarci	**Koncept urejanja prostora:** Predlagana rešitev predvideva postavitev urejenega niza stavb na zahodnem in južnem delu cone. Center filmskih studiev Brdarci se uredi večinoma na gozdnem in delno na kmetijskem območju, tako da se zagotovi čim manjša vidna izpostavljenost cone in da bodo objekti in ureditve čim manj moteči v značilnih pogledih na območje iz ožjega in širšega prostora. Na območju je predvidena izgradnja novih objektov in pripadajoče gospodarske infrastrukture. Uredi se osnovna prometna mreža, tako da se zagotovi možnost dostopanja do vseh predvidenih objektov. Lega in gabariti objektov (stavb) v osnovi sledijo smerem prostora, ter se smiselno prilagajajo terenskim razmeram in navezujejo na interno cesto. Na ta način se oblikuje kompleks medsebojno skladnih, sodobno oblikovanih objektov, ki skupaj z ozelenitvami in drugimi ureditvami odprtega prostora oblikujejo urejeno podobo območja. **Vrste dejavnosti:** Predlagana je gradnja objektov in ureditev za potrebe studia, torej specifične storitvene oz. turistično gospodarske storitvene dejavnosti, ter s tem povezanih dejavnosti v skladu z veljavnim OPN. **Vrste načrtovanih objektov in površin:** zahtevni in manj zahtevni ter nezahtevni in enostavni objekti ter gradbenoinženirski objekti (gospodarska javna infrastruktura). Dopusti se gradnja stavb in drugih objektov, potrebnih za izvajanje storitvenih dejavnosti (studijska poslopja, skladišča, upravne stavbe, zunanji samostoječi tematski studii, luksuzni bungalovi) Dopustne so gradnja novih objektov, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije, vzdrževanje ter odstranitev objektov: - stavbe: nestanovanjske stavbe (ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti so to 12 Nestanovanjske stavbe in sicer: 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti, z izjemo nakupovalnih centrov, ter 127 Druge nestanovanjske stavbe, - gradbeno-inženirski objekti: 211 Ceste, 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi in 242 Drugi gradbeni inženirski objekti, dopustne so tudi sončne elektrarne na strehah stavb, vrtine za izkoriščanje geotermalne energije

		- drugi gradbeni posegi: 311 Trajno reliefno preoblikovanje terena. Predvideni objekti in okvirne dimenzije: Veliki studio 100m x 80m x 20m, Srednji studio 50m x 30m x 14m, Water tank studio 50m x 30m x 14m, Mali studio 30m x 20m x 14m, Foto studio 12m x 10m x 5m, Audio studio, Skladišče scenografskih rekvizitov 40m x 20m x 15m, Mizarska, ključavničarska, pleskarska in tapetniška delavnica, vsaka v dimenziji 25m x 20m x 5m, produkcijski prostori za nemoteno delovanje štirih različnih produkcij hkrati, Tehnični prostori ter Back Lot (tematski samostoječi zunanji studio), upravna stavba in A-lister bungalov. Za potrebe ogrevanja ali hlajenja objektov se predvidi tudi izvedba raziskav, npr. vrtin za pridobitev talne oz. termalne vode, pri čemer se upoštevajo smernice za vrtanje v plitvi geotermiji do globine 300 m. **Merila in pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:** Stavbe se umeščajo znotraj območja za razvoj stavb na gradbene parcele. Predvidena je največ 75 % pozidanost gradbene parcele (Fz≤0,75), delež zelenih površin pa mora znašati vsaj 15% (DZP≥15). Nove stavbe se umestijo v prostor ob upoštevanju smeri internega cestnega omrežja; smeri postavitve stavb naj bodo medsebojno usklajene. Kote pritličij in višin objektov se prilagodijo terenu in so vezane na niveleto platojev in cest, na katere se objekti navezujejo z dostopom in priključki na GJI. Gabariti in oblikovanje stavb: Posamezni stavbni volumni ne smejo presegati višine 20,0 m od kote terena ob vhodu v objekt. Zagotovi se medsebojna višinska in smiselna usklajenost objektov. Dopusti se odstopanje zaradi tehnoloških zahtev, tako da so posamezni manjši deli objektov ali samostojni tehnološki objekti (npr. antena, strelovod, dvigalo, fotovoltaični paneli) lahko nižji ali višji od minimalnih in maksimalnih dopustnih gabaritov. Dopustna je ureditev kletnih etaž. Horizontalni in vertikalni gabariti objektov ter fasade in strehe se oblikujejo poenoteno oziroma medsebojno usklajeno za posamezne sklope pozidave na posameznih gradbenih parcelah, obenem pa tudi čim bolj enotno na ravni celotnega območja urejanja, ki se ureja v skladu s sodobnimi principi arhitekturnega in urbanističnega urejanja. Predvideni so enotna višina in oblikovanje streh objektov ter poenotena barvna shema fasad, tako da se stavbe poenotijo po materialih in barvah. Oblikujejo se sodobno in so enostavnih pravokotnih oblik. Dopustne so izjeme pri oblikovanju streh večjih objektov ipd., katerih oblike so lahko drugačne, vendar podrejene oblikovanju osnovnih objektov. Tehnološki objekti so lahko različnih oblik, skladno z zahtevami tehnološkega procesa. Dopustni so omet, fasadne obloge, vidni beton, kovina, steklo, les. Barve fasad so v srednje do temno sivih tonih, z izjemo vidnega lesa, ki je v naravni barvi. Strehe so ravne, pri objektih zelo velikih dimenzij lahko tudi manjših naklonov (do 15°) ali v loku. Dopustne so tudi ravne strehe stavb (tudi pomožnih objektov). Barve streh so v sivih tonih ali pa se strehe ozelenijo. Dopusti se namestitev sončnih elektrarn na strehah, ki pa naj ne segajo nad sleme strehe oziroma so skrite za atiko ter naj bodo po možnosti orientirane proti jug. Dopusti se namestitev zunanjih samostoječih

		zunanjih scen (Backlot), katerim se po potrebi spreminja vizualno podobo. Dopusti se tematsko prilagoditev barv fasad in streh. **Nezahtevni in enostavni objekti:** območje oziroma posamezne parcele se lahko ogradijo s transparentno ograjo. Na površinah, ki mejijo na površine osrednje ceste se dopustijo poti, utrjeno dvorišče, ograje, pomožni infrastrukturni objekti. Stavbe oziroma nadstrešnice se glede lege, dimenzioniranja in oblikovanja podredijo značilnostim osnovnih objektov. Plakatiranje in objekti ter naprave za oglaševanje na fasadah objektov in ograjah niso predvideni, dopustna pa je postavitev logotipov na fasadah objektov. **Urejanje odprtih površin:** Utrjene površine ob objektih se urejajo kot manipulativne, prometne in parkirne površine ali kot prireditveni prostor. Zagotovi se potrebno število parkirnih mest na posamezni parceli, pri čemer se število parkirnih mest določi ob upoštevanju dejanskega števila uporabnikov oz. zaposlenih. Med večjimi stavbami ali skupinami stavb je predvidena ureditev ločilnih pasov ali otokov, zasajenih z visokoraslim drevjem (avtohtonih gozdnih vrst listavcev). Prometne ureditve: Na ureditveno območje sta predvidena dva dostopa, oba z lokalne ceste Črnomelj-Brdarci. Na območju je predvidena izgradnja notranjih cest in parkirišč, ki povezujejo poslopja v skupni dolžini cca 1400 m. Zgradi se tudi cca 125 m priključnih poti, ki povezujejo povezovalne ceste z zunanjimi samostoječimi tematskimi studii. Vse ceste v ureditvenem območju omogočajo dostop za osebna, tovorna in intervencijska vozila. **Priključevanje na omrežja gospodarske javne infrastrukture:** Obravnavani so komunalni vodi in priključki do meje ureditvenega območja ter del tras kanalizacijskega omrežja komunalnih odpadnih vod, telekomunikacijskega omrežja in cestne razsvetljave, ki segajo tudi preko meje območja urejanja. Na obravnavanem območju se zagotovi oskrba s pitno vodo, električno energijo in dostop do elektronskih komunikacij. Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode se izvaja individualno, skupinsko ali v smislu javnega sistema odzvanjanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod. <u>Vodovod:</u> Na zahodnem robu območja ob travniški poti potekata trasa primarnega vodovoda in odcep do obravnavane turistično gospodarske cone. Upravljalec vodovodnega omrežja je JP Komunala Črnomelj d.o.o.. Trasa predvidenega vodovoda se spelje vzdolž predvidene notranje ceste. Vodovod se dimenzionira za oskrbo s pitno in požarno vodo, minimalnega premera DN100. Na ustreznem razmaka (največ 150 m) se namestijo nadzemni hidranti. Dolžina predvidenega vodovoda znaša cca 900 m. <u>Kanalizacija:</u> V širši okolici obravnavanega območja ni urejenega javnega kanalizacijskega omrežja. Na obravnavanem območju je možno urejati odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z individualnimi ali skupinskimi čistilnimi napravami. Smiselna bi bila tudi preveritev možnosti izgradnje javnega kanalizacijskega sistema. V nadaljnjih fazah se določi optimalna varianta odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod.

		Elektrika: Za oskrbo obstoječega kmetijskega kompleksa je izveden 0,4 kV elektrovoda. Najbližja transformatorska postaja je TP Šipek. Upravljalec elektro energetskega omrežja je Elektro Ljubljana d. d. Za načrtovane ureditve na obravnavanem območju se zagotovi oskrba z električno energijo s SN navezavo na TP Šipek. Zgradi se nova TP Brdarci in notranji NN 0,4 kV razvod. V nadaljnjih fazah se določi optimalna varianta oskrbe z električno energijo. Telekomunikacije: Najbližje urejeno telekomunikacijsko omrežje se nahaja v zahodnem delu obravnavane cone. Upravljalec telekomunikacijskega omrežja je Telekom Slovenije d. d.. Dostop do elektronskih komunikacij se zagotovi z izgradnjo telekomunikacijskega voda do posameznih turistično gospodarskih poslopij na obravnavanem območju. Cestna razsvetljava: Ob notranji cesti se uredi cestna razsvetljava. **Rešitve v zvezi z vplivi na okolje:** Na obravnavanem območju ni varstvenih režimov, ki bi zahtevali posebne okoljevarstvene ukrepe. Poleg rešitev, ki so povezane z umeščanjem cone ter posameznih objektov in ureditev v prostor na način, da bo vidna izpostavljenost čim manjša in čim manj moteča v značilnih pogledih na območje iz ožjega in širšega prostora, je treba zagotoviti tudi ukrepe za preprečevanje vplivov na okolje, predvsem na tla in podzemne vode. Glede na vzporedno dejavnost namembnosti načrtovane cone, to sta mizarska in pleskarska delavnica, je treba posebno pozornost nameniti ukrepom za preprečevaje onesnaženja tal, podzemne vode in zraka s pomočjo filtrirnih naprav. Zagotovi se ohranitev nepozidanega zemljišča na območju temeljev pristave gradu Pusti Gradec (arheološko najdišče, EŠD 25621), to je parcela št. *173 ter okolica na parc. št. 2330/1 in 2330/2 (vsaj 20 m pas okoli temeljev nekdanje stavbe). Zaželena je prezentacija temeljev nekdanje stavbe na osnovi ustreznih predhodnih arheoloških raziskav. Za nadomestilo kmetijskih zemljišč, na katerih so v SD OPN 3 na novo opredeljena stavbna zemljišča, se vzpostavijo nadomestna kmetijska zemljišča namesto gozdnih zemljišč v EUP z oznakami OPR_43_DPN, OPR_44, OPR_45 OPR_46 OPR_47, OPR_49 in OPR_50. Pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja je soglasje ministrstva, pristojnega za kmetijstvo. Za pridobitev soglasja mora investitor na ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, posredovati elaborat ravnanja z rodovitnim delom tal, ki ga pripravi agronom, ki ima pridobljeno pooblastilo za bonitiranje v skladu s predpisi, ki urejajo bonitiranje zemljišč. Iz elaborata mora biti razvidno, na katerih zemljiščih se bo izvedel ukrep vzpostavitve nadomestnih kmetijskih zemljišč oziroma izboljšave pridelovalnega potenciala obstoječih kmetijskih zemljišč in za katera zemljišča se ne bo plačalo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč iz 3.g člena ZKZ. Elaborat je sestavni del soglasja ministrstva, pristojnega za kmetijstvo. Pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja je izjava agronoma, ki ima pridobljeno pooblastilo za bonitiranje v skladu s predpisi, ki urejajo bonitiranje zemljišč, o ustreznosti izvedenih del ukrepa vzpostavitve nadomestnih kmetijskih zemljišč oziroma izboljšave pridelovalnega potenciala obstoječih kmetijskih zemljišč. Po potrditvi agronoma, ki ima

		pridobljeno pooblastilo za bonitiranje v skladu s predpisi, ki urejajo bonitiranje zemljišč, mora investitor izdelati elaborat spremembe bonitete zemljišč v skladu z zakonom, ki ureja kataster nepremičnin.

(2) V 116. členu se za vrstico z določili za enoto ČRD_3 doda nova vrstica, ki se glasi:

ČRD_4	zahod	Dopustne so gostinska dejavnost in turistične nastanitve in tudi na več kot 120 m2, ob upoštevanju pogojev tega odloka glede lege, velikosti, oblikovanja objektov ter odmikov. Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.

(3) V 116. členu se za vrstico z določili za enoto ČUS_4 doda nova vrstica, ki se glasi:

ČUS_5_OPPN	kmetija	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100372155 v Čudnem selu (Uradni list RS, št. 69/19) ostane v veljavi do preklica.

(4) V 116. členu se v vrstici z določili za enoto DAM_2 stavka, ki se glasita: »V poplavnem območju je dopustna le rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti in vzdrževanje obstoječih objektov. Gradnja novih objektov na poplavnem območju je dopustna le kot nadomestna gradnja, na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso dopustni.«, združita v en stavek, ki se glasi: »V poplavnem območju je dopustna le rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti in vzdrževanje obstoječih objektov; gradnja novih objektov na poplavnem območju je dopustna le kot nadomestna gradnja, na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso dopustni.«

(5) V 116. členu se vrstica z določili za enoto DVČ_8 spremeni tako, da se glasi:

DVČ_8	rekreacijski prostor ob Lahinji	Rekreacijski, taborni in piknik prostor se ob pogojih varstva voda in varstva narave ureja kot javni zeleni prostor, pri čemer se upošteva omilitvene ukrepe: - zaradi že izvedenih nedovoljenih posegov se ureditev in sanacija območja uredi po predhodnem načrtu ureditve in z ustreznimi dovoljenji; - na območju so sprejemljive oblike rekreacije, ki ne povzročajo poznejših negativnih posledic in ne zahtevajo večjih ureditev in novih poseganj v relief terena; - športno-rekreacijske aktivnosti na in ob reki, se ne izvajajo v času drstenja od aprila do junija; - pri izvedbi potrebne infrastrukture (klopi, igrala) se uporablja naravne materiale, les in kamen in se umestijo izven poplavnega pasu. Izvedene ureditve se zatravi in zasadi z avtohtonimi vrstami; - sprehajalne in obhodne poti se uredi v zemeljski izvedbi; - ob urejanju območja, ki je sedaj golosek, se izvede zasaditev z avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi vrstami; - omejevanje dostopa do vode z ograjami se ne izvaja. Sanitarije se umesti izven poplavnega območja, - javna razsvetljava se zasnuje ob uporabi navzdol usmerjenih svetil, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru.

(6) V 116. členu se za vrstico z določili za enoto DOL_15_OPPN doda nova vrstica, ki se glasi:

DOL_16_OPPN	OPPN Turistično območje Dolenjci	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Turistično območje Dolenjci (Uradni list RS, št. 28/21) ostane v veljavi do preklica.

(7) V 116. členu se v vrstici z določili za enoto DRG_1 stavka, ki se glasita: »Območje se delno nahaja v poplavnem območju, v katerem je dopustna le rekonstrukcija, odstranitev, sprememba

namembnosti in vzdrževanje obstoječih objektov. Gradnja novih objektov je dopustna le kot nadomestna gradnja, na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso dopustni.«, združita v en stavek, ki se glasi: »Območje se delno nahaja v poplavnem območju, v katerem je dopustna le rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti in vzdrževanje obstoječih objektov; gradnja novih objektov je dopustna le kot nadomestna gradnja, na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso dopustni.«

(8) V 116. členu se vrstica z določili za enoto DRV_3 spremeni tako, da se glasi:

DRV_3	Bučko	Odmik objektov od roba gozda je najmanj 10 m. Ob regionalni cesti se ohranja oz. vzpostavlja zelena bariera. Dopustna je ureditev površin za avtodome in spremljajoče dejavnosti, vključno s servisiranjem oz. popravilom avtodomov, prikolic in podobnih vozil. Za oblikovanje objektov se smiselno uporabijo PIP za BT.

(9) V 116. členu se vrstica z določili za enoto DRE_2 in DRE_3 spremeni tako, da se glasi:

DRE_2 in DRE_3	vas	Poslovni in poslovno-stanovanjski objekti, vključno z objekti za prenočevanje in za proizvodnjo, se oblikujejo v skladu s sodobno tipologijo (ravne strehe, večje steklene površine, lesene in druge fasadne obloge ipd.). Površina prostorov za dejavnost je lahko tudi večja od 120 m2, v skladu s potrebami tehnologije oz. posebnostmi dejavnosti ter ob upoštevanju dopustnih FZ in FI. Na delu enote DRE_2 velja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora DRE_2 v Drenovcu (Uradni list št. 58/2022).

(10) V 116. členu se vrstica z določili za enoto GRA_3 spremeni tako, da se zadnji odstavek glasi: »Območje se nahaja v poplavnem območju, v katerem je dopustna le rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti in vzdrževanje obstoječih objektov; gradnja novih objektov je dopustna le kot nadomestna gradnja, na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso dovoljeni. S kakršnimi koli posegi na poplavnem območju se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak poseg na poplavnem območju se pridobi vodno soglasje. V ostalem se smiselno upoštevajo podrobnejši PIP za najboljša kmetijska zemljišča.«

(11) V 116. členu se vrstica z določili za enoto GRA_4 spremeni tako, da se glasi:

GRA_4	območje za oddih, rekreacijo in šport	Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa, pri čemer se upošteva omilitvene ukrepe: - v brežine, priobalni pas in strugo vodotoka se ne posega; - stalne in začasne ureditve kot so klopi, mize, kurišča in druge ureditve se urejajo skladno z Upravljavskim načrtom KP Kolpa in izven poplavnega območja; Premične ureditve se po končani kopalni sezoni odstranijo. Območje se nahaja v poplavnem območju, gradnja novih objektov je dopustna le kot nadomestna gradnja, na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso dovoljeni. S kakršnimi koli posegi na poplavnem območju se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak poseg v priobalno zemljišče in na poplavnem območju se pridobi vodno soglasje. Na delu parcel št. 1151 in 1149/4, obe k.o. Radenci, je dopustna zgolj ureditev za potrebe taborjenja; dopusti se taborjenje, kot ga določata ta odlok in Odlok o taborjenju v občini Črnomelj. Travnate površine se ne gnojijo in ne tretirajo s pesticidi in drugimi biocidi. Natančno se določijo in označijo poti do vstopa in izstopa v Kolpo, ki bodo stalne in bodo čim manj posegala v mesta, kjer je prisoten navadni škržek. Obiskovalce naj se usmerja izven zamuljenih plitvin. Za ureditev

		območja se izdela načrt ureditev, organizacije in upravljanja dejavnosti na tem prostoru. V načrtu se na vseh območjih taborjenja določi maksimalno število tabornih mest, tako da število taborečih ne presega zmogljivosti tabornega prostora. Na primernih razdaljah se zagotovi uporaba zadostnega števila kemičnih sanitarij, tušev in druge sanitarne vode, ter primerno zbiranje odpadne vode, zagotovi se tudi ločeno zbiranje in odvoz odpadkov. Zagotovi se zadostno število ustrezno urejenih parkirnih površin in prepove parkiranje zunaj urejenih parkirnih mest. V ostalem se smiselno upoštevajo podrobnejši PIP za najboljša kmetijska zemljišča.

(12) V 116. členu se vrstica z določili za enoto GOP_1 spremeni tako, da se glasi:

GOP_1	vas	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Ohranja se značilna obcestna pozidava. Novejše objekte se sanira tako, da se vzpostavi celovita podoba tradicionalnega naselja, višinski gabariti naj ne presežejo K+P oz. (K)+P+M. Kritina je opečni zareznik. Posegi na območju varstva kulturne dediščine se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine.

(13) V 116. členu se vrstica z določili za enoto GSV_4_OPPN spremeni tako, da se glasi:

GSV_4_OPPN	OPPN kamnolom Suhor	**OPPN za kamnolom Suhor** (Uradni list RS, št. 98/07, 96/22-lokacijska preveritev) – ostane v veljavi do preklica.

(14) V 116. členu se vrstica z določili za enoto GRI_4_OPPN spremeni tako, da se glasi:

GRI_4	pri gasilskem domu	Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.

(15) V 116. členu se vrstica z določili za enoto GRI_5_OPPN spremeni tako, da se glasi:

GRI_5_OPPN	OPPN Griblje	**Predviden OPPN** za stanovanjsko pozidavo nižje gostote. Pred sprejetjem OPPN je treba na registriranem arheološkem najdišču izvesti predhodne arheološke raziskave.

(16) V 116. členu se vrstica z določili za enoto HRV_7 spremeni tako, da se glasi:

HRV_7	romski zaselek	Ni posebnih PIP.

(17) V 116. členu se vrstici z določili za enoti KOK_2 in KOK_3 spremenita tako, da se zadnji odstavek glasi: »Območje se delno nahaja v poplavnem območju; gradnja novih objektov je dopustna le kot nadomestna gradnja, na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso dovoljeni. S kakršnimi koli posegi na poplavnem območju se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak poseg na poplavnem območju se pridobi vodno soglasje.«

(18) V 116. členu se vrstica z določili za enoto KOD_1 spremeni tako, da se glasi:

KOD_1	vas	Na vzhodnem robu vasi so predvidene površine za potrebe turizma v navezavi na območje rekreacije in taborjenja ob Kolpi. Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa. Vstopno izstopno mesto za plovbo se uredi na delu poti (parc. št. 1136 in delno. št. 29/23, k.o. Damelj) brez gradnje pomola. Območje se delno nahaja v poplavnem območju, v katerem je dopustna le rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti in vzdrževanje obstoječih objektov; gradnja novih objektov je dopustna le kot nadomestna gradnja, na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso dovoljeni. S kakršnimi koli posegi na poplavnem območju se ne sme

		poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak poseg na poplavnem območju se pridobi vodno soglasje.


(19) V 116. členu se vrstica z določili za enoto KOD_2 spremeni tako, da se zadnji odstavek glasi: »Območje se delno nahaja v poplavnem območju; gradnja novih objektov je dopustna le kot nadomestna gradnja, na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso dopustni. S kakršnimi koli posegi na poplavnem območju se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vse posege v priobalno zemljišče in na poplavno območje se pridobi vodno soglasje«.

(20) V 116. členu se vrstici z določili za enoti LOK_11 in LOK_12 spremenita tako, da se glasita LOK_11 in LOK_13 (in se med njima doda nova vrstica z imenom LOK_12):

LOK_11	Rekreacijsko območje	Rekreacijski prostor se ureja kot prostor za piknike in rekreacijo v naravnem okolju, v povezavi z dopolnilnimi dejavnostmi, vzrejo konj in jahanjem, ki so prisotne na kmetiji ob njem. Prostor se ureja tako, da se v največji možni meri ohrani naravno okolje. Na območju CD se dopusti postavitev lesenih objektov za potrebe turizma na kmetiji oz. preživljanja prostega časa v naravi ter servisnega objekta. Uredi se travnato igrišče, prostor za igro, postavi se urbana oprema iz naravnih materialov. Parkirni prostori se dopustijo v peščeni izvedbi.
LOK_12	Jahalnica	Postavi se pokrita jahalnica/konjušnica, dopustna je postavitev pomožnih objektov za potrebe jahanja kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Objekt se oblikuje sodobno, s fasado v lesu. Med jahalnico in potjo se zasadi drevored ali posamezne gruče visokoraslih listavcev. Občinski podrobni prostorski načrt Kmetija pri Vražjem kamnu (Uradni list RS, št. 55/14) se na območju te enote razveljavi.
LOK_13_OPPN	OPPN Kmetija pri Vražjem kamnu	**Občinski podrobni prostorski načrt Kmetija pri Vražjem kamnu** (Uradni list RS, št. 55/14) – ostane v veljavi do preklica.

(21) V 116. členu se za vrstico z določili za enoto MIV_3 dodata dve novi vrstici, ki se glasita:

MIV_4, MIV_5, MIV_6, MIV_7 MIV_9 MIV_10	Kmetijska gospodarska cona Cerje	**Koncept urejanja:** Kmetijska gospodarska cona Cerje se funkcionalno naveže na okoliške kmetijske površine in okoliške kmetije. Na območju je predvidena izgradnja novih objektov in pripadajoče gospodarske javne infrastrukture. Vzdolž notranje ceste se na stavbnih zemljiščih IK postavita niza kmetijskih gospodarskih objektov, v zaledju gradbenih parcel (na namenski rabi K2) se uredijo kmetijske površine, dopustna je postavitev pomožnih objektov, vključno z manj zahtevnimi objekti za rastlinsko pridelavo. Uredi se osnovna prometna mreža z zagotavljanjem možnosti dostopanja na vse gradbene parcele. Lega in gabariti objektov (stavb) v osnovi sledijo smerem prostora in parcelacije ter se smiselno prilagajajo terenskim razmeram in navezujejo na interno cesto. Z oblikovanjem kompleksa medsebojno skladnih, sodobno oblikovanih objektov, ki skupaj z ozelenitvami in drugimi ureditvami odprtega prostora oblikujejo urejeno podobo območja, se zagotovi čim manjša vidna izpostavljenost cone, tako da bodo objekti in ureditve ne moteči v značilnih pogledih na območje iz ožjega in širšega prostora.



Območje obravnave
Meje gradbenih parcel
Območja za razvoj stavb
Območje stavbnih zemljišč (IK)
Območje kmetijskih zemljišč (K)
Območje gozda posebnega pomena
Območje obstoječih gozdnih zemljišč zunaj območja urejanja
Območje posamičnih in skupin novih dreves znotraj območja
Informativni prikaz glavnih objektov
Informativni prikaz pomožnih objektov
Zemljiški kataster parcel
Rastlinjaki in plastenjaki (shematsko)
Površine z namakalnimi sistemi in plastenjaki (shematsko)

Vrste dejavnosti: kmetijska proizvodnja ter s tem povezane dejavnosti v skladu s tem odlokom. Niso dopustni objekti in dejavnosti, ki bi po predpisih o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic predstavljali večje tveganje za okolje.

Vrste načrtovanih objektov in površin: dopustne so gradnje zahtevnih in manj zahtevnih ter nezahtevnih in enostavnih objektov, gradnja GJI ter drugih omrežij in objektov v javni rabi v skladu s tem odlokom.
Na območju podrobnejše namenske rabe IK so dopustni stavbe in drugi objekti, potrebni za izvajanje kmetijskih dejavnosti (hlevi, strojne lope, silosi, kozolci, nadstreški, čebelnjaki, rastlinjaki, hladilnica, skladišča, objekti za spravilo sena oz. krme oz. kmetijskih pridelkov, gnojišča, zbiralniki za vodo, izpusti za živali, napajališča,

		zavetišča, krmišča, staje ter strešna elektrarna v okviru posameznega kmetijskega gospodarstva idr.) Dopustna je gradnja novih objektov, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije, vzdrževanje ter odstranitev objektov: – stavbe: nestanovanjske stavbe (ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti so to 12 Nestanovanjske stavbe in sicer: 125 Industrijske in skladiščne stavbe (1251 Industrijske stavbe/stavbe za predelavo kmetijskih proizvodov) ter 127 Druge nestanovanjske stavbe (1271 – Nestanovanjske kmetijske stavbe) – gradbeno-inženirski objekti: 211 Ceste, 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi in 242 Drugi gradbeni inženirski objekti – drugi gradbeni posegi: 311 Trajno reliefno preoblikovanje terena **Merila in pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:** Stavbe se umeščajo znotraj območja za razvoj stavb na gradbene parcele, to je na zemljišču z namensko rabo IK, na katerem je dopustno graditi objekt ali več objektov ter zunanje ureditve. Predvidena je največ 75 % pozidanost gradbene parcele (Fz≤0,75), delež zelenih površin pa mora znašati vsaj 15% (DZP≥15). Območje urejanja obsega je razdeljeno na več velikih gradbenih parcel (približno 2 ha), ki jih je mogoče poljubno deliti ali združevati v skladu s potrebami. Nove stavbe se umestijo v prostor ob upoštevanju smeri cestnega omrežja; smeri postavitve stavb naj bodo medsebojno usklajene, praviloma pa pravokotno na os osrednje ceste. Kote pritličij in višin objektov se prilagodijo terenu in so smiselno vezane na niveleto platojev in cest, na katere se objekti navezujejo z dostopom in priključki na GJI. **Gabariti in oblikovanje stavb:** Posamezni stavbni volumni ne smejo presegati višine 15,0 m od kote terena ob vhodu v objekt. Zagotovi se medsebojna višinska in smiselna usklajenost objektov. Dopustno je odstopanje zaradi tehnoloških zahtev, tako da so posamezni manjši deli objektov ali samostojni tehnološki objekti (npr. antena, strelovod, dvigalo, silos) lahko nižji ali višji od minimalnih in maksimalnih dopustnih gabaritov. Dopustna je ureditev kletnih etaž. Horizontalni in vertikalni gabariti objektov ter fasade in strehe se oblikujejo poenoteno oziroma medsebojno usklajeno za posamezne sklope pozidave na posameznih gradbenih parcelah, obenem pa tudi čim bolj enotno na ravni celotnega območja urejanja, ki se ureja v skladu s sodobnimi principi arhitekturnega in urbanističnega urejanja. Predvideni so enotna višina in oblikovanje streh objektov ter poenotena barvna shema fasad, tako da se stavbe poenotijo po materialih in barvah. Oblikujejo se sodobno in so enostavnih pravokotnih oblik. Dopustne so izjeme pri oblikovanju nadstreškov ipd., katerih oblike so lahko drugačne, vendar podrejene oblikovanju osnovnih objektov. Tehnološki

		objekti so lahko različnih oblik, skladno z zahtevami tehnološkega procesa. Dopustni so omet, fasadne obloge, vidni beton, kovina, steklo, les. Barve fasad so v srednje do temno sivih tonih, z izjemo vidnega lesa, ki je v naravni barvi. Strehe so dvokapnice z nakloni 25° – 35°, pri objektih zelo velikih dimenzij lahko tudi manjših naklonov (do 15°). Dopustne so tudi ravne strehe stavb (tudi pomožnih objektov). Barve streh so v sivih tonih. Dopusti se namestitev sončnih elektrarn na strehah, ki naj ne segajo nad sleme strehe oziroma so skrite za atiko ter naj bodo po možnosti orientirane proti jugu. Za dimenzioniranje in oblikovanje začasnih objektov veljajo ista določila kot za stalne objekte. **Pomožni objekti:** kmetijsko-gozdarski objekti se lahko postavijo na stavbnih in na kmetijskih zemljiščih. Celotno območje in deli območja oziroma posamezne parcele se lahko ogradijo s transparentno ograjo. Na površinah, ki mejijo na površine osrednje ceste, so dopustni poti, utrjeno dvorišče, ograje ter pomožni infrastrukturni objekti. Stavbe oziroma nadstrešnice se glede lege, dimenzioniranja in oblikovanja podredijo značilnostim osnovnih objektov. Plakatiranje in objekti ter naprave za oglaševanje na fasadah objektov in ograjah niso predvideni, z izjemo logotipov na fasadah. **Urejanje odprtih površin:** Utrjene površine ob objektih se urejajo kot manipulativne, prometne in parkirne površine. Zagotovi se potrebno število parkirnih mest na posamezni parceli v coni, število parkirnih mest se določi ob upoštevanju dejanskega števila uporabnikov oz. zaposlenih. V zaledju površin za gradnjo stavb se urejajo odprte utrjene in zelene površine (izpusti za živali, pašniki, obdelovalne površine idr.) za potrebe kmetijskih dejavnosti. Na stičnih območjih posameznih enot oz. gradbenih parcel se oblikujejo ločilni pasovi, zasajeni z visokoraslim drevjem (sadnih vrst ali avtohtonih gozdnih vrst listavcev), predvsem v smeri vzhod-zahod, tako da se posamezne enote kmetijskih dejavnosti medsebojno smiselno razmejijo in da se v pogledih iz širšega prostora na to območje zmehča videz gospodarske cone z velikimi arhitekturnimi objekti. V okviru odprtih površin se uredijo zbiralniki za zbiranje padavinskih vod, ki se uporabijo za namakanje oz. zalivanje na območju cone oz. za tehnološko vodo. Za potrebe namakanja se predvidi tudi izvedba raziskav oz. raziskovalnih vrtin za pridobitev talne oz. termalne vode, pri čemer se upoštevajo smernice za vrtanje v plitvi geotermiji do globine 300 m. Na površinah, ki so predvidene za spremembo iz gozda v kmetijsko zemljišče (na območju enot MIV_6 in MIV_7), se vzpostavijo kmetijska zemljišča v roku 15 let od uveljavitve tega odloka. Obstoječi gozd se opredeli kot gozd s posebnim namenom (enota MIV_5), se ohrani, na južnem delu se dodatno zasadi gozdno drevje avtohtonih vrst v pasu približno 50 m širokega gozdnega roba. Niso

		dopustne odlaganje materialov ali druge dejavnosti, ki bi lahko ogrozile razvoj gozda. **Prometne ureditve:** uredita se dva dostopa v cono, oba se navežeta na regionalno cesto. Zgradijo se tri ceste v skupni dolžini 1590 m: severna priključna cesta kot glavni dostop v dolžini 520 m s priključkom na regionalno cesto, notranja - osrednja cesta v dolžini 640 m in južna dostopna cesta v dolžini 430 m s priključkom na regionalno cesto. Normalni profil vseh cest znaša 8,00 m in ima vozišče (2x 3,00 m) ter dve bankini (2 x 1,00 m). Vse javne ceste na območju omogočajo dostop za osebna, tovorna in intervencijska vozila. **Priključevanje na omrežja gospodarske javne infrastrukture:** uredijo se komunalni vodi in priključki do meje ureditvenega območja ter del tras kanalizacijskega omrežja komunalnih odpadnih vod, telekomunikacijskega omrežja in cestne razsvetljave, ki segajo tudi preko meje območja urejanja. – Vodovod: Na severnem robu območja ob gozdni poti poteka trasa tranzitnega medobčinskega vodovoda NL DN250, ki pa ni v stalnem obratovanju oziroma je v obratovanju le po potrebi. Ureditve območje je tako možno priključiti na obstoječe vodovodno omrežje v Ručetni vasi. Trasa predvidenega vodovoda se spelje skozi Ručetno vas, nadalje ob predvideni dostopni cesti ter vzdolž predvidene notranje ceste. Vodovod se dimenzionira za oskrbo s pitno in požarno vodo, minimalnega premera DN100. Na ustreznem razmiku (največ 150 m) se namestijo nadzemni hidranti. – Kanalizacija: Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode se izvaja individualno, skupinsko ali v smislu javnega sistema odzvanjanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod. Smiselna bi bila tudi preveritev možnosti izgradnje javnega kanalizacijskega sistema v povezavi z Ručetno vasjo ter navezavo na območje aglomeracije Petrova vas. V nadaljnjih fazah se določi optimalna varianta odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod. – Elektrika: Ob severni gozdni poti poteka 20 kV elektrovod, najbližja transformatorska postaja TP Ručetna vas 2 pa je v bližini navezave na regionalno cesto. Oskrba kmetijske cone z električno energijo se zagotovi bodisi z navezavo na TP Ručetna vas 2 ter izgradnjo NN 0,4kV kablovoda do posameznih kmetijskih gospodarstev na obravnavanem območju, bodisi z izvedbo odcepa 20 kV kablovoda ter izgradnjo nove TP Cerje in NN 0,4 kV razvoda. V nadaljnjih fazah se določi optimalna varianta oskrbe z električno energijo. – Telekomunikacije: Najbližje urejeno telekomunikacijsko omrežje se nahaja v Ručetni vasi. Dostop do elektronskih komunikacij se zagotovi z izgradnjo telekomunikacijskega voda od Ručetne vasi do posameznih kmetijskih gospodarstev na obravnavanem območju. – Cestna razsvetljava se uredi ob severni priključni cesti in notranji – osrednji cesti.

		Rešitve v zvezi z vplivi na okolje: Poleg rešitev, ki so povezane z umeščanjem cone ter posameznih objektov in ureditev v prostor na način, da bo vidna izpostavljenost čim manjša in čim manj moteča v značilnih pogledih na območje iz ožjega in širšega prostora, je treba zagotoviti tudi ukrepe za preprečevanje vplivov na okolje, predvsem na tla in podzemne vode. Na površinah v oddaljenosti najmanj 10 m od vhodov v kraški jami se ohranjajo obstoječe značilnosti površja in gozd. Glede na osnovno namembnost načrtovane cone, to je kmetijsko pridelavo, je treba posebno pozornost nameniti ukrepom za preprečevaje onesnaženja tal, podzemne vode in zraka s fitofarmacevtskimi sredstvi in z gnojenjem na ožjem in širšem območju, kjer prevladujejo plitva kraška tla. Zagotovi se vodotesnost hlevov in skladišč za živinska gnojila; vse odpadne vode, ki nastajajo na območju, se zbirajo in speljejo v kanalizacijski sistem, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo. Dopusten je le ekološki način kmetovanja, ki bo imel strogo regulativo vnosa hranil in gnojil ter pesticidov v tla. Enako velja tudi za pridelavo v rastlinjakih. Zmogljivost skladišč za živinska gnojila se načrtuje glede na zahteve Nitratne uredbe, zagotovi se tudi zadostna razpoložljivost kmetijskih zemljišč glede na pričakovane obremenitve z živinskimi gnojili. Prepovedano gnojenje z digestatom iz bioplinarn in z drugimi mineralnimi gnojili. Dopustna je le uporaba mineralnih gnojil, ki je dovoljena v ekološkem kmetovanju ob soglasju strokovnih služb sektorja za kmetijstvo in varstva narave. Izdelajo se gnojilni načrti in določi način kmetovanja na območju kraških vodonosnikov, ki bodo upoštevali zahteve za ohranitev habitata človeške ribice. Kmetijska gospodarstva, ki imajo objekte in ureditve na tem območju, morajo imeti izdelan načrt razvoza živinskih gnojil ali oddaje drugemu porabniku glede na obremenitev živali na enoto kmetijskih zemljišč v uporabi ter zagotoviti urejene skladiščne prostore za živinska gnojila v skladu z določili področnih predpisov. Prav tako je treba pri izvajanju kmetijskih dejavnosti na tem območju in posledičnimi oz. povezanimi aktivnostmi (npr. gnojenje površin zunaj cone) preprečiti neprijetne vonjave in tudi morebitne druge negativne vplive na bivalno okolje. Med izvajanjem načrtovanih ureditev se na tem območju ne povzročajo vibracije in eksplozije, ki bi lahko škodljivo vplivale na naravne vrednote. Hrupna gradbena dela se izvajajo predvsem v jesenskem času (od julija do januarja). Pri izkopu tal naredi monitoring izkopnega material, za nasutje terena pa se uporabi samo neonesnažen material z ožjega območja posega; uporaba kakršnihkoli gradbenih odpadkov ni dopustna. Če se med gradnjo odpre vhod v kraško jamo ali brezno, se dela začasno ustavijo, najdba se zaščiti in o njej nemudoma obvesti ZRSVN.

MIV_8	Kmetija ob vstopu v GC Cerje	Obstoječi objekti se ohranijo, s prenovami ter postavitvijo dimenzioniranjem in oblikovanjem novih kmetijskih gospodarskih objektov se oblikuje skladna, zaokrožena celota.

(22) V 116. členu se vrstica z določili za enoto PEV_2 spremeni tako, da se glasi:

PEV_2	osrednji del naselja - zahod	V jugozahodnem kraku enote se dopustijo le postavitve gospodarskih objektov za potrebe kmetijstva, predvsem konjeniškega športa, v območju zelenih površin pa ureditev maneže. V območjih drugih zelenih površin so dopustne ureditve v smislu urejanja jedra naselja. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje. Zaradi premajhne razpoložljive površine stavbnih zemljišč kmetije se pomožni objekti lahko gradijo tudi na kmetijskih zemljiščih v tej EUP, pod pogojem, da na območju stavbnih zemljišč graditelj izkaže lastništvo gradbene parcele ter da je zgornja meja faktorja zazidanosti te gradbene parcele že izpolnjena in pod pogojem, da tak objekt ne ruši prostorskega reda na skladno oblikovanih robovih naselij.

(23) V 116. členu se vrstica z določili za enoto PEV_4 spremeni tako, da se glasi:

PEV_4	cerkev sv. Janeza Krstnika	Uredi se parkirišče za potrebe pokopališča in turistične dejavnosti naselja ter postajališče za avtobus, dopustna je postavitev ustrezne nadstrešnice. Pomožni objekti, stavbe oziroma nadstrešnice se glede lege, dimenzioniranja in oblikovanja podredijo značilnostim osnovnih objektov, tako da vizualno ne izstopajo in da sooblikujejo skladno celoto. Prostor se zasadi z visokoraslim drevjem. Vsi posegi se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine.

(24) V 116. členu se vrstica z določili za enoto PEV_5 spremeni tako, da se glasi:

PEV_5	osrednji del naselja - vzhod	Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.

(25) V 116. členu se za vrstico z določili za enoto PEV_5 dodata dve novi vrstici, ki se glasita:

PEV_6	Vstopna točka Petrova vas: kmetija s turistično dejavnostjo	Turistično kmetijsko območje (v nadaljevanju: kmetija) v Petrovi vasi povezuje posamezne kmetije in njihove kmetijske dejavnosti, prepletene s turističnimi vsebinami. Kmetija se ureja kot demonstracijska vstopna točka v občino Črnomelj. Za potrebe predvidene izgradnje novih objektov in pripadajoče GJI se v EUP PEV_4 za skupne potrebe kmetije in pokopališča ter cerkve uredi večje parkirišče. Kompleks se skupaj z gradnjami, ozelenitvami in drugimi ureditvami odprtega prostora oblikuje kot skladna celota, ki izhaja iz tradicionalnih principov gradnje, hkrati pa oblikovana na sodoben način. Zagotavlja se manjša vidna izpostavljenost objektov, skladno z idejno zasnovi, Vstopna točka Petrova vas: kmetija s turistično dejavnostjo. Atelje Ostan Pavlin, Arhitektura, Urbanizem, d.o.o., Ljubljana, september 2020); lahko se funkcionalno in kakovostno nadgradi. Spremljajoči turistični objekti se vsebinsko navezujejo s kmetijo in ponudbo drugih kmetij tega območja.



Dopustne dejavnosti in objekti:
Dopustna je kmetijska proizvodnja v povezavi s turistično dejavnostjo; t.i. »turistična kmetija« kot vstopna informacijska točka, piknik prostor, priprava in prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov ter drugih izdelkov, dovoljene so druge dejavnosti, ki se smiselno navezujejo na značaj in delovanje kmetije.
Dopustne so gradnje zahtevnih in manj zahtevnih ter nezahtevnih in enostavnih objektov, gradnja GJI ter drugih omrežij in objektov v javni rabi v skladu s tem odlokom.

Dopustne gradnje:
- stavbe: nestanovanjske stavbe; stavbe za predelavo kmetijskih proizvodov ter nestanovanjske kmetijske stavbe),
- gradbeno-inženirski objekti: ceste, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi idr.,
- drugi gradbeni posegi: manjše reliefno preoblikovanje terena.

Na območju so dopustni stavbe in drugi objekti, potrebni za izvajanje kmetijskih dejavnosti (hlevi, strojne lope, silosi, kozolci, nadstreški, čebelnjaki, rastlinjaki, skladišča, objekti za spravilo sena oz. krme oz. kmetijskih pridelkov, gnojišča, zbiralniki za vodo, izpusti za živali,

		napajališča, zavetišča, krmišča, staje...), ki smiselno, predvsem pa oblikovno nadgrajujejo potrebe kmetije ter stavbe in objekti, potrebni za izvajanje dopolnilne turistične dejavnosti (objekt za prezentacijo in prodajo izdelkov z lastnih in drugih izbranih kmetij, minimalna gostinska dejavnost (ponudba lastnih izdelkov in pijače, spanje na senu ipd.) s pripadajočimi oblikovanimi zunanjimi prostori (npr. nadstrešnice, terase, pergole, brajde, »amfiteater«, trgec, piknik prostor, zeleni gaj, druge zasaditve in ozelenitve, urbana oprema, svetila) ter posebnim »počivališčem« na razgledni lokaciji opuščene kašče oz. zidov na ježi/grebenu nad bodočo kmetijo. V nadaljevanju so navedene največje dopustne dimenzije za posamezne kmetije: - Kmetija 1: hlev (22,5m x 15,5m), koritasti silosi (skupaj 25m x 11m), gnojišče in jama za gnojevko; - Kmetija 2: hlev (30m X 16,5m), objekt za skladiščenje bal in sušilnica za seno (24m x 8m), strojna lopa (20m x 8m), gnojišče in jama za gnojevko; - Kmetija 3: hlev (36m x 13m), obstoječi hlev v obstoječih dimenzijah, koritasti silosi (25m x 8m), stolpni silosi za žita, objekt za krmila (12m x 5m), strojna lopa (28m x 7m), gnojišče in jama za gnojevko; Dimenzije stavb so lahko tudi manjše, pri čemer se zagotovi skladnost proporcev. Drugi objekti: - objekti za turizem na kmetiji: info center in trgovina, dodatni turistični objekt piknik prostor ter razgledni paviljon; - avtobusno postajališče z nadstrešnico; Pomožni objekti, stavbe oziroma nadstrešnice se glede lege, dimenzioniranja in oblikovanja podredijo značilnostim osnovnih objektov, tako da vizualno ne izstopajo in da sooblikujejo skladno celoto. **Merila in pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje** Stavbe se umeščajo v prostor na način, da smeri njihovih slemen praviloma potekajo vzporedno z brežino. Kote pritličij in višin objektov se prilagodijo terenu in se smiselno vežejo na niveleto platojev in dostopnih cest. Tlorisni gabariti so pravokotni, z dvokapnimi strehami naklona med 40 in 50 stopinj. Odstopanja so dopustna glede na kontekst zasnove arhitekturnega oblikovanja, s ključnim poudarkom na vizualni izpostavljenosti območja. Objekti, ki se prislanjajo na strmo ježo nad notranjo potjo so lahko vkopani v raščen teren, streha je lahko ravna in ozelenjena. Uporablja se tradicionalne materiale: osnovni volumen stavbe večinoma v kamnu in ometu, dopusten posebej obdelan beton, zgornji deli stavb so lahko v leseni izvedbi. Dopustna izvedba celotnih objektov v lesu. Manjši kompozicijski dodatki ali arhitekturni elementi stavb ter zunanje ureditve (tlaki, klopi...) so dopustni tudi v sodobnih, s celoto usklajenih materialih. Kritina na dvokapnih strehah je drobno strukturirana, naravno opečna, nesvetleča, dopustna sta tudi slama ali les.

		Oblikovanje stavb Zagotovi se proporcijska, višinska, materialna, detajlna usklajenost vseh objektov. Dopustna so manjša odstopanja zaradi tehnoloških zahtev, tako da so posamezni manjši deli objektov ali samostojni tehnološki objekti (npr. strelovod, silos) lahko nižji ali višji od minimalnih in maksimalnih dopustnih gabaritov. Horizontalni in vertikalni gabariti objektov ter njihovih fasad in streh se oblikujejo poenoteno oziroma medsebojno usklajeno na ravni celotnega območja urejanja. Celota se ureja v skladu s sodobnimi principi arhitekturnega in urbanističnega urejanja z navezavo na tradicijo, in s sodobnimi principi sonaravne, trajnostne gradnje. Predvideno je enotno oblikovanje streh objektov ter poenotena barvna shema fasad. Dopustne so izjeme pri oblikovanju nadstreškov ipd., katerih oblike so lahko drugačne, vendar podrejene oblikovanju osnovnih objektov. Strehe so dvokapnice z nakloni 40° – 50°, pri vkopanih (in nekaterih pomožnih) objektih pa so dopustne tudi ravne, ozelenjene strehe. Za dimenzioniranje in oblikovanje začasnih objektov veljajo ista določila kot za stalne objekte. **Urejanje odprtih površin** Odprte površine ob objektih se urejajo kot manipulativne, prometne, parkirne in parkovne površine. Zagotavljanje parkirnih mest se določi ob upoštevanju potrebnih parkirišč na PEV_4. V zaledju površin za gradnjo stavb se urejajo odprte utrjene in zelene površine (izpusti za živali, pašniki, obdelovalne površine, zeleni gaj na piknik prostoru idr.). Na stičnih območjih posameznih stavb se lahko oblikujejo ločilni pasovi, zasajeni z drevjem (sadnih vrst ali avtohtonih gozdnih vrst listavcev). V okviru odprtih površin se uredijo zbiralniki za zbiranje padavinskih vod, ki se uporabijo za sanitarne in druge potrebe. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje in izvesti predhodne arheološke raziskave pred posegi v tla (naenkrat, na celotni površini nameravanih posegov v tla, ne glede na faznost izvedbe).
PEV_8	Domačija v vasi	Dovoljene so dozidave pod pogojem, da je prizidani del po višini nižji in izmaknjen iz fasadnih linij obstoječe stavbe. Skupna dolžina tako povečane stavbe ne sme presegati 20 m. Streha dodanega dela se oblikovno uskladi s streho obstoječe stavbe.

(26) V 116. členu se vrstica z določili za enoto PRE_2 spremeni tako, da se zadnji odstavek glasi: »Območje se delno nahaja v poplavnem območju, v katerem je dopustna le rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti in vzdrževanje obstoječih objektov; gradnja novih objektov je dopustna le kot nadomestna gradnja, na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso dopustni. S kakršnimi koli posegi na poplavnem območju se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak poseg na poplavnem območju se pridobi vodno soglasje.«

(27) V 116. členu se vrstica z določili za enoto ROD_1 spremeni tako, da se glasi:

ROD_1	Velke Rodine	Osnovni objekti se umeščajo v prostor ob upoštevanju gradbene linije, ki jo določa obstoječa obcestna pozidava. Območje zelenega pasu se ureja kot javni zeleni prostor naselja.

(28) V 116. členu se vrstica z določili za enoto RUV_3 spremeni tako, da se glasi:

RUV_3	jedro naselja	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopustne so samostojne stanovanjske stavbe ter manjše trgovske in gostinske dejavnosti.

(29) V 116. členu se vrstica z določili za enoto SES_1 spremeni tako, da se zadnji odstavek glasi: »Območje se delno nahaja v poplavnem območju, v katerem je dopustna le rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti in vzdrževanje obstoječih objektov; gradnja novih objektov je dopustna le kot nadomestna gradnja, na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso dopustni. S kakršnimi koli posegi na poplavnem območju se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak poseg na poplavnem območju se pridobi vodno soglasje.«

(30) V 116. členu se vrstica z določili za enoto SES_10 spremeni tako, da se glasi:

SES_10	območje za oddih, rekreacijo in šport - vstopno izstopno mesto za plovbo	Območje se namenja le dostopu za potrebe delovanja vstopno izstopnega mesta. Potrebne parkirne površine v travnati izvedbi se zagotovi tik ob poti za največ pet parkirnih mest. Vse druge potrebne ureditve se zagotovi znotraj območja stavbnih zemljišč v vasi. Območje za dostop do vode se uredi s klančino z blagim naklonom, ki ne posega v pretočni profil reke. Klančina se uredi z naravnimi materiali (kamen, les). Dostop do vode se uredi v skladu z vodnim in naravovarstvenim soglasjem. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa. Območje se delno nahaja v poplavnem območju; gradnja novih objektov je dopustna le kot nadomestna gradnja, na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso dopustni. S kakršnimi koli posegi na poplavnem območju se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak poseg na poplavnem območju in priobalnem zemljišču se pridobi vodno soglasje.

(31) V 116. členu se vrstica z določili za enoto SEO_1 spremeni tako, da se glasi:

SEO_1	vas	Uredi se jedro naselja s Čebelarskim domom, ob katerem je dopustna postavitev čebelnjaka. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.

(32) V 116. členu se vrstica z določili za enoto SOD_1 spremeni tako, da se glasi:

SOD_1	vas	Območje na severovzhodu vasi se nameni za gradnjo v skladu s predpisano namensko rabo: uredi se dostopna pot, objekte se locira po nagnjenem terenu vzdolžno (vzporedno s plastnicami terena). Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa. Območje se delno nahaja v poplavnem območju, v katerem je dopustna le rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti in vzdrževanje obstoječih objektov; gradnja novih objektov je dopustna le kot nadomestna gradnja, na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso dovoljeni. S kakršnimi koli posegi na poplavnem območju se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak poseg na poplavnem območju se pridobi vodno soglasje.

(33) V 116. členu se vrstica z določili za enoto SOD_3 spremeni tako, da se glasi:

SOD_3	mejni prehod	Dopustni so posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa. Območje se delno nahaja v poplavnem območju, v katerem je dopustna le rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti in vzdrževanje obstoječih objektov; gradnja novih objektov je dopustna le kot nadomestna gradnja, na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso dopustni. S kakršnimi koli posegi na

		poplavnem območju se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak poseg na poplavnem območju se pridobi vodno soglasje.

(34) V 116. členu se vrstica z določili za enoto SRA_2 spremeni tako, da se glasi:

SRA_2	območje za oddih, rekreacijo in šport	Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa, pri čemer se upošteva omilitvene ukrepe: - vzdržuje se vstopno izstopno mesto skladno s pridobljenimi dovoljenji; - premične ureditve se po končani kopalni sezoni odstranijo. - dopustna je ureditev začasnega travnatega parkirišča; - za vse posege v priobalno zemljišče se pridobi vodno soglasje. Znotraj stavbnih zemljišč je glede na vodnogospodarsko soglasje dopustna ureditev začasnega tabornega prostora oz. šotorišča. Na parceli št. 131 je dopustna zgolj ureditev šotorišča; taborjenje je dopustno, kot ga določata ta odlok in Odlok o taborjenju v občini Črnomelj. Stalne in začasne ureditve kot so klopi, mize, kurišča in druge ureditve se urejajo skladno z Upravljavskim načrtom KP Kolpa in izven poplavnega območja. Travnate površine se ne gnojijo in ne tretirajo s pesticidi in drugimi biocidi. Natančno se določijo in označijo poti do vstopa in izstopa v Kolpo, ki bodo stalne in bodo čim manj posegala v mesta, kjer je prisoten navadni škržek. Obiskovalce naj se usmerja izven zamuljenih plitvin. Za ureditev območja se izdela načrt ureditev, organizacije in upravljanja dejavnosti na tem prostoru. V načrtu se na vseh območjih taborjenja določi maksimalno število tabornih mest, tako da število taborečih ne presega zmogljivosti tabornega prostora. Na primernih razdaljah se zagotovi uporaba zadostnega števila kemičnih sanitarij, tušev in druge sanitarne vode, ter primerno zbiranje odpadne vode, zagotovi se tudi ločeno zbiranje in odvoz odpadkov. Zagotovi se zadostno število ustrezno urejenih parkirnih površin in prepove parkiranje zunaj urejenih parkirnih mest. Območje se nahaja v poplavnem območju; gradnja novih objektov je dopustna le kot nadomestna gradnja, na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso dopustni. S kakršnimi koli posegi na poplavnem območju se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak poseg na poplavnem območju se pridobi vodno soglasje.

(35) V 116. členu se vrstica z določili za enoto STK_3 spremeni tako, da se glasi:

STK_3	trško jedro	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije oz. po vzorih trške arhitekture. Do ureditve parka je dopustna postavitev rastlinjaka na vzhodnem delu zemljišča z namensko rabo ZP. Vsi posegi se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine. Na območju KP Kolpa so dopustni posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa. Na delu te enote velja Sklep o lokacijski preveritvi na parceli št. 1500/8, k. o. Stari trg ob Kolpi v EUP: STK_3 (Uradni list RS, št. 64/19).

(36) V 116. členu se vrstica z določili za enoto STV_16 spremeni tako, da se glasi:

STV_16	Bezgovec	Dopustna je gradnja domačije in dejavnost kmečkega turizma oz. dejavnosti, povezane z interpretativnim centrom črne človeške ribice in preostalih naravnih vrednosti podzemnega sveta belokranjskega krasa. Pri gradnji objektov se pozornost posveti podzemeljskim naravnim vrednotam; o morebitni najdbi podzemeljskih prostorov je treba obvestiti pristojno službo za varstvo narave. Odpadne vode iz objektov

		ni dopustno spuščati v tla brez predhodnega čiščenja. Za odpadne vode je potrebo urediti rastlinsko čistilno napravo.

(37) V 116. členu se vrstica z določili za enoto UČA_3 spremeni tako, da se glasi:

UČA_3	Prokšelj	Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa. Območje se nahaja v poplavnem območju, v katerem je dopustna le rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti in vzdrževanje obstoječih objektov; gradnja novih objektov je dopustna le kot nadomestna gradnja, na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso dopustni. S kakršnimi koli posegi na poplavnem območju se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak poseg na poplavnem območju se pridobi vodno soglasje. Na območju z namensko rabo CDo je dopustna ureditev žage s spremljajočimi objekti in ureditvami.

(38) V 116. členu se za vrstico z določili za enoto UČA_4 doda nova vrstica, ki se glasi:

UČA_5	Igrišče za paintball	Športne površine (vadbeni poligon za paintball in airsoft in podobne dejavnosti) se uredijo delno na travnatih in delno na gozdnih površinah, v čim večji meri se ohranita obstoječi teren in drevje. Dopustna je postavitev kmetijskega pomožnega objekta. Območje se ogradi s transparentno ograjo za varstvo pred divjadjo. Pri izvajanju ureditev in same dejavnosti se preprečijo morebitna onesnaženja tal in vplivi na kopalne vode.

(39) V 116. členu se vrstica z določili za enoto VNC_6 spremeni tako, da se glasi:

VNC_6	Benetičev mlin	Uredi se območje in objekte za turizem: prenočišča, šotorišče, avtokamp ali podobno. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa. Obstoječa žaga se lahko ohranja. Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Vsi posegi se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine. Območje se delno nahaja v poplavnem območju, v katerem je dopustna le rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti in vzdrževanje obstoječih objektov; gradnja novih objektov je dopustna le kot nadomestna gradnja, na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso dopustni. S kakršnimi koli posegi na poplavnem območju se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak poseg na poplavnem območju se pridobi vodno soglasje.

(40) V 116. členu se vrstica z določili za enoti VNC_7 OPPN in VNC_8_OPPN spremeni tako, da se zadnji odstavek glasi: »Območje se delno nahaja v poplavnem območju, v katerem je dopustna le rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti in vzdrževanje obstoječih objektov; gradnja novih objektov je dopustna le kot nadomestna gradnja, na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso dopustni. S kakršnimi koli posegi na poplavnem območju se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak poseg na poplavnem območju se pridobi vodno soglasje.«

(41) V 116. členu se vrstica z določili za enoto VRA_3_OPPN spremeni tako, da se glasi:

VRA_3	Podcenter za ravnanje z odpadki (PCRO)	**Občinski lokacijski načrt podcenter za ravnanje z odpadki (PCRO) in deponija inertnih odpadkov Vranoviči (Uradni list RS, št. 29/07)** – se razveljavi. Upravljavec odlagališča mora v časovnem obdobju najmanj 10 let (po izdaji odločbe o zaprtju) zagotavljati: - vzdrževanje in varovanje zaprtega odlagališča, - izvajanje meritev na način in v obsegu, določenem v izdani odločbi, - redne preglede stanja telesa zaprtega odlagališča v obsegu, določenem v izdani odločbi,

		- izdelavo poročila o stanju odlagališča in opravljenih predpisanih meritvah za posamezno koledarsko leto, kot izhaja iz izdane odločbe. Na območju PCRO je dopustna postavitev objektov in ureditev površin za potrebe delovanja zbiralnice odpadkov in skladiščenja nenevarnih odpadkov.

(42) V 116. členu se vrstica z določili za enoto VRA_4_OPPN spremeni tako, da se glasi:

VRA_4	Sončna elektrarna Vranoviči	**Občinski lokacijski načrt podcenter za ravnanje z odpadki (PCRO) in deponija inertnih odpadkov Vranoviči (Uradni list RS, št. 29/07)** - se razveljavi. Odlagališče nenevarnih odpadkov Vranoviči se zapre skladno z izdano odločbo MOP ARSO št. 35467-3/2003-40 z dne 15.6.2011. Upravljavec mora v časovnem obdobju najmanj 10 let (po izdaji odločbe) zagotavljati: - vzdrževanje in varovanje zaprtega odlagališča, - izvajanje meritev na način in v obsegu, določenem v izdani odločbi, - redne preglede stanja telesa zaprtega odlagališča v obsegu, določenem v izdani odločbi, - izdelavo poročila o stanju odlagališča in opravljenih predpisanih meritvah za posamezno koledarsko leto, kot izhaja iz izdane odločbe. Na celotnem območju enote je dopustna postavitev sončnih elektrarn. Elektrarna je predvidena za paralelno obratovanje z distribucijskim električnim omrežjem lokalnega elektrodistributerja Elektra Ljubljana, d.d. Priključitev elektrarn na distribucijsko električno omrežje bo izvedeno preko treh TP (TP MFE 1, TP MFE 2 in TP MFE 3). Izvede se nova SN kabelska povezava do DV Gradac na parceli 1528/2, k.o Vranoviči.

(43) V 116. členu se vrstica z določili za enoto VUK_3 spremeni tako, da se glasi:

VUK_3	mlin	Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa. Območje se nahaja v poplavnem območju, v katerem je dopustna le rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti in vzdrževanje obstoječih objektov; gradnja novih objektov je dopustna le kot nadomestna gradnja, na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso dopustni. S kakršnimi koli posegi na poplavnem območju se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak poseg na poplavnem območju in priobalnem zemljišču se pridobi vodno soglasje.

(44) V 116. členu se vrstica z določili za enoto ZIL_17 spremeni tako, da se zadnji odstavek glasi: »Območje se delno nahaja v poplavnem območju, v katerem je dopustna le rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti in vzdrževanje obstoječih objektov; gradnja novih objektov je dopustna le kot nadomestna gradnja, na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso dopustni. S kakršnimi koli posegi na poplavnem območju se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak poseg na poplavnem območju se pridobi vodno soglasje.«

(45) V 116. členu se vrstica z določili za enoto ZOR_1 spremeni tako, da se glasi:

ZOR_1	vas	Dopusten je večji faktor zazidanosti, kot je določen v splošnih in podrobnih PIP, če gre za potrebe dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.

49. člen

V 117. členu se 5. odstavek spremeni tako, da se glasi: »Parcelacija zemljišč: večje parcele, na katerih so zgrajene zidanice, je dopustno deliti na manjše parcele le pod pogojem, da sklenjena površina vinograda oziroma sadovnjaka skupaj s stavbnim zemljiščem za zidanico na parceli, na

kateri je zgrajena zidanica, v sklopu funkcionalnega zemljiškega posestva, ne bo manjša od 15 arov, pri zidanicah tipa C in pri novo določenih parcelah za novo zidanico pa ne manjša od 30 arov. Izjema je lahko le opredelitev javnih površin. Parcelacija (oblika parcele in dostop do javnih poti) sledi uveljavljenemu vzorcu parcelacije v okoliškem prostoru.«.

50. člen

V 119. členu se druga vrstica spremeni, tako, da se glasi:

OPR_33_DPN do OPR_36_DPN in OPR_43_DPN	Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in do priključka Črnomelj jug (Uradni list RS, št. 70/17) ostane v veljavi do preklica.

51. člen

(1) V 120. členu se vrstica z določili za enoto OPR_13 spremeni tako, da se glasi:

OPR_13	Med 2. in 3. varstvenim območjem KP Kolpa se ohrani zeleni pas (ureditev senožetnih travnikov, ki se nadaljujejo v okoliško krajino). Območje se delno (čistilna naprava Griblje) nahaja v poplavnem območju, v katerem je dopustna le rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti in vzdrževanje obstoječih objektov; gradnja novih objektov je dopustna le kot nadomestna gradnja, na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso dopustni. S kakršnimi koli posegi na poplavnem območju se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak poseg na poplavnem območju je treba predhodno pridobiti vodno soglasje. Na površinah na območju vodovarstvenega območja se upošteva uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območje občin Črnomelj, Metlika in Semič.

(2) V 120. členu se doda nova vrstica z določili za enoto OPR_48, ki se glasi:

OPR_48	Uredijo se kmetijska zemljišča kot nadomestilo kmetijskih zemljišč, na katerih so v SD OPN 3 v EUP z oznakami LOK_1, LOK_2, OPR_17, PEV_3, PEV_5 in PEV_8 namesto gozdnih zemljišč na novo opredeljena stavbna zemljišča.

52. člen

(1) V 121. členu se v 1. odstavku v preglednici a) Na območju UN Črnomelj izbriše druga vrstica. Posledično se preštevilčijo vse naslednje vrstice.

(2) V 121. členu se v 2. odstavku v preglednici b) Na območju preostalih naselij izbrišeta šesta in zadnja vrstica.

(3) V 121. členu se v 2. odstavku v preglednici b) Na območju preostalih naselij spremeni sedma vrstica (po novem peta), tako da se glasi:

»Griblje	GRI_5_OPPN	OPPN Griblje«

53. člen

(1) V 124. členu se preglednica v 1. odstavku spremeni, tako da se glasi:

Šifra EUP	**IME DOKUMENTA**	**OBJAVA ODLOKA**
ADL_9_OPPN	Ureditveni načrt Adlešiči	Uradni list RS, št. 14/98, 57/03

Šifra EUP	IME DOKUMENTA	OBJAVA ODLOKA
ČR_2/26_OPPN	Lokacijski načrt za obvoznico Črnomelj	Uradni list RS, št. 81/03, 70/17
ČR_2/23_OPPN	Zazidalni načrt Danfoss Črnomelj	Uradni list RS, št. 27/96, 69/00, 47/02, 81/03, 38/06, 55/13, 81/13, 56/17, 39/18 in 96/22
ČR_2/24_OPPN	Zazidalni načrt Štorov hrib v Črnomlju	Skupščinski Dolenjski list, št. 14/90, 02/91
ČR_2/25_OPPN	Zazidalni načrt Čardak v Črnomlju, razen zemljišč parc. št. del 924/1, 924/10, del 924/11, del 924/14, del 924/23, 924/26, del 925/1, 925/2, del 925/11, del 950/5, k. o. Črnomelj, ter celotni območji EUP ČR_2/30 in ČR_2/31, na katerih se ZN razveljavi	Uradni list RS, št. 89/02, 92/05, 5/17 in 39/18
ČR_3/11_OPPN	Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko območje Pod gozdom	Uradni list RS, št. 59/13
ČR_3/12 OPPN	Občinski podrobni prostorski načrt Semiška cesta, ki se razveljavi na zemljišču s parc. št. 813/2, k. o. Črnomelj	Uradni list RS, št. 43/18
ČR_6/8_OPPN	Občinski lokacijski načrt mestno jedro Črnomelj, razen zemljišč parc. št. del 1187/2, 1253/9, del 1253/10, del 1253/11, del 1253/12, 1253/13, del 1253/14, del 1253/15, del 1253/16, del 1253/25, k. o. Loka, na katerih se OLN razveljavi	Uradni list RS, št. 92/05, 32/08-tehnični popravek
ČR_10/6_OPPN	Občinski podrobni prostorski načrt Majer	Uradni list RS, št. 5/17 in 6/22
ČR_13/7_OPPN	Občinski podrobni prostorski načrt Kočevje	Uradni list RS, št. 2/15
ČR_14/10_OPPN	Občinski podrobni prostorski načrt Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica, ki se razveljavi na območju EUP ČR_14/11.	Uradni list RS, št. 52/10, 55/14 (obvez. razlaga), 51/16 in 99/22
DRT_4_OPPN, DRT_5_OPPN, DRT_6_OPPN	Občinski lokacijski načrt Dragatuš 1. faza, razen zemljišč parc. št. 1019/3, 1020/2, 1022/2, 1025/3, 1036/2, 1038/3, 1048/1, 1049/1, 1049/2, 1154/1, 1154/2, 1154/3 in deli zemljišč parc. št. 993, 998, 999, 1002/1, 1002/2, 1012, 1013, 1014/1, 1014/2, 1019/2, 1019/5, 1020/1, 1022/1, 1025/2, 1026/2, 1029/1, 1029/2, 1031, 1032/1, 1032/2, 1037, 1038/1, 1043/1, 1043/2, 1046/2, 1051/2, 1054/2, 1055/1, 1058, 1059/2, 1062/2, 1063/1, 1065, 1070/1, 1070/2, 1071/1, 1071/2, 1072, 1075/1, 1075/2, 1076/2, 1077/1, 1078, 1081, 1082/2, 1090/3, 1090/5, 1098/2, 1105/1, 1105/3, 1111, 1112/1, 1119, 1120, 1127, 1128, 1135, 1136/2, 4662/1, 4662/2, 4663/2, 4670/1, k. o. Dragatuš, na katerih se OLN razveljavi	Uradni list RS, št. 120/05
DOL_16_OPPN	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Turistično območje Dolenjci	Uradni list RS, št. 28/21

Šifra EUP	IME DOKUMENTA	OBJAVA ODLOKA
DRE_2	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora DRE_2 v Drenovcu	Uradni list št. 58/2022
GSV_4_OPPN	Občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom Suhor	Uradni list RS, št. 98/07
OTO_4_OPPN	Občinski podrobni prostorski načrt za gospodarsko cono Otovec	Uradni list RS, št. 2/11, 79/15
RUV_2_OPPN	Občinski lokacijski načrt poslovna cona Ručetna vas	Uradni list RS, št. 140/04
LOK_13_OPPN	Občinski podrobni prostorski načrt Kmetija pri Vražjem kamnu, razen zemljišč parc. št. del 3200/2 in del 3201 k. o. Talčji Vrh, na katerih se OPPN razveljavi	Uradni list RS, št. 55/14
POL_3_OPPN	Občinski podrobni prostorski načrt za turistično območje Podlog	Uradni list RS, št. 47/13
OPR_33_DPN do OPR_36_DPN in OPR_42_DPN ter ČR_3/8 in ČR_14/10_OPPN	Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in do priključka Črnomelj jug.	Uradni list RS, št. 70/17
OPR_30_DPN, OPR_31_DPN, OPR_32_DPN, OPR_42_DPN	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele krajine	Uradni list RS, št. 77/10, 70/17-DPN
ČUS_5_OPPN	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100372155 v Čudnem selu	Uradni list RS, št. 69/19
ČR_2/23_OPPN	Sklep o lokacijski preveritvi na območju ZN Danfoss Črnomelj – 1. faza	Uradni list RS, št. 67/18
ČR_2/25_OPPN in ČR_2/30	Sklep o lokacijski preveritvi za del Odloka o Zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju	Uradni list RS, št. 77/20
STK_3	Sklep o lokacijski preveritvi na parceli št. 1500/8, k.o. Stari trg ob Kolpi v EUP: STK_3	Uradni list RS, št. 64/19
GSV_4_OPPN	Sklep o lokacijski preveritvi za namen individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev določenih v Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu kamnolom Suhor	Uradni list RS, št. 96/22

(2) V 124. členu se preglednica v 2. odstavku spremeni, tako da se glasi:

IME DOKUMENTA	OBJAVA ODLOKA
Dolgoročni plan Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000 – s spremembami in dopolnitvami	Skupščinski Dolenjski list, št. 13/90, Uradni list RS, št. 45/95, 57/95, 43/00, 81/03, 119/03, 79/04, 73/08-tehnični popravek, 46/09
Prostorske sestavine družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990 – s spremembami in dopolnitvami	Skupščinski Dolenjski list, št. 2/87, 7/91, 11/91, Uradni list RS, št. 45/95, 57/95, 43/00, 81/03, 119/03, 79/04, 73/08-tehnični popravek, 46/09

IME DOKUMENTA	OBJAVA ODLOKA
Prostorsko ureditveni pogoji za območji Krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje	Uradni list RS, št. 66/95, 36/02, 121/03, 65/06, 75/08, 108/08, 30/09, 46/09
Prostorsko ureditveni pogoji za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik	Skupščinski Dolenjski list, št. 14/90, Uradni list RS, št. 57/98, 69/00,135/03, 63/04, 66/05, 65/06, 63/07, 75/08, 108/08, 51/10-obvezna razlaga
Prostorsko ureditveni pogoji za območja Krajevnih skupnosti Dragatuš (del), Sinji vrh in Vinica	Uradni list RS, št. 70/95, 121/03, 57/06, 75/08, 108/08, 46/09
Prostorsko ureditveni pogoji za območje Krajevne skupnosti Stari trg	Uradni list RS, št. 39/94, 35/97, 81/02 in 121/03, 75/08, 108/08
Prostorski ureditveni pogoji za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče-Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas	Uradni list RS, št. 119/03, 23/06, 40/07, 75/08, 108/08, 109/08-obvezna razlaga, 46/09
Prostorski ureditveni pogoji za sanacijo degradiranega prostora v občini Črnomelj	Uradni list RS, št. 39/94
Zazidalni načrt Kočevje pri Črnomlju	Skupščinski Dolenjski list, št. 24/82
Lokacijski načrt spremljajočih objektov pokopališča v Vojni vasi	Skupščinski Dolenjski list, št. 15/89
Zazidalni načrt Čardak v Črnomlju na zemljiščih parc. št. del 924/1, 924/10, del 924/11, del 924/14, del 924/23, 924/26, del 925/1, 925/2, del 925/11, del 950/5, ter 838/2, 915/4 - del, 915/5, 915/7 - del, 917/1, 917/3, 917/4, 917/5 - del, 917/6 - del, 918/1 - del, 918/2, 918/3, 921/2, 921/6, 921/7, 924/6, 924/27 in 924/28 - del, 957/35, 926/9, 1194/22, 926/10, vse k.o. Črnomelj	Uradni list RS, št. 89/02, 92/05, 5/17, 39/18
Zazidalni načrt obrtne cone v Črnomlju na delih zemljišč parc. št. 708/9, 708/19, 722/1, 1195/2, 1195/5, k. o. Črnomelj	Skupščinski Dolenjski list, št. 02/90
Ureditveni načrt Adlešiči na zemljiščih oziroma delih zemljišč s parc. št 235, 5154/4, del 4759 in del 4758/1, vse k. o. Adlešiči	Uradni list RS, št. 14/98
Zazidalni načrt Drage 2. faza v Črnomlju na zemljiščih parc. št. del 1290/4, del 1290/5, del 1290/6, del 1290/19, 1292/1, del 2431/2, k. o. Loka	Uradni list RS, št. 47/98
Občinski lokacijski načrt mestno jedro Črnomelj na zemljiščih parc. št. del 1187/2, k. o. Črnomelj ter 1253/9, del 1253/10, del 1253/11, del 1253/12, 1253/13, del 1253/14, del 1253/15, del 1253/16, del 1253/25, k. o. Loka	Uradni list RS, št. 92/05, 32/08-tehnični popravek
Občinski lokacijski načrt podcenter za ravnanje z odpadki (PCRO) in deponija inertnih odpadkov Vranoviči	Uradni list RS, št. 29/07
Občinski lokacijski načrt Dragatuš 1. faza na zemljiščih parc. št. 1019/3, 1020/2, 1022/2, 1025/3, 1036/2, 1038/3, 1048/1, 1049/1, 1049/2, 1154/1, 1154/2, 1154/3 in deli zemljišč parc. št. 993, 998, 999, 1002/1, 1002/2, 1012, 1013, 1014/1, 1014/2, 1019/2, 1019/5, 1020/1, 1022/1, 1025/2, 1026/2, 1029/1, 1029/2, 1031, 1032/1,	Uradni list RS, št. 120/05

IME DOKUMENTA	OBJAVA ODLOKA
1032/2, 1037, 1038/1, 1043/1, 1043/2, 1046/2, 1051/2, 1054/2, 1055/1, 1058, 1059/2, 1062/2, 1063/1, 1065, 1070/1, 1070/2, 1071/1, 1071/2, 1072, 1075/1, 1075/2, 1076/2, 1077/1, 1078, 1081, 1082/2, 1090/3, 1090/5, 1098/2, 1105/1, 1105/3, 1111, 1112/1, 1119, 1120, 1127, 1128, 1135, 1136/2, 4662/1, 4662/2, 4663/2, 4670/1, k.o. Dragatuš	
Lokacijski načrt za centralno čistilno napravo Črnomelj	Skupščinski Dolenjski list, št. 08/90, Uradni list RS, št. 25/91, 21/92, 43/00
Zazidalni načrt Drage 2. faza v Črnomlju	Uradni list RS, št. 47/98

54. člen

Za 125. členom se doda nov, 126. člen, ki se glasi (posledično se preštevilčijo vsi naslednji členi):

»126. člen
(odstopanja od PIP)

(1) Odstopanja od PIP, določenih s tem odlokom, so dopustna pri obstoječih legalno zgrajenih objektih, ki se rekonstruirajo, dograjujejo ali se jim spreminja namembnost, če so kumulativno izpolnjeni vsi trije navedeni pogoji:
- so pogoji za gradnjo v izdanem gradbenem ali uporabnem dovoljenju za obstoječi objekt v neskladju s PIP tega odloka,
- se uporabna površina ne povečuje za več kot 30%,
- bi prilagajanje PIP, določenim s tem odlokom, pomenilo nesorazmerno visoke stroške konstrukcijskih prilagoditev ali bi objekt zaradi upoštevanja PIP poslabšal dosežene kakovosti v soseščini objekta.

(2) Dopustna so odstopanja od PIP za oblikovanje gradbenih parcel, zelenih površin, regulacijskih linij in preostalih PIP, določenih s tem odlokom, če so potrebna zaradi prilagajanja načrtovanim oziroma spremenjenim omrežjem in ureditvam prometnih površin in GJI, tako da se zagotovijo urbanistično (funkcionalno in ambientalno) skladne ureditve in se gradi kakovosten ulični oz. javni prostor.«

55. člen

(1) Naslov 127. člena se spremeni, tako da se glasi: (dokončanje začetih postopkov in veljavnost že izdanih mnenj). Člen se preštevilči v 128. člen

(2) Besedilo 127. (po novem 128.) člena se spremeni, tako da se glasi:

»(1) Postopki za izdajo mnenj o skladnosti gradnje z občinskimi prostorskimi izvedbenimi akti za gradnje, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah izvedbenih prostorskih aktov občine, veljavnih v času vložitve zahteve za izdajo mnenj.

(2) Mnenja o skladnosti gradnje z občinskimi prostorskimi izvedbenimi akti, za katere so bile zahteve za izdajo mnenj podane pred uveljavitvijo tega odloka, ostanejo v veljavi dve leti po uveljavitvi tega odloka.«

56. člen

(preglednica vrst pomožnih in začasnih objektov po posameznih podrobnejših namenskih rabah prostora – Priloga 1)

Priloga 1 (Preglednica vrst pomožnih in začasnih objektov po posameznih podrobnejših namenskih rabah prostora) se v celoti zamenja. Priložena je kot Priloga 1 tega odloka.

57. člen

(1) Spremenijo se grafični prikazi strateškega dela OPN na listih:
- III. Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo (M 1:50.000)
- IV. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč (M 1:50.000)
- V. Prikaz okvirnih območij naselij, razpršene gradnje, razpršene poselitve in izjemnih krajin ter ostalega prostora (M 1:50.000)
- VI. Usmeritve za razvoj v krajini (M 1:50.000)

(2) Spremenijo se grafični prikazi izvedbenega dela OPN »2. Pregledna karta občine Črnomelj s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture (M 1:50.000)«.

(3) Spremenijo se grafični prikazi izvedbenega dela OPN »3. Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojev (M 1:5.000)« na listih G19-03, G19-06, G19-08, G19-18, G19-19, G19-26, G20-06, G20-07, G20-15, G20-16, G20-17, G20-18, G20-19, G20-26, G20-27, G20-28, G20-29, G20-35, G20-36, G20-37, G20-38, G20-39, G20-40, G20-47, G20-48, H19-11, H20-21, H20-41.

(4) Spremenijo se grafični prikazi izvedbenega dela OPN »4. Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture (M 1:5.000)« na listih G19-03, G19-04, G19-08, G19-09, G19-14, G19-18, G19-19, G19-26, G19-28, G19-29, G20-06, G20-07, G20-16, G20-17, G20-18, G20-19, G20-23, G20-24, G20-25, G20-26, G20-27, G20-28, G20-29, G20-30, G20-34, G20-35, G20-36, G20-37, G20-38, G20-39, G20-40, G20-48, H20-21, H20-31, H20-41.

(5) Spremenijo se grafični prikazi izvedbenega dela OPN »5. Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in območij enot urejanja prostora DPN in OPPN (M 1:5.000)«.

(6) Spremeni se Priloga 7 Prikaz usmeritev za umestitev in oblikovanje objektov.

(7) Doda se nova grafična priloga 8 Prikaz PIP v podrobnosti OPPN za območje enote ČR_14/11 (del TRIS Kanižarica).

4. POSEBNI IN KONČNA DOLOČBA

4.1 POSEBNI DOLOČBI

58. člen
(vpogled v akt in hramba)

Odlok z vsemi prilogami se hrani in je na vpogled javnosti na sedežu Občine Črnomelj. V digitalni obliki je odlok na vpogled na spletni strani Občine Črnomelj. Odlok je posredovan Upravni enoti Črnomelj in Ministrstvu za okolje in prostor.

59. člen
(nadzorstvo)

Nadzor nad SD OPN Občine Črnomelj opravljajo pristojna ministrstva.

4.2 KONČNA DOLOČBA

60. člen
(veljavnost)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Številka: .....
Črnomelj, ...

Župan Občine Črnomelj
Andrej Kavšek

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj

(Uradni list RS, št. 82/11, in 105/11-teh. popr., 49/16, 70/17-DPN in 69/18)

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09), sklepa ministra, pristojnega za prostor, o ugotovitvi usklajenosti Občinskega prostorskega načrta občine Črnomelj z dne 15.9.2011 št. 35016-102/2007/121 ter 16. člena Statuta občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03-UPB, 106/05, 65/07, 75/08 in 30/10) je Občinski svet občine Črnomelj na svoji 8. redni seji dne 4.10.2011 sprejel

ODLOK
o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj

NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO

OPOZORILO

Neuradno prečiščeno besedilo odloka predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček

Neuradno prečiščeno besedilo vsebuje:

a) Tehnični popravek:
Uradni list RS, št. 105/11 (besedilo)

b) Spremembe in dopolnitve OPN:
- Uradni list RS, št. 49/16 (grafični prikaz in besedilo): Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj – SD OPN 2,
- Uradni list RS, št. 69/18 (grafični prikaz in besedilo: Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj – SD OPN 1,
- Uradni list RS, št. ..... (grafični prikaz in besedilo: Odlok o spremembah in dopolnitvah Občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj – SD OPN 3.

c) Sprejeti državni prostorski načrti:
- Uradni list RS, št. 77/10, 70/17-DPN: Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele krajine,
- Uradni list RS št. 70/17: Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in do priključka Črnomelj jug.

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
(predmet občinskega prostorskega načrta)

(1) S tem odlokom se sprejme občinski prostorski načrt občine Črnomelj (v nadaljevanju: OPN), ki vsebuje strateški in izvedbeni del.

(2) Strateški del OPN ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov predstavlja temeljni okvir za koordinacijo razvojnih in varstvenih potreb občine ter je podlaga za usmerjanje pobud in interesov v smeri uresničevanja sprejetih ciljev.

(3) V izvedbenem delu OPN določa:
- območja namenske rabe prostora;
- prostorske izvedbene pogoje;

- območja, za katere se pripravi občinski podrobni prostorski načrt.

(4) Skladno z odločbo Ministrstva za okolje in prostor je bilo potrebno v postopku priprave OPN izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje.

(5) OPN je izdelalo podjetje Acer Novo mesto d.o.o..

2. člen
(vsebina in oblika)

(1) OPN vsebuje tekstualni del in grafične prikaze.

(2) Tekstualni del OPN - odlok je sestavljen iz naslednjih poglavij:

1. Uvodne določbe
2. Strateški del
3. Izvedbeni del
4. Prehodne, posebne in končne določbe

Priloga 1: Preglednica vrst pomožnih in začasnih objektov po posameznih podrobnejših namenskih rabah prostora

(3) Grafični prikazi OPN vsebujejo:

Strateški del:

I. Zasnova prostorskega razvoja občine Črnomelj	cca M 1:75.000
II. Zasnova gospodarske javne infrastrukture	M 1:50.000
III. Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo	M 1:50.000
IV. Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč	M 1:50.000
V. Prikaz okvirnih območij naselij, razpršene gradnje, razpršene poselitve in izjemnih krajin ter ostalega prostora	M 1:50.000
VI. Usmeritve za razvoj v krajini	M 1:50.000
VII. Koncept prostorskega razvoja Črnomlja	M 1:12.000

Izvedbeni del:

1. Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste	M 1:65.000
2. Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture	M 1:65.000
3. Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev	M 1:5.000
4. Prikaz območij enot urejanja prostora in prikaz gospodarske javne infrastrukture	M 1:5.000
5. Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in območij enot urejanja prostora DPN in OPPN	M 1:65.000
6. Prikaz prostorskih izvedbenih pogojev za prečne profile javnih cest: P1: Pregledna situacija javnih cest, za katere je določen prečni profil na območju UN Črnomelj	M 1:12.000
P2: Prečni profili javnih cest na območju UN Črnomelj	
7. Prikaz usmeritev za umestitev in oblikovanje objektov	
~~7.~~8. Prikaz PIP v podrobnosti OPPN za območje enote ČR_14/11 (del TRIS Kanižarica)	

3. člen
(oblika in obvezne priloge OPN)

(1) OPN je izdelan v digitalni in analogni obliki.

(2) Obvezne priloge vsebujejo:

- izvleček iz Strategije prostorskega razvoja Slovenije;
- prikaz stanja prostora;
- strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve v OPN;
- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora;
- obrazložitev in utemeljitev OPN;
- povzetek za javnost;

- okoljsko poročilo.

4. člen
(pomen kratic)

Kratice, uporabljene v tem odloku, imajo naslednji pomen:
- DIP: dopustna izraba prostora
- ~~DOF: digitalni orto foto posnetek~~
- EUP: enota urejanja prostora
- FI: faktor izrabe gradbene parcele
- FZ: faktor zazidanosti gradbene parcele
- GJI: gospodarska javna infrastruktura
- KP: krajinski park
- MKGP: ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
- NRP: namenska raba prostora
- OPPN: občinski podrobni prostorski načrt
- DGD: projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja
- PIP: prostorski izvedbeni pogoji
- PNR: podrobnejša namenska raba prostora
- TTO: tradicionalna tipologija oblikovanja
- oznake posameznih vrst namenskih rab (npr. SSs, CD) so obrazložene v Preglednici 1 v 58. členu.

5. člen
(pomen izrazov)

(1) Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
- **Avtohton** je prvoten, domač objekt, nastal na kraju, kjer se pojavlja; izviren, samonikel (npr. avtohtone drevesne vrste, avtohtona tipologija objektov).
- **Balkon** je zunanji del stavbe, pokrit ali nepokrit, dostopen iz notranjosti stavbe.
- **Bruto tlorisna površina stavbe** je skupna površina vseh etaž objekta, ki so nad nivojem terena in pod njim.
- **Etaža** je del stavbe med dvema stropoma in lahko vključuje klet (K), pritličje (P), nadstropje (N) ali mansardo (M).
- **Faktor izrabe gradbene parcele** (v nadaljevanju tudi FI) je razmerje med bruto tlorisno površino objekta (vključno z zidovi in fasado) nad terenom in pod njim in celotno površino gradbene parcele. Pri izračunu bruto tlorisnih površin objekta se ne upoštevajo: neizkoriščeno podstrešje, površina balkonov, lož in odprtih teras ter površina garaž in funkcionalnih prostorov objekta (shrambe, inštalacijski prostori), ki so zgrajeni pod nivojem terena. Pri izkoriščenem podstrešju in mansardi se upošteva tisti del bruto etažnih površin, kjer je svetla višina prostora večja od 1,60 m.
- **Faktor zazidanosti gradbene parcele** (v nadaljevanju tudi FZ) je razmerje med tlorisno projekcijo zunanjih dimenzij največjih etaž nad terenom in površino gradbene parcele. Pri tlorisni projekciji se ne upoštevajo balkoni, napušči, nadstreški nad vhodom ipd., upošteva pa se tlorisna projekcija pomožnih objektov, ki so stavbe, vključno z nadstreški.
- **Frčada** je strešni arhitekturni element za osvetlitev mansardnih ali podstrešnih prostorov.
- **Gank** je lesen pokrit hodnik na fasadi objekta in je oprt v osnovno streho objekta. Glede na kontekst oblikovanja objekta kot celote ima lahko dostop od zunaj z nižje ležečega terena.
- **Gospodarska javna infrastruktura** so objekti ali omrežja, ki so namenjeni opravljanju gospodarskih javnih služb skladno z zakonom ter tista gospodarska infrastruktura, ki je kot taka določena z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti, kakor tudi drugi objekti in omrežja v splošni rabi. Gospodarska javna infrastruktura je državnega in lokalnega pomena. Gospodarska javna

infrastruktura so objekti in omrežja prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture.

- **Gradbena linija** je črta, na katero so z enim robom fasade postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljišču ob tej črti.
- **Gradbena meja** je črta, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča.
- **Gradbena parcela** je stavbno zemljišče z ustrezno namensko rabo, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so urejene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.
- **Gradnja** je izvedba gradbenih in drugih del in obsega gradnjo novega objekta, rekonstrukcijo objekta in odstranitev objekta.
- **Grajeno javno dobro** so zemljišča in objekti, ki so glede na dejavnost namenjeni splošni oz. skupni rabi in so v javni lasti.
- **Legalno zgrajen objekt** je objekt, zgrajen na podlagi ustreznih dovoljenj s področja predpisov o graditvi objektov.
- **Kakovostno oblikovan objekt** je objekt, ki s svojim videzom in umestitvijo v prostor soustvarja kakovostno podobo naselja ali dela naselja.
- **Kap** je najnižji rob strešine, ki je zaključena s strešno kritino.
- **Klet** (v nadaljevanju tudi K) je del stavbe ali stavba, ki je vkopana ali delno vkopana, pri čemer sega vidni del kleti na pretežnem delu objekta na razgibanem terenu največ 1,40 m nad terenom, na uravnanem terenu pa največ 0,50 m nad terenom.
- **Kolenčni zid** je zid nad ploščo zadnje v celoti pozidane etaže, njegova višina vključuje tudi kapno lego.
- **Kulturna dediščina** so nepremičnine in območja, ki se varujejo na podlagi predpisov s področja varstva kulturne dediščine.
- **Mansarda** (v nadaljevanju: M) je del stavbe, katere prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem ter pod poševno dvokapno streho, in ima kolenčni zid.
- **Mestotvorno oblikovanje, mestotvorne fasade** je oblikovanje objektov in drugih ureditev tako, da se tvorno in usklajeno nadaljuje ali vzpostavlja mestno oblikovanje določenega območja, npr. obuličnega prostora oz. oblikovanje, ki poudarja, nadaljuje oz. na novo vzpostavlja mestnost območja.
- **Mestotvorne dejavnosti, funkcije:** poslovne in storitvene dejavnosti, trgovina in vse družbene dejavnosti (zdravstvo, šolstvo, kultura, športne dejavnosti ipd.)
- **Nadomestna gradnja** je novogradnja na mestu obstoječe, legalno zgrajene in odstranjene gradnje.
- **Napušč** je del strehe, ki sega prek zunanje stene stavbe in je lahko odprt ali zaprt.
- **Nestanovanjska stavba** je stavba, pri kateri se več kot polovica uporabne površine uporablja za opravljanje dejavnosti.
- **Nestanovanjska kmetijska stavba**: stavbe za rejo živali: hlevi, svinjaki, staje, senik, skedenj, kozolec ter klet, vinska klet, kašča, hram, koruznjak, sušilnica sadja, stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije: kolnice, lope ipd.
- **Obrt (obrtna dejavnost)** je gospodarska dejavnost, ki opravlja storitve in proizvodnjo oziroma predelavo v manjšem obsegu.
- **Obrtne delavnice** so objekti manjših tlorisnih gabaritov za opravljanje obrtne dejavnosti (proizvodna ali predelovalna obrt, storitve ipd.) v manjšem obsegu.
- **Osnovni (glavni) objekt** je objekt, ki z urbanistično in arhitekturno zasnovo oblikuje osnovno razmerje z zemljiščem oziroma gradbeno parcelo, sosednjimi objekti oziroma zemljišči in z javnim prostorom. Namembnost osnovnega objekta je skladna z namensko rabo prostora (bivanje, centralne dejavnosti, gospodarska dejavnost, turizem, šport in rekreacija).

- **Otroško igrišče** je prostor za potrebe otroške igre, opremljen z urbano opremo in zasajen z drevesno in grmovno vegetacijo; lahko je namenjeno eni ali različnim starostnim skupinam, lahko je samostojna ureditev ali ureditev načrtovana v sklopu parka ali drugega območja.
- **Počitniška hiša** je enostanovanjska stavba, stanovanje, ki se uporablja za bivanje sezonsko ali občasno in ne gre za stavbe za kratkotrajno namestitev po predpisu, ki ureja klasifikacijo objektov.
- **Pergola in brajda** sta pritlična objekta namenjena senčenju in opori plezalk, sadnega drevja in vinske trte, sestavljena iz vertikalnih stebrov in prečnih horizontalnih tramov.
- **Pomožni objekti** so objekti, ki dopolnjujejo funkcijo osnovnega objekta na pripadajočih zemljiščih.
- **Podstrešje** (v nadaljevanju tudi: p) je del stavbe, katere prostori se nahajajo nad zadnjim nadstropjem ter neposredno pod poševno streho in je brez kolenčnega zidu.
- **Praviloma** pomeni, da je treba upoštevati določila odloka, če pa to zaradi strokovno utemeljenih razlogov in omejitev ni mogoče, je treba odstop od določil tega odloka obrazložiti in utemeljiti v postopku za pridobitev upravnega dovoljenja za poseg v prostor.
- **Priobalno zemljišče** je zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče v širini 15 m (oz. 40 m zunaj naselij) za Kolpo, za preostale vodotoke v občini pa 5 m.
- **Pritličje** (v nadaljevanju tudi P) je del stavbe, katerega prostori se nahajajo neposredno nad zemeljsko površino ali največ 1,4 m nad njo.
- **Razmerje stranic** je razmerje med širino in dolžino osnovnega objekta v vseh etažah objekta, ki ga pokriva streha, enotna v višini kapa in slemena. K dolžini ali širini stranice se ne upoštevajo prizidki, ki imajo nad terenom manjše število etaž kot osnovni objekt. V razmerje stranic se zajamejo prizidki, ki so večji kot ¾ stranice osnovnega objekta ali jih pokriva streha, enotna v višini napušča in slemena.
- **Sanacije objektov** so ukrepi, s katerimi se zagotovi izboljšanje celostne podobe stavb oz. skupine obstoječih objektov, ki niso skladni s celostno podobo naselja. Sanacije glede na situacijo po potrebi obsegajo spremembe tlorisnega in višinskega gabarita, naklonov streh in materialov kritine, frčad, napuščev, razmerja odprtin na fasadah, obdelave fasad, uporabo materialov in barv fasad in kritine, dodajanje pomožnih objektov oziroma arhitekturnih členov, regulacijo višinskih kot terena, zunanje ureditve.
- **Sleme** je vrhnji rob ostrešja ali stični rob strešin in je hkrati najvišja točka objekta, razen dimnika, ki ga lahko presega za 1,5 m.
- **Sprehajalna pot** je gospodarska javna infrastruktura, ki je namenjena splošni oz. skupni rabi in se ureja na obstoječih javnih in uhojenih poteh.
- **Stanovanjska stavba** je stavba, od katere se vsaj polovica uporabne površine uporablja za bivanje. **Stanovanjska stavba za posebne družbene skupine** je stavba, namenjena začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, starejših, študentov ali otrok, kot so dijaški domovi, delavski domovi, domovi za starejše, domovi za terapevtske skupine, zavetišče za brezdomce, vzgojni domovi, domovi za skupnosti ter druge stavbe, namenjene za izvajanje socialnih programov, ki vključujejo bivanje.
- **Strokovna prostorska preveritev** je urbanistična oz. krajinska oz. arhitekturna oz. gradbeno-tehnična strokovna podlaga, ki jo v okviru priprave OPPN, kadar je ta predpisan, ali pred pridobitvijo dovoljenj s področja graditve objektov izdela pooblaščen prostorski načrtovalec ali pooblaščen inženir ustrezne stroke glede na problematiko z namenom, da se strokovno preveri in utemelji umestitev posegov v prostor ali sanacija degradiranih prostorov, da se pripravijo variantne rešitve oz. strokovne podlage za zasnovo posegov v prostor in zanje določijo podrobni pogoji in podobno.
- **Suburbana tipologija** je način oblikovanja stavb, značilen za obdobje po drugi svetovni vojni, ki ne izhaja iz značilnosti prostora in tradicionalne arhitekture; je praviloma kvadratnega tlorisa, visokega pritličja (dvignjenega nad terenom), etažnosti K+P+M ali P+1+M, visokih kolenčnih zidov in naklonov streh pod 40^0.

- **Tradicionalna tipologija** je identitetna arhitektura, kot način oblikovanja stavb, značilen za obdobje pred drugo svetovno vojno; odraža značilnosti tradicionalnega prostora in poselitve v smislu umeščenosti v prostor, podobe objektov ter uporabe značilnih arhitekturnih elementov, materialov in barv.
- **Večstanovanjska stavba** je stanovanjski objekt s tremi ali več stanovanji (stanovanjski blok in podobni stanovanjski objekti).
- **Vinotoč, vinska klet** je gospodarski objekt za spravilo in predelavo grozdja, kletarjenje, v katerem je del površin namenjen za dejavnost točenja vina in lahko tudi za občasno bivanje v skladu s pogoji tega odloka.
- **Vrtičkarstvo** je prostočasna dejavnost, ki vključuje pridelovanje vrtnin in gojenje okrasnih rastlin za lastne potrebe ter se izvaja na posebej za tako dejavnost urejenih površinah.
- **Vrtiček** je zemljišče, namenjeno pridelovanju vrtnin, sadja in gojenja okrasnih rastlin kot prostočasni dejavnosti, terapevtskim dejavnostim (domovih za stare, zaporih, bolnicah), izobraževanju (v šolah), socialnemu podjetništvu.
- **Zazidana površina objekta** je določena z navpično projekcijo zunanjih dimenzij stavbe na zemljišču, pri čemer niso vključeni podzemni deli zgradb in sekundarni deli, npr. zunanja stopnišča, zunanje klančine, nadstreški nad vhodi.
- **Ozelenjena streha** je streha, prekrita s substratom in porasla z vegetacijo.
- **Zelene površine** so naravne in urejene z vegetacijo porasle površine, kot so zelenice, drevoredi, otroška igrišča, športna igrišča v stanovanjskih soseskah in druge zelene površine in ureditve za potrebe prebivalcev. Namenjene so sooblikovanju podobne naselij, ureditvi okolice objektov, in različnim dejavnostim v odprtem prostoru ter prispevajo k splošni kakovosti bivanja v naseljih.
- **Zidanica** je gospodarski objekt za kletarjenje, spravilo in predelavo grozdja, sadja in pridelavo ter shranjevanje vina, ter za shranjevanje drugih kmetijskih pridelkov, strojev in orodja idr. in lahko tudi za občasno bivanje v skladu s pogoji tega odloka.

(2) Izrazi, uporabljeni v tem odloku, katerih pomen ni izrecno določen v tem členu, imajo enak pomen, kot ga na dan uveljavitve tega odloka določajo predpisi s področja prostorskega načrtovanja in graditve objektov.

II. STRATEŠKI DEL

1 SPLOŠNE DOLOČBE

6. člen
(vsebina splošnih določb)

Strateški del OPN določa izhodišča in cilje ter zasnovo prostorskega razvoja občine, usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo, usmeritve za razvoj v krajini, za določitev namenske rabe zemljišč in PIP ter zasnovo GJI lokalnega pomena, območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana, ter območja razpršene poselitve.

2 IZHODIŠČA, VIZIJA IN CILJI PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE

7. člen
(izhodišča prostorskega razvoja občine)

(1) Strategija načrtovanja prostorskega razvoja občine izhaja iz predstave o uravnoteženem doseganju družbene blaginje in svobode posameznika pri uresničevanju prostorskih potreb tako, da ne bodo ogrožene bodoče generacije.
(2) Prostorski razvoj občine s preudarnim izkoriščanjem prostorskih potencialov, razvijanjem regionalnih posebnosti, ohranitvijo krajinske pestrosti in naravnih kakovosti ob upoštevanju naravnih omejitev ter upoštevanjem prehodnosti prostora prispeva h krepitvi nacionalnega prostora.
(3) Strategija upošteva usmeritve iz državnih prostorskih aktov, predvsem:

- Za zagotavljanje enakovredne vključenosti RS v evropski prostor se spodbuja oblikovanje čezmejnih regij zlasti na teže dostopnih območjih s številnimi problemi gospodarskega in demografskega nazadovanja; krepijo se obmejna naselja in s tem povečuje vpliv slovenskih obmejnih regij.
- V policentričnem urbanem sistemu Slovenije, ki ga tvori dvostopenjsko strukturirano omrežje središč nacionalnega in regionalnega pomena, se Črnomelj razvija kot središče regionalnega pomena. Črnomelj se s primerno delitvijo funkcij in medsebojnimi prometnimi povezavami navezuje na omrežje drugih središč nacionalnega in regionalnega pomena. V omrežju urbanih naselij Črnomelj krepi povezanost z Metliko in Novim mestom, pa tudi s Kočevjem ter s Karlovcem v Republiki Hrvaški.
- Gravitacijsko območje mesta Črnomlja je območje Bele krajine, ki si ga deli z mestom Metlika in v katerem se uravnoteženo in povezano razvija omrežje urbanih naselij. V omrežju urbanih naselij se optimalno razmeščajo oskrbne, storitvene, proizvodne in druge dejavnosti.
- Na lokalni ravni se v skladu z učinkovito in enakomerno dostopnostjo, primerno razmestitvijo funkcij in medsebojnimi prometnimi povezavami razvijajo tudi druga središča.
- V pomembnejših lokalnih središčih se spodbuja razvoj storitvenih in oskrbnih dejavnosti, primarne zdravstvene in socialne oskrbe, športne in kulturne dejavnosti ter razvoj delovnih mest za okoliško prebivalstvo.
- Lokalna središča zagotavljajo prebivalcem naselja in njegovega zaledja možnosti za vsakodnevno oskrbo, osnovno izobraževanje, zdravstvo, informiranje in druženje. Na območjih z izrazito razpršeno poselitvijo se spodbuja razvoj lokalnega središča, ki zagotavlja ustrezno oskrbo in raven javnih funkcij. V naseljih, ki so zaposlitvena središča območij s posebnimi razvojnimi problemi, ter v obmejnih območjih, kjer se lahko razvije gospodarsko sodelovanje s sosednjimi državami, se lahko oblikuje manjše gospodarske cone.
- Spodbuja se razvoj gospodarskih dejavnosti (npr. turističnih in drugih), ki v povezavi s kmetijstvom in gozdarstvom omogočajo ohranjanje poseljenosti in vitalnosti podeželja ter s tem prispevajo k visoki kakovosti, prepoznavnosti in doživljajski privlačnosti naravne in kulturne

krajine. V lokalnih središčih na podeželju se spodbuja razvoj delovnih mest in s tem zmanjšuje vsakodnevne delovne migracije.
- Območje občine Črnomelj spada v Belokranjsko arhitekturno regijo. Z gradnjo in drugimi posegi v prostor se ustvarjata prepoznaven red v prostoru in racionalna organizacija dejavnosti. Prenova in ohranjanje oblikovne prepoznavnosti sta prednostni v naseljih s tradicionalno tipologijo gradnje. Nova poselitev se usmerja predvsem v območja lokalnih središč naselij. Bistven poudarek je na prenovi obstoječih naselij (notranji razvoj naselij).

(4) Izhodišča za načrtovanje nadaljnjega prostorskega razvoja občine so:
- skladnost s prostorskimi cilji in zasnovami državnih prostorskih aktov in z mednarodnimi izhodišči na področju trajnostnega razvoja, katerega temelj je medsebojno povezovanje in usklajevanje gospodarskega, prostorskega, družbenega razvoja ter varstva okolja in ohranjanja naravnih in kulturnih vrednot;
- ohranjanje temeljnih značilnostih naravnih in ustvarjenih razmer;
- ugotovitve o stanju in težnjah ter razvojnih pobudah in razvojnih možnostih.

8. člen
(vizija prostorskega razvoja občine)

Vizija prostorskega razvoja občine je ustvariti takšne razmere v prostoru, ki bodo omogočile krepitev vloge središča regionalnega pomena regionalnega središča in položaja občine v nacionalnem okviru. Z uveljavljanjem načel trajnostnega razvoja se zagotavlja usklajen in uravnotežen prostorski razvoj, ki omogoča uresničevanje razvojnih pobud in ob tem ohranja naravne, kulturne in druge kakovosti bivalnega okolja ter zagotovi povečanje prepoznavnosti območja občine v slovenskem in širšem prostoru.

9. člen
(cilji prostorskega razvoja občine)

(1) Uravnotežen prostorski razvoj naselij glede na njihovo vlogo v omrežju naselij se zagotavlja z ustreznimi prostorskimi možnostmi za razvoj stanovanj ter gospodarskih in družbenih dejavnosti v naseljih glede na njihov pomen v omrežju naselij, z zagotavljanjem prostorskih možnosti za širitev naselij in z ustreznim opremljanjem z GJI.

(2) Izboljšanje dostopnosti in prometne opremljenosti naselij, gospodarskih con in turističnih območij se zagotavlja z izgradnjo novih in prenovami obstoječih prometnic - cest, železniške proge, poti, kolesarskih poti, z zagotavljanjem ustreznih prometnih ureditev v naseljih za povečanje prometne varnosti in za potrebe javnega potniškega prometa.

(3) Ustrezna energetska ter komunalna opremljenost naselij, gospodarskih con in turističnih območij se zagotavlja s postopnim opremljanjem, s prioritetami in faznostjo glede na njihovo vlogo in pomen v omrežju naselij - zankanje elektroenergetskega omrežja, izboljšava telekomunikacij, izgradnja plinovoda in sistemov daljinskega ogrevanja z lesno biomaso ter kanalizacijskih omrežij s čistilnimi napravami.

(4) Ohranjanje kulturnih kakovosti in prepoznavnosti prostora, krajine in grajenih struktur se zagotavlja z integracijo kulturne dediščine in drugih kulturnih sestavin okolja v razvojne programe z medsektorskim sodelovanjem in interdisciplinarnim pristopom, z usmerjanjem novogradenj predvsem v obstoječa naselja, s sanacijo območij razpršene poselitve ter drugih razvrednotenih območij, s pazljivim umeščanjem novih ureditev in objektov v krajino ter z ohranjanjem kmetijske rabe prostora in prvin krajinske prepoznavnosti.

(5) Ohranjanje naravnih kakovosti se zagotavlja z usmerjanjem novogradenj predvsem v obstoječa naselja, s sanacijo razvrednotenih območij ter s pazljivim umeščanjem ureditev in objektov v naravno okolje.

(6) Razvoj kmetijstva se zagotavlja z ohranjanjem kmetijskih zemljišč z visokim pridelovalnim potencialom kot virom za izvajanje gospodarske dejavnosti ter s spodbujanjem kmetijske rabe zemljišč, s katero se ohranja kakovostne kulturne krajine.

(7) Razvoj turističnih in prostočasnih dejavnosti kot enega najpomembnejših razvojnih programov se zagotavlja s prostorskimi možnostmi za novogradnje in za širitev obstoječih turističnih ureditev ter z navezovanjem turističnih programov na kmetijsko dejavnost in na ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine.

(8) Razvoj obmejnega prostora kot območja prepoznavnosti in naravnih kakovosti ter razvojnih potencialov, predvsem v smeri razvoja turizma in prostočasnih dejavnosti se zagotavlja s pretehtanim umeščanjem dejavnosti v prostor ob upoštevanju omejitev z vidika varstva okolja, narave in bivalnih kakovosti in ob usklajevanju z Republiko Hrvaško.

(9) Razvoj občine mora upoštevati omejitve v prostoru z namenom varovanja ljudi in njihovega premoženja pred naravnimi in drugimi nesrečami ter preprečitve ali čim večjega zmanjšanja posledic naravnih in drugih nesreč.

(10) S prostorskim razvojem in ureditvami se bo omogočalo ohranjanje kulturne dediščine ter njeno vključevanje v družbeni in gospodarski razvoj občine.

3 ZASNOVA PROSTORSKEGA RAZVOJA OBČINE

10.člen
(zasnova prostorskega razvoja občine)

(1) Prostorski razvoj temelji na usklajenem in trajnostnem razvoju in varstvu v prostoru. Podarjeno se razvijajo razvojna območja občine, obenem pa se ohranjajo in varujejo obstoječe kakovosti, prenavlja in revitalizira opuščena in razvrednotena območja ter krepijo nezadostno razvite funkcije in kakovosti v prostoru.

(2) Pri razvoju poselitve in umeščanju posameznih dejavnosti se upošteva sprejemljivost z vidika varstva in ohranjanja varovanih vrednot kulturne dediščine.

(3) Na območju Kočevskega Roga in Poljanske doline se nadaljuje zadržan razvoj v tesni navezavi na naravne vire, predvsem na gozdarstvo. Zagotovi se povečanje komunalne opremljenosti in izboljšanje dostopnosti s Kočevsko-ribniškega območja ter izvajajo ukrepi za ohranjanje poseljenosti, kulturne krajine in sanacija razvrednotenih delov vinogradniških območij z namenom ohranjanja vinogradniške kulturne krajine, zagotavljanja bivalnih kakovosti in razvojnih možnosti, predvsem za razvoj turizma na podeželju in kmetijstva.

(4) Vzdolž reke Kolpe se zagotavlja predvsem intenziven razvoj infrastrukture ter prostorski razvoj s poudarkom na ohranjanju naselij in povečanju njihove dostopnosti ter možnostjo za prenovo in širitev. Izboljša se prometna dostopnosti. Zagotovijo se večje razvojne možnosti za turizem in prostočasne dejavnostih v navezavi na reko Kolpo in kakovostno kulturno krajino ter na naselja in druge prvine z dediščinskimi vrednostmi. Spodbujajo se ukrepi za ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine, tako da se omogočijo višja bivalna kakovost in boljše razvojne možnosti, predvsem za razvoj turizma, povezanega z zdraviliškim turizmom oz. turizmom dobrega počutja - wellness (na območju Dragatuša) in turizmom na podeželju (npr. pri Sinjem Vrhu). Zagotovijo se ukrepi za sanacijo razvrednotenih območij in za ohranjanje poseljenosti in kakovostne kulturne krajine.

(5) Na osrednjem in severnem delu občine, ki zajema osrednji del belokranjskega ravnika s Črnomljem, KP Lahinja in plodnima ravnicama ob Lahinji in Dobličici, se zagotavljajo razvojne možnosti za prenovo ter širitev naselij za gradnjo stanovanj in gospodarskih con ter objektov za družbene dejavnosti, pri čemer ima prednost kompleksna gradnja. Zagotovi se razvoj Črnomlja kot občinskega središča in središča regionalnega pomena, s stavbnimi površinami ter prometnimi, komunalnimi in energetskimi zmogljivostmi za razvoj gospodarskih in družbenih dejavnosti ter stanovanj. Z izgradnjo novih in s posodobitvami obstoječih prometnic se zagotovijo boljše navezave na Novo mesto, Ljubljano, Kočevje, Metliko in Hrvaško. Zagotovijo se nove površine za različne oblike urejanja odprtih površin kot integralnega dela urbane strukture in kakovostnega bivalnega okolja. Na podeželju se preprečujejo nadaljnje razpršene gradnje, novogradnje se usmerjajo v območja naselij in na njihova obrobja, zagotavlja se višja stopnja komunalne opremljenosti v naseljih in zaselkih. Spodbuja se razvoj kmetijstva, tam kjer ni možno intenzivno kmetovanje predvsem v

povezovanju z razvojem turizma in prostočasnih dejavnosti ter usmerja v integrirane in ekološke oblike kmetijske pridelave, oživitev prepoznavnih domačih obrti. Na gozdnih območjih se uveljavlja gozdarstvo, ki zagotavlja ohranjanje naravnih kakovosti in strukturo kulturne krajine ter druge prvine prepoznavnosti tega območja.

11.člen
(prednostna območja za razvoj poselitve in dejavnosti)

(1) Spodbuja se policentrični razvoj poselitve, pri čemer ima Črnomelj kot občinsko središče in središče regionalnega pomena poudarjeno vlogo. Hkrati se kot pomembnejša lokalna središča, ki so tudi zaposlitvena središča, razvijajo Vinica, Stari trg ob Kolpi, Adlešiči, Dragatuš in Kanižarica.

(2) Razvoj gospodarskih dejavnosti se zagotavlja na območjih, kjer glede na prostorske potenciale in omejitve obstajajo prostorske možnosti zanje, vključno s prometno in drugo GJI ter možnostjo za komunalno opremljanje. Pri umeščanju in razvoju gospodarskih dejavnosti se upošteva tudi njihova združljivost z drugimi dejavnostmi in rabami prostora. Lokacije gospodarskih con občinskega in širšega pomena ter lokacije gospodarskih con lokalnega pomena so prikazane v strateškem delu kartografskega dela OPN na listu št. III.

(3) Zagotavljajo se prostorske možnosti za gradnjo zadostnega števila stanovanjskih objektov. Pri določanju prostorov zanje se zagotavlja racionalno rabo prostora z bolj strnjeno gradnjo in višjimi gostotami pozidave v urbanih središčih, varčevanje z energijo in materialnimi sredstvi. Stanovanjsko gradnjo se usmerja na območja, kjer je mogoče ob razmeroma nizkih stroških zagotavljati komunalno opremljanje in dostopnost.

(4) Razvoj oskrbnih, storitvenih ter družbenih dejavnosti se usmerja na funkcionalno zaokrožena območja, z izborom ustreznih prostorov za posamezno dejavnost se zagotavlja ustrezna dostopnost. Ohranja in prenavlja se obstoječe ter spodbuja nove ureditve za te dejavnosti, s ciljem dosegati visoko kakovost oskrbe prebivalcev v občini. Omrežje teh dejavnosti se dopolnjuje glede na demografska gibanja in dostopnost.

(5) Ohranjajo se potenciali za razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti ter se dopolnjuje turistično rekreacijska infrastruktura v smislu kakovosti in raznovrstnosti ponudbe. Spodbuja se dopolnilne dejavnosti in dodatne dejavnosti na podeželju v okviru prizadevanj za ohranjanje narave in varstva kulturne dediščine. Lokacije z večjim turističnim pomenom in lokacije s turističnim pomenom so prikazane v strateškem delu kartografskega dela OPN na listu št. III.

12.člen
(omrežje naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij)

(1) Razvija se policentrično omrežje naselij v okviru občine kot omrežje ustrezno opremljenih središč, generatorjev razvoja svojega zaledja.

(2) Razvoj omrežja naselij se usmerja s ciljem zagotavljanja enakomernejšega razvoja in porazdelitve dejavnosti v občini ter družbeno in gospodarsko smotrne prostorske organizacije dejavnosti. Pri tem se ohranjajo naravne kakovosti in varuje kulturna dediščina ter upoštevajo druge omejitve v prostoru, prav tako pa se upoštevajo tudi kakovostne in s prostorom in okoljem usklajene razvojne pobude.

(3) Glede na vlogo in funkcijo v omrežju naselij, ki temelji na številu in strukturi prebivalcev, razmestitvi družbenih in storitveni dejavnosti ter drugih funkcij javnega značaja, se naselja razvrščajo v kategorije lokalnih središč:

- občinsko središče in središče regionalnega pomena: Črnomelj;
- pomembnejša lokalna središča: Vinica (z Drenovcem), Stari trg ob Kolpi (z Deskovo vasjo), Adlešiči, Dragatuš in Kanižarica;
- lokalna središča: Butoraj, Dobliče, Griblje, Lokve, Sinji Vrh in Tribuče;
- manjši oskrbni centri in zaposlitvena središča: Zilje, Preloka, Lokve, Ručetna vas, Petrova vas, Radenci, Otovec.

(4) Občinsko središče in središče regionalnega pomena Črnomelj se razvija kot intenzivno urbano, zaposlitveno središče, omogoči se intenziven razvoj družbenih dejavnosti ter gospodarskih dejavnosti predvsem v Kanižarici z zagotavljanjem zadostnih površin. Hkrati se določijo površine za stanovanjsko pozidavo. Izboljšajo se prometna infrastruktura z izgradnjo obvoznice (v povezavi s 3. razvojno osjo) ter komunalna in energetska infrastruktura. Črnomelj se razvija tudi kot osrednje kulturno in turistično središče občine ter središče regionalnega pomena, ki predstavlja geografsko središče Bele krajine in se povezuje z Metliko, Semičem, Novim mestom, Kočevjem in Ljubljano ter prek Vinice s Hrvaško. V Črnomlju se ohranjajo in nadgrajujejo funkcije občinskega in zaposlitvenega središča ter zagotavljajo ustrezne razmere za prostorski razvoj vseh vitalnih programov, posebej vseh oblik stanovanj, družbenih programov in gospodarskih dejavnosti.

(5) Pomembnejša lokalna središča se razvijajo kot gospodarska, zaposlitvena, kulturno-turistična, upravna, izobraževalna in oskrbna središča. Z njihovim razvojem in krepitvijo se ustvarja policentrično omrežje naselij, zagotavlja se uravnotežena razporeditev omenjenih dejavnosti v občini in tako omogoči vsem prebivalcem relativna bližina oskrbe, storitev in delovnih mest.

(6) Lokalna središča se razvijajo kot naselja s pomembnejšo funkcijo v omrežju naselij, ki so večinoma tudi sedeži krajevnih skupnosti, oskrbni centri in nekateri tudi zaposlitvena središča, v katerih je vsaj eden od pomembnih javnih programov, kot so osnovna šola, vrtec, cerkev s pokopališčem ali oskrbne oz. obrtne dejavnosti.

(7) Manjši oskrbni centri / zaposlitvena središča se razvijajo kot naselja s pomembnejšo funkcijo v omrežju naselij, ki so manjši oskrbni centri ali zaposlitvena središča, v katerih je vsaj eden od pomembnejših programov kot so cerkev, pokopališče, oskrbne oz. obrtne dejavnosti, turistični program.

(8) Druga naselja v občini so podeželska naselja, pretežno ruralnega značaja in zadovoljujejo osnovne potrebe lokalnega prebivalstva. Ta naselja se razvijajo v okviru prostorskih možnosti in skladno s prostorom usklajenimi razvojnimi pobudami, predvsem v smeri prepletanja ter povezovanja kmetijstva in trajnostnega turističnega razvoja.

(9) Območje občine se glede na tipologijo objektov deli na naselja oz. območja naselij s tradicionalno tipologijo, z mešano tipologijo, s suburbano in urbano gradnjo (slednja velja za mesto Črnomelj). Območja, kjer so te tipologije prepoznane, se razvijajo v skladu s principi oblikovanja objektov v posameznem območju.

(10) Omrežje naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij je prikazano v strateškem delu kartografskega dela OPN na listih št. I. in III.

13.člen
(temeljne smeri prometnega povezovanja v občini in regiji ter razvoj GJI)

(1) Preko občine Črnomelj poteka načrtovana 3. razvojna os kot glavni prometni koridor, ki bo zagotavljal medsebojno povezanost središč mednarodnega, nacionalnega in regionalnega pomena v širšem območju Slovenije. Omogoči se navezava občinskega in pomembnejših lokalnih središč v obravnavanem območju na ustrezne razvojne povezave in razbremeni obstoječe prometnice, ki ne omogočajo ustreznih pogojev za sodoben in varen promet. Nova prometna povezava se načrtuje tako, da podpira razvoj policentričnega omrežja naselij, skladen razvoj v regiji, medsebojno dopolnjevanje funkcij podeželskih in urbanih območij ter njihovo povezanost prek avtocest z evropskimi prometnimi sistemi. Nova prometna povezava čezmejnega pomena Črnomelj poveže z mejnima prehodoma Vinica in Metlika, z Novim mestom in slovenskim avtocestnim križem ter s Štajersko in Koroško.

(2) Trase prometnic v okviru hitre ceste 3. razvojne osi se podrobneje opredelijo na podlagi prostorskih, okoljskih, funkcionalnih in ekonomskih preveritev ter ob upoštevanju sprejemljivosti v lokalnem okolju.

(3) Poleg boljše cestne povezave se zagotovi razvoj posameznih območij, predvsem pa dobro navezanost gospodarskih con (TRIS Kanižarica ipd.) na 3. razvojno os. Mesto Črnomelj se na severnem delu priključi na hitro cesto z možnostjo navezave na zahodno obvoznico, pri tem pa se čim manj prizadenejo obstoječa območja naselij. Priključek na hitro cesto se predvidi tudi v bližini

načrtovanih term in zagotovi ukrepe za preprečitev ali omilitev negativnih vplivov na okolje in na bivalne pogoje. Na hitro cesto se naveže tudi Vinica z mejnim prehodom in ureditvami za turizem.

(4) Druge najpomembnejše prometne smeri v občini so povezave Črnomlja prek Soteske in Žužemberka z Ivančno Gorico, Livold - Brezovica – Kanižarica in Metlika - Črnomelj - Vinica ter povezave Črnomelj - Dragatuš, Stara Lipa - Drežnik - Razvaje, Kvasica - Tanča Gora, Učakovci - Razvaje in Črnomelj - Stranska vas pri Semiču ter prometna povezava, ki poteka vzdolž doline Kolpe.

(5) Na območju občine se mejni prehod za mednarodni promet Vinica ter mejna prehoda za obmejni promet Sodevci in Žuniči urejajo kot vstopne točke v državo.

(6) Razvija se prometna in telekomunikacijska infrastruktura, omogoča se hitrejša fizična dostopnost do dobrin skupnega pomena ter spodbuja razvoj novih tehnologij za omogočanje dostopnosti do informacij in storitev na daljavo. Na področju telekomunikacijske infrastrukture se omogoči priključitev vseh objektov na sodobna elektronska omrežja mobilnih komunikacij. Z razvojem brezžičnih povezav se zagotovi ustrezno umeščanje oddajnikov v prostor, pri čemer se zagotavlja njihova minimalna vidna izpostavljenost in združevanje.

(7) Zagotavlja se komunalna opremljenost območij, tako da so omogočeni ustrezen bivalni standard, varstvo okolja ter gospodarski in družbeni razvoj. Ta dejavnost se razvija v organizacijskem in upravljavskem smislu, zagotavlja se ustrezna kakovost in zmogljivost sistema ter širitev omrežij, objektov in naprav komunalne ter energetske javne infrastrukture na vsa območja poselitve v skladu s potrebami in zakonskimi zahtevami. Vsi novi vodi se vodijo podzemno, obstoječi nadzemni pa se nadomeščajo s podzemnimi, kjer je to skladno z drugimi režimi.

(8) Zagotavlja se dolgoročna in kakovostna oskrba z energijo, predvsem z električno energijo in z zemeljskim plinom, zagotavlja se učinkovita in racionalna raba energije na celotnem območju občine. Obnovljivi viri, predvsem lesna biomasa in sončna energija, se uporabljajo na območjih z izkazanimi interesi ter ugodnimi ekonomskimi kazalci. Spodbuja se uporaba alternativnih obnovljivih energetskih virov, tako da je prostorsko integrirana in da z njo niso povzročeni negativni vplivi na okolje.

(9) Zagotavlja se stalna in kakovostna oskrba s pitno vodo, tako da se ščitijo vsi vodni viri in izvajajo se gradnje novih ter prenove obstoječih delov vodovodnega sistema. Pri tem se občina vključuje v medobčinski projekt Belokranjski vodovod in zagotovi oskrbo z vodo v vseh (gosteje) poseljenih območjih v občini.

(10) Dogradijo se sistemi odvajanja in čiščenja odpadne vode z dograjevanjem kanalizacijskega omrežja in zagotavljanjem izgradnje centralnih kanalizacijskih sistemov s čistilnimi napravami; najprej v večjih ter po potrebi v ostalih naseljih. Na preostalih območjih se zagotovi nadzorovano individualno odvajanje in čiščenje odpadne vode.

(11) Ravnanje z odpadki se ureja v okviru obstoječega centra in odlagališča ob ohranjanju sistema ekoloških otokov v celotni občini. Podcenter za ravnanje z odpadki se dogradi z možnostjo enostavne obdelave odpadkov, kompostiranja bioloških odpadkov in obdelave gradbenih odpadkov. Za potrebe odlaganja inertnih odpadkov se razširi obstoječe odlagališče na Vranovičih. Pri sistemu ravnanja z odpadki se izvaja reševanje problematike odpadkov na izvoru z načelom zmanjševanja količine odpadkov in ponovno uporabo uporabljivega dela odpadkov.

(12) Temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v občini in regiji so prikazane v strateškem delu kartografskega dela OPN na listih št. II. in III.

14.člen
(usmeritve za razvoj dejavnosti v krajini)

(1) Površine za razvoj kmetijstva in gozdarstva se ohranjajo, na območjih zaraščanja kmetijskih površin se spodbuja ponovna kmetijska raba tal. Intenzivnost kmetijske obdelave je različna in prilagojena pridelovalnemu potencialu posameznih območij in omejitvenim dejavnikom, ki izhajajo iz ciljev ohranjanja narave, kulturne dediščine, vodnih virov, prepoznavnosti prostora in zdravega bivalnega okolja.

(2) Intenzivnejša kmetijska raba se izvaja predvsem na ravninskih predelih občine, izven območij Natura 2000. Na drugih območjih je v ospredju ohranjanje kulturne krajine oziroma prepoznavnosti, ohranjanje poseljenosti, razvoj turizma in rekreacije in drugih prostočasnih dejavnosti. Zaraščanje kmetijskih zemljišč se ustavlja s spodbujanjem kmetovanja zlasti na območjih vrednejše tradicionalne kulturne krajine, po potrebi pa tudi z uvajanjem agrarnih operacij za izboljšanje možnosti za obdelavo tal.

(3) Gozdovi se ohranjajo kot naravni vir in naravno bogastvo, zagotavlja se sonaravno gospodarjenje z gozdovi, s čimer se ob nadaljnjem gospodarskem izkoriščanju gozda uresničujejo tudi cilji ohranjanja narave in rekreacije v naravnem okolju. Na območju Črnomlja se primestni gozdovi urejajo kot integralni deli zelenega sistema mesta.

(4) Izkoriščanje mineralnih surovin se usmerja na obstoječe površinske kope, predvsem Suhor pri Vinici in Hrast pri Vinici, kjer se izvaja sanacijo sočasno s pridobivanjem in zagotovi končno sanacijo pridobivalnih območij na podlagi sanacijskih načrtov in programov ter s spremljanjem izvajanja sanacijskih ukrepov, bodisi z spodbujanjem naravne sukcesije, bodisi z novo, ustreznejšo namembnostjo.

(5) V obvodnem prostoru Kolpe in njenih pritokov se upoštevajo načela varstva voda, vodnega režima in ohranjajo retenzijske površine.

(6) Ohranjanje narave se zagotavlja s celovitim prostorskim načrtovanjem, v katerem so območja in enote ohranjanja narave upoštevana kot razvojni potencial in kot prvina varstva. Ohranjanje narave se zagotavlja predvsem na zavarovanih območjih, predlaganih širše zavarovanih območjih, na območjih naravnih vrednot in oblikovanih naravnih vrednotah, na območjih pričakovanih naravnih vrednot, na območjih prednostnih habitatnih tipov, na ekološko pomembnih območjih in na posebnih varstvenih območjih, vključenih v omrežje Natura 2000. Varujejo se območja biotske raznovrstnosti v krajini in ohranja se narava tudi na preostalih območjih občine, kar se zagotavlja z umeščanjem ureditev in objektov v prostor na podlagi strokovnih prostorskih preveritev in ugotovljene ranljivosti narave ter z izborom tehnologij, ki povzročajo kar najmanj zmanjševanja naravnih kakovosti. Upoštevajo se načela in cilji, ki jih določajo pristojne službe za varstvo narave.

(7) Varstvo kulturne dediščine se zagotavlja s celovitim prostorskim načrtovanjem, v katerem se kulturna dediščina uveljavlja kot dejavnik vzdržnega prostorskega razvoja, ki vključuje štiri vidike vzdržnosti: ekonomska, socialna, okoljska in kulturna. Območja in objekti kulturne dediščine so upoštevani kot vir blaginje in priložnosti za razvoj in kot prvina varstva. Razvoj se usmerja tako, da niso povzročena razvrednotenja dediščine in da je zagotovljena prednostna sanacija že razvrednotenih območij in objektov. Upoštevajo se načela in cilji, ki jih določajo pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

(8) Varstvo okolja se zagotavlja s celovitim prostorskim načrtovanjem, v katerem bosta upoštevani ranljivost okolja za umeščanje in razvoj posameznih dejavnosti in rab prostora ter združljivost različnih rab in dejavnosti v prostoru. V skladu z načeli trajnostnega razvoja se zagotavljajo zdravo bivalno okolje, varstvo narave in varstvo naravnih virov. Prostorski razvoj se usmerja tako, da je stanje bivalnega okolja neproblematično, da so sanirana razvrednotenja prostora, da se zagotavlja policentrični sistem poselitve in pripadajoče infrastrukture v okviru okoljskih zmogljivosti in ohranjanja kakovosti okolja in niso bistveno spremenjena obstoječa razmerja med gozdnimi, kmetijskimi in pozidanimi zemljišči.

(9) Na območjih, ogroženih zaradi poplav in erozije, se omejuje razvoj dejavnosti, ki bi lahko poslabšale razmere ali bi bile ogrožene zaradi nevarnosti naravnih nesreč, predvsem pa na poplavnih in erozijskih območjih z običajnimi protierozijskimi ukrepi. Pri načrtovanju novogradenj se upoštevajo tudi omejitve zaradi potresne varnosti.

(10) Usmeritve za razvoj dejavnosti v krajini so prikazane v strateškem delu kartografskega dela OPN na listu št. VI.

4 ZASNOVA GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE LOKALNEGA POMENA

15.člen

(splošne določbe)

(1) GJI se razvija tako, da se zagotavlja trajna, kakovostna in zadostna komunalna oskrba ter dostopnost, možnosti za uravnotežen družbeni in prostorski razvoj ter možnosti za postopno izenačevanje nivoja uslug in komunalnega standarda med mestnimi in podeželskimi območji.

(2) Katastri in druge evidence gospodarske javne infrastrukture se dopolnjujejo ob vsakokratnih novogradnjah in rekonstrukcijah objektov, naprav in omrežij.

(3) GJI se v prostor umešča tako, da ne prizadene varovanih vrednot kulturne dediščine. Če pa se posegu v dediščino po predhodni preveritvi ni mogoče izogniti, naj umeščanje GJI čim manj prizadene varovane vrednote kulturne dediščine.

4.1 Prometna infrastruktura

16.člen
(prometna infrastruktura)

(1) Za zmanjševanje razlik v razvoju občine, vzpostavitev ustreznejšega urbanega omrežja, omogočanje gospodarskega razvoja, dvig bivalne ravni ter izboljšanje stanja okolja se zagotovi nova in prenovi obstoječa prometna omrežja in sisteme (cestne in železniške povezave, prometne terminale, kolesarsko omrežje in peš poti, javni potniški promet), pri čemer je najpomembnejše kvalitativno izboljševanje oskrbe Črnomlja in lokalnih središč.

(2) Dotrajano in zastarelo omrežje cestnih povezav v občini se rekonstruira na celotnem območju, prednostno pa se obnovijo oz. na posameznih odsekih zgradijo nove cestne povezave Črnomlja z Metliko, Novim mestom in Kočevjem ter povezave vseh drugih naselij v občini s Črnomljem in cestne povezave z mednarodnim mejnim prehodom Vinica, mejnima prehodoma ~~za obmejni promet~~ Žuniči in Sodevci, cestno omrežje na območju ob reki Kolpi in na vinogradniških območjih.

(3) Novogradnje prometnic se zagotovijo kot dostopi do območij predvidenih novih kompleksnih gradenj in ureditev.

(4) Pri načrtovanju novogradenj in rekonstrukcij prometnega omrežja se upoštevajo podatki o obstoječem in predvidenem povprečnem letnem dnevnem prometu (PLDP) ter prometnih obremenitvah v jutranji in popoldanski konici, na predelih občine, kjer na podlagi PLDP novogradnje in prenove ne bi bile upravičene, pa tudi podatki o potrebah in možnostih za razvoj gospodarstva in turizma ter za dvig bivalnega standarda. Z boljšimi cestnimi povezavami, z izboljšanjem kakovosti, skrajšanjem časa potovanja ter povečanjem prometne varnosti se omogočijo višje oblike gospodarske interakcije med regijskimi in lokalnimi središči.

17.člen
(omrežje državnih cest)

(1) Omrežja državnih cest se prenovijo, na območjih naselij se v njihovem okviru gradijo obvozne ceste ter ustrezne ureditve za pešce in kolesarje in avtobusna postajališča. Uredijo se križišča z navezavami lokalnih cest.

(2) Dokonča se izgradnja obvozne ceste, ki poveže severni in severovzhodni del mesta Črnomelj z jugovzhodnim delom. Trasa obvozne ceste razbremeni središče Črnomlja in poveže regionalni cesti ter zagotavlja ustrezno dostopnost do gospodarskih con in navezavo na 3. razvojno os.

(3) Regionalni cesti v smereh proti Kočevju in Metliki, ki sta opredeljeni kot cesti nacionalnega pomena, se prenovita. Zagotovi se rekonstrukcija vseh regionalnih cest ob Kolpi, s čimer se izboljša dostop do gospodarskih con Stari trg in Adlešiči~~, prioritetno nedokončan odsek Sinji Vrh – Stari trg,~~ ter obnova R3-658 Dobliče - Stari trg ob Kolpi.

18.člen
(lokalno cestno omrežje)

(1) Vzdržujejo, prenavljajo in modernizirajo se vse lokalne ceste in javne poti ter ostalo cestno omrežje, izvajajo se ukrepi za umirjanje prometa. Ustrezno se obnovi lokalno cestno omrežje za dostop do lokacij z večjim turističnim pomenom oz. s turističnim pomenom in za dostop do manjših naselij oz. lokacij.

(2) Za zagotovitev kar najboljših povezav občinskega središča, pomembnejših lokalnih središč, lokalnih središč, manjših oskrbnih centrov – zaposlitvenih središč ter drugih naselij v občini s cesto v okviru 3. razvojne osi bodo potrebne novogradnje in prenove cestnega omrežja na območju tega koridorja.

19.člen
(železniško omrežje)

(1) Glede na funkcijo se železniške proge delijo na: HP – hitra proga, Z1 – glavna železniška proga 1. reda, Z2 – glavna železniška proga 2. reda, RP – regionalna železniška proga IT – industrijski tir. Posodobi in razširi se ponudba železniškega potniškega prometa, da bodo vlaki hitrejši, pogostejši, zmogljivejši in da bo vozni red usklajen z avtobusnim.

(2) Zaradi zagotovitve gospodarnejšega in skladnejšega razvoja železniškega omrežja, izboljšanja življenjskih pogojev, varstva okolja in večje izbire prometnih sredstev se obnovi obstoječa železniška povezava nacionalnega pomena: Ljubljana – Novo mesto – Metlika – državna meja ter železniški postaji v Črnomlju in na Otovcu, kjer je industrijski tir.

(3) Uredijo se nova izvennivojska križanja železniške proge s cestnim omrežjem, do njihove izgradnje pa se obstoječa nivojska križanja primerno zavarujejo.

(4) Uredi se nova železniška povezava Črnomelj – Vrbovsko (Republika Hrvaška) kot železnica s turistično – gospodarskim pomenom in za potrebe morebitnega potniškega prometa. V koridorju te železnice se uredi tudi kolesarska pot.

20.člen
(omrežje kolesarskih poti in pešpoti ter drugih rekreacijskih poti)

(1) Na območju občine se zgradi omrežje kolesarskih stez in poti, ki se v naseljih navezujejo na obstoječe ali novopredvideno omrežje, pri novogradnjah cestnega omrežja in potekov skozi naselja se urejajo kot kolesarske steze.

(2) Na območju občine se urejajo tudi glavne in regionalne kolesarske steze (poti).

(3) Kolesarske steze in poti se povežejo v omrežje, ki povezuje večja središča in turistične ureditve po celotnem območju občine, predvsem pa po območju KP Lahinja in KP Kolpa in po vinogradniških območjih. Vzpostavi se kolesarska pot v koridorju trase nove železniške povezave Črnomelj – Vrbovsko. Obstoječe in nove kolesarske steze, pešpoti in konjeniške poti se povezujejo in predstavijo kot povezan sistem v rekreativne in turistične namene.

21.člen
(mirujoči promet)

V Črnomlju in lokalnih središčih se zgradi ustrezno število parkirnih mest v okviru javnih površin in v soseskah, kar se zagotavljala z nivojskimi ureditvami, v Črnomlju tudi s parkirnimi hišami. Gradnja novih javnih objektov se pogojuje z ustreznim številom PM za zaposlene, obiskovalce ter stanovalce. Dogradijo se parkirne kapacitete ob obstoječih javnih objektih in ob spremembah namembnosti obstoječih objektov skladno s potrebami teh objektov, poleg tega pa se zagotavljajo PM tudi za reševanje primanjkljaja parkirnih površin v okolici novih objektov in v mestnem jedru Črnomlja. V ta namen se v čim večji meri uredijo kletne etaže objektov in odprte javne površine. Urejene parkovne površine in zelenice se ne namenjajo za parkiranje. Parkirišča za avtobuse se uredijo ob vstopih v KP

Kolpa in KP Lahinja in v bližini oziroma v sklopu območij za rekreacijo, oddih in športne aktivnosti, vendar izven naravnih vrednot in posebnih varstvenih območij.

22.člen
(javni potniški promet)

(1) Železniška postaja v Črnomlju se preuredi v smislu posodobitve in povečanja prometne varnosti ter zagotavljanja ustreznih funkcionalnih površin, vključno s parkirišči za osebna vozila. Prav tako se v Črnomlju uredi avtobusna postaja, za katero se določi lokacija, na kateri bosta zagotovljeni funkcionalnost in prometna varnost.

(2) V vseh naseljih, ki jih povezujejo avtobusne linije, se uredijo nova oziroma posodobijo obstoječa postajališča za avtobuse.

4.2 Okoljska, energetska in komunikacijska infrastruktura

23.člen
(splošne določbe)

(1) Na območju celotne občine se vzpostavi nova in rekonstruirana ter dopolnjena obstoječa infrastrukturna omrežja za zagotavljanje enakovredne komunalne in energetske opremljenosti in učinkovitega varstva okolja, dviga življenjske ravni in zagotovitev izvedbe predvidenih razvojnih programov v občini.

(2) Poveča se zanesljivost oskrbe in ureditev okoljske problematike odvajanja in čiščenja odpadne vode.

(3) Prednostno se zagotavlja kvalitativno izboljševanje oskrbe Črnomlja in lokalnih središč ter zagotavlja se minimalen infrastrukturni (komunalni) standard manj razvitih, od razvoja odmaknjenih območij.

(4) Graditev objektov (razen objektov GJI) lahko poteka samo na komunalno opremljenih zemljiščih, zato načrtovanje, gradnja novih ter dopolnjevanje in prenova omrežij GJI teče sočasno z načrtovanjem in izvajanjem graditve oziroma s prostorskim razvojem. Zato se razvija komunalno in energetsko infrastrukture v dveh, med seboj usklajenih smereh: s sanacijo stanja in z infrastrukturnim opremljanjem novih razvojnih območij v naseljih (s predhodno zagotovljenima časovno dinamiko in pričakovanimi viri za pokritje stroškov). Za celotno območje občine se izdela program opremljanja stavbnih zemljišč.

(5) S prostorskim načrtovanjem se zagotovi smotrno rabo energije, s smotrno razporeditvijo poselitve se zmanjšujejo stroški za izgradnjo in obratovanje omrežij GJI.

(6) Projekti, v okviru katerih se z opremljanjem novih območij zagotavlja tudi sanacija obstoječih območij naselij, se izvajajo prioritetno.

(7) Infrastrukturni vodi se na območjih ohranjanja narave izvajajo podzemno in le izjemoma nad zemljo, če bi podzemna izvedba lahko ogrozila dele območij ohranjena narave. To velja tudi za območja kulturne dediščine z izjemo arheološke dediščine.

(8) Obstoječa območja GJI, ki negativno vplivajo na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost, se ustrezno sanira.

24.člen
(vodni viri in oskrba s pitno vodo)

(1) S pitno vodo se ravna racionalno.

(2) Vsi vodni viri se ščitijo pred morebitnim onesnaženjem. Posebna pozornost se nameni vsem vodovarstvenim območjem v skladu s predpisom o vodovarstvenih območjih telesa vodonosnikov, kjer se lahko intenzivira dejavnosti samo ob striktnem upoštevanju parametrov zaščite območja. Zagotovi se dokončna sanacija vodnih virov in okolja z izgradnjo čistilnih naprav, prvenstveno na

vodovarstvenih območjih in večjih aglomeracijah. Potencialni novi vodni viri se raziščejo in ustrezno zaščitijo.

(3) Varovanje vodnih virov in ukrepe za varstvo vodnih virov, predvsem pa programe varstva okolja in rabe prostora na območjih vodnih virov se usklajuje s sosednjimi občinami in zaradi obmejne lege tudi z Republiko Hrvaško.

(4) Vodooskrba se za vse prebivalce v občini zagotavlja preko magistralnega sistema vodooskrbe, ki povezuje občinska središča, glavni vodni vir Dobličica in vodni vir Blatnik v občini Semič in nov vodni vir Brezovica. S projektom Trajnostna oskrba s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine so vsi sistemi povezani v celovit vodovodni sistem, razen lokalnega vodovoda Sinji Vrh, ki se napaja iz vrtin pri Damlju, ter sistema Stari trg, ki se napaja iz vrtin pri Dolu v občini Kočevje. V sistem so vključene nove količine pitne vode iz novih vrtin Blatnik in Brezovica ter s povečanjem črpanja iz Dobličice. Vodni vir pod Adlešiči se vzdržuje kot rezervni vodni vir.

(5) Naselja, ki jih ni možno priključiti na sistem oskrbe z vodo iz javnega omrežja, se v skladu z zakonodajo lahko oskrbujejo prek lastnih zajetij, vendar se bodoči prostorski razvoj na teh območjih omejuje in uskladi z drugimi dejavnostmi in rabami v prostoru. Ne glede na način oskrbe z vodo se evidentira vse objekte, ki niso priključeni na javni vodovodni sistem, in opredeli način oskrbe z vodo.

(6) Na celotnem območju se obnovi in modernizira obstoječe vodovodno omrežje, prioritetno na območjih pogostih okvar in vodnih izgub. Posamezni lokalni sistemi se vključijo v centralni vodovodni sistem ali pa se zanje zagotovi kvalificiranega upravljavca. Ob upoštevanju značilne razpršene gradnje je možno v oddaljenih naseljih in območjih razpršene gradnje zagotoviti vodooskrbo tudi iz individualnih sistemov, vendar se tudi take sisteme vključi v sistem javne oskrbe v smislu zagotavljanja in dobavljanja pitne vode ter zagotavljanja minimalnih tehnično higienskih pogojev v skladu z veljavno zakonodajo.

(7) Javno vodovodno omrežje mora zagotavljati oskrbo prebivalstva s pitno vodo. Za zadovoljevanje sanitarnih, tehnoloških in drugih potreb ter za zagotavljanje požarne varnosti je potrebno čim manj koristiti pitno vodo in uporabiti druge vire vode. Zaradi zmanjšanja uporabe pitne vode za sanitarne potrebe, zalivanje in podobno, se za ta namen meteorne vode s streh stavb in utrjenih površin zajemajo v zbiralnikih oziroma v zadrževalnikih padavinske vode.

(8) Požarna voda se iz javnega vodovodnega omrežja zagotavlja do stopnje hidravličnih zmožnosti vodovodnega sistema. V primeru nezadostne oskrbe s požarno vodo iz javnega vodovodnega omrežja se ta v skladu s predpisi zagotovi iz drugih virov požarne vode.

(9) Obstoječi in predvideni objekti, v katerih mora biti zagotovljena preskrba s pitno vodo, morajo biti priključeni na vodovodno omrežje v skladu s predpisi občine in pogoji upravljavca vodovodnega omrežja, skladno s tehnično izvedljivostjo in ekonomsko upravičenostjo. Kjer se v skladu s predpisi oskrba s pitno vodo ne zagotavlja v okviru javne službe in kjer priključitev na javno vodovodno omrežje ni mogoča, se oskrba s pitno vodo izvaja individualno ali skupinsko iz lastnih zajetij, vodnjakov ali rezervoarjev. Prostorski razvoj na teh območjih se omejuje in uskladi z drugimi dejavnostmi in rabami v prostoru.

(10) Zasebni vodovodi na območjih, kjer se v skladu s predpisi oskrba s pitno vodo zagotavlja v okviru javne službe, se predajo v upravljanje izvajalcu javne službe.

25.člen
(odvajanje in čiščenje odpadne vode)

(1) Kanalizacijski sistemi se prioritetno zgradijo na gosteje poseljenih ranljivih in vodovarstvenih območjih.

(2) Vsa naselja, ki se nahajajo v operativnem programu za odvajanje in čiščenje odpadne vode, se opremijo s kanalizacijskim omrežjem. Prioritetno se s kanalizacijskim omrežjem rešujejo območja, ki so opredeljena v Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter območja, ki poleg prebivalcev oskrbujejo tudi družbene in gospodarske dejavnosti ter na območjih, na katerih je kanalizacijsko omrežje že delno zgrajeno. Skladno s programom opremljanja se dogradijo in sanirajo vsa obstoječa kanalizacijska omrežja v občini.

(3) Na območjih, kjer kanalizacijsko omrežje ne obstaja, se predvidi odvajanje in čiščenje odpadne vode v individualnih sistemih za čiščenje odpadne vode. Vsi individualni sistemi so evidentirani in vključeni v sistem nadzora, zagotovljeno je okoljsko sprejemljivo čiščenje ter odvoz ostankov blata.

26.člen
(ravnanje z odpadki)

(1) Ravnanje z odpadki se usmerja v organizirano ločeno zbiranje odpadkov in njihov odvoz v regijski center za ravnanje z odpadki. Na podcentru za ravnanje z odpadki PCRO Vranoviči se zbirajo ločeni odpadki. Preostanek odpadkov se s stiskanjem pripravi za prevoz na mehansko biološko obdelavo in odlaganje na regijsko odlagališče. Dopustna je še ureditev odlagališča inertnih odpadkov s predelavo gradbenih odpadkov. V vseh naseljih so postavljeni ekološki otoki za zbiranje osnovnih ločenih frakcij odpadkov, vzpostavlja se zbiranje ločenih frakcij odpadkov »od vrat do vrat«.

(2) Spodbuja se preprečevanje in zmanjševanje nastanka odpadkov na izvoru njihovega nastanka (stanovanjskih objektih, kmetijah, poslovnih in proizvodnih objektih) ter vzpostavlja vse potrebne ravni ravnanja z odpadki (zbiranje in odvoz odpadkov po naseljih z ekološkimi otoki in drugimi oblikami urejenega ločevanja ter zbiranja odpadkov, predelava in odstranjevanje), tako da pride na končno točko, t.j. odstranjevanje odpadkov, le minimalna količina že sortiranih in neproblematičnih odpadkov. Spodbujata se kompostiranje in dispozicija razgradljivih odpadkov manjših količin na njihovem izvoru s hišnimi kompostniki.

(3) Evidentirajo in sanirajo ali odstranjujejo se nelegalna odlagališča odpadkov, pripravijo se sanacijski načrti ter izvedejo ustrezni ureditveni in omilitveni ukrepi ter ukrepi za preprečevanje novih nelegalnih odlagališč.

27. člen
(oskrba z energijo)

(1) Zasnova oskrbe občine z energijo temelji na izhodiščih prihodnjega razvoja občine in energetskih konceptih, ki tak razvoj omogočajo. Temeljni dokument oskrbe z energijo je energetska zasnova občine, s katero se zagotovi stalna, zadostna in ekonomsko sprejemljiva oskrba z energijo.

(2) Pri načrtovanju energetskih sistemov imajo prednost sistemi, ki omogočajo hkratno proizvodnjo več vrst energije, zlasti toplotne in električne energije ter izrabo obnovljivih virov energije.

(3) Za vinogradniška in druga območja z razpršeno gradnjo se v skladu z energetsko zasnovo občine opredelijo alternativne možnosti za komunalno opremljanje (lesna biomasa, sončna energija) in izrabo naravnih virov (uporaba kapnice, prečiščene sive vode iz gospodinjstva in podobno) za kar najmanjše investicije in posege v krajino.

(4) Na območju občine Črnomelj ni predvidenih skladišč za rezerve nafte in njenih derivatov. Skladišče za potrebe občine je pri Ortneku v občini Ribnica.

(5) Električna energija: Za zagotavljanje dvostranskega napajanja Bele krajine se zgradi daljnovod DV 110 kV Kočevje - Črnomelj, s katerim se zagotovita večja zanesljivost oskrbe ter možnost rezervnega napajanja.

(6) Obstoječa RTP Črnomelj se preuredi in razširi. Izvedejo se samostojni izvodi z 20 kV kablovodi, za pokrivanje področja Črnomlja in okolice.

(7) Zemeljski plin: Z izgradnjo prenosnega plinovoda Novo mesto – Bela krajina se v občini omogoči oskrbo industrije in široko potrošnjo z zemeljskim plinom. Plinovodno omrežje tako omogoči napajanje gosto poseljenega dela občine (Črnomelj z bližnjo okolico) in predstavlja dolgoročni vir za ogrevanje, pripravo tople vode in kuhanje v stanovanjskih naseljih, poslovnih četrtih in gospodarskih conah ter predvsem na mestih večjega zgoščevanja odjema.

(8) Izraba sončne energije za proizvodnjo elektrike je dopustna na objektih in objektom pripadajočih gradbenih parcelah ter na za ta namen določenih stavbnih zemljiščih, pod pogojem, da

postavitev objektov in naprav ni v neskladju z določili tega odloka, z varstvenimi režimi v prostoru in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave.

(9) Gradnja malih vodnih elektrarn je dopustna v okviru prenove obstoječih vodosilnih objektov in mlinov. Gradnje vodnih elektrarn se utemelji na podlagi ocen vplivov na okolje in s strani strokovne organizacije določiti ekološko sprejemljiv pretok ter potrebne ureditve in omilitvene ukrepe.

(10) Izrabo lesne biomase se spodbuja tako za sisteme daljinskega ogrevanja za posamezne dele naselij ali manjša naselja kot tudi za manjše, individualne sisteme ogrevanja.

(11) Večji potencial izkazujejo geotermični energetski viri na območju Dragatuša, kjer se načrtuje uporaba vira predvsem v turistične namene.

(12) Pri načrtovanju poteka novih vodov se posebno pozornost posveti predvsem rešitvam pri prečkanju posameznih reliefnih hrbtov – npr. Doblička Gora in pa na prečkanju v območjih, ki so zavarovana zaradi visoke stopnje naravne ohranjenosti (ekološko pomembna območja, območja Natura 2000), predvsem pa območja Kočevskega Roga in Dobličice.

(13) Zlasti na območjih velikih naravnih kakovosti in prepoznavnosti prostora se pri načrtovanju in izvajanju načrtovanih ureditev posebno pozornost posveti umeščanju objektov in naprav (npr. stojna mesta daljnovodov, lokacije merilno regulacijskih postaj), zaradi katerih so lahko povzročeni moteči posegi v relief in krajinsko zgradbo ter naravne kakovosti (Kočevski Rog in vinogradniška območja, širše območje Dobličice) ter na bivalno okolje (vinogradniška območja).

28.člen
(komunikacijsko omrežje)

(1) Na območju občine se zagotovi povečana mobilnost in povezanost s sistemom komunikacij. Telekomunikacijsko omrežje se prenavlja in dograjuje v skladu s potrebami in razvojem poselitve. Na območju občine se v skladu s Strategijo razvoja informacijske družbe do leta 2020 vsem gospodinjstvom zagotovi dostop do interneta hitrosti vsaj do 30 Mb/s..

(2) Signal brezžičnih komunikacijskih povezav se predvsem izboljša v prostoru ob reki Kolpi, kjer se zaradi vizualne izpostavljenosti baznih postaj postavitev načrtuje s strokovnimi prostorskimi preveritvami njihove vidne izpostavljenosti ter upošteva sodobne principe umestitve in zakrivanja baznih postaj v ranljivem ali izpostavljenem prostoru, zlasti na posameznih predelih Kočevskega Roga, Poljanske gore in doline Kolpe ter drugih vodotokov, pa tudi nekaterih vzpetinah na območju Velikega Bukovja.

(3) Za zagotavljanje storitev elektronskega omrežja mobilnih komunikacij na celotnem območju občine se gradi in dopolnjuje omrežje baznih postaj. Ker se pričakuje povečanje števila baznih postaj, se umestitev v prostor ter pokrivanje območja s signalom skrbno načrtuje, predvsem na območjih izjemne ranljivosti naravnega okolja in izraženih krajinskih vrednot.

(4) V strnjenih naseljih se spodbuja izgradnja kabelskih sistemov ter sistemov elektronskega omrežja mobilnih komunikacij. Predvidi se izgradnjo komunikacijskega omrežja s pripadajočimi kabli najsodobnejših tehnologij in ustrezno kabelsko kanalizacijo na področju kompleksnih novogradenj, širitev in zapolnitev, pa tudi posodabljanje komunikacijskih omrežij v sklopu prenov naselij. Zagotovi se izgradnja komunikacijskega omrežja tudi do vseh obstoječih objektov oziroma zgradb v smislu posodobitve omrežja z novimi kapacitetami in novimi tehnologijami.

(5) Na območju občine so vključena telekomunikacijska vozlišča s pripadajočim medkrajevnim in krajevnim telekomunikacijskim omrežjem v zemeljski in nadzemni obliki. Telekomunikacijska vozlišča se nahajajo v naseljih Dragatušu, Adlešičih, Vinici in Starem trgu ob Kolpi.

(6) Oddajniki RTV so v Črnomlju, Vinici, Starem trgu ob Kolpi in na Sinjem Vrhu, ki poleg oddajnikov na Trdinovem vrhu in Veliki Plešivici ustrezno pokrivajo območje občine.

(7) Telekomunikacijsko omrežje se prenavlja in dograjuje v skladu s potrebami in razvojem poselitve.

5. USMERITVE ZA RAZVOJ POSELITVE TER CELOVITO PRENOVO

5.1 Notranji razvoj, prenova in širitev naselij

29.člen
(notranji razvoj in prenova naselij)

(1) Poselitev se prvenstveno usmerja v okvire naselij in zagotavlja njihov kakovostni notranji razvoj. Glede na razvojne potrebe, ob upoštevanju omejitev, so možne tudi širitve, zaokrožitve in zgostitve obstoječe poselitve. Za notranji razvoj se izkoristijo degradirana in nezadostno izkoriščena stavbna zemljišča, ki so po urbanističnih in drugih kriterijih primerna za pozidavo. Obstoječi opuščeni ali neprimerni objekti v naseljih se prenovijo ali nadomestijo z ustreznejšimi glede namembnosti in oblikovne značilnosti.

(2) Z večjo koncentracijo stanovanj in delovnih mest v naseljih, ki so v celoti ali deloma že komunalno opremljena, se zagotavlja učinkovitejše komunalno in stanovanjsko gospodarstvo in omejevanje razpršene gradnje. Zato se zagotavlja pravočasno pridobivanje in urejanje stavbnih zemljišč.

(3) V občinskem središču, v pomembnejših lokalnih središčih ter v lokalnih središčih ali na ustreznih lokacijah v njihovi bližini se zagotavljajo površine za šport in rekreacijo, v povezavi z možnostmi za rekreacijo v naravi ter površine za prenočišča na turistično zanimivih lokacijah. Graditev objektov in ureditev za turizem se lahko izvaja le na posebej opredeljenih lokacijah, ki niso v nasprotju z varstvenimi režimi in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave.

(4) Pri načrtovanju in urejanju podeželskih naselij se zagotovita izboljšanje razmer za delo in bivanje ter opravljanje kmetijskih in dopolnilnih dejavnosti ter možnost razvoja podjetništva na podeželju razvoj dopolnilnih in dodatnih dejavnosti, vključno s turistično ponudbo.

(5) Zagotavlja se uravnoteženo razmerje med grajenimi in zelenimi površinami ter povezavami z odprto krajino ter primerne gostote pozidave na območjih, namenjenih zgoščevanju. Vodni in obvodni prostor (priobalno zemljišče), gozdove, naravne vrednote in posamezne sestavine biotske raznovrstnosti se vključuje v zeleni sistem naselij kot integralni del podobe naselja. V bližini naselij se v okviru načrtovanja zelenih sistemov naselij izkoristi rekreacijski potencial gozdov in kmetijskih površin ter obvodnih prostorov.

(6) Zagotavlja se ureditev javnih prostorov, ki jih sestavljajo tako naravne sestavine in grajeno javno dobro, zato se jih v čim večji meri vključuje v urbane in ruralne strukture. Zagotovi se dostopnost zelenih in drugih javnih odprtih površin za vse prebivalce in raznolikost teh površin glede vloge in uporabnosti in glede na njihov pomen za prepoznavno podobo naselja.

(7) Prenova se osredotoča v izboljšanje kakovosti bivanja, predvsem s kakovostnejšim urejanjem javnih površin ter odprtega prostora v naseljih. Pri načrtovanju prenove se upošteva ohranjena identiteta naselja ali dela naselja in okoliške krajine.

(8) Posebna pozornost se nameni prenovi zgodovinskega mestnega jedra Črnomlja ter trških in vaških jeder s še ohranjeno tradicionalno strukturo in arhitekturnimi elementi.

(9) Naselja na obrobju KP Lahinja in KP Kolpa se urejajo kot vstopne točke v območji parkov. Razvoj in prenova naselij na območju parkov se ureja v skladu z varstvenimi režimi in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave, zagotovijo pa se funkcionalne povezave z drugimi naselji in območji glede na organizacijo vseh dejavnosti v parku.

(10) Izmed Kočevarskih naselij se spodbuja revitalizacija in naselitev v Miklarjih, v Bistrici pa se uredijo površine za prireditve. Kočevarska stavbna dediščina, ki je ostala v razvalinah, se ohranja v razvalinah in se ustrezno prezentira. Iz teh območij je prepovedano odvažati kamnit gradbeni material in posamezne oblikovane kamnite arhitekturne člene.

30.člen
(širitve, zaokrožitve, zgostitve pozidave)

(1) Nova območja za pozidavo se načrtujejo, kjer je zagotovljena dostopnost, organizirana ureditev GJI, ustrezno varovanje naravnih in kulturnih kakovosti prostora ter varstvo okolja. Nova razpršena gradnja, širitve razpršene gradnje in nekontrolirano razraščanje naselij na robovih ni dopustno.

(2) Širitve naselij za organizirano stanovanjsko gradnjo ter za storitvene in druge gospodarske dejavnosti se prvenstveno usmerjajo na območje mesta Črnomelj. Širitve za stanovanjsko gradnjo in gospodarske dejavnosti se glede na pomen v omrežju naselij in razvojne težnje naselja usmerjajo tudi na območje pomembnejših lokalnih središč in lokalnih središč.

(3) Kjer zaradi prostorskih omejitev in pomanjkanja komunalne opremljenosti ter morebitne nezdružljivosti rab razvoja perspektivnih kmetij v naselju ni mogoče zagotoviti, se na podlagi strokovnih prostorskih preveritev ter preveritev s kmetijskega, okoljskega in kulturnovarstvenega vidika določijo zemljišča za selitev kmetij iz strnjenih naselij na lokacije, ki bodo omogočale bolj funkcionalno obratovanje in razvoj kmetije.

(4) Pri načrtovanju širitve območij naselij in gradnji objektov izven območij naselij se zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti, zlasti na posebnih in potencialnih posebnih varstvenih območjih, na območjih ohranjanja habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo ter habitatov ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst. Širitve se ne načrtujejo v varovanih območjih narave.

(5) Preprečuje se stihijska gradnja stanovanjskih hiš, zidanic in počitniških hiš izven stavbnih zemljišč. Na vinogradniških območjih se omogoča gradnja zidanic kot gospodarskih objektov, kot delno bivalnih objektov ali za turistične namene v smislu ponudbe in trženja pridelkov ter zagotavljanja nočitvenih turističnih kapacitet.

31. člen
(razvoj dejavnosti po naseljih)

(1) V naselja se umeščajo različne dejavnosti, s čimer se dosega mešanje funkcij bivanja in dela ter zmanjšanje števila in razdalje nujnih voženj. Dopustne dejavnosti se razporejajo tako, da so medsebojno združljive.

(2) Zagotovijo se ustrezne razvojne površine za gospodarske in storitvene dejavnosti, izboljšata se njihova prometna dostopnost in infrastrukturna oprema in se hkrati uvedejo ukrepi za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje. Dolgoročno se proizvodna območja načrtujejo predvsem na ožjem in širšem obrobju mesta Črnomelj (predvsem Kanižarica) oz. v njegovem širšem vplivnem območju, v navezavi na dobro prometno dostopnost (ceste, železnica).

(3) V območja za proizvodnjo se lahko umeščajo različne, vendar s proizvodnjo in med seboj združljive dejavnosti. Okoljsko in bivanjsko manj obremenjujoče trgovske, storitvene in obrtne dejavnosti ter manjša proizvodnja se lahko umeščajo v območja centralnih dejavnosti. Na območja površin za industrijo se ne smejo umeščati stanovanja in spremljajoče dejavnosti, primarna kmetijska proizvodnja in dejavnosti, ki ogrožajo varnost ljudi in premoženja.

(4) Oskrbne, storitvene in družbene dejavnosti se usmerjajo v Črnomelj, pomembnejša lokalna središča, lokalna središča in manjše oskrbne centre / zaposlitvena središča, kjer se jim zagotovi možnost dolgoročnega razvoja in dobra dostopnost, v čim večji meri z javnim potniškim prometom, kolesarskimi in pešpotmi.

(5) Stanovanja in z njimi združljive dejavnosti se umeščajo na območja, ki so pretežno namenjena za stanovanja in spremljajoče in dopolnilne dejavnosti ter na območja centralnih dejavnosti. Deli naselja, ki so ustrezno komunalno opremljeni, se lahko prestrukturirajo v območja centralnih dejavnosti. Na območju Črnomlja se zagotavljajo stanovanjske površine za različne oblike bivanja (večstanovanjski bloki, vrstne hiše in prostostoječe hiše ipd.), na preostalih delih občine pa predvsem avtohtone oblike stanovanja v stanovanjskih objektih na domačijah in v prostostoječih hišah. Med posebne oblike stanovanjske gradnje spadajo tudi dijaški domovi in domovi za starejše občane, kar se zagotavlja v Črnomlju, domovi za starejše pa lahko tudi v drugih večjih naseljih, ki imajo urejeno osnovno preskrbo prebivalcev in dober dostop do zdravstvene oskrbe.

(6) V podeželskih naseljih se dopustijo predvsem dejavnosti, povezane s kmetijstvom in dopolnilnimi dejavnostmi, turizmom ter z bivanjem, po strokovni prostorski preveritvi pa tudi dejavnosti, ki niso moteče za kmetijstvo in bivanje, ki so skladne s shemo prostorskega razvoja naselja, usklajene s prostorsko sliko naselja ter za katere je možno urediti dostop in racionalno infrastrukturno opremo. Spodbuja se razvoj centralnih dejavnosti (gasilski domovi, trgovine, kulturni in vaški domovi ipd.) predvsem v jedrih naselij ter družbenih dejavnosti (vrtci, domovi šolskih in obšolskih dejavnosti, tabori za mlade, izobraževalni tabori ipd.), turističnih dejavnosti v navezavi na celovito ponudbo vasi in okolice (npr. apartmaji in druge oblike nočitvenih kapacitet kot objekti ali deli objektov za razvoj turizma na podeželju) ter mirna obrt in storitve, ki ne onesnažujejo okolja ter imajo vlogo dopolnilnih dejavnosti v bivalnem okolju.

(7) Na vinogradniških območjih z značilno pozidavo ter razglednimi legami se spodbujata urejanje vinskih cest in turistične dejavnosti.

5.2 Razpršena gradnja in razpršena poselitev ter ureditve zunaj naselij

32.člen
(razpršena gradnja)

(1) Razpršeno gradnjo se preprečuje z omejevanjem poselitve zunaj naselij in z opredelitvijo novih, prostorsko utemeljenih in okoljsko sprejemljivih območij za pozidavo v okviru naselij in površin za njihovo širitev, predvsem pa z območji za kompleksno gradnjo.

33.člen
(območja ohranjanja razpršene poselitve in prostorskih ureditev zunaj naselij)

(1) Na območju občine se je kot avtohtoni poselitveni vzorec oblikovala razpršena poselitev v obliki zaokroženih vinogradniških območij ter območij zaselkov in posamičnih kmetij ter drugih objektov.

(2) Območja razpršene poselitve so značilna za pretežno vinogradniška območja z zidanicami, hrami, vinotoči, vinskimi kletmi, posamičnimi stanovanjskimi stavbami in kmetijami (območja Dobličke gore, Tanče Gore, Rodin, Naklega, Rožič vrha, Ručetne vasi, Stražnjega vrha in Plešivice idr.) in za druga zaokrožena območja razpršene poselitve s skupinami objektov oz. domačij (predvsem pri Tribučah, med Dolenjci in Bednjem, med Žuniči in Preloko, pri Ziljah, pri Drenovcu), ki se ohranjajo, prenavljajo in zaokrožajo; prikazana so v strateškem delu grafičnih prikazov OPN na listih št. III in V.

(3) Poleg teh zaokroženih območij razpršene poselitve se na območju občine kot avtohtoni poselitveni vzorec ohranjajo, prenavljajo in zaokrožajo tudi posamični zaselki in kmetije, ki glede na merilo in podrobnost prikazov v grafičnih prikazih strateškega dela OPN niso posebej prikazani.

(4) Zunaj naselij se predvsem na gozdnih območjih Kočevskega Roga in v Obkolpju ohranjajo in prenavljajo ter zgoščajo in zaokrožajo prostorske ureditve, kot so:

- objekti s posebnimi kulturnimi in simbolnimi pomeni (cerkve, gradovi, kapelice, znamenja ipd.) ;
- turistične, rekreacijske in športne ureditve in objekti;
- gostinski objekti izven strnjenih naselij;
- žage, mlini, ribogojnice v obvodnem prostoru;
- lovske koče, gozdarske koče, planinski domovi;
- kmetijske stavbe ter njihove skupine (seniki, kozolci, čebelnjaki, lovske preže ipd.).

34.člen
(razvoj razpršene poselitve)

(1) Na območjih, kjer je razpršena poselitev opredeljena kot avtohtoni poselitveni vzorec, se obstoječe gradnje ohranjajo, oblikovno in funkcionalno nadgrajujejo ter komunalno opremijo. Možna je gradnja novih objektov z enako ali združljivo namembnostjo glede na tipološke, morfološke in programske značilnosti območja razpršene poselitve.

(2) Pri načrtovanju objektov se upošteva vzorec obstoječe razporeditve objektov, velikost objektov ter s tem ohranja in razvija kulturno krajino.

(3) Pri gradnji objektov, ki služijo za potrebe kmetijske in gozdarske dejavnosti, upravljanja voda, športa in rekreacije zunaj naselij, izkoriščanja mineralnih surovin, pridobivanja energije in izkoriščanja drugih naravnih virov, varnosti državljanov in njihovega premoženja, obrambe, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter javne infrastrukture, se ohranja skladnost med funkcijami območja, obstoječo grajeno strukturo oblikovno dopolnjevati na način, da se ohranjajo kakovostne prostorske strukture, zagotavljati smotrno rabo prostora in umeščati objekte v bližino naselij oziroma na vidno manj izpostavljene površine.

(4) Gradnja objektov zunaj naselij ne sme ogroziti kakovosti naravnih virov ali oteževati dejavnosti, ki so vezane na njihovo rabo (kmetijstvo, gozdarstvo, vodno gospodarstvo, izkoriščanje mineralnih surovin), ne sme ogroziti naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine, imeti škodljivih vplivov na okolje ali povzročiti vidnega razvrednotenja prostora.

(5) Dopolnilna stanovanjska gradnja je na območjih razpršene poselitve dopustna na območjih zaokrožitve obstoječe stanovanjske pozidave.

(6) Izven naselij, dislocirano ali na robovih, se predvidi umestitev prostorskih ureditev, ki jih zaradi njihove funkcije ali drugih posebnosti ni mogoče urejati v naseljih in ob pogoju, da gre za kompleksno urejanje prostora.

(7) Izven naselij se zagotavljajo stavbna zemljišča za gradnjo nadomestnih kmetij ali kmetijskih stavb, če gre za preselitev vitalnih kmetij v tehnološkem razvoju, ki so v obstoječih strnjenih naseljih omejene v razvoju ali moteče za razvoj urbanih dejavnosti. Nova lokacija ter obseg kmetijskih zemljišč in dimenzije predvidenih objektov morajo ustrezati obsegu pridelave na kmetiji ob upoštevanju dolgoročne pridelovalne sposobnosti in možnega nadaljnjega razvoja kmetije. Dopustna je tudi prenova oziroma posodobitev funkcionalnih objektov za kmetovanje in dopolnilne dejavnosti, tako da bo na kmetijah in funkcionalnih ter obdelovalnih površinah omogočeno sodobno kmetovanje, da bo neoviran dostop do gospodarskih dvorišč, možnost transporta in opremljanje z vso potrebno infrastrukturo.

(8) Izven naselij se izjemoma omogoči umestitev dejavnosti, ki niso združljive z dejavnostmi v naseljih ali pa morajo biti locirane v odprtem prostoru zaradi narave dejavnosti (rekreacijska območja, športna igrišča, adrenalinski parki, prostori za kopanje ter čebelnjaki, kozolci, staje za drobnico in konje, lovski in planinski domovi, lovske opazovalnice, logarnice, objekti in naprave gospodarske javne infrastrukture, žage, živinorejske farme ter posebne oblike družbenih ali oskrbnih dejavnosti, kot so cerkev, sanatorij, spomenik, razstave na prostem - forma viva, skansen ipd.).

(9) Vse umestitve objektov in ureditev izven naselij, predvsem pa njihove programe, velikost območja ter funkcionalne navezave na obstoječa naselja, infrastrukturo in druge ureditve, se preverijo in utemeljijo z vidika urbanističnih, krajinskih, okoljskih, kulturnovarstvenih in drugih zahtev. Umeščanje v prostor se optimizira z izvedbo omilitvenih ukrepov v smislu njihove namembnosti, umestitve objektov v prostor ter njihovega arhitekturno-urbanističnega in krajinskega oblikovanja.

35.člen
(vinogradniška območja)

(1) Vinogradniška območja so območja razpršene poselitve, ki se je oblikovala kot avtohtoni poselitveni vzorec v krajini z nizko gostoto, zidanicami, hrami in gospodarskimi objekti za spravilo sadja, orodja in mehanizacije ter s posamičnimi stanovanjskimi objekti, samotnimi kmetijami, domačijami in zaselki.

(2) Vinogradniška območja se urejajo tako, da se omejuje pregosta pozidava, da se komunalno opremijo, uredijo dostopi, določa ustrezno namembnost, tipologijo in oblikovanje objektov, določa ustrezne zasaditve in druge zunanje ureditve.

(3) Na vinogradniških območjih je na stavbnih zemljiščih dopustna gradnja zidanic in hramov kot kmetijskih stavb, ki primarno služijo kmetijski dejavnosti in sekundarno občasnemu bivanju, ter vinotočev in vinskih kleti, oboje ob upoštevanju najmanjše potrebne površine obdelanega kmetijskega zemljišča. Dopustna je tudi prenova obstoječih stanovanjskih objektov. V objektih iz tega člena odloka je dopustna tudi turistično-gostinska dejavnost v obsegu, značilnem za vinogradniška območja, ki ne omejuje pretežne kmetijske rabe objekta.

(4) Zgoščevanje pozidave na vinogradniških območjih se dopusti kot zaokrožanje obstoječih skupin stanovanjskih objektov in/ali zidanic ter domačij na dobro dostopnih lokacijah z obstoječo komunalno opremljenostjo ali možnostmi za navezavo na GJI, če se to v prostorskih in okoljskih preveritvah izkaže kot sprejemljivo.

(5) Zidanice, hrami, vinotoči in vinske kleti se načrtujejo v vinogradniških območjih in so namenjeni obdelavi vinogradov in sadovnjakov. Za vsako kategorijo objekta je v izvedbenem delu OPN določena minimalna površina vinograda ali sadovnjaka, ki je potrebna za dopustitev gradnje teh objektov.

5.3 Urbanistično oblikovanje naselij

36.člen
(oblikovna podoba naselij)

(1) Zagotavlja se skladna oblikovna podoba in prepoznavnost naselij. Pri novogradnjah in prenovah se zagotavlja varovanje kakovostne podobe, merila in krajinski okvir vsakega naselja. Prenavljajo in sanirajo se razvrednotena območja in ohranja kakovostna obstoječa arhitekturna in krajinska prepoznavnost ter po potrebi ustvarja nova. Pri tem se zagotavlja kontinuiteta tradicionalne arhitekture in krajinskih prvin, vse v sožitju z načeli kakovostnega bivalnega okolja in drugimi kakovostmi prostora: ustrezna gostota zazidave, urejanje odprtih, predvsem javnih površin, kakovostno oblikovanje ter racionalna raba prostora in ureditve za racionalno rabo energije.

(2) Razvoj naselij se prilagaja reliefnim razmeram, vodotokom in obvodnim prostorom, smerem komunikacij in morfologiji obstoječe zazidave. Na ravninskih predelih se naselja zaokrožujejo tako, da se ohrani vizualna podoba s tipologijo strnjenih vasi.

6 KONCEPT PROSTORSKEGA RAZVOJA ČRNOMLJA

37.člen
(splošne določbe za koncept razvoja mesta Črnomelj)

(1) Območje UN Črnomelj vključuje naselja, ki v prostorsko razvojnem smislu pripadajo k Črnomlju: Svibnik, Vojna vas ter del Kanižarice in Blatnika.

(2) Mestno jedro se krepi in s primernimi dejavnostmi oživlja, tako da se tu koncentrirajo mestotvorne in druge primerne dejavnosti, vključno z bivanjem.

(3) Širitve gospodarskih con se načrtujejo na območju komunalno - industrijske cone ob Belokranjski cesti, kjer so predvidene mešane dejavnosti, na območju zahodno od Danfossa ob zahodni obvoznici, kjer se predvidi površina za proizvodnjo in ob lokalni cesti proti Vražjemu kamnu (Esol).

(4) Nove površine za družbene dejavnosti v kombinaciji s športnimi površinami se načrtujejo pri osnovni šoli Loka (širitev športnih objektov in površin) in na Majerju.

(5) Poleg urejanja novih razvojnih območij so pomembni prostorsko ureditveni ukrepi na obstoječi mestni pozidani strukturi in odprtem prostoru; načrtovana je postopna prenova osrednjega mestnega prostora (zgodovinsko mestno jedro), hkrati se osrednji mestni osi (Ulica 21.

oktobra ter Belokranjska in Kolodvorska cesta) urejata kot prepoznavni ulici z drevoredi, trgi oz. razširitvami javnega prostora in z obstoječimi novimi javnimi programi.

(6) Za prestrukturiranje sta prednostno namenjeni območji ob železnici na severu za stanovanjske namene in na območju Majer za oskrbne, poslovno-storitvene in družbene dejavnosti ter stanovanjske gradnje. Vzdolž celotnega poteka železnice čez severni rob mesta se uredijo objekti z mešano dejavnostjo, mestna severna povezovalna cesta in nova stanovanjska pozidava (severno od proge).

(7) Javne zelene površine v mestu se povezujejo v sistem z ekološko, socialno in morfološko funkcijo. Na vodotoka Dobličica in Lahinja se navezujejo posamezni zeleni prostori, ki so lahko odprti javni prostori z različnimi programi in ureditvami ali pa samo zeleni pasovi – cezure med sklopi pozidave. Zeleni prostori se povezujejo med sabo s pešpotmi in kolesarskimi potmi, ki omogočajo tudi prehode prek obeh vodotokov. Od stadiona na Loki se po območju kolovoznih poti med kmetijskimi zemljišči uredi trim steza.

(8) Na Ločkem okljuku se uredi arheološki park, s funkcijo mestnega parka, ki se preko sistema pešpoti poveže z bližnjim mestnim jedrom, stanovanjskimi soseskami in zaledjem zelenega sistema. Predvideni sta širitvi pokopališča v Vojni vasi ter parka Griček v severnem delu mesta, ki se povežeta v sistem pešpoti.

(9) Vse ureditve se navezujejo na zaledje zelenega sistema, kjer se nahajajo tako območja za rekreacijo kot tudi pridelovalne in gozdne površine. Posebno pozornost se namenja ohranjanju območij z večjo stopnjo naravne ohranjenosti oziroma ekološkega pomena brez opredeljene druge namembnosti.

(10) Prometna infrastruktura: predvideva se dokončanje izgradnje obvoznic naselja Črnomelj. Cestno omrežje se dopolni z dograditvijo nekaterih novih cestnih povezav oziroma rekonstrukcijo obstoječih cestnih povezav. Obstoječa daljinska železniška povezava nacionalnega pomena: Ljubljana – Novo mesto – Metlika se posodobi. Na območju UN Črnomelj se uredijo tudi kolesarske povezave državnega in lokalnega pomena ter uredijo površine za pešce.

(11) Zaradi predvidenih širitev pozidave se dogradi omrežje GJI ter zagotovi vsaj minimalna komunalna oskrba. Zaradi predvidenih širitev se poveča kapaciteta obstoječe čistilne naprave Črnomelj. Z izgradnjo 110 kV daljnovoda Kočevje – Črnomelj se zagotovi zanesljivejša oskrba z električno energijo. Predvideni prenosni plinovod, ki se na območju UN Črnomelj zaključi s predvideno MRP Črnomelj, bo zagotavljal dolgoročno oskrbo gospodinjstev in industrije z zemeljskim plinom.

7 USMERITVE ZA RAZVOJ V KRAJINI

38.člen
(usmeritve za razvoj v krajini)

(1) Prostorski razvoj dejavnosti se usmerja tako, da se:
- ohranjajo naravne in kulturne krajine kot pomembne nosilke prepoznavnosti občine, ki hkrati nudijo prednosti za ekološko naravnane dejavnosti, predvsem kmetijstvo, razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti,
- izkoriščajo in vzdržujejo potenciali za sedanje in prihodnje dejavnosti v krajini,
- ohranjajo naravne prvine krajinske zgradbe in spontanosti naravnih procesov,
- ohranjajo prepoznavnost kulturnih kakovosti na vseh ravneh,
- zagotavlja varno, privlačno in prijetno bivalno okolje.

(2) Zagotavlja se ohranjanje kakovosti izjemnih krajin in območij nacionalne in lokalne prepoznavnosti ter posameznih prvin prepoznavnosti - pobočij Kočevskega Roga, doline Kolpe s strugo reke in pritokov, skalnimi stenami in obvodnimi ravnicami ter strnjenimi vasmi. Pri prostorskem razvoju se varujejo naravne prvine plitvega krasa (plitva tla, vrtače in ponekod skale na površju), ustvarjene reliefne oblike (obdelovalne terase, delane vrtače) ter zgradbo in simbolne pomene kulturnih krajin (skladnost poselitve z naravno zgradbo prostora) in značilno zgradbo ohranjenih tradicionalnih delov vinogradniških krajin (Rodine, Doblička gora in Tanča gora).

(3) Ohranjajo se naravne kakovosti prostora kot pomembna primerjalna prednost posameznih delov občine in zagotavlja ugodno stanje okolja in ugodne razmere za ekološko naravnane dejavnosti, predvsem kmetijstvo, turizem, rekreacijo in druge prostočasne dejavnosti ter gozdarstvo. Na območjih naravnih kakovosti krajine v regiji (Kočevski Rog, območje reke Kolpe) se zagotavlja ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot, z ustreznim vključevanjem v gospodarjenje s prostorom.

(4) Ohranjanje prepoznavnosti in naravnih kakovosti se zagotavlja z usmerjanjem prostorskega razvoja ob upoštevanju prostorskih možnosti in omejitev. Na območjih, pomembnih za prepoznavnost in na območjih naravnih kakovosti se omejuje gradnjo velikih infrastrukturnih objektov in širitev poselitve, na območjih zaraščanja kulturne krajine pa spodbuja predvsem kmetijsko rabo prostora.

(5) Z načrtovanjem se zagotavlja ohranjanje in vzpostavljanje krajinskih struktur, ki so pomembne za ohranjanje biotske raznovrstnosti (nepretrganost in povezanost), ugodno stanje habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo, ter habitatov ogroženih vrst.

7.1 Razvojna območja za dejavnosti, vezane na naravne vire

39.člen
(kmetijstvo)

(1) Ohranjajo se kmetijska zemljišča z visokim pridelovalnim potencialom kot vir za izvajanje gospodarske dejavnosti in spodbuja se kmetijska raba zemljišč, s katero se ohranja kakovostne kulturne krajine.

(2) Kmetijska zemljišča v občini se razvrščajo v skupine glede na ustreznost teh zemljišč za kmetijsko pridelavo. Zasnova kmetijskih površin opredeljuje najboljša in druga kmetijska zemljišča, ki se dodatno členijo na območja z omejitvami zaradi ohranjanja narave, kulturne dediščine ali škodljivega delovanja voda ter vodovarstvenih območij virov pitne vode.

(3) Pri nadaljnjem razvoju kmetijstva v občini se zagotavlja prilagajanje naravnim razmeram in hkrati razvijanje novih, tržno zanimivih oblik pridelovanja hrane, s poudarkom na sonaravni pridelavi (ekološki in integrirani pridelavi) in ponovno uvajanje starih alternativnih poljščin. Kmetijske in dopolnilne ter druge s kmetijstvom povezane dejavnosti ne smejo povzročati večjih negativnih vplivov na okolje.

(4) Kmetijska pridelava se spodbuja na območjih, kjer je okolje neonesnaženo, na legah z ugodnimi reliefnimi in talnimi razmerami in z ugodno osončenostjo ter dobro dostopnostjo, pa tudi na legah z ugodnimi razmerami za čebelarstvo in druge oblike kmetijske pridelave.

(5) Intenzivna kmetijska pridelava (predvsem poljedelstvo in zelenjadarstvo) se omeji predvsem na območja ravnin, na Dragatuško polje, območje Gribelj, Cerkvišč in Lokev, pridelava grozdja in vinogradništvo pa na vinogradniška območja. Za razvoj kmetijskih in povezanih dejavnosti, katerih delovanje je povezano z objekti in ureditvami večjih dimenzij in drugimi posebnostmi, ki glede na zahtevano tipologijo gradnje in varovanje krajinskih kakovosti niso sprejemljivi v okoliških vaseh in preostalem krajinskem prostoru, se za potrebe kmetovanja na območju Petrova vas pri Mihelji vasi uredi kmetijska gospodarska cona Cerje.

(6) Intenzivna kmetijska pridelava se odvija z vključevanjem alternativnih oblik kmetovanja, s katerimi se izrabljajo naravne danosti in primerjalne prednosti posameznih delov občine. Na celotnem območju občine se zagotovijo rešitve za preprečevanje prekomernega obremenjevanja tal in voda s fitofarmacevtskimi sredstvi in gnojenjem, tako da se ne poslabšajo naravne in bivalne kakovosti.

(7) Ob ohranjanju površin za nadaljnji razvoj živinoreje se v občini spodbuja tudi razvoj drugih panog, predvsem poljedelstva na najboljših kmetijskih zemljiščih in sadjarstva ter vinogradništva na za to primernih območjih, ki zaradi svojih leg pomenijo dolgoročni potencial tudi za intenzivnejše oblike pridelave grozdja in sadja.

(8) Obstoječe ribogojnice se ohranjajo, ureditev novih pa je možna na podlagi vsakokratnega presojanja sprejemljivosti z vidika ohranjanja ugodnih razmer v vodotokih in z vidika drugih vplivov na okolje.

(9) Na preostalih predelih občine se uveljavljajo različne ekstenzivne oblike kmetovanja, predvsem živinoreja s pašništvom, lahko pa tudi intenzivnejše oblike, ki bi se glede na povpraševanje na trgu lahko razvile kot alternativne oblike kmetijske pridelave. Spodbuja se sadjarstvo s prenovo travniških sadovnjakov, tudi z namenom ohranjanja genskega sklada starih sort, turizem na kmetiji in druge dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter različne dejavnosti v povezavi kmetijstva s turizmom, gozdarstvom in varstvom in ohranjanjem dediščine.

(10) Na območjih opuščenih naselij se vzdržujejo obstoječi travniški sadovnjaki in drugo sadno drevje ter travinje. Na preostalih območjih, zlasti na tistih, na katerih je velik delež naravnih vrednot in kulturne dediščine, se spodbuja povečanje deleža ekološkega ter integriranega kmetovanja.

(11) V kmetijskem prostoru, kjer se izkaže interes, je na kmetijskih zemljiščih dopustno izvajanje vseh vrst agrarnih operacij ob upoštevanju usmeritev za ohranjanje narave, kulturne dediščine in prepoznavnosti krajin ter načrtovanih infrastrukturnih koridorjev.

(12) Agrarne operacije na drugih območjih: zaradi neugodne parcelne strukture zlasti na območjih za poljedelstvo, deloma pa tudi na vinogradniških območjih se bodo hkrati z melioracijami kmetijskih zemljišč izvajale komasacije in druge agrarne operacije, pri čemer se ohranjajo temeljne značilnosti krajinske strukture, mreže poti, prostorskih smeri, naravnih koridorjev in logike krajinskih vzorcev.

(13) Agrarne operacije se lahko izvajajo na celotnem kmetijskem prostoru občine ob upoštevanju usmeritev za ohranjanje narave, kulturne dediščine in prepoznavnosti krajin ter načrtovanih infrastrukturnih koridorjev.

(14) Za potrebe namakanja kmetijskih površin v večjem obsegu, kjer so ugodni pogoji za pridelavo vrtnin oz. zelenjadarstvo, se uredijo vodni zadrževalniki ali ustrezni namakalni sistemi na območjih, za katera se po izračunu vodne bilance ugotovijo možnosti za rabo vode v kmetijske namene. Zadrževalnike in novo oblikovane obvodne prostore se uredi sonaravno in v skladu z naravovarstvenimi zahtevami ter s ciljem, da se omogoči večnamenskost novega vodnega in obvodnega prostora, npr. rabo v rekreativne namene, ribolov in podobno.

(15) Na kmetijskih površinah na vododeficitarnih območjih se za potrebe kmetijstva urejajo manjši, lokalni zbiralniki za padavinsko vodo.

(16) Za potrebe združevanja vinogradniških, pa tudi drugih površin, predvsem pašnikov, se izvedejo arondacije in medsebojna menjava kmetijskih zemljišč, pri čemer se s potmi in živicami zagotovi prostorska členjenost posameznih parcel.

(17) Izvajanje kmetijskih dejavnosti v neposredni bližini Dobličice, Lahinje, Kolpe se načrtuje tako, da se zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti.

(18) V conah kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov se z redno ekstenzivno rabo ohranja sedanji obseg travniških površin. Ustrezna raba se zagotovi skozi kmetijsko okoljske ukrepe. Spodbuja se ekstenzivno kmetijstvo s čim manjšim vnosom mineralnih gnojil in sredstev za varstvo rastlin.

(19) Na območjih z ohranjeno kmetijsko kulturno krajino, opuščanjem kmetijstva in depopulacijo (obrobje Kočevskega Roga, obkolpski prostor) se spodbuja uvajanje alternativnih oblik kmetovanja po načelu večnamenskosti kmetijstva in uvajanja dopolnilnih dejavnosti zlasti v povezavi s turizmom in različnimi lokalnimi gospodarskimi panogami (območje KP Kolpa in KP Lahinja, vinogradniška območja). Spodbujanje kmetijske dejavnosti je usmerjeno na druga kmetijska zemljišča, predvsem pa na predele (izjemne in dediščinske krajine) in prvine (npr. obdelovalne terase, delane vrtače, steljniki, parcelna struktura, kozolci, vinogradi idr.), ki so pomembni za ohranjanje prepoznavnosti Bele krajine.

(20) Na območjih izjemnih krajin in na njihovem obrobju je postavitev objektov in naprav za potrebe vrtnarstva oz. zelenjadarstva (plastenjaki, steklenjaki) dopustna samo na obrobju naselij, in sicer na legah, ki niso vidno izpostavljene, tako da objekti niso moteči v pogledih na krajine ter na objekte in območja kulturne dediščine. Uvajanje novih, neavtohtonih kultur, ki bi zahtevale specifične ureditve in s tem spremembo krajinskega vzorca, na teh območjih ni dopustno.

(21) Na vinogradniških območjih se vinogradi oziroma sadovnjaki ohranjajo, dopustne so spremembe vrste rabe iz vinograda v sadovnjak ali obratno. Dopustna je izkrčitev gozda zaradi ureditve vinograda ali sadovnjaka. Gozd se varuje tam, kjer ima izrazito varovalno funkcijo (strmine, grape). Dopustna je tudi postavitev objektov in pripadajočih zunanjih ureditev, skladno z drugimi pogoji, ki veljajo za vinogradniška območja in za posamezne PNR.

(22) Neavtohtone kulture, ki bi zahtevale specifične ureditve (ukrepe) in s tem spremembo krajinskih vzorcev, se ne uvajajo.

(23) Pri dimenzioniranju kmetijskih gospodarskih objektov (novogradnje, prenove) se na celotnem območju občine upoštevajo dimenzije in razmerja med dolžino, širino in višino obstoječih objektov. Izjemoma se dopusti postavitev večjih gospodarskih objektov, vendar ob upoštevanju kakovostne tipologije gradnje v naselju in po predhodni strokovni prostorski preveritvi glede na vidno izpostavljenost in umeščenost v prostor, glede na bližino dediščinskih objektov in območij in ob preveritvi vplivov na naravno in bivalno okolje. Ob upoštevanju zgornjih pogojev se dopusti tudi postavitev večjih sklopov velikih gospodarskih objektov, npr. farm, ki pa se preverijo tudi z vidika vplivov na okolje.

40.člen
(gozdarstvo)

(1) Zagotavlja se osnovni cilj gospodarjenja z gozdovi - proizvodnja kvalitetnega lesa ob zagotavljanju in ohranjanju vseh preostalih funkcij gozda s sonaravnimi načini gospodarjenja z gozdovi.

(2) Gospodarjenje in ravnanje z gozdovi na območjih varovalnih gozdov ter v gozdnih rezervatih (gozdovi s posebnim namenom) se izvaja v skladu z določili predpisov o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom.

(3) Gospodarjenje in ravnanje z gozdovi v gozdovih s posebnim namenom, kjer so ukrepi dopustni, se izvaja v skladu z določili predpisov KP Kolpa in KP Lahinja.

(4) Na območjih, na katerih prevladuje gozd (obrobje Kočevskega Roga) se ohranjajo veliki kompleksi gozda, kakršnikoli posegi v ta prostor so nezaželeni. Na preostalih območjih z gozdom (Veliko Bukovje) se ohranjajo sklenjeni kompleksi gozda, zlasti v predelih zaraščajočih površin pa bodo dane razvojne možnosti za kmetijstvo in poselitev. V kmetijski krajini, kjer se gozd prepleta s kmetijskimi površinami in poselitvijo, se varujejo gozdni otoki in gozdni koridorji.

(5) Načrtovanje prostorskih ureditev na območjih gozdov (npr. gozdne prometnice) zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti zlasti na ekološko pomembnih območjih, zavarovanih območjih in posebnih varstvenih območjih.

(6) Ohranja se sklenjenost gozdnih površin in stabilnost gozdnih ekosistemov s poudarkom na ohranjanju habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo (ekološko pomembna območja in posebna varstvena območja). Ohranjajo se gozdne površine na legah, ki so zaradi strmine podvržene eroziji.

(7) Na območjih, kjer v površinskem pokrovu prevladujejo gozdovi, so smotrne krčitve gozdov z namenom zaokrožanja kmetijskih posesti.

(8) Obstoječi gozdarski objekti (koče, logarnice ipd.) se ohranjajo in obnavljajo v obstoječih okvirih.

(9) Gozdne prometnice: za omogočanje gospodarske rabe gozdov s poudarjeno lesnoproizvodno funkcijo se zagotavljajo dostopi do gozdnih zemljišč.

(10) Zgradijo se cestne povezave oziroma odprejo predeli: Miklarji–Mrzle drage, cesta na Ovčjak, Lokve–Vražji kamen, Tančegorski ovinek–Razvaje, Štirnice–Vrh gora, Črneč laz–Preleške drage, Gorica–Lazi, Sinji Vrh–Sebetih, Rokan–Lipje, Svibovec–Marinjak–Viniški Lager, Vidnjeviči–Goljak, Adlešiči–Zilje in Preloka–Bojanci. Dinamika in prioritete izgradnje teh cestnih povezav se oblikujejo glede na potrebe oziroma na interes lastnikov in finančne zmožnosti.

(11) Gozdovi se z gozdnimi vlakami odpirajo v skladu z detajlnimi sečno spravilnimi načrti. Načrtovanje temelji na optimalnem trasiranju glede na lastnosti terena. Na erodibilnih terenih in večjih nagibih se uredi odvodnjavanje.

(12) V primeru gradnje novih javnih cest ali rekonstrukcije že obstoječih, pomembnih za gozdno proizvodnjo, se na podlagi prostorske preveritve opredelijo območja za gozdno proizvodnjo ob cesti, z elementi, ustreznimi za prevoz gozdarskih kamionov. Uredijo se priključki vlak, skladiščnih in rampnih prostorov, obračališč in nakladališč. Uredi se režim prometa po gozdnih cestah z zapiranjem posameznih odsekov.

(13) Gradnja in vzdrževanje prometnic sta v skladu z načeli varovanja narave in kakovosti prostora, pri določanju trase se upošteva ekološke in socialne funkcije gozdov. Vzdrževanje gozdnih cest v okviru razpoložljivih sredstev poteka selektivno glede na prometno obremenitev.

(14) Lov in varstvo divjadi: Gozdnogospodarski posegi v gozd in gozdni prostor so naravnani tako, da se ohranja ugodno stanje vseh avtohtonih vrst v gozdnem ekosistemu. Zato se dela v gozdu opravljajo v času in na način, ki je za živalske vrste čim manj moteč.

(15) Pri lovnem gospodarjenju se vzpostavlja ustrezna številčnost divjadi, zagotavlja se redna košnja košenic in gozdnih jas, s čimer se vzdržuje prehrambna baza za divjad.

41.člen
(turistične, rekreacijske in prostočasne dejavnosti)

(1) Razvijajo se turistične, rekreacijske in prostočasne dejavnosti kot ena temeljnih strateških usmeritev za gospodarski razvoj in dvig bivalnih kakovosti ter za zagotovitev turistične prepoznavnosti občine.

(2) Razvoj turizma se usmerja predvsem na lokacije z večjim turističnim pomenom: staro mestno jedro Črnomlja, Vinica, Stari trg ob Kolpi ter Veliki Nerajec, Pusti Gradec in Belčji Vrh (vstopne točke v KP Lahinja) ter Adlešiči, Žuniči (informacijski center KP Kolpa), Dragatuš, Griblje, Lokve, Belčji Vrh, Bistrica, Damelj, Dolenji Radenci, Srednji Radenci, Gorenji Radenci, Kot ob Kolpi, Sinji Vrh z okolico (apartmaji, razpršeni hotel na območju opuščenih zidanic), Mala Lahinja, Pobrežje, Prelesje, Rodine, Rožanec, Srednji Radenci, Tušev Dol, Veliki Nerajec (informacijski center KP Lahinja) in druga naselja ter posamezne identitetne objekte, ki se izkažejo kot potenciali za razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti. Na teh lokacijah se ureja potrebna in vzdržuje obstoječa turistična infrastruktura, razvijajo se novi programi in nove oblike turizma skladno z naravnimi oziroma kulturnimi danostmi.

(3) Glede na to se oblikujejo:

- območja prednostnega razvoja turističnih, rekreacijskih in prostočasnih dejavnosti (staro mestno jedro Črnomlja z okolico, Jelševnik in Vražji kamen, obkolpska naselja in suha dolina pod Sinjim Vrhom v KP Kolpa in KP Lahinja z naselji v zavarovanih območjih in ob njih ter na vinogradniških območjih in na njihovih robovih, območje term, wellness centra in golf igrišča pri Dragatušu in Vražjem kamnu ter obronki Kočevskega Roga z gozdnimi in vinogradniškimi površinami),
- območja spodbujanja usmerjenega razvoja turističnih, rekreacijskih in prostočasnih dejavnosti (območja kulturne dediščine ter tradicionalne kulturne krajine: Gorenji Radenci, Srednji Radenci, Sodevci, Damelj, Marindolski steljniki in preostali prostor občine),

(4) Razvoj turizma se usmerja tudi na lokacije s turističnim pomenom. Na teh lokacijah se ureja potrebna in vzdržuje obstoječa turistična infrastruktura, razvijajo se novi programi in nove oblike turizma skladno z naravnimi oziroma kulturnimi danostmi.

(5) Spodbuja se tudi razvoj turističnih, rekreacijskih in prostočasnih dejavnosti, ki temeljijo na naravnih danostih, med katerimi so najpomembnejši Kolpa s pritoki in naravno ohranjena, predvsem gozdna območja ter geotermični viri. Na teh območjih se medsebojno povezujejo posamični obstoječi ali novi programi ob izogibanju pretiranim koncentracijam programov in infrastrukture v prostoru.

(6) Pri načrtovanju se zagotavlja varstvo naravnih vrednot, ohranjanje biotske raznovrstnosti zavarovanih območij. Na območjih ohranjanja narave se načrtujejo območja za turizem le na delih, kjer je že urejena komunalna in druga infrastruktura oz. tam, kjer to ni v nasprotju z varstvenimi režimi in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave.

(7) Poleg cestnih prometnic se zagotavlja urejanje kolesarskih, konjeniških, pešpoti ter drugih tematskih poti skupaj s potrebno opremo le teh. V dogovoru z Republiko Hrvaško se zagotovijo prehodi prek Kolpe in navezave na turistične točke v Republiki Hrvaški.

(8) Območje intenzivnejšega razvoja: Turistična ponudba in ureditve za prostočasne dejavnosti se razvijajo lokalno koncentrirano, v okoljsko manj obremenjujočih oblikah, ob upoštevanju omejitev na področju varstva kulturne dediščine, narave in vodnih virov. Prednostno se razvijajo: obvodne športne, rekreacijske in druge prostočasne dejavnosti, izletniški, doživljajski in naravoslovni turizem, turizem, povezan z geotermičnimi viri in kulturno-zgodovinski turizem.

(9) V prostoru ob reki Kolpi se razvijajo predvsem izletniški in stacionarni turizem ter turistična ponudba, povezana z obvodnimi prostočasnimi dejavnostmi in vodnimi športi, rekreacijo ipd., predvsem na lokacijah: Prelesje, Kot ob Kolpi, Sodevci, Gorenji Radenci, Srednji Radenci in Dolenji Radenci, Breg pri Sinjem Vrhu, suha dolina pod Sinjim Vrhom, Kot pri Damlju, Damelj, Učakovci, Vinica, Zilje, Preloka, Žuniči, Marindol, Gorenjci, Adlešiči, Pobrežje, Dolenjci, Fučkovci, Dragoši in Griblje.

(10) Po pridobitvi soglasij s področja ohranjanja narave in okolja se navedene lokacije opredeli ali za prostore za kopanje z vso ustrezno komunalno in drugo opremo ali za ureditve, ki omogočajo kopanje v naravnem okolju ali drugo.

(11) Ohranjajo se obstoječi prostori za šotorišča, če niso na poplavnem območju. Dejavnost se opravlja v poletni sezoni brez stalnih ureditev oz. grajenih objektov, razen tam, kjer so stalne ureditve dopustne.

(12) Dostopi v reko Kolpo (za kopalce, čolnarje) se urejajo le na za to določenih lokacijah ob ohranjanju morfoloških značilnosti vodotoka, v zavarovanem odseku pa ob upoštevanju varstvenih režimov predpisa o KP Kolpa in soglasij organov, pristojnih za upravljanje voda in za varnost plovbe.

(13) Rekreacijsko-športne aktivnosti na oz. ob reki Kolpi, Lahinji in Dobličici (množično čolnarjenje in organizirani EKO spusti in druge množične športne in rekreativne dejavnosti) je dopustno izvajati tako, da ni ogroženo drstenje zavarovanih in ogroženih ribjih vrst ter po predhodni pridobitvi soglasij s področja ohranjanja narave in okolja ter varnosti plovbe.

(14) V Črnomlju se predvidita ureditev prostorov za kopanje v naravnem okolju ob Dobličici in Lahinji in ureditev športnih igrišč ter sprehajalnih poti.

(15) Tematske poti ob Kolpi in druge nove tematske poti ostanejo namenjene pohodništvu izjemoma kolesarjenju in konjeništvu, če je to ni v nasprotju z Uredbo KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa. Označitev varovanih območij, ki jih vključujejo tematske poti se izvaja v skladu s predpisi, ki določajo označevanje v zavarovanih območij.

(16) Kulturno-zgodovinski, doživljajski, naravoslovni turizem se usmerja v Črnomelj in druga naselja s pomembnimi objekti kulturne dediščine ter na druge turistične točke in območja, povezana s prezentacijo kulturne dediščine, kot so gradovi in spominska obeležja, in z ogledom naravnih vrednot in kakovosti v KP Lahinja in Kolpa ter naravnih posebnosti (vrtače, jame, brezna). Obstoječe in nove tematske turistične poti, kolesarske poti, izletniške in pohodniške poti ter vinske ceste se vzdržujejo in nadgrajujejo z združljivimi programi, urejajo pa se tudi nove kolesarske, konjeniške, učne, romarske in druge tematske poti.

(17) Turizem, povezan z geotermičnimi viri, se razvija na potencialnih novih območjih z možnostjo izrabe geotermične energije in morebitnih zdravilnih učinkovin, predvsem na prostoru med Dragatušem in Brdarci. Izrabo geotermičnih virov se povezuje z drugimi turističnimi potenciali in z možnostmi za razvoj prostočasnih dejavnosti v bližini posameznih virov.

(18) Naselja na obrobju krajinskih parkov se v funkcionalnem in oblikovnem smislu urejajo kot vstopne točke v območje parkov, v ta namen se v teh naseljih omogoči razvoj dejavnosti v okviru turistične ponudbe. Na območjih obeh parkov se v okviru naselij uredijo informacijska središča, prednostno v prenovljenih obstoječih objektih.

(19) V Črnomlju in večjih lokalnih središčih se zagotavljajo nove nočitvene kapacitete v obliki hotelske, motelske ali apartmajske gradnje, ki pa je kakovostno oblikovana in umeščena v prostor, tako da se ohranjajo prepoznavne značilnosti posameznih naselij ali pa oblikujejo nove, kakovostne prvine prepoznavnosti občine.

(20) V manjših naseljih se nastanitvene zmogljivosti zagotavljajo znotraj obstoječih naselij, predvsem v zasebnem sektorju (turistične kmetije, penzioni, oddajanje sob in apartmajev).

(21) Prostori za kampiranje se urejajo predvsem ob Kolpi: Vinica, Prelesje in na drugih lokacijah po predhodnih preveritvah z vidika varstva narave in kulturne dediščine. V bližini Črnomlja oz. priključkov na cesto v okviru 3. razvojne osi se po predhodnih strokovnih prostorskih preveritvah zagotovijo lokacije za avtokampe z vso ustrezno infrastrukturno opremo (npr. v okviru območja TRIS Kanižarica), vključno z ureditvami za spravilo kamp prikolic.

(22) Območje spodbujanja razvoja turistične in rekreativne dejavnosti: Turistična ponudba in ureditve za prostočasne dejavnosti se razvijajo v manjšem obsegu, lokalno koncentrirano, nemnožično in v okoljsko manj obremenjujočih oblikah. Prednostno se razvijajo turizem na kmetiji, izletniški in doživljajski turizem.

(23) Zaradi kakovosti in privlačnosti tradicionalne kulturne krajine, ki jo je ustvarilo kmetijstvo kot prostorsko prevladujoča raba prostora v regiji, se spodbuja razvoj turizma in prostočasnih dejavnosti v povezavi s kmetijstvom, tudi vinogradniški turizem.

(24) Na izpostavljenih in pomembnih kraških območjih se pri načrtovanju turizma ob naravnih posebnostih upošteva občutljivost teh območij, zato se dejavnosti uskladi z varstvenimi režimi in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave.

(25) Spodbuja se specializirana in raznolika lokalna ponudba, vendar v merilu in obsegu, ki ne razvrednoti kakovosti prostora.

(26) V pomembnejših lokalnih središčih, lokalnih središčih in podeželskih naseljih ter zaselkih s ponudbo turizma na kmetiji se zagotavljajo možnosti za širitev kmetij in urejanje novih objektov za ureditev nočitvenih kapacitet in za potrebe drugih dopolnilnih dejavnosti, povezanih s turizmom.

(27) Nove prenočitvene kapacitete se prednostno urejajo v že obstoječih stanovanjskih in gospodarskih objektih s kakovostno prenovo ali novogradnjo na mestu obstoječih objektov.

(28) Pri zagotavljanju drugih turističnih kapacitet se prednostno preurejajo in posodabljajo obstoječi objekti, pri čemer se ohranja temeljne značilnosti kakovostne lokalne arhitekture.

(29) Počitniške hiše se gradijo kot prenova notranjih rezerv naselij in ne kot nove širitve na nepozidanih površinah na območjih ohranjanja narave ter v skladu z in varstvenimi usmeritvami zavarovanih območij (predpisi o KP Kolpa in KP Lahinja).

(30) Zagotavlja se prednostno infrastrukturno urejanje naselij, v katerih bodo izražene utemeljene pobude za razvoj turistične ponudbe.

(31) Na območju Kočevskega Roga se uveljavlja lovni turizem.

(32) Na območju KP Kolpa in KP Lahinja se upoštevajo usmeritve za ohranjanje narave:

- V območjih z naravnimi kakovostmi se načrtuje prilagojene, nemnožične in neagresivne oblike turizma in rekreacije v naravnem okolju, pri čemer se turistično in rekreacijsko infrastrukturo zagotavlja na območjih naselij in na območju predvidenih za rekreacijo v skladu z varstvenimi režimi in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave.
- Z načrtovanjem in vzpodbujanjem trajnostnih oblik turizma in rekreacije v neposredni bližini reke Kolpe se razbremenjuje pritisk na ožji priobalni pas in se ga varuje ter ureja v skladu z varstvenimi režimi in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave. Ob vodotoku se turistične in prostočasne dejavnosti kvalitativno programsko prestrukturira, prostorsko uravnoteži in definira z Upravljavskim načrtom za KP Kolpa.
- Zaradi preprečevanja poškodb habitatnega tipa HT 3260 in vplivov na ekološke zahteve kvalifikacijskih vrst ter na njihovo ugodno ohranitveno stanje, se ob načrtovanih rekreativnih dejavnosti, v sklopu upravljavskega načrta KP Kolpa in KP Lahinja pripravijo izhodišča za usklajevanje rekreacije in varstva narave, kot to določa Operativni program upravljanja z območji Natura 2000 (v nadaljevanju OPAN).
- Rekreacijske površine za dejavnosti, za katere so pogoj tudi parkirišče, ureditev sanitarij (začasnih ali stalnih) ter drugih infrastrukturnih objektov, ki hkrati terjajo neoviran dostop, pa predlagane lokacije te možnosti nimajo, se ne načrtujejo, če tako predpisuje tudi predpisi o KP Kolpa in drugi predpisi oz. če se za te ureditve ne pridobijo soglasja s področja ohranjanja narave in okolja.

- Na rekreacijskih površinah ob Kolpi in Lahinji, ki potrebujejo tudi parkirne površine, se le-ta umestijo izven naravnega spomenika, izven I. varstvenega območja (VO) KP Kolpa in skladno z varstvenim režimom (VR) predpisa o KP Kolpa, izvedejo se v travni izvedbi in le kot začasne narave. V KP Lahinja se za ta namen predvidi parkirišče znotraj naselij Pusti Gradec, Veliki Nerajec in Belčji Vrh.
- Začasne turistične objekte, namenjene sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, se izjemoma načrtujejo in urejajo na robnem območju površin za turizem (BT površine), na infrastrukturno opremljenih stavbnih zemljiščih ter na lokacijah, ki imajo neoviran ali že urejen javni dostop za motorna vozila in drugo potrebno infrastrukturo.

(33) Lokacije z večjim turističnim pomenom in lokacije s turističnim pomenom so prikazane v strateškem delu kartografskega dela OPN na listu št. III., lokacije turističnih in prostočasnih dejavnosti pa so prikazane v strateškem delu kartografskega dela OPN na listu št. VI.

42.člen
(izkoriščanje mineralnih surovin)

(1) Izkoriščanje mineralnih surovin se izvaja organizirano s ciljem, da se zagotovi uravnotežena oskrba z mineralnimi surovinami v občini ter ob tem upoštevajo okoljski in naravovarstveni cilji ter cilji varstva prepoznavnosti prostora.

(2) Območji izkoriščanja dolomita in apnenca sta Suhor pri Vinici in Hrast pri Vinici (I in II).

(3) Ohranjajo se perspektivna in potencialno zanimiva nahajališča tehničnega kamna na lokacijah Izgornik, Poljanska gora – Gaj (oboje apnenec) in Gorica 1 (dolomit). Na teh lokacijah se ohrani dostopnost do virov mineralnih surovin.

(4) Nelegalne kope v občini se evidentira in sanira brez možnosti nadaljnjega izkoriščanja mineralnih surovin. Sanacije opuščenih kopov na območjih v bližini poselitve ali večjih prometnic se načrtuje z uvedbo ustreznih nadomestnih rab, ki ne smejo povzročati negativnih vplivov na okolje. Na naravno ohranjenih območjih se sanacije zagotavljajo predvsem s prepuščanjem naravni sukcesiji.

(5) V času izkoriščanja mineralnih surovin, vključno s transportom, se izvajajo ukrepi za zmanjševanje vplivov na okolje, predvsem na okoliško poselitev ter objekte in območja kulturne dediščine in naravnih vrednot.

43.člen
(upravljanje z vodami)

(1) Pri načrtovanju prostorskih ureditev in dejavnosti na območju vodnih zemljišč se upošteva:
- da se prostorske ureditve in dejavnosti, ki niso vezane na vodo, umešča izven območij, kjer je voda stalno ali občasno prisotna, ter v ustreznem odmiku tako, da se na priobalnem zemljišču ohranjata nepozidanost in javna dostopnost;
- da se z ureditvami ne poslabšujeta stanje voda in vodni režim, oziroma se zagotovijo izravnalni ukrepi;
- da se ohranjajo retenzijske sposobnosti območij in zagotavlja njihova ponovna vzpostavitev, če je to mogoče. Kadar je izkazan javni interes, je spreminjanje obsega retenzijskih površin ali vodnega režima možno le ob ustrezni nadomestitvi teh površin in izvedbi izravnalnih ukrepov, ki zagotavljajo, da se ne poslabšujeta vodni režimi in stanje voda;
- da se premostitve voda in gradnje na vodnem ter priobalnem zemljišču načrtujejo tako, da je zagotovljena poplavna varnost in varnost plovbe ter da se ne poslabšujeta stanje voda in vodni režim.

(2) Zagotavlja se neškodljiv dostop do vodnega dobra in dopušča splošno rabo vodnega dobra, razen v primerih, ko je to onemogočeno zaradi objektov, ki jih določajo zakonski predpisi o vodah.

(3) Na vodnem ali priobalnem zemljišču ni dopustno postavljati objektov ali drugih ovir, ki bi preprečevale prost prehod ob vodnem javnem dobru.

(4) Upravljanje voda: v prostorskem razvoju se upošteva naravne procese, ki lahko ogrožajo poselitev in druge rabe prostora ter človekove dejavnosti, kot omejitev pri načrtovanju tako, da se na poplavnih in erozijskih območjih ne načrtuje prostorskih ureditev in dejavnosti, ki lahko te procese sprožijo.

(5) Redno vzdrževanje vodotokov je še naprej usmerjeno k vzdrževanju vodnega režima ob uporabi sonaravnih ureditev obrežij in vodnih objektov, kot so jezovi, pragovi in drugi objekti, ki se redno obnavljajo.

(6) V obvodnih krajinah in mokrotnem svetu se varujejo naravna morfologija strug in obrežna vegetacija ter površinski vodni pojavi v celoti. Na vodotokih, v katerih so bili uničeni habitati, se vzpostavijo nadomestni habitati. Pri urejanju vodotokov se oblikujejo naravno oblikovane struge in obrežja.

(7) Na Kolpi se opravljajo le vzdrževalna dela, ki so nujna za zagotavljanje stabilnosti vodnega režima. Glede na to se vzpostavi tudi ustrezne režime rabe in vzdrževanja obvodnega prostora Kolpe ter pritokov, prav tako se vzdržuje vse vodne objekte na teh vodotokih.

(8) Sanacija jezov se prioritetno izvaja na vodotokih, na katerih je zaradi razdrtih jezov kritičen nizek vodostaj in je zato tudi ogroženo življenje v vodi. Pri neobhodnih oz. začasnih zajezitvah vodotokov in odvzemu voda iz njih, ostanek pretoka oz. akumulacija vode zagotavlja primerne pogoje za ohranitev in razvoj vodnih in obvodnih biotopov; izvedba zajezitve zagotavlja in ohranja obseg, celovitost in povezanost habitatov vrst vezanih na vodotok oz. ekološko povezanost biotopa pred zajezitvijo in po njej.

(9) Varstvo pred škodljivim delovanjem voda: Prostorske ureditve na področju vodne infrastrukture, s katerimi se zagotavlja varstvo pred škodljivim delovanjem voda, so, kadar vplivajo na območje dveh ali več občin, prostorske ureditve državnega pomena. Zagotavlja se varnost naselij in najboljših kmetijskih površin pred visokimi vodami ter pri tem uveljavlja načelo sonaravnosti in upošteva naravna dinamika vodotokov.

(10) Ohranjajo se retenzijske površine, prodišča in mokrišča, vode se zadržujejo v povirnem delu.

(11) Raba vode in ureditve v obvodnem prostoru: Reka Kolpa se skladno s prostorskimi možnostmi nameni turističnim, rekreacijskim in prostočasnim dejavnostim, pri čemer se urejanje dostopov in druge ureditve izvaja ob ohranjanju morfoloških značilnosti Kolpe in obvodnega prostora ter značilnosti posameznih ekosistemov, kulturnih in doživljajskih značilnosti obvodne krajine.

(12) Na vodnem in priobalnem zemljišču se razen v izjemnih primerih ne posega v prostor v pasovih, kot jih določajo predpisi o vodah.

(13) Reka Kolpa je območje kopalnih voda. Prostori za kopanje se skladno z veljavnimi predpisi urejajo predvsem na delih Kolpe, kjer so že vzpostavljena šotorišča in kampi, če ti niso na poplavnem območju ter kjer so že vzpostavljene ureditve za rekreacijo in športne dejavnosti ob vodi ali na njej.

(14) Rekreacijska območja se lahko urejajo le tam, kjer je mogoče organizirati oblike dostopa, ki ne pomenijo spreminjanja morfoloških značilnosti voda in kjer rekreacijska raba voda ni v nasprotju z ranljivostjo vodnih ekosistemov.

(15) Izkoriščanje vode kot naravnega vira, kot so odvzemi vode za namakanje ali za morebitne nove male vodne elektrarne, je dopustno, ob pogoju, da je predhodno utemeljeno kot sprejemljivo z vidika vplivov na okolje in z vidika vplivov na območje ohranjanje narave (naravna vrednota in posebno varstveno območje, umestitve v krajino) in skladno s predpisi, ki urejajo vrsto posegov in način izkoriščanja naravnih virov.

(16) V ureditve v obvodnem prostoru se vključuje tudi ustrezno obnovo in prenovo starih mlinov in žag skupaj z jezovnimi zgradbami. Poleg prvotni namembnosti se lahko namenijo tudi pridobivanju električne energije ob upoštevanju naravovarstvenih in kulturno varstvenih smernic in pogojev.

(17) Pri zajezitvah vodotokov in odvzemu voda se zagotavlja pogoje za ohranitev vodnih in obvodnih biotopov ter ekološko povezanost biotopa pred in za zajezitvijo.

(18) Oskrba z vodo: Zagotavlja se ustrezno oskrbo s pitno vodo in varujejo vsi obstoječi in potencialno pomembni vodni viri ter spodbuja varčna in smotrna raba pitne vode.

(19) Oskrba s pitno vodo in z vodo za gospodarsko rabo in prostočasne dejavnosti se še naprej zagotavlja iz povodja reke Kolpe. V ta namen se ohranjajo njeno kemijsko in ekološko stanje ter

obnovljivost naravnega vira, pa tudi ekološki, krajinski in doživljajski pomen voda v krajini, vključno z ustvarjenimi prvinami vodnega sveta.

(20) Skrb za ohranjanje količin in kakovosti zajetih in nezajetih vodnih virov tudi v prihodnosti vključuje nadzor nad uresničevanjem režimov vodovarstvenih območij, zlasti pa urejanjem sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda. S tem se hkrati ohranjajo možnosti za izkoriščanje še neodkritih in nezajetih vodnih virov in toplih izvirov, ki v prihodnosti lahko povečajo razvojne potenciale za poselitev ter za turizem in rekreacijo.

(21) Na območjih ohranjanja narave, vezanih na vode, se zagotavlja:

- Načrtovanje prostorskih ureditev in dejavnosti na območju voda in obvodnih zemljiščih mora zagotavljati varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti.
- Vodna infrastruktura se načrtuje tako, da se omogoča delovanje naravnih procesov na vodah in ob njih.
- Urejanje vodotokov se vsestransko pretehta in upošteva naravno dinamiko porečja. Izvaja se s sonaravnimi ukrepi, ki zagotavljajo ohranjanje ali vzpostavitev naravne rečne dinamike.
- Na reguliranih vodotokih se omogoči izboljšanje njihovega hidromorfološkega stanja.
- Mehansko čiščenje vodotokov se načrtuje tako, da se v obdobju treh let očisti največ 30% površine vodotoka znotraj con kvalifikacijskih vrst.
- V načrtovanje posegov v vodotoke se vključujejo ekološke zahteve kvalifikacijskih vrst, zlasti da se ohranja sedanji obseg naravne ohranjenosti vodotokov, predvsem obstoječe dele razgibanih naravnih brežin, zalive, mrtve rokave, tolmune in plitvine. Ohranja se vodna dinamika (pretočnost, hitrost vodnega toka, naravna struktura dna in brežin vodotoka ter obseg poplavnih območij).
- V conah kvalifikacijskih vrst se ohranja mokrišča in vodne površine v gozdu (mlake, luže in kaluže).
- Načrtuje se ohranitev in sanacija kalov (mlake, lokve), ki se namenjajo tradicionalni rabi (napajanje živine) ali drugim dejavnostim, s tem da se pri njihovi obnovi upoštevajo načela varstva narave.

7.2 Usmeritve za prostorski razvoj na posebnih območjih

44.člen
(splošne usmeritve za prostorski razvoj na posebnih območjih)

(1) Na območjih prepoznavnosti in naravnih kakovosti se ohranja krajinske prvine in naravne procese ter rabo prostora, s katero se ohranijo najpomembnejše prvine prepoznavnosti in naravne kakovosti. Poleg zgodovinsko pogojenega razvoja je pomembno varovati tudi naravne sestavine prostora ter tradicionalno ekstenzivno kmetijsko rabo. Za območja prepoznavnosti, ki se stikajo z območjih sosednjih občin, se predvidi izdelava krajinskih zasnov oziroma posebnih strokovnih podlag za urejanje krajine v sodelovanju ob upoštevanju razvojnih potreb sosednjih občin. Poleg naravovarstvenih izhodišč se v tem prostoru varujeta tudi vsebinska povezanost območja in njegov kulturno-zgodovinski pomen, ki ga obeležujejo ostanki zgodovinske poselitve in urejanja krajine ter objekti in obeležja zgodovinskih dogodkov, ki jih družba prepoznava kot posebne vrednote.

(2) Za območja prepoznavnosti oziroma za njihove dele, za katere bo potrebna sanacija ali pa bodo zanje podane razvojne pobude za poseganje izven območij naselij, se pripravijo OPPN ali regulacijski načrti, ki temeljijo na strokovnih prostorskih preveritvah in utemeljitvah.

45.člen
(usmeritve za ohranjanje prepoznavnosti)

(1) Ohranjanje prepoznavnosti krajin se zagotavlja na celotnem območju, predvsem pa na območjih prepoznavnosti - dolini zgornje Kolpe pod Starim trgom, pri Marindolu, na območju Dobličice pri Jerneji vasi ter območje KP Lahinja.

(2) Ohranja se tudi naravne in ustvarjene prvine prepoznavnosti, ki se pojavljajo po celotnem območju občine: oblika naselij in posamičnih kakovostnih arhitekturnih objektov ter njihova umeščenost v prostor, sklenjena gozdna območja, vrtače, delane vrtače in plitva erodirana tla do kamninske podlage, breze, steljniki, obdelovalne terase, drobna parcelna struktura njivskih krajin na uravnanem in blago valovitem reliefu, vinogradi z drobno strukturo parcel in vrstami po padnici ter z zidanicami ter Kolpa, Lahinja in Dobličica z objekti in obvodnim prostorom. Varujejo se ekološki procesi sonaravnega gospodarjenja v kulturni krajini in povezave s stavbno in naselbinsko dediščino.

(3) Vinogradniška območja so območja razpršene poselitve, ki se je oblikovala kot avtohtoni poselitveni vzorec v krajini z nizko gostoto, zidanicami in gospodarskimi objekti za spravilo sadja in orodja ter s samotnimi kmetijami, domačijami, zaselki. Urejajo se kot območja, pomembna za prepoznavnost prostora.

(4) Usmeritve za ohranjanje prepoznavnosti krajin se vključi v prostorske, razvojne in sektorske programe za zagotavljanje ustreznega razvoja kulturne krajine, pa tudi druge kulturne dediščine.

46.člen
(usmeritve za varstvo kulturne dediščine)

(1) Z načrtovanjem prostorskega razvoja se zagotavlja celostno varstvo kulturne dediščine, ustrezno uporabo dediščine v skladu s sodobnimi potrebami in načinom življenja ter ob tem obravnava dediščino kot dejavnik vzdržnega prostorskega razvoja in kot razvojni dejavnik ter prostorski potencial.

(2) Dediščina se varuje glede na tip (arheološka, stavbna profana, stavbna sakralna, memorialna, naselbinska, dediščinska kulturna krajina, ostalo) in glede na status (kulturni spomeniki državnega ali lokalnega pomena, varstvena območja dediščine in preostala registrirana dediščina).

(3) Varstvo dediščine na večjih območjih dediščine (naselbinska dediščina, kulturna krajina) se zagotavlja v sklopu celovitega varstva dediščine skozi sistem prostorskega načrtovanja in v sodelovanju z dejavniki, ki s prostorom gospodarijo – kmetijstvo, gozdarstvo, poselitev, infrastruktura in drugi.

(4) Posebno pozornost se posveti ohranitvi izredno ogrožene etnološke dediščine (stare kmečke hiše, domačije ter posamične kašče, sušilnice, zidanice itd.) in se jo v večji meri poveže s turističnimi razvojnimi možnostmi, kar velja tudi za grajske stavbe (Črnomelj, Vinica, Pobrežje, Turn pri Brezniku ter lokaciji Brdarci in Pusti Gradec).

(5) Kočevarske vasi se ohranjajo in prezentirajo kot ruševine in se vključujejo v tematske kulturne ali rekreacijske poti, v katere se po možnosti vključujejo tudi objekti in območja memorialne dediščine.

(6) Poleg objektov dediščine se, kjer je to določeno, varujejo tudi njihova vplivna območja, določena iz zgodovinskega, funkcionalnega in vizualnega vidika, s čimer se smiselno dopolnjujejo tudi varstvene usmeritve za kulturno krajino. Vplivna območja se povzamejo tudi v prostorskih aktih s ciljem ohranitve ali zagotovitve prostorske integritete, pričevalnosti, dominantnosti in možnosti delovanja dediščine. Pomembnejše in prostorsko izpostavljene kulturne spomenike varujemo optimalno v njihovem vplivnem območju, kar predpostavlja poleg fizične ohranitve tudi ohranitev skladne krajinske podobe in ohranitev obstoječih funkcionalnih navezav in celovitosti. V vplivnem območju varujemo tudi drugo kulturno dediščino, kadar je vedutno izpostavljena in pomembna za krajinsko sliko širšega območja.

(7) Kulturna dediščina se varuje, ohranja in prezentira na kraju samem. Območja naselbinske dediščine, stavbne sakralne dediščine (cerkve, kapele, znamenja), vključno z njihovim ambientalnim okoljem, profane stavbne dediščine (predvsem meščanske stavbe in etnološka dediščina - stare kmečke hiše, domačije, posamične kašče in zidanice, stavbe v jedru Črnomlja, gradovi), memorialne dediščine (predvsem vezane na dogodke med 2. svetovno vojno) in arheološke dediščine se praviloma varujejo »in situ«. V izjemnih primerih, če ni nobene druge možnosti več, se lahko varstvo stavbne dediščine zagotavlja tudi v t.i. muzeju na prostem.

(8) Na območju kulturne dediščine ali v njihovi bližnji okolici se ne umeščajo in izvajajo dejavnosti s področja obrambe, prav tako se na ta območja ne umeščajo velike industrijske cone ali druge dejavnosti, ki bi predstavljale potencialne cilje napada v primeru oboroženega spopada.

47.člen
(usmeritve za ohranjanje naravnih kakovosti)

(1) Območja ohranjanja narave, ki so razglašena z odloki ali določena s posebnimi predpisi, se varujejo v skladu z določili teh predpisov, ki jih ta odlok prevzema. Za posege na območja ohranjanja narave je treba pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje pristojne službe za ohranjanje narave ter dovoljenje za poseg v naravo.

(2) Ohranjanje naravnih kakovosti se zagotavlja na celotnem območju občine Črnomelj, predvsem pa na območjih ohranjanja narave:

- zavarovana območja Krajinski park Kolpa in Krajinski park Lahinja;
- za zavarovanje predvidena območja regijski park Kočevsko-Kolpa in naravni spomenik Jelševnik;
- naravne vrednote različnih zvrsti (površinska geomorfološka, podzemeljska geomorfološka, geološka, hidrološka, botanična, zoološka, ekosistemska, drevesna in oblikovana naravna vrednota). Naravne vrednote se varuje v skladu z varstvenimi usmeritvami za posamezne zvrsti naravnih vrednot;
- pričakovane naravne vrednote, predvsem nizki kras in nahajališče premoga v Kanižariški premogovni kadunji. Na območjih pričakovanih naravnih vrednot se najdbe mineralov in fosilov prijavi pristojnemu ministrstvu;
- ekološko pomembna območja (Kočevsko, Stobe, Kolpa, Veliko Bukovje, Lahinja, Dobličica, Petrišina jama, Bezgovka in Gornji kal). Ohranja se razsežnost habitatnih tipov in habitatov rastlinskih in živalskih vrst, ohranja njihova kakovost ter povezanost ter omogoča ponovna povezanost, če je bila le-ti prekinjena;
- posebna varstvena območja (območja Natura 2000) (Bezgovka, Veliko Bukovje, Kočevsko, Kočevsko - Kolpa, Gornji Kal, Petrišina jama, Dobličica, Stobe-Breg, Kolpa in Lahinja). Ohranja se naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih in živalskih vrst, ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specifične strukture ter naravne procese ali ustrezno rabo. Ohranja ali izboljšuje se kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov habitata, ki so bistveni za najpomembnejše življenjske faze, kot so mesta za razmnoževanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje živali, ohranja se povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovno povezanost, če je le-ta prekinjena;
- habitatni tipi, pri katerih se ohranja naravna razširjenost, specifična struktura in ustrezna raba ter ugodno stanje za habitate značilnih rastlinskih in živalskih vrst. Na območjih habitatnih tipov se posegi in dejavnosti načrtujejo na način in v obsegu, da se v kar največji možni meri ohranja ali veča naravna razširjenost habitatnih tipov in območij, ki jih posamezni habitatni tip znotraj te razširjenosti pokriva; da se v kar največji možni meri ohranjajo specifična struktura habitatnega tipa in naravni procesi ali ustrezna raba v skladu z varstvenimi cilji iz priloge 2 Uredbe o habitatnih tipih; da se ohranja ugodno stanje za te habitatne tipe značilnih rastlinskih in živalskih vrst v skladu z varstvenimi cilji iz predpisov, ki urejajo varstvo zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst.

(3) Naravne vrednote številnih zvrsti (površinska geomorfološka, podzemeljska geomorfološka, geološka, hidrološka, botanična, zoološka, ekosistemska, drevesna in oblikovana naravna vrednota): naravne vrednote se varujejo v skladu z varstvenimi usmeritvami za posamezne zvrsti naravnih vrednot. Posege in dejavnosti se na naravni vrednoti izvaja le, če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti. Z naravnimi vrednotami se ravna tako, da se ne ogrozi njihov obstoj. Če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti se posegi in dejavnost: na površinski in podzemeljski geomorfološki, hidrološki in geološki naravni vrednoti izvajajo v obsegu in na način, da se ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma v obsegu in na način, da se v čim

manjši možni meri spremenijo druge fizične, fizikalne, kemijske, vidne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote; na drevesni naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne zmanjša vitalnost in ne poslabša zdravstveno stanje drevesa ter, da se ne poslabšajo življenjske razmere na rastišču; na botanični in zoološki naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne poslabšajo življenjske razmere rastlin in živali, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, do takšne mere, da jim je onemogočeno dolgoročno preživetje; na ekosistemski naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne spremenijo kakovosti ekosistema ter naravni procesi v njem do takšne mere, da se poruši naravno ravnovesje; na oblikovani naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne poslabšajo življenjske razmere za rastline, ki so bistveni sestavni del naravne vrednote, da se ne zmanjša njihova vitalnost ter da se bistveno ne spremenijo oblikovne lastnosti naravne vrednote, pri čemer se na območjih vrtno arhitekturne dediščine posegi in dejavnosti izvajajo v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.

(4) Ohranjajo se tudi prvine biotske raznovrstnosti krajine kot so travniški sadovnjaki, mejice, žive meje, posamezna drevesa, skupine dreves, gozdni otoki in steljniki.

7.3 Območja za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, območja zaščite in reševanja

48.člen
(splošne določbe)

(1) Na erozijskih in plazljivih~~ovitih~~ območjih, ki se kot takšna izkažejo ob podrobnejši preveritvi pred sprejetjem OPPN oz. izdajo gradbenega dovoljenja, se ne načrtuje nove poselitve, infrastrukture oziroma dejavnosti ali prostorskih ureditev, ki lahko s svojim delovanjem povzročijo naravne nesreče. Na poplavnih območjih, kjer so že obstoječa stavbna zemljišča, se ne načrtuje nove poselitve, infrastrukture. Dopustna so vzdrževalna dela, rekonstrukcije, gradnje in novogradnje na mestih obstoječih objektov z vodnim soglasjem oz. ustreznim dovoljenjem pristojnega organa.

(2) Na vododeficitarnih območjih se prioritetno zagotavlja urejeno oskrbo z vodo prebivalcem teh območij. Dejavnosti, ki bi pomenile izjemno povečanje potreb po vodi, se v teh območjih ne načrtuje.

(3) Pri posegih v prostor se upošteva požarno ogroženost naravnega okolja.

(4) Na območjih naselitev in industrije se velika pozornost posveti opredelitvi in izvedbi požarnega varovanja.

(5) Glede na stopnjo potresne ogroženosti so objekti ustrezno protipotresno projektirani in grajeni.

(6) Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.

(7) Območja, ogrožena zaradi škodljivega delovanja voda, se ne smejo spreminjati, razen v skladu s predpisi o vodah. Kadar je izkazan javni interes, je spreminjanje obsega retencijskih površin ali vodnega režima možno le ob ustrezni nadomestitvi teh površin in izvedbi izravnalnih ukrepov, ki zagotavljajo, da se ne poslabšujeta vodni režimi in stanje voda.

(8) V občini so erozijska območja z nizko stopnjo ogroženosti. Na teh območjih se zagotavlja, da se prostorske ureditve in posamični posegi v prostor načrtujejo in izvajajo ob upoštevanju običajnih protierozijskih ukrepov, kar vključuje predvsem izbor lokacij za gradnjo izven teh območij. Če se tem območjem ni mogoče izogniti, se zagotovi izvedbo ustreznih strokovnih presoj in tehničnih rešitev, ki zagotavljajo stabilnost objektov. Na celotnem območju občine so na erozijskih in plazljivih območjih dopustni zaščitni ukrepi, ki služijo stabiliziranju terena.

(9) Na erozijskih~~, plazovitih~~ in plazljivih območjih se omogoči varne življenjske razmere s sanacijo žarišč naravnih procesov in z omejevanjem razvoja, sorazmerno s stopnjo nevarnosti naravnih procesov, ki lahko ogrožajo človekovo življenje ali njegove materialne dobrine.

(10) Upoštevajo se omejitve zaradi potresne varnosti za območje s potresno nevarnostjo VII. in VIII. stopnje po MSC lestvici.

(11) Na območjih, ki so ogrožena zaradi dejavnosti, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in skladiščenjem nevarnih snovi, to so območja industrijskih dejavnosti, ki se ukvarjajo s proizvodnjo in skladiščenjem nevarnih snovi (skladišče Istrabenz plini v Črnomlju kot vir manjšega tveganja za okolje) in območja znotraj in v bližini koridorjev prevoza nevarnih snovi na cestnem omrežju, se razvoj naselij načrtuje in ureja na način, da prebivalci in njihovo premoženje niso ogroženi. Pri načrtovanju prostorskega razvoja naselij se izogiba območjem, ki so ogrožena zaradi nesreč z nevarnimi snovmi ali drugih nesreč (promet, vojna).

(12) Ožje vplivno območje virov ogroženosti zaradi nevarnih snovi se nameni t.i. blažilnim območjem, katerih funkcija je zagotovitev čim manjše škode. Raba na blažilnih območjih obsega dejavnosti, ki so manj ranljive za izide izrednih dogodkov (eksplozije, požari, izpusti strupenih snovi v zrak in vode).

(13) Na potencialno ogroženih območjih se uveljavlja prostorske, urbanistične, gradbene, arhitekturne in druge tehnične ukrepe (npr. orientacija zgradb, strukturne ojačitve, izolacija, tehnična sredstva za zaklanjanje, alarmiranje ipd.), tako da se preprečijo oziroma zmanjšajo morebitne posledice ter omogoči zaščita, reševanje (evakuacija) in pomoč, za obstoječa območja s strnjeno poselitvijo na ogroženih območjih pa se zagotovi izvedba ustreznih varnostnih ukrepov v ekonomsko sprejemljivih mejah.

(14) Kjer vzpostavitev ustreznega varstva ni možna ali ni ekonomsko upravičena, se opredeli ta območja kot območja povečane ogroženosti ali obstoječo neustrezno rabo opusti oziroma spremeni.

(15) Pri izvajanju intervencijskih ukrepov ob naravnih nesrečah se izvedejo najnujnejši ukrepi. Pri tem se v največji možni meri omogočijo nadaljnji naravni procesi, razen če bi to ogrožalo obstoječa naselja oziroma varovane vrednote kulturne dediščine.

(16) Za primer naravnih in drugih nesreč se zagotavljajo površine za pokop večjega števila ljudi na površinah obstoječih pokopališč. Ruševine se odložijo na za to urejenih površinah oziroma se po potrebi določijo dodatne površine. Ob množičnem poginu živali se kadavri pokopavajo na območju, ki jo določi državni organ za določitev lokacij ob izbruhu epidemije. Območja za evakuacijo prebivalstva in za začasno nastanitev prebivalcev se uredi kot šotorišča na primernih utrjenih površinah v bližini prizadetega naselja, vendar ne na poplavnih območjih. Regijski logistični center je na Otovcu.

49.člen
(območja za potrebe obrambe)

Razvoj obrambnih dejavnosti v občini ni predviden.

50.člen
(območja za varstvo vodnih virov)

(1) Vodovarstvena območja zajetij pitne vode se nahajajo na obrobju Kočevskega Roga na območju Doblič, Sinjega Vrha, Vinice in Adlešičev. Vsi obstoječi vodni viri se varujejo pred onesnaženjem in posegi v prostor, ki niso v skladu s predpisi o varovanju vodnih virov na vodovarstvenem območju.

(2) Osnovno varstvo vodnih virov se zagotovi na območjih varstvenih pasov z varstvenimi režimi pri izvedbi gradnje in ureditev, tako da se dosledno upoštevajo varstveni režimi ter pogoji in določila iz uredbe, ki ureja vodovarstvena območja za vodna telesa vodonosnikov v občinah Črnomelj, Metlika in Semič. Na teh območjih se upoštevajo usmeritve:

- odlaganje odpadkov in izpuščanje onesnaženih odpadnih voda v tla na ponikanje nista dopustni;
- odpadne vode se čistijo v okviru sistemov za odvajanje in čiščenje odpadnih voda;
- odpadne vode iz objektov, ki jih ni mogoče zajeti v sisteme za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, se čistijo z individualnimi čistilnimi sistemi (pretočne greznice, rastlinske čistilne naprave, individualne biološke čistilne naprave ipd.), na najožjih vodovarstvenih območjih v vodotesnih

nepretočnih greznicah, spodbuja se zamenjava klasičnih nepretočnih greznic s prej omenjenimi sistemi;
- gnojnične jame in gnojišča za živinske fekalne vode so brez iztoka in vodotesne, uredijo se ustrezne nepropustne gnojne jame ali lagune ter gnojevke in gnojnice se odvaža na za to primerne površine;
- če gre za gradnjo na vodovarstvenem območju, se upošteva predpis o vodovarstvenem območju, pri izdelavi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo pomožnih objektov pa se dosledno upošteva predpis o gradnjah na vodovarstvenih območjih, ki jih je dopustno izvesti samo na podlagi vodnega soglasja in predpisane dokumentacije, potrebne za pridobitev vodnega soglasja;
- morebitna skladišča za odpadke in nevarne snovi na vodovarstvenih območjih je treba načrtovati in graditi tako, da bodo zagotovljeni vsi potrebni ukrepi v primeru nesreč in razlitij;
- vse lokalne vodne vire (izviri, opuščeni ali aktivni vodnjaki v naseljih, kali, ribniki, mlake) se ohrani oziroma očisti in ustrezno vzdržuje.

(3) Vse vodne vire se zaščiti pred morebitnim onesnaženjem ne samo na formalni način, ampak tudi aktivno prek nadzora dejavnosti v prostoru in posege na vodovarstvenih območjih presoja skozi analize tveganj ter v skladu z določili pristojnih služb. Posebno pozornost se nameni vodovarstvenemu območju na zahodnemu delu občine Črnomelj (Dobliče), kjer se lahko intenzivira dejavnosti samo ob striktnem upoštevanju parametrov zaščite podtalnice.

(4) Zagotovi se dokončno sanacijo vodnih virov in okolja z izgradnjo čistilnih naprav prvenstveno na vodovarstvenih območjih. Potencialne nove vodne vire se razišče in ustrezno zaščiti.

51.člen
(območja sanacij razvrednotenj v krajini)

(1) Sanacije nelegalnih površinskih kopov na območjih v bližini poselitve ali večjih prometnic se načrtujejo z uvajanjem ustreznih nadomestnih rab, ki pa ne smejo povzročati negativnih vplivov na okolje. Na bolj naravno ohranjenih predelih se sanacije zagotavljajo predvsem s prepuščanjem naravni sukcesiji. Sanacija nelegalnih kopov se izvaja v skladu z določbami zakona, ki ureja graditev objektov.

(2) Razvrednotena območja se ureja z načrtovanjem in izvajanjem sanacij, za katere se pripravi ustrezne programe in prostorsko dokumentacijo.

7.4 Območja infrastrukturnih prostorskih ureditev

52.člen
(usmeritve za umeščanje prometne infrastrukture)

(1) Trase prometnic se načrtuje čimbolj racionalno, v skupnih infrastrukturnih koridorjih tako, da se čim manj prizadene enotnost večjih homogenih površin, rabo in površinski pokrov ter prepreči motnje v vidnem dojemanju prostora. Čim bolj se izogiba območjem in objektom kulturne dediščine in drugim območjem in prvin, pomembnih za prepoznavnost ter območij naravnih vrednot in najpomembnejših delov ekološko pomembnih območij oz. posebnih varstvenih območij, še posebej na obrobju Kočevskega Roga in na območju KP Lahinja in KP Kolpa. Ureditve ob prometnicah, kot so oblikovanje brežin, objektov, protihrupnih ograj, zasaditve, ureditve vodotokov, so izvedene ob upoštevanju krajinskih vzorcev območij, preko katerih potekajo trase.

(2) Na obrobju Kočevskega Roga se površine za ustavljanje in parkiranje vozil urejajo v okviru naselij, zunaj območja naravnih vrednot.

(3) Nove kolesarske poti se v naravnem okolju urejajo tako, da ne ogrožajo naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti, prvin prepoznavnosti prostora in v skladu s potrebnimi smernicami in pogoji.

53.člen
(usmeritve za umeščanje okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture)

(1) Linijske infrastrukturne objekte se načrtuje racionalno, v skupnih koridorjih, ki v čim manjši meri prizadenejo enotnost večjih homogenih površin, rabo in površinski pokrov ter ne povzročajo večjih motenj v vidnem dojemanju prostora. Čimbolj se izogiba območjem kulturne dediščine in drugim območjem in prvinam, pomembnih za prepoznavnost, ter naravnim vrednotam in najpomembnejšim delom ekološko pomembnih območij oz. posebnih varstvenih območij, še posebej na obrobju Kočevskega Roga in na območju KP Lahinja in KP Kolpa.

(2) Novi energetski in komunikacijski infrastrukturni vodi se izvedejo podzemno, prav tako se podzemno izvedejo obstoječi vodi v naseljih in njihovih delih, ki se preurejajo. Nadzemni vodi se ohranjajo ali na novo gradijo v primerih, ko za izvedbo podzemnih vodov ni prostorskih možnosti, če gre za poseg na arheološko najdišče ali območje ohranjanja narave in če se s predhodnimi raziskavami izkaže, da poseg v tla ni dopusten.

(3) Oskrbo z energijo pri gozdarskih kočah in logarnic se ob zatečenih zmogljivostih zagotovi z rabo naravi prijaznih virov.

(4) Objekti izpustov iz kanalizacijskih sistemov in cestnih prepustov, ki so speljani v vodotoke na območju občine Črnomelj, niso vidni, pač pa so zgrajeni z iztokom pod gladino vode, razen v primerih, ko terenske razmere ne omogočajo izvedbe iztoka pod gladino vode.

(5) Objekti in naprave namenjeni izrabi obnovljivih virov energije, naj bodo umeščeni v prostor v skladu z varstvenimi režimi v prostoru in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave.

8 USMERITVE ZA DOLOČITEV NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČ

54.člen
(usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč)

(1) V izvedbenem delu tega OPN se določijo območja naslednjih osnovnih namenskih rab zemljišč: stavbna zemljišča, kmetijska zemljišča, gozdna zemljišča, vodna zemljišča, druga zemljišča, ki se delijo še na PNR.

(2) Stavbna zemljišča se določijo na podlagi prikaza teh zemljišč v veljavnem planskem aktu in strokovnih podlag, v katerih so utemeljene potrebe po zagotavljanju teh zemljišč in predvideni obseg ter lokacija teh zemljišč.

(3) Najboljša in druga kmetijska zemljišča se določijo na podlagi prikaza teh zemljišč v veljavnem planskem aktu, upoštevajoč tudi podatke o gozdu (MKGP) in o stavbnih zemljiščih za širitev naselij.

(4) Gozdna zemljišča se določijo na podlagi prikaza teh zemljišč v veljavnem planskem aktu in podatka MKGP (maska gozda).

(5) Vodna zemljišča se določijo na podlagi prikaza teh zemljišč v veljavnem planskem aktu ter veljavnih katastrskih podatkov in digitalnih orto foto posnetkov~~DOF~~.

(6) Območja poplav se določijo na podlagi hidrološko-hidravličnega izračuna, ki se za lokacije v bližini vodotokov in za posege, ki bi lahko pomembno vplivali na vodni režim, pripravi kot strokovna podlaga v postopku priprave OPPN oziroma v fazi priprave DGD oz. PZI, skladno s predpisi.

(7) Druga zemljišča se določijo na podlagi prikaza teh zemljišč v veljavnem planskem aktu in ob upoštevanju dejanskega stanja ter projektnih preveritev.

9 USMERITVE ZA DOLOČITEV PROSTORSKIH IZVEDBENIH POGOJEV

55.člen
(usmeritve za določitev PIP)

(1) V izvedbenem delu tega OPN so določeni PIP za naselja, za območje razpršene poselitve in razpršene gradnje in za odprt prostor po različnih EUP.

(2) PIP določajo vrste dopustnih posegov v prostor glede namena in vrste gradenj ter DIP, lego objektov na zemljišču in velikost ter oblikovanje objektov, merila za parcelacijo, merila za

priključevanje objektov na GJI in grajeno javno dobro ter skupna merila in pogoje za celostno ohranjanje kulturne dediščine in ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

(3) Določena so tudi merila in pogoji za gradnjo objektov zunaj območij stavbnih zemljišč ter za pripravo OPPN.

III. IZVEDBENI DEL

1 SPLOŠNE DOLOČBE

56.člen
(vsebina)

(1) Izvedbeni del OPN določa prostorske izvedbene pogoje (PIP) za posamezna območja podrobnejše namenske rabe (PNR) in za posamezne enote urejanja prostora (EUP) ter DIP za posamezna območja namenske rabe in PNR in za posamezne EUP.

(2) Splošni PIP se dopolnjujejo in nadgrajujejo, podrobneje določajo s podrobnejšimi PIP za posamezne PNR ter s posebnimi PIP za posamezne EUP, pri čemer posebni PIP za posamezne EUP podrobneje določajo, dopolnjujejo, lahko pa tudi izključujejo splošne ali podrobnejše PIP. Pri tem se smiselno uporabljajo tudi grafično ponazorjene osnovne usmeritve za postavitev in oblikovanje objektov, prikazane v Prikazu usmeritev za umestitev in oblikovanje objektov.

2 ENOTE UREJANJA PROSTORA

57.člen
(enote urejanja prostora)

(1) Območje občine se deli na EUP, območje mesta Črnomelj (območje UN Črnomelj) pa se deli še na podenote (PEUP). V okviru teh so določeni pogoji za urejanje:
- posameznih naselij
- delov naselij;
- območij odprtega prostora.

(2) Za posamezno EUP veljajo:
- splošni PIP za urejanje prostora,
- podrobnejši PIP, ki so opredeljeni za posamezne vrste namenskih rab in PNR in so navedeni v členih s podrobnejšimi PIP za posamezne PNR,
- posebni PIP, ki se nanašajo na posamezno EUP in so navedeni v členih s posebnimi PIP za posamezne EUP.

3 OBMOČJA NAMENSKE RABE PROSTORA

58.člen
(območja namenske rabe prostora)

(1) Območje občine se glede na osnovno namensko rabo prostora deli na: območja stavbnih zemljišč, območja kmetijskih zemljišč, območja gozdnih zemljišč, območja vodnih zemljišč, območja drugih zemljišč.

(2) Območja osnovne namenske rabe se delijo na območja PNR. Nekatere vrste PNR so še podrobneje razdeljene.

(3) Podrobnejši PIP za območja in površine PNR, določene v preglednici 1, glede namembnosti, tipologije, faktorja izrabe, dopustnih dejavnosti, dopustnih objektov, dopustnih gradenj, meril in pogojev za oblikovanje ter drugih meril in pogojev (v nadaljevanju podrobnejših PIP za posamezne PNR), so opredeljeni v členih 104 do 114 tega odloka.

(4) Javne površine so površine, ki so pod enakimi pogoji dostopne vsem. Praviloma se urejajo na območjih z namensko rabo: prometne površine (PC, PŽ, PO), trgi, parki (ZP), športni parki in igrišča (ZS), mestni gozdovi-gozdovi s posebnim namenom (GP), celinske vode (VC), zelene obvodne površine (ZDo), druge zelene površine (ZD), pokopališča (ZK).

(5) Na območjih veljavnih in predvidenih OPPN in DPN so v kartografskemga delua tega OPN okvirno (informativno) prikazane prevladujoče PNR.

Preglednica 1: Prikaz območij in površin namenske rabe prostora.

OBMOČJA OSNOVNE NRP	OBMOČJA PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE (PNR)	Podrobnejše površine PNR
I. OBMOČJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ	**S – OBMOČJA STANOVANJ**	
	SS – stanovanjske površine	**SSo** – urbana stanovanjska pozidava raznolike tipologije
		SSs – urbana prostostoječa stanovanjska pozidava
		SSn – urbana strnjena stanovanjska pozidava
		SSv – urbana večstanovanjska pozidava
	SB – stanovanjske površine za posebne namene	**SBv** – urbana večstanovanjska pozidava za posebne namene
	SK – površine podeželskega naselja	**SKs** – površine podeželskega naselja s kmetijami in stanovanjskimi hišami
		SKk – območja kmetij
		SKg – površine kmetijskih objektov
	SP – površine počitniških hiš	
	C – OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI	
	CU – osrednja območja centralnih dejavnosti – jedra naselij	
	CD – druga območja centralnih dejavnosti	**CDi** – območja dejavnosti izobraževanja, vzgoje in športa, **CDz** – območja zdravstva
		CDk – območja kulturnih dejavnosti, javne uprave in gasilskih domov
		CDv – območja verskih objektov s pripadajočimi ureditvami
		CDo – območja trgovskih, oskrbnih, poslovno – storitvenih, gostinskih dejavnosti in manjša obrt
	I – OBMOČJA PROIZVODNIH DEJAVNOSTI	
	IP – površine za industrijo	
	IG – gospodarske cone	
	IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo	
	B – POSEBNA OBMOČJA	
	BT – površine za turizem	
	Z – OBMOČJA ZELENIH POVRŠIN	
	ZS – površine za oddih, rekreacijo in šport	**ZSk** – površine za oddih in rekreacijo ob ~~Kolpi~~vodi
	ZP – parki	
	ZV – površine za vrtičkarstvo	
	ZD – druge urejene zelene površine	
	ZK – pokopališča	
	P - OBMOČJA PROMETNIH POVRŠIN	

	PC – površine cest	
	PŽ – površine železnic	
	PO – druge prometne površine	
	E – OBMOČJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE	
	O – OBMOČJA OKOLJSKE INFRASTRUKTURE	
	A – POVRŠINE RAZPRŠENE POSELITVE	
	Av – površine razpršene poselitve v vinogradniških območjih, stanovanja, kmetije	
	Az - zidanice in turistični objekti v vinogradniških območjih	
	As – površine razpršene poselitve – površine podeželskega naselja s kmetijami in stanovanjskimi hišami	
	Ak – površine razpršene poselitve – kmetije	
	Ap – površine razpršene poselitve – površine počitniških hiš	
	Ag – površine razpršene poselitve za kmetijske objekte	
	Ao – površine razpršene poselitve - zidanice in turistični objekti zunaj vinogradniških območij	
II. OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ	**K – OBMOČJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ**	
	K1 – NAJBOLJŠA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA	
	K2 – DRUGA KMETIJSKA ZEMLJIŠČA	
III. OBMOČJA GOZDNIH ZEMLJIŠČ	**G – GOZDNA ZEMLJIŠČA**	
	Gg – gozd gospodarskega pomena	
	Gp – gozd s posebnim namenom	**Gpn** – gozd s posebnim namenom
		Gpr – gozd s posebnim namenom - rezervat
	Gv – varovalni gozd	
IV. OBMOČJA VODA	**V – POVRŠINSKE VODE**	
	VC – celinske vode	
V. OBMOČJA DRUGIH ZEMLJIŠČ	**L – OBMOČJA MINERALNIH SUROVIN**	
	LN – površine nadzemnega pridobivalnega prostora	

4 DOPUSTNA IZRABA PROSTORA

59.člen
(dopustna izraba prostora)

(1) DIP je za načrtovane prostorske ureditve, za katere je to potrebno, določena v podrobnejših PIP za PNR oz. v posebnih PIP za EUP kot odstotni delež odprtih zelenih ali drugih površin, ki služijo skupni rabi prebivalcev območja in zagotavljajo kvaliteto bivanja ter ne služijo kot prometne površine ali površine, ki služijo uporabi in delovanju objektov (npr. dostopi, dovozi, parkirišča in prostori za ekološke otoke) glede na celotno površino EUP oz. PNR.

(2) DIP je za načrtovane prostorske ureditve, za katere je to potrebno, določena v podrobnejših PIP za PNR, in sicer kot FI in FZ. Pri izračunu Fz in FI se obračunajo vsi zgrajeni objekti na gradbeni parceli. Pridobivanje novih gradbenih dovoljenj pred legalizacijo nelegalne oz. neskladne gradnje ni dopustno.

(3) V EUP, kjer DIP ni določena, se glede DIP upoštevajo normativi in standardi za posamezno dejavnost.

(4) Pri izračunu FZ in FI se upoštevajo vse stavbe na gradbeni parceli ne glede na zahtevnost in evidentiranost. Upoštevajo se tudi vsakokrat predvidene stavbe.

~~(4)~~(5) Odstopanja od FI in FZ, določenih s tem odlokom, je dopustno, če se ne glede na povečanje horizontalnega ali vertikalnega gabarita obstoječe stavbe njen volumen ne poveča za več kot 10 %.~~gre za rekonstrukcijo obstoječih stavb~~.

5 SPLOŠNI PROSTORSKI IZVEDBENI POGOJI

60.člen
(dopustne dejavnosti)

(1) PIP glede dopustnih ~~ih~~ dejavnosti so podrobno prikazani v preglednicah, ki so v členih od 104 do 114 tega odloka, in so opredeljene na podlagi predpisa, ki ureja uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov ~~predpisov~~, nekatera poimenovanja pa so poenostavljena ali združujejo več kategorij iz predpisov.

(2) Na območju mesta Črnomelj, razen na območju ČR_6/8_OPPN (mestno jedro Črnomlja), niso dopustne dejavnosti, ki so na »Seznamu obveznih dejavnosti v mestnem jedru Črnomlja« iz 115. člena tega odloka.

Preglednica 2: Pojasnilo povezav med poimenovanjem dopustnih dejavnosti v tem odloku in poimenovanjem v predpisu o klasifikaciji dejavnosti

Poimenovanje dopustnih dejavnosti v tem odloku	**Dejavnosti, navedene v predpisu o klasifikaciji dejavnosti**
kmetijstvo	A kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo
izkoriščanje mineralnih surovin	B rudarstvo
predelovalne, proizvodne, industrijske dejavnosti	C predelovalne dejavnosti
oskrba z energijo	D oskrba z električno energijo, plinom in paro
- oskrba z vodo - odvajanje in čiščenje odpadne vode - ravnanje z odpadki	E oskrba z vodo; ravnanje z odplakami in odpadki; saniranje okolja
gradbeništvo	F gradbeništvo
trgovina ter storitvene dejavnosti	G trgovina; vzdrževanje in popravila motornih vozil
promet in skladiščenje	H promet in skladiščenje
gostinstvo in turizem	I gostinstvo
poslovne dejavnosti	J informacijske in komunikacijske dejavnosti K finančne in zavarovalniške dejavnosti L poslovanje z nepremičninami M strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti N druge raznovrstne poslovne dejavnosti

dejavnosti javne uprave	O dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti
izobraževanje	P izobraževanje
zdravstvo in socialno varstvo	Q zdravstvo in socialno varstvo
kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti	R kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti
druge dejavnosti	S druge dejavnosti T dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo U dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles

(3) Na območjih stanovanj se v objektih, v katerih se na dan uveljavitve tega prostorskega načrta izvaja dovoljena nestanovanjska raba, dopusti novogradnja v obsegu prilagoditve objekta nujnim tehničnim zahtevam za ohranitev izvajanja dejavnosti, ki ne moti bivalnega okolja.

(4) Na območjih PNR, kjer se legalno zgrajeni obstoječi objekti uporabljajo za namen, ki s tem odlokom ni dopusten ali je omejen, se dopusti ~~rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti in novogradnja (prizidava, nadzidava)~~ gradnja s povečanjem uporabne površine do 20%~~. To se ob upoštevanju drugih določil tega odloka dopusti~~, če je potrebna prilagoditev objekta funkcionalnim zahtevam za ~~nujnim tehničnim zahtevam za ohranitev~~ izvajanj~~ea~~ dejavnosti ali oblikovno poenotenje objekta z objekti v okolici in se ne poslabšajo bivalne razmere in stanje okolja.

5.1 Splošna določila za objekte in odprte površine

61.člen
(splošni PIP o vrstah dopustnih objektov glede na namen)

(1) V EUP so na površinah PNR dopustne gradnje osnovnih objektov, pomožnih in začasnih objektov, ki so navedeni v podrobnejših PIP za PNR ali posebnih PIP za posamezne EUP in PEUP.

(2) Dopustna je gradnja objektov GJI, namenjena komunalnemu opremljanju stavbnih zemljišč, varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, varstvu okolja, voda in narave, varstvu kulturne dediščine in obrambi.

62.člen
(namembnost objektov in vrste posegov v prostor)

PIP glede na namen in možnosti spremembe namembnosti objektov so podrobno opredeljeni v preglednicah v členih od 104 do 114 tega odloka.

63.člen
(vrste dopustnih gradenj in drugih posegov v prostor)

(1) Na vseh območjih je dopustna gradnja in rekonstrukcija objektov GJI, skladno z določili tega odloka.

(2) Gradnje, dozidave, nadzidave, rekonstrukcije ter odstranitve objektov, kot tudi spremembe namembnosti objektov so dopustne na območjih, kjer je to skladno s splošnimi PIP ter PIP za posamezno PNR ali EUP. Odstranitve objektov ali delov objekta kulturne dediščine so dopustne le, če je v ta namen predhodno pridobljeno soglasje pristojnega organa. Novogradnja objekta na mestu prej odstranjenega objekta ali dela objekta kulturne dediščine mora glede velikosti in drugih urbanističnih elementov upoštevati usmeritve kot jih določi pristojna javna služba ali so določeni v kulturnovarstvenem soglasju.

(3) Prenove objektov imajo v primeru kakovostne arhitekture in dediščinskih objektov ter območij prednost pred novogradnjami, pri čemer pa se glede umeščanja, oblikovanja in namembnosti smiselno upošteva prostorski kontekst v smislu kontinuitete prostora, ki ga določajo

značilnosti tradicionalnih objektov, kot so način umestitve v prostor, prostorski red, dimenzije, razmerja, materiali, arhitekturni elementi in detajli.

(4) Za dozidave in vse vrste razširitev objektov veljajo osnovna določila za gradnjo novih objektov.

(5) Vzdrževalna dela so dopustna na vseh legalno zgrajenih objektih. Pri vzdrževanju se ohranja oziroma zagotovi prvotne kakovostne fasadne elemente.

(6) Dopustne so rekonstrukcije legalno zgrajenih objektov izven stavbnih zemljišč.

64.člen
(lega objektov in odmiki)

(1) Odmiki novih objektov od mej sosednjih zemljišč:

- 3,0 m - za vse zahtevne in manj zahtevne objekte - za stavbe (nad terenom in pod njim), razen v primeru gradnje v nizu,
- 1,5 m - za vse pomožne objekte, razen za ograje, podporne in oporne zidove, urbano opremo ter parterne ureditve, pri katerih je najbolj izpostavljen del odmaknjen minimalno 0,5 m,
- 5,0 m - za nove stavbe na območjih IG in IP, ki mejijo na območja stanovanj, centralnih dejavnosti in posebnih območij, razen v primerih ko je to s prostorskim aktom drugače določeno.

(2) Ne glede na določila prvega odstavka so dopustni manjši odmiki objektov od meje sosednjega zemljišča, če zmanjšani odmik ne ruši vzpostavljenega prostorskega reda, ne povzroča nedopustnega vpliva na zemljišča v vplivnem območju, omogoča požarno varnost ter vzdrževanje stavbe in če so dovoljeni s pisnim soglasjem vseh lastnikov tangiranega sosednjega zemljišča. Manjši odmiki brez soglasja lastnika sosednjega zemljišča so dopustni le v primeru gradnje po namenu rabe istovrstnih objektov na mestu legalno zgrajenih objektov v istih tlorisnih in vertikalnih gabaritih, v delu, ki meji na tangirano sosednje zemljišče.

(3) Ne glede na določila prvega odstavka tega člena se lahko brez odmikov od meje sosednjih zemljišč postavijo oz. zgradijo naslednji pomožni objekti:

- utrjene dovozne poti in dvorišča;
- pomožni infrastrukturni objekti, razen male komunalne čistilne naprave, objekte s hidroforno postajo oz. prečrpališčem in pomožne objekte za spremljanje stanja okolja, kjer je potreben odmik minimalno 1,5 m;
- poljska pot, gozdna cesta ali vlaka, planinska pot, trimska in kolesarska steza;
- obore in ograje za pašo živine;
- urbana oprema ter podzemni pomožni objekti.

~~(6)~~(4) Odmiki novih objektov od cestnega telesa javnih cest morajo biti v skladu s cestno-prometnimi predpisi glede na kategorizacijo posamezne ceste, upoštevaje določila tega odloka v zvezi z gradbenimi linijami in gradbenimi mejami ter zahteve za zagotavljanje preglednosti in prometne varnosti.

~~(4)~~(5) Odstopanje od določil prejšnjega odstavka je dopustno v soglasju z upravljavci javnih cest in kadar stavbe sledijo obstoječi razpoznavni gradbeni liniji naselja ali dela naselja oziroma v naseljih, za katera veljajo pogoji varstva kulturne dediščine.

~~(5)~~(6) Pri umeščanju objektov se upoštevajo gradbene linije. Kjer te niso določene v kartografskem delu OPN, se povzamejo iz vzorca postavitve obstoječih objektov na območju; postavitev stavb mora slediti obstoječi razpoznavni regulacijski črti naselja, dela naselja ali ulice. Izjema so gručasta naselja oz. deli naselij, kjer ni razpoznavne gradbene linije; tu velja pravilo, da se stanovanjski objekti umeščajo ob javni prostor, preostali deli domačij pa se oblikujejo po zgledu tradicionalnih gručastih domačij.

~~(6)~~(7) Nizanje objektov v dolžino na gradbeni parceli je sprejemljivo ob pogoju, da so ti funkcionalno in oblikovno smiselno usklajeni medsebojno in glede na širši prostorski kontekst.

~~(7)~~(8) Pri odmikih se upoštevajo odmiki od najbolj izpostavljenih delov objektov.

~~(8)~~(9) Za gradnjo objektov ob javnih površinah je izhodišče za določanje kote pritličja objekta praviloma kota javnega prostora, ob katerem bo stal objekt. Kota pritličja ne sme biti več kot

1,5 m pod koto ali nad koto javne poti ali javne ceste, ob kateri stoji, če je odmik objekta od javnega prostora manj kot 8,0 m. Kota terena zasebnega zemljišča ob meji z javnim prostorom lahko odstopa največ 1,0 m od kote terena javnega prostora, na katerega meji. Odstopanja so dopustna na območjih tradicionalne tipologije gradnje, če gre za prilagajanje urbanističnim značilnostim naselja.

~~(9)~~(10) Pri umeščanju objektov v prostor se upošteva zunanja meja priobalnega zemljišča, ki sega na vodah 1. reda 15 m, zunaj naselij 40 m, na vodah 2. reda pa 5 m od meje vodnega zemljišča.

65.člen
(velikosti in oblikovanje objektov)

(1) Na območju občine Črnomelj ločimo med naselji s kontinuiteto in naselji brez kontinuitete. Izhodišče za ločevanje med naselji je preglednica v ~~petem~~sedmem ~~-~~odstavku 102. člena.

(2) Naselja brez kontinuitete se oblikuje na sledeč način:

- upoštevajo se relief, obstoječa vegetacija, prometnice in druga GJI, ter drugi elementi prostora,
- upoštevajo se sodobne organizacijske funkcije domačij, tehnologija, načini izvedbe, pri čemer se daje prednost avtohtonim materialom,
- prednost ima prenova naselij, naselja se zgoščujejo, pri čemer se ohranjajo javne odprte površine,
- vzpostavlja se prepoznavna podoba naselja,
- s subtilnim prepletom odnosov med starim in novim, se varuje identitetna podoba avtohtonega stavbarstva, pri čemer se uveljavljajo sodobni oblikovalski pristopi,
- pri oblikovanju objektov se povzemajo stavbni elementi avtohtonega stavbarstva in se interpretirajo na sodoben način,
- kot del celote se vzpostavljajo tlorisno in volumensko razmerje posameznih objektov in domačij, nakloni streh ter položaj objektov glede na sosednji objekt in značilen vzorec naselja.

(3) Naselja s kontinuiteto se oblikujejo na sledeč način:

- ohranja se kulturna krajina in omejujejo posegi ob robu naselja,
- zgoščuje se grajena struktura, prenavljajo in ohranjajo se avtohtoni vzorci poselitve,
- dopustna je sprememba rabe avtohtonih objektov za namene bivanja ali turizma oz. druge dejavnosti, ki ne spreminjajo značaja objekta,
- varuje se prepoznavno podobo naselja in krajine,
- pri oblikovanju objektov se povzemajo stavbni element~~i~~ avtohtonega stavbarstva in se interpretirajo na sodoben način. Nujno se upoštevajo tlorisno in volumensko razmerje, naklon strehe, kritina, položaj objekta glede na sosednji objekt, značilni arhitekturni členi ter drugi elementi, ki ohranjajo ali vzpostavljajo identitetno podobo naselja.

(4) Vsi objekti in prostorske ureditve se prilagodijo tradicionalnim oziroma sodobnim kakovostnim objektom in ureditvam iste vrste v okolici po stavbnih volumnih, višini in gradbenih linijah ter gradbenih mejah, naklonu streh in smereh slemen, barvi in teksturi streh in fasad, uporabi materialov ter načinu ureditve odprtega prostora, urbani opremi in drugim kakovostnim oblikovnim značilnostim prostora.

(5) Vsi objekti na gradbeni parceli so oblikovno usklajeni medsebojno in s kakovostnimi objekti na območju naselja.

(6) Višinski gabariti: pri določanju višine objektov se upošteva tudi pretežna višina kakovostnih okoliških objektov znotraj EUP, tako da novi objekti po višini ne izstopajo iz silhuete naselja in da ustrezno izkoriščajo terenske danosti. Izjema so EUP, v katerih so z določili tega odloka posebej dopustni višinski poudarki oziroma višji gabariti od obstoječih.

(7) Etažna višina pritličja je odvisna od vrste in namembnosti objekta in pri stanovanjskih stavbah znaša praviloma do 3,00 m, pri objektih za opravljanje dejavnosti pa je lahko višja, glede na posebnosti posameznih dejavnosti. Podstrešje je lahko izvedeno v dveh etažah ali se lahko izvede nad mansardo, oboje je dopustno pri enakih/nespremenjenih pogojih za višino objekta ter za oblikovanje strehe in strešnih elementov.

(8) Podzemne etaže (garaže in kleti) so dopustne na stavbnih zemljiščih, kjer to dopuščajo geomehanske in hidrološke razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost

sosednjih objektov. Klet mora biti vkopana vsaj toliko, da je kota pritličja na razgibanem terenu največ 1,40 m nad terenom, na uravnanem terenu pa največ 0,50 m nad terenom; tlorisni gabarit kleti je lahko drugačnih dimenzij od tlorisnega gabarita pritličja.

(9) Strehe: oblika, naklon, kritina in smeri slemen se prilagodijo kakovostni podobi v naselja ali dela naselja. Kritine so z izjemo ravnih streh drobno strukturirane in temnejših barv –(naravne opečne na območjih tradicionalne tipologije gradnje, drugje lahko tudi sive ali rjave barve), ne bleščeče. Na območjih brez javnega vodovoda so dopustne le opečne ali nebarvane betonske kritine, odvisno od tipologije gradnje v naselju. Dopustne so ozelenjene strehe in strehe, pokrite z gramozom ali drugimi ustreznimi materiali za izvedbo ravne strehe. Osvetlitev podstrešnih prostorov in mansard je dopustna s terasami, frčadami in drugimi oblikami odpiranja strešin, ki ne smejo biti višje od osnovne strehe in morajo biti na posamezni strehi poenoteno oblikovane ter lahko zavzemajo največ tretjino površine vsake strešine in hkrati ne več kot polovico dolžine strešine. Frčade so lahko trikotne, dvokapne, dvokapne z delnim čopom ali kot izzidek na strehi z naklonom strešin, enakim naklonu osnovne strehe. Na strešinah je dopustna namestitev sončnih sprejemnikov v obsegu do dveh tretjin strešine, ki ne smejo presegati slemena streh, njihov naklon pa mora biti pri strehah z naklonom nad 10° enak naklonu strešine. Na območjih, kjer je dopustna samo tradicionalna tipologija objektov, je dopustna namestitev sončnih sprejemnikov samo na sodobno oblikovanih novogradnjah na največ 50 % površine strešine.

(10) Smer slemena stavbe mora biti vzporedno s plastnicami nagnjenega terena, razen kadar je prevladujoč vzorec smer slemena prečno na plastnice.

(11) Fasade: pri oblikovanju fasad se smiselno upošteva kakovostne oz. prevladujoče okoliške objekte v prostorski enoti glede oblikovanja arhitekturnih elementov na fasadi, kot so členitev fasad, okna, slopi oz. stebri, nadstreški, balkoni, ograje, fasadna dekoracija in barve oziroma drugo (struktura, materiali).

(12) Barve fasad: Ni dopustna uporaba signalnih in močnih, nasičenih barv (npr. citronsko rumena, vijolična, živo rdeča, živo oz. travniško zelena, živo oz. turkizno modra ipd.) in kombinacija vpadljivih kontrastnih barv. Barva fasade je skladna z barvo strehe in stavbnega pohištva. Niso dopustne poslikave fasad in podobno, izjeme so sakralni objekti, gasilski domovi, objekti za kulturne dejavnosti in drugi objekti simbolnih pomenov.

(13) Ob javnih površinah se ob upoštevanju gradbenih linij in gradbenih mej zagotovi glavna fasada stavbe, ki se oblikuje glede na pomen in značaj javnega prostora. Zadnje fasade objektov in servisne manipulacijske površine ter pomožni objekti se ne urejajo ob javnih površinah, kot so pomembnejše ceste in ulice ter parki, trgi in igrišča.

(14) Oblikovanje nadzidav in dozidav mora biti podrejeno kakovostim oblikovanja osnovne stavbe, tako da je končni objekt oblikovno skladen v gabaritih, oblikovanju strehe, naklonu strehe, oblikovanju fasade in posameznih arhitekturnih elementov ter z določili tega odloka. Pomožna stavba, ki je od osnovne stavbe vključno s strešino oddaljena manj kot 1,0 m, se šteje kot dozidava – dodan volumen.

(15) Določila tega odloka glede velikosti objektov (horizontalni in vertikalni gabariti ter nakloni in oblike streh) veljajo za novogradnje; v primeru rekonstrukcije obstoječih legalno zgrajenih objektov se lahko ohranjajo obstoječe dimenzije, dopustne pa so tudi dozidave ob upoštevanju prvega odstavka tega člena in določili 103. člena tega odloka.

(16) Odstopanja od prejšnjih določil so dopustna pri dominantah v prostoru (cerkve, kapelice, spominska obeležja in podobno) in objektih javnega pomena.

~~(16)~~(17) Dopustna so manjša odstopanja od določil tega odloka glede lokacij, gabaritov, streh in fasad objektov v EUP ČR_14/8, ČR_14/9, ČUS_3, DRE_4, DRE_5, DRE_6, LOK_8 in HRV_7.

~~(17)~~(18) Urejanje vaškega jedra: upoštevajo se tradicionalne strukture ohranjenih kakovostnih vaških jeder s stavbami ter njihova značilna podoba v prostoru (silhuete, robovi). Fasada objekta v vaškem jedru, ki meji na javni prostor jedra naselja, se oblikuje kot glavna fasada in v smislu celovite obravnave javnega prostora (trg, ulica).

~~(18)~~(19) Podrobnejši PIP glede oblikovanja objektov so opredeljeni v preglednicah v členih od 104 do 114 tega odloka.

66.člen
(ureditve zunanjih površin)

(1) Na vseh območjih se v pretežni meri ohranja zdrava obstoječa kakovostna avtohtona vegetacija, pri novih zasaditvah se uporabljajo avtohtone drevesne in grmovne vrste listavcev, eksotične vrste (npr. zlatolistne, srebrnolistne) niso dopustne. Nove zasaditve ne smejo ovirati prometne varnosti oziroma preglednosti. V okolici javnih objektov se ne uporabljajo visokoalergene vrste in vrste rastlin, ki imajo strupene plodove ali druge dele.

(2) Pri urejanju okolice objektov se upoštevata obstoječa konfiguracija terena in odnos do sosednjih objektov in površin. Na posamezni parceli so dopustni nasipi in vkopi do največ 3,0 m glede na obstoječi teren, vendar brez dodatnih opornih zidov. Pri preoblikovanju terena se upošteva načelo čim bolj smotrne prerazporeditve mas ter prilagoditve obstoječemu reliefu na mejah območja urejanja.

(3) Višinske razlike na zemljišču so praviloma urejene s travnatimi brežinami. Oporni in podporni zidovi so dopustni le do višine 2~~1,5~~ m, in sicer le v primerih, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Premoščanje višinskih razlik z zidovi v skupni višini več kot 2 m je ~~Gradnja višjega zidu je~~ dopustno~~a~~ le v primerih, ko gre za gradnjo javnih objektov in naprav~~,~~ ali kadar gre za ukrep varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ali kadar inženirski geolog oziroma geomehanik ugotovi nevarnost rušenja terena in ni možnosti za izvedbo brežin, biološko inženirskih ali drugih ukrepov. ~~Pri zidovih, višjih od 1,5 m, se lahko predvidi gradnja terasah, tako da je omogočena ozelenitev z zasaditvijo vegetacije na terasah.~~ Oblikovanje opornih in podpornih zidov, višjih od 2~~1,5~~ m (npr. oblikovanje zidu, ozelenitev, materiali, terase, navezovanje na okoliški teren in objekte idr.), določi arhitekt ali krajinski arhitekt v projektni dokumentaciji, ~~v sklopu katere se pripravi strokovne prostorske preveritve za oblikovanje in ozelenitve,~~ glede na vidno izpostavljenost in skladno z oblikovanjem okoliških ureditev in pozidave.

(4) Dostopne poti in gospodarske površine se oblikujejo po terenu. Dovozi se utrdijo.

(5) Pri urejanju okolice objektov in javnih površin se med gradnjo objekta zavaruje vegetacijo pred poškodbami, po končani gradnji pa sanira poškodbe, odstrani začasne objekte in naprave, odvečni gradbeni material ter uredi okolico.

(6) Pri urejanju območij zelenih površin in zelenih površin v sklopu drugih NRP se upošteva in zagotovi:

- značilnosti terena, predvsem topologijo, mikroklimo, osončenost in rastiščne pogoje,
- oblikovno skladnost in povezanost z okolico,
- programsko ustreznost glede na namensko rabo in dejavnost ter vse uporabniške skupine, trajnostne zahteve, predvsem glede izbora rastlin in gradbenih materialov ter ukrepov za zadrževanje voda in ustrezne rastiščne pogoje za obstoječo in načrtovano vegetacijo.

(7) Območja zelenih površin (ZS, ZSk ZP, ZK, ZD) se lahko komunalno opremijo v skladu z določili tega odloka. Urejanje in vzdrževanje odprtih površin je dopustno v skladu z osnovno namembnostjo območja.

(8) Območje tlakovanega dela gradbene parcele se, ob upoštevanju zahtev za varstvo voda pred onesnaženji, v čim večji meri tlakuje s propustnimi materiali. Načrtuje se prostorske ureditve za zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike.

(9) V primeru urejanja novih asfaltnih in tlakovanih površin s površino, večjo od 3000 m2, se zagotovi predhodna preveritev vplivov na vodni režim na podlagi hidrološko – hidravličnega izračuna.

(10) Za tlakovanje površin ob javnih objektih se uporabljajo kakovostni, trajni materiali, zagotovi se kakovostno oblikovanje, ki mora biti usklajeno z arhitekturnimi in urbanističnimi elementi objektov in ureditev. Materiali in oblikovanje tlakovanih površin so usklajeni z arhitekturo objektov, urbano opremo in drugimi zunanjimi ureditvami. Ni dopustna uporaba agresivnih barv in drsečih materialov.

(11) V ureditve javnih površin se vključi avtohtono drevje kot lipa, javor, divji kostanj, oreh in podobno ter postavitev urbane opreme (vodnjaki, razpela, oglasne deske, klopi, konfini).

(12) Ekološki otoki se postavijo izven osrednjih delov naselja, če to ni mogoče, se postavijo v zelene niše in v za to oblikovane objekte, na mesta, ki vidno niso izpostavljena.

67.člen
(zasaditve)

(1) Na območjih kmetijskih zemljišč se ohranjajo posamična obstoječa drevesa in živice. Obrežne drevnine, razen sanitarnih sečenj, ni dopustno odstranjevati. Če je odstranitev zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev nujna, se nadomestijo oziroma sanirajo.

(2) Za izvajanje gradbenih del na vplivnem območju pomembnejših dreves s premerom debla nad 20 cm se izdela načrt zavarovanja. Če obstoječih dreves in živic zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni možno ohraniti, se nadomestijo ob upoštevanju vrstne sestave in razmestitve vegetacije pred odstranitvijo, ali pa se zasaditev izvaja skladno z zasaditvenim načrtom v okviru posameznih prostorskih ureditev.

(3) Na območju naselja se drevesna vegetacija v čim večji meri ohranja. Odstranitev dreves z javnih površin in pomembnih dreves, ki sooblikujejo javni prostor in podobo naselja, je dopustna le na podlagi soglasja službe občine, pristojne za urejanje prostora. Zagotovijo se tudi nadomestne in druge nove zasaditve.

(4) Minimalni pogoji za gradnjo na vplivnem območju obstoječe in načrtovane vegetacije so:

- v primeru tlakovanja površin ob drevesih se zagotavlja ustrezno kakovost in količino tal, dostopnost vode in zračenje tal nad koreninskim sistemom. Minimalna netlakovana odprtina za prehajanje zraka in vode je 3,0 m^2 na drevo. Ta površina ne sme biti povozna;
- gradbišča ni dopustno organizirati na vplivnem območju obstoječih pomembnejših dreves; v kolikor to zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni izvedljivo, se z načrtom zavarovanja predvidi ustrezne varnostne ukrepe in zagotovi sanacijo poškodovanih dreves oziroma nadomestitev uničenih dreves s primerljivo vrsto, in sicer z vsaj 10–letno sadiko.

(5) Obstoječi drevoredi in drevesa se ohranjajo, vzdržujejo in obnavljajo. Če to zaradi tehničnih ali varnostnih zahtev ni mogoče, se nadomestijo z enako ali podobno vrsto dreves, skladno z osmim odstavkom tega člena in z uporabo najmanj 10-letnih, drevoredno vzgojenih sadik z višino debla, krošnje in vrsto, primerljivo z drugimi drevesi v drevoredu.

(6) Živa meja ob cestišču je lahko visoka največ 100 cm, merjeno od nivoja cestišča do vrha žive meje. Če je med vozíščem in živo mejo pločnik, mora biti zasajena najmanj 50 cm od zunanjega roba pločnika. Če je živa meja ali drevo ob vozišču, morata biti zasajena najmanj 100 cm od roba vozišča, tako da v polni rastni dobi ne sega v profil vozišča. Žive meje, grmovnice in drevesa ne smejo ovirati preglednosti v prometu. Drevesa ne smejo segati nad vozišče tako, da bi ovirala promet.

(7) Zasaditve površin v javni rabi vključujejo drevesno in grmovno vegetacijo, pri čemer so minimalni pogoji:

- za parkirišča na nivoju terena: 1 funkcionalno drevo z višino krošnje na najmanj 2,5 m na 5 parkirnih mest; drevesa so po parkirišču enakomerno razporejena. Če parkirišče leži tik ob drevoredu ali drugi javni odprti površini, porasli z drevesi, je število dreves na parkirišču lahko smiselno manjše.
- ob mestnih vpadnicah in drugih cestah se zasadijo obojestranski drevoredi, enostranski pa v primerih, kadar ni možnosti za obojestranskega glede na cestni profil ali GJI,
- zasaditve javnih površin se izvaja s funkcionalnimi drevesi (drevo z obsegom 25 – 30 cm na višini 1,0 m od tal po saditvi in višino debla med 2,5 in 3,5 m, posajeno ob cesti, na kateri je dopusten tovorni promet.

(8) Izbor rastlin za zasaditve upošteva rastiščne razmere in varnostno zdravstvene zahteve, zato se uporablja vrste, ki dobro prenašajo mestno klimo, zmrzal in sušo ter sol (npr. javor, lipa, mali jesen, gledičija, ginko). Minimalni pogoji so:

- na javnih površinah, zlasti v parkih in na otroških igriščih, ni dopustna uporaba strupenih in poudarjeno alergenih rastlin,

- pri drevesnih vrstah je prepovedana uporaba krhkih, lomljivih vrst, kot sta topol in vrba z izjemo obvodnega prostora ter jesenolistni javor in vrst, ki so poudarjeno občutljive za rastlinske bolezni ali škodljivce skladno z določili pristojnih služb za varstvo rastlin,
- na ekološko pomembnih območjih in v območjih naravnih vrednot je dopustna le avtohtona vegetacija,
- uporaba eksotičnih vrst je dopustna le v izjemnih primerih in sicer na parkovnih površinah in v okviru zelenic ob javnih objektih posebnega pomena,
- spodbujajo se ureditve in zasaditve z medovitimi rastlinami.

(9) Za vsako stanovanje v stavbi s šest ali več stanovanji se zagotovi najmanj 15 m^2 zelenih površin. Od tega mora biti najmanj 2,5 m^2 površin namenjenih za počitek stanovalcev, najmanj 5,0 m^2 površin zagotovljenih za igro z žogo za potrebe večjih otrok in mladostnikov ter najmanj 7,5 m^2 površin namenjenih in urejenih za igro mlajših otrok (do 12 let), in sicer 4,0 m^2 za igralne površine (opremljeno igrišče) in 3,5 m^2 za zatravljene zelene površine in zasaditve.

(10) Površine iz prejšnjega odstavka za igro mlajših otrok so lahko oddaljene od stanovanj do 100 m površine za igro večjih otrok in mladostnikov pa do 300 m. Najmanjša priporočljiva velikost otroškega igrišča je 200 m2, najmanjša priporočljiva velikost igrišča za igro večjih otrok in mladostnikov je 1000 m2. Igrišča za igro otrok so odmaknjena od prometnic oziroma zavarovana pred njimi.

(11) V stanovanjskih objektih za posebne namene (SB) se zagotovi na vsako posteljo najmanj 8 m2 zelenih površin.

(12) Če na gradbeni parceli večstanovanjskega objekta ni prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnih zelenih površin, investitor manjkajoče zelene površine, razen površin za mlajše otroke (7,5 m2 na stanovanje), zagotovi na drugi ustrezni lokaciji, ki je od stavbe oddaljena največ 200 m tako, da je stanovalcem omogočena njena trajna uporaba.

(13) Normativi iz prejšnjih odstavkov se ne uporabljajo, kadar se nova stanovanja (do pet stanovanj) pridobijo s preureditvijo obstoječih stavb na območju naselja.

(14) Kadar se zaradi novogradnje objekta odstrani obstoječa drevesa, se odstranjena drevesa nadomesti na območju gradbene parcele novega objekta oziroma v skladu z določbo 4. odstavka tega člena.

(15) Ozelenitev parkirnih mest ne nadomešča zahtevane ozelenitve gradbene parcele objekta.

68.člen
(gradbene parcele)

(1) Za gradnjo stavbe se določi gradbena parcela, ki se ji določijo velikost, lega in oblika.

(2) Pri določitvi gradbenih parcel se upošteva:
- položaj, namembnost in velikost gradbenih parcel;
- urbanistične zahteve glede lege in oblikovanja objektov ter funkcionalnih zemljišč,
- obvezen je dostop z javne ceste ali poti do vsake gradbene parcele, na kateri so ustrezne parkirne površine (glede na namembnost objektov), utrjene površine in funkcionalno zelenje;
- namembnost in velikost javnih površin, prometnih površin in komunalnih koridorjev ter njihovo vzdrževanje;
- sanitarno - tehnične zahteve (vpliv bližnje okolice, osončenje v odnosu do gostote zazidave in glede na razmestitev bivalnih prostorov v stavbi, prezračevanje – proste površine, interventne poti);
- določen FZ ali FI, minimalne odmike od posestnih meja ter omejitve, ki jih določajo gradbene meje in gradbene linije;

(3) Najmanjša velikost gradbene parcele za gradnjo novih objektov se določi skladno s pogoji:
- na območju SSs najmanj 450 m^2,
- na območju SSn najmanj 250 m^2 za en objekt v nizu,
- na območju SKs najmanj 500 m^2,
- za območja kmetij na območju SKk najmanj 1000 m^2.

(4) Določila iz prejšnjega odstavka ne veljajo:

- za območja mestnega jedra Črnomlja ter vaških in trških jeder, kot so Adlešiči, Dobliče, Dragatuš, Stari trg in Vinica,
- in tudi ne na območju SSv,
- za druga območja, kjer je dopustna gradnja večjih objektov (območja za centralne dejavnosti, za industrijo ter za gospodarske cone),
- za EUP: ČR_14/8, ČR_14/9, ČUS_3, DRE_4, DRE_5, DRE_6 in LOK_8,
- v primerih, ko je obstoječa gradbena parcela zmanjšana zaradi prometnih ureditev ali gradnje GJI,
- in v primerih novih gradenj na mestu istovrstnih obstoječih objektov.

(5) Za območja iz prejšnjega odstavka se gradbena parcela določi glede na predpisano izrabo zemljišča in ostale pogoje, ki jih določa ta odlok.

(6) Za kmetije in kmetijske objekte se poleg pogojev iz 2. odstavka tega člena velikost gradbene parcele določi še ob upoštevanju velikosti, potreb po modernizaciji, lege in medsebojne razporeditve objektov, potrebnega manipulativnega prostora (tudi dostop, parkirišča, manipulacijski prostor za tovorna vozila, drugo mehanizacijo in za odlagališča) in vitalnosti kmetije.

(7) Pri stavbah v območjih centralnih dejavnosti (CD) in v posebnih območjih (SB) se poleg pogojev iz 2. odstavka tega člena velikost gradbenih parcel določi na osnovi oblikovanosti terena, programa dejavnosti in pogojev za izkoriščenost gradbene parcele, za katere se izvaja prostorska ureditev ali gradnja.

(8) Delitev zemljiških parcel, ki predstavljajo gradbene parcele obstoječih objektov (zazidana stavbna zemljišča), je dopustna le v primeru, če nova zemljiška parcela obstoječega objekta ustreza pogojem za velikost in oblikovanje gradbene parcele v skladu z določili tega odloka, da se ohranja morebitna značilna zemljiška struktura in da imajo vse parcele zagotovljen dovoz in dostop do javne ceste.

(9) Delitev zemljiških parcel stavbnih zemljišč je dopustna, kadar se lahko s parcelacijo oblikuje več zemljiških parcel, ki ustrezajo pogojem za velikost in oblikovanje novih gradbenih parcel v skladu z določili tega odloka. Pri določanju gradbene parcele ni dopustno oddeliti nezazidanih stavbnih zemljišč, ki po merilih tega odloka ne ustrezajo kriterijem samostojne gradbene parcele.

~~(10) Na območjih razpršene poselitve in razpršene gradnje, določene s tem odlokom, so minimalne velikosti gradbenih parcel lahko tudi manjše od minimalnih velikosti, določenih s tem odlokom, če se pri določitvi gradbene parcele upoštevajo minimalne zahteve za zagotavljanje normalne uporabe objektov.~~

5.2 Splošna določila za pomožne in začasne objekte ter druge elemente, ki sooblikujejo prostor

69.člen
(pomožni objekti)

(1) Vrste dopustnih pomožnih objektov so opredeljene v preglednicah v prilogi tega odloka, ki določa dopustne objekte na posameznih podrobnih namenskih rabah prostora. Pomožni objekti dopolnjujejo namembnost osnovnih objektov in se, razen če ta odlok določa drugače, gradijo kot nezahtevni in enostavni objekti. Če se spremeni predpis, ki določa vrste objektov glede na zahtevnost, se nova določila za nezahtevne in enostavne objekte smiselno upoštevajo.

~~(1)~~(2) V primeru, da se pomožni objekti gradijo v večjih gabaritih, kot je določeno s predpisi, se gradijo kot manj zahtevni objekti, vendar zanje, razen določila o tlorisni velikosti, veljajo določila členov 69 do 73 za pomožne in začasne objekte.

~~(2)~~(3) Za oblikovanje pomožnih objektov se ne glede na vrsto PNR smiselno uporabljajo členi 69 do 73 tega odloka, če s posebnimi PIP ni drugače določeno.

~~(3)~~(4) Na območjih, varovanih s predpisi s področja varstva kulturne dediščine, je gradnja pomožnih objektov dopustna skladno s PIP za varstvo kulturne dediščine in soglasjem pristojnega zavoda.

70.člen
(splošni PIP za gradnjo pomožnih objektov na območjih stanovanjske rabe)

(1) Na gradbeni parceli, ki pripada osnovni stanovanjski stavbi, se lahko zgradi največ po en nadzemni pomožni objekt iste vrste; z izjemo namenskih rab IK, SKs in SKk za objekte za potrebe kmetije skupna površina vseh pomožnih objektov, ki so stavbe, na gradbeni parceli ne sme presegati 90 m^2 in dopustne FZ.

(2) Gradnja objektov, razen vetrolovov, pergol in nadstreškov v obliki pergole, med javno potjo in gradbeno linijo oz. glavnim objektom ni dopustna. To ne velja v primerih, ko je razdalja med glavnim objektom in javno potjo več kot 50 m.

(3) Določila za oblikovanje:

- oblikujejo in postavljajo se v skladu z določili za zahtevne in manj zahtevne objekte v okviru gradbene parcele in osnovnega objekta oz. EUP, tako da so v razmerjih, oblikah in materialih usklajeni z osnovnimi in drugimi objekti na parceli,
- etažnost je pritlična, praviloma brez kleti,
- strehe so lahko ravne ali nižjega naklona (do 6 stopinj) ali pa usklajene z naklonom strehe osnovnega objekta, če ta ustreza določilom odloka; ~~to velja tudi za območja tradicionalne tipologije gradnje,~~
- če je pomožni objekt prostostoječ, je sleme strehe v smeri daljše stranice,
- čopi niso dopustni,
- strešne frčade niso dopustne,
- strešna kritina je usklajena s kritino osnovne stavbe, pri naklonih, nižjih od 6 stopinj je lahko druge vrste.

(4) Pergola in brajda sta prostostoječi ali naslonjeni na osnovni objekt ter namenjeni senčenju in opori plezalk, sadnega drevja ali vinske trte; sestavljeni sta iz vertikalnih stebrov in prečnih horizontalnih elementov.

(5) Nadstrešek je pretežno odprta stavba, ki je prostostoječa ali naslonjena na osnovni objekt, lahko tudi zgolj streha brez lastnih podpor, pritrjena na stavbo. Streha je ravna ali nižjega naklona (do 6 stopinj) ali z naklonom, usklajenim z naklonom strehe osnovnega objekta, če ta ustreza določilom odloka. Namembnost nadstreška je skladna s splošnimi PIP za podrobno namensko rabo prostora.

71.člen
(splošni PIP za gradnjo pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov - stavb)

(1) Pomožni kmetijsko gozdarski objekti so praviloma zgrajeni kot posamična gradnja. Po prenehanju uporabe se odstranijo.

(2) Zaradi premajhne razpoložljive površine stavbnih zemljišč, ki je v lasti ali najemu kmetije, in je vpisana v register kmetijskih gospodarstev, se pomožni objekti lahko gradijo tudi na območju v 40 m (oz. 20 m na območju KP Kolpa) pasu kmetijskih zemljišč, ki obkrožajo območja stavbnih zemljišč te kmetije ali naselja, v katerem so osnovni objekti te kmetije s PNR SKs, SKk, IK, Av, As, Ak. Pri tem se upošteva pogoj, da na istem območju stavbnih zemljišč graditelj izkaže lastništvo gradbene parcele ter da je zgornja meja faktorja zazidanosti te gradbene parcele že izpolnjena ali pa se v projektni dokumentaciji dokaže, da sta konfiguracija terena ali oblika parcele neprimerna za postavitev dodatnih objektov in pod pogojem, da je tak objekt nujen za delovanje kmetije in da ne ruši prostorskega reda na skladno oblikovanih robovih naselij ter da ne gre za vinogradniško območje. Splošni pogoj glede dopustnosti gradnje pomožnih objektov v 40 m pasu ob stavbnih zemljiščih ne velja za naselja Lokve, Hrast pri Vinici, Golek pri Dragatušu in Petrova vas, pri katerih se pomožni objekti lahko gradijo v skladu s posebnimi PIP za enote urejanja prostora LOK_1, HRV_1, HRV_2, HRV_4, GOL_1, PEV_1 in PEV_2. Na kmetijskih zemljiščih so tudi zunaj 40 m (oz. 20 m na območju KP Kolpa) pasu dopustne ureditve zadrževalnikov vode in zbiralnikov padavinske vode za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč in napajanja živine ter gradnja čebelnjakov, krmišč, staj in

rastlinjakov. Na kmetijskih zemljiščih sta dopustni rekonstrukcija in nadomestna gradnja kozolcev obstoječih dimenzij na istih lokacijah, oziroma se lahko prestavijo v radiju 30 m, če se s tem izboljša raba kmetijskih zemljišč.

(3) Krmišča in staje zunaj območij stavbnih zemljišč so namenjeni krmljenju in zavetju rejnih živali na paši. Urejajo se skladno s kmetijsko zakonodajo glede ustreznih površin posameznih vrst primerljivih kmetijskih zemljišč. Staje so, ~~kot~~ leseni enoetažni pritlični objekti na točkovnih temeljih, tlorisne velikosti do vključno 100 m^2, ~~brez posebej utrjenih talna~~ način, da je po končani uporabi in odstranitvi objekta mogoče ponovno vzpostaviti kmetijsko zemljišče.~~«~~ Dopustna je postavitev po ene staje na enem pašnem kompleksu, kadar gre za kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, pa je dopustna postavitev največ dveh staj.

(4) Čebelnjak je pritličen objekt za postavitev čebeljih panjev s čebeljimi družinami v leseni izvedbi, lahko je premičen ali stalen. Proporci in oblikovanje objekta povzemajo obliko tradicionalnega slovenskega čebelnjaka, v urbanem okolju pa so lahko tudi sodobne oblike. Tlorisna površina na stavbnih zemljiščih je do vključno 100 m^2, zunaj območij stavbnih zemljišč, kjer so praviloma premični ali postavljeni na točkovnih temeljih, pa tlorisne površine do vključno 40 m^2. Čebelnjaki zunaj urbanih območij stavbnih zemljišč, ki služijo apiterapiji in so širši od 3,30 m, imajo simetrično dvokapnico z naklonom 35-45 stopinj. Lokacije stacionarnih ali premičnih čebelnjakov morajo biti določene tako, da območje preleta čebel iz panjev ne bo moteče. Postavitev je dopustna na podlagi pozitivnega mnenja čebelarske svetovalne službe, iz katerega izhaja, da je zemljišče, na katerem bi stal takšen čebelnjak, v skladu s predpisi, ki urejajo čebelarstvo, da je zemljišče vključeno v kataster čebelje paše in čebelarski pašni red ter da je investitor vpisan v priznano rejsko organizacijo za kranjsko čebelo.

(5) Lovske preže imajo uporabno etažo na dvignjeni leseni konstrukciji, uporabna površina ne sme presegati 4 m^2, izvedene so v lesu.

~~(6) Ribogojnice so na kmetijskih zemljiščih dopustne samo v primeru, da so v 40 m pasu od stavbnih zemljišč.~~

~~(7)~~(6) Oblikovanje objektov je skladno z določili tega odloka za oblikovanje gospodarskih objektov glede na posamezno namensko rabo oz. tipologijo oblikovanja stavbe, ki se smiselno uporabljajo tudi za enostavne in nezahtevne objekte. V kolikor se tak objekt gradi na kmetijskih zemljiščih, se smiselno upoštevajo prostorski izvedbeni pogoji za oblikovanje bližnje namenske rabe oz. tipologije oblikovanja.

72.člen
(splošni PIP za gradnjo preostalih pomožnih objektov)

(1) Ograje: povzemajo tip in material kakovostnih oz. značilnih obstoječih ograj območja EUP, na katerem se nahajajo. Uporabljajo se žive meje iz avtohtonega grmičevja, kot so gaber, kalina in podobno, ter žične, kovinske ali lesene ograje. Zidovi so dopustni do višine 0,5 m, višji pa samo, če so oblikovani kot del osnovnega objekta. Medsosedske ograje v naseljih ne smejo presegati višine 1,80 m.

(2) Zidovi: oporni in podporni zidovi se arhitekturno oblikujejo, izvedejo v vidnem betonu ali kamnu ter oblikovno uskladijo s kakovostno oblikovanimi okoliškimi objekti na gradbeni parceli in v soseščini ter z elementi urbane opreme naselja; zidovi višine nad 0,5 m se ozelenijo.

(3) Rezervoarji: na vinogradniških območjih zbiralniki za kapnico ali greznice na smejo biti posebej nadkriti, razen če gre za brajde. V kolikor so vidno izpostavljeni, morajo biti rezervoarji za gorivo in rezervoarji za vodo (kapnice) vkopani.

(4) Spominsko obeležje v obliki kapelice se oblikuje sodobno, a po vzoru tradicionalnih v bližnjem prostoru; strehe so lahko simetrične dvokapnice, dopustne so tudi trikapne strehe, naklon je od 40 do 50 stopinj, kritina je opečni zareznik, bobrovec, lesene skodle, baker ali rjava pločevina.

(5) Pomožni infrastrukturni objekti: dopustna je gradnja pomožnih infrastrukturnih objektov, ki so potrebni za normalno funkcioniranje EUP ali prečkajo EUP, ob upoštevanju drugih določil tega odloka. Protihrupne ograje se na območjih naselij lahko gradijo le do višine 2,20 m od nivelete ceste, če ni s projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja določeno drugače. Gradnja protihrupnih

ograj je dopustna le na podlagi dokazanega preseganja dopustnih ravnih hrupa in na podlagi strokovne prostorske preveritve, pri čemer se zagotovi oblikovno skladnost s preostalimi elementi obcestnega prostora in okoliške pozidave ter ustrezno oblikovanje in zasaditve za zakrivanje ograj v pogledih iz okoliških objektov prostora ter okoliške pozidave. Palisade, lovilne mreže in prosto viseče mreže ter drugi ukrepi za preprečevanje erozije na strminah se izvajajo tako, da niso vidno moteče.

(6) Urbana oprema: za izbor in oblikovanje urbane opreme ter urejanje javnega prostora se uporablja Katalog mestne opreme za mesto Črnomelj. Objekte in naprave za oglaševanje na javnih površinah je dopustno postavljati v skladu z določili občinskega predpisa o oglaševanju, ki se smiselno uporablja tudi za objekte in naprave za oglaševanje na zasebnih površinah na območjih, vizualno izpostavljenih javnemu prostoru (vstopne osi v naselja, križišča). Objektov in naprav za oglaševanje ni dopustno postavljati na območjih s tradicionalno tipologijo gradnje in na vseh objektih s tradicionalno tipologijo. Ni dopustna uporaba urbane opreme v obliki kozolca ali podobnih konstrukcij. Na območjih naravnega odprtega prostora ter ostalih naselij, KP Kolpa in KP Lahinja se izbor iz Kataloga mestne opreme smiselno uporablja, če ni z drugimi predpisi drugače določeno. Za navedena območja se praviloma uporablja urbana oprema, izdelana v kombinaciji z lesom.

(7) Ekološki otoki - zbiralnice ločenih frakcij se umeščajo na vidno neizpostavljene lokacije, zunaj ožjih središč naselij, oblikovno so poenoteni, umestijo se v posebej v ta namen oblikovane objekte oz. ureditve zastrejo se z zasloni ali prislonijo k zidu, brežini, ograji; pri umestitvi in oblikovanju objekta in urbane opreme se upošteva lokalni kontekst.

(8) Gostinski vrt je odprt grajen objekt, sestavljen iz utrjene ali tlakovane površine, z ograjami in opremo za zaščito pred vremenskimi vplivi, hkrati je to odprta površina in je na stalnem mestu.

73.člen
(splošni PIP za začasne objekte in druge elemente, ki sooblikujejo prostor)

(1) Začasni objekti se postavljajo za čas prireditve ali sezonske turistične ponudbe oz. drugih občasnih dejavnosti in se odstranijo po končani letni sezoni oz. dogodku, zemljišče pa se vzpostavi v prvotno stanje.

(2) K drugim elementom, ki sooblikujejo prostor, prištevamo vse tisto, kar vpliva na vizualno podobo prostora in se po gradbeni zakonodaji ne smatra kot objekt.

(3) Začasni objekti in naprave (npr. zabojniki - kontejnerji, kioski, mobilne hišice ter izvenstandardne oblike nastanitve, kot so glamping hišice, hiške na drevesih, vinski sodi in podobno, šotorišča, prikolice, pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo in montažni šotori, premični panoji za oglaševanje, stroji oz. naprave ter okrasni elementi na javnih površinah) so v primeru, da gre za turistično in gostinsko rabo, dopustni samo v času posamezne turistične sezone. Začasni objekti za prodajalne, skladišča in sanitarije, vratarnice – recepcije so dopustni glede na podrobno namensko rabo prostora ali posebnimi PIP za posamezne EUP. V okviru gospodarskih con z namensko rabo IP in IG so začasni objekti dopustni tudi za daljše obdobje, če gre za proizvodne in poslovne dejavnosti ter kot tehnološki in skladiščni objekti, pri čemer morajo biti gabariti in oblikovanje usklajeni z merili za oblikovanje stavb. Začasni objekti, ki so stavbe ali izvenstandardne oblike nastanitve, se lahko postavijo samo na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih, pri njihovi postavitvi pa je treba upoštevati pogoje, ki veljajo na posameznem zemljišču glede postavitve objektov ter njihovih vertikalnih gabaritov in barv.

(4) Izvenstandardne oblike nastanitve, kot so glamping hišice, hiške na drevesih, vinski sodi in podobno, so dopustne kot dopolnilna ponudba obstoječega gostinskega obrata, turističnega objekta ali kmetije v njegovi neposredni bližini, izjemoma pa lahko tudi na dislocirani lokaciji skladno z določili tega odloka.

(5) Vrtine za raziskave: na celotnem območju občine so ob upoštevanju vseh režimov dopustne raziskave in izraba geotermičnih virov pod pogojem, da trajno ne spreminjajo in poškodujejo naravnega stanja na površini in podtalju ter ne spreminjajo podobe prostora in da se po izvedbi zemljišča vrnejo v prvotno stanje z izjemo ureditve ustja vrtine.

6 PROMETNA, OKOLJSKA, ENERGETSKA IN KOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA

74.člen
(gradnja gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra)

(1) Vsa GJI se načrtuje, gradi, obratuje in vzdržuje v skladu z veljavnimi predpisi in tehničnimi normativi.

(2) Vsi posegi na GJI ter v varovalnem pasu GJI se lahko izvajajo le s soglasjem upravljavca posamezne GJI.

(3) Vodi GJI potekajo po javnih površinah, razen na odsekih, na katerih zaradi terenskih ali drugih razlogov potek po javnih površinah ni možen.

(4) Ob upoštevanju zadostnih medsebojnih odmikov vodi GJI potekajo v skupnih koridorjih, pri čemer se upošteva osnovne zahteve glede kota križanja in varnostih odmikov med vodi GJI, kot to določajo veljavni predpisi.

(5) Vsi vodi in objekti GJI potekajo oziroma so umeščeni v prostor tako, da je možno priključevanje vseh objektov na območjih urejanja.

(6) Vsi vodi in objekti GJI potekajo oziroma so umeščeni v prostor tako, da sta omogočeni njihova nemotena obratovanje in vzdrževanje.

(7) Gradnja prometne, okoljske, energetske in komunikacijske infrastrukture poteka usklajeno. Preglednost in usklajevanje gradbenih del za potrebe sočasnega načrtovanja, vzdrževanja, rekonstrukcije, gradnje elektronskih komunikacijskih omrežij in drugih vrst GJI ter polaganje prazne kabelske kanalizacije mora potekati skladno s predpisi s področja elektronskih komunikacij.

(8) Ob gradnji novih ali rekonstrukciji obstoječih vodov GJI se v okviru območja predvidenega posega predvidi tudi rekonstrukcijo preostalih vodov, objektov in naprav, ki so zaradi dotrajanosti, premajhne zmogljivosti ali drugih razlogov neustrezni.

(9) Vode GJI na urbanih območjih ter na območjih varstva kulturne dediščine se izvede podzemno oziroma skladno s pogoji služb za varovanje narave in kulturne dediščine.

(10) Površine za cestno infrastrukturo so namenjene izgradnji in urejanju objektov in naprav za promet cestnih in tirnih vozil ter za spremljajoče objekte (pločniki, kolesarske steze, postajališča, parkirišča, počivališča, usmerjevalne table in drugi dopolnilni prometni objekti). Gradnja parkirišč, poti za pešce in kolesarje, zasaditve in urejanje obcestnega zelenja so dopustne tudi izven prometnih površin.

(11) Poteki komunikacijskih vodov in energetskih vodov ter vodov okoljske infrastrukture ne izključujejo druge namenske rabe pod njimi ali nad njimi, vendar namenska raba ne sme biti izključujoča, kar pomeni, da ne sme ogrožati delovanja in vzdrževanja vodov, hkrati pa vodi ne smejo ogrožati rabe nad ali pod njimi.

(12) Pri načrtovanju poteka trase javne infrastrukture je treba načrtovati čim manjše število prečkanj vodotokov. Na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, naj le-ta ne posega na priobalno zemljišče, razen izjemoma, na krajših odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene, vendar na tak način, da ne bo poslabšanja obstoječe stabilnosti brežin vodotokov.

(13) Pri načrtovanju ureditve cest, ureditve kolesarskih poti in pešpoti se je treba v čim večji meri izogibati poplavnim območjem in v čim večji meri načrtovati gradnjo prometne infrastrukture zunaj priobalnih zemljišč.

75.člen
(gradnja in urejanje cestnega in železniškega omrežja)

(1) Načrtovanje, gradnja in vzdrževanje obstoječe prometne infrastrukture so skladni z zakonskimi določili in veljavnimi predpisi s področja prometa.

(2) Ceste s pripadajočimi objekti in napravami se lahko gradijo in prenavljajo znotraj območjih prometne infrastrukture in območjih predvidenih za urejanje z OPPN, na preostalih območjih pa skladno z določili tega odloka.

(3) Dovozi in priključki na cestno mrežo se uredijo tako, da ne ovirajo prometa in v soglasju s pristojnim upravnim organom ali upravljavcem ceste. Na javno cesto se praviloma priključuje več objektov s skupnim priključkom.

(4) Nove slepo zaključene ceste imajo na zaključkih obračališča.

(5) V varovalnih pasovih obstoječih cest so gradnja novih objektov in naprav in investicijska vzdrževalna dela dopustna v skladu z določili tega odloka in ob soglasju upravljavca ceste.

(6) V naseljih se ob cestah praviloma izvede hodnike za pešce, kolesarske steze in javno razsvetljavo. Izjemoma ta določba ne velja pri rekonstrukcijah cest z manjšimi prometnimi obremenitvami.

(7) Vse regionalne ceste na območju potekov skozi naselja se perspektivno izvedejo najmanj v profilu: vozišče 2 x 3,25 m, robni pas 2 x 0,25 m, varovalni pas 0,50 m, kolesarska steza 2 x 1,0 m in hodnik za pešce 2 x 1,50 m.

(8) Na lokalnih cestah se vzpostavlja prečni profil za javno cesto z voziščem 2 x 2,75 izven naselja, v naseljih pa 2 x 3,0 m ter glede na prometne obremenitve, bližino turističnih točk, storitvenih dejavnosti, v zaposlitvenih delih naselja tudi kolesarska steza 2 x 1,50 m in hodnik za pešce širine 0,75 m, pri večjem številu pešcev pa tudi 2 x 0,75 m. Odstopanja se dopustijo pri rekonstrukciji obstoječih cest v naselju oz. v primerih, kjer je projektna hitrost do 50 km/h.

(9) Glede na njihovo funkcijo se ceste delijo na: DC – daljinska cesta, PC – povezovalna cesta, ZC – zbirna cesta, DP – dostopna cesta in MP – malo prometna cesta.

(10) Navedene skupine cest se podrobneje razdelijo na posamezne kategorije na območju UN Črnomelj na obvozne ceste, na primarne ceste, povezovalne ceste in sekundarne ceste. V kartografskem delu tega odloka je pregledna karta cestnega omrežja z označenim tipičnimi prerezi ter shematski prikaz posameznih tipičnih prečnih profilov.

(11) Vzpostavi se sistem daljinskih, glavnih in regionalnih kolesarskih povezav na državni ravni ter občinske kolesarske povezave, ki se navezujejo na omrežje državnih kolesarskih povezav.

(12) Na območju Črnomlja se kolesarske povezave urejajo na in ob pomembnejših prometnicah in nekategoriziranih poteh. Omrežja pešpoti in kolesarskih povezav (stez oz. poti) se navezujejo na javne zelene površine, parke, igrišča in otroška igrišča, trge, pomembnejše objekte in se opremijo z urbano opremo prostora:

- z javno razsvetljavo (razen na območju gozdov in tam, kjer javna razsvetljava ni potrebna oz. njena namestitev ni skladna z vizijo urejanja prostora ali s smernicami sektorjev);
- z drevoredi oz. drugo zasaditvijo glede na v tem odloku določene profile posamezne prometnice,
- mestoma tudi z razširitvami javnega prostora – s počivališči, ki se uredijo kot peščene ali (na območjih bolj strnjene pozidave) tlakovane površine, opremljene z urbano opremo za sedenje in počitek (klopi in mize, smetnjaki, pitniki, stojala za kolesa ipd.),
- z drugo urbano opremo prostora (usmerjevalne in info table, konfini ali ograje za preprečevanje vdora motornega prometa na te površine, ipd.).

(13) Ob izvedbi rekonstrukcije ceste se izvedejo tudi ukrepi za vzpostavljanje kolesarske povezave v obcestnem pasu skladno z določili tega odloka.

(14) Javni potniški promet se ureja na območjih obstoječe pozidave v večjih naseljih, med večjimi naselji in njihovimi zaledji ter razvija na območjih novih pozidav in širitev naselij, sočasno z rekonstrukcijami ali novogradnjami cestnega omrežja.

76.člen
(ureditve vstopno izstopnih mest za plovbo)

(1) Na območjih ob rekah Kolpi, Lahinji in Dobličici je dopustna ureditev vstopno izstopnih mest za plovni režim na območjih stavbnih zemljišč in na drugih s tem odlokom določenih mestih opredeljenih v PIP za posamezno EUP.

(2) Lokacije vstopno izstopnih mest se vidno označi izven poplavnega območja ali na območju stavbišč ob obstoječih objektih z enotnimi oznakami, na območju KP Kolpa v skladu z Upravljavskim načrtom KP Kolpa in se jih uredi na sonaravni način, da ne posegajo v pretočni profil reke.

(3) Na lokacijah, kjer je predvideno postavljanje premičnih sanitarij, se postavitev uredi tako, da niso vidno izpostavljeni. Če to ni mogoče, se sanitarije ustrezno zakrijejo z avtohtono zarastjo ali s premičnimi začasnimi elementi iz naravnih materialov.

(4) Vstopno izstopna mesta se uredi v skladu s podrobnimi izvedbenimi pogoji, na območju KP Kolpa pa v skladu z Upravljavskim načrtom KP Kolpa.

- spodnja meja, pri kateri je čolnarjenje dopustno, je 6 m^3/s, oziroma 70 cm na vodomerni postaji v Radencih;
- v času drstitve (do 1. julija) naj se prednostno uporablja naslednja vstopno izstopna mesta: Prelesje PRE_2, Gorenji Radenci GRA_3, Damelj DAM_2, Vinica VNC_9_OPPN, Dolenjci GOA_8, Griblje GRI_7;
- za potrebe množičnega turizma (nad 10 čolnov – kanujev oz. 5 raftov) naj se skozi celotno sezono prednostno uporablja vstopno izstopna mesta na naslednjih lokacijah oz. EUP: Prelesje PRE_2, Gorenji Radenci GRA_3 (parc. št. 2304, k.o. Radenci), Damelj DAM_2, Vinica VNC_5, Dolenjci GOA_8, Griblje GRI_7.

(5) Za vsak poseg na vodnem, priobalnem in poplavnem zemljišču je treba predhodno pridobiti vodno soglasje in naravovarstveno soglasje oz. dovoljenje za poseg v naravo. Poseg ne sme biti v nasprotju s predpisi o varstvu kmetijskih zemljišč. Pred posegi na območje voda in priobalnih zemljišč je treba pridobiti tudi soglasje organa, pristojnega za varnost plovbe.

77.člen
(gradnja in urejanje parkirnih mest in garaž)

(1) Pri novogradnjah in pri spremembi namembnosti se na gradbeni parceli zagotovi zadostno število parkirnih mest (PM) kot je razvidno iz preglednice 3. Zagotavljajo se na parkirnih površinah, garažnih mestih ali garažah v kletnih in preostalih etažah. Na območjih, kjer zaradi zatečenega stanja (npr. strnjena tipologija gradnje, pomanjkljivo kolesarsko omrežje) PM ni možno zagotavljati na gradbeni parceli, se manjkajoča PM zagotavljajo na javnih, zasebnih ali skupnih, površinah, zagotovljenih v ta namen. Število zahtevanih parkirnih mest, navedenih v spodnji preglednici je lahko tudi manjše, če se dokaže, da takšno število ni potrebno glede na druge ukrepe v okviru zagotavljanja trajnostne mobilnosti ter glede na predpise in priporočila za urejanje mirujočega prometa.

(2) Pri večstanovanjskih stavbah se čim več PM zagotavlja v kleteh stavb oziroma v podzemnih prostorih ali v preostalih etažah. Pod obstoječimi PM je dopustna gradnja podzemnih garaž. Število javnih PM, ki so bila zgrajena za potrebe večstanovanjskih stavb, se s tem ne sme zmanjšati.

(3) PM se razporedi in izvede tako, da hrup ali smrad ne motita dela, bivanja in počitka ljudi v okolici. Parkirne ploščadi z več kot 5 PM se ozeleni z zasaditvijo dreves po splošnih PIP tega odloka o zasaditvah in urejanju javnih odprtih površin.

(4) Površine PM, manipulativnih površin in platojev se utrdi, tako da so nepropustne za vodo in naftne derivate. Omejijo se z betonskimi robniki in nagnejo proti iztokom, ki so opremljeni s peskolovi in lovilci olj, kjer so zahtevani skladno s predpisi.

(5) PM, garaže in njihovi pomožni objekti, kot so npr. rampe, zapornice, oporni zidovi, vratarnice, morajo zadostiti zahtevam protipožarne zaščite. Goriva in maziva, ki odtekajo, se odstrani na neškodljiv način. Garaže in njihovi pomožni objekti morajo imeti možnost prezračevanja.

(6) PM in garaže za tovorna vozila, ki presegajo 3,5 t, za avtobuse in za priklopnike teh motornih vozil v stanovanjskih naseljih niso dopustna. Zgraditi jih je ~~možno~~ dopustno na območju prometnih površin in območju proizvodnih dejavnosti.

(7) Če podzemne garaže niso zgrajene pod objekti, morajo imeti nad seboj dovolj debelo humusno plast, ki omogoča ozelenitev in zasaditev vsaj nizke vegetacije ali pa morajo imeti na terenu streho garaže urejeno kot ~~javno~~ pohodno površino, odprto športno igrišče, nadzemno parkirišče in podobno.

(8) Manipulacijske površine ob parkiriščih se izvedejo in uredijo tako, da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na javno cesto.

(9) Na vseh javnih parkiriščih je treba, skladno s predpisi, zagotoviti ustrezno število parkirnih mest za funkcionalno ovirane osebe.

(10) Pri določanju PM za stavbe, namenjene javni rabi, ki morajo biti brez grajenih ovir, je treba zagotoviti 5 % PM za funkcionalno ovirane osebe. V primeru, da je manj kot 20 PM, je treba zagotoviti 1 PM za funkcionalno ovirane osebe.

(11) Če posebni predpis ne določa drugače, se pri določanju PM večstanovanjskih stavb zagotavlja na vsako deseto stanovanje eno PM za funkcionalno ovirane osebe.

(12) Na gradbenih parcelah večstanovanjskih stavb in stavb, namenjenih javni rabi, je treba zagotoviti parkirna mesta za kolesa in druga enosledna vozila. Zagotovi se vsaj 20 % od števila zahtevanih PM iz prvega odstavka tega člena, vendar ne manj kot dve parkirni mesti. Parkirna mesta morajo biti zaščitena pred vremenskimi vplivi.

(13) Stavbe, namenjene javni rabi, morajo imeti zagotovljena parkirna mesta za zaposlene in obiskovalce.

(14) Na parkiriščih so dopustne ureditve za polnjenje električnih avtomobilov.

(15) Če posebni predpis ne določa drugače, se glede na namembnosti objektov ali dejavnosti pri izračunu PM upošteva naslednje minimalno število PM:

Preglednica 3: Število zahtevanih parkirnih mest po dejavnostih oz. namenskih rabah prostora

Vrste objektov	**Število PM za motorni promet**	**Število PM za kolesarski promet**
1. STAVBE		
Enostanovanjske stavbe	2 PM/stanovanje	/
Dvostanovanjske stavbe	1,5 PM/stanovanje	/
Tri in večstanovanjske stavbe	1,5 PM/ stanovanje dodatno 10% na terenu za obiskovalce	2 PM na stanovanje za stanovalce ter dodatno 1 PM/5 stanovanj za obiskovalce
Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji (oskrbovana stanovanja)	0,8 PM/stanovanje od tega 10% na terenu za obiskovalce	1 PM/2 stanovanji
Stanovanjske stavbe za posebne namene (dijaški, mladinski domovi ipd.)	1 PM/12 postelj	1 PM/3 postelje
Stanovanjske stavbe za posebne namene (študentski domovi, internati)	1 PM/4 postelje	1 PM/2 postelji
Stanovanjske stavbe za posebne namene (domovi za ostarele, varna hiša)	1 PM/7 postelj	1 PM/5 zaposlenih
Stanovanjske stavbe za posebne namene (za socialno ogrožene osebe; za izvajanje socialnih programov, ki vključujejo bivanje)	1 PM/3 stanovanje	1 PM/2 stanovanji
Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (hotel, prenočišča, penzioni)	1 PM/3 sobe	1 PM/5 sob
Gostilne, restavracije, točilnice, bari	1 PM/6 sedežev in 1PM/tekoči meter točilnega pulta oz. ne manj kot 2PM	1 PM/10 sedežev in 1 PM/tekoči meter točilnega pulta
Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (mladinska prenočišča)	1 PM/10 sob	1 PM/3 postelje
Stavbe javne uprave	1 PM/40 m^2	1 PM/100 m^2 BTP objekta

Stavbe bank, pošt, zavarovalnic (pisarniški in upravni prostori ter druge storitve)	1 PM/35 m^2	2 PM/100 m^2 BTP objekta
Druge upravne in pisarniške stavbe (mešani poslovni programi)	1 PM/40 m^2	1 PM/100 m^2 BTP objekta
Trgovske stavbe (trgovina lokalna do 200 m^2)	PM ni treba zagotavljati	PM ni treba zagotavljati
~~12301~~ Trgovske stavbe (trgovina lokalna ~~pod 500~~ 200 do 500 m^2)	1PM/50 m^2 ne manj kot 2 PM	2 PM/100 m^2 BTP objekta
Trgovske stavbe (trgovina z neprehrambenimi izdelki)	1 PM/80 m^2 ne manj kot 2PM	1 PM/100 m^2 BTP objekta
Trgovske stavbe (nakupovalni center do 2500 m^2)	1 PM/35 m^2	1 PM/100 m^2 BTP objekta
Trgovske stavbe (nakupovalni center nad 2500 m^2)	1 PM/30 m^2	1 PM/100 m^2 BTP objekta
Trgovske stavbe (odprte in pokrite tržnice)	1 PM/40 m^2	2 PM/100 m^2 BTP objekta
Stavbe za druge storitvene dejavnosti (obrtno servisne dejavnosti: frizer, urar, čistilnica, fizioterapija, avtopralnice, lekarne ipd.)	1 PM/30 m^2 ne manj kot 2PM	1 PM/100 m^2 BTP objekta
Trgovske stavbe (večnamenski trgovsko zabaviščni, poslovni centri)	1 PM/30 m^2	1 PM/100 m^2 BTP objekta
Bencinski servisi	1 PM/30 m^2 prodajnih površin ne manj kot 3PM	1 PM/200 m^2 BTP objekta
Postaje, terminali, stavbe za izvajanje elektronskih komunikacij: stavbe in terminali na železniških in avtobusnih postajah ter z njimi povezane stavbe	1PM/50 m^2* od teh najmanj 30% za avtobuse *število PM upošteva tudi značaj objekta in dostop do javnega prometa	10 PM na železniško postajo, 20 PM na avtobusni postaji
Industrijske stavbe (do 200 m^2)	1 PM/30 m^2 površine oz. ne manj kot 2PM	1 PM/50 m^2 BTP objekta
Industrijske stavbe (več kot 200 m^2)	1 PM/60 m^2 površine	1 PM/80 m^2 BTP objekta
Industrijske stavbe (delavnice za servis motornih vozil)	6 PM/popravljalno mesto	1 PM/popravljalno mesto
Rezervoarji, silosi in skladišča (skladišča s strankami)	1PM/150 m^2 površine	3 PM
Rezervoarji, silosi in skladišča (skladišča brez strank)	ne manj kot 3PM	3 PM
Rezervoarji, silosi in skladišča (razstavni in prodajni prostori)	1PM/80 m^2 površine	1 PM/100 m^2 BTP objekta
Stavbe za kulturo in razvedrilo	1 PM/5 sedežev	1 PM/5 sedežev
Muzeji in knjižnice	1 PM/80 m^2	1 PM/60 m^2 BTP objekta
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (osnovne šole)	1 PM/učilnico in dodatno 1PM/oddelek prve triade za kratkotrajno	0,5 PM/na učenca od vključno 5. razreda

	parkiranje staršev	
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (srednje šole)	1,25 PM/učilnico	1 PM/6 dijakov + 1 PM/6 zaposlenih
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (posebne šole za ovirane v razvoju)	1 PM/7 učencev in dodatno 1PM/oddelek za kratkotrajno parkiranje staršev	1 PM/2 učilnici
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (visoke šole)	1 PM/30 m^2	1 PM/5 študentov + 1 PM/5 zaposlenih
Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (otroški vrtci)	1 PM/10 otrok in dodatno 1PM/oddelek za kratkotrajno parkiranje staršev	2 PM/oddelek
Stavbe za zdravstvo (bolnišnice)	1 PM/5 postelj	1 PM/10 postelj
Stavbe za zdravstvo (zdravstveni dom, ambulante, veterinarske ambulante)	1 PM/30 m^2 ne manj kot 2PM	1 PM/20 m^2 BTP objekta
Stavbe za zdravstvo (zavetišče za živali)	1 PM/150 m^2 ne manj kot 2PM	/
Športne dvorane s prostori za gledalce	1 PM/50 m^2 in dodatno 1PM/200 sedežev za avtobus	1 PM/15 sedežev
Športne dvorane (večnamenske dvorane, pretežno namenjene razvedrilu, wellness, fizioterapija, fitnes ipd.)	1 PM/25 m^2	1 PM/25 m^2 BTP objekta
Druge nestanovanjske kmetijske stavbe Stavbe za spravilo pridelka	1 PM/150 m^2	/
Stavbe za opravljanje verskih obredov	1 PM/20 sedežev	1 PM/10 sedežev
2. GRADBENI INŽENIRSKI OBJEKTI		
Športna igrišča (stadion ipd.)	1 PM/20 sedežev in dodatno 1PM/250 sedežev za avtobus	1 PM/20 sedežev
Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas	1 PM/600 m^2	1 PM/600 m^2
Pokopališča	1 PM/30 grobov oz. ne manj kot 10 PM	1 PM/50 grobov

78.člen
(gradnja in urejanje vodovodnega omrežja)

(1) Javno vodovodno omrežje, ki se gradi in vzdržuje v skladu z operativnim programom in odlokom o oskrbi s pitno vodo, je namenjeno oskrbi prebivalstva s pitno vodo za sanitarne potrebe, zagotavljanju požarne varnosti, tehnološkim potrebam ter javni rabi.

(2) Vsi obstoječi in predvideni objekti na območjih, na katerih je možna priključitev, so priključeni na vodovodno omrežje v skladu s pogoji upravljavca vodovodnega omrežja.

(3) Če priključitev objektov na vodovodno omrežje zaradi fizičnih ovir ali prevelike oddaljenosti ni možna ali upravičena, se lahko na podlagi pozitivnega soglasja upravljavca vodovodnega omrežja dopusti začasna ali trajna uporaba lastnih sistemov za oskrbo z vodo, kot so lastno zajetje, kapnica, cisterna.

(4) Vsi objekti na območjih, na katerih vodovodno omrežje ni urejeno, zagotovijo lasten sistem za oskrbo z vodo.

(5) Vodovodi za požarne namene so lahko javni ali interni. Za zagotavljanje požarne varnosti se na vodovodnem omrežju v odvisnosti od terenskih razmer namestijo bodisi nadtalni ali podtalni hidranti. Hidranti so praviloma umeščeni v prostor na zelenih površinah v odmiku 1 m od utrjenih površin. Izjemoma je dopustna umestitev na utrjenih površinah v strnjenih, mestnih, trških in vaških jedrih.

(6) Objekti na vodovodnem omrežju (vodohrani, črpališča, razbremenilniki ipd.) so umeščeni v prostor tako, da je zagotovljeno optimalno delovanje sistema, da so ustrezno oblikovani in umeščeni v prostor.

(7) Najožja območja zajetij in vodohranov se zavarujejo z zaščitno ograjo za preprečitev nepooblaščenega pristopa.

(8) V objektih se uporabljajo sistemi za varčno ravnanje s pitno vodo.

79.člen
(gradnja in urejanje kanalizacijskega omrežja)

(1) Kanalizacijsko omrežje, ki se gradi in vzdržuje v skladu z operativnim programom in odlokom o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in padavinske vode, je namenjeno odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode iz stavb ter padavinske vode s streh in utrjenih površin, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih javnih površin.

(2) Kanalizacija je zgrajena v ločenem sistemu, razen na območjih, kjer je izveden mešan sistem kanalizacije. Kanalizacija se gradi vodotesno.

(3) Vsi obstoječi in predvideni objekti na območjih, na katerih je možna priključitev, se priključijo na kanalizacijsko omrežje v skladu s pogoji upravljavca kanalizacijskega omrežja. Če priključitev objektov na kanalizacijsko omrežje zaradi fizičnih ovir ali velike oddaljenosti ni možna, se lahko na podlagi pozitivnega soglasja upravljavca kanalizacijskega omrežja dopusti začasno ali trajno odvajanje odpadne vode v male čistilne naprave ali izjemoma nepretočne greznice. Za veliko oddaljenost se šteje tista oddaljenost, pri kateri gradnja javnega kanala v primerjavi z gradnjo lastne čistilne naprave ter ob upoštevanju vzdrževalnih in obratovalnih stroškov ni ekonomična.

(4) Odpadne vode iz vseh obstoječih in predvidenih objektov na območjih, na katerih ni urejeno javno kanalizacijsko omrežje, se odvaja v male čistilne naprave ali izjemoma nepretočne greznice. Male čistilne naprave in greznice se redno vzdržujejo in evidentirajo pri izvajalcu javne službe za odvajanje in čiščenje odpadne vode.

(5) Padavinske vode z manipulativnih površin, na katerih se zaradi manipulacije z naftnimi derivati in drugimi nevarnimi snovmi lahko obremenijo padavinske vode, se pred izpustom očistijo na lovilcu olj.

(6) Tehnološke odpadne vode se pred izpustom v kanalizacijo ali vodotok ustrezno očistijo in nevtralizirajo v interni čistilni napravi. Za odvajanje odplak iz gospodarskih poslopij se zgradi nepropustno gnojišče z gnojnično jamo na praznjenje. Gnoj mora biti skladiščen tako, da bo preprečeno onesnaževanje vod.

(7) Na območjih, na katerih razpoložljiv prostor in značilnosti tal omogočajo ponikanje v skladu s predpisi, se zagotovi bogatenje podtalnice, s ponikanjem čiste padavinske vode s strešin, terasastih površin, dvorišč in drugih utrjenih površin. Čista padavinska voda iz navedenih površin se lahko uporabi tudi za sanitarne ali tehnološke potrebe.

(8) Kjer ponikanje padavinske vode ni možno, se le-ta v skladu s pogoji upravljavca kanalizacijskega omrežja odvaja v padavinsko kanalizacijo oziroma v obstoječi mešani sistem kanalizacije.

(9) Padavinske vode z zasebnih površin ne smejo pritekati na javne površine in ne smejo biti speljane v naprave za odvodnjavanje javnih površin.

(10) Padavinske vode s streh in utrjenih površin na posameznih gradbenih parcelah ne smejo pritekati na druge gradbene parcele brez soglasja mejaša.

(11) Trase in jaški kanalizacijskih vodov praviloma potekajo izven vozišča; kadar to ni možno, so jaški na vozišču umeščeni izven kolesnic vozil.

(12) Če prostorske razmere to omogočajo, so čistilne naprave umeščene v prostor tako, da so zadostno oddaljene od stanovanjskih površin ter tako, da lokacija omogoča morebitno razširitev oziroma nadgradnjo čistilne naprave. Iztok iz čistilne naprave mora ustrezati zakonsko določenim parametrom. Čistilni napravi se uredi ustrezen dovoz za vzdrževalna vozila upravljavca. Za preprečitev nepooblaščenega dostopa do čistilne naprave se zagotovi zavarovanje območja čistilne naprave z zaščitno ograjo.

80.člen
(objekti in ureditve za zbiranje in odstranjevanje odpadkov)

(1) Komunalni odpadki se zbirajo ločeno na mestu izvora, v smetnjakih.

(2) Zbirno mesto za komunalne odpadke je praviloma v objektu ali na gradbeni parceli objekta, ki mu pripada, tako da so dostopna vozilom za odvoz. Če to zaradi danosti prostora ni možno, se s pristojno mestno službo za promet in gospodarjenje z odpadki določi zbirno mesto na javni površini.

(3) Odjemna mesta za komunalne odpadke morajo biti dobro prometno dostopna, ne smejo pa biti na prometnih površinah in v ožjih središčih naselij, skladno z določili 72. člena.

(4) Za ločeno zbiranje odpadkov se v skladu s predpisi na primerno dostopnih mestih locirajo ekološki otoki (zbiralnice ločenih frakcij). Zbiralnice so postavljene na utrjene površine javnega značaja z zabojniki za ločene frakcije. Vsi odpadki se odlagajo v za to namenjene zaprte posode, ki se postavijo na ustrezno urejene površine.

(5) Obstoječa zbirna mesta odpadkov je dopustno obnavljati in premeščati, dopustna je tudi ureditev novih, v skladu s pogoji upravljavca in občinskih predpisov o čiščenju javnih površin ter obveznem zbiranju, odvažanju in odlaganju odpadkov.

(6) Za zbiranje vseh frakcij in za začasno hranjenje posameznih frakcij do rednega prevzema frakcij odpadne embalaže ali njihove prepustitve v ponovno uporabo, predelavo ali odstranjevanje se uredi zbirni center. Zbirni center se zaradi dobre dostopnosti locira v bližini pomembnejših mestnih cest, izvede pa se ga z vratarnico, nadstreškom in ograjo za preprečitev nepooblaščenega dostopa.

(7) Posebne odpadke se skladišči na območjih IP in IG, kjer nastanejo, v posebnih namensko zgrajenih skladiščih, do njihove predaje pooblaščenemu podjetju ali končne dispozicije na odlagališču posebnih odpadkov.

(8) Objekti za ravnanje z odpadki (zbiranje, predelava, sortiranje, začasno skladiščenje različnih frakcij odpadkov) se lahko umestijo na območja IP in IG ali na druga območja, če so vplivi zmanjšani na minimum in če s tem soglašajo mejaši.

(9) Ureditve za zbiranje odpadkov se umesti v prostor ob upoštevanju namembnosti stičnih območij in površin. Njihovo ureditev in oblikovanje se uskladi s preostalimi ureditvami javnih odprtih površin na območju, tako da ta mesta, objekti in ureditve niso vidno moteči.

(10) Odlaganje gradbenih odpadkov se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo o ravnanju z odpadki na za to določenih odlagališčih v kamnolomu Suhor in Podcentru za ravnanje z odpadki Vranoviči. Dopustno je tudi odlaganje inertnih gradbenih odpadkov v opuščenih površinskih kopih, v skladu s predpisom, ki ureja obremenjevanje tal z vnašanjem odpadkov. Zagotoviti je treba, da se z odlaganjem ne povzroči vidne motnje in drugih negativnih vplivov na okolje. Po končanem odlaganju se zagotovi sanacija z rekultivacijo ali sprožitvijo naravne sukcesije v smeri zaraščanja zasutih površin; način sanacije se določi glede na rabo in značilnosti prostora v okolici.

81.člen
(gradnja in urejanje plinovodnega omrežja)

(1) Pri načrtovanju in gradnji prenosnega in distribucijskega plinovodnega omrežja se zagotovi stabilnost cevovodov, varstvo ljudi in premoženja ter hkrati prepreči škodljive vplive plinovoda na okolje in obratno. Upoštevajo se varnostni odmiki plinovodov in naprav plinovodnega omrežja od

obstoječih in načrtovanih objektov ter ureditev v skladu z veljavnimi predpisi, ki določajo varnostne odmike v odvisnosti od imenskega premera in delovnega tlaka ter cone eksplozijske nevarnosti, hrupa pri navadnem obratovanju ipd. Upoštevajo se tudi varstveni režimi v prostoru.

(2) Objekti na območju, na katerem je načrtovana gradnja plinovodnega omrežja, lahko do njegove izgradnje uporabljajo lastni ali skupni rezervoar za utekočinjeni naftni plin. Na območjih, na katerih je po podatkih upravljavca priključitev na plinovodno omrežje možna, se po izgradnji na plinovodno omrežje priključijo vsi objekti, ki kot energent uporabljajo utekočinjeni naftni plin.

82.člen
(gradnja in urejanje elektroenergetskega omrežja in naprav)

(1) Elektroenergetsko omrežje srednje in nizke napetosti se na območju naselja praviloma gradi v podzemni izvedbi. Visokonapetostno omrežje se gradi v skladu z veljavnimi tehničnimi in okoljskimi predpisi za gradnjo elektroenergetskih vodov in objektov. Elektroenergetsko distribucijsko omrežje nazivne napetosti 20 kV in manj se na območju naselja zgradi v kabelski kanalizaciji. Odstopanja so dopustna, kadar podzemna izvedba tehnično ni izvedljiva ali je v nasprotju z varstvenimi režimi v prostoru in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave.

(2) Izven območja naselja je dopustna tudi gradnja nadzemne izvedbe elektroenergetskega omrežja.

(3) Elektroenergetsko omrežje, kadar se gradi v nadzemni izvedbi, ne sme potekati v območjih vedut na naravne in ustvarjene prostorske dominante z javnih površin.

(4) Elektroenergetsko omrežje se načrtuje in gradi tako:

- da v čim manjši možni meri omejuje obstoječe in načrtovane rabe v prostoru ter
- da so izpolnjene zahteve glede mejnih vrednosti elektromagnetnega sevanja v skladu z veljavnimi predpisi.

(5) Za gradnjo objektov v koridorjih obstoječih in načrtovanih prenosnih daljnovodov je treba pridobiti pisno soglasje izvajalca gospodarske javne službe sistemskega operaterja prenosnega omrežja.

(6) V koridorjih daljnovodov je prepovedana gradnja nadzemnih objektov, v katerih se nahaja vnetljiv material. Ravno tako je pod daljnovodi prepovedano parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive, gorljive ali eksplozivne materiale.

(7) Razdelilne transformatorske postaje na območjih stanovanj, centralnih dejavnosti, zelenih površin, proizvodnih dejavnosti in posebnih območij se izvedejo v skladu s sodobnimi principi z uporabo takšne tehnologije, da se vplivi na okolje zmanjšajo na najmanjšo možno mero, da se zmanjšajo potrebne površine za postavitev objekta ter da se vse stikalne in transformatorske naprave izvede v kakovostno oblikovanih zaprtih objektih. Vse razdelilne transformatorske postaje se zaščitijo pred nepooblaščenim dostopom. Vse vključitve v elektroenergetsko omrežje se izvedejo s podzemnimi kabli.

(8) Transformatorske postaje so samostoječi objekti pravokotnega tlorisa, medtem ko se na območjih centralnih dejavnosti, urbane večstanovanjske pozidave in večjih območij proizvodnih dejavnosti umeščajo v večje objekte. Zagotovi se ustrezen dostop za vzdrževanje in zamenjavo transformatorjev, pri razporeditvi prostorov v objektu pa se upošteva določila predpisov o električnem in magnetnem sevanju. Samostoječe transformatorske postaje morajo biti čim manjše. Priporočljivo je, da se njihova vizualna izpostavljenost delno zmanjša z združevanjem z drugimi infrastrukturnimi objekti ali ureditvami, kot so zbirna mesta za odpadke, nadstreški, delno zasutje in podobno.

(9) Gradnja sistemov za izrabo sončne energije za proizvodnjo elektrike je dopustna na objektih in objektom pripadajočih gradbenih parcelah pod pogojem, da postavitev objektov in naprav ni v neskladju z varstvenimi režimi v prostoru in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave.

(10) Gradnja malih vodnih elektrarn (do 36 kW) je dopustna, in sicer v okviru prenove obstoječih mlinov in ostalih vodosilnih objektov. Gradnja na vodotokih, ki so skladno s krajinsko ekološko kategorizacijo vodotokov v 1. in 1.–2. razredu vodotokov, ter na vplivnem območju povirnih delov

vodotokov, slapov, korit in ostalih naravnih vrednot, kjer ni možno zagotavljati ekološko sprejemljivega pretoka, ni dopustna. Morebitne gradnje vodnih elektrarn se utemelji na podlagi ocen vplivov na okolje in s strani strokovne organizacije določi ekološko sprejemljiv pretok ter potrebne ureditve in omilitvene ukrepe.

(11) Javne površine se opremijo z javno razsvetljavo skladno s funkcijo in pomenom posamezne površine ter okoliških objektov. Pri tem se upoštevajo določbe predpisov v povezavi s preprečevanjem svetlobnega onesnaženja.

83.člen
(gradnja in urejanje komunikacijskega omrežja)

(1) Komunikacijsko omrežje, razen sistemov brezžičnih povezav, se izvede s podzemnimi kabli, v kabelski kanalizaciji. Zunaj naselij je dopustna tudi gradnja nadzemnih vodov.

(2) Na območjih S, C, B, I se zagotovi ustrezno število komunikacijskih vozlišč, da bo zagotovljeno ustrezno elektronsko omrežje mobilnih komunikacij za potrebe oskrbe objektov z najsodobnejšimi komunikacijskimi storitvami.

(3) Na območjih, ki še niso opremljena z elektronskim omrežjem mobilnih komunikacij, se izvede ustrezno kabelsko kanalizacijo z optičnimi povezavami do komunikacijskih vozlišč.

(4) Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja elektronskega omrežja mobilnih komunikacij se upošteva predpise s področja elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja ter naslednje usmeritve in pogoje:

- objekte in naprave elektronskega omrežja mobilnih komunikacij se praviloma umešča na lokacije izven območij varstvenih, zdravstvenih in izobraževalnih ustanov, na stanovanjskih območjih pa se praviloma lahko umeščajo le na nestanovanjske objekte in to na način, ~~da se ne zmanjša kakovost bivanja v okoliških stanovanjih~~da ne bodo presežene mejne vrednosti sevanja v skladu s predpisi s področja varstva pred elektromagnetnimi sevanji;
- objekte in naprave elektronskega omrežja mobilnih komunikacij je dopustno umeščati tudi na območja in v objekte, namenjene trgovski, industrijski, komunalni, prometni in poslovni dejavnosti (C, I, P, E, O, T);
- objekte in naprave elektronskega omrežja mobilnih komunikacij se umešča v prostor tako, da so v čim večji meri v obstoječih ali načrtovanih infrastrukturnih koridorjih in napravah;
- objekte in naprave elektronskega omrežja mobilnih komunikacij je dopustno postaviti na kmetijska in gozdna zemljišča tako, da je čim manj okrnjena njihova raba oz. njihova proizvodna funkcija;
- objekte in naprave elektronskega omrežja mobilnih komunikacij se na izpostavljenih legah umesti v prostor na podlagi strokovne prostorske preveritve, tako da je vpliv na vidne kakovosti prostora čim manjši, prednostno se umeščajo v obstoječe objekte, vendar na način, da ne zmanjšujejo njihovih vrednosti;
- objekti in naprave elektronskega omrežja mobilnih komunikacij se praviloma umeščajo na lokacije izven objektov in območij kulturne dediščine. Izjemoma je objekte in naprave mobilne telefonije možno locirati znotraj objektov in območij kulturne dediščine, če se s posebno prostorsko in tehnično preveritvijo variantnih rešitev izkaže, da s tem ne bi bile prizadete varovane lastnosti dediščine;
- posebno pozornost se nameni oblikovanju objektov elektronskega omrežja mobilnih komunikacij, tako da je čim bolj prilagojeno prevladujoči urbani oz. arhitekturni in krajinski tipologiji ter naravnim danostim prostora (barve, oblika stebrov in anten, zakrivanje, način vgrajevanja v strehe, stolpe ali druge dele objektov) in da so ti objekti in naprave čim manj moteči.

84.člen
(prostorski razvoj na varovanih območjih obstoječe GJI)

(1) Varovalni pasovi posameznih objektov GJI, če posebni predpisi s področja posamezne GJI ne določajo drugače, znašajo na vsako stran:

- hitre ceste 35 m, glavne ceste 25 m, regionalne ceste 15 m, lokalne ceste 10 m, javne poti 5 m in državne kolesarske steze 5 m, merjeno od zunanjega roba cestnega sveta;
- progovnega pasu železniške proge 100 m, pri čemer znaša širina progovnega pasu 6 m od osi skrajnih tirov v naselju in 8 m od osi skrajnih tirov izven naselja;
- progovnega pasu industrijskega tira in proge drugih železnic 50 m, pri čemer znaša širina progovnega pasu 4,5 m od osi skrajnih tirov;
- od osi nadzemnega večsistemskega daljnovoda in od zunanje ograje razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 400 kV in 220 kV 40m;
- od osi podzemnega kabelskega sistema nazivne napetosti 400 kV in 220 kV 10m
- od osi nadzemnega večsistemskega daljnovoda in od zunanje ograje razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 110 kV in 35 kV 15m;
- od osi podzemnega kabelskega sistema nazivne napetosti 110 kV in 35 kV 3m;
- od osi nadzemnega večsistemskega daljnovoda nazivne napetosti od 1 kV do vključno 20 kV 10m;
- od osi podzemnega kabelskega sistema nazivne napetosti do vključno 20 kV 1m;
- od osi nadzemnega voda nazivne napetosti do vključno 1 kV 1,5m;
- od zunanje ograje razdelilne postaje srednje napetosti in transformatorske postaje srednje napetosti 2m;
- ~~od osi nadzemnega večsistemskega daljnovoda in od zunanje ograje razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 110 kV in 35 kV 15m;~~
- ~~od osi podzemnega kabelskega sistema nazivne napetosti 110 kV in 35 kV 3m;~~
- ~~od osi nadzemnega večsistemskega daljnovoda nazivne napetosti od 1 kV do vključno 20 kV 10m;~~
- ~~od osi podzemnega kabelskega sistema nazivne napetosti od 1 kV do vključno 20 kV 1m;~~
- ~~od zunanje ograje razdelilne postaje srednje napetosti in transformatorske postaje srednje napetosti 0,4 kV 2m;~~
- od osi prenosnega plinovoda 65 m in distribucijskega plinovoda 5 m~~, merjeno od osi plinovoda~~;
- od ograje merilno-regulacijske postaje in ostalih objektov prenosnega sistema zemljiški pas 65 m;
- vodovoda, kanalizacije, voda namenjenega telekomunikacijskim storitvam, vključno s kabelskim razdelilnim sistemom, in od drugih vodov, ki služijo določeni vrsti gospodarske javne službe lokalnega pomena oziroma so v javno korist, razen priključkov nanje znaša 1,5 m, merjeno od osi posameznega voda.

(2) Posegi v varovalni pas ne smejo ovirati gradnje, obratovanja ali vzdrževanja omrežja.

(3) Za vsak poseg v varovalni pas je treba pridobiti soglasje upravljavca omrežja.

(4) V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja nad 1 kV je prepovedana gradnja objektov, v katerih se lahko nahaja vnetljiv material, na parkiriščih pod daljnovodi pa je prepovedano parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale.

(5) Posegi v varovalni pas elektroenergetskih vodov morajo biti v skladu s predpisom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij.

(6) Obvezni osni odmik podzemnih komunalnih vodov od debla drevesa je 2 m, v primeru morebitnih odstopanj pa so potrebne posebne tehnične rešitve in uskladitev s pristojnimi službami, ki upravljajo komunalne vode in javne odprte površne.

(7) Kmetijska dejavnost je omejena v varovalnem pasu 2,5 m na vsako stran osi plinovoda z obratovalnim tlakom 16 bar in več. V tem pasu je prepovedano:

- saditi rastline, katerih korenine segajo več kot 1 m globoko,
- obdelovati zemljišče globlje kot 0,5 m pod površino oziroma manj kot 0,5 m nad temenom cevi;
- postavljati opore, namenjene kmetijstvu in sadjarstvu.

(8) Gradnja oddajnikov v razdalji 2,0 km od nadzorno merilnega sprejemnika je dopustna le na podlagi soglasja Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije.

85.člen
(prostorski razvoj na varovanih območjih predvidene GJI)

(1) Varovalni koridor posameznih objektov GJI znaša:
- za državne ceste 25 m, za lokalne ceste 20 m, za javne poti 12,5 m in za kolesarske poti 10 m, merjeno levo in desno od načrtovane osi;
- vzdolž nadzemnega večsistemskega daljnovoda nazivne napetosti od 20 kV do 110 kV, merjeno levo in desno od načrtovane osi voda 15 m;
- vzdolž podzemnega kabelskega sistema nazivne napetosti od 20 kV do 110 kV, merjeno levo in desno od načrtovane osi voda 5 m;
- ~~za plinovodno omrežje z obratovalnim tlakom 10 bar in več, merjeno levo in desno od osi voda 5 m;~~
- ~~za plinovodno omrežje z obratovalnim tlakom manj kot 10 bar ter dimenzije 250 mm in več, merjeno levo in desno od osi voda 3 m;~~

(2) V varovalnih koridorjih elektroenergetskih vodov napetostnega nivoja 110 kV in več so na obstoječih objektih dopustna investicijska vzdrževalna dela in gradnja pomožnih funkcionalnih objektov, ki služijo obstoječemu objektu (garaže, parkirišča, lope).

(3) V varovalnih koridorjih GJI je dopustna gradnja v skladu z namembnostjo varovalnega koridorja. Na obstoječih objektih so dopustna investicijska vzdrževalna dela.

(4) V varovalnih koridorjih GJI je gradnja objektov, ki niso v skladu z namembnostjo varovalnega koridorja, dopustna le pod posebnimi pogoji upravljavca omrežja oz. njemu nadrejene ustanove v skladu s predpisi.

(5) Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov na območju občine se upošteva omejitve zaradi zračnega prometa:
- objekti, inštalacije in naprave, ki so višji kot 30 m in ki stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz okoliške krajine za več kot 100 m;
- vsi objekti, inštalacije in naprave, ki segajo več kot 100 m od tal, ter daljnovodi žičnice in podobni objekti, ki so napeti nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75 m;
- za ovire pod zračnimi potmi štejejo tudi objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za najmanj 25 m, če se nahajajo znotraj varovalnih pasov posameznih cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov in podobno.

(6) Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov iz prejšnjega odstavka in drugih objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa, je treba predhodno pridobiti ustrezno soglasje pristojne službe za zračni promet, objekt pa se označi in zaznamuje v skladu z veljavnimi predpisi.

86.člen
(splošni PIP glede minimalne komunalne opreme in priključevanja objektov na GJI)

(1) Gradnja objektov (razen objektov GJI) je dopustna na komunalno opremljenih stavbnih zemljiščih ali gradbenih parcelah, določenih k obstoječim objektom.

(2) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena je gradnja objektov dopustna tudi na komunalno neopremljenih stavbnih zemljiščih, če se na podlagi pogodbe opremljanje zemljišča izvaja skladno z določili predpisov o graditvi objektov ali če tako določa posebni predpis.

(3) Šteje se, da je zemljišče komunalno opremljeno za gradnjo stanovanjske stavbe, če ima zagotovljeno oskrbo s pitno vodo, električno energijo, odvajanje odpadnih voda in dostop do javne ceste.

(4) Šteje se, da je zemljišče komunalno opremljeno za gradnjo nestanovanjske stavbe na območju naselja, če ima zagotovljeno oskrbo s pitno vodo, električno energijo, odvajanje odpadnih voda in dostop do javne ceste.

(5) Šteje se, da je zemljišče komunalno opremljeno za gradnjo nestanovanjske stavbe izven območja naselja, če ima zagotovljeno lastno oskrbo s pitno vodo, lastno oskrbo z električno energijo, lastno čiščenje odpadnih voda in dostop do javne ceste. Če je komunalno zemljišče na območju, kjer je mogoča priključitev na omrežje GJI, se vrsta infrastrukture, na katero je mogoča priključitev, šteje za minimalno komunalno opremo.

(6) Priključitev objekta na omrežje GJI, določeno s tem odlokom ali drugim predpisom o minimalni komunalni opremi, je obvezna, če je obveznost priključitve predpisana s predpisom o izvajanju GJI in zagotovljena tehnična možnost priključitve.

(7) Ne glede na določbe prvega, tretjega in četrtega odstavka tega člena, je s soglasjem upravljavca posamezne GJI gradnja objektov dopustna tudi v primeru, da tehnične možnosti ne omogočajo priključitve objekta na posamezno omrežje GJI. Minimalna komunalna oskrba se v tem primeru začasno ali stalno zagotovi s pomočjo alternativnih sistemov oskrbe:

- alternativni sistem oskrbe s pitno vodo, kot je zbiranje deževnice in sodobni načini filtriranja oziroma lastna oskrba prebivalcev s pitno vodo, kadar je glede na predpise o oskrbi s pitno vodo ta dopustna;
- alternativni sistem oskrbe z elektriko, in sicer s pomočjo obnovljivih virov energije, z izjemo vetrne energije, katere izraba v tem primeru ni dopustna;
- alternativni sistemi odvajanja odpadne vode, kot sta mala čistilna naprava in izjemoma nepretočna greznica.

(8) Zagotavljanje odvajanja odpadne vode se s soglasjem pristojnega upravljavca javnega omrežja za odvajanje voda lahko začasno ali stalno zagotovi z uporabo individualnih sistemov za odvajanje odpadne vode (mala čistilna naprava ali nepretočna greznica).

(9) Če nestanovanjska stavba na območju naselja ali izven naselja glede na namen za normalno obratovanje ne potrebuje oskrbe s pitno vodo ali električne energije ali odvajanja odpadnih voda, se takšna komunalna oprema ne šteje za minimalno komunalno opremo.

(10) Najkasneje v šestih mesecih po izgradnji javnega vodovodnega ali kanalizacijskega omrežja se vsi objekti, za katere je priključitev možna, priključijo na javno vodovodno oziroma kanalizacijsko omrežje.

7 VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE, NARAVE, OKOLJA, ZDRAVJA LJUDI, GOZDOV IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

87.člen
(splošni PIP za varstvo kulturne dediščine, narave, okolja, gozdov in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Gradnje in prostorske ureditve so dopustne v vseh območjih urejanja, če v okolju ne povzročajo večjih motenj, kot so dopustne s predpisi. Širitev posamezne dejavnosti, ki ima čezmerne vplive na okolje, je pogojena s sočasno sanacijo čezmernih vplivov na okolje, ki jih taka dejavnost povzroča. Pri vseh gradnjah je treba upoštevati normativne določbe glede varovanja okolja. Vsak poseg v okolje se načrtuje in izvede tako, da povzroči čim manjše obremenjevanje okolja.

(2) Pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na okolje, je treba izvesti presojo njegovih vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ministrstva. Pri vseh drugih posegih, ki povzročajo emisije snovi v okolje, je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.

(3) Pogoj za poseganje na parcele, na katerih veljajo določeni režimi, je obvezna pridobitev soglasja službe, pristojne za varstvo in upravljanje varovanih objektov, prostorov, dobrin v okviru posameznega režima.

(4) Javne odprte površine se v primeru izrednih dogodkov lahko uporabljajo za namene zaščite in reševanja ter obrambe.

(5) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena velja, da so v območjih, varovanih po predpisih s področja varstva kulturne dediščine, dopustne gradnje in prostorske ureditve, ki so

skladne s PIP za varstvo kulturne dediščine. Gradnje novih objektov, dozidave objektov, nadzidave objektov in drugi dopustni posegi določeni s tem odlokom, so na teh območjih dopustni le izjemoma, kadar ni mogoče zagotoviti primernejše lokacije ali v primeru dozidave in nadzidave, ni možno najti druge rešitve, pri čemer gradnja ali poseg ne sme spreminjati lastnosti zaradi katerih je območje pridobilo status območja varovanega s predpisi s področja varstva kulturne dediščine in je ta gradnja ali poseg skladen s prostorskimi izvedbenimi pogoji, ki velja za ta objekt ali območje.

88.člen
(varstvo kulturne dediščine)

(1) Sestavni del OPN so objekti in območja kulturne dediščine, varovani po predpisih s področja varstva kulturne dediščine (v nadaljevanju objekti in območja kulturne dediščine). To so kulturni spomeniki, vplivna območja kulturnih spomenikov, varstvena območja dediščine, registrirana kulturna dediščina, vplivna območja dediščine.

(2) Objekti in območja kulturne dediščine so razvidni iz prikaza stanja prostora in iz veljavnih predpisov s področja varstva kulturne dediščine (aktov o razglasitvi kulturnih spomenikov, aktov o določitvi varstvenih območij dediščine).

(3) Na objektih in območjih kulturne dediščine so dopustni posegi, ki prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti ter dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).

(4) Na objektih in območjih kulturne dediščine niso dopustne rekonstrukcija objekta ter gradnja novega objekta, vključno z dozidavo in nadzidavo ter deli, zaradi katerih se bistveno spremeni zunanji izgled objekta, na način, ki bi prizadel varovane vrednote objekta ali območja kulturne dediščine in prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot.

(5) Odstranitve objektov ali območij ali delov objektov ali območij kulturne dediščine niso dopustne, razen pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine.

(6) Na objektih in območjih kulturne dediščine veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor prostorski izvedbeni pogoji za celostno ohranjanje kulturne dediščine. V primeru neskladja ostalih določb tega odloka s prostorsko izvedbenimi pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine veljajo pogoji celostnega ohranjanja kulturne dediščine.

(7) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za odlagališča viškov materialov ipd.

(8) Za kulturne spomenike in njihova vplivna območja veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim konkretnega akta o razglasitvi kulturnega spomenika. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za kulturni spomenik, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o razglasitvi.

(9) Za varstvena območja dediščine veljajo prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena območja dediščine, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih območij dediščine.

(10) Za registrirano kulturno dediščino, ki ni kulturni spomenik in ni varstveno območje dediščine, velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot, niso dopustni. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za registrirano kulturno dediščino, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni v tem členu. Za registrirano kulturno dediščino veljajo dodatno še prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljujejo varstveni režimi za posamezne tipe dediščine, ki so navedeni v nadaljevanju tega člena.

(11) Varstveni režim za registrirano stavbno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

- tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
- gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,

- oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni detajli),
- funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
- sestavine in pritikline,
- stavbno pohištvo in notranja oprema,
- komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
- pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih - cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
- celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine),
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

(12) Varstveni režim za registrirano naselbinsko dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

- naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),
- odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
- prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
- prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),
- naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
- podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
- odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
- stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.),
- oprema in uporaba javnih odprtih prostorov,
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

(13) Če se pri posamezni enoti kulturne dediščine varujejo tudi zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami, je potrebno upoštevati tudi PIP za registrirana arheološka najdišča.

(14) Varstveni režim za registrirano kulturno krajino in zgodovinsko krajino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:

- krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in grajene ali oblikovane sestavine),
- značilna obstoječa parcelna struktura, velikost in oblika parcel ter členitve (živice, vodotoki z obrežno vegetacijo, osamela drevesa),
- tradicionalna raba zemljišč (sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini),
- tipologija krajinskih sestavin in tradicionalnega stavbarstva (kozolci, znamenja, zidanice),
- odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbo oziroma naseljem,
- avtentičnost lokacije pomembnih zgodovinskih dogodkov,
- preoblikovanost reliefa in spremljajoči objekti, grajene strukture, gradiva in konstrukcije ter likovni elementi in
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

(15) Varstveni režim za registrirano arheološko najdišče: ni dopustno posegati v prostor na način, ki utegne poškodovati arheološke ostaline. Registrirana arheološka najdišča s kulturnimi plastmi, strukturami in premičnimi najdbami se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je predvsem:

- odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
- poglabljati morsko dno in dna vodotokov ter jezer,
- ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati,
- gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
- postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.

(16) Izjemoma so dopustni posegi v posamezna arheološka najdišča, ki so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij, in v prostor robnih delov najdišč ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
- če ni možno najti drugih rešitev in
- če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo.

(17) Obseg in čas potrebnih arheoloških raziskav opredeli organ pristojen za področje varstva kulturne dediščine. Če se območje ureja z OPPN, je treba predhodne arheološke raziskave v smislu natančnejše določitve vsebine in sestave najdišča opraviti praviloma že v okviru postopka priprave izvedbenega akta.

(18) Varstveni režim za registrirano memorialno dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
- avtentičnost lokacije,
- materialna substanca in fizična pojavnost objekta ali drugih nepremičnin,
- vsebinski in prostorski kontekst območja z okolico ter vedute.

(19) Varstveni režim za drugo dediščino: ohranjajo se varovane vrednote, kot so:
- materialna substanca, ki je še ohranjena,
- lokacija in prostorska pojavnost,
- vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.

(20) V vplivnih območjih dediščine velja, da morajo biti posegi in dejavnosti prilagojeni celostnemu ohranjanju dediščine. Ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine, zaradi katere je bilo vplivno območje določeno.

(21) Za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika, varstveno območje dediščine ali registrirano dediščino, ki je razvidna iz prikaza stanja prostora, ki je veljal ob uveljavitvi odloka o občinskem prostorskem načrtu, je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje za posege po predpisih za varstvo kulturne dediščine.

(22) Kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje je treba pridobiti tudi za posege v posamezno EUP, če je tako določeno s posebnimi prostorsko izvedbenimi pogoji, ki veljajo za to območje urejanja.

(23) Za poseg v objekt ali območje kulturne dediščine se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakorkoli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo. To so tudi vsa vzdrževalna dela in drugi posegi v prostor, ki se ne štejejo za gradnjo in so dopustni na podlagi odloka OPN ali drugih predpisov.

(24) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave na območju kulturnega spomenika, registriranega arheološkega najdišča, stavbne dediščine, naselbinske dediščine, kulturne krajine ali zgodovinske krajine je treba pridobiti kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline po predpisih za varstvo kulturne dediščine. Pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline je pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije treba pridobiti podatke o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna javna služba.

(25) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni znana, se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred gradnjo ali posegi v zemeljske plasti.

(26) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/ investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke.

(27) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.

89.člen
(ohranjanje narave)

(1) Ohranjanje naravnih kakovosti se zagotavlja na celotnem območju občine. Na območjih ohranjanja narave je za vse posege potrebno pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje.

(2) Na zavarovanih območjih je treba upoštevati usmeritve, izhodišča in pogoje za varstvo zavarovanih območij, ki so podani z varstvenimi režimi in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave v sprejetih aktih o zavarovanju Krajinskega parka Lahinja in Krajinskega parka Kolpa.

(3) Na za zavarovanje predlaganih območjih, regijski park Kočevsko - Kolpa in naravni spomenik Jelševnik, veljajo varstvene usmeritve, da se posegi in dejavnosti izvajajo na način, ki ne ogroža prvobitnosti narave.

(4) Z naravnimi vrednotami se ravna tako, da se ne ogrozi njihov obstoj. Posegi in dejavnosti se izvajajo na naravni vrednoti, če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti. Če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti, se posegi in dejavnosti:

– na površinski in podzemeljski geomorfološki, hidrološki in geološki naravni vrednoti izvajajo v obsegu in na način, da se ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma v obsegu in na način, da se v čim manjši možni meri spremenijo druge fizične, fizikalne, kemijske, vidne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote,

– na drevesni naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne zmanjša vitalnost in ne poslabša zdravstveno stanje drevesa ter, da se ne poslabšajo življenjske razmere na rastišču,

– na botanični in zoološki naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne poslabšajo življenjske razmere rastlin in živali, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, do takšne mere, da jim je onemogočeno dolgoročno preživetje,

– na ekosistemski naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne spremenijo kvalitete ekosistema ter naravni procesi v njem do takšne mere, da se poruši naravno ravnovesje,

– na krajinski vrednoti izvajajo tako, da se ne zmanjšuje krajinska pestrost ter da se ne uniči, poškoduje ali bistveno spremeni lastnosti krajinskih elementov ter njihove razporeditve v prostoru,

– na oblikovani naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne poslabšajo življenjske razmere za rastline, ki so bistveni sestavni del naravne vrednote, da se ne zmanjša njihova vitalnost ter da se bistveno ne spremenijo oblikovne lastnosti naravne vrednote, pri čemer se na območjih vrtno arhitekturne dediščine posegi in dejavnosti izvajajo v skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine.

(5) Na ekološko pomembnih območjih Kočevsko, Stobe, Kolpa, Veliko Bukovje, Lahinja, Dobličica, Petrišina jama, Bezgovka in Gornji kal, ki niso tudi posebna varstvena območja se posegi in dejavnosti načrtujejo na način, da se v čim večji možni meri ohranja razsežnost habitatnih tipov in habitatov rastlinskih in živalskih vrst, ohranja njihova kakovost ter povezanost habitatov populacij ter omogoča ponovna povezanost, če bi bila le-ta z načrtovanim posegom prekinjena.

(6) Na posebnih varstvenih območjih (območja Natura 2000), Bezgovka, Veliko Bukovje, Kočevsko, Kočevsko - Kolpa, Gornji Kal, Petrišina jama, Dobličica, Stobe-Breg, Kolpa in Lahinja se posegi in dejavnosti načrtujejo tako, da se v čim večji možni meri:

– ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih in živalskih vrst;

– ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specifične strukture ter naravne procese ali ustrezno rabo;

– ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov habitata, ki so bistveni za najpomembnejše življenjske faze, kot so mesta za razmnoževanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje živali;

– ohranja se povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovno povezanost, če je le-ta prekinjena.

(7) Pri izvajanju posegov in dejavnosti na posebnih varstvenih območjih se izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši. Čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali in rastlin tako, da se:

– živalim prilagodi tako, da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne, ali v čim manjši možni meri, sovpada z obdobji, ko potrebujejo mir oziroma se ne morejo umakniti, zlasti v času razmnoževalnih aktivnosti, vzrejanja mladičev, razvoja negibljivih ali slabo gibljivih razvojnih oblik ter prezimovanja;

– rastlinam prilagodi tako, da se omogoči semenjenje, naravno zasajevanje ali druge oblike razmnoževanja;

– na posebna varstvena območja se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih organizmov.

(8) Na območjih habitatnih tipov se posegi in dejavnosti načrtujejo na način in v obsegu:

– da se v kar največji možni meri ohranja ali veča naravna razširjenost habitatnih tipov in območij, ki jih posamezni habitatni tip znotraj te razširjenosti pokriva;

– da se v kar največji možni meri ohranjajo specifična struktura habitatnega tipa in naravni procesi ali ustrezna raba v skladu z varstvenimi cilji iz priloge 2 Uredbe o habitatnih tipih.

– da se ohranja ugodno stanje za te habitatne tipe značilnih rastlinskih in živalskih vrst v skladu z varstvenimi cilji iz predpisov, ki urejajo varstvo zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst.

(9) Pri poseganju v naravno okolje je potrebno paziti, da se ne vnaša tujerodnih ~~in~~ invazivnih vrst, zato se za sanacijo po končanih posegih na takšna območja uporablja le zemljina s teh območij. Prav tako je ~~pomembno, da~~ se na mestih, kjer so vrste že prisotne, izvaja učinkovito odstranjevanje ~~le teh~~ tujerodnih ~~in~~ invazivnih vrst.

(10) Za izvedbo ustreznih pogojev za ohranitev populacije potočnega raka koščaka (*Austropotamobius torrentium*) je treba v sklopu Krajinskega parka Kolpa izvesti vzorčenje celotnega slovenskega dela Kolpe. Za ohranitev drstišč v Kolpi se v času izven sezone (od novembra do aprila) prepoveduje vstopanje in izstopanje ter druga raba reke v rekreacijske namene, razen za posamezne spuste, ki se poprej najavijo pri pristojnih institucijah.

(11) Na travnikih na območjih Natura 2000 ni dopustna intenzivna paša.

90.člen
(varstvo zraka)

(1) Dejavnosti, ki povzročajo onesnaženje zraka, je dopustno umeščati le v industrijska območja. Lastnik vira onesnaženja mora poskrbeti za meritve onesnaženosti in izvajati ustrezno zaščito in sanacijo, če emisije iz vira onesnaževanja presegajo dopustne meje. Pri zasnovi nove zazidave se upošteva tudi prevetrenost prostora in spodbujanje lokalne cirkulacije zraka.

(2) Za zmanjšanje onesnaženosti zraka in vpliva prometa na podnebne spremembe morajo imeti vsa načrtovana zaposlitvena območja in večja stanovanjska območja povezavo z javnim potniškim prometom. Večja poselitvena in zaposlitvena območja ob železniški povezavi se navežejo na to omrežje.

(3) Pri novogradnjah se upoštevajo predpisi za učinkovito rabo energije.

(4) Zagotavljajo se še drugi ukrepi za varovanje kakovosti zraka, kot so:

– za ogrevanje objektov se prednostno uporabljajo obnovljivi viri energije oz čistejši energenti ali priključitev na skupne kotlovnice na lesno biomaso;

– energetska sanacija stavb, ureditev javnega potniškega prometa, omejitev individualnega prometa v strnjenih naseljih, ureditev kolesarskih povezav ter spodbujanje kolesarjenja, peš hoje,

– zagotavljanje primerne oddaljenosti virov vonjav (kompostarne, bioplinarne ipd.), tako da je zunanji rob območja vira vonjav od območij stanovanjskih, gostinskih, upravnih, pisarniških in trgovinskih stavb, stavb za kulturo in razvedrilo, za izobraževanje, zdravstvo in šport ter športno rekreacijskih površin oddaljen najmanj 300 m oziroma 500 m pri odprtem kompostiranju, oz. v odvisnosti od smeri pogostih vetrov. Za ureditev novih objektov za rejo živali (večje farme), ki so viri vonjav, in za širitev takšnih objektov se s strokovno študijo preveri vplivno območje, objekti pa se umesti na primerno oddaljenost od, navedenih območij. Pri reji živali in skladiščenju ter prevozu gnoja je obvezna uporaba tehnoloških postopkov, ki preprečuje obremenjevanje okolja z neprijetnimi vonjavami.

91.člen
(varstvo voda)

(1) Za vsak poseg, ki lahko trajno ali začasno vpliva na vodni režim ali stanje voda, se po potrebi izdela hidrološko-hidravlično analizo in pridobiti soglasje, ki ga izda pristojni organ za upravljanje in varstvo voda.

~~(1)~~(2) Za vsak poseg, ki lahko trajno ali začasno vpliva na vodni režim ali stanje voda, se po potrebi pridobi soglasje, ki ga izda pristojni organ za varnost plovbe.

~~(2)~~(3) Prečkanja vodov GJI pod strugo vodotoka se načrtujejo tako, da se ne zmanjša prevodna sposobnost struge vodotoka.

~~(3)~~(4) Za gradnjo na vodovarstvenih območjih je treba pridobiti soglasje, ki ga izda pristojni organ. Pri posegih na vodovarstvena območja se upoštevajo predpisi, ki se nanašajo na ta območja ter skladno z določili 50. člena tega odloka (območja za varstvo vodih virov).

(5) Vse obstoječe vodne vire se varuje pred onesnaženjem in drugimi posegi v prostor v skladu s predpisi o varovanju vodnih virov na območju občine.

(6) Pri gnojenju kmetijskih zemljišč se upoštevajo predpisi s področja varstva voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. Upoštevajo se omejitve glede rabe živinskih gnojil na vodovarstvenih območjih, v 100-metrskem pasu od objekta za zajem pitne vode, na zamrznjenih in nagnjenih tleh, prekritih s snežno odejo, na poplavljenih tleh, v bližini vodotokov, na zemljiščih v zaraščanju, na nerodovitnih in vodnih zemljiščih ter v času splošne prepovedi od 15. novembra do 15. februarja na golih tleh. Skladno s predpisi se zagotovi tudi nadzor nad rabo digestata ali bioplinske gnojevke iz bioplinarn na kmetijskih zemljiščih, vključno z rokom prepovedi paše na teh zemljiščih.

~~(1)~~(7) Gradnja namakalnih naprav in raba površinskih voda ali podtalnice za namakanje sta dopustni pod pogoji pristojne službe za upravljanje in varstvo voda ter za ohranjanje narave.

~~(2)~~(8) Na vodnem in priobalnem zemljišču ni dopustno posegati v prostor, razen za izjeme, ki jih določajo predpisi o upravljanju voda. Za obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo na vodnem ali priobalnem zemljišču velja, da je na teh objektih in napravah mogoča rekonstrukcija, adaptacija ali obnova, ki bistveno ne spreminja namembnosti in velikosti objekta.

~~(3)~~(9) Na vodnem in priobalnem zemljišču so prepovedane dejavnosti in posegi v prostor, ki bi lahko ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda in zmanjševali varnost plovbe, ovirali normalen pretok vode, plavin in plavja ali onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov. Na priobalnih zemljiščih so prepovedani gnojenje in uporaba kemičnih sredstev za varstvo rastlin, odlaganje in pretovarjanje nevarne snovi v trdni, tekoči ali plinasti obliki ter odlaganje ali odmetavanje odkopnih ali odpadnih materialov ali drugih podobnih snovi ter odlaganje odpadkov.

~~(4)~~(10) Na obstoječih objektih in napravah, ki so na vodnem ali priobalnem zemljišču, je dopustna rekonstrukcija, sprememba namembnosti ali nadomestna gradnja, pod pogojem, da se s tem ne povečuje poplavna ali erozijska nevarnost ali ogroženost in ne poslabšuje stanja voda, je omogočeno izvajanje javnih služb, se s tem ne ovira obstoječe posebne rabe voda in da to ni v nasprotju s cilji upravljanja z vodami ter da se z rekonstrukcijo ali nadomestno gradnjo oddaljenost do meje vodnega zemljišča ne zmanjšuje.

~~(5)~~(11) Pri načrtovanju poteka trase GJI se predvidi čim manjše število prečkanj vodotokov. Na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, le-ta ne sme posegati na priobalno zemljišče. Manjši odmiki od zakonsko določenih so dopustni le izjemoma, na krajših odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene, vendar na tak način, da ne bo poslabšana obstoječa stabilnost brežin vodotokov. Prečkanja vodov GJI pod strugo vodotoka se načrtujejo tako, da se ne zmanjša prevodna sposobnost struge vodotoka.

~~(6)~~(12) Spremembe mlinov in žag za potrebe turizma in za urejanje MHE so dopustne ob zagotavljanju varstva naravnih vrednot in obstoječih ekoloških razmer prisotnih rastlinskih in živalskih vrst, oziroma kvalifikacijskih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov in pod pogojem, da objekti ohranijo bistvene morfološke značilnosti in kakovosti vodotokov in obvodnega prostora.

~~(7)~~(13) Poplavna območja v občini so v obvodnem prostoru Kolpe, v manjšem obsegu pa tudi ob Lahinji in Dobličici. Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Ohraniti je potrebno obstoječe retenzijske površine, vse ureditve pa morajo biti načrtovane tako, da se poplavna varnost ne bo poslabšala. Na območjih poplav gradnja kleti ni dopustna.

~~(8)~~(14) Na obstoječih stavbnih zemljiščih, ki se nahajajo v območju poplav je dopustna rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti in vzdrževanje obstoječih objektov. Gradnja novih objektov je dopustna le kot nadomestna gradnja. Za vsak opisan poseg na poplavnem območju je treba predhodno pridobiti vodno soglasje.

~~(9)~~(15) Pred podrobnejšim načrtovanjem prostorskih ureditev se upošteva prepoved gradnje na območju poplav in v priobalnem zemljišču, ki ob reki Kolpi sega 15 m (oz. zunaj naselij 40 m) in ostalih vodotokih ter stoječih vodah 5 m od vodnega zemljišča. Za vsak poseg na poplavnem območju. . Za vsak poseg na poplavnem območju in v priobalnem pasu je treba predhodno pridobiti vodno soglasje.

~~(10)~~(16) Z namenom zagotavljanja varstva voda pred onesnaženjem se zagotovi ustrezno odvajanje in čiščenje odpadne vode, skladno z določili 79. člena tega odloka (gradnja in urejanje kanalizacijskega omrežja).

92.člen
(varstvo tal in kmetijskih zemljišč)

(1) Zagotavljajo se ukrepi za varovanje kmetijskih zemljišč in za oskrbo prebivalstva s kakovostno pridelano hrano.

(2) Na območjih kmetijskih zemljišč so dopustne le prostorske ureditve v skladu predpisi, ki urejajo področje kmetijstva, vse skladno z določili tega odloka. Pri načrtovanju prostorskih ureditev in posameznih posegov v prostor na kmetijskih zemljiščih je treba v čim večji meri zagotoviti, da ti ne bodo dodatno obremenjevali okolja in poslabšali stanja kmetijskih zemljišč, da ne bodo ovirali kmetijske dejavnosti na sosednjih kmetijskih zemljiščih in dostopa do njih, in da ne bodo uničili ali poškodovali obstoječe kmetijske proizvodne infrastrukture, kot so melioracijski jarki in namakalni sistemi, poljske prometnice.

(3) V čim večji meri se ohranjajo strnjeni kompleksi kmetijskih zemljišč. Dopustni posegi na kmetijska zemljišča se izvajajo tako, da v najmanjši možni meri negativno vplivajo na sosednja kmetijska zemljišča. Del trajno izgubljenih kmetijskih površin se zagotovi znotraj območja občine predvsem na površinah v zaraščanju.

(4) Posegi na kmetijska zemljišča, kot so trajna zasedba, uničenje ali poškodbe tal, praviloma niso dopustni oz. se lahko izvedejo samo v primeru če ni drugih tehničnih možnosti. V takem primeru je treba morebitno poškodovane površine kmetijskih zemljišč, takoj po končani gradnji sanirati oziroma rekultivirati. Med urejanjem območja je obvezno zagotoviti neoviran dostop do sosednjih kmetijskih zemljišč.

(5) Z namenom izboljšanja kmetijskih zemljišč oziroma izboljšanja pogojev obdelave je na območjih kmetijskih zemljišč dopustno izvajati agrarne operacije, s katerimi se spreminja prostor (komasacije, melioracije ipd.), pri čemer se smiselno upoštevajo krajinske značilnosti območja in določila tega odloka. Agrarne operacije morajo biti izvedene v skladu s pogoji pristojnih nosilcev urejanja prostora in na okolju prijazen način tako, da se med kmetijskimi zemljišči ohranjajo, nadomeščajo in na novo vzpostavljajo žive meje, gozdni otoki, vodna telesa.

(6) Spodbujajo se ekološko kmetovanje, integrirana pridelava, izboljševanje in raba zaraščajočih kmetijskih površin na način, ki zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti.

(7) Na območju poselitve se zagotavlja primeren delež zelenih površin, namenjenih za vrtičkarstvo, šport in rekreacijo in spodbujanje zdravega življenjskega sloga bivanja na prostem.

(8) Pri gradnji objektov se zgornji, rodovitni sloj tal odstrani in odlaga ločeno od nerodovitnih tal ter ga uporabi za rekultivacije, zunanje ureditve ali izboljšanje drugih kmetijskih zemljišč.

(9) Pri poseganju v tla na območju vodotokov in na razgaljenih površinah je po koncu del potrebno izvesti sanacijska in zasaditvena dela, da se preprečijo erozijski pojavi.

(10) Pri uporabi in skladiščenju nevarnih snovi se dela izvedejo na način, ki onemogoča izliv v okolico.

93.člen
(varstvo gozdov)

(1) V večnamenskih gozdovih, ki imajo na ravni 1. stopnje poudarjeno katerokoli ekološko ali socialno funkcijo, se posegi dopustijo le v izjemnih primerih – ko so nujni in zanje ni druge možnosti, v gozdovih s poudarjenimi socialnimi funkcijami pa v primerih, ko gre za objekt, ki dopolnjuje načrtovano, poudarjeni socialni funkciji skladno rabo gozda in gozdnega prostora.

(2) Umeščanje energetskih objektov in naprav v prostor se načrtuje tako, da se v čim večji meri upošteva značilne naravne prvine kot so gozdni rob, podnožje pobočij, reliefne značilnosti ter vidnost naselij in značilne vedute.

(3) V prostoru z majhnim deležem gozda se objekti linijske infrastrukture načrtujejo tako, da se v čim večji meri izogibajo gozdnim zaplatam, skupinam gozdnega drevja in obvodni vegetaciji.

(4) Pri gradnji z ograjami zavarovanih prometnic se zagotovijo prehodi za divjad na krajih, kjer so že od nekdaj potekale stečine in naravni prehodi posameznih vrst divjadi. Lokacije prehodov ugotovi Zavod za gozdove Slovenije v sodelovanju s strokovnimi službami za varstvo narave, znanstvenimi ustanovami in lovskimi organizacijami.

(5) Negozdna zemljišča znotraj gozda se pogozdujejo le v primeru, če je to predvideno v gozdnogospodarskem načrtu.

(6) Pri izbiri najprimernejšega izmed alternativnih predlogov se pri vseh posegih v gozdove poleg navedenih kriterijev upošteva tudi kriterij najmanjše izgube rastiščnega in sestojnega potenciala ter zlasti kriterij najmanjše prizadetosti ekoloških in socialnih funkcij.

(7) Dopustni so naslednji posegi v gozd in gozdni prostor:

- izvajati vzdrževalna dela na obstoječih objektih in napravah;
- izvedba gozdnih in drugih učnih poti;
- urejanje začasnih tabornih prostorov na gozdnih jasah ali robovih gozdov z dovoljeno postavitvijo premičnih objektov samo za čas taborjenja, če to ni v nasprotju z varstvenimi režimi in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave in da ni na vidno izpostavljenih območjih;
- ureditev planinskih in sprehajalnih poti ter trim stez po obstoječih poteh;
- gradnja in rekonstrukcija gozdne ceste, ki je namenjena predvsem gospodarjenju z gozdom;
- gradnja in rekonstrukcija javnih poti namenjenih gospodarjenju z gozdom in turističnim namenom (urejanje kolesarskih in drugih poti;
- priprava ali gradnja vlak za spravilo in prevoz lesa, če je tako opredeljeno v gozdnogojitvenem načrtu, ki ga izdela Zavod za gozdove Slovenije;
- postavitev stalne gozdne žičnice;
- postavitev premičnih čebelnjakov;
- ureditev stojišč stalnih naseljenih čebelnjakov in stojišč za začasne dovoze čebel na pašo, na zemljiščih, ki so s pašnim redom določena za stalne naseljene čebelnjake in stojišča za začasne dovoze čebel na pašo;
- postavitev lovskih prež in krmišč za divjad, če je takšna postavitev predvidena z lovsko gojitvenim načrtom.

(8) Posegi iz prejšnjega odstavka so dopustni le, če ne vplivajo negativno na gozdni ekosistem in funkcije gozdov. K zgoraj navedenim posegom je treba pridobiti soglasje pristojne javne gozdarske službe.

(9) Posege se načrtuje tako, da se ne posega v obstoječi gozdni rob. Za posamezne vrste objektov se zagotovi naslednje minimalne odmike:

- ostali objekti, posegi in ureditve, ki so v nivoju zemljišča, so odmaknjeni od gozdnega roba najmanj 1 m;
- če ureditve na kmetijskih zemljiščih, ki mejijo na območja gozdov, zahtevajo objekte, morajo biti le-ti odmaknjeni najmanj 4 m od gozdnega roba.

(10) Nove objekte se načrtuje v odmiku ene drevesne višine odraslega gozda od obstoječega gozdnega roba. Pri tem se odmik določi v odvisnosti od posameznih lokacij in sestojev, ki so ali se bodo v času razvili na posamezni lokaciji. Odmik je potreben poleg zagotavljanja funkcij gozdov tudi zaradi zagotovitve varnosti objektov. Za vse posege v 25 m širok pas ob gozdnem robu je treba pridobiti predhodno mnenje pristojne javne gozdarske službe.

(11) Krčitev gozda v kmetijske namene in izdaja odločbe ni dovoljena, kadar je mogoče pričakovati, da bodo vplivi bistveno ogrozili funkcije sosednjih gozdov. Pri presoji ogroženosti se upošteva ovrednotenje funkcij iz gozdnogospodarskih načrtov.

~~(10)~~(12) Na območju stavbnih zemljišč, kjer je v naravi še gozd, se z gozdom gospodari v skladu z zakonom, ki ureja gozdove. Krčitev gozda se lahko izvede po izdaji gradbenega dovoljenja ob predhodni označitvi in evidentiranju gozdnega drevja, ki ga izvede Zavod za gozdove Slovenije in izda ugotovitveno odločbo na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja.

94.člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Hrup v okolju ne sme presegati mejnih vrednosti kazalcev hrupa glede na stopnjo varstva pred hrupom za določeno območje glede na podrobno namensko rabo prostora, določeno po enotah urejanja prostora, kot jih določa predpis o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.

(2) Stopnje varstva pred hrupom so določene glede na namensko rabo prostora, pri čemer meje območij stopenj varstva pred hrupom sovpadajo z mejami med območji (podrobnejše) namenske rabe prostora, in sicer velja:

- območje II. stopnje varstva pred hrupom (območja BT v enotah ŠIP_2_OPPN, ROV_9, JEL_2, JEL_6, STV_7, BUT_8 in BRD_4_OPPN~~; območja SSs v enotah ČR_5, ČR_7, ČR_11 in ČR_12; območja SSv v enoti ČR_13 ter območja SSn v enoti ČR_6)~~,
- območje III. stopnje varstva pred hrupom (S, C, B, Z, A),
- območje IV. stopnje varstva pred hrupom (I, P, E, O, K, G, V).

(3) Hrupne dejavnosti je dopustno umeščati samo na območja s predpisano IV. stopnjo varstva pred hrupom. Pri načrtovanju dejavnosti na območjih IV. stopnje varstva pred hrupom se predvidijo ustrezni aktivni in pasivni ukrepi za zaščito življenjskega okolja pred hrupom. Vsi objekti z varovanimi prostori, ki so umeščeni v območjih IV. stopnje varstva pred hrupom, se ščitijo po kriterijih za območje III. stopnje varstva pred hrupom.

(4) Novi viri hrupa na posameznem območju varstva pred hrupom ne smejo povzročiti čezmerne obremenitve območja s hrupom. Za nove vire hrupa morajo biti zagotovljeni ukrepi varstva pred hrupom za preprečevanje in zmanjšanje hrupa v okolju kot posledice uporabe ali obratovanja virov hrupa.

(5) Nov objekt ali naprava in objekt ali naprava v rekonstrukciji, ki je vir hrupa, mora za pridobitev dovoljenja za gradnjo ali za spremembo namembnosti izpolnjevati pogoje in ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje hrupa, ki jih določajo predpisi o varstvu pred hrupom. Če je vir hrupa cesta ali druga prometna infrastruktura, morajo upravljavci teh virov hrupa zagotoviti izvedbo protihrupnih ukrepov za preprečevanje čezmerne obremenitve okolja s hrupom ali zmanjšanje emisije hrupa npr. z zmanjšanjem hitrosti vozil.

(6) Pri novogradnjah objektov in drugih posegih v obstoječe objekte v varovalnih pasovih javnih cest se gradnje objektov, kjer je to potrebno, načrtujejo z aktivno zaščito pred hrupom (protihrupne bariere), če to ni mogoče, pa s pasivno zaščito pred hrupom (zaščita oken, fasade). Za dimenzioniranje in oblikovanje morebitnih protihrupnih ukrepov se pridobijo celovite strokovne rešitve.

(7) Pri izbiri ukrepov varstva pred hrupom imajo prednost ukrepi zmanjšanja emisije hrupa pri njenem izvoru pred ukrepi preprečevanja širjenja hrupa v okolju.

(8) Upravljavec vira hrupa je dolžan zagotoviti monitoring hrupa zaradi obremenitve območja s hrupom iz vira hrupa in za obratovanje vira hrupa, če tako zahteva predpis, pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.

~~(8)~~(9) Pri načrtovanju vseh gradenj v območju železniške proge investitor novih posegov predvidi ukrepe zavarovanja pred hrupom zaradi odvijanja železniškega prometa.

95.člen
(varstvo pred elektromagnetnim sevanjem)

(1) Viri elektromagnetnega sevanja (EMS) so omrežja, naprave in objekti določeni s predpisi, ki urejajo varstvo pred elektromagnetnim sevanjem v naravnem in življenjskem okolju.

(2) V varovalnih pasovih posameznih infrastrukturnih omrežij je dopustna gradnja objektov in naprav na podlagi soglasja pristojnega izvajalca gospodarske javne službe infrastrukturnega omrežja. V varovalnih pasovih elektroenergetskih vodov, objektov in naprav ni dopustna gradnja:

- bolnišnic, zdravilišč, okrevališč in turističnih objektov, namenjenih bivanju in rekreaciji, ter stanovanjskih objektov,
- objektov vzgojnovarstvenega in izobraževalnega programa ter programa osnovnega zdravstvenega varstva,
- objektov, kjer se opravljajo upravne, trgovske, storitvene ali gostinske dejavnosti,
- otroških igrišč in javnih parkov, javnih zelenih in rekreacijskih površin, ki so namenjene za zadrževanje večjega števila ljudi,
- objektov, v katerih je vnetljiv material, na parkiriščih pod daljnovodi pa je prepovedano parkiranje vozil, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale.

(3) Minimalni potrebni odmiki od osi daljnovodov na višini 1 m od tal, v katere ni dopustno umeščanje objektov z varovanimi prostori, znašajo glede na vrsto oziroma tip daljnovoda:

- 11–14 m na vsako stran nadzemnega daljnovoda za napetostni nivo 110 kV in
- 18–24 m na vsako stran osi nadzemnega daljnovoda za napetostni nivo 220 kV.

(4) Za obstoječa območja, ki se nahajajo znotraj koridorjev 110 kV daljnovodov in na katerih velja I. stopnja varstva pred sevanjem, se določi obremenitev območja s sevanjem kot posledice obratovanja ali uporabe posameznega vira sevanja. Navedeno se ugotavlja skladno s predpisom o EMS v naravnem in življenjskem okolju. V primeru, če se ugotovi čezmerna obremenitev z sevanjem, se predlaga pristojni službi, da se izvedejo ukrepi skladno s predpisom o EMS v naravnem in življenjskem okolju. Pri tem se zasleduje ukrepe, ki so predpisani za rekonstrukcijo vira sevanja.

(5) Za gradnjo objektov, ki so viri elektromagnetnega sevanja, se izdela ocena vplivov na okolje, iz katere mora biti razvidno, da pričakovane vrednosti elektromagnetnega sevanja ne bodo presegale s predpisi dovoljenih vrednosti; za te objekte se pridobi soglasje pristojne službe.

(6) Gradnja objektov ali naprav ter razmestitev dejavnosti, ki so vir elektromagnetnega sevanja, ne smejo presegati obremenitev okolja glede na stopnjo varstva pred sevanjem, ki jih določajo predpisi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.

96.člen
(varstvo pred svetlobnim onesnaženjem)

(1) Pri načrtovanju gradenj vseh vrst objektov in drugih posegov v prostor in pri osvetljevanju objektov in odprtih površin ter glede postavitve svetlobnih napisov se upoštevajo ukrepi za zmanjševanje emisije svetlobe v okolje, ki jih določajo predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.

(2) Prepovedana je trajna uporaba svetlobnih snopov kakršnekoli vrste in oblike, mirujočih ali vrtečih, usmerjenih proti nebu ali proti površinam, ki bi jih lahko odbijale proti nebu.

(3) Za razsvetljevanje cest in drugih javnih površin se uporabljajo energetsko varčne sijalke in svetila z zasenčenim osvetljevanjem v nebo. Pri gradnji in rekonstrukciji javne razsvetljave se načrtuje vgraditev stikal za reguliranje polnočnega delovanja javne razsvetljave na odjemnih mestih.

(4) Umetna javna osvetlitev na oknih varovanih prostorov ne sme presegati predpisanih mejnih vrednosti.

97.člen
(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Na plazljivem~~ovitem~~ območju lastnik zemljišča ali drug posestnik ne sme posegati v zemljišče tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost zemljišča, in sicer na naslednje načine:

- zadrževanje voda z gradnjo teras in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje zemljišč,
- poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode,
- izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča,
- krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč.

(2) Za vse posege v plazljivo~~vit~~ih območjih je treba pred načrtovanim posegom v prostor izdelati geomehansko poročilo in pridobiti soglasje pristojnih služb.

(3) Objekti se gradijo protipotresno v skladu s pogoji, ki veljajo za območje s potresno nevarnostjo VII. in VIII. stopnje po MSC lestvici. Projektni pospešek tal znaša na večinskem delu občine 0,125, na jugozahodnem robu 0,1 in na skrajnem severovzhodnem robu 0,15 g.

(4) Na poplavnem območju so prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Na vseh območjih poplav gradnja kleti ni dopustna. Na drugih območjih občine se pri načrtovanju objektov, ki so pod nivojem terena, obvezno preveri gibanje nivoja podtalne vode.

(5) Gradnja na poplavnih in ogroženih območjih je dopustna izjemoma pod pogoji pristojne službe za vodno gospodarstvo ter na podlagi utemeljitve, izdelane s hidrološko-hidravlično analizo. Za vse posege v poplavnih območjih se pridobi soglasje pristojne službe za upravljanje in varstvo voda.

(6) Pri graditvi objektov in pri urejanju prostora je treba upoštevati prostorske, gradbene in druge tehnične predpise, ki urejajo varstvo pred požarom. Pogoje za varen umik ljudi ter za gašenje in reševanje je treba zagotoviti z odmiki in požarnimi ločitvami od parcelnih mej in med objekti, intervencijskimi potmi, dostopi, dovozi in delovnimi površinami za intervencijska vozila, viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje ter s površinami ob objektih za evakuacijo ljudi. Na območjih brez hidrantnega omrežja in na območjih kjer pretoki na omrežju ne zagotavljajo ustrezne preskrbe s požarno vodo, izvajalec gospodarske javne službe za oskrbo z vodo zagotovi požarne bazene in druge ustrezne ureditve. Dostopne in dovozne poti ter postavitve in delovne površine za gasilska vozila morajo ustrezati standardu SIST DIN 14090. Na območjih velike požarne ogroženosti gozdov se ne načrtujejo dejavnosti ali prostorske ureditve, ki bi pomenile dodatno tveganje za življenje ljudi ter za materialne dobrine in naravo.

(7) Na območju tveganj zaradi industrijskih nesreč skladno s predpisi se prostorske ureditve načrtuje tako, da se preprečujejo verižne nesreče, preprečuje, zmanjšuje ali zadržuje prenos začetih izrednih dogodkov, zmanjšujejo posledice v primeru nesreč in omogoči uspešno ukrepanje v okviru zaščite in reševanja z zagotavljanjem ustreznih odmikov med dejavnostmi oziroma objekti.

(8) Za primer naravnih in drugih nesreč se za zagotavljanje površin za pokop večjega števila ljudi, kadavrov, za odlaganje ruševin, območja za evakuacijo prebivalstva, za heliporte in lokacije za sprejem mednarodne pomoči ter za regijski logistični center upoštevajo določila 48. člena tega odloka.

98. člen
(osvetlitev in osončenje bivalnih prostorov)

(1) Z izborom lokacije, z orientacijo objektov in ustreznimi odmiki med njimi se omogoča ustrezno celoletno osončenje in zagotavlja zmanjševanje potreb po ogrevanju in umetnem hlajenju.

(2) Z ustrezno zasnovo stavbnega volumna, z izborom gradiva in toplotno zaščito stavb se zagotavljajo čim manjše izgube toplotne energije.

(3) Prostori ali deli prostorov, namenjeni bivanju, uživanju in pripravi hrane ter spanju morajo biti osvetljeni z dnevno svetlobo v skladu s predpisi o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj.

(4) Obstoječim in novim stavbam se v dnevnih sobah, bivalnih prostorih s kuhinjo, bivalnih kuhinjah, otroških sobah zagotovi naravno osončenje v času od sončnega vzhoda do sončnega zahoda najmanj 1 uro dnevno na dan 21. december in najmanj 3 ure dnevno na dan 21. marec in 21. september.

99.člen
(zdravo bivalno okolje)

(1) Zagotavlja se oskrba večine prebivalstva s kakovostno, zdravstveno ustrezno pitno vodo in varujejo vsi obstoječi in potencialno pomembni vodni viri ter spodbuja se varčna in smotrna raba pitne vode.

(2) Reka Kolpa je območje kopalnih voda, ki se vzdržujejo in ohranjajo v ustrezni kakovosti skladno z veljavnimi predpisi.

(3) Zagotavlja se varovanje in urejanje zelenih površin, površin za urbano vrtnarjenje ter površin za šport in rekreacijo skladno z določili tega odloka glede urejanja zunanjih površin in glede zasaditev ter glede na določeno namensko rabo prostora v grafičnem delu OPN in pripadajočih PIP zanjo.

(4) Spodbujajo in uveljavljajo se načela trajnostne mobilnosti, kot je uporaba javnih prevozov (železnice, avtobusov ipd.), sistema souporabe vozil, kolesarjenja in pešačenja, za kar se ureja tudi ustrezna infrastruktura (kolesarske in pešpoti, parkirišča, peš cone v naseljih, območja prijaznega prometa ipd.), skladno s sprejeto Celostno prometno strategijo občine Črnomelj.

100. člen
(spremljanje kazalcev okolja)

Spremljanje kazalcev okolja in poročanje je opredeljeno v Okoljskem poročilu (AD-SVETOVANJE, Anes Durgutović s.p., november 2016, dopolnitev februar 2017), ki je sestavni del tega odloka.

8 PODROBNEJŠI PIP ZA POSAMEZNE PODROBNEJŠE NAMENSKE RABE IN TIPOLOGIJE

101. člen
(ureditve za območja posameznih podrobnejših namenskih rab)

Splošna merila in pogoji veljajo za vse posamezne sklope PNR na celotnem območju občine, razen če ni s posebnimi pogoji za posamezno EUP določeno drugače.

102. člen
(tipologija oblikovanja objektov)

(1) Območje občine se glede na tipologijo objektov deli na naselja oz. območja naselij s tradicionalno tipologijo (to so naselja s kontinuiteto) ter naselja z mešano tipologijo, s suburbano in urbano gradnjo (naselja brez kontinuitete).

(2) Za naselja s tradicionalno tipologijo oblikovanja objektov (TTO) se glede meril in pogojev za oblikovanje upoštevajo PIP v nadaljevanju tega člena, za vse ostale tipologije pa veljajo ostali PIP tega odloka.

(3) Območja naselij oz. delov naselij s tradicionalno tipologijo so opredeljena kot enote urejanja prostora in se delijo na:

- območja z domačijami, kjer se lahko gradi uskoški dvor,
- območja z domačijami, kjer se lahko gradi belokranjski dvor,
- območja z objekti kočevarskega tipa,
- območja z objekti belokranjskega tipa.

(4) Na območjih, kjer je definirana samo TTO, se v primeru obstoječih objektov, ki niso tipološko značilni, uporabljajo določila 103. člena (sanacije neusklajenih suburbanih objektov), ki določa oblikovne pogoje za rekonstrukcije, dozidave, nadzidave in spremembe namembnosti objektov.

(5) Na območjih, kjer je definirana samo TTO, sta pri nadstreških dopustni tudi ravna streha ali streha nižjega naklona do 6 stopinj.

(6) V trških jedrih naselij Adlešiči, Dobliče, Dragatuš, Stari trg ob Kolpi in Vinica se objekti oblikujejo po vzoru trških objektov oz. glede na posebne PIP.

(7) Za izbor tipologije za posamezno naselje se uporablja spodnja tabela. Če je označena več kot ena tipologija, se glede na kontekst prostora izbere le ena izmed danih možnosti.

Tip naselja	s kontinuiteto				brez kontinuitete
Domačija	Vrhhlevna/vrhkletna, vzporedna, gručasta		Vrhhlevna/vrhkletna, vzporedna	Štiristranična	Mešana tipologija gradnje
Tipologija / Naselje	Belokranjska tipologija	Kočevarska tipologija	Belokranjski dvor	Uskoški dvor	
Adlešiči	●		●	●	●
Balkovci	●			●	●
Bedenj	●		●		●
Belčji Vrh	●		●		
Bistrica		●			
Blatnik					●
Bojanci	●		●	●	
Brdarci	●		●		
Breg	●	●			
Breznik	●		●		
Butoraj	●				●
Cerkvišče	●				●
Črešnjevec	●		●		
Črnomelj					●
Čudno selo	●				●
Daljne Njive	●	●			
Damelj	●	●	●		
Dečina		●			
Desinec	●				●
Deskova vas		●			
Dobliče	●	●			●
Doblička Gora	●	●			●
Dolenja Podgora		●			
Dolenja vas	●				●
Dolenjci	●		●	●	●
Dolenji Radenci		●			
Dolenji Suhor pri Vinici	●		●		●

Tip naselja	s kontinuiteto				brez kontinuitete
Domačija	Vrhhlevna/vrhkletna, vzporedna, gručasta		Vrhhlevna/vrhkletna, vzporedna	Štiristranična	Mešana tipologija gradnje
Tipologija	Belokranjska tipologija	Kočevarska tipologija	Belokranjski dvor	Uskoški dvor	
Naselje					
Dolnja Paka	●				●
Draga	●	●			
Dragatuš					●
Dragoši	●				
Dragovanja vas	●				●
Drenovec	●		●		●
Drežnik	●		●		●
Fučkovci	●		●	●	
Golek	●				●
Golek pri Vinici	●		●	●	●
Gorenja Podgora		●			
Gorenjci	●			●	●
Gorenji Radenci		●			
Gorica	●	●			
Gornja Paka	●		●		
Gornji Suhor pri Vinici	●				
Griblje	●		●		●
Grič pri Dobličah	●	●			●
Hrast pri Vinici	●				●
Hrib	●	●			
Jankoviči	●		●		●
Jelševnik	●	●			
Jerneja vas	●				●
Kanižarica					●
Knežina	●		●		
Kot ob Kolpi		●			
Kot pri Damlju	●	●			
Kovačji Grad	●				
Kovača vas		●			
Kvasica	●				●
Lokve	●				●
Mala Lahinja	●		●		
Mala Sela	●		●		
Mali Nerajec	●		●		
Marindol	●		●	●	
Mavrlen	●	●			●
Mihelja vas	●	●			●
Miklarji		●			
Miliči	●			●	
Močile		●			
Naklo	●	●			●
Nova Lipa	●		●		●

Tip naselja	s kontinuiteto				brez kontinuitete
Domačija	Vrhhlevna/vrhkletna, vzporedna, gručasta		Vrhhlevna/vrhkletna, vzporedna	Štiristranična	Mešana tipologija gradnje
Tipologija	Belokranjska tipologija	Kočevarska tipologija	Belokranjski dvor	Uskoški dvor	
Naselje					
Obrh pri Dragatušu	●				●
Ogulin	●				●
Otovec	●	●			
Paunoviči	●			●	
Pavičiči	●				●
Perudina	●		●		
Petrova vas	●	●			●
Pobrežje	●			●	
Podklanec	●		●	●	
Podlog	●				
Prelesje		●			
Preloka	●			●	
Pribinci	●				●
Purga	●		●	●	
Pusti Gradec	●		●		
Rim	●			●	●
Rodine	●	●			●
Rožanec	●	●			
Rožič Vrh	●	●			●
Ručetna vas	●	●			●
Sečje selo	●				●
Sela pri Dragatušu	●		●		●
Sela pri Otovcu	●	●			●
Selce pri Špeharjih	●	●			
Sinji Vrh	●	●			
Sodevci		●			
Srednji Radenci		●			
Stara Lipa	●		●		●
Stari trg ob Kolpi		●			
Stražnji Vrh	●	●			●
Svibnik					●
Šipek	●		●		
Špeharji	●	●			
Talčji Vrh	●	●			
Tanča Gora	●	●			●
Tribuče	●				●
Tušev Dol	●	●			●
Učakovci	●				●
Velika Lahinja	●				●
Velika Sela	●			●	
Veliki Nerajec	●		●		

Tip naselja	s kontinuiteto				brez kontinuitete
Domačija	Vrhhlevna/vrhkletna, vzporedna, gručasta		Vrhhlevna/vrhkletna, vzporedna	Štiristranična	Mešana tipologija gradnje
Tipologija Naselje	Belokranjska tipologija	Kočevarska tipologija	Belokranjski dvor	Uskoški dvor	
Vinica	●				●
Vojna vas					●
Vranoviči	●				●
Vrhovci	●		●	●	
Vukovci	●				
Zagozdac		●			
Zajčji Vrh	●				●
Zapudje	●	●	●		
Zastava	●				●
Zilje	●			●	
Zorenci	●				
Žuniči	●			●	

(8) PIP v primeru oblikovanja uskoškega dvora (posebnosti):

- Dvor kot celota

posebnost	majhna »utrdba« - z vseh strani zaprto dvorišče z dvokrilnimi lesenimi vrati, zunanje odprtine so le na stanovanjski hiši, ostalo line za zračenje
tlorisna zasnova	poljuben štirikotnik, razmerje stranic: od 1 : 1 do 1 : 1,5
dvorišče	nepozidano – tlakovano ali zatravljeno, površine do 70 m2
višinski gabariti / naklon	K+P v primeru nagnjenega terena, samo P na ravnem terenu / od 40° do 48°
vrsta kritine / napušči	opečni zareznik, lahko slama / minimalni, za širino dveh strešnikov
dimnik / frčade	opečni s strešico / frčade niso dopustne
pomožni objekti	niso dopustni – vse funkcije domačije se uredijo znotraj dvora

- Vezni objekt

tlorisna zasnova	podolgovata, razmerje stranic: od 1 : 2,5 do 1 : 3
širina / dolžina / višina	do 3,00 m / 9,00 m / K+M
konstrukcija	v celoti lesena ali K zidana, M lesena
streha /sleme	simetrična ali asimetrična dvokapnica, prisekana na kozla / sleme po dolžini objekta, višina kapne lege na dvoriščni strani je lahko do 2,00 m, izdelano kot gank
fasada:	
- zatrepi	široke vertikalne deske
- barve, materiali	nebarvan les smreke ali kostanja, grobi apneni omet, odtenki naravnih barv
- dekoracija, členitev	lahko dekoracija ograje ganka
- vhodna vrata	enostavno oblikovano

- Vhod

širina / dolžina / višina	do 0,50 m / odvisno od zasnove dvora / do 3,00 m
konstrukcija	zidana z velikimi lesenimi dvojnimi vrati
streha / fasada	simetrična dvokapnica / omet, les, odtenki naravnih barv

(9) PIP v primeru oblikovanja Belokranjskega dvora (posebnosti):

- Dvor kot celota

tlorisna zasnova	oblika črke U, lahko tudi L, razmerje stranic: od 1 : 1 do 1 : 1,5
dvorišče	nepozidano – tlakovano ali zatravljeno, površine do 70 m2
višinski gabariti	odvisno od terena: K+P ali samo P
vrsta kritine / naklon	opečni zareznik, lahko slama / naklona od 40° do 48°
napušči	minimalni, za širino dveh strešnikov
dimnik / frčade	opečni s strešico / frčade niso dopustne
pomožni objekti	dopustna je postavitev na zadnjo stran domačije

- Dvoriščni vhod

širina / dolžina	do 0,50 m / odvisno od zasnove dvora
višinski gabariti	do 3,00 m
konstrukcija	zidana z velikimi lesenimi dvojnimi vrati
streha / fasada	simetrična dvokapnica / apneni omet, les, odtenki naravnih barv

(10) PIP za oblikovanje stanovanjskih in gospodarskih objektov za Belokranjski tip, Uskoški dvor, Belokranjski dvor ter Kočevarski tip:

- Stanovanjski objekti

	Belokranjski tip ter v okviru domačije, Uskoškega dvora ali Belokranjskega dvora	**Kočevarski tip**
tlorisna zasnova	podolgovata, razmerje stranic od 1 : 1,5 do 1 : 2,5	podolgovata, razmerje stranic od 1 : 1,4 do 1 : 2
širina / dolžina	od 6,00 –8.00 m / od 12,00 do 15,00 m	od 6,50 do 9,5 m / od 12,00 do 15 m
višinski gabariti	K + P+M, P+M, v primeru dvora K+P+M le na nagnjenem terenu.	K + P + M, P + M
streha / frčade	simetrična dvokapnica tudi nad gankom/ niso dopustne	simetrična dvokapnica tudi nad gankom / niso dopustne
naklon / čopi	od 40° do 48° / če so na območju običajni	od 40° do 50° / če so na območju običajni
vrsta kritine	betonski nebarvani ali opečni zareznik, slama	betonski nebarvani ali opečni zareznik, lesene skodle
kolenčni zid	dopusten je le v primeru, ko je kap strehe v enaki višini zgornjega dela talne konstrukcije podstrešne etaže	dopusten je le v primeru, ko je kap strehe v enaki višini zgornjega dela talne konstrukcije podstrešne etaže
napušč	na čelni fasadi do 40 cm, daljši nad gankom in vhodom, na zadnji strani največ 40 cm	na čelni fasadi do 40 cm, daljši nad gankom in vhodom, na zadnji strani največ 40 cm
gank	na vzdolžni strani; na čelni strani je lahko glede na kontekst oblikovanja objekta kot celote; ~~v primeru pritličnega objekta,~~ pri pritličnem objektu in objektu, ki je pretežno vkopan s treh strani, ni obvezen	gank ni obvezen, lahko pa je na vzdolžni strani

	Belokranjski tip ter v okviru domačije, Uskoškega dvora ali Belokranjskega dvora	**Kočevarski tip**
fasada:		
- osna zasnova:	- streha simetrična na objekt in gank; - odprtine kleti in pritličja simetrične na objekt, - odprtine na trikotnem zatrepu simetrične na sleme	- streha simetrična na objekt in gank; - odprtine razen na čelnem zatrepu niso nujno simetrično razporejene
- zatrepi	široke vertikalne deske s pokrivnimi ozkimi letvicami, lahko omet	omet ali široke vertikalno postavljene deske
- podstavki	kletni del ometan v grobem ali zaglajenem ometu; obloge s kamnom niso dopustne	kletni del ometan v grobem ali zaglajenem ometu; obloge s kamnom niso dopustne
- barve	odtenki naravnih barv, nebarvan les	odtenki naravnih barv, nebarvan les
- materiali	les, opeka, kamen, omet, vidni beton,	les, opeka, kamen, omet, vidni beton,
- členitev, obrobe	lahko okenske obrobe v ometu oz. les na leseni fasadi	lahko okenske obrobe v ometu oz. les na leseni fasadi, lahko členitev fasade v ometu
- dekoracija	na veter letvi in deskah zatrepa ter pokrivnih letvic; zračne odprtine na zatrepu (krogi, križi, kelihi, rombi); na ograji ganka; izrezljana vhodna vrata	ni običajna
okna:		
- razporeditev	dve okni na čelni fasadi v pritličju, v kleti majhne odprtine ali večje zastekljene površine	dva ali tri okna na čelni fasadi v pritličju, v kleti majhne odprtine ali večje zastekljene površine
- razmerje velikosti	3 : 2, razen pri večjih zastekljenih površinah	3 : 2, razen pri večjih zastekljenih površinah
- oblika	manjša stoječa pravokotna okna; dopustne tudi večje zastekljene površine~~, v primeru Uskoškega dvora le na dvoriščno stran,~~ in strešna okna v ravnini strehe	manjša stoječa pravokotna okna; dopustne tudi večje zastekljene površine in strešna okna v ravnini strehe
vrata	lesena dvokrilna	lesena enokrilna
prizidki/izzidki	niso dopustni, tudi ne kot vetrolovi; izjemoma se po vzoru nekdanjih sanitarij zapre končni del ganka v leseni oblogi, dolžina zaprtega dela ne sme presegati ene petine dolžine ganka	niso dopustni, tudi ne kot vetrolovi; se po vzoru nekdanjih sanitarij zapre končni del ganka v leseni oblogi, dolžina zaprtega dela ne sme presegati ene petine dolžine ganka
ograje	konstrukcija ganka je oprta v ostrešje; ograja: široke vertikalne deske, lahko z ornamenti v obliki src, rombov, kelihov	konstrukcija ganka je oprta v ostrešje; ograja: široke vertikalne deske, ornamenti niso običajni

- Gospodarski objekti

	Belokranjski tip	**Kočevarski tip**	**v okviru domačije Uskoškega dvora ali Belokranjskega dvora**
tlorisna zasnova	podolgovata	podolgovata	podolgovata
širina	od 5,00 do 10,00	od 5,00 do 10,00	do 6,00 m
dolžina	od 10,00 do 15,00	od 10,00 do 15,00	do 15,00 m

	Belokranjski tip	**Kočevarski tip**	**v okviru domačije Uskoškega dvora ali Belokranjskega dvora**
razmerje stranic	od 1 : 1,5 do 1 : 2	od 1 : 1,4 do 1 : 2	od 1 : 1,5 do 1 : 2,5
višinski gabariti / naklon	v primeru delno vkopane kleti K+P, P / od 40° do 48°	v primeru s treh strani vkopane kleti K+P, P / od 40° do 50°	V primeru višinskih razlik reliefa K+P, P, P+M / od 40° do 48°
streha, sleme	simetrična dvokapnica, asimetrična (na kozla) v primeru P+M	simetrična dvokapnica	simetrična dvokapnica v primeru K+P in P, asimetrična (na kozla) v primeru P+M
čopi	če so na območju običajni	če so na območju običajni	če so na območju običajni
vrsta kritine	betonski nebarvani zareznik, opečni zareznik, slama	betonski nebarvani zareznik, opečni zareznik, lesene skodle	betonski nebarvani zareznik, opečni zareznik, slama
kolenčni zid	ni; v primeru strehe na kozla do 2,00 m, na vzdolžni vhodni strani je lahko skrit pod napuščem	ni; na vzdolžni vhodni strani je lahko skrit pod napuščem	ni; v primeru strehe na kozla do 2,00 m, na vzdolžni vhodni strani je lahko skrit pod napuščem
napušč	minimalen, na vzdolžni vhodni strani je lahko daljši	minimalen, na vzdolžni vhodni strani je lahko daljši	minimalen, na vzdolžni vhodni strani je lahko daljši
frčade	ena manjša na »firtoh« na podstrešju hleva	ni	ni
konstrukcija	- v primeru hleva zidana - v primeru skednja v celoti lesena po zgledu tradicionalnih: vhodni del po sistemu vstavljanja plohov v utore stebrov in zavetrovanja z vidnimi diagonalami, zadnji del obit z vertikalnimi širokimi deskami	- v primeru hleva zidana - v primeru skednja v celoti lesena ali delno zidana v delu za hlev; skedenj – vogali zidani, polnilo vertikalne široke deske ali v celoti lesen	- v primeru hleva zidana - v primeru skednja v celoti lesena po zgledu tradicionalnih: vhodni del po sistemu vstavljanja plohov v utore stebrov in zavetrovanja z vidnimi diagonalami, zadnji del obit z vertikalnimi širokimi deskami
fasada			
- zatrepi	široke vertikalne deske, lahko s pokrivnimi letvicami	široke vertikalne deske	široke vertikalne deske, lahko s pokrivnimi letvicami
- barve	nebarvan les: smreka, kostanj, grobi apneni omet ali v barvi apna v primeru hleva in drugih zidanih objektov, odtenki naravnih barv	nebarvan les: smreka, kostanj, grobi omet v primeru hleva, odtenki naravnih barv	nebarvan les: smreka, kostanj, grobi omet v primeru hleva, odtenki naravnih barv
- dekoracija	poudarek na diagonalnem zavetrovanju, zračne odprtine na zatrepih, enostavno okrasje na vhodnem zatrepu; na	ni dekoracije	poudarek na diagonalnem zavetrovanju, zračne odprtine na zatrepih, enostavno okrasje na vhodnem zatrepu; na hlevih ni dekoracije

	Belokranjski tip	**Kočevarski tip**	**v okviru domačije Uskoškega dvora ali Belokranjskega dvora**
	hlevih ni dekoracije		
- materiali	les, opeka, avtohtoni kamen, omet, vidni beton,	les, opeka, avtohtoni kamen, omet, vidni beton,	les, opeka, avtohtoni kamen, omet, vidni beton,
okna	line za zračenje; hlevi: manjša pravokotna ležeča okna	manjša, pravokotno ležeča okna na hlevu, line za zračenje v kleti	line za zračenje; hlevi: manjša pravokotna ležeča okna
vrata	velika lesena dvokrilna vrata, enostavno oblikovana	lesena, enostavno oblikovana; vrata v klet lahko kamniti lok	velika lesena dvokrilna vrata, enostavno oblikovana
prizidki/izzidki	niso dopustni	niso dopustni	niso dopustni

103. člen
(sanacije suburbanih objektov v naseljih s kontinuiteto)

(1) Sanacije suburbanih stanovanjskih, gospodarskih, pomožnih objektov ter drugih objektov za dejavnosti na območjih tradicionalne tipologije gradnje se izvajajo v primeru rekonstrukcij, dozidav, nadzidav, vzdrževalnih del ali tehnološke izboljšave obstoječih objektov z namenom, da se zagotovi izboljšanje celostne podobe naselij, delov naselij ali stavb v smislu vzpostavitve ali sanacije njihove identitetne podobe.

(2) Sanacije urbanističnih elementov se izvajajo ob smiselnem upoštevanju določil 100. člena tega odloka, in sicer:

- **tlorisno razmerje:** dopustna je dozidava k osnovnemu objektu, tako se objekt podaljša v smeri slemena in se razmerja stranic objekta, glede na določila odloka približajo ali poenotijo; dopustno je tudi drugačno tlorisno razmerje, če je objekt nekoliko predolg, vendar sprejemljiv glede na proporce samega objekta;
- **volumensko razmerje:** dopustno je zniževanje ali odstranitev, celotne etaže ali kolenčnih zidov,
- **naklon strehe** se izvede tako, da se povečata naklon in višina strešin, tako se popravi razmerje med višino strešine in višino objekta od tal do kapne lege, pri čemer se dolžina tlorisne projekcije napušča ne sme presegati dolžine 1,0 m,
- **položaj objekta glede na sosednji objekt in naselje** sledi logiki prostora in načinu organizacije domačij,
- **položaj pomožnih objektov pri stanovanjskih stavbah:** garaže, pergole, nadstreški in podobni objekti se postavijo ob objektu na način, da optično znižajo previsoke stavbe in se izvedejo z ravno streho, samostoječi pomožni objekti pa se oblikujejo s simetrično dvokapno streho, katere naklon je skladen z določili 102. člena. Položaj objektov sledi logiki prostora in načinu organizacije domačij. Dopustna je izvedba zunanjih stopnišč v obliki ganka, vendar ne v etažo nad pritličjem.

(3) Sanacije arhitekturnih elementov ob smiselnem upoštevanju določil 100. člena tega odloka in načelom identitetnega oblikovanja objektov oz. uporabe materialov, in sicer:

- **kritina**: nebarvani opečni ali betonski zareznik, bleščeče glazure niso dopustne,
- **frčade** niso dopustne, osvetlitev mansarde se lahko izvede s strešnimi okni v ravnini strehe oz. čelnimi zasteklitvami;
- **oblikovanje fasad** se izvede tako, da nova podoba odraža identiteto območja v katerega je umeščena, torej povzema lastnosti oblikovanja in/ali materiale identitetnih stavb in jih interpretira na sodoben način, lahko s sodobnimi materiali v kolikor se doseže učinek poenotenega prostora,
- barve fasad: so umazano bele, svetlo sive ali peščene, les je nebarvan, fasadni podstavek (cokl), zatrepi in poudarki na fasadi so v temnejših tonih, lahko istih tonih osnovne barve fasade. Obdelava kletnega dela objekta (cokl) se izvede v grobi teksturi in/ali s temnejšo barvo kot fasada

višjih etaž objekta. Fasadna zatrepa se lahko izvedeta v lesu, barvi bodisi na celotnem delu fasade nad zadnjo ploščo ali samo nad ležiščem kapne lege.

- **uporaba materialov** se podredi kakovosti obstoječe grajene strukture naselja, pri popolnoma sodobnih pristopih sanacije se dopusti uporaba sodobnih materialov, v kolikor se s celotnim posegom doseže učinek nadgradnje obstoječega prostora v smislu kakovosti.

(4) Sanacije s krajinskimi elementi:

- **Sanacije robov naselij:** ob sanaciji suburbanih objektov se v projektni dokumentaciji preveri učinke sanacije na celotno naselje tako, da se prikaže sanirane značilne poglede na naselje, robove naselja in učinke sanacije obravnavanega objekta.
- **Zunanje ureditve:** za optično zmanjševanje višine objekta se izvedejo nasutja oz. regulacija višinskih kot terena. V okviru vrtov oziroma zunanjih ureditev se tik ob objektu ali na drugih ustreznih lokacijah zasadi vegetacija, s katero se zakrijejo moteči deli stavb v pogledih s frekventnih točk in značilnih pogledov na naselje.

(5) Za sanacije suburbanih objektov na preostalih območjih se smiselno uporabljajo določila tega člena odloka glede sanacije suburbanih objektov na območjih TTO, z izjemo prepovedi frčad.

(6) Določila tega člena ne veljajo za novogradnje objektov.

104. člen
(podrobnejši PIP za območja stanovanj)

(1) Podrobnejši PIP za urbano stanovanjsko pozidavo raznolike tipologije (SSo):

SSo – urbana stanovanjska pozidava raznolike tipologije
Merila in pogoji: Pri načrtovanju v okviru OPPN na teh območjih se smiselno upoštevajo PIP za SSs in/ali SSv in/ali SSn. Določitev, katere od teh treh PNR se uveljavi v konkretni EUP in kakšno naj bo površinsko razmerje znotraj EUP med njimi, je predpisana s posebnimi PIP za posamezno EUP. Če to razmerje v EUP ni določeno, se vsako od predpisanih PNR načrtuje v deležu vsaj 20 % celotne EUP.

(2) Podrobnejši PIP za urbano prostostoječo stanovanjsko pozidavo (SSs):

SSs - urbana prostostoječa stanovanjska pozidava		
1 Območje namenske rabe: **S - OBMOČJA STANOVANJ** namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim.		
2 Območje podrobnejše namenske rabe: **SS - stanovanjske površine** namenjene bivanju brez dejavnosti ali s spremljajočimi dejavnostmi, tudi za občasno ali stalno bivanje ostarelih, otrok, študentov in drugih socialnih skupin.		
3 Tipologija zazidave: SSs - urbana prostostoječa stanovanjska pozidava stanovanjska prostostoječa hiša		
4 DIP na gradbeni parceli:	FZ: od 0,15 do največ 0,50	FI: od 0,30 do največ 0,70
5 Dopustne dejavnosti: Poleg bivanja so dopustne tudi poslovne dejavnosti, trgovina ter storitvene dejavnosti, razen vzdrževanja in popravila motornih vozil in preostale dejavnosti (površina prostorov za dejavnost do 60 m^2), ki ne generirajo tovornega niti večjega osebnega prometa, če so izpolnjeni naslednji pogoji: - dovolj velika gradbena parcela, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje objekta vključno z zadostnimi parkirnimi površinami (vendar ne več kot 8 parkirnih mest) za potrebe objekta - stanovalcev, zaposlenih in obiskovalcev; - neposredna navezanost na prometno infrastrukturo; - brez bistveno povečanih negativnih vplivov na bivanje in bivalno okolje (povečana stopnja hrupa in drugih emisij) glede na obstoječe obremenitve; - urbanistična oz. prostorska in okoljska utemeljitev v projektni dokumentaciji, ki je obvezna za vse dejavnosti razen bivanja; - dejavnosti so dopustne v pritličju objektov. Izjemoma so ob isti omejitvi skupne površine za dejavnosti te dopustne tudi v drugih etažah, če gre za dejavnosti, kot so pisarne, osebne storitve, ambulanta, trgovina na drobno, izobraževanje, varstvo otrok, varstveni center, nastanitve za potrebe		

turizma in podobno. V stanovanjskih stavbah se dopusti še urejanje turističnih nastanitvenih prostorov. Dopustne so obstoječe gostinske dejavnosti, novih se ne dovoli.
6 Dopustni objekti: stanovanjske stavbe, nestanovanjske stavbe kot pomožni objekti, gradbeno inženirski objekti ter otroška in druga javna igrišča, večnamenska igrišča za športe na prostem, trgi, zelenice.
7 Dopustne gradnje: gradnje novih objektov, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije, vzdrževanje objektov. Odstranitve objektov in delov objektov, če se s tem ne poruši stavbni red, če je odstranitev potrebna zaradi gradnje GJI oz. urejanja javnih površin in če je predvidena rekultivacija ali če je predvidena nadomestna gradnja oz. gradnja novega objekta na mestu odstranjenega objekta.
8 Merila in pogoji za umestitev in oblikovanje: **Lokacija:** - vzporedno ali pravokotno na gradbeno linijo. Če ta ni določena v kartografskem delu, se povzame iz stanja na terenu. Glavno fasado se postavi ob javni prostor naselja. **Gabariti**: - tlorisni gabariti: v osnovi podolgovat tloris, razlika med osnovnima stranicama je od 1:1,2 do 1:2, najkrajša stranica meri do 9,5 m, najdalša stranica pa do 1~~9~~6,0 m, - dopustno je dodajanje in odvzemanje volumnov na osnovni~~ega podolgovatega tlorisa volumen (t ipd. oblike)~~, pri čemer višina dodanega dela ne sme presegati slemena osnovnega volumna~~objekta~~ in njegova površina ne sme presegati 50 % zazidane~~tlorisne~~ površine osnovnega volumna~~objekta~~; stolpiči, zaobljeni ali večkotni izzidki niso dopustni. - višinski gabarit: največ P+1, klet je dopustna, kolenčni zid objekta z dvokapno streho je visok največ 1,00 m. **Streha:** - dopustne so simetrične dvokapne strehe, smer slemena je vzporedna z daljšo stranico objekta; - naklon streh je od 35 do 45 stopinj. Dopustne so tudi ravne in enokapne strehe z naklonom največ 20 stopinj. Dovoljeno je kombiniranje dvokapnih streh z ravnimi ali enokapnimi strehami v primeru pokritih teras, vetrolovov, zimskih vrtov ipd.; - dopustna so strešna okna; - čopi niso dopustni; - dopustne so frčade na strehah z nakloni od 30 stopinj dalje. Odprtine in strehe vseh frčad na eni strehi se oblikujejo enako; - dopustno je odvzemanje dela volumna strehe (npr. zaradi osvetljevanja prostorov v mansardi) v velikosti največ ene tretjine strešine; - dopustni so podaljški strešine, s katerimi se zagotovi streha nad izzidkom ali prizidkom, katerih širina ne presega tretjine krajše stranice osnovnega objekta, dolžina podaljšane strešine pa ne sme presegati tretjine dolžine strešine osnovnega objekta; - kritina je opečne barve, glede na prevladujoč tip kritine v naselju je lahko tudi v sivi in temnosivi barvi. **Fasade:** - oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje drugih fasadnih elementov se uskladijo s kakovostnimi oz. prevladujočimi obstoječimi objekti. Pri izvedbi prizidkov se zagotovi skladnost celotne podobe objekta; - dopustni so sodobni oblikovni pristopi (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov), posebej v kombinaciji z ravnimi ali enokapnimi strehami; - pri lesenih fasadah se uporablja rezan les, polkrožna bruna niso dopustna.
9 Druga merila in pogoji: oblikovanje pomožnih objektov se prilagodi oblikovanju osnovnih objektov in določilom členov 69 do 73, ki določajo pogoje za pomožne objekte. Na območjih, kjer gre za bližino ali vidni stik z območji TTO, se oblikovanje pomožnih objektov smiselno uskladi z določili 100. člena, ki določa oblikovanje posameznih tipologij gospodarskih objektov.

(3) Podrobnejši PIP za urbano strnjeno stanovanjsko pozidavo (SSn):

SSn - urbana strnjena stanovanjska pozidava		
1 Območje namenske rabe: **S - OBMOČJA STANOVANJ**, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim.		
2 Območje podrobnejše namenske rabe: **SS - stanovanjske površine**, ki so namenjene bivanju brez dejavnosti ali s spremljajočimi dejavnostmi, tudi za občasno ali stalno bivanje ostarelih, otrok, študentov in drugih socialnih skupin.		
3 Tipologija zazidave: SSn - urbana strnjena stanovanjska pozidava: hiše v nizu, vrstne hiše		
4 DIP na gradbeni parceli:	FZ: od 0,25 do največ 0, 50	FI: od 0,50 do največ 1,00
5 Dopustne dejavnosti: kot pri SSs, z izjemo dopustne površine prostorov za dejavnost, ki pri SSn znaša do 30 m^2		
6 Dopustni objekti: kot pri SSs		
7 Dopustne gradnje: gradnje novih objektov, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije, vzdrževanje objektov. Odstranitev objektov in delov objektov, če se s tem ne poruši stavbni red, če je odstranitev potrebna zaradi gradnje GJI oz. urejanja javnih površin ali če je predvidena nadomestna gradnja oz. gradnja novega objekta na mestu odstranjenega objekta. Drugi pogoji: - dozidave so dopustne na fasadi, ki je obrnjena na zasebni vrt, ki ne meji na javni prostor in ne presega gradbene linije, v primeru končnega objekta v nizu in ob upoštevanju DIP ter splošnih pogojev glede odmikov; - dozidave na fasadi, ki je obrnjena proti javnemu prostoru, so dopustne, če se skladnost uličnega fasadnega niza s tem ne poslabša in ne presega gradbene linije; - nadzidave so dopustne , če se uredijo po celotnem nizu, vrsti oz. so skladne z uličnim nizom; - z nadzidavami in prenovo se zagotovi ta skladnost oziroma medsebojna usklajenost posamičnih objektov v nizu.		
8 Merila in pogoji za umestitev in oblikovanje: obvezna je poenotenost osnovnih gabaritov, stavbnega pohištva, streh in fasad osnovnih in pomožnih objektov v nizih, dopusti se barvna raznovrstnost, ki je skladna z barvno študijo, ki je del projektne dokumentacije. **Gabariti**: - tlorisni gabariti: v osnovi podolgovat tloris, dopustno je dodajanje in odvzemanje volumnov na osnovni ~~podolgovatega tlorisa~~ volumen glede na določila o dovoljenih dozidavah za SSn; - višinski gabarit: največ P+1, klet je dopustna. **Strehe:** - naklon dvokapnih in enokapnih streh je od 35 do 45 stopinj; naklon enokapnih streh nad sodobno oblikovanimi objekti in nad pomožnimi objekti pa je nizek, do največ do 20 stopinj; dopustne so dvokapne, enokapne in/ali ravne strehe; - dovoljeno je kombiniranje dvokapnih streh z ravnimi strehami, predvsem v primeru pokritih teras, vetrolovov, zimskih vrtov in drugih dozidav; - dopustni so strešna okna, enokapne frčade, lahko pa tudi dvokapne frčade z enakim naklonom kot osnovna streha, ob pogoju, da osnovna streha ostaja enaka drugim v nizu, in da so vse frčade v nizu poenoteno oblikovane. Frčade so dopustne na strmih strehah, ki imajo naklon več kot 30 stopinj; - kritina celotnega niza je enotna opečne barve, dopustna je tudi siva, temno siva in temno rjava barva, usklajena s kakovostnimi oziroma prevladujočimi objekti v območju. **Fasade:** - oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad ter strukturiranje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni. S prizidki se zagotovi skladnost celotne podobe objekta in niza; - dopusti in spodbuja se uvajanje sodobnih oblikovnih pristopov (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov). Pri lesenih fasadah se uporablja rezan les, polkrožna bruna niso dopustna.		

(4) Podrobnejši PIP za urbano večstanovanjsko pozidavo (SSv):

SSv - urbana večstanovanjska pozidava
1 Območje namenske rabe:

<table>
<tr><td colspan="3">S - OBMOČJA STANOVANJ, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim.</td></tr>
<tr><td colspan="3">2 Območje podrobnejše namenske rabe:
SS - stanovanjske površine, ki so namenjene bivanju in spremljajočim dejavnostim, tudi za občasno ali stalno bivanje ostarelih, otrok, študentov in drugih socialnih skupin.</td></tr>
<tr><td colspan="3">3 Tipologija zazidave: SSv - urbana večstanovanjska pozidava
večstanovanjska prostostoječa hiša, vila blok, bloki, bloki v nizih, karejih ipd.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4 DIP na gradbeni parceli:</td><td>FZ: od 0,15 do največ 0,50</td><td rowspan="2">FI je lahko večji v primeru večjega števila podzemnih etaž , če ni drugih omejitev in če je v posebnih PIP za EUP določena višja etažnost</td></tr>
<tr><td>FI: od 0,40 do največ 2,00</td></tr>
<tr><td colspan="3">5 Dopustne dejavnosti: kot pri SSs, pri čemer se bivanje uredi v vseh etažah, dejavnosti, ki generirajo obiskovalce, pa le v pritličjih objektov. Dopusti se odstopanje: površina prostorov za dejavnost lahko znaša do 100 m^2, ob pogoju, da se za potrebe zaposlenih in obiskovalcev uredijo dodatna parkirišča na skupnih funkcionalnih površinah objekta ali v kletnih etažah.</td></tr>
<tr><td colspan="3">6 Dopustni objekti: kot pri SSs</td></tr>
<tr><td colspan="3">7 Dopustne gradnje: Gradnje novih objektov, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije, vzdrževanje objektov. Odstranitev objektov in delov objektov, če se s tem ne poruši stavbni red, če je odstranitev potrebna zaradi GJI oz. urejanja javnih površin ali če je predvidena nadomestna gradnja oz. gradnja novega objekta na mestu odstranjenega objekta.</td></tr>
<tr><td colspan="3">8 Merila in pogoji za umestitev in oblikovanje:
Gabariti:
- tlorisni gabariti: večstanovanjska prostostoječa hiša, vila blok in blok. Dopusti se združevanje blokov v nize in kareje;
- višinski gabarit: do P+4, v odvisnosti višin sosednjih objektov, klet je dopustna.
Streha:
- dopustne so enokapne in/ali ravne strehe ter izjemoma dvo- in večkapne strehe, smer slemena je vzporedna z daljšo stranico objekta;
- naklon dvokapnih in enokapnih streh je do 40 stopinj (v odvisnosti od naklonov okoliških objektov). Naklon enokapnih streh nad sodobno oblikovanimi objekti in nad pomožnimi objekti je največ 20 stopinj;
- dopustno je kombiniranje dvokapnih ali enokapnih streh z ravnimi strehami, predvsem v primeru pokritih teras, vetrolovov, zimskih vrtov ipd., dopustni so strešna okna, strešne terase ipd.;
- dopustna je kritina v rdeči, sivi, temni sivi, opečni in temno rjavi barvi, usklajeno s kakovostnimi oziroma prevladujočimi objekti v območju.
Fasade:
- oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad ter strukturiranje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni in skladni po celi fasadi, nizu;
- zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov). Pri lesenih fasadah se uporablja rezan les, polkrožna bruna niso dopustna.</td></tr>
<tr><td colspan="3">9 Druga merila in pogoji: Zagotavljajo se parkovne in športne površine, ki zavzemajo najmanj 20 % gradbene parceleobmočja. Niso dopustne neorganizirane gradnje objektov in ureditev, ki zadovoljujejo le potrebe posameznih stanovalcev. V primeru zamenjave stavbnega pohištva, balkonskih ograj, montaže senčil ipd. so novi elementi enotni po celotnem stanovanjskem objektu. Zasteklitve ali zapiranja balkonov in lož, postavitve satelitskih anten, klima naprav itd. se izvedejo v skladu z idejnim načrtom, potrjenim s strani skupnosti lastnikov in avtorja projekta večstanovanjskega objekta. Dopustna je izvedba nadstreškov za avtomobile v nizu, kot en objekt. Konstrukcija nadstreškov je kovinska, streha ravna, brez maske, kritina transparentna ali barvna pločevina.</td></tr>
</table>

(5) Podrobnejši PIP za urbano večstanovanjsko pozidavo za posebne namene (SBv):

SBv - urbana večstanovanjska pozidava za posebne namene
1 Območje namenske rabe:

S - OBMOČJA STANOVANJ, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim.		
2 Območje podrobnejše namenske rabe: SB-stanovanjske površine za posebne namene, ki so namenjene za občasno ali stalno bivanje ostarelih, otrok, študentov in drugih socialnih skupin ter spremljajočim dejavnostim.		
3 Tipologija zazidave: SBv – urbana večstanovanjska pozidava za posebne namene tri in večstanovanjska prostostoječa hiša, vila blok, bloki, bloki v nizih, kareji		
4 DIP na gradbeni parceli:	FZ: od 0,15 do največ 0,45 FI: od 0,40 do največ 1,50	FI je lahko večji v primeru večjega števila kletnih etaž, če ni drugih omejitev in če je v posebnih PIP za EUP določena višja etažnost
5 Dopustne dejavnosti: Poleg bivanja so dopustne spremljajoče dejavnosti in sicer zdravstvo in socialno varstvo, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti, gostinstvo in turizem, ter druge dejavnosti, ob pogojih: - dovolj velika gradbena parcela, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje dejavnosti vključno z zadostnimi parkirnimi površinami; - neposredna navezanost na prometno infrastrukturo; - da dejavnosti ne bodo bistveno povečale negativnih vplivov na bivanje in bivalno okolje (povečana stopnja hrupa in drugih emisij) glede na obstoječe obremenitve.		
6 Dopustni objekti: kot pri SSs		
7 Dopustne gradnje: kot pri SSv		
8 Merila in pogoji za umestitev in oblikovanje: kot pri SSv, poleg tega pa še: Zagotovi se usklajeno oblikovanje kompleksa, vendar naj imajo objekti specifičnih namembnosti in simbolnih pomenov (npr. kapela) lasten arhitekturni izraz.		
9 Druga merila in pogoji: kot pri SSv		

(6) Podrobnejši PIP za podeželska naselja s kmetijami in stanovanjskimi stavbami (SKs):

SKs - površine podeželskega naselja s kmetijami in stanovanjskimi stavbami		
1 Območje namenske rabe: **S - OBMOČJA STANOVANJ**, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim.		
2 Območje podrobnejše namenske rabe: SK - površine podeželskega naselja, ki so namenjene površinam kmetij z dopolnilnimi in drugimi dopustnimi dejavnostmi in bivanju.		
3 Tipologija zazidave: SKs - površine podeželskega naselja, mešano kmetije in stanovanjske stavbe: stanovanjske stavbe, nestanovanjske stavbe, kmetijski objekti in spremljajoči objekti v okviru podeželskega naselja (npr. trgovina, gostilna, kapelica, vaški dom, gasilski dom, zbiralnica mleka, avtobusno postajališče z nadstreškom, urbana oprema, spominsko obeležje in drugo) in objekti, namenjeni dopolnilnim dejavnostim na kmetiji~~, vključno~~ ter ~~z~~ zidanic~~e ami~~ v EUP, ki so na stiku z~~na~~ vinogradniški~~mih~~ območji, ~~h~~ pod pogoji za Az.		
4 DIP na gradbeni parceli:	FZ: največ 0,50	FI: največ 0,80
5 Dopustne dejavnosti: Poleg bivanja in kmetijstva so dopustne tudi dejavnosti: gostinstvo in turizem, turizem na kmetiji oz. na podeželju, manjša obrt oz. proizvodnja kot dopolnilna dejavnost na kmetiji, trgovina ter storitvene dejavnosti, skladiščenje glede na dopustne dejavnosti, poslovne dejavnosti in druge dejavnosti (površina prostorov za dejavnost do 120 m^2neto; za turizem na kmetiji in dopolnilne dejavnosti na kmetiji so površine lahko večje, kar se preveri in utemelji s strokovno prostorsko preveritvijo). Te dejavnosti so dopustne, če ne generirajo večjega tovornega niti večjega osebnega prometa in hrupa, če so izpolnjeni naslednji pogoji: - dovolj velika gradbena parcela, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje objekta vključno z zadostnimi parkirnimi površinami za potrebe objekta - stanovalcev, zaposlenih in obiskovalcev; - neposredna navezanost na prometno infrastrukturo; - brez bistveno povečanih negativnih vplivov na bivanje in bivalno okolje (povečana stopnja hrupa in drugih emisij) glede na obstoječe obremenitve; - urbanistična oz. prostorska in okoljska utemeljitev, ki je obvezna za vse dejavnosti razen bivanja.		

Dopustne so spremembe namembnosti obstoječih objektov pod pogojem, da je nova namembnost v skladu z namensko rabo območja. V primeru preureditve tradicionalnih objektov je lahko dejavnost za turistično nastanitev večja od 120 m^2.

6 Dopustni objekti: kot pri SSs in kot pri Az, če gre za zidanice

7 Dopustne gradnje: kot pri SSs

8 Merila in pogoji za umestitev in oblikovanje:

a) Stanovanjske stavbe

Lokacija:

- vzporedno ali pravokotno na gradbeno linijo. Če ta ni določena v kartografskem delu, se povzame iz stanja na terenu. Glavna fasada se postavi ob javni prostor naselja. V gručastih naseljih se stanovanjski objekt orientira z vhodno oz. glavno fasado v javni prostor oz. na cesto.

Gabariti:

- tlorisni gabariti: podolgovat tloris, razmerje med osnovnima stranicama je od 1:1,3 do 1:2,0, krajša stranica ne sme biti daljša od 9,5 m, najdaljša pa ne sme biti daljša od 1~~96~~,00 m;
- dopustno je dodajanje in odvzemanje volumnov na osnovni volumen~~tloris~~, razen v naseljih in na objektih tradicionalne tipologije gradnje, ki so določena s tem odlokom, pri čemer višina dodanega dela na sme presegati slemena osnovnega volumna~~objekta~~ in njegova površina ne sme presegati 50 % zazidane površine osnovnega volumna~~objekta~~; stolpiči, zaobljeni ali večkotni izzidki niso dopustni
- višinski gabarit: največ P+1, klet je dopustna;
- kolenčni zid objekta z dvokapno streho je visok največ 1,00 m.

Streha:

- dopustne so simetrične dvokapne strehe, smer slemena je vzporedna z daljšo stranico objekta;
- osnovni volumen stavbe ima po celotni dolžini isto koto slemena;
- naklon streh je od 35 do 45 stopinj. Dopustno je kombiniranje dvokapnih streh z ravnimi ali enokapnimi strehami v primeru pokritih teras, vetrolovov, zimskih vrtov in drugih prostorov;
- na območjih in objektih, ki ne sodijo v območja TTO, so dopustni podaljški strešine, s katerimi se zagotovi streha nad vetrolovom, izzidkom, zimskim vrtom, manjšim prizidkom ipd., katerih globina ne presega krajše stranice osnovnega objekta, pri čemer pa dolžina podaljšane strešine ne sme presegati tretjine dolžine strešine osnovnega objekta;
- dopustni~~–~~ so strešna okna in čopi na strmih strehah na območjih, kjer so prevladujoči;
- frčade in čopi so dopustni na strehah, ki imajo naklon več kot 30 stopinj, naklon njihovih strešin je enak naklonu osnovne strehe. Odprtine in strehe vseh frčad na eni strehi se oblikujejo enako.
- kritina je opečne barve, glede na prevladujoč tip kritine v naselju je lahko tudi v sivi in temni sivi barvi,
- če je kritina izvedena v pločevini ali drugem materialu, mora biti strukturirana v strukturi strešnikov~~.~~

Fasade:

- oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje drugih fasadnih elementov se uskladijo s kakovostnimi oz. prevladujočimi obstoječimi objekti. Pri izvedbi prizidkov se zagotovi skladnost celotne podobe objekta;
- na območjih urbane in suburbane tipologije gradnje oz. v naseljih brez kontinuitete so dopustni sodobni oblikovni pristopi (enostavnejše členitve fasad, poleg ometov uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov), posebej v kombinaciji z ravnimi ali enokapnimi strehami;
- fasade so lahko delno ali v celoti lesene in delno obložene s kamnom. Pri lesenih fasadah se uporablja rezan les, polkrožna bruna niso dopustna.

b) Gospodarske stavbe:

Lokacija in gabariti:

- na uravnanem terenu se postavljajo vzporedno ali pravokotno na stanovanjski oz. osnovni objekt, na nagnjenih terenih pa lahko v gruči, oz. glede na značilno zasnovo naselja. pri čemer so možna

odstopanja v primeru, da je zaradi nagiba terena ali lege GJI to nemogoče;
- položaj pomožnih objektov pri gospodarskih stavbah: nadstreški se postavijo ob objektu na način, da optično znižajo previsoke stavbe in se izvedejo z ravno streho, višina objektov je nižja od kapa. Lope se lahko postavijo na vizualno neizpostavljeni čelni strani z ravno ali enokapno streho, pri čemer je vrh slemena nižji od kapne lege osnovnega objekta,
- objekti na parceli se lahko sestavljajo v nize ali okoli dvorišč, če je taka postavitev značilna za naselje in če gre za vrstni tip organizacije dvorišča;
- tlorisni gabariti: v osnovi podolgovat tloris, razmerje med osnovnima stranicama je od 1:1,4 do 1:2, širine največ 12 m in dolžine največ 20 m;
- višinski gabarit: največ P+1, klet je dopustna. Etažnost se določi s smiselnim upoštevanjem višine stanovanjskega objekta. Pri določanju višine stavb se poleg predpisanih dopustnih višin upošteva tudi vertikalni gabarit kakovostnega oz. prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne izstopajo iz silhuete naselja (da niso višje, lahko pa so nižje);
- kolenčni zid je visok največ 0,80 m;
- poleg upoštevanja zgornjih alinej morajo biti horizontalni in vertikalni gabariti objektov prilagojeni funkciji objekta in optimalni izrabi prostora v povezavi s prostorskimi karakteristikami lokacije. Določitev vertikalnih gabaritov objektov pomeni tudi smiselno izbiro višine, ki omogoča določeno vizualno zaključenost območja.

Streha:
- dopustne so simetrične dvokapne strehe z naklonom od 35 do 45 stopinj, glede na stanovanjski objekt oz. tradicionalno tipologijo; pri gospodarskih objektih večjih dimenzij so izven območij tradicionalne tipologije gradnje dopustni tudi nakloni dvokapnih streh, ki so manjši od naklonov streh stanovanjskih stavb, vendar ne smejo biti nižji od 25 stopinj;
- smer slemena je vzporedna z daljšo stranico objekta;
- čopi so dopustni, kjer so avtohtoni oz. prevladujoči; naklon njihovih strešin je enak naklonu osnovne strehe:
- na strešinah, ki imajo naklon več kot 30 stopinj, so dopustne ožje enokapne frčade za vnašanje sena;
- kritina je enaka kritini na celotnem gospodarstvu oz. usklajena z določili tega odloka;
- če je kritina izvedena v pločevini ali drugem materialu, mora biti strukturirana v strukturi strešnikov.

Fasade:
- oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje drugih fasadnih elementov se uskladijo s tradicionalnimi gospodarskimi objekti. S prizidki se zagotovi skladnost celotne podobe objekta;
- dopusti se tradicionalno oblikovanje in uporaba materialov;
- zatrepi gospodarskih objektov se obijejo s širokimi vertikalno postavljenimi deskami oz. obdelajo v temnejši fasadni barvi;
- pri lesenih fasadah se uporablja rezan les; polkrožna bruna niso dopustna.

c) Druge stavbe:

Druge stavbe za dejavnosti (razen rastlinjakov, zimskih vrtov ipd.) so po vertikalnih in horizontalnih gabaritih, oblikovanju streh in fasad usklajene s stanovanjskimi in gospodarskimi objekti. Za objekte večjih dimenzij se upoštevajo pogoji za gospodarske objekte, za objekte manjših dimenzij, ki so primerljive s stanovanjskimi, pa se upoštevajo pogoji za stanovanjske stavbe. Pri pomožnihdrugih objektih na gradbeni parceli, ki so nadstreški (nadstreški, garaže, pergole, zimski vrtovi, ipd.), so dopustne ravne strehe. , enokapne ali dvokapne strehe nizkih naklonov do 6 stopinjČe gre za prizidavo ali se objekt vsaj s polovico stranice dotika stanovanjske ali gospodarske stavbe, sta dopustni tudi ravna streha ali enokapna streha kot podaljšek strehe osnovnega objekta.

Za oblikovanje objektov za gostinstvo in turizem se uporabljajo pogoji za oblikovanje stanovanjskih ali gospodarskih objektov.

9. Druga merila in pogoji:

Pri ugotavljanju izpolnjevanja pogojev iz členov 69 do 73 o pomožnih in začasnih objektih, se v zvezi z dovoljevanjem gradnje na kmetijskih zemljiščih v 40 m pasu od kmetije upošteva FZ med 0,35 in 0,50.

Oblikovanje pomožnih objektov se prilagodi oblikovanju osnovnih objektov in določilom členov 69 do 73, ki določajo pogoje za pomožne objekte. Na območjih, kjer gre za bližino ali vidni stik z območji tradicionalne tipologije gradnje, se oblikovanje pomožnih objektov smiselno uskladi z določili 102. člena, ki določa oblikovanje posameznih tipologij gospodarskih objektov.
Objekti večjih dimenzij, kot so npr. stolpasti silosi, se ne umeščajo na območja TTO, v preostalih naseljih se umestijo na čim manj izpostavljeno lokacijo oz. na način, da ne bodo porušili kakovostnih prostorskih razmerij.
Pri urejanju in obratovanju objektov in naprav mlinov, žag in ribogojnic ter malih hidroelektrarn odvzem vode ne sme ogrožati kakovosti voda ter ekološko sprejemljivega pretoka. Če je to potrebno zaradi ohranitve življenjskih razmer v vodotoku, mora investitor zagotoviti ustrezen prehod za ribe.
Spremembe mlinov in žag za potrebe turizma in za urejanje malih hidroelektrarn so dopustne pod pogojem, da objekti ohranijo bistvene morfološke značilnosti in kvalitete vodotokov in obvodnega prostora ter zagotavljajo ugodno stanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov.

(7) Podrobnejši PIP za območja kmetij (SKk):

SKk - območja kmetij	
1 Območje namenske rabe: **S - OBMOČJA STANOVANJ**, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim.	
2 Območje podrobnejše namenske rabe: SK - površine podeželskega naselja, ki so namenjene površinam kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi in bivanju, tudi območje kmetij izven naselij.	
3 Tipologija zazidave: SKk – območja kmetij: stanovanjska stavba v okviru kmetije, kmetijski objekti: hlevi, kašče, skednji, kozolci in objekti, namenjeni dopolnilnim dejavnostim na kmetiji ipd., vključno z zidanicami na vinogradniških območjih pod pogoji za Az.	
4 DIP na gradbeni parceli:	FZ: največ 0,60 na območju kmetij, kjer je tako strnjena gradnja tradicionalna.
	FI: največ 1,0
5 Dopustne dejavnosti : kot pri SKs, pri čemer so trgovina, storitve, gostinstvo, poslovne in podobne dejavnosti omejene s površino prostorov do 80 m^2 (za turizem na kmetiji in dopolnilne dejavnosti so površine lahko večje).	
6 Dopustni objekti: kot pri SKs	
7 Dopustne gradnje: kot pri SSs	
8 Merila in pogoji za umestitev in oblikovanje: kot pri SKs, poleg tega še: - tlorisni gabariti gospodarskih objektov so: v osnovi podolgovat tloris, razmerje med osnovnima stranicama je od 1:1,4 do 1:2, največ dolžine 24 m; - izjemoma so dopustni objekti večjih tlorisnih in višinskih gabaritov, če je to nujno zaradi funkcioniranja kmetije, tehnoloških zahtev (npr. silosi, objekti za spravilo mehanizacije ali drugi objekti), kadar objekt ni na območju tradicionalne tipologije gradnje, ni vidno izpostavljen v značilnih vedutah na naselje ali pogledih v naselju in se ne povečajo vplivi na bivalno okolje ali jih je mogoče omiliti (predvsem sodobne tehnologije reje, pa tudi omilitve z vegetacijo, ograjami ipd.). Pri teh objektih so dopustni manjši nakloni streh, če se s tem zagotovi večja prostorska skladnost; vse to se dokaže s strokovno prostorsko preveritvijo v okviru priprave DGD; na robovih gradbenih parcel proti kmetijskim površinam se na vizualno izpostavljenih območjih zasadi avtohtono drevje in sadno drevje na visokih podlagah.	
9. Druga merila in pogoji: - kot pri SKs	

(8) Podrobnejši PIP za površine kmetijskih objektov (SKg):

SKg – površine kmetijskih objektov
1 Tipologija zazidave: kmetijski objekti (kozolci, seniki, čebelnjaki ipd.), dislocirani od kmetij

3 Dopustne dejavnosti: kmetijstvo - spravilo orodja, kmetijskih pridelkov ter čebelarstvo, bivanje ni dopustno**.**
4 Dopustni objekti: nestanovanjske stavbe - kmetijske stavbe, od tega seniki, skednji, kozolci, čebelnjaki, koruznjaki in podobne stavbe za spravilo pridelka ter stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije (kolnice, lope in podobno), enostavni in nezahtevni objekti, ki so navedeni v preglednicah pomožnih objektov v prilogi tega odloka.
5 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del.
6 Merila in pogoji za umestitev in oblikovanje: za oblikovanje objektov se smiselno upoštevajo podrobnejši PIP za površine kmetij (SKk) za kmetijske stavbe. Oblikovanje novih objektov mora biti usklajeno s kakovostnimi oz. avtohtonimi obstoječimi objekti (kozolci, čebelnjaki, seniki ipd.) po tlorisnih in višinskih gabaritih, oblikovanju streh in fasad ter uporabi materialov.
7 Druga merila in pogoji: niso dopustni večji gabariti od gabaritov, ki so značilni za avtohtone obstoječe objekte.

(9) Podrobnejši PIP za površine počitniških hiš (SP):

SP - površine počitniških hiš		
1 Območje namenske rabe: S - OBMOČJA STANOVANJ, ki so namenjena občasnemu bivanju.		
2 Območje podrobnejše namenske rabe: SP - površine počitniških hiš		
3 Tipologija zazidave: Enostanovanjske prostostoječe stavbe, tudi spremljajoči objekti v okviru počitniškega naselja.		
4 DIP na gradbeni parceli:	FZ: največ 0,25	FI: največ 0,40
5 Dopustne dejavnosti: Občasno bivanje, ne dopusti se stalno bivanje.		
6 Dopustni objekti: počitniške hiše, gradbeno inženirski objekti.		
7 Dopustne gradnje: kot pri SSs		
8 Merila in pogoji za umestitev in oblikovanje: v naseljih s tradicionalno tipologijo objektov se objekte prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. **a) Počitniške stavbe:** **Gabariti**: - tlorisni gabariti: v osnovi podolgovat tloris (od 6,00 m do 8,00 m širine), razmerje med osnovnima stranicama je od 1:1,5 do 1:2,0, s tem, da meri najdaljša stranica največ 15,00 m; - višinski gabarit: P+M, klet je dopustna. Pri določanju višine stavb se poleg predpisanih dovoljenih višin upošteva tudi vertikalni gabarit kakovostnega oz. prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne izstopajo iz silhuete naselja (da niso višje) in da ustrezno izkoriščajo terenske danosti; - dodajanje volumnov osnovnemu ~~objektu~~volumnu ni dopustno; - kolenčni zid je visok do 0,60 m. - **Streha:** kot pri SKs **Fasade:** - oblikovanje in horizontalna ter vertikalna členitev fasad, strukturiranje in postavitev fasadnih odprtin in oblikovanje drugih fasadnih elementov se uskladi z obstoječimi oz. tradicionalnimi objekti; - fasade so lahko horizontalno in vertikalno členjene, odprtine so pokončne oblike. Pri lesenih fasadah se uporablja rezan les, polkrožna bruna niso dopustna. **b) Druge stavbe:** Vsi drugi objekti na gradbeni parceli in pomožni objekti se uskladijo z osnovno stavbo glede gabaritov, streh in fasad, vendar so manjši in nižji od nje. Nadstreški so dopustni le v obliki pergole in kot nadstrešek nad vhodom v objekt.		

105. člen
(podrobnejši PIP za območja centralnih dejavnosti)

(1) Podrobnejši PIP za osrednja območja centralnih dejavnosti - jedro naselij (CU):

CU - osrednja območja centralnih dejavnosti - jedro naselij

1 Območje namenske rabe: C - OBMOČJA CENTRALNIH DEJAVNOSTI v jedrih naselij, ki so namenjena oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim ter bivanju.

2 Območje podrobnejše namenske rabe: CU Osrednja območja centralnih dejavnosti, kjer gre pretežno za prepletanje trgovskih, oskrbnih, storitvenih, upravnih, socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih, verskih in podobnih dejavnosti ter bivanje.

3 Tipologija zazidave

Objekti v nizu ali prostostoječe hiše in objekti srednje velikosti (predvsem javnega značaja).

4 DIP na gradbeni parceli:	FZ: največ 0,75, na območjih mestnega, vaških in trški jeder je dopustna tudi večja izraba	FI: največ 2,5, na območjih mestnega, vaških in trški jeder je dopustna tudi večja izraba

5 Dopustne dejavnosti: Poleg bivanja so dopustne dejavnosti: trgovina, storitvene dejavnosti, gostinstvo, turizem, poslovne dejavnosti, dejavnosti javne uprave, izobraževanje, zdravstvo, socialno varstvo, kulturne, razvedrilne, verske, rekreacijske, športne dejavnosti in druge podobne dejavnosti.
Pri starih stanovanjskih stavbah, ki so bile v celoti spremenjene v poslovno ali drugo namembnost, je ob prenovi obvezno vzpostaviti najmanj eno stanovanje, če to omogoča velikost objekta.
Sprememba obstoječe stanovanjske namembnosti več etažnih objektov je dopustna pod pogojem, da se v objektu ohranja vsaj eno stanovanje (ki naj ne bo v pritličju) in v skladu z dovoljenimi dejavnostmi v okviru določene PNR.
Dopustna je prenova podstrešij in mansard v stanovanjske namene.
V primerih, ko je v stavbi poslovna in stanovanjska raba, se stanovanjska raba vedno umešča v isto ali višjo etažo objekta kot poslovna dejavnost.

6 Dopustni objekti: kot pri SSs

7 Dopustne gradnje

Gradnje novih objektov, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije, vzdrževanje objektov.
Odstranitev objektov in delov objektov, če se s tem ne poruši stavbni red, če je odstranitev potrebna zaradi gradnje GJI oz. urejanja javnih površin ali če je predvidena nadomestna gradnja oz. gradnja novega objekta na mestu odstranjenega objekta.

8 Merila in pogoji za umestitev in oblikovanje

8.1 Gabariti

- na tem območju ni dopustno posegati v prostor prek obstoječih horizontalnih in vertikalnih gabaritov. Pri določanju višine novega slemena se obvezno upošteva silhueto naselja, tako da novi objekti ne izstopajo iz celotne podobe jedra;
- pri določanju gradbene mase se upoštevajo mere in razmerja istih dejavnikov na tem območju ali v okviru stavbnega otoka;
- v celotnem območju urejanja ni dopustno postavljati novih dominant v prostoru.

8.2 Streha

- streha je v naklonu 38-49, kritina pa opečni zareznik ali bobrovec. Dopustna je bakrena ali druga ustrezna barvna pločevina za prekrivanje nizkih naklonov frčad ipd.;
- pri določanju naklona in kritine strehe ter smeri slemena se upoštevajo obstoječi kakovostni objekti na območju EUP;
- na posamičnih dominantnih objektih ali zaključenih celotah objektov (primer: cerkev, sodišče) je dopusten drugačen naklon strehe in kritina z bakreno ali drugo pločevino ustrezne barve.

8.3 Oblikovanje fasad, materiali

Pri obdelavi fasad historičnih objektov se uporablja izvorne materiale, pri eventualnih novih fasadah pa materiale, ki so skladni z okolico (po možnosti avtohtona gradiva: belokranjski kamen, apneni ometi).
Ohranja se obstoječe dekorativne elemente, če ti niso prisotni, se fasado ustrezno oblikuje v sodobnem duhu, v skladu z objekti znotraj EUP. Novi materiali (les, jeklo, steklo in umetni kamen) ne smejo predstavljati prevladujočega elementa na fasadi.
Fasade historičnih objektov se prenovijo v skladu s smernicami službe za varstvo kulturne dediščine in tako, da se ohranijo fasadna členitev, razmestitev in velikost odprtin ter barve in materiali.

9 Druga merila in pogoji: Za vse večje posege v območju jedra je treba pridobiti celovite strokovne rešitve v variantah oziroma z javnimi ali vabljenimi natečaji. Drugi pogoji:

- urbana oprema je predmet posebnega izbora na podlagi kataloga mestne opreme; pri postavitvi in oblikovanju se upoštevajo urbanistično arhitektonske in krajinske značilnosti prostora;
- namestitev zabojnikov za odpadke na za to označena mesta ne sme razvrednotiti spomeniško-varstvenih in drugih kakovosti prostora;
- dopustni so reklamni izveski in zložljivi senčniki, oblikovani skladno s stavbo, na katero so nameščeni. Minimalna svetla višina do izveskov oz. senčnikov, ki segajo v ulični prostor je 2,50 m, širina pa ne sme presegati polovice širine pločnika;
- plakatiranje je dopustno na posebnih, za ta namen oblikovanih stebrih in panojih ter na posebej rezerviranih mestih.

(2) Podrobnejši PIP za območja centralnih dejavnosti (CD):

CD – druga območja centralnih dejavnosti		
1 Območje namenske rabe: C Območja centralnih dejavnosti, ki so namenjena oskrbnim, storitvenim in družbenim dejavnostim, manjši obrti ter bivanju.		
2 Območje podrobnejše namenske rabe: CD - **druga območja centralnih dejavnosti**, kjer prevladuje določena dejavnost, z manjšim deležem stanovanj.		
3 Tipologija zazidave: ni enotno opredeljena in se smiselno prilagodi tipologiji objektov in odprtih površin v naselju		
4 DIP na gradbeni parceli:	FZ: največ 0,60	FI: največ 2,0
5 Dopustne dejavnosti: Poleg bivanja so dopustne tudi dejavnosti: trgovina ter storitvene dejavnosti, skladiščenje samo za potrebe dejavnosti v EUP, manjša proizvodnja v okviru obstoječih obrtnih dejavnosti, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, dejavnosti javne uprave, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti ter druge podobne dejavnosti, ki nimajo škodljivih posledic na bivalno okolje.		
6 Dopustni objekti: nestanovanjske stavbe, v katerih so dopustni tudi ~~stanovanjski~~ deli za bivanje, gradbeno inženirski objekti, bencinski servisi ter otroška in druga javna igrišča, večnamenska igrišča za športe na prostem, trgi, zelenice.		
7 Dopustne gradnje: Gradnje novih objektov, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitev objektov.		
8 Merila in pogoji za umestitev in oblikovanje: **Lokacija in gabariti**: - tlorisni gabariti: niso poenoteno predpisani, vendar pa se pri njihovem določanju še posebej upošteva splošna določila tega odloka glede velikosti in oblikovanja objektov in se s tlorisnimi in vertikalnimi gabariti prilagodi pogojem, ki veljajo za območja, na katere mejijo območja CD, posebej če mejijo na stanovanjska območja (glej relevantne preglednice SSs, SSn, SSv, SBv, SKs, SKk in SP); - v mestnem prostoru se dopusti združevanje objektov v nize, kareje; - pri umeščanju teh stavb v prostor se upošteva gradbene linije ob javnem mestnem prostoru, vertikalni gabarit kakovostnega oz. prevladujočega tipa obstoječih objektov, da nove stavbe ne izstopajo (navzgor ali navzdol) iz silhuete območja. To ne velja za stavbe, ki se gradijo kot izraziti prostorski poudarki oz. na območjih, za katere je s posebnimi PIP to posebej določeno. **Streha:** - dopustne so enokapne in ravne strehe ter dvokapne in večkapne strehe na objektih manjših tlorisnih in višinskih gabaritov; - dopustno je kombiniranje dvo- in večkapnih ter enokapnih streh z ravnimi strehami; - dopustni so strešna okna, strešne terase, frčade ipd. Frčade so dopustne na strmih strehah, ki imajo naklon več kot 30 stopinj; - dopustna je namestitev sončnih sprejemnikov tako, da ne segajo nad sleme strehe; - dopustna je kritina v sivi, temni sivi, opečni ali temno rjavi barvi, usklajeno s prevladujočo v območju. **Fasade:** - oblikovanje, horizontalna in vertikalna členitev fasad ter strukturiranje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov naj bodo enostavni in poenoteni na celi fasadi, nizu, kareju oz. območju; - zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in		

drugih sodobnih materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov ipd.); - glavni vhod v javno stavbo se, če stoji ob pomembnem mestnem prostoru, oblikuje na glavni fasadi. Tako fasado objekta se oblikuje mestotvorno.
9 Druga merila in pogoji: Zagotavljajo se parkovne, športne ali druge zelene površine, ki zavzemajo najmanj 15 % gradbene parcele~~območja~~.

(3) Podrobnejši PIP za območja dejavnosti izobraževanja, vzgoje in športa ter zdravstva (CDi, CDz):

CDi – območja dejavnosti izobraževanja, vzgoje in športa. **CDz** – območja zdravstva		
1 Območje namenske rabe: kot pri CD		
2 Območje podrobnejše namenske rabe: CDi – dejavnosti izobraževanja, vzgoje in športa CDz – zdravstvo		
3 Tipologija zazidave: ni enotno opredeljena		
4 DIP na gradbeni parceli:	FZ: največ 0,50	FI: največ 1,0
5 Dopustne dejavnosti: Izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti, poleg tega pa tudi kompatibilne spremljajoče dejavnost kot trgovina ter storitvene dejavnosti, gostinstvo in turizem, za potrebe osnovne dejavnosti vzgoje in izobraževanja ter bivanje v okviru obstoječih stanovanj.		
6 Dopustni objekti: nestanovanjske stavbe, gradbeno inženirski objekti ter otroška in druga javna igrišča, večnamenska igrišča za športe na prostem, trgi, zelenice.		
7 Dopustne gradnje: kot pri CD		
8 Merila in pogoji za umestitev in oblikovanje: kot pri CD, poleg tega pa velja še: - območja kompleksov se oblikujejo prepoznavno, kot posebni poudarki v prostoru in točke identifikacije; - za gradnjo novih objektov, večjih preureditev in dozidav je obvezna pridobitev rešitev z javnim urbanistično-arhitekturnim natečajem oz. pridobitev rešitev z izdelavo variantnih rešitev.		
9 Druga merila in pogoji: Zagotavlja se parkovne površine, ki zavzemajo najmanj 20 % ~~območja~~gradbene parcele.		

(4) Podrobnejši PIP za območja kulturnih dejavnosti, javne uprave ter za gasilski dom (CDk):

CDk – območja kulturnih dejavnosti, javne uprava in gasilskih domov		
1 Območje namenske rabe: kot pri CD		
2 Območje podrobnejše namenske rabe: CDk – kulturna dejavnost, javna uprava, gasilski dom		
3 Tipologija zazidave: ni enotno opredeljena		
4 DIP na gradbeni parceli:	FZ: največ 0,50	FI: največ 1,50
5 Dopustne dejavnosti: Dejavnosti javne uprave, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti, gostinstvo in turizem, trgovina ter storitvene dejavnosti in druge podobne dejavnosti ter bivanje v okviru obstoječih stanovanj.		
6 Dopustni objekti: kot pri CDi		
7 Dopustne gradnje: kot pri CD		
8 Merila in pogoji za umestitev in oblikovanje: kot pri CD, poleg tega pa še: - območja oziroma objekti za kulturo in upravo se oblikujejo prepoznavno; - za gradnjo novih objektov, večjih preureditev in dozidav je obvezna pridobitev rešitev z javnim urbanistično-arhitekturnim natečajem oz. pridobitev strokovne rešitve z izdelavo variantnih rešitev.		
9 Druga merila in pogoji: kot pri CDi.		

(5) Podrobnejši PIP za območja verskih objektov s pripadajočimi ureditvami (CDv):

CDv – območja verskih objektov s pripadajočimi ureditvami
1 Območje namenske rabe: kot pri CD
2 Območje podrobnejše namenske rabe: CDv - verski objekti s pripadajočimi ureditvami

3 Tipologija zazidave: ni enotno opredeljena		
4 DIP na gradbeni parceli:	FZ: največ 0,30	FI: največ 0,70
5 Dopustne dejavnosti: Dejavnosti verskih organizacij ter spremljajoče dejavnosti in bivanje.		
6 Dopustni objekti: kot pri CD		
7 Dopustne gradnje: kot pri CD		
8 Merila in pogoji za umestitev in oblikovanje: kot pri CD, poleg tega pa še: - za verske objekte smiselno veljajo določila za CDi, s posebnim poudarkom na pogojih v zvezi z varstvom kulturne dediščine; - za stanovanjske objekte veljajo določila SSs.		
9 Druga merila in pogoji: kot pri CDi, velja pa še: upoštevajo se predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.		

(6) Podrobnejši PIP za območja trgovskih, oskrbnih, poslovno-storitvenih, gostinskih dejavnosti in manjše obrti (CDo):

CDo – območja trgovskih, oskrbnih, poslovno-storitvenih, gostinskih dejavnosti in manjša obrt		
1 Območje namenske rabe: kot pri CD		
2 Območje podrobnejše namenske rabe: CDo – trgovske, oskrbne, poslovno – storitvene, gostinske dejavnosti, manjša obrt		
3 Tipologija zazidave: ni enotno opredeljena		
4 DIP na gradbeni parceli:	FZ: največ 0,60	FI: največ 2,0
5 Dopustne dejavnosti: Trgovina ter storitvene dejavnosti, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, dejavnosti javne uprave, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti, skladiščenje, manjša proizvodnja v okviru obrtnih dejavnosti ter druge dejavnosti ~~in bivanje v okviru obstoječih stanovanjv~~ kombinaciji z bivanjem.		
6 Dopustni objekti: kot pri CD~~, z izjemo novih stanovanjskih (delov) stavb~~		
7 Dopustne gradnje: kot pri CD		
8 Merila in pogoji za umestitev in oblikovanje: na območju mesta Črnomelj kot pri CD, na območju preostalih naselij pa je obvezna uskladitev gabaritov z objekti na stičnih območjih.		
9 Druga merila in pogoji: kot pri CDi, velja pa še: dopustna je postavitev baznih postaj mobilne telefonije.		

106. člen
(podrobnejši PIP za območja proizvodnih dejavnosti)

(1) Podrobnejši PIP za območja za industrijo (IP):

IP - površine za industrijo		
1 Območje namenske rabe: I - območja proizvodnih dejavnosti, ki so pretežno namenjena industrijskim, proizvodnim in spremljajočim storitvenim ter servisnim dejavnostim.		
2 Območje podrobnejše namenske rabe: IP - površine za industrijo		
3 Tipologija zazidave: ni enotno opredeljena.		
4 DIP na gradbeni parceli:	FZ: največ 0,70	FI: največ 1,50
5 Dopustne dejavnosti: Predelovalne (proizvodne in druge) dejavnosti, oskrba z energijo, trgovina ter storitvene dejavnosti, promet in skladiščenje, gostinstvo in turizem, poslovne dejavnosti, kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti ter druge dejavnosti.		
6 Dopustni objekti: nestanovanjski objekti, gradbeno inženirski objekti		
7 Dopustne gradnje: Gradnje novih objektov, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitev objektov.		
8 Merila in pogoji za umestitev in oblikovanje: **Lokacija in gabariti**: - poslovno upravne, administrativne, prodajne ipd. dejavnosti se organizirajo ob javnem prostoru in so vidno ter simbolno ločene od proizvodnega dela. Po merilu, gostoti, oblikovanju in rastru javnih		

komunikacij so usklajeni s preostalo pozidavo širšega prostora. Proizvodne in druge stavbe so v notranjosti kompleksov;
- tlorisni gabariti: niso predpisani oz. se upoštevajo določila za posamezno EUP;
- dopusti se združevanje objektov v nize, kareje;
- višinski gabariti: pri umeščanju objektov v prostor se upošteva vertikalni gabarit kakovostnega oz. prevladujočega tipa obstoječih objektov, nove stavbe ne smejo izstopati iz silhuete območja. To ne velja za stavbe, ki so zaradi funkcionalnih zahtev izrazito višje (tovarniški dimniki, silosi ipd.). Ti objekti se oblikujejo kot kakovostno in prepoznavno oblikovani prostorski poudarki oz. točke identifikacije;
- objekti v ozadju kompleksa so nižji od glavnih stavb (ob javnem prostoru). Dopustne so izjeme zaradi funkcionalnih zahtev dejavnosti;
- horizontalni in vertikalni gabariti proizvodnih objektov morajo biti prilagojeni tehnološkemu procesu dejavnosti in optimalni izrabi prostora v povezavi s funkcijo posameznih objektov in prostorskimi karakteristikami lokacije. Določitev vertikalnih gabaritov objektov pomeni tudi smiselno izbiro višine, ki omogoča določeno vizualno zaključenost območja;
- objekti in ureditve se prilagajajo reliefu v skladu s splošnimi pogoji tega odloka.

Streha:
- strehe, razen na upravnih objektih ipd., so v enem kompleksu poenotene;
- za objekte večjih dimenzij se priporočajo ravne ali žagaste strehe, lahko pa tudi polkrožne in enokapne strehe nižjega naklona;
- dopustna je namestitev sončnih sprejemnikov;
- dopustna je kritina v sivi, temni sivi, opečni, temno rjavi ali temno zeleni barvi.

Fasade:
- horizontalna in vertikalna členitev fasad ter oblikovanje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov so enostavni in poenoteni na celotni fasadi, nizu, kareju oz. območju;
- zagotovi se sodobno oblikovanje fasad (enostavnejše členitve fasad, uporaba lesa, kovine, stekla in drugih sodobnih materialov, uporaba izrazitejših fasadnih barv kot poudarkov);
- fasade stavb, ki mejijo na javni mestni prostor, se oblikujejo kot glavne in mestotvorne fasade, z njihovim oblikovanjem se zagotavljajo kakovostni ambienti.

Dopustijo se odstopanja, če so potrebna zaradi tehnoloških zahtev dejavnosti ali prilagoditve zahtevam nove zakonodaje.

9 Druga merila in pogoji: Zagotavljajo se parkovne ali druge zelene površine, ki zavzemajo najmanj 10 % gradbene parcele~~območja~~. Spodbuja se vzdržna (trajnostna) raba naravnih virov, energetsko varčna gradnja ter izvedba in namestitev naprav za rabo obnovljivih virov energije, za zbiranje in uporabo padavinske vode, za kompostiranje biološko razgradljivih odpadkov. Parcelna mreža in shema pozidave na območju urejanja se zasnujejo v obliki razmeroma pravilne (po možnosti) ortogonalne mreže, ki se prilagodi obstoječim reliefnim posebnostim in omrežju cest.

(2) Podrobnejši PIP za gospodarske cone (IG):

IG - gospodarske cone		
1 Območje namenske rabe: I - območja proizvodnih dejavnosti, ki so pretežno namenjena industrijskim, proizvodnim in obrtnim ter spremljajočim storitvenim ter servisnim dejavnostim		
2 Območje podrobnejše namenske rabe: IG – gospodarske cone Več funkcionalne gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim, skladiščnim, prometnim, trgovskim, poslovnim, proizvodnim in spremljajočim dejavnostim.		
3 Tipologija zazidave: ni enotno opredeljena		
4 DIP na gradbeni parceli:	FZ: največ 0,70	FI: največ 1,50
5 Dopustne dejavnosti: kot pri IP		
6 Dopustni objekti: kot pri IP		
7 Dopustne gradnje: kot pri IP		
8 Merila in pogoji za umestitev in oblikovanje: kot IP, ob tem pa se upošteva še naslednje pogoje: - na območju gospodarske cone se urejajo oblikovno poenoteni sklopi različnih tipov industrijskih in		

obrtnih ter servisnih in storitvenih objektov; - omrežje javnih komunikacij (cest, pločnikov, kolesarskih stez, lahko z drevoredi in urbano opremo) mora biti enostavno in čitljivo, na smiselnih mestih opremljeno z javnimi odprtimi prostori in dobro označeno; - parcelna mreža in shema pozidave na območju urejanja se zasnujejo v obliki razmeroma pravilne (po možnosti) ortogonalne mreže, ki se prilagodi obstoječim reliefnim posebnostim.
9 Druga merila in pogoji: kot pri IP.

(3) Podrobnejši PIP za kmetijsko proizvodnjo (IK):

IK - površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo		
1 Območje namenske rabe: I - **območja proizvodnih dejavnosti** – kmetijska proizvodnja		
2 Območje podrobnejše namenske rabe: IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo Kmetijske stavbe za intenzivno pridelavo rastlin ali rejo živali (objekti v sklopu farm, rastlinjaki, hlevi ipd.), stavbe za dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kot so razrez in predelava lesa s skladiščnimi, tehnološkimi in drugimi spremljajočimi objekti in napravami, ter objekti za druge dopolnilne dejavnosti na kmetiji.		
3 Tipologija zazidave: ni enotno opredeljena		
4 DIP na gradbeni parceli:	FZ: največ 0,70	FI: največ 1,50
5 Dopustne dejavnosti: Kmetijstvo ter dejavnosti, ki so vezane na kmetijstvo in gozdarstvo: proizvodne (predelovalne) dejavnosti, žage (razrez lesa), trgovina, storitvene dejavnosti, promet in skladiščenje.		
6 Dopustni objekti: nestanovanjski objekti, od tega kmetijske stavbe za intenzivno pridelavo rastlin ali rejo živali (objekti v sklopu farm, rastlinjaki, hlevi ipd.), stavbe v okviru žage kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji (sušilnice, decimirnice, pokrita in odprta skladišča, kotlovnice za kogeneracijo na lesno biomaso, silosi za žagovino, proizvodni objekti ipd.) in druge stavbe za izvajanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ter gradbeno inženirski objekti.		
7 Dopustne gradnje: kot pri IP		
8 Merila in pogoji za umestitev in oblikovanje: odstopanja od splošnih pogojev tega odloka glede velikosti in oblikovanja objektov so dopustna v primeru tehnoloških zahtev.		
9 Druga merila in pogoji: kot pri IP.		

107. člen
(podrobnejši PIP za območja posebnih dejavnosti)

Podrobnejši PIP za območja za turizem (BT):

BT - površine za turizem		
1 Območje namenske rabe: B - posebna območja, ki so namenjena posebnim dejavnostim, kot so območja za turizem, sejmišča in prireditveni prostori, športni centri in podobno.		
2 Območje podrobnejše namenske rabe: BT – površine za turizem, ki se namenjajo gostinskim objektom, hotelom, bungalovom, apartmajem in drugim objektom za nastanitev ter drugim objektom za potrebe turizma v povezavi z oddihom, športom in rekreacijo (kamp, šotorišče, taborni prostor, planinski, lovski, gozdarski dom, mlin idr.)		
3 Tipologija zazidave: ni enotno opredeljena, prilagodi se oblikovnim značilnostim objektov na območju,, v katerega se umešča		
4 DIP na gradbeni parceli:	FZ: največ 0,50	FI: največ 1,5
5 Dopustne dejavnosti Gostinstvo in turizem ter spremljajoče dejavnosti kot npr. trgovina ter storitvene dejavnosti, kulturne, razvedrilne, rekreacijske, športne dejavnosti, ipd. Poleg navedenih dejavnosti je dopustno tudi bivanje, če gre za potrebe lastnikov ali upravljavcev dopustnih dejavnosti oz. objektov.		
6 Dopustni objekti: kot pri SSs, poleg tega pa še objekti za rekreacijo in prosti čas, avtokamp ipd.		
7 Dopustne gradnje: kot pri CD		

8 Merila in pogoji za umestitev in oblikovanje:

Gabariti:

- tlorisni gabariti: niso poenoteno predpisani, upoštevajo se splošna določila tega odloka. S tlorisnimi in vertikalnimi gabariti se vsi posegi prilagodijo pogojem, ki veljajo za sosednja območja, še posebej, če so to stanovanjska območja (glej preglednice SSs, SSn, SSv, SBv, SKs, SKk in SP) in območja tradicionalne tipologije;
- objekti namenjeni turizmu se lahko združujejo v večje ali manjše turistične komplekse. Izražajo jasno strukturo in razmerja med večjimi osrednjimi stavbami (hotel ali upravno administrativni objekt, lahko tudi športni objekt ali objekt za druge podobne dejavnosti) ter ostalimi manjšimi enotami (bungalovi, apartmaji ipd.);
- pri vseh objektih in ureditvah (tako pri posameznih objektih kot pri večjih kompleksih) so dopustna tudi večja odstopanja;
- tudi objekti v ruralnem prostoru so lahko sodobno arhitekturno oblikovani, če predstavljajo kakovosten in prepoznaven poudarek v prostoru.

Streha:

- dopustne so strehe, usklajene s kakovostnimi obstoječimi objekti v širšem območju oz.prostoru naselja.
- Dopustna so odstopanja in uvajanje novosti, če se s tem doseže novo urbanistično - arhitekturno kakovost, kar se dokaže s strokovno prostorsko preveritvijo;
- za objekte večjih dimenzij se priporočajo ravne strehe, lahko pa tudi dvokapne ali enokapne strehe nizkega naklona;
- kritina je opečne barve, dopustna je tudi siva, temno siva in temno rjava barva, usklajeno s kakovostnimi oziroma prevladujočimi objekti v območju. Kritina ne sme biti trapezna ali valovita pločevina, razen na ravnih strehah;
- dopustni so: strešna okna, enokapne (pravokotne oz. dvignjene) frčade, lahko pa tudi dvokapne dvignjene frčade z enakim naklonom kot osnovna streha. Odprtine in strehe vseh frčad na eni strehi se oblikujejo enako, v primeru tradicionalno oblikovanih objektov se jih locira nad vhodom v objekt. Frčade so dopustne na strmih strehah, ki imajo naklon več kot 30 stopinj.

Fasade:

- horizontalna ter vertikalna členitev fasad ter oblikovanje fasadnih odprtin in drugih fasadnih elementov je enostavno in poenoteno na celotni fasadi oziroma na vseh objektih v kompleksu;
- dopustijo se odstopanja, če so potrebna zaradi tehnoloških zahtev dejavnosti ali prilagoditve zahtevam nove zakonodaje.

Pri gabaritih in oblikovanju posameznih dislociranih objektov (lovski, gozdarski ipd. domovi), ki se urejajo izven večjih turističnih kompleksov, se upoštevajo pogoji za območje SKs.

9 Druga merila in pogoji: Zagotavlja se parkovne, športne ali druge zelene površine s površino najmanj 20 % območja.

Pri urejanju in obratovanju objektov in naprav mlinov, žag in ribogojnic ter malih hidroelektrarn odvzem vode ne sme ogrožati kakovosti voda ter ekološko sprejemljivega pretoka. Če je to potrebno zaradi ohranitve življenjskih razmer v vodotoku, mora investitor zagotoviti ustrezen prehod za ribe. Spremembe mlinov in žag za potrebe turizma in za urejanje malih hidroelektrarn so dopustne pod pogojem, da objekti ohranijo bistvene morfološke značilnosti in kvalitete vodotokov in obvodnega prostora ter zagotavljajo ugodno stanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov.

108. člen
(podrobnejši PIP za zelene površine)

(1) Podrobnejši PIP za površine za oddih, rekreacijo in šport (ZS):

ZS - površine za oddih, rekreacijo in šport
1 Namenska raba: Površine za rekreacijo in šport, namenjene preživljanju prostega časa na prostem, predvsem rekreaciji in športu.
2 Dopustna stopnja izkoriščenosti za gradnjo

Gradbeno parcelo objektov, ki dopolnjujejo rekreacijske in športne površine (ZS) je dopustno pozidati v razmerje 80% pozidanih : 20% nepozidanih površin gradbene parcele.
3 Dopustni objekti: - objekti, namenjeni športu in rekreaciji na prostem, vključno z nadstreški za balinišča, shrambami za športne rekvizite, klubskimi in društvenimi prostori, garderobami in sanitarijami; - zabaviščni parki; - če služijo dejavnostim na področju oddiha, rekreacije in športa, so dopustne tudi gostilne, točilnice, manjše okrepčevalnice in podobno, ki služijo obiskovalcem in zaposlenim v območju, površina prostorov za dejavnost pa je do 60 m^2. Dopustni so ureditve in objekti za oddih, športne in rekreacijske dejavnosti in pomožni objekti, ki so navedeni v preglednicah v prilogi tega odloka. Dopustni so tudi čolnarna in dostop do vode, začasni objekti kot so paviljoni in stojnice, ureditve počivališč z urbano opremo (npr. klopi, koši za smeti, označitve, informativne table, igrala ipd.) ter postavitev objektov in naprav za opazovanje narave. Dopustna je gradnja objektov in naprav GJI in gradnja drugih gradbeno-inženirskih objektov. Na poplavnih območjih objekti niso dopustni. Izjema so začasni objekti, kot so pomoli, klopi in označbe, če se za njih pridobi vodno in naravovarstveno soglasje ter soglasje organa, pristojnega za varnost plovbe. Na priobalnih zemljiščih so dopustni objekti v skladu z vodnim soglasjem in soglasjem organa, pristojnega za varnost plovbe.
4 Dopustne gradnje in druga dela Na območjih niso dopustne spremljajoče rabe, ki zahtevajo večje spremembe prostorskih značilnosti območja, zlasti večja zemeljska dela, trajno izgubo večjega deleža naravnih prvin in javne dostopnosti. Travnata ali peščena igrišča se lahko uredijo na naravno ravnem prostoru oziroma na prostoru, ki ga je možno primerno urediti (zravnati, samo delno nasuti, urediti in sanirati brežine) brez večjih zemeljskih del. Ureditve, ki zahtevajo trajnejše posege, se lahko izvedejo le na za to predvidenih površinah. V bližini stanovanjskih sosesk so dopustne tudi trim steze, sprehajalne peš poti, konjeniške poti, kolesarske poti, učne poti. Gradnja baznih postaj mobilne telefonije in drugih objektov za brezžični prenos signalov ni dopustna razen na obstoječih objektih pod pogojem, da niso vizualno izpostavljene.
5 Drugi pogoji: Ureditve, objekti, naprave in ograje se na celotnem kompleksu oblikovno poenotijo ter smiselno uskladijo z zunanjimi ureditvami stičnih območij.

(2) Podrobnejši PIP za površine za oddih in rekreacijo ob vodotokih (ZSk):

ZSk - površine za oddih in rekreacijo ob vodotokih
1 Namenska raba: Površine za rekreacijo in šport, namenjene preživljanju prostega časa na prostem v obvodnem prostoru, predvsem kopanju v naravi in dostopom do vode.
2 Dopustni objekti: Dopustni so ureditve in objekti za oddih, športne in rekreacijske dejavnosti in pomožni objekti, ki so navedeni v preglednicah v prilogi tega odloka, čolnarna, počivališča z urbano opremo (npr. klopi, koši za smeti, označitve, informativne table, igrala ipd., ki naj bodo praviloma iz naravnih materialov (les, kamen), postavitev objektov in naprav za opazovanje narave, razen če PIP za EUP določa drugače. Dopustna je gradnja objektov in naprav GJI in gradnja drugih gradbeno-inženirskih objektov. Na poplavnih območjih objekti niso dopustni. Izjema so začasni objekti, kot so pomoli, klopi in označbe, če se za njih pridobi vodno in naravovarstveno soglasje ter soglasje organa, pristojnega za varnost plovbe. Na priobalnih zemljiščih so dopustni objekti v skladu z zakonom o vodah in soglasjem organa, pristojnega za varnost plovbe.
3 Dopustne gradnje in druga dela: ureditev tabornih prostorov in šotorišč z ter lesenimi zasloni, dostopov do vode, vstopno izstopnih mest za plovbo, začasnih travnatih parkirišč, postavitev ekoloških otokov, razen če PIP za EUP določa drugače. Dopustno je urejanje peš poti, konjeniških in kolesarskih poti – po trasah obstoječih poti. Na poplavnih območjih taborni prostori in šotorišča ter ekološki otoki niso dopustni. Na poplavnih območjih so taborni prostori in šotorišča dovoljeni ob uvedbi alarmnega sistema in zagotovitvi lastnika zemljišč ali organizatorja taborjenje oz. šotorjenja, da bo v primeru visokih voda na lastne stroške in lastno odgovornostjo zagotovil varno in pravočasno odstranitev ljudi in vso nameščeno opremo za potrebe taborjenja oziroma šotorjenja. Mobilne in

stalne sanitarne enote in ekološki otoki se umeščajo zunaj območja poplav in priobalnih zemljišč. Na priobalnih zemljiščih so dopustni gradnje in druga dela v skladu z vodnim soglasjem in soglasjem organa, pristojnega za varnost plovbe.
4 Drugi pogoji: Morfologija obrežnega prostora in vegetacija se v čim večji meri ohranjata. Nasipavanje terena in poseganje v spremembo reliefa za potrebe ureditev površin za oddih ni dopustno. Parkirišča, ki zahtevajo stalne ureditve se ne urejajo. Gradnja baznih postaj mobilne telefonije in drugih objektov za brezžični prenos signalov ni dopustna. V največji meri se ohrani vsa obstoječa obvodna drevesa in ostala vegetacija ob reki, v območju posega v prostor se zagotovi strokovna sanacija dreves. Razsvetljava se zasnuje ob uporabi navzdol usmerjenih svetil s čim manjšo emisijo UV svetlobe. Vse posege je treba uskladiti s pristojno službo za varstvo narave in upravljanje z vodami ter za varnost plovbe. Pri urejanju in obratovanju objektov in naprav mlinov, žag in ribogojnic ter malih hidroelektrarn odvzem vode ne sme ogrožati kakovosti voda ter ekološko sprejemljivega pretoka. Če je to potrebno zaradi ohranitve življenjskih razmer v vodotoku, mora investitor zagotoviti ustrezen prehod za ribe. Spremembe mlinov in žag za potrebe turizma in za urejanje malih hidroelektrarn so dopustne pod pogojem, da objekti ohranijo bistvene morfološke značilnosti in kvalitete vodotokov in obvodnega prostora ter zagotavljajo ugodno stanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov.

(3) Podrobnejši PIP za parke (ZP):

ZP - parki
1 Namenska raba Parki kot urejena območja odprtega prostora v naselju, ki so namenjeni preživljanju prostega časa.
2 Dopustni objekti Poleg pomožnih objektov so dopustni še: paviljoni, stojnice, ureditev počivališč ter postavitev objektov in naprav za opazovanje narave ter druge primerne urbane opreme. Če služijo dejavnostim v okviru preživljanja prostega časa, so dopustni tudi: gostilne in točilnice, sanitarni prostori, ki služijo obiskovalcem in zaposlenim na območju, če površina prostorov za dejavnost meri do 40 m^2. Dopustna je gradnja GJI. Dopustna je tudi gradnja drugih gradbeno-inženirskih objektov. Na poplavnih območjih objekti niso dopustni Izjema so začasni objekti, kot so pomoli, klopi in označbe, če se za njih pridobi vodno in naravovarstveno soglasje ter soglasje organa, pristojnega za varnost plovbe. Na priobalnih zemljiščih so dopustni objekti v skladu z vodnim soglasjem in soglasjem organa, pristojnega za varnost plovbe.
3 Dopustne gradnje in druga dela kot pri ZS
4 Drugi pogoji: kot pri ZS

(4) Podrobnejši PIP za druge urejene zelene površine (ZD):

ZD - druge urejene zelene površine
1 Namenska raba: Zeleni pasovi z zaščitno oziroma drugo funkcijo (obcestne zelenice, ločevalni zeleni pasovi, zelene bariere).
2 Dopustni objekti: Poleg pomožnih objektov so dopustni še: ureditev informacijskih točk z urbano opremo (informativne table, počivališča s klopmi, koši za smeti, varovalne ograje in podobno) ter postavitev objektov in naprav za opazovanje narave. Dopustna je gradnja GJI. Dopustna je tudi gradnja drugih gradbeno-inženirskih objektov. Na poplavnih območjih objekti niso dopustni. Izjema so začasni objekti, kot so pomoli, klopi in označbe, če se za njih pridobi vodno in naravovarstveno soglasje ter soglasje organa, pristojnega za varnost plovbe. Na priobalnih zemljiščih so dopustni objekti v skladu z vodnim soglasjem in soglasjem organa, pristojnega za varnost plovbe.
3 Drugi pogoji: kot pri ZS

(5) Podrobnejši PIP za pokopališča (ZK):

ZK – pokopališča
1 Namenska raba: Površine za pokopališča so namenjene za pokopališča in spremljajoče objekte

2 Dopustni objekti: pokopališča, stavbe za opravljanje verskih obredov, pokopališke stavbe in spremljajoči servisni objekti. Dopustni so pomožni objekti, ki so navedeni v preglednicah v prilogi tega odloka, poleg tega pa še ureditev počivališč, stojnice ter druga primerna urbana oprema. Če služijo potrebam pokopališča, so dopustni tudi: - manjše trgovske stavbe (kot sestavni del dejavnosti v območju) in stavbe za druge storitvene dejavnosti ter sanitarni prostori, ki služijo obiskovalcem in zaposlenim v območju, površina prostorov za dejavnost do 60 m^2; - gradnja gradbeno-inženirskih objektov.
3 Dopustne gradnje in druga dela - redno vzdrževanje, adaptacije, rekonstrukcije, dozidave, nadzidave, novogradnje poslovilnih objektov, prostorov za orodje, cerkva, kapelic in znamenj; - urejanje ograj, parkirnih prostorov, zbirnih mest za komunalne odpadke, okolice pokopališč in sakralnih objektov ter saditev avtohtonih in drugih drevesnih vrst, upoštevajoč prostorski kontekst.
4 Merila in pogoji za oblikovanje objektov: kot pri CDi.
5 Drugi pogoji: kot pri ZS

(6) Podrobnejši PIP za vrtičkarstvo (ZV):

ZV - površine za vrtičkarstvo
1 Dopustne dejavnosti: samooskrbna dejavnost pridelovanja vrtnin, cvetja, zelišč in sadnega drevja – vrtičkarstvo.
2 Dopustni objekti: pomožni objekti, ki so navedeni v preglednici v prilogi tega odloka, poleg tega pa še namestitev klopi. Dopustna je tudi gradnja gradbeno inženirskih objektov.
3 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del.
4 Druga merila in pogoji: ograja območja ZV se izvede kot žična ali lesena ograja do višine 2 m. Ograje med posameznimi vrtički na območju se izvedejo kot žične ali lesene ograje do višine 1,20 m. Če je tako navedeno v posebnih PIP za posamezno EUP, je za spravilo orodja dopustna postavitev tipske lope ali zabojnikov. Ograje in pomožni objekti morajo biti po celotnem kompleksu oblikovno poenoteni ter smiselno usklajeni z zunanjimi ureditvami stičnih območij.

109. člen
(podrobnejši PIP za površine GJI)

(1) Podrobnejši PIP za površine cest, železnic in druge prometne površine (PC, PŽ, PO)

PC, PŽ, PO - površine cest, železnic in druge prometne površine
1 Namenska raba: Območja in omrežja infrastrukture cest, železnic in drugih prometnih površin
2 Dopustni objekti: stavbe za promet, bencinski servisi in nestanovanjske stavbe ter gradbeno inženirski objekti. PC: državne ceste, občinske ceste in drugi prometni infrastrukturni objekti, objekti in naprave železniške infrastrukture PŽ: glavne in regionalne železniške proge, industrijski tir PO: površine za mirujoči promet in počivališča
3 Dopustne gradnje in druga dela: novogradnje, rekonstrukcije, prenove, dograditvezidave objektov in naprav GJI, zasaditve drevoredov, dreves, živih mej, postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije v skladu s pravilniki, ki to urejajo
4 Merila in pogoji za umestitev in oblikovanje: pri oblikovanju objektov in površin je obvezno: - upoštevanje urbanističnih, arhitekturnih in krajinskih značilnosti širšega območja; - oblikovna poenotenost, skladnost objektov in naprav.
5 Drugi pogoji: Dopustna je gradnja bencinskih servisov, namenjenih javni oskrbi z gorivom.

(2) Podrobnejši PIP za območja energetske infrastrukture (E)

E - območja energetske infrastrukture
1 Namenska raba: Območja, omrežja, objekti in naprave energetske infrastrukture
2 Dopustni objekti: - cevovodi, komunikacijska omrežja, elektroenergetski vodi in ostali gradbeno inženirski objekti, pregrade in jezovi, dovodni in odvodni kanali, namakalni in osuševalni sistemi, naftovodi in prenosni plinovodi, prenosni elektroenergetski vodi, distribucijski plinovodi, distribucijski cevovodi za toplo vodo, paro in stisnjen zrak, distribucijski elektroenergetski vodi, energetski objekti; - gradnja proizvodnih objektov, objektov za skladiščenje, - nanje vezanih poslovno administrativnih objektov ter spremljajočih objektov in naprav, če so potrebni za osnovno dejavnost; - objekti in naprave za potrebe alternativne oskrbe z energijo, kot so decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije, sistemi, ki omogočajo proizvodnjo več vrst energije, objekti daljinskega ali skupinskega ogrevanja ali hlajenja ter toplotne črpalke.
3 Dopustne gradnje in druga dela: novogradnje, rekonstrukcije, prenove, dozidave objektov, omrežij, objektov in naprav energetske infrastrukture
4 Merila in pogoji za umestitev in oblikovanje: pri oblikovanju objektov in površin je obvezno: - upoštevanje urbanističnih, arhitekturnih in krajinskih značilnosti širšega območja; - oblikovna poenotenost, skladnost objektov in naprav.

(3) Podrobnejši PIP za območja okoljske infrastrukture (O)

O - območja okoljske infrastrukture
1 Namenska raba: območja in omrežja okoljske infrastrukture
2 Dopustni objekti: - cevovodi, komunikacijska omrežja, elektroenergetski vodi, odlagališča odpadkov in ostali gradbeno inženirski objekti; - prenosni vodovodi in pripadajoči objekti, distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo, vodni stolpi, vodnjaki in hidranti, cevovodi za odpadno vodo, čistilne naprave, industrijske stavbe (za potrebe ravnanja z odpadki), rezervoarji, silosi in skladišča (za potrebe ravnanja z odpadki), energetski objekti (za potrebe ravnanja z odpadki), odlagališča odpadkov: odlagališča za nenevarne odpadke in inertne odpadke; - proizvodni objekti, objekti za skladiščenje (vključno s centrom za ravnanje z odpadki), nanje vezanih poslovno administrativnih objektov ter spremljajočih objektov in naprav, ki so potrebni za osnovno dejavnost.
3 Dopustne gradnje in druga dela - novogradnje, rekonstrukcije, prenove, dozidave objektov, omrežij in naprav okoljske infrastrukture
4 Merila in pogoji za umestitev in oblikovanje: pri oblikovanju objektov in površin je obvezno: - upoštevanje urbanističnih, arhitekturnih in krajinskih značilnosti širšega območja; - oblikovna poenotenost, skladnost objektov in naprav.

110. člen
(podrobnejši PIP za razpršeno poselitev)

(1) Podrobnejši PIP za površine razpršene poselitve v vinogradniških območjih, stanovanja, kmetije (Av):

Av – površine razpršene poselitve v vinogradniških območjih, stanovanja, kmetije
1 Območje namenske rabe: S - OBMOČJA STANOVANJ, ki so namenjena bivanju.
2 Območje podrobnejše namenske rabe: SK - površine podeželskega naselja, ki so namenjene površinam kmetij z dopolnilnimi in drugimi dopustnimi dejavnostmi in bivanju.
3 Tipologija zazidave: Av – razpršena poselitev v vinogradniških območjih Stanovanjske prostostoječe stavbe, kmetijski objekti: hlevi, kašče, skednji, kozolci ipd., tudi spremljajoči objekti v okviru podeželskega naselja ter vinogradniški objekti in objekti namenjeni turizmu (vinotoči, turistične kmetije) ter zidanice.

4 DIP na gradbeni parceli:	FZ: /	FI: /
5 Dopustne dejavnosti : bivanje in kmetijstvo ter dejavnosti, povezane s pridelavo in predelavo grozdja oz. drugega sadja. Dopustna je gostinska in izvajanje turistične dejavnosti na turističnih kmetijah in sobodajalstvo, s turizmom povezane dejavnosti, druge kmetijske dejavnosti in predelavo kmetijskih pridelkov, če to dopuščajo površine.		
6 Dopustni objekti: stanovanjske stavbe, nestanovanjske kmetijske stavbe in gradbeni inženirski objekti.		
7 Dopustne gradnje: kot pri SSs, velja pa še: - na vidno izpostavljenih delih stavbnih zemljišč ni dopustna gradnja pomožnih objektov, ki so stavbe, in prizidkov , razen podaljšanje objekta ob pogoju, da mu sledi celovito preoblikovanje objekta (streha, fasada); - gradnje in odstranitve objektov, če s tem ni ogrožena značilna podoba območja. Površina, s katere je odstranjen objekt, se rekultivira in ureja kot integralni del vinograda oz. sadovnjaka oziroma dvorišča, prometne površine; - spremembe rabe zidanic, zaradi katerih se ne spremeni velikost in zunanji videz objekta ter ne povečujejo vplivi na okolico, skladno z dopustnimi dejavnostmi, če so zagotovljeni dostopnost, parkirna mesta in infrastrukturna opremljenost; - gradnja, rekonstrukcija in prenova objektov, naprav in omrežij GJI, potrebne za oskrbo teh objektov. Vsi objekti se priključijo na GJI.		
8 Merila in pogoji za umestitev in oblikovanje: kot pri SKs in Az (glede na tipologijo gradnje in namembnost objekta)		
9 Druga merila in pogoji: Zgoščanje pozidave na namenski rabi Av je možno v smislu gručaste domačije in s pretežno orientacijo slemen, ki je vzporedna s plastnicami. Na podlagi strokovne prostorske preveritve se dopusti tudi kombiniranje dvokapne z ravno streho.		

(2) Podrobnejši PIP za zidanice in turistične objekte v vinogradniških območjih (Az):

Az – zidanice in turistični objekti v vinogradniških območjih	
1 Območje namenske rabe: A - OBMOČJA RAZPRŠENE POSELITVE	
2 Območje podrobnejše namenske rabe: Az - površine za zidanice	
3 Tipologija zazidave: Az – zidanice v vinogradniških območjih Gospodarske prostostoječe stavbe – zidanice, hisi, vinotoči in objekti za občasno bivanje	
4 DIP na gradbeni parceli:	/
5 Dopustne dejavnosti: Dejavnosti, povezane s pridelavo in predelavo grozdja oz. drugega sadja. Dopustnaje gostinska in izvajanje turistične dejavnosti na turističnih kmetijah in sobodajalstvo, s turizmom povezane dejavnosti, druge kmetijske dejavnosti in predelavo kmetijskih pridelkov, če to dopuščajo površine.	
6 Dopustni objekti: zidanice, lahko z delom za občasno bivanje, hrami in vinotoči kot posebna oblika zidanice ter vinske kleti.	
7 Dopustne gradnje: kot pri SSs, velja pa še: - gradnja zidanice ~~tipa A in B~~ ter hisa je dopustna na stavbnem zemljišču oziroma gradbeni parceli, če ima investitor v lasti minimalno površino 30 arov trajnega nasada - vinograda oz. sadovnjaka; - gradnja prizidkov na vidno izpostavljenih fasadah objektov ali strmih predelih, ki bi zahtevali gradnjo opornega zidu, ni dopustna; - odstranitve objektov. Površina, s katere je odstranjen objekt, se rekultivira in ureja kot integralni del vinograda oz. sadovnjaka oziroma dvorišča, prometne površine; - gradnja zidanice tipa C ali sprememba objekta v zidanico tega tipa pod naslednjimi pogoji: a) da je investitor lastnik vsaj 30 a površin kmetijskega zemljišča vinograda oz. sadovnjaka, b) da velikost in reliefna uravnanost parcele omogočata zagotavljanje potrebnih spremljajočih ureditev, parkirišča brez večjih preoblikovanj terena, ki bi zahtevala izvedbo opornih zidov višjih od 1,5 m, c) da prostor vidno ni izpostavljen in da je prostor gradnje v neposredni bližini javne poti.	

8 Merila in pogoji za umestitev in oblikovanje:

Vse zidanice imajo kleti. Pri zidanicah so dopustni tudi večji podzemni deli zidanic, popolnoma vkopani ali pa imajo vidno samo čelno fasado, ter z ozelenjeno ali pohodno streho, za potrebe shranjevanja pridelkov ter orodja, škropiva, drv in podobno.

Na območju KS Stari trg:

- tlorisna velikost: 8,0 m x 6,0 m z odstopanjem v dolžino do +,- 10 %, etažnost: največ K+P, brez kolenčnega zidu;
- streha: simetrična dvokapnica nad osnovnim tlorisom, sleme po dolžini objekta; orientacija slemena pravokotno na pobočje oziroma vzporedno s slemeni bližnjih obstoječih objektov, naklon strešin 43 do 49 stopinj, opečni zareznik, nebarvan cementni zareznik ali skodle. Frčade in čopi niso dopustni.

Na območju KS Sinji Vrh in Vinica:

- tlorisna velikost: 8,0 m x 6,0 m z odstopanjem v dolžino do +,- 10 %, v širino do + 10 %;
- etažnost: največ K+P, brez kolenčnega zidu oziroma s kolenčnim zidom na območjih, kjer je to značilno za lokalno tipologijo gradnje, kar se dokaže v projektni dokumentaciji;
- streha: simetrična dvokapnica nad osnovnim tlorisom, sleme po dolžini objekta, orientacija slemena pravokotno na pobočje oziroma vzporedno s slemeni bližnjih obstoječih objektov, naklon strešin 40 do 45˚ usklajeno z nakloni streh sosednjih objektov, opečni ali nebarvan cementni zareznik ali skodle. Frčade niso dopustne, dopustna je izvedba ganka;

Na območju KS Adlešiči in Griblje:

- tlorisna velikost: 7,0 m x 5,0 m z odstopanjem v dolžino do +,- 10 %, v širino do + 10 %;
- etažnost: največ K+M s kolenčnim zidom višine do največ 1 m;
- streha je simetrična dvokapnica s slemenom po dolžini objekta in pravokotno na pobočje oziroma vzporedno s slemeni z bližnjih obstoječih objektov, naklon strešin je 40 do 45 stopinj, lahko s čopi, opečni ali nebarvan cementni zareznik ali skodle. Frčade niso dopustne;

Na preostalem območju občine:

Zidanica tip A

- tlorisna velikost: 8,0 m x 6,0 m z odstopanjem v dolžino do +,- 10 %, v širino do + 10 %, z razmerjem stranic 1 : 1,3 do 1 : 2. Popolnoma vkopani deli objektov so lahko tudi večji;
- etažnost: največ K+P, brez kolenčnega zidu;
- streha: simetrična dvokapnica s slemenom po dolžini, sleme se orientira vzdolžno s pobočjem ali pravokotno nanj oziroma vzporedno s slemeni bližnjih obstoječih objektov. Naklon strešin 40 do 45 stopinj, opečni ali nebarvan cementni zareznik ali skodle. Čopi so dopustni, če so v neposredni bližini, frčade niso dopustne, dopustna je izvedba ganka.

Zidanica tip B (samo v primeru, da je ta tip zidanice v neposrednem območju prevladujoč);

- tlorisna velikost: največ 5 m x 7 m z odstopanjem v dolžino do +,- 10 %, v širino do + 10 % in z razmerjem stranic 1 : 1,4 do 1 : 2; odstopanje je dopustno~~, vendar le, če je ta tip zidanice v neposrednem območju prevladujoč;~~
- etažnost: največ K+M, kolenčni zid največ 1,40 m;
- streha in oblikovanje: enako kot pri tipu A, dopustna je tudi izvedba balkona.

Zidanica tip C (vinska klet ali vinotoč za potrebe turizma), pogoji so enaki kot pri zidanici A, le da velja še:

- tlorisna velikost: 8,0 m x 6,0 m z odstopanjem do +30 % skupne površine, z razmerjem stranic 1 : 1,3 do 1 : 2, popolnoma vkopani del objekta je lahko tudi večji.

His – pogoji za vsa območja razen v KS Stari trg:

- tlorisna velikost: stranice v razmerju od 1:1,25 do 1:2, tlorisna površina je največ 30 m^2;
- etažnost: P, brez kolenčnega zidu;
- dopustna je gradnja kleti glede na značilnosti območja;
- streha: simetrična dvokapnica s slemenom po dolžini objekta, naklon strehe od 40 do 45 stopinj, čopi niso dopustni~~i~~. Napušč je na vhodni stranici lahko daljši. Napušč na čelnih straneh objekta naj bo minimalen (max 20 cm). Kritina je lahko opečni ali betonski zareznik ali slama, po vzoru tradicionalnih. Frčade niso dopustne;
- oblikovanje: his je lesen, preprosto oblikovan objekt na kamnitih temeljih, debelina rezanega ali

tesanega lesa za stranice je najmanj 6 cm. Na vogalih se povezujejo z utori na križ, lastovičji rep ter kot skeletna konstrukcija z vgrajenimi plohi (»na zadl«). Les se lahko zaščiti, vendar ne barva. Bruna oz. poloblice niso dopustni. Oblikovanje odprtin – lin za zračenje, se zgleduje po odprtinah na podobnih tradicionalnih objektih. Zatrepi objekta so iz širokih vertikalno postavljenih ravnih desk.

Fasade – pogoji za vsa območja, če niso opredeljeni v predhodnih alinejah:

- glavna fasada se oblikuje na vzdolžni strani objekta in ima lahko poudarjen vhod (v primeru postavitve objekta prečno na komunikacijo je lahko glavna fasada na prečni, ožji stranici objekta);
- objekt je lahko horizontalno in vertikalno členjen, odprtine so pokončne oblike;
- fasade so ometane v svetlih oz. zemeljskih barvah; razmerja in velikosti fasadnih odprtin na objektu se medsebojno uskladijo;
- zatrepi objektov so leseni - široke, vertikalno postavljene deske;
- detajli na objektih so tradicionalni in enostavni, npr.: opaž napuščev in zatrepov iz širokih, vertikalno postavljenih ravnih desk, grobi ometi kleti ali coklov, majhni napušči čelnih fasad;
- pri lesenih objektih se uporabi rezan les; polkrožna bruna niso dopustna, les mora biti nebarvan ali temno rjave barve - rdečkasti in oker toni niso dopustni;
- pri vzdrževalnih delih, adaptacijah, rekonstrukcijah, dozidavah in nadzidavah objektov se ohranja kakovostna razmerja, materiale in detajle, ki so že na objektu. Če se spreminjajo, se jih usklajeno spremeni na celotnem objektu.

9 Druga merila in pogoji:

Za izpolnitev pogoja o obvezni površini vinograda oz. sadovnjaka se morajo le-ti nahajati v bližini zidanice oziroma znotraj VIN območja, lahko pa se nahajajo tudi zunaj tega območja, vendar ne več kot 400 m od stavbnega zemljišča predmetne zidanice ali hisa, če so že zasajene z vinogradom ali sadovnjakom. Pri rekonstrukcijah, nadomestnih gradnjah ter razširitvah se pogoj minimalne površine funkcionalnega zemljiškega posestva ne uporablja. Delitev večjih parcel, na katerih stojijo zidanice, je dopustna le pod pogojem, da sklenjena površina vinograda oziroma sadovnjaka na parceli, na kateri stoji zidanica, ne bo manjša od 15 arov, pri tipu C pa ne manj kot 30 arov, novo določena parcela za novo zidanico pa ne manj kot 30 arov. Izjema je lahko le parcelacija za potrebe gradnje GJI oz. urejanje javnih površin. Parcelacija (oblika parcele in dostop do javnih poti) sledi uveljavljenemu vzorcu parcelacije v okoliškem prostoru.

Tlakovanje je dopustno le na površinah, manjših od 20 m^2.

Dopustna je postavitev pergole (brajde).

(3) Podrobnejši PIP za površine razpršene poselitve za kmetijske objekte (Ag):

Ag – površine razpršene poselitve za kmetijske objekte
1 Tipologija zazidave: kmetijski objekti (kozolci, seniki, čebelnjaki ipd.), dislocirani od kmetij
3 Dopustne dejavnosti: kmetijstvo - spravilo orodja, kmetijskih pridelkov ter čebelarstvo**.**
4 Dopustni objekti: nestanovanjske stavbe - kmetijske stavbe, od tega seniki, skednji, kozolci, čebelnjaki, koruznjaki in podobne stavbe za spravilo pridelka ter stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije (kolnice, lope in podobno), in drugi objekti, ki so navedeni v preglednicah pomožnih objektov v prilogi tega odloka.
5 Dopustne gradnje: skladno s splošnimi PIP o vrstah dopustnih gradenj in drugih del.
6 Merila in pogoji za umestitev in oblikovanje: za oblikovanje objektov se smiselno upoštevajo podrobnejši PIP za površine podeželskega naselja (SKs) za kmetijske stavbe. Oblikovanje novih objektov mora biti usklajeno s kakovostnimi oz. avtohtonimi obstoječimi objekti (kozolci, čebelnjaki, seniki ipd.) po tlorisnih in višinskih gabaritih, oblikovanju streh in fasad ter uporabi materialov, tako da se uporablja pretežno les.
7 Druga merila in pogoji: niso dopustni večji gabariti od gabaritov, ki so značilni za avtohtone obstoječe objekte.

(4) Podrobnejši PIP za površine razpršene poselitve – površine podeželskega naselja s kmetijami in stanovanjskimi hišami (As): veljajo določila PIP za SKs, razen faktorja zazidanosti, ki se pri As ne določi.

(5) Podrobnejši PIP za površine razpršene poselitve - kmetije (Ak): veljajo določila PIP za SKs, razen faktorja zazidanosti, ki se pri Ak ne določi.

(6) Podrobnejši PIP za površine razpršene poselitve – površine počitniških hiš (Ap): veljajo določila PIP za SP,razen faktorja zazidanosti, ki se pri Ap ne določi.

(7) Podrobnejši PIP za površine razpršene poselitve – zidanice in turistični objekti zunaj vinogradniških območij (Ao): veljajo določila PIP za Az, z izjemo, da na Ao niso dopustni podzemni objekti večjih dimenzij od zazidane površine objekta.

111. člen
(podrobnejši PIP za kmetijska zemljišča)

(1) Podrobnejši PIP za najboljša kmetijska zemljišča (K1):

K1 – najboljša kmetijska zemljišča
1 Namenska raba: območja najboljših kmetijskih zemljišč so namenjena kmetijski pridelavi.
2 Dopustni objekti: pomožni in začasni objekti, ki so navedeni v preglednicah v prilogi 1 tega odloka. Ureditev informacijskih točk z možnostjo postavitve začasnih informacijskih tabel~~, varovalnih ograj, počivališč in druge opreme~~ skladno s predpisi na lokacijah ob objektih naravne znamenitosti (izviri, kali, vodnjaki, jame), ki se jo določi na osnovi pogojev, smernic ali soglasij pristojnih služb. Gradnja opornih in podpornih zidov je dopustna le na delu kmetijskega zemljišča, ki meji na stavbno zemljišče pod pogojem, da je tak objekt potreben za ohranitev stabilnosti zemljišča.
3 Dopustne gradnje in druga dela: Na območjih najboljših kmetijskih zemljišč so dovoljene: - na travnatih kmetijskih zemljiščih na robu gozda ali v neposredni bližini vasi je v EUP, v katerih je to posebej določeno, dopustno taborjenje brez stalnih ureditev z minimalno ureditvijo v skladu z občinskim predpisom, če to ni v nasprotju z varstvenimi režimi in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave in pod pogoji, da je urejen dostop do tabornega prostora po javnih poteh in da se prostor takoj po končanem taborjenju vzpostavi v prvotno stanje ter izvajanje taborjenja ne ovira primarne kmetijske rabe. - agrarne operacije, skladno s predpisi o kmetijskih zemljiščih; - gradnja in rekonstrukcija omrežij gospodarske javne infrastrukture: cevovodi za pitno in odpadno vodo, elektroenergetski vodi, komunikacijski vodi, naftovodi, plinovodi, vročevodi, vse s pripadajočimi objekti in priključki nanje; ~~- vodnogospodarske ureditve za potrebe varstva pred negativnim delovanjem voda;~~ - sanacije površinskih kopov; ~~- zasipavanje zemljišč z namenom ekološkega izboljšanja stanja tal v skladu z gradbeno in okoljsko zakonodajo, ob zagotavljanju varstva naravnih vrednot in ohranjanju biotske raznovrstnosti območja.~~ - raziskovanje podzemnih voda, mineralnih surovin in geotermičnega energetskega vira ter postavitve naprav za potrebe raziskovalne in študijske dejavnosti (meritve, zbiranje podatkov); - rekonstrukcije in investicijska vzdrževalna dela; - rekonstrukcije državnih in občinskih cest; - vodenje kolesarskih povezav po poljskih poteh; - namakalni sistemi in vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč; - posegi za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s predpisom, ki ureja vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami; - ograje in opore za trajne nasade ter opore za mreže proti toči ter druga pomožna kmetijsko-gozdarska oprema, - lovske preže in opazovalnice za ptice ter ograje za zaščito kmetijskih zemljišč pred divjadjo, vse kot netemeljena lesena konstrukcija, - dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom, če gre za objekt, ki ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih, je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč) ali ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve, vse ob pogoju, da za

izgradnjo takega dostopa niso potrebni večji oporni zidovi;
- nNa poplavnih območjih v EUP, namenjenih oddihu in rekreaciji ob vodotokih, so taborni prostori in šotorišča dovoljeni ob uvedbi alarmnega sistema in zagotovitvi lastnika zemljišč ali organizatorja taborjenje oz. šotorjenja, da bo v primeru visokih voda, na katere bo opozarjal alarmni sistem, na lastne stroške in lastno odgovornost zagotovil varno in pravočasno odstranitev ljudi in vso nameščeno opremo za potrebe taborjenja oziroma šotorjenja.

omilitveni in izravnalni ukrepi po predpisih s področja ohranjanje narave.

Ograjevanje kmetijskih zemljišč je dopustno le za potrebe kmetijske dejavnosti (npr. obore, ograje za pašo živine, ograje za zaščito pridelka pred divjadjo, ipd.) in sicer na način, da ograja ni trajno povezana s tlemi. Dopustne so tudi ograje za potrebe varovanja ali zaščite ob vodnih virih.

4 Drugi pogoji:
- Posegi ne smejo bistveno prizadeti obdelovanja kmetijskih zemljišč, poškodbe se sanira in zemljišča rekultivira;
- globina ali višina nadzemnih in podzemnih objektov je taka, da je možna normalna kmetijska obdelava. Po izvedeni gradnji podzemnih objektov se na zemljiščih vzpostavi prvotno stanje, ob nadzemnih objektih pa uredi zemljišče ob njih;
- na kmetijskih zemljiščih se na podlagi predhodne okoljske in prostorske ter tehnološko-tehnične preveritve omogoči raziskovanje mineralnih surovin ter izvedba ukrepov za zaščito pred škodljivim delovanjem voda ob pogoju, da se izpad dohodka nadomesti z odškodnino in da se zemljišče ponovno povrne v kmetijsko rabo;

vodno zajetje in urejanje vodotokov ter ukrepi za varstvo pred škodljivim delovanjem voda se izvajajo s sonaravnimi ureditvami na podlagi hidrološko-hidravlične analize, da se omogoči večnamenskost novega vodnega in obvodnega prostora;

- agrarne operacije se izvajajo ob upoštevanju usmeritev za ohranjanje narave, kulturne dediščine in prepoznavnosti krajin ter načrtovanih infrastrukturnih koridorjev;
- vodni zadrževalniki za potrebe namakanja kmetijskih površin, se lahko uredijo le na območjih, za katera so po izračunu vodne bilance ugotovljene možnosti za rabo vode v kmetijske namene;
- bazne postaje mobilne telefonije se postavljajo ob pogoju, da so lokacije predhodno preverjene in utemeljene s strokovno prostorsko preveritvijo;
- na zemljiščih, ki so v naravi in po določilih tega odloka opredeljene kot kmetijske površine, v neažuriranem zemljiškem katastru pa so vpisane kot stavbišče, gradnja novih objektov na mestu starih, ki nimajo dovoljenj oz. ustreznih dokazil ni dopustna.

(2) Podrobnejši PIP za druga kmetijska zemljišča (K2):

K2 – druga kmetijska zemljišča
1 Namenska raba: kot pri K1
2 Dopustni objekti: kot pri K1
3 Dopustne gradnje in druga dela: kot pri K1
4 Drugi pogoji: kot pri K1

112. člen
(podrobnejši PIP za gozdna zemljišča)

(1) Podrobnejši PIP za gozdove gospodarskega pomena (Gg):

Gg – gozd gospodarskega pomena
1 Namenska raba: Območja gozdov so namenjena gozdovom, njihovemu izkoriščanju in gospodarjenju z njimi, oddihu in rekreaciji
2 Dopustni objekti: Dopustni so pomožni in začasni objekti, ki so navedeni v prilogi 1 tega odloka, poleg tega pa še postavitev objektov in naprav za opazovanje narave, usmerjevalne in pojasnjevalne table za potrebe urejanja tematskih poti in ureditev počivališč. Dopustna je gradnja GJI. Dopustna je tudi gradnja drugih gradbeno-inženirskih objektov. Za gradnje pomožnih in začasnih objektov je treba pridobiti soglasje pristojne javne gozdarske službe.

3 Dopustne gradnje in druga dela: Na območjih gozdov so dovoljene:
- gozdarske prostorsko ureditvene operacije, skladno s predpisi o gozdovih;
- sanacije površinskih kopov in cestnih usekov ter nasipov;
- vzpostavitev kmetijskih zemljišč v skladu z mnenjem pristojne javne gozdarske službe in s predpisi o gozdovih;
- na robu gozda in na gozdnih jasah dopustno taborjenje brez stalnih ureditev z minimalno ureditvijo v skladu z občinskim predpisom, če to ni v nasprotju z varstvenimi režimi in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave in pod pogoji, da je urejen dostop do tabornega prostora po javnih ali gozdnih poteh in da se prostor takoj po končanem taborjenju vzpostavi v prvotno stanje;
- na parcelah, ki so v naravi in po določilih tega odloka opredeljene kot gozdne površine, v neažuriranem zemljiškem katastru pa so vpisane kot stavbišče, gradnja novih objektov na mestu starih, ki nimajo dovoljenj oz. ustreznih dokazil, ni dopustna;
- dopustno je raziskovanje mineralnih surovin pod pogojem, da raziskovanje trajno ne spreminja in ne poškoduje naravnega stanja na površini in podtalju in da se po raziskovanju zemljišča vrnejo v prejšnje stanje;
- dopustna je postavitev lovskih prež in opazovalnic za ptice,
- urejanje začasnih tabornih prostorov na gozdnih jasah ali robovih gozdov z dopustno postavitvijo premičnih objektov samo za čas taborjenja, če to ni v nasprotju z varstvenimi režimi in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave;
- ograjevanje gozdnih zemljišč ni dopustno, razen v primeru obore za rejo divjadi, ograje za pašo živine in fizičnega varovanja in ograjevanja posameznih delov gozdov v skladu s predpisi, ki urejajo področje gozdov.

4 Drugi pogoji
- Gradnje se načrtujejo tako, da omogočajo lastnikom gozdov dostop do gozdnih zemljišč;
- navedeni posegi so dopustni pod pogojem, da niso v nasprotju z gozdnogospodarskimi načrti in funkcijami gozda, ne ovirajo osnovne dejavnosti oziroma niso v nasprotju z interesi gozdarstva in je treba zanje pridobiti ustrezno soglasje od pristojne javne gozdarske službe;
- gradnja baznih postaj mobilne telefonije in drugih objektov za brezžični prenos signalov je dopustna ob soglasju pristojne gozdarske javne službe.

(2) Podrobnejši PIP za gozdove s posebnim namenom (GPn):

GPn – gozd s posebnim namenom

1 Namenska raba: Območja gozdov s posebnim namenom so namenjena rekreaciji in ohranjanju ekoloških vrednost ter prepoznavnosti prostora.

2 Dopustni objekti: Dopustni so pomožni objekti, ki so navedeni v preglednicah v prilogi tega odloka, poleg tega pa še postavitev objektov in naprav za opazovanje narave in gradbeno inženirski objekti, če so namenjeni dejavnostim v območju.

3 Dopustne gradnje in druga dela: V območjih gozdov so dopustne:
- sanacije površinskih kopov;
- posegi, ki so predvideni z gozdnogospodarskim načrtom (oprema v raziskovalne namene, predstavitvene table za gozdove s posebnim namenom, markiranje pešpoti ipd.).

Na parcelah, ki so v naravi in po določilih tega odloka opredeljene kot gozdne površine, v neažuriranem zemljiškem katastru pa so vpisane kot stavbišče, gradnja novih objektov na mestu starih, ki nimajo dovoljenj oz. ustreznih dokazil, ni dopustna. Ni dopustno ograjevanje zemljišč, razen za enostavne objekte za potrebe kmetijske ali gozdarske dejavnosti, varovalne ograje za potrebe GJI in za potrebe varovanja ali zaščite ob vodnih virih.

4 Drugi pogoji
- upoštevajo se določila predpisa, s katerim je gozd razglašen za gozd s posebnim namenom;
- gradnja objektov in naprav za potrebe prometne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture ni dopustna;
- niso dopustne rabe, objekti, gradnje in druga dela ter enostavni objekti, ki zahtevajo spremembe

prostorskih značilnosti območja, zlasti izgubo naravnosti in posek (krčitve) drevja; - z gozdovi, ki še niso razglašeni, se gospodari prilagojeno, tako da se ohranja njihova gozdna raba v skladu s predpisi in gozdnogospodarski načrti; - dopustna je postavitev lovskih prež in opazovalnic za ptice, navedeni posegi so dopustni pod pogojem, da niso v nasprotju z gozdnogospodarskimi načrti in funkcijami gozda, ne ovirajo osnovne dejavnosti oziroma niso v nasprotju z interesi gozdarstva in je treba zanje pridobiti ustrezno soglasje od pristojne javne gozdarske službe.

(3) Podrobnejši PIP za gozdove s posebnim namenom – rezervate (Gpr):

Gpr – gozd s posebnim namenom - rezervat
3 Dopustne dejavnosti: gozdarstvo in dejavnosti, dopustne na podlagi gozdnogospodarskih načrtov.
4 Dopustni objekti: objekti niso dopustni.
5 Dopustne gradnje: gradnje niso dopustne.
7 Druga merila in pogoji: upošteva se varstveni režim, določen s predpisom o razglasitvi. Območje gozda je zaradi svoje razvojne faze in dosedanjega razvoja izjemno pomemben za raziskovanje, proučevanje in spremljanje naravnega razvoja gozdov, biotske raznovrstnosti in varstva naravnih vrednot ter kulturne dediščine. Gre za rezervat z blažjim varstvenim režimom.

(4) Podrobnejši PIP za varovalne gozdove (GV):

GV - varovalni gozd
1 Namenska raba: Površine varovalnega gozda so namenjene gozdovom s poudarjeno ekološko funkcijo zlasti na strmih legah.
2 Dopustni objekti: Dopustni so pomožni objekti, ki so navedeni v preglednicah v prilogi tega odloka, poleg tega pa še postavitev objektov in naprav za opazovanje narave in gradbeno inženirski objekti, če so namenjeni dejavnostim na območju.
3 Dopustne gradnje in druga dela: - izvajanje raziskav; - v omejenem obsegu so dopustne oblike rekreacije, ki ne zahtevajo posebnih ureditev (sprehod, planinstvo, opazovanje, poučne dejavnosti z uporabo obstoječih poti.
4 Drugi pogoji - V varovalnem gozdu so dopustni samo posegi, namenjeni izvajanju ekološke funkcije gozda s soglasjem pristojnih služb za upravljanje in varstvo gozdov ter in varovanje narave. Niso dopustne rabe, objekti, gradnje in druga dela ter enostavni objekti, ki zahtevajo spremembe prostorskih značilnosti območja, zlasti zemeljska dela in posek drevja; - gradnje se načrtujejo tako, da omogočajo lastnikom gozdov dostop do gozda; - navedeni posegi so dopustni pod pogojem, da niso v nasprotju z gozdnogospodarskimi načrti in funkcijami gozda, ne ovirajo osnovne dejavnosti oziroma niso v nasprotju z interesi gozdarstva in je treba zanje pridobiti ustrezno soglasje od pristojne javne gozdarske službe.

113. člen
(podrobnejši PIP za vodna zemljišča)

VC – celinske vode
1 Namenska raba: Površine vodnih zemljišč so namenjene površinskim vodam in dejavnostim, vezanim na rabo površinskih voda.
2 Dopustni objekti: Dopustni pomožni objekti, ki so navedeni v preglednicah v prilogi tega odloka, postavitev objektov in naprav za opazovanje narave ter: - jezovi, plovne poti, pregrade in jezovi, dostopi do vode, privezi in pristani za čolne; - objekti za šport in rekreacijo, ki so vezani na vodo in vodne športe; - male hidroelektrarne, objekti za črpanje, filtriranje in zajem vode, cevovodi za prečiščeno odpadno vodo, prenosni vodovodi, objekti, potrebni za rabo voda; - objekti, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem ter objekti, namenjenih obrambi države,

zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije;
- manjša zajemališča požarne vode in manjša zajetja za ureditev ribnikov;
- naprave za potrebe učnih, študijskih in raziskovalnih dejavnosti.

Gradnja ribogojnic in zajem vode za namakanje kmetijskih zemljišč sta dopustna pod pogojem, da se zagotovi ekološko sprejemljivi pretok.

Na vodotokih in območjih vodnih zemljišč je izven strnjeno pozidanih območij dopustna gradnja objektov, funkcionalno vezanih na vodotok (ribogojnica, mlin, žaga, mala hidroelektrarna ipd.) na podlagi predhodne prostorske preveritve, hidrološko-hidravlične analize, pozitivne ocene vplivov na okolje in soglasja pristojnih služb. Dopustna je gradnja GJI. Dopustna je tudi gradnja drugih gradbeno-inženirskih objektov.

3 Dopustne gradnje in druga dela: Dopustni so posegi v zvezi z ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda, ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave, ukrepi za oživljanje reguliranih vodotokov in ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave.
- Za obstoječe objekte in naprave na vodnem ali priobalnem zemljišču velja, da je na teh objektih in napravah mogoča rekonstrukcija, adaptacija ali obnova, ki bistveno ne spreminja namembnosti in velikosti objekta in ki ne vpliva negativno na kakovost vode in na vodni režim;
- na parcelah, ki so v naravi in po določilih tega odloka opredeljene kot vodno zemljišče, v neažuriranem zemljiškem katastru pa so vpisane kot stavbišče objektov, ki s tem členom niso določeni kot dovoljeni, gradnja novih objektov ni dopustna;
- premostitve voda in gradnje na vodnem ter priobalnem zemljišču se načrtuje tako, da je zagotovljena poplavna varnost in da se ne poslabšujeta stanje voda in vodni režim ter je zagotovljen ekološko sprejemljivi pretok;
- pri urejanju in obratovanju objektov in naprav mlinov, žag in ribogojnic ter malih hidroelektrarn odvzem vode ne sme ogrožati kakovosti voda ter ekološko sprejemljivega pretoka. Če je to potrebno zaradi ohranitve življenjskih razmer v vodotoku, mora investitor zagotoviti ustrezen prehod za ribe;
- spremembe mlinov in žag za potrebe turizma in za urejanje malih hidroelektrarn so dopustne pod pogojem, da objekti ohranijo bistvene morfološke značilnosti in kvalitete vodotokov in obvodnega prostora ter zagotavljajo ugodno stanje kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov;
- pri poseganju v območje celinskih voda sta prepovedani povzročanje ovir za pretok visokih voda in zmanjševanje retenzijskega območja;
- dopustna so tekoča vzdrževalna dela, adaptacije rekonstrukcije, gradnje in nove gradnje na mestih obstoječih ali nekdanjih jezov, mlinov in žag.

4 Drugi pogoji
- Priobalno zemljišče Kolpe je 15 m od meje vodnega zemljišča v naseljih in 40 m zunaj naselij, priobalno zemljišče preostalih vodotokov, potokov, hudournikov in suhih strug je 5 m od meje vodnega zemljišča;
- Niso dopustni: odvzem gramoza in proda, utrjevanje brežin z gradnjo zidov, betoniranje dostopnih ramp in posegi, ki onemogočajo dostop do vodotokov;
- Pri gradnjah in drugih delih znotraj priobalnega zemljišča se v največji meri zagotavljajo sonaravne ureditve z uporabo avtohtonih hidrofilnih vrst in ohranjanje obstoječe vegetacije. Zavarovanja brežin se prioritetno izvajajo sonaravno, z vegetacijskimi materiali;
- Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov ni dopustno, razen na krajših razdaljah za potrebe ureditve dostopa oziroma prehoda prek vodotoka, ko gre za objekt javne prometne infrastrukture (most, prepust na javnih cestah in poteh) preko vodotokov, po katerih plovba ni dopustna;
- Mostove in ceste na območju vodotokov se gradi tako, da se ne posega v pretočni profil ter da se zagotovi varnost objektov pred visokimi vodami z zagotovljeno minimalno varnostno višino v skladu z vodnim soglasjem in cestnimi predpisi ter soglasjem organa, pristojnega za varnost plovbe;
- Zagotavlja se redno vzdrževanje vodotokov, vključno s sanitarnimi sečnjami obvodne zarasti, ki se izvajajo izven gnezdilne sezone ptic.

114. člen
(podrobnejši PIP za območja izkoriščanja mineralnih surovin)

Podrobnejši PIP za območja izkoriščanja mineralnih surovin določa:

LN - površine nadzemnega pridobivalnega prostora
1 Namenska raba Območja mineralnih surovin so namenjena izkoriščanju mineralnih surovin, sprotni in končni sanaciji in nadomestnim dejavnostim, ki so določene v PIP za posamezne EUP.
2 Dopustni objekti Dopustna je gradnja GJI. Dopustna je tudi gradnja drugih gradbeno-inženirskih objektov, če so namenjeni funkciji tega območja. Dopustni so rudarski objekti za pridobivanje in predelavo mineralnih surovin - samo odprti kop: rudarski objekti in inštalacije ter tehnične naprave za pridobivanje mineralnih surovin, objekti za proizvodnjo izdelkov in polizdelkov, ki kot osnovno surovino uporabljajo tukaj pridobljene mineralne surovine. Po uvedbi nadomestne rabe so dopustni objekti, namenjeni nadomestnim dejavnostim, ki so določene v PIP za posamezne EUP. Dopustni so pomožni objekti, ki so navedeni v preglednicah v prilogi tega odloka, poleg tega pa še: objekti in naprave, namenjeni zavarovanju dostopa do območja pridobivanja in do objektov in naprav.
3 Drugi pogoji: - Za vse površinske kope je upravljavec oziroma lastnik dolžan zagotoviti sprotno in končno sanacijo v skladu z opredeljeno novo namembnostjo, ki je določena v PIP za posamezno EUP; - Na območjih sanacij opuščenih površinskih kopov je dopustno saniranje in prepuščanje naravni sukcesiji ali pa vzpostavitev prvotnega stanja, pri čemer se ne smejo poslabšati prostorske razmere in kakovosti okolja; - Vplive na okolje je treba spremljati in jih glede na rezultate spremljanja zmanjševati ali odpravljati. Z namestitvijo ograj se zagotovi varnost pred padcem v globino in pred porušitvami terena.

9 POSEBNI PIP ZA POSAMEZNE ENOTE UREJANJA PROSTORA

115. člen
(posebni PIP za EUP na območju Črnomlja)

(1) Na vseh območjih, razen na območju EUP ČR_6/8_OPPN (mestno jedro Črnomlja), niso dopustne dejavnosti, ki so na »Seznamu obveznih dejavnosti v mestnem jedru Črnomlja«. Obvezne dejavnosti za mestno jedro Črnomlja na podlagi Uredbe o uvedbi in standardni klasifikaciji dejavnosti:

Stara oznaka		**Nova oznaka**
G/52.41	trgovina na drobno s tekstilom	G 47.510
G/52.471	dejavnost knjigarn	G 47.610
G/52.486	trgovina na drobno z umetniškimi izdelki-dejavnost prodajnih galerij	G 47.782
G/52.50	trgovina na drobno z rabljenim blagom	G 47.790
G/52.62	trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah	G 47.810, 47.820, 47.890
G/52.71	popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov	95.230
G/52.73	popravila ur, nakita	G 95.250
K/70.40	izposojanje izdelkov široke porabe	N 77.290
K/74.81	fotografska dejavnost	M 74.200
L/75.11	dejavnost javne uprave	O 84.110
L/75.30	obvezno socialno zavarovanje	O 84.300
M/80.421	glasbene in druge umetniške šole	P 85.520
O/92.521	dejavnost muzejev	R 91.020
O/93.01	dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic	R 96.010
O/91.31	dejavnost verskih organizacij	S 94.910
O/92.71	prirejanje iger na srečo; dejavnost igralnic	R 92.002; R 92.001

(2) Posebni PIP in drugi podatki:

ŠIFRA EUP	IME EUP/PEUP	POSEBNI PIP in drugi podatki
ČR_1	**Svibnik**	
ČR_1/1	Svibnik – stanovanja in kmetije	Dopustne so ureditve skupnih površin pri vodnjaku. Novogradnje objektov se prilagodijo obstoječi gradbeni strukturi. Dopustna je sodobna zasnova objektov, lahko tudi z ravnimi strehami. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
ČR_1/2	Svibnik – stanovanja	Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
ČR_1/3	RTP	Dopustna je gradnja spremljajočih objektov in naprav ter objekta RTP. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
ČR_1/4	Strugar	Na območju zelenih površin niso dopustne gradnje. Dopustno je le preoblikovanje reliefa v povezavi z ureditvami zahodne obvoznice. Za vse ureditve v območju priobalnega zemljišča se pridobi vodno soglasje. Ob vodotoku se ohranja odmik vsaj 5 m od zgornjega roba brežine in se ohranja obrežna vegetacija. Na območju z namensko rabo PO se uredi parkirišče, ki se izvede v zeleni izvedbi, npr. s travnatimi ploščami. Območje se ustrezno ozeleni z visokoraslim avtohtonim drevjem. Odvodnjavanje se uredi po že izvedenem kanalu pod brežino ceste, poteka preko lovilcev olj in peskolovov v meteorno kanalizacijo. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje in izvesti predhodne arheološke raziskave pred posegi v tla. Na območju uporaba biocidov ni dopustna.
ČR_2	**Čardak**	
ČR_2/23_OPPN	ZN Danfoss	**Zazidalni načrt Danfoss** (Uradni list RS, št. 27/96, 69/00, 47/02, 81/03, 38/06, 55/13, 81/13, 56/17, ~~in~~ 39/18 in 96/22) – ostane v veljavi do preklica. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje. Na delu te enote velja Sklep o lokacijski preveritvi na območju ZN Danfoss Črnomelj – 1. faza (Uradni list RS, št. 67/18).
ČR_2/24_OPPN	ZN Štorov hrib	**Zazidalni načrt Štorov hrib v Črnomlju** (SDL, št. 14/90, 02/91) – ostane v veljavi do preklica.
ČR_2/25_OPPN	ZN Čardak	**Zazidalni načrt Čardak** (Uradni list RS, št. 89/02, 92/05, 5/17 in 39/18) – ostane v veljavi do preklica. Na delu te enote velja Sklep o lokacijski preveritvi za del Odloka o Zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju (Uradni list RS, št. 77/20).
ČR_2/26_OPPN	Zahodna obvoznica	**Lokacijski načrt za obvoznico Črnomelj** (Uradni list RS, št. 81/30, 70/17) – ostane v veljavi do preklica. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
ČR_2/27_OPPN	Čardak zahod II	**Predviden OPPN** za stanovanjsko pozidavo nižje gostote. Zagotovi se ureditev parkovnih in drugih zelenih javnih površin soseske, delno tudi kot bariera do obvoznice. Južni in zahodni del območja se urejata kot

ŠIFRA EUP	IME EUP/PEUP	POSEBNI PIP in drugi podatki
		zeleni tamponski coni med industrijskim območjem oz. obvoznico ter stanovanjskim območjem. Dopustne so zasaditve tudi z iglavci. Pred sprejetjem OPPN se na registriranem arheološkem najdišču izvede predhodne arheološke raziskave.
ČR_2/1	Ulica padlih borcev, Semiška cesta - del	Ob mestni vpadnici se zasadi drevored.
ČR_2/2	Ulica 21. oktobra	Dopustna je gradnja objektov vzdolž regionalne ceste. Višinski gabariti so največ 2K+P+2, vendar ob mestni vpadnici višine nad terenom za najmanj 2 etaži (to je 6 m ali več). Klet je z glavne ceste popolnoma vkopana. Pritlični del se nameni oskrbni in poslovni dejavnosti, ki ne potrebuje skladiščnih površin. Zagotovi se parkirna mesta na sami lokaciji. Ob mestni vpadnici se zasadi drevored. Nadstrešnice in parkirišča lahko segajo preko gradbene linije, vendar ne smejo posegati v predvideni profil ceste.
ČR_2/3	Semiška cesta - bloki	Strešna kritina je opečna: bobrovec ali zareznik. Ohranjajo in vzdržujejo se spominska obeležja na fasadah objektov.
ČR_2/4	Obrtni dom, Tuš	Dopustno je prestrukturiranje v dejavnosti, ki ne presegajo hrupa, predpisanega za stanovanjska območja. Ob mestni vpadnici se zasadi drevored.
ČR_2/5	Jurjevanjska draga	Prostor se preoblikuje za potrebe javnih prireditev z umestitvijo odrskega objekta s pokritim parterjem kot objektom v okviru podrazreda 12610 – stavbe za kulturo in razvedrilo z ustrezno rešitvijo z javnim natečajem ali zbiranjem variantnih rešitev. Ob Kolodvorski cesti se zasadi drevored.
ČR_2/6	~~Vrtnarija~~ Ob štreki	Do pozidave in ureditve parka je dopustna ~~je~~ začasna raba območja za potrebe vrtičkarstva. ~~Uredi se obračališče in postajališče za avtobuse. Območje se zasadi z avtohtonim grmičevjem in drevjem, ob mestni vpadnici se zasadi drevored.~~
ČR_2/7	~~vrtički~~Bivša v~~V~~rtnarija	Uredi se obračališče in postajališče za avtobuse, dovoljena je tudi druga, s tem povezana dejavnost za javne potrebe. Območje se zasadi z avtohtonim grmičevjem in drevjem, ob mestni vpadnici se zasadi drevored. Dopustna je začasna raba območja za potrebe vrtičkarstva.
ČR_2/8	Pod smreko	~~Ni posebnih PIP.~~Šetinova vila prenavlja oz. preureja na način, da se ohranja avtentična podoba stavbe iz obdobja moderne.
ČR_2/9	Gozdna	Dopustna je rekonstrukcija objekta v smislu sodobne arhitekture javnega značaja. Ob Kolodvorski cesti se ohranja in zasadi drevored.
ČR_2/10	Pod smreko - bloki	Ohrani se prvotno oblikovanje ravnih streh večstanovanjskih objektov z minimalnim naklonom. Kritina je ravna pločevina. Ob mestni vpadnici se zasadi drevored.
ČR_2/11	Lidl	Ni posebnih PIP.
ČR_2/12	Zdravstveni dom, vrtec	Posegi v objekt zdravstvenega doma kot tudi druge ureditve ne smejo rušiti arhitekturnih prvin obdobja modernizma. Dopustna je prenova in razširitev objekta vrtca ali tudi novogradnja na mestu obstoječega objekta. Rešitve za obe lokaciji se pridobijo z javnim natečajem ali zbiranjem variantnih rešitev.

ŠIFRA EUP	IME EUP/PEUP	POSEBNI PIP in drugi podatki
ČR_2/13	Čardak	Južni del območja se ureja kot zelena tamponska cona med industrijskim in stanovanjskim območjem. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
ČR_2/14	Sv. Sebastjan	Vsi posegi na cerkvi in bližnji okolici se izvajajo po določilih služb za varstvo kulturne dediščine in narave.
ČR_2/15	zelene površine	Dopustne so ureditve za potrebe športnih površin in zasaditve območja z avtohtonim listnatim drevjem in grmovjem. Dopustne so tudi ureditve za parkiranje na površinah ZS in na delu površin ZD, s pogojem, da se ohranijo zelene površine kot vmesno območje med temi ureditvami in površinami za stanovanja v širini najmanj 25 m.
ČR_2/16	Beltovski bloki	Strešna kritina je opečna: bobrovec ali zareznik.
ČR_2/17	zelenica in vrtički (Beltovski bloki)	Območje se ureja kot zelena tamponska cona med industrijskim in stanovanjskim območjem. Dopustne so zasaditve tudi z iglavci.
ČR_2/18	Belt - Livar	Tehnološki in prostorski razvoj temelji na prenovi, sanaciji, adaptaciji in rekonstrukciji obstoječih proizvodnih objektov. Poleg tega so ob upoštevanju določil tega odloka na celotnem območju dopustne tudi novogradnje in druge ureditve, ki se smiselno umestijo v prostor; v oblikovalskem smislu sledijo tehnološkim in funkcionalnim potrebam ter sodobnemu oblikovanju objektov. Gradbeni posegi ne smejo presegati višinskega gabarita nove livarne, razen dimnikov in delov objektov, katerih višino pogojuje tehnologija. Odlaganje odpadnih livarskih peskov in drugih livarskih odpadkov ni dopustno. Dopustna je gradnja in urejanje plinske postaje za plinifikacijo Črnomlja in bližnjih naselij. Javna razsvetljava se zasnuje ob uporabi navzdol usmerjenih svetil, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru. Sprehajalne poti se načrtujejo izven predpisanega pasu priobalnega zemljišča. Za vse ureditve v območju priobalnega zemljišča se pridobi vodno soglasje. Obstoječa obrežna vegetacija se ohranja. Njeno odstranjevanje za potrebe ureditve sprehajalnih poti ni dopustno. ~~Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.~~
ČR_2/19	Mestna Loza	Dopustijo se ureditve poti, postavitev označevalnih tabel, trim steza ipd. na osnovi celovitih strokovnih podlag. Na območju registriranega arheološkega najdišča se prezentira prazgodovinska gomila skladno s kulturnovarstvenimi pogoji, ki se pridobijo pred posegi v tla.
ČR_2/20	Park Čardak	Širše območje med planinsko potjo, obvoznico in železnico ter nezaraščene površine se ureja kot park ali botanični vrt. Na območju z namensko rabo ZS se izvedejo ureditve za kolesarski poligon (pump track) in podobne utrjene površine ter namesti ustrezna urbana oprema. Obstoječi gozd se ohranja, urejajo se sprehajalne, učne in trim poti. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za posege v prostor se na registriranem arheološkem najdišču izvede predhodne arheološke raziskave.
ČR_2/21		Na območju za vrtičke je za spravilo orodja dopustna postavitev ležečih zabojnikov višine do 70 cm.

ŠIFRA EUP	IME EUP/PEUP	POSEBNI PIP in drugi podatki
	Starihov hrib - vrtički	
ČR_2/22	Svibnik – vrtički	Dopustna je ureditev vrtičkov. Zagotovi se urejena parcelna struktura, smiselno se upoštevajo določila tega odloka za ZV.
ČR_2/28 in ČR_2/29	Svibnik – vrtički in lope	Za spravilo orodja je dopustna postavitev lesene vrtne lope kot pritličnega enokapnega objekta (kmečka lopa) z bruto površino največ 4 m^2 in višino najvišje točke največ 2,5 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom, z zbiralniki za kapnico velikosti do 1000 l, ki so zastrti z lesenim obitjem.
ČR_2/30	DSO	Zazidalni načrt Čardak (Uradni list RS, št. 89/02, 92/05, 5/17 in 39/18) se na območju te enote razveljavi. Dopustna je širitev kompleksa doma starejših občanov. Z novogradnjami se oblikuje funkcionalno zaključena in oblikovno skladna celota. Dopustna je postavitev nadstreškov in drugih pomožnih objektov glede na osnovno dejavnost; zagotovi se medsebojno usklajeno oblikovanje teh objektov. Novogradnje ne smejo presegati višine obstoječe stavbe, zagotovi se kakovostno arhitekturno oblikovanje. Parkovne in rekreacijske površine na jugozahodnem delu območja se ohranjajo v funkciji DSO. Na delu te enote velja Sklep o lokacijski preveritvi za del Odloka o Zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju (Uradni list RS, št. 77/20).
ČR_2/31	trgovina	Zazidalni načrt Čardak (Uradni list RS, št. 89/02, 92/05, 5/17 in 39/18) se na območju te enote razveljavi. Dopustna je gradnja trgovskega objekta. Višina stavbe in umestitev v prostor morata upoštevati širši prostorski kontekst, da se oblikuje funkcionalno zaključena in oblikovno skladna celota.
ČR_3	**Pod gozdom**	
ČR_3/11_OPPN	Pod gozdom	**OPPN za stanovanjsko območje Pod gozdom** (Uradni list RS, št. 59/13) – ostane v veljavi do preklica.
ČR_3/12_OPPN	Semiška cesta – nova pozidava	**OPPN Semiška cesta** (Uradni list RS, št. 43/18) – ostane v veljavi do preklica.
ČR_3/1	Pod lozo	Ni posebnih PIP.
ČR_3/2	Območje za rekreacijo	Območje Dinosa se sanira. Uredi se prostor za rekreacijo: igrišča za igre z žogo ipd. Prostor se opremi z urbano opremo.
ČR_3/3	zeleno območje	Gozdne površine se ohranjajo kot sklenjeno naravno območje. Vse ureditve na robovih gozda vključujejo obnovo gozdnega roba. Na ostalih območjih se zasaja avtohtono zelenje. Previsni rob opuščenega kamnoloma se zaščiti z ograjo in gosto zasaditvijo grmovnic.
ČR_3/4	Bellevue	Obstoječe dejavnosti se prestavi na lokacijo za obrtne in druge dejavnosti. Dopusti se gradnja sodobnega stanovanjskega lahko tudi manjšega večstanovanjskega objekta z največ tremi stanovanji.
ČR_3/5	Nad železnico	**Predvideno celovito urejanje:** Predvidi se stanovanjska pozidava vključno z ureditvijo dostopne ceste. Zagotovi se oblikovanje parcel in objektov, pri katerem bosta upoštevani morfologija in tipologija obstoječih objektov v soseščini. Dopustno je sodobno oblikovanje objektov.

ŠIFRA EUP	IME EUP/PEUP	POSEBNI PIP in drugi podatki
ČR_3/6	Pod gozdom	Ni posebnih PIP.
ČR_3/7	Železnica	Z območja železnice se prestavijo vse transportne dejavnosti na območje Gospodarske cone Otovec oz. na primerno lokacijo. Dopustna je gradnja , obnova in vzdrževanje objektov železniške infrastrukture, objektov, tirov in tirnih naprav. Zelene površine železniških nasipov se urejajo kot drevoredi, sadovnjaki ali druge zelene ureditve. Na lokaciji ob stanovanjskih blokih na Semiški cesti se obstoječe garaže poenotijo in sanirajo, kot garažni niz z ravno lahko tudi zatravljeno streho. Gradnja stanovanjskih objektov ni dopustna. Ob mestni vpadnici in železnici se zasadi drevored. Obrobni pas zelenih površin (namenska raba ZD) pri stanovanjskih objektih se ureja v minimalni širini, da se zagotavlja nemoteno vzdrževanje železniških tirov. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
ČR_3/8	prikrito grobišče v farovški lozi	Lokacija prikritega grobišča je natančno določena, potrebne so preiskave. Dopustijo se raziskave območja ter postavitev spominskega obeležja. Na delu območja velja Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in do priključka Črnomelj jug (Uradni list RS, št. 70/17).
ČR_3/9	Esol	Ni posebnih PIP.
ČR_3/10	pri rezervoarju	Ni posebnih PIP.
ČR_4	**Belokranjska**	
ČR_4/15_OPPN	Med Metliško in Belokranjsko	**Predviden OPPN** za stanovanjsko pozidavo višje gostote. Dopustna je gradnja vrstnih hiš, ob Belokranjski cesti je možna gradnja nizkih vila blokov K+P+1 z največ štirimi stanovanji. Osrednji prostor območja se ureja kot skupna zelena površina. Dostop z Belokranjske ceste se ureja le z enim cestnim priključkom. Obcestni prostor se zasadi z drevoredi. Za strokovne podlage se smiselno uporabijo obstoječa gradiva, pripravljena na študentski delavnici. Pred sprejetjem OPPN se na registriranem arheološkem najdišču izvede predhodne arheološke raziskave. Ob Belokranjski cesti se zasadi drevored.
ČR_4/1	Pri postaji	Ohranja se namembnost obstoječih železniških poslovnih in pomožnih objektov. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
ČR_4/2	Trdinova ulica	Ob Belokranjski cesti se zasadi drevored. Obrobni pas zelenih površin (namenska raba ZD) pri stanovanjskih objektih se ureja v minimalni širini, da se zagotavlja nemoteno vzdrževanje železniških tirov. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
ČR_4/3	Trdinova ulica- (Železničarski bloki)	Strešna kritina je opečna: bobrovec ali zareznik. Streha na garažnem nizu je minimalnega naklona do 14º, kritina je enotna (po barvi in materialu) na celem nizu. Vmesni prostor se ohranja kot zelenica ali vrtovi. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.

ŠIFRA EUP	IME EUP/PEUP	POSEBNI PIP in drugi podatki
ČR_4/4	Pekarna	Poleg dejavnosti, ki so dopustne s PIP za območje centralnih dejavnosti, se dopusti še obrtne dejavnosti ter manjša proizvodnja in skladiščenje. Bivanje ni dopustno. Obcestno fasado objekta se oblikuje sodobno, objekt pekarne se likovno poenoti z načrtovanim prizidkom, na območju proti javnemu prostoru se odprtih skladiščnih prostorov ne dovoli. Za zaščito brežine se v območjih z nestanovanjskimi objekti dopusti višji oporni zid, ki se zazeleni z zimzelenim rastlinjem in ne presega višine objektov. Na zahodni strani se opredeli/ohranja zeleni pas (cca 8 m), kot bariera med dvema rabama prostora. Ob mestni vpadnici se zasadi drevored.
ČR_4/5	Pri pekarni	Dopustna je sprememba nedograjenega obrtnega objekta v večstanovanjski objekt, pod pogojem, da se zagotovi zadostne parkirne površine in da so stanovanjske enote grajene tako, da je mogoče združevanje le-teh v večje. Višinski gabariti novih večstanovanjskih ali poslovnih objektov na območju med pekarno in železnico ne smejo presegati višine K+P+2 oz. 15 m skupne višine objekta. Zadnja etaža se izvede kot pristrešno stanovanje. Strehe objektov so ravne ali z blagim enokapnim naklonom.
ČR_4/6	Grčija	Dopustna je umestitev poslovnih dejavnosti nemotečih za bivanje. Objekti se umeščajo na gradbene linije vzdolž Belokranjske ceste, tako da tvorijo usklajene fasadne poteze. Poslovni objekti ob regionalni cesti se oblikujejo z ravno streho. Ob mestni vpadnici se zasadi drevored.
ČR_4/7	Vrtički	Dopustna je začasna raba območja za potrebe vrtičkarstva; za spravilo orodja je dopustna postavitev ležečih zabojnikov višine do 70 cm.
ČR_4/8	Špar	Umeščajo se dejavnosti, ki se funkcionalno in pomensko navezujejo na obstoječe dejavnosti v tej EUP. Bivanje ni dopustno. Objekti se umeščajo na gradbene linije vzdolž Belokranjske ceste, tako da tvorijo usklajene fasadne poteze. Poslovni objekt ob regionalni cesti se oblikujejo z ravno streho. Ob mestni vpadnici se zasadi drevored.
ČR_4/9	Komunala, Hofer	Umeščajo se dejavnosti, ki se funkcionalno in pomensko navezujejo na obstoječe dejavnosti v tej EUP. Bivanje ni dopustno. Objekti se umeščajo na gradbene linije vzdolž Belokranjske ceste tako, da tvorijo usklajene fasadne poteze. Poslovni objekti ob regionalni cesti se oblikujejo z ravno streho. Ob mestni vpadnici se zasadi drevored.
ČR_4/10	Dolenjka	Dopustna je gradnja prodajno-skladiščnega objekta, spremljajočih objektov in zunanjih skladiščnih in manipulativnih površin. Bivanje ni dopustno. Dopustna je gradnja objektov za promet, komunalne in servisne dejavnosti.
ČR_4/11	Stor - trans	Na južnem robu EUP se zagotovi pas visokorasle avtohtone vegetacije, kot bariero do območja stanovanj Pod Gričkom.
ČR_4/12	TPC	Dopustna je sprememba namembnosti objektov ali delov objektov za skladiščne, oskrbne in uslužnostne dejavnosti. Bivanje ni dopustno. Dopustna je gradnja in dozidave objektov za skladišča, servise, trgovino, gostinstvo, storitve ter družbene in

ŠIFRA EUP	IME EUP/PEUP	POSEBNI PIP in drugi podatki
		poslovne dejavnosti. Dopustna je gradnja ceste s priključkom za Zadružno cesto. Na jugovzhodnem robu EUP se zagotovi pas visokorasle avtohtone vegetacije, kot bariero do območja stanovanj Pod Gričkom. Ob Belokranjski in Zadružni cesti se zasadi drevored, če je zaradi GJI mogoče.
ČR_4/13	Kambič	Dopustna je gradnja poslovno stanovanjskega objekta v nivoju mestnega parterja. Ob Belokranjski cesti se zasadi drevored.
ČR_4/14	Gasilski dom	Dopustna je dozidava objekta gasilskega doma in ureditev spremljajočih površin. Zagotovi se neposreden urgentni izvoz gasilskih vozil na Belokranjsko cesto.
ČR_5	**Sadež**	
ČR_5/1	Hotel	Dopustna je razširitev hotela, zagotavlja se zadostne parkirne površine, lahko tudi podzemne. Ob Belokranjski oz. Kolodvorski cesti se zasadi drevored.
ČR_5/2	Kolodvorska cesta	Pri vseh posegih se upošteva obstoječo tipologijo meščanske vile in značilnih arhitekturnih elementov. Vrtovi med zazidavo ob Kolodvorski ulici in zazidavo ob ulici Sadež se urejajo kot zelene površine. Dopustna je gradnja vzporedne ceste za zagotovitev dostopov do obstoječih objektov, ob njej je dopustna dopolnilna gradnja objektov. Ob Kolodvorski cesti se zasadi drevored. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
ČR_5/3	Sadež	Ob Belokranjski in Kolodvorski cesti ter ob cesti proti pokopališču se zasadi drevored. Ob Kolodvorski cesti se uredijo obcestna parkirišča. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje. Bivanje ni dopustno.
ČR_5/4	Zadružna – bloki	Ni posebnih PIP.
ČR_6	**Črnomelj**	
ČR_6/8_OPPN	Mestno jedro	**Občinski lokacijski načrt za mestno jedro Črnomlja** (Uradni list RS, št. 92/05, 32/08). Veljajo določila veljavnega OPPN. Pred kakršnokoli prenovo ostrešja ali drugimi večjimi vzdrževalnimi deli v stavbi cerkve Svetega Duha se o tem obvesti pristojni Zavod za varstvo narave pred začetkom del. V primeru postavitve razsvetljave je potrebno uporabljati svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV spektru. Ob Kolodvorski cesti se zasadi drevored, ob Kolodvorski cesti se lahko uredijo obcestna parkirišča. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje. Lokacije mostov čez Dobličico in Lahinjo so v grafičnem delu OPN prikazane informativno. V celoti se ohranja pretočnost in profil vodotoka. Oblikovanje poti se v največji možni meri podredi ohranjanju naravnega okolja. Poti se ne ureja na brežinah vodotoka. Ureditve ob vodotoku morajo biti sonaravne, ohranja se obstoječa obvodna vegetacija.
ČR_6/9_OPPN	Starihov hrib	**Predviden OPPN** za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš. Možna je gradnja manjših, ločenih sklopov vrstnih hiš.

ŠIFRA EUP	IME EUP/PEUP	POSEBNI PIP in drugi podatki
ČR_6/1	Kolodvorska – zahod	Dopustna je gradnja objektov za oskrbne, uslužnostne in gostinske dejavnosti. Pri vseh gradbenih posegih se upošteva ulično zazidavo. Višinski gabariti novih objektov se podredijo višinskim gabaritom sosednjih objektov. Dopustna je novogradnja objekta v križišču, skladno z zasnovo rekonstrukcije križišča.
ČR_6/2	Pri semaforju	Dopustna je gradnja novih objektov, odmiki od regionalne ceste sledijo gabaritom in odmiku objekta Centra za socialno delo. Ob mestnih vpadnicah se zasadi drevored, če to dopušča GJI.
ČR_6/3	Kulturni dom	Izdela se rekonstrukcija križišča regionalnih cest tako, da se Ulica 21. oktobra pravokotno priključuje na Kolodvorsko cesto, podrejena pravilnemu križanju cest. Dopustne so širitve in ureditve kulturnega doma. Zagotovi se prostor za zasaditev obcestnega drevoreda. Postavitev postajne ute se ne dovoli. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
ČR_6/4	Kolodvorska ulica – jug	Objekt v križišču se ureja kot »Peglezen«, lahko tudi z ravno streho in ustrezno kritino. Kritina na objektih je naravna opečna: bobrovec ali zareznik. Uredi se javno parkirišče, ki se zasadi z listnatim drevjem. Prečna pot ~~ob slaščičarni~~ se od uvoza k stanovanjski hiši Ulica heroja Starihe 4a do priključka na Kolodvorsko cesto uredi kot pešpot. Ob Kolodvorski cesti se, kjer to dopušča GJI, zasadi drevored ali posamična drevesa.
ČR_6/5	Pri Badovincu	Dopustne so prenove, adaptacije in rekonstrukcije ter spremembe namembnosti objektov in delov objektov za oskrbne, storitvene, gostinske in poslovne dejavnosti. Strešna kritina je naravna opečna: bobrovec ali zareznik. Na fasadah se ohranja historične elemente in oblikovanje. Del Župančičeve ulice in parkirišče ob Kolodvorski ulici se zasadi z listnatim drevjem.
ČR_6/6	Šola, dijaški dom	Prostor pred parkiriščem pod osnovno šolo se zasadi z visokoraslim avtohtonim drevjem in visokimi grmovnicami . Gradnja in postavitev objektov pod osnovno šolo ni dovoljena. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje. Ob Kolodvorski cesti se zasadi drevored in uredijo parkirišča.
ČR_6/7	Vojinska cesta	Pri adaptacijah, rekonstrukcijah in nadomestnih gradnjah objektov ob Vojinski cesti se upošteva zasnovo obcestne zazidave. Dopusti se gostejša pozidava, FZ do 0,5, FI do 1,00.
ČR_7	**Griček**	
ČR_7/1	Park Griček	Dopustna je izvedba parkovnih ureditev in pešpoti s pripadajočo urbano opremo. Dopustne so začasne ureditve za potrebe prireditev, vključno z začasnimi objekti (odri, letni gostinski vrtovi, kioski, stojnice, sanitarije ipd.). Oblikovanje gradenj ter drugih ureditev se podredi dominantni vlogi in pričevalnosti spomenika NOB. Vsi posegi se izvajajo skladno s pogoji službe za varstvo kulturne dediščine.
ČR_7/2	Ul. Belokranjskega odreda	Kritina je naravna opečna.
ČR_8	**Pristave**	
	Pod Gričkom	Na celotnem območju prevladuje enoten vzorec pozidave, ki se odraža v etažnosti, orientaciji slemen,

ŠIFRA EUP	IME EUP/PEUP	POSEBNI PIP in drugi podatki
ČR_8/1		naklonu streh in barvi kritine. Ob cesti proti pokopališču se zasadi drevored.
ČR_8/2	Ciko	Ob cesti proti pokopališču se zasadi drevored.
ČR_9	**Vojna vas**	
ČR_9/1	Vojna vas	Javna razsvetljava se zasnuje ob uporabi navzdol usmerjenih svetil, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru. V brežine, priobalni pas in strugo vodotokov se ne posega, niso dopustni posegi v predpisan pas priobalnega zemljišča. Ob zgornji cesti proti pokopališču se zasadi drevored.
ČR_9/2	Obvodno zelenje	Možna je ureditev obvodne sprehajalne poti z urbano opremo (klopi, koši ipd.). Ohranja se gozdna bariera med Lahinjo in predvideno pozidavo.
ČR_9/3	Vojna vas - nova pozidava	Ob cesti proti pokopališču se zasadi drevored.
ČR_9/4	zeleni pas	Zeleni pas se ureja kot tamponski pas med stanovanjskim območjem in pokopališčem. Dopustna je zasaditev z visokoraslim avtohtonim drevjem.
ČR_9/5	Pokopališče	Za preureditev območja se izdela krajinska zasnova ureditve. Vsi posegi se izvajajo skladno s pogoji službe za varstvo kulturne dediščine.
ČR_9/6	Športno igrišče Vojna vas	Dopustna je ureditev športnega igrišča, kjer pa se ne dopusti gradnja servisnih objektov. V smeri proti pokopališču se ohranja visoka vegetacija.
ČR_9/7	Čistilna naprava	Ni posebnih PIP.
ČR_10	**Majer**	
ČR_10/6_OPPN	Poslovna cona Majer	**OPPN Majer** (Uradni list RS, št. 5/17 in 6/22) ostane v veljavi do preklica.
ČR_10/7_OPPN	Majer – nova pozidava	**Predviden OPPN** za individualno stanovanjsko pozidavo. V soseski se uredijo zelene površine z otroškim igriščem. Ob mestni vpadnici se zasadi drevored.
ČR_10/8_OPPN	Majer- stanovanjska soseska	**Predviden OPPN** za novo stanovanjsko sosesko.
ČR_10/1	Črnomaljski dvorec	Vsi posegi se izvajajo skladno s pogoji službe za varstvo kulturne dediščine. Prenovi (rekonstruira, replicira) se enota kulturne dediščine: 18603: Gospodarsko poslopje Rožičevega gradu, ki se ga razvija v povezavi s kulturo in turizmom.
ČR_10/2	zeleni pas	Prostor se sanira, ohranijo se zelene površine, ob dostopni poti se vzpostavi zelena bariera (avtohtono visokoraslo drevje), drevored proti Rožičevemu gradu.
ČR_10/3	Majer – stanovanjska hiša	Ni posebnih PIP.
ČR_10/4	zeleni pas	Ni posebnih PIP.

ŠIFRA EUP	IME EUP/PEUP	POSEBNI PIP in drugi podatki
ČR_10/5	Joh	Ob mestni vpadnici se zasadi drevored. Dopustna je kombinacija prečnih profilov javnih cest B2 in B3.
ČR_11	**Kozji plac**	
~~ČR_11/5_OPPN~~	~~Drage~~	~~**Zazidalni načrt Drage – 2. faza v Črnomlju** (Uradni list RS, št. 47/98) – ostane v veljavi do preklica.~~
ČR_11/1	Kozji plac	Ob mestni vpadnici se zasadi drevored.
ČR_11/2	Veterinarska ambulanta	Rešitve za oblikovanje objektov se podrejajo funkcionalni zasnovi objektov. Dopustna je uporaba ravnih streh.
ČR_11/3	obvodno zelenje Lahinje	Za vse ureditve v območju priobalnega zemljišča se pridobi vodno soglasje; - ob urejanju območja se ohranja in vzdržuje obrežna zarast in naravna brežina; v primerih dovoljenih novih posegov in ob vzdrževanju se odstranjeno vegetacijo nadomesti z novo, avtohtono vrsto; - omejevanje dostopa do vode z ograjami se ne izvaja; - ribiška stojišča se ne urejajo; opornih zidov na brežini reke ni dopustno postavljati; - rekreacijske travne površine se redno vzdržuje s košnjo. Za posege na območju registriranega arheološkega najdišča se pridobi kulturnovarstvene pogoje.
ČR_11/4	Nad Lahinjo	Pri prenovi objektov ali novogradnjah je dopusten kolenčni zid do višine 1.60 m, dopusten je FZ 0,6.
ČR_11/5	Drage	Ni posebnih PIP.
ČR_12	**Loka**	
ČR_12/1	Loka	Nakloni streh osnovnih objektov so med 35 in 45 stopinj, kritna je naravna opečna rdeča, barve fasad so svetlih pastelnih odtenkov, močne barve fasad niso dovoljene. Ob Viniški cesti se zasadi drevored, kjer je to zaradi GJI mogoče. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
ČR_12/2	obvodni pas	Območje se ohranja nepozidano. Možne so zasaditve z avtohtono vegetacijo in ureditve, ki se navezujejo in dopolnjujejo ureditve za območje ČR_6/8_OPPN. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred posegi v tla pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
ČR_12/3	Avto Weiss	Sanira in uredi se zasaditev parkirišča. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
ČR_12/4	Ločki okljuk	Območje najboljših kmetijskih zemljišč se ohrani nepozidano, gradnja pomožnih objektov ni dopustna. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred posegi v tla pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
ČR_12/5	območje kmetij	Dopustna je gradnja objektov za potrebe kmetije. Veliki volumni objektov in intenzivna vzgoja večjega števila živine ni dopustna. Javna razsvetljava se zasnuje ob uporabi navzdol usmerjenih svetil, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
ČR_12/6	zelenje in kmetijske	Dopustni so ureditev prostora za kopanje ob slapu, ureditve brežin, sprehajalna pot s pripadajočo urbano

ŠIFRA EUP	IME EUP/PEUP	POSEBNI PIP in drugi podatki
	površine ob Dobličici	opremo. Obstoječa obrežna vegetacija se ohranja. Njeno odstranjevanje za potrebe ureditve sprehajalnih poti ni dopustno. V primerih dopustnih novih posegov in ob vzdrževanju se odstranjeno vegetacijo nadomesti z novo, z uporabo avtohtonih obvodnih vrst. Javna razsvetljava se zasnuje ob uporabi navzdol usmerjenih svetil, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred posegi v tla pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
ČR_12/7	Šolski center	Ni posebnih PIP.
ČR_12/8	Stadion	Območje se zasadi z visokoraslim drevjem.
ČR_12/9	Grajska cesta – bloki	Dopustna je gradnja enotnega nadstreška za avtomobile v nizu.
ČR_12/10	Pri Weissu	Dopustna je gradnja objektov za potrebe kmetije. Veliki volumni objektov in intenzivna vzgoja živine ni dopustna.
ČR_12/11	Športno igrišče	Dopustna je ureditev ~~travnatega~~ športnih ~~ega~~ igrišč~~a~~ in rekreacijskih površin. Na južnem delu enote, v smeri proti »Paletovi dragi«, je pri načrtovanju objektov treba upoštevati obstoječe gozdne poti v smislu ohranitve povezave med območjem mesta in zalednim zelenim prostorom.
ČR_12/12	Mali	Ni posebnih PIP.
ČR_12/13	Fabjanova pristava	Na površinah, ki so po namenski rabi kmetijska zemljišča, se dopustijo sezonska raba in s tem povezane ureditve prostora za rekreacijo in doživljanje narave v obliki, ki ne povzroča negativnih posledic in ne zahteva poseganj v teren ter drugih večjih ureditev ter ohranja obstoječe naravne razmere ob naravni vrednoti Lahinji. Ob dostopni cesti v območje se uredi parkirne površine v travnati izvedbi. Na območju za turizem (BT) se dopusti postavitev začasnega, večnamenskega, sodobno oblikovanega objekta/kioska~~, in~~ urbane opreme ipd. ~~(klopi, miz, košev za smeti)~~. Prostor v neposredni okolici območja BT se zasadi z avtohtonim visokoraslim lahko tudi sadnim drevjem. Na obvodni loki se ohranja primarna rast. Območje naravne vrednote Lahinja se ohranja brez grajenih struktur, dovoli pa se ureditev dostopa v vodo za potrebe kopalcev in za čolnarjenje na najbolj položnem delu brežine, v skladu z vodovarstvenimi usmeritvami in soglasjem organa, pristojnega za varnost plovbe ter vodnim soglasjem (pomoli, podesti, stopnice največ v širini 2 m, vtopljene v brežino, brez dodatnih utrditev, kot vstopno izstopno mesto), ohranja ~~se~~ obstoječi relief in~~,~~ zagotavlja ~~se~~ le peš dostop do naravne vrednote. Dostop v reko Lahinjo se izvede v minimalni širini na mestu, kjer je že sedaj nakazan dostop in kjer ni zarasti. V dno reke se ne sme posegati. Pri umeščanju sprehajalnih poti se zagotovi najmanj 5 m odmik od zgornjega roba brežine vodotoka. Športno rekreacijske aktivnosti na in ob reki se ne izvajajo v času drstenja rib (od aprila do junija). Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred posegi v tla pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
ČR_12/14	Nova Loka	Ob Viniški cesti se zasadi drevored, kjer je to zaradi GJI mogoče. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje. Ureditve se povežejo s pozidavo v okviru OPPN Kočevje na zahodni strani in dostopno cesto.

ŠIFRA EUP	IME EUP/PEUP	POSEBNI PIP in drugi podatki
ČR_12/15	Grajska cesta	Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
ČR_13	**Kočevje**	
ČR_13/6_OPPN	OPPN Belsad	**Predviden OPPN.** Dopustna je gradnja večstanovanjskih objektov na podlagi projekta ureditve celotnega območja. Višina objektov ne sme presegati višine K+P+2, kota P je lahko +0,5 m nad obstoječim terenom. Strehe objektov so ravne ali z blažjim naklonom, skritim za vencem. Poleg stanovanjskih namembnosti je v obstoječih in novozgrajenih objektih dopustna trgovinska in poslovna dejavnost, ki nima škodljivih vplivov na stanovanjsko območje, in sicer v območju ob cesti. Območje se lahko ureja brez OPPN le v primeru, da se v celotni enoti uredijo le stanovanjski objekti. Upoštevajo se omilitveni ukrepi: - na območju so sprejemljive oblike rekreacije, ki ne povzročajo poznejših negativnih posledic in ne zahtevajo večjih ureditev ter ohranjajo obstoječe naravne razmere; - pri izvedbi morebitne potrebne infrastrukture (klopi, mostovi, igrala, pomoli) se uporablja naravne materiale, les in kamen; - opornih zidov na brežini reke se ne izvaja; - sprehajalne in obvodne poti se uredi v peščeni izvedbi. Te poti niso hkrati tudi kolesarske poti; motoristom mora biti dostop preprečen; - ob urejanju območja se ohranja obrežna grmovna in drevesna zarast in naravna brežina reke; - omejevanje dostopa do vode z ograjami se ne izvaja, razen če gre za varnostne naprave; - za vse posege v priobalno zemljišče se pridobi vodno soglasje; - ribiška stojišča se uredijo na manjšem delu obrežja, tako da je pretežni del površine namenjene rekreaciji neobremenjen; - rekreacijske travne površine se redno vzdržuje s košnjo; - sanitarije se umesti izven poplavnega območja.
ČR_13/7_OPPN	OPPN Kočevje	**OPPN Kočevje** (Uradni list RS, št. 2/15) – ostane v veljavi do preklica.
ČR_13/8_OPPN	OPPN Gadina	**Predviden OPPN** za individualno stanovanjsko pozidavo. V soseski se uredijo zelene površine z otroškim igriščem.
ČR_13/9_OPPN	OPPN_Kočevje-ob obvoznici	**Predviden OPPN** za prostor ob zahodni obvozni cesti. Območje s ureja kot vstopna točka v mesto iz JZ strani. Predvidi se razvoj centralnih dejavnosti, gostinstvo in turizem ter bivanje. Novih gradenj objektov za potrebe kmetijstva in ograd za živali se ne dovoli. Javna razsvetljava se zasnuje ob uporabi navzdol usmerjenih svetil, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru. Ob mestni vpadnici se zasadi drevored. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
ČR_13/1	Kočevje	Ob mestni vpadnici se zasadi drevored. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred

ŠIFRA EUP	IME EUP/PEUP	POSEBNI PIP in drugi podatki
		pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
ČR_13/2	Čopova	Ni posebnih PIP.
ČR_13/3	Vrtin	Ob mestni vpadnici se zasadi drevored.
ČR_13/4	Pri Belsadu	Ob mestni vpadnici se zasadi drevored.
ČR_13/5	Okljuk	Ni posebnih PIP.
ČR_14	**Kanižarica**	
ČR_14/10_OPPN	OPPN TRIS Kanižarica	**Občinski podrobni prostorski načrt Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica** (Uradni list RS, št. 52/10, 55/14 in 51/16) – ostane v veljavi do preklica Na delu območja velja Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in do priključka Črnomelj jug (Uradni list RS, št. 70/17).
ČR_14/1	Kanižarica – center	Dopustna je ureditev odprtih površin za javne namene. Ohranja se stara zdrava drevesa, zasadi se drevored.
ČR_14/2	Kanižarica	Upoštevajo se omilitveni ukrepi: - na območju so sprejemljive oblike rekreacije, ki ne povzročajo poznejših negativnih posledic in ne zahtevajo večjih ureditev ter ohranjajo obstoječe naravne razmere; - pri izvedbi morebitne potrebne infrastrukture (klopi, mostovi, igrala, pomoli) se uporablja naravne materiale, les in kamen; - opornih zidov na brežini reke se ne izvaja; - sprehajalne in obhodne poti se uredi v peščeni izvedbi. Te poti niso hkrati tudi kolesarske poti; - ob urejanju območja se ohranja obrežna grmovna in drevesna zarast in naravna brežina reke; - omejevanje dostopa do vode z ograjami se ne izvaja, razen če gre za varnostne naprave; - ribiška stojišča se uredijo na manjšem delu obrežja, tako da je pretežni del površine namenjene rekreaciji neobremenjen; - rekreacijske travne površine se redno vzdržuje s košnjo; sanitarije se umesti izven poplavnega območja - ohranja se obvodna vegetacija ob Dobličici (5 m pas od struge). Ob regionalnih cestah se zasadi drevored.
ČR_14/3	Čistilna naprava	Ni posebnih PIP.
ČR_14/4	Kanižarica – bloki	Individualne gradnje pomožnih objektov niso dopustne. Možna je organizirana gradnja enotno oblikovanih garaž oz. nadstreškov za avtomobile. Konstrukcije nadstreškov so lahko kovinske in transparentno oblikovane, strehe imajo minimalen naklon. Ob regionalnih cestah se zasadi drevored.
ČR_14/5	Kanižarica – igrišče	Ob regionalnih cestah se zasadi drevorede.
ČR_14/6	Kanižarica – zeleni pas	Ohranja se obrežna grmovna in drevesna zarast in naravna brežina reke. Ob regionalni cesti se zasadi drevored.
ČR_14/7	Kanižarski okljuk	Ni posebnih PIP.

ŠIFRA EUP	IME EUP/PEUP	POSEBNI PIP in drugi podatki
ČR_14/8	Romsko naselje Jama	Ni posebnih PIP.
ČR_14/9	Romsko naselje	Obcestni del naselja se zasadi z visokim avtohtonim grmičevjem in drevjem.
ČR_14/11	TRIS Kanižarica – jug	**Občinski podrobni prostorski načrt Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica** (Uradni list RS, št. 52/10, 55/14 in 51/16) – se razveljavi na območju v tej EUP. Prostorski izvedbeni pogoji za območje TRIS Kanižarica so določeni z enako natančnostjo in v taki vsebini, kot jih določa predpis o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPPN). PIP vsebujejo tekstualni del in grafični del: - Tekstualni del: 1. Koncept urejanja 2. Dopustne dejavnosti 3. Vrste dopustnih objektov 4. Vrste dopustnih del in gradenj 5. Lega stavb 6. Urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje 7. Cestno omrežje in GJI 8. Rešitve v zvezi z vplivi na okolje 9. Rešitve v zvezi z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami 10. Faznost 11. Parcelacija - Grafični del (je priložen kot Priloga 228 grafičnega dela SD OPN 3): List št. 1: Območje obravnave na katastrskem načrtu (M 1: 2.500) List št. 2: Ureditvena situacija s prikazom GJI (M 1: 2.500) List št. 3: Načrt gradbenih parcel (M 1: 2.500) **1) Koncept urejanja:** Območje je namenjeno proizvodnim in povezanim dejavnostim ter turizmu in rekreaciji. Naveže se na ureditve na območju TRIS Kanižarica, ki se urejajo z OPPN za GC TRIS Kanižarica, ter na predvideno priključno cesto Črnomelj jug in prek nje na načrtovano 3. razvojno os ter na regionalno cesto Črnomelj-Vinica. Območje je razdeljeno na dve ureditveni enoti: UE 1 in UE 2. Območje UE 1 je namenjeno gradnji poslovno-proizvodnih objektov in povezanih ureditev. Znotraj območja se uredi omrežje javnih cest. Del območja je že

ŠIFRA EUP	IME EUP/PEUP	POSEBNI PIP in drugi podatki
		pozidan s proizvodno-skladiščnimi in poslovnimi objekti na obstoječih gradbenih parcelah, na preostalem območju se uredijo nove gradbene parcele, katerih dimenzije in oblikovanje sledita notranjemu omrežju cest, ki se smiselno prilagodi novim uporabnikom. Območje UE 2, ki leži na južnem delu območja, je namenjeno urejanju razstavnega prostora in kampa ter spremljajočih ureditev; na južnem obrobju se ohranjajo gozdne površine, povirne grape ter ribnik oz. mlaka. Ureditve se prilagodijo zahtevam za varstvo narave, še posebej pa zahtevam za ohranitev dveh naravnih vrednot na južnem delu območja (Križanji potok ter Kanižarica – mlaka). Z ureditvami se ne posega v mlako, ki se je razvila kot sekundarni vodni biotop na območju nekdanjega rudnika. Na celotnem območju ČR_14/11 ni dopustno umeščati objektov in dejavnosti, ki bi po predpisih o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic predstavljali večje tveganje za okolje. Predvidi se gradnja zahtevnih in manj zahtevnih objektov ter nezahtevnih in enostavnih objektov, gradnja gospodarske javne infrastrukture ter drugih omrežij in objektov v javni rabi. **2) Dopustne dejavnosti:** V UE 1 so dopustne proizvodne ter z njimi povezane dejavnosti, v UE 2 pa gostinske, turistične in spremljajoče storitvene dejavnosti ter kulturne, razvedrilne, rekreacijske, športne dejavnosti, kmetijstvo in lov, gozdarstvo in ribištvo. **3) Vrste dopustnih objektov:** Na območju UE1: - 12/ Nestanovanjske stavbe: 122 Upravne in pisarniške stavbe; 123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti; 124 Stavbe za promet; 125 Industrijske stavbe in skladišča; 127 Druge nestanovanjske stavbe; - 2/ Gradbeni inženirski objekti: 21 Objekti transportne infrastrukture; 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi; 23 Kompleksni industrijski objekti in 24 Drugi gradbeno inženirski objekti; - 3/ Drugi gradbeni posegi Na območju UE2: - 12/ Nestanovanjske stavbe: 121 Gostinske stavbe in 123 Trgovske in druge stavbe za storitvene dejavnosti; 127 Druge nestanovanjske stavbe; - 2/ Gradbeni inženirski objekti: 21 Objekti transportne infrastrukture; 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi in 24 Drugi gradbeno inženirski objekti; - 3/ Drugi gradbeni posegi **4) Vrste dopustnih del in gradenj:** Na območju so dopustne novogradnja, dozidava, nadzidava,

ŠIFRA EUP	IME EUP/PEUP	POSEBNI PIP in drugi podatki
		rekonstrukcija, vzdrževalna dela, odstranitev objekta oz. njegovih delov, sprememba namembnosti dela ali celotnega objekta v skladu z dopustnimi dejavnostmi ter dela v skladu s predpisi, ki urejajo geodetsko dejavnost in gradbeno inženirska dela. **5) Lega stavb:** Gradnja stavb v UE 1 je dopustna na površinah za postavitev stavb, ki so prikazana v grafičnem delu. Meja površin za postavitev stavb je v UE 1 od meje površin v javni rabi odmaknjena 5 m, od meje drugih gradbenih parcel pa 4 m. Kote pritličij se prilagodijo niveletam cestnega omrežja. **6) Urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje** **Pogoji za UE 1:** Pri postavitvi novih stavb in dozidavah se smiselno upoštevajo smeri potekov cest in konfiguracija terena. Horizontalni in vertikalni gabariti stavb ter fasade in strehe se oblikujejo poenoteno oziroma medsebojno usklajeno za posamezne sklope pozidave na posameznih gradbenih parcelah, obenem pa tudi čim bolj enotno na ravni celotnega območja urejanja, ki se ureja v skladu s sodobnimi principi arhitekturnega in urbanističnega urejanja. Oblikujejo se sodobno in so enostavnih pravokotnih oblik. Dopustne so izjeme pri oblikovanju vhodov, nadstreškov in upravnih delov ipd., katerih oblike so lahko drugačne, vendar podrejene oblikovanju osnovnega volumna objekta. Tehnološki objekti so lahko različnih oblik, skladno z zahtevami tehnološkega procesa. Največje dovoljene višine stavb na posameznih gradbenih parcelah ne smejo presegati 16 m nad koto pritličja. V višino so vključene tudi tehnične etaže. Dopusti se odstopanje zaradi tehnoloških zahtev, tako da so posamezni manjši deli objektov ali samostojni tehnološki objekti (npr. antena, strelovod, dvigalo, silos) lahko višji od maksimalnih dopustnih gabaritov. Dopustna je ureditev kletnih etaž. Dopustne so strehe manjših naklonov (do 12°) in ravne strehe (do 6° naklona). Strehe obstoječih objektov se ohranjajo in po potrebi rekonstruirajo v enakem naklonu kot doslej ali spremenijo v ravne. Kritina objektov ne sme biti svetleča. Dovoljeni so sivi in peščeni barvni toni. Dopustna je namestitev sončnih elektrarn in izvedba ozelenjenih streh. Fasade so nesvetleče, izvedene v srednje do temno sivih, peščenih in umazano belih barvnih tonov. Plakatiranje in objekti ter naprave za oglaševanje na fasadah objektov niso dovoljeni z izjemo logotipov na fasadah in strehah objektov. Na posameznih gradbenih parcelah je na površinah za postavitev stavb poleg glavnih/osnovnih stavb dopustna izvedba prizidkov in postavitev pomožnih stavb, ki morajo biti oblikovno usklajeni z glavnim objektom in mu biti podrejeni. Na gradbenih parcelah je dopustna postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov v skladu s predpisi, ki

ŠIFRA EUP	IME EUP/PEUP	POSEBNI PIP in drugi podatki
		urejajo vrste objektov glede na zahtevnost. Na vseh gradbenih parcelah je dopustna postavitev sončnih elektrarn. Ob objektih se urejajo manipulativne, prometne, zelene in parkirne površine. Zagotovi se potrebno število parkirnih mest na posamezni parceli v coni, pri čemer se število parkirnih mest določi glede na kvadraturo uporabnih površin in glede na avtomatizacijo proizvodnje oziroma gradnjo objektov za skladiščenje (logistični centri) tudi ob upoštevanju dejanskega števila zaposlenih. Dopustna je ureditev parkirnih površin za potrebe kampa v UE 2, površin za avtodome ter razstavnih površin za prezentacijo mobilnih hišk in drugih proizvodov ter pripadajočih ureditev. **Pogoji za UE 2:** Zgradijo se interno omrežje cest in poti ter površine za postavitev premičnih nastanitvenih objektov, recepcija, sanitarije, manjši gostinski lokal ter na površinah z majhnimi nagibi tudi igrišča in adrenalinski park. Uredijo se parkirišča za obiskovalce in prostori za avtodome. Ureditve kampa in predstavitvenega prostora se oblikujejo kot skladna, zaokrožena celota. Ribiški dom se lahko preuredi ali odstrani in nadomesti z novim, ki bo funkcionalno in oblikovno ustrezal načrtovanim ureditvam. Višinski gabariti stavbe se v primeru prenove ali novogradnje lahko povečajo do največ K + P + 1, z izkoriščenim podstrešjem; tlorisni gabariti se lahko povečajo za največ 20 %. Oblikovanje stavbe naj bo bodisi v skladu s sodobnimi principi arhitekturnega oblikovanja bodisi sledi tradicionalnemu oblikovanju (simetrična dvokapnica ipd.). Uredijo se pešpoti in učne poti, dostopi do vode v ribniku, namesti se oblikovno skladna urbana oprema, opazovalnice, razlagalne table ipd. Na južnem obrobju se ohranjajo gozdne površine; na tem območju in v obvodnem prostoru ribnika – mlake so dopustne so le ureditve, ki ne zahtevajo večjih posegov v relief in posekov drevja, zato se v največji možni meri uporabijo obstoječe poti. Vse ureditve se smiselno prilagajajo razgibanemu reliefu; na območju nasipov se lahko relief bolj preoblikuje. Na zahodnem delu območja se pri urejanju dostopnih poti in urejanju platojev za postavitev teh objektov v največji možni meri ohranja obstoječi naravni relief in gozdno drevje. Dopustna je postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov v skladu s predpisi, ki urejajo vrste objektov glede na zahtevnost. **7) Cestno omrežje in GJI:** **Cestno omrežje** na obravnavanem območju se naveže na omrežje cest v sosednji, že izvedeni gospodarski coni in na priključno cesto Črnomelj jug, ki je na predvidena v DPN za 3. razvojno os. Vse javne ceste v ureditvenem območju se zgradijo v dimenzijah, potrebnih za osebna, tovorna in intervencijska vozila.

ŠIFRA EUP	IME EUP/PEUP	POSEBNI PIP in drugi podatki
		Predvideno cestno omrežje v UE 1 sledi obstoječi mreži, na katero se smiselno navežejo nove ureditve v vseh delih enote, tako da se zagotovi dostopnost vseh gradbenih parcel oz. ureditev in pretočnost z upoštevanjem obstoječih in še predvidenih ureditev. Prometna navezava za potrebe UE 2 se izvede s priključkom na cestno omrežje v gospodarski coni, uredijo se notranje poti za dostopanje do posameznih enot v kampu ter do gozdnih zemljišč. Če se pri pripravi dokumentacije za pridobitev dovoljenj izkaže kot potrebno in smotrno, se poteki in dolžine cest lahko spremenijo. Vkopne in nasipne brežine lahko segajo tudi izven območij javnega dobra, da se s tem omogoči racionalnejša ureditev gradbenih parcel vzdolž cest ter z namenom, da se omogoči fazna izvedba (izgradnja cest in GJI pred ureditvijo posameznih gradbenih parcel). Uredijo se elektroenergetsko, telekomunikacijsko, vodovodno in kanalizacijsko omrežje. Na območju UE 1 se omrežje **gospodarske javne infrastrukture** zgradi v okviru javnih površin (cest). Priključki na gospodarsko javno infrastrukturo se zagotavljajo preko obstoječega omrežja, ki se glede na razvoj objektov in poslovnih enot ter glede na potrebe razvoja poslovne cone rekonstruira in dogradi. Dopustne so spremembe tras posameznih vodov in objektov v fazi projektiranja, če se s tem zagotovi ustreznejša oskrba in racionalnejša izraba prostora. Obstoječa povezava med cesto C in cesto E3 se lahko ukine šele po izgradnji ceste G in ceste E3. Ureditve na območju UE 2 se navežejo na obstoječa območja GJI. **8) Rešitve v zvezi z vplivi na okolje:** - Načrtovane ureditve se omejijo na površine zunaj biotopa Kanižarica – mlaka, v njegovem zaledju pa se ohranjajo povirne grape in gozd. - Na območju naravne vrednote Kanižarica - mlaka in Križanji potok (novo določeni obseg NV Križanji potok) se ne izvajajo ureditve in gradbeni posegi, ki bi spremenili obstoječe stanje vodnih teles, povirnih grap in gozda. Na območju Mlake se ohranja obstoječi vodni režim, tako da se ohrani njen biotopski pomen. Ribnik in biotop se ohranjata in urejata v obstoječem obsegu, na obrežju pa se ohranja grmovna zarast. Na širšem območju vodnih površin se v mirnih predelih vzpostavijo oziroma ohranijo manjše vertikalne brežine za morebitno gnezdenje vodomca. Na območju biotopa in omogoči nemotena selitev dvoživk na mrestišča. Vlaganje neavtohtonih rastlinskih in živalskih vrst v biotop Kanižarica - mlaka ni dovoljeno. - Zagotovijo se ureditve za preprečitev onesnaženja vodnih površin z izpusti odpadnih voda s parkirnih površin in vozišč. - Gradbena dela na območju naravnih vrednot se izvajajo v času oktober – februar; ta dela naj se ne izvajajo

ŠIFRA EUP	IME EUP/PEUP	POSEBNI PIP in drugi podatki
		ponoči. Ureditev gradbišča se omeji na obseg načrtovanih ureditev. Ravnanje in utrjevanje terena naj se na območju naravne vrednote izvaja v minimalnem obsegi in strogo po načrtu. - Za sanacijo in revitalizacijo površin po končani gradnji se uporablja le zemljina s tega območja, da se ne vnesejo invazivne vrste rastlin. - Površine se takoj, po končani gradnji zasadijo z avtohtono vegetacijo. - Nove dejavnosti na območju naravne vrednote se načrtuje le na podlagi temeljite inventarizacije in vrednotenja flore in favne. - Ob vodotoku se na celotnem območju poseganja ohranja obstoječa obrežna vegetacija v 10m pasu. - Na območju uporaba biocidov ni dovoljena. - V času obratovanje se vse hrupnejše dejavnosti organizirajo in odvijajo čim dalj stran od naravne vrednote in EPO. - Pri obratovanju in ob morebitnem osvetljevanju gradbišča se uporabijo svetila, ki sevajo vso svetlobo pod vodoravno ravnino in ne oddajajo frekvenc ultravijolične svetlobe. **9) Rešitve v zvezi z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami**: - Načrtovani objekti in ureditve morajo biti projektirani za projektni pospešek tal, ki velja na tem območju in znaša 0,15 g. - Na območjih nasipov, izvedenih v preteklosti, kjer se pojavlja problem zmanjšane nosilnosti in stabilnosti zemljin, je pred podrobnejšim načrtovanjem nujna izvedba ustreznega odvodnjavanja celotnega nasipnega volumna, npr. odvajanje voda v mlako, izvedba ustreznih prepustov, drenaž idr. ukrepov. **10) Faznost:** Načrtovane ureditve se lahko izvajajo fazno, v posameznih zaključenih sklopih. **11) Parcelacija:** Na območju se opredelijo parcele javnih površin – cest in gradbene parcele; vse so razvidne iz Načrta parcel. Posamezne gradbene parcele se lahko združujejo ali delijo na manjše enote, tako da ima vsaka nova parcela dostop z javne površine in zagotovljeno infrastrukturno opremo. Ob združevanju oz. delitvi parcel se združijo oz. delijo tudi površine za postavitev stavb. Pri določanju in urejanju gradbenih parcel so dopustna tudi odstopanja v skladu z dopustnimi odstopanji glede potekov cest.
ČR_15	**Vražji kamen**	
ČR_15/1_OPPN	OPPN Vražji kamen, rekreacijsko območje	**Predviden OPPN** za rekreacijsko območje. Dopustne so dejavnosti turizma, gostinstva, športa in rekreacije. Možna je tudi ureditev golf igrišča ter hotelskega kompleksa z bazeni~~, tudi vadbeni prostor oz. poligon za potrebe dejavnosti varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami~~. Pas avtohtone zasaditve ob cesti ~~na severni ter južni strani~~ se ohranja. Na obstoječih objektih je do sprejetja OPPN dopustno izvajati le vzdrževalna dela

ŠIFRA EUP	IME EUP/PEUP	POSEBNI PIP in drugi podatki
		ter preureditve znotraj objektov (rekonstrukcije brez dozidave ali nadzidave), če so te potrebne zaradi posodobitve tehnološkega procesa ter obnova obstoječih poligonov oz. igrišč.
ČR_15/2	Pri kalu	Kal se ureja in vzdržuje kot javni zeleni prostor. Dopustna je postavitev spominskih obeležij in opozorilnih oz. informativnih tabel. Kal je lahko ograjen z enostavno horizontalno zasnovano, leseno ograjo.
ČR_15/3	vodnjak	Prostor se ureja sonaravno brez večjih ureditev, ki bi zahtevale večja zemeljska dela. Dopustna je postavitev enostavnih lesenih klopi. Za obnovo vodnjaka se uporabi materiale, iz katerih je zgrajen vodnjak. Za potrebe prireditev se lahko uporabijo začasni montažni objekti.
ČR_15/4	Center za zaščito in reševanje	Uredi se center za usposabljanje sil zaščite in reševanja Bele krajine, v katerem bodo: - poligon za usposabljanja gasilskih enot za reševanje ob požarih in drugih nesrečah ter delih na višini; stolp kot najvišji objekt se postavi v notranjosti obravnavanega območja, tako da ne bo stal v bližini lokalne ceste, - poligon za usposabljanja za reševanja ob potresih, - poligon za usposabljanja članov enot reševalnih psov, - prostor za usposabljanja iskanja pogrešanih oseb, - prostor za izvajanje drugih dejavnosti članov enot zaščite in reševanja (krepitev psihofizičnih sposobnosti, tekmovanj in drugih usposabljanj ali drugih društvenih dejavnosti), - heliport za potrebe sil zaščite in reševanja tako za usposabljanja kot v primeru reševalnih letov iz bližnjega območja, - ter začasni in drugi objekti in ureditve, potrebni za izvajanje dejavnosti centra za zaščito in reševanje. Vse površine, na katerih bi lahko zaradi izvajanja dejavnosti prišlo do onesnaževanja tal, se uredijo vodotesno in na način, da se prepreči izpust v tla. Zagotovi se sodobno arhitekturno oblikovanje stavb, ob upoštevanju specifičnosti predvidenih dejavnosti. Pri preoblikovanju terena se zagotovi zvezna navezava na obstoječi relief, zatravitve in zasaditve z avtohtono vegetacijo. Pri pripravi terena se ohranja presvetljen gozdni rob. Na območju uporaba biocidov ni dopustna. Vstop na območje se uredi z obstoječe lokalne ceste LC054161 Črnomelj - Stranska vas. Na območju se uredijo parkirne površine in druge utrjene površine, potrebne za izvajanje načrtovanih dejavnosti. Objekti in ureditve se navežejo na obstoječa omrežja in naprave gospodarske javne infrastrukture. Odvajanje površinskih voda se uredi na samem območju.
ČR_16	**Zajčje drage**	
ČR_16/1_OPPN	OPPN Zajčje drage	**Predviden OPPN** za turistično območje. Prostor se ureja kot vstopna točka v mesto. Ureditve se povežejo s priključkom tretje razvojne osi na regionalno cesto Črnomelj – Dolenjci. Dopustne so ureditve za potrebe počivališča za avtodome, parkirne prostore, gradnje namenjene turistični dejavnosti ipd. Bivanje se dopusti le v okviru gostinskih dejavnosti, za zagotavljanje prenočitvenih kapacitet.

ŠIFRA EUP	IME EUP/PEUP	POSEBNI PIP in drugi podatki
ČR_16/2 in 16/3	Fredi	Ni posebnih PIP.
ČR_16/4	Zavetišče za živali	Rešitve za oblikovanje objektov se podrejajo funkcionalni zasnovi objektov. Dopustna je uporaba ravnih streh.

116. člen
(posebni PIP za EUP na območju preostalih naselij)

ŠIFRA EUP	IME EUP	POSEBNI PIP in drugi podatki
Naselje št. 1	**Adlešiči**	
ADL_9_OPPN	UN Adlešiči	**Ureditveni načrt Adlešiči** (Uradni list RS, št. 14/98, 57/03) – ostane v veljavi do preklica.
ADL_1 do ADL_8	Adlešiči – deli naselja zunaj UN Adlešiči	Dejavnosti na območju CDo ne smejo imeti negativnih vplivov na bivalno okolje, objekti se oblikujejo sodobno. Na območju KP Kolpa so dopustni posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
ADL_10	počitniško naselje	Predvidena ureditev počitniškega naselja oz. območja počitniških hiš, zagotovijo se odmiki od cest na obrobju območja.
ADL_11	zaselek na zahodu	Ni posebnih PIP.
Naselje št. 2	**Balkovci**	
BAL_1	zaselek Grduni	Dopustne so gradnje in ureditve za razvoj turizma, prenočišč. Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopustni so posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
BAL_2	zaselek Dejani	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopusti so posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
BAL_3	zaselek Pavlini	Na območju z namensko rabo CDo je dopustna tudi žaga s spremljajočimi objekti in ureditvami. Dopustni so posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
BAL_4	zaselek Balkovci	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopustni so posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
Naselje št. 3	**Bedenj**	
BED_1	vas vzhod	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
BED_2	vas zahod	Ni posebnih PIP.
BED_3	zaselek Karaman	Ni posebnih PIP.
BED_4, BED_5,	tri domačije na vzhodu	Ni posebnih PIP.

BED_6		
BED_7	domačija na zahodu	Nepozidan javni prostor ob spomeniku se lahko razširi ali se mu doda nove vsebine v smislu vzpostavljanja osrednjega prostora vasi (oblikovanje parkovnega značaja).
BED_8	vas – osrednji del	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
Naselje št. 4	**Belčji Vrh**	
BEV_1	vas	Del naselja ob cerkvi sv. Helene se uredi z urbano opremo ob upoštevanju tradicionalnih materialov in oblik ter po navodilih službe za varstvo kulturne dediščine. Merila za oblikovanje ostalih objektov: na fasadi, ki meji na javni prostor naselja ni dopustno dodajati volumnov, na strešini glavne fasade ni dopustna gradnja frčad, razen v smislu poudarjenega vhoda. Kritina je opečni zareznik. Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Obstoječe oporne zidove se ozeleni z avtohtono vegetacijo.
Naselje št. 5	**Bistrica**	
BIS_1	vas	Ob lovskem domu se uredi javni prostor naselja. Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
BIS_2	območje gostilne	Dopustna je postavitev gospodarskih in pomožnih objektov za potrebe kmetijske dejavnosti po podrobnejših PIP za območje podeželskega naselja s kmetijami in stanovanjskimi hišami (SKs). Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
BIS_3	strelišče	Dopusti se postavitev začasnih vadbenih objektov za športno strelišče, ki se jih po končani uporabi odstrani. Strelišče se primerno uredi in zavaruje, njegovo delovanje pa omeji na čas izven gnezdenja ptičev.
Naselje št. 6	**Blatnik pri Črnomlju**	
BLČ_1	stari Blatnik	Ni posebnih PIP.
BLČ_2	Blatnik	Na območju križišča regionalne ceste in dostopne ceste v notranjost južnega dela območja, se lahko uredi javni prostor naselja. Obstoječi daljnovod se v primeru novogradnje prestavi.
BLČ_3	zahodni zaselek	Odmik objektov od roba gozda je najmanj 10 m.
BLČ_4	odprte zelene površine	Območje se sanira, uredi se športno igrišče. Dopusti se ureditve za gozdno vlako.
BLČ_5	vrtički	Za spravilo orodja je dopustna postavitev lesene vrtne lope kot kmečke lope – enostavnega pritličnega enokapnega objekta z bruto površino največ 4 m2 in višino najvišje točke največ 2,5 m, merjeno od najnižje točke objekta, katerega streha je hkrati strop nad prostorom, z zbiralniki za kapnico velikosti do 1000 l, ki so zastrti z lesenim obitjem.
Naselje št. 7	**Bojanci**	
BOJ_1	Dolnji Bojanci	Ni posebnih PIP.
BOJ_2	Gornji Bojanci	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
BOJ_3	Gornji Bojanci – jug	Ni posebnih PIP.

BOJ_4	Cerkev Bojanci	Vsi posegi se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine.
BOJ_5 do BOJ_6	Gasilski dom, župnišče	Ni posebnih PIP.
Naselje št. 8	**Brdarci**	
BRD_4_OPPN	Golf igrišče 1. faza	**Predviden OPPN za gradnjo golf igrišča - 1. faza.** Uredi se golf igrišče z 9 igralnimi polji ter vstopni prostor s parkiriščem in klubskimi ter servisnimi prostori. Igrišče se uredi s preoblikovanjem reliefa, ki se oblikuje z mehkimi linijami in prehodi v ohranjene terene na obrobju posegov. V čim večji meri se upoštevajo naravne reliefne oblike, posamezne igralne površine se med seboj ločijo (gozdni sestoji, brežine, naraven teren ipd.). Vstopni prostor se kakovostno umesti v prostor, hkrati pa se oblikuje usklajeno z bližnjim kompleksom načrtovanih term. Rešitve za urbanistično arhitekturno ureditev vstopnega območja se pridobijo z javnim natečajem.
BRD_1	vas	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
BRD_2	leseni objekti	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Lesene stanovanjske objekte se prenavlja (rekonstruira) ali prestavi na drugo lokacijo, namenjeno prezentaciji tradicionalnih belokranjskih objektov. Na križišču poti v središču vasi se uredi izrazitejše jedro z manjšo javno površino (zbiranje vaščanov, prireditve ipd.).
BRD_3	~~pristava~~Studio Brdarci	~~V območju se razvija dejavnost kmetijstva, na stavbnih zemljiščih se dopusti postavitev stanovanjske hiše in rastlinjakov. Na severozahodnem delu območja se dopusti gradnja vodnega zbiralnika za potrebe rastlinjakov. Na območju zelenih površin se upošteva določila varstva kulturne dediščine. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.~~ **Koncept urejanja prostora:** Uredi se center filmskih studiev. Predlagana rešitev predvideva postavitev urejenega niza stavb na zahodnem in južnem delu cone. Center filmskih studiev Brdarci se uredi večinoma na gozdnem in delno na kmetijskem območju, tako da se zagotovi čim manjša vidna izpostavljenost cone in da bodo objekti in ureditve čim manj moteči v značilnih pogledih na območje iz ožjega in širšega prostora. Na območju je predvidena izgradnja novih objektov in pripadajoče gospodarske infrastrukture. Uredi se osnovna prometna mreža, tako da se zagotovi možnost dostopanja do vseh predvidenih objektov. Lega in gabariti objektov (stavb) v osnovi sledijo smerem prostora, ter se smiselno prilagajajo terenskim razmeram in navezujejo na interno cesto. Na ta način se oblikuje kompleks medsebojno skladnih, sodobno oblikovanih objektov, ki skupaj z ozelenitvami in drugimi ureditvami odprtega prostora oblikujejo urejeno podobo območja. **Vrste dejavnosti:** Predlagana je gradnja objektov in ureditev za potrebe studia, torej specifične storitvene oz. turistično gospodarske storitvene dejavnosti, ter s tem povezanih dejavnosti v skladu z veljavnim OPN. **Vrste načrtovanih objektov in površin:** zahtevni in manj zahtevni ter nezahtevni in enostavni objekti ter gradbenoinženirski objekti (gospodarska javna infrastruktura).

		Dopusti se gradnja stavb in drugih objektov, potrebnih za izvajanje storitvenih dejavnosti (studijska poslopja, skladišča, upravne stavbe, zunanji samostoječi tematski studii, luksuzni bungalovi). Dopustne so gradnja novih objektov, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije, vzdrževanje ter odstranitev objektov: • stavbe: nestanovanjske stavbe (ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti so to 12 Nestanovanjske stavbe in sicer: 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti, z izjemo nakupovalnih centrov, ter 127 Druge nestanovanjske stavbe, • gradbeno-inženirski objekti: 211 Ceste, 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi in 242 Drugi gradbeni inženirski objekti, dopustne so tudi sončne elektrarne na strehah stavb, vrtine za izkoriščanje geotermalne energije • drugi gradbeni posegi: 311 Trajno reliefno preoblikovanje terena. Predvideni objekti in okvirne dimenzije: Veliki studio 100m x 80m x 20m, Srednji studio 50m x 30m x 14m, Water tank studio 50m x 30m x 14m, Mali studio 30m x 20m x 14m, Foto studio 12m x 10m x 5m, Audio studio, Skladišče scenografskih rekvizitov 40m x 20m x 15m, Mizarska, ključavničarska, pleskarska in tapetniška delavnica, vsaka v dimenziji 25m x 20m x 5m, produkcijski prostori za nemoteno delovanje štirih različnih produkcij hkrati, Tehnični prostori ter Back Lot (tematski samostoječi zunanji studio), upravna stavba in A-lister bungalov. Za potrebe ogrevanja ali hlajenja objektov se predvidi tudi izvedba raziskav, npr. vrtin za pridobitev talne oz. termalne vode, pri čemer se upoštevajo smernice za vrtanje v plitvi geotermiji do globine 300 m. **Merila in pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:** Stavbe se umeščajo znotraj območja za razvoj stavb na gradbene parcele. Predvidena je največ 75 % pozidanost gradbene parcele (Fz≤0,75), delež zelenih površin pa mora znašati vsaj 15% (DZP≥15). Nove stavbe se umestijo v prostor ob upoštevanju smeri internega cestnega omrežja; smeri postavitve stavb naj bodo medsebojno usklajene. Kote pritličij in višin objektov se prilagodijo terenu in so vezane na niveleto platojev in cest, na katere se objekti navezujejo z dostopom in priključki na GJI. Gabariti in oblikovanje stavb: Posamezni stavbni volumni ne smejo presegati višine 20,0 m od kote terena ob vhodu v objekt. Zagotovi se medsebojna višinska in smiselna usklajenost objektov. Dopusti se odstopanje zaradi tehnoloških zahtev, tako da so posamezni manjši deli objektov ali samostojni tehnološki objekti (npr. antena, strelovod, dvigalo, fotovoltaični paneli) lahko nižji ali višji od minimalnih in maksimalnih dopustnih gabaritov. Dopustna je ureditev kletnih etaž. Horizontalni in vertikalni gabariti objektov ter fasade in strehe se oblikujejo poenoteno oziroma medsebojno usklajeno za posamezne sklope pozidave na posameznih gradbenih parcelah, obenem pa tudi čim bolj enotno na ravni celotnega območja urejanja, ki se ureja v skladu s sodobnimi principi

		arhitekturnega in urbanističnega urejanja. Predvideni so enotna višina in oblikovanje streh objektov ter poenotena barvna shema fasad, tako da se stavbe poenotijo po materialih in barvah. Oblikujejo se sodobno in so enostavnih pravokotnih oblik. Dopustne so izjeme pri oblikovanju streh večjih objektov ipd., katerih oblike so lahko drugačne, vendar podrejene oblikovanju osnovnih objektov. Tehnološki objekti so lahko različnih oblik, skladno z zahtevami tehnološkega procesa. Dopustni so omet, fasadne obloge, vidni beton, kovina, steklo, les. Barve fasad so v srednje do temno sivih tonih, z izjemo vidnega lesa, ki je v naravni barvi. Strehe so ravne, pri objektih zelo velikih dimenzij lahko tudi manjših naklonov (do 15°) ali v loku. Dopustne so tudi ravne strehe stavb (tudi pomožnih objektov). Barve streh so v sivih tonih ali pa se strehe ozelenijo. Dopusti se namestitev sončnih elektrarn na strehah, ki pa naj ne segajo nad sleme strehe oziroma so skrite za atiko ter naj bodo po možnosti orientirane proti jug. Dopusti se namestitev zunanjih samostoječih zunanjih scen (Backlot), katerim se po potrebi spreminja vizualno podobo. Dopusti se tematsko prilagoditev barv fasad in streh. **Nezahtevni in enostavni objekti:** območje oziroma posamezne parcele se lahko ogradijo s transparentno ograjo. Na površinah, ki mejijo na površine osrednje ceste se dopustijo poti, utrjeno dvorišče, ograje, pomožni infrastrukturni objekti. Stavbe oziroma nadstrešnice se glede lege, dimenzioniranja in oblikovanja podredijo značilnostim osnovnih objektov. Plakatiranje in objekti ter naprave za oglaševanje na fasadah objektov in ograjah niso predvideni, dopustna pa je postavitev logotipov na fasadah objektov. **Urejanje odprtih površin:** Utrjene površine ob objektih se urejajo kot manipulativne, prometne in parkirne površine ali kot prireditveni prostor. Zagotovi se potrebno število parkirnih mest na posamezni parceli, pri čemer se število parkirnih mest določi ob upoštevanju dejanskega števila uporabnikov oz. zaposlenih. Med večjimi stavbami ali skupinami stavb je predvidena ureditev ločilnih pasov ali otokov, zasajenih z visokoraslim drevjem (avtohtonih gozdnih vrst listavcev). Prometne ureditve: Na ureditveno območje sta predvidena dva dostopa,, oba z lokalne ceste Črnomelj-Brdarci. Na območju je predvidena izgradnja notranjih cest in parkirišč, ki povezujejo poslopja v skupni dolžini cca 1400 m. Zgradi se tudi cca 125 m priključnih poti, ki povezujejo povezovalne ceste z zunanjimi samostoječimi tematskimi studii. Vse ceste v ureditvenem območju omogočajo dostop za osebna, tovorna in intervencijska vozila. **Priključevanje na omrežja gospodarske javne infrastrukture:** Obravnavani so komunalni vodi in priključki do meje ureditvenega območja ter del tras kanalizacijskega omrežja komunalnih odpadnih vod, telekomunikacijskega omrežja in cestne razsvetljave, ki segajo tudi preko meje območja urejanja. Na obravnavanem območju se zagotovi oskrba s pitno vodo, električno energijo in dostop do elektronskih

		komunikacij. Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode se izvaja individualno, skupinsko ali v smislu javnega sistema odzvanjanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod. Vodovod: Na zahodnem robu območja ob travniški poti potekata trasa primarnega vodovoda in odcep do obravnavane turistično gospodarske cone. Upravljalec vodovodnega omrežja je JP Komunala Črnomelj d.o.o.. Trasa predvidenega vodovoda se spelje vzdolž predvidene notranje ceste. Vodovod se dimenzionira za oskrbo s pitno in požarno vodo, minimalnega premera DN100. Na ustreznem razmaka (največ 150 m) se namestijo nadzemni hidranti. Dolžina predvidenega vodovoda znaša cca 900 m. Kanalizacija: V širši okolici obravnavanega območja ni urejenega javnega kanalizacijskega omrežja. Na obravnavanem območju je možno urejati odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod z individualnimi ali skupinskimi čistilnimi napravami. Smiselna bi bila tudi preveritev možnosti izgradnje javnega kanalizacijskega sistema. V nadaljnjih fazah se določi optimalna varianta odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod. Elektrika: Za oskrbo obstoječega kmetijskega kompleksa je izveden 0,4 kV elektrovoda. Najbližja transformatorska postaja je TP Šipek. Upravljalec elektro energetskega omrežja je Elektro Ljubljana d. d. Za načrtovane ureditve na obravnavanem območju se zagotovi oskrba z električno energijo s SN navezavo na TP Šipek. Zgradi se nova TP Brdarci in notranji NN 0,4 kV razvod. V nadaljnjih fazah se določi optimalna varianta oskrbe z električno energijo. Telekomunikacije: Najbližje urejeno telekomunikacijsko omrežje se nahaja v zahodnem delu obravnavane cone. Upravljalec telekomunikacijskega omrežja je Telekom Slovenije d. d. Dostop do elektronskih komunikacij se zagotovi z izgradnjo telekomunikacijskega voda do posameznih turistično gospodarskih poslopij na obravnavanem območju. Cestna razsvetljava: Ob notranji cesti se uredi cestna razsvetljava. **Rešitve v zvezi z vplivi na okolje:** Na obravnavanem območju ni varstvenih režimov, ki bi zahtevali posebne okoljevarstvene ukrepe. Poleg rešitev, ki so povezane z umeščanjem cone ter posameznih objektov in ureditev v prostor na način, da bo vidna izpostavljenost čim manjša in čim manj moteča v značilnih pogledih na območje iz ožjega in širšega prostora, je treba zagotoviti tudi ukrepe za preprečevanje vplivov na okolje, predvsem na tla in podzemne vode. Glede na vzporedno dejavnost namembnosti načrtovane cone, to sta mizarska in pleskarska delavnica, je treba posebno pozornost nameniti ukrepom za preprečevaje onesnaženja tal, podzemne vode in zraka s pomočjo filtrirnih naprav. Zagotovi se ohranitev nepozidanega zemljišča na območju temeljev pristave gradu Pusti Gradec (arheološko najdišče, EŠD 25621), to je parcela št. *173 ter okolica na parc. št. 2330/1 in 2330/2 (vsaj 20 m pas okoli temeljev nekdanje stavbe). Zaželena je prezentacija temeljev nekdanje stavbe na osnovi ustreznih predhodnih arheoloških raziskav.

		Za nadomestilo kmetijskih zemljišč, na katerih so v SD OPN 3 na novo opredeljena stavbna zemljišča, se vzpostavijo nadomestna kmetijska zemljišča namesto gozdnih zemljišč v EUP z oznakami OPR_43_DPN, OPR_44, OPR_45 OPR_46 OPR_47, OPR_49 in OPR_50. Pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja je soglasje ministrstva, pristojnega za kmetijstvo. Za pridobitev soglasja mora investitor na ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, posredovati elaborat ravnanja z rodovitnim delom tal, ki ga pripravi agronom, ki ima pridobljeno pooblastilo za bonitiranje v skladu s predpisi, ki urejajo bonitiranje zemljišč. Iz elaborata mora biti razvidno, na katerih zemljiščih se bo izvedel ukrep vzpostavitve nadomestnih kmetijskih zemljišč oziroma izboljšave pridelovalnega potenciala obstoječih kmetijskih zemljišč in za katera zemljišča se ne bo plačalo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč iz 3.g člena ZKZ. Elaborat je sestavni del soglasja ministrstva, pristojnega za kmetijstvo. Pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja je izjava agronoma, ki ima pridobljeno pooblastilo za bonitiranje v skladu s predpisi, ki urejajo bonitiranje zemljišč, o ustreznosti izvedenih del ukrepa vzpostavitve nadomestnih kmetijskih zemljišč oziroma izboljšave pridelovalnega potenciala obstoječih kmetijskih zemljišč. Po potrditvi agronoma, ki ima pridobljeno pooblastilo za bonitiranje v skladu s predpisi, ki urejajo bonitiranje zemljišč, mora investitor izdelati elaborat spremembe bonitete zemljišč v skladu z zakonom, ki ureja kataster nepremičnin.
Naselje št. 9	**Breg pri Sinjem Vrhu**	
BSV_1 in BSV_2	vas, območje za oddih, rekreacijo in šport	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopustni so posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa. Znotraj EUP se na lokaciji pod mlinom pri jezu uredi vstopno izstopno mesto za plovbo tako, da iz dela poti do reke Kolpe s parcelno št. 4737/1 v k.o. Sinji Vrh do reke Kolpe utrdijo brežine. Izvede se klančina do navedene poti v skladu z vodnim in naravovarstvenim soglasjem.
BSV_3	območje za oddih, rekreacijo in šport	Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa, pri čemer se upošteva omilitvene ukrepe: - v brežine, priobalni pas in strugo vodotoka se ne posega (izjema so obstoječi dostopi do vode za kopalce). Dostopi do vode za kopalce se uredijo na mestu najmanjših posegov v brežino. Za ureditev dostopov do vode se pridobi vodno in naravovarstveno soglasje; - sanitarije (samo začasne montažne) se umesti izven poplavnega območja. Niso dopustni pomožni objekti: pomol, mala ČN; - dopustna je ureditev tabornega prostora oz. šotorišča. Stalne in začasne ureditve kot so klopi, mize, kurišča in druge ureditve se urejajo skladno z Upravljavskim načrtom KP Kolpa in izven poplavnega območja; - premične ureditve se po končani kopalni sezoni odstranijo. Za vse posege v priobalno zemljišče se pridobi vodno soglasje.
Naselje št. 10	**Breznik**	
BRE_1	vas	Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti

		kulturnovarstvene pogoje. Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
BRE_2	Dvorec Turn	Predvidi se izdelava variantnih rešitev za prenovo območja in objekta kulturne dediščine, EŠD 19949, Breznik pri Črnomlju – Dvorec Turn. Predvidi se prenovo kompleksa dvorca skupaj z odprtimi površinami v okolici, ki mora biti načrtovana v sodelovanju s strokovno službo za varstvo kulturne dediščine. Tudi vsi ostali posegi se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine. Na vzhodu na območju z namensko rabo ZD, kjer je zaledje izvira (območje naravne vrednote Podturnščica), se ohranja gozdna vegetacija. Območje znotraj naravne vrednote se nameni doživljanju narave in mirni obliki rekreacije brez grajenih struktur, relief naj se ne spreminja.
Naselje št. 11	**Butoraj**	
BUT_1	Gornji Butoraj	Območje ob gasilskem domu se ureja kot javni prostor naselja.
BUT_2	vas – osrednji del	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
BUT_3	Gornji Butoraj, jug	Ni posebnih PIP.
BUT_4	Dolnji Butoraj	Zelene površine v območju se urejajo kot javni prostor naselja. Pri gradnji v severovzhodnem območju naselja se upošteva vidna izpostavljenost vstopnega dela v naselje. Zunanji prostor se zasadi z visokoraslim avtohtonim drevjem.
BUT_5	Mihin mlin	Vsi posegi se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine, narave in varstva voda.
BUT_6	športno igrišče	Dopusti se dejavnost gostinstva in turizma ter kulturne, razvedrilne, rekreacijske in športne dejavnosti, dopustna je ureditev igrišča. Območje se uredi kot vstopna točka za obisk širšega območja Lahinje, mlinov, cerkve sv. Marka itd. uredi se parkirišče, zasadi se ga z visokoraslim avtohtonim drevjem.
BUT_7	cerkev sv. Marka	Vsi posegi se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine.
BUT_8	mlin Puče	Vsi posegi se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine, pri čemer se upošteva omilitveni ukrep: med gradnjo (obnovo) se peska ali ostalega gradbenega materiala ne shranjuje na območju, ki ga lahko poplavi.
Naselje št. 12	**Cerkvišče**	
CER_1	vas	Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
CER_2	farma prašičev	Ni posebnih PIP.
Naselje št. 13	**Črešnjevec pri Dragatušu**	
ČRD_1	vas	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
ČRD_2	severni zaselek	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
ČRD_3	kal	Kal se vzdržuje, ohranja se vegetacija. Prostor se ureja kot javni prostor naselja.
ČRD_4	zahod	Dopustne so gostinska dejavnost in turistične nastanitve in tudi na več kot 120 m^2, ob upoštevanju pogojev tega odloka glede lege, velikosti, oblikovanja objektov ter odmikov. Objekte se prenavlja in gradi po vzoru

		tradicionalne tipologije.
Naselje št. 14	**Čudno selo**	
ČUS/1	vas	Ni posebnih PIP.
ČUS_2	vas – osrednji del	Upošteva se določila varstva kulturne dediščine, objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
ČUS_3	južni zaselek	Na območju z namensko rabo CDo je dopustna tudi žaga s spremljajočimi objekti in ureditvami.
ČUS_4	žaga	Dopustna je tudi žaga s spremljajočimi objekti in ureditvami.
ČUS_5_OPPN	kmetija	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100372155 v Čudnem selu (Uradni list RS, št. 69/19) ostane v veljavi do preklica.
Naselje št. 15	**Daljne Njive**	
DAN_1	vas	Ob cerkvi se uredi javni prostor. Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
Naselje št. 16	**Damelj**	
DAM_1	vas	Oporni zidovi na robovih osrednje vrtače niso dopustni. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa. Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
DAM_2	območje za oddih, rekreacijo in šport	Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa, pri čemer se upošteva omilitvene ukrepe: - v brežine, priobalni pas in strugo vodotoka se ne posega, izjema so ureditve dostopov do vode za kopalce, ki se izvedejo kot lesene stopnice v vodo na odsekih najmanjših posegov v brežino, na najplitkejšem odseku brega reke, na mestu obstoječih stopnic oz. ob jezu; - dopusti se ureditev pomola kot vstopno izstopnega mesta za plovbo na južnem delu kampa, katerega lokacija se prilagodi značilnostim poplavne vode; - dopusti se ureditev igrišča za odbojko v travnati izvedbi in postavitev otroških igral; - dostop z motornimi vozili se dopusti le za dostavo in oskrbo, parkiranje ni dopustno. Do mlina z žago se uredi kolovozna pot, ki naj bo zatravljena, kolesnice se utrdijo s kamni. Infrastrukturni vodi (elektrika, voda, telefon) se izvedejo v skladu z varstvenim režimom Uredbe KP Kolpa; - stalne in začasne ureditve, kot so klopi, mize, kurišča in druge ureditve se urejajo skladno z Upravljavskim načrtom KP Kolpa in izven poplavnega območja. Premične ureditve se po končani kopalni sezoni odstranijo; - za vse posege v priobalno zemljišče se pridobi vodno soglasje. Šotorišče se uredi na delu sadovnjaka in travnika na območju ZS. Posegi v območje se izvajajo na način, ki ne bo prizadel koreninskega sistema starejših sadnih dreves, betoniranje mest za šotore ni dopustno. Kurišča so enostavna, kamnita – urejena. Po končani letni sezoni se odstranijo začasni objekti. Gostinski objekt: način gradnje, oblika in velikost objekta ter dostop do objekta se prilagodi velikosti, obliki in konfiguraciji terena. Načrtuje se ga v takem obsegu, da bo izvajanje in izvedba posega v naravni spomenik ter naravno vrednoto v skladu s sprejetimi varstvenimi režimi in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih

		območij narave. Načrtovani oporni zid se izvede s kamnito zložbo ali v armiranobetonski izvedbi in z oblogo z naravnim kamnom. Greznica se izvede v skladu s predpisi s področja varstva okolja, uredi se izven poplavnega pasu; Mlin: dopustna je preureditev mlina v mHE ali v turistične namene. V poplavnem območju je dopustna le rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti in vzdrževanje obstoječih objektov; g. Gradnja novih objektov na poplavnem območju je dopustna le kot nadomestna gradnja, na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso dopustni. S kakršnimi koli posegi na poplavnem območju se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak poseg na poplavnem območju se pridobi vodno soglasje.
DAM_3	parkirišče	Dopustni so posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
DAM_4	zaselek na severu	Dopustni so posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
DAM_5	mlin Krivec	Vsi posegi se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine in varstva narave ter skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
DAM_6	cerkev sv. Mihaela	Vsi posegi se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine in skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
Naselje št. 17	**Dečina**	
DEČ_1	vas	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopustni so posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
Naselje št. 18	**Desinec**	
DES_1	vas – osrednji del	Vsi posegi ob cerkvi sv. Mihaela se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine. Oporni zidovi na robovih vrtače niso dopustni. Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
DES_2	sončna elektrarna	Dopusti se postavitev sončne elektrarne s poljem PV modulov na sledilnikih brez sprememb reliefa. Transformatorska postaja se umesti stran od naselja. Med območje elektrarne in naselja, na severozahodni oz. zahodni strani območja, se zasadi zelena bariera visokoraslih avtohtonih drevesnih vrst. Območje se ogradi z ograjo ali gosto živico.
DES_3	pokopališče	Ni posebnih PIP.
DES_4 do DES_6	vas	Ni posebnih PIP.
Naselje št. 19	**Deskova vas**	
DEV_1	vas	Na območju KP Kolpa so dopustni posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
DEV_2	zaselek na severu	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Na območju KP Kolpa so dopustni posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
DEV_3	zaselek na zahodu	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Na območju KP Kolpa so dopustni posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.

Naselje št. 20	**Dobliče**	
DOB_1	vas	Na vstopnem delu naselja se zaradi vidne izpostavljenosti novi objekti umeščajo vzporedno z gradbeno linijo, ki jo določa obstoječe grajeno tkivo, z upoštevanjem ustreznega odmika od regionalne ceste. Pomožne objekte se locira v zaledju glavnih objektov. Zaledja parcel se nameni ureditvi zelenih površin, vrtovom in sadovnjakom. Kjer ureditve posegajo na robne površine Posebnega ohranitvenega območja Dobličica, se območja, ki mejijo ob reko, zamejijo z lokalno vegetacijo.
DOB_2	šola	Kočevarsko domačijo na jugozahodu območja se ureja v skladu z določili varstva kulturne dediščine. Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
DOB_3	ob cerkvi	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Ob cerkvi se uredi zelenica. Vsi posegi na objektu cerkve sv. Janeza Evangelista se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine. Pred kakršnokoli prenovo ostrešja ali drugimi večjimi vzdrževalnimi deli v stavbi cerkve se o tem obvesti pristojni Zavod za varstvo narave.
DOB_4	južni zaselek	Upoštevajo se določila predpisa o zaščiti vodnega vira.
DOB_5	rezervoar Dobliče	Ni posebnih PIP.
DOB_6	trško jedro	Stanovanjski objekti in objekti z javnimi funkcijami se oblikujejo po vzoru trške arhitekture. Frčade na glavni fasadi objektov niso dopustne. Gospodarski objekti se oblikujejo ob smiselnem upoštevanju določil za oblikovanje gospodarskih objektov za SKs, s tem da se po obliki, velikosti in uporabi materialov približajo izgledu trških objektov.
DOB_7	Zidanica na robu	Med območjem za turizem in dolino se vzpostavi zelena bariera, da se zmanjša vidna izpostavljenost območja, pri čemer se uporabi visokoraslo avtohtono drevje.
DOB_8	igrišče	Dopustna je ureditev večnamenskega travnatega igrišča, postavitev objektov ni dopustna.
Naselje št. 21	**Doblička Gora**	
DOG_1	Vidoše	Ni posebnih PIP.
DOG_2	osrednji del	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
DOG_3	pod cerkvijo sv. Vida	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
DOG_4	cerkev sv. Vida	Vsi posegi se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine.
DOG_5	Kuret	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
DOG_6	Kuret jug	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
DOG_7	zaselek na križišču	Severozahodni del območja v križišču se lahko ureja kot javni prostor naselja. Poleg bivanja se dopusti tudi umestitev manjše trgovske ali kulturne dejavnosti.
DOG_8, DOG_9, DOG_10	zaselki v gori	Ni posebnih PIP.

Naselje št. 22	**Dolenja Podgora**	
DPO_1	vas	Skupni prostor se ureja pri lipi in znamenju sredi vasi. Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
Naselje št. 23	**Dolenja vas pri Črnomlju**	
DVČ_1	kmetija Sever - del	Ni posebnih PIP.
DVČ_2	vas	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
DVČ_3	Guštinec	Ni posebnih PIP.
DVČ_4	Pezdirc	Ni posebnih PIP.
DVČ_5	Jesih	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
DVČ_6	Mateša	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
DVČ_7	Žagarci	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
DVČ_8	rekreacijski prostor ob Lahinji	Rekreacijski, taborni in piknik prostor se ob pogojih varstva voda in varstva narave ureja kot javni zeleni prostor, pri čemer se upošteva omilitvene ukrepe: - zaradi že izvedenih nedovoljenih posegov se ureditev in sanacija območja uredi po predhodnem načrtu ureditve in z ustreznimi dovoljenji; - na območju so sprejemljive oblike rekreacije, ki ne povzročajo poznejših negativnih posledic in ne zahtevajo večjih ureditev in novih poseganj v relief terena; - športno-rekreacijske aktivnosti na in ob reki, se ne izvajajo v času drstenja od aprila do junija; - pri izvedbi potrebne infrastrukture (klopi, igrala) se uporablja naravne materiale, les in kamen in se umestijo izven poplavnega pasu. Izvedene ureditve se zatravi in zasadi z avtohtonimi vrstami; - sprehajalne in obhodne poti se uredi v zemeljski izvedbi; - ob urejanju območja, ki je sedaj golosek, se izvede zasaditev z avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi vrstami; - omejevanje dostopa do vode z ograjami se ne izvaja. Sanitarije se umesti izven poplavnega območja, - javna razsvetljava se zasnuje ob uporabi navzdol usmerjenih svetil, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru.
Naselje št. 24	**Dolenjci**	
DOL_1 in DOL_2	vas	Javne površine se uredijo ob križišču cest v jedru. Na območju KP Kolpa so dopustni posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
DOL_3_OPPN	OPPN Dolenjci	**Predviden OPPN** za območje centralnih dejavnosti v jedru vasi: lahko se uredi parkirišče za tovornjake ter druge dejavnosti.
DOL_4	zaselek na zahodu	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Vse pozidane in tlakovane površine ne smejo zasedati več kot 80 % stavbnega zemljišča, ostati mora vsaj 20 % zelenih, raščenih površin. Košnja se izvaja 1-2x na leto. Prvič naj se kosi šele po odcvetu večine travniških rastlin. Seno naj se suši na travniku, travniki naj se ne

		gnojijo.
DOL_5 in DOL_6	osrednji zaselki ob regionalni cesti	Na območju KP Kolpa so dopustni posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
DOL_7	zaselek ob regionalni cesti	Ni posebnih PIP.
DOL_8 do DOL_13	zaselki zahodno od regionalni cesti	Ni posebnih PIP.
DOL_14	cerkev sv. Marije Magdalene	Vsi posegi na cerkvi se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine.
DOL_15_OPPN	OPPN kamp Dolenjci	**Predviden OPPN** za turizem in rekreacijo. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa, pri čemer se upošteva omilitvene ukrepe: vzdolž regionalne ceste se uredi linijska zasaditev z avtohtonim drevjem. Vse pozidane in tlakovane površine ne smejo zasedati več kot 80 % stavbnega zemljišča, ostati mora vsaj 20 % zelenih, raščenih površin. Košnja se izvaja 1-2x na leto. Prvič naj se kosi šele po odcvetu večine travniških rastlin. Seno naj se suši na travniku, travniki naj se ne gnojijo.
DOL_16_OPPN	OPPN Turistično območje Dolenjci	**Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Turistično območje Dolenjci** (Uradni list RS, št. 28/21) ostane v veljavi do preklica.
Naselje št. 25	**Dolenji Radenci**	
DRA_1	vas	Dopustne so turistične in spremljajoče dejavnosti, v povezavi s Srednjimi in Gorenjimi Radenci, v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa. Na zemljišču parc. št. 328, k.o. Radenci, se lahko uredi Forma viva Vukova draga in skupni prostor vasi. Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
DRA_2	travnato parkirišče	Dopustno je začasno sezonsko parkiranje. Niso dopustne ureditve kot so nasutje, tlakovanje ipd. Parkirišče se uredi z manjšo poravnavo terena v travnati izvedbi, se ustrezno označi in omeji z lesenim plotom. Dopustni so posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
DRA_3	Radenski kal in strelišče	Dopustne so ureditve za strelišče na glinaste golobe s spremljajočimi ureditvami (piknik prostor, koča, urejene zelene površine ob kalu ipd.). Vse pozidane in tlakovane površine ne smejo zasedati več kot 80 % stavbnega zemljišča, ostati mora vsaj 20 % zelenih, raščenih površin. Košnja se izvaja 1-2x na leto. Prvič naj se kosi šele po odcvetu večine travniških rastlin. Seno naj se suši na travniku, travniki naj se ne gnojijo. Na kmetijskih zemljiščih je dopustna samo ureditev poti in postavitev pojasnjevalnih tabel.
Naselje št. 26	**Dolenji Suhor pri Vinici**	
DSU_1	vas	Ni posebnih PIP.
DSU_2	območje domačije	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Sadovnjak se ohranja in prenavlja z

		visokodebelnim sadnim in drugim avtohtonim drevjem.
DSU_3	južni zaselek	Ni posebnih PIP.
DSU_4	območje proizvodnje	Zapuščen objekt in prostor severno od njega se nameni za poslovne dejavnosti in ureditve. Poslovne dejavnosti se lahko locirajo na vizualno neizpostavljene lokacije. Dopustna je vzpostavitev nove prometne povezave na jugovzhodni strani do proizvodnega dela skladno z bivalnimi pogoji. Dopustna so vzdrževalna dela, prenova (rekonstrukcija) obstoječih stanovanjskih objektov.
Naselje št. 27	**Dolnja Paka**	
DPA_1	vas	Prostor ob vstopu v naselje na južnem delu se ureja kot javni prostor naselja.
DPA_2	športno igrišče	Ni posebnih PIP.
Naselje št. 28	**Draga pri Sinjem Vrhu**	
DSV_1	vas	Pri zapolnjevanju vrzeli med obstoječo pozidavo je treba vzpostaviti urejeno strukturo stavb. Dopustni so posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa. Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
DSV_2	območje IG	Dopustna je tudi žaga s spremljajočimi objekti in ureditvami.
Naselje št. 29	**Dragatuš**	
DRT_1	osrednji del	Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
DRT_2	naselje vzhod	Dopustna je rekonstrukcija in obnova gospodarskih objektov za spravilo pridelkov in drugih pomožnih kmetijsko-gospodarskih objektov.
DRT_3	jedro naselja	Jedro vasi se uredi (talne ureditve) in opremi z urbano opremo, pri čemer se ohranja avtohtona visokorasla drevesa osrednjega prostora (lipe). Za ureditev območja se uporablja idejna zasnova ureditve jedra Dragatuša iz leta 2017.
DRT_4_OPPN, DRT_5_OPPN in DRT_6_OPPN	OLN Dragatuš - 1. etapa	**Občinski lokacijski načrt Dragatuš 1. faza** (Uradni list RS, št. 120/05) – ostane v veljavi do preklica.
DRT_7_OPPN	OPPN Dragatuš 2. faza	**Predviden OPPN** za stanovanjsko pozidavo nižje gostote. Z zasnovo nove pozidave se upošteva obstoječa morfologija pozidave naselja. Oblikovanje objektov je lahko sodobno, vendar mora biti medsebojno poenoteno. Uredi se skupni zelen oz. odprt prostor (otroško igrišče, počivališče in podobno). V južnem delu območja se načrtuje nova cestna povezava, ki bo tudi v funkciji obvozne ceste naselja. Območje se na južnem robu ozeleni z drevesno vegetacijo.
DRT_8	Osnovna šola Dragatuš	V območju zelenih površin so dopustne ureditve za potrebe šole. Dopustna je postavitev igral.

DRT_9, DRT_10	zaselka na zahodu	Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
DRT_11	čistilna naprava	Ni posebnih PIP.
DRT_12	Farma Dragatuš	Ni posebnih PIP.
DRT_13	Kmetija Štajdohar	Stanovanjski objekt se postavi na del stavbnega zemljišča, ki je orientiran k naselju, gospodarski del pa na nasprotni del zemljišča. Oblikovanje objektov: - višinski gabariti: stanovanjski objekt P+M, gospodarski objekt: P+M s kolenčnim zidom do 1 m, višina pritličja do 5 m; - kota pritličja stanovanjskega in gospodarskega objekta enaka koti obstoječe dostopne poti ob domačiji. - streha: stanovanjski objekt od 35 - 45 stopinj, gospodarski objekt ravna streha (lahko tudi ozelenjena), temnejše ali sive barve strešne kritine - fasade: uporaba lesa, fasade v temnejših sivih ali peščenih odtenkih. Območje domačije se v smeri proti odprti krajini zasadi z visokoraslim sadnim drevjem.
DRT_14	podzemno skladišče kmetije	Podzemno skladišče se uredi kot najmanj s treh strani vkopana klet z zeleno streho oz. nasutjem, ki bo omogočalo obdelavo kmetijskega zemljišča nad objektom.
DRT_15	Igrišče	Ni posebnih PIP.
Naselje št. 30	**Dragoši**	
DRG_1	vas in območje za oddih, rekreacijo in šport ob Kolpi	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Uredi se notranjo cestno povezavo. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje. Območje ob Kolpi: - v brežine, priobalni pas in strugo vodotoka se ne posega (izjema so obstoječi dostopi do vode za kopalce); - dopustna je ureditev tabornega prostora oz. šotorišča; - začasne sanitarije in druge potrebne ureditve se umesti izven poplavnega območja; - dostopi do vode za kopalce se uredijo na mestu najmanjših posegov v brežino. Ureditve za potrebe dostopa morajo biti sezonskega značaja in jih je treba izven sezone odstraniti. Za ureditev dostopov do vode se pridobi vodno in naravovarstveno soglasje. Parkirišče se uredi znotraj stavbnih zemljišč vasi; - za vse posege v priobalno zemljišče se pridobi vodno soglasje. Območje se delno nahaja v poplavnem območju, v katerem je dopustna le rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti in vzdrževanje obstoječih objektov; g. Gradnja novih objektov je dopustna le kot nadomestna gradnja, na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso dopustni. S kakršnimi koli posegi na poplavnem območju se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak poseg na poplavnem območju se pridobi vodno soglasje.

Naselje št. 31	**Dragovanja vas**	
DRV_1	vas	Ni posebnih PIP.
DRV_2	Panjan	Ni posebnih PIP.
DRV_3	Bučko	Odmik objektov od roba gozda je najmanj 10 m. Ob regionalni cesti se ohranja oz. vzpostavlja zelena bariera. Dopustna je ureditev površin za avtodome in spremljajoče dejavnosti, vključno s servisiranjem oz. popravilom avtodomov, prikolic in podobnih vozil. Za oblikovanje objektov se smiselno uporabijo PIP za BT.
DRV_4	počivališče	Uredi se počivališče ob regionalni cesti z objektom za info točko, gostinsko ponudbo ipd.
DRV_5	rekreacijski prostor	Dopustna je začasna uporaba za namene rekreacije.
DRV_6	opuščeni kop - sever	Območje površinskega kopa se sanira in rekultivira.
DRV_7	domačija na vzhodu	Ni posebnih PIP.
DRV_8	mlekarnica	Ni posebnih PIP.
Naselje št. 32	**Drenovec**	
DRE_1	vas – osrednji del	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
DRE_2 in DRE_3	vas	Poslovni in poslovno-stanovanjski objekti, vključno z objekti za prenočevanje in ~~Objekti~~ za proizvodnjo, se oblikujejo v skladu s sodobno tipologijo (ravne strehe, večje steklene površine, lesene in druge fasadne obloge ipd.). Površina prostorov za dejavnost je lahko tudi večja od 120 m2, v skladu s potrebami tehnologije oz. posebnostmi dejavnosti ter ob upoštevanju dopustnih FZ in FI. Na delu enote DRE_2 velja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora DRE_2 v Drenovcu (Uradni list št. 58/2022).
DRE_4	romsko naselje	Ni posebnih PIP.
DRE_5 in DRE_6	romska zaselka ob regionalni cesti	Ni posebnih PIP.
DRE_7 in DRE_8	Ladrovica	Ni posebnih PIP.
DRE_9	Parkirišče	Uredi se parkirišče za avtobuse, na to območje se lahko preseli bencinski servis iz jedra Vinice in se omogočijo še druge dejavnosti, povezane s prevozništvom (tudi npr. baza za vzdrževanje cest).
DRE_10_OPPN	OPPN Drenovec - jug	**Predviden OPPN** za območje stanovanjske pozidave s kmetijskimi gospodarstvi ali le za stanovanjsko pozidavo.
Naselje št. 33	**Drežnik**	
DRŽ_1	vas	Ni posebnih PIP.
DRŽ_2	Bivak za kolesarje	Uredi se bivak za kolesarje/motoriste. Obstoječi tradicionalni gospodarski objekt se preuredi v objekt za potrebe prenočitev oz. počivališče (bivak za prenočitev, info točka ipd.)
Naselje št. 34	**Fučkovci**	
FUČ_1	vas – osrednji del	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopustni so posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo

		gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
FUČ_2 in FUČ_3	zaselka na jugu	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopustni so posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
FUČ_4	območje za oddih rekreacijo in šport	Območje se ohrani brez grajenih struktur, raba je le sezonska. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa, pri čemer se upošteva omilitvene ukrepe: - območje se ureja za potrebe tabornega prostora. V brežine, priobalni pas in strugo vodotoka se ne posega (izjema so obstoječi dostopi do vode za kopalce); - premične sanitarije in druge potrebne ureditve se umesti izven poplavnega območja. Niso dopustni pomoli in mala ČN; - parkirišče za potrebe območja se uredi ob dostopni poti oziroma se lokacija določi z Upravljavskim načrtom KP Kolpa; - stalne in začasne ureditve kot so klopi, mize, kurišča in druge ureditve se urejajo skladno z Upravljavskim načrtom KP Kolpa in izven poplavnega območja. Premične ureditve se po končani kopalni sezoni odstranijo; - znotraj priobalnega zemljišča se pridobi vodno soglasje.
Naselje št. 35	**Golek pri Dragatušu**	
GOL_1	vas	Vsi posegi v vplivnem območju sv. Antona se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine.
GOL_2	cerkev sv. Antona	Vsi posegi se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine.
GOL_3	rekreacijski prostor, kal	Dopusti se začasna uporaba za namene rekreacije.
Naselje št. 36	**Golek pri Vinici**	
GOV_1	vas – osrednji del	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
GOV_2	vas	Ni posebnih PIP.
Naselje št. 37	**Gorenja Podgora**	
GPO_1	vas	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
Naselje št. 38	**Gorenjci pri Adlešičih**	
GOA_1	vas	Ni posebnih PIP.
GOA_2, GOA_3, GOA_4, GOA_5, GOA_6	zaselki zahodno od regionalne ceste	Na območju KP Kolpa so dopustni posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa. Na območju z namensko rabo BT sta dopustni dejavnosti turizem in bivanje. Objekte se prenavlja in gradi po vzorih tradicionalne tipologije.
GOA_7	zaselek na severu	Dopustni so posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.

GOA_8	območje za oddih, rekreacijo in šport	Dopustna je ureditev rekreacijskega območja s prenočišči (apartmajsko naselje) in gostinsko ponudbo. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa, pri čemer se upošteva omilitvene ukrepe: - v brežine, priobalno zemljišče in strugo vodotoka se ne posega (izjema so obstoječi dostopi do vode za kopalce in vstopno-izstopno mesto za plovbo, sonaravna sanacija ter ustrezno zavarovanje pred nadaljnjo degradacijo); - dostop do vode za plovbo se uredi z utrditvijo brežine ter ureditvijo klančine z blagim naklonom, ki ne posega v pretočni profil reke. Klančina se uredi z naravnimi materiali (kamen, les) v skladu z vodnim in naravovarstvenim soglasjem. Dostop se lahko uredi s pomolom, ki se izvede tako, da se ga lahko v času visokih vod in izven sezone odstrani. Pomol se uredi skladno z vodnim in naravovarstvenim soglasjem; - vstopno izstopno mesto za plovbo in vstopi v vodo za kopalce, ki na lokaciji že obstajajo, se sonaravno sanirajo in sonaravno uredijo na način, da ne posegajo v pretočni rečni profil; - vstopno izstopno mesto se lahko uredi tudi na zemljišču s parc. št. 4485/3 k.o. Adlešiči v skladu s splošnimi PIP, tako da se utrdijo brežine in uredi klančina za dostop v vodo v skladu z vodnim in naravovarstvenim soglasjem. Vse ostale potrebne ureditve za delovanje vstopno izstopnega mesta se uredi znotraj BT in ZSk površin; - dostopi do vode za kopalce, ki so sezonskega značaja in se jih izven sezone odstrani, se uredijo na mestu najmanjših posegov v brežino. Za ureditev dostopov do vode se pridobi vodno in naravovarstveno soglasje; - dopustna je ureditev tabornega prostora oz. šotorišča; - lahko se uredijo začasna parkirišča v travnati izvedbi v skladu s predpisi Občine, ki določajo minimalne ureditve in maksimalno število dopustnih parkirnih mest; - komunalna infrastruktura se izvede na drugi terasi in se priključi na predvideno čistilno napravo; - dopusten je dostop z motornimi vozili le za dostavo, intervencijo, oskrbo in delovanje šotorišča in gostinskega objekta; - športno igrišče se uredi v travnati izvedbi brez spreminjanja reliefa, kurišča se v uredi kamniti talni izvedbi – oboje na drugi terasi; - stalne in začasne ureditve kot so klopi, mize, kurišča in druge ureditve se urejajo skladno z Upravljavskim načrtom KP Kolpa. Premične ureditve se po končani kopalni sezoni odstranijo.
Naselje št. 39	**Gorenji Radenci**	
GRA_1	vas	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopustni so posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa. Dopustna je ureditev parkirišč nasproti CŠOD.
GRA_2	zaselek na zahodu	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopustni so posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
GRA_3	območje za oddih, rekreacijo in šport (območje ob mlinu)	Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa, pri čemer se upošteva omilitvene ukrepe: - v brežine, priobalni pas in strugo vodotoka se ne posega (izjema so dostopi do vode za kopalce in vstopno-

		izstopno mesto za plovbo); - vstopno izstopno mesto se uredi na zemljišču s parcelno št. 1093/1 in 1094/1 z dostopom po javni dostopni poti s parcelno št. 2303 vse k.o. Radenci tako, da se odstrani nanos naplavin in se z utrditvijo brežine izpelje klančina z blagim naklonom, ki ne posega v pretočni profil reke. Klančina se uredi z naravnimi materiali (kamen, les) ter v skladu z vodnim in naravovarstvenim soglasjem. - parkirišča se uredijo v travnati obliki ob dostopni poti izven poplavnega območja. Sanitarije se uredijo izven poplavnega območja in morajo biti sezonskega značaja. Dopusti se ureditev obstoječega dostopa do mlina, ki poteka po kmetijskih površinah, za potrebe obratovanja dejavnosti v mlinu in za potrebe ureditve vstopno izstopnega mesta in rekreacijskih površin; - niso dopustni oporni in podporni zidovi, kiosk oz. tipski zabojnik; - stalne in začasne ureditve kot so klopi, mize, kurišča in druge ureditve se urejajo skladno z Upravljavskim načrtom KP Kolpa in izven poplavnega območja. Premične ureditve se po končani kopalni sezoni odstranijo; - za vse posege v priobalno zemljišče se pridobi vodno soglasje. Območje se nahaja v poplavnem območju, v katerem je dopustna le rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti in vzdrževanje obstoječih objektov; ~~.~~ ~~G~~gradnja novih objektov je dopustna le kot nadomestna gradnja, na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso dovoljeni. S kakršnimi koli posegi na poplavnem območju se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak poseg na poplavnem območju se pridobi vodno soglasje. V ostalem se smiselno upoštevajo podrobnejši PIP za najboljša kmetijska zemljišča.
GRA_4	območje za oddih, rekreacijo in šport	Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa, pri čemer se upošteva omilitvene ukrepe: - v brežine, priobalni pas in strugo vodotoka se ne posega; - stalne in začasne ureditve kot so klopi, mize, kurišča in druge ureditve se urejajo skladno z Upravljavskim načrtom KP Kolpa in izven poplavnega območja; Premične ureditve se po končani kopalni sezoni odstranijo. Območje se nahaja v poplavnem območju; g. ~~G~~radnja novih objektov je dopustna le kot nadomestna gradnja, na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso dovoljeni. S kakršnimi koli posegi na poplavnem območju se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak poseg v priobalno zemljišče in na poplavnem območju se pridobi vodno soglasje. Na delu parceli ~~l~~ št. 1151 in 1149/4 obe k.o. Radenci je dopustna zgolj ureditev za potrebe taborjenja; dopusti se taborjenje, kot ga določa ta odlok in Odlok o taborjenju v občini Črnomelj. Travnate površine se ne gnojijo in ne tretirajo s pesticidi in drugimi biocidi. Natančno se določijo in označijo poti do vstopa in izstopa v Kolpo, ki bodo stalne in bodo čim manj posegala v mesta, kjer je prisoten navadni škržek. Obiskovalce naj se usmerja izven zamuljenih plitvin. Za ureditev območja se izdela načrt ureditev, organizacije in upravljanja dejavnosti na tem prostoru. V načrtu se na vseh območjih

		taborjenja določi maksimalno število tabornih mest, tako da število taborečih ne presega zmogljivosti tabornega prostora. Na primernih razdaljah se zagotovi uporaba zadostnega števila kemičnih sanitarij, tušev in druge sanitarne vode, ter primerno zbiranje odpadne vode, zagotovi se tudi ločeno zbiranje in odvoz odpadkov. Zagotovi se zadostno število ustrezno urejenih parkirnih površin in prepove parkiranje zunaj urejenih parkirnih mest. V ostalem se smiselno upoštevajo podrobnejši PIP za najboljša kmetijska zemljišča.
Naselje št. 40	**Gorica**	
GOR_1	vas	Območje kala se uredi kot javni prostor, ob kapelici se uredi zelenica. Na objektih za potrebe obrti in pomožnih objektih se dopustijo nižji strešni nakloni, če to pogojujejo tehnološke zahteve. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
GOR_2	cerkev sv. Janeza s pokopališčem	Vsi posegi se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine, pri čemer se upošteva še naslednji omilitveni ukrep: javna razsvetljava se zasnuje ob uporabi navzdol usmerjenih svetil, ki ne oddajajo svetlobe v UV spektru.
Naselje št. 41	**Gornja Paka**	
GOP_1	vas	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Ohranja se značilna obcestna pozidava. Novi~~i~~ejše objekt~~i~~e se sanira tako, da ~~naj ohranijo~~ se vzpostavi celovita podob~~o~~a tradicionalnega naselja, višinski gabariti naj ne presežejo K+P oz. (K)+P+M. Kritina je opečni zareznik. Posegi na območju varstva kulturne dediščine se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine.
GOP_2	Dvori	Dopustna je prenova in rekonstrukcija objektov, pri čemer se posegi izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine.
Naselje št. 42	**Gornji Suhor pri Vinici**	
GSV_1	vas	Uredi se jedro naselja na križišču poti v osrednjem delu naselja. Za potrebe kmetije jugovzhodnem delu te enote je dopustna gradnja večjih objektov v okviru predpisanega FZ, pri njihovem oblikovanju se smiselno upoštevajo določila odloka glede proporcev, barv ter uporabe materialov, oblikovanja streh, fasad.
GSV_2	kmetija	Ni posebnih PIP.
GSV_3	cerkev sv. Fabijana in Sebastijana	Vsi posegi se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine, pri čemer se javna razsvetljava zasnuje ob uporabi navzdol usmerjenih svetil, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru.
GSV_4_OPPN	OPPN kamnolom Suhor	**OPPN za kamnolom Suhor** (Uradni list RS, št. 98/07, 96/22-lokacijska preveritev) – ostane v veljavi do preklica.
Naselje št. 43	**Griblje**	
GRI_1	cerkev in pokopališče	Vsi posegi se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.

GRI_2 in GRI_3	vas – sever	Na severnem delu naselja, kjer je jedro že nakazano, se umeščajo dodatne centralne dejavnosti (storitvene, mešane dejavnosti), ob njih se uredijo tudi javne zelene površine ter površine za pešce ob vozišču. Pri tem se zagotovi kakovostno in medsebojno usklajeno oblikovanje objektov in elementov urbane opreme, kot so klop, zasloni na ekološkem otoku, koši za smeti, obvestilna tabla; priporočena je predvsem uporaba lesa in vidnega betona. Za zasaditve se uporabljajo listavci, njihova razmestitev mora zagotavljati preglednost v obcestnem prostoru. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
GRI_4~~_OPPN~~	~~OPPN Griblje I~~pri gasilskem domu	Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.**Predviden OPPN** ~~za stanovanjsko pozidavo nižje gostote. Pred sprejetjem OPPN je treba na registriranem arheološkem najdišču izvesti predhodne arheološke raziskave.~~
GRI_5_OPPN	OPPN Griblje~~ II~~	**Predviden OPPN** za stanovanjsko pozidavo nižje gostote. Pred sprejetjem OPPN je treba na registriranem arheološkem najdišču izvesti predhodne arheološke raziskave.
GRI_6	vas – jug	Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
GRI_7	območje za oddih, rekreacijo in šport	Dopustna so travnata igrišča in igrišče za odbojko na mivki ter ureditev avtokampa, šotorišča ali tabornega prostora in začasno sezonsko parkirišče v travnati izvedbi. Pomožni oz. sanitarni prostori za potrebe kampa se uredijo v sklopu obstoječega gostinskega objekta. Pri tem se upošteva omilitvene ukrepe: - ZSk in kmetijske površine se namenijo oddihu v naravnem okolju brez stalnih ureditev, te se zagotovijo znotraj območja BT; - v brežine, priobalni pas in strugo vodotoka se ne posega (izjema so obstoječi dostopi do vode za kopalce in vstopno izstopno mesto za plovbo); - vstopno izstopno mesto za plovbo se uredi z dostopne javne poti (parc. št. 2676 v k.o. Griblje); - dostop do vode za potrebe vstopno izstopnega mesta se uredi s pomočjo pomola, ki mora biti pogreznjen v brežino in izveden tako, da se ga lahko v času visokih vod in izven sezone odstrani. Natančnejši načrt izvedbe pomola se določi pred pridobitvijo ustreznega dovoljenja. Za pomol se pridobi vodno in naravovarstveno soglasje; - kurišča in počivališča se izvedejo na drugi terasi poplavnega pasu, v kamniti talni izvedbi; - obstoječe parkirišče se ohranja in ureja v travnati izvedbi (prepovedano ga je asfaltirati ali utrjevati) v skladu s predpisi občine. Dostop z avtomobili do Kolpe se dopusti le za potrebe dostave in za izvajanje plovnega režima; - za vse posege v priobalno zemljišče se pridobi vodno soglasje. Upoštevajo se varstveni ukrepi in usmeritve iz OPAN za habitatne tipe in kvalifikacijske vrste območja Natura pSCI Kolpa ter usmeritve za NV Kolpa. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred posegi v tla ter pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
GRI_8	rekreacijsko	Uredi se rekreacijsko območje z objekti in ureditvami za šport in rekreacijo ob ribniku (igrišče, šotorišče, ribiška

	območje ob ribniku	koča, ureditve za ribolov in ribogojstvo ipd.). Ob ribniku se ohranja pas zelenih površin. Dostop do območja se uredi po obstoječi poljski poti.
Naselje št. 44	**Grič pri Dobličah**	
GRD_1	vas – osrednji del	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
GRD_2	Dolnji Grič	Ni posebnih PIP.
GRD_3	Gornji Grič	Ni posebnih PIP.
GRD_4	vzhodni zaselek	Ni posebnih PIP.
GRD_5	severni del naselja	Ni posebnih PIP.
GRD_6	rekreacijski prostor	Prostor se ureja ob upoštevanju določil služb varstva gozdov in varstva narave. Javna razsvetljava se zasnuje ob uporabi navzdol usmerjenih svetil, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru.
GRD_7	Grički kal	Prostor se ureja ob upoštevanju določil služb varstva gozdov in varstva narave.
Naselje št. 45	**Hrast pri Vinici**	
HRV_1	vas - osrednji del	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Vsi posegi ob in na cerkvi se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine. Zaradi premajhne razpoložljive površine stavbnih zemljišč kmetije se pomožni objekti lahko gradijo tudi na kmetijskih zemljiščih v tej EUP, pod pogojem, da na območju stavbnih zemljišč graditelj izkaže lastništvo gradbene parcele ter da je zgornja meja faktorja zazidanosti te gradbene parcele že izpolnjena in pod pogojem, da tak objekt ne ruši prostorskega reda na skladno oblikovanih robovih naselij.
HRV_2	vas	Zaradi premajhne razpoložljive površine stavbnih zemljišč kmetije se pomožni objekti lahko gradijo tudi na kmetijskih zemljiščih v tej EUP, pod pogojem, da na območju stavbnih zemljišč graditelj izkaže lastništvo gradbene parcele ter da je zgornja meja faktorja zazidanosti te gradbene parcele že izpolnjena in pod pogojem, da tak objekt ne ruši prostorskega reda na skladno oblikovanih robovih naselij.
HRV_3	zaselek ob kalu	Objekti (razen gospodarskih objektov) se ne širijo na vizualno izpostavljen del (južni rob) naselja, ohrani se obstoječa gradbena linija stanovanjskih objektov. V območju kala so dopustni le posegi in intervencije, ki podpirajo cilje ohranjanja ugodnega ohranitvenega stanja habitata in redkih ter ogroženih živalskih vrst. Odvodnjavanje meteornih vod s ceste in dvorišč se izvaja preko usedalnikov in lovilcev olj. Prednostno se uredi komunalno infrastrukturo, fekalnih vod se ne odvaja v kal. Območje se lahko opremi in uredi za predstavitev varovanega območja.
HRV_4	zaselek Rebračine	Zaradi premajhne razpoložljive površine stavbnih zemljišč kmetije se pomožni objekti lahko gradijo tudi na kmetijskih zemljiščih v tej EUP, pod pogojem, da na območju stavbnih zemljišč graditelj izkaže lastništvo gradbene parcele ter da je zgornja meja faktorja zazidanosti te gradbene parcele že izpolnjena in pod pogojem, da tak objekt ne ruši prostorskega reda na skladno oblikovanih robovih naselij.
HRV_5	zaselek Juršinič	Ni posebnih PIP.

HRV_6	motel	Možnost ureditve hotela ali motela oziroma drugih oblik prenočitvenih zmogljivosti, prilagojenega merilu drugih javnih objektov v podeželskem prostoru, z višino stavb največ K+P+1 ali K+P+M.
HRV_7	romski zaselek	~~Dopustna je rekonstrukcija obstoječega stanovanjskega objekta, razširitve niso dopustne. Gradnja drugih bivalnih objektov ni dopustna.~~Ni posebnih PIP.
HRV_8	Sladič	Dopustna je ureditev parkirišča za tovorna vozila in podobne dejavnosti.
HRV_9	kamnolom	Ni posebnih PIP.
HRV_10	kal Krivača	Območje lahko služi kot učilnica v naravi ter za doživljajski turizem. Območje se lahko opremi in uredi za predstavitev varovanega območja. Dopustni so posegi v zvezi z urejanjem kala.
Naselje št. 46	**Hrib**	
HRI_1	vas	Območje vasi v križišču se uredi kot javni prostor.
HRI_2	dislocirana stanovanjska hiša	Ni posebnih PIP.
Naselje št. 47	**Jankoviči**	
JAN_1	vas	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Na območju kmetijskih zemljišč zahodno od strnjene vasi je dopustna postavitev enostavnega pomožnega kmetijskega objekta (kmečka lopa),, pri čemer niso dopustni večji gradbeni posegi v tla.
JAN_2	zaselek Šoštariči	Ni posebnih PIP.
JAN_3 in JAN_4	zaselka na vzhodu	Ni posebnih PIP.
JAN_5	zaselek na zahodu	Ni posebnih PIP.
JAN_6	taborni prostor	Ni dopustna gradnja objektov, dopustne so le ureditve, ki se po končani poletni turistični sezoni odstranijo (vključno s sanitarijami) in se vzpostavi prvotno stanje.
Naselje št. 48	**Jelševnik**	
JEL_1	vas	Objekti se gradijo ob gradbenih linijah, kjer so določene oz. ob obstoječem grajenem tkivu ali ob obstoječi cesti/dovozni poti. Zaledja parcel se nameni ureditvi zelenih površin, vrtovom in sadovnjakom.
JEL_2	Jezero	Na površinah BT se obstoječi objekti namenijo prezentaciji območja (info soba, sanitarije, gostinska ponudba), v ta namen je dopustna tudi izgradnja novih objektov na območju ribogojnice. Dopustna je ureditev manjšega parkirišča ob dostopni cesti do objekta in dejavnost ribogojnice. Ohranja se tudi obstoječe naravno stanje vodnih površin na območju (kraški izviri, bruhalniki, jezero, vodotok). Na površinah ZD so dopustni izvajanje prezentacije in situ, raziskave in monitoring vode, jamske favne ter habitatnega tipa. Za potrebe predstavitve močerila javnosti v izviru in bruhalniku se dostop izvede po lesenih podestih, obstoječi raziskovalni šotor nad bruhalnikom pa preuredi kot funkcionalen enostaven objekt v obstoječih gabaritih. V obcestnem prostoru se na celotni dolžini varovanega območja vzpostavi vegetacijska bariera iz lokalno značilne vegetacijo (bela vrba, jelša). Zagotavljata se košnja travniških površin in vzdrževanje

		obrežne vegetacije. Vse pozidane in tlakovane površine ne smejo zasedati več kot 80 % stavbnega zemljišča, ostati mora vsaj 20 % zelenih, raščenih površin. Košnja se izvaja 1-2x na leto. Prvič naj se kosi šele po odcvetu večine travniških rastlin. Seno naj se suši na travniku, travniki naj se ne gnojijo.
JEL_3	Sneči Vrh	Ni posebnih PIP.
JEL_4	Jergli	Ni posebnih PIP.
JEL_5	južni del naselja	Ni posebnih PIP.
JEL_6	apartmajski objekt	Predvidena sanacija obstoječega objekta in ureditve okolice za potrebe turizma v povezavi s prostorom za prezentacijo črnega močerila.
Naselje št. 49	**Jerneja vas**	
JEV_1	vas	Uredi se javni prostor ob kapelici, na vstopu v naselje iz vzhodne strani.
JEV_2	Anjeli	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Tradicionalna belokranjska domačija na vzhodu zaselka se prenovi. Ohranijo se gabariti, materiali in oblikovanje objektov.
JEV_3	Opuščeni kop dolomita	Območje površinskega kopa se sanira in rekultivira.
Naselje št. 50	**Knežina**	
KNE_1	vas	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
KNE_2	zahodni del naselja (vikendi)	V območju je dopustna tudi gradnja počitniških hiš, oz. objektov za začasno bivanje, po vzoru tradicionalne tipologije.
KNE_3	severozahodni del naselja (vikendi)	V območju je dopustna tudi gradnja počitniških hiš, oz. objektov za začasno bivanje, po vzoru tradicionalne tipologije.
KNE_4	domačija	Dopustna so vzdrževalna dela, prenova (rekonstrukcija) objektov domačije, pri čemer se gabariti ohranjajo.
KNE_5	vzhodni zaselek	Ni posebnih PIP.
Naselje št. 51	**Kot ob Kolpi**	
KOK_1	vas	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
KOK_2	območje za turizem ob Kolpi (območje za oddih, rekreacijo in šport)	Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa, pri čemer se upošteva omilitvene ukrepe: - v brežine, priobalni pas in strugo vodotoka se ne posega (izjema so obstoječi dostopi do vode za kopalce in ureditev vstopno-izstopnega mesta za plovbo); - gradnja novih stavb za potrebe turistične dejavnosti se ne dovoli; - vstopno izstopno mesto za plovbo se uredi znotraj BT površin, v skladu s splošnim PIP pod jezom na zemljišču s parc. št. 103/14, k.o. Stari trg. Vstopno izstopno mesto se uredi s pomočjo klančine z blagim naklonom, ki ne posega v pretočni profil reke. Klančina se uredi z naravnimi materiali (kamen, les) in v skladu z vodnim in


		naravovarstvenim soglasjem. Sanitarije se uredijo v sklopu obstoječih objektov; - stalne in začasne ureditve kot so klopi, mize, kurišča in druge ureditve se urejajo skladno z Upravljavskim načrtom KP Kolpa in izven poplavnega območja. Premične ureditve se po končani kopalni sezoni odstranijo; - za vse posege v priobalno zemljišče se pridobi vodno soglasje. Območje se delno nahaja v poplavnem območju; . ~~G~~gradnja novih objektov je dopustna le kot nadomestna gradnja, na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso dovoljeni. S kakršnimi koli posegi na poplavnem območju se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak poseg na poplavnem območju se pridobi vodno soglasje.
KOK_3	območje za oddih, rekreacijo in šport	Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa, pri čemer se upošteva omilitvene ukrepe: dopustne so začasne ureditve, ki se po končani poletni turistični sezoni odstranijo. Dopustna je ureditev tabornega prostora oz. šotorišča. Stalne in začasne ureditve kot so klopi, mize, kurišča in druge ureditve se urejajo skladno z Upravljavskim načrtom KP Kolpa in izven poplavnega območja; Območje se delno nahaja v poplavnem območju; g. ~~G~~radnja novih objektov je dopustna le kot nadomestna gradnja, na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso dopustni. S kakršnimi koli posegi na poplavnem območju se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak poseg na poplavnem območju se pridobi vodno soglasje.
KOK_4	zaselek na severu	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
Naselje št. 52	**Kot pri Damlju**	
KOD_1	vas	Na vzhodnem robu vasi so predvidene površine za potrebe turizma v navezavi na območje rekreacije in taborjenja ob Kolpi. Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa. Vstopno izstopno mesto za plovbo se uredi na delu poti (parc. št. 1136 in delno. št. 29/23, k.o. Damelj) brez gradnje pomola. Območje se delno nahaja v poplavnem območju, v katerem je dopustna le rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti in vzdrževanje obstoječih objektov; g. ~~G~~radnja novih objektov je dopustna le kot nadomestna gradnja, na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso dovoljeni. S kakršnimi koli posegi na poplavnem območju se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak poseg na poplavnem območju se pridobi vodno soglasje.
KOD_2	območje za oddih, rekreacijo in šport	Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa, pri čemer se upošteva omilitvene ukrepe: - v brežine, priobalni pas in strugo vodotoka se ne posega (izjema so obstoječi dostopi do vode za kopalce in vstopno izstopno mesto za plovbo). - Dopustni so posegi za ureditev vstopno izstopnega mesta za plovbo v skladu s splošnimi PIP, tako da se odstrani nanos naplavin in se z utrditvijo brežine spelje klančina z blagim naklonom, ki ne bo posegala v pretočni profil reke. Klančina se uredi z naravnimi materiali (kamen, les). Dostop do vode se uredi v skladu z

		vodnim in naravovarstvenim soglasjem. Vse ostale potrebne ureditve za delovanje vstopno izstopnega mesta se uredi v skladu s predhodnimi navedbami; - sanitarije (samo montažne - začasne) se umesti izven poplavnega območja. Urejanje fiksnih oz. grajenih objektov ni dopustna. Dopustna je postavitev začasnih objektov na območju z namensko rabo ZSk za potrebe delovanja piknik prostora skladno z Upravljavskim načrtom KP Kolpa. Objekti morajo biti začasne narave in jih je treba izven sezone odstraniti; - dostop se uredi po obstoječi javni poti, parkirne površine v travnati izvedbi se uredijo ob dostopni cesti v skladu s predpisi občine; - dopustne so raba prostora za taborjenje ter ureditve površin za šport in rekreacijo so dopustne na območju z namensko rabo ZSk. Niso dopustni: pomol, mala ČN. Območje se delno nahaja v poplavnem območju; . ~~G~~gradnja novih objektov je dopustna le kot nadomestna gradnja, na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso dopustni. S kakršnimi koli posegi na poplavnem območju se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vse posege v priobalno zemljišče in na poplavno območje se pridobi vodno soglasje.
KOD_3	rekreacijsko območje nad vasjo	Dopustne so ureditve paintballa ali adrenalinskega parka ali podobnih rekreacijskih dejavnosti, ki se prilagajajo strmemu terenu (relief naj se ne spreminja). Niso dopustni posegi, ki bi sprožili erozijo (npr. golosek). Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
Naselje št. 53	**Kovača vas**	
KOV_1	vas	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
KOV_2	cerkev sv. Antona	Ob cerkvi se lahko uredi javni prostor. Vsi posegi se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine, pri čemer se upošteva še naslednji omilitveni ukrep: javna razsvetljava se zasnuje ob uporabi navzdol usmerjenih svetil, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru.
Naselje št.	**Kovačji Grad**	
KOG_1	vas	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
Naselje št. 55	**Kvasica**	
KVA_1	vas	Ni posebnih PIP.
KVA_2	domačija Gerzetič	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
KVA_3	igrišče	Dopusti se začasna uporaba za namene rekreacije.
KVA_4	domačija Gorše	Ni posebnih PIP.
Naselje št. 56	**Lokve**	
LOK_1	Stare Lokve	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Objekti na skrajnem zahodnem robu enote: glavne fasade objektov naj bodo obrnjene na regionalno cesto, tako da se oblikuje nov rob naselja, ki ne sme biti

		nova dominanta v prostoru. Dopustijo se fasadne barve v naravnih odtenkih. Višinski gabarit objektov je lahko K+P ali P+M. Zaradi premajhne razpoložljive površine stavbnih zemljišč kmetije se pomožni objekti lahko gradijo tudi na kmetijskih zemljiščih v tej EUP, pod pogojem, da na območju stavbnih zemljišč graditelj izkaže lastništvo gradbene parcele ter da je zgornja meja faktorja zazidanosti te gradbene parcele že izpolnjena in pod pogojem, da tak objekt ne ruši prostorskega reda na skladno oblikovanih robovih naselij.
LOK_2	Spreicer	Ni posebnih PIP.
LOK_3	Imširovič	Dopusti se gradnja kmetijskih objektov in objektov za potrebe konjeniškega športa in konjereje.
LOK_4	Policija	Dopustne so gradnje in ureditve za potrebe delovanja policijske postaje.
LOK_5	Lokve	Na jugovzhodnem delu je dopustna postavitev počitniških objektov, ki se zasnujejo enotno. V sklopu površin za turizem je na vzhodnem delu dopustna tudi umestitev diagnostičnega centra, ki se navezuje na zelene površine.
LOK_6	pri pekarni	Ni posebnih PIP.
LOK_7	Brinje	Ni posebnih PIP.
LOK_8	romsko naselje	Ob regionalni cesti se uredi pločnik in v celotni dolžini naselja zasadi oz. ohrani zelena bariera. Na območju z namensko rabo CDo je dopustna tudi žaga s spremljajočimi objekti in ureditvami. Območje žage, ki načenja zeleno strukturo, se ob regionalni cesti sanira, uredi se vstop v območje. V okviru območja CDk se uredi skupni prostor, npr. kapela ali večnamenski objekt.
LOK_9	rekreacijski prostor	Uredi se športno igrišče v travnati izvedbi.
LOK_10	Farma Vodene Lokve	Obod območja (posebej na južni strani proti Črnomlju) se zasadi z bariero avtohtone vegetacije.
LOK_11	Rekreacijsko območje	Rekreacijski prostor se ureja kot prostor za piknike in rekreacijo v naravnem okolju, v povezavi z dopolnilnimi dejavnostmi, vzrejo konj in jahanjem, ki so prisotne na kmetiji ob njem. Prostor se ureja tako, da se v največji možni meri ohrani naravno okolje. Na območju CD se dopusti postavitev lesenih objektov za potrebe turizma na kmetiji oz. preživljanja prostega časa v naravi ter servisnega objekta. ~~Dopusti se postavitev lesenega servisnega objekta.~~ Uredi se travnato igrišče, prostor za igro, postavi se urbana oprema iz naravnih materialov. Parkirni prostori se dopustijo v peščeni izvedbi.
LOK_12	Jahalnica	Postavi se pokrita jahalnica/konjušnica, dopustna je postavitev pomožnih objektov za potrebe jahanja kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji. Objekt se oblikuje sodobno, s fasado v lesu. Med jahalnico in potjo se zasadi drevored ali posamezne gruče visokoraslih listavcev. Občinski podrobni prostorski načrt Kmetija pri Vražjem kamnu (Uradni list RS, št. 55/14) se na območju te enote razveljavi.
LOK_1~~3~~2_OPPN	OPPN Kmetija pri Vražjem kamnu	**Občinski podrobni prostorski načrt Kmetija pri Vražjem kamnu** (Uradni list RS, št. 55/14) – ostane v veljavi do preklica.
Naselje št. 57	**Mala Lahinja**	

MAL_1	vas	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Na območju z namensko rabo SKk je dopustna gradnja večjih objektov v okviru predpisanega FZ, pri njihovem oblikovanju se smiselno upoštevajo določila odloka o tradicionalni gradnji glede proporcev, barv ter uporabe materialov, oblikovanja streh, fasad.
MAL_2	Hodelski	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
MAL_3	Peterman	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturno varstvene projektne pogoje.
Naselje št. 58	**Mala sela**	
MSE_1	zaselek na zahodu	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
MSE_2	zaselek na vzhodu	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
MSE_3 in MSE_4	Vodenica	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Za enoto MSE_3 velja še: vse pozidane in tlakovane površine ne smejo zasedati več kot 80 % stavbnega zemljišča, ostati mora vsaj 20 % zelenih, raščenih površin. Košnja se izvaja 1-2x na leto. Prvič naj se kosi šele po odcvetu večine travniških rastlin. Seno naj se suši na travniku, travniki naj se ne gnojijo.
MSE_5	Kapelica in prireditveni prostor	Ni posebnih PIP.
Naselje št. 59	**Mali Nerajec**	
MNE_1	jedro naselja	Oblikuje se enotno jedro naselja z avtobusnim postajališčem, počivališčem in vstopno točko v KP Lahinja.
MNE_2	vas	Upošteva se vidna izpostavljenost dela naselja z regionalne ceste, in sicer se stanovanjske objekte postavlja z glavno fasado vzporedno z regionalno cesto, razen če teren tega ne dopušča.
MNE_3	izvir Nerajčice	Rekreacijski prostor se po pogojih službe za varstvo voda in varstva narave, ureja kot javni zeleni prostor naselja, pri čemer se ohranja obvodno vegetacijo v območju in se z ureditvami ne posega v predpisan pas priobalnega zemljišča ob izviru. Prostor se ureja tudi kot vstopno točko v KP Lahinja s parkirnimi prostori v peščeni izvedbi. Dopusti se postavitev spominskih obeležij in opozorilnih oz. informativnih tabel ter postavitev urbane opreme iz naravnih materialov. Oblika kozolca ni dopustna.
Naselje št. 60	**Marindol**	
MAR_1	vas	Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
MAR_2	Dom tabornikov	Dopustne so turistične, prostočasne in rekreacijske dejavnosti, v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa. Vse pozidane in tlakovane površine ne smejo zasedati več kot 80 % stavbnega zemljišča, ostati mora vsaj 20 % zelenih, raščenih površin. Košnja se izvaja 1-2x na leto. Prvič naj se kosi šele po odcvetu večine travniških rastlin. Seno naj se suši na travniku, travniki naj se ne gnojijo.
MAR_3 do MAR_8	zaselki vzhodno od vasi	Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
MAR_9	pokopališče	Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.

Naselje št. 61	**Mavrlen**	
MAV_1	vas	Območje ob gasilskem domu se ureja kor javni prostor naselja. Ohranja se vzorec obstoječe organizacije in lege objektov v prostoru.
MAV_2	zahodni zaselek	Ni posebnih PIP.
MAV_3	južni zaselek	Ni posebnih PIP.
MAV_4	Rožič	Ni posebnih PIP.
MAV_5	Stepan	Ni posebnih PIP.
MAV_6	Videtič	Ni posebnih PIP.
Naselje št. 62	**Mihelja vas**	
MIV_1	vas – osrednji del	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
MIV_2	vas	Ohranja se vzorec obstoječe organizacije in lege objektov v prostoru. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
MIV_3	ob gasilskem domu	Območje gasilskega doma se ureja kot javni in prireditveni prostor. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
MIV_4, MIV_5, MIV_6, MIV_7 MIV_9 MIV_10	Kmetijska gospodarska cona Cerje	**Koncept urejanja:** Kmetijska gospodarska cona Cerje se funkcionalno naveže na okoliške kmetijske površine in okoliške kmetije. Na območju je predvidena izgradnja novih objektov in pripadajoče gospodarske javne infrastrukture. Vzdolž notranje ceste se na stavbnih zemljiščih IK postavita niza kmetijskih gospodarskih objektov, v zaledju gradbenih parcel (na namenski rabi K2) se uredijo kmetijske površine, dopustna je postavitev pomožnih objektov, vključno z manj zahtevnimi objekti za rastlinsko pridelavo. Uredi se osnovna prometna mreža z zagotavljanjem možnosti dostopanja na vse gradbene parcele. Lega in gabariti objektov (stavb) v osnovi sledijo smerem prostora in parcelacije ter se smiselno prilagajajo terenskim razmeram in navezujejo na interno cesto. Z oblikovanjem kompleksa medsebojno skladnih, sodobno oblikovanih objektov, ki skupaj z ozelenitvami in drugimi ureditvami odprtega prostora oblikujejo urejeno podobo območja, se zagotovi čim manjša vidna izpostavljenost cone, tako da bodo objekti in ureditve ne moteči v značilnih pogledih na območje iz ožjega in širšega prostora.



Vrste dejavnosti: kmetijska proizvodnja ter s tem povezane dejavnosti v skladu s tem odlokom. Niso dopustni objekti in dejavnosti, ki bi po predpisih o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic predstavljali večje tveganje za okolje.

Vrste načrtovanih objektov in površin: dopustne so gradnje zahtevnih in manj zahtevnih ter nezahtevnih in enostavnih objektov, gradnja GJI ter drugih omrežij in objektov v javni rabi v skladu s tem odlokom.
Na območju podrobnejše namenske rabe IK so dopustni stavbe in drugi objekti, potrebni za izvajanje kmetijskih dejavnosti (hlevi, strojne lope, silosi, kozolci, nadstreški, čebelnjaki, rastlinjaki, hladilnica, skladišča, objekti za spravilo sena oz. krme oz. kmetijskih pridelkov, gnojišča, zbiralniki za vodo, izpusti za živali, napajališča, zavetišča, krmišča, staje ter strešna elektrarna v okviru posameznega kmetijskega gospodarstva idr.)

Dopustna je gradnja novih objektov, dozidave in nadzidave, rekonstrukcije, vzdrževanje ter odstranitev objektov:

		– stavbe: nestanovanjske stavbe (ob upoštevanju omejitev glede dopustnih dejavnosti so to 12 Nestanovanjske stavbe in sicer: 125 Industrijske in skladiščne stavbe (1251 Industrijske stavbe/stavbe za predelavo kmetijskih proizvodov) ter 127 Druge nestanovanjske stavbe (1271 – Nestanovanjske kmetijske stavbe) – gradbeno-inženirski objekti: 211 Ceste, 22 Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi in 242 Drugi gradbeni inženirski objekti – drugi gradbeni posegi: 311 Trajno reliefno preoblikovanje terena **Merila in pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje:** Stavbe se umeščajo znotraj območja za razvoj stavb na gradbene parcele, to je na zemljišču z namensko rabo IK, na katerem je dopustno graditi objekt ali več objektov ter zunanje ureditve. Predvidena je največ 75 % pozidanost gradbene parcele (Fz≤0,75), delež zelenih površin pa mora znašati vsaj 15% (DZP≥15). Območje urejanja obsega je razdeljeno na več velikih gradbenih parcel (približno 2 ha), ki jih je mogoče poljubno deliti ali združevati v skladu s potrebami. Nove stavbe se umestijo v prostor ob upoštevanju smeri cestnega omrežja; smeri postavitve stavb naj bodo medsebojno usklajene, praviloma pa pravokotno na os osrednje ceste. Kote pritličij in višin objektov se prilagodijo terenu in so smiselno vezane na niveleto platojev in cest, na katere se objekti navezujejo z dostopom in priključki na GJI. **Gabariti in oblikovanje stavb:** Posamezni stavbni volumni ne smejo presegati višine 15,0 m od kote terena ob vhodu v objekt. Zagotovi se medsebojna višinska in smiselna usklajenost objektov. Dopustno je odstopanje zaradi tehnoloških zahtev, tako da so posamezni manjši deli objektov ali samostojni tehnološki objekti (npr. antena, strelovod, dvigalo, silos) lahko nižji ali višji od minimalnih in maksimalnih dopustnih gabaritov. Dopustna je ureditev kletnih etaž. Horizontalni in vertikalni gabariti objektov ter fasade in strehe se oblikujejo poenoteno oziroma medsebojno usklajeno za posamezne sklope pozidave na posameznih gradbenih parcelah, obenem pa tudi čim bolj enotno na ravni celotnega območja urejanja, ki se ureja v skladu s sodobnimi principi arhitekturnega in urbanističnega urejanja. Predvideni so enotna višina in oblikovanje streh objektov ter poenotena barvna shema fasad, tako da se stavbe poenotijo po materialih in barvah. Oblikujejo se sodobno in so enostavnih pravokotnih oblik. Dopustne so izjeme pri oblikovanju nadstreškov ipd., katerih oblike so lahko drugačne, vendar podrejene oblikovanju osnovnih objektov. Tehnološki objekti so lahko različnih oblik, skladno z zahtevami tehnološkega procesa. Dopustni so omet, fasadne obloge, vidni beton, kovina, steklo, les. Barve fasad so v srednje do temno sivih tonih, z izjemo vidnega lesa, ki je v naravni barvi. Strehe so dvokapnice z nakloni 25° – 35°, pri objektih zelo velikih dimenzij lahko tudi manjših naklonov (do 15°). Dopustne so tudi ravne strehe stavb (tudi pomožnih objektov). Barve streh so v sivih tonih. Dopusti se

		namestitev sončnih elektrarn na strehah, ki naj ne segajo nad sleme strehe oziroma so skrite za atiko ter naj bodo po možnosti orientirane proti jugu. Za dimenzioniranje in oblikovanje začasnih objektov veljajo ista določila kot za stalne objekte. **Pomožni objekti:** kmetijsko-gozdarski objekti se lahko postavijo na stavbnih in na kmetijskih zemljiščih. Celotno območje in deli območja oziroma posamezne parcele se lahko ogradijo s transparentno ograjo. Na površinah, ki mejijo na površine osrednje ceste, so dopustni poti, utrjeno dvorišče, ograje ter pomožni infrastrukturni objekti. Stavbe oziroma nadstrešnice se glede lege, dimenzioniranja in oblikovanja podredijo značilnostim osnovnih objektov. Plakatiranje in objekti ter naprave za oglaševanje na fasadah objektov in ograjah niso predvideni, z izjemo logotipov na fasadah. **Urejanje odprtih površin:** Utrjene površine ob objektih se urejajo kot manipulativne, prometne in parkirne površine. Zagotovi se potrebno število parkirnih mest na posamezni parceli v coni, število parkirnih mest se določi ob upoštevanju dejanskega števila uporabnikov oz. zaposlenih. V zaledju površin za gradnjo stavb se urejajo odprte utrjene in zelene površine (izpusti za živali, pašniki, obdelovalne površine idr.) za potrebe kmetijskih dejavnosti. Na stičnih območjih posameznih enot oz. gradbenih parcel se oblikujejo ločilni pasovi, zasajeni z visokoraslim drevjem (sadnih vrst ali avtohtonih gozdnih vrst listavcev), predvsem v smeri vzhod-zahod, tako da se posamezne enote kmetijskih dejavnosti medsebojno smiselno razmejijo in da se v pogledih iz širšega prostora na to območje zmehča videz gospodarske cone z velikimi arhitekturnimi objekti. V okviru odprtih površin se uredijo zbiralniki za zbiranje padavinskih vod, ki se uporabijo za namakanje oz. zalivanje na območju cone oz. za tehnološko vodo. Za potrebe namakanja se predvidi tudi izvedba raziskav oz. raziskovalnih vrtin za pridobitev talne oz. termalne vode, pri čemer se upoštevajo smernice za vrtanje v plitvi geotermiji do globine 300 m. Na površinah, ki so predvidene za spremembo iz gozda v kmetijsko zemljišče (na območju enot MIV_6 in MIV_7), se vzpostavijo kmetijska zemljišča v roku 15 let od uveljavitve tega odloka. Obstoječi gozd se opredeli kot gozd s posebnim namenom (enota MIV_5), se ohrani, na južnem delu se dodatno zasadi gozdno drevje avtohtonih vrst v pasu približno 50 m širokega gozdnega roba. Niso dopustne odlaganje materialov ali druge dejavnosti, ki bi lahko ogrozile razvoj gozda. **Prometne ureditve:** uredita se dva dostopa v cono, oba se navežeta na regionalno cesto. Zgradijo se tri ceste v skupni dolžini 1590 m: severna priključna cesta kot glavni dostop v dolžini 520 m s priključkom na regionalno cesto, notranja - osrednja cesta v dolžini 640 m in južna dostopna cesta v dolžini 430 m s priključkom na

		regionalno cesto. Normalni profil vseh cest znaša 8,00 m in ima vozišče (2x 3,00 m) ter dve bankini (2 x 1,00 m). Vse javne ceste na območju omogočajo dostop za osebna, tovorna in intervencijska vozila. **Priključevanje na omrežja gospodarske javne infrastrukture:** uredijo se komunalni vodi in priključki do meje ureditvenega območja ter del tras kanalizacijskega omrežja komunalnih odpadnih vod, telekomunikacijskega omrežja in cestne razsvetljave, ki segajo tudi preko meje območja urejanja. – Vodovod: Na severnem robu območja ob gozdni poti poteka trasa tranzitnega medobčinskega vodovoda NL DN250, ki pa ni v stalnem obratovanju oziroma je v obratovanju le po potrebi. Ureditve območje je tako možno priključiti na obstoječe vodovodno omrežje v Ručetni vasi. Trasa predvidenega vodovoda se spelje skozi Ručetno vas, nadalje ob predvideni dostopni cesti ter vzdolž predvidene notranje ceste. Vodovod se dimenzionira za oskrbo s pitno in požarno vodo, minimalnega premera DN100. Na ustreznem razmiku (največ 150 m) se namestijo nadzemni hidranti. – Kanalizacija: Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode se izvaja individualno, skupinsko ali v smislu javnega sistema odzvanjanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod. Smiselna bi bila tudi preveritev možnosti izgradnje javnega kanalizacijskega sistema v povezavi z Ručetno vasjo ter navezavo na območje aglomeracije Petrova vas. V nadaljnjih fazah se določi optimalna varianta odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod. – Elektrika: Ob severni gozdni poti poteka 20 kV elektrovod, najbližja transformatorska postaja TP Ručetna vas 2 pa je v bližini navezave na regionalno cesto. Oskrba kmetijske cone z električno energijo se zagotovi bodisi z navezavo na TP Ručetna vas 2 ter izgradnjo NN 0,4kV kablovoda do posameznih kmetijskih gospodarstev na obravnavanem območju, bodisi z izvedbo odcepa 20 kV kablovoda ter izgradnjo nove TP Cerje in NN 0,4 kV razvoda. V nadaljnjih fazah se določi optimalna varianta oskrbe z električno energijo. – Telekomunikacije: Najbližje urejeno telekomunikacijsko omrežje se nahaja v Ručetni vasi. Dostop do elektronskih komunikacij se zagotovi z izgradnjo telekomunikacijskega voda od Ručetne vasi do posameznih kmetijskih gospodarstev na obravnavanem območju. – Cestna razsvetljava se uredi ob severni priključni cesti in notranji – osrednji cesti. **Rešitve v zvezi z vplivi na okolje:** Poleg rešitev, ki so povezane z umeščanjem cone ter posameznih objektov in ureditev v prostor na način, da bo vidna izpostavljenost čim manjša in čim manj moteča v značilnih pogledih na območje iz ožjega in širšega prostora, je treba zagotoviti tudi ukrepe za preprečevanje vplivov na okolje, predvsem na tla in podzemne vode. Na površinah v oddaljenosti najmanj 10 m od vhodov v kraški jami se ohranjajo obstoječe značilnosti površja in gozd. Glede na osnovno namembnost načrtovane cone, to je kmetijsko pridelavo, je treba posebno pozornost nameniti ukrepom za preprečevaje onesnaženja tal, podzemne vode in zraka s fitofarmacevtskimi sredstvi in z gnojenjem na ožjem in širšem območju, kjer prevladujejo plitva


		kraška tla. Zagotovi se vodotesnost hlevov in skladišč za živinska gnojila; vse odpadne vode, ki nastajajo na območju, se zbirajo in speljejo v kanalizacijski sistem, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo. Dopusten je le ekološki način kmetovanja, ki bo imel strogo regulativo vnosa hranil in gnojil ter pesticidov v tla. Enako velja tudi za pridelavo v rastlinjakih. Zmogljivost skladišč za živinska gnojila se načrtuje glede na zahteve Nitratne uredbe, zagotovi se tudi zadostna razpoložljivost kmetijskih zemljišč glede na pričakovane obremenitve z živinskimi gnojili. Prepovedano gnojenje z digestatom iz bioplinarn in z drugimi mineralnimi gnojili. Dopustna je le uporaba mineralnih gnojil, ki je dovoljena v ekološkem kmetovanju ob soglasju strokovnih služb sektorja za kmetijstvo in varstva narave. Izdelajo se gnojilni načrti in določi način kmetovanja na območju kraških vodonosnikov, ki bodo upoštevali zahteve za ohranitev habitata človeške ribice. Kmetijska gospodarstva, ki imajo objekte in ureditve na tem območju, morajo imeti izdelan načrt razvoza živinskih gnojil ali oddaje drugemu porabniku glede na obremenitev živali na enoto kmetijskih zemljišč v uporabi ter zagotoviti urejene skladiščne prostore za živinska gnojila v skladu z določili področnih predpisov. Prav tako je treba pri izvajanju kmetijskih dejavnosti na tem območju in posledičnimi oz. povezanimi aktivnostmi (npr. gnojenje površin zunaj cone) preprečiti neprijetne vonjave in tudi morebitne druge negativne vplive na bivalno okolje. Med izvajanjem načrtovanih ureditev se na tem območju ne povzročajo vibracije in eksplozije, ki bi lahko škodljivo vplivale na naravne vrednote. Hrupna gradbena dela se izvajajo predvsem v jesenskem času (od julija do januarja). Pri izkopu tal naredi monitoring izkopnega material, za nasutje terena pa se uporabi samo neonesnažen material z ožjega območja posega; uporaba kakršnihkoli gradbenih odpadkov ni dopustna. Če se med gradnjo odpre vhod v kraško jamo ali brezno, se dela začasno ustavijo, najdba se zaščiti in o njej nemudoma obvesti ZRSVN.
MIV_8	Kmetija ob vstopu v GC Cerje	Obstoječi objekti se ohranijo, s prenovami ter postavitvijo, dimenzioniranjem in oblikovanjem novih kmetijskih gospodarskih objektov se oblikuje skladna, zaokrožena celota.
Naselje št. 63	**Miklarji**	
MIK_1	Miklarji	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopusti se začasna raba za namene rekreacije.
Naselje št. 64	**Miliči**	
MIL_1	vas	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
MIL_2	zaselek na jugozahodu	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
MIL_3	zaselek na jugu ob regionalni cesti	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
MIL_4	zaselek na vzhodu	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.

MIL_5	cerkev in vežica	Vsi posegi se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine in v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
MIL_6	pokopališče	Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
Naselje št. 65	**Močile**	
MOČ_1_OPPN	OPPN Močile	**Predviden OPPN** za počitniške hiše.
MOČ_2	Močile	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Na območju KP Kolpa so dopustni posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
Naselje št. 66	**Naklo**	
NAK_1	jedro naselja	Na zelenici med cerkvijo in avtobusnim postajališčem se uredi javni prostor za druženje vaščanov – jedro naselja. Vsi posegi na območju cerkve se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine.
NAK_2	južni del naselja	Na vzhodnem in osrednjem delu enote se tradicionalne objekte prenavlja in ohranja gabarite ter oblikovanje objektov.
NAK_3	domačija Medic	Ni posebnih PIP.
NAK_4	Mavsar	Ni posebnih PIP.
NAK_5	zaselek na vzhodu	Ni posebnih PIP.
NAK_6	Grahek	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopusti se gabarit objektov do P + M.
NAK_7	domačija nad cesto	Ni posebnih PIP.
NAK_8	severni del naselja	Ni posebnih PIP.
NAK_9_OPPN	OPPN Sončna elektrarna Naklo	**Predviden OPPN**: Območje se nameni za postavitev sončne elektrarne.
Naselje št. 67	**Nova Lipa**	
NLI_1	vas	Prostor ob cerkvi se ureja kot javni prostor vasi. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
NLI_2	stara šola	Ni posebnih PIP.
NLI_3	Igrišče	Dopustna je ureditev travnatega igrišča, postavitev objektov in utrjenih površin nista dopustni.
Naselje št. 68	**Obrh pri Dragatušu**	
OBD_1	vas	Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
OBD_2	kmetija	V območju je dopustna postavitev gospodarskih objektov za potrebe kmetije. Predvidi se zelena bariera (avtohtona visokorasla drevesna vegetacija) za zmanjšanje vidne izpostavljenosti objekta.
OBD_3	izvir Obrha	Območje se ureja kot javni prostor naselja po določilih službe za varstvo narave. Obstoječi gospodarski objekt na parceli 4817, k. o. Dragatuš se obnovi/rekonstruira/zgradi na novo in se nameni za postanek pohodnikov in obiskovalcev izvira Obrha. Na območju, ki je delno v rabi kot parkirišče, se uredi

		manjši parkirni prostor v travnati ali peščeni izvedbi. Območje neposredno ob izviru se ohranja naravno, drevje se naravno vzdržuje, pomožni objekti niso dopustno, dopusti se le poenotena urbana oprema, kot so klopi, koši in informacijske table.
OBD_4	cerkev sv. Petra	Vsi posegi se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine, pri čemer se upošteva še naslednji omilitveni ukrep: javna razsvetljava se zasnuje ob uporabi navzdol usmerjenih svetil, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru.
Naselje št. 69	**Ogulin**	
OGU_1	vas	Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
Naselje št. 70	**Otovec**	
OTO_1	vas	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Območje gasilskega doma s športnim igriščem se ureja kot javni prostor. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje. Dopustna je gradnja manjše mizarske delavnice. Z zunanjimi ureditvami, orientacijo objekta in ustrezno tehnologijo je treba omiliti negativne vplive na bivalno okolje.
OTO_2	nad železniško progo	Ni posebnih PIP.
OTO_3	User	Ni posebnih PIP.
OTO_4_OPPN	OPPN gospodarska cona Otovec	**Občinski podrobni prostorski načrt gospodarska cona Otovec** (Uradni list RS, št. 2/11, 79/15) – ostane v veljavi do preklica.
OTO_5	vahtnica	Ni posebnih PIP.
Naselje št. 71	**Paunoviči**	
PAU_1	vas	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopustni so posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
PAU_2 in PAU_3	zaselek Vidnjeviči	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Na križišču z regionalno cesto naj se ohranja in dodatno ureja javni prostor, lahko v povezavi z javnimi zelenimi površinami: pokopališčem na južno in nogometnim igriščem na severno stran. Območje avtobusnega postajališča in ekološkega otoka se kakovostno uredi, tako da se objekti in elementi urbane opreme (kot so nadstrešek, klop, zasloni na ekološkem otoku, koši za smeti, obvestilna tabla) medsebojno oblikovno uskladijo; priporočena je predvsem uporaba lesa in vidnega betona. Območje se zasadi z visokoraslimi listavci kot poudarek in orientacijska točka v prostoru; njihova razmestitev mora zagotavljati odprt preglednostni trikotnik. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
PAU_4	igrišče	Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa. Dopusti se začasna

		uporaba za namene rekreacije.
PAU_5	pokopališče	Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
PAU_6	kmetija Miketič	Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
PAU_7	staro pokopališče	Ohranja se lokacija starega spominskega pokopališča z lokacijo cerkve sv. Petra. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
PAU_8	postajališče za čolne	Uredi se postajališče za čolne. Ni dopustno postavljati grajenih struktur, vnašati drugih materialov ali posegati v vodni in obvodni prostor. Privezi za čolne se uredijo na sonaraven način.
Naselje št. 72	**Pavičiči**	
PAV_1	osrednji del naselja	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
PAV_2	južni del naselja	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
PAV_3	Žuniči	Ni posebnih PIP.
PAV_4	Bohte	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
PAV_5	Cindrič	Ni posebnih PIP.
PAV_6	Velike njive	Ni posebnih PIP.
Naselje št. 73	**Perudina**	
PER_1	vas	Javne površine se lahko uredijo na zahodnem delu vasi, ob razširjeni poti.
Naselje št. 74	**Petrova vas**	
PEV_1	vas	Vizualno izpostavljen jugovzhodni rob naselja je potrebno sanirati z ustrezno vegetacijo. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje. Zaradi premajhne razpoložljive površine stavbnih zemljišč kmetije se pomožni objekti lahko gradijo tudi na kmetijskih zemljiščih v tej EUP, pod pogojem, da na območju stavbnih zemljišč graditelj izkaže lastništvo gradbene parcele ter da je zgornja meja faktorja zazidanosti te gradbene parcele že izpolnjena in pod pogojem, da tak objekt ne ruši prostorskega reda na skladno oblikovanih robovih naselij.
PEV_2	osrednji del naselja - zahod	V jugozahodnem kraku enote se dopustijo le postavitve gospodarskih objektov za potrebe kmetijstva, predvsem konjeniškega športa, v območju zelenih površin pa ureditev maneže. V območjih drugih zelenih površin so dopustne ureditve v smislu urejanja jedra naselja. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje. Zaradi premajhne razpoložljive površine stavbnih zemljišč kmetije se pomožni objekti lahko gradijo tudi na kmetijskih zemljiščih v tej EUP, pod pogojem, da na območju stavbnih zemljišč graditelj izkaže lastništvo gradbene parcele ter da je zgornja meja faktorja zazidanosti te gradbene parcele že izpolnjena in pod pogojem, da tak objekt ne ruši prostorskega reda na skladno oblikovanih robovih naselij.
PEV_3	nad železnico	Ni posebnih PIP.

PEV_4	cerkev sv. Janeza Krstnika	Uredi se parkirišče za potrebe pokopališča in turistične dejavnosti naselja ter postajališče za avtobus, dopustna je postavitev ustrezne nadstrešnice. Pomožni objekti, stavbe oziroma nadstrešnice se glede lege, dimenzioniranja in oblikovanja podredijo značilnostim osnovnih objektov, tako da vizualno ne izstopajo in da sooblikujejo skladno celoto. Prostor se zasadi z visokoraslim drevjem. Vsi posegi se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine.
PEV_5	osrednji del naselja - vzhod	Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
PEV_6	Vstopna točka Petrova vas: kmetija s turistično dejavnostjo	Turistično kmetijsko območje (v nadaljevanju: kmetija) v Petrovi vasi povezuje posamezne kmetije in njihove kmetijske dejavnosti, prepletene s turističnimi vsebinami. Kmetija se ureja kot demonstracijska vstopna točka v občino Črnomelj. Za potrebe predvidene izgradnje novih objektov in pripadajoče GJI se v EUP PEV_4 za skupne potrebe kmetije in pokopališča ter cerkve uredi večje parkirišče. Kompleks se skupaj z gradnjami, ozelenitvami in drugimi ureditvami odprtega prostora oblikuje kot skladna celota, ki izhaja iz tradicionalnih principov gradnje, hkrati pa oblikovana na sodoben način. Zagotavlja se manjša vidna izpostavljenost objektov, skladno z idejno zasnovi, Vstopna točka Petrova vas: kmetija s turistično dejavnostjo. Atelje Ostan Pavlin, Arhitektura, Urbanizem, d.o.o., Ljubljana, september 2020); lahko se funkcionalno in kakovostno nadgradi. Spremljajoči turistični objekti se vsebinsko navezujejo s kmetijo in ponudbo drugih kmetij tega območja.



Dopustne dejavnosti in objekti:

Dopustna je kmetijska proizvodnja v povezavi s turistično dejavnostjo; t.i. »turistična kmetija« kot vstopna informacijska točka, piknik prostor, priprava in prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov ter drugih izdelkov, dovoljene so druge dejavnosti, ki se smiselno navezujejo na značaj in delovanje kmetije.

Dopustne so gradnje zahtevnih in manj zahtevnih ter nezahtevnih in enostavnih objektov, gradnja GJI ter drugih omrežij in objektov v javni rabi v skladu s tem odlokom.

Dopustne gradnje:

- stavbe: nestanovanjske stavbe; stavbe za predelavo kmetijskih proizvodov ter nestanovanjske kmetijske stavbe),
- gradbeno-inženirski objekti: ceste, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi idr.,
- drugi gradbeni posegi: manjše reliefno preoblikovanje terena.

Na območju so dopustni stavbe in drugi objekti, potrebni za izvajanje kmetijskih dejavnosti (hlevi, strojne lope, silosi, kozolci, nadstreški, čebelnjaki, rastlinjaki, skladišča, objekti za spravilo sena oz. krme oz. kmetijskih pridelkov, gnojišča, zbiralniki za vodo, izpusti za živali, napajališča, zavetišča, krmišča, staje...), ki smiselno, predvsem pa oblikovno nadgrajujejo potrebe kmetije ter stavbe in objekti, potrebni za izvajanje dopolnilne turistične dejavnosti (objekt za prezentacijo in prodajo izdelkov z lastnih in drugih izbranih kmetij, minimalna

		gostinska dejavnost (ponudba lastnih izdelkov in pijače, spanje na senu ipd.) s pripadajočimi oblikovanimi zunanjimi prostori (npr. nadstrešnice, terase, pergole, brajde, »amfiteater«, trgec, piknik prostor, zeleni gaj, druge zasaditve in ozelenitve, urbana oprema, svetila) ter posebnim »počivališčem« na razgledni lokaciji opuščene kašče oz. zidov na ježi/grebenu nad bodočo kmetijo. V nadaljevanju so navedene največje dopustne dimenzije za posamezne kmetije: - Kmetija 1: hlev (22,5m x 15,5m), koritasti silosi (skupaj 25m x 11m), gnojišče in jama za gnojevko; - Kmetija 2: hlev (30m X 16,5m), objekt za skladiščenje bal in sušilnica za seno (24m x 8m), strojna lopa (20m x 8m), gnojišče in jama za gnojevko; - Kmetija 3: hlev (36m x 13m), obstoječi hlev v obstoječih dimenzijah, koritasti silosi (25m x 8m), stolpni silosi za žita, objekt za krmila (12m x 5m), strojna lopa (28m x 7m), gnojišče in jama za gnojevko; Dimenzije stavb so lahko tudi manjše, pri čemer se zagotovi skladnost proporcev. Drugi objekti: - objekti za turizem na kmetiji: info center in trgovina, dodatni turistični objekt piknik prostor ter razgledni paviljon; - avtobusno postajališče z nadstrešnico; Pomožni objekti, stavbe oziroma nadstrešnice se glede lege, dimenzioniranja in oblikovanja podredijo značilnostim osnovnih objektov, tako da vizualno ne izstopajo in da sooblikujejo skladno celoto. **Merila in pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje** Stavbe se umeščajo v prostor na način, da smeri njihovih slemen praviloma potekajo vzporedno z brežino. Kote pritličij in višin objektov se prilagodijo terenu in se smiselno vežejo na niveleto platojev in dostopnih cest. Tlorisni gabariti so pravokotni, z dvokapnimi strehami naklona med 40 in 50 stopinj. Odstopanja so dopustna glede na kontekst zasnove arhitekturnega oblikovanja, s ključnim poudarkom na vizualni izpostavljenosti območja. Objekti, ki se prislanjajo na strmo ježo nad notranjo potjo so lahko vkopani v raščen teren, streha je lahko ravna in ozelenjena. Uporablja se tradicionalne materiale: osnovni volumen stavbe večinoma v kamnu in ometu, dopusten posebej obdelan beton, zgornji deli stavb so lahko v leseni izvedbi. Dopustna izvedba celotnih objektov v lesu. Manjši kompozicijski dodatki ali arhitekturni elementi stavb ter zunanje ureditve (tlaki, klopi...) so dopustni tudi v sodobnih, s celoto usklajenih materialih. Kritina na dvokapnih strehah je drobno strukturirana, naravno opečna, nesvetleča, dopustna sta tudi slama ali les. **Oblikovanje stavb** Zagotovi se proporcijska, višinska, materialna, detajlna usklajenost vseh objektov. Dopustna so manjša

		odstopanja zaradi tehnoloških zahtev, tako da so posamezni manjši deli objektov ali samostojni tehnološki objekti (npr. strelovod, silos) lahko nižji ali višji od minimalnih in maksimalnih dopustnih gabaritov. Horizontalni in vertikalni gabariti objektov ter njihovih fasad in streh se oblikujejo poenoteno oziroma medsebojno usklajeno na ravni celotnega območja urejanja. Celota se ureja v skladu s sodobnimi principi arhitekturnega in urbanističnega urejanja z navezavo na tradicijo, in s sodobnimi principi sonaravne, trajnostne gradnje. Predvideno je enotno oblikovanje streh objektov ter poenotena barvna shema fasad. Dopustne so izjeme pri oblikovanju nadstreškov ipd., katerih oblike so lahko drugačne, vendar podrejene oblikovanju osnovnih objektov. Strehe so dvokapnice z nakloni 40° – 50°, pri vkopanih (in nekaterih pomožnih) objektih pa so dopustne tudi ravne, ozelenjene strehe. Za dimenzioniranje in oblikovanje začasnih objektov veljajo ista določila kot za stalne objekte. **Urejanje odprtih površin** Odprte površine ob objektih se urejajo kot manipulativne, prometne, parkirne in parkovne površine. Zagotavljanje parkirnih mest se določi ob upoštevanju potrebnih parkirišč na PEV_4. V zaledju površin za gradnjo stavb se urejajo odprte utrjene in zelene površine (izpusti za živali, pašniki, obdelovalne površine, zeleni gaj na piknik prostoru idr.). Na stičnih območjih posameznih stavb se lahko oblikujejo ločilni pasovi, zasajeni z drevjem (sadnih vrst ali avtohtonih gozdnih vrst listavcev). V okviru odprtih površin se uredijo zbiralniki za zbiranje padavinskih vod, ki se uporabijo za sanitarne in druge potrebe. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje in izvesti predhodne arheološke raziskave pred posegi v tla (naenkrat, na celotni površini nameravanih posegov v tla, ne glede na faznost izvedbe).
PEV_8	domačija v vasi	Dovoljene so dozidave pod pogojem, da je prizidani del po višini nižji in izmaknjen iz fasadnih linij obstoječe stavbe. Skupna dolžina tako povečane stavbe ne sme presegati 20 m. Streha dodanega dela se oblikovno uskladi s streho obstoječe stavbe.
Naselje št. 75	**Pobrežje**	
POB_1_OPPN	OPPN Pobrežje (območje za oddih, rekreacijo in šport)	**Predviden OPPN** za grajski kompleks. Območje se prenovi za turistične namene, skladno z določili službe za varstvo kulturne dediščine. Izven zavarovanega grajskega kompleksa je dopustna ureditev prostora za kopanje in območja za oddih, rekreacijo in šport ter vstopno-izstopno mesto za plovbo. Ureditve za potrebe parkiranja niso dovoljene, uredijo se na predvideni lokaciji nad gradom Pobrežje. Sanitarije se uredijo v sklopu obstoječih objektov. Ureditev kampa ni dovoljena, dopustne so ureditve za potrebe šotorišča in tabornega prostora. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa, pri čemer se upošteva omilitvene ukrepe: - v brežine, priobalni pas in strugo vodotoka se ne posega (izjema so obstoječi dostopi do vode za kopalce in vstopno-izstopno mesto za plovbo). Za vse posege v priobalno zemljišče se pridobi vodno soglasje;

		- manjše parkirišče se lahko uredi na dvorišču pri mlinu oz. žagi; - pred sprejemom OPPN se izvedejo predhodne arheološke raziskave za določitev vsebine in sestave arheološkega najdišča. Na območju kulturnega spomenika in njegovega vplivnega območja se pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, in za druge posege v prostor, za katere gradbeno dovoljenje ni potrebno, pridobi kulturnovarstvene pogoje. - stalne in začasne ureditve kot so klopi, mize, kurišča in druge ureditve se urejajo skladno z Upravljavskim načrtom KP Kolpa in izven poplavnega območja. Premične ureditve se po končani kopalni sezoni odstranijo. - dostopi do vode za kopalce se uredijo na mestu najmanjših posegov v brežino. Ureditve za potrebe dostopa morajo biti sezonskega značaja in jih je treba izven sezone odstraniti. Za ureditev dostopov do vode se pridobi vodno in naravovarstveno soglasje. Pred sprejemom OPPN na območju ZSk ni dopustna postavitev stalnih objektov, dopustna pa je raba prostora v skladu s PIP za ZSk, BT in druge površine znotraj območja, pri čemer se upoštevajo omilitveni ukrepi. Pred sprejemom OPPN je dopustna ureditev vstopno izstopnega mesta na način, da se sanira kamnito obzidje na bregu pred mlinom ter z manjšo ustrezno razširitvijo sanira obstoječe betonsko stopnišče ter na podlagi vodnega in naravovarstvenega soglasja uredi dodatna pomožna rampa za čolne. Betonsko stopnišče se ob sanaciji uredi z naravnimi materiali ali sprejemljivimi sodobnimi materiali v imitaciji lesa. Vse pozidane in tlakovane površine ne smejo zasedati več kot 80 % stavbnega zemljišča, ostati mora vsaj 20 % zelenih, raščenih površin. Košnja se izvaja 1-2x na leto. Prvič naj se kosi šele po odcvetu večine travniških rastlin. Seno naj se suši na travniku, travniki naj se ne gnojijo.
POB_2	počitniške hiše	V vplivnem območju gradu je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje. Za oblikovanje objektov se uporablja določila Belokranjske ali uskoške tipologije gradnje objektov. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
Naselje št. 76	**Podklanec**	
POK_1	Gornji Podklanec	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Vsi posegi okrog cerkve sv. Jožefa se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
POK_2	zaselek pri Goleku	Na območju KP Kolpa so dopustni posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
POK_3	Dolnji Podklanec	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
POK_4	pri Jarbolu	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
POK_5	Ivančič	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa

		oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
POK_6	počitniško naselje Zapudje	Vinogradniško-počitniško naselje oz. območje zidanic in počitniških hiš se oblikuje linijsko ob obstoječi poti. Dovozna pot z regionalne ceste se rekonstruira. Na pobočju med počitniškimi hišami in Kolpo oziroma regionalno cesto se ohranja pas gozda. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
POK_7	lovski dom	Ob lovskem domu se uredijo javne površine. . Dopustne so ureditve za strelišče, oder, sezonski gostinski vrt, nadstreške, sanitarije in podobno. Na območju kmetijskih oz. gozdnih zemljišč je dopustno občasno parkiranje. Na območju KP Kolpa so dopustni posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
POK_8	cerkev sv. Matere božje na Žežlju	Ob cerkvi se urejajo javne površine. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
Naselje št. 77	**Podlog**	
POL_1	vas	Območja zelenih površin v naselju se urejajo kot javni prostor.
POL_2	zaselek Tokalič	Ni posebnih PIP.
POL_3_OPPN	OPPN turistično območje Podlog	**Občinski podrobni prostorski načrt za turistično območje Podlog** (Uradni list RS, št. 47/13) – ostane v veljavi do preklica.
Naselje št. 78	**Prelesje**	
PRE_1	vas	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Javni prostor s Formo vivo se ohranja in povezuje z ostalo turistično ponudbo kraja. Na območju z namensko rabo CD se dopusti razvoj mizarske delavnice. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
PRE_2	Madronič, območje za oddih, rekreacijo in šport	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Ohranjajo se obstoječi kakovostni objekti na območju domačije ob Kolpi. Druge ureditve za turistične kapacitete se po velikosti podredijo obstoječim objektom, vendar ne več kot K + P + M. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa, pri čemer se upošteva omilitvene ukrepe: - v brežine, priobalni pas in strugo vodotoka se ne posega (izjema so obstoječi dostopi do vode za kopalce in vstopno-izstopna mesta za plovbo). - Dostop do vode za vstopno izstopno mesto za plovbo se uredi pred slapom ob regionalni cesti na delu zemljišča s parc. št. 3527/9 k.o. Stari trg na začetku zahodnega dela območja BT; dostop za vstopno izstopno mesto se uredi s pomočjo klančine z blagim naklonom, ki ne posega v pretočni profil reke. Klančina se uredi z naravnimi materiali (kamen, les). Vse ostale uredite za potrebe delovanja vstopno izstopnega mesta se umesti izven poplavnega območja znotraj BT območja. Ureditev klančine je dopustna le v skladu z vodnim in naravovarstvenim soglasjem. - za vse posege v priobalno zemljišče se pridobi vodno soglasje. Parkirišče se uredi znotraj območja BT; - stalne in začasne ureditve kot so klopi, mize, kurišča in druge ureditve se urejajo skladno z Upravljavskim

		načrtom KP Kolpa in izven poplavnega območja. Premične ureditve se po končani kopalni sezoni odstranijo. Območje se delno nahaja v poplavnem območju, v katerem je dopustna le rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti in vzdrževanje obstoječih objektov~~; g. G~~radnja novih objektov je dopustna le kot nadomestna gradnja, na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso dopustni. S kakršnimi koli posegi na poplavnem območju se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak poseg na poplavnem območju se pridobi vodno soglasje.
PRE_3	Kapš	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopustni so posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
Naselje št. 79	**Preloka**	
PRL_1	vas	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Javne površine se urejajo pri cerkvi, gasilskem domu in trgovini. Vsi posegi na območju med župniščem in cerkvijo, staro šolo ter kaščo se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje. Dopustni so posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
PRL_2	zaselek vzhodno od vasi	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopustni so posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
PRL_3	igrišče Krtinjek	Dopusti se začasna uporaba za namene rekreacije v skladu z Uredbo KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
PRL_4 in PRL_5	Jakovini	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopustni so posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
PRL_6	Kroci	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopustni so posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
PRL_7 in PRL_8	Valeti	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopustni so posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
PRL_9	območje za oddih, rekreacijo in šport	Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa, pri čemer se upošteva omilitvene ukrepe: - v brežine, priobalni pas in strugo vodotoka se ne posega (izjema so obstoječi dostopi do vode za kopalce); - ureditev sanitarij je možna samo v stalni izvedbi na območju mlina. Ureditve površin za šport in rekreacijo so dopustne brez večjih posegov v travnati izvedbi izven poplavnega območja. Niso dopustni : oporni in podporni zidovi, pomol; - po javni poti do Kolpe se prepove dostop z motornimi vozili, razen za lastnike zemljišč za vzdrževanje teh zemljišč skladno z opredeljeno namensko rabo, za dostavo, intervencijska vozila in za potrebe upravljanja

		mlina. Javna pot se ohrani v makadamski izvedbi v širini, ki omogoča nemoten prehod vozil za prej navedene namene; - stalne in začasne ureditve kot so klopi, mize, kurišča in druge ureditve se urejajo skladno z Upravljavskim načrtom KP Kolpa in izven poplavnega območja. Premične ureditve se po končani kopalni sezoni odstranijo. - za vse posege v priobalno zemljišče se pridobi vodno soglasje.
PRL_10	Simčič	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopustni so posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
PRL_11	Novoseli	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopustni so posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
PRL_12 in PRL_13	Škavurini	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopustni so posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
Naselje št. 80	**Pribinci**	
PRI_1	vas	Ni posebnih PIP.
PRI_2	domačija jugozahodno od vasi	Ni posebnih PIP.
PRI_3	kal	Ni posebnih PIP.
Naselje št. 81	**Purga**	
PUR_1	obcestni zaselek na severu	Dopustni so posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
PUR_2 do PUR_4	manjši zaselki na severu	Dopustni so posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
PUR_5 do PUR_7	manjši zaselki na severu	Ni posebnih PIP.
PUR_8	k Pobrežju	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopustni so posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa. Osrednji prostor naselja predstavlja križišče poti, v katerem se lahko uredi avtobusno postajališče. Objekti in elementi urbane opreme postajališča in ekološkega otoka se medsebojno oblikovno uskladijo, območje se zasadi z visokoraslimi listavci kot poudarek in orientacijska točka v prostoru, zagotavljati je treba preglednost v križišču.
PUR_9	Veseliči	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
PUR_10	parkirišče pri gradu Pobrežje	Parkirišče za potrebe grajskega kompleksa in pripadajočih ureditev. Parkirišče se zasadi z visokoraslim avtohtonim drevjem. V vplivnem območju gradu je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.

Naselje št. 82	**Pusti Gradec**	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
PUG_1	Vas	Dopusti se ureditev parkirišč v okviru zelenih površin za potrebe obiskovalcev rekreacijskih površin in KP Lahinja. Izvede se jih v travni izvedbi. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje. Ob novogradnjah na robu naselja ob Lahinji se zasadi avtohtona vegetacija.
PUG_2	okljuk	Vsi posegi se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine. Ob novogradnjah na robu naselja ob Lahinji se zasadi avtohtona vegetacija.
PUG_3	gozd ob Lahinji	Dopustijo se ureditve, kot so sprehajalna pot in trim steza.
Naselje št. 83	**Rim**	
RIM_1	vas– osrednji del	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Območje domačije naj se izraziteje poveže, in sicer kot domačija v gruči ali skupini.
RIM_2	vas	Ni posebnih PIP.
RIM_3	Turistična kmetija Raztresen	Umešča se drobno merilo objektov. Pri prenovah in novogradnjah se vzpostavlja tradicionalna tipologija oblikovanja, gabariti ter uporaba materialov. Dopustni so sodobni pristopi oblikovanja in gradnje objektov ter uporabe materialov kot kvalitetna nadgradnja tradicionalne arhitekture. Območje kala se ureja kot javno dostopna, večnamenska zelena površina.
Naselje št. 84	**Rodine**	
ROD_1	Velke Rodine	Osnovni objekti se umeščajo v prostor ob upoštevanju gradbene linije, ki jo določa obstoječa obcestna pozidava. Območje zelenega pasu se ureja kot javni zeleni prostor naselja.
ROD_2	Male Rodine	Ni posebnih PIP.
ROD_3	vzhodni del naselja	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
ROD_4	Marija Hilf	Vsi posegi se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine, pri čemer se upošteva še naslednji omilitveni ukrep: javna razsvetljava se zasnuje ob uporabi navzdol usmerjenih svetil, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru.
ROD_5	Slinkar	Ni posebnih PIP.
ROD_6	Pečaver	Ni posebnih PIP.
ROD_7	Medic	Ni posebnih PIP.
ROD_8	Klevišar	Ni posebnih PIP.
ROD_9	Kavčič	Ni posebnih PIP.
ROD_10	Muhič	Ni posebnih PIP.
Naselje št. 85	**Rožanec**	
ROŽ_1	vas	Na območju PO je dopustna ureditev parkirišč in javnega prostora za potrebe obiskovalcev Mitreja. Javna

		razsvetljava se zasnuje ob uporabi navzdol usmerjenih svetil, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
ROŽ_2	Sv. Jurij	Vsi posegi se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine, pri čemer se upošteva še naslednji omilitveni ukrep: javna razsvetljava se zasnuje ob uporabi navzdol usmerjenih svetil, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru.
ROŽ_3	Mitrej	Vsi posegi se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred posegi v tla pridobiti kulturno varstvene pogoje. V času sečnje in spravila lesa med majem in avgustom se v območju ne sme puščati posekanih dreves.
Naselje št. 86	**Rožič Vrh**	
ROV_1	vas	Ni posebnih PIP.
ROV_2	Šprajcer	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Obvezna je uporaba naravnih materialov in upoštevanje kakovosti obstoječih tradicionalnih objektov. Ohranjajo se visokorasla drevesa.
ROV_3_OPPN	OPPN Novi del naselja	**Predviden OPPN** za sanacijo objektov in ureditev naselja, ki obsega tudi dele vinogradniških območij. V območju se objekte oblikovno poenoti.
ROV_4	Sv. Križ	Vsi posegi se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine, pri čemer se upošteva še naslednji omilitveni ukrep: javna razsvetljava se zasnuje ob uporabi navzdol usmerjenih svetil, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru.
ROV_5	kal	Ni posebnih PIP.
ROV_6	prikriti grobišči Rožič vrh in Zagradec	Lokacija grobišča Rožič vrh je izpraznjena, iznos je dokumentiran. Lokacija grobišča Zagradec je približna. Dopustijo se raziskave obeh območij ter postavitev spominskega obeležja.
ROV_7	Topli Vrh	Ni posebnih PIP.
ROV_8	Pri šternici	Travnato parkirišče kot vstopna točka za obisk Deroha in kočevarske vasi Draga se izvede/ohrani v travnati oziroma peščeni izvedbi.
ROV_9	Deroh	Dopusti se objekte in ureditve za turizem v naravnem okolju. Dopusti se gradnja gozdarske koče, strojne lope, drvarnice, čebelnjaka, objekta za sušenje zelišč ter ureditve za posedanje in podobni objekti ter ureditve. Objekte se oblikovno poenoti, uporabi se naravne avtohtone materiale, kamen, les, glino ipd. V enoti urejanja se zunaj stavbnih zemljišč dopusti začasne ureditve: lokostrelski poligon, šotorišče ipd. Dopusti se ureditev učne poti, ki lahko poveže različne vsebine v širšem območju, tudi bližnje kočevarske vasi, Bistrico in opuščeno vas Drage pri Bistrici.
Naselje št. 87	**Ručetna vas**	
RUV_1	vas	Ni posebnih PIP.
RUV_2_OPPN	OLN Ručetna vas	**Občinski lokacijski načrt poslovna cona Ručetna vas** (Uradni list RS, št. 140/04) – ostane v veljavi do preklica.

RUV_3	jedro naselja	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopustne so samostojne stanovanjske stavbe ter manjše trgovske in gostinske dejavnosti.
RUV_4	Domačija pri žagi	Ni posebnih PIP.
Naselje št. 88	**Sečje selo**	
SES_1	vas	Ohranja se vzorec obstoječe organizacije in lege objektov v prostoru. Na območju KP Kolpa so dopustni posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa. Območje se delno nahaja v poplavnem območju, v katerem je dopustna le rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti in vzdrževanje obstoječih objektov; . ~~G~~gradnja novih objektov je dopustna le kot nadomestna gradnja, na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso dopustni. S kakršnimi koli posegi na poplavnem območju se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak poseg na poplavnem območju se pridobi vodno soglasje.
SES_2	zaselek ob Kolpi	Uredi se dejavnost varstveno delovnega centra. Pri oblikovanju objektov in zunanjih ureditev se upošteva bližino turistične ceste in Kolpe.
SES_3	mejni prehod Vinica	**Uredba o določitvi ureditvenega območja mednarodnega mejnega prehoda Vinica** (Uradni list RS, št. 21/07 in 110/10) ostane v veljavi do preklica.
SES_4 do SES_6	pri mejnem prehodu	Na območju KP Kolpa so dopustni posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
SES_7 do SES_9	zaselki	Ni posebnih PIP.
SES_10	območje za oddih, rekreacijo in šport - vstopno izstopno mesto za plovbo	Območje se namenja le dostopu za potrebe delovanja vstopno izstopnega mesta. Potrebne parkirne površine v travnati izvedbi se zagotovi tik ob poti za največ pet parkirnih mest. Vse druge potrebne ureditve se zagotovi znotraj območja stavbnih zemljišč v vasi. Območje za dostop do vode se uredi s klančino z blagim naklonom, ki ne posega v pretočni profil reke. Klančina se uredi z naravnimi materiali (kamen, les). Dostop do vode se uredi v skladu z vodnim in naravovarstvenim soglasjem. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa. Območje se delno nahaja v poplavnem območju; . ~~G~~gradnja novih objektov je dopustna le kot nadomestna gradnja, na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso dopustni. S kakršnimi koli posegi na poplavnem območju se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak poseg na poplavnem območju in priobalnem zemljišču se pridobi vodno soglasje.
Naselje št. 89	**Sela pri Dragatušu**	
SED_1	zahodni del	Območje ZD se ureja kot javni prostor naselja.
SED_2	vzhodni del	Ni posebnih PIP
SED_3	Fink	Ni posebnih PIP.
SED_4	Ravnikar	Ni posebnih PIP.
Naselje št. 90	**Sela pri Otovcu**	

SEO_1	vas	Uredi se jedro naselja s Čebelarskim domom, ob katerem je dopustna postavitev čebelnjaka. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
SEO_2	skladišče RK	Poleg skladiščenja za potrebe RK so dopustne tudi dejavnosti izobraževanja in dejavnosti, povezane s humanitarnimi organizacijami in delovanjem.
SEO_3	cerkev sv. Jerneja	Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
SEO_4 do SEO_6	nad progo	Ni posebnih PIP.
SEO_7	prostor predvidenega vodohrana	Ni posebnih PIP.
Naselje št. 91	**Selce pri Špeharjih**	
SEŠ_1	vas	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Opuščeni objekti se lahko namenijo za razvoj podeželskega turizma.
SEŠ_2	dislociran objekt	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
Naselje št. 92	**Sinji Vrh**	
SIV_1	vas	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. V osrednjem delu naselja se ohranja zeleni pas, v sklopu katerega se uredi območje starega vaškega vodnjaka.
SIV_2	kal	Območje okrog kala se ureja brez grajenih struktur, dopustna je namestitev urbane opreme.
SIV_3 in SIV_4	zaselki na severovzhodu	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
SIV_5	dislociran objekt na zahodu	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
SIV_6	parkirišče pri kalu	Dopusti se občasno parkiranje.
SIV_7_OPPN	OPPN Suha dolina	**Predviden OPPN** za območje turizma in vinogradništva. OPPN podrobneje opredeli posamezna stavbna zemljišča v dinamiki in vsebini, ki bosta prilagojeni realnim investicijskim pobudam za prenovo stavbnega fonda in graditev novih objektov. V dolini se ob vznožju pobočja uredijo skupna parkirišča, ekološki otok, lahko pa tudi večnamenske javne odprte površine z igrali in ustrezno urbano opremo. Na območju urejanja ni dopustno postavljati javne razsvetljave. Predvidijo se dostopna cesta z navezavo na cestno omrežje in dostopi do posameznih objektov, pri čemer se v smislu čim manjših posegov zagotovi smiselno združevanje dostopnih poti do objektov in čim bolj izkoristijo obstoječe poti. Morfologija območja naravne vrednote se z izjemo teh posegov ne spreminja, osrednji del Suhe doline, razgiban z vrtačami, se ohranja brez ureditev. Ohranjajo in vzdržujejo se obstoječe krajinske prvine, kot so suhi travniki, visokodebelni sadovnjaki, terase, kamniti suhozidi, mejice in stari

		vinogradi. Posegi se uskladijo z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa. OPPN se lahko izvaja fazno.
Naselje št. 93	**Sodevci**	
SOD_1	vas	Območje na severovzhodu vasi se nameni za ~~počitniško~~ gradnjo v skladu s predpisano namensko rabo: uredi se dostopna pot, objekte se locira po nagnjenem terenu vzdolžno (vzporedno s plastnicami terena). Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa. Območje se delno nahaja v poplavnem območju, v katerem je dopustna le rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti in vzdrževanje obstoječih objektov; ~~. G~~gradnja novih objektov je dopustna le kot nadomestna gradnja, na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso dovoljeni. S kakršnimi koli posegi na poplavnem območju se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak poseg na poplavnem območju se pridobi vodno soglasje.
SOD_2	pri mejnem prehodu	Dopustni so posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
SOD_3	mejni prehod	Dopustni so posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa. Območje se delno nahaja v poplavnem območju, v katerem je dopustna le rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti in vzdrževanje obstoječih objektov; ~~g. G~~gradnja novih objektov je dopustna le kot nadomestna gradnja, na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso dopustni. S kakršnimi koli posegi na poplavnem območju se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak poseg na poplavnem območju se pridobi vodno soglasje.
SOD_4	taborni prostor Sodevski kal	Dopustni so posegi v zvezi z urejanjem kala ter tabornega prostora, skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa. Območje tabornega prostora je smiselno navezati na bližnji prenovljeni kal. Taborni prostor se ureja brez stalnih objektov in infrastrukture (vode, elektrike), sanitarne enote za potrebe delovanja tabornega prostora so začasne narave, prav tako mize in klopi. Parkirišče se uredi ob glavni dostopni cesti. Kal se ohranja v obstoječi izvedbi. V bližini kala se dopusti postavitev urbane opreme kot so klopce, mize in označitve kala. Za območje se smiselno uporabljajo določbe za PNR ZSk, razen določb, vezanih na reko Kolpo. Taborjenje naj se izvaja po košnji (po 30.6.). Območja travnikov se ne gnoji. Za celotno območje naj se uporablja ene oz. skupne oskrbne objekte (npr. premične sanitarije ipd.). Ohranjajo se obstoječi krajinski elementi – suhozidi.
Naselje št. 94	**Stara Lipa**	
SLI_1	vas – osrednji del	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Uredi se jedro s kapelico in postajališčem ter prenovi območje opuščenih objektov. Del naselja ob glavni cesti se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
SLI_2	Videtiči	Za potrebe kmetije je dopustna gradnja večjih objektov v okviru predpisanega FZ, pri njihovem oblikovanju se smiselno upoštevajo določila odloka glede proporcev, barv ter uporabe materialov, oblikovanja streh, fasad.
SLI_3	Ključ	Ni posebnih PIP.

Naselje št. 95	**Srednji Radenci**	
SRA_1	Srednji Radenci	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopustne so turistične in spremljajoče dejavnosti v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
SRA_2	območje za oddih, rekreacijo in šport	Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa, pri čemer se upošteva omilitvene ukrepe: - vzdržuje se vstopno izstopno mesto skladno s pridobljenimi dovoljenji; - premične ureditve se po končani kopalni sezoni odstranijo. - dopustna je ureditev začasnega travnatega parkirišča; - za vse posege v priobalno zemljišče se pridobi vodno soglasje. Znotraj stavbnih zemljišč je glede na vodnogospodarsko soglasje dopustna ureditev začasnega tabornega prostora oz. šotorišča. Na parceli št. 131 je dopustna zgolj ureditev šotorišča; taborjenje je dopustno, kot ga določata ta odlok in Odlok o taborjenju v občini Črnomelj. Stalne in začasne ureditve kot so klopi, mize, kurišča in druge ureditve se urejajo skladno z Upravljavskim načrtom KP Kolpa in izven poplavnega območja. Travnate površine se ne gnojijo in ne tretirajo s pesticidi in drugimi biocidi. Natančno se določijo in označijo poti do vstopa in izstopa v Kolpo, ki bodo stalne in bodo čim manj posegala v mesta, kjer je prisoten navadni škržek. Obiskovalce naj se usmerja izven zamuljenih plitvin. Za ureditev območja se izdela načrt ureditev, organizacije in upravljanja dejavnosti na tem prostoru. V načrtu se na vseh območjih taborjenja določi maksimalno število tabornih mest, tako da število taborečih ne presega zmogljivosti tabornega prostora. Na primernih razdaljah se zagotovi uporaba zadostnega števila kemičnih sanitarij, tušev in druge sanitarne vode, ter primerno zbiranje odpadne vode, zagotovi se tudi ločeno zbiranje in odvoz odpadkov. Zagotovi se zadostno število ustrezno urejenih parkirnih površin in prepove parkiranje zunaj urejenih parkirnih mest. Območje se nahaja v poplavnem območju; ~~.~~ ~~G~~gradnja novih objektov je dopustna le kot nadomestna gradnja, na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso dopustni. S kakršnimi koli posegi na poplavnem območju se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak poseg na poplavnem območju se pridobi vodno soglasje.
Naselje št. 96	**Stari trg ob Kolpi**	
STK_1	Stari trg ob Kolpi	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Poteza izza kapelic križevega pota proti cerkvi sv. Andreja se zasadi z visokoraslim avtohtonim grmičevjem ali drevjem. Območje zelenih površin okoli kapelic se parkovno uredi, travnate površine severno od športnega igrišča se uredi kot površine za rekreacijo in prosti čas. Območje gospodarske cone se zasadi z avtohtonimi listopadnimi drevesnimi vrstami (gaber, bukev, javor, hrast); zasaditev se izvede na zunanji strani ograje, ki meji na odprto krajino. Zahodno od območja cone se ohranja obstoječa zarast, na severnem delu se vzpostavi vegetacijska bariera z avtohtono vegetacijo. Ureditve ob cerkvi sv. Andreja se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine. Na območju KP Kolpa so dopustni posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa, pri čemer se javna

		razsvetljava zasnuje ob uporabi navzdol usmerjenih svetil, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru.
STK_2_OPPN	OPPN Stari trg ob Kolpi	**Predviden OPPN** za individualno stanovanjsko gradnjo. Na območju KP Kolpa so dopustni posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
STK_3	trško jedro	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije oz. po vzorih trške arhitekture. Do ureditve parka je dopustna postavitev rastlinjaka na vzhodnem delu zemljišča z namensko rabo ZP. Vsi posegi se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine. Na območju KP Kolpa so dopustni posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa. Na delu te enote velja Sklep o lokacijski preveritvi na parceli št. 1500/8, k. o. Stari trg ob Kolpi v EUP: STK_3 (Uradni list RS, št. 64/19).
STK_4	opuščeni kamnolom dolomita	Območje površinskega kopa se sanira in rekultivira. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
Naselje št. 97	**Stražnji Vrh**	
STV_1	osrednji del naselja	Ob vstopu iz severne strani se gospodarska objekta in urbane ureditve ob cesti ohranjajo v obstoječih gabaritih in oblikovanju. Ob sečnji in spravilu lesa se posekanih dreves se ne sme puščati na območju v juliju in avgustu.
STV_2	pod kostanji	Objekte na izpostavljenih legah se barva v naravnih odtenkih barv. Posekanega lesa se ne sme puščati na območju v juliju in avgustu.
STV_3	severni del naselja	Ni posebnih PIP.
STV_4	Grahek	Ni posebnih PIP.
STV_5	Bangladeš	Ni posebnih PIP.
STV_6	vzhodni del naselja	Ni posebnih PIP.
STV_7	pri Miklavžu	Na severozahodnem delu enote se uredi jedro naselja. Vsi posegi se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine.
STV_8	Piljič	Ni posebnih PIP.
STV_9	jugozahodni del naselja	Ni posebnih PIP.
STV_10	Fink	Ni posebnih PIP.
STV_11	Šikorija	Ni posebnih PIP.
STV_12	Muller	Ni posebnih PIP.
STV_13 in STV_14	Mušič	Ni posebnih PIP.
STV_15	južni zaselek	Ni posebnih PIP.
STV_16	Bezgovec	Dopustna je gradnja domačije in dejavnost kmečkega turizma oz. dejavnosti, povezane z interpretativnim centrom črne človeške ribice in preostalih naravnih vrednosti podzemnega sveta belokranjskega krasa. Pri gradnji objektov se pozornost posveti podzemeljskim naravnim vrednotam; o morebitni najdbi podzemeljskih prostorov je treba obvestiti pristojno službo za varstvo narave. Odpadne vode iz objektov ni dopustno spuščati v

		tla brez predhodnega čiščenja. Za odpadne vode je potrebo urediti rastlinsko čistilno napravo.
Naselje št. 98	**Šipek**	
ŠIP_1	vas	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
ŠIP_2_OPPN	OPPN Terme	**Predviden OPPN** za območje razvoja termalnega turizma z izrabo toplih virov, odkritih z vrtinama Pusti Gradec in Draga, z možnostjo vključevanja spremljajočih turistično rekreativnih in športnih programov. Arhitekturno in urbanistično oblikovanja objektov in oblikovanje zunanjih ureditev naj upošteva kakovostne naravne ambiente ob Lahinji in prepoznavnost v prostoru.
ŠIP_3	taborni prostor ob Lahinji	Pri dopustnih posegih se upošteva naslednje omilitvene ukrepe: - v brežine, priobalni pas in strugo vodotokov se pri urejanju tabornega prostora ne posega; - taborni prostor se ureja izven poplavnega območja; - vstopno in izstopno mesto za kopalce in čolne se uredi na delu in na način, da bo poseg v konfiguracijo brežine in dno struge čim manjši (največ dva lesena pomola, dolžine do 3m in širine 1,5m); - sanitarije se umestijo izven poplavnega območja; - pri morebitnem podiranju dreves se ohranijo vsi listavci (oziroma vsaj večina); - javna razsvetljava se zasnuje ob uporabi navzdol usmerjenih svetil, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru; - športno rekreacijske aktivnosti se na in ob reki ne izvajajo v času drstenja od aprila do junija; - travnate površine se redno vzdržuje s košnjo; - na območju tabornega prostora se po končani letni sezoni odstranijo vsi začasni objekti; - za vse posege v priobalno zemljišče se pridobi vodno soglasje.
Naselje št. 99	**Špeharji**	
ŠPE_1	vas	Osrednji prostor v vasi se ohranja nepozidan, namenjen druženju in prireditvam, lahko se uredi kot javni prostor vasi. Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Na območju KP Kolpa so dopustni posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
ŠPE_2	cerkev Sv. Trojice	Vsi posegi se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine.
Naselje št. 100	**Talčji Vrh**	
TAV_1	vas	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
TAV_2	pokopališče	Vsi posegi se izvajajo na podlagi celovite zasnove prostorskega urejanja objektov in odprtih površin.
Naselje št. 101	**Tanča Gora**	
TAG_1	vas	Tradicionalne objekte se prenavlja in sanira ali nadomestni z novimi po vzoru tradicionalnih. Prostor ob gasilskem domu ter prostor ob kapelici se ureja kot javni prostor naselja.
TAG_2	Sv. Tomaž	Vsi posegi ob cerkvi se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine.
TAG_3	Finki	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
TAG_4	v gozdu	Odmik objektov od roba gozda je najmanj 10 m.

TAG_5	južno od Finkov	Ni posebnih PIP.
TAG_6 in TAG_7	Turk, Jerman	Ni posebnih PIP.
TAG_8 do TAG_11	Špehar, Pintarič in Matkovič	Ni posebnih PIP.
TAG_12	ob gasilskem domu	Ni posebnih PIP.
TAG_13	območje za turizem	Ni posebnih PIP.
TAG_14	Sv. Ana	Vsi posegi se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine, pri čemer se upošteva še naslednji omilitveni ukrep: javna razsvetljava se zasnuje ob uporabi navzdol usmerjenih svetil, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru.
TAG_15	cerkev sv. Ožbolta	Vsi posegi se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine.
TAG_16	opuščeni kop-jug	Območje površinskega kopa se sanira in rekultivira.
TAG_17	območje za turizem	Prostor se ureja za potrebe turizma. Dopusti se umestitev pritličnega objekta, s polkrožno obliko v tlorisu, umeščenega v teren vrtače na območju BT). Na kmetijskih zemljiščih se dopusti ureditev šotorišča, kot začasne ureditve, na severozahodu območja. Šotorišče je dopustno brez posebnih ureditev oz. posegov v teren oz. ureditev, ki bi trajno spreminjale kmetijsko zemljišče. Po končani sezoni na kraju šotorjenja ostane kmetijsko zemljišče – travnik.
TAG_18	Bibi	Tradicionalne objekte se ohrani oziroma prenovi ob upoštevanju sodobne tipologije objektov. Postavitev novih objektov ni dopustna. Pri gradnji se uporabi avtohtone materiale, kamen, les, glino ipd. Zunanje ureditve naj bodo v travnati ali peščeni izvedbi. Oporni zidovi niso dopustni.
TAG_19	kmetijski objekti	Ni posebnih PIP.
TAG_20	lovski dom	Ni posebnih PIP.
Naselje št. 102	**Tribuče**	
TRI_1	Nova Gorica	Ni posebnih PIP.
TRI_2	Dolenjsko in Šikonsko selo	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
TRI_3	Vlaščansko selo	Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
TRI_4	ob gasilskem domu	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Prostor ob gasilskem domu se ureja kot javni prostor naselja.
TRI_5	cerkev sv. Janeza Krstnika	Prostor ob cerkvi se ureja kot javni prostor s pripadajočimi parkirnimi površinami. Vsi posegi se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine.
TRI_6	Vranešič	Ni posebnih PIP.
TRI_7	Gričanov-Jakša	Ni posebnih PIP.

TRI_8	Habe	Ni posebnih PIP.
TRI_9	Jorišec	Ni posebnih PIP.
TRI_10	Poljc	Ni posebnih PIP.
TRI_11	Grivanjk	Ni posebnih PIP.
TRI_12	Halapirat	Ni posebnih PIP.
TRI_13	igrišče	Dopusti se začasna uporaba za namene rekreacije.
TRI_14	motokros	Dopustne so ureditve za stezo za motokros s spremljajočimi objekti in ureditvami.
Naselje št. 103	**Tušev Dol**	
TUD_1	Vas - osrednji del	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Vsi posegi na območju cerkve Sv. Marije Magdalene se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine.
TUD_2	Ablji vrh	Ni posebnih PIP.
TUD_3	Petric	Ni posebnih PIP.
TUD_4	Spreizer	Ni posebnih PIP.
Naselje št. 104	**Učakovci**	
UČA_1	vas in območje za oddih, šport in rekreacijo	Na območju KP Kolpa so dopustni posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa, pri čemer se upošteva omilitvene ukrepe: - v brežine, priobalni pas in strugo vodotoka se ne posega (izjema so obstoječi dostopi do vode za kopalce in ureditev dostopa za vstopno-izstopnega mesta za plovbo). - za vse posege v priobalno zemljišče se pridobi vodno soglasje; - Parkirišče za izvajanje dejavnosti na tem območju se uredi v vasi oziroma ob dostopni poti. Vstopno izstopno mesto se uredi v skladu z splošnimi PIP (76. člen). Zaradi narave terena se dostop prilagodi obstoječemu stanju brez dodatnih ureditev do vode; - stalne in začasne ureditve kot so klopi, mize, kurišča in druge ureditve se urejajo skladno z Upravljavskim načrtom KP Kolpa in izven poplavnega območja. Premične ureditve se po končani kopalni sezoni odstranijo.
UČA_2	pri Polju	Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
UČA_3	Prokšelj	Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa. Območje se nahaja v poplavnem območju, v katerem je dopustna le rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti in vzdrževanje obstoječih objektov; g. Gradnja novih objektov je dopustna le kot nadomestna gradnja, na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso dopustni. S kakršnimi koli posegi na poplavnem območju se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak poseg na poplavnem območju se pridobi vodno soglasje. Na območju z namensko rabo CDo je dopustna ureditev žage s spremljajočimi objekti in ureditvami.
UČA_4	travnato igrišče	Športne površine (igrišče, vadbeni poligon) se ohranja v travnati izvedbi.
UČA_5	Igrišče za paintball	Športne površine (vadbeni poligon za paintball in airsoft in podobne dejavnosti) se uredijo delno na travnatih in

		delno na gozdnih površinah, v čim večji meri se ohranita obstoječi teren in drevje. Dopustna je postavitev kmetijskega pomožnega objekta. Območje se ogradi s transparentno ograjo za varstvo pred divjadjo. Pri izvajanju ureditev in same dejavnosti se preprečijo morebitna onesnaženja tal in vplivi na kopalne vode.
Naselje št. 105	**Velika Lahinja**	
VLA_1	vas	Ohranja se vzorec obstoječe organizacije in lege objektov v prostoru. Lipa na zemljišču parc. št. 1832/8 (ob cesti) se ohranja.
Naselje št. 106	**Velika Sela**	
VSE_1	vas	Ni posebnih PIP.
VSE_2	pri Štampeharu	Ni posebnih PIP.
Naselje št. 107	**Veliki Nerajec**	
VNE_1	vas	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Površine ohišnic na vstopu v naselje se ohranjajo nepozidane. V naselju se prednostno prenavljajo tradicionalni in sanirajo degradirani objekti.
VNE_2_OPPN	OPPN Veliki Nerajec	**Predviden OPPN** za počitniške hiše in/ali stanovanjsko gradnjo nižje gostote. Prostor se načrtuje po vzoru tradicionalne tipologije ali ob upoštevanju racionalne rabe naravnih virov energije ter uporabi naravnih materialov.
VNE_3	vaško jedro	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Vsi posegi se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine.
VNE_4	sekundarni biotop	Proti regionalni cesti se vzpostavi zelena bariera. Vegetacija ob biotopu naj bo avtohtona in prilagojena obvodnem rastiščnim pogojem. Dopustna je postavitev urbane opreme.
VNE_5	Klobučar	Ni posebnih PIP.
Naselje št. 108	**Vinica**	
VNC_1	Vinica-jedro	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije oz. po vzorih trške arhitekture. Vsi posegi se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine. Jedro naselja se z ureditvami odprtih površin ter pločnikov vpne v os cerkev-grad. Na območju KP Kolpa so dopustni posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
VNC_2	Vinica - grad	Dejavnost območja se naveže na turistično ponudbo naselja. Na območju KP Kolpa so dopustni posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
VNC_3	Vinica - preostali del	Na območju KP Kolpa so dopustni posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
VNC_4	Vinica - vzhod	Ob obstoječi cesti na zahodnem robu se oblikuje gradbena linija, ki je že nakazana z obstoječimi objekti. Na območju KP Kolpa so dopustni posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
VNC_5	Kamp Vinica	Pri postavitvi novih premičnih bivalnih objektov se ohranja obstoječa ne moteča drevesna vegetacija, na kateri se izvedejo le nujni sanacijski posegi. Dodatna zasaditev znotraj kampa se izvede z avtohtonimi drevesi (jelša, jesen, gaber, javor) in grmovnicami (kalina, trdoleska, dren, češmin). Postavitev individualnih kurišč (gradnja

		individualnih žarov) znotraj kampa se ne dopusti (zaradi ohranjanja dreves).
VNC_6	Benetičev mlin	Uredi se območje in objekte za turizem: prenočišča, šotorišče, avtokamp ali podobno. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa. Obstoječa žaga se lahko ohranja. Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Vsi posegi se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine. Območje se delno nahaja v poplavnem območju, v katerem je dopustna le rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti in vzdrževanje obstoječih objektov; . Ggradnja novih objektov je dopustna le kot nadomestna gradnja, na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso dopustni. S kakršnimi koli posegi na poplavnem območju se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak poseg na poplavnem območju se pridobi vodno soglasje.
VNC_7 OPPN in VNC_8_OPPN	OPPN Kamp Vinica (območje za oddih, rekreacijo in šport)	**Predviden OPPN** za ureditev kampa in počivališč za avtodome v skladu s pravili, ki urejajo to področje. Na območju KP Kolpa so dopustni posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa , pri čemer se pri pripravi OPPN smiselno upoštevajo omilitveni ukrepi: - parkiranje znotraj kampa je dopustno za uporabnike kampa. Za uporabnike prostora za kopanje se uredi in uporablja urejeno parkirišče izven ograjenega območja kampa; - dograditev električne infrastrukture oziroma njena obnova se izvede podzemeljsko; - pri postavitvi novih premičnih bivalnih objektov se ohranja obstoječa ne moteča drevesna vegetacija, na kateri se izvedejo le nujni sanacijski posegi. Priključitev bivalnih objektov na infrastrukturo se izvede na način, da ne bo prizadet koreninski sistem ohranjenih dreves; - ob zamenjavi obstoječe zaščitne ograje na severnem delu kampa naj le-ta še naprej ostaja v transparentni žičnati izvedbi. Vegetacija ob celotni dolžini ograje se ohranja in strokovno sanira; - načrtovanje ureditve kampa naj vključuje vris ohranjenih dreves. Dodatna zasaditev znotraj kampa se izvede z avtohtonimi drevesi (jelša, jesen, gaber, javor) in grmovnicami (kalina, trdoleska, dren, češmin); - postavitev individualnih kurišč (gradnja individualnih žarov) znotraj kampa se ne dopusti (zaradi ohranjanja dreves); - celostno urejanje okolic bivalnih enot mora biti poenoteno, zato postavljanje montažnih dodatnih spremljajočih objektov ni dopustno saj bi bilo s tem povečano ogrožanje koreninskega sistema obstoječih starejših dreves. Obstoječe nelegalno zgrajene montažne spremljajoče objekte je treba odstraniti. Postavitev montažnih objektov se dopusti le v skladu s predvidenim OPPN; - Vstopno izstopno mesto za plovbo s potrebnimi ureditvami se zagotovi znotraj območja BT. Ureditev dostopov do vode se uredi z obstoječi poti na parceli št. 37/7, k.o. Vinica. - Ureditev vstopa v vodo se izvede z ureditvijo rampe in ustreznega stopnišča pod pogojem, da so stopnice in rampa utopljeni v brežino. Podrobnejše pogoje ureditve se predpišejo z vodnim in naravovarstvenim soglasjem; - stalne in začasne ureditve kot so klopi, mize, kurišča in druge ureditve se urejajo skladno z Upravljavskim

		načrtom KP Kolpa in izven poplavnega območja. Premične ureditve se po končani kopalni sezoni odstranijo. Območje se delno nahaja v poplavnem območju, v katerem je dopustna le rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti in vzdrževanje obstoječih objektov; . ~~G~~gradnja novih objektov je dopustna le kot nadomestna gradnja, na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso dopustni. S kakršnimi koli posegi na poplavnem območju se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak poseg na poplavnem območju se pridobi vodno soglasje.
Naselje št. 109	**Vranoviči**	
VRA_1	naselje	Tradicionalne objekte se prenavlja in sanira ali nadomestni z novimi po vzoru tradicionalnih. Površine ob gasilnem domu in športno igrišče se urejajo kot javni prostor naselja.
VRA_2	zaselek Rebrca	Ni posebnih PIP.
VRA_3 ~~OPPN~~	Podcenter za ravnanje z odpadki (PCRO)	**Občinski lokacijski načrt podcenter za ravnanje z odpadki (PCRO) in deponija inertnih odpadkov Vranoviči** (Uradni list RS, št. 29/07) – se razveljavi. Upravljavec odlagališča mora v časovnem obdobju najmanj 10 let (po izdaji odločbe o zaprtju) zagotavljati: - vzdrževanje in varovanje zaprtega odlagališča, - izvajanje meritev na način in v obsegu, določenem v izdani odločbi, - redne preglede stanja telesa zaprtega odlagališča v obsegu, določenem v izdani odločbi, - izdelavo poročila o stanju odlagališča in opravljenih predpisanih meritvah za posamezno koledarsko leto, kot izhaja iz izdane odločbe. Na območju PCRO je dopustna postavitev objektov in ureditev površin za potrebe delovanja zbiralnice odpadkov in skladiščenja nenevarnih odpadkov.
VRA_4 ~~OPPN~~	Sončna elektrarna Vranoviči	~~**Predviden OPPN** za razširitev odlagališča odpadkov. Pri načrtovanju se posebno pozornost posveti povečanju vplivov na okolje.~~**Občinski lokacijski načrt podcenter za ravnanje z odpadki (PCRO) in deponija inertnih odpadkov Vranoviči** (Uradni list RS, št. 29/07) - se razveljavi. Odlagališče nenevarnih odpadkov Vranoviči se zapre skladno z izdano odločbo MOP ARSO št. 35467-3/2003-40 z dne 15.6.2011. Upravljavec mora v časovnem obdobju najmanj 10 let (po izdaji odločbe) zagotavljati: - vzdrževanje in varovanje zaprtega odlagališča, - izvajanje meritev na način in v obsegu, določenem v izdani odločbi, - redne preglede stanja telesa zaprtega odlagališča v obsegu, določenem v izdani odločbi, - izdelavo poročila o stanju odlagališča in opravljenih predpisanih meritvah za posamezno koledarsko leto, kot izhaja iz izdane odločbe. Na celotnem območju enote je dopustna postavitev sončnih elektrarn. Elektrarna je predvidena za paralelno obratovanje z distribucijskim električnim omrežjem lokalnega elektrodistributerja Elektra Ljubljana, d.d. Priključitev elektrarn na distribucijsko električno omrežje bo izvedeno preko treh TP (TP MFE 1, TP MFE 2 in TP MFE 3). Izvede se nova SN kabelska povezava do DV Gradac na parceli 1528/2, k.o Vranoviči.

VRA_5	žaga	Dopustna je tudi žaga s spremljajočimi objekti in ureditvami.
Naselje št. 110	**Vrhovci**	
VRH_1	vas – osrednji del	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Jedro vasi se lahko oblikuje ob regionalni cesti pri vstopu v vas (ob avtobusni postaji, kapelici), uredi se tudi ekološki otok. Objekti in elementi urbane opreme teh ureditev se medsebojno oblikovno uskladijo. Območje se zasadi z visokoraslimi listavci kot poudarek in orientacijska točka v prostoru, zagotavljati je treba preglednost v križišču. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
VRH_2	južni del	Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
Naselje št. 111	**Vukovci**	
VUK_1	vas	Prostor ob križišču se ureja kot osrednji javni prostor vasi. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
VUK_2	Otok	Uredi se vstopno-izstopno mesto za plovbo pri mlinu. Obnova mlina se izvaja po določilih službe za varstvo kulturne dediščine. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
VUK_3	mlin	Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa. Območje se nahaja v poplavnem območju, v katerem je dopustna le rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti in vzdrževanje obstoječih objektov; ~~. G~~gradnja novih objektov je dopustna le kot nadomestna gradnja, na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso dopustni. S kakršnimi koli posegi na poplavnem območju se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak poseg na poplavnem območju in priobalnem zemljišču se pridobi vodno soglasje.
Naselje št. 112	**Zagozdac**	
ZAG_1	vas	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Območje ob cerkvi sv. Marije se ureja kot javna površina in osrednji prostor vasi. Vsi posegi se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine.
Naselje št. 113	**Zajčji Vrh**	
ZAV_1	vas	Sanira se degradiran objekt mehanične delavnice in vstop v naselje po pogojih tega odloka.
Naselje št. 114	**Zapudje**	
ZAP_1	vas	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Pri gradnji v severovzhodnem območju naselja se upošteva vidna izpostavljenost vstopnega dela v zaselek. Vrtače se ohranijo nepozidane ali pa se oblikujejo kot javni zeleni prostor naselja.
ZAP_2	jedro naselja	Zelene površine v območju in prostor gasilnega doma ter kapelice se urejajo kot javni prostor naselja z urbano opremo iz naravnih materialov.
ZAP_3	Gorica	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Območje pred domačijo se ohrani nepozidano.
ZAP_4	Golek	Ni posebnih PIP.
ZAP_5	igrišče	Ni posebnih PIP.

ZAP_6	Moravec	Ni posebnih PIP.
Naselje št. 115	**Zastava**	
ZAS_1 in ZAS_2	vas	Ni posebnih PIP.
ZAS_3	južni del naselja	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.
ZAS_4	Angelina	Ni posebnih PIP.
Naselje št. 116	**Zilje**	
ZIL_1	Dolnje Zilje	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
ZIL_2	Srednje Zilje	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopusti se širitev turistične (ekološke) kmetije, dopustijo se tudi dopolnilne dejavnosti na kmetiji v povezavi s turizmom, šotorišče, parkirišče za avtodome, apartmaji ipd. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
ZIL_3	Gornje Zilje – ob regionalni cesti	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
ZIL_4	Gornje Zilje - sever	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa. Posegi na območje varstva kulturne dediščine se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine.
ZIL_5	Gornje Zilje - jug	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
ZIL_6 do ZIL_16	cerkev sv. Antona Padovanskega in posamezne domačije	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa. Posegi na območje varstva kulturne dediščine se izvajajo po določilih službe za varstvo kulturne dediščine.
ZIL_17	območje za oddih, rekreacijo in šport	Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa, pri čemer se upošteva omilitvene ukrepe: v brežine, priobalni pas in strugo vodotoka se ne posega (izjema so obstoječi dostopi do vode za kopalce). Za vse posege v priobalno zemljišče se pridobi vodno soglasje. Pogoji: - dostopi do vode za kopalce se uredijo na mestu, ki bo terjalo najmanjše posege v brežino. Ureditve za potrebe dostopa morajo biti sezonskega značaja in jih je treba izven sezone odstraniti. Za ureditev dostopov do vode je treba pridobiti vodno in naravovarstveno soglasje. - dostopna pot ob reki se vzdržuje in uporablja le za lastnike zemljišč, intervencijo in oskrbo; - parkirišče za obiskovalce se uredi izven I. VO in izven naravnega spomenika v travnati obliki; - trajne sanitarije se uredijo v sklopu mlina; - tudi ostale stalne ureditve se izvedejo na drugi terasi izven predpisanega pasu priobalnega zemljišča; - peš pot Sejemska pot, ki poteka po območju ZSk, se redno vzdržuje in služi le pohodništvu. Kolesarske in konjeniške poti se uredijo ločeno od pohodne poti ter

		- druge ureditve za oddih, šport, rekreacijo in turizem in tudi vstopno izstopno mesto za plovbo kot NO. Ureditve, ki bi lahko negativno vplivale na rastišče vrb v območju NS Ziljske vrbe, niso dopustne. Območje se delno nahaja v poplavnem območju, v katerem je dopustna le rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti in vzdrževanje obstoječih objektov; ~~. G~~gradnja novih objektov je dopustna le kot nadomestna gradnja, na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso dopustni. S kakršnimi koli posegi na poplavnem območju se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak poseg na poplavnem območju se pridobi vodno soglasje.
Naselje št. 117	**Zorenci**	
ZOR_1	vas	Dopusten je večji faktor zazidanosti, kot je določen v splošnih in podrobnih PIP, če gre za potrebe dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
ZOR_2	zaselek Kranjc	Ni posebnih PIP.
Naselje št. 118	**Žuniči**	
ŽUN_1	vas	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Ob kapelici in nekdanji trgovini se lahko uredi jedro vasi s postavitvijo urbane opreme, zasaditvijo ipd. Spodbuja se turistična dejavnost. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.. Uredi se degradirano območje žage na vhodu v naselje (usklajeno oblikovanje objektov, nadstreškov, ograj ter zasaditev žive meje ali dreves). Trafo postaja na drogu se ob urejanju elektroenergetskega omrežja prestavi ali preuredi v klasično montažno gradnjo in ob njej se zasadijo visoke grmovnice, tako da bo čim manj vidno moteča.
ŽUN_2	Petodolke	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
ŽUN_3	Barjakovič	Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije. Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
ŽUN_4	mejni prehod	Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
ŽUN_5	območje za oddih, rekreacijo in šport	Dopustni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa, pri čemer se upošteva omilitvene ukrepe: v brežine, priobalni pas in strugo vodotoka se ne posega (izjema so obstoječi dostopi do vode za kopalce in ureditev vstopno-izstopnega mesta za plovbo). Za vse posege v priobalno zemljišče se pridobi vodno soglasje. Vstopno izstopno mesto za plovbo se uredi v skladu s splošnimi PIP pod jezom na položni naravni klančini do reke Kolpe, v katero se zaradi narave terena ne posega. Ostale ureditve se zagotovi izven poplavnega območja na vizualno manj izpostavljenih površinah območja. Stalne in začasne ureditve kot so klopi, mize, kurišča in druge ureditve se urejajo skladno z Upravljavskim načrtom KP Kolpa in izven poplavnega območja. Premične ureditve se po končani kopalni sezoni odstranijo. Parkirišče se uredi ob dostopni poti izven poplavnega območja.

		Sanitarije se uredijo izven poplavnega območja in morajo biti sezonskega značaja.
ŽUN_6	Čebelarska učna pot	Dopustne so ureditve za potrebe čebelarske učne poti in posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.

117. člen
(posebni PIP za EUP na območju vinogradniških območij)

(1) Vinogradniška območja so opredeljena so kot avtohtona razpršena poselitev:

ŠIFRA EUP	IME EUP
VIN_1	Ručevska gora
VIN_2	nad Petrovo vasjo
VIN_3	Sela pri Otovcu sever
VIN_4 do VIN_6	Velike Rodine
VIN_7 do VIN_8	Male Rodine
VIN_9	Naklo
VIN_10	Tušev Dol
VIN_11 do VIN_16	Stražnji Vrh
VIN_17	med Stražnjim Vrhom in Dobličko goro
VIN_18	nad Mavrlenom
VIN_19 do VIN_21	Doblička gora
VIN_22	pod Finki
VIN_23 do VIN_25	Tanča gora
VIN_26	Sadeži
VIN_27	Reber
VIN_28	Zapudje
VIN_29	pod Knežino
VIN_30	Snegopaja
VIN_31	nad kamnolomom Gornji Suhor
VIN_32	Velika Plešivica
VIN_33	Preložnik
VIN_34	Mala Plešivica
VIN_35	nad Prelesjem
VIN_36	nad Kotom (Stari trg)
VIN_37	Drage (Sodevci)
VIN_38	Gorenji Radenci
VIN_39	Srednji Radenci
VIN_40	Dolenji Radenci
VIN_41	Sinji Vrh
VIN_42	Zapudje (Podklanec)
VIN_43	Perundišica
VIN_44	Perudina
VIN_45	Golek zahod
VIN_46	Golek vzhod
VIN_47	Foča gora
VIN_48	Grič pri Dobličah
VIN 49	Bojanci
VIN 50	Preloka
VIN 51	Kremenjača
VIN 52	Na lozi
VIN 53	Pijanka
VIN_54	Tanča Gora – tradicionalni del

(2) V EUP vinogradniških območij se prepletajo vse vrste namenskih rab prostora, predvsem pa:

- najboljša kmetijska zemljišča – K1
- druga kmetijska zemljišča - K2
- gozdna zemljišča - G
- stavbna zemljišča kot površine razpršene poselitve – A (Az in Av)

Prevladujoča namenska raba so kmetijska zemljišča zasajena z vinsko trto ali sadnim drevjem ter travinjem. Najboljša in druga kmetijska zemljišča v vinogradniških EUP se namenjajo za vinograde in sadovnjake.

(3) Gozdne enklave v vinogradniških območjih se ohranjajo tam, kjer v preteklosti površine niso bile zasajene z vinogradom, kar se ugotovi na podlagi značilne parcelacije oziroma iz historiata uradnih evidenc.

(4) Stavbna zemljišča v vinogradniških EUP se v pretežni meri namenjajo za pozidavo z zidanicami kot gospodarskimi objekti, v katerih je manjši del površin namenjen tudi za občasno bivanje (tudi turistična dejavnost v okviru nastanitvenih turističnih kmetij in sobodajalstvo), z vinotoči in vinskimi kletmi oz. objekti za izvajanje druge turistične dejavnosti, povezanih z vinogradništvom in sadjarstvom, v manjši meri pa za stanovanjske hiše in objekte v okviru osamljenih kmetij in to le tam, kjer je to predvideno s tem odlokom, oziroma so v uradnih evidencah in prikazu stanja prostora ti objekti ob uveljavitvi tega odloka že evidentirani. Izven stavbnih zemljišč v vinogradniških EUP so dopustni objekti, naprave in omrežja GJI, ki so potrebna za oskrbo objektov. Izvaja se v zemeljskih izvedbah, z zračnimi vodniki pa le primeru strmih leg, ko bi zemeljska izvedba povzročila erozijska jedra.

(5) Parcelacija zemljišč: večje parcele, na katerih so zgrajene zidanice, je dopustno deliti na manjše parcele le pod pogojem, da sklenjena površina vinograda oziroma sadovnjaka skupaj s stavbnim zemljiščem za zidanico na parceli, na kateri je zgrajena zidanica, v sklopu funkcionalnega zemljiškega posestva, ne bo manjša od 15 arov, ~~-~~pri zidanicah tipa C in pri novo določenih parcelah za novo zidanico ~~na območju drugih kmetijskih zemljišč~~ inpa ne manjša od 30 arov ~~na območju najboljših kmetijskih zemljišč~~. Izjema je lahko le opredelitev javnih površin. Parcelacija (oblika parcele in dostop do javnih poti) sledi uveljavljenemu vzorcu parcelacije v okoliškem prostoru.

~~(5)~~

(6) Posebni pogoji za posamezna vinogradniška območja:

- VIN_12 Stražnji Vrh: Ob sečnji in spravilu lesa se posekanih dreves se ne sme puščati na območju v juliju in avgustu.
- VIN_17 med Stražnjim Vrhom in Dobličko goro: Na vplivnem območju cerkve sv. Vida je treba pred izvedbo posegov v prostor pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
- VIN_21 Doblička gora: Obstoječi tradicionalni objekti se ohranjajo, dopusti se vzdrževalna dela in prenovo oz. rekonstrukcijo objektov v obstoječih gabaritih. Uporablja se le avtohtone materiale, kamen in les. Kritina je slama, opečni ali nebarvan betonski zareznik.
- VIN_27 Reber, Ohranjajo se obstoječi hrami oz. hisi.
- VIN_30 – Snegopaja, VIN_31 – nad kamnolomom Gornji Suhor in VIN_51 - Kremenjača: dopustna je gradnja hisov, kakršni so na območju.
- VIN_32 Velika Plešivica: pri prenovah in novogradnjah se upošteva tipologijo in volumne tradicionalnih vinogradniških objektov, lesenih hisov.
- VIN_34 Mala Plešivica: Trasa predvidenega daljnovoda severozahodno od Gorenjcev pri Adlešičih se smiselno prilagodi potekom cest in poti, da bo daljnovod čim manj vidno moteč.
- VIN_35 nad Prelesjem, VIN_36 nad Kotom (Stari Trg), VIN_37 Drage (Sodevci), VIN_38 Gorenji Radenci, VIN_39 Srednji Radenci, VIN_40 Dolenji Radenci, VIN_50 Preloka : Na območju KP Kolpa so dopustni posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
- VIN_39 Srednji Radenci: Ohranjajo se obstoječi krajinski elementi, oporni zidovi/suhozidi.
- VIN_42 Zapudje (Podklanec): Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred izvedbo posegov v prostor pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
- VIN_45 Golek zahod: Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred izvedbo posegov v prostor pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
- VIN_47 Foča gora: Hisi (pritlična lesena gospodarska poslopja) se ohranjajo v svoji zasnovi in podobi, dopustna je novogradnja objektov ob upoštevanju tipologije tradicionalnih obstoječih

objektov na območju.

- VIN_52 Hrast pri Vinici sever: Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred izvedbo posegov v prostor pridobiti kulturnovarstvene pogoje.
- VIN_26 – Sadeži, VIN_27 – Reber, VIN_29 – pod Knežino, VIN_30 – Snegopaja, VIN_31 – nad kamnolomom Gornji Suhor, VIN_41 – Sinji vrh, VIN_43 – Perundišica, VIN_47 – Foča gora, VIN_51 – Kremenjača, VIN_52 Na lozi in VIN_54 Tanča Gora – tradicionalni del, Objekte se prenavlja in gradi po vzoru tradicionalne tipologije.

(7) Parkiranje vozil in mehanizacije za obdelavo vinogradov in kletarjenje je dopustno tudi na kmetijskih zemljiščih ob zidanicah in kleteh.

(8) Dopustna je postavitev pergole (brajde) in opornih zidov, slednjih v izgledu suhozida ali vidnem betonu do višine 1,5 m tudi zunaj stavbnih zemljišč.

118. člen
(posebni PIP za EUP na območju izjemnih krajin)

(1) Posebni PIP veljajo za izjemne krajine:

ŠIFRA EUP	IME EUP	POSEBNI PIP
IKR_1	Dobličica	veljajo PIP za izjemne njivske krajine na ravnici
IKR_2	Marindol	veljajo PIP za izjemne krajine steljnikov.
IKR_3	Lahinja	veljajo PIP za izjemne njivske krajine na ravnici
IKR_4	Zgornja Kolpa	veljajo PIP za izjemne njivske krajine na ravnici
IKR_5	Paunoviči	veljajo PIP za izjemne krajine na gričevju

(2) Na območjih izjemnih krajin se upoštevajo PIP:

- za potrebe izboljšanja razmer za kmetijsko pridelavo se lahko izvedejo agromelioracije ter komasacije in arondacije zamenjava kmetijskih zemljišč, pri čemer se s potmi in živicami zagotovi prostorska členjenost posameznih parcel, tako da velikost posameznih delov ne sme presegati 1.0 ha;
- odstranjevale osamelih dreves, živic ni dopustno, razen v primerih, ko gre za vzdrževanje travniških in njivskih površin,
- umeščanje zračnih vodov in nadzemnih infrastrukturnih objektov ni dopustna,
- gradnja novih cest ni dopustna,
- pri prenovah in vzdrževanju obstoječih cest in poti ter pri drugih gradbenih posegih se zagotavlja sprotno sanacijo poškodovanih površin z upoštevanjem krajinskih značilnosti,
- infrastrukturne objekte, ki se kot posamični, točkovni objekti pojavljajo v krajini (npr. čistilne naprave, črpališča, vodohrani, transformatorji oz. trafo postaje in bazne postaje mobilne telefonije), se v prostor umešča na podlagi strokovnih prostorskih preveritev in usmeritev, oblikovanje objektov pa se prilagaja konkretnim prostorskim razmeram (dimenzije, proporci, barve, oblika strehe in podobno) in sledi sodobnim oblikovalskim pristopom,
- odlaganje materialov, zasipavanje depresij ter nadvišanja terena niso dopustni.

(3) Posebni PIP za izjemne njivske krajine na ravnici (IKR_1, IKR_3 in IKR_4):

- postavitev objektov razen ograj za pašo in prometnic ni dopustna, razen, če se s predhodno strokovno prostorsko preveritvijo utemelji in dokaže, da tak objekt ne bo povzročil razvrednotenja krajinskih kakovosti območja;
- pri izboljševalnih ukrepih (agrarne operacije) se zagotovi ohranitev parcelne strukture in vegetacijskih struktur (obvodne grmovne in drevesne živice, posamična drevesa),

(4) Posebni PIP za Marindolske steljnike (IKR_2): Obstoječi steljniki se ohranjajo z rednim vzdrževanjem. Goloseki niso dopustni, prav tako ne trajna odstranitev praproti. Umeščanje kakršnihkoli novih objektov ni dopustno o. Med 2. in 3. varstvenim območjem KP Kolpa se ohrani zeleni pas (ureditev senožetnih travnikov, ki se nadaljujejo v okoliško krajino).

(5) Posebni PIP za izjemne krajine na gričevju Paunoviči (IKR_5):

- postavitev objektov razen kozolcev, čebelnjakov in ograj za pašo ter lovskih prež in prometnic ni dopustna. Dopustne so oblike in dimenzije kozolcev in čebelnjakov ter proporci in materiali, ki so

tradicionalni na tem območju. Dopustna je samo raba teh objektov v skladu z njihovo namembnostjo (za čebelarstvo in za začasno spravilo pridelkov, strojev, orodja in podobno);
- za postavitev vseh drugih objektov, razen kozolcev, čebelnjakov in ograj za pašo ter lovskih prež, je obvezna predhodna strokovna prostorska preveritev in utemeljitev, v kateri se dokaže, da tak objekt ne bo povzročil razvrednotenja krajinskih kakovosti območja;
- pri izboljševalnih ukrepih – agrarne operacije,) se zagotovi ohranitev mikroreliefnih značilnosti, predvsem pa vrtač in obdelovalnih teras z vmesnimi brežinami.

(6) Posebni PIP za IKR_3 Lahinja: dopustne so ureditve poti (lesenih podestov ipd.) in druge ureditve za delovanje krajinskega parka Lahinja.

(7) Posebni PIP za izjemne krajine (IKR_2 Marindol, IKR_4 Zgornja Kolpa in IKR_5 Paunoviči): Na območju KP Kolpa so dopustni posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.

119. člen
(posebni PIP na območju državnih prostorskih načrtov)

Na območju veljavnih državnih prostorskih načrtov se opredelijo EUP:

ŠIFRA EUP	**IME EUP**
OPR_30_DPN do OPR_32_DPN	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele krajine (Uradni list RS, št. 77/10, 70/17-DPN) ostane v veljavi do preklica.
OPR_33_DPN do OPR_36_DPN in OPR_43_DPN	Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in do priključka Črnomelj jug (Uradni list RS, št. 70/17) ostane v veljavi do preklica.
OPR_42_DPN	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele krajine (Uradni list RS, št. 77/10, 70/17-DPN) ostane v veljavi do preklica. Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in do priključka Črnomelj jug (Uradni list RS, št. 70/17) ostane v veljavi do preklica.

120. člen
(posebni PIP za EUP na območju preostalega prostora)

(1) Za preostali prostor se opredelijo EUP glede na skupne krajinske in prostorske značilnosti:

ŠIFRA EUP	**POSEBNI PIP in drugi podatki**
OPR_18, OPR_27, OPR_28, OPR-38	Na območju mesta Črnomelj se ob cesti proti pokopališču v Vojni vasi, proti Butoraju ter Adlešičem zasadi drevored, ob cesti proti Vražjemu kamnu se ponovno vzpostavi hruškov drevored.
OPR_13	Med 2. in 3. varstvenim območjem KP Kolpa se ohrani zeleni pas (ureditev senožetnih travnikov, ki se nadaljujejo v okoliško krajino). Območje se delno (čistilna naprava Griblje) nahaja v poplavnem območju, v katerem je dopustna le rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti in vzdrževanje obstoječih objektov; ~~.~~ ~~G~~gradnja novih objektov je dopustna le kot nadomestna gradnja, na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso dopustni. S kakršnimi koli posegi na poplavnem območju se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak poseg na poplavnem območju je treba predhodno pridobiti vodno soglasje. Na površinah na območju vodovarstvenega območja se upošteva uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območje občin Črnomelj, Metlika in Semič.
OPR_7, OPR_12, OPR_13, OPR_14, OPR_15, OPR_16, OPR_17, OPR_18, OPR_20,	Na območju registriranega arheološkega najdišča je treba pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti kulturnovarstvene pogoje.

OPR_21, OPR_25, OPR_27, OPR_28, OPR-38, OPR-40	
OPR_5 do OPR_10 ter OPR_13	Na območju KP Kolpa so dopustni posegi v skladu z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa.
OPR_13	Trasa predvidenega daljnovoda severozahodno od Gorenjcev pri Adlešičih se smiselno prilagodi potekom cest in poti.
OPR_18	Stojni stebri predvidenega daljnovoda v Kanižarici se locirajo izven območja naravne vrednote Dobličica.
OPR_12	Trasa predvidenega daljnovoda pri Otovcu se smiselno prilagodi morfologiji terena ter potekom cest in poti, stojni stebri se locirajo izven območja suhe struge.
OPR_48	Uredijo se kmetijska zemljišča kot nadomestilo kmetijskih zemljišč, na katerih so v SD OPN 3 v EUP z oznakami LOK_1, LOK_2, OPR_17, PEV_3, PEV_5 in PEV_8 namesto gozdnih zemljišč na novo opredeljena stavbna zemljišča.

(2) Preostali prostor občine se ureja ob upoštevanju krajinskih značilnosti posameznih območij. Zagotavlja se predvsem ohranjanje ekoloških procesov v kulturni krajini in na naravnih območjih ter krajinskih značilnosti:

- sklenjena gozdna območja in gozdni fragmenti,
- vinogradi z zidanicami,
- dolina Kolpe z značilnimi naravnimi reliefnimi oblikami (struga reke in njenih pritokov, obvodne ravnice),
- ožji obvodni prostori Kolpe, Lahinje, Dobličice in drugih vodotokov z vodosilnimi objekti,
- značilne kraške prvine (vrtače in erodirana tla do kamninske podlage, drobna parcelna struktura, mozaična izmenjava kmetijskih in gozdnih zemljišč),
- ustvarjene reliefne oblike (obdelovalne terase, delane vrtače),
- stična območja med naselji in kmetijskimi površinami (sadovnjaki, ohišnice, odprte površine naselja);
- vodosilni objekti ob vodotokih se ohranjajo; lahko se obnavljajo za enak namen in/ali v kombinaciji z bivanjem in turistično ponudbo, in sicer v enakih gabaritih ali z odstopanji od teh gabaritov, kar se uskladi s pristojnimi službami za upravljanje voda in za varstvo narave ter kulturne dediščine.
- pri tem se smiselno upoštevajo smernice za ohranjanje narave, voda in varstvo kulturne dediščine.

10 NAČINI UREJANJA PROSTORA

121. člen
(predvideni OPPN)

(1) Urejanje se načrtuje v okviru naslednjih OPPN:

a) Na območju UN Črnomelj:

Zap. št.	ŠIFRA PODENOTE	IME PODENOTE
1	ČR_2/27_OPPN	OPPN Čardak zahod II
~~2~~	~~ČR_3/12_OPPN~~	~~OPPN Semiška cesta - nova pozidava~~
~~2~~3	ČR_4/15_OPPN	OPPN Med Metliško in Belokranjsko
~~3~~4		OPPN Starihov hrib

Zap. št.	ŠIFRA PODENOTE	IME PODENOTE
	ČR_6/9_OPPN	
~~4~~5	ČR_10/7_OPPN	OPPN Majer – nova pozidava
~~5~~6	ČR_10/8_OPPN	OPPN Majer – stanovanjska soseska
~~6~~7	ČR_13/6_OPPN	OPPN Belsad
~~7~~8	ČR_13/8_OPPN	OPPN Gadina
~~8~~9	ČR_13/9_OPPN	OPPN Kočevje – ob obvoznici
~~1~~90	ČR_15/1_OPPN	OPPN Vražji kamen – rekreacijsko območje
1~~1~~0	ČR_16/1_OPPN	OPPN Zajčje drage

b) Na območju preostalih naselij:

IME NASELJA	ŠIFRA ENOTE	IME ENOTE
Brdarci	BRD_4_OPPN	OPPN Golf igrišče 1. faza
Dolenjci	DOL_3_OPPN	OPPN Dolenjci
Dolenjci	DOL_15_OPPN	OPPN kamp Dolenjci
Dragatuš	DRT_7_OPPN	OPPN Dragatuš 2. faza
Drenovec	DRE_10_OPPN	OPPN Drenovec - jug
~~Griblje~~	~~GRI_4_OPPN~~	~~OPPN Griblje I~~
Griblje	GRI_5_OPPN	OPPN Griblje ~~II~~
Močile	MOČ_1_OPPN	OPPN Močile
Naklo	NAK_9_OPPN	OPPN Sončna elektrarna Naklo
Pobrežje	POB_1_OPPN	OPPN Pobrežje
Rožič Vrh	ROV_3_OPPN	OPPN Novi del naselja
Sinji Vrh	SIV_7_OPPN	OPPN Suha dolina
Stari trg ob Kolpi	STK_2_OPPN	OPPN Stari trg ob Kolpi
Šipek	ŠIP_2_OPPN	OPPN terme
Veliki Nerajec	VNE_2_OPPN	OPPN Veliki Nerajec
Vinica	VNC_7_OPPN in VNC_8_OPPN	OPPN Kamp Vinica
~~Vranoviči~~	~~VRA_4_OPPN~~	~~OPPN odlagališče odpadkov Vranoviči~~

(2) V primerih, ko so območja ali deli območij veljavnih OPPN s tem odlokom opredeljeni za pripravo OPPN, se do njihovega sprejetja upoštevajo določila veljavnih OPPN ne glede na NRP, ki je določena s tem odlokom in s kartografskim delom.

(3) Za območja, ki se urejajo z OPPN, se pripravi po en OPPN ali več OPPN, pri čemer se zagotovi, da posamezen OPPN vključuje prostorsko in funkcionalno smiselno zaključeno enoto, vključno s predvidenimi zelenimi površinami in GJI, in da dinamika priprave posameznih OPPN zagotavlja smiselno faznost prostorskih ureditev. Več OPPN se lahko pripravlja v skupnem postopku kot en OPPN.

(4) Če se izdela OPPN samo za del območja, za katerega je opredeljena izdelava OPPN, se pripravi strokovne podlage za celotno območje OPPN in se sočasno z delom OPPN sprejme za celotno območje tudi rešitev omrežja prometne in GJI ter izdela program opremljanja zemljišča, ki bo podlaga za izračun stroškov komunalnega opremljanja tudi za vsak posamezni OPPN.

(5) Meje in PNR na območju OPPN, ki so prikazani v kartografskem delu tega OPN, se v fazi njegove priprave lahko prilagodijo podrobnim programskim zahtevam in razmeram na terenu, optimizaciji rešitev ter ureditvam dostopov in infrastrukture. Meje OPPN se lahko spremenijo, če se v strokovnih podlagah ugotovi utemeljena potreba po spremembi meje OPPN ter pod pogojem, da s spremenjeno mejo soglašajo lastniki na novo vključenih ali izključenih parcel ali da je ugotovljen splošni interes v zvezi s spremembo območja OPPN. Z vsakim novim OPPN je dopustno prekriti in razveljaviti veljavni OPPN, ki ureja območje.

(6) Na območju OPPN za stanovanjsko gradnjo se lahko določi, da je del ali celotno območje urejanja čisto stanovanjsko območje v smislu predpisov o varstvu pred hrupom, če so pri načrtovanju upoštevani urbanistični, arhitekturni in tehnični ukrepi varstva pred hrupom.

(7) Na območjih, na katerih je skladno s tem odlokom predvidena izdelava OPPN, so pred sprejetjem OPPN na stavbnih zemljiščih dopustni posegi:

- redna in investicijska vzdrževalna dela na obstoječih objektih ter rekonstrukcije,
- gradnja pomožnih objektov na obstoječih gradbenih parcelah za lastne potrebe in postavitev začasnih objektov ter ograj,
- gradnja kmetijsko gozdarskih objektov na obstoječih gradbenih parcelah kmetije kot nadomestitve obstoječih objektov,
- odstranitve obstoječih objektov,
- gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanje in odstranitve GJI in drugih omrežij in objektov v javni rabi, ki niso v nasprotju z načrtovanimi gradnjami v OPPN,
- prizidave in spremembe namembnosti obstoječih legalno zgrajenih objektov v skladu z določili podrobnejših PIP za posamezne PNR in posebnih PIP za posamezne EUP,
- gradnja objektov in naprav za potrebe obrambe in zaščite in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- tematske raziskave za namen določitve varstvenih režimov in evidentiranja stanja,
- začasne ureditve, kot so parkirišča, zelenice, igrišča, vrtički, ureditve za odvodnjavanje in podobno, pri čemer se njihovo oblikovanje uskladi s splošnimi PIP tega odloka,
- novogradnje, če se s strokovno prostorsko preveritvijo, ki jo izdela pooblaščeni prostorski načrtovalec, pristojen za izdelavo OPPN, dokaže, da s tem posegom ne bodo poslabšane možnosti za celostno urejanje na območju OPPN.

(8) Na nezazidanih stavbnih zemljiščih morajo lastniki parcele vzdrževati v urejenem stanju. Lahko jih uporabljajo občasno, z rabo, ki ni funkcionalno ali vizualno moteča za celotno območje.

122. člen

(pogoji za pripravo OPPN, ki niso opredeljeni v kartografskem delu tega odloka)

(1) OPPN, ki s tem odlokom niso posebej opredeljeni, se izdelajo za prostorske ureditve, za katere so znani investitorji, za načrtovanje in rekonstrukcijo GJI, za zagotavljanje delovanja obveznih lokalnih javnih gospodarskih služb; za urejanje površin, namenjenih javnemu dobru in za urejanje območij, ki so predvidena za sanacijo in prenovo naselij ter za sanacije posledic naravnih nesreč, če so skladni s strateškim delom tega odloka.

(2) Kriteriji za določanje prostorskih ureditev, za katere se lahko izdela OPPN, kjer tak prostorski akt s tem odlokom še ni predviden:

- gradnja objektov z enim ali dvema stanovanjema, kadar gre za več kot osem objektov ali za površino, ki presega 0,8 ha,
- gradnja objektov z več stanovanji in objektov za posebne oblike bivanja, kadar je kapaciteta objekta več kot 50 stanovanj oz. 100 postelj,
- igrišče za golf ne glede na velikost, kamp nad 0,5 ha,
- na površinah, kjer je treba urediti novo parcelacijo za gradnjo objektov (tudi komasacija ali razlastitev) in na površinah, ki nimajo urejenih dovozov,
- na območjih proizvodnih dejavnosti velikosti več kot 0,5 ha, kadar gre za kompleksne preureditve ter novogradnje na mestu obstoječih objektov oziroma con ali za sanacijo ali za spremembe tehnologije,
- gradnja GJI s pripadajočimi infrastrukturnimi objekti ter objekti GJI, ki obsegajo več kot 0,5 ha ureditev, razen v primerih, ko gre za kompleksno gradnjo manjšega obsega, ki je kot taka opredeljena s tem odlokom,
- gradnja infrastrukturnih objektov in naprav, ki niso namenjeni izvajanju gospodarskih javnih služb,

- graditev objektov, katerih dimenzije in oblikovanje ter vrsta PNR bi zaradi prilagajanja posebnim zahtevam za energetsko varčno gradnjo, rabo alternativnih virov energije, delovanje ali prezentacijo posebnih dejavnosti in podobno odstopale od PIP, določenih s tem odlokom,
- prostorske ureditve za odlaganje oziroma vnos zemljine in inertnih gradbenih ter drugih materialov in druge večje spremembe reliefa,
- graditev objektov in prostorske ureditve za zagotovitev javnih koristi in za kompleksne prostorske ureditve v mestnem jedru Črnomlja,
- urejanje širšega obvodnega prostora Kolpe in pritokov, ki poleg priobalnega zemljišča vodotoka obsega tudi vplivno območje vodotoka (predvsem za kompleksne ali prostorsko obsežne ureditve),
- sanacija razpršene poselitve in razpršene gradnje na vinogradniških in drugih območjih ter sanacija drugih razvrednotenih območij,
- prostorske ureditve, za katere je skladno s predpisi o varstvu okolja treba izvesti presojo vplivov na okolje,
- prostorske ureditve zunaj naselij na območjih, pomembnih za prepoznavnost občine.

(3) Za OPPN, ki posegajo na EUP izjemnih krajin in drugih območij prepoznavnosti prostora, se v okviru strokovnih podlag obvezno izdelajo tudi krajinske preveritve in utemeljitve.

123. člen
(splošni pogoji za parcelacije na območjih, ki se urejajo z OPPN)

(1) Na območjih, ki se urejajo z veljavnim OPPN, so dopustni postopki spreminjanja in urejanja mej zemljiških parcel, ki so skladni z določili veljavnega OPPN.

(2) Na območjih, ki se urejajo s predvidenim OPPN, so do uveljavitve dopustne nove izmere, dopustne obodne parcelacije in geodetski postopki za urejanje obstoječih ter načrtovanih objektov in naprav GJI.

(3) Na območjih, za katera ta odlok do uveljavitve predvidenega OPPN dovoljujejo gradnje objektov, so dopustni geodetski postopki zaradi določanja gradbene parcele in pridobitve uporabnega dovoljenja. Dopustne so tudi obodne parcelacije po meji območja EUP, v kateri so dopustne gradnje, do uveljavitve OPPN, določene s tem odlokom.

IV. PREHODNE, POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE
1 PREHODNE DOLOČBE

124. člen
(veljavnost in prenehanje veljavnosti prostorskih izvedbenih aktov)

(1) Z dnem uveljavitve tega odloka ostanejo v veljavi oz. delno v veljavi naslednji izvedbeni akti:

Šifra EUP	**IME DOKUMENTA**	**OBJAVA ODLOKA**
ADL_9_OPPN	Ureditveni načrt Adlešiči	Uradni list RS, št. 14/98, 57/03
ČR_2/26_OPPN	Lokacijski načrt za obvoznico Črnomelj	Uradni list RS, št. 81/03, 70/17
ČR_2/23_OPPN	Zazidalni načrt Danfoss Črnomelj	Uradni list RS, št. 27/96, 69/00, 47/02, 81/03, 38/06, 55/13, 81/13, 56/17, ~~in~~ 39/18 in 96/22
ČR_2/24_OPPN	Zazidalni načrt Štorov hrib v Črnomlju	Skupščinski Dolenjski list, št. 14/90, 02/91
ČR_2/25_OPPN	Zazidalni načrt Čardak v Črnomlju, razen zemljišč parc. št. ~~-~~del 924/1, 924/10, del 924/11, del 924/14, del 924/23, 924/26, del 925/1, 925/2, del 925/11, del 950/5, k. o. Črnomelj, ter celotni	Uradni list RS, št. 89/02, 92/05, 5/17 in 39/18

Šifra EUP	IME DOKUMENTA	OBJAVA ODLOKA
	območji EUP ČR_2/30 in ČR_2/31, na katerih se ZN razveljavi	
ČR_3/11_OPPN	Občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko območje Pod gozdom	Uradni list RS, št. 59/13
ČR_3/12 OPPN	Občinski podrobni prostorski načrt Semiška cesta, ki se razveljavi na zemljišču s parc. št. 813/2, k. o. Črnomelj	Uradni list RS, št. 43/18
ČR_6/8_OPPN	Občinski lokacijski načrt mestno jedro Črnomelj, razen zemljišč parc. št. del 1187/2, 1253/9, del 1253/10, del 1253/11, del 1253/12, 1253/13, del 1253/14, del 1253/15, del 1253/16, del 1253/25, k. o. Loka, na katerih se OLN razveljavi	Uradni list RS, št. 92/05, 32/08-tehnični popravek
ČR_10/6_OPPN	Občinski podrobni prostorski načrt Majer	Uradni list RS, št. 5/17 in 6/22
ČR_13/7_OPPN	Občinski podrobni prostorski načrt Kočevje	Uradni list RS, št. 2/15
~~ČR_11/5_OPPN~~	~~Zazidalni načrt Drage 2. faza v Črnomlju, razen zemljišč parc. št. del 1290/4, del 1290/5, del 1290/6, del 1290/19, 1292/1, del 2431/2, k. o. Loka, na katerih se ZN razveljavi~~	~~Uradni list RS, št. 47/98~~
ČR_14/10_OPPN	Občinski podrobni prostorski načrt Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica, ki se razveljavi na območju EUP ČR_14/11.	Uradni list RS, št. 52/10, 55/14 (obvez. razlaga), ~~in~~ 51/16 in 99/22
DRT_4_OPPN, DRT_5_OPPN, DRT_6_OPPN	Občinski lokacijski načrt Dragatuš 1. faza, razen zemljišč parc. št. 1019/3, 1020/2, 1022/2, 1025/3, 1036/2, 1038/3, 1048/1, 1049/1, 1049/2, 1154/1, 1154/2, 1154/3 in deli zemljišč parc. št. 993, 998, 999, 1002/1, 1002/2, 1012, 1013, 1014/1, 1014/2, 1019/2, 1019/5, 1020/1, 1022/1, 1025/2, 1026/2, 1029/1, 1029/2, 1031, 1032/1, 1032/2, 1037, 1038/1, 1043/1, 1043/2, 1046/2, 1051/2, 1054/2, 1055/1, 1058, 1059/2, 1062/2, 1063/1, 1065, 1070/1, 1070/2, 1071/1, 1071/2, 1072, 1075/1, 1075/2, 1076/2, 1077/1, 1078, 1081, 1082/2, 1090/3, 1090/5, 1098/2, 1105/1, 1105/3, 1111, 1112/1, 1119, 1120, 1127, 1128, 1135, 1136/2, 4662/1, 4662/2, 4663/2, 4670/1, k. o. Dragatuš, na katerih se OLN razveljavi	Uradni list RS, št. 120/05
DOL_16_OPPN	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za Turistično območje Dolenjci	Uradni list RS, št. 28/21
DRE_2	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del enote urejanja prostora DRE_2 v Drenovcu	Uradni list št. 58/2022
GSV_4_OPPN	Občinski podrobni prostorski načrt za kamnolom Suhor	Uradni list RS, št. 98/07
OTO_4_OPPN	Občinski podrobni prostorski načrt za gospodarsko cono Otovec	Uradni list RS, št. 2/11, 79/15
RUV_2_OPPN	Občinski lokacijski načrt poslovna cona Ručetna vas—	Uradni list RS, št. 140/04
~~VRA_3_OPPN~~	~~Občinski lokacijski načrt podcenter za ravnanje z odpadki (PCRO) in deponija inertnih odpadkov~~	~~Uradni list RS, št. 29/07~~

Šifra EUP	IME DOKUMENTA	OBJAVA ODLOKA
	~~Vranoviči, razen na zemljišč parc. št. del 1528/1, del 1528/2, del 1528/4, del 1528/5, 1528/6, del 2066/4, k. o. Vranoviči, na katerih se OLN razveljavi~~	
LOK_13~~2~~_OPPN	Občinski podrobni prostorski načrt Kmetija pri Vražjem kamnu, razen zemljišč parc. št. del 3200/2 in del 3201 k. o. Talčji Vrh, na katerih se OPPN razveljavi	Uradni list RS, št. 55/14
POL_3_OPPN	Občinski podrobni prostorski načrt za turistično območje Podlog	Uradni list RS, št. 47/13
~~ČR_3/12_OPPN~~	~~Občinski podrobni prostorski načrt Semiška cesta~~	~~Uradni list RS, št. 43/18~~
OPR_33_DPN do OPR_36_DPN in OPR_42_DPN ter ČR_3/8 in ČR_14/10_OPPN	Državni prostorski načrt za državno cesto od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in do priključka Črnomelj jug.	Uradni list RS, št. 70/17
OPR_30_DPN, OPR_31_DPN, OPR_32_DPN, OPR_42_DPN	Državni prostorski načrt za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele krajine	Uradni list RS, št. 77/10, 70/17-DPN
ČUS_5_OPPN	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100372155 v Čudnem selu	Uradni list RS, št. 69/19
ČR_2/23_OPPN	Sklep o lokacijski preveritvi na območju ZN Danfoss Črnomelj – 1. faza	Uradni list RS, št. 67/18
ČR_2/25_OPPN in ČR_2/30	Sklep o lokacijski preveritvi za del Odloka o Zazidalnem načrtu Čardak v Črnomlju	Uradni list RS, št. 77/20
STK_3	Sklep o lokacijski preveritvi na parceli št. 1500/8, k.o. Stari trg ob Kolpi v EUP: STK_3	Uradni list RS, št. 64/19
GSV_4_OPPN	Sklep o lokacijski preveritvi za namen individualnega odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev določenih v Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu kamnolom Suhor	Uradni list RS, št. 96/22

(2) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo oz. delno prenehajo veljati naslednji prostorski planski in izvedbeni akti:

IME DOKUMENTA	OBJAVA ODLOKA
Dolgoročni plan Občine Črnomelj za obdobje 1986–2000 – s spremembami in dopolnitvami	Skupščinski Dolenjski list, št. 13/90, Uradni list RS, št. 45/95, 57/95, 43/00, 81/03, 119/03, 79/04, 73/08-tehnični popravek, 46/09
Prostorske sestavine družbenega plana Občine Črnomelj za obdobje 1986–1990 – s spremembami in dopolnitvami	Skupščinski Dolenjski list, št. 2/87, 7/91, 11/91, Uradni list RS, št. 45/95, 57/95, 43/00, 81/03, 119/03, 79/04, 73/08-tehnični popravek, 46/09
Prostorsko ureditveni pogoji za območji Krajevnih skupnosti Adlešiči in Griblje	Uradni list RS, št. 66/95, 36/02, 121/03, 65/06, 75/08, 108/08, 30/09, 46/09
Prostorsko ureditveni pogoji za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik	Skupščinski Dolenjski list, št. 14/90, Uradni list RS, št. 57/98, 69/00,135/03, 63/04, 66/05, 65/06, 63/07, 75/08, 108/08, 51/10-

IME DOKUMENTA	OBJAVA ODLOKA
	obvezna razlaga
Prostorsko ureditveni pogoji za območja Krajevnih skupnosti Dragatuš (del), Sinji vrh in Vinica	Uradni list RS, št. 70/95, 121/03, 57/06, 75/08, 108/08, 46/09
Prostorsko ureditveni pogoji za območje Krajevne skupnosti Stari trg	Uradni list RS, št. 39/94, 35/97, 81/02 in 121/03, 75/08, 108/08
Prostorski ureditveni pogoji za območja KS Dragatuš (delno), KS Butoraj, KS Tribuče, KS Dobliče-Kanižarica (delno), KS Črnomelj (delno), KS Talčji Vrh in KS Petrova vas	Uradni list RS, št. 119/03, 23/06, 40/07, 75/08, 108/08, 109/08-obvezna razlaga, 46/09
Prostorski ureditveni pogoji za sanacijo degradiranega prostora v občini Črnomelj	Uradni list RS, št. 39/94
Zazidalni načrt Kočevje pri Črnomlju	Skupščinski Dolenjski list, št. 24/82
Lokacijski načrt spremljajočih objektov pokopališča v Vojni vasi	Skupščinski Dolenjski list, št. 15/89
Zazidalni načrt Čardak v Črnomlju na zemljiščih parc. št. del 924/1, 924/10, del 924/11, del 924/14, del 924/23, 924/26, del 925/1, 925/2, del 925/11, del 950/5, ter 838/2, 915/4 - del, 915/5, 915/7 - del, 917/1, 917/3, 917/4, 917/5 - del, 917/6 - del, 918/1 - del, 918/2, 918/3, 921/2, 921/6, 921/7, 924/6, 924/27 in 924/28 - del, 957/35, 926/9, 1194/22, 926/10, vse k.o. Črnomelj	Uradni list RS, št. 89/02, 92/05, 5/17, 39/18
Zazidalni načrt obrtne cone v Črnomlju na delih zemljišč parc. št. 708/9, 708/19, 722/1, 1195/2, 1195/5, k. o. Črnomelj	Skupščinski Dolenjski list, št. 02/90
Ureditveni načrt Adlešiči na zemljiščih oziroma delih zemljišč s parc. št 235, 5154/4, del 4759 in del 4758/1, vse k. o. Adlešiči	Uradni list RS, št. 14/98
Zazidalni načrt Drage 2. faza v Črnomlju na zemljiščih parc. št. del 1290/4, del 1290/5, del 1290/6, del 1290/19, 1292/1, del 2431/2, k. o. Loka	Uradni list RS, št. 47/98
Občinski lokacijski načrt mestno jedro Črnomelj na zemljiščih parc. št. del 1187/2, k. o. Črnomelj ter 1253/9, del 1253/10, del 1253/11, del 1253/12, 1253/13, del 1253/14, del 1253/15, del 1253/16, del 1253/25, k. o. Loka	Uradni list RS, št. 92/05, 32/08-tehnični popravek
Občinski lokacijski načrt podcenter za ravnanje z odpadki (PCRO) in deponija inertnih odpadkov Vranoviči ~~na zemljiščih parc. št. del 1528/1, del 1528/2, del 1528/4, del 1528/5, 1528/6, del 2066/4, k. o. Vranoviči~~	Uradni list RS, št. 29/07
Občinski lokacijski načrt Dragatuš 1. faza na zemljiščih parc. št. 1019/3, 1020/2, 1022/2, 1025/3, 1036/2, 1038/3, 1048/1, 1049/1, 1049/2, 1154/1, 1154/2, 1154/3 in deli zemljišč parc. št. 993, 998, 999, 1002/1, 1002/2, 1012, 1013, 1014/1, 1014/2, 1019/2, 1019/5, 1020/1, 1022/1, 1025/2, 1026/2, 1029/1, 1029/2, 1031, 1032/1, 1032/2, 1037, 1038/1, 1043/1, 1043/2, 1046/2, 1051/2, 1054/2, 1055/1, 1058, 1059/2, 1062/2, 1063/1, 1065, 1070/1, 1070/2, 1071/1, 1071/2, 1072, 1075/1, 1075/2, 1076/2, 1077/1, 1078, 1081, 1082/2, 1090/3, 1090/5, 1098/2, 1105/1, 1105/3, 1111, 1112/1, 1119, 1120,	Uradni list RS, št. 120/05

IME DOKUMENTA	OBJAVA ODLOKA
1127, 1128, 1135, 1136/2, 4662/1, 4662/2, 4663/2, 4670/1, k.o. Dragatuš	
Lokacijski načrt za centralno čistilno napravo Črnomelj	Skupščinski Dolenjski list, št. 08/90, Uradni list RS, št. 25/91, 21/92, 43/00
Zazidalni načrt Drage 2. faza v Črnomlju	Uradni list RS, št. 47/98

2 POSEBNE DOLOČBE

125. člen
(varstvena območja dediščine objektov)

Do uveljavitve varstvenih območij dediščine se skladno s predpisi o varstvu kulturne upoštevajo enote kulturne dediščine vključene v Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine za območje občine Črnomelj (ZVKDS OE Novo mesto, februar 2008 in v Strokovne podlage za razglasitev kulturnih spomenikov na območju občine Črnomelj, 2018), ki se hranijo na sedežu Občine Črnomelj in Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE Novo mesto.

126. člen
(odstopanja od PIP)

(1) Odstopanja od PIP, določenih s tem odlokom, so dopustna pri obstoječih legalno zgrajenih objektih, ki se rekonstruirajo, dograjujejo ali se jim spreminja namembnost, če so kumulativno izpolnjeni vsi trije navedeni pogoji:
- so pogoji za gradnjo v izdanem gradbenem ali uporabnem dovoljenju za obstoječi objekt v neskladju s PIP tega odloka,
- se uporabna površina ne povečuje za več kot 30%,
- bi prilagajanje PIP, določenim s tem odlokom, pomenilo nesorazmerno visoke stroške konstrukcijskih prilagoditev ali bi objekt zaradi upoštevanja PIP poslabšal dosežene kakovosti v soseščini objekta.

(2) Dopustna so odstopanja od PIP za oblikovanje gradbenih parcel, zelenih površin, regulacijskih linij in preostalih PIP, določenih s tem odlokom, če so potrebna zaradi prilagajanja načrtovanim oziroma spremenjenim omrežjem in ureditvam prometnih površin in GJI, tako da se zagotovijo urbanistično (funkcionalno in ambientalno) skladne ureditve in se gradi kakovosten ulični oz. javni prostor.

~~126.~~127. člen
(nedovoljene gradnje)

(1) Za objekte, ki so nedovoljena gradnja in so bili zgrajeni pred uveljavitvijo tega odloka, so do odstranitve ali pridobitve gradbenega dovoljenja (če je to možno pod pogoji tega odloka) dopustna redna vzdrževalna dela z namenom preprečitve nevarnosti za ljudi in okolje.

(2) Določila 2. in 3. odstavka 68. člena ne veljajo za pridobitev gradbenih dovoljenj za nedovoljene gradnje, ki so bile zgrajene pred uveljavitvijo tega odloka.

~~127.~~128. člen
(dokončanje začetih postopkov in veljavnost že izdanih mnenj)

~~Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja za manj zahtevne in nezahtevne objekte, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah izvedbenih aktov občine, veljavnih v času vložitve vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.~~

(1) Postopki za izdajo mnenj o skladnosti gradnje z občinskimi prostorskimi izvedbenimi akti za gradnje, za katere je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega

odloka, se končajo po določbah izvedbenih prostorskih aktov občine, veljavnih v času vložitve zahteve za izdajo mnenj.

(2) Mnenja o skladnosti gradnje z občinskimi prostorskimi izvedbenimi akti, za katere so bile zahteve za izdajo mnenj podane pred uveljavitvijo tega odloka, ostanejo v veljavi dve leti po uveljavitvi tega odloka.

~~128.~~129. člen
(vpogled v OPN)

OPN je stalno na vpogled v prostorih Občine Črnomelj.

3 KONČNA DOLOČBA

~~129.~~130. člen
(veljavnost občinskega prostorskega načrta)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

V Črnomlju, 4.10.2011
Številka: 350-16/2007

Županja občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 69/18) – SD OPN 1 vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

POSEBNI DOLOČBI

5. člen
(hramba SD OPN)

(1) SD OPN občine Črnomelj so izdelane v digitalni obliki in tiskane v treh (3) izvodih v analogni obliki.

(2) SD OPN občine Črnomelj v analogni in digitalni obliki se hranijo in so na vpogled na sedežu Občine Črnomelj.

6. člen
(nadzorstvo)

Nadzor nad SD OPN občine Črnomelj opravlja ministrstvo, pristojno za okolje in prostor.

KONČNA DOLOČBA

7. člen
(veljavnost SD OPN)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

V Črnomlju, 15. oktobra 2018
Številka: 350-0018/2013

Županja občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 49/16) – SD OPN 2 vsebuje naslednje posebne in končne določbe:

III. POSEBNA IN KONČNA DOLOČBA

5. člen
(vpogled v SD OPN 2)

SD OPN 2 so stalno na vpogled v prostorih Občine Črnomelj.

6. člen
(veljavnost SD OPN 2)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 350-11/2016
V Črnomlju, dne 7. julija 2016

Županja Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj (Uradni list RS, št. .....) – SD OPN 3 vsebuje naslednje posebne in končne določbe:

3. POSEBNE IN KONČNA DOLOČBA
3.1 POSEBNE DOLOČBE

7. člen
(vpogled v akt in hramba)

Odlok z vsemi prilogami se hrani in je na vpogled javnosti na sedežu Občine Črnomelj. V digitalni obliki je odlok na vpogled na spletni strani Občine Črnomelj. Odlok je posredovan Upravni enoti Črnomelj in Ministrstvu za okolje in prostor.

8. člen
(nadzorstvo)

Nadzor nad SD OPN Občine Črnomelj opravljajo pristojna ministrstva.

3.2 KONČNA DOLOČBA

9. člen
(veljavnost)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.

Številka: .....

Župan občine Črnomelj
Andrej Kavšek

Priloga 1: Preglednica vrst pomožnih in začasnih objektov po posameznih podrobnejših namenskih rabah prostora

	S - stanovanjska območja								C – območja centralnih dejavnosti						I – proizvodne dej.			B – pos. obm.	Z – območja zelenih površin						Infras tr	A – razpršena poselitev							Kmetijska zemlj.		Gozdna zemljišča				Vode	Min. sur.
Pomožni objekti	**SSs**	**SSn**	**SSv**	**SBv**	**SKs**	**SKk**	**SKg**	**SP**	**CU**	**CD**	**CDo**	**CDi CDz**	**CDv**	**CDk**	**IP**	**IG**	**IK**	**BT**	**ZS**	**ZSk**	**ZP**	**ZV**	**ZD**	**ZK**	**P,E,O**	**As**	**Az**	**Ao**	**Av**	**Ap**	**Ak**	**Ag**	**K1**	**K2**	**Gg**	**Gpn**	**Gpr**	**Gv**	**VC**	**LN**
Pomožni objekti																																							
nadstrešek	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•	•			•	•	•									•
rezervoar za UNP ali nafto	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•	•	•	•	•									•
zajetje, vrtina ali vodnjak	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•
zbiralnik za kapnico	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•16	•16	•16			•	•	•
lopa	•			•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•19		•	•	•			•		•									•
drvarnica	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•								•			•	•	•									
garaža	•	•	•20	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•			•		•									•
steklenjak	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•			•	•	•	•								•			•		•									
uta, senčnica	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•		•	•11	•11	•		•									
bazen	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•							•			•	•										
utrjena dovozna pot	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•9	•9	•		•			•
pokrito skladišče za lesna goriva					•	•	•								•	•	•								•	•			•		•									•
letna kuhinja, savna, zimski vrt, vetrolov ipd.	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•								•			•	•	•									
nepretočna greznica / mala komunalna čistilna naprava	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					•		•	•	•	•	•	•		•16	•16						•
rezervoar za vodo (samo vkopan)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•				•	•	•	•	•	•	•	•	•1	•1	•16					•
ograja	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•5	•5						•
podporni, oporni zid	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•6	•6						•
Pomožni cestni objekti																																							
objekt za odvodnjavanje ceste	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•3	•3	•	•		•	•	•
cestni snegolov	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•3	•3	•	•			•	•
objekt javne razsvetljave	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•3	•3	•					•
cestni silos																									•								•3	•3						•
varovalne in protihrupne ograje	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•				•3	•3						•
samostojno parkirišče	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•										•
Pomožni železniški objekti																																							
objekt za odvodnjavanje železniških tirov																									•															
palisade, lovilne mreže in prosto viseče mreže																									•															
objekt za usmerjanje električne razsvetljave																									•															
zavetiščna utica																									•															
zavetišče																									•															
Pomožni žičniški objekti																																							
objekt prometne oziroma varnostne signalizacije																		•	•						•															
objekt za usmerjanje električne razsvetljave																		•	•						•															
žičniški zabojnik																		•	•						•															
Pomožni letališki objekti																																							
Pomožni objekti na smučišču																			•																					
Pomožni energetski objekti																																							
nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•
ločilno oziroma krmilno mesto na elektroenergetskih omrežjih	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•
signalno-zaščitni vod	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•
relejna hišica	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•
priključni plinovod	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
priključek na distribucijsko plinovodno omrežje	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•
etažni plinski priključek	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•							•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						
tipski zabojnik za skladiščenje jeklenk za UNP	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•				•	•	•	•							•															

	S - stanovanjska območja								C – območja centralnih dejavnosti						I – proizvodne dej.			B – pos. obm.	Z – območja zelenih površin						Infras tr	A – razpršena poselitev							Kmetijska zemlj.		Gozdna zemljišča				Vode	Min. sur.
Pomožni objekti	**SSs**	**SSn**	**SSv**	**SBv**	**SKs**	**SKk**	**SKg**	**SP**	**CU**	**CD**	**CDo**	**CDi CDz**	**CDv**	**CDk**	**IP**	**IG**	**IK**	**BT**	**ZS**	**ZSk**	**ZP**	**ZV**	**ZD**	**ZK**	**P,E,O**	**As**	**Az**	**Ao**	**Av**	**Ap**	**Ak**	**Ag**	**K1**	**K2**	**Gg**	**Gpn**	**Gpr**	**Gv**	**VC**	**LN**
Pomožni komunikacijski objekti																																							
telekomunikacijske antene in oddajniki									●	●	●	●	●		●	●	●	●							●									●			●		●
priključek na komunikacijska omrežja	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●
Pomožni komunalni objekti																																							
vodovodni priključek	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●
objekt s hidroforno postajo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●
kanalizacijski priključek	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●
tipska oziroma montažna greznica	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					●
mala komunalna čistilna naprava	●12	●12			●12	●12	●12	●12	●12	●12	●12	●12	●12	●12	●12	●12	●12	●12	●12		●12		●12	●12	●12	●12	●12	●12	●12	●12	●12	●12	●12	●12	●12	●				●
zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●	●	●					●	●	●	●	●	●	●	●									●
cestni priključek na javno občinsko cesto	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●3	●3	●	●				●
priključek na vročevod oziroma toplovod	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●
drugi pomožni komunalni objekti	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							●
vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●4	●4	●				●	●
pomožni objekti za spremljanje stanja okolja	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●
vrtina ali vodnjak, potrebna za raziskave	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●
vodnjak, vodomet	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●			●	●	●	●	●	●	●	●	●2	●2							●
Pomožni obrambni objekti																																							
prijavnica																																							
nadstrešnica za motorna vozila																																							
objekt varnostne signalizacije																																							
objekt za usmerjanje električne razsvetljave																																							
antenski drog																																							
varovalna ograja																																							
heliport												●																												
Pomožni kmetijsko gozdarski objekti																																							
čebelnjak					●	●	●	●	●		●	●					●	●			●					●			●	●	●	●	●10	●10	●7	●7				
gozdna učna pot																			●	●	●		●		●									●	●		●			
grajena gozdna vlaka poljska pot					●	●	●	●									●		●	●	●		●		●	●			●	●	●	●	●	●	●		●			
ribnik kot vodno zajetje					●	●	●	●									●	●	●		●		●			●					●			●				●		
vrtina ali vodnjak					●	●	●										●		●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	●		●7	●7	●			●		
krmišče, molzišče, hlevski izpust, staja					●	●	●										●									●			●		●	●	●7	●7	●18	●18				
ograje za pašo živine, za zaščito pred divjadjo					●	●	●										●									●			●		●	●	●7	●7	●15					
grajena obora					●	●	●										●									●			●		●	●	●7	●7	●					
rastlinjak gozdna cesta					●	●	●					●					●									●			●		●	●	●7	●7	●		●		●	
kašča, kozolec, senik					●	●	●										●									●			●		●	●	●7	●7						
kmečka lopa					●	●	●										●									●			●		●	●	●7	●7						
silos					●	●	●										●									●			●		●	●	●7	●7						
skedenj					●	●	●										●									●			●		●	●	●7	●7						
gnojišče					●	●	●										●									●			●		●	●	●7	●7						
zbiralnik gnojnice, gnojevke					●	●	●										●									●			●		●		●7	●7						
vodni zbiralnik					●	●	●										●									●			●		●	●	●7	●7	●					
napajalno korito					●	●	●										●									●			●		●	●	●7	●7						

	S - stanovanjska območja								C – območja centralnih dejavnosti						I – proizvodne dej.			B – pos. obm.	Z – območja zelenih površin						Infras tr	A – razpršena poselitev							Kmetijska zemlj.		Gozdna zemljišča				Vode	Min. sur.
Pomožni objekti	**SSs**	**SSn**	**SSv**	**SBv**	**SKs**	**SKk**	**SKg**	**SP**	**CU**	**CD**	**CDo**	**CDi CDz**	**CDv**	**CDk**	**IP**	**IG**	**IK**	**BT**	**ZS**	**ZSk**	**ZP**	**ZV**	**ZD**	**ZK**	**P,E,O**	**As**	**Az**	**Ao**	**Av**	**Ap**	**Ak**	**Ag**	**K1**	**K2**	**Gg**	**Gpn**	**Gpr**	**Gv**	**VC**	**LN**
drugi pomožni kmetijsko gozdarski objekti, ki so namenjeni kmetijski pridelavi in niso namenjeni bivanju					•	•	•										•									•			•		•	•	~~•7,14~~	~~•7,14~~						
objekti za rejo živali (enoetažen objekt, namenjen reji živali)					•	•	•										•									•			•		•	•								
objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost, ki niso namenjeni bivanju					•	•	•										•									•			•		•	•								
pomol																		•		•			•						~~•~~										•	
čolnarna																		•		•			•																•	
Vadbeni objekti																																								
kolesarska steza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•3	•3	•	•				
planinska pot	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•		•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	~~•~~	•
smučišče																			•				•										•13	•13						
sprehajalna pot športno strelišče	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	• •	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			~~•~~	
trimska steza	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•			•	•	•	•			•	•				
vzletišče																		•	•				•												•					
Spominska obeležja Urbana oprema	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•			•	•	•				•	•			~~•~~	
nadkrita čakalnica	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							•	•			•	•	•		•3	•3	•17					•
javna kolesarnica z nadstrešnico transparent	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	•		• •		• •								•3 •	•3 •						
skulptura idr.	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•			•	•	•	•			•	•				
kiosk oz. tipski zabojnik	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•																	
vodnjak otroško igrišče	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	• •	•	• •	•	•	•	• •	• •	• •	• •		• •	•	•																
obešanka na drogu javne razsvetljave drugi pomožni objekti v javni rabi	• •	• •	• •	• •	•	•	•	• •	• •	• •	• •	• •	•	• •	• •	• •	• •	• •	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•									•
objekt za oglaševanje	•8	•8	•8	•8	•8	•8	•8		•8	•8	•8	•8	•8	•8	•8	•8	•8	•8	•8				•8		•8																
Pomožni objekti, namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov																																								
objekt, namenjen obrambi, zaščiti in reševanju, npr. zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor, plezalni objekt, vadbeni bunker, vadišče na prostem, vojaško strelišče																																								
meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekt za opazovanje neba, objekt za spremljanje seizmičnosti	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Začasni objekti																																								
odprti sezonski gostinski vrt	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•		•			•	•	•	•		•									
pokrit prostor z napihljivo konstrukcijo ali montažni šotor					•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•				•															
oder z nadstreškom	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				•	•	•	•		•		•	•	•	•	•		•		•	•						
pokriti prireditveni prostor	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•		•	•		•		•		•								~~•~~	~~•~~						
cirkus									•	•		•			•	•		•	•		•		•		•								•	•						
začasna tribuna	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•				•	•		•		•		•								•	•						
objekt za skladiščenje nenevarnih snovi	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•						•															•

	S - stanovanjska območja								C – območja centralnih dejavnosti						I – proizvodne dej.			B – pos. obm.	Z – območja zelenih površin						Infras tr	A – razpršena poselitev							Kmetijska zemlj.		Gozdna zemljišča				Vode	Min. sur.
Pomožni objekti	**SSs**	**SSn**	**SSv**	**SBv**	**SKs**	**SKk**	**SKg**	**SP**	**CU**	**CD**	**CDo**	**CDi CDz**	**CDv**	**CDk**	**IP**	**IG**	**IK**	**BT**	**ZS**	**ZSk**	**ZP**	**ZV**	**ZD**	**ZK**	**P,E,O**	**As**	**Az**	**Ao**	**Av**	**Ap**	**Ak**	**Ag**	**K1**	**K2**	**Gg**	**Gpn**	**Gpr**	**Gv**	**VC**	**LN**
športno igrišče na prostem (grajena ali utrjena površina, ki ni izvedena v obliki stadiona in nima spremljajočih objektov ali tribun)										•		•						•	•	•	•		•																

Sso - za gradnjo pomožnih objektov na teh območjih se smiselno upoštevajo PIP za SSs in/ali SSv in/ali SSn

Pri umeščanju, gradnji in oblikovanju pomožnih objektov se upoštevajo tudi druga določila tega odloka, in sicer 64. člena (lega objektov in odmiki), 65. člena (velikost in oblikovanje objektov) 66. člena (ureditve zunanjih površin), 67. člena (zasaditve) in 69., 70., 71., 72 in 73. člena v poglavju 5.2 Splošna določila za pomožne in začasne objekte ter druge elemente, ki sooblikujejo prostor

●1	samo vodni zbiralnik in betonsko korito vode do 30 m^2, dopustno le ob obstoječih kmetijskih stavbah.
●2	vrtina ali vodnjak za raziskave ali za lastno oskrbo s pitno vodo globine do 30 m
●3	dopustno le ob rekonstrukciji ~~lokalne~~ ceste
●4	zajem pitne in tehnološke vode (prostornina razlivne vode do 250 m^3) in vodni zbiralnik za potrebe namakanja (prostornina razlivne vode do 2000 m^3)
●5	dopustna je postavitev ograje na zemljišču, ki je bilo pri izdaji dovoljenja za gradnjo z lokacijsko ali gradbeno dokumentacijo določeno kot pripadajoče funkcionalno zemljišče k objektu
●6	dopustno le do višine 1,5 m, v primeru agromelioracije
●7	objekti se lahko postavljajo v skladu z 71. členom (splošni PIP za gradnjo pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov – stavb)
●8	oglasne površine niso dopustne na kmetijskih gospodarskih objektih, pomožnih objektih in stanovanjskih objektih, razen za lastne potrebe
●9	dopustna je gradnja novih poti ~~do legalno zgrajenih objektov~~ in utrditev obstoječih dovoznih poti do legalno zgrajenega objekta, skladnega s prostorskim aktom, če gre za objekt, ki ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih, je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč) ali ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve
●10	Čebelnjak kot lesen objekt na točkovnih temeljih in le do 40 m^2 površine.
●11	le senčnica (pergola, brajda); uta ni dopustna
●12	le v primeru, da ni možna priključitev na javno kanalizacijsko omrežje
●13	niso dopustni pomožni objekti na smučišču. Na kmetijskem zemljišču je smučišče dopustno ob pogoju, da je zanj opredeljena EUP.
●14	ni dopustna klet in vinska klet
●15	le v primerih, ko je paša opredeljena v gozdnogojitvenem načrtu
●16	samo za zakonito zgrajene objekte razpršene gradnje, na katerih se izvaja komunalna sanacija, kadar za postavitev oziroma gradnjo ni dovolj prostora na območju stavbnih zemljišč
●17	samo ob javnih cestah
●18	le krmišče in le v primerih, ko gre za potrebe lova
●19	samo do velikosti 4 m^2, če to dopuščajo posebni PIP
●20	samo v primeru skupnega objekta za vse ali večino stanovanjskih enot

OBČINA ČRNOMELJ

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

OBČINSKI SVET

K točki 10

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v septembru 2022

Zadeva: **ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI V OBČINI ČRNOMELJ – PREDLOG ZA IZDAJO**

OBRAZLOŽITEV:
V zadevi izvajanja obdelave odpadkov po izgradnji objekta MBO (objekt za mehansko in biološko obdelavo komunalnih odpadkov) je s strani Občine Črnomelj potrebna sprememba Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Črnomelj.
Več o kronološkem pregledu same gradnje objekta in o izvajanju nove gospodarske javne službe je navedeno v priloženi obrazložitvi (dopis št. 031/2022 z dne, 31.8.2022) pripravljeni s strani strokovne službe CERO-DBK d.o.o.

PREDLOG SKLEPA:
Občinskemu svetu se predlaga, da Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Črnomelj obravnava kot predlog za izdajo in ga sprejme v predloženi vsebini. V kolikor občinski svet na predlog za izdajo ne bo imel pripomb, se predlaga, da na isti seji odlok obravnava kot predlog in ga sprejme.

Uvodna obrazložitev: Tanja Peteh, OU

Spremni dopis št. 031/2022 (z dne, 31.8.2022)
Gregor Vovko, CERO-DBK d.o.o.

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

Številka: 007-0048/2022

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:
Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 25. redni seji, dne 19. 9. 2022 obravnaval gradivo »Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Črnomelj«. Odbor na gradivo ni imel pripomb, zato Občinskemu svetu Občine Črnomelj predlaga, da predlog za izdajo odloka sprejme in v kolikor nanj ne bo imel bistvenih pripomb, ga na isti seji obravnava kot predlog odloka in ga sprejme v predlagani vsebini.

Zapisala:
Tanja Peteh, l.r.

Predsednik Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo
Samo Kavčič, l.r.

CERO DBK
Center za ravnanje z odpadki
Dolenjske in Bele krajine

Številka: 031/2022
Datum: 31. 8. 2022

OBČINAM DRUŽBENICAM
j.p. CERO-DBK d.o.o.

Zadeva: Izvajanje obdelave odpadkov po izgradnji objekta MBO - sprememba izvajalca GJS v občinskem odloku o ravnanju z odpadki

1. UVOD

V letu 2018 je deset občin **ustanovilo podjetje** Center za ravnanje z odpadki Dolenjske in Bele Krajine (CERO-DBK d.o.o.). Glavni namen ustanovitve podjetja je bilo vodenje projekta izgranje objekta za mehansko in biološko obdelavo (objekt MBO) mešanih komunalnih odpadkov (MKO), kosovnih odpadkov (KOG) in biološko razgradljivih odpadkov (BIO), ob uspešno realiziranem projektu pa tudi opravljanje javne gospodarske službe obdelave odpadkov.

V obdobju maj 2019 – december 2020 je potekala **izvedba javnega naročila** po postopku konkurenčnega dialoga.

V letu 2021 se je v podjetju nadaljevalo z aktivnostmi za financiranje investicije. Vse aktivnosti so se odvijale s SID banko, s katero se je tudi v aprilu 2021 podpisalo pogodbo o financiranju. Na podlagi zagotovljenih sredstev kreditiranja, se je prav tako **v aprilu 2021** z najugodnejšim izvajalcem gradnje in dobave tehnološke opreme **podpisala gradbena pogodba**. Izbrani izvajalec je podjetje CGP, d.d. s podizvajalcem za projektiranje Elea iC d.o.o. ter podizvajalcem za tehnologijo Atzwanger s.p.a.

V avgustu 2021 so se na gradbišču začela izvajati pripravljalna dela in s tem se je projekt izgradnje obrata MBO dejansko začel. Gradnja se trenutno približuje h koncu, v poletnih mesecih letošnjega leta se je že začela dobavljati oprema. V odvisnosti od zaključevanja del in pridobitve upravnih dovoljenj se bo lahko začelo tudi poskusno obratovanje.

Učinki izgradnje bodo vidni na dolgi rok in se bodo odražali v ustrezni oskrbi prebivalstva in gospodarstva jugovzhodne Slovenije z upravljanjem in obdelavo odpadkov po obvladljivih in nadzorovanih stroških, ob zmanjšanih obremenitvah okolja ter cestne infrasturkture zaradi prevozov.

Skladno s 7. členom Odloka o ustanovitvi javnega podjetja CERO-DBK d.o.o. (Ur.l. RS, št. 67/2018) družba CERO-DBK lahko opravlja javne gospodarske službe na območju občin ustanoviteljic, kar se opredeli z odloki, ki jih sprejmejo posamezne občine ustanoviteljice, vsaka za območje svoje občine. Prav tako lahko družba opravlja tudi tržne dejavnosti v okviru (do 20%), ki ne ogroža izvajanja temeljne dejavnosti javnega podjetja. Svet ustanoviteljic je investicijo in način financiranja pred gradnjo že potrdil, prav tako obliko izvajanja obdelave odpadkov po zaključku gradnje, seveda vse ob izpolnjevanju pogojev za izvajanje dejavnosti obdelave odpadkov.

Kronološki pregled gradnje in izvajanje ostalih del (september 2021-avgust 2022) je razviden iz spodnjih fotografij:



oktober 2021



februar 2022



avgust 2022

2. IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE (GJS) IN NAMEN SPREMEMBE ODLOKA

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/2022) v 233. členu med obveznimi občinskimi gospodarskimi javnimi službami ravnanja z odpadki navaja tri, in sicer:
- zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,
- obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: obdelava odpadkov) in
- odlaganje ostankov obdelanih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: odlaganje odpadkov)

Trenutno (na prispevnem območju CERO-DBK) dejavnost zbiranja odpadkov opravljajo tri (3) komunalna podjetja, dejavnosti obdelave in odlaganja pa podjetje CEROD, kar opredeljujejo tudi občinski odloki občin ustanoviteljic. Občinske odloke je potrebno spremeniti v delu, ki se nanašajo na opredelitev izvajanja dejavnosti obdelave odpadkov, saj projekt dolenjsko-belokranjskih občin obravnava infrastrukturo, namenjeno učinkoviti obdelavi komunalnih odpadkov.


Obdelava odpadkov, ki se bo v celoti izvajala v novozgrajenem objektu MBO na Leskovcu, je tako del ravnanja z odpadki in obsega postopke predelave in odstranjevanja odpadkov, izvajalec obdelave pa mora imeti pred začetkom izvajanja dejavnosti pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje (OVD).

Zaradi uveljavitve novega Zakona o varstvu okolja, ki velja od 13.4.2022 in potrebnega poenotenja izrazov glede GJS odlaganja odpadkov se s spremembo odloka izvedejo tudi ti popravki.

3. RAZLOGI ZA SPREJEM SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ODLOKA; IZVAJANJE OBDELAVE ODPADKOV PO IZGRADNJI OBJEKTA MBO in IZPOLNITVI POGOJEV

Glede na obliko financiranja investicije MBO, lastništvo infrastrukture in delovanje objekta kot celote se v postopku OVD določi tudi upravljavca vseh objektov in naprav. Tako v postopku spremembe IED OVD sedanje podjetje CeROD d.o.o. ostane upravljavec vseh infrastrukturnih objektov in naprav, ki so že navedene v obstoječem OVD in se tičejo odlaganja odpadkov, novo ustanovljeno podjetje CERO-DBK d.o.o. pa prevzame v upravljanje MBO napravo s pripadajočo infrastrukturo (torej izvajanje obdelave odpadkov).

RAVNANJE Z ODPADKI (ZBIRANJE / OBDELAVA / ODLAGANJE)



Glede na vse zgoraj navedeno in določila Zakona o gospodarskih javnih službah, kjer se lahko dejavnosti ravnanja z odpadki izvaja preko javnega podjetja ali koncesije, predlagamo, da občine ustanoviteljice v že obstoječih občinskih odlokih kot izvajalca obdelave odpadkov določijo javno podjetje CERO-DBK d.o.o.. Dejavnost obdelave se lahko preko podjetja CERO-DBK d.o.o. začne opravljati takoj, ko bodo izpolnjeni pogoji za izvajanje te javne službe. Predlagamo, da začetek navedenega izvajanja potrdi tudi Svet županov družbe CERO-DBK d.o.o..

4. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC: Sprejem Odloka ne bo imel finančnih posledic na proračun. Glede na to, da gre v Odloku za spremembo izvajalca zaradi zaključka gradnje objekta za mehansko biološko obdelavo odpadkov in po izpolnitvi pogojev za izvajanje obdelave predlagamo, da se skladno z določbo Poslovnika občinskega sveta Odlok sprejme po skrajšanem postopku.

5. PREDLOG SKLEPA OBČINSKEMU SVETU[1]:

Občinski svet Občine _____ sprejme Odlok o spremembah

- Odloka o izvajanju gospodarske javne službe zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov in gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju Občine _____ / po skrajšanem postopku.
- Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini _____/ po skrajšanem postopku.
- Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini _____/ po skrajšanem postopku.

Priloga: Predlog Odloka

Pripravil:
Gregor Vovko

CERO-DBK d.o.o.
Robert Novak, direktor

[1] točen naziv odloka se navede glede na njegovo dikcijo pri posamezni občini ustanoviteljici

PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA

Na podlagi 233. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN, 57/11), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16, 15/17 – odl. US, 73/19 – odl. US, 175/20 – ZIUOPDVE in 5/21 – odl. US),
Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03, 106/05, 66/06, 118/07 in 41/17) in Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16 in 112/22) je Občinski svet Občine Črnomelj na ___. redni seji dne _____ sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Črnomelj

1. člen

V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Črnomelj (Ur.l. RS, št. 1/14, 41/17, 24/18 in 97/20) se v 1. členu druga in tretja alinea spremenita tako, da se glasita:

»– obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba obdelave komunalnih odpadkov),
– obvezne občinske gospodarske javne službe odlaganja ostankov obdelanih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba odlaganja komunalnih odpadkov).«

2. člen
(izvajalci javnih služb)

V prvi alineji prvega odstavka 6. člena se besedilo spremeni tako, da se glasi:
» - Občina Črnomelj,«.

V tretji alineji prvega odstavka 6. člena se besedilo spremeni tako, da se glasi:
» - izvajalec javne službe obdelave komunalnih odpadkov in izvajalec javne službe odlaganja komunalnih odpadkov,«.

3. člen

V 7. členu se v drugem odstavku črta besedilo »obdelave in« .

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Izvajalec javne službe obdelave komunalnih odpadkov za Občino Črnomelj je podjetje CERO-DBK d.o.o., Kettejev drevored 3, Novo mesto, ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi, Uradni list RS, št. 67/2018.«

4. člen

V četrtem odstavku 8. člena se za besedno zvezo »Cerod, d.o.o.« doda tekst, ki se glasi:
»oziroma CERO-DBK d.o.o.«

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

5. člen

V prehodnem obdobju do uveljavitve in uporabe 2. člena tega odloka opravlja naloge obdelave komunalnih odpadkov javno podjetje CeROD d.o.o. v dosedanjem obsegu.
Sklep o prevzemu javne službe obdelava komunalnih odpadkov začne veljati, ko ga potrdi Svet županov družbe CERO-DBK d.o.o..

6. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne z izpolnitvijo pogoja za začetek izvajanja javne službe obdelava komunalnih odpadkov s strani podjetja CERO-DBK d.o.o. in skladno s prejšnjim členom tega odloka.

Št.: 007-48/2013
Črnomelj, dne _____

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek l.r.

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Črnomelj - neuradno prečiščeno besedilo (3)
Uradni list Republike Slovenije, št. 1/2014, 41/2017, 24/2018, 97/2020

Na podlagi 62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno besedilo, 27/08, 76/08 in 79/09), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/ ORZVO, 20/06, 28/06 – Skl. US, 49/06 – ZmetD, 66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/0 108/09), Pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98), 3. in 7. člena Zakona o g javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 3. in 17. čle prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 7/05 – skl. US, 34/05 – odl. US, 44/05, 40/06, 51/ 115/06, 139/06 – odl. US, 17/08, 21/08 – popr., 76/08, 108/09 in 109/09 – odl. US), 30. čle metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva ok list RS, št. 87/12), 4. in 8. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj (Uradn 35/03, 106/05, 66/06 in 118/07) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) svet Občine Črnomelj na 24. redni seji dne 19. 12. 2013 sprejel

O D L O K
o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Črnomelj

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(namen odloka)

Ta odlok določa način izvajanja:
– obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba zbiranja komunalnih odpadkov),
– obvezne občinske gospodarske javne službe obdelave komunalnih odpadkov (v nadaljevanj: javna služba obdelave komunalnih odpadkov,
– obvezne občinske gospodarske javne službe odlaganja komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba odlaganja komunalnih odpadkov).

2. člen
(določila odloka)

Odlok določa izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb iz prejšnje točke tako, da določa:
– prostorsko zasnovo in obseg storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov,
– izvirne povzročitelje ter njihove pravice in obveznosti,
– izvajalca javne službe obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov,
– subjekte javne službe in infrastrukturo za izvajanje javnih služb,
– vire financiranja javne službe, oblikovanje cen in obračun storitev,
– nadzor nad izvajanjem odloka,
– kazenske določbe.

3. člen
(vsebina javne službe)

(1) S tem odlokom se podrobneje ureja način izvajanja javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba zbiranja), javni službi obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov pa le načelno.
(2) Za vprašanja v zvezi z izvajanjem navedenih javnih služb, ki niso urejena s tem odlokom, se

uporabljajo veljavni predpisi s področja varstva okolja.

4. člen
(cilji ravnanja z odpadki)

Cilji ravnanja z odpadki so:
1. varovanje in ohranjanje okolja,
2. izvirnim povzročiteljem komunalnih odpadkov omogočiti dostop do storitev javne službe,
3. preprečevanje nenadzorovanega odlaganja odpadkov,
4. zajemanje in ločeno zbiranje določenih vrst odpadkov na izvoru nastanka,
5. vračanje odpadkov v predelavo za ponovno uporabo (recikliranje),
6. izločanje nevarnih, bioloških in drugih odpadkov ter ustrezno ravnanje z njimi,
7. zagotoviti oddajo komunalnih odpadkov v obdelavo pred odlaganjem na odlagališču,
8. uveljavitev načela "stroške plača povzročitelj",
9. obveščati uporabnike.

5. člen
(opredelitev pojmov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:
1. Mešani komunalni odpadki so odpadki, ki nastajajo kot odpadki v gospodinjstvu ali odpadki, ki so po naravi in sestavi njim podobni odpadki iz industrije, obrti ter storitvenih dejavnosti in so uvrščeni v skupino odpadkov s klasifikacijsko številko 20 03 01.
2. Biološki odpadki so odpadki, ki lahko postanejo uporabni, če se razgradijo z anaerobnimi ali aerobnimi procesi; v to frakcijo komunalnih odpadkov sodijo predvsem ostanki hrane ter zeleni odpad z vrtov, zelenic in parkov, odpadni les, žaganje in drugi odpadki biološkega izvora.
3. Hišni kompostnik je zabojnik za kompostiranje odpadkov rastlinskega izvora iz vrtov in kuhinjskih odpadkov na vrtu, ki pripada posameznemu gospodinjstvu in nima negativnega vpliva na okolje.
4. Ločene frakcije komunalnih odpadkov so nenevarne in nevarne frakcije, ki so ločeno zbrane ali izločene pri obdelavi mešanih komunalnih odpadkov, ter kosovni odpadki in odpadki z vrtov in parkov.
5. Kosovni odpadki so komunalni odpadki s klasifikacijsko številko 20 03 07, ki so zaradi svoje narave, velikosti, oblike ali teže ne uvrščajo niti med nenevarne ali nevarne frakcije niti niso primerni za prepuščanje med mešanimi komunalnimi odpadki.
6. Nevarni odpadki iz gospodinjstev so tisti nevarni odpadki, ki v majhnih količinah redno ali občasno nastajajo v gospodinjstvih, ter mora biti njihovo zbiranje in nadaljnje ravnanje v skladu s predpisi urejeno preko izvajalca javne službe. Nevarni odpadki iz gospodinjstev so zlasti ostanki ali neporabljena oziroma nerabna odpadna mineralna olja, barve, laki, škropiva, zdravila, baterijski vložki in akumulatorji, snovi, ki vsebujejo živo srebro ter drugi odpadki z značajem nevarnih odpadkov, ki nastajajo ob porabi v gospodinjstvih.
7. OEEO oprema (odpadna električna in elektronska oprema) so odpadki, ki so za svoje pravilno delovanje odvisni od električnega toka ali elektromagnetnih polj in proizvodi, ki so namenjeni proizvodnji, prenosu in merjenju toka in polj.
8. Posoda za odpadke je posoda, v katero povzročitelj zbira odpadke in iz katere jih izvajalec prevzema. Predpisane posode za odpadke so skladno z veljavno tehnologijo ravnanja z odpadki določene in so različnih prostornin in različnih karakteristik za različne namene. Lahko so individualne ali skupne.
9. Namenske posode za odpadke so namenjene zbiranju različnih frakcij komunalnih odpadkov, skladno s tehnologijo ločenega zbiranja odpadkov.
10. Namenska vreča za odpadke je vreča iz primernega materiala in z ustrezno oznako, ki jo izvajalec prodaja povzročiteljem za občasno zbiranje komunalnih odpadkov.
11. Odjemni prostor je prostor, s katerega izvajalec prazni namenske predpisane posode. Ta prostor je praviloma na javni površini, lahko pa je tudi na funkcionalni površini in mora biti izvajalcu prosto in nemoteno dostopen v vseh letnih časih. Lokacije odjemnih prostorov določi izvajalec. Za povzročitelje na območjih, ki so trajno ali začasno nedostopna za komunalna vozila, izvajalec določi zbirna in odjemna mesta ter način zbiranja komunalnih odpadkov. Posode za odpadke morajo biti postavljene na odjemno mesto takoj, ko izvajalec za določeno območje organizira odvoz odpadkov, oziroma takoj, ko objekt stopi v uporabo. Na določen termin odvoza mora biti posoda na odjemnem mestu do 6. ure zjutraj.

12. Zbiralnica nenevarnih frakcij je objekt ali prostor, namenjen za ločeno zbiranje določenih nenevarnih frakcij.
13. Premična zbiralnica nevarnih frakcij je vozilo, opremljeno za ločeno zbiranje nevarnih frakcij.
14. Zbirni center komunalnih odpadkov I. reda in II. reda je objekt, namenjen za zbiranje komunalnih odpadkov v okviru izvajanja javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.
15. Obdelava mešanih komunalnih odpadkov je obdelava pred odlaganjem na odlagališči, skladno s predpisom, ki ureja odlagališča.
16. Predhodno skladiščenje odpadkov je skladiščenje odpadkov zaradi ustreznega zajemanja ali zbiranja na kraju njihovega nastajanja pred zagotovitvijo obdelave ali odstranitve.
17. Izvirni povzročitelj komunalnih odpadkov je povzročitelj iz gospodinjstva ali dejavnosti.
Drugi pojmi uporabljeni v tem odloku imajo enak pomen, kot je določeno v zakonskih ali podzakonskih predpisih.

6. člen
(subjekti javne službe)

Subjekti javne službe zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov so:
– Občina Črnomelj~~Semič~~,
– izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov,
– izvajalec javne službe obdelave komunalnih odpadkov in izvajalec javne službe odlaganja komunalnih odpadkov,
– izvirni povzročitelji iz gospodinjstev in dejavnosti,
– prevzemniki ločeno zbranih frakcij komunalnih in drugih odpadkov.

7. člen
(izvajalci javnih služb)

(1) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na področju Občine Črnomelj je JP Komunala d.o.o., Črnomelj, Belokranjska 24a, skladno z Odlokom o ustanovitvi JP Komunala d.o.o. Črnomelj, Uradni list RS, št. 40/01, 124/04, 18/12.
(2) Izvajalec javne službe ~~obdelave in~~ odlaganja komunalnih odpadkov za Občino Črnomelj je podjetje CeROD, d.o.o., Kettejev drevored 3, Novo mesto, ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi, Uradni list RS, št. 65/05.
(3) Izvajalec javne službe obdelave komunalnih odpadkov za Občino Črnomelj je podjetje CERO-DBKd.o.o., Kettejev drevored 3, Novo mesto, ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi, Uradni list RS, št. 67/2018.

8. člen
(gospodarska javna infrastruktura)

(1) Za izvajanje javne službe zbiranje komunalnih odpadkov izvajalec javne službe uporablja naslednjo gospodarsko javno infrastrukturo:
– zemljišča, objekte in naprave zbirnega centra I. reda na Vranovičih.
(2) Zemljišča, objekti in naprave iz prejšnje točke so v lasti občin Črnomelj in Semič v deležu iz delitvene bilance Občine Črnomelj na novonastali občini Črnomelj in Semič (75,83 % Črnomelj in 24,17 % Semič) in v upravljanju izvajalca javne službe.
(3) Za izvajanje javne službe obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov izvajalec javne službe uporablja infrastrukturo, ki jo ima v najemu po pogodbi o upravljanju z občinami, solastnicami infrastrukture.
(4) Občina Črnomelj je solastnik infrastrukture iz prejšnjega odstavka v deležu, določenim v aktu o ustanovitvi Javnega podjetja Cerod, d.o.o. oziroma CERO-DBK d.o.o.~~.~~

II. JAVNA SLUŽBA ZBIRANJA DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV

9. člen
(komunalni odpadki, ki so predmet zbiranja)

(1) Javna služba zbiranja komunalnih odpadkov na področju Občine Črnomelj obsega zbiranje:
– odpadkov iz podskupine 15.01 (Embalaža, vključno z ločeno zbrano odpadno embalažo, ki je komunalni odpadek), iz klasifikacijskega seznama odpadkov;
– odpadkov iz podskupine 20 01 (ločeno zbrane frakcije, razen 15 01) iz klasifikacijskega

seznama, razen odpadkov s klasifikacijsko številko 20 01 01 (papir in karton) in 20 01 40 (kovine) od izvirnih povzročiteljev komunalnih odpadkov iz gospodinjstva in dejavnosti;
– odpadkov iz podskupine 20 02 (odpadki z vrtov in parkov, vključno z odpadki s pokopališč) iz klasifikacijskega seznama;
– odpadkov s klasifikacijskimi številkami 20 03 01 (mešani komunalni odpadki) in 20 03 07 (kosovni odpadki) iz klasifikacijskega seznama.
(2) Zbiranje komunalnih odpadkov iz prejšnjega odstavka mora biti zagotovljeno na celotnem območju Občine Črnomelj.
(3) Javna služba ni zbiranje odpadkov z vrtov in parkov od izvirnih povzročiteljev iz dejavnosti, biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov od izvirnih povzročiteljev iz gostinstva in odpadnih jedilnih olj od izvirnih povzročiteljev iz gostinstva.

10. člen
(obseg dejavnosti v okviru javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov)

V okviru javne službe zbiranja komunalnih odpadkov je izvajalec dolžan zagotoviti:
– zbiranje komunalnih odpadkov od izvirnih povzročiteljev,
– obratovanje zbirnega centra I. reda,
– oddaja ločenih frakcij komunalnih odpadkov pooblaščenim družbam,
– razstavljanje in razvrščanje kosovnih odpadkov,
– predhodno skladiščenje ločenih frakcij komunalnih odpadkov,
– pretovarjanje komunalnih odpadkov,
– prevoz komunalnih odpadkov v obdelavo ali odlaganje,
– monitoring zaprtega odlagališča komunalnih odpadkov skladno s predpisi.

11. člen
(ločeno zbiranje)

Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov zagotavlja ločeno zbiranje posameznih frakcij komunalnih odpadkov:
a) na zbirnem centru I. reda, PCRO Vranoviči:
– nenevarne frakcije,
– nevarne frakcije,
– kosovne odpadke,
– odpadke z vrtov in parkov,
– odpadna mala električna in elektronska oprema;
b) v zbiralnicah:
– odpadni papir in karton, vključno z odpadno primarno in sekundarno embalažo iz papirja in kartona,
– odpadno primarno in sekundarno plastično in kovinsko embalažo ter odpadno primarno in sekundarno embalažo iz sestavljenih materialov in
– odpadno primarno in sekundarno stekleno embalažo;
c) s premično zbiralnico za nevarne frakcije;
d) v ločenem zabojniku, posodi ali vreči za mešane komunalne odpadke ali embalažo pri izvirnem povzročitelju ali v skupnih posodah, ki so praviloma nameščene na zbiralnicah;
e) v ločenem vodotesnem zabojniku, posodi ali kompostniku za biološke odpadke;
f) pri izvirnem povzročitelju iz gospodinjstva na njegov poziv za kosovne odpadke.

12. člen
(prevzemanje komunalnih odpadkov)

(1) Izvajalec javne službe zbiranja prevzema mešane komunalne odpadke s pogostostjo enkrat na dva tedna do enkrat na štiri tedne.
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov pri izvirnem povzročitelju iz dejavnosti s katerim ima sklenjeno pogodbo iz 11. člena tega odloka, prevzema mešane komunalne odpadke tudi pogosteje.
(3) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov mora v zbiralnici zabojnike prazniti v skladu z urnikom praznjenja, ki se določi v načrtu zbiranja odpadkov, v primeru polno naloženih zabojnikov pa tudi izven urnika.
(4) Prevzem kosovnih odpadkov na poziv mora izvajalec javne službe zbiranja zagotoviti

najkasneje v 14 dneh od poziva izvirnega povzročitelja iz gospodinjstva. Kolikor izvajalec zaradi slabih vremenskih razmer in nedostopnosti do uporabnika prevzema ne more zagotoviti v navedenem roku, je to dolžan storiti takoj, ko razmere to dopuščajo.
(5) Izvajalec javne službe zbiranja mora odpadke prevzemati s tako opremljenimi vozili, da nakladanje in razkladanje odpadkov ne povzroča prašenja ter ne prihaja do čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami, med prevozom ne prihaja do raztresanja odpadkov ter je omogočeno nadaljnje ravnanje z njimi.

13. člen
(oddajanje odpadkov v nadaljnje ravnanje)

Izvajalec javne službe zbiranja mora zbrane odpadke redno oddajati v nadaljnje ravnanje, in sicer:
– mešane komunalne odpadke izvajalcu javne službe obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov,
– druge komunalne odpadke v predelavo ali odstranjevanje pooblaščenim prevzemnikom.

14. člen
(zbiralnice)

(1) V okviru javne službe zbiranja komunalnih odpadkov izvajalec v vsakem naselju zagotoviti najmanj eno zbiralnico, ki mora biti opremljena za ločeno zbiranje:
– odpadnega papirja in kartona, vključno z odpadno primarno in sekundarno embalažo iz papirja in kartona,
– odpadne primarne in sekundarne plastične in kovinske embalaže ter odpadne primarne in sekundarne embalaže iz sestavljenih materialov in
– odpadne primarne in sekundarne steklene embalaže.
(2) V večjih naseljih, na območju mestnega jedra ali v večjih stanovanjskih soseskah je treba zagotoviti zbiralnico na vsakih 500 prebivalcev.
(3) Zbiralnice ni treba opremiti za ločeno zbiranje tistega odpadka iz prvega odstavka tega člena, ki se v okviru javne službe zbiranja ločeno zbira in prevzema pri vseh izvirnih povzročiteljih iz gospodinjstva v ločenem zabojniku, posodi ali vreči na način, ki je za te izvirne povzročitelje najmanj enako dostopen kot način prepuščanja mešanih komunalnih odpadkov.
(4) Zbiralnica se lahko opremi tudi za ločeno zbiranje ostalih nenevarnih frakcij, če je tako določeno v načrtu zbiranja komunalnih odpadkov.
(5) Zbiralnica mora biti postavljena na utrjeni ali tlakovani površini.
(6) Izvajalec javne službe zbiranja mora zbiralnice urediti in vzdrževati tako, da:
– izvirni povzročitelj nedvoumno ugotovi, katere nenevarne frakcije lahko prepušča,
– izvirni povzročitelj lahko prepusti odpadke na enostaven način in brez dodatnega rokovanja z njimi, ki bi lahko predstavljalo nevarnost za človekovo zdravje,
– zaradi prepuščanja odpadkov ne prihaja do onesnaževanja kraja zbiralnice ter čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami in
– je možna obdelava zbranih odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.
(7) V zbiralnici je prepovedano prepuščanje katerihkoli drugih odpadkov, razen nenevarnih frakcij, za katere je namenjena.

15. člen
(obveščanje izvirnih povzročiteljev)

(1) Izvajalec javne službe zbiranja mora izvirne povzročitelje najmanj enkrat letno na krajevno običajen način obveščati o:
– lokacijah zbirnih centrov in spletnem naslovu, na katerem so dostopni podatki o njih,
– vrstah odpadkov, ki se prepuščajo v zbiralnicah in zbirnih centrih,
– času obratovanja zbirnih centrov,
– času in načinu prevzemanja nevarnih odpadkov v premični zbiralnici,
– načinu prevzemanja ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov,
– možnosti prepuščanja kosovnih odpadkov na poziv in
– drugih pogojih za prevzem komunalnih odpadkov.
(2) Izvajalec javne službe zbiranja mora podatke iz prejšnjega odstavka objaviti tudi na svoji spletni strani.
(3) Izvajalec javne službe zbiranja mora izvirne povzročitelje iz gospodinjstev najmanj vsakih šest

mesecev na krajevno običajen način seznanjati o:
– ločenem zbiranju odpadkov, o ciljih, prednostih in koristih takega načina zbiranja,
– hranjenju nevarnih in nenevarnih frakcij pred njihovim prepuščanjem na način, da ne predstavljajo nevarnosti za zdravje ljudi ali okolje,
– pravilnem prepuščanju odpadkov v zbiralnicah, da ne prihaja do čezmernega obremenjevanja s hrupom in neprijetnimi vonjavami,
– načinu prepuščanja tistih frakcij, za katere je zbiranje s posebnim predpisom urejeno na poseben način,
– obveznosti prepuščanja nenevarnih frakcij, ki so onesnažene z nevarnimi odpadki ali snovmi,
– prepovedih in globah za kršitelje.

16. člen
(zbiralna akcija)

(1) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov mora najmanj enkrat letno na območju Občine Črnomelj dati pisno pobudo vsem vzgojno izobraževalnim ustanovam na področju predšolskega varstva in osnovnošolskega izobraževanja za zbiralno akcijo vsaj ene nenevarne frakcije.
(2) Ustanova iz prejšnjega odstavka, ki v 15 dneh od prejema pobude sodelovanje v zbiralni akciji pisno potrdi, se z izvajalcem javne službe zbiranja dogovori o podrobnostih zbiralne akcije, vključno s časom trajanja akcije, namenom izobraževanja in plačilom s strani izvajalca javne službe zbiranja za prepuščene odpadke v višini tržne vrednosti odpadnega materiala, zmanjšanega za strošek njihovega zbiranja.
(3) Izvajalec javne službe zbiranja mora prevzeti prepuščene odpadke najkasneje v dveh delovnih dneh od zaključka zbiralne akcije.

17. člen
(načrt zbiranja odpadkov)

(1) Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov mora ravnanje s temi odpadki zagotavljati skladno z načrtom zbiranja komunalnih odpadkov, ki mora biti izdelan v skladu s predpisom, ki ureja odpadke.
(2) Načrt mora poleg podatkov, določenih v predpisu, ki ureja odpadke, vsebovati še podatke o:
– občini in naseljih, v katerih kot izvajalec zagotavlja javno službo zbiranja komunalnih odpadkov,
– lokacijah in številu zbiralnic,
– kraju zbirnega centra I. reda in njegovi zmogljivosti,
– prevzemanju odpadkov v premični zbiralnici,
– pogostosti prevzemanja komunalnih odpadkov,
– vzdrževanju in čiščenju vozil za prevzemanje odpadkov, zabojnikov ali posod za zbiranje odpadkov,
– obveščanju izvirnih povzročiteljev,
– zbiralnih akcijah.

18. člen
(obseg dejavnosti v okviru javne službe obdelave in odlaganja)

(1) Obdelava komunalnih odpadkov je obdelava mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem, skladno s predpisi.
(2) Odlaganje komunalnih odpadkov je odlaganje obdelanih komunalnih odpadkov, skladno s predpisi.

III. KOMUNALNI ODPADKI IZ GOSPODINJSTVA

19. člen
(obveznosti izvirnega povzročitelja iz gospodinjstva)

(1) Izvirni povzročitelj iz gospodinjstva je dolžan komunalne odpadke prepuščati izvajalcu javne službe po vrstah v namenskih posodah ali vrečah.
(2) Komunalni odpadki, odloženi poleg predpisanih posod v nenamenskih vrečah ali različnih embalažah, niso predmet odvoza.
(3) Večje količine mešanih komunalnih odpadkov, ki se pojavijo občasno, se lahko odloži v

namensko predpisano vrečo za odpadke, ki jo je potrebno postaviti na zbirni oziroma odjemni prostor poleg predpisane posode na dan odvoza.
(4) Izvirni povzročitelji lahko komunalne odpadke oddajo v zbirni center I. reda na Vranovičih.
(5) Izvirni povzročitelj je dolžan skrbeti za čistočo posod in odjemnega mesta za mešane komunalne odpadke, ter zagotoviti dostopnost za vozila za odvoz odpadkov v vseh letnih časih.
(6) Dotrajane in poškodovane posode za mešane komunalne odpadke je izvirni povzročitelj dolžan zamenjati, razen v primeru, ko poškodba nastane s strani izvajalca javne službe.
(7) Namenske posode ali vreče je izvirni povzročitelj dolžan namesti na odjemno mesto na dan odvoza do 6. ure zjutraj.
(8) Izvirni povzročitelj je dolžan izvajalcu javne službe prijaviti nove okoliščine, ki vplivajo na obračun storitve javne službe, najkasneje v roku 15 dni po nastanku spremembe. Na zahtevo izvajalca javne službe je izvirni povzročitelj dolžan predložiti ustrezna dokazila.
(9) Prejeti račun za storitve ravnanja z odpadki je izvirni povzročitelj dolžan poravnati v predpisanem roku.

20. člen
(pravice izvirnega povzročitelja iz gospodinjstva)

(1) Izvirni povzročitelj ima pravico do informacij o izvajanju storitve javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.
(2) Izvirni povzročitelj lahko 1 x letno odda nevarne odpadke v premičnih zbiralnicah na zbirnih mestih, ki jih določi izvajalec javne službe.
(3) Enkrat letno ima izvirni povzročitelj pravico pri izvajalcu javne službe naročiti odvoz kosovnih odpadkov.

21. člen
(predpisana posoda za odpadke, predpisana vreča za odpadke)

(1) Tipizirane posode za odpadke so prostornine od 120 litrov in več in jo določi izvajalec.
(2) Posode so lahko last izvirnih povzročiteljev ali izvajalca javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.
(3) Za zbiranje posamezne vrste ločenih frakcij izvajalec lahko določi namensko vrečo.

22. člen
(določitev zbirnih in odjemnih prostorov ter zbiralnic)

(1) Načrtovalci prostora in projektanti stanovanjskih sosesk in večstanovanjskih stavb, kjer bodo nastajali komunalni odpadki, določijo lokacijo zbiralnic nenevarnih frakcij in mešanih komunalnih odpadkov, investitorji pa so dolžni zagotoviti njihovo izgradnjo.
(2) Na zbiralnicah iz prejšnjega člena izvajalec javne službe zbiranja namesti ustrezne posode za ločeno zbiranje določenih vrst nenevarnih frakcij v skladu s predpisi.
(3) Posode za mešane komunalne odpadke na zbiralnicah iz prvega odstavka tega člena zagotovijo lastniki ali upravniki stavb.
(4) Število in prostornino potrebnih posod za mešane komunalne odpadke določi izvajalec javne službe.

23. člen
(vzdrževanje odjemnih mest, posod in zbiralnic)

(1) Izvajalec javne službe skrbi za red in čistočo ter dostopnost zbiralnic nenevarnih frakcij.
(2) Za vzdrževanje reda in čistoče ter zagotavljanje dostopnosti posod za mešane komunale odpadke iz 22. člena, skrbijo lastniki stavb ali objektov in uporabniki.

IV. KOMUNALNI ODPADKI IZ DEJAVNOSTI

24. člen
(obveznosti izvirnega povzročitelja iz dejavnosti)

(1) Izvirni povzročitelj iz dejavnosti je dolžan izvajalcu javne službe oddati ali prepustiti mešane komunalne odpadke in druge frakcije komunalnih odpadkov, ki ne nastajajo zaradi izvajanja dejavnosti v turizmu, gostinstvu in trgovini, ter opravljanju drugih storitev zaradi izvajanja dejavnosti, pač pa jih ustvarijo zaposleni.
(2) Druge frakcije komunalnih odpadkov, ki nastajajo zaradi izvajanja dejavnosti v turizmu, gostinstvu in trgovini, ter opravljanju drugih storitev zaradi izvajanja dejavnosti pa je izvirni

povzročitelj dolžan oddajati ali prepustiti pooblaščenim izvajalcem, skladno z veljavno zakonodajo.
(3) Komunalni odpadki, odloženi poleg predpisanih posod v nenamenskih vrečah ali različnih embalažah, niso predmet odvoza.
(4) Večje količine mešanih komunalnih odpadkov, ki se pojavijo občasno, se lahko odloži v namensko predpisano vrečo za odpadke, ki jo je potrebno postaviti na zbirni oziroma odjemni prostor poleg predpisane posode na dan odvoza.
(5) Izvirni povzročitelj je dolžan skrbeti za čistočo posod in odjemnega mesta za mešane komunalne odpadke, ter dostopnost za vozila za odvoz odpadkov v vseh letnih časih.
(6) Dotrajane in poškodovane posode za mešane komunalne odpadke je izvirni povzročitelj dolžan zamenjati, razen v primeru, ko poškodba nastane s strani izvajalca javne službe.
(7) Namenske posode ali vreče je izvirni povzročitelj dolžan namesti na odjemno mesto na dan odvoza do 6. ure zjutraj.
(8) Izvirni povzročitelj je dolžan izvajalcu javne službe prijaviti nove okoliščine, ki vplivajo na izvajanje in obračun storitve javne službe, najkasneje v roku 15 dni po nastanku, kar dokaže z ustreznim dokumentom.
(9) Prejeti račun za storitve ravnanja z odpadki je izvirni povzročitelj dolžan poravnati v predpisanem roku.

25. člen
(pogodbeni povzročitelji iz dejavnosti)

(1) Izvirni povzročitelj iz dejavnosti, ki imajo posode za mešane komunalne odpadke prostornine 5 m3 ali več, so z izvajalcem javne službe dolžni skleniti ustrezno pogodbo, ki določa pogostost odvoza, ceno in druge obojestranske pravice in obveznosti.
(2) Predpisane posode za odpadke, v katere zbira odpadke pogodbeni povzročitelj, so praviloma njegova last in jih je dolžan ustrezno vzdrževati. Za najem ustreznih posod se lahko dogovori z izvajalcem.

26. člen
(gradbišče)

Investitorji oziroma izvajalci novogradenj ali obnov so tudi uporabniki po tem odloku, kar pomeni, da so dolžni za potrebe delovanja gradbišča preskrbeti potrebne zabojnike za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov po tem odloku, ter opravljeno storitev plačati.

27. člen
(pravice izvirnega povzročitelja iz dejavnosti)

(1) Izvirni povzročitelji imajo pravico do informacij o izvajanju storitve javne službe zbiranja komunalnih odpadkov.
(2) Izvirni povzročitelji imajo pravico na zbirnem centru I. reda proti plačilu oddati izključno mešane komunalne odpadke in druge frakcije komunalnih odpadkov, ki ne nastajajo zaradi izvajanja dejavnosti.

28. člen
(javne prireditve)

(1) Organizator javne prireditve mora izvajalca javne službe zbiranja obvestiti najmanj 7 dni pred pričetkom prireditve.
(2) Organizator javne prireditve mora v sodelovanju z izvajalcem javne službe zbiranja na prostoru javne prireditve za čas njenega trajanja namestiti posode ali vreče za mešane komunalne odpadke ter določene vrste ločenih frakcij komunalnih odpadkov, skladno s predpisi.
(3) Vse stroške ravnanja z odpadki, nastalimi na javni prireditvi, nosi organizator prireditve.

29. člen
(prepovedi)

(1) Na področju Občine Črnomelj je prepovedano:
– odlagati komunalne odpadke v nasprotju z določili tega odloka,
– odlagati komunalne odpadke v naravo,
– med sabo mešati različne vrste komunalnih odpadkov, ki sodijo v različne zabojnike po tem odloku,

– odlagati odpadke, ki niso opredeljeni kot komunalni odpadki, v zabojnike za komunalne odpadke,
– odlagati odpadke izven zabojnikov za odlaganje komunalnih odpadkov,
– samovoljno premikati zabojnike za ločeno zbiranje frakcij iz določene lokacije na drugo lokacijo,
– brskati po zabojnikih za zbiranje komunalnih odpadkov in iz njih odnašati odložene komunalne odpadke,
– onesnažiti okolico zbiralnic, premične zbiralnice nevarnih odpadkov ali zbirnega centra,
– poškodovati opremo, objekte in naprave za izvajanja javne službe,
– lepiti plakate in obvestila na zabojnike za zbiranje komunalnih odpadkov, pisati, risati po njih ali jih barvati.
(2) V zabojnike ali tipizirane vrečke, ki so namenjene mešanim komunalnim odpadkom, je na področju Občine Črnomelj prepovedano odlagati, zlivati ali postavljati:
– nevarne odpadke,
– ločene frakcije komunalnih odpadkov,
– gradbeni material, kamenje,
– bolnišnične odpadke iz zdravstvenih in veterinarskih dejavnosti,
– tople ogorke in topel pepel,
– kosovne odpadke,
– tekoče odpadke, gošče in usedline, ne glede na vrsto odpadka,
– ostale odpadke, ki ne sodijo med mešane komunalne odpadke.

30. člen
(nedovoljena, divja odlagališča)

(1) Če so odpadki odloženi nezakonito izven odlagališč (v nadaljnjem besedilu: divja odlagališča), se sanirajo v skladu z odločbo pristojne inšpekcije ali nalogom pristojnega organa.
(2) Divje odlagališče se do sanacije registrira v katastru divjih odlagališč, ki ga vodi in sprotno ažurira pristojna medobčinska inšpekcijska služba.

V. VIRI FINANCIRANJA JAVNE SLUŽBE

31. člen
(viri financiranja)

Javna služba se financira:
– iz cene storitev javne službe,
– iz sredstev, zbranih od prodaje določenih ločeno zbranih komunalnih odpadkov,
– iz občinskega proračuna in
– drugih virov.

32. člen
(cena storitev javnih služb)

(1) Cena storitev javne službe se oblikuje skladno s predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
(2) Postopek potrditve predlaganih cen izvajalec javne službe in občina uredita v Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerjih v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb v Občini Črnomelj.

VI. OBRAČUN STORITEV ZBIRANJA, OBDELAVE IN ODLAGANJA KOMUNALNIH ODPADKOV

33. člen
(obračun storitve)

(1) Uporabniku se storitev javne službe zbiranja komunalnih odpadkov obračuna v kg, glede na dejansko število članov gospodinjstva ali površine poslovnega prostora, ne glede na to, ali ima povzročitelj nameščeno individualno posodo za mešane komunalne odpadke ali pa ima možnost odlaganja mešanih komunalnih odpadkov v skupnih posodah.
(2) Potrebne podatke za obračun storitve ravnanja s komunalnimi odpadki je dolžan povzročitelj posredovati izvajalcu javne službe. Izvajalec javne službe lahko iz uradnih evidenc preveri verodostojnost teh podatkov.

(3) Če se podatki, ki jih uporabnik posreduje izvajalcu javne službe, razlikujejo od podatkov iz uradnih evidenc, se pri obračunu storitev javnih služb upoštevajo podatki iz uradnih evidenc.
(4) Storitev javne službe obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov se uporabnikom obračuna po osnovah iz 1. točke tega člena.

34. člen
(enota za obračun storitev zbiranja, obdelave in odlaganje komunalnih odpadkov)

(1) Za gospodinjstva se upošteva, da ena oseba povzroči 20,2 kg odpadkov na mesec.
(2) Za poslovne površine se upošteva, da se povzroči 1,84 kg odpadkov na m^2 mesečno.
(3) Pri izrednih, pogodbenih povzročiteljih se količine ugotovijo glede na volumen posode ali s tehtanjem.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se zaračunava storitev zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov za stavbe, ki so primerne za bivanje na območju Občine Črnomelj in v katerih ni stalno ali začasno prijavljenih prebivalcev tako, da se upošteva pavšalna količina 20,2 kg odpadkov na mesec (ena oseba).
(5) Določbe zadnjega odstavka tega člena ne veljajo za lastnike teh stavb, ki imajo stalno ali začasno bivališče na območju občine Črnomelj in Semič.

35. člen
(cena obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov)

Ceno iz 4. točke 33. člena se izračuna za enoto storitve enkrat letno tako, da se dejanski stroški obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov v preteklem obdobju porazdelijo med uporabnike glede na zaračunane količine v preteklem obdobju.

35.a člen
(obračunsko obdobje)

(1) Obračunsko obdobje traja eno koledarsko leto.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko pristojni organ, ki odloča o cenah, s sklepom v primeru večjih sprememb posameznih stroškov ali prihodkov, ki pomembno vplivajo na povišanje ali znižanje cene gospodarskih javnih služb, ali v primeru spremembe predpisov, določi tudi daljše ali krajše obračunsko obdobje.

35.b člen
(poračuni cen gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja)

(1) Cene za preteklo obračunsko obdobje se v primeru, če so razlike med potrjeno in obračunsko ceno preteklega obračunskega obdobja enake ali manjše od 10 % na ravni posamezne gospodarske javne službe, poračunajo v elaboratu za prihodnje obračunsko obdobje.
(2) Če so pozitivne razlike iz prvega odstavka tega člena višje od 10 %, jih izvajalec gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja v celoti poračuna v enkratnem znesku v prvih treh mesecih tekočega obračunskega obdobja, pri čemer se sočasno prilagodi tudi cena za tekoče obračunsko obdobje.
(3) O poračunu pozitivnih in negativnih razlik med potrjenimi in obračunskimi cenami ter subvencij iz tega člena, mora odločiti organ, pristojen za potrjevanje cen.
(4) Poračun z vračilom subvencij občini se lahko izvede le, če je občina subvencijo plačala, in do višine plačanih subvencij. V nasprotnem primeru se razlika poračuna (vrne) uporabnikom storitev gospodarskih javnih služb.

36. člen
(obveznosti uporabnikov javne službe)

(1) Stroške zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov so dolžni plačevati vsi povzročitelji odpadkov na področju Občine Črnomelj.
(2) Obveznost plačila storitev zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov nastane za povzročitelje odpadkov z dnem pričetka uporabe stavbe ali poslovnega prostora.

36.a člen
(pooblastilo za zaračunavanje in izterjavo)

(1) Storitve obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali

odstranjevanja komunalnih odpadkov zaračunava uporabnikom izvajalec zbiranja komunalnih odpadkov.
(2) Izvajalec gospodarske javne službe zbiranja ima na podlagi tega odloka tudi pooblastilo za prejemanje plačil od uporabnikov in za izterjavo terjatev od uporabnikov.
(3) Razmerje med izvajalcem zbiranja in izvajalcem obdelave ter odlaganja se uredi v pogodbi.

VII. NADZOR

37. člen
(izvajanje nadzora)

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega odloka opravlja pristojna medobčinska inšpekcija in redarstvo občin Bele krajine in inšpekcijske službe pristojnega ministrstva.
(2) V primeru ugotovljene kršitve tega odloka, organ nadzora z odločbo odredi ukrepe za odpravo kršitev in uvede postopek za kaznovanje kršitelja.

VIII. KAZENSKE DOLOČBE

38. člen
(opredelitev prekrškov in glob)

(1) Globe za izvajalca javne službe:
(a) Z globo 1.400,00 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, ki ravna v nasprotju z določili 12. člena tega odloka, točko 1., 3., 4. in 5., in 13. členom, njegova odgovorna oseba pa z globo 400 EUR.
(b) Z globo 1.000,00 EUR se kaznuje za prekršek izvajalec javne službe, ki ravna v nasprotju s 1. in 6. točko 14. člena, 15. členom, 1. in 3. točko 16. člena ter 1. točko 23. člena, njegova odgovorna oseba pa z globo 250,00 EUR.
(2) Globe za izvirne povzročitelje iz gospodinjstva:
(a) Z globo 200,00 EUR se kaznuje za prekršek izvirni povzročitelj iz gospodinjstva, ki ravna v nasprotju z določili 29. člena tega odloka.
(b) Z globo 50,00 EUR se kaznuje za prekršek izvirni povzročitelj iz gospodinjstva, ki ravna v nasprotju z določili 19. člena, točk 1., 5., 6., 7. in 8.
(3) Globe za izvirne povzročitelje iz dejavnosti:
(a) Z globo 1.250,00 EUR se kaznuje za prekršek izvirni povzročitelj iz dejavnosti – pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v nasprotju z določili 24. člena, točk 1., 2., 5., 6. in 8., 26. členom, 28. členom, točk 1. in 2., njegova odgovorna oseba pa z globo 125,00 EUR.
(b) Z globo 625,00 EUR se kaznuje za prekršek izvirni povzročitelj iz dejavnosti – pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega člena, če ravna v nasprotju z določili 24. člena, točk 1., 2., 5., 6. in 8., 26. členom, 28. členom, točk 1. in 2., njegova odgovorna oseba pa z globo 125,00 EUR.
(c) Z globo 375,00 EUR se kaznuje za prekršek izvirni povzročitelj iz dejavnosti – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z določili 24. člena, točk 1., 2., 5., 6. in 8., 26. členom, in 28. členom, točk 1. in 2.
(d) Z globo 2.500,00 EUR se kaznuje za prekršek izvirni povzročitelj iz dejavnosti – pravna oseba, ki se po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, če ravna v nasprotju z določili 29. člena tega odloka, njegova odgovorna oseba pa z globo 250,00 EUR.
(e) Z globo 1.500,00 EUR se kaznuje za prekršek izvirni povzročitelj iz dejavnosti – pravna oseba, ki ne sodi med pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega člena, če ravna v nasprotju z določili 29. člena tega odloka, njegova odgovorna oseba pa z globo 150,00 EUR.
(f) Z globo 750,00 EUR se kaznuje za prekršek izvirni povzročitelj – samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju z določili 29. člena tega odloka.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

39. člen
(prenehanje veljavnosti starega odloka)

Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 51/10).

40. člen
(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0048/2013
Črnomelj, dne 19. decembra 2013

Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

OBČINA ČRNOMELJ

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

OBČINSKI SVET

K točki 11

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v septembru 2022

Zadeva: **ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V OBČINI ČRNOMELJ - PREDLOG ZA IZDAJO**

UVOD IN OBRAZLOŽITEV :

Zaradi obravnave in sprejema Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Črnomelj, v katerega je po novem vključen nov izvajalec javne službe vključno z novo dejavnostjo, ki se bo opravljala v okviru omenjenega odloka, je posledično potrebna tudi sprememba veljavnega Odloka o gospodarskih javnih službah na območju Občine Črnomelj.

V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj se v 4. členu doda nova dejavnost javnih služb, ki glasi: »obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov«. Vse ostale določbe v odloku ostanejo nespremenjene.

PREDLOG SKLEPA:

Občinskemu svetu se predlaga, da Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj obravnava kot predlog za izdajo in ga sprejme v predloženi vsebini. V kolikor občinski svet na predlog za izdajo ne bo imel pripomb, se predlaga, da na isti seji odlok obravnava kot predlog in ga sprejme.

Pripravila:
Tanja Peteh, OU

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

Priloga:
- Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj
- Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj – NPB (5)

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:

Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 25. redni seji, dne 19. 9. 2022 obravnaval gradivo »Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj«. Odbor na gradivo ni imel pripomb, zato Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da predlog za izdajo odloka sprejme in v kolikor nanj ne bo imel bistvenih pripomb, ga na isti seji obravnava kot predlog odloka in ga sprejme v predlagani vsebini.

Zapisala:
Tanja Peteh, l.r.

Predsednik Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo
Samo Kavčič, l.r.

PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 26. in 105. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06-ORZVO187, 20/06, 49/06-ZMetD, 66/06-odl.US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 48/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61-17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE, 158/20 in 44/22-ZVO-2), 8. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97, 67/02-ZV-1, 11/02-ZGO-1 in 199/21-ZUreP-3) in Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16 in 112/22) je Občinski svet občine Črnomelj na ____. redni seji dne _____ sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj

1. člen

V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 35/03, 106/05, 66/06, 118/07, 41/17 in 97/20) se v prvem odstavku 4. člena za 3. točko doda nova 4 točka, ki se glasi »obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov«.

Vse ostale točke v tem členu, ki so navedene za 4. točko se ustrezno preštevilčijo tako, da dosedanje točke od št. 4. do št. 15. , postanejo točke od št. 5. do št. 16.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št.: 300-01-2/2003
Črnomelj, dne _____

Župan
Občine Črnomelj
Andrej Kavšek l.r.

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj - neuradno prečiščeno besedilo (5)

Uradni list Republike Slovenije, Št. 35/2003, 106/2005, 66/2006, 118/2007, 41/2017, 97/2020

Na podlagi 3. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 26. in 105. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96), 8. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) in 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99, 13/01 in 65/02) je Občinski svet občine Črnomelj na 5. redni seji dne 26. 3. 2003 sprejel

O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javne službe) v Občini Črnomelj (v nadaljevanju: občini) in ureja način njihovega opravljanja.

Kot javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe določene s tem odlokom.

2. člen

Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov.

Župan je pri predlaganju odločitev na področju javnih služb, ki jih sprejema občinski svet ter pri sprejemanju odločitev, ki so v njegovi pristojnosti, dolžan zagotavljati, da se javne službe opravljajo v okviru racionalno funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemih.

II. NAČIN OPRAVLJANJA JAVNIH SLUŽB

3. člen

Občina z enim ali več odloki podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več javnih služb oziroma podrobneje določi elemente iz 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93).

Kadar standardi in normativi iz prvega odstavka prejšnjega člena niso predpisani za celotno državo, se predpišejo z odlokom iz prejšnjega odstavka.

III. JAVNE SLUŽBE

4. člen

Na območju Občine Črnomelj se kot javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:

1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
3.4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov,
4.5. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov
5.6. urejanje in čiščenje javnih površin.
6.7. vzdrževanje občinskih cest,
7.8. 24-urna dežurna pogrebna služba,
8.9. urejanje in vzdrževanje javnih tržnic,
9.10. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi
10.11. urejanje javnih parkirišč in garažnih hiš,
11.12. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naseljih,
12.13. opravljanje javnega mestnega prometa, ki obsega javni prevoz potnikov v mestih in naseljih z javnimi prevoznimi sredstvi,
13.14. distribucija toplote,
14.15. pokopališka dejavnost,
15.16. zagotavljanje zavetišča za zapuščene živali.

Javne službe iz prejšnjega odstavka se opravljajo na celotnem območju občine, če z odlokom iz 3. člena tega odloka za posamezno javno službo ni določeno drugače.

Dejavnosti iz področij 1. do 8. točke, 15. točka prvega odstavka tega člena in drugih področjih določenih z zakonom, so obvezne lokalne gospodarske javne službe.

Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z gospodarskimi javnimi službami je obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan odlok za posamezne primere ne določata drugače.

5. člen

Kot izbirne javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih določi občinski svet.

6. člen

Infrastrukturni objekti in naprave, potrebne za izvajanje javnih služb v Občini Črnomelj so:

– objekti in naprave za oskrbo naselij z vodo,

– objekti in naprave za odvajanje in čiščenje voda,

– objekti in naprave za odstranjevanje komunalnih odpadkov, pokopališčni objekti in naprave,

– tržnice,

– javni parki, nasadi, drevoredi in javna otroška igrišča,

– omrežje in naprave javne razsvetljave,

– omrežje in naprave za oskrbo naselij s požarno vodo v javni rabi,

– objekti in naprave za odvajanje padavinskih voda,

– objekti, naprave in omrežje za distribucijo toplote,

– hodniki, pešpoti, dovozne poti, ulice, trgi, ceste in druge javne površine v naseljih.

Z odloki iz 3. člena tega odloka se podrobneje opredelijo objekti in naprave, ki so javno dobro, uredijo pogoji in način objektov in naprav ter uredijo druga vprašanja, povezana z infrastrukturnimi objekti in napravami.

IV. NAČINI IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

7. člen

Izvajanje gospodarskih javnih službah zagotavlja občina v naslednjih oblikah:

– v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo,

– v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne, oziroma če to ni njihov cilj,

– v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati profitno,

– z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava,

– z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava, kadar je takšna oblika primernejša od oblik iz prejšnjih alinei.

8. člen

Občina zagotavlja neposredno izvajanje gospodarskih javnih služb opredeljenih v 4. členu tega odloka pod točko 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 in 10 po Javnem podjetju Komunala Črnomelj na celotnem območju Občine Črnomelj oziroma za točko 5 in 10 v mestu Črnomelj, po posebnem dogovoru s krajevnimi skupnosti pa tudi v drugih središčih krajevnih skupnosti.

Občina zagotavlja neposredno izvajanje gospodarske javne službe iz 4. točke 4. člena po javnem podjetju CeROD, center za ravnanje z odpadki, d.o.o.

Neposredno izvajanje gospodarske javne služb iz 6. točke 4. člena na območju mesta Črnomelj občina zagotavlja po Javnem podjetju Komunala d.o.o. Črnomelj, na ostalem območju občine pa se izvajanje zagotavlja v okviru režijskega obrata v sestavi občinske uprave.

Način izvajanja dejavnosti iz 14. točke prvega odstavka 4. člena se določi v Odloku o pokopališkem redu v Občini Črnomelj.

Način izvajanja dejavnosti iz 15. točke prvega odstavka 4. člena se določi v Odloku o načinu opravljanja gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Črnomelj.

9. člen

Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.

10. člen

Izvajalca dejavnosti na podlagi koncesije izbere občinska uprava na podlagi javnega razpisa.

Postopek javnega razpisa in izbora določi občinski svet s koncesijskim aktom v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe. S koncesijskim aktom se določi predmet in pogoje opravljanja javne službe ter postopek javnega razpisa in izbor koncesionarja. O izbiri koncesionarja odloči občinska uprava z upravno odločbo. Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.

Za sklenitev koncesijske pogodbe, prenehanje koncesijskega razmerja, prenos koncesije, obvezno koncesijo, višjo silo, odgovornosti koncesionarja za ravnanje zaposlenih in odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja se uporabljajo določbe zakona o gospodarskih javnih službah.

11. člen

Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene pogodbo o koncesiji župan v imenu in za račun občine.

12. člen

Javne dobrine lahko občina zagotavlja z vlaganjem javnega kapitala v dejavnosti oseb zasebnega prava.

Na podlagi odločitve o vlaganju javnega kapitala, ki jo sprejme občinski svet, se izvede javni razpis za pridobitev zainteresiranih oseb zasebnega prava. Postopek javnega razpisa in pogoje za izbor izvajalca sprejme občinski svet v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.

O izbiri osebe zasebnega prava odloči občinska uprava z upravno odločbo. Zoper odločbo o izbiri je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.

13. člen

Z izbranim izvajalcem sklene pogodbo o vlaganju župan v imenu in za račun občine.

14. člen

Koncesijska pogodba ali pogodba o vlaganju se lahko skladno z zakonom, sklene tudi s tujo pravno ali fizično osebo.

15. člen

Občina lahko z aktom prenese na javno podjetje kot javno pooblastilo tudi določene strokovnotehnične, organizacijske oziroma razvojne naloge.

V. UPRAVNE, STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE

16. člen

Upravne (normativne, procesne in nadzorne) strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb opravlja občinska uprava, v skladu s pristojnostmi, ki so določene s predpisom o organizaciji in delu občinske uprave in v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.

Kadar to narekujejo razlogi racionalnosti in ekonomičnosti ali če so potrebna posebna strokovna znanja ali oprema, lahko občinska uprava s pogodbo poveri izvajanje posameznih nalog iz prejšnjega odstavka tega člena za opravljanje takšnih nalog registrirani organizaciji ali posamezniku.

VI. VARSTVO UPORABNIKOV

17. člen

Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet uporabnikov Občine Črnomelj, ki ga imenuje občinski svet in ima pet članov.

Svet uporabnikov opravlja naslednje naloge:

– usklajuje interese prebivalcev krajevnih skupnosti in predlaga skupne predloge občinskemu svetu, županu in občinski upravi,

– zastopa interese krajanov v zvezi z načrtovanjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav v razmerju do občinskega sveta in župana,

– zastopa interese krajanov v razmerju do izvajalcev in opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave.

18. člen

Občina zagotovi materialne in finančne pogoje za delo sveta uporabnikov.

19. člen

V primeru kršitve dolžnosti s strani izvajalca javnih služb, lahko uporabnik od občinske uprave zahteva izdajo odločbe, s katero naj ta odloči o pravici uporabnika do storitve in naloži izvajalcu ustrezno ravnanje.

20. člen

Občinski svet in občinska uprava sta dolžna obravnavati pripombe in predloge sveta uporabnikov.

Občinski svet je dolžan obvestiti svet uporabnikov o svojih stališčih in ukrepih v skladu s poslovnikom o svojem delu, občinska uprava pa najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je prejela pripombo in predlog sveta.

VII. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB

21. člen

Storitve javnih služb, ki so individualno določljive in izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede na količino porabe.

Predlog cene posamezne storitve izdela izvajalec in ga s potrebno dokumentacijo predloži županu, občinskemu svetu oziroma organu določenemu z zakonom.

Občinski svet lahko določi, da se cene posameznih storitev plačujejo diferencirano glede na posamezne vrste uporabnikov ali glede na količino porabljenih storitev.

22. člen

Storitve gospodarskih javnih služb, pri katerih ni mogoče ugotoviti njihovega uporabnika, ali je to povezano z nesorazmerno velikimi stroški, se financirajo iz proračunskih sredstev.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen

Postopek za ustanovitev sveta uporabnikov iz 10. člena tega odloka izvede občinski svet v treh mesecih od dneva uveljavitve odloka.

24. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 78/94 in 29/98).

25. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 300-01-2/2003
Črnomelj, dne 26. marca 2003.

Župan

Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.

OBČINA ČRNOMELJ

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

OBČINSKI SVET

K točki 12

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v septembru 2022

Zadeva: **PROGRAM UKREPOV ZA ROME V OBČINI ČRNOMELJ ZA OBDOBJE 2022 – 2026**

UVOD IN OBRAZLOŽITEV :

Nacionalni program ukrepov za Rome skupaj z Zakonom o Romski skupnosti, zavezuje lokalne skupnosti, da pripravijo in sprejmejo podrobne področne programe, v katerih bodo opredeljeni ukrepi za reševanje romske problematike, predvsem na področju infrastrukture in urejanja prostora.

Program ukrepov za Rome v Občini Črnomelj za obdobje 2022 – 2026 vsebuje uvod, pravne vire in izhodišča za pripravo programa, obravnava romsko skupnosti v občini, prostorski razvoj, realizirane ukrepe v obdobju 2017-2021, predvidene ukrepe za obdobje 2022-2026 ter njihovo kratko obrazložitev in spremljanje le-teh. Program ukrepov je živ dokument, kar pomeni, da se po potrebi lahko spremeni oz. dopolni.

Gradivo je pripravljeno in usklajeno znotraj občinske uprave, z oddelkom za družbene dejavnosti, oddelkom za okolje, prostor in gospodarstvo ter projektno pisarno.

Posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti je na svoji 5. seji dne 7. 9. 2022 priloženo gradivo obravnavalo in ga soglasno sprejelo.

PREDLOG SKLEPA:

Občinskemu svetu Občine Črnomelj se predlaga, da predlagani Program ukrepov za Rome v občini Črnomelj za obdobje 2022 - 2026 obravnava in sprejme.

Pripravila:
Tamara Potočar, OU

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

Priloga:
- Program ukrepov za Rome v Občini Črnomelj za obdobje 2022 – 2026

MNENJE POSEBNEGA DELOVNEGA TELESA ZA SPREMLJANJE POLOŽAJA ROMSKE SKUPNOSTI V OBČINI ČRNOMELJ:

Posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Črnomelj je na svoji 5. redni seji, dne 7. 7. 2022 obravnavalo gradivo »Program ukrepov za Rome v občini Črnomelj za obdobje 2022- 2026« in nanj ni imelo pripomb. Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da Program ukrepov za Rome v občini Črnomelj za obdobje 2022- 2026 obravnava in sprejme v predloženi vsebini.

Zapisala:
Tamara Potočar, OU

Predsednik Posebnega delovnega telesa za spremljanje položaja romske skupnosti
Zoran Špec, l.r

OBČINA ČRNOMELJ

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

Številka: 095-2/2022-
Datum:

PROGRAM UKREPOV ZA ROME V OBČINI ČRNOMELJ
ZA OBDOBJE 2022-2026

Andrej Kavšek
župan

1. UVOD

V Sloveniji naj bi romska skupnost živela v 20 od 212 slovenskih občin. Po ocenah različnih institucij (centri za socialno delo, upravne enote, nevladne organizacije,…) v Sloveniji živi približno od 7.000 do 12.000 Romov, od tega približno 849 na območju Občine Črnomelj.

Romska skupnost v Sloveniji nima položaja narodne skupnosti oz. nacionalne manjšine, gre za posebno etnično skupnost ali etnijo, ki ima posebne etnične značilnosti (lastni jezik, kulturo, druge etnične posebnosti).

Položaj pripadnikov romske skupnosti je zelo raznolik, kar terja poglobljeno poznavanje specifik, pred podajanjem kakršnih koli vrednostnih sodb ter predvsem pri pripravi in izvajanju ukrepov namenjenih izboljšanju njihovega položaja. Do velikih razlik v ekonomsko-socialnem položaju prihaja že med posameznimi družinami znotraj enega naselja, razlike so med posameznimi naselji znotraj posamezne občine, še večje razlike pa se pojavljajo med posameznimi pokrajinami, predvsem upoštevajoč poti in čas naselitve.

Za nekatere Rome je značilno, da živijo v slabih socialno-ekonomskih razmerah, katerih posledica je ujetost v krog revščine, pasivnosti in odvisnosti od denarne socialne pomoči ter drugih oblik pravic iz javnih sredstev. Zaskrbljujoče je, da je odvisnost od socialnih transferov postala večinsko sprejet način življenja, zaradi česar ti ne dosegajo svojega namena. Denarna socialna pomoč je po svojem namenu namreč prehodna oblika pomoči ljudem, ki se niso po svoji krivdi znašli v stiski in se konstantno s svojim aktivnim ravnanjem prizadevajo za finančno samostojnost, tega pa za večino prejemnikov iz vrst romske skupnosti ne moremo trditi.

2. PRAVNI VIRI IN IZHODIŠČNI DOKUMENTI

Ustava Republike Slovenije v 65. členu določa, da položaj in posebne pravice romske skupnosti v Sloveniji določa zakon. **Zakon o lokalni samoupravi** (v nadaljevanju: ZLS), ki je krovni predpis za področje delovanja lokalne samouprave, razen obveznosti zagotovitve predstavnika pripadnikov romske skupnosti v občinskem svetu drugih nalog, povezanih z Romi, ni predpisal. ZLS v 21. členu kot izvirne določa naloge občin, ki so kot takšne določene s splošnim aktom lokalne skupnosti ali z zakonom, v nadaljevanju pa primeroma našteva določene naloge, med katerimi pa Romi niso posebej omenjeni.

Z **Zakonom o romski skupnosti v Republiki Sloveniji** (v nadaljevanju ZRomS-1) je bil narejen velik korak v smeri izpeljave določb 65. člena Ustave RS, obravnavanja Romov kot dela slovenskega in evropskega prostora oziroma slovenske in evropske družbe ter izboljšanja položaja romske skupnosti v Republiki Sloveniji v celoti. S tem zakonom je postavljen normativni okvir, ki potrebuje še konkretno in učinkovito uresničevanje pravic romske skupnosti.

4. in 5. člen ZRomS-1 opredeljujeta področja uresničevanja posebnih pravic romske skupnosti ter določata vlogo in naloge državnih organov in organov samoupravnih lokalnih skupnosti. Državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti zagotavljajo pogoje za urejanje prostorske problematike romskih naselij in izboljšanje bivalnih razmer pripadnikov romske skupnosti. 6. člen zakona pa določa, da vlada za usklajeno uresničevanje posebnih pravic pripadnikov romske skupnosti v sodelovanju s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in Svetom romske skupnosti Republike Slovenije sprejme program ukrepov.

Poleg 65. člena Ustave RS in krovnega zakona so pravne podlage za urejanje položaja pripadnikov romske skupnosti v Sloveniji tudi **drugi področni zakoni** (npr. Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o evidenci volilne pravice, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o vrtcih, Zakon o medijih, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o Radioteleviziji Slovenija, Zakon o financiranju občin, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Kazenski zakonik Republike Slovenije,…). Poleg zakonov je skrb za uresničevanje posebnih pravic romske skupnosti in za izboljšanje položaja romske skupnosti vgrajena v številne programe, strategije in resolucije s posameznih družbenih področij.

Vlada Republike Slovenije je dne 23. 12. 2021 sprejela **Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2021–2030** (v nadaljevanju NPUR). NPUR je programski dokument vlade, katerega namen je določiti glavne cilje in temeljne ukrepe za izboljšanje socialno-ekonomskega položaja romske skupnosti in njenih pripadnikov, ustvarjanje razmer za izboljšanje socialne vključenosti pripadnikov romske skupnosti in njihovo opolnomočenje ter krepitev udeležbe pripadnikov romske skupnosti v procesih za izboljšanje lastnega položaja ter doseganje polne vključenosti in enakosti v slovenski družbi v obdobju 2021–2030.

1. **Glavni dolgoročni strateški cilj NPUR 2021–2030** je, sledeč ciljem novega strateškega okvira EU za Rome, **omogočiti in/ali pripomoči k dejanski enakosti, vključevanju in udeležbi Romov do leta 2030**.

Z namenom pripomoči k temu dolgoročnemu strateškemu cilju bo NPUR 2021–2030 uresničeval naslednje **horizontalne in področne cilje novega strateškega okvira EU za Rome**:

1.1 Glavni horizontalni cilji:
- ✓ boriti se proti anticiganizmu in diskriminaciji nad Romi ter ju preprečevati;
- ✓ zmanjšati revščino in socialno izključenost ter zmanjšati razkorak med Romi in večinskim prebivalstvom;
- ✓ spodbujati udeležbo pripadnikov romske skupnosti z opolnomočenjem, sodelovanjem in ustvarjanjem zaupanja.

1.2 Glavni področni cilji:
- ✓ povečati vključenost romskih otrok v kakovostno vključujočo predšolsko vzgojo in redno izobraževanje;
- ✓ povečati vključenost pripadnikov romske skupnosti v programe za kakovostno in trajnostno zaposlovanje;
- ✓ zmanjšati tveganje revščine in povečati socialno vključenost pripadnikov romske skupnosti ter povečati dostopnost socialnih storitev;
- ✓ izboljšati zdravje Romov in povečati dejanski enak dostop do kakovostnih zdravstvenih storitev;
- ✓ povečati dejanski enak dostop Romov do ustreznih desegregiranih stanovanj in osnovnih storitev.

2. Program **prispeva** tudi k **osrednjemu cilju Strategije razvoja Slovenije 2030**, in sicer k ***zagotavljanju kakovostnega življenja za vse*** ter k naslednjim **razvojnim ciljem strategije**:
- ✓ zdravo in aktivno življenje,
- ✓ znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo,
- ✓ dostojno življenje za vse,
- ✓ kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete,
- ✓ vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta,
- ✓ zaupanja vreden pravni sistem.

3. **Strateški cilji in njihovi podrejeni cilji ter ukrepi na posameznih področjih**, ki izhajajo iz glavnih horizontalnih in področnih ciljev programa ter osrednjega cilja Strategije razvoja Slovenije do leta 2030.

Državni zbor je dne 7. 12. 2020 sprejel **Zakon o finančni razbremenitvi občin** (v nadaljevanju: ZFRO), ki je spremenil Zakon o financiranju občin tako, da je vanj dodan 20.a člen. S tem so občinam, ki imajo evidentirana romska naselja, iz državnega proračuna zagotovljena sredstva za sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti. Sredstva se občinam za vsako proračunsko leto zagotovijo v višini 3,5 % skupne primerne porabe občine. ZFRO je določil prehodno obdobje, in sicer se v letu 2021 občinam zagotovi 25 % pripadajočih sredstev, v letu 2022 50 % in v letu 2023 75 %.

20. a člen ZFRO velja za dve skupini občin. Prvo skupino predstavlja dvajset občin, za katere je zakonodajalec leta 2002 z novelo Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-L, Uradni list RS, št. 51/02) določil, da so dolžne zagotoviti pravico v občini naseljene romske skupnosti najmanj enega predstavnika v občinskem svetu. To so občine Beltinci, Cankova, Črenšovci, Črnomelj, Dobrovnik, Grosuplje, Kočevje, Krško, Kuzma, Lendava, Metlika, Murska Sobota, Novo mesto, Puconci, Rogašovci, Semič, Šentjernej, Tišina, Trebnje in Turnišče. Ugotovljeno je bilo, da imajo te občine zaradi uresničevanja zakonskih pravic stalno naseljene romske skupnosti v povprečju nekoliko višje stroške kakor občine brez romskega prebivalstva. V drugo skupino pa spadajo občine Brežice, Ivančna Gorica, Ribnica, Škocjan in Šalovci. Vse naštete občine imajo na svojem območju evidentirana romska naselja. Zaradi dejstva, da 65. člen Ustave RS določa, da položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, ureja zakon, je odgovornost za položaj Romov deljena med občine in državne organe. Zato se po določbi novega 20.a člena ZFO-1 občinam, ki imajo evidentirana romska naselja, iz državnega proračuna zagotavljajo dodatna sredstva za sofinanciranje uresničevanja ustavnih pravic stalno naseljene romske skupnosti.

Občina Črnomelj je v letu 2021 prejela 85.637 EUR, v letu 2022 175.507 EUR, v letu 2023 pa bo prejela 264.077 EUR.

Iz vsebine zakona kot tudi iz NPUR jasno izhaja, da določba novega 20.a člena pomeni korektiv primerne porabe občine in ne predstavlja plačila za dejanske potrebe romske skupnosti v konkretni občini.

Dodatna sredstva tako omogočajo občinam, da lahko z različnimi ukrepi pozitivne diskriminacije, kot tudi z drugimi ukrepi, bolj učinkovito izvršujejo politike, ki so jih zastavile s podrobnimi področnimi programi in ukrepi, ki jih predvideva drugi odstavek 6. člena Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji.

Dodatna sredstva torej niso nujno neposredno namenjena Romom, ampak gre za sredstva, namenjena občinam. Sredstva se lahko porabijo tudi za namene, ki niso neposredno povezane s pravicami pripadnikov romske skupnosti, na primer tudi za preventivne aktivnosti in pokrivanje stroškov, ki jih ta del občanov zavestno povzroča sebi in drugim.

Iz NPUR izhaja, da bodo nosilci ukrepov, med katere spadajo tudi lokalne skupnosti, ukrepe iz programa vključili v svoje strateške in programske dokumente ter zanje tudi zagotovili proračunska sredstva.

Ta nabor ukrepov za Rome predstavlja dokument, v katerem so okvirno predstavljeni ukrepi. Ukrepi, za katere je tako določeno ali to izhaja iz njihove narave in potreb po njihovem (dodatnem) normiranju, se bodo dokončno (in lahko tudi z morebitnimi odstopanji od

predvidenih v tem dokumentu) izoblikovali v postopku sprejemanja splošnih pravnih aktov, ki bodo predstavljali pravno podlago za njihovo izvajanje. Tudi okvirna letna poraba sredstev pri posameznem ukrepu predstavlja zgolj oceno in ne podlage za zagotovitev sredstev v tej višini v vsakokratnem proračunu Občine Črnomelj. Program ukrepov je živ dokument, ki se po potrebi lahko spremeni oz. dopolni.

3. ROMSKA SKUPNOST V OBČINI ČRNOMELJ

V skladu z 39. členom ZLS je Občina Črnomelj ena izmed občin, kjer živi avtohtono naseljena romska skupnost. Romi imajo tako poleg splošne volilne pravice, ki jim pripada kot slovenskim državljanom, pri lokalnih volitvah še posebno volilno pravico, ki jim omogoča, da sami izvolijo romskega svetnika s posebnih list romskih volilnih upravičencev. Tako imajo Romi v Občinskem svetu občine Črnomelj enega predstavnika.

V okviru Občinskega sveta občine Črnomelj deluje tudi Posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti, ki ima predvsem naslednje naloge, da: spremlja in obravnava položaj romske skupnosti v občini, obravnava in daje predloge ter pobude o vprašanjih, ki se nanašajo na položaj pripadnikov romske skupnosti in njihove pravice, dejavno sodeluje pri uresničevanju razvojnega programa očine, zlasti pri programih in razreševanju vprašanj, ki se nanašajo na položaj in razvoj romske skupnosti v občini, obravnava vprašanja, povezana z ohranjanjem romskega jezika in kulture, sodeluje z romskimi društvi in drugimi njihovimi organizacijami v občini.

Ker v skladu z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ni mogoče uradno zbiranje podatkov na podlagi narodne oziroma etnične pripadnosti, se v Sloveniji podatki o pripadnikih romske skupnosti ne zbirajo.

Po oceni naj bi v občini Črnomelj živelo 849 Romov, kar predstavlja približno 5,9 % celotnega prebivalstva. V občini Črnomelj so v skladu z Občinskim prostorskim načrtom, sprejetim leta 2011, 4 legalna romska naselja, in sicer: Lokve, Kanižarica, Drenovec in Čudno selo. Romsko naselje Pretlje (Ručetna vas) je nelegalno naselje. Romi pa živijo tudi izven romskih naselij.

Neuradni podatki o številu prebivalcev po naseljih (junij 2022):

RN Lokve	434 oseb
RN Kanižarica	220 oseb
RN Čudno selo	42 oseb
RN Vinica - Drenovec	34 oseb
Ručetna vas - Pretlje	25 oseb
Hrast pri Vinici	13 oseb
Vinorodna območja in ostalo	81 oseb

4. PROSTORSKI RAZVOJ, PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN STANOVANJSKA POLITIKA

Prostorsko načrtovanje in zagotavljanje infrastrukture v romskih naseljih sodi na podlagi 5. člena ZRomS-1, v pristojnosti občin. Občina Črnomelj je sprejela občinski prostorski načrt (OPN) leta 2011 in s tem prostorsko umestila 4 romska naselja: Lokve, Kanižarica, Drenovec in Čudno selo. S sprejetjem OPN je bil vzpostavljen temelj za vse ostale aktivnosti za izboljšanje položaja romske skupnosti, kot so prostorske in okoljske ureditve, sanacije in legalizacije romskih naselij (komunalna infrastruktura, urejanje lastniških odnosov, pridobitev dovoljenj za posege v prostor…).

V vseh 4 legalnih romskih naseljih je urejen dostop do pitne vode ter dostop do električnega omrežja. Romsko naselje Kanižarica-Jama ima urejeno tudi kanalizacijsko omrežje. Romsko naselje Drenovec ima deloma urejeno kanalizacijsko omrežje in pričakuje se dokončanje gradnje le-te. Največje romsko naselje Lokve še nima urejenega kanalizacijskega sistema. Občina v prihodnosti namerava pristopiti k izgradnji le tega. Pretlje (Ručetna vas) kot nelegalno naselje, nima vodovodnega omrežja, dostop do električnega omrežja je zagotovljena le do edinega objekta, ki je legalno postavljen.
Občina je pristopila k spremembam in dopolnitvam OPPN TRIS Kanižarica-romski del, in sicer iz razloga možnosti legalizacije stavb na levi strani ceste v smeri Kanižarica-Vinica. Ko bodo spremembe potrjene na občinskem svetu, si bodo lahko romske družine ustrezno uredile svoje bivanjske objekte. Sprejem sprememb in dopolnitev OPPN TRIS Kanižarica-romski del se pričakuje v letu 2022.
Občina ima v lasti tudi občinska neprofitna stanovanja. Za namen reševanja stanovanjskega vprašanja, občina objavi javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

5. REALIZIRANI UKREPI V OBDOBJU 2017 – 2021

Na 21. redni seji Občinskega sveta občine Črnomelj, dne 6. 7. 2017 je bil sprejet Program ukrepov za Rome v občini Črnomelj za obdobje 2017-2021, ki je vseboval tako pregled aktivnosti na področju romske problematike v občini Črnomelj. Sredstva za realizacijo ukrepov je občina zagotovila v vsakoletnem proračunu. Realizirani so bili naslednji ukrepi:

Leto 2017	- Dokončanje prometne ureditve romskega naselja Lokve ob R1-216/1178 (1,7 km hodniki za pešce in javna razsvetljava) - Pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev infrastrukture za območje ob glavni cesti Črnomelj-Vinica v Kanižarici
Leto 2018	- Pločnik RN Lokve v dolžini 1,75 km, skupaj z javno razsvetljavo in ureditvijo ceste in odvodnjavanja v skupni vrednosti 875.106,00 EUR, od tega sofinanciranje iz proračuna RS v višini 615.000,00 EUR, iz proračuna občine v višini 260.106,00 EUR. - Fekalna kanalizacija Vinica - Drenovec – priprava dokumentacije in pridobljeno gradbeno dovoljenje v višini 11.583,00 EUR. - Urejanje lastninskih razmerij – gre za urejanje lastništva zemljišč, ki so v občinski lasti in na katerih so postavljeni nelegalni objekti. V RN Lokve je bila sklenjena 1 prodajna pogodba; v RN Kanižarica so bile sklenjne 3 prodajne pogodbe.
Leto 2019	- Fekalna kanalizacija Vinica - Drenovec (celotna gradnja in nadzor). Opremljeno je RN Drenovec nad glavno cesto (h.št. 3 in 3a z 13 prebivalci) v dolžini 1,86 km kanalov, 324 m tlačnih vodov in 3 črpališča. Projekt je bil sofinanciran iz proračuna RS, po 21. in 23. členu ZFO-1 v višini 400.000,00 EUR. - Asfaltiranje JP 556 511 v RN Lokve h. št. 35 in 37 (12 prebivalcev).Izvedeno je bilo asfaltiranje 40 m ceste v širini 3 m. Vrednost investicije 3.103,00 EUR. - Opremljanje novih zemljišč v RN Kanižarica – IGM. V l. 2019 je bila izvedena samo zakoličba in tamponiranje ter asfaltiranje priključka na regionalno cesto (33 m2) ter postavljen prometni znak "STOP". Vrednost del in nadzora v višini 5.594,67 EUR. - Pločnik obvoznica - podvoz pod železnico. V l. 2019 je bilo v okviru »Ureditve odseka "Črne točke Črmošnjice - Črnomelj« izvedeno še 60m manjkajočega pločnika pod podvozom pod železnico. Z izvedbo investicije je bila zagotovljena varna in

	neposredna povezava romskega naselja Lokve s samim mestom Črnomelj. - Urejanje lastninskih razmerij; v letu 2019 je bilo sklenjenih 6 prodajnih pogodb.
Leto 2020	- V času epidemije COVID-19, je občina sodelovala s Štabom Civilne zaščite občine Črnomelj, ki se je sestal tudi zaradi razmer v romskih naseljih v občini Črnomelj. Preko Enote Črnomelj CSD DBK, JP Komunala Črnomelj in tudi samega štaba je bilo izvedeno informiranje romske skupnosti o epidemiji COVID-19. Na pobudo romskega aktivista, je štab obravnaval posamezne romske družine, ki naj ne bi imele zagotovljenega dostopa do pitne vode. Štab v sestavi poveljnik štaba, vodje enote Črnomelj CSD DBK, sicer članica štaba, namestnik poveljnika štaba, sicer zaposleni na Policijski postaji Črnomelj ter predstavnica CSD DBK enota Črnomelj, je opravil terenski obisk družin, ki naj ne bi imeli dostopa do pitne vode. Na samem terenu je bilo ugotovljeno, da imajo družine urejen dostop do pitne vode, in sicer tako, da jim ali gasilci ali komunalno podjetje dostavlja vodo. - Urejanje lastninskih razmerij. V obdobju od 1.1.2020 do 31.12.2020, smo s strani prebivalcev romskega naselja Jama pri Kanižarici prejeli 3 vloge za odkup zemljišč, ki so v lasti občine Črnomelj. Do 31.12.2020 sta bili sklenjeni 2 prodajni pogodbi (obročno odplačevanje) za nakup nepremičnin, na katerih se nahajajo stan. objekti, ki so v lasti kupcev zemljišč.
Leto 2021	- Prometna in komunalna ureditev dela romskega naselja Kanižarica - gradnja prometne in komunalne infrastrukture v delu romskega naselja Kanižarica: dostopna cesta A z meteorno kanalizacijo, fekalno kanalizacijo, elektro omrežjem in koridorjem za telekomunikacijsko omrežje. Sklenjena je bila gradbena pogodba v višini 93.542,11 EUR ter pogodba za nadzor v višini 4.416,40 EUR. - Urejanje lastninskih razmerij. V letu 2021 je bilo sklenjenih 5 kupoprodajnih pogodba za nakup parcel za namen legalizacije stanovanjskega objekta, in sicer 1 v romskem naselju Kanižarica (Jama) ter 4 v naselju Lokve. Opravljen je bil tudi 1 vpis stavbne pravice v kataster v Kanižarici (del naselja v gospodarski coni).

6. PREDVIDENI UKREPI V OBDOBJU 2022 – 2026

Št.	Ukrep	Opis ukrepa	Cilj ukrepa	Kazalec za spremljanje izvajanja ukrepa	Okvirna letna poraba sredstev
1	**Zagotavljanje kolektivnih pravic romske skupnosti**	Pokrivanje stroškov delovanja občinskega svetnika - pripadnika romske skupnosti	Participacija pri odločanju in delovanju Posebnega delovnega telesa za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Črnomelj, Varnostnega sosveta občine Črnomelj	Izvoljen svetnik, Št. sklicanih sej	1.000 EUR
2	**Denarna socialna pomoč občine Črnomelj in enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka v občini Črnomelj**	Izplačevanje občinske denarne pomoči v primeru nedoseganja določenega cenzusa oziroma trenutne težje materialne ogroženosti. Izplačevanje enkratnega denarnega prispevka za novorojence ob rojstvu.	Zagotavljanje finančnih sredstev za kritje osnovnih življenjskih stroškov. Zagotavljanje dopolnilnega prejemka za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu otroka.	Št. dodeljenih pomoči	7.000 EUR
3	**Zmanjšanje števila brezposelnih Romov in povečanje njihove zaposljivosti**	Sofinanciranje programov javnih del in drugih ukrepov aktivne politike zaposlovanja	Vključevanje dolgotrajno brezposelnih oseb na trg dela. Vključevanje Romov v programe javnih del	Št. rednih zaposlitev po koncu izvajanja sofinanciranih programov Št. vključenih Romov v programe javnih del Št. programov javnih del	25.000 EUR

4	**Zagotavljanje zdravega življenjskega okolja**	Sofinanciranje sterilizacij in kastracij živali (javni razpis). Ustrezno ravnanje z zapuščenimi živalmi. Naročilo izvedbe preventivnih programov deratizacije in dezinsekcije v romskem naselju. Naročilo izvedbe preventivnih delavnic namenjenih romski populaciji.	Odgovorno lastništvo domačih živali, zmanjšanje števila zapuščenih in nepreskrbljenih živali. Zatiranje podgan, miši in drugih škodljivih glodavcev. Ozaveščenost Romov o pomenu zdravja	Št. izlovljenih zapuščenih živali Št. sofinanciranih sterilizacij in kastracij Št. deratizacij in dezinsekcij Št. izvedenih delavnic, predavanj	20.000 EUR
5	**Zagotavljanje čistega in urejenega življenjskega okolja**	Odvažanje odpadkov iz romskega naselja. Organizacija čistilnih akcij v romskem naselju, v katere se vključi predvsem Rome. Zagotavljanje orodja za izvajanje čistilnih akcij.	Preprečitev zbiranja in kopičenja odpadkov. Skrb in zavedanje Romov za čisto in urejeno življenjsko okolje.	Št. izvedenih čistilnih akcij	5.000 EUR
6	**Ureditev cestne infrastrukture za romsko naselje**	Projektiranje pločnika in javne razsvetljave od PC TRIS Kanižarica do RN Kanižarica (IGM) in proti Blatniku. Prometna ureditev romskega naselja Kanižarica – Jama ob R1-217/1209. Prometna ureditev romskega naselja Kanižarica ob R1-218/1214. Prometna ureditev romskega naselja Drenovec ob R1-218/1214.	Zagotoviti prebivalcem romskega naselja osnovne življenjske pogoje	Izvedba investicij	50.000 EUR

7	**Opremljanje naselij z javno razsvetljavo**	Opremljanje naselij z javno razsvetljavo (Drenovec, Kanižarica ob cesti, Kanižarica-Jama)	Zagotoviti večjo varnost in primerne življenjske pogoje.	Št. izvedenih opremljanj	53.000 EUR
8	**Zagotavljanje infrastrukture gospodarskih javnih služb**	Urediti odvajanje komunalnih odpadnih voda, Objava javnega razpisa za sofinanciranje malih čistilnih naprav, Fekalna kanalizacija in čistilna naprava za romsko naselje Lokve, Dokončanje fekalne kanalizacije Drenovec.	Zagotoviti osnovne življenjske pogoje z izgradnjo kanalizacijskega omrežja, Izgradnja malih čistilnih naprav	Št. izvedenih čistilnih naprav, Izvedena investicija	80.000 EUR
9	**Sofinanciranje dodatnega strokovnega delavca na področju romske tematike**	Sofinanciranje zaposlitve javnega uslužbenca na CSD Dolenjske in Bele krajine, enota Črnomelj, ki dela z romsko populacijo (urejanjem socialnih transferjev, racionalno porabo socialnih transferjev, namensko porabo le teh in posledično izplačevanje v funkcionalni obliki, obravnavo njihovih medsebojnih odnosov tako v družini kot v romskem in širšem okolju, vključevanje v urejanje bivanjskih razmer, vključevanje v vse hujše medsebojne spore in spore s širšim okoljem, pripravo staršev na izobraževanje otrok, vključitev otrok v šolo ter redno spremljanje obiskovanja šole ter	Zagotavljanje dodatnih kadrovskih resursov na CSD, za učinkovitejše delo na terenu	Sklenjena pogodba o sofinanciranju, Kvartalno poročilo o delu, Redni skupni sestanki	24.500 EUR

		delo s posameznimi romskimi družinami na terenu ter sodelovanje z ostalimi institucijami			
10	**Sofinanciranje delovanja Večnamenskega romskega centra Črnomelj**	Sofinanciranje izvajanja aktivnosti v okviru projekta »Večnamenski romski centri kot inovativna učna okolja«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada, ki jo izvaja Center šolskih in obšolskih dejavnosti	Krepitev kompetenc, veščin in znanj otrok Romov preko izboljšanja njihove vključenosti in uspešnosti v vzgojno-izobraževalnem sistemu, ob hkratnem vključevanju in usposabljanju strokovnih delavcev s področja vzgoje in izobraževanja	Št. vključenih otrok	6.000 EUR
11	**Urejanje bivalnih razmer**	Pomoč pri urejanju lastniških razmerij, pri reševanju stanovanjske problematike, legalizaciji, odkupu, nakupu zemljišč, geodetskih odmerah, objava javnega razpisa za dodelitev neprofitnih občinskih stanovanj	Spodbujanje sklepanja varčevalnih dogovorov pripadnikov romske skupnosti za namen izboljšanja bivalnih razmer. Zagotavljanje legalnosti objektov, zgrajenih s strani pripadnikov romske skupnosti. Integracija Romov v občinskih stanovanjih.	Št. sklenjenih kupoprodajnih pogodb, S/D OPPN TRIS-Romski del Kanižarica, Št. legalizacij stanovanjskih objektov, Št. dodeljenih občinskih stanovanj	25.000 EUR
12	**Sofinanciranje dogodkov**	Podpora dejavnostim za ohranjanje, spoznavanje in predstavljanje romske kulture in jezika preko občinskega	Ohranitev, razvoj in predstavljanje kulture, jezika in identitete romske skupnosti v občini Črnomelj	Št. dodeljenih spodbud za izvedbo posameznih dogodkov	2.000 EUR

		javnega razpisa za pokroviteljstvo			

7. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH UKREPOV

Zagotavljanje kolektivnih pravic romske skupnosti

V Sloveniji je Romom, kot ustavno varovani skupnosti, zagotovljena posebna pravica do politične participacije. Ena od prvih posebnih pravic romske skupnosti, določenih na podlagi pooblastil 65. člena Ustave Republike Slovenije, je namreč pravica romske skupnosti do zastopanja v predstavniških organih lokalne samouprave. Zakon o lokalni samoupravi v petem odstavku 39. člena določa, da imajo Romi na območjih, kjer živi avtohtono naseljena romska skupnost, v občinskem svetu najmanj po enega predstavnika. V vsaki od takšnih občin mora biti v občinskem svetu ustanovljeno tudi posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti. Član tega delovnega telesa je tudi član občinskega sveta, ki je predstavnik romske skupnosti. Z izvajanjem tega ukrepa se preko financiranja sejnin za seje in delovanje Občinskega sveta občine Črnomelj, Posebnega delovnega telesa za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Črnomelj ter morebitnih drugih organov zagotavlja izvrševanje prej navedenih pravic. Ključnega pomena je, da so Romi vključeni v procese odločanja, zlasti tiste, ki se tičejo romske skupnosti.

Denarna socialna pomoč občine Črnomelj in Enkratna denarna pomoč ob rojstvu otroka v občini Črnomelj

Občina Črnomelj občanom, ki ne dosegajo določenega cenzusa oziroma so zašli v trenutno težjo materialno ogroženost, zagotavlja izplačevanje občinske denarne pomoči. Podlaga za izplačevanje je Pravilnik o dodeljevanju občinskih denarnih pomoči v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 87/99).
Na podlagi Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 30/13) pa Občina Črnomelj občanom ob rojstvu otroka namenja enkratni denarni prispevek za novorojence v višini 100 EUR, ki je dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo ob rojstvu. Prejemniki občinske denarne pomoči in enkratnega denarnega prispevka za novorojence so tudi pripadniki romske skupnosti. Občina Črnomelj bo tudi v prihodnje izplačevala občinsko denarno pomoč in enkratni denarni prispevek ob rojstvu otroka.

Zmanjšanje števila brezposelnih Romov in povečanje njihove zaposljivosti

Skrb in angažiranje za čim uspešnejše vključevanje na trg dela je na prvem mestu odgovornost vsakega posameznika, deloma pa tudi stimulativnega okolja, v katerem se izobrazba šteje za vrednoto, ki posamezniku omogoča uspešnejše iskanje zaposlitve. V Republiki Sloveniji se vse državljane obravnava enako in se jih ne ločuje po etnični, verski, nacionalni in drugi pripadnosti. Država si prizadeva, da bi vse, ki za to potrebujejo pomoč in spodbudo, kar najbolj opolnomočila za učinkovito vključitev na trg dela. Navkljub zavezanosti k enaki obravnavi vseh, ki pri vključevanju na trg dela potrebujejo pomoč, pa se na področju zaposlovanja izvajajo tudi ukrepi pozitivne diskriminacije pripadnikov romske skupnosti.
Pripadniki romske skupnosti so prednostna ciljna skupina za vključevanje v ukrepe države na trgu dela, kot so programi Aktivne politike zaposlovanja (APZ). Vključevanje Romov v javna dela, kot enega od ukrepov APZ, je s strani države sofinancirano v višini 95 % (sofinanciranje plače). Poleg tega so Romi v program javnih del lahko vključeni do dve leti, ostale ciljne skupine se lahko praviloma vključujejo v javna dela le za obdobje enega leta. Z namenom delovne in socialne aktivacije dolgotrajno brezposelnih Romov je izvajanje javnih del v največji možni meri prilagojeno potrebam brezposelnih Romov kot tudi Romom, ki so uporabniki storitev javnih del. Občina Črnomelj že več let sofinancira programe javnih del, v katera so bili že do sedaj vključeni tudi posamezni Romi. Gre za naslednje programe za pomoč pri socializaciji:

•Javna dela CSD Dolenjska in Bela krajina, enota Črnomelj za program »Pomoč Romom pri socializaciji«,.
•Javna dela JP Komunala Črnomelj za program »Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest«.
V prihodnje se načrtuje prijavo dodatnih programov javnih del, v katera bi se lahko vključilo Rome.

Zagotavljanje zdravega življenjskega okolja

Poleg ozaveščanja Romov o osnovni higieni in zdravju vseh prebivalcev romskih naselji, je pomembno tudi ozaveščanje o odgovornem lastništvu domačih živali. V ta ukrep so vključeni sterilizacij in kastracij živali, izvedbe preventivnih programov deratizacije in dezinsekcije ter izlov zapuščenih živali. Velik izziv predstavlja tudi problematika potepuških živali (nelastniški in zapuščeni psi, ki predstavljajo nevarnost za zdravje prebivalcev in vseh, ki izvajajo aktivnosti v romskih naseljih), kar se deloma rešuje tudi s skupnimi inšpekcijskimi nadzori.

Romi imajo na področju uveljavljanja zdravstvenega varstva in osnovnega zavarovanja enake pogoje kot vsi ostali državljani Republike Slovenije. Občina bo v sodelovanju z Zdravstvenim domom Črnomelj izvajala razna predavanja in delavnice na področju učenja o osebni higieni za starše in otroke, na področju zdrave prehrane in zobozdravstvene vzgoje, posebno pozornost pa bo potrebno nameniti tudi področju kontracepcije, kontrole rojstev ter načrtovanja družine.

Zagotavljanje čistega in urejenega življenjskega okolja

Rome je potrebno ozaveščati tudi o ustrezni skrbi za sortiranje in ločevanje odpadkov. Ta ukrep vključuje: odvažanje odpadkov iz romskega naselja, organizacija čistilnih akcij v romskem naselju, v katere se vključi predvsem Rome ter zagotavljanje orodja za izvajanje čistilnih akcij. Neustrezno ločevanje odpadkov oz. zbiranje odpadkov lahko povzroča tudi širjenje bolezni povezanih z glodavci. Z izvedbo ukrepov želimo doseči bolj čisto, zdravo in urejeno okolje v romskih naseljih.

Ureditev cestne infrastrukture za romsko naselje

Občina namerava v prihodnjih letih zgraditi manjkajočo cestno infrastrukturo v naselju Kanižarica v smeri Vinice in v smeri Doblič ter v naselju Drenovec. V ta ukrep so zajeti naslednji projekti: pločnik in javna razsvetljava od PC TRIS Kanižarica do RN Kanižarica (IGM) in proti Blatniku, prometna ureditev romskega naselja Kanižarica – Jama ob R1-217/1209 (530 m hodniki za pešce in javna razsvetljava), prometna ureditev romskega naselja Kanižarica ob R1-218/1214 (450 m hodniki za pešce, javna razsvetljava) in prometna ureditev romskega naselja Drenovec ob R1-218/1214 (1,04 km hodniki za pešce in javna razsvetljava). Izvedba je predvidena v naslednjih letih po sporazumu o sofinanciranju z Direkcijo za infrastrukturo.

Opremljanje naselij z javno razsvetljavo

Občina namerava opremiti naselja Drenovec, Kanižarica ob cesti in Kanižarica-Jama z javno razsvetljavo. S tem želimo prispevati k večji varnosti v romskih naseljih. V kolikor se izkaže potreba, bo zgrajena javna razsvetljava tudi v naselju na Lokvah.

Zagotavljanje infrastrukture gospodarskih javnih služb

Občina Črnomelj postopoma ureja komunalno infrastrukturo (vodovodno, kanalizacijsko omrežje, …) v romanskih naseljih. Občina sofinancira nakup malih čistilnih naprav v romskih

naseljih. Romom, ki so že lastniki zemljišč na katerih prebivajo in so si že pridobili gradbena dovoljenja in s tem legalizirali stalno prebivališče. Lastniki legalno zgrajenih objektov lahko kandidirajo za pridobitev sredstev za izgradnjo male čistilne naprave. Občina namerava v naslednjih letih pristopiti h gradnji kanalizacijskega sistema v Lokvah. Projekt izgradnje fekalne kanalizacije in čistilne naprave za romsko naselje Lokve, obsega izgradnjo 3,75 km kanalizacije z dvema črpališčema in komunalne čistilne naprave 500 PE. Ocena investicije je 1.157.516 EUR brez DDV, izdelana je projektna naloga za projektiranje. Občina bo zaradi velikosti projekta, iskala tudi dodatne vire financiranja projekta za njegovo izvedbo. Prav tako se načrtuje nadaljevanje izgradnje kanalizacijskega sistema v naselju Drenovec (pod cesto).

Sofinanciranje dodatnega strokovnega delavca na področju romske tematike

Ta ukrep, ki se že izvaja, pomeni sofinanciranje zaposlitve javnega uslužbenca na CSD Dolenjske in Bele krajine, enota Črnomelj, ki dela z romsko populacijo. Zaposleni deluje na področju urejanja socialnih transferjev, racionalne porabe socialnih transferjev, namenske porabe le teh in posledično izplačevanje v funkcionalni obliki, obravnave njihovih medsebojnih odnosov tako v družini kot v romskem in širšem okolju, vključevanja v urejanje bivanjskih razmer, vključevanja v vse hujše medsebojne spore in spore s širšim okoljem, priprava staršev na izobraževanje otrok, vključitev otrok v šolo ter redno spremljanje obiskovanja šole ter delo s posameznimi romskimi družinami na terenu ter sodelovanje z ostalimi institucijami. Z ukrepom zagotavljamo dodatne kadre na CSD za učinkovitejše delo z Romi na samem terenu.

Sofinanciranje delovanja Večnamenskega romskega centra Črnomelj

Občina je v letu 2022 pristopila k sofinanciranju delovanja večnamenskega romskega centra v Črnomlju. Projekt izvaja Center šolskih in obšolskih dejavnosti v okviru projekta »Večnamenski romski centri kot inovativna učna okolja«. S projektom se spodbuja prožne oblike učenja, podpira kakovostno karierno orientacijo za šolajočo se mladino na vseh ravneh izobraževalnega sistema, krepi kompetence, veščine in znanje romskih otrok – tako predšolskih otrok, učencev kot tudi mladostnikov – na način, da bo izboljšal njihovo vključenost in uspešnost v vzgojno-izobraževalnem sistemu in v družbi.

Urejanje bivalnih razmer

Občina Črnomelj je pristojna za urejanje prostora in prostorskega načrtovanja na lokalni ravni, tako tudi v romskih naseljih. Pri urejanju prostora v romskih naseljih, je potrebno zagotoviti večjo angažiranost državnih ustanov, občine in hkrati Rome spodbuditi k sodelovanju in vključenosti v ta proces. Nekateri Romi si želijo izboljšati svoja bivališča (legalizirati obstoječe, zgraditi novo). Občina v ta namen nudi strokovno podporo lastnikom objektov. Romom poskušamo skupaj s CSD pomagati tako, da se sklene » dogovor o aktivnem reševanju socialne problematike«. Tako Romi lažje urejajo bivanjske razmere. Romom svetujemo pri odkupu zemljišč, legalizaciji stavb, geodetskih odmerah, vpisih stavbnih pravic, ipd. Možen je nakup parcel na obroke. Vrednost nepremičnin, ki se na nahajajo na območju romskih naselij v občini Črnomelj in so v lasti občine Črnomelj, je določena v višini 5 EUR/m2 za vsa romska naselja.
Trenutno je v teku postopek sprememb in dopolnitev OPPN TRIS Kanižarica-romski del, in sicer iz razloga možnosti legalizacije stavb na levi strani ceste v smeri Kanižarica-Vinica. Ko bodo spremembe potrjene na občinskem svetu, si bodo lahko romske družine ustrezno uredile svoje bivanjske objekte.
Nekateri Romi si želijo najeti občinsko neprofitno stanovanj. Za namen reševanja stanovanjskega vprašanja, tako občina objavi javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem.

Sofinanciranje dogodkov

Občina vsako leto objavi javni razpis za dodeljevanje sredstev za prireditve in druge aktivnosti, ki pospešujejo kulturni, športni, turistični in humanitarni razvoj ter promocijo Občine Črnomelj (pokroviteljstvo župana). Na javni razpis se lahko prijavijo društva oz. organizacije za namen organizacije dogodka oz. prireditve, ki pospešuje poznavanje romske kulture in jezika. S tem želimo prispevati k ohranitvi, razvoju in predstavljanju kulture, jezika in identitete romske skupnosti v občini Črnomelj.

8. SPREMLJANJE URESNIČEVANJA UKREPOV

Izvajanje ukrepov bo spremljala občinska uprava občine Črnomelj ter Posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Črnomelj. Občina mora o izvajanju ukrepov enkrat letno poročati Uradu za narodnosti.

OBČINA ČRNOMELJ

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

OBČINSKI SVET

K točki 13

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v septembru 2022

Zadeva: **POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE ČRNOMELJ ZA PRVO POLLETJE 2022**

Poročilo o izvrševanju proračuna občine Črnomelj za prvo polletje 2022 ste člani sveta prejeli z e-dopisom, dne 29. 7. 2022. Nahaja se tudi v prilogi.

PREDLOG SKLEPA:
Občinskemu svetu se predlaga, da Poročilo o izvrševanju proračuna občine Črnomelj za prvo polletje 2022 obravnava in sprejme v predloženi vsebini.

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

OBČINA
ČRNOMELJ

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

Številka: 410-389/2021
Datum: 29.7.2022

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE ČRNOMELJ

ZADEVA: Poročilo o izvrševanju proračuna

V skladu s 63.členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl.US) vam v prilogi pošiljamo »Poročilo o izvrševanju proračuna občine Črnomelj za prvo polletje leta 2022«.
Gradivo bo v obravnavi na naslednji redni seji Občinskega sveta.

Lep pozdrav

OBČINA ČRNOMELJ ŽUPAN

Danijela Nedič Orešič
po pooblastilu župana št. 020-5/2022-3

Priloga:
- poročilo

OBČINA ČRNOMELJ

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

OBČINSKI SVET

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE ČRNOMELJ ZA 1. POLLETJE LETA 2022

Julij 2022

I. UVOD

V 63. členu Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.11/11-uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617, 13/18 in 195/20-odl.US) je določeno, da mora župan v mesecu juliju poročati o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Zakon določa, da poročilo o realizaciji vsebuje realizacijo prejemkov, izdatkov, presežka ali primanjkljaja, zadolževanje in ocenjeno realizacijo. Poročilo mora vsebovati tudi podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, uporabi sredstev proračunske rezerve ter morebitnih poroštvih.
Občinski svet je Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2022 sprejel na 25. redni seji dne 27.1.2022, objavljen pa je bil v Uradnem listu št.15/2022.
Podatki o realiziranih prihodkih in odhodkih so izkazani po plačani realizaciji, kar pomeni, da so vključena vsa vplačila in izplačila v obdobju od 1.1.2022 do 30.6.2022. Predstavljena je realizacija splošnega in posebnega dela proračuna po posameznih proračunskih postavkah z obrazložitvami. Med izvrševanjem proračuna v prvi polovici leta so bile opravljene določene prerazporeditve pravic porabe med proračunskimi postavkami, kar je razvidno iz priloge.
Poročilo o izvrševanju proračuna zajema naslednje podatke:

- sprejeti proračun 2022; plan, ki ga je Občinski svet sprejel na 25.redni seji
- veljavni proračun 2022; plan s prerazporeditvami na osnovi 5.člena Odloka o proračunu
- realizacijo za obdobje od 1.1.2022 do 30.6.2022
- index; primerjava med realizacijo in veljavnim proračunom

II. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE – SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

PRIHODKI

Davčni prihodki - 70

Davčni prihodki so bili realizirani v višini 5.301.050,70 EUR, kar predstavlja 46,9% planiranih prihodkov te kategorije, ki obsegajo vsa obvezna nepovratna sredstva v dobro proračuna. Največji del sredstev se nanaša na skupino 700 – Davek na dohodek in dobiček in sicer dohodnina – odstopljeni vir občinam. Na podlagi 58.člena ZIPRS2223 je za izračun obsega primerne porabe za leto 2022 upoštevana višina povprečnine 645,00 EUR na prebivalca. Pripadajoči znesek dohodnine občine prejemamo tedensko. V to kategorijo prihodkov so uvrščeni še davki od premoženja, nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, davki na dediščine in darila, davki na promet nepremičnin in finančno premoženje ter drugi domači davki na blago in storitve. V prvi polovici leta je bila kategorija 703 – Davki na premoženje realizirana le 15,7%-no glede na sprejeti plan, vzrok za odstopanje pa je nizka realizacija na postavki planiranih prihodkov od nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Zapadlost plačil po izdanih odločbah je v drugi polovici leta. V skupini kontov 706 - Drugi davki in prispevki je izkazana negativna vrednost v višini -8.163,02 EUR, kar predstavlja nerazporejene davke in prispevke na podlagi poročil s strani UJP.

Nedavčni prihodki – 71

Realizacija nedavčnih prihodkov je znašala 857.976,57 EUR ali 46,2% glede na sprejeti plan. Prihodki te kategorije so razdeljeni v pet skupin. V prvo skupino so uvrščeni prihodki skupine 710 - Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, katerih realizacija je znašala 480.069,11 EUR ali 41,4% glede na sprejeti plan. Zajeti so prihodki od obresti, prihodki od

najemnin za stanovanja in poslovne prostore, prihodki od izplačanih dividend ter prejeta sredstva najemnin za gospodarsko javno infrastrukturo. V prvi polovici leta smo prejeli 14.790,62 EUR prihodkov iz naslova rudarske koncesnine za izkoriščanje mineralne surovine (dolomit, apnenec). V drugo skupino so vključeni prihodki od upravnih taks, katerih realizacija je znašala 113.900,47 EUR, v tretjo pa prihodki od denarnih kazni, ki vključujejo prihodke od kazni za kršitve predpisov občine (globe) v višini 19.483,27 EUR in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora v višini 10.568,67 EUR. Skupina planiranih drugih prihodkov od prodaje je bila v obravnavanem obdobju realizirana v višini 129,53 EUR, vključuje pa prejeta sredstva od prodaje knjig Hodil po zemlji sem naši in Črnomelj v daljni in bližnji preteklosti. S sprejetim proračunom so bila planirana sredstva od prodaje lesa, ki je bila realizirana v mesecu juliju in bo razvidna iz zaključnega računa. Zadnjo skupino predstavljajo drugi nedavčni prihodki, katerih realizacija je bila 57,7% glede na sprejeti plan in predstavljajo prejeta sredstva v višini 333.825,52 EUR. Prejeli smo povrnjena sredstva za doplačilo stroškov oskrbe v socialno varstvenih zavodih, prihodke od komunalnih prispevkov, prispevke krajanov za investicije na področju komunalne in cestne infrastrukture (prispevki za ureditev JR Na bregu, asfaltiranje igrišča Butoraj in asfaltiranje ceste v Pustem Gradcu), sredstva sofinanciranja projekta Snapshots from the borders s strani občine Lampedusa, vračilo sredstev s strani GZ Črnomelj za projekt Hitro in druge nedavčne prihodke (odškodnina zavarovalnice po prijavljenih škodah, vračilo denarne spodbude dijaka zaradi izpisa). V tej kategoriji prihodkov se izkazujejo tudi lastna sredstva krajevnih skupnosti (skladno z navodili o vključevanju prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti v občinski proračun).

Kapitalski prihodki - 72

Realizacija kapitalskih prihodkov je v prvi polovici leta 2022 znašala skupno 123.053,07 EUR, kar predstavlja 18,2% planiranih prihodkov iz tega naslova, nanašajo pa se na prodajo stanovanja, prodajo kmetijskih in stavbnih zemljišč ter prodajo vrednostnih papirjev. Na osnovi sprejetega Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem za leto 2022 so v teku postopki za planirano prodajo, ki bo realizirana v drugi polovici leta. V prvi polovici leta smo prejeli 1.975,60 EUR od prodaje delnic KDHR (zaradi izključitve manjšinskih delničarjev smo prejeli kupnino za 44 delnic izdajatelja KD Group d.d.).

Prejete donacije - 73

V tej kategoriji prihodkov so izkazana prejeta sredstva donacije v višini 10.000,00 EUR, ki jo je prejela s strani fizične osebe KS Griblje.

Transferni prihodki - 74


Transferni prihodki so bili realizirani v skupni višini 1.242.008,72 EUR ali 14,1% planiranih tovrstnih prihodkov. Kategorija je sestavljena iz transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij in prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU. V okviru kategorija prihodkov skupine 740 so izkazana prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekoče obveznosti v višini 22.710,00 EUR (finančna izravnava), prejeta sredstva za investicije in prejeta sredstva iz občinskih proračunov. Za sofinanciranje investicij smo v prvi polovici leta prejeli sredstva s strani Ministrstva za infrastrukturo za sofinanciranje projekta Regionalna kolesarska povezava Črnomelj – Kanižarica in sofinanciranje aktivnosti in priprave Evropskega tedna mobilnosti za leto 2021, s strani Ministrstva za okolje in prostor za sofinanciranje projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda iz porečja Kolpe in s strani AKTRP za sofinanciranje projekta Kolesarska veriga na podeželju in Čredniška pot (projekt izveden v letu 2021). Sredstva za sofinanciranje projektov, ki so predvideni v proračunu, bomo prejeli na podlagi izvedenih del in poslanih zahtevkov, kar bo predvidoma v drugi polovici leta. V prvi polovici leta smo prejeli 19.629,72 EUR sredstev požarne takse, ki je bila kot namenski prihodek prenakazana GZ Črnomelj. Med drugimi prejetimi sredstvi iz

državnega proračuna za tekočo porabo so izkazana prejeta sredstva s strani Ministrstva za javno upravo za sofinanciranje skupnega organa Medobčinska inšpekcija in redarstvo za leto 2021, s strani Urada Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov za kritje stroškov čiščenja in odvoza odpadkov za migrant, prejeli pa smo tudi 823.476,00 EUR za uravnoteženje razvitosti občin (na podlagi ZFRO) in 87.754,00 EUR s strani Urada RS za narodnosti za sofinanciranje uresničevanja pravic stalno naseljene romske skupnosti. Izkazana so tudi druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo v višini 38.618,40 EUR, vključujejo pa prejeta sredstva nadomestila za upravljanje državnih gozdov za leto 2021 (20% prihodkov od prodaje gozdno lesnih sortimentov iz državnih gozdov). V okviru iste kategorije prihodkov so izkazana tudi prejeta sredstva iz občinskih proračunov in sicer s strani občin Semič in Metlika za sofinanciranje skupnega organa v skupni višini 28.127,83 EUR (za stroške organa in opravljanje administrativno tehničnih nalog) in s strani grada Duga Resa za sofinanciranje projekta Hitro (priliv sredstev je bil planiran že v letu 2021, vendar smo jih s strani vodilnega partnerja projekta prejeli v mesecu januarju 2022). Iz sredstev državnega proračuna iz proračuna EU smo v prvi polovici leta prejeli sredstva v skupni višini 110.154,24 EUR in sicer iz sredstev proračuna EU za izvajanje kmetijske in ribiške politike za projekta Črednišká pot in kolesarska veriga na podeželju, iz sredstev proračuna EU iz strukturnih skladov za sofinanciranje projekta Regionalna kolesarska povezava Črnomelj – Kanižarica in iz sredstev proračuna EU za kohezijsko politiko za sofinanciranje projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Kolpe.
Ostalih planiranih sredstev za sofinanciranje projektov v prvi polovici leta nismo prejeli, prihodke nameravamo pridobiti v drugi polovici leta, ko se bodo projekti izvajali v predvidenem obsegu in ob uspešni prijavi na razpise. Realizacija kategorije transfernih prihodkov je v primerjavi s sprejetim planom nizka, saj so planirani prihodki za sofinanciranje nadomestne gradnje OŠ Loka ter obnove in dograditve OŠ Dragatuš (projekta še nista v izvajanju). Zaradi usklajenega izkazovanja z državnim proračunom je sofinanciranje nekaterih projektov izkazano v dveh skupinah kontov oz. so prvotno planirani prihodki iz ene skupine kontov uvrščeni v drugo skupino.

Tabela 1: **Realizacija prihodkov za prvo polletje leta 2022 v primerjavi s planom 2022**

Vrsta prihodkov	Plan 2022	Realizacija 1.1.-30.6.2022	Indeks
Davčni prihodki	11.314.687	5.301.050,70	46,9
Nedavčni prihodki	1.856.416	857.976,57	46,2
Kapitalski prihodki	675.100	123.053,07	18,2
Prejete donacije	0	10.000,00	-
Transferni prihodki	8.833.549	1.242.008,72	14,1
PRIHODKI SKUPAJ	**22.679.752**	**7.534.089,06**	**33,2**

Graf 1: **Primerjava med sprejetim planom 2022 in realizacijo za prvo polletje**



<u>ODHODKI</u>

Skupni odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov so v obdobju od 1.1. do 30.6.2022 znašali 9.612.456,93 EUR, oz.so bili realizirani 33,2% glede na veljavni plan.

<u>Tekoči odhodki – 40</u>

Realizacija tekočih odhodkov je v 1. polletju leta 2022 znašala 1.735.494,26 EUR, kar predstavlja 35,2% planiranih odhodkov s prerazporeditvami.

V kategoriji tekočih odhodkov so izkazani izdatki za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca, izdatki za blago in storitve, plačila domačih obresti in porabljena sredstva rezerv.

V obdobju januar – junij 2022 so bile izplačane plače in drugi izdatki zaposlenim v skupni višini 536.673,32 EUR, kar pomeni 49,0%-no realizacijo v primerjavi s sprejetim proračunom. Plače zaposlenim so bile izplačane redno do 10. v mesecu za pretekli mesec, upoštevajoč veljavno zakonodajo, ki ureja področje plač v javnem sektorju. Skupaj z neto izplačilom so bili poravnani tudi prispevki delodajalca za socialno varnost v višini 84.035,42 EUR. Ravno tako je bil zaposlenim z izplačilom plače izplačan tudi regres za prehrano in povrnjeni so bili stroški prevoza na delo in z dela. V mesecu juniju je bil zaposlenim izplačan regres za letni dopust v višini 1.074,43 EUR. Večji del tekočih odhodkov predstavljajo izdatki za blago in storitve v skupni višini 1.089.617,80 EUR, kamor so vključeni odhodki za pisarniški material, stroški komunalnih storitev, stroški porabljene energije, prevozni stroški, izdatki za službena potovanja, stroški tekočega vzdrževanja, najemnin in drugi operativni odhodki. Največji delež predstavljajo odhodki za tekoče vzdrževanje, predvsem s področja komunalne dejavnosti, prostorskega planiranja in prometa. V kategorijo tekočih odhodkov se po klasifikaciji vključujejo še sredstva za plačila obresti od najetih kreditov, ki so izkazana v višini 17.167,72 EUR in plačila iz sredstev rezerv v višini 8.000,00 EUR.

Tekoči transferi - 41

Kategorija tekočih transferov je bila v prvi polovici leta realizirana v skupni višini 3.486.445,41 EUR ali 45,2% v primerjavi z veljavnim planom. V prvi polovici leta so bila sredstva porabljena za subvencije, transfere posameznikom in gospodinjstvom (prevozi šolskih otrok in doplačila v vrtcih), transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam in druge tekoče domače transfere (javnim zavodom in izvajalcem javnih služb, ki niso proračunski uporabniki). Največji del tovrstnih odhodkov predstavljajo transferi izvajalcem javnih služb s področja družbenih dejavnosti in gospodarskih javnih služb.

Investicijski odhodki - 42

Realizacija investicijskih odhodkov za prvo polletje leta 2022 znaša 4.348.247,93 EUR, kar predstavlja 27,4% v primerjavi z veljavnim planom. Sredstva so bila namenjena nakupu opreme za potrebe OU, investicijskemu vzdrževanju, nakupu zemljišč, nakupu programske opreme, stroškom študij, projektne dokumentacije in nadzora ter novogradnjam in obnovam. Aktivnosti in izvedba večine projektov se je pričela v drugem trimesečju leta ali je obveznost za plačilo za že izvedena dela zapadla v drugi polovici leta, zaradi česar je izkazana polletna realizacija v primerjavi s sprejetim planom nizka. Pričakovana višja realizacija bo predvidoma v drugi polovici leta, ko bodo začeta dela izvedena in tudi plačana.

Investicijski transferi - 43


Investicijski transferi predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, za investicijsko vzdrževanje, obnove in drugo. Za ta namen je bilo v prvi polovici leta porabljeno skupno 42.269,33 EUR in sicer javnim zavodom in javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti občine. Realizacija do planirane višine se pričakuje do konca leta, ko bodo na osnovi sklenjenih pogodb podani zahtevki in izvedena plačila.

Skupni odhodki iz bilance prihodkov in odhodkov so v obdobju od 1.1. do 30.6.2022 znašali 5.744.676,68 EUR, oz.so bili realizirani 23,3% glede na veljavni plan.

Tabela 2: **Realizacija odhodkov za prvo polletje leta 2022 v primerjavi s planom 2022**

Vrsta odhodkov	Plan 2022	Realizacija 1.1.-30.6.2022	Indeks
Tekoči odhodki	4.931.072	1.735.494,26	35,2
Tekoči transferi	7.718.649	3.486.445,41	45,2
Investicijski odhodki	15.854.367	4.348.247,93	27,4
Investicijski transferi	411.420	42.269,33	10,3
ODHODKI SKUPAJ	**28.915.508**	**9.612.456,93**	**33,2**

Graf 2: **Primerjava med sprejetim planom 2022 in realizacijo za prvo polletje**



B.RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev in dana posojila in povečanje kapitalskih deležev. V sprejetem planu ni bilo predvidenih tovrstnih prihodkov in odhodkov, zaradi česar v tabeli ni izkazane realizacije.

C.RAČUN FINANCIRANJA

V računu financiranja je s sprejetim planom predvideno zadolževanje pri poslovnih bankah v višini 4.300.000 EUR, ki v prvi polovici leta ni bilo realizirano. Glede na obseg izvedbe projektov bo realizacija v drugi polovici leta, ko bo potrebno poravnati zapadle obveznosti za izvedena dela. V prvi polovici leta 2022 je bilo odplačano skupno 508.080,84 EUR glavnic od najetih dolgoročnih posojil in sicer poslovnim bankam 426.123,64 EUR in državnemu proračunu 81.957,20 EUR. Vsi obroki so bili poravnani na dan zapadlosti in v skladu z anuitetnimi načrti. V tabeli A je izkazan presežek odhodkov nad prihodki v višini 2.078.367,87 EUR, v tabeli C pa neto odplačilo dolga v višini 508.080,84 EUR, kar predstavlja spremembo stanja na računu v višini 2.586.448,71 EUR. Presežek odhodkov nad odhodki v obravnavanem obdobju je bil pokrit s stanjem sredstev na računu konec leta 2021. Splošni del proračuna predstavlja odhodke in izdatke z vidika globalnega preseka po ekonomski klasifikaciji, kar pomeni, da so odhodki istih kategorij združeni iz vseh področij porabe. V skladu z zakonodajo so v proračunu izkazana tudi sredstva krajevnih skupnosti.

Odhodki so podrobneje prikazani v posebnem delu proračuna, kjer je razvidna vsebina porabe javnofinančnih sredstev in odhodki po področjih proračunske porabe, glavnih programih, podprogramih, proračunskih postavkah, kontih in podkontih.

III. OBRAZLOŽITEV REALIZACIJE – POSEBNI DEL

V posebnem delu proračuna so odhodki izkazani po posameznih proračunskih uporabnikih in sicer:
- Občinski svet,
- Nadzorni odbor,
- Župan,
- Občinska uprava,
- Krajevne skupnosti (Adlešiči, Butoraj, Črnomelj, Dobliče, Dragatuš, Griblje, Kanižarica, Petrova vas, Sinji Vrh, Stari trg, Talčji Vrh, Tribuče, Vinica),
- Medobčinska inšpekcija in redarstvo občin Bele krajine.

1000 OBČINSKI SVET

Realizacija PU Občinski svet je v prvi polovici leta znašala 53.017,51 EUR ali 25,5 % v primerjavi z veljavnim planom. Sredstva so bila namenjena stroškom dela občinskega sveta (nadomestilo za opravljanje funkcije), izplačilo sejnin udeležencem odborov in komisij, za financiranje političnih strank in nadomestilo članom posebne volilne komisije (izvedba volitev za romskega predstavnika) za kar je bilo porabljeno skupno 36.226,11 EUR. V okviru podprograma, ki se nanaša na izvedbo volitev so bila v obravnavanem obdobju porabljena sredstva v skupni višini 965,99 EUR in sicer za stroške objav in izplačilo nadomestila članom volilnih odborov. Iz GPR, ki se nanaša na mednarodno sodelovanje so bili poravnani stroški obiska predstavnikov Novega Sada, Vojvodine in Hvara. V okviru GPR 0403 - Druge skupne administrativne službe je izkazana poraba sredstev za stroške objav, stroške vzdrževanja in izdelave spletne strani in grafične podobe, stroške ob občinskem prazniku in stroške izdelave plaket in priznanj. V obravnavanem obdobju je bila plačana tudi polletna članarina Skupnosti občin Slovenije v višini 1.146,96 EUR.

2000 NADZORNI ODBOR

Realizacija sredstev, porabljenih za PU Nadzorni odbor je v prvi polovici leta znašala 2.869,85 EUR, kar pomeni 38,3% v primerjavi z veljavnim planom. Izkazana so porabljena sredstva za izplačana nadomestila za opravljanje funkcije članom Nadzornega odbora, za opravljene storitve izvedbe notranjega nadzora pa v obravnavanem obdobju še nismo prejeli računa.

3000 ŽUPAN

V prvih šestih mesecih leta realizacije znaša 49.871,46 EUR oz. 33,7% glede na veljavni plan. V skladu z veljavno zakonodajo, so bila sredstva porabljena za izplačilo plače in drugih izdatkov ter prispevkov delodajalca za župana, kakor tudi za plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije podžupana. Skupaj z izplačilom plače so bili županu izplačani tudi stroški prehrane med delom, v mesecu juniju pa je bil izplačan regres za letni dopust.
V okviru materialnih stroškov so bila sredstva porabljena za stroške reprezentance, stroške prevozov župana in druge izdatke za službena potovanja. Za stroške oglaševalskih storitev je bilo namenjeno 4.965,20 EUR, sredstva pokroviteljstva občine za leto 2022 realizirana v drugi polovici leta na osnovi razpisa in sklenjenih pogodb.

4000 OBČINSKA UPRAVA

PU Občinska uprava je opredeljena kot enotna občinska uprava. Skupna realizacija je v obdobju od 1.1. do 30.6.2022 znašala 9.364.697,41 EUR ali 33,5% glede na veljavni plan. V skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223), na podlagi 5.člena Odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 2022 in na podlagi Sklepov o prerazporeditvi pravic porabe proračunskih sredstev, so bile opravljene prerazporeditve med postavkami, kar je razvidno iz stolpca »veljavni plan«. Tabela prerazporeditev je v prilogi. Odhodki so prikazani po naslednjih področjih porabe:

02 Ekonomska in fiskalna administracija

V prvi polovici leta je bilo za to področje porabljeno 38.233,30 EUR ali 49,3% glede na veljavni plan. Sredstva so bila porabljena za plačilo storitev UJP in bančne storitve, stroške izdanih projektnih pogojev in soglasij ter stroške vodenja evidenc komunalne infrastrukture. Za stroške zbrane takse za odlaganje odpadkov in odpadno vodo v prvi polovici leta nismo prejeli računa. Postavka, namenjena vračilu preveč vplačanih dajatev je bila realizirana v višini 3.823,75 EUR, vključuje pa vračila upravne takse in plačanega komunalnega prispevka, zaradi odstopa od nadaljnjih postopkov.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

Skupna višina porabljenih sredstev za to področje je v prvi polovici leta znašala 6.629,60 EUR ali 28,8 % v primerjavi s sprejetim planom. Porabljena sredstva so bila namenjena plačilu notarskih stroškov in odvetniških storitev pri zastopanju v postopkih, v katerih je občina udeležena.

06 Lokalna samouprava

Področje izkazuje porabo sredstev za delovanje občinske uprave, za kar je bilo v prvem polletju leta porabljeno skupno 742.092,80 EUR ali 44,5% glede na veljavni plan. V prvem podprogramu, ki se nanaša na pripravo strokovnih podlag s področja lokalne samouprave, ni izkazane realizacije, saj v obravnavanem obdobju ni bilo stroškov za ta namen. Drugi podprogram, ki se nanaša na administracijo občinske uprave izkazuje porabo sredstev v višini 724.777,42 ERU ali 46,1% glede na veljavni plan. V skladu z veljavno zakonodajo s področja plač v javnem sektorju in kadrovskim načrtom so bila sredstva porabljena za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim. Plače so bile izplačane redno, do 10. v mesecu za pretekli mesec, ravno tako so bili z neto izplačilom zaposlenim povrnjeni tudi stroški prehrane in stroški prevoza na delo in z dela ter plačani prispevki delodajalca za socialno varnost in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. V mesecu juniju je bil zaposlenim izplačan regres za letni dopust v višini 1.074,43 EUR bruto na zaposlenega. V obravnavanem obdobju je bila izplačana tudi jubilejna nagrada zaposleni za dopolnjenih 30 let delovne dobe v javnem sektorju, ravno tako je bil zaposlenim v skladu z veljavno zakonodajo izplačan dodatek za redno delovno uspešnost za obdobje julij – december 2021.
V nadaljevanju je izkazana poraba sredstev za materialne stroške občinske uprave in sicer se ti nanašajo na poravnavanje obveznosti za tekoče stroške (elektrika, komunalne storitve, stroški ogrevanja, poštnina, tekoče vzdrževanje objektov in opreme, stroške izobraževanja, stroške službenih potovanj, stroške vzdrževanja službenih vozil, pisarniški material, stroške čiščenja in varovanja in druge operativne odhodke). V drugem podprogramu je izkazana poraba sredstev za nakup računalniške opreme, telekomunikacijske opreme (zamenjava mobilnega telefona) ter licenčne programske opreme (modul e-podpisovanje). Za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov je bilo v prvi polovici leta porabljeno 10.432,22 EUR in sicer za stroške investicijskega vzdrževanja kletnih prostorov gradu in ureditve sanitarij v 2. nadstropju.

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

Realizacija v obravnavanem obdobju je znašala 418.114,83 EUR, kar predstavlja 42,5%-no realizacijo glede na veljavni plan. V prvem podprogramu so bila sredstva porabljena za redno dejavnost na področju delovanja civilne zaščite (refundacije stroškov dela zaradi usposabljanja članov CZ, stroški usposabljanja ekip CZ, zavarovalne premije, stroški najema šotora pri ZD, ureditev prostorov za potrebe CZ), sofinanciranje delovanja Enote reševalnih psov (na osnovi pogodbe), stroške sej članom štaba CZ, stroške vzdrževanja AED naprav in stroške projekta Skupaj za varni jutri (nakup in montaža AED naprav). V prvi polovici leta je bilo za nakup opreme za potrebe CZ porabljeno 42,70 EUR in sicer za nabavo polnilne cevi, realizacija do planirane višine bo predvidoma v drugi polovici leta. V drugem podprogramu, ki se nanaša na delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč, ja izkazana poraba sredstev za redno dejavnost (stroški zavarovanja, stroški zdravniških pregledov in usposabljanja članov). Izkazana je tudi realizacija sredstev namenjenih delovanju Gasilske zveze in gasilskih društev na podlagi sklenjenih pogodb ter sredstev za stroške tekočega vzdrževanja gasilske opreme. Skladno s sprejetim planom so bila porabljena tudi sredstva za nakup gasilske opreme v višini 21.783,28 EUR (za PGD Črnomelj, Vinica, Radenci, Talčji Vrh, Sinji Vrh, Butoraj, Mavrlen, Bojanci), realizirana pa je bila tudi postavka za »uresničevanje uredbe« v višini 275.000,00 EUR (sofinanciranje nakupa vozila za PGD Črnomelj, Stari trg, Dragatuš, Adlešiči, Vinica in GZ Črnomelj). Prenakazana je bila tudi požarna taksa v višini 19.629,72 EUR Gasilski zvezi (ki je namenski prihodek). Na vseh ostalih planiranih postavkah v prvi polovici leta ni bilo realizacije, le-ta bo predvidoma do konca leta.

08 Notranje zadeve in varnost

V obravnavanem obdobju je bilo za področje prometne varnosti namenjeno 1.385,01 EUR ali 39,6% vseh planiranih sredstev za ta namen. Sredstva so bila porabljena za nakup kresničk in odsebnih trakov.

10 Trg dela in delovni pogoji

V obravnavanem obdobju je bilo za izvajanje javnih del, ki se izvajajo na področju komunalne dejavnosti in na področju družbenih dejavnosti, namenjeno skupno 26.301,42 EUR oz. 43,8% glede na sprejeti plan. Sredstva se namenjajo izvajalcem javnih del na podlagi podpisanih pogodb in poslanih zahtevkov.

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Realizacija na področju kmetijstva, ki obsega štiri glavne programe, je znašala skupno 24.479,15 EUR ali 4,8% glede na veljavni plan. V okviru GPR 1102, ki se nanaša na program reforme kmetijstva in živilstva je izkazana poraba sredstev za stroške prevoza mleka iz odročnih krajev, stroške delovanja tržnice, sofinanciranje programov društev s področja kmetijstva, stroške urejanja nekategoriziranih poljskih poti in sofinanciranje ukrepov za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje. V okviru podprograma zemljiških operacij so bila sredstva dodeljena za sofinanciranje urejanja kmetijskih zemljišč (male agromelioracije) na osnovi razpisa. V istem področju je izkazana še poraba sredstev za stroške oskrbe živali zaradi nevarnosti okužb in stroški sofinanciranja sterilizacije in kastracije mačk in psov, ki se dodeljujejo na osnovi javnega razpis. Na vseh ostalih planiranih postavkah v prvi polovici leta ni bilo realizacije. Predvidena realizacija bo v drugi polovici leta, na osnovi razpisov za sofinanciranje posameznih programov, podpisanih pogodb in zahtevkov ter izvedenih ostalih planiranih storitev. V glavnem programu, ki se nanaša na področje gozdarstva v prvi polovici leta ni izkazane realizacije, ravno tako ni realizacije v programu, ki se nanaša na dejavnost ribištva oz. stroške izvajanja nadzora na reki Kolpi. Na vseh planiranih postavkah bo realizacija predvidoma do konca leta.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Področje obsega dva glavna programa, skupna realizacija za prvo polletje leta pa znaša 627.194,44 EUR, kar pomeni 25,5%-no realizacijo glede na veljavni plan. Za namen tekočega vzdrževanja lokalnih cest je bilo porabljeno 180.884,03 EUR, na ostalih postavkah iz tega programa pa v obravnavanem obdobju ni izkazane realizacije. V okviru drugega podprograma, ki se nanaša na investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest je bilo namenjeno 163.575,18 EUR za rekonstrukcije občinskih cest, 13.627,40 EUR za stroške izdelave projektne dokumentacije za področje cestnega prometa (pregled rekonstrukcije mostov, novelacija in izdelava dokumentacije za hodnik za pešce Vinica, dokumentacija za prometno ureditev Dobliče in dokumentacija za prestavitev R3 pod mostom čez Dobličico v Črnomlju. V okviru podprograma, ki je namenjen urejanju cestnega prometa so bila v prvi polovici leta zagotovljena sredstva za stroške ureditve in vzdrževanja prometne signalizacije v občini, najemnino za parkirišče na Kolodvorski ulici in parkirišče bivšega »Belsada«, stroške ureditve avtobusnih čakalnic v Tribučah in Hrastu pri Vinici, stroške izdelave prometne študije, stroške nakupa zemljišč za ureditev pločnikov in kolesarskih stez v Črnomlju ter stroške izvedbe in nadzora za projekt Regionalna kolesarska povezava Črnomelj – Kanižarica. Projekt je sofinanciran s strani države, kar je razvidno iz prihodkovne strani proračuna. Na vseh ostalih planiranih postavkah bo realizacija predvidoma do konca leta. Iz podprograma, ki je namenjen za cestno razsvetljavo smo v prvi polovici leta porabili sredstva v skupni višini 98.142,76 EUR in sicer so bila sredstva namenjena za stroške tokovine JR v višini 23.412,12 EUR, plačilo koncesionarju na podlagi pogodbe za posodobitev JR v občini v višini 32.288,02 EUR, stroške vzdrževanja JR v višini 7.445,21 EUR in stroške ureditev JR v občini v višini 34.997,41 EUR (ureditev JR Ajdovo zrno in JR Pod gozdom). Ostale planirane ureditve JR v občini, predvidene s sprejetim proračunom, bodo realizirane v drugi polovici leta. V zadnjem GPR, ki je namenjen investicijskim vlaganjem v telekomunikacijsko omrežje so bili v obravnavanem obdobju poravnani stroški naročnine in vzdrževanja Wi-Fi točki v občini v višini 281,82 EUR.

14 Gospodarstvo

Področje gospodarstva obsega dva glavna programa, za kar je bilo skupno v prvi polovici leta porabljeno 361.039,49 EUR ali 23,9% planiranih izdatkov za to področje.

Realizacija GPR 1402 - Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti je znašala 336.519,86 EUR ali 27,0% glede na veljavni plan. Sredstva v skupni višini 6.856,23 EUR so bila na podlagi sklenjenih pogodb namenjena RC Novo mesto in sicer za sofinanciranje dejavnosti spodbujanja regionalnega razvoja, stroške izvajanja garancijske sheme in stroške za skupne aktivnosti dogovora za razvoj regij. V skladu s sprejetim planom za leto 2022 smo zagotovili RIC-u Bela krajina sredstva za stroške plač in drugih izdatkov zaposlenim in materialne stroške, stroške delovanja in vzdrževanja podjetniškega inkubatorja in sofinanciranje projekta Pokolpje. V okviru investicijskih odhodkov so bila sredstva porabljena tudi za stroške ureditve infrastrukture v PC Tris Kanižarica – 1.del (2.faza). Na ostalih postavkah v prvi polovici leta ni izkazane realizacije, le-ta bo predvidoma do konca leta. Ravno tako bodo v drugi polovici leta dodeljena upravičencem sredstva za pospeševanje podjetništva (na osnovi razpisa in podpisanih pogodb). Na podlagi sprejetega Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo na območju Občine Črnomelj, je bila realizirana tudi postavka za subvencioniranje komunalnega prispevka v višini 54.509,28 EUR. Za drugi GPR, ki se nanaša na promocijo Slovenije, razvoj turizma in gostinstva je bilo v obravnavanem obdobju porabljeno 24.519,63 EUR, kar pomeni 9,3% glede na veljavni plan. V okviru podprograma, namenjenega promociji občine, so bila sredstva nakazana RIC-u Bela krajina za promocijske dejavnosti in izvajanje strategije razvoja

turizma Bele krajine (na osnovi podpisanih pogodb) in poravnani stroški promocijskega materiala in oglaševanja. V drugem podprogramu je izkazana poraba sredstev za stroške vodnega povračila za vstopno izstopna mesta (na podlagi odmerne odločbe za leto 2022) in stroške ureditve turistične infrastrukture v mestnem jedru (izdelava DIIP za projekt Črnomelj iz vode). Na vseh ostalih planiranih postavkah bo realizacija v drugi polovici leta na osnovi podpisanih pogodb in izpolnjenih pogojev za nakazilo ter izvedenih aktivnosti, ki se nanašajo na planirane investicijske odhodke.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Realizacija področja, ki se nanaša na varovanje okolja in naravne dediščine je bila v prvem polletju leta 2022 realizirana v skupni višini 1.082.594,68 EUR ali 32,0% glede na sprejeti plan. Za podprogram zbiranja in ravnanja z odpadki je bilo namenjeno skupno 73.818,45 EUR in sicer 5.187,37 EUR za subvencije omrežnin, 296,03 EUR za obnovitvene in razširitvene investicije CeROD (kjer gre za porabo najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo), 14.167,59 EUR za CERO-DBK – MBO Dolenjske in Bele krajine in 54.167,46 EUR za plačilo odškodnine zaradi sodne poravnave v pravdi s Helector S.A. in Riko d.o.o.. Realizacijo do planirane višine pričakujemo do konca leta. V podprogramu ravnanja z odpadno vodo so bila sredstva v skupni višini 977.020,39 EUR porabljena za subvencije omrežnin, investicijsko vzdrževanje kanalizacijske opreme, izgradnjo meteorne kanalizacije Kvasica (skupaj s stroški nadzora in drugimi stroški).Na ostalih postavka pričakujemo planirano realizacijo v drugi polovici leta, ko se bodo izvajale planirane investicije in rekonstrukcije kanalizacijskega omrežja. V okviru podprograma Izboljšanje stanja okolja so se v prvi polovici leta namenila sredstva v skupni višini 31.755,84 EUR in sicer 25.085,82 EUR za stroške plač in upravljanja KP Lahinja, (plača in materialni stroški), 1.152,59 EUR za stroške čiščenja za migranti, 2.532,72 EUR za sanacijo črnega odlagališča v Hrastu pri Vinici in 2.984,71 EUR za stroške čistilne akcije. Na vseh ostalih postavkah pričakujemo planirano realizacijo do konca leta.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Skupno je bilo za področje porabljeno 759.914,86 EUR, sredstva pa so bila namenjena za štiri glavne programe.

Za GPR 1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija, je bilo porabljeno 43.285,69 EUR ali 18,9% v primerjavi z veljavnim planom. Sredstva so bila namenjena stroškom vodenja katastra GJI, stroškom izvedbenih (stroški objav in izdelava OPPN Majer) in strateških prostorskih aktov (okoljsko poročilo, OPN KS Petrova vas), stroškom ureditve odprtih javnih površin (ureditev »Ajdovega zrna«, obrazovanje dreves v mestnem jedru), stroškom izdelave opore za vrtnico pri zakladnici in stroškom priključitve na električno omrežje v delu RN Kanižarica. Iz GPR 1603-Komunalna dejavnost smo v prvi polovici leta realizirali porabo sredstev v višini 505.948,35 EUR ali 33,3% v primerjavi z veljavnim proračunom. Poravnane so bile obveznosti za subvencije omrežnin, rekonstrukcije vodovodnega omrežja (obnova vodovoda na Purgi, izgradnja vodovoda Damelj, obnova in izgradnja vodovoda Pod gozdom, Na bregu, Nova loka, Danila Bučarja, Heroja Mihelčiča), stroške izdelave načrtov za vodovod Špeharska dolina, stroške sofinanciranja prevoza pitne vode n stroške izdelave načrtov in projektne dokumentacije za dograditev vodovodov v občini. V okviru istega GPR so bila zagotovljena še sredstva za vzdrževanja mesta in zelenih površin ter stroške nakupa vitrin in ureditev oglasnih tabel po KS. Za GPR 1605, ki se nanaša na spodbujanje stanovanjske gradnje je bilo v prvih šestih mesecih leta porabljeno skupno 42.212,18 EUR ali 34,0% v primerjavi z veljavnim planom. Sredstva so bila v skladu s sprejetim planom namenjena poravnavi stroškov tekočega vzdrževanja stanovanj, mesečnim vplačilom v rezervni sklad in poravnavi stroškov izdelave energetskih izkaznic. Za upravljanje in razpolaganje z zemljišči je bilo v obravnavanem obdobju porabljeno skupno 168.468,64 EUR, kar pomeni 37,7%-no realizacijo glede na sprejeti proračun. Za stroške urejanja stavbnih in kmetijskih zemljišč ter odškodnine zaradi urejanja zemljišč (ki so potrebne za izvedbo

planiranih projektov) je bilo namenjeno skupno 17.934,08 EUR. Na osnovi sprejetega letnega načrta pridobivanja nepremičnin, so bili realizirani tudi nakupi kmetijskih zemljišč v višini 2.878,00 EUR, stavbnih zemljišč v višini 17.656,56 EUR in stavb v višini 130.000,00 EUR (stavba na Kolodvorski 60 – del hotela Lahinja). Realizacijo do planirane višine pa pričakujemo v drugi polovici leta.

17 Zdravstveno varstvo

Področje zdravstva je bilo realizirano v skupni višini 14.265,76 EUR. Prvi GPR, ki se nanaša na primarno zdravstvo je bil realiziran 7,9%-no, kar predstavlja porabo sredstev v višini 9.310,63 EUR. Sredstva so bila namenjena poravnavi stroškov energetskega knjigovodstva ZD Črnomelj v višini 350,00 EUR, stroškov udeležbe na doseženih prihrankih koncesionarju (zaradi izvedbe energetske sanacije ZP Vinica) v višini 5.961,83 EUR in prenakazilu stroškov nakupa IT opreme za potrebe ekip mobilnih enot NMP Zdravstvenemu domu Črnomelj (sredstva sofinanciranja smo prejeli s strani Ministrstva za zdravje konec leta 2021). Na planiranih postavkah, ki se nanašajo na projekt dozidave ZD Črnomelj – urgenca in laboratorij ni izkazane realizacije, saj se bo projekt izvajal v kolikor bomo lahko kandidirali za sredstva sofinanciranja na ustreznem razpisu. Drugi GPR – 1706, ki je namenjen preventivnim programom zdravstvenega varstva je izkazana poraba sredstev v višini 4.955,13 EUR za sofinanciranje stroškov kineziologa.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

V področje so po klasifikaciji vključeni štiri glavni programi, za kar je bilo v prvem polletju leta 2022 porabljeno skupno 570.667,19 EUR ali 21,5% glede na veljavni plan.
Za prvi GPR, ki se nanaša na ohranjanje kulturne dediščine je bilo namenjeno 79.365,98 EUR oz.10,5% planiranih odhodkov. Sredstva so se zagotavljala za stroške izdelave analize oživljanja mestnega jedra, ureditev v mestnem jedru (stroški ureditve zakladnice – prezračevalna naprava in gasilniki), stroške plač in drugih izdatkov ter obratovalne stroške Mestne muzejske zbirke, stroške obnove črnomaljskega gradu (ureditev vodovodne in elektro napeljave v pritličju), obratovalne stroške KD Črnomelj, in stroške izdelave načrtov in projektne dokumentacije za obnovo črnomaljskega gradu. Na vseh ostalih planiranih postavkah v prvi polovici leta ni izkazane realizacije, le-ta bo predvidoma do planirane višine v drugi polovici leta, ko se bodo izvajali projekti in bodo zapadle obveznosti za plačilo. Iz podprograma 18029002 - Premična kulturna dediščina so se v prvi polovici leta zagotavljala sredstva Belokranjskemu muzeju Metlika (na osnovi pogodbe) za stroške plače in drugih prejemkov zaposlene in sredstva za sofinanciranje stalne razstave muzeju (Arheološko bogastvo Bele krajine) ter stroške obratovanja in izvajanja dejavnosti rudniškega muzeja, ki ga ima v upravljanju RIC Bela krajina.
Programi v kulturi so bili v prvi polovici leta realizirani v višini 428.317,21 EUR oz.28,5% v primerjavi s sprejetim planom. V skladu z zakonodajo so bila zagotovljena sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih, prispevke delodajalca, materialne stroške in nabavo opreme Knjižnici Črnomelj. Na osnovi sprejetega plana smo zagotavljali tudi sredstva za nabavo knjižničnega gradiva v višini 10.028,00 EUR in poravnali stroške udeležbe na doseženih prihrankih koncesionarju za izvedbo energetske sanacije knjižnice (bivši Dijaški dom). Na osnovi pogodbe so bila zagotovljena tudi sredstva za sofinanciranje projektov, ki se nanašajo na stroške bibliobusa. Kategorija investicijskih odhodkov obsega porabo sredstev za sanacijo stavbe bivšega dijaškega doma v skupni višini 100.074,96 EUR, ki vključujejo stroške izvedbe, investicijskega nadzora in stroške dokumentacije. V nadaljevanju istega glavnega programa je izkazana še poraba sredstev za stroške osrednjih prireditev ob državnih praznikih (kulturni praznik, Dan upora proti okupatorju, Dan samostojnosti in enotnosti), stroške drugih prireditev (prireditve ob dnevu slovensko-britanskega prijateljstva, Dan zemlje) in sredstev za plače in druge izdatke zaposlenih v ZIK-u Črnomelj. Za ljubiteljsko kulturo smo v obravnavanem obdobju namenili skupno 43.757,85 EUR in sicer za stroške

obratovanja Špeličeve hiše, sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju občine Črnomelj in sofinanciranje dejavnosti in programov JSKD ter druge odhodke s področja kulture (stroški elektrike in ogrevanja cerkve Sv. Duha, stroški čiščenja zakladnice, članarina Združenju zgodovinskih mest Slovenije). Iz podprograma, namenjenega medijem in avdiovizualni kulturi, so bili v skladu s sprejetim planom poravnani stroški raznosa časopisa Belokranjec, sofinanciranje regionalnega TV programa Vaš kanal, sofinanciranje radia Odeon ter izdajo časopisa Belokranjec. Za stroške vzdrževanje hiše Otona Župančiča je bilo v prvi polovici leta porabljeno 15.210,58 EUR in sicer je bilo 13.110,58 EUR poravnano RIC-u Bela krajina kot upravljalcu (od 1.1.2022), 2.100,00 pa se nanaša na poravnavo stroškov varovanja, ogrevanja, električne energije, komunalnih in komunikacijskih storitev za obdobje do 31.12.2021. Za sofinanciranje drugih društev, neprofitnih organizacij in ustanov bodo sredstva realizirana predvidoma v drugi polovici leta (na podlagi razpisa in sklenjenih pogodb).
Za šport in prostočasne aktivnosti je bilo v prvih šestih mesecih leta porabljeno 62.984,00 EUR ali 16,3% planiranih odhodkov za te namene. Na osnovi razpisa je bila realizirana postavka za sofinanciranje športnih programov v višini 28.584,19 EUR (na osnovi vrnjenih podpisanih pogodb), ravno tako je bilo 18.750,98 EUR namenjeno za sofinanciranje uporabe telovadnice pri OŠ Mirana Jarca in športne dvorane pri Srednji šoli. 1.382,60 EUR je bilo porabljeno za nakup košev pri PŠ Adlešiči in 4.404,00 EUR za stroške izdelave idejne zasnove za športni park Črnomelj ter stroške projektne dokumentacije za pumptrack. V zadnjem podprogramu, ki se nanaša na programe za mladino je izkazana poraba sredstev za stroške izdelave strategije za mlade in stroške vzdrževanja in ureditve prostorov Kreativne hiše mladih. Na vseh ostalih postavkah bo realizacija predvidoma do konca leta.

19 Izobraževanje

Področje izobraževanja je po klasifikaciji razdeljeno v štiri glavne programe, za kar je bilo v prvi polovici leta 2022 porabljeno skupno 4.450.723,31 EUR. Prvi GPR 1902, ki se nanaša na varstvo in vzgojo predšolskih otrok, izkazuje porabo sredstev v višini 3.470.184,49 EUR ali 54,8% glede na veljavni plan. Sredstva so bila namenjena za poravnavo stroškov varovanja in zavarovanja vrtcev, plačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev vrtcem v občini in izven občine, stroškom VVD, ki niso zajeti v ekonomski ceni in stroškom bolnišnične vzgojiteljice. Na osnovi podpisanih pogodb in zahtevkov bo do konca leta realizirano sofinanciranje investicijskega vzdrževanja vrtcev in nabava opreme, v prvi polovici leta pa je bilo na podlagi zahtevka realizirano sofinanciranje nabave opreme (pralni stroj za vrtec Dragatuš). Med investicijskimi odhodki je izkazana poraba sredstev za stroške gradnje vrtca v Loki ter stroške strokovnega svetovanja. Za primarno in sekundarno izobraževanje je bilo v prvi polovici leta porabljeno 649.831,73 EUR ali 14,70% glede na sprejeti proračun. Zagotavljala so se sredstva za materialne stroške šolam, sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke delodajalca šolam za izvajanje dodatnega programa in stroške delovanja Posvetovalnice za otroke in starše. V kategoriji investicijskih odhodkov so bili poravnani koncesionarju stroški udeležbe na doseženih prihrankih (v skladu s pogodbo) za energetske sanacije šol (OŠ MŠN - priklop na kotlovnico, OŠ Dragatuš, OŠ Mirana Jarca- priklop na kotlovnico in PŠ Adlešiči), stroški ureditve poti pri OŠ Milke Šobar-Nataše, stroški investicijskega vzdrževanja šol (preureditev prostorov v OŠ Dragatuš) in stroški nabave opreme za šole (nabava računalnika in pralnega stroja za OŠ Dragatuš). Jarca in OŠ Dragatuš. Na podlagi podpisanih pogodb in poslanih zahtevkov s strani osnovnih šole bo realizacija postavk za sofinanciranje nabave opreme in investicijskega vzdrževanja do planirane višine v drugi polovici leta. Na vseh ostalih planiranih postavkah v poročevalskem obdobju ni izkazane realizacije, saj aktivnosti za izvedbo projektov potekajo in bo izkazana realizacija v drugi polovici leta. Za podprogram glasbenega šolstva je bilo v obdobju januar – junij 2022 porabljeno 37.575,97 EUR, realizacija pa se nanaša na zagotavljanje sredstev za

plače in druge izdatke zaposlenim ter prispevke za hišnika (za del, ki ga ne zagotavlja ministrstvo) in materialne stroške.
V okviru drugih izobraževalnih programov so bila realizirana sredstva v skupni višini 20.635,80 EUR, ki so bila namenjena dejavnosti izobraževanja odraslih (plače in drugi izdatki), ki ga izvaja ZIK Črnomelj in plačilu stroškov, ki se nanašajo na projekt Clarinet (stroški dela na projektih in potni stroški). Na podlagi podpisane pogodbe so bila realizirana tudi sredstva za sofinanciranje programov izobraževanja odraslih v višini 5.000,00 EUR.
Za zadnji program, ki se nanaša na pomoči šolajočim je bilo porabljeno 310.071,29 EUR in sicer za regresiranje prevozov osnovnošolskih otrok v višini 299.871,29 EUR in denarne spodbude dijakom SŠ Črnomelj v višini 10.200,00 EUR.

20 Socialno varstvo

Za področje socialnega varstva je bilo v obdobju januar – junij 2022 porabljeno skupno 215.393,82 EUR ali 39,0% v primerjavi z veljavnim planom. Poraba sredstev se nanaša predvsem poravnavi stroškov bivanja v splošnih in posebnih zavodih, stroškov bivanja invalidov v zavodih za usposabljanje in stroškov domskega varstva. Zagotavljala so se tudi sredstva za plače, prispevke in materialne stroške za izvajanje programa CSD. Na osnovi sprejetega Pravilnik o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Črnomelj je bilo izplačano za 4.900,00 EUR pomoči in na osnovi Pravilnika o dodeljevanju občinske denarne socialne pomoči v Občini Črnomelj 4.761,45 EUR tovrstne pomoči. V prvi polovici leta je bilo namenjeno tudi 32.874,37 EUR za pomoči družinam na domu, izplačano 13.004,21 EUR subvencij stanarin, realizirano 2.192,00 EUR za sofinanciranje projektov na romsko tematiko, 4.249,98 EUR za sofinanciranje dejavnosti OZ RK Črnomelj, 2.478,89 EUR za plačilo pogrebnin in 1.604,36 EUR za stroške izvajanja prostovoljnih prevozov starostnikov, ki jih izvaja DSO Črnomelj. Postavke bodo do planirane višine realizirane predvidoma do konca leta.

22 Servisiranje javnega dolga

Področje izkazuje porabo sredstev za plačilo obresti od najetih dolgoročnih kreditov v višini 17.167,72 EUR in sicer od kreditov, najetih pri poslovnih bankah. Vse obresti so bile poravnane ob dnevu zapadlosti in v skladu z anuitetnimi načrti. Izkazani so tudi stroški povezani z zadolževanjem v višini 500,00 EUR, ki se nanašajo na plačilo stroškov zadolžitve konec leta 2021.

23 Intervencijski programi in obveznosti

V tem področju so planirana sredstva proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije. Skupna realizacije v prvi polovici leta je znašala 8.000,00 EUR. Sredstva proračunske rezerve v prvi polovici leta niso bila porabljena. Sredstva proračunske rezervacije so namenjena poravnavi stroškov, ki v sprejetem proračunu niso predvideni ali niso predvideni v zadostnem obsegu, nujni pa so za izvajanje dogovorjenih nalog. V prvem polletju je bila iz postavke realizirana poravnava obveznosti KUD Godbi na pihala Črnomelj za leto 2021. Pri pripravi predloga rebalansa bomo izdatke ustrezno uvrstili na postavke, ki ustrezajo posameznemu namenu.

KRAJEVNE SKUPNOSTI

Za posamezno krajevno skupnost ni opredeljena obveznost pisnega obveščanja o polletni realizaciji. Ker so le-te vključene v občinski proračun, njihovo porabo prikazujemo tudi v tem poročilu. Iz posebnega dela je razvidna poraba sredstev v prvi polovici leta v primerjavi s sprejetimi plani posamezne krajevne skupnosti.

6000 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO

Realizacija za skupni organ MIR je v obdobju januar – junij 2022 znašala 58.737,89 EUR ali 38,7% v primerjavi s sprejetim planom. Vsa realizirana sredstva so bila porabljena za GPR, ki se nanaša na dejavnost občinske uprave. V skladu z veljavno zakonodajo in kadrovskim načrtom so bila zagotovljena sredstva za plače inšpektorju in dvema redarjema, plačani so bili prispevki delodajalca za socialno varnost, premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in drugi prejemki (regres za prehrano, stroški prevoza na delo in z dela). V mesecu juniju je bil zaposlenim izplačan regres za letni dopust, ravno tako je bil izplačan dodatek za nadurno delo in v skladu z zakonodajo dodatek za redno delovno uspešnost za obdobje julij – december 2021. Med materialnimi stroški je izkazana poraba sredstev za delovanje organa in sicer stroški čiščenja, ogrevanja, stroški pisarniškega materiala, varovanja, stroški električne energije, komunalnih storitev, stroški telefona, poštnine, stroški goriva, vzdrževanja vozil, zavarovalne premije, stroški tekočega vzdrževanja licenčne programske opreme in strojne računalniške oprem in drugi operativni odhodki (članarina Društvu mestnih, občinskih in medobčinskih inšpektorjev in nadzornikov Slovenije, zdravniški pregledi, stroški izdaje kvalificiranega digitalnega potrdila). V letu 2022 so v sprejetem planu predvidena sredstva za ureditev in sanacijo prostorov skupnega organa. Aktivnosti so v teku, nekatera dela že izvedena (obveznost poravnave izvedenih del je v mesecu juliju), ostala pa bodo predvidoma izvedena do konca leta, ko bo izkazana tudi realizacija na planiranih postavkah.

IV. VKLJUČITEV NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN

V prvi polovici leta v proračun ni bilo vključenih novih postavk.

V. PRENOS NAMENSKIH SREDSTEV IZ PRORAČUNA PRETKLEGA LETA

Namenska sredstva, ki so se prenesla iz preteklih let v proračun za leto 2022, so vključena v prenosu sredstev na računu in se uporabljajo za namene, za katere so bila dana, vključujejo pa lastna sredstva krajevnih skupnosti in koncesijsko dajatev v naravne vire trajnostnega gospodarjenja z divjadjo.

VI. PLAČILO NEPORAVNANIH OBVEZNOSTI IZ PRETEKLIH LET

Občina na dan 31.12.2021 ni imela neporavnanih zapadlih obveznosti, vse obveznosti, ki so se nanašale na leto 2021 in so imele obveznost poravnave v letu 2022 pa so bile poravnane na dan zapadlosti.

VII. PRERAZPOREJANJE PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Vse prerazporeditve so bile opravljene v skladu s 23. in 24.členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 (ZIPRS2223) in na podlagi 5.člena Odloka o proračunu Občine Črnomelj za leto 2022. Prerazporeditve se izvedejo, če se v teku izvajanja proračuna ugotovi, da so potrebna dodatna sredstva, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje predpisov ali izvršitev storitev. O prerazporeditvah odloča župan, o prerazporeditvah v finančnem načrtu KS pa predsednik KS. Tabela opravljenih prerazporeditev v prvem polletju leta 2022 je v prilogi.

VIII. SPREMEMBA NEPOSREDNIH UPORABNIKOV MED LETOM

V obravnavanem obdobju ni bilo sprememb neposrednih uporabnikov.

IX. PORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE

V prvi polovici leta 2022 ni bilo porabljenih sredstev rezerv.

X. PORABA SREDSTEV SPLOŠNE PRORAČUNSKE REZERVACIJE

V proračunu se del predvidenih proračunskih prejemkov ne razporedi vnaprej, ampak se jih zadrži kot tekočo proračunsko rezervo. Sredstva se uporabijo za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva oz. niso zagotovljena v zadostnem obsegu. V obdobju januar – junij 2022 je bilo iz teh sredstev porabljeno 8.000,00 EUR in sicer je bila poravnana obveznost po pogodbi za leto 2021 KUD Godba na pihala Črnomelj.

XI. IZDANA IN VNOVČENA POROŠTVA TER IZTERJANI REGRESNI ZAHTEVKI IZ NASLOVA POROŠTEV

Občina v obravnavanem obdobju ni izdajala poroštev, ravno tako ni imela nobenih unovčenih poroštev ali izterjanih regresnih zahtevkov iz naslova poroštev.

XII. GLAVNA ODSTOPANJA V PRIMERJAVI S SPREJETIM PRORAČUNOM

V prvem polletju leta 2022 je na prihodkovni strani razvidno večje odstopanje med sprejetim proračunom in realizacijo v skupini kontov 703 – Davki na premoženje, kjer so planirana prejeta sredstva od nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. Odločbe s strani FURS-a so bila izdane, obveznost za plačilo pa je v drugi polovici leta (obročno). Ravno tako je večje odstopanje izkazano v skupini kontov 713, kjer so predvidena sredstva od prodaje lesa (prodaja je bila realizirana v mesecu juliju) in 720 – prihodki od prodaje zgradb in prostorov. Na osnovi sprejetega Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem za leto 2022 potekajo aktivnosti za realizacijo le-tega v čim večjem obsegu. Ravno tako je nizka realizacija transfernih prihodkov. Razlog je, da sredstev sofinanciranj za določene projekte, ki se že izvajajo, v prvi polovici leta nismo prejeli, saj le-ta prejmemo na podlagi dokazil o plačilih in jih bomo prejeli v drugi polovici leta, določeni planirani projekti pa se bodo pričeli izvajati v drugi polovici leta. Posledično in odvisno od zapadlosti plačil za izvedena dela, je tudi na odhodkovni strani na postavkah, ki se nanašajo na določene projekte, realizacija pa v obravnavanem obdobju še ni izkazana. Do konca leta pričakujemo realizacijo planiranih prihodkov na postavkah, namenjenih sofinanciranju investicij, ki se bodo izvajale, na strani odhodkov pa predvsem na delu, ki se nanaša na investicijske odhodke, ko bodo planirani projekti izvedeni in plačani v predvidenem obsegu. Ravno tako bo do konca leta planirana realizacija tudi na postavkah, iz katerih so sredstva dodeljena na podlagi razpisov in pogodb. Ocenjujemo, da bodo investicije v planiranih obsegih izvedene do konca leta.

XIII. PREDLOG POTREBNIH UKREPOV

Iz realizacije je razvidno, da so nekatere kategorije prihodkov (kapitalski, transferni) kakor tudi odhodkov (investicijski odhodki, investicijski transferi) realizirane nižje od predvidenih okvirjev. Ker gre na prihodkovni strani predvsem za prihodke od predvidene prodaje lesa in zgradb ter sofinanciranje investicij s strani države, je potrebno izvesti vse aktivnosti za uresničitev načrtovane realizacije. Na strani odhodkov so nekatere naloge še nerealizirane, predvsem tiste, ki zahtevajo izvedbo razpisov in so postopki zahtevni in dolgi. V drugi polovici bo potrebno dati poudarek predvsem na izvrševanju zastavljenih nalog na strani investicijskih odhodkov in uskladitvi prihodkovne in odhodkovne strani. Ravno tako je iz realizacije razvidno, da bodo potrebne spremembe nekaterih proračunskih postavk, zaradi česar bo potrebno pripraviti predlog rebalansa, v katerem bodo upoštevana nova dejstva, ki

so nastala med izvrševanjem proračuna. Predvsem pa bo potrebno realno oceniti prihodke, s katerimi bomo razpolagali do konca proračunskega leta in jih razporediti med planirane odhodke in izdatke, s tem pa ponovno uravnotežiti prihodke in odhodke.

Obrazložitev pripravila:
Marina Klevišar

Številka: 410-389/2021
Črnomelj, julij 2022

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r

REALIZACIJA ZA OBDOBJE JANUAR - JUNIJ 2022

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	**22.679.752,00**	**22.679.752,00**	**7.534.089,06**	**33,2**
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**13.171.103,00**	**13.171.103,00**	**6.159.027,27**	**46,8**
70 DAVČNI PRIHODKI	**11.314.687,00**	**11.314.687,00**	**5.301.050,70**	**46,9**
700 Davki na dohodek in dobiček	**9.983.555,00**	**9.983.555,00**	**4.991.766,00**	**50,0**
7000 Dohodnina	9.983.555,00	9.983.555,00	4.991.766,00	50,0
703 Davki na premoženje	**1.001.000,00**	**1.001.000,00**	**157.087,96**	**15,7**
7030 Davki na nepremičnine	785.000,00	785.000,00	65.191,04	8,3
7031 Davki na premičnine	1.000,00	1.000,00	564,75	56,5
7032 Davki na dediščine in darila	55.000,00	55.000,00	24.684,83	44,9
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	160.000,00	160.000,00	66.647,34	41,7
704 Domači davki na blago in storitve	**330.132,00**	**330.132,00**	**160.359,76**	**48,6**
7044 Davki na posebne storitve	20.000,00	20.000,00	1.297,13	6,5
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	310.132,00	310.132,00	159.062,63	51,3
706 Drugi davki in prispevki	**0,00**	**0,00**	**-8.163,02**	**---**
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	-8.163,02	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**1.856.416,00**	**1.856.416,00**	**857.976,57**	**46,2**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	**1.158.291,00**	**1.158.291,00**	**480.069,11**	**41,5**
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.000,00	2.000,00	162,80	8,1
7102 Prihodki od obresti	100,00	100,00	0,37	0,4
7103 Prihodki od premoženja	1.156.191,00	1.156.191,00	479.905,94	41,5
711 Takse in pristojbine	**30.000,00**	**30.000,00**	**13.900,47**	**46,3**
7111 Upravne takse in pristojbine	30.000,00	30.000,00	13.900,47	46,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
712 Globe in druge denarne kazni	**60.000,00**	**60.000,00**	**30.051,94**	**50,1**
7120 Globe in druge denarne kazni	60.000,00	60.000,00	30.051,94	50,1
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	**30.000,00**	**30.000,00**	**129,53**	**0,4**
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	30.000,00	30.000,00	129,53	0,4
714 Drugi nedavčni prihodki	**578.125,00**	**578.125,00**	**333.825,52**	**57,7**
7141 Drugi nedavčni prihodki	578.125,00	578.125,00	333.825,52	57,7
72 KAPITALSKI PRIHODKI	**675.100,00**	**675.100,00**	**123.053,07**	**18,2**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	**455.100,00**	**455.100,00**	**32.902,50**	**7,2**
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	455.100,00	455.100,00	32.902,50	7,2
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	**220.000,00**	**220.000,00**	**90.150,57**	**41,0**
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	120.000,00	120.000,00	60.366,47	50,3
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	50.000,00	50.000,00	27.808,50	55,6
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	50.000,00	50.000,00	1.975,60	4,0
73 PREJETE DONACIJE	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**---**
730 Prejete donacije iz domačih virov	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**---**
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0,00	0,00	10.000,00	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	**8.833.549,00**	**8.833.549,00**	**1.242.008,72**	**14,1**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	**6.630.626,00**	**6.630.626,00**	**1.131.854,48**	**17,1**
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	6.459.934,00	6.459.934,00	1.043.205,29	16,2
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	170.692,00	170.692,00	88.649,19	51,9
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	**2.202.923,00**	**2.202.923,00**	**110.154,24**	**5,0**
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	73.251,00	73.251,00	15.926,81	21,7
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	492.745,00	492.745,00	36.355,32	7,4
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.636.927,00	1.636.927,00	57.872,11	3,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PLAN 2022	VELJAVNI PLAN 2022	REALIZACIJA 1-6/2022	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	**28.915.508,00**	**28.915.508,00**	**9.612.456,93**	**33,2**
40 TEKOČI ODHODKI	**4.927.967,00**	**4.931.072,00**	**1.735.494,26**	**35,2**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	**1.095.680,00**	**1.095.779,00**	**536.673,32**	**49,0**
4000 Plače in dodatki	960.400,00	960.400,00	463.729,92	48,3
4001 Regres za letni dopust	42.200,00	42.299,00	39.724,06	93,9
4002 Povračila in nadomestila	61.700,00	61.700,00	22.481,99	36,4
4003 Sredstva za delovno uspešnost	18.800,00	18.800,00	9.209,07	49,0
4004 Sredstva za nadurno delo	2.500,00	2.500,00	950,77	38,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	10.080,00	10.080,00	577,51	5,7
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**176.503,00**	**176.503,00**	**84.035,42**	**47,6**
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	86.925,00	86.925,00	41.668,08	47,9
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	69.712,00	69.712,00	33.657,74	48,3
4012 Prispevek za zaposlovanje	589,00	589,00	284,88	48,4
4013 Prispevek za starševsko varstvo	987,00	987,00	474,70	48,1
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	18.290,00	18.290,00	7.950,02	43,5
402 Izdatki za blago in storitve	**3.488.434,00**	**3.491.440,00**	**1.089.617,80**	**31,2**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	261.738,00	261.738,00	86.589,68	33,1
4021 Posebni material in storitve	132.613,00	132.613,00	79.510,66	60,0
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	211.650,00	211.576,00	90.019,63	42,6
4023 Prevozni stroški in storitve	11.300,00	11.300,00	3.803,87	33,7
4024 Izdatki za službena potovanja	10.560,00	10.560,00	4.060,24	38,5
4025 Tekoče vzdrževanje	1.802.335,00	1.802.335,00	475.895,76	26,4
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	17.980,00	17.980,00	4.831,00	26,9
4027 Kazni in odškodnine	60.668,00	60.668,00	55.679,67	91,8
4029 Drugi operativni odhodki	979.590,00	982.670,00	289.227,29	29,4
403 Plačila domačih obresti	**37.350,00**	**37.350,00**	**17.167,72**	**46,0**
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	37.350,00	37.350,00	17.167,72	46,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
409 Rezerve	**130.000,00**	**130.000,00**	**8.000,00**	**6,2**
4090 Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	100.000,00	8.000,00	8,0
4091 Proračunska rezerva	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
41 TEKOČI TRANSFERI	**7.714.399,00**	**7.718.649,00**	**3.486.445,41**	**45,2**
410 Subvencije	**421.226,00**	**421.226,00**	**79.874,49**	**19,0**
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	421.226,00	421.226,00	79.874,49	19,0
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	**3.310.000,00**	**3.310.000,00**	**1.678.755,18**	**50,7**
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	13.000,00	13.000,00	4.900,00	37,7
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	12.000,00	12.000,00	4.761,45	39,7
4119 Drugi transferi posameznikom	3.285.000,00	3.285.000,00	1.669.093,73	50,8
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	**1.171.300,00**	**1.171.300,00**	**416.684,06**	**35,6**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.171.300,00	1.171.300,00	416.684,06	35,6
413 Drugi tekoči domači transferi	**2.811.873,00**	**2.816.123,00**	**1.311.131,68**	**46,6**
4130 Tekoči transferi občinam	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.766.873,00	2.771.123,00	1.300.780,23	46,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.000,00	25.000,00	10.351,45	41,4
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**15.858.012,00**	**15.854.367,00**	**4.348.247,93**	**27,4**
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	**15.858.012,00**	**15.854.367,00**	**4.348.247,93**	**27,4**
4202 Nakup opreme	99.399,00	99.399,00	11.549,38	11,6
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.142.055,00	13.149.524,00	4.037.209,88	30,7
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	529.200,00	512.500,00	37.855,46	7,4
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	373.426,00	373.426,00	154.122,06	41,3
4207 Nakup nematerialnega premoženja	12.500,00	12.500,00	1.220,00	9,8
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.701.432,00	1.707.018,00	106.291,15	6,2

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**415.130,00**	**411.420,00**	**42.269,33**	**10,3**
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	**143.130,00**	**143.130,00**	**14.167,59**	**9,9**
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	143.130,00	143.130,00	14.167,59	9,9
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	**272.000,00**	**268.290,00**	**28.101,74**	**10,5**
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	272.000,00	268.290,00	28.101,74	10,5

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	**-6.235.756,00**	**-6.235.756,00**	**-2.078.367,87**	**33,3**
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	**-6.198.506,00**	**-6.198.506,00**	**-2.061.200,52**	**33,3**
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	**528.737,00**	**521.382,00**	**937.087,60**	**179,7**
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PLAN 2022	VELJAVNI PLAN 2022	REALIZACIJA 1-6/2022	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**
750 Prejeta vračila danih posojil	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PLAN 2022	VELJAVNI PLAN 2022	REALIZACIJA 1-6/2022	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**0,00**	**0,0**
50 ZADOLŽEVANJE	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**0,00**	**0,0**
500 Domače zadolževanje	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**0,00**	**0,0**
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	**1.016.163,00**	**1.016.163,00**	**508.080,84**	**50,0**
55 ODPLAČILA DOLGA	**1.016.163,00**	**1.016.163,00**	**508.080,84**	**50,0**
550 Odplačila domačega dolga	**1.016.163,00**	**1.016.163,00**	**508.080,84**	**50,0**
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	852.248,00	852.248,00	426.123,64	50,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	163.915,00	163.915,00	81.957,20	50,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**-2.951.919,00**	**-2.951.919,00**	**-2.586.448,71**	**87,6**
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**3.283.837,00**	**3.283.837,00**	**-508.080,84**	**---**
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	**6.235.756,00**	**6.235.756,00**	**2.078.367,87**	**33,3**
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET	**2.951.919,00**	**2.951.919,00**	**2.951.919,00**	

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto	Naziv	Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizac.1-6/2022	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
	I. S K U P A J P R I H O D K I	**22.679.752**	**22.679.752**	**7.534.089,06**	**33,2**
	(70+71+72+73+74)				
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**13.171.103**	**13.171.103**	**6.159.027,27**	**46,8**
70	**DAVČNI PRIHODKI**	**11.314.687**	**11.314.687**	**5.301.050,70**	**46,9**
	(700+703+704+706)				
700	**DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK**	**9.983.555**	**9.983.555**	**4.991.766,00**	**50,0**
7000	*Dohodnina - odstopljeni vir občinam*	*9.983.555*	*9.983.555*	*4.991.766,00*	*50,0*
703	**DAVKI NA PREMOŽENJE**	**1.001.000**	**1.001.000**	**157.087,96**	**15,7**
7030	*Davki na nepremičnine*				
	Davek od premoženja	*115.000*	*115.000*	*48.298,62*	*42,0*
	Nadom.za uporabo stavb.zemljišča	*670.000*	*670.000*	*16.892,42*	*2,5*
7031	*Davek od premož.na promet plovnih objektov*	*1.000*	*1.000*	*564,75*	*56,5*
7032	*Davki na dediščine in darila*	*55.000*	*55.000*	*24.684,83*	*44,9*
7033	*Davki na prom.nepremičn.in fin.premož.*	*160.000*	*160.000*	*66.647,34*	*41,7*
704	**DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE**	**330.132**	**330.132**	**160.359,76**	**48,6**
7044	*Davki na posebne storitve*				
	Davek na dobiček od iger na srečo	*20.000*	*20.000*	*1.297,13*	*6,5*
7047	*Drugi davki na uporabo blaga ali opravlj.stor.*				
	Turistična taksa	*55.000*	*55.000*	*7.980,00*	*14,5*
	Pristojbina za vzdržev.gozdnih cest	*70.000*	*70.000*	*68.133,72*	*97,3*
	Kom.takse za taksam zavez.predmete	*1.000*	*1.000*	*1.112,64*	*111,3*
	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja	*184.132*	*184.132*	*81.836,27*	*44,4*
	zaradi odvajanja odpadnih voda				
706	**DRUGI DAVKI IN PRISPEVKI**	**0**	**0**	**-8.163,02**	-
7060	*Drugi davki in prispevki*	*0*	*0*	*-8.163,02*	-
71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	**1.856.416**	**1.856.416**	**857.976,57**	**46,2**
	(710+711+712+713+714)				
710	**UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI**	**1.158.291**	**1.158.291**	**480.069,11**	**41,4**
	OD PREMOŽENJA				
7100	*Prih.od udel.na dobičku in divid.ter presežkov*	*2.000*	*2.000*	*162,80*	*8,1*
	prihodkov nad odhodki				
7102	*Prihodki od obresti*	*100*	*100*	*0,37*	*0,4*
7103	*Prihodki od premoženja*				
	Prih.od najemnin za posl.prostore	*25.000*	*25.000*	*7.028,98*	*28,1*
	Prih.od najemnin za stanovanja	*120.000*	*120.000*	*57.932,29*	*48,3*
	Prih.od najemn.za gosp.javn.infr.-vodooskrba	*541.000*	*541.000*	*309.935,00*	*57,3*
	Prih.od najemn.za gosp.javn.infr.-odvaj.in čišč.komun.odpad.vod	*303.300*	*303.300*	*39.917,04*	*13,2*
	Prih.od najemn.za gosp.javn.infr.-ravnanje z odpadki-CeROD	*45.491*	*45.491*	*16.399,03*	*36,0*
	Prih.od najemn.za gosp.javn.infr.-ravnanje z odpadki	*25.400*	*25.400*	*4.370,77*	*17,2*

Konto	Naziv	Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizac.1-6/2022	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
	Prih.od drugih najemnin in zakupnin	*46.000*	*46.000*	*29.532,21*	*64,2*
	Prih.iz naslova podelj.koncesij	*50.000*	*50.000*	*14.790,62*	*29,6*
711	**TAKSE IN PRISTOJBINE**	**30.000**	**30.000**	**13.900,47**	**46,3**
7111	*Upravne takse*	*30.000*	*30.000*	*13.900,47*	*46,3*
712	**DENARNE KAZNI**	**60.000**	**60.000**	**30.051,94**	**50,1**
7120	*Globe in druge denarne kazni*				
	Kršitve predpisov občine	*25.000*	*25.000*	*19.483,27*	*77,9*
	Nadom.za degradacijo in uzurp.prostora	*35.000*	*35.000*	*10.568,67*	*30,2*
713	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STOR.**	**30.000**	**30.000**	**129,53**	**0,4**
7130	*Drugi prih.od prodaje*	*30.000*	*30.000*	*129,53*	*0,4*
714	**DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**	**578.125**	**578.125**	**333.825,52**	**57,7**
7141	*Drugi nedavčni prihodki*				
	- doplač.v domove starejših občanov	*80.500*	*80.500*	*53.491,56*	*66,4*
	- prih.od komunalnih prispevkov	*240.000*	*240.000*	*186.171,23*	*77,6*
	- taksa za obremenit.obč.cest	*500*	*500*	*54,00*	*10,8*
	- prisp.krajanov za invest.na podr.cestne in komun.infr.	*40.000*	*40.000*	*4.871,12*	*12,2*
	- občina Lampedusa - sof.projekta Snapshots from the borders	*7.932*	*7.932*	*5.000,00*	*63,0*
	- sof.projekta Clarinet	*7.684*	*7.684*	*0,00*	*0,0*
	- prih.poslovnega sektorja za ureditev neprometne signalizacije	*800*	*800*	*0,00*	*0,0*
	- lastna sredstva KS	*56.192*	*56.192*	*20.615,80*	*36,7*
	- GZ Črnomelj-vrač.sred.za projekt Hitro	*57.017*	*57.017*	*57.962,54*	*101,7*
	- PGD Rožič Vrh-vrač.sred.-proj.CLLD (uredit.pri gas.domu)	*37.500*	*37.500*	*0,00*	*0,0*
	- drugi nedavčni prihodki	*50.000*	*50.000*	*5.659,27*	*11,3*
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)**	**675.100**	**675.100**	**123.053,07**	**18,2**
720	**PRIHODKI OD PRODAJE OSN.SREDSTEV**	**455.100**	**455.100**	**32.902,50**	**7,2**
7200	*Prihodki od prod.zgradb, prostorov in stanovanj*	*455.100*	*455.100*	*32.902,50*	*7,2*
722	**PRIH.OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN**				
	NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	**220.000**	**220.000**	**90.150,57**	***41,0***
7220	*Prihodki od prodaje kmet.zemljišč*	*120.000*	*120.000*	*60.366,47*	*50,3*
7221	*Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč*	*50.000*	*50.000*	*27.808,50*	*55,6*
7222	*Prihodki od prodaje prem.pravic in drugih*				
	neopredmetenih dolgoročnih sredstev	*50.000*	*50.000*	*1.975,60*	*4,0*
73	**PREJETE DONACIJE**	**0**	**0**	**10.000,00**	**-**
730	**PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV**	**0**	**0**	**10.000,00**	**-**
7301	*KS GRIBLJE - prej.donacije in darila od damačih fizičnih oseb*	*0*	*0*	*10.000,00*	*-*
74	**TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741)**	**8.833.549**	**8.833.549**	**1.242.008,72**	**14,1**
740	**TRANSF.PRIH.IZ DRUGIH JAVNOF.INST.**	**6.630.626**	**6.630.626**	**1.131.854,48**	**17,1**
7400	*Prejeta sredstva iz državnega proračuna*	*6.459.934*	*6.459.934*	*1.043.205,29*	*16,1*
740000	*Prej.sred. iz državnega proračuna za tekoče obveznosti*	*45.422*	*45.422*	*22.710,00*	*50,0*
740001	*Prej.sred.iz držav.prorač.za investicije*	*4.166.382*	*4.166.382*	*48.639,35*	*1,2*
	-sof.ured.športnega parka Črnomelj	*20.491*	*20.491*	*0,00*	*0,0*

Konto	Naziv	Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizac.1-6/2022	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
	Ministrstvo za kulturo - obnova gradu Črnomelj	*244.262*	*244.262*	*0,00*	*0,0*
	- sanacija stavbe bivšega DD	*200.000*	*200.000*	*0,00*	*0,0*
	Ministrstvo za zdravje-dozidava ZD Črnomelj (urgenca in laboratorij)	*100.000*	*100.000*	*0,00*	*0,0*
	Ministrstvo za infrastrukturo-region.koles.povezava Črnomelj-Kanižarica	*100.000*	*100.000*	*9.088,83*	*9,1*
	Ministrstvo za infrastrukturo - priprava in aktivnosti ETM 2021	*15.727*	*15.727*	*5.726,38*	*36,4*
	Min.za izobraž.znanost in šport-nadom.gradnja OŠ Loka	*2.500.000*	*2.500.000*	*0,00*	*0,0*
	- obnova in dograditev OŠ Dragatuš	*500.000*	*500.000*	*0,00*	*0,0*
	-sof.nove stavbe vrtca Črnomelj, enota Loka	*100.000*	*100.000*	*0,00*	*0,0*
	- ured.šport.parkov Črnomelj, Dragatuš, Vinica	*20.000*	*20.000*	*0,00*	*0,0*
	Min.za okolje in prostor -odvajanje in čišč.odpadnih voda iz porečja Kolpe	*218.281*	*218.281*	*10.212,72*	*4,7*
	- dokončanje vodovodov v občini	*83.947*	*83.947*	*0,00*	*0,0*
	AKTRP-kolesarska veriga na podeželju	*0*	*0*	*3.926,50*	-
	AKTRP-izgradnja gozdne ceste Cirnik - Banova rupa	*15.674*	*15.674*	*0,00*	*0,0*
	AKTRP -Čredniška pot	*0*	*0*	*55,20*	-
	Požarna taksa	*48.000*	*48.000*	*19.629,72*	*40,9*
740004	*Druga prej.sred.iz drž.prorač.za tekočo por.*	*601.174*	*601.174*	*148.379,94*	*24,7*
	Min.za javno upr.-sof.skupnega organa	*21.900*	*21.900*	*20.854,95*	*95,2*
	MNZ - ured.infrastrukture zaradi varovanja meje	*300.000*	*300.000*	*0,00*	*0,0*
	Urad Vlade RS za osk.in integr.migrantov	*8.000*	*8.000*	*1.152,59*	*14,4*
	Urad RS za narodnosti - sof.ures.pravic stalno naseljene romske skupnosti	*171.274*	*171.274*	*87.754,00*	*51,2*
	Druga prej.sred.iz drž.prorač.za tekočo por.	*100.000*	*100.000*	*38.618,40*	*38,6*
740019	*Prej.sred.iz državv.proračuna za uravnoteženje razvitosti občin*	*1.646.956*	*1.646.956*	*823.476,00*	*50,0*
7401	*Prejeta sred.iz občinskih proračunov*	*170.692*	*170.692*	*88.649,19*	*51,9*
	Obč.Semič,Metlika - medobč.inšpektorat in redarstvo	*68.965*	*68.965*	*25.725,01*	*37,3*
	Obč.Metlika - sofinanc.ureditve poti pri OŠ MŠN	*12.500*	*12.500*	*0,00*	*0,0*
	Obč.Semič - sofinanc.ureditve prostorov za OŠ MŠN	*21.000*	*21.000*	*0,00*	*0,0*
	Obč.Metlika - sofinanc.post.dvigala in ureditve prostorov OŠ MŠN	*56.661*	*56.661*	*0,00*	*0,0*
	Obč.Metlika - sof.sanacije stavbe bivšega Dij.doma	*6.666*	*6.666*	*0,00*	*0,0*
	Grad Duga Resa - projekt Hitro	*0*	*0*	*60.521,36*	-
	Obč.Semič,Metlika - sof.admin.tehn.nalog OU	*4.900*	*4.900*	*2.402,82*	*49,0*
741	**PREJETA SRED. IZ DRŽAVN.PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROP. UNIJE**	**2.202.923**	**2.202.923**	**110.154,24**	**5,0**
7411	*Prejeta sred. iz državn.prorač.iz sredstev prorač.EU za izvajanje kmet.in ribiške politike*	*73.251*	*73.251*	*15.926,81*	*21,7*
	- Čredniška pot	*0*	*0*	*220,80*	-
	- izvedba projektov Leader in CLLD	*26.230*	*26.230*	*0,00*	*0,0*
	- kolesarska veriga na podeželju	*0*	*0*	*15.706,01*	-
	- izgradnja gozdne ceste Cirnik - Banova rupa	*47.021*	*47.021*	*0,00*	*0,0*
7412	*Prejeta sred. iz državn.prorač.iz sredstev prorač.EU iz strukt.skladov*	*492.745*	*492.745*	*36.355,32*	*7,4*
	- projekt Skupaj za varni jutri	*21.173*	*21.173*	*0,00*	*0,0*
	- kolesarska veriga na podeželju	*21.572*	*21.572*	*0,00*	*0,0*
	- regionalna kolesarska povezava Črnomelj - Kanižarica	*200.000*	*200.000*	*36.355,32*	*0,0*
	- ured.ekon.posl.infrastrukt.v PC TRIS Kanižarica-3.del	*250.000*	*250.000*	*0,00*	*0,0*
7413	*Prejeta sred.iz državn.proračuna iz sred. prorač.EU za kohezijsko politiko*	*1.636.927*	*1.636.927*	*57.872,11*	*3,5*

Konto	Naziv	Sprejeti plan 2022	Veljavni plan 2022	Realizac.1-6/2022	Index 5/4
1	2	3	4	5	6
	- odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Kolpe	*1.236.927*	*1.236.927*	*57.872,11*	*4,7*
	- regionalna kolesarska povezava Črnomelj - Kanižarica	*400.000*	*400.000*	*0,00*	*0,0*

REALIZACIJA ZA OBDOBJE JANUAR - JUNIJ 2022

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za obdobje januar - junij 2022 po proračunskih uporabnikih izkazanih kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
1000	**Občinski svet**	**208.300,00**	**208.300,00**	**53.017,51**	**25,5**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**178.000,00**	**178.000,00**	**37.192,10**	**20,9**
0101	**Politični sistem**	**178.000,00**	**178.000,00**	**37.192,10**	**20,9**
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***	***95.200,00***	***95.200,00***	***36.226,11***	***38,1***
0100101	*Plač.za nepoklicno opravljanje funkcije*	*32.000,00*	*32.000,00*	*16.569,99*	*51,8*
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	32.000,00	32.000,00	16.569,99	51,8
0100102	*Izdatki za reprezentanco*	*1.000,00*	*1.000,00*	*600,78*	*60,1*
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	600,78	60,1
0100103	*Drugi operativni odhodki*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,0*
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,0
0100104	*Izobraževanje članov OS*	*700,00*	*700,00*	*0,00*	*0,0*
402999	Drugi operativni odhodki	700,00	700,00	0,00	0,0
0100301	*Pisarniški material in storitve*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,0*
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
0100302	*Sejnine udeležencem odborov*	*6.450,00*	*6.450,00*	*3.238,41*	*50,2*
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	6.450,00	6.450,00	3.238,41	50,2
0100303	*Prejemki zunanjih sodelavcev*	*9.000,00*	*9.000,00*	*4.281,03*	*47,6*
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	9.000,00	9.000,00	4.281,03	47,6

1000 - Občinski svet *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
0100401 Prejemki zunanjih sodelavcev	*17.000,00*	*17.000,00*	*0,00*	*0,0*
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	17.000,00	17.000,00	0,00	0,0
0100402 Posebna volilna komisija (romski predstavnik)	*8.800,00*	*8.800,00*	*4.107,90*	*46,7*
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	8.800,00	8.800,00	4.107,90	46,7
0100601 Povrnitev stroškov volilne kampanje	*4.394,00*	*4.394,00*	*0,00*	*0,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.394,00	4.394,00	0,00	0,0
0100602 Financiranje političnih strank	*14.856,00*	*14.856,00*	*7.428,00*	*50,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.856,00	14.856,00	7.428,00	50,0
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	***82.800,00***	***82.800,00***	***965,99***	***1,2***
0100701 Drugi splošni material in storitve	*35.000,00*	*35.000,00*	*52,51*	*0,2*
402099 Drugi splošni material in storitve	35.000,00	35.000,00	52,51	0,2
0100702 Najemnine prostorov za izvedbo volitev	*7.700,00*	*7.700,00*	*0,00*	*0,0*
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	7.700,00	7.700,00	0,00	0,0
0100703 Izplačila članom volilnih odborov	*38.500,00*	*38.500,00*	*913,48*	*2,4*
402999 Drugi operativni odhodki	38.500,00	38.500,00	913,48	2,4
0100704 Izdatki za reprezentanco - volitve	*1.600,00*	*1.600,00*	*0,00*	*0,0*
402009 Izdatki za reprezentanco	1.600,00	1.600,00	0,00	0,0
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	**2.000,00**	**2.000,00**	**561,20**	**28,1**
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	**2.000,00**	**2.000,00**	**561,20**	**28,1**
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	***2.000,00***	***2.000,00***	***561,20***	***28,1***
0300201 Mednarodno sodelovanje	*2.000,00*	*2.000,00*	*561,20*	*28,1*
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	561,20	28,1

1000 - Občinski svet *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**26.000,00**	**26.000,00**	**14.117,25**	**54,3**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**26.000,00**	**26.000,00**	**14.117,25**	**54,3**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***16.000,00***	***16.000,00***	***5.675,99***	***35,5***
0400401	*Objava občinskih predpisov*	*7.000,00*	*7.000,00*	*2.882,53*	*41,2*
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	7.000,00	7.000,00	2.882,53	41,2
0400601	*Videodokumentiranje dogodkov v občini*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,0*
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
0400701	*Vzdr.spletnih strani in sistema in izd.grafične podobe občine*	*8.000,00*	*8.000,00*	*2.793,46*	*34,9*
402999	Drugi operativni odhodki	8.000,00	8.000,00	2.793,46	34,9
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***10.000,00***	***10.000,00***	***8.441,26***	***84,4***
0400901	*Občinski praznik*	*7.000,00*	*7.000,00*	*6.927,73*	*99,0*
402999	Drugi operativni odhodki	7.000,00	7.000,00	6.927,73	99,0
0400902	*Plakete in priznanja*	*3.000,00*	*3.000,00*	*1.513,53*	*50,5*
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	1.513,53	50,5
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**2.300,00**	**2.300,00**	**1.146,96**	**49,9**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**2.300,00**	**2.300,00**	**1.146,96**	**49,9**
06019002	***Nacionalno združenje lokalnih skupnosti***	***2.300,00***	***2.300,00***	***1.146,96***	***49,9***
0600301	*Članarina*	*2.300,00*	*2.300,00*	*1.146,96*	*49,9*
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.300,00	2.300,00	1.146,96	49,9

2000 - Nadzorni odbor *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
2000	**Nadzorni odbor**	**7.500,00**	**7.500,00**	**2.869,85**	**38,3**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**7.500,00**	**7.500,00**	**2.869,85**	**38,3**
0203	**Fiskalni nadzor**	**7.500,00**	**7.500,00**	**2.869,85**	**38,3**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***	***7.500,00***	***7.500,00***	***2.869,85***	***38,3***
0200401	*Revizorske storitve*	*3.500,00*	*3.500,00*	*0,00*	*0,0*
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.500,00	3.500,00	0,00	0,0
0200402	*Nadomest. za nepoklicno opravljanje funkcije - NO*	*4.000,00*	*4.000,00*	*2.869,85*	*71,8*
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	2.869,85	71,8

3000 - Župan *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
3000	**Župan**	**148.161,00**	**148.161,00**	**49.871,46**	**33,7**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**98.161,00**	**98.161,00**	**49.871,46**	**50,8**
0101	**Politični sistem**	**98.161,00**	**98.161,00**	**49.871,46**	**50,8**
01019003	***Dejavnost župana in podžupanov***	***98.161,00***	***98.161,00***	***49.871,46***	***50,8***
0101001	*Osnovne plače*	*38.100,00*	*38.100,00*	*19.502,33*	*51,2*
400000	Osnovne plače	38.100,00	38.100,00	19.502,33	51,2
0101002	*Regres za letni dopust*	*1.050,00*	*1.075,00*	*1.074,43*	*100,0*
400100	Regres za letni dopust	1.050,00	1.075,00	1.074,43	100,0
0101003	*Povračilo str. prehrane med delom*	*850,00*	*850,00*	*387,20*	*45,6*
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	850,00	850,00	387,20	45,6
0101005	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*3.650,00*	*3.650,00*	*1.874,09*	*51,3*
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.650,00	3.650,00	1.874,09	51,3
0101006	*Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje*	*2.705,00*	*2.705,00*	*1.389,17*	*51,4*
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.705,00	2.705,00	1.389,17	51,4
0101007	*Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni*	*219,00*	*219,00*	*112,23*	*51,3*
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	219,00	219,00	112,23	51,3
0101008	*Prispevek za zaposlovanje*	*25,00*	*25,00*	*12,71*	*50,8*
401200	Prispevek za zaposlovanje	25,00	25,00	12,71	50,8
0101009	*Prispevek za starševsko varstvo*	*42,00*	*42,00*	*21,18*	*50,4*
401300	Prispevek za starševsko varstvo	42,00	42,00	21,18	50,4
0101010	*Premije kolektivnega dod.pokojn.zavarovanja*	*410,00*	*410,00*	*193,08*	*47,1*
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	410,00	410,00	193,08	47,1
0101011	*Plačilo za nepokl.opravlj.funkcije župana in podžupanov*	*12.000,00*	*11.975,00*	*5.702,46*	*47,6*
402999	Drugi operativni odhodki	12.000,00	11.975,00	5.702,46	47,6

3000 - Župan *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
0101012 Dodatek na delovno dobo	*3.100,00*	*3.100,00*	*1.673,97*	*54,0*
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.100,00	3.100,00	1.673,97	54,0
0101015 Solidarnostna pomoč	*580,00*	*580,00*	*0,00*	*0,0*
400902 Solidarnostne pomoči	580,00	580,00	0,00	0,0
0101101 Izdatki za reprezentanco	*20.000,00*	*20.000,00*	*10.085,36*	*50,4*
402009 Izdatki za reprezentanco	20.000,00	20.000,00	10.085,36	50,4
0101102 Dnevnice za službena potovanja v državi	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,0*
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	500,00	500,00	0,00	0,0
0101103 Stroški prevoza v državi	*3.300,00*	*3.300,00*	*2.839,75*	*86,1*
402402 Stroški prevoza v državi	3.300,00	3.300,00	2.839,75	86,1
0101104 Drugi izdatki za službena potovanja	*130,00*	*130,00*	*20,30*	*15,6*
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	130,00	130,00	20,30	15,6
0101106 Dnevnice za službena potovanja v tujini	*1.000,00*	*1.000,00*	*18,00*	*1,8*
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.000,00	1.000,00	18,00	1,8
0101107 Hotelske storitve v državi	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,0*
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	500,00	500,00	0,00	0,0
0101201 Stroški oglaševalskih storitev	*10.000,00*	*10.000,00*	*4.965,20*	*49,7*
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	10.000,00	10.000,00	4.965,20	49,7
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0**
0403 Druge skupne administrativne službe	**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,0**
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	***50.000,00***	***50.000,00***	***0,00***	***0,0***
0400801 Pokroviteljstva občine	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
4000	**Občinska uprava**	**27.936.231,00**	**27.936.231,00**	**9.364.697,41**	**33,5**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**77.500,00**	**77.500,00**	**38.233,30**	**49,3**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**77.500,00**	**77.500,00**	**38.233,30**	**49,3**
02029001	***Urejanje na področju fiskalne politike***	***77.500,00***	***77.500,00***	***38.233,30***	***49,3***
0200201	*Plačilo storitev organizac. pooblašč. za plačilni promet*	*14.500,00*	*14.500,00*	*13.252,85*	*91,4*
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	14.500,00	14.500,00	13.252,85	91,4
0200202	*Plačilo bančnih storitev*	*300,00*	*300,00*	*102,13*	*34,0*
402931	Plačila bančnih storitev	300,00	300,00	102,13	34,0
0200301	*Stroški zbrane takse-odlaganje odpadkov*	*1.400,00*	*1.400,00*	*0,00*	*0,0*
402999	Drugi operativni odhodki	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0
0200302	*Stroški zbrane takse - odpadne vode*	*1.900,00*	*1.900,00*	*0,00*	*0,0*
402999	Drugi operativni odhodki	1.900,00	1.900,00	0,00	0,0
0200303	*Stroški izdaje proj.pogojev in soglasij*	*33.000,00*	*33.000,00*	*12.172,97*	*36,9*
402999	Drugi operativni odhodki	33.000,00	33.000,00	12.172,97	36,9
0200305	*Vračila preveč vplač.dajatev*	*5.000,00*	*5.000,00*	*3.823,75*	*76,5*
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	3.823,75	76,5
0200306	*Vodenje evidenc komunalne infrastrukture*	*21.400,00*	*21.400,00*	*8.881,60*	*41,5*
402999	Drugi operativni odhodki	21.400,00	21.400,00	8.881,60	41,5
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**23.000,00**	**23.000,00**	**6.629,60**	**28,8**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**23.000,00**	**23.000,00**	**6.629,60**	**28,8**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***23.000,00***	***23.000,00***	***6.629,60***	***28,8***
0401201	*Sodni stroški, stor. odvetnikov,notarjev in drugo*	*23.000,00*	*23.000,00*	*6.629,60*	*28,8*
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	23.000,00	23.000,00	6.629,60	28,8

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.668.714,00**	**1.668.714,00**	**742.092,83**	**44,5**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**0,0**
06019001	***Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam***	***15.000,00***	***15.000,00***	***0,00***	***0,0***
0600803	*Izdel.in novelacije strategij*	*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,0*
402999	Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**1.653.714,00**	**1.653.714,00**	**742.092,83**	**44,9**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***1.572.214,00***	***1.572.214,00***	***724.777,42***	***46,1***
0600701	*Osnovne plače*	*790.000,00*	*790.000,00*	*385.110,66*	*48,8*
400000	Osnovne plače	790.000,00	790.000,00	385.110,66	48,8
0600702	*Dodatek na delovno dobo*	*53.000,00*	*53.000,00*	*20.885,24*	*39,4*
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	53.000,00	53.000,00	20.885,24	39,4
0600703	*Regres za letni dopust*	*38.000,00*	*38.000,00*	*35.426,34*	*93,2*
400100	Regres za letni dopust	38.000,00	38.000,00	35.426,34	93,2
0600704	*Povračilo stroškov prehrane med delom*	*39.000,00*	*39.000,00*	*14.967,38*	*38,4*
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	39.000,00	39.000,00	14.967,38	38,4
0600705	*Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela*	*15.800,00*	*15.800,00*	*4.613,24*	*29,2*
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	15.800,00	15.800,00	4.613,24	29,2
0600708	*Jubilejne nagrade*	*1.020,00*	*1.020,00*	*577,51*	*56,6*
400900	Jubilejne nagrade	1.020,00	1.020,00	577,51	56,6
0600709	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*76.790,00*	*76.790,00*	*36.649,29*	*47,7*
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	76.790,00	76.790,00	36.649,29	47,7
0600710	*Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje*	*56.990,00*	*56.990,00*	*27.421,52*	*48,1*
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	56.990,00	56.990,00	27.421,52	48,1

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
0600711 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	*4.600,00*	*4.600,00*	*2.215,46*	*48,2*
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.600,00	4.600,00	2.215,46	48,2
0600712 Prispevek za zaposlovanje	*520,00*	*520,00*	*250,85*	*48,2*
401200 Prispevek za zaposlovanje	520,00	520,00	250,85	48,2
0600713 Prispevek za starševsko varstvo	*871,00*	*871,00*	*417,99*	*48,0*
401300 Prispevek za starševsko varstvo	871,00	871,00	417,99	48,0
0600714 Premije kolektivnega dod.pokojn.zavarovanja	*16.480,00*	*16.480,00*	*7.078,70*	*43,0*
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.480,00	16.480,00	7.078,70	43,0
0600715 Solidarnostne pomoči	*1.400,00*	*1.400,00*	*0,00*	*0,0*
400902 Solidarnostne pomoči	1.400,00	1.400,00	0,00	0,0
0600727 Položajni dodatek	*3.100,00*	*3.100,00*	*1.267,12*	*40,9*
400003 Položajni dodatek	3.100,00	3.100,00	1.267,12	40,9
0600728 Drugi dodatki	*1.600,00*	*1.600,00*	*473,12*	*29,6*
400004 Drugi dodatki	1.600,00	1.600,00	473,12	29,6
0600750 Odpravnina	*6.500,00*	*6.500,00*	*0,00*	*0,0*
400901 Odpravnine	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0
0600753 Sredstva za redno delovno uspešnost	*17.500,00*	*17.500,00*	*8.579,19*	*49,0*
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	17.500,00	17.500,00	8.579,19	49,0
0600754 Sredstva za nadurno delo	*2.000,00*	*2.000,00*	*864,53*	*43,2*
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	864,53	43,2
0600901 Pisarniški material in storitve	*11.000,00*	*11.000,00*	*2.561,51*	*23,3*
402000 Pisarniški material in storitve	11.000,00	11.000,00	2.561,51	23,3
06009010 Plačilo udeležbe na doseženih prihrankih	*20.483,00*	*20.483,00*	*12.323,54*	*60,2*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	20.483,00	20.483,00	12.323,54	60,2

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
0600902 Čistilni material in storitve	*22.000,00*	*22.000,00*	*10.997,84*	*50,0*
402001 Čistilni material in storitve	22.000,00	22.000,00	10.997,84	50,0
0600903 Storitve varovnja zgradb in prostorov	*31.000,00*	*31.000,00*	*11.840,56*	*38,2*
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	31.000,00	31.000,00	11.840,56	38,2
0600904 Založniške in tiskarske storitve	*4.000,00*	*4.000,00*	*1.173,08*	*29,3*
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.000,00	4.000,00	1.173,08	29,3
0600905 Časopisi, revije, knjige in strok.literatura	*7.500,00*	*7.500,00*	*3.945,21*	*52,6*
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	7.500,00	7.500,00	3.945,21	52,6
06009050 Objave v medijih	*15.000,00*	*15.000,00*	*2.499,77*	*16,7*
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	15.000,00	15.000,00	2.499,77	16,7
0600906 Drugi splošni material in storitve	*9.500,00*	*9.500,00*	*5.788,82*	*60,9*
402099 Drugi splošni material in storitve	9.500,00	9.500,00	5.788,82	60,9
0600907 Električna energija	*8.500,00*	*8.500,00*	*2.470,58*	*29,1*
402200 Električna energija	8.500,00	8.500,00	2.470,58	29,1
0600908 Stroški ogrevanja	*11.000,00*	*11.000,00*	*9.344,37*	*85,0*
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	11.000,00	11.000,00	9.344,37	85,0
0600909 Voda in komunalne storitve	*700,00*	*700,00*	*284,05*	*40,6*
402203 Voda in komunalne storitve	700,00	700,00	284,05	40,6
0600910 Odvoz smeti	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,0*
402204 Odvoz smeti	500,00	500,00	0,00	0,0
0600911 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	*13.000,00*	*13.000,00*	*6.065,92*	*46,7*
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	13.000,00	13.000,00	6.065,92	46,7
0600912 Poštnina in kurirske storitve	*10.600,00*	*10.600,00*	*5.345,44*	*50,4*
402206 Poštnina in kurirske storitve	10.600,00	10.600,00	5.345,44	50,4

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
0600913 Druge storitve komunikacij in komunale	*250,00*	*250,00*	*121,74*	*48,7*
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	250,00	250,00	121,74	48,7
0600914 Goriva za prevozna sredstva	*1.500,00*	*1.500,00*	*760,64*	*50,7*
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.500,00	1.500,00	760,64	50,7
0600915 Vzdrževanje in popravila vozil	*2.500,00*	*2.500,00*	*989,29*	*39,6*
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.500,00	2.500,00	989,29	39,6
0600916 Pristojbine in registracije vozil	*400,00*	*400,00*	*0,00*	*0,0*
402304 Pristojbine za registracijo vozil	400,00	400,00	0,00	0,0
0600917 Dnevnice za službena potovanja v državi	*1.000,00*	*1.000,00*	*200,25*	*20,0*
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	1.000,00	1.000,00	200,25	20,0
0600918 Hotelske storitve v državi	*400,00*	*400,00*	*0,00*	*0,0*
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	400,00	400,00	0,00	0,0
0600919 Stroški prevozov v državi	*2.000,00*	*2.000,00*	*515,24*	*25,8*
402402 Stroški prevoza v državi	2.000,00	2.000,00	515,24	25,8
0600920 Drugi izdatki za službena potovanja	*700,00*	*700,00*	*275,42*	*39,4*
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	700,00	700,00	275,42	39,4
06009207 Plačila po podjemnih pogodbah	*3.000,00*	*3.000,00*	*970,53*	*32,4*
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.000,00	3.000,00	970,53	32,4
0600921 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in stavb	*50.000,00*	*50.000,00*	*16.316,56*	*32,6*
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	50.000,00	50.000,00	16.316,56	32,6
0600923 Tekoče vzdrževanje druge opreme	*16.000,00*	*16.000,00*	*6.724,66*	*42,0*
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	16.000,00	16.000,00	6.724,66	42,0
0600924 Zavarovalne premije	*60.000,00*	*60.000,00*	*17.391,74*	*29,0*
402512 Zavarovalne premije za opremo	60.000,00	60.000,00	17.391,74	29,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
0600929 Str. konferenc, seminarjev in simpozijev	*20.000,00*	*20.000,00*	*12.510,80*	*62,6*
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	20.000,00	20.000,00	12.510,80	62,6
0600930 Plačilo za delo preko ŠS	*5.000,00*	*10.000,00*	*7.441,73*	*74,4*
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	5.000,00	10.000,00	7.441,73	74,4
0600931 Varstvo pri delu	*10.000,00*	*5.000,00*	*2.317,30*	*46,4*
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	5.000,00	2.317,30	46,4
0600933 Drugi operativni odhodki	*38.000,00*	*37.080,00*	*9.249,67*	*25,0*
402999 Drugi operativni odhodki	38.000,00	37.080,00	9.249,67	25,0
0600934 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	*49.000,00*	*49.000,00*	*17.938,77*	*36,6*
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	49.000,00	49.000,00	17.938,77	36,6
0600935 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	*15.000,00*	*15.000,00*	*4.945,86*	*33,0*
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	15.000,00	15.000,00	4.945,86	33,0
0600936 Izdatki za strok.izobraževanje zaposlenih	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,0*
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
0600963 Kazni in odškodnine	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,0*
402799 Druge odškodnine in kazni	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
06009640 Prisp.za vzpodb.zaposlov.invalidov po ZZRI	*4.310,00*	*5.230,00*	*4.477,11*	*85,6*
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	4.310,00	5.230,00	4.477,11	85,6
06009641 Dnevnice za službena potovanja v tujini	*200,00*	*200,00*	*191,28*	*95,6*
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	200,00	200,00	191,28	95,6
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	***81.500,00***	***81.500,00***	***17.315,41***	***21,3***
0601303 Nakup pisarniškega pohištva	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,0*
420200 Nakup pisarniškega pohištva	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
0601305 Nakup strojne računalniške opreme	*20.000,00*	*20.000,00*	*4.920,09*	*24,6*
420202 Nakup strojne računalniške opreme	20.000,00	20.000,00	4.920,09	24,6

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
0601306 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,0*
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
0601307 Nakup telekomunikacijske opreme	*3.000,00*	*3.000,00*	*743,10*	*24,8*
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	3.000,00	3.000,00	743,10	24,8
0601308 Nakup druge opreme in napeljav	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,0*
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
0601309 Nakup licenčne programske opreme	*12.500,00*	*12.500,00*	*1.220,00*	*9,8*
420703 Nakup licenčne programske opreme	12.500,00	12.500,00	1.220,00	9,8
0601602 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in posl. Stavb	*30.000,00*	*30.000,00*	*10.432,22*	*34,8*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	30.000,00	10.432,22	34,8
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	**983.470,00**	**983.470,00**	**418.114,83**	**42,5**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	**983.470,00**	**983.470,00**	**418.114,83**	**42,5**
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	***87.250,00***	***87.250,00***	***44.568,52***	***51,1***
0700101 Redna dejavnost	*31.500,00*	*31.500,00*	*15.131,42*	*48,0*
402099 Drugi splošni material in storitve	31.500,00	31.500,00	15.131,42	48,0
0700102 Prejemki zunanjih sodelavcev	*2.500,00*	*2.500,00*	*563,10*	*22,5*
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.500,00	2.500,00	563,10	22,5
0700105 Sofinanc.delovanja Enote reševalnih psov	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	550,00	550,00	550,00	100,0
0700107 Projekt "Skupaj za varni jutri"	*30.500,00*	*30.500,00*	*27.348,00*	*89,7*
402999 Drugi operativni odhodki	30.500,00	30.500,00	27.348,00	89,7
0700109 Str.vzdrževanja AED naprav	*3.000,00*	*3.000,00*	*933,30*	*31,1*
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	933,30	31,1

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
0700110 Požarna preventiva	*2.500,00*	*2.500,00*	*0,00*	*0,0*
402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
0700301 Nakup opreme za potrebe CZ	*16.700,00*	*16.700,00*	*42,70*	*0,3*
420299 Nakup druge opreme in napeljav	16.700,00	16.700,00	42,70	0,3
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	***896.220,00***	***896.220,00***	***373.546,31***	***41,7***
0700701 Tekoče vzdrževanje opreme	*50.000,00*	*50.000,00*	*7.546,27*	*15,1*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	50.000,00	50.000,00	7.546,27	15,1
0700702 Sredstva za požarno varnost (redna dejavnost)	*46.000,00*	*46.000,00*	*8.553,70*	*18,6*
402999 Drugi operativni odhodki	46.000,00	46.000,00	8.553,70	18,6
0700703 Prostovoljna gasilska društva	*40.000,00*	*40.000,00*	*14.575,00*	*36,4*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	40.000,00	14.575,00	36,4
0700704 Izobraževanje za mlade gasilce	*12.000,00*	*12.000,00*	*0,00*	*0,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	0,00	0,0
0700717 Sof.obnove in dograditve gasilskih domov	*42.000,00*	*42.000,00*	*0,00*	*0,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000,00	42.000,00	0,00	0,0
0700718 Prejemki zunanjih sodelavcev	*320,00*	*320,00*	*0,00*	*0,0*
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	320,00	320,00	0,00	0,0
0700727 Drugi odhodki	*600,00*	*600,00*	*0,00*	*0,0*
402999 Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	0,00	0,0
0700742 PGD Rožič Vrh - ured.pri gas.domu (CLLD)	*37.500,00*	*37.500,00*	*0,00*	*0,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	37.500,00	37.500,00	0,00	0,0
0700743 90 let PGD Radenci	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,0
0700744 70 let PGD Bojanci	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
0700745 70 let PGD Butoraj	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,0
0700746 50 let PGD Rožič Vrh	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,0
0700747 40 let PGD Hrast - Perudina	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	0,00	0,0
0700801 Sredstva za delovanje GZ	*63.500,00*	*63.500,00*	*26.458,34*	*41,7*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	63.500,00	63.500,00	26.458,34	41,7
0700802 Sredstva za delovanje GZ - projekti	*118.800,00*	*118.800,00*	*0,00*	*0,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	118.800,00	118.800,00	0,00	0,0
0700901 Nakup gasilske opreme	*160.000,00*	*160.000,00*	*21.783,28*	*13,6*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	160.000,00	160.000,00	21.783,28	13,6
0700902 Uresničevanje Uredbe	*275.000,00*	*275.000,00*	*275.000,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,0
0700903 Sredstva požarne takse	*48.000,00*	*48.000,00*	*19.629,72*	*40,9*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.000,00	48.000,00	19.629,72	40,9
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	**3.500,00**	**3.500,00**	**1.385,01**	**39,6**
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	**3.500,00**	**3.500,00**	**1.385,01**	**39,6**
08029001 Prometna varnost	***3.500,00***	***3.500,00***	***1.385,01***	***39,6***
0800101 Stroški SPVCP	*3.500,00*	*3.500,00*	*1.385,01*	*39,6*
402999 Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	1.385,01	39,6

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
10	**TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**	**60.000,00**	**60.000,00**	**26.301,42**	**43,8**
1003	**Aktivna politika zaposlovanja**	**60.000,00**	**60.000,00**	**26.301,42**	**43,8**
10039001	***Povečanje zaposljivosti***	***60.000,00***	***60.000,00***	***26.301,42***	***43,8***
1000101	*Javna dela - komunalna dejavnost*	*20.000,00*	*20.000,00*	*9.754,93*	*48,8*
402999	Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	9.754,93	48,8
1000103	*Javna dela s področja družbenih dejavnosti*	*40.000,00*	*40.000,00*	*16.546,49*	*41,4*
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	40.000,00	40.000,00	16.546,49	41,4
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**506.539,00**	**506.539,00**	**24.479,15**	**4,8**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**234.278,00**	**234.278,00**	**17.209,98**	**7,4**
11029001	***Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu***	***78.000,00***	***78.000,00***	***7.008,63***	***9,0***
1100201	*Podp.živin.proiz.-pokriv.dodatnih str.transp.iz odročn.krajev*	*8.500,00*	*8.500,00*	*3.147,43*	*37,0*
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.500,00	8.500,00	3.147,43	37,0
1100304	*Ukrepi za prestrukt.in prenovo kmet.proizvodnje*	*69.500,00*	*69.500,00*	*3.861,20*	*5,6*
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	69.500,00	69.500,00	3.861,20	5,6
11029002	***Razvoj in prilagajanje podeželskih območij***	***141.278,00***	***141.278,00***	***8.212,75***	***5,8***
1100401	*Urejanje kmetijskih zemljišč in kmet.i nfrastruktura*	*30.000,00*	*30.000,00*	*732,00*	*2,4*
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	30.000,00	30.000,00	732,00	2,4
1100403	*Razvojni projekti LAS Dol.in Bele krajine (Leader/CLLD)*	*13.278,00*	*13.278,00*	*0,00*	*0,0*
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.278,00	13.278,00	0,00	0,0
1100415	*Izvedba projektov Leader in CLLD*	*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,0*
402999	Drugi operativni odhodki	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
1100431	*Priprava proj.Leader in CLLD*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,0*
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
1100434 Vzdr.poti zaradi varovanja meje	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,0*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
1100501 Str. delovanja tržnice	*15.000,00*	*15.000,00*	*4.779,75*	*31,9*
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.000,00	15.000,00	4.779,75	31,9
1100505 Ukrepi s področja razvoja dopolnilnih dejavnosti	*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,0*
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
1100601 Sofinanciranje programov društev	*8.000,00*	*8.000,00*	*2.701,00*	*33,8*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	2.701,00	33,8
11029003 Zemljiške operacije	***15.000,00***	***15.000,00***	***1.988,60***	***13,3***
1100701 Urejanje kmetijskih zemljišč-male agromelioracije	*10.000,00*	*10.000,00*	*1.988,60*	*19,9*
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	1.988,60	19,9
1100721 Vzdrževanje komasac.in agromelior.območij	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,0*
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	**31.000,00**	**31.000,00**	**7.269,17**	**23,5**
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov	***2.000,00***	***2.000,00***	***0,00***	***0,0***
1100902 Drugi odhodki	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,0*
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	***29.000,00***	***29.000,00***	***7.269,17***	***25,1***
1101001 Stroški oskrbe živali, zaradi nevarnosti okužbe	*24.000,00*	*24.000,00*	*6.059,17*	*25,3*
402999 Drugi operativni odhodki	24.000,00	24.000,00	6.059,17	25,3
1101004 Sofin.sterilizacije in kastracije mačk in psov	*5.000,00*	*5.000,00*	*1.210,00*	*24,2*
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	1.210,00	24,2

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
1104 Gozdarstvo	**238.261,00**	**238.261,00**	**0,00**	**0,0**
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	***238.261,00***	***238.261,00***	***0,00***	***0,0***
1101201 Vzdrževanje gozdnih cest	*90.000,00*	*90.000,00*	*0,00*	*0,0*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	90.000,00	90.000,00	0,00	0,0
1101202 Stroški sečnje lesa in vzdr. gozdnih parcel	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,0*
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
1101205 Zagotavljanje tehnične podpore	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,0*
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
1101206 Vlag.konces.dajatve v nar.vire-trajn.gosp.z divjadjo	*3.297,00*	*3.297,00*	*0,00*	*0,0*
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.297,00	3.297,00	0,00	0,0
1101208 Izgr.gozdne ceste Cirnik-Banova rupa	*134.200,00*	*134.200,00*	*0,00*	*0,0*
420401 Novogradnje	134.200,00	134.200,00	0,00	0,0
1101209 Invest.nadzor-izdr.gozdne ceste Cirnik - Banova rupa	*5.787,00*	*5.787,00*	*0,00*	*0,0*
420801 Investicijski nadzor	5.787,00	5.787,00	0,00	0,0
1101210 Druge stor.in dokum.-izgr.gozdne ceste Cirnik - Banova rupa	*977,00*	*977,00*	*0,00*	*0,0*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	977,00	977,00	0,00	0,0
1105 Ribištvo	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,0**
11059001 Program razvoja ribištva	***3.000,00***	***3.000,00***	***0,00***	***0,0***
1101301 RD Črnomelj - izvajanje nadzora	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**2.455.754,00**	**2.455.754,00**	**627.194,44**	**25,5**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**2.433.054,00**	**2.433.054,00**	**626.912,62**	**25,8**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***330.000,00***	***330.000,00***	***180.884,03***	***54,8***
1300101	*Vzdrževanje lokalnih cest*	*280.000,00*	*280.000,00*	*180.884,03*	*64,6*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	280.000,00	280.000,00	180.884,03	64,6
1300102	*Vzdrževanje javnih poti - sol za posip*	*8.000,00*	*8.000,00*	*0,00*	*0,0*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
1300301	*Sanacija mostov*	*40.000,00*	*40.000,00*	*0,00*	*0,0*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
1300303	*Urejanje kolesarske infrastrukture*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,0*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***742.908,00***	***742.908,00***	***177.202,58***	***23,9***
1300401	*Občinske ceste*	*450.000,00*	*450.000,00*	*163.575,18*	*36,4*
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	450.000,00	450.000,00	163.575,18	36,4
1300424	*Projekti*	*100.000,00*	*100.000,00*	*13.627,40*	*13,6*
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	100.000,00	100.000,00	13.627,40	13,6
1300495	*Prom.ured.RT-919/1343 OŠ - Vinica*	*88.525,00*	*88.525,00*	*0,00*	*0,0*
420401	Novogradnje	88.525,00	88.525,00	0,00	0,0
1300496	*Ured.pločnika ob RT-919/1466 Žuniči-Vinica v Vinici*	*104.383,00*	*104.383,00*	*0,00*	*0,0*
420401	Novogradnje	104.383,00	104.383,00	0,00	0,0
13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***1.047.346,00***	***1.047.346,00***	***170.683,25***	***16,3***
1301101	*Prometni znaki in druge ureditve*	*25.000,00*	*25.000,00*	*2.812,26*	*11,3*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	25.000,00	25.000,00	2.812,26	11,3
1301102	*Ureditev pokritih čakalnic na avtobusnih postajališčih*	*10.000,00*	*10.000,00*	*9.300,00*	*93,0*
420401	Novogradnje	10.000,00	10.000,00	9.300,00	93,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
1301103 Neprometna signalizacija-turistična in dr.obvestilna signaliz.	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,0*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
1301105 Ulično označevanje-izvedba	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,0*
420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
1301108 Elaborat - turistična in druga obvestilna signalizacija	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
1301109 Evropski teden mobilnosti	*13.000,00*	*13.000,00*	*0,00*	*0,0*
402999 Drugi operativni odhodki	13.000,00	13.000,00	0,00	0,0
1301110 Najemnina za parkirišča	*7.300,00*	*7.300,00*	*4.331,00*	*59,3*
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	7.300,00	7.300,00	4.331,00	59,3
1301117 Izdelava prometne študije	*66.000,00*	*66.000,00*	*17.964,01*	*27,2*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	66.000,00	66.000,00	17.964,01	27,2
1301118 Nakup zemljišč - ured.pločnikov in kolesarskih stez v Črnomlju	*5.125,00*	*5.125,00*	*3.587,50*	*70,0*
420600 Nakup zemljišč	5.125,00	5.125,00	3.587,50	70,0
1301127 Druge stor.in dok.-regional.kolesar.povez.Črn.-Kanižarica	*1.830,00*	*1.830,00*	*0,00*	*0,0*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.830,00	1.830,00	0,00	0,0
1301129 Nakup zemljišč - reg.koles.povezava Črnomelj-Kanižarica	*6.860,00*	*6.860,00*	*0,00*	*0,0*
420600 Nakup zemljišč	6.860,00	6.860,00	0,00	0,0
1301135 Reg.kolesarska povezava Črnomelj-Kanižarica	*879.607,00*	*879.607,00*	*129.638,48*	*14,7*
420401 Novogradnje	879.607,00	879.607,00	129.638,48	14,7
1301136 Inv.nadzor-reg.koles.povezava Črnomelj-Kanižarica	*18.124,00*	*18.124,00*	*3.050,00*	*16,8*
420801 Investicijski nadzor	18.124,00	18.124,00	3.050,00	16,8
1301138 Idej.zasn. (IZP)-drž.koles.povezava D8 (Dol.Toplice-Semič-Črn.)	*2.500,00*	*2.500,00*	*0,00*	*0,0*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
13029004 Cestna razsvetljava	***312.800,00***	***312.800,00***	***98.142,76***	***31,4***
1302001 Javna razsvetljava - tokovina	*70.000,00*	*70.000,00*	*23.412,12*	*33,5*
402200 Električna energija	70.000,00	70.000,00	23.412,12	33,5
1302002 Vzdrževanje javne razsvetljave	*28.000,00*	*28.000,00*	*7.445,21*	*26,6*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	28.000,00	28.000,00	7.445,21	26,6
1302004 Ureditev JR v občini	*150.000,00*	*150.000,00*	*34.997,41*	*23,3*
420401 Novogradnje	150.000,00	150.000,00	34.997,41	23,3
1302017 Posodobitev JR v občini	*64.800,00*	*64.800,00*	*32.288,02*	*49,8*
402200 Električna energija	64.800,00	64.800,00	32.288,02	49,8
1306 Telekomunikacije in pošta	**22.700,00**	**22.700,00**	**281,82**	**1,2**
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	***22.700,00***	***22.700,00***	***281,82***	***1,2***
1302106 Wi-Fi točke-str.upravljanja in vzdrževanja	*2.700,00*	*2.700,00*	*281,82*	*10,4*
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	2.700,00	2.700,00	281,82	10,4
1302108 Razvoj pametnega mesta	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,0*
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
14 GOSPODARSTVO	**1.511.271,00**	**1.511.271,00**	**361.039,49**	**23,9**
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	**1.248.742,00**	**1.248.742,00**	**336.519,86**	**27,0**
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	***1.248.742,00***	***1.248.742,00***	***336.519,86***	***27,0***
1400307 Sred. za delovanje štipendijske sheme	*4.227,00*	*4.227,00*	*0,00*	*0,0*
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.227,00	4.227,00	0,00	0,0
1400309 RIC - Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	*171.164,00*	*171.164,00*	*76.783,88*	*44,9*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	171.164,00	171.164,00	76.783,88	44,9
1400311 RIC - sredstva za prispevke delodajalca	*27.115,00*	*27.115,00*	*11.618,09*	*42,9*
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	27.115,00	27.115,00	11.618,09	42,9

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
1400312 RIC - Materialni stroški	*133.130,00*	*133.130,00*	*68.257,42*	*51,3*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	133.130,00	133.130,00	68.257,42	51,3
1400313 RIC - premije kolekt. dod. pokojn. zavarov.	*2.730,00*	*2.730,00*	*1.142,41*	*41,9*
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.730,00	2.730,00	1.142,41	41,9
1400317 Promocija podjetništva	*3.800,00*	*3.800,00*	*0,00*	*0,0*
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.800,00	3.800,00	0,00	0,0
1400320 Sofin.dejavn.spodbujanja reg.razvoja	*5.330,00*	*5.330,00*	*2.288,72*	*42,9*
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.330,00	5.330,00	2.288,72	42,9
1400329 RIC -str.delovanja podjetniškega inkubatorja	*35.800,00*	*35.800,00*	*14.221,95*	*39,7*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.800,00	35.800,00	14.221,95	39,7
1400338 Sofin.podjetniških inovacij	*7.000,00*	*7.000,00*	*0,00*	*0,0*
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
1400339 Str.za delovanje projekta podjetniških inovacij	*1.050,00*	*1.050,00*	*0,00*	*0,0*
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.050,00	1.050,00	0,00	0,0
1400340 Dogovor za razvoj regije in skupne aktivnosti	*6.614,00*	*6.614,00*	*1.519,05*	*23,0*
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.614,00	6.614,00	1.519,05	23,0
1400345 Koordinacija projektov	*3.480,00*	*3.480,00*	*0,00*	*0,0*
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.480,00	3.480,00	0,00	0,0
1400348 CRRI - Center razvoja, raziskav in inovacij JV Slovenije	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,0*
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
1400349 Izvajanje garancijske sheme	*3.150,00*	*3.150,00*	*3.048,46*	*96,8*
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.150,00	3.150,00	3.048,46	96,8
1400360 Obnova infrastrukture v poslovnih conah	*42.000,00*	*41.300,00*	*0,00*	*0,0*
420501 Obnove	42.000,00	41.300,00	0,00	0,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
1400361 RIC - sred.za investicijsko vzdržev.stavb v upr.	*17.400,00*	*17.400,00*	*0,00*	*0,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.400,00	17.400,00	0,00	0,0
1400372 Ured.infr.v PC TRIS Kanižarica-1.del (2.faza)	*200.161,00*	*200.161,00*	*86.069,76*	*43,0*
420401 Novogradnje	200.161,00	200.161,00	86.069,76	43,0
1400373 Inv.nadzor-ured.infr.v PC TRIS Kanižarica-1.del (2.faza)	*4.365,00*	*4.365,00*	*3.864,61*	*88,5*
420801 Investicijski nadzor	4.365,00	4.365,00	3.864,61	88,5
1400375 Druge stor.in dok.-ured.infr.v PC TRIS Kanižarica-1.del (2.faza)	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,0*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
1400376 RIC-proj.Pokolpje	*19.700,00*	*19.700,00*	*7.376,02*	*37,4*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	19.700,00	19.700,00	7.376,02	37,4
1400377 RIC-inv.vzdr.podj.inkub.	*10.000,00*	*10.000,00*	*2.404,21*	*24,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000,00	10.000,00	2.404,21	24,0
1400378 Ured.ekon.posl.infrastrukt.v PC TRIS Kanižarica-3.del	*322.796,00*	*322.796,00*	*0,00*	*0,0*
420401 Novogradnje	322.796,00	322.796,00	0,00	0,0
1400379 Inv.nadzor-ekon.posl.infrastrukt.v PC TRIS Kanižarica-3.del	*8.070,00*	*8.070,00*	*0,00*	*0,0*
420801 Investicijski nadzor	8.070,00	8.070,00	0,00	0,0
1400381 Druge stor.in dok.-ured.infr.v PC TRIS Kanižarica-3.del	*3.660,00*	*4.360,00*	*3.416,00*	*78,4*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.660,00	4.360,00	3.416,00	78,4
1400382 Članarina Evr.združ.za teritorialno sodelovanje (EZTZ)	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,0*
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
1400401 Pospeševanje podjetništva	*40.000,00*	*40.000,00*	*0,00*	*0,0*
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	40.000,00	40.000,00	0,00	0,0
1400406 Drugi odhodki	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,0*
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
1400407 Subvencioniranje komunalnega prispevka	*150.000,00*	*150.000,00*	*54.509,28*	*36,3*
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	150.000,00	150.000,00	54.509,28	36,3
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	**262.529,00**	**262.529,00**	**24.519,63**	**9,3**
14039001 Promocija občine	***93.160,00***	***93.160,00***	***22.662,86***	***24,3***
1400501 Promocijske dejavnosti	*20.000,00*	*20.000,00*	*4.746,21*	*23,7*
402099 Drugi splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	4.746,21	23,7
1400502 RIC - promocijske dejavnosti	*31.000,00*	*31.000,00*	*12.916,65*	*41,7*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	31.000,00	31.000,00	12.916,65	41,7
1400507 RIC - ostali projekti	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
1400509 RIC - izvajanje strateg.razvoja turizma Bele krajine	*39.160,00*	*39.160,00*	*5.000,00*	*12,8*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	39.160,00	39.160,00	5.000,00	12,8
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	***169.369,00***	***169.369,00***	***1.856,77***	***1,1***
1400801 Turistični programi - sofinanciranje	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
1400906 RIC-prired.Jurjevanje	*45.000,00*	*45.000,00*	*0,00*	*0,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	45.000,00	45.000,00	0,00	0,0
1401136 Vzdrževanje in upravljanje turistične infrastrukture	*35.000,00*	*35.000,00*	*0,00*	*0,0*
402999 Drugi operativni odhodki	35.000,00	35.000,00	0,00	0,0
1401137 Vodno povračilo za vstopno izstopna mesta	*750,00*	*750,00*	*209,77*	*28,0*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	750,00	750,00	209,77	28,0
1401147 Urej.prireditv.prostora v jurjevanjski dragi	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,0*
420501 Obnove	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
1401149 Inv.nadzor-urej.prireditv.prostora v jurjevanjski dragi	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,0*
420801 Investicijski nadzor	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
1401151 Načrti in dr.proj.dokum.-Kolesarska veriga na podeželju	*318,00*	*318,00*	*0,00*	*0,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	318,00	318,00	0,00	0,0
1401152 Načrti in dr.proj.dokum.-urej.prireditv.prostora v jurjevanjski dragi	*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
1401154 Druge stor.in dok.-urej.prireditv.prostora v jurjevanjski dragi	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,0*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
1401155 Druge stor.in dok.-Kolesarska veriga na podeželju	*3.201,00*	*3.201,00*	*0,00*	*0,0*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.201,00	3.201,00	0,00	0,0
1401156 Vzdr.in upravljanje polnilne postaje	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,0*
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
1401157 Druge stor.in dok.-ureditve ob reki Lahinji in Dobličici v mest.jedru	*18.100,00*	*18.100,00*	*0,00*	*0,0*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	18.100,00	18.100,00	0,00	0,0
1401158 Ureditev turistične infrastrukture v mestnem jedru	*5.000,00*	*5.000,00*	*1.647,00*	*32,9*
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	1.647,00	32,9
1401159 Raziskave geoterm.potenciala - območje Šipek	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,0*
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**3.382.840,00**	**3.382.840,00**	**1.082.594,68**	**32,0**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**3.382.840,00**	**3.382.840,00**	**1.082.594,68**	**32,0**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	***255.880,00***	***255.880,00***	***73.818,45***	***28,9***
1500105 Obnovitvene in razširitvene investicije-CeROD	*13.582,00*	*13.582,00*	*296,03*	*2,2*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	13.582,00	13.582,00	296,03	2,2
1500106 Ured.EKO otokov.nabava posod za BIO odpadke	*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,0*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0

4000 - Občinska uprava ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
1500107 Subvencije omrežnin	*15.000,00*	*15.000,00*	*5.187,37*	*34,6*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.000,00	15.000,00	5.187,37	34,6
1500108 CERO DBK - MBO Dolenjske in Bele krajine	*118.890,00*	*118.890,00*	*14.167,59*	*11,9*
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	118.890,00	118.890,00	14.167,59	11,9
1500110 CeROD - ureditev ploščadi	*24.240,00*	*24.240,00*	*0,00*	*0,0*
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	24.240,00	24.240,00	0,00	0,0
1500111 Odškodn.zaradi sodne poravnave - CeROD (2.faza)	*54.168,00*	*54.168,00*	*54.167,46*	*100,0*
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	54.168,00	54.168,00	54.167,46	100,0
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	***3.019.693,00***	***3.019.693,00***	***977.020,39***	***32,4***
15007001 Načrti in dr.proj.dok.-kanaliz.v delu RN Drenovec-pod R1-218	*4.000,00*	*4.000,00*	*0,00*	*0,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
15007002 Načrti in dr.proj.dok.-odv.in čišč.odp.voda na obm.habitata črne člov.ribice	*48.739,00*	*48.739,00*	*0,00*	*0,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	48.739,00	48.739,00	0,00	0,0
15007004 Inv.nadzor-kanalizacija Kvasica	*5.200,00*	*5.200,00*	*3.294,00*	*63,4*
420801 Investicijski nadzor	5.200,00	5.200,00	3.294,00	63,4
15007007 Druge stor.in dokum. - kanaliz.in ČN Dobliče - 1.faza	*3.050,00*	*5.550,00*	*3.965,00*	*71,4*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.050,00	5.550,00	3.965,00	71,4
1500746 Rekonstr.kanalizacijskega omrežja	*450.000,00*	*450.000,00*	*0,00*	*0,0*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	450.000,00	450.000,00	0,00	0,0
1500747 Investicijsko vzdrž.kanalizacijske opreme	*50.000,00*	*50.000,00*	*14.165,36*	*28,3*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000,00	50.000,00	14.165,36	28,3
1500765 Subvenc.malih čistilnih naprav	*15.000,00*	*15.000,00*	*4.000,00*	*26,7*
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	15.000,00	15.000,00	4.000,00	26,7
1500766 Subvencije omrežnin	*80.000,00*	*80.000,00*	*27.219,86*	*34,0*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	80.000,00	80.000,00	27.219,86	34,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
1500767 Dr.stor. in dokum.-Odv.in čišč.odpad.vode v poreč. Kolpe-obč.Črn.	*3.992,00*	*3.992,00*	*1.799,50*	*45,1*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.992,00	3.992,00	1.799,50	45,1
1500770 Načrti in dr.proj.dok.-kanalizacija Dobliče	*10.138,00*	*10.138,00*	*0,00*	*0,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.138,00	10.138,00	0,00	0,0
1500787 Druge storitve in dokum.-kanalizacije in ČN v občini	*17.000,00*	*13.000,00*	*1.464,00*	*11,3*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	17.000,00	13.000,00	1.464,00	11,3
1500789 Načrti in dr.proj.dok.-kanalizacija Vinica-2.del	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
1500795 Meteorna kanalizacija Kvasica	*161.000,00*	*162.500,00*	*126.139,95*	*77,6*
420401 Novogradnje	161.000,00	162.500,00	126.139,95	77,6
1500796 Odv.in čišč.odp.voda iz porečja Kolpe-obč.Črn.	*2.095.028,00*	*2.095.028,00*	*794.972,72*	*38,0*
420401 Novogradnje	2.095.028,00	2.095.028,00	794.972,72	38,0
1500798 Inv.nadzor-odv.in čišč.odpad.voda iz porečja Kolpe-obč.Črn.	*66.546,00*	*66.546,00*	*0,00*	*0,0*
420801 Investicijski nadzor	66.546,00	66.546,00	0,00	0,0
15029003 Izboljšanje stanja okolja	***107.267,00***	***107.267,00***	***31.755,84***	***29,6***
1501901 Varstvo okolja	*20.000,00*	*20.000,00*	*6.670,02*	*33,4*
402999 Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	6.670,02	33,4
1501902 Odvoz odpadkov v času turisitčne sezone	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,0*
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
1501906 RIC - upravljanje KP Lahinja	*30.000,00*	*30.000,00*	*12.500,00*	*41,7*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	30.000,00	30.000,00	12.500,00	41,7
1501938 Upravljanje z vodnimi viri	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,0*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
1501956 RIC-sr.za plače in dr.izdatke zaposlenim	*22.637,00*	*22.637,00*	*10.751,89*	*47,5*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	22.637,00	22.637,00	10.751,89	47,5

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
1501957 RIC-sr.za prisp.delodajalca	*3.230,00*	*3.230,00*	*1.640,85*	*50,8*
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.230,00	3.230,00	1.640,85	50,8
1501958 RIC-premija kolekt.dod.pokojn.zavarovanja	*400,00*	*400,00*	*193,08*	*48,3*
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	400,00	400,00	193,08	48,3
1501959 Dr.stor.in dok.-ohr.podtalnice in vodn.virov-ohranj.črnega močerila	*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,0*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
1501980 Sanacija Radenskega kala	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,0*
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
1501981 Sanacija kalov v občini	*7.000,00*	*7.000,00*	*0,00*	*0,0*
402999 Drugi operativni odhodki	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**2.320.862,00**	**2.320.862,00**	**759.914,86**	**32,7**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	**228.500,00**	**228.500,00**	**43.285,69**	**18,9**
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	***41.000,00***	***41.000,00***	***10.351,45***	***25,3***
1600206 Vodenje katastra GJI	*25.000,00*	*25.000,00*	*10.351,45*	*41,4*
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.000,00	25.000,00	10.351,45	41,4
1600209 Vzpostavitev evidence dejanske rabe zemljišč	*16.000,00*	*16.000,00*	*0,00*	*0,0*
402999 Drugi operativni odhodki	16.000,00	16.000,00	0,00	0,0
16029003 Prostorsko načrtovanje	***187.500,00***	***187.500,00***	***32.934,24***	***17,6***
1600401 Izvedbeni prostorski akti	*30.000,00*	*30.000,00*	*10.754,34*	*35,9*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	30.000,00	10.754,34	35,9
1600402 Strateški prostorski akti	*50.000,00*	*50.000,00*	*9.799,65*	*19,6*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	50.000,00	50.000,00	9.799,65	19,6
1600404 Str.izdelave poplavne študije HHŠ	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,0*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
1603201 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,0*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
1603221 Ureditev odprtih javnih površin	*55.000,00*	*55.000,00*	*10.703,26*	*19,5*
402999 Drugi operativni odhodki	55.000,00	55.000,00	10.703,26	19,5
1603222 Nakup urbane opreme	*25.000,00*	*25.000,00*	*358,19*	*1,4*
420299 Nakup druge opreme in napeljav	25.000,00	25.000,00	358,19	1,4
1603223 Prometna in kom.infrastr.v delu RN Kanižarica	*10.000,00*	*10.000,00*	*1.318,80*	*13,2*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	1.318,80	13,2
1603224 Inv.nadzor-prom.in kom.infrastr.v delu RN Kanižarica	*2.500,00*	*2.500,00*	*0,00*	*0,0*
420801 Investicijski nadzor	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
1603 Komunalna dejavnost	**1.521.821,00**	**1.521.821,00**	**505.948,35**	**33,3**
16039001 Oskrba z vodo	***953.721,00***	***953.721,00***	***394.608,86***	***41,4***
1600606 Plač. drugih stor. in dokument.-vodovodi v občini Črnomelj	*5.000,00*	*5.000,00*	*1.464,00*	*29,3*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	5.000,00	1.464,00	29,3
1600620 Subvencija omrežnine	*205.000,00*	*205.000,00*	*70.231,28*	*34,3*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	205.000,00	205.000,00	70.231,28	34,3
1600621 Rekonstrukcije vodovodnega omrežja	*460.000,00*	*464.324,00*	*304.309,08*	*65,5*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	460.000,00	464.324,00	304.309,08	65,5
1600622 Inv.vzdr.opreme in objektov	*81.150,00*	*71.150,00*	*0,00*	*0,0*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	81.150,00	71.150,00	0,00	0,0
1600642 Drugi odhodki s področja oskrbe z vodo	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,0*
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
1600643 Načrti in dr.proj.dokument.-vodovod Špeharska dolina	*11.859,00*	*11.859,00*	*10.394,40*	*87,7*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	11.859,00	11.859,00	10.394,40	87,7

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
1600653 Načrti in dr.proj.dokument.-sek.vodovodi v občini Črnomelj-2.del	*8.500,00*	*13.566,00*	*0,00*	*0,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.500,00	13.566,00	0,00	0,0
1600656 Dograditev vodovodov v občini	*163.003,00*	*163.003,00*	*0,00*	*0,0*
420401 Novogradnje	163.003,00	163.003,00	0,00	0,0
1600657 Invest.nadzor - dograditev vodovodov v občini	*3.977,00*	*3.977,00*	*0,00*	*0,0*
420801 Investicijski nadzor	3.977,00	3.977,00	0,00	0,0
1600658 Načrti in dr.proj.dokum.-dograditev vodovodov v občini	*3.050,00*	*3.660,00*	*3.660,00*	*100,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.050,00	3.660,00	3.660,00	100,0
1600659 Plač.dr.stor.in dokum.-dograditev vodovodov v občini	*3.182,00*	*3.182,00*	*0,00*	*0,0*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.182,00	3.182,00	0,00	0,0
1603301 Sofinanciranje prevoza pitne vode	*8.500,00*	*8.500,00*	*4.550,10*	*53,5*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.500,00	8.500,00	4.550,10	53,5
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	***14.100,00***	***14.100,00***	***0,00***	***0,0***
1603401 Vzdrževanje grobišč	*11.850,00*	*11.850,00*	*0,00*	*0,0*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	11.850,00	11.850,00	0,00	0,0
1603403 Najemnina za pokopališča	*2.250,00*	*2.250,00*	*0,00*	*0,0*
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.250,00	2.250,00	0,00	0,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	***554.000,00***	***554.000,00***	***111.339,49***	***20,1***
1603501 Vzdrževanje mesta	*330.000,00*	*330.000,00*	*103.842,82*	*31,5*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	330.000,00	330.000,00	103.842,82	31,5
1603503 Vzdrževanje zelenih površin	*222.000,00*	*222.000,00*	*5.497,16*	*2,5*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	222.000,00	222.000,00	5.497,16	2,5
1603802 Oglasne table po KS	*2.000,00*	*2.000,00*	*1.999,51*	*100,0*
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	1.999,51	100,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	**124.100,00**	**124.100,00**	**42.212,18**	**34,0**
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	***124.100,00***	***124.100,00***	***42.212,18***	***34,0***
1602201 Tekoče vzdrževanje stanovanj	*90.000,00*	*90.000,00*	*29.056,89*	*32,3*
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	90.000,00	90.000,00	29.056,89	32,3
1602202 Vplačila v rezervni sklad	*27.000,00*	*27.000,00*	*11.150,26*	*41,3*
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	27.000,00	27.000,00	11.150,26	41,3
1602203 Obratovalni str.ob izselitvi	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,0*
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
1602205 Drugi odhodki	*3.600,00*	*3.600,00*	*2.005,03*	*55,7*
402999 Drugi operativni odhodki	3.600,00	3.600,00	2.005,03	55,7
1603602 Odpravnine po zakonu o denacionalizaciji	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,0*
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	500,00	500,00	0,00	0,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	**446.441,00**	**446.441,00**	**168.468,64**	**37,7**
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	***85.000,00***	***85.000,00***	***17.934,08***	***21,1***
1602601 Drugi str. urejanja zemljišč - stavbna zemljišča	*35.000,00*	*35.000,00*	*8.097,14*	*23,1*
402999 Drugi operativni odhodki	35.000,00	35.000,00	8.097,14	23,1
1602602 Drugi str. urejanja zemljišč - kmetijska zemljišča	*35.000,00*	*35.000,00*	*8.324,73*	*23,8*
402999 Drugi operativni odhodki	35.000,00	35.000,00	8.324,73	23,8
1602604 Odškodnine zaradi urejanja zemljišč	*5.000,00*	*5.000,00*	*1.512,21*	*30,2*
402799 Druge odškodnine in kazni	5.000,00	5.000,00	1.512,21	30,2
1602606 Str.urejanja in vzdrževanja občinskih zemljišč	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,0*
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
16069002 Nakup zemljišč	***361.441,00***	***361.441,00***	***150.534,56***	***41,7***
1602701 Nakup kmetijskih zemljišč	*21.120,00*	*21.120,00*	*2.878,00*	*13,6*
420600 Nakup zemljišč	21.120,00	21.120,00	2.878,00	13,6

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
1602901 Nakup stavbnih zemljišč in stavb	*340.321,00*	*340.321,00*	*147.656,56*	*43,4*
420600 Nakup zemljišč	340.321,00	340.321,00	147.656,56	43,4
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	**130.561,00**	**130.561,00**	**14.265,76**	**10,9**
1702 Primarno zdravstvo	**118.561,00**	**118.561,00**	**9.310,63**	**7,9**
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	***118.561,00***	***118.561,00***	***9.310,63***	***7,9***
1700224 Energetsko knjigovodstvo	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*100,0*
402099 Drugi splošni material in storitve	350,00	350,00	350,00	100,0
1700236 Drugi odhodki	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,0*
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
1700238 Udeležba na doseženih prihrankih	*9.212,00*	*9.212,00*	*5.961,83*	*64,7*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	9.212,00	9.212,00	5.961,83	64,7
1700246 Dozidava ZD Črnomelj-urgenca in laboratorij	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00*	*0,0*
420401 Novogradnje	100.000,00	100.000,00	0,00	0,0
1700247 Inv.nadzor-dozidava ZD Črnomelj-urgenca in laboratorij	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,0*
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
1700248 Druge stor.in dok.-dozidava ZD Črnomelj-urgenca in laboratorij	*1.000,00*	*1.710,00*	*0,00*	*0,0*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000,00	1.710,00	0,00	0,0
1700249 Inv.vzdr.ZD Črnomelj in ZP Vinica	*2.000,00*	*1.290,00*	*0,00*	*0,0*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00	1.290,00	0,00	0,0
1700250 Nakup IT opreme za potrebe ekip mob.enot NMP ZD Črn.	*2.999,00*	*2.999,00*	*2.998,80*	*100,0*
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.999,00	2.999,00	2.998,80	100,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	**12.000,00**	**12.000,00**	**4.955,13**	**41,3**
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	***12.000,00***	***12.000,00***	***4.955,13***	***41,3***
1700600 Sof.stroškov kineziologa	*12.000,00*	*12.000,00*	*4.955,13*	*41,3*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.000,00	12.000,00	4.955,13	41,3
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**2.651.988,00**	**2.651.988,00**	**570.667,19**	**21,5**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	**757.956,00**	**757.956,00**	**79.365,98**	**10,5**
18029001 Nepremična kulturna dediščina	***685.240,00***	***685.240,00***	***57.248,07***	***8,4***
18002010 Obnova spominskih obeležij	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,0*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
180020103 Obnova Stoničevega gradu	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,0*
420501 Obnove	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
180020105 Inv.nadzor-obnova črnomaljskega gradu	*9.000,00*	*3.100,00*	*0,00*	*0,0*
420801 Investicijski nadzor	9.000,00	3.100,00	0,00	0,0
180020106 Načrti in dr.proj.dokum.-obnova Stoničevega gradu	*35.620,00*	*35.620,00*	*0,00*	*0,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	35.620,00	35.620,00	0,00	0,0
180020109 Inv.nadzor - obnova Stoničevega gradu	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,0*
420801 Investicijski nadzor	100,00	100,00	0,00	0,0
180020110 Izdel.analize oživljanja mestnega jedra	*30.000,00*	*32.330,00*	*1.830,00*	*5,7*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	30.000,00	32.330,00	1.830,00	5,7
18002013 RIC-sred.za plače in druge izdatke zaposlenim v MMZ	*29.165,00*	*29.165,00*	*14.646,04*	*50,2*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	29.165,00	29.165,00	14.646,04	50,2
18002014 RIC-sred.za prisp.delodajalca-MMZ	*4.355,00*	*4.355,00*	*2.280,64*	*52,4*
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.355,00	4.355,00	2.280,64	52,4

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
18002015 RIC-premije kol.dod.pokojn.zavarovanja-MMZ	*400,00*	*400,00*	*193,08*	*48,3*
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	400,00	400,00	193,08	48,3
18002018 Stroški vzdrž.objektov kulturne dediščine	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,0*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
18002024 Prenova KD Dragatuš	*55.000,00*	*55.000,00*	*0,00*	*0,0*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	55.000,00	55.000,00	0,00	0,0
1800203 Sof.str.obratov.- uporaba prost.v Pastoralnem c.	*2.100,00*	*2.100,00*	*0,00*	*0,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.100,00	2.100,00	0,00	0,0
18002033 Obnova črnom.gradu	*289.000,00*	*289.000,00*	*13.257,88*	*4,6*
420501 Obnove	289.000,00	289.000,00	13.257,88	4,6
18002034 Načrti in dr.proj.dokum.-obnova črnom.gradu	*4.000,00*	*9.900,00*	*3.172,00*	*32,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	9.900,00	3.172,00	32,0
1800204 Sof.obnove objektov kulturne dediščine	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
18002041 ZIK Črnomelj - obratovalni str. KD Črnomelj	*55.000,00*	*55.000,00*	*4.584,73*	*8,3*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	55.000,00	55.000,00	4.584,73	8,3
18002048 Invest.nadzor-prenova KD Dragatuš	*2.500,00*	*2.500,00*	*0,00*	*0,0*
420801 Investicijski nadzor	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
1800222 Ureditve v mestnem jedru	*50.000,00*	*50.000,00*	*6.434,22*	*12,9*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	50.000,00	50.000,00	6.434,22	12,9
18002561 Str.obratovanja Mestne muzejske zbirke	*25.500,00*	*25.500,00*	*10.849,48*	*42,6*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	25.500,00	25.500,00	10.849,48	42,6
18002564 Načrti in dr.proj.dokum.-prenova KD Dragatuš	*35.500,00*	*33.170,00*	*0,00*	*0,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	35.500,00	33.170,00	0,00	0,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
18029002 Premična kulturna dediščina	***72.716,00***	***72.716,00***	***22.117,91***	***30,4***
1801001 Belokr. muzej Metlika - sred.za plače in dr.izdatke zaposl.	*33.077,00*	*33.077,00*	*4.281,27*	*12,9*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	33.077,00	33.077,00	4.281,27	12,9
1801003 Belokr. muzej Metlika - sred.za prisp.delod.	*4.852,00*	*4.852,00*	*416,34*	*8,6*
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.852,00	4.852,00	416,34	8,6
1801004 Belokr. muzej Metlika - materialni str.	*14.200,00*	*14.200,00*	*6.805,11*	*47,9*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.200,00	14.200,00	6.805,11	47,9
1801005 Belokr. muzej Metlika - premije kolekt.dod.pok.zavarov.	*387,00*	*387,00*	*193,08*	*49,9*
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	387,00	387,00	193,08	49,9
1801008 Rudniški muzej - stroški	*200,00*	*200,00*	*172,11*	*86,1*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	200,00	200,00	172,11	86,1
1801016 Belokr.muzej Metlika-sofin.stalne razst.-arheološko bogastvo B.K.	*5.000,00*	*5.000,00*	*4.000,00*	*80,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000,00	5.000,00	4.000,00	80,0
1801017 RIC - str.obratovanja in izvaj.dej.rudniškega muzeja	*15.000,00*	*15.000,00*	*6.250,00*	*41,7*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	15.000,00	6.250,00	41,7
1803 Programi v kulturi	**1.502.432,00**	**1.502.432,00**	**428.317,21**	**28,5**
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	***1.175.382,00***	***1.175.382,00***	***277.844,77***	***23,6***
1801301 Knjižnica - sreds. za plače in dr.izd.zaposlenih	*195.000,00*	*195.000,00*	*108.498,33*	*55,6*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	195.000,00	195.000,00	108.498,33	55,6
1801303 Knjižnica Črn. - sred. za prisp. delod.	*31.620,00*	*31.620,00*	*15.010,15*	*47,5*
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	31.620,00	31.620,00	15.010,15	47,5
1801304 Knjižnica Črnomelj - materialni str.	*52.000,00*	*52.000,00*	*22.712,97*	*43,7*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	52.000,00	52.000,00	22.712,97	43,7
1801305 Knjižnica - premije dod.kol.pok.zav.	*3.700,00*	*3.700,00*	*1.659,46*	*44,9*
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.700,00	3.700,00	1.659,46	44,9

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
1801306 Knjižnica Črn.-strok.izobr.zaposlenih	*2.500,00*	*2.500,00*	*0,00*	*0,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0
1801307 Nabava opreme za Knjižnico	*7.000,00*	*7.000,00*	*1.302,14*	*18,6*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.000,00	7.000,00	1.302,14	18,6
1801311 Udeležba na doseženih prihrankih	*27.279,00*	*27.279,00*	*16.912,26*	*62,0*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	27.279,00	27.279,00	16.912,26	62,0
1801313 Invest.vzdrževanje Knjižnice Črn.	*18.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,0*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	18.000,00	15.000,00	0,00	0,0
1801316 Sanacija stavbe bivšega DD	*780.032,00*	*780.032,00*	*94.206,76*	*12,1*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	780.032,00	780.032,00	94.206,76	12,1
1801317 Inv.nadzor-sanacija stavbe bivšega DD	*12.050,00*	*12.050,00*	*3.172,00*	*26,3*
420801 Investicijski nadzor	12.050,00	12.050,00	3.172,00	26,3
1801318 Dr.stor.in dok.-sanacija stavbe bivšega DD	*6.000,00*	*6.000,00*	*2.696,20*	*44,9*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.000,00	6.000,00	2.696,20	44,9
1801319 Drugi odhodki	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,0*
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
1801320 Načrti in dr.proj.dokum. - preureditev prostorov Knjižnice	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0
1801401 Nabava knjig	*20.000,00*	*20.000,00*	*10.028,00*	*50,1*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.000,00	20.000,00	10.028,00	50,1
1801601 Sofinanc.projektov	*6.701,00*	*9.701,00*	*1.646,50*	*17,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.701,00	9.701,00	1.646,50	17,0
1801701 Založništvo	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,0*
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
1801702 Revija Rast	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
18039002 Umetniški programi	***165.250,00***	***165.250,00***	***73.656,68***	***44,6***
1801808 ZIK Črn. - sred. za plače in dr.izd.zaposl.	*113.200,00*	*113.200,00*	*54.217,98*	*47,9*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	113.200,00	113.200,00	54.217,98	47,9
1801810 ZIK Črn. - sred. za prisp.delodajalca	*15.250,00*	*15.250,00*	*7.338,39*	*48,1*
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	15.250,00	15.250,00	7.338,39	48,1
1801817 ZIK Črn. - premije kolekt.dod.pokojn.zav.	*1.800,00*	*1.800,00*	*779,76*	*43,3*
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.800,00	1.800,00	779,76	43,3
1801819 Sofin.projektov ZIK	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
1801827 Druge prireditve	*10.000,00*	*10.000,00*	*7.920,55*	*79,2*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	7.920,55	79,2
1801828 Osrednje prireditve ob državnih praznikih	*5.000,00*	*5.000,00*	*3.400,00*	*68,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	3.400,00	68,0
18039003 Ljubiteljska kultura	***91.100,00***	***91.100,00***	***43.757,85***	***48,0***
1802001 JSKD - sofinanc. dejavn. in programi	*19.100,00*	*19.100,00*	*9.199,67*	*48,2*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	19.100,00	19.100,00	9.199,67	48,2
1802002 JSKD - Špeličeva hiša in sofinanc.uporabe prostorov	*5.000,00*	*5.000,00*	*2.842,48*	*56,9*
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	2.842,48	56,9
1802004 Sof.ljubitelj.kult.dej.na obm.obč.Črn.-plača strok.delavca	*20.000,00*	*20.000,00*	*10.549,86*	*52,8*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.000,00	20.000,00	10.549,86	52,8
1802006 JSKD-sof.programov in projektov s področja ljubiteljske kult.	*30.000,00*	*30.000,00*	*15.000,00*	*50,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
1802302 Godba na pihala	*8.000,00*	*8.000,00*	*0,00*	*0,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
1802303 Drugi odhodki	*9.000,00*	*9.000,00*	*6.165,84*	*68,5*
402999 Drugi operativni odhodki	9.000,00	9.000,00	6.165,84	68,5
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	***44.600,00***	***44.600,00***	***17.847,33***	***40,0***
1802801 Sofin.lokalnih medijev in glasil	*34.600,00*	*34.600,00*	*14.273,28*	*41,3*
402999 Drugi operativni odhodki	34.600,00	34.600,00	14.273,28	41,3
1802802 Poštnina in kurirske stor. - Belokranjec	*10.000,00*	*10.000,00*	*3.574,05*	*35,7*
402206 Poštnina in kurirske storitve	10.000,00	10.000,00	3.574,05	35,7
18039005 Drugi programi v kulturi	***26.100,00***	***26.100,00***	***15.210,58***	***58,3***
1802901 Stroški vzdrževanja hiše O.Župančiča in drugi str.	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*100,0*
402999 Drugi operativni odhodki	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0
1802910 RIC - str.obratov.hiše O.Župančiča in izvaj.aktivnosti	*24.000,00*	*24.000,00*	*13.110,58*	*54,6*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	24.000,00	24.000,00	13.110,58	54,6
1804 Podpora posebnim skupinam	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,0**
18049004 Programi drugih posebnih skupin	***6.000,00***	***6.000,00***	***0,00***	***0,0***
1806002 Sof.drugih društev, neprof.org.in ustanov	*6.000,00*	*6.000,00*	*0,00*	*0,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**385.600,00**	**385.600,00**	**62.984,00**	**16,3**
18059001 Programi športa	***304.000,00***	***304.000,00***	***53.121,77***	***17,5***
1805001 Sofinanciranje športnih programov	*109.000,00*	*109.000,00*	*28.584,19*	*26,2*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	109.000,00	109.000,00	28.584,19	26,2
1805203 Vzdrževanje igrišč	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,0*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

4000 - Občinska uprava ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
1805302 Sofinanc. uporabe telovadn.pri OŠ MJ	*25.000,00*	*25.000,00*	*13.480,90*	*53,9*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	25.000,00	25.000,00	13.480,90	53,9
1805303 Sofinanc. uporabe športne dvorane pri SŠ	*44.000,00*	*44.000,00*	*5.270,08*	*12,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	44.000,00	44.000,00	5.270,08	12,0
1805402 Nakup opreme za igrišča	*3.000,00*	*3.000,00*	*1.382,60*	*46,1*
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	3.000,00	3.000,00	1.382,60	46,1
1805435 Športni park Črnomelj	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,0*
420401 Novogradnje	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
1805436 Ured.športnih parkov Črnomelj, Dragatuš, Vinica	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,0*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	0,00	0,0
1805437 Druge stor.in dokum.-Športni park Črnomelj	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,0*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
1805438 Druge stor.in dokum.-ured.šport.parkov Črnomelj, Dragatuš in Vinica	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,0*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
1806101 Drugi odhodki za šport	*14.000,00*	*14.000,00*	*4.404,00*	*31,5*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000,00	14.000,00	4.404,00	31,5
18059002 Programi za mladino	***81.600,00***	***81.600,00***	***9.862,23***	***12,1***
1805501 Mladinski center BIT Črnomelj	*32.000,00*	*32.000,00*	*0,00*	*0,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.000,00	32.000,00	0,00	0,0
1805503 Izdelava strategije za mlade	*7.000,00*	*7.000,00*	*5.500,00*	*78,6*
402999 Drugi operativni odhodki	7.000,00	7.000,00	5.500,00	78,6
1805504 Načrti in druga proj.dokum.-Kreativna hiša mladih	*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	0,00	0,0
1805505 Vzdržev. In ureditev prostorov - Kreativna hiša mladih	*10.000,00*	*10.000,00*	*4.362,23*	*43,6*
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.000,00	10.000,00	4.362,23	43,6

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
1805601 DPM Črnomelj	*2.600,00*	*2.600,00*	*0,00*	*0,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.600,00	2.600,00	0,00	0,0
1805605 Drugi odhodki	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,0*
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
1805607 Ureditev otroških igrišč	*4.000,00*	*4.000,00*	*0,00*	*0,0*
420501 Obnove	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
1805608 Mladinski projekti	*8.000,00*	*8.000,00*	*0,00*	*0,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
19 IZOBRAŽEVANJE	**11.438.672,00**	**11.438.672,00**	**4.450.723,31**	**38,9**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	**6.337.534,00**	**6.337.534,00**	**3.470.184,49**	**54,8**
19029001 Vrtci	***6.337.534,00***	***6.337.534,00***	***3.470.184,49***	***54,8***
1900101 Razlika med ekon.ceno in plačili staršev-v občini	*1.840.000,00*	*1.840.000,00*	*993.896,17*	*54,0*
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.840.000,00	1.840.000,00	993.896,17	54,0
1900102 Razlika med ekon. ceno in plačili staršev-izven občine	*183.000,00*	*183.000,00*	*97.749,59*	*53,4*
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	183.000,00	183.000,00	97.749,59	53,4
1900104 Novoletna obdaritev otrok	*6.000,00*	*6.000,00*	*0,00*	*0,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	0,00	0,0
1900105 Str. VVD, ki niso zajeti v ekon.ceni	*254.400,00*	*254.400,00*	*137.096,44*	*53,9*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	254.400,00	254.400,00	137.096,44	53,9
1900106 Varovanje vrtcev	*800,00*	*800,00*	*196,42*	*24,6*
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	800,00	800,00	196,42	24,6
1900107 Zavarovanje vrtcev	*8.000,00*	*8.000,00*	*2.807,95*	*35,1*
402512 Zavarovalne premije za opremo	8.000,00	8.000,00	2.807,95	35,1

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
1900108 Drugi odhodki	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,0*
402999 Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	0,0
1900110 Stroški bolnišnične vzgojiteljice	*2.800,00*	*2.800,00*	*1.310,24*	*46,8*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.800,00	2.800,00	1.310,24	46,8
1900402 Nabava opreme za vrtce	*15.000,00*	*15.000,00*	*380,00*	*2,5*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	15.000,00	15.000,00	380,00	2,5
1900403 Invest.vzdržev.vrtcev	*9.000,00*	*9.000,00*	*0,00*	*0,0*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	9.000,00	9.000,00	0,00	0,0
1900412 Načrti in druga proj.dok.- Nova stavba Vrtca Črnomelj, enota Loka	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
1900415 Nova staba Vrtca Črnomelj, enota Loka	*3.960.534,00*	*3.960.534,00*	*2.234.771,28*	*56,4*
420401 Novogradnje	3.960.534,00	3.960.534,00	2.234.771,28	56,4
1900417 Plač.drugih stor.in dokum.-Nova stavba Vrtca Črn., enota Loka	*5.000,00*	*5.000,00*	*1.976,40*	*39,5*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	5.000,00	1.976,40	39,5
1900418 Inv.nadzor-Nova stavba Vrtca Črnomelj,enota Loka	*50.500,00*	*50.500,00*	*0,00*	*0,0*
420801 Investicijski nadzor	50.500,00	50.500,00	0,00	0,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	**4.409.104,00**	**4.409.104,00**	**649.831,73**	**14,7**
19039001 Osnovno šolstvo	***4.339.124,00***	***4.339.124,00***	***612.255,76***	***14,1***
1900601 Materialni str.	*530.000,00*	*530.000,00*	*339.211,16*	*64,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	530.000,00	530.000,00	339.211,16	64,0
1900604 Posvetovalnica za otroke in starše	*10.000,00*	*11.250,00*	*2.750,00*	*24,4*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000,00	11.250,00	2.750,00	24,4
1900619 Drugi odhodki	*11.000,00*	*8.105,00*	*1.110,80*	*13,7*
402999 Drugi operativni odhodki	11.000,00	8.105,00	1.110,80	13,7

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
1900701 Sred. za plače in dr. izdatke zaposlenim	*193.000,00*	*193.000,00*	*120.026,53*	*62,2*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	193.000,00	193.000,00	120.026,53	62,2
1900703 Sred. za prisp. delodajalca	*29.000,00*	*29.000,00*	*15.734,71*	*54,3*
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	29.000,00	29.000,00	15.734,71	54,3
1900704 Premije kolekt. dod. pokojn. zavarov.	*4.200,00*	*4.200,00*	*2.330,50*	*55,5*
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	4.200,00	4.200,00	2.330,50	55,5
1901010 Nabava opreme za šole	*55.000,00*	*55.000,00*	*1.482,41*	*2,7*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	55.000,00	55.000,00	1.482,41	2,7
19010100 Ureditev poti pri OŠ MŠN	*56.000,00*	*57.645,00*	*57.614,43*	*100,0*
420401 Novogradnje	56.000,00	57.645,00	57.614,43	100,0
1901012 Invest. vzdržev. šol	*165.000,00*	*165.000,00*	*24.937,19*	*15,1*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	165.000,00	165.000,00	24.937,19	15,1
1901024 Načrti in druga PD-nadomestna gradnja OŠ Loka	*750.000,00*	*750.000,00*	*2.745,00*	*0,4*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	750.000,00	750.000,00	2.745,00	0,4
1901064 Obnova in dograditev OŠ Dragatuš	*610.000,00*	*610.000,00*	*0,00*	*0,0*
420401 Novogradnje	610.000,00	610.000,00	0,00	0,0
1901065 Nadomestna gradnja OŠ Loka	*1.644.000,00*	*1.644.000,00*	*0,00*	*0,0*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.644.000,00	1.644.000,00	0,00	0,0
1901066 Invest.nadzor-obnova in dograditev OŠ Dragatuš	*11.285,00*	*11.285,00*	*0,00*	*0,0*
420801 Investicijski nadzor	11.285,00	11.285,00	0,00	0,0
1901067 Invest.nadzor-nadom.gradnja OŠ Loka	*86.000,00*	*86.000,00*	*0,00*	*0,0*
420801 Investicijski nadzor	86.000,00	86.000,00	0,00	0,0
1901069 Plač.dr.stor.in dokum.-obnova in dograditev OŠ Dragatuš	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,0*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	5.000,00	0,00	0,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
1901070 Plač.dr.stor.in dokum.-nadom.gradnja OŠ Loka	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*0,0*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,0
1901084 Udeležba na doseženih prihrankih	*73.639,00*	*73.639,00*	*44.313,03*	*60,2*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	73.639,00	73.639,00	44.313,03	60,2
1901097 Postavitev dvigala v OŠ MŠN	*80.000,00*	*80.000,00*	*0,00*	*0,0*
420401 Novogradnje	80.000,00	80.000,00	0,00	0,0
1901098 Inv.nadzor-postavitev dvigala v OŠ MŠN	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,0*
420801 Investicijski nadzor	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
1901099 Plač.dr.stor.in dok.-postavitev dvigala v OŠ MŠN	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,0*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
19039002 Glasbeno šolstvo	***69.180,00***	***69.180,00***	***37.575,97***	***54,3***
1901101 Materialni stroški	*39.000,00*	*39.000,00*	*23.926,49*	*61,4*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	39.000,00	39.000,00	23.926,49	61,4
1901201 Dr.izdatki zaposlenim (prevoz,prehrana)	*24.000,00*	*24.000,00*	*10.751,82*	*44,8*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	24.000,00	24.000,00	10.751,82	44,8
1901301 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	*5.300,00*	*5.300,00*	*2.454,25*	*46,3*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.300,00	5.300,00	2.454,25	46,3
1901302 Sredstva za prispevke delodajalca	*780,00*	*780,00*	*395,11*	*50,7*
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	780,00	780,00	395,11	50,7
1901303 Premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja	*100,00*	*100,00*	*48,30*	*48,3*
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	100,00	100,00	48,30	48,3
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	***800,00***	***800,00***	***0,00***	***0,0***
1901801 Izobraževanje učiteljev GŠ	*800,00*	*800,00*	*0,00*	*0,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	800,00	800,00	0,00	0,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
1905 Drugi izobraževalni programi	**92.034,00**	**92.034,00**	**20.635,80**	**22,4**
19059001 Izobraževanje odraslih	***92.034,00***	***92.034,00***	***20.635,80***	***22,4***
1902201 Sred.za plače in druge izd.zaposl.	*20.600,00*	*20.600,00*	*9.594,85*	*46,6*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.600,00	20.600,00	9.594,85	46,6
1902203 Sred.za prisp. delodajalca	*3.000,00*	*3.000,00*	*1.209,00*	*40,3*
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.000,00	3.000,00	1.209,00	40,3
1902204 Materialni stroški	*42.000,00*	*42.000,00*	*323,83*	*0,8*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	42.000,00	42.000,00	323,83	0,8
1902205 Premije kolekt.dod.pokojn.zavarov.	*220,00*	*220,00*	*105,30*	*47,9*
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	220,00	220,00	105,30	47,9
1902212 Projekt Clarinet	*5.404,00*	*5.404,00*	*4.402,82*	*81,5*
402999 Drugi operativni odhodki	5.404,00	5.404,00	4.402,82	81,5
1902214 Investicijsko vzdr.prostorov	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,0*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0
1902301 Sof.programov izobraževanja odraslih	*19.810,00*	*19.810,00*	*5.000,00*	*25,2*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	19.810,00	19.810,00	5.000,00	25,2
1906 Pomoči šolajočim	**600.000,00**	**600.000,00**	**310.071,29**	**51,7**
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	***570.000,00***	***570.000,00***	***299.871,29***	***52,6***
1902801 Regresiranje prevozov v šolo	*570.000,00*	*570.000,00*	*299.871,29*	*52,6*
411900 Regresiranje prevozov v šolo	570.000,00	570.000,00	299.871,29	52,6
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	***30.000,00***	***30.000,00***	***10.200,00***	***34,0***
1902900 Denarne spodbude dijakom SŠ Črnomelj	*30.000,00*	*30.000,00*	*10.200,00*	*34,0*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	30.000,00	30.000,00	10.200,00	34,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**552.710,00**	**552.710,00**	**215.393,82**	**39,0**
2002	**Varstvo otrok in družine**	**13.000,00**	**13.000,00**	**4.900,00**	**37,7**
20029001	***Drugi programi v pomoč družini***	***13.000,00***	***13.000,00***	***4.900,00***	***37,7***
2000201	*Pomoč staršem ob rojstvu otrok*	*13.000,00*	*13.000,00*	*4.900,00*	*37,7*
411103	Darilo ob rojstvu otroka	13.000,00	13.000,00	4.900,00	37,7
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**539.710,00**	**539.710,00**	**210.493,82**	**39,0**
20049001	***Centri za socialno delo***	***26.890,00***	***26.890,00***	***4.550,39***	***16,9***
2000401	*Sred. za plače in druge izd.zaposl*	*20.500,00*	*20.500,00*	*3.462,33*	*16,9*
413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.500,00	20.500,00	3.462,33	16,9
2000403	*Sredstva za prisp.delodajalca*	*2.900,00*	*2.900,00*	*511,74*	*17,7*
413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.900,00	2.900,00	511,74	17,7
2000404	*Materialni str.*	*3.120,00*	*3.120,00*	*520,00*	*16,7*
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.120,00	3.120,00	520,00	16,7
2000405	*Premije kolekt.dod.pokojn.zavarov.*	*370,00*	*370,00*	*56,32*	*15,2*
413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	370,00	370,00	56,32	15,2
20049002	***Socialno varstvo invalidov***	***48.500,00***	***48.500,00***	***14.774,43***	***30,5***
2000501	*Domsko varstvo*	*33.000,00*	*33.000,00*	*8.417,49*	*25,5*
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	33.000,00	33.000,00	8.417,49	25,5
2000601	*Zavodi za usposabljanje*	*15.500,00*	*15.500,00*	*6.356,94*	*41,0*
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	15.500,00	15.500,00	6.356,94	41,0
20049003	***Socialno varstvo starih***	***375.000,00***	***375.000,00***	***164.409,27***	***43,8***
2000801	*Splošni zavodi*	*182.000,00*	*182.000,00*	*90.011,96*	*49,5*
411909	Regresiranje oskrbe v domovih	182.000,00	182.000,00	90.011,96	49,5

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
2000901 Posebni zavodi	*88.000,00*	*88.000,00*	*39.918,58*	*45,4*
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	88.000,00	88.000,00	39.918,58	45,4
2001101 Pomoč družini na domu	*100.000,00*	*100.000,00*	*32.874,37*	*32,9*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	100.000,00	100.000,00	32.874,37	32,9
2001103 Izvajanje prostov.prevozov starostnikov	*5.000,00*	*5.000,00*	*1.604,36*	*32,1*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000,00	5.000,00	1.604,36	32,1
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	***45.000,00***	***45.000,00***	***20.244,55***	***45,0***
2001403 Denarna socialna pomoč	*12.000,00*	*12.000,00*	*4.761,45*	*39,7*
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	12.000,00	12.000,00	4.761,45	39,7
2001501 Subvencije stanarin	*26.000,00*	*26.000,00*	*13.004,21*	*50,0*
411920 Subvencioniranje stanarin	26.000,00	26.000,00	13.004,21	50,0
2001601 Plačila pogrebnin	*7.000,00*	*7.000,00*	*2.478,89*	*35,4*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.000,00	7.000,00	2.478,89	35,4
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	***44.320,00***	***44.320,00***	***6.515,18***	***14,7***
2001901 LAS	*6.500,00*	*6.500,00*	*0,00*	*0,0*
402999 Drugi operativni odhodki	6.500,00	6.500,00	0,00	0,0
2001902 Sof.društev s podr.soc.varstva	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	0,00	0,0
2001904 OZ RK Črn.-sof.dejavnosti	*8.500,00*	*8.500,00*	*4.249,98*	*50,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500,00	8.500,00	4.249,98	50,0
2001905 OZ RK Črn.-sof.letovanja soc.in zdr.ogroženih otrok	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
2001906 Drugi odhodki	*2.000,00*	*2.000,00*	*73,20*	*3,7*
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	73,20	3,7

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
2001907 Sof. centra Hiša sadeži družbe Črnomelj	*8.000,00*	*8.000,00*	*0,00*	*0,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	0,00	0,0
2001909 Projekti na romsko tematiko	*7.320,00*	*7.320,00*	*2.192,00*	*30,0*
402999 Drugi operativni odhodki	7.320,00	7.320,00	2.192,00	30,0
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	**38.850,00**	**38.850,00**	**17.667,72**	**45,5**
2201 Servisiranje javnega dolga	**38.850,00**	**38.850,00**	**17.667,72**	**45,5**
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	***37.350,00***	***37.350,00***	***17.167,72***	***46,0***
2200204 Plač.obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	*37.350,00*	*37.350,00*	*17.167,72*	*46,0*
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	37.350,00	37.350,00	17.167,72	46,0
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	***1.500,00***	***1.500,00***	***500,00***	***33,3***
2200401 Stroški povezani z zadolževanjem	*1.500,00*	*1.500,00*	*500,00*	*33,3*
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	1.500,00	1.500,00	500,00	33,3
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	**130.000,00**	**130.000,00**	**8.000,00**	**6,2**
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,0**
23029001 Rezerva občine	***30.000,00***	***30.000,00***	***0,00***	***0,0***
2300101 Proračunska rezerva	*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*0,0*
409100 Proračunska rezerva	30.000,00	30.000,00	0,00	0,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	**100.000,00**	**100.000,00**	**8.000,00**	**8,0**
23039001 Splošna proračunska rezervacija	***100.000,00***	***100.000,00***	***8.000,00***	***8,0***
2300601 Splošna proračunska rezervacija	*100.000,00*	*100.000,00*	*8.000,00*	*8,0*
409000 Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	100.000,00	8.000,00	8,0

5001 - KS Adlešiči *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
5001	**KS Adlešiči**	**57.532,00**	**57.532,00**	**9.290,37**	**16,2**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**19.372,00**	**19.372,00**	**8.973,24**	**46,3**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**19.372,00**	**19.372,00**	**8.973,24**	**46,3**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***18.372,00***	***18.372,00***	***8.973,24***	***48,8***
06009090	*Reprezentanca*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,0*
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	0,00	0,0
06009197	*Invest. vzdržev.Doma krajanov*	*10.000,00*	*4.000,00*	*0,00*	*0,0*
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	4.000,00	0,00	0,0
0600965	*Pisarniški material in storitve*	*100,00*	*100,00*	*19,51*	*19,5*
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	19,51	19,5
0600967	*Električna energija*	*4.000,00*	*4.000,00*	*1.700,79*	*42,5*
402200	Električna energija	4.000,00	4.000,00	1.700,79	42,5
0600968	*Voda in komunalne storitve*	*800,00*	*800,00*	*188,88*	*23,6*
402203	Voda in komunalne storitve	800,00	800,00	188,88	23,6
0600971	*Poštnina in kurirske storitve*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,0*
402206	Poštnina in kurirske storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
0600972	*Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov*	*500,00*	*500,00*	*27,94*	*5,6*
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	27,94	5,6
0600973	*Zavarovalne premije*	*500,00*	*500,00*	*370,60*	*74,1*
402512	Zavarovalne premije za opremo	500,00	500,00	370,60	74,1
0600975	*Drugi opreativni odhodki*	*1.872,00*	*7.872,00*	*6.665,52*	*84,7*
402999	Drugi operativni odhodki	1.872,00	7.872,00	6.665,52	84,7
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***1.000,00***	***1.000,00***	***0,00***	***0,0***
0601322	*Nakup druge opreme in napeljav*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,0*
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

5001 - KS Adlešiči *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,0**
1302 Cestni promet in infrastruktura	**7.000,00**	**7.000,00**	**0,00**	**0,0**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	***7.000,00***	***7.000,00***	***0,00***	***0,0***
1300103 Vzdr.krajevnih cest	*7.000,00*	*7.000,00*	*0,00*	*0,0*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**660,00**	**660,00**	**0,00**	**0,0**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**660,00**	**660,00**	**0,00**	**0,0**
15029003 Izboljšanje stanja okolja	***660,00***	***660,00***	***0,00***	***0,0***
1501982 Upravljanje in vzdr.vodnih virov	*660,00*	*660,00*	*0,00*	*0,0*
402999 Drugi operativni odhodki	660,00	660,00	0,00	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**30.000,00**	**30.000,00**	**317,13**	**1,1**
1603 Komunalna dejavnost	**28.000,00**	**28.000,00**	**202,45**	**0,7**
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	***28.000,00***	***28.000,00***	***202,45***	***0,7***
1603702 Vzdr.pokopališč	*28.000,00*	*28.000,00*	*202,45*	*0,7*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	28.000,00	28.000,00	202,45	0,7
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	**2.000,00**	**2.000,00**	**114,68**	**5,7**
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	***2.000,00***	***2.000,00***	***114,68***	***5,7***
1602605 Drugi str.urejanja zemljišč	*2.000,00*	*2.000,00*	*114,68*	*5,7*
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	114,68	5,7

5001 - KS Adlešiči *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,0**
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,0**
18059001	***Programi športa***	***500,00***	***500,00***	***0,00***	***0,0***
1805209	*Vzdr.igrišč*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,0*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00	500,00	0,00	0,0

5002 - KS Butoraj *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
5002	**KS Butoraj**	**8.638,00**	**8.638,00**	**1.154,71**	**13,4**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**2.050,00**	**2.050,00**	**553,85**	**27,0**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**2.050,00**	**2.050,00**	**553,85**	**27,0**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***2.050,00***	***2.050,00***	***553,85***	***27,0***
0600976	*Pisarniški material in storitve*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,0*
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
0600977	*Reprezentanca*	*900,00*	*900,00*	*196,75*	*21,9*
402009	Izdatki za reprezentanco	900,00	900,00	196,75	21,9
0600978	*Električna energija*	*850,00*	*850,00*	*250,00*	*29,4*
402200	Električna energija	850,00	850,00	250,00	29,4
0600980	*Drugi operativni odhodki*	*200,00*	*200,00*	*107,10*	*53,6*
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	107,10	53,6
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**5.588,00**	**5.588,00**	**515,85**	**9,2**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**5.588,00**	**5.588,00**	**515,85**	**9,2**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***5.588,00***	***5.588,00***	***515,85***	***9,2***
1300104	*Vzdr.krajevnih cest*	*5.588,00*	*5.588,00*	*515,85*	*9,2*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.588,00	5.588,00	515,85	9,2
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**1.000,00**	**1.000,00**	**85,01**	**8,5**
1603	**Komunalna dejavnost**	**1.000,00**	**1.000,00**	**85,01**	**8,5**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***1.000,00***	***1.000,00***	***85,01***	***8,5***
1603703	*Vzdr.pokopališč*	*1.000,00*	*1.000,00*	*85,01*	*8,5*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	85,01	8,5

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS Butoraj *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)

5003 - KS Črnomelj *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
5003	**KS Črnomelj**	**100.000,00**	**100.000,00**	**22.667,55**	**22,7**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**32.500,00**	**32.500,00**	**16.821,53**	**51,8**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**32.500,00**	**32.500,00**	**16.821,53**	**51,8**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***30.800,00***	***30.800,00***	***15.717,63***	***51,0***
0600981	*Pisarniški material in storitve*	*1.000,00*	*1.000,00*	*396,87*	*39,7*
402000	Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	396,87	39,7
0600986	*Reprezentanca*	*800,00*	*800,00*	*145,30*	*18,2*
402009	Izdatki za reprezentanco	800,00	800,00	145,30	18,2
0600990	*Voda in komunalne storitve*	*300,00*	*300,00*	*57,12*	*19,0*
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	57,12	19,0
0600991	*Telefon,fax,elektronska pošta*	*1.000,00*	*1.000,00*	*612,41*	*61,2*
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	1.000,00	612,41	61,2
0600992	*Poštnina in kurirske storitve*	*200,00*	*200,00*	*76,11*	*38,1*
402206	Poštnina in kurirske storitve	200,00	200,00	76,11	38,1
0600996	*Drugi operativni odhodki*	*3.500,00*	*3.500,00*	*1.417,05*	*40,5*
402999	Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	1.417,05	40,5
06009960	*Plač.za nepokl.opr.funkcije - svet KS*	*1.000,00*	*1.000,00*	*315,00*	*31,5*
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.000,00	1.000,00	315,00	31,5
06009961	*Praznik KS Črnomelj*	*6.000,00*	*6.000,00*	*523,68*	*8,7*
402999	Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	523,68	8,7
06009962	*Druge prireditve*	*17.000,00*	*17.000,00*	*12.174,09*	*71,6*
402999	Drugi operativni odhodki	17.000,00	17.000,00	12.174,09	71,6
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***1.700,00***	***1.700,00***	***1.103,90***	***64,9***
0601351	*Nakup računalniške opreme*	*700,00*	*700,00*	*599,90*	*85,7*
420202	Nakup strojne računalniške opreme	700,00	700,00	599,90	85,7

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
0601352 Nakup druge opreme	*1.000,00*	*1.000,00*	*504,00*	*50,4*
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	504,00	50,4
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.840,05**	**94,7**
1302 Cestni promet in infrastruktura	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.840,05**	**94,7**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	***3.000,00***	***3.000,00***	***2.840,05***	***94,7***
1300105 Vzdr.krajevnih cest	*3.000,00*	*3.000,00*	*2.840,05*	*94,7*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.000,00	3.000,00	2.840,05	94,7
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**500,00**	**500,00**	**33,01**	**6,6**
1603 Komunalna dejavnost	**500,00**	**500,00**	**33,01**	**6,6**
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	***500,00***	***500,00***	***33,01***	***6,6***
1603704 Vzdr.pokopališč	*500,00*	*500,00*	*33,01*	*6,6*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00	500,00	33,01	6,6
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**64.000,00**	**64.000,00**	**2.972,96**	**4,7**
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**64.000,00**	**64.000,00**	**2.972,96**	**4,7**
18059001 Programi športa	***64.000,00***	***64.000,00***	***2.972,96***	***4,7***
1805429 Ureditev otroških igrišč	*17.000,00*	*17.000,00*	*677,51*	*4,0*
402999 Drugi operativni odhodki	17.000,00	17.000,00	677,51	4,0
1805433 Str.vzdr. ŠRC Loka in Vražji kamen	*38.000,00*	*38.000,00*	*913,45*	*2,4*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	38.000,00	38.000,00	913,45	2,4
1805434 Vzdr.trim steze Vražji kamen	*9.000,00*	*9.000,00*	*1.382,00*	*15,4*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	9.000,00	9.000,00	1.382,00	15,4

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS Črnomelj *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)

5005 - KS Dragatuš *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
5005	**KS Dragatuš**	**33.178,00**	**33.178,00**	**11.438,10**	**34,5**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**4.800,00**	**4.800,00**	**652,99**	**13,6**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**4.800,00**	**4.800,00**	**652,99**	**13,6**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***4.800,00***	***4.800,00***	***652,99***	***13,6***
06009100	*Pisarniški material in storitve*	*300,00*	*300,00*	*134,50*	*44,8*
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	134,50	44,8
06009101	*Čistilni material in storitve*	*200,00*	*200,00*	*0,00*	*0,0*
402001	Čistilni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
06009104	*Drugi splošni material in storitve*	*200,00*	*200,00*	*0,00*	*0,0*
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,0
06009105	*Električna energija*	*1.300,00*	*1.300,00*	*199,83*	*15,4*
402200	Električna energija	1.300,00	1.300,00	199,83	15,4
06009107	*Voda in komunalne storitve*	*200,00*	*200,00*	*129,66*	*64,8*
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	129,66	64,8
06009110	*Poštnina in kurirske storitve*	*200,00*	*200,00*	*186,00*	*93,0*
402206	Poštnina in kurirske storitve	200,00	200,00	186,00	93,0
06009111	*Zavarovalne premije*	*350,00*	*350,00*	*0,00*	*0,0*
402512	Zavarovalne premije za opremo	350,00	350,00	0,00	0,0
06009112	*Tekoče vzdrž.strojne računalniške opreme*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,0*
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	100,00	100,00	0,00	0,0
06009114	*Drugi operativni odhodki*	*850,00*	*850,00*	*3,00*	*0,4*
402999	Drugi operativni odhodki	850,00	850,00	3,00	0,4
06009178	*Tekoče vzdrž.poslovnih objektov*	*750,00*	*750,00*	*0,00*	*0,0*
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	750,00	750,00	0,00	0,0

5005 - KS Dragatuš *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
06009204 Reprezentanca	*350,00*	*350,00*	*0,00*	*0,0*
402009 Izdatki za reprezentanco	350,00	350,00	0,00	0,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	**11.650,00**	**11.650,00**	**7.499,00**	**64,4**
1302 Cestni promet in infrastruktura	**11.650,00**	**11.650,00**	**7.499,00**	**64,4**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	***11.650,00***	***11.650,00***	***7.499,00***	***64,4***
1300107 Vzdr.krajevnih cest	*11.650,00*	*11.650,00*	*7.499,00*	*64,4*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	11.650,00	11.650,00	7.499,00	64,4
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,0**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,0**
15029003 Izboljšanje stanja okolja	***900,00***	***900,00***	***0,00***	***0,0***
1501983 Upravljanje in vzdr.vodnih virov	*900,00*	*900,00*	*0,00*	*0,0*
402999 Drugi operativni odhodki	900,00	900,00	0,00	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**15.828,00**	**15.828,00**	**3.286,11**	**20,8**
1603 Komunalna dejavnost	**4.100,00**	**4.100,00**	**1.966,20**	**48,0**
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	***4.100,00***	***4.100,00***	***1.966,20***	***48,0***
1603706 Vzdr.pokopališč	*4.100,00*	*4.100,00*	*1.966,20*	*48,0*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.100,00	4.100,00	1.966,20	48,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	**11.728,00**	**11.728,00**	**1.319,91**	**11,3**
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	***11.728,00***	***11.728,00***	***1.319,91***	***11,3***
1602609 Drugi stroški urejanja zemljišč	*11.728,00*	*11.728,00*	*1.319,91*	*11,3*
402999 Drugi operativni odhodki	11.728,00	11.728,00	1.319,91	11,3

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS Dragatuš *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)

5006 - KS Griblje *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
5006	**KS Griblje**	**35.932,00**	**35.932,00**	**968,54**	**2,7**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**3.428,00**	**3.428,00**	**200,15**	**5,8**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**3.428,00**	**3.428,00**	**200,15**	**5,8**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***3.428,00***	***3.428,00***	***200,15***	***5,8***
06009057	*Najemnina za posl.prostor*	*150,00*	*150,00*	*0,00*	*0,0*
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	150,00	150,00	0,00	0,0
06009115	*Pisarniški material in storitve*	*28,00*	*28,00*	*0,00*	*0,0*
402000	Pisarniški material in storitve	28,00	28,00	0,00	0,0
06009118	*Električna energija*	*700,00*	*700,00*	*157,10*	*22,4*
402200	Električna energija	700,00	700,00	157,10	22,4
06009122	*Drugi operativni odhodki*	*2.550,00*	*2.550,00*	*43,05*	*1,7*
402999	Drugi operativni odhodki	2.550,00	2.550,00	43,05	1,7
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**31.204,00**	**31.204,00**	**496,80**	**1,6**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**31.204,00**	**31.204,00**	**496,80**	**1,6**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***15.000,00***	***15.000,00***	***496,80***	***3,3***
1300108	*Vzdr.krajevnih cest*	*15.000,00*	*15.000,00*	*496,80*	*3,3*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	15.000,00	15.000,00	496,80	3,3
13029004	***Cestna razsvetljava***	***16.204,00***	***16.204,00***	***0,00***	***0,0***
1302020	*Ureditev JR v KS*	*16.204,00*	*16.204,00*	*0,00*	*0,0*
420401	Novogradnje	16.204,00	16.204,00	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS Griblje *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**1.300,00**	**1.300,00**	**271,59**	**20,9**
1603	**Komunalna dejavnost**	**1.300,00**	**1.300,00**	**271,59**	**20,9**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***1.300,00***	***1.300,00***	***271,59***	***20,9***
1603707	*Vzdr.pokopališč*	*1.300,00*	*1.300,00*	*271,59*	*20,9*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.300,00	1.300,00	271,59	20,9

5007 - KS Petrova vas *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
5007	**KS Petrova vas**	**31.621,00**	**31.621,00**	**279,01**	**0,9**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**2.181,00**	**2.181,00**	**279,01**	**12,8**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**2.181,00**	**2.181,00**	**279,01**	**12,8**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***2.181,00***	***2.181,00***	***279,01***	***12,8***
06009096	*Reprezentanca*	*220,00*	*220,00*	*114,99*	*52,3*
402009	Izdatki za reprezentanco	220,00	220,00	114,99	52,3
06009123	*Električna energija*	*250,00*	*250,00*	*49,34*	*19,7*
402200	Električna energija	250,00	250,00	49,34	19,7
06009124	*Stroški ogrevanja*	*950,00*	*950,00*	*0,00*	*0,0*
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	950,00	950,00	0,00	0,0
06009125	*Voda in komunalne storitve*	*200,00*	*200,00*	*77,77*	*38,9*
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	77,77	38,9
06009126	*Drugi operativni odhodki*	*5,00*	*5,00*	*0,80*	*16,0*
402999	Drugi operativni odhodki	5,00	5,00	0,80	16,0
06009181	*Pisarniški material in storitve*	*150,00*	*150,00*	*0,00*	*0,0*
402000	Pisarniški material in storitve	150,00	150,00	0,00	0,0
06009182	*Odvoz smeti*	*406,00*	*406,00*	*36,11*	*8,9*
402204	Odvoz smeti	406,00	406,00	36,11	8,9
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**14.163,00**	**14.163,00**	**0,00**	**0,0**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**14.163,00**	**14.163,00**	**0,00**	**0,0**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***14.163,00***	***14.163,00***	***0,00***	***0,0***
1300109	*Vzdr.krajevnih cest*	*14.163,00*	*14.163,00*	*0,00*	*0,0*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	14.163,00	14.163,00	0,00	0,0

5007 - KS Petrova vas *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**250,00**	**250,00**	**0,00**	**0,0**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**250,00**	**250,00**	**0,00**	**0,0**
15029003 Izboljšanje stanja okolja	***250,00***	***250,00***	***0,00***	***0,0***
1501984 Upravljanje in vzdr.vodnih virov	*250,00*	*250,00*	*0,00*	*0,0*
402999 Drugi operativni odhodki	250,00	250,00	0,00	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**15.027,00**	**15.027,00**	**0,00**	**0,0**
1603 Komunalna dejavnost	**15.027,00**	**15.027,00**	**0,00**	**0,0**
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	***15.027,00***	***15.027,00***	***0,00***	***0,0***
1603709 Vzdr.pokopališč in mrliške vežice	*15.027,00*	*15.027,00*	*0,00*	*0,0*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	15.027,00	15.027,00	0,00	0,0

5008 - KS Sinji vrh *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
5008	**KS Sinji vrh**	**29.964,00**	**29.964,00**	**9.498,29**	**31,7**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**3.500,00**	**3.500,00**	**690,24**	**19,7**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**3.500,00**	**3.500,00**	**690,24**	**19,7**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***3.500,00***	***3.500,00***	***690,24***	***19,7***
06009128	*Reprezentanca*	*1.500,00*	*1.500,00*	*489,61*	*32,6*
402009	Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.500,00	489,61	32,6
06009132	*Drugi operativni odhodki*	*300,00*	*300,00*	*0,75*	*0,3*
402999	Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	0,75	0,3
06009169	*Pisarniški material in storitve*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,0*
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,0
06009206	*Tekoče vzdrževanja poslovnega prostora*	*200,00*	*200,00*	*0,00*	*0,0*
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	200,00	0,00	0,0
06009832	*Druge prireditve*	*1.000,00*	*1.000,00*	*199,88*	*20,0*
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	199,88	20,0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**23.164,00**	**23.164,00**	**8.640,69**	**37,3**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**23.164,00**	**23.164,00**	**8.640,69**	**37,3**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***23.164,00***	***23.164,00***	***8.640,69***	***37,3***
1300110	*Vzdr.krajevnih cest*	*23.164,00*	*23.164,00*	*8.640,69*	*37,3*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	23.164,00	23.164,00	8.640,69	37,3

5008 - KS Sinji vrh *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**2.600,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0,0**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**2.600,00**	**2.600,00**	**0,00**	**0,0**
15029003	***Izboljšanje stanja okolja***	***2.600,00***	***2.600,00***	***0,00***	***0,0***
1501985	*Upravljanje in vzdr.vodnih virov*	*2.600,00*	*2.600,00*	*0,00*	*0,0*
402999	Drugi operativni odhodki	2.600,00	2.600,00	0,00	0,0
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**700,00**	**700,00**	**167,36**	**23,9**
1603	**Komunalna dejavnost**	**700,00**	**700,00**	**167,36**	**23,9**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***700,00***	***700,00***	***167,36***	***23,9***
1603710	*Vzdr.pokopališč*	*700,00*	*700,00*	*167,36*	*23,9*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	700,00	700,00	167,36	23,9

5009 - KS Stari trg *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
5009	**KS Stari trg**	**18.032,00**	**18.032,00**	**3.913,54**	**21,7**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**7.004,00**	**7.004,00**	**494,94**	**7,1**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**7.004,00**	**7.004,00**	**494,94**	**7,1**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***7.004,00***	***7.004,00***	***494,94***	***7,1***
06009133	*Pisarniški material*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,0*
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
06009134	*Reprezentanca*	*500,00*	*500,00*	*39,04*	*7,8*
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	39,04	7,8
06009136	*Električna energija*	*400,00*	*400,00*	*112,82*	*28,2*
402200	Električna energija	400,00	400,00	112,82	28,2
06009137	*Stroški ogrevanja*	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*0,0*
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	300,00	300,00	0,00	0,0
06009138	*Voda in komunalne storitve*	*544,00*	*544,00*	*223,32*	*41,1*
402203	Voda in komunalne storitve	544,00	544,00	223,32	41,1
06009140	*Poštnina in kurirske storitve*	*80,00*	*80,00*	*0,00*	*0,0*
402206	Poštnina in kurirske storitve	80,00	80,00	0,00	0,0
06009141	*Drugi operativni odhodki*	*500,00*	*500,00*	*19,40*	*3,9*
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	19,40	3,9
06009171	*Zavarovalne premije*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,0*
402512	Zavarovalne premije za opremo	500,00	500,00	0,00	0,0
06009172	*Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč*	*80,00*	*80,00*	*0,00*	*0,0*
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	80,00	80,00	0,00	0,0
06009185	*Odvoz smeti*	*200,00*	*200,00*	*83,32*	*41,7*
402204	Odvoz smeti	200,00	200,00	83,32	41,7

5009 - KS Stari trg *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
06009186 Tekoče vzdrž.poslovnih objektov	*500,00*	*500,00*	*17,04*	*3,4*
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	17,04	3,4
06009199 Plač.za nepokl.opr.funkcije-svet KS	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*0,0*
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	300,00	300,00	0,00	0,0
06009985 Invest.vzdržev.poslovnega objekta	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,0*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	**10.138,00**	**10.138,00**	**3.418,60**	**33,7**
1302 Cestni promet in infrastruktura	**10.138,00**	**10.138,00**	**3.418,60**	**33,7**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	***7.138,00***	***7.138,00***	***3.418,60***	***47,9***
1300111 Vzdr.krajevnih cest	*7.138,00*	*7.138,00*	*3.418,60*	*47,9*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.138,00	7.138,00	3.418,60	47,9
13029004 Cestna razsvetljava	***3.000,00***	***3.000,00***	***0,00***	***0,0***
1302024 Ureditev JR v KS	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,0*
420401 Novogradnje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**890,00**	**890,00**	**0,00**	**0,0**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**890,00**	**890,00**	**0,00**	**0,0**
15029003 Izboljšanje stanja okolja	***890,00***	***890,00***	***0,00***	***0,0***
1501986 Upravljanje in vzdr.vodnih virov	*890,00*	*890,00*	*0,00*	*0,0*
402999 Drugi operativni odhodki	890,00	890,00	0,00	0,0

5010 - KS Talčji vrh *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
5010	**KS Talčji vrh**	**43.042,00**	**43.042,00**	**4.324,73**	**10,1**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**2.800,00**	**2.800,00**	**238,56**	**8,5**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**2.800,00**	**2.800,00**	**238,56**	**8,5**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***2.800,00***	***2.800,00***	***238,56***	***8,5***
06009075	*Praznik KS Talčji Vrh*	*1.200,00*	*1.200,00*	*0,00*	*0,0*
402999	Drugi operativni odhodki	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
06009142	*Pisarniški material in storitve*	*300,00*	*300,00*	*160,59*	*53,5*
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	160,59	53,5
06009143	*Reprezentanca*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,0*
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	0,00	0,0
06009144	*Poštnina in kurirske storitve*	*300,00*	*300,00*	*76,42*	*25,5*
402206	Poštnina in kurirske storitve	300,00	300,00	76,42	25,5
06009173	*Drugi operativni odhodki*	*500,00*	*500,00*	*1,55*	*0,3*
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	1,55	0,3
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**32.082,00**	**32.082,00**	**3.276,27**	**10,2**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**32.082,00**	**32.082,00**	**3.276,27**	**10,2**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***32.082,00***	***32.082,00***	***3.276,27***	***10,2***
1300112	*Vzdr.krajevnih cest*	*32.082,00*	*32.082,00*	*3.276,27*	*10,2*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	32.082,00	32.082,00	3.276,27	10,2

5010 - KS Talčji vrh *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**160,00**	**160,00**	**0,00**	**0,0**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**160,00**	**160,00**	**0,00**	**0,0**
15029003	***Izboljšanje stanja okolja***	***160,00***	***160,00***	***0,00***	***0,0***
1501987	*Upravljanje in vzdr.vodnih virov*	*160,00*	*160,00*	*0,00*	*0,0*
402999	Drugi operativni odhodki	160,00	160,00	0,00	0,0
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**7.000,00**	**7.000,00**	**809,90**	**11,6**
1603	**Komunalna dejavnost**	**7.000,00**	**7.000,00**	**809,90**	**11,6**
16039001	***Oskrba z vodo***	***1.500,00***	***1.500,00***	***0,00***	***0,0***
1600655	*Drugi odh.s področja oskrbe z vodo-postavitev hid.omaric*	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,0*
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***5.500,00***	***5.500,00***	***809,90***	***14,7***
1603712	*Vzdr.pokopališč*	*5.500,00*	*5.500,00*	*809,90*	*14,7*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.500,00	5.500,00	809,90	14,7
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,0**
18059001	***Programi športa***	***1.000,00***	***1.000,00***	***0,00***	***0,0***
1805207	*Vzdrževanje igrišč*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,0*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	0,00	0,0

5011 - KS Tribuče *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
5011	**KS Tribuče**	**15.505,00**	**15.505,00**	**1.048,82**	**6,8**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.340,00**	**1.340,00**	**238,55**	**17,8**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**1.340,00**	**1.340,00**	**238,55**	**17,8**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***1.340,00***	***1.340,00***	***238,55***	***17,8***
06009146	*Pisarniški material in storitve*	*40,00*	*40,00*	*14,11*	*35,3*
402000	Pisarniški material in storitve	40,00	40,00	14,11	35,3
06009148	*Električna energija*	*200,00*	*200,00*	*51,30*	*25,7*
402200	Električna energija	200,00	200,00	51,30	25,7
06009150	*Poštnina in kurirske stor.*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,0*
402206	Poštnina in kurirske storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
06009175	*Drugi operativni odhodki*	*1.000,00*	*1.000,00*	*173,14*	*17,3*
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	173,14	17,3
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**12.565,00**	**12.565,00**	**549,00**	**4,4**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**12.565,00**	**12.565,00**	**549,00**	**4,4**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***12.565,00***	***12.565,00***	***549,00***	***4,4***
1300113	*Vzdr.krajevnih cest*	*12.565,00*	*12.565,00*	*549,00*	*4,4*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	12.565,00	12.565,00	549,00	4,4
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**1.600,00**	**1.600,00**	**261,27**	**16,3**
1603	**Komunalna dejavnost**	**1.600,00**	**1.600,00**	**261,27**	**16,3**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***1.600,00***	***1.600,00***	***261,27***	***16,3***
1603713	*Vzdr.pokopališč*	*1.600,00*	*1.600,00*	*261,27*	*16,3*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.600,00	1.600,00	261,27	16,3

A. Bilanca odhodkov

5011 - KS Tribuče *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)

5012 - KS Vinica *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
5012	**KS Vinica**	**44.958,00**	**44.958,00**	**11.125,63**	**24,8**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**8.000,00**	**8.000,00**	**2.176,16**	**27,2**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**8.000,00**	**8.000,00**	**2.176,16**	**27,2**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***8.000,00***	***8.000,00***	***2.176,16***	***27,2***
06009151	*Pisarniški material in storitve*	*600,00*	*600,00*	*428,72*	*71,5*
402000	Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	428,72	71,5
06009155	*Električna energija*	*300,00*	*300,00*	*275,92*	*92,0*
402200	Električna energija	300,00	300,00	275,92	92,0
06009156	*Zavarovalne premije*	*200,00*	*200,00*	*0,00*	*0,0*
402512	Zavarovalne premije za opremo	200,00	200,00	0,00	0,0
06009158	*Drugi operativni odhodki*	*2.400,00*	*2.400,00*	*2,75*	*0,1*
402999	Drugi operativni odhodki	2.400,00	2.400,00	2,75	0,1
06009174	*Reprezentanca*	*500,00*	*500,00*	*96,04*	*19,2*
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	96,04	19,2
06009191	*Voda in komunalne storitve*	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*0,0*
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	0,00	0,0
06009192	*Odvoz smeti*	*2.000,00*	*2.000,00*	*715,23*	*35,8*
402204	Odvoz smeti	2.000,00	2.000,00	715,23	35,8
06009202	*Najemnina za poslovne prostore*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*100,0*
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	500,00	500,00	100,0
06009203	*Plač.za nepoklic.opr.funkcije - svet KS*	*1.200,00*	*1.200,00*	*157,50*	*13,1*
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.200,00	1.200,00	157,50	13,1

5012 - KS Vinica *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**26.000,00**	**26.000,00**	**8.220,64**	**31,6**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**26.000,00**	**26.000,00**	**8.220,64**	**31,6**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***26.000,00***	***26.000,00***	***8.220,64***	***31,6***
1300114	*Vzdr.krajevnih cest*	*26.000,00*	*26.000,00*	*8.220,64*	*31,6*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	26.000,00	26.000,00	8.220,64	31,6
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,0**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,0**
15029003	***Izboljšanje stanja okolja***	***4.000,00***	***4.000,00***	***0,00***	***0,0***
1501988	*Proj.dokum.za obnovo izvira Jajce*	*4.000,00*	*4.000,00*	*0,00*	*0,0*
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	4.000,00	0,00	0,0
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**5.458,00**	**5.458,00**	**728,83**	**13,4**
1603	**Komunalna dejavnost**	**5.458,00**	**5.458,00**	**728,83**	**13,4**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***5.458,00***	***5.458,00***	***728,83***	***13,4***
1603714	*Vzdr.pokopališč*	*2.958,00*	*2.958,00*	*728,83*	*24,6*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.958,00	2.958,00	728,83	24,6
1603716	*Invest.vzdrževanje mrliške vežice*	*2.500,00*	*2.500,00*	*0,00*	*0,0*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.500,00	2.500,00	0,00	0,0

5012 - KS Vinica *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,0**
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,0**
18059001	***Programi športa***	***1.500,00***	***1.500,00***	***0,00***	***0,0***
1805265	*Vzdr.igrišč*	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*0,0*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0

5013 - KS Dobliče *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
5013	**KS Dobliče**	**24.862,00**	**24.862,00**	**6.494,52**	**26,1**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**2.100,00**	**2.100,00**	**333,06**	**15,9**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**2.100,00**	**2.100,00**	**333,06**	**15,9**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***2.100,00***	***2.100,00***	***333,06***	***15,9***
06009164	*Električna energija*	*600,00*	*600,00*	*154,79*	*25,8*
402200	Električna energija	600,00	600,00	154,79	25,8
06009167	*Drugi operativni odhodki*	*100,00*	*100,00*	*2,63*	*2,6*
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	2,63	2,6
0600997	*Pisarniški material in storitve*	*200,00*	*200,00*	*65,94*	*33,0*
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	200,00	65,94	33,0
06009972	*Poštnina in kurirske storitve*	*50,00*	*50,00*	*0,00*	*0,0*
402206	Poštnina in kurirske storitve	50,00	50,00	0,00	0,0
06009973	*Stroški prevozov v državi*	*200,00*	*200,00*	*0,00*	*0,0*
402402	Stroški prevoza v državi	200,00	200,00	0,00	0,0
06009974	*Plač.za nepokl.opr.funkcije-svet KS*	*600,00*	*600,00*	*0,00*	*0,0*
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	600,00	600,00	0,00	0,0
0600998	*Reprezentanca*	*350,00*	*350,00*	*109,70*	*31,3*
402009	Izdatki za reprezentanco	350,00	350,00	109,70	31,3
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**6.800,00**	**6.800,00**	**3.024,56**	**44,5**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**6.800,00**	**6.800,00**	**3.024,56**	**44,5**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***6.800,00***	***6.800,00***	***3.024,56***	***44,5***
1300106	*Vzdr.krajevnih cest*	*6.800,00*	*6.800,00*	*3.024,56*	*44,5*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.800,00	6.800,00	3.024,56	44,5

5013 - KS Dobliče *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**15.462,00**	**15.462,00**	**3.071,61**	**19,9**
1603 Komunalna dejavnost	**15.462,00**	**15.462,00**	**3.071,61**	**19,9**
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	***4.000,00***	***4.000,00***	***1.098,74***	***27,5***
1603705 Vzdr.pokopališč	*4.000,00*	*4.000,00*	*1.098,74*	*27,5*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.000,00	4.000,00	1.098,74	27,5
16039005 Druge komunalne dejavnosti	***11.462,00***	***11.462,00***	***1.972,87***	***17,2***
1603808 Načrti in proj.dok.	*11.462,00*	*11.462,00*	*1.972,87*	*17,2*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	11.462,00	11.462,00	1.972,87	17,2
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**500,00**	**500,00**	**65,29**	**13,1**
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**500,00**	**500,00**	**65,29**	**13,1**
18059001 Programi športa	***500,00***	***500,00***	***65,29***	***13,1***
1805211 Vzdr.igrišč	*500,00*	*500,00*	*65,29*	*13,1*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00	500,00	65,29	13,1

5014 - KS Kanižarica *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
5014	**KS Kanižarica**	**20.351,00**	**20.351,00**	**1.059,00**	**5,2**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**13.651,00**	**13.651,00**	**659,00**	**4,8**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**13.651,00**	**13.651,00**	**659,00**	**4,8**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***13.651,00***	***13.651,00***	***659,00***	***4,8***
06009179	*Pisarniški material in storitve*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,0*
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	0,0
06009194	*Reprezentanca*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,0*
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	0,00	0,0
06009196	*Drugi operativni odhodki*	*12.821,00*	*12.821,00*	*659,00*	*5,1*
402999	Drugi operativni odhodki	12.821,00	12.821,00	659,00	5,1
06009551	*Stroški prevozov v državi*	*230,00*	*230,00*	*0,00*	*0,0*
402402	Stroški prevoza v državi	230,00	230,00	0,00	0,0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**3.700,00**	**3.700,00**	**0,00**	**0,0**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**3.700,00**	**3.700,00**	**0,00**	**0,0**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***3.700,00***	***3.700,00***	***0,00***	***0,0***
1300115	*Vzdr.krajevnih cest*	*3.700,00*	*3.700,00*	*0,00*	*0,0*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.700,00	3.700,00	0,00	0,0
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**1.000,00**	**1.000,00**	**400,00**	**40,0**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**1.000,00**	**1.000,00**	**400,00**	**40,0**
15029003	***Izboljšanje stanja okolja***	***1.000,00***	***1.000,00***	***400,00***	***40,0***
1501936	*Varstvo okolja-čišč.in urej.površin v KS*	*1.000,00*	*1.000,00*	*400,00*	*40,0*
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	400,00	40,0

5014 - KS Kanižarica *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,0**
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,0**
18059001 Programi športa	***2.000,00***	***2.000,00***	***0,00***	***0,0***
1805206 Vzdr.igrišč	*1.200,00*	*1.200,00*	*0,00*	*0,0*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.200,00	1.200,00	0,00	0,0
1805414 Nakup opreme za igrišče	*800,00*	*800,00*	*0,00*	*0,0*
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	800,00	800,00	0,00	0,0

6000 - Medobčinska inšpekcija in redarstvo *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
6000	**Medobčinska inšpekcija in redarstvo**	**151.701,00**	**151.701,00**	**58.737,89**	**38,7**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,0**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,0**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***2.000,00***	***2.000,00***	***0,00***	***0,0***
0401203	*Sodni stroški., stor.odvetnikov, notarjev in drugo*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,0*
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**149.701,00**	**149.701,00**	**58.737,89**	**39,2**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**149.701,00**	**149.701,00**	**58.737,89**	**39,2**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***132.451,00***	***132.451,00***	***58.737,89***	***44,4***
0600716	*Osnovne plače*	*66.500,00*	*66.500,00*	*32.441,02*	*48,8*
400000	Osnovne plače	66.500,00	66.500,00	32.441,02	48,8
0600717	*Regres za letni dopust*	*3.150,00*	*3.224,00*	*3.223,29*	*100,0*
400100	Regres za letni dopust	3.150,00	3.224,00	3.223,29	100,0
0600718	*Povrčilo stroškov prehrane med delom*	*3.200,00*	*3.200,00*	*1.292,30*	*40,4*
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	3.200,00	3.200,00	1.292,30	40,4
0600719	*Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela*	*2.850,00*	*2.850,00*	*1.221,87*	*42,9*
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.850,00	2.850,00	1.221,87	42,9
0600721	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*6.485,00*	*6.485,00*	*3.144,70*	*48,5*
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.485,00	6.485,00	3.144,70	48,5
0600722	*Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje*	*4.810,00*	*4.810,00*	*2.331,01*	*48,5*
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.810,00	4.810,00	2.331,01	48,5
0600723	*Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni*	*388,00*	*388,00*	*188,35*	*48,5*
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	388,00	388,00	188,35	48,5

A. Bilanca odhodkov

6000 - Medobčinska inšpekcija in redarstvo ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
0600724 Prispevek za zaposlovanje	*44,00*	*44,00*	*21,32*	*48,5*
401200 Prispevek za zaposlovanje	44,00	44,00	21,32	48,5
0600725 Prispevek za starševko varstvo	*74,00*	*74,00*	*35,53*	*48,0*
401300 Prispevek za starševsko varstvo	74,00	74,00	35,53	48,0
0600726 Premije kolektivnega dod.pokojn.zavarovanja	*1.400,00*	*1.400,00*	*678,24*	*48,5*
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.400,00	1.400,00	678,24	48,5
0600729 Dodatek na delovno dobo	*5.000,00*	*5.000,00*	*2.376,46*	*47,5*
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.000,00	5.000,00	2.376,46	47,5
0600731 Sredstva za nadurno delo	*500,00*	*500,00*	*86,24*	*17,3*
400400 Sredstva za nadurno delo	500,00	500,00	86,24	17,3
0600737 Sredstva za redno delovno uspešnost	*1.300,00*	*1.300,00*	*629,88*	*48,5*
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	1.300,00	1.300,00	629,88	48,5
0600760 Solidarnostna pomoč	*580,00*	*580,00*	*0,00*	*0,0*
400902 Solidarnostne pomoči	580,00	580,00	0,00	0,0
06009161 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	*600,00*	*600,00*	*0,00*	*0,0*
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	600,00	600,00	0,00	0,0
06009162 Zavarovalne premije	*1.650,00*	*1.650,00*	*635,19*	*38,5*
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.650,00	1.650,00	635,19	38,5
06009208 Tekoče vzdr.poslovnih prostorov	*1.700,00*	*1.700,00*	*0,00*	*0,0*
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.700,00	1.700,00	0,00	0,0
0600937 Pisarniški material in storitve	*2.000,00*	*2.000,00*	*384,62*	*19,2*
402000 Pisarniški material in storitve	2.000,00	2.000,00	384,62	19,2
0600938 Čistilni material in storitve	*2.000,00*	*2.000,00*	*661,26*	*33,1*
402001 Čistilni material in storitve	2.000,00	2.000,00	661,26	33,1

6000 - Medobčinska inšpekcija in redarstvo *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
0600939 Storitve varovanja zgradb in prostorov	*2.700,00*	*2.700,00*	*1.052,40*	*39,0*
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.700,00	2.700,00	1.052,40	39,0
0600940 Založniške in tiskarske storitve	*250,00*	*250,00*	*0,00*	*0,0*
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	250,00	250,00	0,00	0,0
0600942 Drugi splošni material in storitve	*3.500,00*	*3.500,00*	*1.329,70*	*38,0*
402099 Drugi splošni material in storitve	3.500,00	3.500,00	1.329,70	38,0
0600943 Uniforme in službena obleka	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,0*
402100 Uniforme in službena obleka	2.000,00	2.000,00	0,00	0,0
0600944 Električna energija	*700,00*	*700,00*	*161,55*	*23,1*
402200 Električna energija	700,00	700,00	161,55	23,1
0600945 Stroški ogrevanja	*500,00*	*500,00*	*267,60*	*53,5*
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	500,00	267,60	53,5
0600946 Voda in komunalne storitve	*70,00*	*70,00*	*25,38*	*36,3*
402203 Voda in komunalne storitve	70,00	70,00	25,38	36,3
0600948 Telefon,teleks,faks,elektronska pošta	*700,00*	*626,00*	*287,47*	*45,9*
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	626,00	287,47	45,9
0600949 Poštnina in kurirske storitve	*800,00*	*800,00*	*675,28*	*84,4*
402206 Poštnina in kurirske storitve	800,00	800,00	675,28	84,4
0600950 Goriva za prevozna sredstva	*2.600,00*	*2.600,00*	*1.745,11*	*67,1*
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.600,00	2.600,00	1.745,11	67,1
0600951 Vzdrževanje in popravila vozil	*3.800,00*	*3.800,00*	*308,83*	*8,1*
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.800,00	3.800,00	308,83	8,1
0600952 Pristojbine in registracija vozil	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,0*
402304 Pristojbine za registracijo vozil	500,00	500,00	0,00	0,0

6000 - Medobčinska inšpekcija in redarstvo ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
0600953 Dnevnice za službena potovanja v državi	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,0*
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	0,00	0,0
0600954 Hotelske storitve v državi	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,0*
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	100,00	100,00	0,00	0,0
0600955 Stroški prevozov v državi	*50,00*	*50,00*	*0,00*	*0,0*
402402 Stroški prevoza v državi	50,00	50,00	0,00	0,0
0600956 Drugi izdatki za službena potovanja	*150,00*	*150,00*	*0,00*	*0,0*
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	150,00	150,00	0,00	0,0
0600957 Tekoče vzdrževanje licenčne prog.opreme	*7.000,00*	*7.000,00*	*2.830,40*	*40,4*
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	7.000,00	7.000,00	2.830,40	40,4
0600958 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	*800,00*	*800,00*	*391,14*	*48,9*
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	800,00	800,00	391,14	48,9
0600960 Stroški konferenc,seminarjev in simpozijev	*400,00*	*400,00*	*0,00*	*0,0*
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	400,00	400,00	0,00	0,0
0600962 Drugi oprativni odhodki	*1.500,00*	*1.500,00*	*311,75*	*20,8*
402999 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	311,75	20,8
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	***17.250,00***	***17.250,00***	***0,00***	***0,0***
0601302 Nakup strojne računalniške opreme	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,0*
420202 Nakup strojne računalniške opreme	500,00	500,00	0,00	0,0
0601310 Nakup pisarniškega pohištva	*7.000,00*	*7.000,00*	*0,00*	*0,0*
420200 Nakup pisarniškega pohištva	7.000,00	7.000,00	0,00	0,0
0601311 Nakup telekomunikacijske opreme	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,0*
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	500,00	500,00	0,00	0,0
06013141 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	*700,00*	*700,00*	*0,00*	*0,0*
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	700,00	700,00	0,00	0,0

6000 - Medobčinska inšpekcija in redarstvo ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
0601330 Nakup druge opreme	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,0*
420299 Nakup druge opreme in napeljav	500,00	500,00	0,00	0,0
0601606 Investicijsko vzdr.poslovnih prostorov in poslovnih stavb	*8.050,00*	*8.050,00*	*0,00*	*0,0*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.050,00	8.050,00	0,00	0,0

C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PLAN 2022 (1)	VELJAVNI PLAN 2022 (2)	REALIZACIJA 1-6/2022 (3)	Indeks (3)/(2)
4000	**Občinska uprava**	**1.016.163,00**	**1.016.163,00**	**508.080,84**	**50,0**
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**1.016.163,00**	**1.016.163,00**	**508.080,84**	**50,0**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**1.016.163,00**	**1.016.163,00**	**508.080,84**	**50,0**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***1.016.163,00***	***1.016.163,00***	***508.080,84***	***50,0***
2200103	*Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti*	*852.248,00*	*852.248,00*	*426.123,64*	*50,0*
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	852.248,00	852.248,00	426.123,64	50,0
2200105	*Odplač.kred.državnim prorač.-dolgoročni krediti*	*163.915,00*	*163.915,00*	*81.957,20*	*50,0*
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	163.915,00	163.915,00	81.957,20	50,0

Programska klasifikacija izdatkov občinskega proračuna za obdobje januar - junij 2022

PPP/GPR/PPR		Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 1-6/2022	Indeks Realizacija 2022/Sprejeti proračun 2022
01	**POLITIČNI SISTEM**	**276.161,00**	**276.161,00**	**87.063,56**	**31,53**
0101	**Politični sistem**	**276.161,00**	**276.161,00**	**87.063,56**	**31,53**
01019001	Dejavnost občinskega sveta	95.200,00	95.200,00	36.226,11	38,05
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	82.800,00	82.800,00	965,99	1,17
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	98.161,00	98.161,00	49.871,46	50,81
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**85.000,00**	**85.000,00**	**41.103,15**	**48,36**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**77.500,00**	**77.500,00**	**38.233,30**	**49,33**
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	77.500,00	77.500,00	38.233,30	49,33
0203	**Fiskalni nadzor**	**7.500,00**	**7.500,00**	**2.869,85**	**38,26**
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	7.500,00	7.500,00	2.869,85	38,26
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**	**2.000,00**	**2.000,00**	**561,20**	**28,06**
0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**	**2.000,00**	**2.000,00**	**561,20**	**28,06**
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	2.000,00	2.000,00	561,20	28,06
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPL.JAVNE STORITVE**	**101.000,00**	**101.000,00**	**20.746,85**	**20,54**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**101.000,00**	**101.000,00**	**20.746,85**	**20,54**
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	16.000,00	16.000,00	5.675,99	35,47
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	60.000,00	60.000,00	8.441,26	14,07
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem	25.000,00	25.000,00	6.629,60	26,52
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.923.441,00**	**1.923.441,00**	**834.288,96**	**43,37**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija...**	**17.300,00**	**17.300,00**	**1.146,96**	**6,63**
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter...	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	2.300,00	2.300,00	1.146,96	49,87
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**1.906.141,00**	**1.906.141,00**	**833.142,00**	**43,71**
06039001	Administracija občinske uprave	1.804.691,00	1.804.691,00	814.722,69	45,14
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za...	101.450,00	101.450,00	18.419,31	18,16
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**983.470,00**	**983.470,00**	**418.114,83**	**42,51**
0703	**Civilna zaščita in protipožarna varnost**	**983.470,00**	**983.470,00**	**418.114,83**	**42,51**
07039001	Usposabljanje in delovanje sistema za posredovanje ob izrednih...	87.250,00	87.250,00	44.568,52	51,08
07039002	Protipožarna varnost	896.220,00	896.220,00	373.546,31	41,68
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**3.500,00**	**3.500,00**	**1.385,01**	**39,57**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**3.500,00**	**3.500,00**	**1.385,01**	**39,57**
08029001	Prometna varnost	3.500,00	3.500,00	1.385,01	39,57
10	**TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**	**60.000,00**	**60.000,00**	**26.301,42**	**43,84**
1003	**Aktivna politika zaposlovanja**	**60.000,00**	**60.000,00**	**26.301,42**	**43,84**
10039001	Povečanje zaposljivosti	60.000,00	60.000,00	26.301,42	43,84
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**506.539,00**	**506.539,00**	**24.479,15**	**4,83**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**234.278,00**	**234.278,00**	**17.209,98**	**7,35**
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	78.000,00	78.000,00	7.008,63	8,99
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	141.278,00	141.278,00	8.212,75	5,81
11029003	Zemljiške operacije	15.000,00	15.000,00	1.988,60	13,26
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**31.000,00**	**31.000,00**	**7.269,17**	**23,45**
11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	29.000,00	29.000,00	7.269,17	25,07
1104	**Gozdarstvo**	**238.261,00**	**238.261,00**	**0,00**	**0,00**
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	238.261,00	238.261,00	0,00	0,00
1105	**Ribištvo**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**0,00**
11059001	Program razvoja ribištva	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**2.642.808,00**	**2.642.808,00**	**665.675,90**	**25,19**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**2.620.108,00**	**2.620.108,00**	**665.394,08**	**25,40**
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	497.850,00	497.850,00	219.365,49	44,06
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	742.908,00	742.908,00	177.202,58	23,85
13029003	Urejanje cestnega prometa	1.047.346,00	1.047.346,00	170.683,25	16,30

Programska klasifikacija izdatkov občinskega proračuna za obdobje januar - junij 2022

PPP/GPR/PPR		Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 1-6/2022	Indeks Realizacija 2022/Sprejeti proračun 2022
13029004	Cestna razsvetljava	332.004,00	332.004,00	98.142,76	29,56
1306		**22.700,00**	**22.700,00**	**281,82**	**1,24**
13069001	Investic.vlaganja v telekomunik.in pošto	22.700,00	22.700,00	281,82	1,24
14	**GOSPODARSTVO**	**1.511.271,00**	**1.511.271,00**	**361.039,49**	**23,89**
1402	**Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**	**1.248.742,00**	**1.248.742,00**	**336.519,86**	**26,95**
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	1.248.742,00	1.248.742,00	336.519,86	26,95
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva**	**262.529,00**	**262.529,00**	**24.519,63**	**9,34**
14039001	Promocija občine	93.160,00	93.160,00	22.662,86	24,33
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	169.369,00	169.369,00	1.856,77	1,10
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**3.393.300,00**	**3.393.300,00**	**1.082.994,68**	**31,92**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**3.393.300,00**	**3.393.300,00**	**1.082.994,68**	**31,92**
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	255.880,00	255.880,00	73.818,45	28,85
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	3.019.693,00	3.019.693,00	977.020,39	32,35
15029003	Izboljšanje stanja okolja	117.727,00	117.727,00	32.155,84	27,31
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNAL.DEJ.**	**2.414.737,00**	**2.414.737,00**	**768.946,68**	**31,84**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija**	**228.500,00**	**228.500,00**	**43.285,69**	**18,94**
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	41.000,00	41.000,00	10.351,45	25,25
16029003	Prostorsko načrtovanje	187.500,00	187.500,00	32.934,24	17,56
1603	**Komunalna dejavnost**	**1.601.968,00**	**1.601.968,00**	**513.545,58**	**32,06**
16039001	Oskrba z vodo	967.071,00	967.071,00	394.608,86	40,80
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	69.435,00	69.435,00	5.624,36	8,10
16039005	Druge komunalne dejavnosti	565.462,00	565.462,00	113.312,36	20,04
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**124.100,00**	**124.100,00**	**42.212,18**	**34,01**
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	124.100,00	124.100,00	42.212,18	34,01
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska,...**	**460.169,00**	**460.169,00**	**169.903,23**	**36,92**
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	98.728,00	98.728,00	19.368,67	19,62
16069002	Nakup zemljišč	361.441,00	361.441,00	150.534,56	41,65
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**130.561,00**	**130.561,00**	**14.265,76**	**10,93**
1702	**Primarno zdravstvo**	**118.561,00**	**118.561,00**	**9.310,63**	**7,85**
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	118.561,00	118.561,00	9.310,63	7,85
1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**12.000,00**	**12.000,00**	**4.955,13**	**41,29**
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	12.000,00	12.000,00	4.955,13	41,29
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**2.721.488,00**	**2.721.488,00**	**573.705,44**	**21,08**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**759.156,00**	**759.156,00**	**79.365,98**	**10,45**
18029001	Nepremična kulturna dediščina	686.440,00	686.440,00	57.248,07	8,34
18029002	Premična kulturna dediščina	72.716,00	72.716,00	22.117,91	30,42
1803	**Programi v kulturi**	**1.502.432,00**	**1.502.432,00**	**428.317,21**	**28,51**
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.175.382,00	1.175.382,00	277.844,77	23,64
18039002	Umetniški programi	165.250,00	165.250,00	73.656,68	44,57
18039003	Ljubiteljska kultura	91.100,00	91.100,00	43.757,85	48,03
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	44.600,00	44.600,00	17.847,33	40,02
18039005	Drugi programi v kulturi	26.100,00	26.100,00	15.210,58	58,28
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**0,00**
18049004	Programi drugih posebnih skupin	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**453.900,00**	**453.900,00**	**66.022,25**	**14,55**
18059001	Programi športa	372.300,00	372.300,00	56.160,02	15,08
18059002	Programi za mladino	81.600,00	81.600,00	9.862,23	12,09
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**11.438.672,00**	**11.438.672,00**	**4.450.723,31**	**38,91**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**6.337.534,00**	**6.337.534,00**	**3.470.184,49**	**54,76**
19029001	Vrtci	6.337.534,00	6.337.534,00	3.470.184,49	54,76
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**4.409.104,00**	**4.409.104,00**	**649.831,73**	**14,74**
19039001	Osnovno šolstvo	4.339.124,00	4.339.124,00	612.255,76	14,11

Programska klasifikacija izdatkov občinskega proračuna za obdobje januar - junij 2022

PPP/GPR/PPR		Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 1-6/2022	Indeks Realizacija 2022/Sprejeti proračun 2022
19039002	Glasbeno šolstvo	69.180,00	69.180,00	37.575,97	54,32
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	800,00	800,00	0,00	0,00
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**92.034,00**	**92.034,00**	**20.635,80**	**22,42**
19059001	Izobraževanje odraslih	92.034,00	92.034,00	20.635,80	22,42
1906	**Pomoči šolajočim**	**600.000,00**	**600.000,00**	**310.071,29**	**51,68**
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	570.000,00	570.000,00	299.871,29	52,61
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	30.000,00	30.000,00	10.200,00	34,00
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**552.710,00**	**552.710,00**	**215.393,82**	**38,97**
2002	**Varstvo otrok in družine**	**13.000,00**	**13.000,00**	**4.900,00**	**37,69**
20029001	Drugi programi v pomoč družini	13.000,00	13.000,00	4.900,00	37,69
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**539.710,00**	**539.710,00**	**210.493,82**	**39,00**
20049001	Centri za socialno delo	26.890,00	26.890,00	4.550,39	16,92
20049002	Socialno varstvo invalidov	48.500,00	48.500,00	14.774,43	30,46
20049003	Socialno varstvo starih	375.000,00	375.000,00	164.409,27	43,84
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	45.000,00	45.000,00	20.244,55	44,99
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	44.320,00	44.320,00	6.515,18	14,70
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**1.055.013,00**	**1.055.013,00**	**525.748,56**	**49,83**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**1.055.013,00**	**1.055.013,00**	**525.748,56**	**49,83**
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače...	1.053.513,00	1.053.513,00	525.248,56	49,86
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.500,00	1.500,00	500,00	33,33
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**130.000,00**	**130.000,00**	**8.000,00**	**6,15**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih...**	**30.000,00**	**30.000,00**	**0,00**	**0,00**
23029001	Rezerva občine	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
2303	**Splošna proračunska rezervacija**	**100.000,00**	**100.000,00**	**8.000,00**	**8,00**
23039001	Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	100.000,00	8.000,00	8,00
SKUPAJ:		**29.931.671,00**	**29.931.671,00**	**10.120.537,77**	**33,81**

Funkcionalna klas. izdatkov občinskega proračuna za obdobje januar - junij 2022

COFOG2/COFOG3/COFOG4		Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 30.6.2022	Indeks Realizacija 2022/Veljavni proračun 2022
01	JAVNA UPRAVA	4.002.784,00	4.002.784,00	1.687.415,51	42,16
011	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dej.s...	2.085.052,00	2.085.052,00	942.484,61	45,20
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	1.998.052,00	1.998.052,00	900.820,26	45,08
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	85.000,00	85.000,00	41.103,15	48,36
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	2.000,00	2.000,00	561,20	28,06
013	Splošne zadeve	646.619,00	646.619,00	203.393,40	31,45
0133	Druge splošne zadeve in storitve	646.619,00	646.619,00	203.393,40	31,45
016	Druge dejavnosti javne uprave	216.100,00	216.100,00	15.788,94	7,31
0160	Druge dejavnosti javne uprave	216.100,00	216.100,00	15.788,94	7,31
017	Servisiranje javnega dolga	1.055.013,00	1.055.013,00	525.748,56	49,83
0171	Servisiranje javnega dolga občine	1.055.013,00	1.055.013,00	525.748,56	49,83
02	OBRAMBA	87.250,00	87.250,00	44.568,52	51,08
022	Civilna zaščita	87.250,00	87.250,00	44.568,52	51,08
0220	Civilna zaščita	87.250,00	87.250,00	44.568,52	51,08
03	JAVNI RED IN VARNOST	899.720,00	899.720,00	374.931,32	41,67
031	Policija	3.500,00	3.500,00	1.385,01	39,57
0310	Policija	3.500,00	3.500,00	1.385,01	39,57
032	Protipožarna varnost	896.220,00	896.220,00	373.546,31	41,68
0320	Protipožarna varnost	896.220,00	896.220,00	373.546,31	41,68
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	5.035.361,00	5.035.361,00	1.098.289,92	21,81
041	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev, povezanih...	1.401.902,00	1.401.902,00	385.484,14	27,50
0411	Dejavnosti s področja spl.gosp. in trgovskih zadev	1.341.902,00	1.341.902,00	359.182,72	26,77
0412	Dejavnosti s področja spl.zadev, povezanih z delom in zaposl.	60.000,00	60.000,00	26.301,42	43,84
042	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	506.539,00	506.539,00	24.479,15	4,83
0421	Kmetijstvo	265.278,00	265.278,00	24.479,15	9,23
0422	Gozdarstvo	238.261,00	238.261,00	0,00	0,00
0423	Ribištvo in lov	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
045	Promet	2.288.104,00	2.288.104,00	567.251,32	24,79
0451	Cestni promet	2.288.104,00	2.288.104,00	567.251,32	24,79
046	Komunikacije	22.700,00	22.700,00	281,82	1,24
0460	KOMUNIKACIJE	22.700,00	22.700,00	281,82	1,24
047	Druge gospodarske dejavnosti	169.369,00	169.369,00	1.856,77	1,10
0473	Turizem	169.369,00	169.369,00	1.856,77	1,10
049	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	646.747,00	646.747,00	118.936,72	18,39
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	646.747,00	646.747,00	118.936,72	18,39
05	VARSTVO OKOLJA	3.393.300,00	3.393.300,00	1.082.994,68	31,92
051	Zbiranje in ravnanje z odpadki	255.880,00	255.880,00	73.818,45	28,85
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	255.880,00	255.880,00	73.818,45	28,85
052	Ravnanje z odpadno vodo	3.019.693,00	3.019.693,00	977.020,39	32,35
0520	Ravnanje z odpadno vodo	3.019.693,00	3.019.693,00	977.020,39	32,35
053	Zmanjševanje onesnaževanja	117.727,00	117.727,00	32.155,84	27,31
0530	Zmanjševanje onesnaževanje	117.727,00	117.727,00	32.155,84	27,31
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	1.639.825,00	1.639.825,00	578.249,49	35,26
061	Stanovanjska dejavnost	124.100,00	124.100,00	42.212,18	34,01
0610	Stanovanjska dejavnost	124.100,00	124.100,00	42.212,18	34,01
062	Dejavnost na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	228.500,00	228.500,00	43.285,69	18,94
0620	Dejavnost na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	228.500,00	228.500,00	43.285,69	18,94
063	Oskrba z vodo	955.221,00	955.221,00	394.608,86	41,31
0630	Oskrba z vodo	955.221,00	955.221,00	394.608,86	41,31
064	Cestna razsvetljava	332.004,00	332.004,00	98.142,76	29,56
0640	Cestna razsvetljava	332.004,00	332.004,00	98.142,76	29,56
07	ZDRAVSTVO	130.561,00	130.561,00	14.265,76	10,93

Funkcionalna klas. izdatkov občinskega proračuna za obdobje januar - junij 2022

COFOG2/COFOG3/COFOG4		Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 30.6.2022	Indeks Realizacija 2022/Veljavni proračun 2022
072	**Izvenbolnišnične zdravstvene storitve**	**118.561,00**	**118.561,00**	**9.310,63**	**7,85**
0721	Splošne zdravstvene storitve	118.561,00	118.561,00	9.310,63	7,85
074	**STOR.SPLOŠNEGA ZDRAV.VARSTVA**	**12.000,00**	**12.000,00**	**4.955,13**	**41,29**
0740	STOR.SPLOŠN.ZDRAVSTV.VARSTVA	12.000,00	12.000,00	4.955,13	41,29
08	**REKREACIJA,KULTURA IN DEJ.NEPROF.ORG., DRUŠTEV,...**	**2.765.808,00**	**2.765.808,00**	**580.220,62**	**20,98**
081	**Dejavnosti na področju športa in rekreacije**	**398.500,00**	**398.500,00**	**60.522,25**	**15,19**
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	398.500,00	398.500,00	60.522,25	15,19
082	**Kulturne dejavnosti**	**2.209.288,00**	**2.209.288,00**	**489.835,86**	**22,17**
0820	Kulturne dejavnosti	2.209.288,00	2.209.288,00	489.835,86	22,17
083	**Dejavnosti radia in televizije ter založništva**	**51.100,00**	**51.100,00**	**17.847,33**	**34,93**
0830	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	51.100,00	51.100,00	17.847,33	34,93
084	**Dejavnosti neprofitnih org., društev, združenj in drugih institucij**	**106.920,00**	**106.920,00**	**12.015,18**	**11,24**
0840	Dejavnosti neprofitnih org., društev, združenj in drugih institucij	106.920,00	106.920,00	12.015,18	11,24
09	**IZOBRAŽEVANJE**	**11.438.672,00**	**11.438.672,00**	**4.450.723,31**	**38,91**
091	**Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje**	**10.746.638,00**	**10.746.638,00**	**4.120.016,22**	**38,34**
0911	Predšolska vzgoja	6.337.534,00	6.337.534,00	3.470.184,49	54,76
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	4.409.104,00	4.409.104,00	649.831,73	14,74
095	**Izobraževanje, ki ga ni mogče opred.po stopnjah**	**92.034,00**	**92.034,00**	**20.635,80**	**22,42**
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogče opred.po stopnjah	92.034,00	92.034,00	20.635,80	22,42
096	**Podporne storitve pri izobraževanju**	**600.000,00**	**600.000,00**	**310.071,29**	**51,68**
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	600.000,00	600.000,00	310.071,29	51,68
10	**SOCIALNA VARNOST**	**538.390,00**	**538.390,00**	**208.878,64**	**38,80**
101	**Varstvo obolelih in invalidnih oseb**	**48.500,00**	**48.500,00**	**14.774,43**	**30,46**
1012	Varstvo invalidnih oseb	48.500,00	48.500,00	14.774,43	30,46
104	**Varstvo otrok in družine**	**13.000,00**	**13.000,00**	**4.900,00**	**37,69**
1040	Varstvo otrok in družine	13.000,00	13.000,00	4.900,00	37,69
107	**Zagotavljanje soc.varnosti soc.ogroženih in soc.izklj.kategorij...**	**420.000,00**	**420.000,00**	**184.653,82**	**43,97**
1070	Zagotavljanje soc.varnosti soc.ogroženih in soc.izklj.kategorij...	420.000,00	420.000,00	184.653,82	43,97
109	**Druge dejavnosti na področju socialnega varstva**	**56.890,00**	**56.890,00**	**4.550,39**	**8,00**
1090	Druge dejavnosti na področju socialnega varstva	56.890,00	56.890,00	4.550,39	8,00
SKUPAJ:		**29.931.671,00**	**29.931.671,00**	**10.120.537,77**	**33,81**

Prerazporeditve postavk proračuna

Od-do datuma: 01.01.2022 - 30.06.2022

Leto: 2022

PU/PPP/GPR/PPR		Postavka	Naziv postavke	Konto	Naziv konta		**Znesek**
3000	**ŽUPAN**						
01	POLITIČNI SISTEM						
0101	Politični sistem						
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	0101011	Plačilo za nepokl.opr.funkcije podžupana	40299900	Pl.za nepokl.opr.funkc.župana in podžupana …		**-25,00**
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	0101002	Regres za letni dopust	40010001	FUNKC.-regres za letni dopust	0101002	**25,00**
Opis:							
4000	**OBČINSKA UPRAVA**						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA						
0603	Dejavnost občinske uprave						
06039001	Administracija občinske uprave	0600931	Varstvo pri delu	40299918	Ocena tveganja - varstvo pri delu	0600931	**-5.000,00**
06039001	Administracija občinske uprave	0600930	Plač. za delo preko študentskega servisa	40290301	OU- plačilo za delo preko študent.servisa	0600930	**5.000,00**
Opis:							
06039001	Administracija občinske uprave	0600933	Drugi operativni odhodki	40299901	OU-drugi operativni odhodki	0600933	**-920,00**
06039001	Administracija občinske uprave	06009640	Prisp.za vzpodb.zaposlov.invalidov po ZZRI	40294001	Prisp.za vzpodb.zaposlov.invalidov po ZZRi	06009640	**920,00**
Opis:							
14	GOSPODARSTVO						
1402	Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti						
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	1400360	Obnova infrastrukture v poslovnih conah	42050160	Obnova infrastrukture v poslovnih conah	1400360	**-700,00**
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	1400381	Druge stor.in dok.-ured.infrastrukt.v PC TRIS Kanižarica-3.del	420899313	Druge stor.in dok.-ured.infrastrukt.v PC TRIS…		**700,00**
Opis:							
15	VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE						
1502	Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor						
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1500787	Druge stor.in dokum. - kanalizacije in ČN v občini	420899151	Druge stor.in dokum.-kanalizacije in ČN v občini	1500787	**-2.500,00**
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	15007007	Druge stor.in dokum.-kanaliz.in ČN Dobliče - 1.faza	420899017	Druge stor.in dokum.-kanaliz.in ČN Dobliče - 1.faza …		**2.500,00**
Opis:							

PU/PPP/GPR/PPR		Postavka	Naziv postavke	Konto	Naziv konta	**Znesek**
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1500787	Druge stor.in dokum. - kanalizacije in ČN v občini	420899151	Druge stor.in dokum.-kanalizacije in ČN v občini 1500787	**-1.500,00**
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	1500795	Meteorna kanalizacija Kvasica	420401040	Meteorna kanalizacija Kvasica 1500795	**1.500,00**
Opis:						
16	PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST					
1603	Komunalna dejavnost					
16039001	Oskrba z vodo	1600621	Rekonstrukcije vodovodnega omrežja	42040280	Rekonstrukcije vodovodnega omrežja 1600621	**-5.066,00**
16039001	Oskrba z vodo	1600653	Načrti in druga PD -sek.vodovodi v občini Čr-2.del	420804021	načrti in dr.PD -sek.vodovodi v občini Črnomelj 2.del …	**5.066,00**
Opis:						
16039001	Oskrba z vodo	1600621	Rekonstrukcije vodovodnega omrežja	42040280	Rekonstrukcije vodovodnega omrežja 1600621	**-610,00**
16039001	Oskrba z vodo	1600658	Načrti in dr.proj.dokum. - dograditev vodovodov v občini	420804044	Načrti in dr.proj.dokum. - dograditev vodovodov v občini …	**610,00**
Opis:						
16039001	Oskrba z vodo	1600622	Inv.vzdrževanje opreme in objektov	42050016	Inv.vzdrž.opreme in objektov 1600622	**-10.000,00**
16039001	Oskrba z vodo	1600621	Rekonstrukcije vodovodnega omrežja	42040280	Rekonstrukcije vodovodnega omrežja 1600621	**10.000,00**
Opis:						
17	ZDRAVSTVENO VARSTVO					
1702	Primarno zdravstvo					
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	1700249	Invest.vzdrževanje ZD Črnomelj in ZP Vinica	43230087	Invest.vzdrževanje ZD Črnomelj in ZP Vinica 1700249	**-710,00**
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	1700248	Druge stor.in dok.-dozidava ZD Črnomelj-urgenca in laboratorij	420899177	Dr.stor.in dok.-dozidava ZD Črn.-urgenca in laboratorij …	**710,00**
Opis:						
18	KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE					
1802	Ohranjanje kulturne dediščine					
18029001	Nepremična kulturna dediščina	180020105	Invest.nadzor - obnova črnomaljskega gradu	420801058	Invest.nadzor - obnova črnomaljskega gradu 180020105…	**-5.900,00**
18029001	Nepremična kulturna dediščina	18002034	Načrti in dr.PD-obnova črnom.gradu	420804036	Načrti in dr.PD-obnova črnom.gradu 18002034 1816	**5.900,00**
Opis:						
18029001	Nepremična kulturna dediščina	18002564	PD - prenova KD Dragatuš	420804208	Načrti in dr.proj.dokum. - prenova KD Dragatuš …	**-2.330,00**
18029001	Nepremična kulturna dediščina	180020110	Izdel.analize oživljanja mestnega jedra	420899178	Izdel.analize oživljanja mestnega jedra 180020110	**2.330,00**
Opis:						
1803	Programi v kulturi					

PU/PPP/GPR/PPR		Postavka	Naziv postavke	Konto	Naziv konta		Znesek
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1801313	Invest.vzdr.Knjižnice Črnomelj	43230069	Invest.vzdr. Knjižnice Črn.	1801313	**-3.000,00**
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1801601	Sofinanc.projektov	41330245	Sof.projektov Knjižnice	1801601	**3.000,00**
Opis:							
19	IZOBRAŽEVANJE						
1903	Primarno in sekundarno izobraževanje						
19039001	Osnovno šolstvo	1900619	Drugi odhodki	402999019	Drugi odhodki	1900619	**-1.645,00**
19039001	Osnovno šolstvo	19010100	Ureditev poti pri OŠ MŠN	420401052	Ureditev poti pri OŠ MŠN	19010100	**1.645,00**
Opis:							
19039001	Osnovno šolstvo	1900619	Drugi odhodki	402999019	Drugi odhodki	1900619	**-1.250,00**
19039001	Osnovno šolstvo	1900604	Posvetovalnica za otroke in starše	41330243	Posvetovalnica za otroke in starše	1900604	**1.250,00**
Opis:							
5001	**KRAJEVNA SKUPNOST ADLEŠIČI**						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA						
0603	Dejavnost občinske uprave						
06039001	Administracija občinske uprave	06009197	KS ADLEŠIČI - inv.vzdržev.Doma krajanov (ogrevanje)	42050050	KS Adlešiči -Inv.vzdrževanje Doma krajanov	…	**-6.000,00**
06039001	Administracija občinske uprave	0600975	Drugi operat.odh.-KS Adlešiči	40299950	KS ADLEŠIČI - dr.operativni odhodki	0600975	**6.000,00**
Opis:							
6000	**MEDOBČ.INŠPEKCIJA IN REDARSTVO**						
06	LOKALNA SAMOUPRAVA						
0603	Dejavnost občinske uprave						
06039001	Administracija občinske uprave	0600948	Telefon,teleks,faks,elektronska pošta	40220503	MIR-telefon,faks,elektron.pošta	0600948	**-74,00**
06039001	Administracija občinske uprave	0600717	Regres za letni dopust-MIR	40010003	MIR- regres za letni dopust	0600717	**74,00**
Opis:							

Sklep odobren: _____

OBČINA ČRNOMELJ

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

OBČINSKI SVET

K točki 14

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v septembru 2022

ZADEVA: Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2022 – predlog za izdajo

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2022

September 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) , 29. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl.US) in 16.člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14, 66/16 in 112/22) je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji _____. redni seji, dne _____ sprejel

ODLOK
O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE ČRNOMELJ
za leto 2022

1.člen

V Odloku o proračunu Občine Črnomelj za leto 2022 (Uradni list RS, št.15/2022) se spremeni 2. točka in se glasi:

»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2.člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v eurih

	Skupina/podskupina	Proračun leta 2022
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	**21.323.796**
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	13.172.983
70	DAVČNI PRIHODKI	11.355.187
	700 Davki na dohodek in dobiček	9.983.555
	703 Davki na premoženje	1.001.000
	704 Domači davki na blago in storitve	370.632
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.817.796
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.158.291
	711 Takse in pristojbine	30.000
	712 Globe in druge denarne kazni	65.000
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	33.000
	714 Drugi nedavčni prihodki	531.505
72	KAPITALSKI PRIHODKI	884.737
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	663.790
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredm. sredst.	220.947
73	PREJETE DONACIJE	10.000
	730 Prejete donacije iz domačih virov	10.000
74	TRANSFERNI PRIHODKI	7.256.076
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	5.671.280

	741 Prejeta sredstva iz državn. proračuna-iz sred.prorač.EU	1.584.796
	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	**28.689.552**
40	TEKOČI ODHODKI	4.834.866
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.082.887
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	171.145
	402 Izdatki za blago in storitve	3.412.334
	403 Plačila domačih obresti	38.500
	409 Rezerve	130.000
41	TEKOČI TRANSFERI	8.011.788
	410 Subvencije	330.183
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.364.500
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	1.179.300
	413 Drugi tekoči domači transferi	3.137.805
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	15.333.084
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	15.333.084
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	509.814
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	190.814
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	319.000
	III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I. – II.)	**-7.365.756**

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

	Skupina/podskupina	Proračun leta 2022
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	**0**
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
	750 Prejeta vračila danih posojil	0
	751 Prodaja kapitalskih deležev	0
	752 kupnine iz naslova privatizacije	0
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	**0**
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	440 Dana posojila	0
	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
	443 Povečanje namensk. premož. v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premož. v svoji lasti	0
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)	**0**

C. RAČUN FINANCIRANJA

	Skupina/podskupina	Proračun leta 2022
	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	**5.430.000**
50	ZADOLŽEVANJE	5.430.000
	500 Domače zadolževanje	5.430.000
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	**1.016.163**
55	ODPLAČILA DOLGA	1.016.163
	550 Odplačila domačega dolga	1.016.163
	IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**-2.951.919**
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**4.413.837**
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)	**7.365.756**

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.PRET.LETA

9009 Splošni sklad za drugo 2.951.919

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

3.člen

Spremeni se 5.točka in se glasi:

»5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

13.člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Za kritje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežka izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2022 lahko zadolži do višine 5.430.000 EUR.
Občina v letu 2022 ne bo izdajala poroštev.«

4.člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov pa se uporabljajo od 1.januarja 2022 dalje.

Številka: 410-389/2021
Črnomelj, Andrej Kavšek
Župan

PRILOGA:
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov

1. UVOD

Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2022 je Občinski svet sprejel na svoji 25. redni seji 27. 1. 2022, objavljen pa je bil v Uradnem listu RS št. 15/2022.

1.1. Pravna podlaga

Rebalans proračuna Občine Črnomelj za leto 2022 je pripravljen na podlagi 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP, 96/15-ZIPRS1617, 13/18 in 195/20-odl.US) zaradi sprememb na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna, ki zahtevajo da se ti ponovno uravnovesijo.

1.2. Ocena stanja in razlogi za sprejem sprememb

Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2022 je bil sprejet v višini 22.679.752 EUR. S predlogom rebalansa je predvideno zmanjšanje prihodkov in odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov, povečanje prejemkov v računu financiranja (povečanje zadolževanja), s tem pa tudi višje neto zadolževanje in neto financiranje. Predlagane spremembe prihodkov so usklajene s spremembami odhodkov na posameznih proračunskih postavkah, ki so razvidne iz posebnega dela proračuna in Načrta razvojnih programov za obdobje 2022 – 2025. Bistveni razlog za pripravo rebalansa za leto 2022 je ponovni pregled in uskladitev načrtovanih prihodkov ter odhodkov proračuna in vključitev novih obveznosti. V predlogu rebalansa so tako upoštevane spremembe, ki se nanašajo na višino sofinanciranj s strani države in spremembe, ki se nanašajo predvsem na obseg izvajanja posameznih projektov. S predlogom rebalansa želimo zagotoviti proračunsko ravnotežje med ocenjenimi razpoložljivimi viri in izdatki, predvsem pa planirati predvidene prihodke in odhodke realno glede na predvideno dinamiko izvedbe projektov in plačil do konca proračunskega leta.
S predlogom rebalansa je v bilanci prihodkov in odhodkov predvideno 21.323.796 EUR prihodkov in 28.689.552 EUR odhodkov proračuna. V računu financiranja so predvideni prihodki iz naslova zadolževanja v višini 5.430.000 EUR, prenos sredstev iz preteklega leta v višini 2.951.919 EUR in odhodki iz naslova odplačila dolga v višini 1.016.163 EUR.

SPLOŠNI DEL

A – Bilanca prihodkov in odhodkov

V predlogu rebalansa so izkazani podatki sprejetega plana za leto 2022, plana z upoštevanimi prerazporeditvami – veljavnega plana, realizacije na dan 31. 8. 2022 ter podatki predloga rebalansa in indeks, ki prikazuje razmerje med predlogom rebalansa in sprejetim planom.

Prihodki

Načrtovani prihodki v rebalansu proračuna za leto 2022 so v bilanci prihodkov in odhodkov predvideni v višini 21.323.796 EUR, kar predstavlja 1.355.956 EUR manj sredstev v primerjavi s sprejetim planom za leto 2022. Nekoliko višji od prvotno sprejetih, so na podlagi realizacije v prvi polovici leta in mesečne akontacije prejetih sredstev, predlagani prihodki v skupini kontov 70 – Davčni prihodki, in sicer prihodki od pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest.
Nedavčni prihodki v skupini kontov 71 so v primerjavi s sprejetim planom nižji za 38.620 EUR. Glede na realizacijo in predvidene prihodke do konca leta, so nekoliko višji prihodki planirani iz naslova kršitev predpisov občine (skupina kontov 712- Denarne kazni) in drugi prihodki od prodaje, in sicer od prodaje lesa na rastilu (ki je bil že realiziran) in prodaje knjig. Na postavkah, ki so vključene v skupino kontov 714 – Drugi nedavčni prihodki, so predlagane spremembe na prihodkih od komunalnih prispevkov, kjer so predvideni nekoliko višji prihodki glede na predvideno realizacijo do konca leta. Manjša sredstva so predvidena pri sofinanciranju projekta Clarinet (glede na obseg projekta) ter iz naslova prihodkov

poslovnega sektorja za ureditev neprometne signalizacije. V skupini prihodkov več ni predvidenih sredstev s strani PGD Rožič Vrh kot vračilo sredstev projekta CLLD za ureditev pri gasilskem domu. PGD Rožič Vrh bo prejelo sredstva sofinanciranja v določenem obdobju po zaključku projekta, kar bo predvidoma v letu 2023. Po prejemu sredstev bodo založena sredstva vrnili v občinski proračun. Na osnovi predlaganih finančnih načrtov KS so izkazana tudi lastna sredstva KS, ki so v primerjavi s sprejetim proračunom nekoliko nižja, saj se je na podlagi realizacije izkazalo, da so nekatera prejeta sredstva po vsebini donacije domačih fizičnih oseb, ki smo jih uvrstili na skupino kontov 73.
Kapitalski prihodki iz skupine 72 so se v primerjavi s sprejetim in veljavnim planom zvišali skupaj za 209.637 EUR, predvsem iz naslova prihodkov od prodaje zgradb, prostorov in stanovanj. V predlog rebalansa je na novo uvrščen prihodek od prodaje stavbnih zemljišč – KS Vinica, v skupino kontov 722 – Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja.
V predlogu rebalansa je na novo vključena skupina kontov 73 – Prejete donacije, kamor so uvrščena prejeta sredstva KS Griblje v višini 10.000 EUR in predstavljajo prejeto donacijo fizične osebe.

Manjši obseg planiranih prihodkov se nanaša na zmanjšanje transfernih prihodkov v skupini 74, ki so namenjeni predvsem sofinanciranju posameznih projektov, ki pa se v letu 2022 ne bodo izvajali v prvotno planiranem obsegu. Predlagane spremembe so posledica spremenjenih terminskih planov izvedb projektov in dinamike izvajanj investicij – posledično se bodo prvotno planirana sredstva delno prenesla v naslednje leto.
Skupina kontov 74 – Transferni prihodki je s predlogom rebalansa predvidena v višini 7.256.076 EUR, kar je 1.577.473 EUR manj od planiranih prihodkov v sprejetem planu. Spremembe se nanašajo na višino prejetih sredstev iz državnega proračuna za investicije, saj se določene prvotno planirane investicije ne bodo izvajale ali se bodo izvajale v manjšem obsegu. Predlog rebalansa več ne vključuje prejetih sredstev s strani Fundacije za šport za sofinanciranje ureditve športnega parka Črnomelj, saj smo bili pri prijavi na razpis neuspešni. Prijavo bomo ponovno oddali na razpisu konec leta. Ravno tako predlog rebalansa ne predvideva več sredstev s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za sofinanciranje obnove nove stavbe vrtca Črnomelj v Loki in ureditev športnih parkov Črnomelj, Dragatuš in Vinica, saj ni bilo ustreznega razpisa, na katerega bi lahko prijavili projekte. Tudi s strani Ministrstva za okolje in prostor prvotno planiranih prihodkov za sofinanciranje projekta Dokončanje vodovodov v občini, predlog rebalansa več ne vključuje prejemkov, saj bo zaradi spremenjenih pogojev razpisa omenjena sredstva možno pridobiti v naslednjih letih. Ravno tako ni predvidenih prvotno planiranih sredstev za sofinanciranje izgradnje gozdne ceste Cirnik – Banova rupa s strani AKTRP – sredstva bomo prejeli v letu 2023 na podlagi dokazila o izvedenih delih. Med prvotno planiranimi prihodki za sofinanciranje investicij je predvidena na podlagi prejetega sklepa s strani Ministrstva za kulturo, za sofinanciranje sanacije stavbe bivšega dijaškega doma (iz planiranih 200.000 EUR na 324.624 EUR). Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo so s predlogom rebalansa izkazana v nekoliko višjem znesku od planiranih in so namenjena povrnitvi delu stroškov zaradi povečanega nadzora državne meje. Sredstva bodo porabljena za odstranitev odpadkov, ki ostanejo zaradi nedovoljenih prehodov meje, ureditev poti in javne razsvetljave. Ravno tako so na osnovi prejetega sklepa nekoliko višja od prvotno planiranih, sredstva za sofinanciranje uresničevanja pravic stalno naseljene romske skupnosti, malo manj pa je planiranih sredstev za sofinanciranje skupnega organa MIR (na osnovi dejansko prejetih sredstev za leto 2021).
V tej kategoriji prihodkov so izkazani tudi prihodki s strani občinskih proračunov za sofinanciranje skupnih projektov. Tako kot v sprejetem planu so predvidena sredstva sofinanciranja s strani občin Metlika in Semič za skupni organ Medobčinska inšpekcija in redarstvo, sofinanciranje ureditve poti pri OŠ MŠN, sofinanciranje ureditve prostorov za OŠ MŠN in sofinanciranje sanacije stavbe bivšega dijaškega doma. Na novo so predvidena

sredstva s strani Grada Duga Resa za sofinanciranje projekta Hitro v višini dejanske realizacije (prvotno je bil prihodek planiran v letu 2021, vendar smo sredstva prejeli v začetku letošnjega leta).
Skupna prejeta sredstva v skupini kontov 741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU so planirana v višini 1.584.796 EUR in so za 618.127 EUR nižja v primerjavi s sprejetim planom. Glede na prijavo projektov, dinamiko izvedbe in plačil so v manjšem obsegu planirana sredstva sofinanciranja za projekt Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Kolpe. Skladno z navodili Ministrstva za finance je potrebno prejeta sredstva s strani državnega proračuna ustrezno evidentirati in uskladiti, kar pa je razvidno med letom, ko se nakazila izvršujejo. Zaradi navedenega je sofinanciranje določenih projektov razdeljeno med tri kategorije prihodkov, vendar v skupnem obsegu ostaja nespremenjeno.
Vse predlagane spremembe po posameznih postavkah so razvidne iz bilance prihodkov in odhodkov, prihodki, ki se nanašajo na sofinanciranje investicij pa so razvidni tudi iz Načrtov razvojnih programov in obrazložitve le-teh, kjer je posamezen projekt natančneje opredeljen.

Tabela 1: Spremembe na posameznih podkontih prihodkov

Podskupina podkonto	Naziv podkonta/postavke	Sprejeti proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Razlika
7047	Pristojbina za vzdržev. gozd. cest	70.000	110.000	40.000
	Kom. takse za taksam zavez. predmete	1.000	1.500	500
7120	Kršitve predpisov občine	25.000	30.000	5.000
7130	Drugi prihodki od prodaje	30.000	33.000	3.000
7141	Prihodki od komunalnih prispevkov	240.000	250.000	10.000
	Občina Lampedusa – sofinanciranje projekta Clarinet	7.684	6.352	-1.332
	Prih. poslovnega sektorja za ureditev neprometne signalizacije	800	610	-190
	Lastna sredstva KS	56.192	37.648	-18.544
	GZ Črnomelj - vračilo sredstev za projekt Hitro	57.017	57.963	946
	PGD Rožič Vrh – vrač. Sredstev –proj. CLLD (ured. Pri gas. Domu)	37.500	0	-37.500
7200	Prih.od prodaje zgradb in prost.,st.	455.100	663.790	208.690
7221	KS Vinica – Prihodki od prodaje	0	947	947

	stavbnih zemljišč			
7301	KS Griblje-prej.donacije	0	10.000	10.000
7400	Prej.sred.iz državnega proračuna	6.459.934	5.456.146	-1.003.788
7401	Prej.sred.iz občinskih proračunov	170.692	215.134	44.442
7411	Prej.sred.iz drž.pror.iz sred.pror.EU za izv.kmet.in rib.politike	73.251	17.478	-55.773
7412	Prej.sred.iz drž.pror.iz sred.pror.EU Iz strukt.skladov	492.745	619.083	126.338
7413	Prej.sred.iz drž.pror.iz sred.pror.EU Za kohezijsko politiko	1.636.927	948.235	-688.692
	SKUPAJ PRIHODKI			**-1.355.956**

Odhodki

Odhodki so v Bilanci prihodkov in odhodkov v predlogu rebalansa predvideni v višini 28.689.552 EUR in so v primerjavi s sprejetim planom nižji za 225.956 EUR. Planirani odhodki so v skladu z ekonomsko klasifikacijo razvrščeni v skupine, podskupine in konte.
Kategorija odhodkov skupine 40 – Tekoči odhodki obsegajo tekoča plačila, kamor se uvrščajo stroški dela (plače in drugi izdatki zaposlenim in prispevki delodajalca za socialno varnost), stroški materiala in drugi izdatki za blago in storitve, plačila domačih obresti in sredstva rezerv. Skupina tekočih odhodkov je v predlogu rebalansa predvidena v nižjem znesku za 93.101 EUR, in sicer:

- plače in drugi izdatki zaposlenim so nižji za 12.793 EUR;
- prispevki delodajalca za socialno varnost so nižji za 5.358 EUR;
- izdatki za blago in storitve so nižji za 76.100 EUR;
- plačila domačih obresti so višja za 1.150 EUR;
- rezerve ostanejo v primerjavi s sprejetim planom v nespremenjeni višini.

Konti skupine 41 – Tekoči transferi obsegajo plačila, za katera plačniki v povračilo ne dobijo materiala ali storitev. Uporaba teh sredstev je namenjena prejemnikom za tekoča oz. splošna plačila in ne smejo biti investicijskega značaja. Največji delež teh sredstev predstavljajo transferi javnim zavodom in drugi transferi posameznikom. Tekoči transferi so z rebalansom predlagani v višjem znesku in sicer za 297.389 EUR, spremembe se nanašajo na:

- subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom so nižje za 91.043 EUR;
- drugi transferi posameznikom so višji za 54.500 EUR;
- tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam so višji za 8.000 EUR;
- tekoči transferi občinam so nižji za 4.000 EUR;
- tekoči transferi v javne zavode so višji za 329.932 EUR.

Na kontih skupine 42 – Investicijski odhodki so izkazani odhodki, namenjeni pridobitvi in nakupu opredmetenih in neopredmetenih sredstev, opreme, odhodki za stroške izdelave načrtov, novogradenj, za stroške investicijskega vzdrževanja in obnove, nakupe zemljišč in ostale stroške, ki se nanašajo na izvedbo investicij. Investicijski odhodki predstavljajo največji delež odhodkov občinskega proračuna. V primerjavi s sprejetim proračunom so predlagani v nižjem znesku, in sicer v višini 15.333.084 EUR, kar je za 524.928 EUR manj od sprejetega plana, saj se določne investicije v letu 2022 ne bodo izvajale oziroma se bodo izvajale v manjšem obsegu, kot je bil predviden. Spremembe pri investicijskih odhodkih se nanašajo na naslednje skupine kontov:

- nakup opreme (-5.619 EUR)
- novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (-107.826 EUR)
- investicijsko vzdrževanje in obnove (+54.653 EUR)
- nakup zemljišč in naravnih bogastev (+114.823 EUR)
- študije o izvedlj. proj., proj. dokument., nadzor in invest. inženiring (-580.959 EUR)

Konti skupine 43 – Investicijski transferi izkazujejo izdatke, ki predstavljajo nepovratna sredstva in so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov pravnim in fizičnim osebam ter proračunskim uporabnikom za njihov nakup ali gradnjo, nabavo opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev ter investicijsko vzdrževanje ter obnove.
S predlogom rebalansa so ti odhodki predvideni v višini 509.814 EUR, kar je 94.684 EUR več od prvotno planiranih. Spremembe odhodkov so predvidene na kontih skupine:

- invest.transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki (+47.684 EUR)
- invest.transferi javnim zavodom (+47.000 EUR)

V posebnem delu proračuna so posamezne postavke po kategorijah odhodkov podrobneje razdeljene, v tabeli pa so prikazane spremembe po ekonomskih namenih.

Tabela 2: Spremembe na posameznih skupinah odhodkov

Podskupina podkonto	Naziv podkonta/postavke	Sprejeti proračun 2022	Predlog rebalansa 2022	Razlika
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.095.680	1.082.887	12.793
401	Prisp.delodaj.za socialno varnost	176.503	171.145	5.358
402	Izdatki za blago in storitve	3.488.434	3.412.334	76.100
403	Plačila domačih obresti	37.350	38.500	-1.150
410	Subvencije	421.226	330.183	91.043
411	Transf. posamezn. in gospod.	3.310.000	3.364.500	-54.500
412	Transferi neprof.organiz.in ustan.	1.171.300	1.179.300	-8.000

413	Drugi tekoči domači transferi	2.811.873	3.137.805	-325.932
420	Nakup in gradnja osnovnih sred.	15.858.012	15.333.084	524.928
431	Invest.transf.pravnim in fizičnim osebam, ki niso pror.uporabniki	143.130	190.814	-47.684
432	Invest.transferi prorač.uporabn.	272.000	319.000	-47.000
	SKUPAJ ODHODKI			**225.956**

B – Račun finančnih terjatev in naložb

V skladu s kontnim načrtom in usmeritvami se v tem računu izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil od prodaje kapitalskih vlog in vsa porabljena sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za nakup kapitalskih naložb. V sprejetem proračunu za leto 2022 v bilanci B ni bilo izkazanih planiranih prejemkov in izdatkov in s predlogom rebalansa ostajajo nespremenjeni.

C – Račun financiranja

V tabeli C je predvideno povečanje prihodkov v skupini kontov 500 – Domače zadolževanje in sicer gre za predvideno dolgoročno zadolževanje pri poslovnih bankah v višini 5.430.000 EUR, v enaki višini pa je izkazano odplačilo dolga (1.016.163 EUR). Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna (bilanca A) izkazuje proračunski primanjkljaj v višini 7.365.756 EUR, bilanca C pa izkazuje neto zadolževanje v višini 4.413.837 EUR in sredstva na računih konec leta 2021 v višini 2.951.919 EUR, ki predstavljajo del splošnega sklada za drugo.

Splošni del proračuna predstavlja izdatke po ekonomski klasifikaciji, kar pomeni, da so odhodki istih kategorij združeni z vseh področij. Natančno porabo sredstev opredeljuje posebni del proračuna.

POSEBNI DEL

V posebnem delu proračuna je izkazana poraba javnofinančnih sredstev po posameznih proračunskih uporabnikih, po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih iz pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter proračunskih postavkah, kontih in podkontih. Odhodki v predlogu rebalansa proračuna za leto 2022 so razvrščeni po proračunskih uporabnikih, ki so: Občinski svet, Nadzorni odbor, Župan, Občinska uprava, 13 Krajevnih skupnosti in Medobčinska inšpekcija in redarstvo.
Vsi predlagani odhodki so razvrščeni v skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov na programske dele in sicer: področja proračunske porabe (PPP), glavne programe (GPR), podprograme (PPR), proračunske postavke (PP) in proračunske postavke - konte (K).
Obrazložitev posebnega dela se nanaša na tekoče odhodke in tekoče transfere. Vsi projekti oziroma investicijski odhodki in investicijski transferi so razvidni iz tabele Načrtov razvojnih programov za obdobje 2022 – 2025 in vsebinsko opredeljeni v obrazložitvi.

1000 OBČINSKI SVET

V predlogu rebalansa so za proračunskega uporabnika Občinski svet predvidena sredstva v višini 206.228 EUR, kar je manj predvidenih izdatkov kot v sprejetem proračunu. Sredstva so planirana za iste namene kot v sprejetem planu, spremembe pa so predlagane na podlagi realizacije in predvidenih izdatkov do konca leta. Izdatki se nanašajo na stroške sej občinskega sveta, sejnine udeležencem odborov in komisij, stroške občinske volilne komisije, financiranje političnih strank, stroške izvedbe in nadzora volitev, stroške objav občinskih predpisov, stroške vzdrževanje spletnih strani, stroške prireditev ob občinskem prazniku, članarino Skupnosti občin Slovenije in stroške video dokumentiranja dogodkov v občini. V predlogu so predlagane spremembe na postavkah, ki se nanašajo na izplačilo sejnin in na objavo občinskih predpisov. Na osnovi dejanskih stroškov so predlagana nižja sredstva za izvedbo protokolarnih dogodkov, kamor spadajo stroški za občinski praznik in stroški plaket in priznanj.

2000 NADZORNI ODBOR

V predlogu rebalansa proračuna za leto 2022 so v okviru tega PU predvidena sredstva za stroške opravljanja notranjega nadzora javnih financ in izplačilo nadomestil članom Nadzornega odbora v skupni višini 8.900 EUR. Višje od prvotno planiranih sredstev, je predvidena višina izdatkov za stroške nadomestil članom za nepoklicno opravljanje funkcije NO (na podlagi že izvedenih ter predvidenih sej in nadzorov).

3000 ŽUPAN

V predlogu rebalansa za leto 2022 za PU 3000 - Župan so planirana sredstva v skupnem znesku 151.565 EUR in so nekoliko višja od prvotno planiranih. Planirano povečanje se nanaša na sredstva za plačo in druge izdatke ter prispevke delodajalca za župana. Na podlagi realizacije za prvih osem mesecev leta in predvidenih izplačil do konca leta, so zaradi uveljavitve Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih odhodkov iz delovnega razmerja (vštevanje povračila stroškov prevoza na službenem potovanju v davčno osnovo), predvidena višja sredstva, ravno tako je na osnovi izplačila predvidena višja postavka za regres za letni dopust, višje so predvidena sredstva za stroške prevozov, manj odhodkov od prvotno predvidenih pa se planira za dnevnice za službena potovanja v tujini.

4000 OBČINSKA UPRAVA

V skladu z navodili je lahko proračunski uporabnik »občinska uprava« opredeljen kot enotna občinska uprava, kar proračun občine Črnomelj tudi opredeljuje. Področja proračunske porabe so obrazložena po posameznih področjih. Sredstva, ki jih predvideva predlog rebalansa proračuna za leto 2022 znašajo 27.709.417 EUR. Izdatki so razdeljeni po naslednjih področjih porabe:

02 Ekonomska in fiskalna administracija

V tem področju so predvidena sredstva za plačilo stroškov opravljenih bančnih storitev in storitev UJP ter Banke Slovenije za vodenje računa. Ravno tako so planirana tudi sredstva za stroške zbrane takse za odlaganje odpadkov in odpadne vode, stroške izdaje soglasij in projektnih pogojev, vodenje evidence komunalne infrastrukture in vračila preveč vplačanih dajatev. V primerjavi s sprejetim planom so glede na realizacijo in predvidena plačila do konca leta, višje planirana sredstva za stroške plačilnega prometa, za kar se na podlagi mesečnega obračuna avtomatsko obremeni podračun EZR in stroški vračila preveč vplačanih dajatev, na samo višino pa nimamo vpliva. Skupno je za to področje v predlogu rebalansa planirano 93.000 EUR.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

Za to področje so s predlogom rebalansa predvidena nižja sredstva v primerjavi s sprejetim planom, in sicer v višini 20.000 EUR. Namenjena so poravnavi stroškov odvetnikov, notarjev in za sodne stroške.

06 Lokalna samouprava

Za področje lokalne samouprave, ki je razdeljeno na dva podprograma, so v predlogu rebalansa predvidena sredstva v višini 1.640.831 EUR, kar je 27.883 EUR manj od prvotno načrtovanih.

Prvi podprogram se nanaša na delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacije vladne in lokalne ravni. Glede na realizacijo smo sredstva zmanjšali.

Drugi podprogram se nanaša na dejavnost občinske uprave, ki zajema stroške plač in drugih izdatkov zaposlenih v občinski upravi, prispevke delodajalca za socialno varnost in premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja. Tu so planirana tudi sredstva za izplačilo jubilejnih nagrad, solidarnostno pomoč in za odpravnine. Sredstva za plače so planirana v skladu s sprejetim kadrovskim načrtom in veljavno zakonodajo, ki velja za področje plač v javnem sektorju. Na ostalih postavkah, ki se nanašajo na stroške plač so glede na dosedanjo realizacijo in pričakovana izplačila predvidene še spremembe višine sredstev za prispevke delodajalca, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, regres za letni dopust in jubilejne nagrade. V istem podprogramu so izkazana tudi planirana sredstva za materialne stroške občinske uprave, ki so potrebna za nemoteno delovanje. Višina stroškov je predlagana na osnovi realizacije in predvidenih izdatkov do konca leta. Gre za manjše spremembe na postavkah, glede na pričakovano realizacijo do konca leta.

V sklopu drugega podprograma so nekoliko nižje planirana sredstva za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in stavb, več sredstev pa je predvideno za nakup računalniške opreme ter nakup druge opreme in napeljav.

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

Za to področje so predvidena sredstva v skupni višini 986.970 EUR. Področje je razdeljeno na dva podprograma in sicer pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč, kamor so uvrščena sredstva za redno dejavnost in nakup opreme za CZ. V primerjavi s sprejetim proračunom je v prvem podprogramu predvidena sprememba postavke za redno dejavnost in nakup opreme za CZ (na podlagi realizacije in planiranih izdatkov do konca leta). V drugem podprogramu so planirana sredstva za dejavnost gasilskih društev, Gasilske zveze, za nakup gasilske opreme, izobraževanje mladih gasilcev, porabo požarne takse (prenakazilo namenskega prihodka), tekočega vzdrževanja gasilske opreme, sredstva za redno dejavnost, sredstva za sofinanciranje obnove in dograditve gasilskih domov in nakup gasilske opreme.

08 Notranje zadeve in varnost

V tem področju proračun občine Črnomelj je en glavni program, ki zajema stroške delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Ta sredstva so predvidena v znesku 3.500 EUR in ostajajo glede na sprejeti proračun nespremenjena.

10 Trg dela in delovni pogoji

Predlog rebalansa proračuna predvideva zagotavljanje sredstev za izvajanje javnih del na področju komunalnih in družbenih dejavnosti v skupnem znesku 60.000 EUR in so glede na sprejeti in veljavni plan v nespremenjeni višini na obeh področjih.

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Področje je razdeljeno na štiri glavne programe. Na programu reforme kmetijstva in živilstva, kjer so predlagana nižja sredstva za urejanje kmetijskih zemljišč in kmetijske infrastrukture ter za pripravo in izvedbo projektov Leader in CLLD. Prav tako so predvidena nekoliko nižja sredstva za program splošnih storitev v kmetijstvu, kamor spadajo sredstva za stroške

oskrbe živali zaradi nevarnosti okužb, sredstva za sofinanciranje sterilizacije in kastracije mačk in psov. Glavni program gozdarstvo vključuje predvidena sredstva za stroške vzdrževanja gozdnih cest, ki so glede na predviden obseg vzdrževanja predlagana v višjem znesku. Ostale postavke so glede na sprejeti proračun ostale v nespremenjeni višini oziroma so znižane glede na pričakovano realizacijo do konca leta. Za glavni program ribištva predlog proračuna za leto 2022 ne načrtuje sprememb višine sredstev glede na sprejeti proračun in znašajo 3.000 EUR. Namenjena so Ribiški družini Črnomelj za izvajanje nadzora na reki Kolpi. Skupna predvidena sredstva za kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo so v predlogu rebalansa predvidena v višini 490.652 EUR, kar je 15.887 EUR manj od prvotno načrtovanih sredstev.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Za področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacij, ki obsega dva glavna programa, je v predlogu rebalansa proračuna za leto 2022 planiranih 2.825.797 EUR.
V glavnem programu 1302-Cestni promet in infrastruktura so v prvem podprogramu planirana sredstva za tekoče vzdrževanje lokalnih cest, sol za posip javnih poti, urejanje kolesarske infrastrukture in sredstva za sanacijo mostov. V primerjavi s sprejetim proračunom so predvidena višja sredstva za vzdrževanje lokalnih cest in nižja sredstva za stroške urejanja kolesarske infrastrukture in za sanacijo mostov, kjer je predvideno popravilo mostu na Majer.
V okviru podprograma investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest so vključene rekonstrukcije in adaptacije občinskih cest, kjer so sredstva, v primerjavi s sprejetim proračunom in glede na predvideno porabo do konca leta, planirana višja. V podprogram so zajeti še stroški projektne dokumentacije za občinske ceste in sredstva za stroške prometne ureditve RT-919/1343 – OŠ Vinica. Za izvajanje ureditve pločnika ob RT-919/1466 Žuniči – Vinica v predlogu rebalansa ni več planiranih izdatkov, saj do avgusta 2022 še ni bil objavljen javni razpis za izvedbo del – sredstva bodo planirana v proračunu za leto 2023. Posamezni projekti oziroma dinamika financiranja in viri, so podrobneje opredeljeni v Načrtu razvojnih programov in v obrazložitvi. V okviru podprograma za urejanje cestnega prometa so planirana sredstva za prometne znake in druge ureditve, neprometno signalizacijo oz. turistično in drugo obvestilno signalizacijo, najemnino za parkirišča, za nakup zemljišč za ureditev pločnikov in kolesarskih stez v Črnomlju, za Regionalno kolesarsko povezavo Črnomelj – Kanižarica. Posamezni projekti so podrobneje opredeljeni v NRP in v obrazložitvi. V podprogramu Cestna razsvetljava so izkazana predvidena sredstva za tokovino javne razsvetljave, stroške vzdrževanja, posodobitve JR (na osnovi sklenjene koncesijske pogodbe za področje javne razsvetljave) in sredstva za ureditve JR v občini. Na programu 1306-Telekomunikacije in pošta so v predlogu rebalansa proračuna za leto 2022 predvidena sredstva v nižjem znesku od prvotno planiranega. Zmanjšanje sredstev se nanaša na stroške projekta Razvoj pametnega mesta, kjer občina sodeluje v konzorciju občin, ki bodo sodelovale na razpisih države v okviru črpanja evropskih sredstev za pametna mesta. Zaradi napak v postopkovni izvedbi objave javnega razpisa, je bil le-ta razveljavljen, zaradi česar se bo prijava izvedla ponovno, planirana sredstva pa bodo uvrščena v proračun prihodnjega leta.

14 Gospodarstvo

Sredstva za področje gospodarstva so razdeljena v dva glavna programa in sicer pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti v višini 842.711 EUR in promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva v višini 224.576 EUR. Za to področje so v predlogu rebalansa planirana sredstva v skupni višini 1.067.287 EUR in so v primerjavi s sprejetim planom nižja za 443.984 EUR.
Za pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti so planirana sredstva namenjena izvajanju sofinanciranja štipendijske sheme, izvajanju garancijske sheme, za promocijo podjetništva, stroške koordinacije projektov, sofinanciranju podjetniških inovacij, za delovanje projekta CRRI – center razvoja, raziskav in inovacij JV Slovenije, za sofinanciranje

dejavnosti spodbujanja regijskega razvoja. Sredstva so planirana na osnovi planskega pisma Razvojnega centra Novo mesto za leto 2022. V primerjavi s sprejetim proračunom so predvidena višja sredstva za razvoj regije in skupne aktivnosti. V tem področju so planirana tudi sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke in materialne stroške RIC-a, sredstva za delovanje podjetniškega inkubatorja, sredstva z obnovo infrastrukture v poslovnih conah in sredstva za investicijsko vzdrževanje stavb v upravljanju.
V okviru investicijskih odhodkov so v rebalansu predvidena sredstva za projekta Ureditev infrastrukture v PC TRIS Kanižarica – 1.del (2.faza) in Ureditev ekonomsko poslovne infrastrukture v PC TRIS Kanižarica – 3.del. Odhodki za projekt Ureditev infrastrukture v PC TRIS Kanižarica – 1.del (2.faza) so v predlogu rebalansa predvideni v dejanski višini, saj je projekt zaključen, za projekt Ureditev ekonomsko poslovne infrastrukture v PC TRIS Kanižarica – 3.del pa so planirana minimalna sredstva, saj se bo projekt v glavnem izvajal v naslednjem letu. Podrobneje je finančna konstrukcija in dinamika financiranja projektov razvidna iz Načrtov razvojnih programov in obrazložitev.
V PP 14004 – Podpore enotam malega gospodarstva bodo sredstva razdeljena na osnovi javnega razpisa za namen za pospeševanje podjetništva, druge odhodke s tega področja, ki so predvideni v nižjem znesku in subvencioniranje komunalnega prispevka, ki je glede na sprejeti plan prav tako predlagan v nižjem znesku, saj je bil sprejet nov ZU-REP3.
Glavni program »Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva« je s predlogom rebalansa proračuna za leto 2022 predviden v višini 224.576 EUR. V okviru prvega podprograma, ki se nanaša na promocijo občine, so sredstva predvidena za promocijske dejavnosti občine in RIC-a, stroške izvajanja strategije razvoja turizma Bele krajine in ostale projekte. S predlogom rebalansa so višja sredstva planirana za promocijske dejavnosti. V podprogramu spodbujanja razvoja turizma in gostinstva so planirana sredstva za sofinanciranje prireditve Jurjevanje (RIC) in sofinanciranje turističnih programov. V okviru odhodkov, ki se nanašajo na razvoj oziroma vzdrževanje in upravljanje turistične infrastrukture, so v rebalansu predvidena sredstva za iste namene, kot v sprejetem proračunu. V primerjavi s prvotno planiranimi sredstvi so predlagane spremembe na postavkah za stroške prireditve Jurjevanje, stroške ureditve prireditvenega prostora v Jurjevanjski dragi, druge storitve, ki se nanašajo na ureditve ob reki Lahinji in Dobličici in raziskave geotermalnega potenciala – območje Šipek, kjer v letu 2022 ne predvidevamo odhodkov. Na ostalih postavkah v okvirju drugega podprograma ni predvidenih sprememb glede na sprejeti proračun.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Vsa sredstva, namenjena varovanju okolja in naravne dediščine so vključena v en glavni program, za kar je z rebalansom predvideno 2.825.175 EUR, kar je manj sredstev od prvotno sprejetega proračuna. V podprogramu zbiranja in ravnanja z odpadki so planirana sredstva za subvencije omrežnin, stroške ureditve EKO otokov, obnovitvene in razširitvene investicije – CeROD, ureditev ploščadi in CERO DBK – MBO Dolenjske in Bele krajine ter za odškodnino zaradi sodne poravnave –CeROD (2. Faza). Med posameznimi postavkami so s predlogom rebalansa predlagane spremembe, ki so opredeljene v Načrtu razvojnih programov, projekti pa so podrobneje opredeljeni v obrazložitvi.

Drugi podprogram se nanaša na ravnanje z odpadno vodo, v sklopu katerega so predvidena sredstva za subvencije omrežnin, subvencije malih čistilnih naprav, rekonstrukcije kanalizacijskega omrežja, investicijsko vzdrževanje kanalizacijske opreme. V primerjavi s sprejetim proračunom so v predlogu rebalansa planirana sredstva za iste namene, planirane pa so spremembe na posameznih postavkah, ki se nanašajo na projekte (kanalizacija Dobliče in Odvajanje in čiščenje odpadnih voda iz porečja Kolpe, meteorna kanalizacija Kvasica). Zaradi spremenjene dinamike izvajanja so sredstva za projekte predvidena v nižjih zneskih. Za projekt Kanalizacija Dobliče so v predlogu rebalansa predvidena sredstva za stroške načrte in drugo projektno dokumentacijo ter druge storitve. Dinamika izvajanja, financiranje in vsebinska opredelitev so razvidni iz Načrta razvojnih programov in

obrazložitve posameznega projekta. Izboljšanje stanja okolja je zadnji podprogram v okviru tega področja, kjer so planirana sredstva za varstvo okolja (deratizacija stanovanjskih hiš in brežin, sanacija divjih odlagališč, stroški izvedbe čistilne akcije, stroški čiščenja in odvoza odpadkov za migranti), sredstva za stroške odvoza odpadkov v času turistične sezone, stroške upravljanja z vodnimi viri, sanacijo Radenskega kala in kalov v občini in stroške upravljanja KP Lahinja (RIC).

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Področje prostorskega planiranja je razdeljeno v štiri glavne programe, za kar je v predlogu rebalansa proračuna predvideno skupno 2.508.038 EUR, in sicer za program 1602 – Prostorsko in podeželsko planiranje in administracijo 178.000 EUR, za program 1603 – Komunalna dejavnost 1.676.427 EUR, za program 1605 – Spodbujanje stanovanjske gradnje 124.100 EUR in za program 1606 - Upravljanje in razpolaganje z zemljišči sredstva v višini 529.511 EUR.
Stroški so po programih razdeljeni za enake namene kot v sprejetem proračunu, vendar se je višina sredstev po posameznih postavkah prerazporedila glede na predvidene dejavnosti do konca leta.

V glavnem programu prostorsko in podeželsko planiranje in administracija so planirana sredstva za stroške vodenja katastra gospodarske javne infrastrukture, stroške vzpostavitve evidence dejanske rabe zemljišč. Pod prostorsko načrtovanje pa so uvrščeni izvedbeni in strateški prostorski akti, stroški izdelave poplavne študije, gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, stroški za nakup urbane opreme, stroški za ureditev odprtih javnih površin ter stroški ureditve prometne in komunalne infrastrukture v delu RN Kanižarica.

V glavnem programu 1603-komunalna dejavnost so planirana sredstva za subvencije omrežnin, rekonstrukcije vodovodnega omrežja in investicijsko vzdrževanje opreme in objektov (gre za porabo najemnine za gospodarsko infrastrukturo), za stroške izdelave načrtov in projektne dokumentacije za vodovod Špeharska dolina (projektna dokumentacija), stroške sofinanciranja prevoza pitne vode, stroške vzdrževanja mesta in zelenih površin. V primerjavi s sprejetim proračunom so predlagani višji odhodki na postavkah, ki se nanašajo na rekonstrukcije vodovodnega omrežja in načrte in projektno dokumentacijo – sek. vodovodi v občini Črnomelj – 2. del ter sredstva za sofinanciranje prevoza pitne vode. V tem programu so predvidena sredstva za podprogram urejanja pokopališč in pogrebno dejavnost, ki so v primerjavi s sprejetim proračunom nižja.
Za spodbujanje stanovanjske gradnje so predvidena sredstva v enaki višini, njihova poraba pa je tako kot v sprejetem proračunu planirana za tekoče vzdrževanje stanovanj, vplačila v rezervni sklad, morebitno odpravnino po Zakonu o denacionalizaciji, druge odhodke in obratovalne stroške ob izselitvi najemnikov po sodni poti, od katerih ni možno stroškov izterjati.

Za urejanje in razpolaganje z zemljišči v rebalansu načrtujemo porabo sredstev v višini 529.511 EUR. Planirana sredstva bodo porabljena za nakup stavb, kmetijskih in stavbnih zemljišč, ki jih potrebujemo za izvedbo načrtovanih investicij, stroške urejanja zemljišč (geodetske storitve, zemljiško-knjižne zadeve itd.), odškodnine zaradi urejanja zemljišč in sredstva za stroške urejanja in vzdrževanja občinskih zemljišč (košnja in urejanje zaraščenih zemljišč). V primerjavi s sprejetim proračunom je predlagana sprememba na postavki za stroške nakupa kmetijskih in stavbnih zemljišč in stavb, sredstva se predlagajo v višjem znesku, in sicer za 122.070 EUR. Posamezni predlogi nakupov so razvidni iz podrobnejšega letnega načrta pridobivanja nepremičnin, ki je v prilogi.

17 Zdravstveno varstvo

Za področje zdravstvenega varstva, ki je razdeljeno v dva glavna programa, so v predlogu rebalansa predvidena sredstva v skupni višini 36.180 EUR.

V prvem GPR - Dejavnost zdravstvenih domov so planirana sredstva za stroške energetskega knjigovodstva, sredstva udeležbe na doseženih prihrankih koncesionarju in postavka za nakup IT opreme za potrebe ekip mobilnih enot NMP ZD Črnomelj (prejeta sredstva s strani Ministrstva za zdravje v letu 2021, prenakazana ZD Črnomelj v januarju 2022). Predlog rebalansa vključuje nižja od prvotno planiranih sredstev za izvedbeni del in investicijski nadzor za projekt Dozidava ZD Črnomelj – urgenca in laboratorij in višja od planiranih sredstev za druge storitve. V predlogu rebalansa ni predvidenih prvotno načrtovanih sredstev za investicijsko vzdrževanje ZD Črnomelj in ZP Vinica. V programu 1706 – Preventivni programi zdravstvenega varstva, ki vključuje sofinanciranje stroškov kineziologa, se glede na dosedanjo realizacijo in predvideno porabo do konca leta sredstva nekoliko znižajo.

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

Predlog rebalansa proračuna občine Črnomelj za leto 2022 načrtuje za to področje sredstva v skupni višini 2.383.499 EUR.

V glavnem programu 1802 - Ohranjanje kulturne dediščine je predvidena poraba sredstev v višini 786.963 EUR za stroške ureditev v mestnem jedru, sofinanciranje obnove objektov kulturne dediščine (na osnovi razpisa), obratovalne stroške kulturnega doma Črnomelj in za stroške plače, drugih izdatkov zaposlenega in stroške obratovanja v Mestni muzejski zbirki. V sklopu investicijskih odhodkov so planirana sredstva za stroške prenove Kulturnega doma Dragatuš, obnovo Stoničevega gradu, obnovo črnomaljskega gradu na novo pa so uvrščena sredstva za projekt Obnova črnomaljskega gradu – Branilci krone in meja. Vsi projekti so podrobneje opredeljeni v Načrtu razvojnih programov in obrazložitvi. V podprogramu 18029002 - Premična kulturna dediščina so planirana sredstva za zagotavljanje sredstev plač in drugih izdatkov v Belokranjskem muzeju Metlika in stroške Rudniškega muzeja v Kanižarici. Glavni program 1803 se nanaša na programe v kulturi in je predlagan v višini 1.291.886 EUR. Poraba sredstev je predvidena za podprogram knjižničarstva in založništva, kamor spadajo sredstva za delovanje Knjižnice Črnomelj (plače, prispevki delodajalca in materialni stroški), nabavo knjižničnega gradiva, sofinanciranje projektov, sredstva za plačilo udeležbe na doseženih prihrankih, založništvo, sredstva za nabavo opreme za knjižnico in za investicijsko vzdrževanje, ki je v primerjavi s sprejetim proračunom predlagano v nižjem znesku, saj so predvidena le sredstva za nujna dela. V primerjavi s sprejetim proračunom so nižje od prvotno planiranih sredstev, predvidena sredstva za sanacijo stavbe bivšega dijaškega doma. Višina sredstev je planirana glede na dinamiko izvajanja sanacije, kar je podrobneje opredeljeno v Načrtu razvojnih programov in obrazložitvi. V podprogramu 18039002 – Umetniški programi, so planirana sredstva za sofinanciranje stroškov osrednjih prireditev ob državnih praznikih in druge prireditve, sredstva za zagotavljanje plač, prispevkov delodajalca, materialne stroške in sofinanciranje projektov ZIK-u Črnomelj. V primerjavi s sprejetim proračunom ni predlagane spremembe. Podprogram 18039003 - Ljubiteljska kultura se nanaša na planirana sredstva za sofinanciranje programa sklada ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju občine Črnomelj (sofinanciranje dejavnosti in programov JSKD), za določene naloge in strokovna opravila in za sofinanciranje delovanja Godbe na pihala, za katero so predvidena višja sredstva, ker za leto 2021 pogodba v preteklem letu ni bila realizirana. Podprogram »mediji in avdiovizualna kultura« obsega sofinanciranje programa lokalnih medijev in glasil, za kar je planirano skupno 43.100 EUR. Med drugimi programi v kulturi so predvidena sredstva za stroške vzdrževanja hiše Otona Župančiča na Vinici in za stroške obratovanja hiše Otona Župančiča in razvoj aktivnosti (RIC), ki so v primerjavi s sprejetim proračunom predvidena v enakem znesku. V zadnjem GPR so planirana sredstva za sofinanciranje programov drugih društev, ki bodo na podlagi razpisa in prijav realizirana do konca leta.

Glavni program »šport in prostočasne aktivnosti« je s predlogom rebalansa predviden v višini 298.650 EUR. Poraba teh sredstev je predvidena za iste namene kot v sprejetem proračunu in sicer za sofinanciranje športnih programov (na podlagi razpisa), za stroške vzdrževanja igrišč, sofinanciranje uporabe telovadnice pri OŠ Mirana Jarca in športne dvorane pri Srednji šoli Črnomelj, stroške nakupa opreme za igrišča in druge odhodke s tega področja. V predlogu rebalansa so na novo planirana sredstva za sofinanciranje obratovanja in vzdrževanja žičniških naprav na smučišču na Gačah v sezoni 2022/23, ki jih bo občina zagotovila v višini 15.000 EUR. Sredstva bodo kot partnerice zagotovile še Občina Semič, Občina Metlika in Občina Novo mesto. V zadnjem podprogramu, ki se nanaša za programe za mladino, so s predlogom rebalansa planirana sredstva za iste namene kot v sprejetem proračunu (dejavnost mladinskih centrov in sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi), sprememba je predlagana na postavkah ureditve otroških igrišč in načrti in druga projektna dokumentacija – Kreativna hiša mladih, na katerih v letu 2022 ni planiranih izdatkov.

19 Izobraževanje

Področje izobraževanja po klasifikaciji vključuje štiri glavne programe, za katere je v predlogu rebalansa proračuna za leto 2022 planirano skupno 12.044.648 EUR. Sredstva so razdeljena za področje varstva in vzgoje predšolskih otrok, primarnega in sekundarnega izobraževanja, druge izobraževalne programe in pomoči šolajočim.

Za glavni program varstva in vzgoje predšolskih otrok je predvidena poraba sredstev v višini 7.202.400 EUR, ki je višja od prvotno planirane za 864.866 EUR. Sredstva so namenjena za doplačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev za vrtce v občini in izven občine, plačilo stroškov varovanja in zavarovanja vrtcev, novoletno obdaritev otrok, stroške bolnišnične vzgojiteljice, stroške VVD, ki niso zajeti v ekonomski ceni, stroške nabave opreme za vrtce, stroške, povezane z izgradnjo nove stavbe Vrtca Črnomelj – enota Loka in druge odhodke s tega področja. Višina izdatkov je ocenjena na podlagi že realiziranih izdatkov in predvidenih plačil do konca leta.

Program primarnega in sekundarnega izobraževanja je namenjen zagotavljanju sredstev za materialne stroške šolam, zagotavljanju sredstev za plače in prispevke delodajalca za dodatni program, stroškom Posvetovalnice za otroke in starše in drugim odhodkom s področja osnovnega šolstva. Odhodki investicijskega značaja v predlogu rebalansa vključujejo stroške za nabavo opreme za šole in investicijsko vzdrževanje šol (na osnovi podanih potreb s strani šol), stroške projekta Obnova in dograditev OŠ Dragatuš in Nadomestna gradnja OŠ Loka. Za oba projekta je dinamika izvedbe in finančna konstrukcija razvidna iz tabele Načrtov razvojnih programov podrobnejši opis pa je podan v obrazložitvi. Tako kot v sprejetem proračunu pa so planirana tudi sredstva za udeležbo na doseženih prihrankih zaradi izvedene energetske sanacije šol. V okviru istega glavnega programa so planirana tudi sredstva za sofinanciranje glasbenega šolstva za materialne stroške in druge izdatke zaposlenim (prevoz, prehrana), izobraževanje učiteljev in dodatni program, ki vključuje zagotavljanje sredstev za plače, prispevke delodajalca in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za hišnika (za del, ki ga ne zagotavlja ministrstvo). V primerjavi s sprejetim proračunom so se za področje glasbenega šolstva sredstva zvišala.

Med druge izobraževalne programe se po klasifikaciji uvrščajo sredstva za izobraževanje odraslih, za kar je s predlogom rebalansa predvideno 90.083 EUR, vključena pa so sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim ter materialne stroške ZIK-u za izvajanje programa izobraževanja odraslih. Ravno tako so predvidena sredstva za nadaljevanje drugega dela projekta (Clarinet), kjer gre za ozaveščanje prebivalcev o ekonomskih migrantih in njihovem vključevanju v družbo. V primerjavi s sprejetim proračunom so sredstva predvidena v nižjem znesku, predvideno pa je tudi sofinanciranje s strani italijanske občine Lampedusa, kar je razvidno iz prihodkovne strani proračuna. Za pomoči šolajočim so s predlogom rebalansa proračuna načrtovana sredstva v skupni višini 610.000 EUR. Višina sredstev za regresiranje prevozov v šolo je predlagana glede na realizacijo in predvidena plačila do konca leta, za

denarne spodbude dijakom SŠ Črnomelj na podlagi števila vpisanih dijakov ter izplačil do konca leta.

20 Socialno varstvo

Za področje socialnega varstva so v predlogu rebalansa predvidena sredstva v višini 553.190 EUR. Poraba sredstev je tako kot v sprejetem proračunu predvidena za poravnavo stroškov bivanja v splošnih in posebnih zavodih, za stroške bivanja invalidov v zavodih za usposabljanje ter za stroške domskega varstva in zagotavljanje pomoči družinam na domu. Planirane višine sredstev so predlagane na osnovi realizacije januar – avgust 2022 in predvidenih izplačil tovrstnih stroškov do konca leta. Na osnovi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Črnomelj in realizacije v preteklem letu, so planirana sredstva za pomoč v višini 13.000 EUR in na osnovi Pravilnika o dodeljevanju občinske denarne socialne pomoči v Občini Črnomelj, sredstva za izplačilo denarne socialne pomoči v višini 12.000 EUR. Planirana sredstva v področju socialnega varstva so predvidena za enake namene ko v sprejetem proračunu, in sicer še za stroške pogrebnin, ki so v primerjavi s sprejetim planom in glede na predvideno realizacijo do konca leta, v predlogu rebalansa planirana v višjem obsegu. Socialno varstvo zajema tudi sofinanciranje društev s področja socialnega varstva (na osnovi razpisa) in sofinanciranje organizacij s področja socialnega varstva (LAS, OZ RK Črnomelj, Hiša sadeži družbe Črnomelj). V tem področju so planirana tudi sredstva za stroške izvajanja prostovoljnih prevozov starostnikov. Nižja od prvotno planiranih so planirana sredstva za sofinanciranje projektov na romsko tematiko.

22 Servisiranje javnega dolga

Področje 22 izkazuje obveznosti iz naslova domačega zadolževanja in sicer obresti od dolgoročnih kreditov poslovnim bankam v višini 38.500 EUR in stroške, povezane z zadolževanjem v višini 2.150 EUR.

23 Intervencijski programi in obveznosti

Predlog rebalansa za to področje predvideva sredstva v skupni višini 130.000 EUR, in sicer 30.000 EUR za proračunsko rezervo in 100.000 EUR za splošno proračunsko rezervacijo, ki je namenjena poravnavanju stroškov, ki v sprejetem proračunu niso predvideni, nujni pa so za izvajanje dogovorjenih nalog.

5001 KRAJEVNA SKUPNOST ADLEŠIČI

V predlogu rebalansa finančnega načrta so skupni prihodki in odhodki planirani v višini 55.532 EUR. Sredstva so se v primerjavi s sprejetim finančnem načrtom za leto 2022 zmanjšala iz naslova lastnih sredstev. Glede na predvidene izdatke do konca leta so predlagana višja sredstva za stroške vzdrževanja pokopališč, kamor spada vzdrževanje pokopališč in plan ureditve pokopališča v Marindolu in v Paunovičih, za kar smo sredstva zmanjšali na ostalih postavkah, kar je razvidno iz finančnega načrta.

5002 KS BUTORAJ

Višina planiranih prihodkov in odhodkov v predlogu rebalansa je v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2022 ostala enaka. V okviru administrativnih stroškov smo sredstva prerazporedili glede na predvidene potrebe do konca leta. Na ostalih postavkah ni sprememb glede na sprejeti proračun.

5003 KS ČRNOMELJ

Pri pripravi predloga rebalansa proračuna za leto 2022 smo upoštevali vse predvidene investicije in tudi obveznosti po načrtovanih finančnih tokovih. V KS Črnomelj skupaj s pomočjo Občine Črnomelj nadaljujemo vzdrževalna dela na športnih in otroških igriščih v KS

(vzdrževalna dela in investicije), kjer smo v predlogu rebalansa proračuna nekoliko zmanjšali sredstva za investicije iz predvidenih 17.000 EUR na 15.000 EUR za nakup novih otroških in športnih igral na igrišču Čardak. Prenovo igrišča bomo izvajali v sodelovanju z Občino Črnomelj in JP Komunala Črnomelj in bo zaključena do konca oktobra 2022. Zaradi vsesplošne krize z dobavo materiala in izdelkov se je delna obnova igrišča zamaknila za približno tri mesece. V letu 2022 bomo nadaljevali s 3. fazo prenove in vzdrževanja na Trim stezi Vražji kamen, kjer smo v rebalansu proračuna predvideli 8.000 EUR za obnovo steze, postavitev informacijskih tabel in nakupa urbane opreme ter nekaj športnih dodatnih naprav. V sodelovanju z Občino Črnomelj prav tako nadaljujemo z upravljanjem in vzdrževanjem ŠRC Loka Črnomelj in Vražji kamen. Ostale postavke so tradicionalno vpete v delovanje KS in pri teh postavkah ni večjih odstopanj.

5005 KS DRAGATUŠ

V primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2022 načrtovani prihodki in odhodki ostali v isti višini in znašajo 33.178 EUR. Odhodki so načrtovani za iste namene kot v veljavnem finančnem načrtu za leto 2022, in sicer za delovanje krajevne skupnosti, vzdrževanje krajevnih cest in za vzdrževanje pokopališč. Zmanjšali smo sredstva na postavki drugi operativni odhodki, sredstva za tekoče sredstva za pisarniški in čistilni material in storitve ter na podlagi realizacije in pričakovanih odhodkov do konca leta povišali sredstva za poštnino in kurirske storitve in sredstva na postavki za vzdrževanje cest.

5006 KS GRIBLJE

Načrtovani prihodki v skupni višini 35.932 EUR so enaki prihodkom v finančnem načrtu za leto 2022. Sestavljeni so iz stanja na računu na dan 31. 12. 2021, dotacije občine za redno delovanje, za vzdrževanje pokopališč in cest, lastnih sredstev in prejete donacije fizične osebe. Sredstva smo glede na planirane izdatke povečali na postavki za pisarniški material in storitve in na postavki za vzdrževanje krajevnih cest. Za ta namen smo zmanjšali sredstva na postavki drugi operativni odhodkih, kar je razvidno iz predloga rebalansa finančnega načrta.

5007 KS PETROVA VAS

Predvideni skupni prihodki v predlogu rebalansa so v primerjavi s sprejetim proračunom v enaki višini, in sicer 31.621 EUR. Razporejeni so med planirane odhodke glede na realizacijo v obdobju januar – avgust 2022 in ocenjene izdatke do konca leta. Višja od prvotno planiranih so sredstva za vzdrževanje pokopališč in mrliške vežice, nižja za stroške reprezentance, za električno energijo ter za vzdrževanje cest. Vsi ostali odhodki v predlogu rebalansa finančnega načrta so v primerjavi s sprejetim proračunom ostali nespremenjeni.

5008 KS SINJI VRH

Predlog rebalansa finančnega načrta je predviden v skupni 29.954 EUR. V primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2022 so se sredstva nekoliko zmanjšala iz naslova lastnih sredstev. Glede na sprejeti finančni načrt za leto 2022 se sredstva prerazporedijo.
Sredstva smo glede na planirane izdatke povečali na postavki za vzdrževanje pokopališč v krajevni skupnosti. Prav tako smo dodali novo postavko za projektiranje športnih objektov na obnovljenem igrišču/parkirišču v Damlju. Za ta namen smo zmanjšali sredstva na postavkah, za katere smo ocenili, da predlagana sredstva zadostujejo za izdatke do konca leta 2022 v višini, kot je razvidno iz predloga rebalansa finančnega načrta.

5009 KS STARI TRG

Na podlagi realizacije 1-8/2022 in ocene realizacije do konca leta 2022 ugotavljamo, da bodo določeni odhodki realizirani v manjšem ali večjem obsegu, zato je potreben rebalans proračuna, da prilagodimo proračun novim okoliščinam, ki jih pri načrtovanju nismo predvideli. Prihodki v finančnem načrtu, so glede na prvotno planirano višino, ostali nespremenjeni. Nekaj več sredstev smo namenili za tekoče vzdrževanje krajevnih cest, saj so

vse ceste dotrajane. Za ta namen smo zmanjšali sredstva na postavkah, kjer ne predvidevamo višjih izdatkov.

5010 KS TALČJI VRH

V predlogu rebalansa se višina planiranih prihodkov glede na sprejeti finančni načrt za leto 2022 ne spremeni. Prihodki so sestavljeni iz dotacij Občine Črnomelj in sredstev na računu konec preteklega leta. Na odhodkovni strani smo glede na predvideno porabo do konca leta nekoliko znižali sredstva za administracijo in materialne stroške in sredstva za vzdrževanje pokopališč ter povečali sredstva za vzdrževanje krajevnih cest in igrišč.

5011 KS TRIBUČE

Prihodki za leto 2022 ostajajo enaki načrtovanim. Spremembe so pri načrtovanju odhodkov - s postavke za upravljanje in tekoče vzdrževanje cest smo del sredstev, natančneje 565 evrov, prenesli postavko za vzdrževanje pokopališč oz. mrliške vežice in njene okolice, saj so stroški za urejanje pokopališča višji, kot smo načrtovali. Kljub tej spremembi ostaja v proračunu za leto 2022 dovolj sredstev za načrtovana dela, povezana z vzdrževanjem cest, kot tudi za morebitne storitve zimske službe

5012 KS VINICA

S predlogom rebalansa finančnega načrta so skupni prihodki, v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2022, nekoliko višji iz naslova lastnih sredstev in načrtovanih prihodkov od prodaje zemljišča. Sredstva smo glede na pričakovano porabo do konca leta prerazporedili po, za katere načrtujemo večjo oziroma manjšo porabo do konca leta, in sicer zmanjšanje sredstev postavkah dejavnosti občinske uprave in povečanje na postavkah za vzdrževanje cest, pokopališč in mrliške vežice ter na postavki za projektno dokumentacijo za obnovo izvira Jajce.

5013 KS DOBLIČE

V predlogu rebalansa finančnega načrta se v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom zmanjšajo prihodki iz naslova izrednih donacij (gospodarskih družb), ki smo jih načrtovali v letošnjem letu. Sredstva so prerazporejena glede na dosedanjo realizacijo in planirano porabo do konca leta.

5014 KS KANIŽARICA

Višina predvidenih prihodkov in odhodkov ostaja nespremenjena. V letošnjem letu je predviden strošek sanacije športnega igrišča ter vzdrževanje okolice igrišča in strošek zasaditve dreves na otroškem igrišču, za kar je v trenutno sprejetem finančnem načrtu predvidenih zadosti sredstev.

Tabela 3: Zbir planiranih prihodkov in odhodkov krajevnih skupnosti za leto 2022

KS	Dotacije 2022 (delov. pokop. vzdr.cest)	Dotacija 2021	Dotacija za posamezne namene	Lastni prihodki	Stanje na računu 31.12.2021	Odhodki-fin. načrt KS
Adlešiči	17.915	28.046	660 - vzdrž. vodnih virov	6.000	2.911	55.532
Butoraj	3.709	1.457	0	1.100	2.372	8.638
Črnomelj	24.174	0	11.500-ured.igrišč 8.000-ureditev trim steze 35.000-vzdrž.ŠRC Loka in Vražji kamen 15.000-silvestrovan-je	2.970	1.356	98.000
Dobliče	9.905	3.946	500- vzdrž. igrišča	5.200	311	19.862
Dragatuš	21.213	5.719	900 - vzdrž. vodnih virov	5.000	346	33.178
Griblje	5.477	9.446	0	1.900 10.000-donacija	9.109	35.932
Kanižarica	3.730	13.465	0	0	3.156	20.351
Petrova vas	7.342	17.875	250 - vzdrž. vodnih virov	2.440	3.714	31.621
Sinji Vrh	11.414	16.002	600 - vzdrž. vodnih virov	1.092	846	29.954
Stari trg	7.478	5.574	890 - vzdrž. vodnih virov	1.080	3.010	18.032
Talčji Vrh	16.491	23.457	160 - vzdrž. vodnih virov	0	2.934	43.042
Tribuče	6.067	6.941	0	1.400	1.097	15.505
Vinica	22.352	13.088	0	9.466 947-prodaja zemljišča	518	46.371
	157.267	**145.016**	**73.460**	**48.595**	**31.680**	**456.018**

6000 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO

Sredstva, planirana za delovanje skupnega organa Medobčinska inšpekcija se v predlogu rebalansa za leto 2022 nekoliko zvišajo, in sicer iz prvotno načrtovanih 151.701 EUR na 157.424 EUR. Pri pripravi predloga rebalansa je bila upoštevana realizacija za obdobje 1-

8/2022 in glede na predvidene izdatke do konca leta 2022, so načrtovane spremembe na nekaterih postavkah v okviru materialnih stroškov, kar je razvidno iz posebnega dela proračuna. Načrtovana so višja sredstva za stroške poštnine in višja od prvotno načrtovanih sredstva za stroške goriva za prevozna sredstva, ki so posledica povišanja cen goriva na trgu. Nekoliko nižji od prvotno planiranih so izdatki za povračila stroškov prehrane med delom ter stroški prevozov na delo in z dela, sredstva za redno delovno uspešnost, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih ter stroški konferenc in seminarjev.
V sklopu investicijskih odhodkov so glede na sprejeti plan predvidene spremembe pri postavki za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. Pri planiranem izvajanju ureditve poslovnih prostorov za skupni organ se je izkazalo, da bodo stroški prenove višji od prvotno planiranih. V skladu z navodili je skupni organ izkazan kot neposredni uporabnik proračuna sedežne občine (Občina Črnomelj) v posebnem delu proračuna.

1.3. Vključitev novih obveznosti v proračun

V času izvrševanja proračuna oz. po sprejemu Odloka o proračunu občine Črnomelj za leto 2022, v proračun ni bilo vključenih novih postavk. V skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS (ZIPRS2223) in na podlagi 5. člena Odloka o proračunu Občine Črnomelj so bile opravljene prerazporeditve pravic porabe med posameznimi postavkami, kar je razvidno iz stolpca 2 – Veljavni proračun. Za nepredvidena plačila so bila porabljena sredstva proračunske rezervacije, ki pa so s predlogom rebalansa prerazporejena na ustrezne posamezne postavke.

2. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

Zaradi sprememb, ki so predvidene v predlogu rebalansa, se ustrezno spremeni tudi Načrt razvojnih programov za obdobje 2022 – 2025, kjer so vrednosti posameznih projektov usklajene s spremembami postavk v posebnem delu rebalansa, dodana pa sta dva nova projekta in sicer:
- OB017-22-0002 Obnova črnomaljskega gradu – branilci krone in meja in
- OB017-22-0003 Požarna taksa in

3. ZAKLJUČEK

Predvideni prihodki in tudi odhodki so v predlogu rebalansa nižji v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2022. Razlika med prihodki in odhodki iz bilance A in izdatki iz bilance C je pokrita s predvidenim zadolževanjem in stanjem na računih konec preteklega leta.
Predlog rebalansa je pripravljen ob upoštevanju realizacije prihodkov in odhodkov za obdobje od 1. januarja do 31. avgusta 2022, ocenjene realizacije do konca proračunskega leta in novih dejstev in okoliščin, ki se nanašajo na izvajanje projektov. Prednostna naloga, ki jo mora zasledovati izvrševanje proračuna, je redno financiranje z zakonom določenih nalog, s tem pa tudi zagotavljanje sredstev proračunskim uporabnikom za njihovo delo in izvajanje nalog, čemur smo v predlogu rebalansa tudi sledili. Z rednim poravnavanjem obveznosti dobaviteljem bomo sledili zadanemu cilju. Pri izvajanju projektov bomo sledili cilju, da kar največ sredstev za financiranje pridobimo s sofinanciranjem s strani državnega proračuna in proračuna EU ter projekte prijavimo na ustrezne razpise in s tem zagotovimo čim manj lastnih sredstev. Predvideni projekti, način financiranja, dinamika izvedbe in opis so podrobneje opredeljeni v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2022 – 2025 in v obrazložitvi.

Obrazložitev pripravili:
- Erika Popit, OU
- predsedniki KS

Občinskemu svetu predlagamo da:
1. Sprejme predlog za izdajo Odloka o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2022 s prilogami. V kolikor ni pripomb na predlog za izdajo, naj se na isti sej sprejme tudi predlog Odloka o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2022 s prilogami, v predloženi vsebini in obliki.
2. Sprejme Letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2022.

Predlagatelj
Župan
Andrej Kavšek, l.r.

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2022

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	**22.679.752,00**	**22.679.752,00**	**10.525.556,04**	**21.323.796,00**	**94,0**
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**13.171.103,00**	**13.171.103,00**	**8.506.318,02**	**13.172.983,00**	**100,0**
70 DAVČNI PRIHODKI	**11.314.687,00**	**11.314.687,00**	**7.481.893,90**	**11.355.187,00**	**100,4**
700 Davki na dohodek in dobiček	**9.983.555,00**	**9.983.555,00**	**6.719.685,00**	**9.983.555,00**	**100,0**
7000 Dohodnina	9.983.555,00	9.983.555,00	6.719.685,00	9.983.555,00	100,0
703 Davki na premoženje	**1.001.000,00**	**1.001.000,00**	**539.866,92**	**1.001.000,00**	**100,0**
7030 Davki na nepremičnine	785.000,00	785.000,00	395.366,11	785.000,00	100,0
7031 Davki na premičnine	1.000,00	1.000,00	568,94	1.000,00	100,0
7032 Davki na dediščine in darila	55.000,00	55.000,00	47.452,62	55.000,00	100,0
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	160.000,00	160.000,00	96.479,25	160.000,00	100,0
704 Domači davki na blago in storitve	**330.132,00**	**330.132,00**	**251.133,19**	**370.632,00**	**112,3**
7044 Davki na posebne storitve	20.000,00	20.000,00	2.246,69	20.000,00	100,0
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	310.132,00	310.132,00	248.886,50	350.632,00	113,1
706 Drugi davki in prispevki	**0,00**	**0,00**	**-28.791,21**	**0,00**	**---**
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	0,00	-28.791,21	0,00	---
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**1.856.416,00**	**1.856.416,00**	**1.024.424,12**	**1.817.796,00**	**97,9**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	**1.158.291,00**	**1.158.291,00**	**563.135,21**	**1.158.291,00**	**100,0**
7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki	2.000,00	2.000,00	716,04	2.000,00	100,0
7102 Prihodki od obresti	100,00	100,00	0,50	100,00	100,0
7103 Prihodki od premoženja	1.156.191,00	1.156.191,00	562.418,67	1.156.191,00	100,0
711 Takse in pristojbine	**30.000,00**	**30.000,00**	**18.803,84**	**30.000,00**	**100,0**
7111 Upravne takse in pristojbine	30.000,00	30.000,00	18.803,84	30.000,00	100,0

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
712 Globe in druge denarne kazni	**60.000,00**	**60.000,00**	**38.055,03**	**65.000,00**	**108,3**
7120 Globe in druge denarne kazni	60.000,00	60.000,00	38.055,03	65.000,00	108,3
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.129,53**	**33.000,00**	**110,0**
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	30.000,00	30.000,00	30.129,53	33.000,00	110,0
714 Drugi nedavčni prihodki	**578.125,00**	**578.125,00**	**374.300,51**	**531.505,00**	**91,9**
7141 Drugi nedavčni prihodki	578.125,00	578.125,00	374.300,51	531.505,00	91,9
72 KAPITALSKI PRIHODKI	**675.100,00**	**675.100,00**	**158.943,07**	**884.737,00**	**131,1**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	**455.100,00**	**455.100,00**	**38.765,00**	**663.790,00**	**145,9**
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	455.100,00	455.100,00	38.765,00	663.790,00	145,9
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	**220.000,00**	**220.000,00**	**120.178,07**	**220.947,00**	**100,4**
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	120.000,00	120.000,00	72.966,47	120.000,00	100,0
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	50.000,00	50.000,00	45.236,00	50.947,00	101,9
7222 Prihodki od prodaje premoženjskih pravic in drugih neopredmetenih sredstev	50.000,00	50.000,00	1.975,60	50.000,00	100,0
73 PREJETE DONACIJE	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**---**
730 Prejete donacije iz domačih virov	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**---**
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	---
74 TRANSFERNI PRIHODKI	**8.833.549,00**	**8.833.549,00**	**1.850.294,95**	**7.256.076,00**	**82,1**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	**6.630.626,00**	**6.630.626,00**	**1.490.004,96**	**5.671.280,00**	**85,5**
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	6.459.934,00	6.459.934,00	1.396.878,91	5.456.146,00	84,5
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	170.692,00	170.692,00	93.126,05	215.134,00	126,0
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	**2.202.923,00**	**2.202.923,00**	**360.289,99**	**1.584.796,00**	**71,9**
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	73.251,00	73.251,00	15.926,81	17.478,00	23,9
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	492.745,00	492.745,00	286.491,07	619.083,00	125,6
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	1.636.927,00	1.636.927,00	57.872,11	948.235,00	57,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	**28.915.508,00**	**28.915.508,00**	**14.357.687,75**	**28.689.552,00**	**99,2**
40 TEKOČI ODHODKI	**4.927.967,00**	**4.933.591,00**	**2.409.746,03**	**4.834.866,00**	**98,1**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	**1.095.680,00**	**1.095.944,00**	**710.483,08**	**1.082.887,00**	**98,8**
4000 Plače in dodatki	960.400,00	960.400,00	620.465,61	955.800,00	99,5
4001 Regres za letni dopust	42.200,00	42.299,00	39.724,06	40.299,00	95,5
4002 Povračila in nadomestila	61.700,00	61.700,00	29.779,27	54.610,00	88,5
4003 Sredstva za delovno uspešnost	18.800,00	18.800,00	18.380,05	18.383,00	97,8
4004 Sredstva za nadurno delo	2.500,00	2.500,00	950,77	2.500,00	100,0
4009 Drugi izdatki zaposlenim	10.080,00	10.245,00	1.183,32	11.295,00	112,1
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**176.503,00**	**176.503,00**	**113.275,78**	**171.145,00**	**97,0**
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	86.925,00	86.925,00	56.212,89	84.745,00	97,5
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	69.712,00	69.712,00	45.420,54	68.013,00	97,6
4012 Prispevek za zaposlovanje	589,00	589,00	384,43	580,00	98,5
4013 Prispevek za starševsko varstvo	987,00	987,00	640,58	967,00	98,0
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	18.290,00	18.290,00	10.617,34	16.840,00	92,1
402 Izdatki za blago in storitve	**3.488.434,00**	**3.493.794,00**	**1.535.308,46**	**3.412.334,00**	**97,8**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	261.738,00	266.688,00	130.039,46	291.160,00	111,2
4021 Posebni material in storitve	132.613,00	132.613,00	100.920,78	135.038,00	101,8
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	211.650,00	211.991,00	123.561,34	211.271,00	99,8
4023 Prevozni stroški in storitve	11.300,00	11.135,00	4.334,62	12.200,00	108,0
4024 Izdatki za službena potovanja	10.560,00	11.720,00	5.016,40	14.260,00	135,0
4025 Tekoče vzdrževanje	1.802.335,00	1.801.689,00	689.156,29	1.803.788,00	100,1
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	17.980,00	17.980,00	5.584,72	17.922,00	99,7
4027 Kazni in odškodnine	60.668,00	60.668,00	55.679,67	64.962,00	107,1
4029 Drugi operativni odhodki	979.590,00	979.310,00	421.015,18	861.733,00	88,0
403 Plačila domačih obresti	**37.350,00**	**37.350,00**	**26.033,75**	**38.500,00**	**103,1**
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	37.350,00	37.350,00	26.033,75	38.500,00	103,1

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
409 Rezerve	**130.000,00**	**130.000,00**	**24.644,96**	**130.000,00**	**100,0**
4090 Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	100.000,00	20.438,21	100.000,00	100,0
4091 Proračunska rezerva	30.000,00	30.000,00	4.206,75	30.000,00	100,0
41 TEKOČI TRANSFERI	**7.714.399,00**	**7.328.649,00**	**4.847.642,47**	**8.011.788,00**	**103,9**
410 Subvencije	**421.226,00**	**421.226,00**	**127.253,28**	**330.183,00**	**78,4**
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	421.226,00	421.226,00	127.253,28	330.183,00	78,4
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	**3.310.000,00**	**2.920.000,00**	**2.177.210,29**	**3.364.500,00**	**101,7**
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	13.000,00	13.000,00	6.900,00	13.000,00	100,0
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	12.000,00	12.000,00	5.161,45	12.000,00	100,0
4119 Drugi transferi posameznikom	3.285.000,00	2.895.000,00	2.165.148,84	3.339.500,00	101,7
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	**1.171.300,00**	**1.171.300,00**	**536.333,55**	**1.179.300,00**	**100,7**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.171.300,00	1.171.300,00	536.333,55	1.179.300,00	100,7
413 Drugi tekoči domači transferi	**2.811.873,00**	**2.816.123,00**	**2.006.845,35**	**3.137.805,00**	**111,6**
4130 Tekoči transferi občinam	20.000,00	20.000,00	0,00	16.000,00	80,0
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.766.873,00	2.771.123,00	1.990.283,03	3.096.805,00	111,9
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.000,00	25.000,00	16.562,32	25.000,00	100,0
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**15.858.012,00**	**16.241.848,00**	**6.933.096,68**	**15.333.084,00**	**96,7**
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	**15.858.012,00**	**16.241.848,00**	**6.933.096,68**	**15.333.084,00**	**96,7**
4202 Nakup opreme	99.399,00	96.880,00	37.521,07	93.780,00	94,4
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	13.142.055,00	13.539.524,00	6.426.848,69	13.034.229,00	99,2
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	529.200,00	512.500,00	89.049,60	583.853,00	110,3
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	373.426,00	373.426,00	158.470,88	488.249,00	130,8
4207 Nakup nematerialnega premoženja	12.500,00	12.500,00	1.220,00	12.500,00	100,0
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	1.701.432,00	1.707.018,00	219.986,44	1.120.473,00	65,9

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**415.130,00**	**411.420,00**	**167.202,57**	**509.814,00**	**122,8**
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	**143.130,00**	**143.130,00**	**125.235,98**	**190.814,00**	**133,3**
4311 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	143.130,00	143.130,00	125.235,98	190.814,00	133,3
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	**272.000,00**	**268.290,00**	**41.966,59**	**319.000,00**	**117,3**
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	272.000,00	268.290,00	41.966,59	319.000,00	117,3

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	**-6.235.756,00**	**-6.235.756,00**	**-3.832.131,71**	**-7.365.756,00**	**118,1**
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)					
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	**-6.198.506,00**	**-6.198.506,00**	**-3.806.098,46**	**-7.327.356,00**	**118,2**
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)					
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	**528.737,00**	**908.863,00**	**1.248.929,52**	**326.329,00**	**61,7**
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)					

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**
750 Prejeta vračila danih posojil	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	0,00	---
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**5.430.000,00**	**126,3**
50 ZADOLŽEVANJE	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**5.430.000,00**	**126,3**
500 Domače zadolževanje	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**	**5.430.000,00**	**126,3**
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	5.430.000,00	126,3
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	**1.016.163,00**	**1.016.163,00**	**508.080,84**	**1.016.163,00**	**100,0**
55 ODPLAČILA DOLGA	**1.016.163,00**	**1.016.163,00**	**508.080,84**	**1.016.163,00**	**100,0**
550 Odplačila domačega dolga	**1.016.163,00**	**1.016.163,00**	**508.080,84**	**1.016.163,00**	**100,0**
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	852.248,00	852.248,00	426.123,64	852.248,00	100,0
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	163.915,00	163.915,00	81.957,20	163.915,00	100,0
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**-2.951.919,00**	**-2.951.919,00**	**-40.212,55**	**-2.951.919,00**	**100,0**
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**3.283.837,00**	**3.283.837,00**	**3.791.919,16**	**4.413.837,00**	**134,4**
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	**6.235.756,00**	**6.235.756,00**	**3.832.131,71**	**7.365.756,00**	**118,1**
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET	**2.951.919,00**	**2.951.919,00**	**2.951.919,00**	**2.951.919,00**	

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto	Naziv	Sprej.prorač.2022	Veljavni pror.2022	Real.31.8.2022	Predl.rebal.2022	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7
	I. S K U P A J P R I H O D K I	**22.679.752**	**22.679.752**	**9.377.728,74**	**21.323.796**	**94,0**
	(70+71+72+73+74)					
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**13.171.103**	**13.171.103**	**7.521.796,72**	**13.172.983**	**100,0**
70	**DAVČNI PRIHODKI**	**11.314.687**	**11.314.687**	**6.527.036**	**11.355.187**	**100,4**
	(700+703+704+706)					
700	**DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK**	**9.983.555**	**9.983.555**	**5.951.721,00**	**9.983.555**	**100,0**
7000	*Dohodnina - odstopljeni vir občinam*	*9.983.555*	*9.983.555*	*5.951.721,00*	*9.983.555*	*100,0*
703	**DAVKI NA PREMOŽENJE**	**1.001.000**	**1.001.000**	**363.510,70**	**1.001.000**	**100,0**
7030	*Davki na nepremičnine*					
	Davek od premoženja	*115.000*	*115.000*	*50.279,06*	*115.000*	*100,0*
	Nadom.za uporabo stavb.zemljišča	*670.000*	*670.000*	*177.282,77*	*670.000*	*100,0*
7031	*Davek od premož.na promet plovnih objektov*	*1.000*	*1.000*	*568,94*	*1.000*	*100,0*
7032	*Davki na dediščine in darila*	*55.000*	*55.000*	*47.415,60*	*55.000*	*100,0*
7033	*Davki na prom.nepremičn.in fin.premož.*	*160.000*	*160.000*	*87.964,33*	*160.000*	*100,0*
704	**DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE**	**330.132**	**330.132**	**211.804,19**	**370.632**	**112,3**
7044	*Davki na posebne storitve*					
	Davek na dobiček od iger na srečo	*20.000*	*20.000*	*1.564,60*	*20.000*	*100,0*
7047	*Drugi davki na uporabo blaga ali opravlj.stor.*					
	Turistična taksa	*55.000*	*55.000*	*14.220,48*	*55.000*	*100,0*
	Pristojbina za vzdržev.gozdnih cest	*70.000*	*70.000*	*94.518,84*	*110.000*	*157,1*
	Kom.takse za taksam zavez.predmete	*1.000*	*1.000*	*1.112,64*	*1.500*	*150,0*
	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja	*184.132*	*184.132*	*100.387,63*	*184.132*	*100,0*
	zaradi odvajanja odpadnih voda					
71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	**1.856.416**	**1.856.416**	**994.760,83**	**1.817.796**	**97,9**
	(710+711+712+713+714)					
710	**UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI**	**1.158.291**	**1.158.291**	**551.235,26**	**1.158.291**	**100,0**
	OD PREMOŽENJA					
7100	*Prih.od udel.na dobičku in divid.ter presežkov*	*2.000*	*2.000*	*716,04*	*2.000*	*100,0*
	prihodkov nad odhodki					
7102	*Prihodki od obresti*	*100*	*100*	*0,43*	*100*	*100,0*
7103	*Prihodki od premoženja*					
	Prih.od najemnin za posl.prostore	*25.000*	*25.000*	*8.928,13*	*25.000*	*100,0*
	Prih.od najemnin za stanovanja	*120.000*	*120.000*	*69.225,01*	*120.000*	*100,0*
	Prih.od najemn.za gosp.javn.infr.-vodooskrba	*541.000*	*541.000*	*354.935,00*	*541.000*	*100,0*
	Prih.od najemn.za gosp.javn.infr.-odvaj.in čišč.komun.odpad.vod	*303.300*	*303.300*	*40.514,75*	*303.300*	*100,0*
	Prih.od najemn.za gosp.javn.infr.-ravnanje z odpadki-CeROD	*45.491*	*45.491*	*19.033,05*	*45.491*	*100,0*
	Prih.od najemn.za gosp.javn.infr.-ravnanje z odpadki	*25.400*	*25.400*	*9.734,18*	*25.400*	*100,0*
	Prih.od drugih najemnin in zakupnin	*46.000*	*46.000*	*30.212,73*	*46.000*	*100,0*
	Prih.iz naslova podelj.koncesij	*50.000*	*50.000*	*17.935,94*	*50.000*	*100,0*
711	**TAKSE IN PRISTOJBINE**	**30.000**	**30.000**	**17.918,89**	**30.000**	**100,0**
7111	*Upravne takse*	*30.000*	*30.000*	*17.918,89*	*30.000*	*100,0*
712	**DENARNE KAZNI**	**60.000**	**60.000**	**36.931,66**	**65.000**	**108,3**
7120	*Globe in druge denarne kazni*					

Konto	Naziv	Sprej.prorač.2022	Veljavni pror.2022	Real.31.8.2022	Predl.rebal.2022	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7
	Kršitve predpisov občine	*25.000*	*25.000*	*24.678,99*	*30.000*	*120,0*
	Nadom.za degradacijo in uzurp.prostora	*35.000*	*35.000*	*12.252,67*	*35.000*	*100,0*
713	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STOR.**	**30.000**	**30.000**	**30.129,53**	**33.000**	**110,0**
7130	*Drugi prih.od prodaje*	*30.000*	*30.000*	*30.129,53*	*33.000*	*110,0*
714	**DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**	**578.125**	**578.125**	**358.545,49**	**531.505**	**91,9**
7141	*Drugi nedavčni prihodki*					
	- doplač.v domove starejših občanov	*80.500*	*80.500*	*53.491,56*	*80.500*	*100,0*
	- prih.od komunalnih prispevkov	*240.000*	*240.000*	*204.341,94*	*250.000*	*104,2*
	- taksa za obremenit.obč.cest	*500*	*500*	*54,00*	*500*	*100,0*
	- prisp.krajanov za invest.na podr.cestne in komun.infr.	*40.000*	*40.000*	*7.871,12*	*40.000*	*100,0*
	- občina Lampedusa - sof.projekta Snapshots from the borders	*7.932*	*7.932*	*5.000,00*	*7.932*	*100,0*
	- sof.projekta Clarinet	*7.684*	*7.684*	*0,00*	*6.352*	*82,7*
	- prih.poslovnega sektorja za ureditev neprometne signalizacije	*800*	*800*	*607,26*	*610*	*76,3*
	- lastna sredstva KS	*56.192*	*56.192*	*22.807,80*	*37.648*	*67,0*
	- GZ Črnomelj-vrač.sred.za projekt Hitro	*57.017*	*57.017*	*57.962,54*	*57.963*	*101,7*
	- PGD Rožič Vrh-vrač.sred.-proj.CLLD (uredit.pri gas.domu)	*37.500*	*37.500*	*0,00*	*0*	-
	- drugi nedavčni prihodki	*50.000*	*50.000*	*6.409,27*	*50.000*	*100,0*
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)**	**675.100**	**675.100**	**136.668,07**	**884.737**	**131,1**
720	**PRIHODKI OD PRODAJE OSN.SREDSTEV**	**455.100**	**455.100**	**32.902,50**	**663.790**	**145,9**
7200	*Prihodki od prod.zgradb, prostorov in stanovanj*	*455.100*	*455.100*	*32.902,50*	*663.790*	*145,9*
722	**PRIH.OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN**					
	NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	**220.000**	**220.000**	**103.765,57**	**220.947**	**100,4**
7220	*Prihodki od prodaje kmet.zemljišč*	*120.000*	*120.000*	*72.966,47*	*120.000*	*100,0*
7221	*KS Vinica - Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč*	*0*	*0*	*0,00*	*947*	-
7221	*Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč*	*50.000*	*50.000*	*28.823,50*	*50.000*	*100,0*
7222	*Prihodki od prodaje prem.pravic in drugih*					
	neopredmetenih dolgoročnih sredstev	*50.000*	*50.000*	*1.975,60*	*50.000*	*100,0*
73	**PREJETE DONACIJE**	**0**	**0**	**10.000,00**	**10.000**	**-**
730	**PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV**	**0**	**0**	**10.000,00**	**10.000**	**-**
7301	*KS GRIBLJE - prej.donacije in darila od damačih fizičnih oseb*	*0*	*0*	*10.000,00*	*10.000*	-
74	**TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741)**	**8.833.549**	**8.833.549**	**1.709.264**	**7.256.076**	**82,1**
740	**TRANSF.PRIH.IZ DRUGIH JAVNOF.INST.**	**6.630.626**	**6.630.626**	**1.348.974**	**5.671.280**	**85,5**
7400	*Prejeta sredstva iz državnega proračuna*	*6.459.934*	*6.459.934*	*1.255.847,91*	*5.456.146*	*84,5*
740000	*Prej.sred. iz državnega proračuna za tekoče obveznosti*	*45.422*	*45.422*	*26.495,00*	*45.422*	*100,0*
740001	*Prej.sred.iz držav.prorač.za investicije*	*4.166.382*	*4.166.382*	*120.250,97*	*3.135.195*	*75,2*
	Fundacija za šport -sof.ured.športnega parka Črnomelj	*20.491*	*20.491*	*0,00*	*0*	*0,0*
	Ministrstvo za kulturo - obnova gradu Črnomelj	*244.262*	*244.262*	*0,00*	*75.138*	*30,8*
	- sanacija stavbe bivšega DD	*200.000*	*200.000*	*0,00*	*324.624*	*162,3*
	Ministrstvo za zdravje -dozidava ZD Črnomelj (urgenca in laboratorij)	*100.000*	*100.000*	*0,00*	*10.000*	*10,0*
	Ministrstvo za infrastrukturo-region.koles.povezava Črnomelj-Kanižarica	*100.000*	*100.000*	*71.622,77*	*100.000*	*100,0*
	- priprava in aktivnosti ETM 2021	*15.727*	*15.727*	*5.726,38*	*5.727*	*36,4*
	Min.za izobraž.znanost in šport-nadom.gradnja OŠ Loka	*2.500.000*	*2.500.000*	*0,00*	*1.900.000*	*76,0*
	- obnova in dograditev OŠ Dragatuš	*500.000*	*500.000*	*0,00*	*500.000*	*100,0*
	-sof.nove stavbe vrtca Črnomelj, enota Loka	*100.000*	*100.000*	*0,00*	*0*	*0,0*

Konto	Naziv	Sprej.prorač.2022	Veljavni pror.2022	Real.31.8.2022	Predl.rebal.2022	Indeks 6/3
1	2	3	4	5	6	7
	- ured.šport.parkov Črnomelj, Dragatuš, Vinica	*20.000*	*20.000*	*0,00*	*0*	*0,0*
	Min.za okolje in prostor -odvajanje in čišč.odpadnih voda iz porečja Kolpe	*218.281*	*218.281*	*10.212,72*	*167.336*	*76,7*
	- dokončanje vodovodov v občini	*83.947*	*83.947*	*0,00*	*0*	-
	AKTRP -kolesarska veriga na podeželju	*0*	*0*	*3.926,50*	*4.315*	-
	-izgradnja gozdne ceste Cirnik - Banova rupa	*15.674*	*15.674*	*0,00*	*0*	-
	-Čredniška pot	*0*	*0*	*55,20*	*55*	-
	Požarna taksa	*48.000*	*48.000*	*28.707,40*	*48.000*	*100,0*
740004	*Druga prej.sred.iz drž.prorač.za tekočo por.*	*601.174*	*601.174*	*148.379,94*	*628.573*	*104,6*
	Min.za javno upr.-sof.skupnega organa	*21.900*	*21.900*	*20.854,95*	*20.855*	*95,2*
	MNZ - ured.infrastrukture zaradi varovanja meje	*300.000*	*300.000*	*0,00*	*324.211*	*108,1*
	Urad Vlade RS za osk.in integr.migrantov	*8.000*	*8.000*	*1.152,59*	*8.000*	*100,0*
	Urad RS za narodnosti - sof.ures.pravic stalno naseljene romske skupnosti	*171.274*	*171.274*	*87.754,00*	*175.507*	*102,5*
	Druga prej.sred.iz drž.prorač.za tekočo por.	*100.000*	*100.000*	*38.618,40*	*100.000*	*100,0*
740019	*Prej.sred.iz držav.proračuna za uravnoteženje razvitosti občin*	*1.646.956*	*1.646.956*	*960.722,00*	*1.646.956*	*100,0*
7401	*Prejeta sred.iz občinskih proračunov*	*170.692*	*170.692*	*93.126,05*	*215.134*	*126,0*
	Obč.Semič,Metlika - medobč.inšpektorat in redarstvo	*68.965*	*68.965*	*29.801,40*	*71.660*	*103,9*
	Obč.Metlika - sofinanc.ureditve poti pri OŠ MŠN	*12.500*	*12.500*	*0,00*	*20.884*	*167,1*
	Obč.Semič - sofinanc.ureditve poti pri OŠ MŠN	*0*	*0*	*0,00*	*4.442*	-
	Obč.Semič - sof.sanacije stavbe bivšega Dij.doma	*0*	*0*	*0,00*	*14.015*	-
	Obč.Semič - sofinanc.ureditve prostorov za OŠ MŠN	*21.000*	*21.000*	*0,00*	*9.595*	*45,7*
	Obč.Metlika - sofinanc.ureditve prostorov za OŠ MŠN	*56.661*	*56.661*	*0,00*	*19.189*	*33,9*
	Obč.Metlika - sof.sanacije stavbe bivšega Dij.doma	*6.666*	*6.666*	*0,00*	*9.927*	*148,9*
	Grad Duga Resa - projekt Hitro	*0*	*0*	*60.521,36*	*60.522*	-
	Obč.Semič,Metlika - sof.admin.tehn.nalog OU	*4.900*	*4.900*	*2.803,29*	*4.900*	*100,0*
741	**PREJETA SRED. IZ DRŽAVN.PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROP. UNIJE**	**2.202.923**	**2.202.923**	**360.289,99**	**1.584.796**	**71,9**
7411	*Prejeta sred. iz državn.prorač.iz sredstev prorač.EU za izvajanje kmet.in ribiške politike*	*73.251*	*73.251*	*15.926,81*	*17.478*	*23,9*
	- Čredniška pot	*0*	*0*	*220,80*	*221*	-
	- izvedba projektov Leader in CLLD	*26.230*	*26.230*	*0,00*	*0*	-
	- kolesarska veriga na podeželju	*0*	*0*	*15.706,01*	*17.257*	-
	- izgradnja gozdne ceste Cirnik - Banova rupa	*47.021*	*47.021*	*0,00*	*0*	-
7412	*Prejeta sred. iz državn.prorač.iz sredstev prorač.EU iz strukt.skladov*	*492.745*	*492.745*	*286.491,07*	*619.083*	*125,6*
	- projekt Skupaj za varni jutri	*21.173*	*21.173*	*0,00*	*19.083*	*90,1*
	- kolesarska veriga na podeželju	*21.572*	*21.572*	*0,00*	*0*	-
	- regionalna kolesarska povezava Črnomelj - Kanižarica	*200.000*	*200.000*	*286.491,07*	*600.000*	*300,0*
	- ured.ekon.posl.infrastrukt.v PC TRIS Kanižarica-3.del	*250.000*	*250.000*	*0,00*	*0*	-
7413	*Prejeta sred.iz državn.proračuna iz sred. prorač.EU za kohezijsko politiko*	*1.636.927*	*1.636.927*	*57.872,11*	*948.235*	*57,9*
	- odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Kolpe	*1.236.927*	*1.236.927*	*58.872,11*	*948.235*	*76,7*
	- regionalna kolesarska povezava Črnomelj - Kanižarica	*400.000*	*400.000*	*0,00*	*0*	-

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2022

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto 2022 po proračunskih uporabnikih

A. Bilanca odhodkov

1000 - Občinski svet ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
1000	**Občinski svet**	**208.300,00**	**208.300,00**	**65.382,74**	**206.228,00**	**99,0**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**178.000,00**	**178.000,00**	**44.421,67**	**176.500,00**	**99,2**
0101	**Politični sistem**	**178.000,00**	**178.000,00**	**44.421,67**	**176.500,00**	**99,2**
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***	***95.200,00***	***95.200,00***	***43.366,67***	***93.700,00***	***98,4***
0100101	*Plač.za nepoklicno opravljanje funkcije*	*32.000,00*	*32.000,00*	*19.520,93*	*31.000,00*	*96,9*
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	32.000,00	32.000,00	19.520,93	31.000,00	96,9
0100102	*Izdatki za reprezentanco*	*1.000,00*	*1.000,00*	*600,78*	*1.000,00*	*100,0*
402009	Izdatki za reprezentanco	1.000,00	1.000,00	600,78	1.000,00	100,0
0100103	*Drugi operativni odhodki*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*100,0*
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
0100104	*Izobraževanje članov OS*	*700,00*	*700,00*	*0,00*	*700,00*	*100,0*
402999	Drugi operativni odhodki	700,00	700,00	0,00	700,00	100,0
0100301	*Pisarniški material in storitve*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
0100302	*Sejnine udeležencem odborov*	*6.450,00*	*6.450,00*	*3.791,72*	*6.450,00*	*100,0*
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	6.450,00	6.450,00	3.791,72	6.450,00	100,0
0100303	*Prejemki zunanjih sodelavcev*	*9.000,00*	*9.000,00*	*5.467,98*	*9.000,00*	*100,0*
402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	9.000,00	9.000,00	5.467,98	9.000,00	100,0

1000 - Občinski svet *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
0100401 Prejemki zunanjih sodelavcev	*17.000,00*	*17.000,00*	*0,00*	*17.000,00*	*100,0*
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	17.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	100,0
0100402 Posebna volilna komisija (romski predstavnik)	*8.800,00*	*8.800,00*	*4.107,90*	*8.800,00*	*100,0*
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	8.800,00	8.800,00	4.107,90	8.800,00	100,0
0100601 Povrnitev stroškov volilne kampanje	*4.394,00*	*4.394,00*	*0,00*	*4.394,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	4.394,00	4.394,00	0,00	4.394,00	100,0
0100602 Financiranje političnih strank	*14.856,00*	*14.856,00*	*9.877,36*	*14.856,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.856,00	14.856,00	9.877,36	14.856,00	100,0
01019002 Izvedba in nadzor volitev in referendumov	***82.800,00***	***82.800,00***	***1.055,00***	***82.800,00***	***100,0***
0100701 Drugi splošni material in storitve	*35.000,00*	*35.000,00*	*83,50*	*35.000,00*	*100,0*
402099 Drugi splošni material in storitve	35.000,00	35.000,00	83,50	35.000,00	100,0
0100702 Najemnine prostorov za izvedbo volitev	*7.700,00*	*7.700,00*	*0,00*	*7.700,00*	*100,0*
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	100,0
0100703 Izplačila članom volilnih odborov	*38.500,00*	*38.500,00*	*913,48*	*38.500,00*	*100,0*
402999 Drugi operativni odhodki	38.500,00	38.500,00	913,48	38.500,00	100,0
0100704 Izdatki za reprezentanco - volitve	*1.600,00*	*1.600,00*	*58,02*	*1.600,00*	*100,0*
402009 Izdatki za reprezentanco	1.600,00	1.600,00	58,02	1.600,00	100,0
03 ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.392,90**	**2.000,00**	**100,0**
0302 Mednarodno sodelovanje in udeležba	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.392,90**	**2.000,00**	**100,0**
03029002 Mednarodno sodelovanje občin	***2.000,00***	***2.000,00***	***1.392,90***	***2.000,00***	***100,0***
0300201 Mednarodno sodelovanje	*2.000,00*	*2.000,00*	*1.392,90*	*2.000,00*	*100,0*
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	1.392,90	2.000,00	100,0

1000 - Občinski svet *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**26.000,00**	**26.000,00**	**18.421,21**	**25.428,00**	**97,8**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**26.000,00**	**26.000,00**	**18.421,21**	**25.428,00**	**97,8**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***16.000,00***	***16.000,00***	***9.979,95***	***16.500,00***	***103,1***
0400401	*Objava občinskih predpisov*	*7.000,00*	*7.000,00*	*4.669,63*	*7.500,00*	*107,1*
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	7.000,00	7.000,00	4.669,63	7.500,00	107,1
0400601	*Videodokumentiranje dogodkov v občini*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*100,0*
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
0400701	*Vzdr.spletnih strani in sistema in izd.grafične podobe občine*	*8.000,00*	*8.000,00*	*5.310,32*	*8.000,00*	*100,0*
402999	Drugi operativni odhodki	8.000,00	8.000,00	5.310,32	8.000,00	100,0
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***10.000,00***	***10.000,00***	***8.441,26***	***8.928,00***	***89,3***
0400901	*Občinski praznik*	*7.000,00*	*7.000,00*	*6.927,73*	*6.928,00*	*99,0*
402999	Drugi operativni odhodki	7.000,00	7.000,00	6.927,73	6.928,00	99,0
0400902	*Plakete in priznanja*	*3.000,00*	*3.000,00*	*1.513,53*	*2.000,00*	*66,7*
402999	Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	1.513,53	2.000,00	66,7
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**2.300,00**	**2.300,00**	**1.146,96**	**2.300,00**	**100,0**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**2.300,00**	**2.300,00**	**1.146,96**	**2.300,00**	**100,0**
06019002	***Nacionalno združenje lokalnih skupnosti***	***2.300,00***	***2.300,00***	***1.146,96***	***2.300,00***	***100,0***
0600301	*Članarina*	*2.300,00*	*2.300,00*	*1.146,96*	*2.300,00*	*100,0*
402922	Članarine v domačih neprofitnih institucijah	2.300,00	2.300,00	1.146,96	2.300,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

2000 - Nadzorni odbor *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
2000	**Nadzorni odbor**	**7.500,00**	**7.500,00**	**3.288,25**	**8.900,00**	**118,7**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**7.500,00**	**7.500,00**	**3.288,25**	**8.900,00**	**118,7**
0203	**Fiskalni nadzor**	**7.500,00**	**7.500,00**	**3.288,25**	**8.900,00**	**118,7**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***	***7.500,00***	***7.500,00***	***3.288,25***	***8.900,00***	***118,7***
0200401	*Revizorske storitve*	*3.500,00*	*3.500,00*	*0,00*	*3.500,00*	*100,0*
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	100,0
0200402	*Nadomest. za nepoklicno opravljanje funkcije - NO*	*4.000,00*	*4.000,00*	*3.288,25*	*5.400,00*	*135,0*
402999	Drugi operativni odhodki	4.000,00	4.000,00	3.288,25	5.400,00	135,0

3000 - Župan *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
3000	**Župan**	**148.161,00**	**148.161,00**	**69.252,85**	**151.565,00**	**102,3**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**98.161,00**	**98.161,00**	**65.052,85**	**101.565,00**	**103,5**
0101	**Politični sistem**	**98.161,00**	**98.161,00**	**65.052,85**	**101.565,00**	**103,5**
01019003	***Dejavnost župana in podžupanov***	***98.161,00***	***98.161,00***	***65.052,85***	***101.565,00***	***103,5***
0101001	*Osnovne plače*	*38.100,00*	*38.100,00*	*26.200,36*	*39.100,00*	*102,6*
400000	Osnovne plače	38.100,00	38.100,00	26.200,36	39.100,00	102,6
0101002	*Regres za letni dopust*	*1.050,00*	*1.075,00*	*1.074,43*	*1.075,00*	*102,4*
400100	Regres za letni dopust	1.050,00	1.075,00	1.074,43	1.075,00	102,4
0101003	*Povračilo str. prehrane med delom*	*850,00*	*850,00*	*485,76*	*800,00*	*94,1*
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	850,00	850,00	485,76	800,00	94,1
0101005	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*3.650,00*	*3.650,00*	*2.505,11*	*3.760,00*	*103,0*
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.650,00	3.650,00	2.505,11	3.760,00	103,0
0101006	*Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje*	*2.705,00*	*2.705,00*	*1.856,91*	*2.789,00*	*103,1*
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.705,00	2.705,00	1.856,91	2.789,00	103,1
0101007	*Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni*	*219,00*	*219,00*	*150,02*	*226,00*	*103,2*
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	219,00	219,00	150,02	226,00	103,2
0101008	*Prispevek za zaposlovanje*	*25,00*	*25,00*	*16,99*	*26,00*	*104,0*
401200	Prispevek za zaposlovanje	25,00	25,00	16,99	26,00	104,0
0101009	*Prispevek za starševsko varstvo*	*42,00*	*42,00*	*28,31*	*43,00*	*102,4*
401300	Prispevek za starševsko varstvo	42,00	42,00	28,31	43,00	102,4
0101010	*Premije kolektivnega dod.pokojn.zavarovanja*	*410,00*	*410,00*	*259,66*	*410,00*	*100,0*
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	410,00	410,00	259,66	410,00	100,0
0101011	*Plačilo za nepokl.opravlj.funkcije župana in podžupanov*	*12.000,00*	*11.475,00*	*7.603,28*	*12.000,00*	*100,0*
402999	Drugi operativni odhodki	12.000,00	11.475,00	7.603,28	12.000,00	100,0

3000 - Župan *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
0101012 Dodatek na delovno dobo	*3.100,00*	*3.100,00*	*2.106,04*	*3.400,00*	*109,7*
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	3.100,00	3.100,00	2.106,04	3.400,00	109,7
0101015 Solidarnostna pomoč	*580,00*	*580,00*	*0,00*	*606,00*	*104,5*
400902 Solidarnostne pomoči	580,00	580,00	0,00	606,00	104,5
0101101 Izdatki za reprezentanco	*20.000,00*	*20.000,00*	*14.222,05*	*20.000,00*	*100,0*
402009 Izdatki za reprezentanco	20.000,00	20.000,00	14.222,05	20.000,00	100,0
0101102 Dnevnice za službena potovanja v državi	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*100,0*
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
0101103 Stroški prevoza v državi	*3.300,00*	*3.990,00*	*3.486,58*	*5.700,00*	*172,7*
402402 Stroški prevoza v državi	3.300,00	3.990,00	3.486,58	5.700,00	172,7
0101104 Drugi izdatki za službena potovanja	*130,00*	*130,00*	*32,90*	*130,00*	*100,0*
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	130,00	130,00	32,90	130,00	100,0
0101106 Dnevnice za službena potovanja v tujini	*1.000,00*	*810,00*	*59,25*	*500,00*	*50,0*
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	1.000,00	810,00	59,25	500,00	50,0
0101107 Hotelske storitve v državi	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*100,0*
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
0101201 Stroški oglaševalskih storitev	*10.000,00*	*10.000,00*	*4.965,20*	*10.000,00*	*100,0*
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	10.000,00	10.000,00	4.965,20	10.000,00	100,0
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE	**50.000,00**	**50.000,00**	**4.200,00**	**50.000,00**	**100,0**
0403 Druge skupne administrativne službe	**50.000,00**	**50.000,00**	**4.200,00**	**50.000,00**	**100,0**
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov	***50.000,00***	***50.000,00***	***4.200,00***	***50.000,00***	***100,0***
0400801 Pokroviteljstva občine	*50.000,00*	*50.000,00*	*4.200,00*	*50.000,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	50.000,00	4.200,00	50.000,00	100,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
4000	**Občinska uprava**	**27.936.231,00**	**27.936.231,00**	**13.998.343,99**	**27.709.417,00**	**99,2**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**77.500,00**	**77.500,00**	**55.444,36**	**93.000,00**	**120,0**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**77.500,00**	**77.500,00**	**55.444,36**	**93.000,00**	**120,0**
02029001	***Urejanje na področju fiskalne politike***	***77.500,00***	***77.500,00***	***55.444,36***	***93.000,00***	***120,0***
0200201	*Plačilo storitev organizac. pooblašč. za plačilni promet*	*14.500,00*	*16.700,00*	*16.658,36*	*26.000,00*	*179,3*
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	14.500,00	16.700,00	16.658,36	26.000,00	179,3
0200202	*Plačilo bančnih storitev*	*300,00*	*300,00*	*136,85*	*300,00*	*100,0*
402931	Plačila bančnih storitev	300,00	300,00	136,85	300,00	100,0
0200301	*Stroški zbrane takse-odlaganje odpadkov*	*1.400,00*	*1.400,00*	*0,00*	*1.400,00*	*100,0*
402999	Drugi operativni odhodki	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	100,0
0200302	*Stroški zbrane takse - odpadne vode*	*1.900,00*	*1.900,00*	*0,00*	*1.900,00*	*100,0*
402999	Drugi operativni odhodki	1.900,00	1.900,00	0,00	1.900,00	100,0
0200303	*Stroški izdaje proj.pogojev in soglasij*	*33.000,00*	*30.800,00*	*20.269,01*	*33.000,00*	*100,0*
402999	Drugi operativni odhodki	33.000,00	30.800,00	20.269,01	33.000,00	100,0
0200305	*Vračila preveč vplač.dajatev*	*5.000,00*	*5.000,00*	*4.169,58*	*9.000,00*	*180,0*
402999	Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	4.169,58	9.000,00	180,0
0200306	*Vodenje evidenc komunalne infrastrukture*	*21.400,00*	*21.400,00*	*14.210,56*	*21.400,00*	*100,0*
402999	Drugi operativni odhodki	21.400,00	21.400,00	14.210,56	21.400,00	100,0
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**23.000,00**	**23.000,00**	**8.074,40**	**20.000,00**	**87,0**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**23.000,00**	**23.000,00**	**8.074,40**	**20.000,00**	**87,0**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***23.000,00***	***23.000,00***	***8.074,40***	***20.000,00***	***87,0***
0401201	*Sodni stroški, stor. odvetnikov,notarjev in drugo*	*23.000,00*	*23.000,00*	*8.074,40*	*20.000,00*	*87,0*
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	23.000,00	23.000,00	8.074,40	20.000,00	87,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.668.714,00**	**1.668.714,00**	**1.015.900,64**	**1.640.831,00**	**98,3**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni**	**15.000,00**	**15.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**13,3**
06019001	***Priprava strokovnih podlag s področja lokalne samouprave ter strokovna pomoč lokalnim organom in službam***	***15.000,00***	***15.000,00***	***0,00***	***2.000,00***	***13,3***
0600803	*Izdel.in novelacije strategij*	*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*13,3*
402999	Drugi operativni odhodki	15.000,00	15.000,00	0,00	2.000,00	13,3
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**1.653.714,00**	**1.653.714,00**	**1.015.900,64**	**1.638.831,00**	**99,1**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***1.572.214,00***	***1.572.214,00***	***978.641,21***	***1.556.831,00***	***99,0***
0600701	*Osnovne plače*	*790.000,00*	*790.000,00*	*516.585,42*	*790.000,00*	*100,0*
400000	Osnovne plače	790.000,00	790.000,00	516.585,42	790.000,00	100,0
0600702	*Dodatek na delovno dobo*	*53.000,00*	*53.000,00*	*27.587,97*	*48.000,00*	*90,6*
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	53.000,00	53.000,00	27.587,97	48.000,00	90,6
0600703	*Regres za letni dopust*	*38.000,00*	*38.000,00*	*35.426,34*	*36.000,00*	*94,7*
400100	Regres za letni dopust	38.000,00	38.000,00	35.426,34	36.000,00	94,7
0600704	*Povračilo stroškov prehrane med delom*	*39.000,00*	*39.000,00*	*19.672,16*	*34.000,00*	*87,2*
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	39.000,00	39.000,00	19.672,16	34.000,00	87,2
0600705	*Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela*	*15.800,00*	*15.800,00*	*6.526,16*	*14.500,00*	*91,8*
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	15.800,00	15.800,00	6.526,16	14.500,00	91,8
0600708	*Jubilejne nagrade*	*1.020,00*	*1.185,00*	*1.183,32*	*1.638,00*	*160,6*
400900	Jubilejne nagrade	1.020,00	1.185,00	1.183,32	1.638,00	160,6
0600709	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*76.790,00*	*76.790,00*	*49.537,44*	*74.500,00*	*97,0*
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	76.790,00	76.790,00	49.537,44	74.500,00	97,0
0600710	*Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje*	*56.990,00*	*56.990,00*	*37.077,02*	*55.300,00*	*97,0*
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	56.990,00	56.990,00	37.077,02	55.300,00	97,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
0600711 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	*4.600,00*	*4.600,00*	*2.995,56*	*4.500,00*	*97,8*
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.600,00	4.600,00	2.995,56	4.500,00	97,8
0600712 Prispevek za zaposlovanje	*520,00*	*520,00*	*339,18*	*510,00*	*98,1*
401200 Prispevek za zaposlovanje	520,00	520,00	339,18	510,00	98,1
0600713 Prispevek za starševsko varstvo	*871,00*	*871,00*	*565,15*	*850,00*	*97,6*
401300 Prispevek za starševsko varstvo	871,00	871,00	565,15	850,00	97,6
0600714 Premije kolektivnega dod.pokojn.zavarovanja	*16.480,00*	*16.480,00*	*9.446,70*	*15.000,00*	*91,0*
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	16.480,00	16.480,00	9.446,70	15.000,00	91,0
0600715 Solidarnostne pomoči	*1.400,00*	*1.400,00*	*0,00*	*1.220,00*	*87,1*
400902 Solidarnostne pomoči	1.400,00	1.400,00	0,00	1.220,00	87,1
0600727 Položajni dodatek	*3.100,00*	*3.100,00*	*1.614,45*	*2.800,00*	*90,3*
400003 Položajni dodatek	3.100,00	3.100,00	1.614,45	2.800,00	90,3
0600728 Drugi dodatki	*1.600,00*	*1.600,00*	*616,98*	*1.000,00*	*62,5*
400004 Drugi dodatki	1.600,00	1.600,00	616,98	1.000,00	62,5
0600750 Odpravnina	*6.500,00*	*6.500,00*	*0,00*	*7.225,00*	*111,2*
400901 Odpravnine	6.500,00	6.500,00	0,00	7.225,00	111,2
0600753 Sredstva za redno delovno uspešnost	*17.500,00*	*17.500,00*	*17.098,00*	*17.100,00*	*97,7*
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	17.500,00	17.500,00	17.098,00	17.100,00	97,7
0600754 Sredstva za nadurno delo	*2.000,00*	*2.000,00*	*864,53*	*2.000,00*	*100,0*
400400 Sredstva za nadurno delo	2.000,00	2.000,00	864,53	2.000,00	100,0
0600901 Pisarniški material in storitve	*11.000,00*	*11.000,00*	*3.219,94*	*10.000,00*	*90,9*
402000 Pisarniški material in storitve	11.000,00	11.000,00	3.219,94	10.000,00	90,9
06009010 Plačilo udeležbe na doseženih prihrankih	*20.483,00*	*20.483,00*	*15.737,34*	*20.858,00*	*101,8*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	20.483,00	20.483,00	15.737,34	20.858,00	101,8

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
0600902 Čistilni material in storitve	*22.000,00*	*22.000,00*	*14.763,58*	*22.300,00*	*101,4*
402001 Čistilni material in storitve	22.000,00	22.000,00	14.763,58	22.300,00	101,4
0600903 Storitve varovnja zgradb in prostorov	*31.000,00*	*31.000,00*	*19.387,95*	*31.000,00*	*100,0*
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	31.000,00	31.000,00	19.387,95	31.000,00	100,0
0600904 Založniške in tiskarske storitve	*4.000,00*	*4.000,00*	*2.255,83*	*4.000,00*	*100,0*
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	4.000,00	4.000,00	2.255,83	4.000,00	100,0
0600905 Časopisi, revije, knjige in strok.literatura	*7.500,00*	*7.500,00*	*4.504,65*	*7.500,00*	*100,0*
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	7.500,00	7.500,00	4.504,65	7.500,00	100,0
06009050 Objave v medijih	*15.000,00*	*15.000,00*	*2.736,80*	*15.000,00*	*100,0*
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	15.000,00	15.000,00	2.736,80	15.000,00	100,0
0600906 Drugi splošni material in storitve	*9.500,00*	*9.500,00*	*7.392,73*	*11.000,00*	*115,8*
402099 Drugi splošni material in storitve	9.500,00	9.500,00	7.392,73	11.000,00	115,8
0600907 Električna energija	*8.500,00*	*8.500,00*	*3.401,56*	*8.500,00*	*100,0*
402200 Električna energija	8.500,00	8.500,00	3.401,56	8.500,00	100,0
0600908 Stroški ogrevanja	*11.000,00*	*11.000,00*	*9.344,37*	*11.000,00*	*100,0*
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	11.000,00	11.000,00	9.344,37	11.000,00	100,0
0600909 Voda in komunalne storitve	*700,00*	*700,00*	*381,41*	*700,00*	*100,0*
402203 Voda in komunalne storitve	700,00	700,00	381,41	700,00	100,0
0600910 Odvoz smeti	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*100,0*
402204 Odvoz smeti	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
0600911 Telefon, teleks, faks, elektronska pošta	*13.000,00*	*13.000,00*	*8.192,25*	*13.000,00*	*100,0*
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	13.000,00	13.000,00	8.192,25	13.000,00	100,0
0600912 Poštnina in kurirske storitve	*10.600,00*	*10.600,00*	*7.506,60*	*11.000,00*	*103,8*
402206 Poštnina in kurirske storitve	10.600,00	10.600,00	7.506,60	11.000,00	103,8

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
0600913 Druge storitve komunikacij in komunale	*250,00*	*250,00*	*162,32*	*250,00*	*100,0*
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	250,00	250,00	162,32	250,00	100,0
0600914 Goriva za prevozna sredstva	*1.500,00*	*1.500,00*	*879,23*	*1.500,00*	*100,0*
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	1.500,00	1.500,00	879,23	1.500,00	100,0
0600915 Vzdrževanje in popravila vozil	*2.500,00*	*2.500,00*	*989,29*	*2.500,00*	*100,0*
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	2.500,00	2.500,00	989,29	2.500,00	100,0
0600916 Pristojbine in registracije vozil	*400,00*	*400,00*	*0,00*	*400,00*	*100,0*
402304 Pristojbine za registracijo vozil	400,00	400,00	0,00	400,00	100,0
0600917 Dnevnice za službena potovanja v državi	*1.000,00*	*1.000,00*	*261,66*	*1.000,00*	*100,0*
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	1.000,00	1.000,00	261,66	1.000,00	100,0
0600918 Hotelske storitve v državi	*400,00*	*400,00*	*0,00*	*400,00*	*100,0*
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	400,00	400,00	0,00	400,00	100,0
0600919 Stroški prevozov v državi	*2.000,00*	*2.000,00*	*541,31*	*2.000,00*	*100,0*
402402 Stroški prevoza v državi	2.000,00	2.000,00	541,31	2.000,00	100,0
0600920 Drugi izdatki za službena potovanja	*700,00*	*700,00*	*278,42*	*700,00*	*100,0*
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	700,00	700,00	278,42	700,00	100,0
06009207 Plačila po podjemnih pogodbah	*3.000,00*	*3.000,00*	*1.297,15*	*3.000,00*	*100,0*
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	3.000,00	3.000,00	1.297,15	3.000,00	100,0
0600921 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov in stavb	*50.000,00*	*50.000,00*	*21.599,47*	*50.000,00*	*100,0*
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	50.000,00	50.000,00	21.599,47	50.000,00	100,0
0600923 Tekoče vzdrževanje druge opreme	*16.000,00*	*16.000,00*	*9.743,34*	*16.000,00*	*100,0*
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	16.000,00	16.000,00	9.743,34	16.000,00	100,0
0600924 Zavarovalne premije	*60.000,00*	*59.835,00*	*24.143,56*	*40.000,00*	*66,7*
402512 Zavarovalne premije za opremo	60.000,00	59.835,00	24.143,56	40.000,00	66,7

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
0600929 Str. konferenc, seminarjev in simpozijev	*20.000,00*	*15.000,00*	*14.402,80*	*20.000,00*	*100,0*
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	20.000,00	15.000,00	14.402,80	20.000,00	100,0
0600930 Plačilo za delo preko ŠS	*5.000,00*	*15.000,00*	*11.674,71*	*25.850,00*	*517,0*
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	5.000,00	15.000,00	11.674,71	25.850,00	517,0
0600931 Varstvo pri delu	*10.000,00*	*5.000,00*	*2.593,55*	*5.000,00*	*50,0*
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	5.000,00	2.593,55	5.000,00	50,0
0600933 Drugi operativni odhodki	*38.000,00*	*36.420,00*	*22.740,16*	*41.500,00*	*109,2*
402999 Drugi operativni odhodki	38.000,00	36.420,00	22.740,16	41.500,00	109,2
0600934 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	*49.000,00*	*49.000,00*	*29.722,97*	*49.000,00*	*100,0*
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	49.000,00	49.000,00	29.722,97	49.000,00	100,0
0600935 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	*15.000,00*	*15.000,00*	*6.064,39*	*15.000,00*	*100,0*
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	15.000,00	15.000,00	6.064,39	15.000,00	100,0
0600936 Izdatki za strok.izobraževanje zaposlenih	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*100,0*
402942 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih (po pogodbah o izobraževanju)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
0600963 Kazni in odškodnine	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*100,0*
402799 Druge odškodnine in kazni	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
06009640 Prisp.za vzpodb.zaposlov.invalidov po ZZRI	*4.310,00*	*5.230,00*	*5.229,21*	*5.230,00*	*121,4*
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	4.310,00	5.230,00	5.229,21	5.230,00	121,4
06009641 Dnevnice za službena potovanja v tujini	*200,00*	*860,00*	*356,28*	*2.000,00*	*1.000,0*
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	200,00	860,00	356,28	2.000,00	1.000,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	***81.500,00***	***81.500,00***	***37.259,43***	***82.000,00***	***100,6***
0601303 Nakup pisarniškega pohištva	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*100,0*
420200 Nakup pisarniškega pohištva	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
0601305 Nakup strojne računalniške opreme	*20.000,00*	*20.000,00*	*17.431,82*	*22.000,00*	*110,0*
420202 Nakup strojne računalniške opreme	20.000,00	20.000,00	17.431,82	22.000,00	110,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
0601306 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*100,0*
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
0601307 Nakup telekomunikacijske opreme	*3.000,00*	*3.000,00*	*743,10*	*3.000,00*	*100,0*
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	3.000,00	3.000,00	743,10	3.000,00	100,0
0601308 Nakup druge opreme in napeljav	*5.000,00*	*5.000,00*	*4.391,44*	*8.500,00*	*170,0*
420299 Nakup druge opreme in napeljav	5.000,00	5.000,00	4.391,44	8.500,00	170,0
0601309 Nakup licenčne programske opreme	*12.500,00*	*12.500,00*	*1.220,00*	*12.500,00*	*100,0*
420703 Nakup licenčne programske opreme	12.500,00	12.500,00	1.220,00	12.500,00	100,0
0601602 Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov in posl. Stavb	*30.000,00*	*30.000,00*	*13.473,07*	*25.000,00*	*83,3*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	30.000,00	30.000,00	13.473,07	25.000,00	83,3
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	**983.470,00**	**983.470,00**	**497.190,98**	**986.970,00**	**100,4**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	**983.470,00**	**983.470,00**	**497.190,98**	**986.970,00**	**100,4**
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	***87.250,00***	***87.250,00***	***64.266,29***	***90.750,00***	***104,0***
0700101 Redna dejavnost	*31.500,00*	*36.500,00*	*34.303,13*	*50.000,00*	*158,7*
402099 Drugi splošni material in storitve	31.500,00	36.500,00	34.303,13	50.000,00	158,7
0700102 Prejemki zunanjih sodelavcev	*2.500,00*	*2.500,00*	*563,10*	*2.500,00*	*100,0*
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	2.500,00	2.500,00	563,10	2.500,00	100,0
0700105 Sofinanc.delovanja Enote reševalnih psov	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*550,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	550,00	550,00	550,00	550,00	100,0
0700107 Projekt "Skupaj za varni jutri"	*30.500,00*	*30.500,00*	*27.348,00*	*30.500,00*	*100,0*
402999 Drugi operativni odhodki	30.500,00	30.500,00	27.348,00	30.500,00	100,0
0700109 Str.vzdrževanja AED naprav	*3.000,00*	*3.000,00*	*933,30*	*3.000,00*	*100,0*
402099 Drugi splošni material in storitve	3.000,00	3.000,00	933,30	3.000,00	100,0

4000 - Občinska uprava ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
0700110 Požarna preventiva	*2.500,00*	*2.500,00*	*0,00*	*2.500,00*	*100,0*
402099 Drugi splošni material in storitve	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,0
0700301 Nakup opreme za potrebe CZ	*16.700,00*	*11.700,00*	*568,76*	*1.700,00*	*10,2*
420299 Nakup druge opreme in napeljav	16.700,00	11.700,00	568,76	1.700,00	10,2
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	***896.220,00***	***896.220,00***	***432.924,69***	***896.220,00***	***100,0***
0700701 Tekoče vzdrževanje opreme	*50.000,00*	*50.000,00*	*8.351,23*	*50.000,00*	*100,0*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	50.000,00	50.000,00	8.351,23	50.000,00	100,0
0700702 Sredstva za požarno varnost (redna dejavnost)	*46.000,00*	*46.000,00*	*12.847,15*	*46.000,00*	*100,0*
402999 Drugi operativni odhodki	46.000,00	46.000,00	12.847,15	46.000,00	100,0
0700703 Prostovoljna gasilska društva	*40.000,00*	*40.000,00*	*20.000,00*	*40.000,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	40.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	100,0
0700704 Izobraževanje za mlade gasilce	*12.000,00*	*12.000,00*	*0,00*	*12.000,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	100,0
0700717 Sof.obnove in dograditve gasilskih domov	*42.000,00*	*42.000,00*	*0,00*	*42.000,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	42.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	100,0
0700718 Prejemki zunanjih sodelavcev	*320,00*	*320,00*	*0,00*	*320,00*	*100,0*
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	320,00	320,00	0,00	320,00	100,0
0700727 Drugi odhodki	*600,00*	*600,00*	*0,00*	*600,00*	*100,0*
402999 Drugi operativni odhodki	600,00	600,00	0,00	600,00	100,0
0700742 PGD Rožič Vrh - ured.pri gas.domu (CLLD)	*37.500,00*	*37.500,00*	*0,00*	*37.500,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	100,0
0700743 90 let PGD Radenci	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
0700744 70 let PGD Bojanci	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
0700745 70 let PGD Butoraj	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
0700746 50 let PGD Rožič Vrh	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
0700747 40 let PGD Hrast - Perudina	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
0700801 Sredstva za delovanje GZ	*63.500,00*	*63.500,00*	*42.333,35*	*83.500,00*	*131,5*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	63.500,00	63.500,00	42.333,35	83.500,00	131,5
0700802 Sredstva za delovanje GZ - projekti	*118.800,00*	*118.800,00*	*0,00*	*118.800,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	118.800,00	118.800,00	0,00	118.800,00	100,0
0700901 Nakup gasilske opreme	*160.000,00*	*160.000,00*	*43.185,56*	*140.000,00*	*87,5*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	160.000,00	160.000,00	43.185,56	140.000,00	87,5
0700902 Uresničevanje Uredbe	*275.000,00*	*275.000,00*	*275.000,00*	*275.000,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	275.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00	100,0
0700903 Sredstva požarne takse	*48.000,00*	*48.000,00*	*28.707,40*	*48.000,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	48.000,00	48.000,00	28.707,40	48.000,00	100,0
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	**3.500,00**	**3.500,00**	**1.385,01**	**3.500,00**	**100,0**
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost	**3.500,00**	**3.500,00**	**1.385,01**	**3.500,00**	**100,0**
08029001 Prometna varnost	***3.500,00***	***3.500,00***	***1.385,01***	***3.500,00***	***100,0***
0800101 Stroški SPVCP	*3.500,00*	*3.500,00*	*1.385,01*	*3.500,00*	*100,0*
402999 Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	1.385,01	3.500,00	100,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
10	**TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**	**60.000,00**	**60.000,00**	**39.093,97**	**60.000,00**	**100,0**
1003	**Aktivna politika zaposlovanja**	**60.000,00**	**60.000,00**	**39.093,97**	**60.000,00**	**100,0**
10039001	***Povečanje zaposljivosti***	***60.000,00***	***60.000,00***	***39.093,97***	***60.000,00***	***100,0***
1000101	*Javna dela - komunalna dejavnost*	*20.000,00*	*20.000,00*	*13.746,23*	*20.000,00*	*100,0*
402999	Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	13.746,23	20.000,00	100,0
1000103	*Javna dela s področja družbenih dejavnosti*	*40.000,00*	*40.000,00*	*25.347,74*	*40.000,00*	*100,0*
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	40.000,00	40.000,00	25.347,74	40.000,00	100,0
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**506.539,00**	**506.539,00**	**64.722,63**	**490.652,00**	**96,9**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**234.278,00**	**234.278,00**	**56.168,72**	**196.278,00**	**83,8**
11029001	***Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu***	***78.000,00***	***78.000,00***	***34.478,14***	***78.000,00***	***100,0***
1100201	*Podp.živin.proiz.-pokriv.dodatnih str.transp.iz odročn.krajev*	*8.500,00*	*8.500,00*	*5.057,44*	*8.500,00*	*100,0*
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	8.500,00	8.500,00	5.057,44	8.500,00	100,0
1100304	*Ukrepi za prestrukt.in prenovo kmet.proizvodnje*	*69.500,00*	*69.500,00*	*29.420,70*	*69.500,00*	*100,0*
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	69.500,00	69.500,00	29.420,70	69.500,00	100,0
11029002	***Razvoj in prilagajanje podeželskih območij***	***141.278,00***	***141.278,00***	***19.701,98***	***103.278,00***	***73,1***
1100401	*Urejanje kmetijskih zemljišč in kmet.i nfrastruktura*	*30.000,00*	*30.000,00*	*732,00*	*28.000,00*	*93,3*
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	30.000,00	30.000,00	732,00	28.000,00	93,3
1100403	*Razvojni projekti LAS Dol.in Bele krajine (Leader/CLLD)*	*13.278,00*	*13.278,00*	*0,00*	*13.278,00*	*100,0*
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	13.278,00	13.278,00	0,00	13.278,00	100,0
1100415	*Izvedba projektov Leader in CLLD*	*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*6,7*
402999	Drugi operativni odhodki	30.000,00	30.000,00	0,00	2.000,00	6,7
1100431	*Priprava proj.Leader in CLLD*	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*20,0*
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	2.000,00	20,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
1100434 Vzdr.poti zaradi varovanja meje	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*20.000,00*	*100,0*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	100,0
1100501 Str. delovanja tržnice	*15.000,00*	*15.000,00*	*6.370,98*	*15.000,00*	*100,0*
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.000,00	15.000,00	6.370,98	15.000,00	100,0
1100505 Ukrepi s področja razvoja dopolnilnih dejavnosti	*15.000,00*	*15.000,00*	*4.599,10*	*15.000,00*	*100,0*
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.000,00	15.000,00	4.599,10	15.000,00	100,0
1100601 Sofinanciranje programov društev	*8.000,00*	*8.000,00*	*7.999,90*	*8.000,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	7.999,90	8.000,00	100,0
11029003 Zemljiške operacije	***15.000,00***	***15.000,00***	***1.988,60***	***15.000,00***	***100,0***
1100701 Urejanje kmetijskih zemljišč-male agromelioracije	*10.000,00*	*10.000,00*	*1.988,60*	*10.000,00*	*100,0*
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	1.988,60	10.000,00	100,0
1100721 Vzdrževanje komasac.in agromelior.območij	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*100,0*
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	**31.000,00**	**31.000,00**	**8.553,91**	**21.000,00**	**67,7**
11039001 Delovanje služb in javnih zavodov	***2.000,00***	***2.000,00***	***0,00***	***1.000,00***	***50,0***
1100902 Drugi odhodki	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*50,0*
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	50,0
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	***29.000,00***	***29.000,00***	***8.553,91***	***20.000,00***	***69,0***
1101001 Stroški oskrbe živali, zaradi nevarnosti okužbe	*24.000,00*	*24.000,00*	*6.913,91*	*15.000,00*	*62,5*
402999 Drugi operativni odhodki	24.000,00	24.000,00	6.913,91	15.000,00	62,5
1101004 Sofin.sterilizacije in kastracije mačk in psov	*5.000,00*	*5.000,00*	*1.640,00*	*5.000,00*	*100,0*
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	1.640,00	5.000,00	100,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
1104 Gozdarstvo	**238.261,00**	**238.261,00**	**0,00**	**270.374,00**	**113,5**
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	***238.261,00***	***238.261,00***	***0,00***	***270.374,00***	***113,5***
1101201 Vzdrževanje gozdnih cest	*90.000,00*	*90.000,00*	*0,00*	*123.900,00*	*137,7*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	90.000,00	90.000,00	0,00	123.900,00	137,7
1101202 Stroški sečnje lesa in vzdr. gozdnih parcel	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*50,0*
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	50,0
1101205 Zagotavljanje tehnične podpore	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*100,0*
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
1101206 Vlag.konces.dajatve v nar.vire-trajn.gosp.z divjadjo	*3.297,00*	*3.297,00*	*0,00*	*3.297,00*	*100,0*
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.297,00	3.297,00	0,00	3.297,00	100,0
1101208 Izgr.gozdne ceste Cirnik-Banova rupa	*134.200,00*	*134.200,00*	*0,00*	*134.200,00*	*100,0*
420401 Novogradnje	134.200,00	134.200,00	0,00	134.200,00	100,0
1101209 Invest.nadzor-izdr.gozdne ceste Cirnik - Banova rupa	*5.787,00*	*5.787,00*	*0,00*	*5.000,00*	*86,4*
420801 Investicijski nadzor	5.787,00	5.787,00	0,00	5.000,00	86,4
1101210 Druge stor.in dokum.-izgr.gozdne ceste Cirnik - Banova rupa	*977,00*	*977,00*	*0,00*	*977,00*	*100,0*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	977,00	977,00	0,00	977,00	100,0
1105 Ribištvo	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,0**
11059001 Program razvoja ribištva	***3.000,00***	***3.000,00***	***0,00***	***3.000,00***	***100,0***
1101301 RD Črnomelj - izvajanje nadzora	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**2.455.754,00**	**2.455.754,00**	**1.216.690,78**	**2.825.797,00**	**115,1**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**2.433.054,00**	**2.433.054,00**	**1.216.315,02**	**2.822.097,00**	**116,0**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***330.000,00***	***330.000,00***	***259.850,70***	***343.050,00***	***104,0***
1300101	*Vzdrževanje lokalnih cest*	*280.000,00*	*280.000,00*	*259.850,70*	*330.000,00*	*117,9*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	280.000,00	280.000,00	259.850,70	330.000,00	117,9
1300102	*Vzdrževanje javnih poti - sol za posip*	*8.000,00*	*8.000,00*	*0,00*	*8.000,00*	*100,0*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0
1300301	*Sanacija mostov*	*40.000,00*	*40.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*12,5*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	40.000,00	40.000,00	0,00	5.000,00	12,5
1300303	*Urejanje kolesarske infrastrukture*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*50,00*	*2,5*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.000,00	2.000,00	0,00	50,00	2,5
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***742.908,00***	***742.908,00***	***280.944,40***	***1.038.525,00***	***139,8***
1300401	*Občinske ceste*	*450.000,00*	*550.000,00*	*262.243,12*	*900.000,00*	*200,0*
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	450.000,00	550.000,00	262.243,12	900.000,00	200,0
1300424	*Projekti*	*100.000,00*	*100.000,00*	*18.701,28*	*50.000,00*	*50,0*
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	100.000,00	100.000,00	18.701,28	50.000,00	50,0
1300495	*Prom.ured.RT-919/1343 OŠ - Vinica*	*88.525,00*	*88.525,00*	*0,00*	*88.525,00*	*100,0*
420401	Novogradnje	88.525,00	88.525,00	0,00	88.525,00	100,0
1300496	*Ured.pločnika ob RT-919/1466 Žuniči-Vinica v Vinici*	*104.383,00*	*4.383,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
420401	Novogradnje	104.383,00	4.383,00	0,00	0,00	0,0
13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***1.047.346,00***	***1.047.346,00***	***523.958,37***	***1.127.307,00***	***107,6***
1301101	*Prometni znaki in druge ureditve*	*25.000,00*	*25.000,00*	*4.184,42*	*27.500,00*	*110,0*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	25.000,00	25.000,00	4.184,42	27.500,00	110,0
1301102	*Ureditev pokritih čakalnic na avtobusnih postajališčih*	*10.000,00*	*10.000,00*	*9.300,00*	*12.000,00*	*120,0*
420401	Novogradnje	10.000,00	10.000,00	9.300,00	12.000,00	120,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
1301103 Neprometna signalizacija-turistična in dr.obvestilna signaliz.	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*100,0*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
1301105 Ulično označevanje-izvedba	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*100,0*
420401 Novogradnje	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
1301108 Elaborat - turistična in druga obvestilna signalizacija	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
1301109 Evropski teden mobilnosti	*13.000,00*	*13.000,00*	*7.433,52*	*13.000,00*	*100,0*
402999 Drugi operativni odhodki	13.000,00	13.000,00	7.433,52	13.000,00	100,0
1301110 Najemnina za parkirišča	*7.300,00*	*7.300,00*	*5.063,00*	*7.300,00*	*100,0*
402602 Najemnine in zakupnine za garaže in parkirne prostore	7.300,00	7.300,00	5.063,00	7.300,00	100,0
1301117 Izdelava prometne študije	*66.000,00*	*66.000,00*	*41.693,01*	*65.422,00*	*99,1*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	66.000,00	66.000,00	41.693,01	65.422,00	99,1
1301118 Nakup zemljišč - ured.pločnikov in kolesarskih stez v Črnomlju	*5.125,00*	*5.125,00*	*3.587,50*	*3.738,00*	*72,9*
420600 Nakup zemljišč	5.125,00	5.125,00	3.587,50	3.738,00	72,9
1301127 Druge stor.in dok.-regional.kolesar.povez.Črn.-Kanižarica	*1.830,00*	*1.830,00*	*0,00*	*1.830,00*	*100,0*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.830,00	1.830,00	0,00	1.830,00	100,0
1301129 Nakup zemljišč - reg.koles.povezava Črnomelj-Kanižarica	*6.860,00*	*6.860,00*	*0,00*	*1.000,00*	*14,6*
420600 Nakup zemljišč	6.860,00	6.860,00	0,00	1.000,00	14,6
1301135 Reg.kolesarska povezava Črnomelj-Kanižarica	*879.607,00*	*879.607,00*	*444.156,92*	*967.393,00*	*110,0*
420401 Novogradnje	879.607,00	879.607,00	444.156,92	967.393,00	110,0
1301136 Inv.nadzor-reg.koles.povezava Črnomelj-Kanižarica	*18.124,00*	*18.124,00*	*8.540,00*	*18.124,00*	*100,0*
420801 Investicijski nadzor	18.124,00	18.124,00	8.540,00	18.124,00	100,0
1301138 Idej.zasn. (IZP)-drž.koles.povezava D8 (Dol.Toplice-Semič-Črn.)	*2.500,00*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
13029004 Cestna razsvetljava	***312.800,00***	***312.800,00***	***151.561,55***	***313.215,00***	***100,1***
1302001 Javna razsvetljava - tokovina	*70.000,00*	*70.000,00*	*31.065,71*	*70.000,00*	*100,0*
402200 Električna energija	70.000,00	70.000,00	31.065,71	70.000,00	100,0
1302002 Vzdrževanje javne razsvetljave	*28.000,00*	*28.000,00*	*11.896,12*	*28.000,00*	*100,0*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	28.000,00	28.000,00	11.896,12	28.000,00	100,0
1302004 Ureditev JR v občini	*150.000,00*	*150.000,00*	*59.849,98*	*150.000,00*	*100,0*
420401 Novogradnje	150.000,00	150.000,00	59.849,98	150.000,00	100,0
1302017 Posodobitev JR v občini	*64.800,00*	*64.800,00*	*48.749,74*	*65.215,00*	*100,6*
402200 Električna energija	64.800,00	64.800,00	48.749,74	65.215,00	100,6
1306 Telekomunikacije in pošta	**22.700,00**	**22.700,00**	**375,76**	**3.700,00**	**16,3**
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	***22.700,00***	***22.700,00***	***375,76***	***3.700,00***	***16,3***
1302106 Wi-Fi točke-str.upravljanja in vzdrževanja	*2.700,00*	*2.700,00*	*375,76*	*2.700,00*	*100,0*
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	2.700,00	2.700,00	375,76	2.700,00	100,0
1302108 Razvoj pametnega mesta	*20.000,00*	*20.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*5,0*
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	20.000,00	20.000,00	0,00	1.000,00	5,0
14 GOSPODARSTVO	**1.511.271,00**	**1.511.271,00**	**671.117,91**	**1.067.287,00**	**70,6**
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	**1.248.742,00**	**1.248.742,00**	**574.044,07**	**842.711,00**	**67,5**
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	***1.248.742,00***	***1.248.742,00***	***574.044,07***	***842.711,00***	***67,5***
1400307 Sred. za delovanje štipendijske sheme	*4.227,00*	*4.227,00*	*0,00*	*4.227,00*	*100,0*
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.227,00	4.227,00	0,00	4.227,00	100,0
1400309 RIC - Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	*171.164,00*	*171.164,00*	*110.157,40*	*173.053,00*	*101,1*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	171.164,00	171.164,00	110.157,40	173.053,00	101,1
1400311 RIC - sredstva za prispevke delodajalca	*27.115,00*	*27.115,00*	*15.644,68*	*27.395,00*	*101,0*
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	27.115,00	27.115,00	15.644,68	27.395,00	101,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
1400312 RIC - Materialni stroški	*133.130,00*	*133.130,00*	*99.532,42*	*144.300,00*	*108,4*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	133.130,00	133.130,00	99.532,42	144.300,00	108,4
1400313 RIC - premije kolekt. dod. pokojn. zavarov.	*2.730,00*	*2.730,00*	*1.547,84*	*2.898,00*	*106,2*
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	2.730,00	2.730,00	1.547,84	2.898,00	106,2
1400317 Promocija podjetništva	*3.800,00*	*3.800,00*	*0,00*	*3.800,00*	*100,0*
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	100,0
1400320 Sofin.dejavn.spodbujanja reg.razvoja	*5.330,00*	*5.330,00*	*3.674,90*	*5.524,00*	*103,6*
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	5.330,00	5.330,00	3.674,90	5.524,00	103,6
1400329 RIC -str.delovanja podjetniškega inkubatorja	*35.800,00*	*35.800,00*	*19.392,15*	*35.800,00*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.800,00	35.800,00	19.392,15	35.800,00	100,0
1400338 Sofin.podjetniških inovacij	*7.000,00*	*7.000,00*	*0,00*	*7.000,00*	*100,0*
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	100,0
1400339 Str.za delovanje projekta podjetniških inovacij	*1.050,00*	*1.050,00*	*0,00*	*1.050,00*	*100,0*
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00	100,0
1400340 Dogovor za razvoj regije in skupne aktivnosti	*6.614,00*	*6.614,00*	*3.052,05*	*7.169,00*	*108,4*
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	6.614,00	6.614,00	3.052,05	7.169,00	108,4
1400345 Koordinacija projektov	*3.480,00*	*3.480,00*	*0,00*	*3.480,00*	*100,0*
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.480,00	3.480,00	0,00	3.480,00	100,0
1400348 CRRI - Center razvoja, raziskav in inovacij JV Slovenije	*10.000,00*	*10.000,00*	*5.000,00*	*10.000,00*	*100,0*
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	10.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00	100,0
1400349 Izvajanje garancijske sheme	*3.150,00*	*3.150,00*	*3.048,46*	*3.049,00*	*96,8*
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	3.150,00	3.150,00	3.048,46	3.049,00	96,8
1400360 Obnova infrastrukture v poslovnih conah	*42.000,00*	*41.300,00*	*30.005,60*	*35.000,00*	*83,3*
420501 Obnove	42.000,00	41.300,00	30.005,60	35.000,00	83,3

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
1400361 RIC - sred.za investicijsko vzdržev.stavb v upr.	*17.400,00*	*17.400,00*	*0,00*	*9.200,00*	*52,9*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	17.400,00	17.400,00	0,00	9.200,00	52,9
1400372 Ured.infr.v PC TRIS Kanižarica-1.del (2.faza)	*200.161,00*	*200.161,00*	*200.155,88*	*200.156,00*	*100,0*
420401 Novogradnje	200.161,00	200.161,00	200.155,88	200.156,00	100,0
1400373 Inv.nadzor-ured.infr.v PC TRIS Kanižarica-1.del (2.faza)	*4.365,00*	*4.365,00*	*3.864,61*	*3.865,00*	*88,6*
420801 Investicijski nadzor	4.365,00	4.365,00	3.864,61	3.865,00	88,6
1400375 Druge stor.in dok.-ured.infr.v PC TRIS Kanižarica-1.del (2.faza)	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*100,0*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
1400376 RIC-proj.Pokolpje	*19.700,00*	*19.700,00*	*10.848,57*	*13.700,00*	*69,5*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	19.700,00	19.700,00	10.848,57	13.700,00	69,5
1400377 RIC-inv.vzdr.podj.inkub.	*10.000,00*	*10.000,00*	*3.528,26*	*10.000,00*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000,00	10.000,00	3.528,26	10.000,00	100,0
1400378 Ured.ekon.posl.infrastrukt.v PC TRIS Kanižarica-3.del	*322.796,00*	*322.796,00*	*0,00*	*24.400,00*	*7,6*
420401 Novogradnje	322.796,00	322.796,00	0,00	24.400,00	7,6
1400379 Inv.nadzor-ekon.posl.infrastrukt.v PC TRIS Kanižarica-3.del	*8.070,00*	*8.070,00*	*0,00*	*781,00*	*9,7*
420801 Investicijski nadzor	8.070,00	8.070,00	0,00	781,00	9,7
1400380 Načrti in dr.proj.dok.-ured.infr.v PC TRIS Kanižarica-3.del	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*867,00*	*---*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	867,00	---
1400381 Druge stor.in dok.-ured.infr.v PC TRIS Kanižarica-3.del	*3.660,00*	*4.360,00*	*4.282,20*	*9.638,00*	*263,3*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.660,00	4.360,00	4.282,20	9.638,00	263,3
1400382 Članarina Evr.združ.za teritorialno sodelovanje (EZTZ)	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*100,0*
402922 Članarine v domačih neprofitnih institucijah	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
1400401 Pospeševanje podjetništva	*40.000,00*	*40.000,00*	*0,00*	*40.000,00*	*100,0*
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	100,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
1400406 Drugi odhodki	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*50,00*	*0,5*
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	0,00	50,00	0,5
1400407 Subvencioniranje komunalnega prispevka	*150.000,00*	*150.000,00*	*60.309,05*	*60.309,00*	*40,2*
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	150.000,00	150.000,00	60.309,05	60.309,00	40,2
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	**262.529,00**	**262.529,00**	**97.073,84**	**224.576,00**	**85,5**
14039001 Promocija občine	***93.160,00***	***93.160,00***	***37.657,43***	***103.160,00***	***110,7***
1400501 Promocijske dejavnosti	*20.000,00*	*20.000,00*	*4.800,21*	*30.000,00*	*150,0*
402099 Drugi splošni material in storitve	20.000,00	20.000,00	4.800,21	30.000,00	150,0
1400502 RIC - promocijske dejavnosti	*31.000,00*	*31.000,00*	*20.583,31*	*31.000,00*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	31.000,00	31.000,00	20.583,31	31.000,00	100,0
1400507 RIC - ostali projekti	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
1400509 RIC - izvajanje strateg.razvoja turizma Bele krajine	*39.160,00*	*39.160,00*	*12.273,91*	*39.160,00*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	39.160,00	39.160,00	12.273,91	39.160,00	100,0
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	***169.369,00***	***169.369,00***	***59.416,41***	***121.416,00***	***71,7***
1400801 Turistični programi - sofinanciranje	*10.000,00*	*10.000,00*	*1.863,70*	*10.000,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	1.863,70	10.000,00	100,0
1400906 RIC-prired.Jurjevanje	*45.000,00*	*45.000,00*	*45.000,00*	*55.500,00*	*123,3*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	45.000,00	45.000,00	45.000,00	55.500,00	123,3
1401136 Vzdrževanje in upravljanje turistične infrastrukture	*35.000,00*	*35.000,00*	*8.055,52*	*35.000,00*	*100,0*
402999 Drugi operativni odhodki	35.000,00	35.000,00	8.055,52	35.000,00	100,0
1401137 Vodno povračilo za vstopno izstopna mesta	*750,00*	*750,00*	*279,69*	*750,00*	*100,0*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	750,00	750,00	279,69	750,00	100,0
1401147 Urej.prireditv.prostora v jurjevanjski dragi	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
420501 Obnove	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
1401149 Inv.nadzor-urej.prireditv.prostora v jurjevanjski dragi	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
420801 Investicijski nadzor	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0
1401151 Načrti in dr.proj.dokum.-Kolesarska veriga na podeželju	*318,00*	*318,00*	*0,00*	*318,00*	*100,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	318,00	318,00	0,00	318,00	100,0
1401152 Načrti in dr.proj.dokum.-urej.prireditv.prostora v jurjevanjski dragi	*30.000,00*	*30.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*3,3*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	30.000,00	0,00	1.000,00	3,3
1401154 Druge stor.in dok.-urej.prireditv.prostora v jurjevanjski dragi	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0
1401155 Druge stor.in dok.-Kolesarska veriga na podeželju	*3.201,00*	*3.201,00*	*2.172,39*	*3.201,00*	*100,0*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.201,00	3.201,00	2.172,39	3.201,00	100,0
1401156 Vzdr.in upravljanje polnilne postaje	*5.000,00*	*5.000,00*	*398,11*	*5.000,00*	*100,0*
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	398,11	5.000,00	100,0
1401157 Druge stor.in dok.-ureditve ob reki Lahinji in Dobličici v mest.jedru	*18.100,00*	*18.100,00*	*0,00*	*8.000,00*	*44,2*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	18.100,00	18.100,00	0,00	8.000,00	44,2
1401158 Ureditev turistične infrastrukture v mestnem jedru	*5.000,00*	*5.000,00*	*1.647,00*	*2.647,00*	*52,9*
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	1.647,00	2.647,00	52,9
1401159 Raziskave geoterm.potenciala - območje Šipek	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**3.382.840,00**	**3.382.840,00**	**1.581.883,60**	**2.825.175,00**	**83,5**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**3.382.840,00**	**3.382.840,00**	**1.581.883,60**	**2.825.175,00**	**83,5**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	***255.880,00***	***255.880,00***	***195.465,23***	***295.080,00***	***115,3***
1500105 Obnovitvene in razširitvene investicije-CeROD	*13.582,00*	*13.582,00*	*3.425,83*	*15.804,00*	*116,4*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	13.582,00	13.582,00	3.425,83	15.804,00	116,4

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
1500106 Ured.EKO otokov.nabava posod za BIO odpadke	*30.000,00*	*30.000,00*	*6.309,41*	*15.000,00*	*50,0*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	30.000,00	30.000,00	6.309,41	15.000,00	50,0
1500107 Subvencije omrežnin	*15.000,00*	*15.000,00*	*6.326,55*	*15.000,00*	*100,0*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.000,00	15.000,00	6.326,55	15.000,00	100,0
1500108 CERO DBK - MBO Dolenjske in Bele krajine	*118.890,00*	*118.890,00*	*114.240,31*	*155.672,00*	*130,9*
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	118.890,00	118.890,00	114.240,31	155.672,00	130,9
1500110 CeROD - ureditev ploščadi	*24.240,00*	*24.240,00*	*10.995,67*	*35.142,00*	*145,0*
431100 Investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin	24.240,00	24.240,00	10.995,67	35.142,00	145,0
1500111 Odškodn.zaradi sodne poravnave - CeROD (2.faza)	*54.168,00*	*54.168,00*	*54.167,46*	*58.462,00*	*107,9*
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	54.168,00	54.168,00	54.167,46	58.462,00	107,9
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	***3.019.693,00***	***3.019.693,00***	***1.341.554,48***	***2.449.861,00***	***81,1***
15007001 Načrti in dr.proj.dok.-kanaliz.v delu RN Drenovec-pod R1-218	*4.000,00*	*4.000,00*	*0,00*	*7.500,00*	*187,5*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	4.000,00	0,00	7.500,00	187,5
15007002 Načrti in dr.proj.dok.-odv.in čišč.odp.voda na obm.habitata črne člov.ribice	*48.739,00*	*48.739,00*	*0,00*	*10.000,00*	*20,5*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	48.739,00	48.739,00	0,00	10.000,00	20,5
15007004 Inv.nadzor-kanalizacija Kvasica	*5.200,00*	*5.200,00*	*5.136,20*	*5.200,00*	*100,0*
420801 Investicijski nadzor	5.200,00	5.200,00	5.136,20	5.200,00	100,0
15007007 Druge stor.in dokum. - kanaliz.in ČN Dobliče - 1.faza	*3.050,00*	*5.550,00*	*3.965,00*	*6.344,00*	*208,0*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.050,00	5.550,00	3.965,00	6.344,00	208,0
1500746 Rekonstr.kanalizacijskega omrežja	*450.000,00*	*450.000,00*	*3.660,00*	*200.000,00*	*44,4*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	450.000,00	450.000,00	3.660,00	200.000,00	44,4
1500747 Investicijsko vzdrž.kanalizacijske opreme	*50.000,00*	*50.000,00*	*16.924,22*	*40.000,00*	*80,0*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.000,00	50.000,00	16.924,22	40.000,00	80,0
1500765 Subvenc.malih čistilnih naprav	*15.000,00*	*15.000,00*	*4.000,00*	*15.000,00*	*100,0*
410201 Subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom	15.000,00	15.000,00	4.000,00	15.000,00	100,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
1500766 Subvencije omrežnin	*80.000,00*	*80.000,00*	*33.876,99*	*80.000,00*	*100,0*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	80.000,00	80.000,00	33.876,99	80.000,00	100,0
1500767 Dr.stor. in dokum.-Odv.in čišč.odpad.vode v poreč. Kolpe-obč.Črn.	*3.992,00*	*3.992,00*	*1.799,50*	*3.992,00*	*100,0*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.992,00	3.992,00	1.799,50	3.992,00	100,0
1500770 Načrti in dr.proj.dok.-kanalizacija Dobliče	*10.138,00*	*10.138,00*	*0,00*	*10.138,00*	*100,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.138,00	10.138,00	0,00	10.138,00	100,0
1500787 Druge storitve in dokum.-kanalizacije in ČN v občini	*17.000,00*	*13.000,00*	*9.342,76*	*13.000,00*	*76,5*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	17.000,00	13.000,00	9.342,76	13.000,00	76,5
1500789 Načrti in dr.proj.dok.-kanalizacija Vinica-2.del	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*100,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
1500795 Meteorna kanalizacija Kvasica	*161.000,00*	*162.500,00*	*156.171,07*	*162.500,00*	*100,9*
420401 Novogradnje	161.000,00	162.500,00	156.171,07	162.500,00	100,9
1500796 Odv.in čišč.odp.voda iz porečja Kolpe-obč.Črn.	*2.095.028,00*	*2.095.028,00*	*1.074.066,86*	*1.830.597,00*	*87,4*
420401 Novogradnje	2.095.028,00	2.095.028,00	1.074.066,86	1.830.597,00	87,4
1500798 Inv.nadzor-odv.in čišč.odpad.voda iz porečja Kolpe-obč.Črn.	*66.546,00*	*66.546,00*	*32.611,88*	*55.590,00*	*83,5*
420801 Investicijski nadzor	66.546,00	66.546,00	32.611,88	55.590,00	83,5
15029003 Izboljšanje stanja okolja	***107.267,00***	***107.267,00***	***44.863,89***	***80.234,00***	***74,8***
1501901 Varstvo okolja	*20.000,00*	*20.000,00*	*6.869,22*	*13.000,00*	*65,0*
402999 Drugi operativni odhodki	20.000,00	20.000,00	6.869,22	13.000,00	65,0
1501902 Odvoz odpadkov v času turisitčne sezone	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*100,0*
410200 Subvencioniranje cen privatnim podjetjem in zasebnikom	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
1501906 RIC - upravljanje KP Lahinja	*30.000,00*	*30.000,00*	*20.083,33*	*30.000,00*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	30.000,00	30.000,00	20.083,33	30.000,00	100,0
1501938 Upravljanje z vodnimi viri	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*100,0*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
1501956 RIC-sr.za plače in dr.izdatke zaposlenim	*22.637,00*	*22.637,00*	*15.464,29*	*23.450,00*	*103,6*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	22.637,00	22.637,00	15.464,29	23.450,00	103,6
1501957 RIC-sr.za prisp.delodajalca	*3.230,00*	*3.230,00*	*2.189,61*	*3.357,00*	*103,9*
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.230,00	3.230,00	2.189,61	3.357,00	103,9
1501958 RIC-premija kolekt.dod.pokojn.zavarovanja	*400,00*	*400,00*	*257,44*	*427,00*	*106,8*
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	400,00	400,00	257,44	427,00	106,8
1501959 Dr.stor.in dok.-ohr.podtalnice in vodn.virov-ohranj.črnega močerila	*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*6,7*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	15.000,00	15.000,00	0,00	1.000,00	6,7
1501980 Sanacija Radenskega kala	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*50,0*
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	50,0
1501981 Sanacija kalov v občini	*7.000,00*	*7.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*14,3*
402999 Drugi operativni odhodki	7.000,00	7.000,00	0,00	1.000,00	14,3
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**2.320.862,00**	**2.320.862,00**	**1.013.060,15**	**2.508.038,00**	**108,1**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	**228.500,00**	**228.500,00**	**81.567,58**	**178.000,00**	**77,9**
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	***41.000,00***	***41.000,00***	***16.562,32***	***26.000,00***	***63,4***
1600206 Vodenje katastra GJI	*25.000,00*	*25.000,00*	*16.562,32*	*25.000,00*	*100,0*
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	25.000,00	25.000,00	16.562,32	25.000,00	100,0
1600209 Vzpostavitev evidence dejanske rabe zemljišč	*16.000,00*	*16.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*6,3*
402999 Drugi operativni odhodki	16.000,00	16.000,00	0,00	1.000,00	6,3
16029003 Prostorsko načrtovanje	***187.500,00***	***187.500,00***	***65.005,26***	***152.000,00***	***81,1***
1600401 Izvedbeni prostorski akti	*30.000,00*	*30.000,00*	*11.208,58*	*30.000,00*	*100,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	30.000,00	30.000,00	11.208,58	30.000,00	100,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
1600402 Strateški prostorski akti	*50.000,00*	*50.000,00*	*11.731,65*	*30.000,00*	*60,0*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	50.000,00	50.000,00	11.731,65	30.000,00	60,0
1600404 Str.izdelave poplavne študije HHŠ	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*100,0*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
1603201 Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*50,0*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	0,00	5.000,00	50,0
1603221 Ureditev odprtih javnih površin	*55.000,00*	*53.000,00*	*34.419,78*	*53.000,00*	*96,4*
402999 Drugi operativni odhodki	55.000,00	53.000,00	34.419,78	53.000,00	96,4
1603222 Nakup urbane opreme	*25.000,00*	*27.000,00*	*6.326,45*	*27.000,00*	*108,0*
420299 Nakup druge opreme in napeljav	25.000,00	27.000,00	6.326,45	27.000,00	108,0
1603223 Prometna in kom.infrastr.v delu RN Kanižarica	*10.000,00*	*10.000,00*	*1.318,80*	*2.000,00*	*20,0*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	10.000,00	10.000,00	1.318,80	2.000,00	20,0
1603224 Inv.nadzor-prom.in kom.infrastr.v delu RN Kanižarica	*2.500,00*	*2.500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
420801 Investicijski nadzor	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,0
1603 Komunalna dejavnost	**1.521.821,00**	**1.521.821,00**	**680.716,72**	**1.676.427,00**	**110,2**
16039001 Oskrba z vodo	***953.721,00***	***953.721,00***	***542.369,50***	***1.115.594,00***	***117,0***
1600606 Plač. drugih stor. in dokument.-vodovodi v občini Črnomelj	*5.000,00*	*5.000,00*	*1.464,00*	*5.000,00*	*100,0*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	5.000,00	1.464,00	5.000,00	100,0
1600620 Subvencija omrežnine	*205.000,00*	*205.000,00*	*88.569,05*	*205.000,00*	*100,0*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	205.000,00	205.000,00	88.569,05	205.000,00	100,0
1600621 Rekonstrukcije vodovodnega omrežja	*460.000,00*	*543.324,00*	*423.295,50*	*793.324,00*	*172,5*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	460.000,00	543.324,00	423.295,50	793.324,00	172,5
1600622 Inv.vzdr.opreme in objektov	*81.150,00*	*71.150,00*	*7.649,00*	*71.150,00*	*87,7*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	81.150,00	71.150,00	7.649,00	71.150,00	87,7

4000 - Občinska uprava ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
1600642 Drugi odhodki s področja oskrbe z vodo	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*100,0*
402099 Drugi splošni material in storitve	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
1600643 Načrti in dr.proj.dokument.-vodovod Špeharska dolina	*11.859,00*	*11.859,00*	*10.394,40*	*10.394,00*	*87,7*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	11.859,00	11.859,00	10.394,40	10.394,00	87,7
1600653 Načrti in dr.proj.dokument.-sek.vodovodi v občini Črnomelj-2.del	*8.500,00*	*13.566,00*	*0,00*	*13.566,00*	*159,6*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.500,00	13.566,00	0,00	13.566,00	159,6
1600656 Dograditev vodovodov v občini	*163.003,00*	*84.003,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
420401 Novogradnje	163.003,00	84.003,00	0,00	0,00	0,0
1600657 Invest.nadzor - dograditev vodovodov v občini	*3.977,00*	*3.977,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
420801 Investicijski nadzor	3.977,00	3.977,00	0,00	0,00	0,0
1600658 Načrti in dr.proj.dokum.-dograditev vodovodov v občini	*3.050,00*	*3.660,00*	*3.660,00*	*3.660,00*	*120,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.050,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	120,0
1600659 Plač.dr.stor.in dokum.-dograditev vodovodov v občini	*3.182,00*	*3.182,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.182,00	3.182,00	0,00	0,00	0,0
1603301 Sofinanciranje prevoza pitne vode	*8.500,00*	*8.500,00*	*7.337,55*	*13.000,00*	*152,9*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	8.500,00	8.500,00	7.337,55	13.000,00	152,9
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	***14.100,00***	***14.100,00***	***0,00***	***6.833,00***	***48,5***
1603401 Vzdrževanje grobišč	*11.850,00*	*11.850,00*	*0,00*	*4.583,00*	*38,7*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	11.850,00	11.850,00	0,00	4.583,00	38,7
1603403 Najemnina za pokopališča	*2.250,00*	*2.250,00*	*0,00*	*2.250,00*	*100,0*
402699 Druge najemnine, zakupnine in licenčnine	2.250,00	2.250,00	0,00	2.250,00	100,0
16039005 Druge komunalne dejavnosti	***554.000,00***	***554.000,00***	***138.347,22***	***554.000,00***	***100,0***
1603501 Vzdrževanje mesta	*330.000,00*	*330.000,00*	*121.636,01*	*330.000,00*	*100,0*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	330.000,00	330.000,00	121.636,01	330.000,00	100,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
1603503 Vzdrževanje zelenih površin	*222.000,00*	*222.000,00*	*14.711,70*	*222.000,00*	*100,0*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	222.000,00	222.000,00	14.711,70	222.000,00	100,0
1603802 Oglasne table po KS	*2.000,00*	*2.000,00*	*1.999,51*	*2.000,00*	*100,0*
402099 Drugi splošni material in storitve	2.000,00	2.000,00	1.999,51	2.000,00	100,0
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	**124.100,00**	**124.100,00**	**69.767,49**	**124.100,00**	**100,0**
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	***124.100,00***	***124.100,00***	***69.767,49***	***124.100,00***	***100,0***
1602201 Tekoče vzdrževanje stanovanj	*90.000,00*	*90.000,00*	*50.042,58*	*90.000,00*	*100,0*
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	90.000,00	90.000,00	50.042,58	90.000,00	100,0
1602202 Vplačila v rezervni sklad	*27.000,00*	*27.000,00*	*17.719,88*	*27.000,00*	*100,0*
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	27.000,00	27.000,00	17.719,88	27.000,00	100,0
1602203 Obratovalni str.ob izselitvi	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*100,0*
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0
1602205 Drugi odhodki	*3.600,00*	*3.600,00*	*2.005,03*	*3.600,00*	*100,0*
402999 Drugi operativni odhodki	3.600,00	3.600,00	2.005,03	3.600,00	100,0
1603602 Odpravnine po zakonu o denacionalizaciji	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*100,0*
402702 Odškodnine zaradi sodnih postopkov	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	**446.441,00**	**446.441,00**	**181.008,36**	**529.511,00**	**118,6**
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	***85.000,00***	***85.000,00***	***26.124,98***	***46.000,00***	***54,1***
1602601 Drugi str. urejanja zemljišč - stavbna zemljišča	*35.000,00*	*35.000,00*	*11.373,09*	*20.000,00*	*57,1*
402999 Drugi operativni odhodki	35.000,00	35.000,00	11.373,09	20.000,00	57,1
1602602 Drugi str. urejanja zemljišč - kmetijska zemljišča	*35.000,00*	*35.000,00*	*13.239,68*	*20.000,00*	*57,1*
402999 Drugi operativni odhodki	35.000,00	35.000,00	13.239,68	20.000,00	57,1
1602604 Odškodnine zaradi urejanja zemljišč	*5.000,00*	*5.000,00*	*1.512,21*	*5.000,00*	*100,0*
402799 Druge odškodnine in kazni	5.000,00	5.000,00	1.512,21	5.000,00	100,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
1602606 Str.urejanja in vzdrževanja občinskih zemljišč	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*10,0*
402999 Drugi operativni odhodki	10.000,00	10.000,00	0,00	1.000,00	10,0
16069002 Nakup zemljišč	***361.441,00***	***361.441,00***	***154.883,38***	***483.511,00***	***133,8***
1602701 Nakup kmetijskih zemljišč	*21.120,00*	*21.120,00*	*2.947,60*	*75.322,00*	*356,6*
420600 Nakup zemljišč	21.120,00	21.120,00	2.947,60	75.322,00	356,6
1602901 Nakup stavbnih zemljišč in stavb	*340.321,00*	*340.321,00*	*151.935,78*	*408.189,00*	*119,9*
420600 Nakup zemljišč	340.321,00	340.321,00	151.935,78	408.189,00	119,9
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO	**130.561,00**	**130.561,00**	**17.540,73**	**36.180,00**	**27,7**
1702 Primarno zdravstvo	**118.561,00**	**118.561,00**	**10.814,01**	**25.980,00**	**21,9**
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov	***118.561,00***	***118.561,00***	***10.814,01***	***25.980,00***	***21,9***
1700224 Energetsko knjigovodstvo	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*350,00*	*100,0*
402099 Drugi splošni material in storitve	350,00	350,00	350,00	350,00	100,0
1700236 Drugi odhodki	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*50,0*
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	50,0
1700238 Udeležba na doseženih prihrankih	*9.212,00*	*9.212,00*	*7.465,21*	*9.721,00*	*105,5*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	9.212,00	9.212,00	7.465,21	9.721,00	105,5
1700246 Dozidava ZD Črnomelj-urgenca in laboratorij	*100.000,00*	*100.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*10,0*
420401 Novogradnje	100.000,00	100.000,00	0,00	10.000,00	10,0
1700247 Inv.nadzor-dozidava ZD Črnomelj-urgenca in laboratorij	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*200,00*	*20,0*
420801 Investicijski nadzor	1.000,00	1.000,00	0,00	200,00	20,0
1700248 Druge stor.in dok.-dozidava ZD Črnomelj-urgenca in laboratorij	*1.000,00*	*1.710,00*	*0,00*	*1.710,00*	*171,0*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	1.000,00	1.710,00	0,00	1.710,00	171,0
1700249 Inv.vzdr.ZD Črnomelj in ZP Vinica	*2.000,00*	*1.290,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00	1.290,00	0,00	0,00	0,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
1700250 Nakup IT opreme za potrebe ekip mob.enot NMP ZD Črn.	*2.999,00*	*2.999,00*	*2.998,80*	*2.999,00*	*100,0*
420299 Nakup druge opreme in napeljav	2.999,00	2.999,00	2.998,80	2.999,00	100,0
1706 Preventivni programi zdravstvenega varstva	**12.000,00**	**12.000,00**	**6.726,72**	**10.200,00**	**85,0**
17069001 Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti promocije zdravja	***12.000,00***	***12.000,00***	***6.726,72***	***10.200,00***	***85,0***
1700600 Sof.stroškov kineziologa	*12.000,00*	*12.000,00*	*6.726,72*	*10.200,00*	*85,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	12.000,00	12.000,00	6.726,72	10.200,00	85,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**2.651.988,00**	**2.651.988,00**	**1.002.610,09**	**2.383.499,00**	**89,9**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	**757.956,00**	**757.956,00**	**134.224,10**	**786.963,00**	**103,8**
18029001 Nepremična kulturna dediščina	***685.240,00***	***685.240,00***	***105.274,27***	***739.226,00***	***107,9***
18002010 Obnova spominskih obeležij	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*100,0*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,0
180020103 Obnova Stoničevega gradu	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*100,0*
420501 Obnove	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
180020105 Inv.nadzor-obnova črnomaljskega gradu	*9.000,00*	*3.100,00*	*0,00*	*5.145,00*	*57,2*
420801 Investicijski nadzor	9.000,00	3.100,00	0,00	5.145,00	57,2
180020106 Načrti in dr.proj.dokum.-obnova Stoničevega gradu	*35.620,00*	*35.620,00*	*0,00*	*35.624,00*	*100,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	35.620,00	35.620,00	0,00	35.624,00	100,0
180020109 Inv.nadzor - obnova Stoničevega gradu	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*100,0*
420801 Investicijski nadzor	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
180020110 Izdel.analize oživljanja mestnega jedra	*30.000,00*	*32.330,00*	*1.830,00*	*32.330,00*	*107,8*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	30.000,00	32.330,00	1.830,00	32.330,00	107,8
180020111 Obnova črnom.Gradu - Branilci krone in meja	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*156.088,00*	*---*
420501 Obnove	0,00	0,00	0,00	156.088,00	---

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
180020112 Invest.nadzor - Branilci krone in meja	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*12.963,00*	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	0,00	12.963,00	---
180020113 Načrti in dr.proj.dok. - Branilci krone in meja	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5.124,00*	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	5.124,00	---
180020114 Dr.stor. In dok. - Branilci krone in meja	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*3.172,00*	---
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	0,00	0,00	0,00	3.172,00	---
18002013 RIC-sred.za plače in druge izdatke zaposlenim v MMZ	*29.165,00*	*29.165,00*	*20.270,35*	*29.610,00*	*101,5*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	29.165,00	29.165,00	20.270,35	29.610,00	101,5
18002014 RIC-sred.za prisp.delodajalca-MMZ	*4.355,00*	*4.355,00*	*2.995,14*	*4.430,00*	*101,7*
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.355,00	4.355,00	2.995,14	4.430,00	101,7
18002015 RIC-premije kol.dod.pokojn.zavarovanja-MMZ	*400,00*	*400,00*	*257,44*	*427,00*	*106,8*
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	400,00	400,00	257,44	427,00	106,8
18002018 Stroški vzdrž.objektov kulturne dediščine	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*20,0*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.000,00	5.000,00	0,00	1.000,00	20,0
18002024 Prenova KD Dragatuš	*55.000,00*	*55.000,00*	*0,00*	*40.000,00*	*72,7*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	55.000,00	55.000,00	0,00	40.000,00	72,7
1800203 Sof.str.obratov.- uporaba prost.v Pastoralnem c.	*2.100,00*	*2.100,00*	*0,00*	*2.100,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00	100,0
18002033 Obnova črnom.gradu	*289.000,00*	*289.000,00*	*13.257,88*	*236.113,00*	*81,7*
420501 Obnove	289.000,00	289.000,00	13.257,88	236.113,00	81,7
18002034 Načrti in dr.proj.dokum.-obnova črnom.gradu	*4.000,00*	*9.900,00*	*3.172,00*	*9.900,00*	*247,5*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	9.900,00	3.172,00	9.900,00	247,5
1800204 Sof.obnove objektov kulturne dediščine	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*50.000,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100,0

4000 - Občinska uprava ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
18002041 ZIK Črnomelj - obratovalni str. KD Črnomelj	*55.000,00*	*55.000,00*	*36.072,72*	*55.000,00*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	55.000,00	55.000,00	36.072,72	55.000,00	100,0
18002048 Invest.nadzor-prenova KD Dragatuš	*2.500,00*	*2.500,00*	*0,00*	*2.100,00*	*84,0*
420801 Investicijski nadzor	2.500,00	2.500,00	0,00	2.100,00	84,0
1800222 Ureditve v mestnem jedru	*50.000,00*	*50.000,00*	*9.960,02*	*30.000,00*	*60,0*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	50.000,00	50.000,00	9.960,02	30.000,00	60,0
18002561 Str.obratovanja Mestne muzejske zbirke	*25.500,00*	*25.500,00*	*17.458,72*	*22.500,00*	*88,2*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	25.500,00	25.500,00	17.458,72	22.500,00	88,2
18002564 Načrti in dr.proj.dokum.-prenova KD Dragatuš	*35.500,00*	*33.170,00*	*0,00*	*2.500,00*	*7,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	35.500,00	33.170,00	0,00	2.500,00	7,0
18029002 Premična kulturna dediščina	***72.716,00***	***72.716,00***	***28.949,83***	***47.737,00***	***65,7***
1801001 Belokr. muzej Metlika - sred.za plače in dr.izdatke zaposl.	*33.077,00*	*33.077,00*	*4.281,27*	*13.000,00*	*39,3*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	33.077,00	33.077,00	4.281,27	13.000,00	39,3
1801003 Belokr. muzej Metlika - sred.za prisp.delod.	*4.852,00*	*4.852,00*	*416,34*	*3.200,00*	*66,0*
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	4.852,00	4.852,00	416,34	3.200,00	66,0
1801004 Belokr. muzej Metlika - materialni str.	*14.200,00*	*14.200,00*	*8.820,45*	*13.000,00*	*91,6*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	14.200,00	14.200,00	8.820,45	13.000,00	91,6
1801005 Belokr. muzej Metlika - premije kolekt.dod.pok.zavarov.	*387,00*	*387,00*	*259,66*	*365,00*	*94,3*
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	387,00	387,00	259,66	365,00	94,3
1801008 Rudniški muzej - stroški	*200,00*	*200,00*	*172,11*	*172,00*	*86,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	200,00	200,00	172,11	172,00	86,0
1801016 Belokr.muzej Metlika-sofin.stalne razst.-arheološko bogastvo B.K.	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0
1801017 RIC - str.obratovanja in izvaj.dej.rudniškega muzeja	*15.000,00*	*15.000,00*	*10.000,00*	*13.000,00*	*86,7*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	15.000,00	15.000,00	10.000,00	13.000,00	86,7

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
1803 Programi v kulturi	**1.502.432,00**	**1.502.432,00**	**751.763,05**	**1.291.886,00**	**86,0**
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	***1.175.382,00***	***1.175.382,00***	***531.704,98***	***956.836,00***	***81,4***
1801301 Knjižnica - sreds. za plače in dr.izd.zaposlenih	*195.000,00*	*195.000,00*	*130.906,05*	*195.000,00*	*100,0*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	195.000,00	195.000,00	130.906,05	195.000,00	100,0
1801303 Knjižnica Črn. - sred. za prisp. delod.	*31.620,00*	*31.620,00*	*20.059,21*	*31.620,00*	*100,0*
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	31.620,00	31.620,00	20.059,21	31.620,00	100,0
1801304 Knjižnica Črnomelj - materialni str.	*52.000,00*	*52.000,00*	*35.070,62*	*52.000,00*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	52.000,00	52.000,00	35.070,62	52.000,00	100,0
1801305 Knjižnica - premije dod.kol.pok.zav.	*3.700,00*	*3.700,00*	*2.231,32*	*3.700,00*	*100,0*
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	3.700,00	3.700,00	2.231,32	3.700,00	100,0
1801306 Knjižnica Črn.-strok.izobr.zaposlenih	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*2.500,00*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,0
1801307 Nabava opreme za Knjižnico	*7.000,00*	*12.266,00*	*7.000,00*	*12.266,00*	*175,2*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	7.000,00	12.266,00	7.000,00	12.266,00	175,2
1801311 Udeležba na doseženih prihrankih	*27.279,00*	*27.279,00*	*21.458,62*	*28.279,00*	*103,7*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	27.279,00	27.279,00	21.458,62	28.279,00	103,7
1801313 Invest.vzdrževanje Knjižnice Črn.	*18.000,00*	*9.734,00*	*0,00*	*9.734,00*	*54,1*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	18.000,00	9.734,00	0,00	9.734,00	54,1
1801316 Sanacija stavbe bivšega DD	*780.032,00*	*780.032,00*	*285.856,71*	*569.486,00*	*73,0*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	780.032,00	780.032,00	285.856,71	569.486,00	73,0
1801317 Inv.nadzor-sanacija stavbe bivšega DD	*12.050,00*	*12.050,00*	*5.612,00*	*12.050,00*	*100,0*
420801 Investicijski nadzor	12.050,00	12.050,00	5.612,00	12.050,00	100,0
1801318 Dr.stor.in dok.-sanacija stavbe bivšega DD	*6.000,00*	*6.000,00*	*2.696,20*	*3.000,00*	*50,0*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	6.000,00	6.000,00	2.696,20	3.000,00	50,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
1801319 Drugi odhodki	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*50,0*
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	50,0
1801320 Načrti in dr.proj.dokum. - preureditev prostorov Knjižnice	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,0
1801401 Nabava knjig	*20.000,00*	*20.000,00*	*13.376,00*	*20.000,00*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.000,00	20.000,00	13.376,00	20.000,00	100,0
1801601 Sofinanc.projektov	*6.701,00*	*9.701,00*	*4.938,25*	*9.701,00*	*144,8*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.701,00	9.701,00	4.938,25	9.701,00	144,8
1801701 Založništvo	*5.000,00*	*5.000,00*	*0,00*	*5.000,00*	*100,0*
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	100,0
1801702 Revija Rast	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0
18039002 Umetniški programi	***165.250,00***	***165.250,00***	***108.219,07***	***165.250,00***	***100,0***
1801808 ZIK Črn. - sred. za plače in dr.izd.zaposl.	*113.200,00*	*113.200,00*	*77.733,59*	*113.200,00*	*100,0*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	113.200,00	113.200,00	77.733,59	113.200,00	100,0
1801810 ZIK Črn. - sred. za prisp.delodajalca	*15.250,00*	*15.250,00*	*9.771,31*	*15.250,00*	*100,0*
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	15.250,00	15.250,00	9.771,31	15.250,00	100,0
1801817 ZIK Črn. - premije kolekt.dod.pokojn.zav.	*1.800,00*	*1.800,00*	*1.031,82*	*1.800,00*	*100,0*
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	1.800,00	1.800,00	1.031,82	1.800,00	100,0
1801819 Sofin.projektov ZIK	*20.000,00*	*20.000,00*	*7.221,80*	*20.000,00*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.000,00	20.000,00	7.221,80	20.000,00	100,0
1801827 Druge prireditve	*10.000,00*	*10.000,00*	*8.060,55*	*10.000,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	8.060,55	10.000,00	100,0
1801828 Osrednje prireditve ob državnih praznikih	*5.000,00*	*5.000,00*	*4.400,00*	*5.000,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.000,00	5.000,00	4.400,00	5.000,00	100,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
18039003 Ljubiteljska kultura	***91.100,00***	***91.100,00***	***63.186,27***	***100.600,00***	***110,4***
1802001 JSKD - sofinanc. dejavn. in programi	*19.100,00*	*19.100,00*	*9.199,67*	*19.100,00*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	19.100,00	19.100,00	9.199,67	19.100,00	100,0
1802002 JSKD - Špeličeva hiša in sofinanc.uporabe prostorov	*5.000,00*	*5.000,00*	*3.206,24*	*5.000,00*	*100,0*
402999 Drugi operativni odhodki	5.000,00	5.000,00	3.206,24	5.000,00	100,0
1802004 Sof.ljubitelj.kult.dej.na obm.obč.Črn.-plača strok.delavca	*20.000,00*	*20.000,00*	*14.333,71*	*21.500,00*	*107,5*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.000,00	20.000,00	14.333,71	21.500,00	107,5
1802006 JSKD-sof.programov in projektov s področja ljubiteljske kult.	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*30.000,00*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,0
1802302 Godba na pihala	*8.000,00*	*8.000,00*	*0,00*	*16.000,00*	*200,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	200,0
1802303 Drugi odhodki	*9.000,00*	*9.000,00*	*6.446,65*	*9.000,00*	*100,0*
402999 Drugi operativni odhodki	9.000,00	9.000,00	6.446,65	9.000,00	100,0
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	***44.600,00***	***44.600,00***	***27.207,91***	***43.100,00***	***96,6***
1802801 Sofin.lokalnih medijev in glasil	*34.600,00*	*34.600,00*	*22.495,84*	*34.600,00*	*100,0*
402999 Drugi operativni odhodki	34.600,00	34.600,00	22.495,84	34.600,00	100,0
1802802 Poštnina in kurirske stor. - Belokranjec	*10.000,00*	*10.000,00*	*4.712,07*	*8.500,00*	*85,0*
402206 Poštnina in kurirske storitve	10.000,00	10.000,00	4.712,07	8.500,00	85,0
18039005 Drugi programi v kulturi	***26.100,00***	***26.100,00***	***21.444,82***	***26.100,00***	***100,0***
1802901 Stroški vzdrževanja hiše O.Župančiča in drugi str.	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*2.100,00*	*100,0*
402999 Drugi operativni odhodki	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	100,0
1802910 RIC - str.obratov.hiše O.Župančiča in izvaj.aktivnosti	*24.000,00*	*24.000,00*	*19.344,82*	*24.000,00*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	24.000,00	24.000,00	19.344,82	24.000,00	100,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
1804 Podpora posebnim skupinam	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**100,0**
18049004 Programi drugih posebnih skupin	***6.000,00***	***6.000,00***	***0,00***	***6.000,00***	***100,0***
1806002 Sof.drugih društev, neprof.org.in ustanov	*6.000,00*	*6.000,00*	*0,00*	*6.000,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**385.600,00**	**385.600,00**	**116.622,94**	**298.650,00**	**77,5**
18059001 Programi športa	***304.000,00***	***304.000,00***	***103.792,32***	***236.050,00***	***77,7***
1805001 Sofinanciranje športnih programov	*109.000,00*	*109.000,00*	*73.585,09*	*109.000,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	109.000,00	109.000,00	73.585,09	109.000,00	100,0
1805203 Vzdrževanje igrišč	*5.000,00*	*4.519,00*	*1.268,80*	*1.269,00*	*25,4*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.000,00	4.519,00	1.268,80	1.269,00	25,4
1805213 Obč.Semič-sof.obrat.in vzdrž.žičniških naprav (smučišče Gače)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*15.000,00*	*---*
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	0,00	0,00	0,00	15.000,00	---
1805302 Sofinanc. uporabe telovadn.pri OŠ MJ	*25.000,00*	*25.000,00*	*17.881,75*	*25.000,00*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	25.000,00	25.000,00	17.881,75	25.000,00	100,0
1805303 Sofinanc. uporabe športne dvorane pri SŠ	*44.000,00*	*44.000,00*	*5.270,08*	*38.000,00*	*86,4*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	44.000,00	44.000,00	5.270,08	38.000,00	86,4
1805402 Nakup opreme za igrišča	*3.000,00*	*3.481,00*	*1.382,60*	*3.481,00*	*116,0*
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	3.000,00	3.481,00	1.382,60	3.481,00	116,0
1805435 Športni park Črnomelj	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
420401 Novogradnje	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,0
1805436 Ured.športnih parkov Črnomelj, Dragatuš, Vinica	*50.000,00*	*50.000,00*	*0,00*	*30.300,00*	*60,6*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	50.000,00	50.000,00	0,00	30.300,00	60,6
1805437 Druge stor.in dokum.-Športni park Črnomelj	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
1805438 Druge stor.in dokum.-ured.šport.parkov Črnomelj, Dragatuš in Vinica	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,0
1806101 Drugi odhodki za šport	*14.000,00*	*14.000,00*	*4.404,00*	*14.000,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.000,00	14.000,00	4.404,00	14.000,00	100,0
18059002 Programi za mladino	***81.600,00***	***81.600,00***	***12.830,62***	***62.600,00***	***76,7***
1805501 Mladinski center BIT Črnomelj	*32.000,00*	*32.000,00*	*0,00*	*32.000,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00	100,0
1805503 Izdelava strategije za mlade	*7.000,00*	*7.000,00*	*5.500,00*	*7.000,00*	*100,0*
402999 Drugi operativni odhodki	7.000,00	7.000,00	5.500,00	7.000,00	100,0
1805504 Načrti in druga proj.dokum.-Kreativna hiša mladih	*15.000,00*	*15.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,0
1805505 Vzdržev. In ureditev prostorov - Kreativna hiša mladih	*10.000,00*	*10.000,00*	*6.122,82*	*10.000,00*	*100,0*
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	10.000,00	10.000,00	6.122,82	10.000,00	100,0
1805601 DPM Črnomelj	*2.600,00*	*2.600,00*	*0,00*	*2.600,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	100,0
1805605 Drugi odhodki	*3.000,00*	*3.000,00*	*1.207,80*	*3.000,00*	*100,0*
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00	3.000,00	1.207,80	3.000,00	100,0
1805607 Ureditev otroških igrišč	*4.000,00*	*4.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
420501 Obnove	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,0
1805608 Mladinski projekti	*8.000,00*	*8.000,00*	*0,00*	*8.000,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	100,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**11.438.672,00**	**11.438.672,00**	**6.440.380,76**	**12.044.648,00**	**105,3**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**6.337.534,00**	**6.337.534,00**	**5.048.888,36**	**7.202.400,00**	**113,7**
19029001	***Vrtci***	***6.337.534,00***	***6.337.534,00***	***5.048.888,36***	***7.202.400,00***	***113,7***
1900101	*Razlika med ekon.ceno in plačili staršev-v občini*	*1.840.000,00*	*1.450.000,00*	*1.266.870,76*	*1.850.000,00*	*100,5*
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	1.840.000,00	1.450.000,00	1.266.870,76	1.850.000,00	100,5
1900102	*Razlika med ekon. ceno in plačili staršev-izven občine*	*183.000,00*	*183.000,00*	*135.109,77*	*205.000,00*	*112,0*
411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	183.000,00	183.000,00	135.109,77	205.000,00	112,0
1900104	*Novoletna obdaritev otrok*	*6.000,00*	*6.000,00*	*0,00*	*6.000,00*	*100,0*
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,0
1900105	*Str. VVD, ki niso zajeti v ekon.ceni*	*254.400,00*	*254.400,00*	*199.594,33*	*280.000,00*	*110,1*
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	254.400,00	254.400,00	199.594,33	280.000,00	110,1
1900106	*Varovanje vrtcev*	*800,00*	*800,00*	*401,38*	*800,00*	*100,0*
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	800,00	800,00	401,38	800,00	100,0
1900107	*Zavarovanje vrtcev*	*8.000,00*	*8.000,00*	*3.983,23*	*8.000,00*	*100,0*
402512	Zavarovalne premije za opremo	8.000,00	8.000,00	3.983,23	8.000,00	100,0
1900108	*Drugi odhodki*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*100,0*
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
1900110	*Stroški bolnišnične vzgojiteljice*	*2.800,00*	*2.800,00*	*1.464,29*	*2.800,00*	*100,0*
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.800,00	2.800,00	1.464,29	2.800,00	100,0
1900402	*Nabava opreme za vrtce*	*15.000,00*	*15.000,00*	*380,00*	*56.000,00*	*373,3*
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	15.000,00	15.000,00	380,00	56.000,00	373,3
1900403	*Invest.vzdržev.vrtcev*	*9.000,00*	*9.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*33,3*
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	9.000,00	9.000,00	0,00	3.000,00	33,3
1900412	*Načrti in druga proj.dok.- Nova stavba Vrtca Črnomelj, enota Loka*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*50,0*
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	50,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
1900415 Nova staba Vrtca Črnomelj, enota Loka	*3.960.534,00*	*4.350.534,00*	*3.427.224,18*	*4.734.725,00*	*119,6*
420401 Novogradnje	3.960.534,00	4.350.534,00	3.427.224,18	4.734.725,00	119,6
1900417 Plač.drugih stor.in dokum.-Nova stavba Vrtca Črn., enota Loka	*5.000,00*	*5.000,00*	*2.366,80*	*4.075,00*	*81,5*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	5.000,00	2.366,80	4.075,00	81,5
1900418 Inv.nadzor-Nova stavba Vrtca Črnomelj,enota Loka	*50.500,00*	*50.500,00*	*11.493,62*	*50.500,00*	*100,0*
420801 Investicijski nadzor	50.500,00	50.500,00	11.493,62	50.500,00	100,0
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	**4.409.104,00**	**4.409.104,00**	**927.814,41**	**4.142.165,00**	**94,0**
19039001 Osnovno šolstvo	***4.339.124,00***	***4.339.124,00***	***869.839,28***	***4.053.545,00***	***93,4***
1900601 Materialni str.	*530.000,00*	*530.000,00*	*500.411,36*	*785.000,00*	*148,1*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	530.000,00	530.000,00	500.411,36	785.000,00	148,1
1900604 Posvetovalnica za otroke in starše	*10.000,00*	*11.250,00*	*9.900,00*	*11.250,00*	*112,5*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.000,00	11.250,00	9.900,00	11.250,00	112,5
1900619 Drugi odhodki	*11.000,00*	*8.105,00*	*2.178,42*	*5.000,00*	*45,5*
402999 Drugi operativni odhodki	11.000,00	8.105,00	2.178,42	5.000,00	45,5
1900701 Sred. za plače in dr. izdatke zaposlenim	*193.000,00*	*193.000,00*	*153.079,80*	*241.000,00*	*124,9*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	193.000,00	193.000,00	153.079,80	241.000,00	124,9
1900703 Sred. za prisp. delodajalca	*29.000,00*	*29.000,00*	*20.541,05*	*34.500,00*	*119,0*
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	29.000,00	29.000,00	20.541,05	34.500,00	119,0
1900704 Premije kolekt. dod. pokojn. zavarov.	*4.200,00*	*4.200,00*	*3.072,22*	*5.000,00*	*119,1*
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	4.200,00	4.200,00	3.072,22	5.000,00	119,1
1901010 Nabava opreme za šole	*55.000,00*	*55.000,00*	*9.649,40*	*96.000,00*	*174,6*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	55.000,00	55.000,00	9.649,40	96.000,00	174,6
19010100 Ureditev poti pri OŠ MŠN	*56.000,00*	*57.645,00*	*57.614,43*	*57.615,00*	*102,9*
420401 Novogradnje	56.000,00	57.645,00	57.614,43	57.615,00	102,9

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
1901012 Invest. vzdržev. šol	*165.000,00*	*165.000,00*	*24.937,19*	*142.000,00*	*86,1*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	165.000,00	165.000,00	24.937,19	142.000,00	86,1
1901024 Načrti in druga PD-nadomestna gradnja OŠ Loka	*750.000,00*	*750.000,00*	*11.834,00*	*500.000,00*	*66,7*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	750.000,00	750.000,00	11.834,00	500.000,00	66,7
1901064 Obnova in dograditev OŠ Dragatuš	*610.000,00*	*610.000,00*	*0,00*	*610.000,00*	*100,0*
420401 Novogradnje	610.000,00	610.000,00	0,00	610.000,00	100,0
1901065 Nadomestna gradnja OŠ Loka	*1.644.000,00*	*1.644.000,00*	*0,00*	*1.400.000,00*	*85,2*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.644.000,00	1.644.000,00	0,00	1.400.000,00	85,2
1901066 Invest.nadzor-obnova in dograditev OŠ Dragatuš	*11.285,00*	*11.285,00*	*0,00*	*1.000,00*	*8,9*
420801 Investicijski nadzor	11.285,00	11.285,00	0,00	1.000,00	8,9
1901067 Invest.nadzor-nadom.gradnja OŠ Loka	*86.000,00*	*86.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*1,2*
420801 Investicijski nadzor	86.000,00	86.000,00	0,00	1.000,00	1,2
1901069 Plač.dr.stor.in dokum.-obnova in dograditev OŠ Dragatuš	*5.000,00*	*5.000,00*	*2.928,00*	*5.000,00*	*100,0*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	5.000,00	5.000,00	2.928,00	5.000,00	100,0
1901070 Plač.dr.stor.in dokum.-nadom.gradnja OŠ Loka	*20.000,00*	*20.000,00*	*5.233,80*	*20.000,00*	*100,0*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	20.000,00	20.000,00	5.233,80	20.000,00	100,0
1901084 Udeležba na doseženih prihrankih	*73.639,00*	*73.639,00*	*56.259,61*	*74.180,00*	*100,7*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	73.639,00	73.639,00	56.259,61	74.180,00	100,7
1901097 Postavitev dvigala v OŠ MŠN	*80.000,00*	*80.000,00*	*12.200,00*	*60.000,00*	*75,0*
420401 Novogradnje	80.000,00	80.000,00	12.200,00	60.000,00	75,0
1901098 Inv.nadzor-postavitev dvigala v OŠ MŠN	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*66,7*
420801 Investicijski nadzor	3.000,00	3.000,00	0,00	2.000,00	66,7
1901099 Plač.dr.stor.in dok.-postavitev dvigala v OŠ MŠN	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*100,0*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
19039002 Glasbeno šolstvo	***69.180,00***	***69.180,00***	***57.975,13***	***87.820,00***	***126,9***
1901101 Materialni stroški	*39.000,00*	*39.000,00*	*30.559,66*	*45.000,00*	*115,4*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	39.000,00	39.000,00	30.559,66	45.000,00	115,4
1901201 Dr.izdatki zaposlenim (prevoz,prehrana)	*24.000,00*	*24.000,00*	*23.271,22*	*36.620,00*	*152,6*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	24.000,00	24.000,00	23.271,22	36.620,00	152,6
1901301 Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	*5.300,00*	*5.300,00*	*3.551,36*	*5.300,00*	*100,0*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	5.300,00	5.300,00	3.551,36	5.300,00	100,0
1901302 Sredstva za prispevke delodajalca	*780,00*	*780,00*	*528,49*	*800,00*	*102,6*
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	780,00	780,00	528,49	800,00	102,6
1901303 Premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja	*100,00*	*100,00*	*64,40*	*100,00*	*100,0*
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	100,00	100,00	64,40	100,00	100,0
19039004 Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju	***800,00***	***800,00***	***0,00***	***800,00***	***100,0***
1901801 Izobraževanje učiteljev GŠ	*800,00*	*800,00*	*0,00*	*800,00*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	800,00	800,00	0,00	800,00	100,0
1905 Drugi izobraževalni programi	**92.034,00**	**92.034,00**	**55.147,21**	**90.083,00**	**97,9**
19059001 Izobraževanje odraslih	***92.034,00***	***92.034,00***	***55.147,21***	***90.083,00***	***97,9***
1902201 Sred.za plače in druge izd.zaposl.	*20.600,00*	*20.600,00*	*13.445,95*	*20.600,00*	*100,0*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.600,00	20.600,00	13.445,95	20.600,00	100,0
1902203 Sred.za prisp. delodajalca	*3.000,00*	*3.000,00*	*1.718,16*	*3.000,00*	*100,0*
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.000,00	3.000,00	1.718,16	3.000,00	100,0
1902204 Materialni stroški	*42.000,00*	*42.000,00*	*25.533,99*	*42.000,00*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	42.000,00	42.000,00	25.533,99	42.000,00	100,0
1902205 Premije kolekt.dod.pokojn.zavarov.	*220,00*	*220,00*	*141,29*	*220,00*	*100,0*
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	220,00	220,00	141,29	220,00	100,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
1902212 Projekt Clarinet	*5.404,00*	*5.404,00*	*4.402,82*	*4.453,00*	*82,4*
402999 Drugi operativni odhodki	5.404,00	5.404,00	4.402,82	4.453,00	82,4
1902214 Investicijsko vzdr.prostorov	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,0
1902301 Sof.programov izobraževanja odraslih	*19.810,00*	*19.810,00*	*9.905,00*	*19.810,00*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	19.810,00	19.810,00	9.905,00	19.810,00	100,0
1906 Pomoči šolajočim	**600.000,00**	**600.000,00**	**408.530,78**	**610.000,00**	**101,7**
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	***570.000,00***	***570.000,00***	***394.930,78***	***580.000,00***	***101,8***
1902801 Regresiranje prevozov v šolo	*570.000,00*	*570.000,00*	*394.930,78*	*580.000,00*	*101,8*
411900 Regresiranje prevozov v šolo	570.000,00	570.000,00	394.930,78	580.000,00	101,8
19069002 Pomoči v srednjem šolstvu	***30.000,00***	***30.000,00***	***13.600,00***	***30.000,00***	***100,0***
1902900 Denarne spodbude dijakom SŠ Črnomelj	*30.000,00*	*30.000,00*	*13.600,00*	*30.000,00*	*100,0*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	30.000,00	30.000,00	13.600,00	30.000,00	100,0
20 SOCIALNO VARSTVO	**552.710,00**	**552.710,00**	**321.069,27**	**553.190,00**	**100,1**
2002 Varstvo otrok in družine	**13.000,00**	**13.000,00**	**6.900,00**	**13.000,00**	**100,0**
20029001 Drugi programi v pomoč družini	***13.000,00***	***13.000,00***	***6.900,00***	***13.000,00***	***100,0***
2000201 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	*13.000,00*	*13.000,00*	*6.900,00*	*13.000,00*	*100,0*
411103 Darilo ob rojstvu otroka	13.000,00	13.000,00	6.900,00	13.000,00	100,0
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	**539.710,00**	**539.710,00**	**314.169,27**	**540.190,00**	**100,1**
20049001 Centri za socialno delo	***26.890,00***	***26.890,00***	***19.699,69***	***29.990,00***	***111,5***
2000401 Sred. za plače in druge izd.zaposl	*20.500,00*	*20.500,00*	*15.133,94*	*23.000,00*	*112,2*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.500,00	20.500,00	15.133,94	23.000,00	112,2

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
2000403 Sredstva za prisp.delodajalca	*2.900,00*	*2.900,00*	*2.260,47*	*3.500,00*	*120,7*
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.900,00	2.900,00	2.260,47	3.500,00	120,7
2000404 Materialni str.	*3.120,00*	*3.120,00*	*2.080,00*	*3.120,00*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	3.120,00	3.120,00	2.080,00	3.120,00	100,0
2000405 Premije kolekt.dod.pokojn.zavarov.	*370,00*	*370,00*	*225,28*	*370,00*	*100,0*
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	370,00	370,00	225,28	370,00	100,0
20049002 Socialno varstvo invalidov	***48.500,00***	***48.500,00***	***21.703,78***	***43.500,00***	***89,7***
2000501 Domsko varstvo	*33.000,00*	*33.000,00*	*13.332,54*	*28.000,00*	*84,9*
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	33.000,00	33.000,00	13.332,54	28.000,00	84,9
2000601 Zavodi za usposabljanje	*15.500,00*	*15.500,00*	*8.371,24*	*15.500,00*	*100,0*
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	15.500,00	15.500,00	8.371,24	15.500,00	100,0
20049003 Socialno varstvo starih	***375.000,00***	***375.000,00***	***234.379,14***	***373.000,00***	***99,5***
2000801 Splošni zavodi	*182.000,00*	*182.000,00*	*124.486,81*	*193.000,00*	*106,0*
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	182.000,00	182.000,00	124.486,81	193.000,00	106,0
2000901 Posebni zavodi	*88.000,00*	*88.000,00*	*51.543,43*	*83.000,00*	*94,3*
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	88.000,00	88.000,00	51.543,43	83.000,00	94,3
2001101 Pomoč družini na domu	*100.000,00*	*100.000,00*	*56.156,21*	*92.000,00*	*92,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	100.000,00	100.000,00	56.156,21	92.000,00	92,0
2001103 Izvajanje prostov.prevozov starostnikov	*5.000,00*	*5.000,00*	*2.192,69*	*5.000,00*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	5.000,00	5.000,00	2.192,69	5.000,00	100,0
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	***45.000,00***	***45.000,00***	***25.954,82***	***52.000,00***	***115,6***
2001403 Denarna socialna pomoč	*12.000,00*	*12.000,00*	*5.161,45*	*12.000,00*	*100,0*
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	12.000,00	12.000,00	5.161,45	12.000,00	100,0
2001501 Subvencije stanarin	*26.000,00*	*26.000,00*	*17.046,82*	*26.000,00*	*100,0*
411920 Subvencioniranje stanarin	26.000,00	26.000,00	17.046,82	26.000,00	100,0

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
2001601 Plačila pogrebnin	*7.000,00*	*7.000,00*	*3.746,55*	*14.000,00*	*200,0*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	7.000,00	7.000,00	3.746,55	14.000,00	200,0
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	***44.320,00***	***44.320,00***	***12.431,84***	***41.700,00***	***94,1***
2001901 LAS	*6.500,00*	*6.500,00*	*0,00*	*6.500,00*	*100,0*
402999 Drugi operativni odhodki	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	100,0
2001902 Sof.društev s podr.soc.varstva	*10.000,00*	*10.000,00*	*0,00*	*10.000,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	100,0
2001904 OZ RK Črn.-sof.dejavnosti	*8.500,00*	*8.500,00*	*5.666,64*	*8.500,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.500,00	8.500,00	5.666,64	8.500,00	100,0
2001905 OZ RK Črn.-sof.letovanja soc.in zdr.ogroženih otrok	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
2001906 Drugi odhodki	*2.000,00*	*2.000,00*	*73,20*	*1.000,00*	*50,0*
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	73,20	1.000,00	50,0
2001907 Sof. centra Hiša sadeži družbe Črnomelj	*8.000,00*	*8.000,00*	*4.000,00*	*8.000,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	100,0
2001909 Projekti na romsko tematiko	*7.320,00*	*7.320,00*	*2.692,00*	*5.700,00*	*77,9*
402999 Drugi operativni odhodki	7.320,00	7.320,00	2.692,00	5.700,00	77,9
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	**38.850,00**	**38.850,00**	**27.533,75**	**40.650,00**	**104,6**
2201 Servisiranje javnega dolga	**38.850,00**	**38.850,00**	**27.533,75**	**40.650,00**	**104,6**
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	***37.350,00***	***37.350,00***	***26.033,75***	***38.500,00***	***103,1***
2200204 Plač.obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	*37.350,00*	*37.350,00*	*26.033,75*	*38.500,00*	*103,1*
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	37.350,00	37.350,00	26.033,75	38.500,00	103,1

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
22019002 Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	***1.500,00***	***1.500,00***	***1.500,00***	***2.150,00***	***143,3***
2200401 Stroški povezani z zadolževanjem	*1.500,00*	*1.500,00*	*1.500,00*	*2.150,00*	*143,3*
402932 Stroški, povezani z zadolževanjem	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.150,00	143,3
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	**130.000,00**	**130.000,00**	**24.644,96**	**130.000,00**	**100,0**
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	**30.000,00**	**30.000,00**	**4.206,75**	**30.000,00**	**100,0**
23029001 Rezerva občine	***30.000,00***	***30.000,00***	***4.206,75***	***30.000,00***	***100,0***
2300101 Proračunska rezerva	*30.000,00*	*30.000,00*	*4.206,75*	*30.000,00*	*100,0*
409100 Proračunska rezerva	30.000,00	30.000,00	4.206,75	30.000,00	100,0
2303 Splošna proračunska rezervacija	**100.000,00**	**100.000,00**	**20.438,21**	**100.000,00**	**100,0**
23039001 Splošna proračunska rezervacija	***100.000,00***	***100.000,00***	***20.438,21***	***100.000,00***	***100,0***
2300601 Splošna proračunska rezervacija	*100.000,00*	*100.000,00*	*20.438,21*	*100.000,00*	*100,0*
409000 Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	100.000,00	20.438,21	100.000,00	100,0

5001 - KS Adlešiči *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
5001	**KS Adlešiči**	**57.532,00**	**57.532,00**	**13.388,30**	**55.532,00**	**96,5**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**19.372,00**	**19.372,00**	**9.766,05**	**16.100,00**	**83,1**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**19.372,00**	**19.372,00**	**9.766,05**	**16.100,00**	**83,1**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***18.372,00***	***18.372,00***	***9.766,05***	***15.600,00***	***84,9***
06009090	*Reprezentanca*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*100,0*
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
06009197	*Invest. vzdržev.Doma krajanov*	*10.000,00*	*4.000,00*	*0,00*	*1.000,00*	*10,0*
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.000,00	4.000,00	0,00	1.000,00	10,0
0600965	*Pisarniški material in storitve*	*100,00*	*100,00*	*19,51*	*200,00*	*200,0*
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	19,51	200,00	200,0
0600967	*Električna energija*	*4.000,00*	*4.000,00*	*2.427,59*	*4.000,00*	*100,0*
402200	Električna energija	4.000,00	4.000,00	2.427,59	4.000,00	100,0
0600968	*Voda in komunalne storitve*	*800,00*	*800,00*	*254,34*	*800,00*	*100,0*
402203	Voda in komunalne storitve	800,00	800,00	254,34	800,00	100,0
0600971	*Poštnina in kurirske storitve*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*100,0*
402206	Poštnina in kurirske storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
0600972	*Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov*	*500,00*	*500,00*	*27,94*	*500,00*	*100,0*
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	27,94	500,00	100,0
0600973	*Zavarovalne premije*	*500,00*	*500,00*	*370,60*	*500,00*	*100,0*
402512	Zavarovalne premije za opremo	500,00	500,00	370,60	500,00	100,0
0600975	*Drugi opreativni odhodki*	*1.872,00*	*7.872,00*	*6.666,07*	*8.000,00*	*427,4*
402999	Drugi operativni odhodki	1.872,00	7.872,00	6.666,07	8.000,00	427,4
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***1.000,00***	***1.000,00***	***0,00***	***500,00***	***50,0***
0601322	*Nakup druge opreme in napeljav*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*500,00*	*50,0*
420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	0,00	500,00	50,0

5001 - KS Adlešiči *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	**7.000,00**	**7.000,00**	**585,60**	**8.000,00**	**114,3**
1302 Cestni promet in infrastruktura	**7.000,00**	**7.000,00**	**585,60**	**8.000,00**	**114,3**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	***7.000,00***	***7.000,00***	***585,60***	***8.000,00***	***114,3***
1300103 Vzdr.krajevnih cest	*7.000,00*	*7.000,00*	*585,60*	*8.000,00*	*114,3*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.000,00	7.000,00	585,60	8.000,00	114,3
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**660,00**	**660,00**	**0,00**	**660,00**	**100,0**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**660,00**	**660,00**	**0,00**	**660,00**	**100,0**
15029003 Izboljšanje stanja okolja	***660,00***	***660,00***	***0,00***	***660,00***	***100,0***
1501982 Upravljanje in vzdr.vodnih virov	*660,00*	*660,00*	*0,00*	*660,00*	*100,0*
402999 Drugi operativni odhodki	660,00	660,00	0,00	660,00	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**30.000,00**	**30.000,00**	**3.036,65**	**30.272,00**	**100,9**
1603 Komunalna dejavnost	**28.000,00**	**28.000,00**	**2.921,97**	**29.272,00**	**104,5**
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	***28.000,00***	***28.000,00***	***2.921,97***	***29.272,00***	***104,5***
1603702 Vzdr.pokopališč	*28.000,00*	*28.000,00*	*2.921,97*	*29.272,00*	*104,5*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	28.000,00	28.000,00	2.921,97	29.272,00	104,5
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	**2.000,00**	**2.000,00**	**114,68**	**1.000,00**	**50,0**
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	***2.000,00***	***2.000,00***	***114,68***	***1.000,00***	***50,0***
1602605 Drugi str.urejanja zemljišč	*2.000,00*	*2.000,00*	*114,68*	*1.000,00*	*50,0*
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00	2.000,00	114,68	1.000,00	50,0

A. Bilanca odhodkov

5001 - KS Adlešiči *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**100,0**
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**100,0**
18059001	***Programi športa***	***500,00***	***500,00***	***0,00***	***500,00***	***100,0***
1805209	*Vzdr.igrišč*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*100,0*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0

5002 - KS Butoraj *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
5002	**KS Butoraj**	**8.638,00**	**8.638,00**	**2.084,76**	**8.638,00**	**100,0**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**2.050,00**	**2.050,00**	**1.153,90**	**2.050,00**	**100,0**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**2.050,00**	**2.050,00**	**1.153,90**	**2.050,00**	**100,0**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***2.050,00***	***2.050,00***	***1.153,90***	***2.050,00***	***100,0***
0600976	*Pisarniški material in storitve*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*100,0*
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
0600977	*Reprezentanca*	*900,00*	*900,00*	*496,75*	*950,00*	*105,6*
402009	Izdatki za reprezentanco	900,00	900,00	496,75	950,00	105,6
0600978	*Električna energija*	*850,00*	*850,00*	*550,00*	*850,00*	*100,0*
402200	Električna energija	850,00	850,00	550,00	850,00	100,0
0600980	*Drugi operativni odhodki*	*200,00*	*200,00*	*107,15*	*150,00*	*75,0*
402999	Drugi operativni odhodki	200,00	200,00	107,15	150,00	75,0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**5.588,00**	**5.588,00**	**845,85**	**5.588,00**	**100,0**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**5.588,00**	**5.588,00**	**845,85**	**5.588,00**	**100,0**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***5.588,00***	***5.588,00***	***845,85***	***5.588,00***	***100,0***
1300104	*Vzdr.krajevnih cest*	*5.588,00*	*5.588,00*	*845,85*	*5.588,00*	*100,0*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.588,00	5.588,00	845,85	5.588,00	100,0
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**1.000,00**	**1.000,00**	**85,01**	**1.000,00**	**100,0**
1603	**Komunalna dejavnost**	**1.000,00**	**1.000,00**	**85,01**	**1.000,00**	**100,0**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***1.000,00***	***1.000,00***	***85,01***	***1.000,00***	***100,0***
1603703	*Vzdr.pokopališč*	*1.000,00*	*1.000,00*	*85,01*	*1.000,00*	*100,0*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	85,01	1.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5002 - KS Butoraj *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)

5003 - KS Črnomelj *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
5003	**KS Črnomelj**	**100.000,00**	**100.000,00**	**36.312,59**	**98.000,00**	**98,0**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**32.500,00**	**32.500,00**	**17.557,42**	**31.400,00**	**96,6**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**32.500,00**	**32.500,00**	**17.557,42**	**31.400,00**	**96,6**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***30.800,00***	***30.800,00***	***16.453,52***	***29.800,00***	***96,8***
0600981	*Pisarniški material in storitve*	*1.000,00*	*1.000,00*	*539,61*	*1.000,00*	*100,0*
402000	Pisarniški material in storitve	1.000,00	1.000,00	539,61	1.000,00	100,0
0600986	*Reprezentanca*	*800,00*	*800,00*	*335,60*	*1.000,00*	*125,0*
402009	Izdatki za reprezentanco	800,00	800,00	335,60	1.000,00	125,0
0600990	*Voda in komunalne storitve*	*300,00*	*300,00*	*76,72*	*200,00*	*66,7*
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	76,72	200,00	66,7
0600991	*Telefon,fax,elektronska pošta*	*1.000,00*	*1.000,00*	*780,99*	*1.000,00*	*100,0*
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	1.000,00	1.000,00	780,99	1.000,00	100,0
0600992	*Poštnina in kurirske storitve*	*200,00*	*200,00*	*81,03*	*200,00*	*100,0*
402206	Poštnina in kurirske storitve	200,00	200,00	81,03	200,00	100,0
0600996	*Drugi operativni odhodki*	*3.500,00*	*3.500,00*	*1.418,80*	*3.666,00*	*104,7*
402999	Drugi operativni odhodki	3.500,00	3.500,00	1.418,80	3.666,00	104,7
06009960	*Plač.za nepokl.opr.funkcije - svet KS*	*1.000,00*	*1.000,00*	*315,00*	*734,00*	*73,4*
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.000,00	1.000,00	315,00	734,00	73,4
06009961	*Praznik KS Črnomelj*	*6.000,00*	*6.000,00*	*523,68*	*7.000,00*	*116,7*
402999	Drugi operativni odhodki	6.000,00	6.000,00	523,68	7.000,00	116,7
06009962	*Druge prireditve*	*17.000,00*	*17.000,00*	*12.382,09*	*15.000,00*	*88,2*
402999	Drugi operativni odhodki	17.000,00	17.000,00	12.382,09	15.000,00	88,2
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***1.700,00***	***1.700,00***	***1.103,90***	***1.600,00***	***94,1***
0601351	*Nakup računalniške opreme*	*700,00*	*700,00*	*599,90*	*600,00*	*85,7*
420202	Nakup strojne računalniške opreme	700,00	700,00	599,90	600,00	85,7

5003 - KS Črnomelj *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
0601352 Nakup druge opreme	*1.000,00*	*1.000,00*	*504,00*	*1.000,00*	*100,0*
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00	1.000,00	504,00	1.000,00	100,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.840,05**	**4.000,00**	**133,3**
1302 Cestni promet in infrastruktura	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.840,05**	**4.000,00**	**133,3**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	***3.000,00***	***3.000,00***	***2.840,05***	***4.000,00***	***133,3***
1300105 Vzdr.krajevnih cest	*3.000,00*	*3.000,00*	*2.840,05*	*4.000,00*	*133,3*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.000,00	3.000,00	2.840,05	4.000,00	133,3
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**500,00**	**500,00**	**90,01**	**100,00**	**20,0**
1603 Komunalna dejavnost	**500,00**	**500,00**	**90,01**	**100,00**	**20,0**
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	***500,00***	***500,00***	***90,01***	***100,00***	***20,0***
1603704 Vzdr.pokopališč	*500,00*	*500,00*	*90,01*	*100,00*	*20,0*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00	500,00	90,01	100,00	20,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**64.000,00**	**64.000,00**	**15.825,11**	**62.500,00**	**97,7**
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**64.000,00**	**64.000,00**	**15.825,11**	**62.500,00**	**97,7**
18059001 Programi športa	***64.000,00***	***64.000,00***	***15.825,11***	***62.500,00***	***97,7***
1805429 Ureditev otroških igrišč	*17.000,00*	*17.000,00*	*1.171,51*	*15.000,00*	*88,2*
402999 Drugi operativni odhodki	17.000,00	17.000,00	1.171,51	15.000,00	88,2
1805433 Str.vzdr. ŠRC Loka in Vražji kamen	*38.000,00*	*38.000,00*	*10.528,50*	*37.500,00*	*98,7*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	38.000,00	38.000,00	10.528,50	37.500,00	98,7
1805434 Vzdr.trim steze Vražji kamen	*9.000,00*	*9.000,00*	*4.125,10*	*8.000,00*	*88,9*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	9.000,00	9.000,00	4.125,10	8.000,00	88,9

5003 - KS Črnomelj *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
1805439 Nakup opreme za igrišča	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*---*
420241 Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	0,00	0,00	0,00	2.000,00	---

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS Dragatuš *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
5005	**KS Dragatuš**	**33.178,00**	**33.178,00**	**24.164,43**	**33.178,00**	**100,0**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**4.800,00**	**4.800,00**	**807,92**	**2.700,00**	**56,3**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**4.800,00**	**4.800,00**	**807,92**	**2.700,00**	**56,3**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***4.800,00***	***4.800,00***	***807,92***	***2.700,00***	***56,3***
06009100	*Pisarniški material in storitve*	*300,00*	*300,00*	*134,50*	*200,00*	*66,7*
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	134,50	200,00	66,7
06009101	*Čistilni material in storitve*	*200,00*	*200,00*	*0,00*	*150,00*	*75,0*
402001	Čistilni material in storitve	200,00	200,00	0,00	150,00	75,0
06009104	*Drugi splošni material in storitve*	*200,00*	*200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
402099	Drugi splošni material in storitve	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0
06009105	*Električna energija*	*1.300,00*	*1.300,00*	*313,09*	*700,00*	*53,9*
402200	Električna energija	1.300,00	1.300,00	313,09	700,00	53,9
06009107	*Voda in komunalne storitve*	*200,00*	*200,00*	*170,88*	*200,00*	*100,0*
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	170,88	200,00	100,0
06009110	*Poštnina in kurirske storitve*	*200,00*	*200,00*	*186,00*	*250,00*	*125,0*
402206	Poštnina in kurirske storitve	200,00	200,00	186,00	250,00	125,0
06009111	*Zavarovalne premije*	*350,00*	*350,00*	*0,00*	*350,00*	*100,0*
402512	Zavarovalne premije za opremo	350,00	350,00	0,00	350,00	100,0
06009112	*Tekoče vzdrž.strojne računalniške opreme*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
402515	Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	100,00	100,00	0,00	0,00	0,0
06009114	*Drugi operativni odhodki*	*850,00*	*850,00*	*3,45*	*400,00*	*47,1*
402999	Drugi operativni odhodki	850,00	850,00	3,45	400,00	47,1
06009178	*Tekoče vzdrž.poslovnih objektov*	*750,00*	*750,00*	*0,00*	*450,00*	*60,0*
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	750,00	750,00	0,00	450,00	60,0

5005 - KS Dragatuš *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
06009204 Reprezentanca	*350,00*	*350,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
402009 Izdatki za reprezentanco	350,00	350,00	0,00	0,00	0,0
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	**11.650,00**	**11.650,00**	**8.965,20**	**14.036,00**	**120,5**
1302 Cestni promet in infrastruktura	**11.650,00**	**11.650,00**	**8.965,20**	**14.036,00**	**120,5**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	***11.650,00***	***11.650,00***	***8.965,20***	***14.036,00***	***120,5***
1300107 Vzdr.krajevnih cest	*11.650,00*	*11.650,00*	*8.965,20*	*14.036,00*	*120,5*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	11.650,00	11.650,00	8.965,20	14.036,00	120,5
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**100,0**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**900,00**	**100,0**
15029003 Izboljšanje stanja okolja	***900,00***	***900,00***	***0,00***	***900,00***	***100,0***
1501983 Upravljanje in vzdr.vodnih virov	*900,00*	*900,00*	*0,00*	*900,00*	*100,0*
402999 Drugi operativni odhodki	900,00	900,00	0,00	900,00	100,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**15.828,00**	**15.828,00**	**14.391,31**	**15.542,00**	**98,2**
1603 Komunalna dejavnost	**4.100,00**	**4.100,00**	**2.949,06**	**4.100,00**	**100,0**
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	***4.100,00***	***4.100,00***	***2.949,06***	***4.100,00***	***100,0***
1603706 Vzdr.pokopališč	*4.100,00*	*4.100,00*	*2.949,06*	*4.100,00*	*100,0*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.100,00	4.100,00	2.949,06	4.100,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5005 - KS Dragatuš ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	**11.728,00**	**11.728,00**	**11.442,25**	**11.442,00**	**97,6**
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	***11.728,00***	***11.728,00***	***11.442,25***	***11.442,00***	***97,6***
1602609 Drugi stroški urejanja zemljišč	*11.728,00*	*11.728,00*	*11.442,25*	*11.442,00*	*97,6*
402999 Drugi operativni odhodki	11.728,00	11.728,00	11.442,25	11.442,00	97,6

5006 - KS Griblje *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
5006	**KS Griblje**	**35.932,00**	**35.932,00**	**1.144,69**	**35.932,00**	**100,0**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**3.428,00**	**3.428,00**	**265,31**	**2.132,00**	**62,2**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**3.428,00**	**3.428,00**	**265,31**	**2.132,00**	**62,2**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***3.428,00***	***3.428,00***	***265,31***	***2.132,00***	***62,2***
06009057	*Najemnina za posl.prostor*	*150,00*	*150,00*	*0,00*	*150,00*	*100,0*
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	150,00	150,00	0,00	150,00	100,0
06009115	*Pisarniški material in storitve*	*28,00*	*28,00*	*0,00*	*82,00*	*292,9*
402000	Pisarniški material in storitve	28,00	28,00	0,00	82,00	292,9
06009118	*Električna energija*	*700,00*	*700,00*	*221,91*	*700,00*	*100,0*
402200	Električna energija	700,00	700,00	221,91	700,00	100,0
06009122	*Drugi operativni odhodki*	*2.550,00*	*2.550,00*	*43,40*	*1.200,00*	*47,1*
402999	Drugi operativni odhodki	2.550,00	2.550,00	43,40	1.200,00	47,1
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**31.204,00**	**31.204,00**	**496,80**	**32.500,00**	**104,2**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**31.204,00**	**31.204,00**	**496,80**	**32.500,00**	**104,2**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***15.000,00***	***15.000,00***	***496,80***	***16.296,00***	***108,6***
1300108	*Vzdr.krajevnih cest*	*15.000,00*	*15.000,00*	*496,80*	*16.296,00*	*108,6*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	15.000,00	15.000,00	496,80	16.296,00	108,6
13029004	***Cestna razsvetljava***	***16.204,00***	***16.204,00***	***0,00***	***16.204,00***	***100,0***
1302020	*Ureditev JR v KS*	*16.204,00*	*16.204,00*	*0,00*	*16.204,00*	*100,0*
420401	Novogradnje	16.204,00	16.204,00	0,00	16.204,00	100,0

5006 - KS Griblje *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**1.300,00**	**1.300,00**	**382,58**	**1.300,00**	**100,0**
1603	**Komunalna dejavnost**	**1.300,00**	**1.300,00**	**382,58**	**1.300,00**	**100,0**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***1.300,00***	***1.300,00***	***382,58***	***1.300,00***	***100,0***
1603707	*Vzdr.pokopališč*	*1.300,00*	*1.300,00*	*382,58*	*1.300,00*	*100,0*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.300,00	1.300,00	382,58	1.300,00	100,0

5007 - KS Petrova vas *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
5007	**KS Petrova vas**	**31.621,00**	**31.621,00**	**442,23**	**31.621,00**	**100,0**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**2.181,00**	**2.181,00**	**442,23**	**2.076,00**	**95,2**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**2.181,00**	**2.181,00**	**442,23**	**2.076,00**	**95,2**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***2.181,00***	***2.181,00***	***442,23***	***2.076,00***	***95,2***
06009096	*Reprezentanca*	*220,00*	*220,00*	*187,45*	*188,00*	*85,5*
402009	Izdatki za reprezentanco	220,00	220,00	187,45	188,00	85,5
06009123	*Električna energija*	*250,00*	*250,00*	*80,61*	*181,00*	*72,4*
402200	Električna energija	250,00	250,00	80,61	181,00	72,4
06009124	*Stroški ogrevanja*	*950,00*	*950,00*	*0,00*	*950,00*	*100,0*
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	950,00	950,00	0,00	950,00	100,0
06009125	*Voda in komunalne storitve*	*200,00*	*200,00*	*102,62*	*200,00*	*100,0*
402203	Voda in komunalne storitve	200,00	200,00	102,62	200,00	100,0
06009126	*Drugi operativni odhodki*	*5,00*	*5,00*	*1,05*	*2,00*	*40,0*
402999	Drugi operativni odhodki	5,00	5,00	1,05	2,00	40,0
06009181	*Pisarniški material in storitve*	*150,00*	*150,00*	*0,00*	*150,00*	*100,0*
402000	Pisarniški material in storitve	150,00	150,00	0,00	150,00	100,0
06009182	*Odvoz smeti*	*406,00*	*406,00*	*70,50*	*405,00*	*99,8*
402204	Odvoz smeti	406,00	406,00	70,50	405,00	99,8
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**14.163,00**	**14.163,00**	**0,00**	**6.000,00**	**42,4**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**14.163,00**	**14.163,00**	**0,00**	**6.000,00**	**42,4**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***14.163,00***	***14.163,00***	***0,00***	***6.000,00***	***42,4***
1300109	*Vzdr.krajevnih cest*	*14.163,00*	*14.163,00*	*0,00*	*6.000,00*	*42,4*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	14.163,00	14.163,00	0,00	6.000,00	42,4

5007 - KS Petrova vas *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**250,00**	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,0**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**250,00**	**250,00**	**0,00**	**250,00**	**100,0**
15029003	***Izboljšanje stanja okolja***	***250,00***	***250,00***	***0,00***	***250,00***	***100,0***
1501984	*Upravljanje in vzdr.vodnih virov*	*250,00*	*250,00*	*0,00*	*250,00*	*100,0*
402999	Drugi operativni odhodki	250,00	250,00	0,00	250,00	100,0
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**15.027,00**	**15.027,00**	**0,00**	**23.295,00**	**155,0**
1603	**Komunalna dejavnost**	**15.027,00**	**15.027,00**	**0,00**	**23.295,00**	**155,0**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***15.027,00***	***15.027,00***	***0,00***	***23.295,00***	***155,0***
1603709	*Vzdr.pokopališč in mrliške vežice*	*15.027,00*	*15.027,00*	*0,00*	*23.295,00*	*155,0*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	15.027,00	15.027,00	0,00	23.295,00	155,0

5008 - KS Sinji vrh *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
5008	**KS Sinji vrh**	**29.964,00**	**29.964,00**	**11.239,84**	**29.954,00**	**100,0**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**3.500,00**	**3.500,00**	**832,27**	**2.500,00**	**71,4**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**3.500,00**	**3.500,00**	**832,27**	**2.500,00**	**71,4**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***3.500,00***	***3.500,00***	***832,27***	***2.500,00***	***71,4***
06009128	*Reprezentanca*	*1.500,00*	*1.500,00*	*489,61*	*1.000,00*	*66,7*
402009	Izdatki za reprezentanco	1.500,00	1.500,00	489,61	1.000,00	66,7
06009132	*Drugi operativni odhodki*	*300,00*	*300,00*	*47,04*	*100,00*	*33,3*
402999	Drugi operativni odhodki	300,00	300,00	47,04	100,00	33,3
06009169	*Pisarniški material in storitve*	*500,00*	*500,00*	*95,74*	*200,00*	*40,0*
402000	Pisarniški material in storitve	500,00	500,00	95,74	200,00	40,0
06009206	*Tekoče vzdrževanja poslovnega prostora*	*200,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*100,0*
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
06009832	*Druge prireditve*	*1.000,00*	*1.000,00*	*199,88*	*1.000,00*	*100,0*
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	199,88	1.000,00	100,0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**23.164,00**	**23.164,00**	**10.070,69**	**23.154,00**	**100,0**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**23.164,00**	**23.164,00**	**10.070,69**	**23.154,00**	**100,0**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***23.164,00***	***23.164,00***	***10.070,69***	***23.154,00***	***100,0***
1300110	*Vzdr.krajevnih cest*	*23.164,00*	*23.164,00*	*10.070,69*	*23.154,00*	*100,0*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	23.164,00	23.164,00	10.070,69	23.154,00	100,0

5008 - KS Sinji vrh *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**2.600,00**	**2.600,00**	**0,00**	**2.000,00**	**76,9**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**2.600,00**	**2.600,00**	**0,00**	**2.000,00**	**76,9**
15029003	***Izboljšanje stanja okolja***	***2.600,00***	***2.600,00***	***0,00***	***2.000,00***	***76,9***
1501985	*Upravljanje in vzdr.vodnih virov*	*2.600,00*	*2.600,00*	*0,00*	*2.000,00*	*76,9*
402999	Drugi operativni odhodki	2.600,00	2.600,00	0,00	2.000,00	76,9
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**700,00**	**700,00**	**336,88**	**800,00**	**114,3**
1603	**Komunalna dejavnost**	**700,00**	**700,00**	**336,88**	**800,00**	**114,3**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***700,00***	***700,00***	***336,88***	***800,00***	***114,3***
1603710	*Vzdr.pokopališč*	*700,00*	*700,00*	*336,88*	*800,00*	*114,3*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	700,00	700,00	336,88	800,00	114,3
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**---**
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**---**
18059001	***Programi športa***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***1.500,00***	***---***
1805214	*Načrti in dr.proj.dok. - Športni park Damelj*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.500,00*	*---*
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	0,00	1.500,00	---

A. Bilanca odhodkov

5009 - KS Stari trg *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
5009	**KS Stari trg**	**18.032,00**	**18.032,00**	**4.376,12**	**18.032,00**	**100,0**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**7.004,00**	**7.004,00**	**957,52**	**7.004,00**	**100,0**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**7.004,00**	**7.004,00**	**957,52**	**7.004,00**	**100,0**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***7.004,00***	***7.004,00***	***957,52***	***7.004,00***	***100,0***
06009133	*Pisarniški material*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*100,0*
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
06009134	*Reprezentanca*	*500,00*	*500,00*	*317,72*	*600,00*	*120,0*
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	317,72	600,00	120,0
06009136	*Električna energija*	*400,00*	*400,00*	*139,15*	*400,00*	*100,0*
402200	Električna energija	400,00	400,00	139,15	400,00	100,0
06009137	*Stroški ogrevanja*	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*100,0*
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0
06009138	*Voda in komunalne storitve*	*544,00*	*544,00*	*327,85*	*700,00*	*128,7*
402203	Voda in komunalne storitve	544,00	544,00	327,85	700,00	128,7
06009140	*Poštnina in kurirske storitve*	*80,00*	*80,00*	*0,00*	*80,00*	*100,0*
402206	Poštnina in kurirske storitve	80,00	80,00	0,00	80,00	100,0
06009141	*Drugi operativni odhodki*	*500,00*	*500,00*	*19,85*	*500,00*	*100,0*
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	19,85	500,00	100,0
06009171	*Zavarovalne premije*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*300,00*	*60,0*
402512	Zavarovalne premije za opremo	500,00	500,00	0,00	300,00	60,0
06009172	*Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč*	*80,00*	*80,00*	*21,72*	*22,00*	*27,5*
402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	80,00	80,00	21,72	22,00	27,5
06009185	*Odvoz smeti*	*200,00*	*200,00*	*114,19*	*250,00*	*125,0*
402204	Odvoz smeti	200,00	200,00	114,19	250,00	125,0

5009 - KS Stari trg *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
06009186 Tekoče vzdrž.poslovnih objektov	*500,00*	*500,00*	*17,04*	*500,00*	*100,0*
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	500,00	500,00	17,04	500,00	100,0
06009199 Plač.za nepokl.opr.funkcije-svet KS	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*100,0*
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0
06009985 Invest.vzdržev.poslovnega objekta	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*2.952,00*	*98,4*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00	3.000,00	0,00	2.952,00	98,4
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	**10.138,00**	**10.138,00**	**3.418,60**	**10.138,00**	**100,0**
1302 Cestni promet in infrastruktura	**10.138,00**	**10.138,00**	**3.418,60**	**10.138,00**	**100,0**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	***7.138,00***	***7.138,00***	***3.418,60***	***10.138,00***	***142,0***
1300111 Vzdr.krajevnih cest	*7.138,00*	*7.138,00*	*3.418,60*	*10.138,00*	*142,0*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	7.138,00	7.138,00	3.418,60	10.138,00	142,0
13029004 Cestna razsvetljava	***3.000,00***	***3.000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,0***
1302024 Ureditev JR v KS	*3.000,00*	*3.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
420401 Novogradnje	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,0
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**890,00**	**890,00**	**0,00**	**890,00**	**100,0**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**890,00**	**890,00**	**0,00**	**890,00**	**100,0**
15029003 Izboljšanje stanja okolja	***890,00***	***890,00***	***0,00***	***890,00***	***100,0***
1501986 Upravljanje in vzdr.vodnih virov	*890,00*	*890,00*	*0,00*	*890,00*	*100,0*
402999 Drugi operativni odhodki	890,00	890,00	0,00	890,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5010 - KS Talčji vrh *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
5010	**KS Talčji vrh**	**43.042,00**	**43.042,00**	**18.385,65**	**43.042,00**	**100,0**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**2.800,00**	**2.800,00**	**239,01**	**2.500,00**	**89,3**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**2.800,00**	**2.800,00**	**239,01**	**2.500,00**	**89,3**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***2.800,00***	***2.800,00***	***239,01***	***2.500,00***	***89,3***
06009075	*Praznik KS Talčji Vrh*	*1.200,00*	*1.200,00*	*0,00*	*700,00*	*58,3*
402999	Drugi operativni odhodki	1.200,00	1.200,00	0,00	700,00	58,3
06009142	*Pisarniški material in storitve*	*300,00*	*300,00*	*160,59*	*500,00*	*166,7*
402000	Pisarniški material in storitve	300,00	300,00	160,59	500,00	166,7
06009143	*Reprezentanca*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*100,0*
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
06009144	*Poštnina in kurirske storitve*	*300,00*	*300,00*	*76,42*	*300,00*	*100,0*
402206	Poštnina in kurirske storitve	300,00	300,00	76,42	300,00	100,0
06009173	*Drugi operativni odhodki*	*500,00*	*500,00*	*2,00*	*500,00*	*100,0*
402999	Drugi operativni odhodki	500,00	500,00	2,00	500,00	100,0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**32.082,00**	**32.082,00**	**16.943,20**	**32.382,00**	**100,9**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**32.082,00**	**32.082,00**	**16.943,20**	**32.382,00**	**100,9**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***32.082,00***	***32.082,00***	***16.943,20***	***32.382,00***	***100,9***
1300112	*Vzdr.krajevnih cest*	*32.082,00*	*32.082,00*	*16.943,20*	*32.382,00*	*100,9*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	32.082,00	32.082,00	16.943,20	32.382,00	100,9

5010 - KS Talčji vrh *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**160,00**	**160,00**	**0,00**	**160,00**	**100,0**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**160,00**	**160,00**	**0,00**	**160,00**	**100,0**
15029003	***Izboljšanje stanja okolja***	***160,00***	***160,00***	***0,00***	***160,00***	***100,0***
1501987	*Upravljanje in vzdr.vodnih virov*	*160,00*	*160,00*	*0,00*	*160,00*	*100,0*
402999	Drugi operativni odhodki	160,00	160,00	0,00	160,00	100,0
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**7.000,00**	**7.000,00**	**1.203,44**	**5.000,00**	**71,4**
1603	**Komunalna dejavnost**	**7.000,00**	**7.000,00**	**1.203,44**	**5.000,00**	**71,4**
16039001	***Oskrba z vodo***	***1.500,00***	***1.500,00***	***0,00***	***3.000,00***	***200,0***
1600655	*Drugi odh.s področja oskrbe z vodo-postavitev hid.omaric*	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*3.000,00*	*200,0*
402099	Drugi splošni material in storitve	1.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00	200,0
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***5.500,00***	***5.500,00***	***1.203,44***	***2.000,00***	***36,4***
1603712	*Vzdr.pokopališč*	*5.500,00*	*5.500,00*	*1.203,44*	*2.000,00*	*36,4*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	5.500,00	5.500,00	1.203,44	2.000,00	36,4
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**300,0**
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**300,0**
18059001	***Programi športa***	***1.000,00***	***1.000,00***	***0,00***	***3.000,00***	***300,0***
1805207	*Vzdrževanje igrišč*	*1.000,00*	*1.000,00*	*0,00*	*3.000,00*	*300,0*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.000,00	1.000,00	0,00	3.000,00	300,0

5011 - KS Tribuče *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
5011	**KS Tribuče**	**15.505,00**	**15.505,00**	**1.127,91**	**15.505,00**	**100,0**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.340,00**	**1.340,00**	**295,04**	**1.340,00**	**100,0**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**1.340,00**	**1.340,00**	**295,04**	**1.340,00**	**100,0**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***1.340,00***	***1.340,00***	***295,04***	***1.340,00***	***100,0***
06009146	*Pisarniški material in storitve*	*40,00*	*40,00*	*14,11*	*40,00*	*100,0*
402000	Pisarniški material in storitve	40,00	40,00	14,11	40,00	100,0
06009148	*Električna energija*	*200,00*	*200,00*	*80,04*	*200,00*	*100,0*
402200	Električna energija	200,00	200,00	80,04	200,00	100,0
06009150	*Poštnina in kurirske stor.*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*100,0*
402206	Poštnina in kurirske storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
06009175	*Drugi operativni odhodki*	*1.000,00*	*1.000,00*	*200,89*	*1.000,00*	*100,0*
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	200,89	1.000,00	100,0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**12.565,00**	**12.565,00**	**549,00**	**12.000,00**	**95,5**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**12.565,00**	**12.565,00**	**549,00**	**12.000,00**	**95,5**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***12.565,00***	***12.565,00***	***549,00***	***12.000,00***	***95,5***
1300113	*Vzdr.krajevnih cest*	*12.565,00*	*12.565,00*	*549,00*	*12.000,00*	*95,5*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	12.565,00	12.565,00	549,00	12.000,00	95,5
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**1.600,00**	**1.600,00**	**283,87**	**2.165,00**	**135,3**
1603	**Komunalna dejavnost**	**1.600,00**	**1.600,00**	**283,87**	**2.165,00**	**135,3**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***1.600,00***	***1.600,00***	***283,87***	***2.165,00***	***135,3***
1603713	*Vzdr.pokopališč*	*1.600,00*	*1.600,00*	*283,87*	*2.165,00*	*135,3*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.600,00	1.600,00	283,87	2.165,00	135,3

A. Bilanca odhodkov

5011 - KS Tribuče *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)

5012 - KS Vinica *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
5012	**KS Vinica**	**44.958,00**	**44.958,00**	**13.171,17**	**46.371,00**	**103,1**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**8.000,00**	**8.000,00**	**2.853,10**	**6.750,00**	**84,4**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**8.000,00**	**8.000,00**	**2.853,10**	**6.750,00**	**84,4**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***8.000,00***	***8.000,00***	***2.853,10***	***6.750,00***	***84,4***
06009151	*Pisarniški material in storitve*	*600,00*	*600,00*	*428,72*	*600,00*	*100,0*
402000	Pisarniški material in storitve	600,00	600,00	428,72	600,00	100,0
06009155	*Električna energija*	*300,00*	*500,00*	*329,90*	*500,00*	*166,7*
402200	Električna energija	300,00	500,00	329,90	500,00	166,7
06009156	*Zavarovalne premije*	*200,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*100,0*
402512	Zavarovalne premije za opremo	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
06009158	*Drugi operativni odhodki*	*2.400,00*	*2.200,00*	*86,32*	*1.150,00*	*47,9*
402999	Drugi operativni odhodki	2.400,00	2.200,00	86,32	1.150,00	47,9
06009174	*Reprezentanca*	*500,00*	*500,00*	*96,04*	*500,00*	*100,0*
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	96,04	500,00	100,0
06009191	*Voda in komunalne storitve*	*300,00*	*300,00*	*0,00*	*300,00*	*100,0*
402203	Voda in komunalne storitve	300,00	300,00	0,00	300,00	100,0
06009192	*Odvoz smeti*	*2.000,00*	*2.000,00*	*1.254,62*	*2.000,00*	*100,0*
402204	Odvoz smeti	2.000,00	2.000,00	1.254,62	2.000,00	100,0
06009202	*Najemnina za poslovne prostore*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*100,0*
402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	500,00	500,00	500,00	500,00	100,0
06009203	*Plač.za nepoklic.opr.funkcije - svet KS*	*1.200,00*	*1.200,00*	*157,50*	*1.000,00*	*83,3*
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	1.200,00	1.200,00	157,50	1.000,00	83,3

5012 - KS Vinica *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**26.000,00**	**26.000,00**	**8.220,64**	**26.913,00**	**103,5**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**26.000,00**	**26.000,00**	**8.220,64**	**26.913,00**	**103,5**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***26.000,00***	***26.000,00***	***8.220,64***	***26.913,00***	***103,5***
1300114	*Vzdr.krajevnih cest*	*26.000,00*	*26.000,00*	*8.220,64*	*26.913,00*	*103,5*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	26.000,00	26.000,00	8.220,64	26.913,00	103,5
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.750,00**	**118,8**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.750,00**	**118,8**
15029003	***Izboljšanje stanja okolja***	***4.000,00***	***4.000,00***	***0,00***	***4.750,00***	***118,8***
1501988	*Proj.dokum.za obnovo izvira Jajce*	*4.000,00*	*4.000,00*	*0,00*	*4.750,00*	*118,8*
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.000,00	4.000,00	0,00	4.750,00	118,8
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**5.458,00**	**5.458,00**	**2.097,43**	**6.458,00**	**118,3**
1603	**Komunalna dejavnost**	**5.458,00**	**5.458,00**	**2.097,43**	**6.458,00**	**118,3**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***5.458,00***	***5.458,00***	***2.097,43***	***6.458,00***	***118,3***
1603714	*Vzdr.pokopališč*	*2.958,00*	*2.958,00*	*2.097,43*	*3.958,00*	*133,8*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.958,00	2.958,00	2.097,43	3.958,00	133,8
1603716	*Invest.vzdrževanje mrliške vežice*	*2.500,00*	*2.500,00*	*0,00*	*2.500,00*	*100,0*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5012 - KS Vinica *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**100,0**
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**100,0**
18059001	***Programi športa***	***1.500,00***	***1.500,00***	***0,00***	***1.500,00***	***100,0***
1805265	*Vzdr.igrišč*	*1.500,00*	*1.500,00*	*0,00*	*1.500,00*	*100,0*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5013 - KS Dobliče *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
5013	**KS Dobliče**	**24.862,00**	**24.862,00**	**6.728,40**	**19.862,00**	**79,9**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**2.100,00**	**2.100,00**	**502,14**	**2.100,00**	**100,0**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**2.100,00**	**2.100,00**	**502,14**	**2.100,00**	**100,0**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***2.100,00***	***2.100,00***	***502,14***	***2.100,00***	***100,0***
06009164	*Električna energija*	*600,00*	*600,00*	*227,37*	*600,00*	*100,0*
402200	Električna energija	600,00	600,00	227,37	600,00	100,0
06009167	*Drugi operativni odhodki*	*100,00*	*100,00*	*3,18*	*30,00*	*30,0*
402999	Drugi operativni odhodki	100,00	100,00	3,18	30,00	30,0
0600997	*Pisarniški material in storitve*	*200,00*	*150,00*	*65,94*	*150,00*	*75,0*
402000	Pisarniški material in storitve	200,00	150,00	65,94	150,00	75,0
06009972	*Poštnina in kurirske storitve*	*50,00*	*100,00*	*95,95*	*170,00*	*340,0*
402206	Poštnina in kurirske storitve	50,00	100,00	95,95	170,00	340,0
06009973	*Stroški prevozov v državi*	*200,00*	*200,00*	*0,00*	*200,00*	*100,0*
402402	Stroški prevoza v državi	200,00	200,00	0,00	200,00	100,0
06009974	*Plač.za nepokl.opr.funkcije-svet KS*	*600,00*	*600,00*	*0,00*	*600,00*	*100,0*
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	600,00	600,00	0,00	600,00	100,0
0600998	*Reprezentanca*	*350,00*	*350,00*	*109,70*	*350,00*	*100,0*
402009	Izdatki za reprezentanco	350,00	350,00	109,70	350,00	100,0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**6.800,00**	**6.800,00**	**3.024,56**	**5.689,00**	**83,7**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**6.800,00**	**6.800,00**	**3.024,56**	**5.689,00**	**83,7**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***6.800,00***	***6.800,00***	***3.024,56***	***5.689,00***	***83,7***
1300106	*Vzdr.krajevnih cest*	*6.800,00*	*6.800,00*	*3.024,56*	*5.689,00*	*83,7*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	6.800,00	6.800,00	3.024,56	5.689,00	83,7

5013 - KS Dobliče *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**15.462,00**	**15.462,00**	**3.116,81**	**11.573,00**	**74,9**
1603	**Komunalna dejavnost**	**15.462,00**	**15.462,00**	**3.116,81**	**11.573,00**	**74,9**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***4.000,00***	***4.000,00***	***1.143,94***	***4.000,00***	***100,0***
1603705	*Vzdr.pokopališč*	*4.000,00*	*4.000,00*	*1.143,94*	*4.000,00*	*100,0*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	4.000,00	4.000,00	1.143,94	4.000,00	100,0
16039005	***Druge komunalne dejavnosti***	***11.462,00***	***11.462,00***	***1.972,87***	***7.573,00***	***66,1***
1603808	*Načrti in proj.dok.*	*11.462,00*	*11.462,00*	*1.972,87*	*7.573,00*	*66,1*
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	11.462,00	11.462,00	1.972,87	7.573,00	66,1
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**500,00**	**500,00**	**84,89**	**500,00**	**100,0**
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**500,00**	**500,00**	**84,89**	**500,00**	**100,0**
18059001	***Programi športa***	***500,00***	***500,00***	***84,89***	***500,00***	***100,0***
1805211	*Vzdr.igrišč*	*500,00*	*500,00*	*84,89*	*500,00*	*100,0*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	500,00	500,00	84,89	500,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5014 - KS Kanižarica *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
5014	**KS Kanižarica**	**20.351,00**	**20.351,00**	**1.059,00**	**20.351,00**	**100,0**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**13.651,00**	**13.651,00**	**659,00**	**13.651,00**	**100,0**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**13.651,00**	**13.651,00**	**659,00**	**13.651,00**	**100,0**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***13.651,00***	***13.651,00***	***659,00***	***13.651,00***	***100,0***
06009179	*Pisarniški material in storitve*	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*100,0*
402000	Pisarniški material in storitve	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
06009194	*Reprezentanca*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*100,0*
402009	Izdatki za reprezentanco	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
06009196	*Drugi operativni odhodki*	*12.821,00*	*12.821,00*	*659,00*	*12.821,00*	*100,0*
402999	Drugi operativni odhodki	12.821,00	12.821,00	659,00	12.821,00	100,0
06009551	*Stroški prevozov v državi*	*230,00*	*230,00*	*0,00*	*230,00*	*100,0*
402402	Stroški prevoza v državi	230,00	230,00	0,00	230,00	100,0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**3.700,00**	**3.700,00**	**0,00**	**3.700,00**	**100,0**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**3.700,00**	**3.700,00**	**0,00**	**3.700,00**	**100,0**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***3.700,00***	***3.700,00***	***0,00***	***3.700,00***	***100,0***
1300115	*Vzdr.krajevnih cest*	*3.700,00*	*3.700,00*	*0,00*	*3.700,00*	*100,0*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	100,0
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**1.000,00**	**1.000,00**	**400,00**	**1.000,00**	**100,0**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**1.000,00**	**1.000,00**	**400,00**	**1.000,00**	**100,0**
15029003	***Izboljšanje stanja okolja***	***1.000,00***	***1.000,00***	***400,00***	***1.000,00***	***100,0***
1501936	*Varstvo okolja-čišč.in urej.površin v KS*	*1.000,00*	*1.000,00*	*400,00*	*1.000,00*	*100,0*
402999	Drugi operativni odhodki	1.000,00	1.000,00	400,00	1.000,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

5014 - KS Kanižarica *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,0**
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,0**
18059001	***Programi športa***	***2.000,00***	***2.000,00***	***0,00***	***2.000,00***	***100,0***
1805206	*Vzdr.igrišč*	*1.200,00*	*1.200,00*	*0,00*	*1.200,00*	*100,0*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	100,0
1805414	*Nakup opreme za igrišče*	*800,00*	*800,00*	*0,00*	*800,00*	*100,0*
420241	Nakup opreme telovadnic in športnih objektov	800,00	800,00	0,00	800,00	100,0

6000 - Medobčinska inšpekcija in redarstvo *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
6000	**Medobčinska inšpekcija in redarstvo**	**151.701,00**	**151.701,00**	**87.794,83**	**157.424,00**	**103,8**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,0**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,0**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***2.000,00***	***2.000,00***	***0,00***	***2.000,00***	***100,0***
0401203	*Sodni stroški., stor.odvetnikov, notarjev in drugo*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*100,0*
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**149.701,00**	**149.701,00**	**87.794,83**	**155.424,00**	**103,8**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**149.701,00**	**149.701,00**	**87.794,83**	**155.424,00**	**103,8**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***132.451,00***	***132.451,00***	***77.480,80***	***131.674,00***	***99,4***
0600716	*Osnovne plače*	*66.500,00*	*66.500,00*	*42.795,52*	*66.500,00*	*100,0*
400000	Osnovne plače	66.500,00	66.500,00	42.795,52	66.500,00	100,0
0600717	*Regres za letni dopust*	*3.150,00*	*3.224,00*	*3.223,29*	*3.224,00*	*102,4*
400100	Regres za letni dopust	3.150,00	3.224,00	3.223,29	3.224,00	102,4
0600718	*Povrčilo stroškov prehrane med delom*	*3.200,00*	*3.200,00*	*1.606,83*	*2.710,00*	*84,7*
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	3.200,00	3.200,00	1.606,83	2.710,00	84,7
0600719	*Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela*	*2.850,00*	*2.850,00*	*1.488,36*	*2.600,00*	*91,2*
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.850,00	2.850,00	1.488,36	2.600,00	91,2
0600721	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*6.485,00*	*6.485,00*	*4.170,34*	*6.485,00*	*100,0*
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.485,00	6.485,00	4.170,34	6.485,00	100,0
0600722	*Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje*	*4.810,00*	*4.810,00*	*3.091,25*	*4.810,00*	*100,0*
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.810,00	4.810,00	3.091,25	4.810,00	100,0
0600723	*Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni*	*388,00*	*388,00*	*249,78*	*388,00*	*100,0*
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	388,00	388,00	249,78	388,00	100,0

6000 - Medobčinska inšpekcija in redarstvo *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
0600724 Prispevek za zaposlovanje	*44,00*	*44,00*	*28,26*	*44,00*	*100,0*
401200 Prispevek za zaposlovanje	44,00	44,00	28,26	44,00	100,0
0600725 Prispevek za starševko varstvo	*74,00*	*74,00*	*47,12*	*74,00*	*100,0*
401300 Prispevek za starševsko varstvo	74,00	74,00	47,12	74,00	100,0
0600726 Premije kolektivnega dod.pokojn.zavarovanja	*1.400,00*	*1.400,00*	*910,98*	*1.430,00*	*102,1*
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.400,00	1.400,00	910,98	1.430,00	102,1
0600729 Dodatek na delovno dobo	*5.000,00*	*5.000,00*	*2.958,87*	*5.000,00*	*100,0*
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.000,00	5.000,00	2.958,87	5.000,00	100,0
0600731 Sredstva za nadurno delo	*500,00*	*500,00*	*86,24*	*500,00*	*100,0*
400400 Sredstva za nadurno delo	500,00	500,00	86,24	500,00	100,0
0600737 Sredstva za redno delovno uspešnost	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.282,05*	*1.283,00*	*98,7*
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	1.300,00	1.300,00	1.282,05	1.283,00	98,7
0600760 Solidarnostna pomoč	*580,00*	*580,00*	*0,00*	*606,00*	*104,5*
400902 Solidarnostne pomoči	580,00	580,00	0,00	606,00	104,5
06009161 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	*600,00*	*600,00*	*0,00*	*200,00*	*33,3*
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	600,00	600,00	0,00	200,00	33,3
06009162 Zavarovalne premije	*1.650,00*	*1.650,00*	*880,37*	*1.400,00*	*84,9*
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.650,00	1.650,00	880,37	1.400,00	84,9
06009208 Tekoče vzdr.poslovnih prostorov	*1.700,00*	*1.700,00*	*305,00*	*1.700,00*	*100,0*
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.700,00	1.700,00	305,00	1.700,00	100,0
0600937 Pisarniški material in storitve	*2.000,00*	*2.000,00*	*550,72*	*2.000,00*	*100,0*
402000 Pisarniški material in storitve	2.000,00	2.000,00	550,72	2.000,00	100,0
0600938 Čistilni material in storitve	*2.000,00*	*2.000,00*	*890,32*	*1.500,00*	*75,0*
402001 Čistilni material in storitve	2.000,00	2.000,00	890,32	1.500,00	75,0

6000 - Medobčinska inšpekcija in redarstvo *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
0600939 Storitve varovanja zgradb in prostorov	*2.700,00*	*2.700,00*	*1.738,54*	*2.700,00*	*100,0*
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.700,00	2.700,00	1.738,54	2.700,00	100,0
0600940 Založniške in tiskarske storitve	*250,00*	*250,00*	*0,00*	*250,00*	*100,0*
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	250,00	250,00	0,00	250,00	100,0
0600942 Drugi splošni material in storitve	*3.500,00*	*3.500,00*	*1.720,10*	*3.500,00*	*100,0*
402099 Drugi splošni material in storitve	3.500,00	3.500,00	1.720,10	3.500,00	100,0
0600943 Uniforme in službena obleka	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*100,0*
402100 Uniforme in službena obleka	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
0600944 Električna energija	*700,00*	*700,00*	*237,00*	*700,00*	*100,0*
402200 Električna energija	700,00	700,00	237,00	700,00	100,0
0600945 Stroški ogrevanja	*500,00*	*500,00*	*267,60*	*500,00*	*100,0*
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	500,00	267,60	500,00	100,0
0600946 Voda in komunalne storitve	*70,00*	*70,00*	*34,20*	*70,00*	*100,0*
402203 Voda in komunalne storitve	70,00	70,00	34,20	70,00	100,0
0600948 Telefon,teleks,faks,elektronska pošta	*700,00*	*626,00*	*378,94*	*700,00*	*100,0*
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	626,00	378,94	700,00	100,0
0600949 Poštnina in kurirske storitve	*800,00*	*965,00*	*790,04*	*1.300,00*	*162,5*
402206 Poštnina in kurirske storitve	800,00	965,00	790,04	1.300,00	162,5
0600950 Goriva za prevozna sredstva	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.154,77*	*3.500,00*	*134,6*
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.600,00	2.600,00	2.154,77	3.500,00	134,6
0600951 Vzdrževanje in popravila vozil	*3.800,00*	*3.635,00*	*311,33*	*3.800,00*	*100,0*
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.800,00	3.635,00	311,33	3.800,00	100,0
0600952 Pristojbine in registracija vozil	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*100,0*
402304 Pristojbine za registracijo vozil	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0

6000 - Medobčinska inšpekcija in redarstvo ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
0600953 Dnevnice za službena potovanja v državi	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*100,0*
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
0600954 Hotelske storitve v državi	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*100,0*
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
0600955 Stroški prevozov v državi	*50,00*	*50,00*	*0,00*	*50,00*	*100,0*
402402 Stroški prevoza v državi	50,00	50,00	0,00	50,00	100,0
0600956 Drugi izdatki za službena potovanja	*150,00*	*150,00*	*0,00*	*150,00*	*100,0*
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	150,00	150,00	0,00	150,00	100,0
0600957 Tekoče vzdrževanje licenčne prog.opreme	*7.000,00*	*7.000,00*	*3.904,00*	*7.000,00*	*100,0*
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	7.000,00	7.000,00	3.904,00	7.000,00	100,0
0600958 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	*800,00*	*800,00*	*457,23*	*800,00*	*100,0*
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	800,00	800,00	457,23	800,00	100,0
0600960 Stroški konferenc,seminarjev in simpozijev	*400,00*	*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	400,00	400,00	0,00	0,00	0,0
0600962 Drugi oprativni odhodki	*1.500,00*	*1.500,00*	*921,75*	*1.500,00*	*100,0*
402999 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	921,75	1.500,00	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	***17.250,00***	***17.250,00***	***10.314,03***	***23.750,00***	***137,7***
0601302 Nakup strojne računalniške opreme	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*100,0*
420202 Nakup strojne računalniške opreme	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
0601310 Nakup pisarniškega pohištva	*7.000,00*	*7.000,00*	*2.574,20*	*7.000,00*	*100,0*
420200 Nakup pisarniškega pohištva	7.000,00	7.000,00	2.574,20	7.000,00	100,0
0601311 Nakup telekomunikacijske opreme	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*100,0*
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
06013141 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	*700,00*	*700,00*	*0,00*	*700,00*	*100,0*
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	700,00	700,00	0,00	700,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

6000 - Medobčinska inšpekcija in redarstvo ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
0601330 Nakup druge opreme	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*100,0*
420299 Nakup druge opreme in napeljav	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
0601606 Investicijsko vzdr.poslovnih prostorov in poslovnih stavb	*8.050,00*	*8.050,00*	*7.739,83*	*14.550,00*	*180,8*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.050,00	8.050,00	7.739,83	14.550,00	180,8

C. Račun financiranja

4000 - Občinska uprava *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
4000	**Občinska uprava**	**1.016.163,00**	**1.016.163,00**	**508.080,84**	**1.016.163,00**	**100,0**
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**1.016.163,00**	**1.016.163,00**	**508.080,84**	**1.016.163,00**	**100,0**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**1.016.163,00**	**1.016.163,00**	**508.080,84**	**1.016.163,00**	**100,0**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***1.016.163,00***	***1.016.163,00***	***508.080,84***	***1.016.163,00***	***100,0***
2200103	*Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti*	*852.248,00*	*852.248,00*	*426.123,64*	*852.248,00*	*100,0*
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	852.248,00	852.248,00	426.123,64	852.248,00	100,0
2200105	*Odplač.kred.državnim prorač.-dolgoročni krediti*	*163.915,00*	*163.915,00*	*81.957,20*	*163.915,00*	*100,0*
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	163.915,00	163.915,00	81.957,20	163.915,00	100,0

Programska klasifikacija izdatkov občinskega proračuna

PPP/GPR/PPR		Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 31.8.2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks Predlog rebalansa 2022/Sprejeti prorač.2022
01	**POLITIČNI SISTEM**	**276.161,00**	**276.161,00**	**109.474,52**	**278.065,00**	**100,69**
0101	**Politični sistem**	**276.161,00**	**276.161,00**	**109.474,52**	**278.065,00**	**100,69**
01019001	Dejavnost občinskega sveta	95.200,00	95.200,00	43.366,67	93.700,00	98,42
01019002	Izvedba in nadzor volitev in referendumov	82.800,00	82.800,00	1.055,00	82.800,00	100,00
01019003	Dejavnost župana in podžupanov	98.161,00	98.161,00	65.052,85	101.565,00	103,47
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**85.000,00**	**85.000,00**	**58.732,61**	**101.900,00**	**119,88**
0202	**Urejanje na področju fiskalne politike**	**77.500,00**	**77.500,00**	**55.444,36**	**93.000,00**	**120,00**
02029001	Urejanje na področju fiskalne politike	77.500,00	77.500,00	55.444,36	93.000,00	120,00
0203	**Fiskalni nadzor**	**7.500,00**	**7.500,00**	**3.288,25**	**8.900,00**	**118,67**
02039001	Dejavnost nadzornega odbora	7.500,00	7.500,00	3.288,25	8.900,00	118,67
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.392,90**	**2.000,00**	**100,00**
0302	**Mednarodno sodelovanje in udeležba**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.392,90**	**2.000,00**	**100,00**
03029002	Mednarodno sodelovanje občin	2.000,00	2.000,00	1.392,90	2.000,00	100,00
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN...**	**101.000,00**	**101.000,00**	**30.695,61**	**97.428,00**	**96,46**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**101.000,00**	**101.000,00**	**30.695,61**	**97.428,00**	**96,46**
04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti	16.000,00	16.000,00	9.979,95	16.500,00	103,13
04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov	60.000,00	60.000,00	12.641,26	58.928,00	98,21
04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim...	25.000,00	25.000,00	8.074,40	22.000,00	88,00
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.923.441,00**	**1.923.441,00**	**1.141.173,34**	**1.890.858,00**	**98,31**
0601	**Delovanje na področju lokalne samouprave...**	**17.300,00**	**17.300,00**	**1.146,96**	**4.300,00**	**24,86**
06019001	Priprava strokovnih podlag s področja lokalne...	15.000,00	15.000,00	0,00	2.000,00	13,33
06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti	2.300,00	2.300,00	1.146,96	2.300,00	100,00
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**1.906.141,00**	**1.906.141,00**	**1.140.026,38**	**1.886.558,00**	**98,97**
06039001	Administracija občinske uprave	1.804.691,00	1.804.691,00	1.091.349,02	1.778.708,00	98,56
06039002	Razpolaganje in upravljanje s premoženjem,...	101.450,00	101.450,00	48.677,36	107.850,00	106,31
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**983.470,00**	**983.470,00**	**497.190,98**	**986.970,00**	**100,36**
0703	**Civilna zaščita in protipožarna varnost**	**983.470,00**	**983.470,00**	**497.190,98**	**986.970,00**	**100,36**
07039001	Usposabljanje in delovanje sistema za...	87.250,00	87.250,00	64.266,29	90.750,00	104,01
07039002	Protipožarna varnost	896.220,00	896.220,00	432.924,69	896.220,00	100,00
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**3.500,00**	**3.500,00**	**1.385,01**	**3.500,00**	**100,00**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**3.500,00**	**3.500,00**	**1.385,01**	**3.500,00**	**100,00**
08029001	Prometna varnost	3.500,00	3.500,00	1.385,01	3.500,00	100,00
10	**TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**	**60.000,00**	**60.000,00**	**39.093,97**	**60.000,00**	**100,00**
1003	**Aktivna politika zaposlovanja**	**60.000,00**	**60.000,00**	**39.093,97**	**60.000,00**	**100,00**
10039001	Povečanje zaposljivosti	60.000,00	60.000,00	39.093,97	60.000,00	100,00
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**506.539,00**	**506.539,00**	**64.722,63**	**490.652,00**	**96,86**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**234.278,00**	**234.278,00**	**56.168,72**	**196.278,00**	**83,78**
11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	78.000,00	78.000,00	34.478,14	78.000,00	100,00
11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	141.278,00	141.278,00	19.701,98	103.278,00	73,10
11029003	Zemljiške operacije	15.000,00	15.000,00	1.988,60	15.000,00	100,00
1103	**Splošne storitve v kmetijstvu**	**31.000,00**	**31.000,00**	**8.553,91**	**21.000,00**	**67,74**
11039001	Delovanje služb in javnih zavodov	2.000,00	2.000,00	0,00	1.000,00	50,00
11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali	29.000,00	29.000,00	8.553,91	20.000,00	68,97
1104	**Gozdarstvo**	**238.261,00**	**238.261,00**	**0,00**	**270.374,00**	**113,48**
11049001	Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	238.261,00	238.261,00	0,00	270.374,00	113,48
1105	**Ribištvo**	**3.000,00**	**3.000,00**	**0,00**	**3.000,00**	**100,00**
11059001	Program razvoja ribištva	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN...**	**2.642.808,00**	**2.642.808,00**	**1.272.650,97**	**3.009.897,00**	**113,89**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**2.620.108,00**	**2.620.108,00**	**1.272.275,21**	**3.006.197,00**	**114,74**
13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	497.850,00	497.850,00	315.810,89	510.946,00	102,63
13029002	Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih...	742.908,00	742.908,00	280.944,40	1.038.525,00	139,79
13029003	Urejanje cestnega prometa	1.047.346,00	1.047.346,00	523.958,37	1.127.307,00	107,63

Programska klasifikacija izdatkov občinskega proračuna

PPP/GPR/PPR		Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 31.8.2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks Predlog rebalansa 2022/Sprejeti prorač.2022
13029004	Cestna razsvetljava	332.004,00	332.004,00	151.561,55	329.419,00	99,22
1306		**22.700,00**	**22.700,00**	**375,76**	**3.700,00**	**16,30**
13069001	Investic.vlaganja v telekomunik.in pošto	22.700,00	22.700,00	375,76	3.700,00	16,30
14	**GOSPODARSTVO**	**1.511.271,00**	**1.511.271,00**	**671.117,91**	**1.067.287,00**	**70,62**
1402	**Pospeševanje in podpora gospodarski...**	**1.248.742,00**	**1.248.742,00**	**574.044,07**	**842.711,00**	**67,48**
14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	1.248.742,00	1.248.742,00	574.044,07	842.711,00	67,48
1403	**Promocija Slovenije, razvoj turizma in...**	**262.529,00**	**262.529,00**	**97.073,84**	**224.576,00**	**85,54**
14039001	Promocija občine	93.160,00	93.160,00	37.657,43	103.160,00	110,73
14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	169.369,00	169.369,00	59.416,41	121.416,00	71,69
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**	**3.393.300,00**	**3.393.300,00**	**1.582.283,60**	**2.835.785,00**	**83,57**
1502	**Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor**	**3.393.300,00**	**3.393.300,00**	**1.582.283,60**	**2.835.785,00**	**83,57**
15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki	255.880,00	255.880,00	195.465,23	295.080,00	115,32
15029002	Ravnanje z odpadno vodo	3.019.693,00	3.019.693,00	1.341.554,48	2.449.861,00	81,13
15029003	Izboljšanje stanja okolja	117.727,00	117.727,00	45.263,89	90.844,00	77,16
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN...**	**2.414.737,00**	**2.414.737,00**	**1.038.084,14**	**2.605.543,00**	**107,90**
1602	**Prostorsko in podeželsko planiranje in...**	**228.500,00**	**228.500,00**	**81.567,58**	**178.000,00**	**77,90**
16029001	Urejanje in nadzor na področju geodetskih...	41.000,00	41.000,00	16.562,32	26.000,00	63,41
16029003	Prostorsko načrtovanje	187.500,00	187.500,00	65.005,26	152.000,00	81,07
1603	**Komunalna dejavnost**	**1.601.968,00**	**1.601.968,00**	**694.183,78**	**1.761.490,00**	**109,96**
16039001	Oskrba z vodo	967.071,00	967.071,00	542.369,50	1.123.177,00	116,14
16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	69.435,00	69.435,00	11.494,19	76.740,00	110,52
16039005	Druge komunalne dejavnosti	565.462,00	565.462,00	140.320,09	561.573,00	99,31
1605	**Spodbujanje stanovanjske gradnje**	**124.100,00**	**124.100,00**	**69.767,49**	**124.100,00**	**100,00**
16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje	124.100,00	124.100,00	69.767,49	124.100,00	100,00
1606	**Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno...**	**460.169,00**	**460.169,00**	**192.565,29**	**541.953,00**	**117,77**
16069001	Urejanje občinskih zemljišč	98.728,00	98.728,00	37.681,91	58.442,00	59,19
16069002	Nakup zemljišč	361.441,00	361.441,00	154.883,38	483.511,00	133,77
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**130.561,00**	**130.561,00**	**17.540,73**	**36.180,00**	**27,71**
1702	**Primarno zdravstvo**	**118.561,00**	**118.561,00**	**10.814,01**	**25.980,00**	**21,91**
17029001	Dejavnost zdravstvenih domov	118.561,00	118.561,00	10.814,01	25.980,00	21,91
1706	**Preventivni programi zdravstvenega varstva**	**12.000,00**	**12.000,00**	**6.726,72**	**10.200,00**	**85,00**
17069001	Spremljanje zdravstvenega stanja in aktivnosti...	12.000,00	12.000,00	6.726,72	10.200,00	85,00
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE...**	**2.721.488,00**	**2.721.488,00**	**1.018.520,09**	**2.454.999,00**	**90,21**
1802	**Ohranjanje kulturne dediščine**	**759.156,00**	**759.156,00**	**134.224,10**	**788.163,00**	**103,82**
18029001	Nepremična kulturna dediščina	686.440,00	686.440,00	105.274,27	740.426,00	107,86
18029002	Premična kulturna dediščina	72.716,00	72.716,00	28.949,83	47.737,00	65,65
1803	**Programi v kulturi**	**1.502.432,00**	**1.502.432,00**	**751.763,05**	**1.291.886,00**	**85,99**
18039001	Knjižničarstvo in založništvo	1.175.382,00	1.175.382,00	531.704,98	956.836,00	81,41
18039002	Umetniški programi	165.250,00	165.250,00	108.219,07	165.250,00	100,00
18039003	Ljubiteljska kultura	91.100,00	91.100,00	63.186,27	100.600,00	110,43
18039004	Mediji in avdiovizualna kultura	44.600,00	44.600,00	27.207,91	43.100,00	96,64
18039005	Drugi programi v kulturi	26.100,00	26.100,00	21.444,82	26.100,00	100,00
1804	**Podpora posebnim skupinam**	**6.000,00**	**6.000,00**	**0,00**	**6.000,00**	**100,00**
18049004	Programi drugih posebnih skupin	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	100,00
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**453.900,00**	**453.900,00**	**132.532,94**	**368.950,00**	**81,28**
18059001	Programi športa	372.300,00	372.300,00	119.702,32	306.350,00	82,29
18059002	Programi za mladino	81.600,00	81.600,00	12.830,62	62.600,00	76,72
19	**IZOBRAŽEVANJE**	**11.438.672,00**	**11.438.672,00**	**6.440.380,76**	**12.044.648,00**	**105,30**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**	**6.337.534,00**	**6.337.534,00**	**5.048.888,36**	**7.202.400,00**	**113,65**
19029001	Vrtci	6.337.534,00	6.337.534,00	5.048.888,36	7.202.400,00	113,65
1903	**Primarno in sekundarno izobraževanje**	**4.409.104,00**	**4.409.104,00**	**927.814,41**	**4.142.165,00**	**93,95**
19039001	Osnovno šolstvo	4.339.124,00	4.339.124,00	869.839,28	4.053.545,00	93,42

Programska klasifikacija izdatkov občinskega proračuna

PPP/GPR/PPR		Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 31.8.2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks Predlog rebalansa 2022/Sprejeti prorač.2022
19039002	Glasbeno šolstvo	69.180,00	69.180,00	57.975,13	87.820,00	126,94
19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem...	800,00	800,00	0,00	800,00	100,00
1905	**Drugi izobraževalni programi**	**92.034,00**	**92.034,00**	**55.147,21**	**90.083,00**	**97,88**
19059001	Izobraževanje odraslih	92.034,00	92.034,00	55.147,21	90.083,00	97,88
1906	**Pomoči šolajočim**	**600.000,00**	**600.000,00**	**408.530,78**	**610.000,00**	**101,67**
19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu	570.000,00	570.000,00	394.930,78	580.000,00	101,75
19069002	Pomoči v srednjem šolstvu	30.000,00	30.000,00	13.600,00	30.000,00	100,00
20	**SOCIALNO VARSTVO**	**552.710,00**	**552.710,00**	**321.069,27**	**553.190,00**	**100,09**
2002	**Varstvo otrok in družine**	**13.000,00**	**13.000,00**	**6.900,00**	**13.000,00**	**100,00**
20029001	Drugi programi v pomoč družini	13.000,00	13.000,00	6.900,00	13.000,00	100,00
2004	**Izvajanje programov socialnega varstva**	**539.710,00**	**539.710,00**	**314.169,27**	**540.190,00**	**100,09**
20049001	Centri za socialno delo	26.890,00	26.890,00	19.699,69	29.990,00	111,53
20049002	Socialno varstvo invalidov	48.500,00	48.500,00	21.703,78	43.500,00	89,69
20049003	Socialno varstvo starih	375.000,00	375.000,00	234.379,14	373.000,00	99,47
20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih	45.000,00	45.000,00	25.954,82	52.000,00	115,56
20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	44.320,00	44.320,00	12.431,84	41.700,00	94,09
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**1.055.013,00**	**1.055.013,00**	**535.614,59**	**1.056.813,00**	**100,17**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**1.055.013,00**	**1.055.013,00**	**535.614,59**	**1.056.813,00**	**100,17**
22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja...	1.053.513,00	1.053.513,00	534.114,59	1.054.663,00	100,11
22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.150,00	143,33
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**130.000,00**	**130.000,00**	**24.644,96**	**130.000,00**	**100,00**
2302	**Posebna proračunska rezerva in programi...**	**30.000,00**	**30.000,00**	**4.206,75**	**30.000,00**	**100,00**
23029001	Rezerva občine	30.000,00	30.000,00	4.206,75	30.000,00	100,00
2303	**Splošna proračunska rezervacija**	**100.000,00**	**100.000,00**	**20.438,21**	**100.000,00**	**100,00**
23039001	Splošna proračunska rezervacija	100.000,00	100.000,00	20.438,21	100.000,00	100,00
SKUPAJ:		**29.931.671,00**	**29.931.671,00**	**14.865.768,59**	**29.705.715,00**	**99,25**

Funkcionalna klasifikacija občinskega proračuna

COFOG2/COFOG3/COFOG4		Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 31.8.2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks Predlog rebalansa 2022/Sprejeti prorač.2022
01	JAVNA UPRAVA	4.002.784,00	4.002.784,00	2.090.087,07	4.069.017,00	101,65
011	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih...	2.085.052,00	2.085.052,00	1.259.894,05	2.077.873,00	99,66
0111	Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	1.998.052,00	1.998.052,00	1.199.768,54	1.973.973,00	98,79
0112	Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	85.000,00	85.000,00	58.732,61	101.900,00	119,88
0113	Dejavnosti s področja zunanjih zadev	2.000,00	2.000,00	1.392,90	2.000,00	100,00
013	Splošne zadeve	646.619,00	646.619,00	261.958,31	730.731,00	113,01
0133	Druge splošne zadeve in storitve	646.619,00	646.619,00	261.958,31	730.731,00	113,01
016	Druge dejavnosti javne uprave	216.100,00	216.100,00	32.620,12	203.600,00	94,22
0160	Druge dejavnosti javne uprave	216.100,00	216.100,00	32.620,12	203.600,00	94,22
017	Servisiranje javnega dolga	1.055.013,00	1.055.013,00	535.614,59	1.056.813,00	100,17
0171	Servisiranje javnega dolga občine	1.055.013,00	1.055.013,00	535.614,59	1.056.813,00	100,17
02	OBRAMBA	87.250,00	87.250,00	64.266,29	90.750,00	104,01
022	Civilna zaščita	87.250,00	87.250,00	64.266,29	90.750,00	104,01
0220	Civilna zaščita	87.250,00	87.250,00	64.266,29	90.750,00	104,01
03	JAVNI RED IN VARNOST	899.720,00	899.720,00	434.309,70	899.720,00	100,00
031	Policija	3.500,00	3.500,00	1.385,01	3.500,00	100,00
0310	Policija	3.500,00	3.500,00	1.385,01	3.500,00	100,00
032	Protipožarna varnost	896.220,00	896.220,00	432.924,69	896.220,00	100,00
0320	Protipožarna varnost	896.220,00	896.220,00	432.924,69	896.220,00	100,00
04	GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	5.035.361,00	5.035.361,00	2.047.838,21	4.941.313,00	98,13
041	Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih...	1.401.902,00	1.401.902,00	650.795,47	1.005.871,00	71,75
0411	Dejavnosti s področja spl.gosp. in trgovskih zadev	1.341.902,00	1.341.902,00	611.701,50	945.871,00	70,49
0412	Dejavnosti s področja spl.zadev, povezanih z..	60.000,00	60.000,00	39.093,97	60.000,00	100,00
042	Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	506.539,00	506.539,00	64.722,63	490.652,00	96,86
0421	Kmetijstvo	265.278,00	265.278,00	64.722,63	217.278,00	81,91
0422	Gozdarstvo	238.261,00	238.261,00	0,00	270.374,00	113,48
0423	Ribištvo in lov	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	100,00
045	Promet	2.288.104,00	2.288.104,00	1.120.713,66	2.676.778,00	116,99
0451	Cestni promet	2.288.104,00	2.288.104,00	1.120.713,66	2.676.778,00	116,99
046	Komunikacije	22.700,00	22.700,00	375,76	3.700,00	16,30
0460	KOMUNIKACIJE	22.700,00	22.700,00	375,76	3.700,00	16,30
047	Druge gospodarske dejavnosti	169.369,00	169.369,00	59.416,41	121.416,00	71,69
0473	Turizem	169.369,00	169.369,00	59.416,41	121.416,00	71,69
049	Druge dejavnosti s področja gospodarskih...	646.747,00	646.747,00	151.814,28	642.896,00	99,40
0490	Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	646.747,00	646.747,00	151.814,28	642.896,00	99,40
05	VARSTVO OKOLJA	3.393.300,00	3.393.300,00	1.582.283,60	2.835.785,00	83,57
051	Zbiranje in ravnanje z odpadki	255.880,00	255.880,00	195.465,23	295.080,00	115,32
0510	Zbiranje in ravnanje z odpadki	255.880,00	255.880,00	195.465,23	295.080,00	115,32
052	Ravnanje z odpadno vodo	3.019.693,00	3.019.693,00	1.341.554,48	2.449.861,00	81,13
0520	Ravnanje z odpadno vodo	3.019.693,00	3.019.693,00	1.341.554,48	2.449.861,00	81,13
053	Zmanjševanje onesnaževanja	117.727,00	117.727,00	45.263,89	90.844,00	77,16
0530	Zmanjševanje onesnaževanje	117.727,00	117.727,00	45.263,89	90.844,00	77,16
06	STANOVANJSKA DEJAVNOST IN...	1.639.825,00	1.639.825,00	845.266,12	1.750.113,00	106,73
061	Stanovanjska dejavnost	124.100,00	124.100,00	69.767,49	124.100,00	100,00
0610	Stanovanjska dejavnost	124.100,00	124.100,00	69.767,49	124.100,00	100,00
062	Dejavnost na področju prostorskega...	228.500,00	228.500,00	81.567,58	178.000,00	77,90
0620	Dejavnost na področju prostorskega...	228.500,00	228.500,00	81.567,58	178.000,00	77,90
063	Oskrba z vodo	955.221,00	955.221,00	542.369,50	1.118.594,00	117,10
0630	Oskrba z vodo	955.221,00	955.221,00	542.369,50	1.118.594,00	117,10
064	Cestna razsvetljava	332.004,00	332.004,00	151.561,55	329.419,00	99,22
0640	Cestna razsvetljava	332.004,00	332.004,00	151.561,55	329.419,00	99,22
07	ZDRAVSTVO	130.561,00	130.561,00	17.540,73	36.180,00	27,71

Funkcionalna klasifikacija občinskega proračuna

COFOG2/COFOG3/COFOG4		Sprejeti proračun 2022	Veljavni proračun 2022	Realizacija 31.8.2022	Predlog rebalansa 2022	Indeks Predlog rebalansa 2022/Sprejeti prorač.2022
072	**Izvenbolnišnične zdravstvene storitve**	**118.561,00**	**118.561,00**	**10.814,01**	**25.980,00**	**21,91**
0721	Splošne zdravstvene storitve	118.561,00	118.561,00	10.814,01	25.980,00	21,91
074	**STOR.SPLOŠNEGA ZDRAV.VARSTVA**	**12.000,00**	**12.000,00**	**6.726,72**	**10.200,00**	**85,00**
0740	STOR.SPLOŠN.ZDRAVSTV.VARSTVA	12.000,00	12.000,00	6.726,72	10.200,00	85,00
08	**REKREACIJA,KULTURA IN...**	**2.765.808,00**	**2.765.808,00**	**1.030.951,93**	**2.496.699,00**	**90,27**
081	**Dejavnosti na področju športa in rekreacije**	**398.500,00**	**398.500,00**	**125.825,14**	**317.550,00**	**79,69**
0810	Dejavnosti na področju športa in rekreacije	398.500,00	398.500,00	125.825,14	317.550,00	79,69
082	**Kulturne dejavnosti**	**2.209.288,00**	**2.209.288,00**	**858.779,24**	**2.029.249,00**	**91,85**
0820	Kulturne dejavnosti	2.209.288,00	2.209.288,00	858.779,24	2.029.249,00	91,85
083	**Dejavnosti radia in televizije ter založništva**	**51.100,00**	**51.100,00**	**27.207,91**	**49.600,00**	**97,06**
0830	Dejavnosti radia in televizije ter založništva	51.100,00	51.100,00	27.207,91	49.600,00	97,06
084	**Dejavnosti neprofitnih org., društev, združenj...**	**106.920,00**	**106.920,00**	**19.139,64**	**100.300,00**	**93,81**
0840	Dejavnosti neprofitnih org., društev, združenj in...	106.920,00	106.920,00	19.139,64	100.300,00	93,81
09	**IZOBRAŽEVANJE**	**11.438.672,00**	**11.438.672,00**	**6.440.380,76**	**12.044.648,00**	**105,30**
091	**Predšolska vzgoja in osnovnošolsko...**	**10.746.638,00**	**10.746.638,00**	**5.976.702,77**	**11.344.565,00**	**105,56**
0911	Predšolska vzgoja	6.337.534,00	6.337.534,00	5.048.888,36	7.202.400,00	113,65
0912	Osnovnošolsko izobraževanje	4.409.104,00	4.409.104,00	927.814,41	4.142.165,00	93,95
095	**Izobraževanje, ki ga ni mogče opred.po...**	**92.034,00**	**92.034,00**	**55.147,21**	**90.083,00**	**97,88**
0950	Izobraževanje, ki ga ni mogče opred.po stopnjah	92.034,00	92.034,00	55.147,21	90.083,00	97,88
096	**Podporne storitve pri izobraževanju**	**600.000,00**	**600.000,00**	**408.530,78**	**610.000,00**	**101,67**
0960	Podporne storitve pri izobraževanju	600.000,00	600.000,00	408.530,78	610.000,00	101,67
10	**SOCIALNA VARNOST**	**538.390,00**	**538.390,00**	**312.844,18**	**541.490,00**	**100,58**
101	**Varstvo obolelih in invalidnih oseb**	**48.500,00**	**48.500,00**	**21.703,78**	**43.500,00**	**89,69**
1012	Varstvo invalidnih oseb	48.500,00	48.500,00	21.703,78	43.500,00	89,69
104	**Varstvo otrok in družine**	**13.000,00**	**13.000,00**	**6.900,00**	**13.000,00**	**100,00**
1040	Varstvo otrok in družine	13.000,00	13.000,00	6.900,00	13.000,00	100,00
107	**Zagotavljanje soc.varnosti soc.ogroženih in...**	**420.000,00**	**420.000,00**	**260.333,96**	**425.000,00**	**101,19**
1070	Zagotavljanje soc.varnosti soc.ogroženih in...	420.000,00	420.000,00	260.333,96	425.000,00	101,19
109	**Druge dejavnosti na področju socialnega...**	**56.890,00**	**56.890,00**	**23.906,44**	**59.990,00**	**105,45**
1090	Druge dejavnosti na področju socialnega varstva	56.890,00	56.890,00	23.906,44	59.990,00	105,45
SKUPAJ:		**29.931.671,00**	**29.931.671,00**	**14.865.768,59**	**29.705.715,00**	**99,25**

Priloga 1

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA POTREBE OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2022

Zap. Št.	VRSTA NABAVE	Vrednost v EUR
1.	Pisarniško pohištvo	10.000
2.	Strojna računalniška oprema	22.000
3.	Oprema za tiskanje in razmnoževanje	1.000
4.	Nakup telekomunikacijske opreme	3.000
5.	Druga oprema in napeljave	8.500
6.	Licenčna programska oprema	12.500

V letu 2022 je predvidena zamenjava dotrajanega pisarniškega pohištva v pisarnah, nakup računalniške opreme (server), opreme za tiskanje in telekomunikacije ter druge opreme za potrebe občinske uprave. Planirana so tudi sredstva za nakup licenčne programske opreme, ki je potrebna pri opravljanju nalog v občinski upravi.
Za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov je v letu 2022 planirano 25.000 EUR, sredstva pa bodo namenjena investicijsko vzdrževalnim delom občinske stavbe in poslovnih prostorov in stavb v lasti občine.

Črnomelj, september 2022

Pripravila
Direktorica OU
Danijela Nedič Orešič

6000 - Medobčinska inšpekcija in redarstvo *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
6000	**Medobčinska inšpekcija in redarstvo**	**151.701,00**	**151.701,00**	**87.794,83**	**157.424,00**	**103,8**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,0**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**100,0**
04039003	***Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem***	***2.000,00***	***2.000,00***	***0,00***	***2.000,00***	***100,0***
0401203	*Sodni stroški., stor.odvetnikov, notarjev in drugo*	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*100,0*
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**149.701,00**	**149.701,00**	**87.794,83**	**155.424,00**	**103,8**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**149.701,00**	**149.701,00**	**87.794,83**	**155.424,00**	**103,8**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***132.451,00***	***132.451,00***	***77.480,80***	***131.674,00***	***99,4***
0600716	*Osnovne plače*	*66.500,00*	*66.500,00*	*42.795,52*	*66.500,00*	*100,0*
400000	Osnovne plače	66.500,00	66.500,00	42.795,52	66.500,00	100,0
0600717	*Regres za letni dopust*	*3.150,00*	*3.224,00*	*3.223,29*	*3.224,00*	*102,4*
400100	Regres za letni dopust	3.150,00	3.224,00	3.223,29	3.224,00	102,4
0600718	*Povrčilo stroškov prehrane med delom*	*3.200,00*	*3.200,00*	*1.606,83*	*2.710,00*	*84,7*
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	3.200,00	3.200,00	1.606,83	2.710,00	84,7
0600719	*Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela*	*2.850,00*	*2.850,00*	*1.488,36*	*2.600,00*	*91,2*
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	2.850,00	2.850,00	1.488,36	2.600,00	91,2
0600721	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*6.485,00*	*6.485,00*	*4.170,34*	*6.485,00*	*100,0*
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	6.485,00	6.485,00	4.170,34	6.485,00	100,0
0600722	*Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje*	*4.810,00*	*4.810,00*	*3.091,25*	*4.810,00*	*100,0*
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	4.810,00	4.810,00	3.091,25	4.810,00	100,0
0600723	*Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni*	*388,00*	*388,00*	*249,78*	*388,00*	*100,0*
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	388,00	388,00	249,78	388,00	100,0

A. Bilanca odhodkov

6000 - Medobčinska inšpekcija in redarstvo ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
0600724 Prispevek za zaposlovanje	*44,00*	*44,00*	*28,26*	*44,00*	*100,0*
401200 Prispevek za zaposlovanje	44,00	44,00	28,26	44,00	100,0
0600725 Prispevek za starševko varstvo	*74,00*	*74,00*	*47,12*	*74,00*	*100,0*
401300 Prispevek za starševsko varstvo	74,00	74,00	47,12	74,00	100,0
0600726 Premije kolektivnega dod.pokojn.zavarovanja	*1.400,00*	*1.400,00*	*910,98*	*1.430,00*	*102,1*
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	1.400,00	1.400,00	910,98	1.430,00	102,1
0600729 Dodatek na delovno dobo	*5.000,00*	*5.000,00*	*2.958,87*	*5.000,00*	*100,0*
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	5.000,00	5.000,00	2.958,87	5.000,00	100,0
0600731 Sredstva za nadurno delo	*500,00*	*500,00*	*86,24*	*500,00*	*100,0*
400400 Sredstva za nadurno delo	500,00	500,00	86,24	500,00	100,0
0600737 Sredstva za redno delovno uspešnost	*1.300,00*	*1.300,00*	*1.282,05*	*1.283,00*	*98,7*
400301 Sredstva za redno delovno uspešnost	1.300,00	1.300,00	1.282,05	1.283,00	98,7
0600760 Solidarnostna pomoč	*580,00*	*580,00*	*0,00*	*606,00*	*104,5*
400902 Solidarnostne pomoči	580,00	580,00	0,00	606,00	104,5
06009161 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	*600,00*	*600,00*	*0,00*	*200,00*	*33,3*
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	600,00	600,00	0,00	200,00	33,3
06009162 Zavarovalne premije	*1.650,00*	*1.650,00*	*880,37*	*1.400,00*	*84,9*
402512 Zavarovalne premije za opremo	1.650,00	1.650,00	880,37	1.400,00	84,9
06009208 Tekoče vzdr.poslovnih prostorov	*1.700,00*	*1.700,00*	*305,00*	*1.700,00*	*100,0*
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.700,00	1.700,00	305,00	1.700,00	100,0
0600937 Pisarniški material in storitve	*2.000,00*	*2.000,00*	*550,72*	*2.000,00*	*100,0*
402000 Pisarniški material in storitve	2.000,00	2.000,00	550,72	2.000,00	100,0
0600938 Čistilni material in storitve	*2.000,00*	*2.000,00*	*890,32*	*1.500,00*	*75,0*
402001 Čistilni material in storitve	2.000,00	2.000,00	890,32	1.500,00	75,0

6000 - Medobčinska inšpekcija in redarstvo *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
0600939 Storitve varovanja zgradb in prostorov	*2.700,00*	*2.700,00*	*1.738,54*	*2.700,00*	*100,0*
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.700,00	2.700,00	1.738,54	2.700,00	100,0
0600940 Založniške in tiskarske storitve	*250,00*	*250,00*	*0,00*	*250,00*	*100,0*
402003 Založniške in tiskarske storitve ter stroški fotokopiranja	250,00	250,00	0,00	250,00	100,0
0600942 Drugi splošni material in storitve	*3.500,00*	*3.500,00*	*1.720,10*	*3.500,00*	*100,0*
402099 Drugi splošni material in storitve	3.500,00	3.500,00	1.720,10	3.500,00	100,0
0600943 Uniforme in službena obleka	*2.000,00*	*2.000,00*	*0,00*	*2.000,00*	*100,0*
402100 Uniforme in službena obleka	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	100,0
0600944 Električna energija	*700,00*	*700,00*	*237,00*	*700,00*	*100,0*
402200 Električna energija	700,00	700,00	237,00	700,00	100,0
0600945 Stroški ogrevanja	*500,00*	*500,00*	*267,60*	*500,00*	*100,0*
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	500,00	500,00	267,60	500,00	100,0
0600946 Voda in komunalne storitve	*70,00*	*70,00*	*34,20*	*70,00*	*100,0*
402203 Voda in komunalne storitve	70,00	70,00	34,20	70,00	100,0
0600948 Telefon,teleks,faks,elektronska pošta	*700,00*	*626,00*	*378,94*	*700,00*	*100,0*
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	700,00	626,00	378,94	700,00	100,0
0600949 Poštnina in kurirske storitve	*800,00*	*965,00*	*790,04*	*1.300,00*	*162,5*
402206 Poštnina in kurirske storitve	800,00	965,00	790,04	1.300,00	162,5
0600950 Goriva za prevozna sredstva	*2.600,00*	*2.600,00*	*2.154,77*	*3.500,00*	*134,6*
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	2.600,00	2.600,00	2.154,77	3.500,00	134,6
0600951 Vzdrževanje in popravila vozil	*3.800,00*	*3.635,00*	*311,33*	*3.800,00*	*100,0*
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	3.800,00	3.635,00	311,33	3.800,00	100,0
0600952 Pristojbine in registracija vozil	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*100,0*
402304 Pristojbine za registracijo vozil	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0

6000 - Medobčinska inšpekcija in redarstvo ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
0600953 Dnevnice za službena potovanja v državi	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*100,0*
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
0600954 Hotelske storitve v državi	*100,00*	*100,00*	*0,00*	*100,00*	*100,0*
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	100,00	100,00	0,00	100,00	100,0
0600955 Stroški prevozov v državi	*50,00*	*50,00*	*0,00*	*50,00*	*100,0*
402402 Stroški prevoza v državi	50,00	50,00	0,00	50,00	100,0
0600956 Drugi izdatki za službena potovanja	*150,00*	*150,00*	*0,00*	*150,00*	*100,0*
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	150,00	150,00	0,00	150,00	100,0
0600957 Tekoče vzdrževanje licenčne prog.opreme	*7.000,00*	*7.000,00*	*3.904,00*	*7.000,00*	*100,0*
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	7.000,00	7.000,00	3.904,00	7.000,00	100,0
0600958 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	*800,00*	*800,00*	*457,23*	*800,00*	*100,0*
402515 Tekoče vzdrževanje strojne računalniške opreme	800,00	800,00	457,23	800,00	100,0
0600960 Stroški konferenc,seminarjev in simpozijev	*400,00*	*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,0*
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	400,00	400,00	0,00	0,00	0,0
0600962 Drugi oprativni odhodki	*1.500,00*	*1.500,00*	*921,75*	*1.500,00*	*100,0*
402999 Drugi operativni odhodki	1.500,00	1.500,00	921,75	1.500,00	100,0
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	***17.250,00***	***17.250,00***	***10.314,03***	***23.750,00***	***137,7***
0601302 Nakup strojne računalniške opreme	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*100,0*
420202 Nakup strojne računalniške opreme	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
0601310 Nakup pisarniškega pohištva	*7.000,00*	*7.000,00*	*2.574,20*	*7.000,00*	*100,0*
420200 Nakup pisarniškega pohištva	7.000,00	7.000,00	2.574,20	7.000,00	100,0
0601311 Nakup telekomunikacijske opreme	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*100,0*
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
06013141 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	*700,00*	*700,00*	*0,00*	*700,00*	*100,0*
420224 Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	700,00	700,00	0,00	700,00	100,0

6000 - Medobčinska inšpekcija in redarstvo ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	SPREJETI PRORAČUN 2022 (1)	VELJAVNI PRORAČUN 2022 (2)	REALIZACIJA 31.8.2022 (3)	PREDLOG REBALANSA 2022 (4)	Indeks (4)/(1)
0601330 Nakup druge opreme	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*100,0*
420299 Nakup druge opreme in napeljav	500,00	500,00	0,00	500,00	100,0
0601606 Investicijsko vzdr.poslovnih prostorov in poslovnih stavb	*8.050,00*	*8.050,00*	*7.739,83*	*14.550,00*	*180,8*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	8.050,00	8.050,00	7.739,83	14.550,00	180,8

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA »MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO« ZA LETO 2022

Skupna sredstva, predvidena za delovanje skupnega organa so s predlogom rebalansa proračuna planirana v višini 157.424 EUR. Poraba je predvidena za iste namene kot v sprejetem proračunu, višina porabe pa je planirana na osnovi realizacije za prvih osem mesecev in predvidenih izdatkov do konca leta.

- Skupne administrativne službe
  V okvir tega glavnega programa so vključena sredstva za sodne stroške, storitve odvetnikov in notarjev v višini 2.000 EUR in so glede na sprejeti plan ostali v enaki višini.

- Dejavnost občinske uprave
  - sredstva za plače so planirana v skladu s kadrovskim načrtom in ob upoštevanju trenutno veljavne zakonodaje s področja plač za javni sektor. Glede na prvotni plan so predlagana sredstva na osnovi dejanske realizacije za izplačan regres za letni dopust, glede na planirane izdatke do konca leta pa so nekoliko spremenjeni tudi zneski za povračilo stroškov prevoza na delo in z delo ter za stroške prehrane med delom. Planirana so sredstva za vodjo organa in dva redarja;
  - sredstva za materialne stroške so s predlogom rebalansa predvidena glede na realizacijo za obdobje 1-8/2022 in predvideno porabo do konca leta;
  - sredstva za nakup opreme, ki obsegajo planiran nakup pisarniškega pohištva, računalniške opreme, opreme za tiskanje in razmnoževanje, telekomunikacijske in druge opreme, so s predlogom rebalansa planirana v nespremenjeni višini. Predlagana so višja sredstva za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov, saj so se ob sanaciji in ureditvi pisarn za skupni organ izkazale potrebe po nujnosti ureditve prvotno neplaniranih ureditev, kar povečuje skupna sredstva za prenovo.

September 2022

Pripravil
Marjan Kastelic
Vodja medobčinske inšpekcije in redarstva

Predlagatelj
Župan
Andrej Kavšek

Proračun občine Črnomelj

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2022 - 2025

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Po L. 2025
4000 Občinska uprava				**17.661.858**	**15.831.655**	**16.947.270**	**16.015.451**	**6.809.040**	**3.271.767**
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				**0**	**78.500**	**49.611**	**48.000**	**48.000**	**0**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				**0**	**78.500**	**49.611**	**48.000**	**48.000**	**0**
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				**0**	**30.500**	**1.611**	**0**	**0**	**0**
OB017-19-0003 PROJ."SKUPAJ ZA VARNI JUTRI"	**32.111**	01.03.2022	31.12.2023	0	30.500	1.611	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*19.083*	*1.611*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*11.417*	*0*	*0*	*0*	*0*
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				**0**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**0**
OB017-22-0003 POŽARNA TAKSA	**192.000**	01.01.2022	31.12.2025	0	48.000	48.000	48.000	48.000	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*0*
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**1.305.899**	**262.455**	**240.464**	**223.278**	**223.278**	**100.000**
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				**1.271.128**	**120.278**	**171.278**	**221.278**	**221.278**	**100.000**
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				**754.208**	**78.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**	**0**
OB017-08-0006 PODPORA ŽIVINOREJSKI PROIZVODNJI	**143.355**	01.01.2008	31.12.2025	109.355	8.500	8.500	8.500	8.500	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*109.355*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*0*
OB017-19-0001 UKREPI ZA PRESTR.IN PRENOVO KMET.PROIZV.	**922.853**	01.01.2008	31.12.2025	644.853	69.500	69.500	69.500	69.500	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*644.853*	*69.500*	*69.500*	*69.500*	*69.500*	*0*
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				**388.078**	**32.278**	**83.278**	**133.278**	**133.278**	**100.000**
OB017-07-0212 RAZVOJNI PROJEKTI LAS DOL.IN BK (LEADER/CLLD)	**316.534**	01.01.2008	31.12.2025	263.422	13.278	13.278	13.278	13.278	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*263.422*	*13.278*	*13.278*	*13.278*	*13.278*	*0*
OB017-14-0043 IZVEDBA DRUGIH PROJEKTOV CLLD	**352.000**	01.04.2019	31.12.2026	0	2.000	50.000	100.000	100.000	100.000
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				*0*	*0*	*32.787*	*65.574*	*65.574*	*65.574*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*2.000*	*17.213*	*34.426*	*34.426*	*34.426*
OB017-19-0002 UKREPI S PODROČNA DOPOLN.DEJAVN.	**173.436**	01.01.2008	31.12.2025	113.436	15.000	15.000	15.000	15.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*113.436*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*
OB017-19-0010 PRIPRAVA PROJ. LEADER IN CLLD	**28.220**	01.04.2019	31.12.2025	11.220	2.000	5.000	5.000	5.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*11.220*	*2.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Po L. 2025
11029003 Zemljiške operacije				**128.842**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
OB017-08-0011 UREJ.KMET.ZEMLJIŠČ-MALE AGROMELIORACIJE	**168.842**	01.01.2008	31.12.2025	128.842	10.000	10.000	10.000	10.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*128.842*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
1104 Gozdarstvo				**34.771**	**142.177**	**69.186**	**2.000**	**2.000**	**0**
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest				**34.771**	**142.177**	**69.186**	**2.000**	**2.000**	**0**
OB017-08-0013 ZAGOT.TEHN.PODPORE-GOZDARSTVO	**33.585**	01.01.2008	31.12.2025	25.585	2.000	2.000	2.000	2.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*25.585*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
OB017-20-0007 IZGR.GOZDNE CESTE CIRNIK-BANOVA RUPA	**216.549**	01.01.2020	31.12.2023	9.186	140.177	67.186	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				*0*	*14.623*	*50.389*	*0*	*0*	*0*
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*4.874*	*16.797*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*9.186*	*120.680*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**3.795.921**	**2.332.247**	**1.710.299**	**1.760.705**	**689.189**	**2.248.767**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**3.795.921**	**2.331.247**	**1.691.299**	**1.760.705**	**689.189**	**2.248.767**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				**2.436.348**	**1.038.525**	**574.383**	**470.000**	**470.000**	**0**
OB017-07-0105 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA OBČINSKE CESTE	**808.403**	01.06.2007	31.12.2025	548.403	50.000	70.000	70.000	70.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*548.403*	*50.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*	*0*
OB017-17-0021 OBČINSKE CESTE	**3.987.945**	01.01.2018	31.12.2025	1.887.945	900.000	400.000	400.000	400.000	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*177.844*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.710.101*	*900.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*0*
OB017-20-0004 PROM.URED.RT-919/1343 OŠ - VINICA	**88.525**	01.10.2022	31.12.2022	0	88.525	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*88.525*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-20-0008 UREDITEV PLOČNIKA OB RT-919/1466 ŽUNIČI-VINICA	**104.383**	01.02.2023	31.12.2023	0	0	104.383	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*104.383*	*0*	*0*	*0*
13029003 Urejanje cestnega prometa				**311.349**	**1.077.507**	**902.727**	**1.126.516**	**55.000**	**2.056.200**
OB017-07-0146 UREDITEV POKRITIH ČAKALNIC NA AVTOB.POSTAJ.	**152.905**	01.01.2006	31.12.2025	122.905	15.000	5.000	5.000	5.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*122.905*	*15.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
OB017-13-0003 ULIČNO OZNAČEVANJE-IZVEDBA	**34.891**	01.01.2013	31.12.2024	27.891	5.000	1.000	1.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*27.891*	*5.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
OB017-14-0036 TURIST.IN DRUGA OBV.SIGNAL.-ELABORAT	**10.724**	01.01.2015	31.12.2024	9.724	0	500	500	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*9.724*	*0*	*500*	*500*	*0*	*0*
OB017-16-0033 IZDELAVA PROMETNE ŠTUDIJE	**65.422**	01.04.2020	31.12.2022	0	65.422	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*65.422*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-17-0010 REGION.KOLES.POVEZAVA ČRNOMELJ-KANIŽARICA	**1.027.929**	01.01.2019	31.12.2023	36.636	988.347	2.946	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				*0*	*600.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*36.636*	*288.347*	*2.946*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Po L. 2025
									v EUR
OB017-17-0016 URED.PLOČNIKOV IN KOLES.STEZ V ČRNOMLJU	**63.994**	01.01.2018	31.12.2022	60.256	3.738	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				*19.888*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Transfer iz državnega proračuna				*3.510*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*36.858*	*3.738*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-19-0025 BRV NA MAJER	**2.199.923**	01.01.2020	31.12.2027	23.223	0	0	70.500	50.000	2.056.200
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*23.223*	*0*	*0*	*70.500*	*50.000*	*2.056.200*
OB017-20-0005 REG.KOLES.POVEZ. LIVAR ČRN. - TRIS KANIŽARICA	**1.973.511**	01.10.2020	31.12.2023	30.714	0	893.281	1.049.516	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*30.714*	*0*	*893.281*	*1.049.516*	*0*	*0*
13029004 Cestna razsvetljava				**1.048.224**	**215.215**	**214.189**	**164.189**	**164.189**	**192.567**
OB017-13-0005 UREDITEV JR V OBČINI	**1.241.163**	01.01.2013	31.12.2025	741.163	150.000	150.000	100.000	100.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*741.163*	*150.000*	*150.000*	*100.000*	*100.000*	*0*
OB017-16-0021 POSODOBITEV JR V OBČINI	**757.410**	01.01.2017	31.12.2028	307.061	65.215	64.189	64.189	64.189	192.567
PV - Lastna proračunska sredstva				*307.061*	*65.215*	*64.189*	*64.189*	*64.189*	*192.567*
1306 Telekomunikacije in pošta				**0**	**1.000**	**19.000**	**0**	**0**	**0**
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje				**0**	**1.000**	**19.000**	**0**	**0**	**0**
OB017-20-0010 RAZVOJ PAMETNEGA MESTA	**20.000**	01.02.2022	31.12.2023	0	1.000	19.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*1.000*	*19.000*	*0*	*0*	*0*
14 GOSPODARSTVO				**843.055**	**320.226**	**1.348.474**	**624.044**	**1.222.433**	**0**
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				**744.328**	**315.707**	**1.153.474**	**333.744**	**52.000**	**0**
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				**744.328**	**315.707**	**1.153.474**	**333.744**	**52.000**	**0**
OB017-08-0015 POSPEŠEVANJE PODJETNIŠTVA	**500.711**	01.01.2008	31.12.2025	340.711	40.000	40.000	40.000	40.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*340.711*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*
OB017-17-0014 OBNOVA INFRASTRUKTURE V POSLOVNIH CONAH	**121.459**	01.11.2017	31.12.2025	50.459	35.000	12.000	12.000	12.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*50.459*	*35.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*0*
OB017-18-0012 URED. INFRAST. V PC TRIS KANIŽARICA-1.DEL (2.FAZA)	**541.100**	01.08.2020	31.12.2022	336.079	205.021	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*336.079*	*205.021*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-20-0011 URED.EKON.POSL.INFRASTR.V PC TRIS KANIŽARICA-3.DEL	**1.435.983**	01.02.2021	31.12.2024	17.079	35.686	1.101.474	281.744	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				*0*	*0*	*701.658*	*240.713*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*17.079*	*35.686*	*399.816*	*41.031*	*0*	*0*
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				**98.727**	**4.519**	**195.000**	**290.300**	**1.170.433**	**0**
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				**98.727**	**4.519**	**195.000**	**290.300**	**1.170.433**	**0**
OB017-19-0028 UREDITEV PRIRED.PROSTORA V JURJEV.DRAGI	**1.720.246**	01.03.2020	31.12.2025	63.513	1.000	195.000	290.300	1.170.433	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				*0*	*0*	*127.500*	*246.755*	*994.868*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*63.513*	*1.000*	*67.500*	*43.545*	*175.565*	*0*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Po L. 2025
OB017-20-0001 KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU	**38.733**	01.02.2021	31.12.2022	35.214	3.519	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				*21.572*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*13.642*	*3.519*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				**2.561.914**	**2.501.175**	**3.010.892**	**4.939.467**	**2.983.095**	**923.000**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				**2.561.914**	**2.501.175**	**3.010.892**	**4.939.467**	**2.983.095**	**923.000**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				**390.406**	**205.814**	**156.218**	**23.500**	**23.500**	**0**
OB017-12-0015 UREDITEV EKO OTOKOV, NABAVA POSOD ZA BIO ODPADKE	**378.130**	01.01.2011	31.12.2025	292.630	15.000	23.500	23.500	23.500	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*292.630*	*15.000*	*23.500*	*23.500*	*23.500*	*0*
OB017-16-0012 CERO DBK - MBO DOLENJSKE IN BELE KRAJINE	**370.177**	01.01.2015	31.12.2023	81.787	155.672	132.718	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*81.787*	*155.672*	*132.718*	*0*	*0*	*0*
OB017-18-0004 CEROD-UREDITEV PLOŠČADI	**51.131**	31.05.2019	31.12.2022	15.989	35.142	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*15.989*	*35.142*	*0*	*0*	*0*	*0*
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				**2.171.508**	**2.294.361**	**2.840.674**	**4.915.967**	**2.959.595**	**923.000**
OB017-07-0126 KANALIZACIJA KANIŽARICA (BLATNIK, KOČEVJE-VRLINIČ)	**400.000**	01.01.2023	31.12.2025	0	0	30.000	170.000	200.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*30.000*	*170.000*	*200.000*	*0*
OB017-13-0016 KANALIZAC.IN ČN DOBLIČE	**42.315**	01.01.2018	31.12.2022	32.177	10.138	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*32.177*	*10.138*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-14-0040 KANALIZACIJA LOKVE	**1.456.000**	01.01.2024	31.12.2028	0	0	0	45.000	488.000	923.000
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*454.000*	*908.000*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*45.000*	*34.000*	*15.000*
OB017-16-0014 ODV.IN ČIŠČ.ODPAD.VODE V POREČJU KOLPE-OBČ.ČRNOMEL	**2.920.874**	01.01.2019	31.12.2023	257.955	1.890.179	772.740	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				*0*	*948.235*	*635.935*	*0*	*0*	*0*
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*167.336*	*112.224*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*257.955*	*774.608*	*24.581*	*0*	*0*	*0*
OB017-16-0015 METEORNA KANALIZACIJA KVASICA	**167.700**	01.01.2020	31.12.2022	0	167.700	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*167.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-17-0013 KANALIZACIJA VINICA - 2.DEL	**841.080**	01.01.2021	31.12.2024	0	10.000	410.000	421.080	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*10.000*	*410.000*	*421.080*	*0*	*0*
OB017-19-0023 REKONSTRUKCIJE KANALIZACIJSK.OMREŽJA	**2.897.376**	01.01.2019	31.12.2025	1.881.376	200.000	272.000	272.000	272.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.881.376*	*200.000*	*272.000*	*272.000*	*272.000*	*0*
OB017-19-0031 KANALIZACIJA V DELU RN DRENOVEC	**67.000**	01.03.2024	31.12.2024	0	0	0	67.000	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*67.000*	*0*	*0*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Po L. 2025
OB017-20-0006 ODV.IN ČIŠ.ODP.VODA -HABITAT ČRNE ČLOV.RIBICE	**4.098.739**	01.10.2022	31.12.2025	0	10.000	90.329	1.998.815	1.999.595	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				*0*	*0*	*0*	*1.657.500*	*1.651.932*	*0*
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*300.000*	*300.000*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*10.000*	*90.329*	*41.315*	*47.663*	*0*
OB017-21-0003 KANALIZACIJA IN ČN DOBLIČE - 1.FAZA	**3.214.021**	01.01.2022	31.12.2024	0	6.344	1.265.605	1.942.072	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				*0*	*0*	*600.000*	*400.000*	*0*	*0*
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*6.344*	*665.605*	*1.542.072*	*0*	*0*
15029003 Izboljšanje stanja okolja				**0**	**1.000**	**14.000**	**0**	**0**	**0**
OB017-20-0012 OHRANJ.PODTAL.IN VODNIH VIROV-OHR.ČRNEGA MOČERILA	**15.000**	01.02.2022	31.12.2023	0	1.000	14.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*1.000*	*14.000*	*0*	*0*	*0*
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**4.791.402**	**1.374.260**	**1.081.213**	**1.018.546**	**777.722**	**0**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				**1.214.963**	**67.000**	**30.000**	**20.000**	**10.000**	**0**
16029003 Prostorsko načrtovanje				**1.214.963**	**67.000**	**30.000**	**20.000**	**10.000**	**0**
OB017-07-0070 STRATEŠKI PROSTORSKI AKTI	**816.356**	01.01.2007	31.12.2024	766.356	30.000	10.000	10.000	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Transfer iz druge občine				*6.259*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*720.088*	*30.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
OV - Druge občine				*40.009*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-07-0071 IZVEDBENI PROSTORSKI AKTI	**376.587**	01.01.2007	31.12.2023	336.587	30.000	10.000	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*70.939*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*265.648*	*30.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
OB017-07-0167 GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI	**49.000**	01.01.2021	31.12.2025	14.000	5.000	10.000	10.000	10.000	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*14.000*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
OB017-19-0029 PROM.IN KOM.INFRAST.V DELU RN KANIŽARICA	**100.020**	01.03.2021	31.12.2022	98.020	2.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*98.020*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
1603 Komunalna dejavnost				**2.536.778**	**823.749**	**638.213**	**998.546**	**767.722**	**0**
16039001 Oskrba z vodo				**2.536.778**	**823.749**	**638.213**	**998.546**	**767.722**	**0**
OB017-14-0041 VODOVOD ŠPEHARSKA DOLINA	**11.859**	01.01.2022	31.12.2022	0	11.859	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*11.859*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-17-0011 SEKUNDARNI VODOVODI-2.DEL	**754.045**	01.01.2018	31.12.2022	740.479	13.566	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*533.839*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*206.640*	*13.566*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-19-0013 VODOVODI V OBČINI ČRNOMELJ-DRUGE STOR.IN DOK.	**81.187**	01.01.2013	31.12.2024	66.187	5.000	5.000	5.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*66.187*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*	*0*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Po L. 2025
OB017-19-0024 REKONSTRUKCIJE VODOVODN.OMREŽJA	**3.903.436**	01.01.2019	31.12.2025	1.730.112	793.324	460.000	460.000	460.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.730.112*	*793.324*	*460.000*	*460.000*	*460.000*	*0*
OB017-21-0002 DOGRADITEV VODOVODOV V OBČINI ČRNOMELJ	**1.014.481**	01.01.2023	31.12.2025	0	0	173.213	533.546	307.722	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva)				*0*	*0*	*83.947*	*263.216*	*151.809*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*89.266*	*270.330*	*155.913*	*0*
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				**1.039.661**	**483.511**	**413.000**	**0**	**0**	**0**
16069002 Nakup zemljišč				**1.039.661**	**483.511**	**413.000**	**0**	**0**	**0**
OB017-19-0036 NAKUP STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN STAVB	**1.818.154**	01.03.2020	31.12.2023	1.009.965	408.189	400.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.009.965*	*408.189*	*400.000*	*0*	*0*	*0*
OB017-19-0038 NAKUP KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ	**118.018**	01.01.2020	31.12.2023	29.696	75.322	13.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*29.696*	*75.322*	*13.000*	*0*	*0*	*0*
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				**976**	**11.910**	**2.138.490**	**220.000**	**0**	**0**
1702 Primarno zdravstvo				**976**	**11.910**	**2.138.490**	**220.000**	**0**	**0**
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov				**976**	**11.910**	**2.138.490**	**220.000**	**0**	**0**
OB017-17-0006 LABORATORIJ, URGENCA ZD ČRNOMELJ	**2.371.376**	01.01.2021	31.12.2024	976	11.910	2.138.490	220.000	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*10.000*	*1.590.000*	*0*	*0*	*0*
PV - Transfer iz druge občine				*0*	*0*	*48.400*	*40.000*	*0*	*0*
PV - Posredni proračunski uporabniki				*0*	*0*	*200.000*	*100.000*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*976*	*1.910*	*300.090*	*80.000*	*0*	*0*
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**455.512**	**1.203.967**	**1.074.128**	**1.058.751**	**770.323**	**0**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				**342.350**	**543.159**	**680.439**	**1.055.751**	**767.323**	**0**
18029001 Nepremična kulturna dediščina				**342.350**	**543.159**	**680.439**	**1.055.751**	**767.323**	**0**
OB017-14-0011 OBNOVA KULT.DOMA DRAGATUŠ	**134.799**	01.01.2017	31.12.2023	41.799	44.600	48.400	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*41.799*	*44.600*	*48.400*	*0*	*0*	*0*
OB017-19-0037 OBNOVA ČRNOMALJSKEGA GRADU	**634.409**	01.03.2020	31.12.2025	233.251	251.158	50.000	50.000	50.000	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*31.321*	*75.138*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*201.930*	*176.020*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-20-0015 OBNOVA STONIČEVEGA GRADU	**605.024**	01.02.2021	31.12.2024	67.300	37.724	100.000	400.000	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*22.622*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*44.678*	*37.724*	*100.000*	*400.000*	*0*	*0*
OB017-22-0001 ANALIZA OŽIVLJANJA MESTNEGA JEDRA	**32.330**	01.02.2022	31.12.2022	0	32.330	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*32.330*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-22-0002 OBN.ČRNOM.GRADU-BRANILCI KRONE IN MEJA	**1.982.460**	01.10.2022	31.12.2025	0	177.347	482.039	605.751	717.323	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*427.696*	*395.017*	*468.779*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*177.347*	*54.343*	*210.734*	*248.544*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Po L. 2025
									v EUR
1803 Programi v kulturi				**89.462**	**606.536**	**359.180**	**0**	**0**	**0**
18039001 Knjižničarstvo in založništvo				**89.462**	**606.536**	**359.180**	**0**	**0**	**0**
OB017-15-0011 NABAVA OPREME ZA KNJIŽNICO	**26.974**	01.01.2015	31.12.2022	14.708	12.266	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*14.708*	*12.266*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-19-0019 INVESTICIJSKO VZDRŽEV.KNJIŽNICE ČRNOMELJ	**38.934**	01.10.2019	31.12.2023	19.200	9.734	10.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*19.200*	*9.734*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
OB017-19-0020 SANACIJA STAVBE BIVŠEGA DIJ.DOMA	**984.270**	01.10.2020	31.12.2023	55.554	584.536	344.180	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*324.624*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Transfer iz druge občine				*0*	*23.942*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*55.554*	*235.970*	*344.180*	*0*	*0*	*0*
OB017-21-0007 NAČRTI IN PD-PREURED.PROSTOROV KNJIŽNICA	**5.000**	01.02.2023	31.12.2023	0	0	5.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				**23.700**	**54.272**	**34.509**	**3.000**	**3.000**	**0**
18059001 Programi športa				**23.700**	**54.272**	**34.509**	**3.000**	**3.000**	**0**
OB017-08-0048 NAKUP OPREME ZA IGRIŠČA	**36.181**	01.01.2009	31.12.2025	23.700	3.481	3.000	3.000	3.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*23.700*	*3.481*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*0*
OB017-20-0022 ŠPORTNI PARK ČRNOMELJ	**52.000**	01.01.2023	31.12.2023	0	20.491	31.509	0	0	0
PV - Posredni proračunski uporabniki				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*31.509*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*0*	*20.491*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-21-0006 URED.ŠPORTN.PARKOV ČRNOMELJ,DRAGATUŠ,VINICA	**30.300**	01.02.2022	31.12.2022	0	30.300	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*30.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
19 IZOBRAŽEVANJE				**3.907.179**	**7.746.915**	**6.293.699**	**6.122.660**	**95.000**	**0**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				**1.368.260**	**4.849.300**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
19029001 Vrtci				**1.368.260**	**4.849.300**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**0**
OB017-07-0206 NABAVA OPREME ZA VRTCE	**363.623**	01.01.2008	31.12.2025	277.623	56.000	10.000	10.000	10.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*277.623*	*56.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
OB017-07-0207 INVEST.VZDRŽEVANJE VRTCEV	**578.803**	01.01.2008	31.12.2025	530.803	3.000	15.000	15.000	15.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*530.803*	*3.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*
OB017-14-0024 NOVA STAVBA VRTCA ČRNOMELJ, ENOTA LOKA	**5.350.134**	01.01.2018	31.12.2022	559.834	4.790.300	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Posredni proračunski uporabniki				*0*	*610.421*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*559.834*	*4.179.879*	*0*	*0*	*0*	*0*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2022	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Leto 2025	Po L. 2025
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				**2.538.919**	**2.897.615**	**6.268.699**	**6.097.660**	**70.000**	**0**
19039001 Osnovno šolstvo				**2.538.919**	**2.897.615**	**6.268.699**	**6.097.660**	**70.000**	**0**
OB017-07-0208 NABAVA OPREME ZA ŠOLE	**789.542**	01.01.2008	31.12.2025	633.542	96.000	20.000	20.000	20.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*633.542*	*96.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*
OB017-07-0210 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠOL	**1.348.511**	01.01.2008	31.12.2025	1.056.511	142.000	50.000	50.000	50.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.056.511*	*142.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*
OB017-14-0012 OBNOVA IN DOGRADITEV OŠ DRAGATUŠ	**3.394.410**	01.01.2017	31.12.2024	756.504	616.000	698.699	1.323.207	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*500.000*	*550.000*	*400.433*	*0*	*0*
PV - Posredni proračunski uporabniki				*0*	*0*	*0*	*260.400*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*756.504*	*116.000*	*148.699*	*662.374*	*0*	*0*
OB017-14-0028 NADOMESTNA GRADNJA OŠ LOKA	**12.212.325**	01.01.2017	31.12.2024	86.872	1.921.000	5.500.000	4.704.453	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*1.900.000*	*3.400.000*	*1.650.000*	*0*	*0*
PV - Posredni proračunski uporabniki				*0*	*0*	*0*	*1.363.659*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*86.872*	*21.000*	*2.100.000*	*1.690.794*	*0*	*0*
OB017-20-0019 POSTAVITEV DVIGALA V OŠ MŠN	**70.490**	01.02.2021	31.12.2022	5.490	65.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz druge občine				*0*	*28.784*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*5.490*	*36.216*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-21-0005 UREDITEV POTI PRI OŠ MILKE ŠOBAR-NATAŠE	**57.615**	01.10.2022	31.12.2022	0	57.615	0	0	0	0
PV - Transfer iz druge občine				*0*	*25.326*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*32.289*	*0*	*0*	*0*	*0*
Skupaj NRP:				**17.661.858**	**15.831.655**	**16.947.270**	**16.015.451**	**6.809.040**	**3.271.767**

Legenda:
** - podatek iz dokumentacije projekta*

OBRAZLOŽITVE NAČRTOV RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2022-2025

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

- POVEČANJE ŠTEVILA JAVNO DOSTOPNIH AED NAPRAV IN USPOSABLJANJE LAIKOV ZA NJIHOVO UPORABO – Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja; Projekt SKUPAJ ZA VARNI JUTRI

Projekt Skupaj za varni jutri je program sodelovanja Lokalnih akcijskih skupin (LAS) z območja Slovenije. Prijavitelj za območje Dolenjske in Bele krajine je LAS Dolenjska in Bela krajina. Partnerji v okvirju LAS Dolenjska in Bela krajina so: vodilni partner RC Novo mesto, MO Novo mesto, Občina Črnomelj, Občina Metlika, Občina Mirna, Občina Šentjernej in Občina Mokronog Trebelno. V novembru 2021 je vodilni partner prejel Odločbo s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, da so za projekt odobrena finančna sredstva. Predvidena stopnja sofinanciranja aktivnosti iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 85% upravičenih stroškov projekta. Projekt se bo izvajal v letih 2022 in 2023. Zaradi srčnega zastoja v Sloveniji vsak dan umre 5-6 ljudi. Največkrat se srčni zastoj zgodi v pričo ljudi, ki bi lahko takoj priskočili na pomoč, če bi seveda vedeli kako. S poznavanjem temeljnih postopkov oživljanja in usposobljenostjo za uporabo AED naprave, bi bila možnost preživetja občanov s srčnim zastojem bistveno večja. V okviru projekta kandidiramo za večje število AED naprav in ustrezno število usposabljanj za uporabo AED naprav.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

- SREDSTVA POŽARNE TAKSE

Finančna sredstva iz naslova požarne takse so v skladu s sklepom Vlade RS namenska sredstva, ki jih Občina prejme od Uprave RS za zaščito in reševanje in se lahko uporabijo izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil, ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah. Prejeta sredstva požarne takse se bodo namenila za sofinanciranje nabave gasilskih vozil, za sofinanciranje nabave osebne in skupne zaščitne opreme za gasilce. V prihodnjih letih se prejeta sredstva načrtujejo v skladu s planom nabave, ki ga pripravi GZ Črnomelj in potrdi Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada.
Stanje projekta:
V izvajanju. Načrtuje se v skladu z razpoložljivimi sredstvi - gre za stalno nalogo.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

- CLLD IN PRIPRAVA RAZVOJNIH PROGRAMOV NA PODEŽELJU

Na osnovi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 se je za navedeno programsko obdobje oblikovala Lokalna akcijska skupina Dolenjske in Bele krajine (LAS DBK), ki še deluje za potrebe zaključevanja programskega

obdobja. Upravljavec le te je Razvojni center Novo mesto v sodelovanju z RIC Bela krajina za območje Bele krajine. Sredstva predvidena za leto 2022 oz. za celotno obdobje 2022 do 2025 bodo namenjena za aktivnosti na področju razvoja podeželja, usmerjene v izvajanje pristopa CLLD in ostalih razvojnih vsebin na podeželju, ki jih izvaja RC Novo mesto in niso sofinancirana iz evropskih skladov.

- IZVEDBA DRUGIH PROJEKTOV CLLD

Predlogi projektov bodo oblikovani v okviru prioritet Razvojne strategije LAS DBK in predlaganega nabora predlogov projektov za območje občine Črnomelj. Sredstva so namenjena za začetek izvajanja partnerskih projektov (za pripravo potrebne projektne dokumentacije) s katerimi predvidevamo prijaviti dodatne javne pozive upravljavca LAS DBK za odobritev sredstev sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) za programsko obdobje, ki se končuje (2014-2020, prehodno obdobje do 2022) in za novo programsko obdobje 2023-2027. Po oddaji skupne prijavnice oz. ob odobritvi projekta bomo NRP uskladili skladno s prijavo projekta. Predvideno je sofinanciranje projektov v višini 80% upravičenih stroškov (DDV ni upravičen strošek).

- PRIPRAVA PROJEKTOV LEADER IN CLLD

Za namene priprave predlogov prej omenjenih projektov moramo za oddajo popolne vloge za pridobitev sredstev sofinanciranja iz prej omenjenih skladov zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta. Za pripravo potrebne dokumentacije zagotavljamo lastna sredstva. Gre za pripravljalne stroške projekta, ki se ob oddaji vloge za posamezni projekt vključijo kot upravičen strošek sofinanciranja.

11029003 Zemljiške operacije
DODELITEV DRŽAVNIH POMOČI IZ PRORAČUNA OBČINE ČRNOMELJ:

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu

- UKREPI ZA PRESTRUKT.IN PRENOVO KMETIJSKE PROIZVODNJE (pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo, tehnična podpora v primarnem kmetijstvu)

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

- NALOŽBE ZA OPRAVLJANJE DOPOLNILNE DEJAVNOSTI (pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji, pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja)

11029003 Zemljiške operacije

- UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ – MALE AGROMELIORACIJE (urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov).

Vse navedene podpore sodijo pod državno pomoč, ki jo občina iz sredstev proračuna dodeljuje posameznim upravičencem na osnovi javnega razpisa in sprejetega Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Črnomelj za programsko obdobje 2015-2020 in katerega shema se v tem prehodnem obdobju podaljšuje do leta 2023.

- IZGRADNJA GOZDNE CESTE CIRNIK – BANOVA RUPA

Občina Črnomelj je v letu 2020 pristopila k pripravi projektne dokumentacije za izgradnjo gozdne ceste Cirnik-Banova rupa (odsek gozdne ceste Adlešiči – Zilje). V letu 2020 smo izdelali DIIP, v letu 2021 je bil izdelan projekt izgradnje gozdne ceste in v letu 2022 je občina podala vlogo na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (za ureditev

gozdne infrastrukture) ter pridobila odločbo o pravici do koriščenja sredstev za te namene. Občina Črnomelj bo v letu 2022 pristopila k izvedbi izgradnje gozdne ceste Cirnik /Banova rupa in jo bo v letu 2023 zaključila. Predvideno je sofinanciranje upravičenih stroškov iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in sredstev iz proračuna Republike Slovenije ter lastni delež Občine.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

- UREDITEV PLOČNIKA OB RT-919/1466 ŽUNIČI-VINICA NA VINICI

Na Direkcijo RS za infrastrukturo smo 12. 2. 2020 predali recenzirano projektno dokumentacijo za obnovo ceste in ureditev pločnika od križišča pri B.S. Petrol do gostilne Pavlič v dolžini okoli 250 m. Ker do avgusta 2022 investitor (DRSI) še ni objavil javnega razpisa za izvedbo del, smo vsa plačila za sofinanciranje pločnika in meteorne kanalizacije predvideli v letu 2023.

- PROMETNA UREDITEV RT-919/1343 OŠ - VINICA

Dne 24. 9. 2020 je z Direkcijo RS za infrastrukturo podpisan sofinancerski sporazum za prometno ureditev s trapezno grbino na prehodu za pešce s pločniki in javno razsvetljavo na lokaciji med OŠ in vrtcem v Vinici. Skupaj je projekt ocenjen na 201.049 EUR, v proračunu je naveden samo strošek za občino Črnomelj, ker je investitor DRSI. Prometna ureditev je bila izvedena v avgustu 2022.

- OBČINSKE CESTE

Na tej postavki vsako leto predvidimo sredstva za nujna investicijska vzdrževalna dela na občinskih cestah, predvsem na javnih poteh. Največkrat gre za asfaltiranja cest ali pa sanacije dotrajanih asfaltnih površin in dodatne ureditve odvodnjavanj cest ter ukrepov za varnost prometa. Glede na to, da smo prejeli sklep Vlade RS za dodatna sredstva zaradi zunanje meje v višini 324.211 EUR za letošnje leto, smo postavko povečali, da bomo lahko po izvedeni obnovi cest v Gribljah in proti Dragi pri Sinjem Vrhu lahko pridobili ta sredstva. Povečanje postavke je potrebno še zaradi potreb po obnovi cestnih oz. meteornih kanalizacij v ulicah v Črnomlju, kjer se je zgradila nova fekalna kanalizacija v okviru projekta »Odvajanja in čiščenje odpadnih voda v porečju Kolpe – občina Črnomelj«, ki je sofinanciran iz Kohezijskega sklada EU in proračuna RS. Zaradi teh obveznosti se drugih večjih investicij na javnih poteh v letošnjem letu ne bo moglo izvesti.

- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA OBČINSKE CESTE IN PROMETNE UREDITVE NA DRŽAVNIH CESTAH

V letu 2021 in tudi v naslednjih letih so predvidena sredstva za izdelavo projektnih dokumentacij za modernizacije in obnove občinskih cest ter prometne ureditve v naseljih ob državnih cestah. Najprej so v letu 2022 predvidena sredstva za dokončanje naročenih projektnih dokumentacij (dokončanje izgradnje gospodarske javne infrastrukture v ZN Drage II., podobno v ZN Pod gozdom ter za Prometno ureditev naselja Dobliče, avtobusno postajališče Grič in prestavitev regionalne ceste pod mostom čez Dobličico ter pregled mostov na občinskih kategoriziranih cestah), v nadaljevanju pa še za pričetek projektiranja prometnih ureditev v naseljih Kanižarica (od PC TRIS do RN pri IGM ter od centra proti Blatniku), za BUS obračališče v Malem Nerajcu in projektno nalogo za prometno ureditev Griblje. Glede na realizacijo do polovice leta, smo stroške na tej postavki prepolovili in bomo preostanek predvideli v letu 2023.

Izvedbe obnov občinskih cest oziroma prometnih ureditev bomo zajeli v NRP po tem, ko bo za posamezno investicijo izdelana projektna dokumentacija in dokument identifikacije investicijskega projekta - DIIP.

13029003 Urejanje cestnega prometa

- UREDITEV POKRITIH ČAKALNIC NA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČIH

V letu 2022 so predvidna plačila za tri postajne nadstrešnice, dve v Tribučah sta že postavljeni, postavljena bo še tam, kjer bo krajevna skupnost zagotovila pripravljen plato za postavitev.

- IZVEDBA ULIČNEGA OZNAČEVANJA

V letu 2022 načrtujemo označevanje uličnega sistema na Bojancih. Sledi morebitno vzdrževanje obstoječega uličnega sistema, če bo potrebno. Prav tako bomo v letu 2023 nadaljevali označevanje uličnega sistema, po predlogih posamezne Krajevne skupnosti. Za izvedbo projekta so predvidena lastna proračunska sredstva.

- TURISTIČNA IN DRUGA OBVESTILNA SIGNALIZACIJA – ELABORAT

Elaborati za turistično in drugo obvestilno signalizacijo (TOS) so predpogoj za pridobitev nalog za izvedbo postavitve TOS-a. V letu 2022 so bila predvidena minimalna proračunska sredstva za morebitne potrebne dopolnitve sistema turistične in druge obvestilne signalizacije po občini, vendar le teh nismo porabili, ker smo potrebne enostavnejše elaborate pripravili sami. Tudi v letu 2023 bodo za izvedbe postavitve TOS-a potrebne izdelave elaboratov za pridobitve soglasij za postavitve. Za izvedbo projekta so predvidena lastna proračunska sredstva.

- IZDELAVA PROMETNE ŠTUDIJE

V sprejeti Celostni prometni strategiji – CPS občine Črnomelj je predvidena izdelava prometne študije mesta Črnomelj. Glede na novo zgrajeno obvoznico in izvedeno preusmeritev regionalne ceste Metlika – Črnomelj – Vinica (25. 10. 2021) izven mestnega jedra ter drugačne trende v mobilnosti (poudarek na trajnostni mobilnosti) je potrebna nova oz. novelirana prometna študija, ki bo zamenjala izdelano iz leta 1996/97, ki je utemeljila gradnjo obvoznice, ter prometno študijo iz leta 2009 (obvoznica takrat še ni bila dokončana). Prometna študija je v izdelavi, najprej je bilo konec leta 2021 izvedeno novo štetje prometa v 18 križiščih in na 6 presekih še sledenje vozil, s katerim se ugotovi delež tranzitnega prometa. V letu 2022 bo prometna študija novelirana, vsi stroški izdelave bodo tako zapadli v letu 2022.

- REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA ČRNOMELJ-KANIŽARICA



Preko JV regije se financirajo sredstva EU in RS za izgradnje regionalnih kolesarskih povezav, ki pa morajo potekati iz naselja v naselje in morajo omogočati dnevne migracije na delo ali po opravkih. V nabor teh projektov smo prijavili podaljšanje kolesarskih povezav od konca obvoznice pri AH Renault Vrtin do centra Kanižarice in naprej do TRIS Kanižarica in od POLYCOM d.o.o. do odcepa za LIVAR d.d. ob Ul. heroja Starihe. Ker je po izdelani projektni dokumentaciji za izvedbo investicija v 1,5 km dvosmernih kolesarskih stez ocenjena na 1,9 MIO EUR, od tega je po dogovoru za razvoj regij predvideno sofinanciranje iz sredstev kohezijskega sklada EU v višini 400.000 EUR in proračuna RS v višini 100.000 EUR, smo obseg projekta skrčili na odsek 2 dolžine 615 m (od obvoznice do križišča v Kanižarici) in odsek 3 (80 m naprej proti Blatniku). V letih 2020 in 2021 so bila zagotovljena sredstva za projektiranje in v letu 2021 za del odkupa zemljišč, gradnja je predvidena od decembra 2021 do junija 2022. Prvotno smo predvideli, da bomo v letu 2021 pridobili 125.000 EUR nepovratnih sredstev po 23. členu ZFO-1, v letu 2022 pa še 175.000 EUR teh sredstev, vendar se ta sredstva po Zakonu

o finančni razbremenitvi občin več ne dodeljujejo na podlagi vlog in pogodb o sofinanciranju, temveč se mesečno nakazujejo v proračune občin. Sofinancerska pogodba za 500.000 EUR je že podpisana in sicer 7. 10. 2021, pričakujemo pa, da se bo iz »ostankov« sredstev pridobilo še dodatnih 200.000 EUR. Postavko za gradnjo smo povečali za napovedane podražitve v znesku 71.956 EUR brez DDV. Plačilo gradnje in nadzora je predvideno v letu 2022, za leto 2023 ostane še nekaj stroškov za preostale odkupe zemljišč, ko bodo parcelacije po gradnji izvedene in pravnomočne.

- UREDITEV PLOČNIKOV IN KOLESARSKIH STEZ V ČRNOMLJU

EVROPSKA UNIJA
KOHEZIJSKI SKLAD
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

Po javnem razpisu za ukrepe trajnostne mobilnosti, ki ga je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo konec septembra 2017, imamo (ob upoštevanju že izvedenega sofinanciranja ureditve »črne točke«) na voljo še 23.397 EUR. V ta namen smo na drugi rok za prijavo do 6. marca 2018 pripravili projekt dokončne ureditve šolske pešpoti od Ločke ceste in velikega mostu čez Dobličico proti OŠ Loka in SŠ Črnomelj. Investicija je zaključena v avgustu 2021, vsa plačila in nakazilo sofinancerskih sredstev so izvedena do konca novembra 2021.

- REGIONALNA KOLESARSKA POVEZAVA LIVAR ČRNOMELJ – TRIS KANIŽARICA

Ker smo iz kohezijskega projekta Regionalna kolesarska povezava Črnomelj – Kanižarica izločili kolesarski stezi ob lokalni cesti Ul. heroja Stariha (Od Polycom do LIVAR) in od centra Kanižarice do odcepa za PC TRIS Kanižarica, smo za to odprli novo postavko v proračunu. Potrebno je dokončati odkupe zemljišč ter poiskati sofinancerja. Predvidoma konec leta 2023 bo objavljen razpis za sofinanciranje tovrstnih projektov.

- BRV NA MAJER

Problem reševanja parkiranja v mestnem jedru Črnomlja je trajneje rešljiv z ureditvijo brvi na Majer kjer je dovolj primernih in prostih površin. Brv, ki bo nad reko Lahinjo povezovala mestno jedro in Majer, bo hkrati tudi komunikacijska vez med dvema deloma mesta. Razvoj tega prostora temelji na povezovanju in krepitvi vsebin, ki se med seboj podpirajo in dopolnjujejo. Za gradnjo brvi je potrebno predhodno pridobiti gradbeno dovoljenje, pred tem pa pripraviti projektno in drugo dokumentacijo. Pred izvedbo gradbenih in drugih del bo na območju mestnega jedra potrebno izvesti tudi arheološke raziskave ter druga pripravljalna dela.

13029004 Cestna razsvetljava

- POSODOBITEV JR V OBČINI

V oktobru 2016 je bila podpisana koncesijska pogodba za posodobitev, upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije v celotni občini. Koncesionar je že izvedel zamenjavo vseh neustreznih svetilk, skladno z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Iz dela prihrankov za električno energijo javne razsvetljave se bo v naslednjih dvanajstih letih poplačal vložek koncesionarja v posodobitev, del prihrankov pa ostane občini. Po obračunu v letu 2021 je potrebno v letu 2022 zagotoviti 65.215 EUR za poplačilo vložka koncesionarja.

- UREDITEV JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI

V naslednjih letih v tej postavki predvidevamo stroške za izgradnje samostojnih javnih razsvetljav v stanovanjskih ulicah in drugih naseljih v občini. Kjer so javne razsvetljave (JR) del celovite obnove ceste, so zajete v teh projektih (npr. na Grajski ulici in v OPPN Drage II. ter v OPPN Pod gozdom), kot samostojni projekti pa jih predvidevamo v naseljih in ulicah, kjer bo dogovorjeno sofinanciranje stanovalcev. V letu 2021 je dokončana JR Bojanci. Ob sofinanciranju krajanov je prav tako izvedena JR v delu naselja Griblje (ob LC in v »Brinskem

selu«) ter v strnjenem delu naselja Preloka že v letu 2020. Načrti so izdelani še za dve etapi v Tribučah. V jeseni leta 2021 se je pričela dograditev kanalizacij v Črnomlju zato predvidevamo, da bo potrebno obnoviti ali dograditi JR v Ulici Na bregu, Pod gozdom, v Ul. Marjana Kozine in na Majerju. Izvedba JR v Kanižarici (ulica za igriščem) se je zaradi nepredvidenih del na obnovi meteorne kanalizacije prestavila v leto 2022, planiramo še delno izvedbo JR za Miheljo vas in Perudino, oboje pred predvidenim asfaltiranjem. Iz dela državnih sredstev za opremljanje romskih naselij smo v tej postavki predvideli JR Drenovec (RN nad regionalno cesto) in za RN Kanižarica - Jama.
Vrstni red oziroma realizacija investicij je odvisna od pridobljenih služnosti oziroma ureditve lastništva in od pripravljenosti sofinanciranja krajanov na posameznem območju.

1306 Telekomunikacije in pošta

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

- RAZVOJ PAMETNEGA MESTA

Občina Črnomelj sodeluje v konzorciju občin, ki bodo sodelovale na razpisih države v okviru črpanja evropskih sredstev za pametna mesta in skupnosti z namenom pospešitve digitalnega razvoja občin in uvedbe digitalnih tehničnih rešitev znotraj lokalnih skupnosti. Sredstva so namenjena sofinanciranju oz. lastni udeležbi pri sodelovanju na razpisih. V letu 2021 je Občina Črnomelj skupaj z Občinami Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika, Ribnica, Semič, Sodražica in Velike Lašče oblikovala konzorcij za skupni prehod v digitalizacijo delovanja in pametne skupnosti prihodnosti. Konzorcij se je prijavil na prvi javni razpis Ministrstva za javno upravo za demonstracijske projekte vzpostavljanja pametnih mest in skupnosti - Projekt Zeleno, varno in digitalizirano okolje, ki pa je bil zaradi napak v postopkovni izvedbi objave in realizacije Javnega razpisa za demonstracijske projekte pametnih mest in skupnosti Ministrstva za javno upravo, razveljavljen. V kratkem bo objavljen nov javni razpis, pri katerem bodo postopkovna pravila drugačna. Po podatkih iz Ministrstva za javno upravo bomo vlogo oddano v spomladanskem roku JR PMIS 14. maja 2021, lahko uporabili, dopolnili in s podrobnejšim opisom projekta tako vsebinsko nadgradili obstoječo prijavo.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

- VPLAČILA ZA INOVATIVNE NAMENE

Občina Črnomelj bo tudi v letu 2023 in 2024 (oz. do preklica) nadaljevala sodelovanje pri projektu »Sofinanciranje inovativnih podjetniških predlogov«, ki ga vsako leto razpisuje Razvojni center Novo mesto d.o.o. Finančna sredstva za inovativne namene so vsako leto zagotovljena v skladu s finančnimi možnostmi proračuna Občine Črnomelj in sodijo pod državno pomoč. Za izvedbo projekta so predvidena lastna proračunska sredstva.

- POSPEŠEVANJE PODJETNIŠTVA

Navedena podpora sodi pod državno pomoč, ki jo Občina iz sredstev proračuna dodeljuje posameznim upravičencem na osnovi javnega razpisa in sprejetega Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 23/15, 36/19, 61/20 in 58/21) in na osnovi odobrene priglasitve državne pomoči s strani Ministrstva za finance za programsko obdobje 2015-2020, katerega shema se v tem prehodnem obdobju podaljša do leta 2023. Sredstva se razpisujejo za naslednje ukrepe: subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojil, subvencioniranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije, sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov na območju občine Črnomelj, ki so zunaj območij poslovnih con in sofinanciranje stroškov samozaposlovanja.

- EKONOMSKO-POSLOVNA INFRASTRUKTURA V PC TRIS KANIŽARICA 1. DEL - 2. FAZA

Predmet operacije je dokončanje ceste F v dolžini 190 m, ceste E1 v dolžini 73 m ter ceste E2 v dolžini 78 m. Izvedena je manjkajoča GJI – fekalna kanalizacija, meteorna kanalizacija, vodovod in javna razsvetljava. Meteorna kanalizacija na obravnavanem območju je bila že delno izvedena, vendar ni bila ustrezna. Na novo je povezano širše območje. V letu 2020 se je pridobila dokumentacija za gradbeno dovoljenje in PZI. V letu 2021 je bila izvedena meteorna in fekalna kanalizacija ter vodovod, v letu 2022 se je projekt zaključil z izgradnjo ceste, pločnika in javne razsvetljave. Za izvedbo projekta so bila uporabljena lastna sredstva.

- UREDITEV EKONOMSKO POSLOVNE INFRASTRUKTUREV V PC TRIS KANIŽARICA – 3. DEL

Predmet operacije je ekonomsko poslovna infrastruktura na delu cest G, D1 in G1. Gre za izvedbo ceste G v dolžini 180 m, ceste D1 v dolžini 210 m in ceste G1 v dolžini 330 m. Ob vseh navedenih cestah je predvidena izvedba meteorne kanalizacije, fekalne kanalizacije, vodovoda, pločnikov in javne razsvetljave. V letu 2021 je bila pridobljena dokumentacija za DGD in PZI. V letu 2022 je bilo pridobljeno pravmnomočno gradbeno dovoljenje. Operacija se bo izvedla fazno. V letih 2022 in 2023 se bosta izvedli cesti D1 in G1 z infrastrukturo v njih, v letu 2024 sledi izvedba ceste in komunalne infrastrukute na cesti G. Za operacijo so predvidena sredstva EU, MGRT in lastna sredstva.

- OBNOVA INFRASTRUKTURE V POSLOVNIH CONAH

Za prenovo infrastrukture v poslovnih conah poskušamo pridobiti sredstva sofinanciranja iz različnih skladov Evropske unije. Določeni stroški prenov niso priznani, ali pa potrebne prenove ne ustrezajo pogojem razpisa. Za te manjše ureditve infrastrukture v poslovnih conah so zaradi navedenega predvidena lastna proračunska sredstva.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva

140239002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

- UREJANJE PRIREDITVENEGA PROSTORA - JURJEVANJSKA DRAGA

Občina Črnomelj je s postopki za pridobitev projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja pričela v letu 2021. V začetku septembra 2022 je bilo prejeto gradbeno dovoljenje s strani UE Črnomelj. Do konca leta imamo namen pridobiti še PZI projektno dokumentacijo s popisi del za izvedbo. Dela bodo potekala v več fazah ter bodo v veliki meri odvisna od pridobljenih sofinancerskih sredstev na podlagi javnih razpisov v naslednjih letih.

- KOLESARSKA VERIGA NA PODEŽELJU

Občina Črnomelj je še s posameznimi drugimi občinami oziroma institucijami na območju Lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine pristopila k projektu sodelovanja s ciljem vzpostavitve kolesarske verige na podeželju. Oddali smo skupno vlogo na 5. javni razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano iz naslova podukrepa 19.3 Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020. Partnerji projekta: 11 Lokalnih akcijskih skupin (LAS) in posamezne občine znotraj njih. Projekt se sofinancira v višini 80% upravičenih stroškov (DDV ni upravičen strošek) iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), preostali del zagotavljamo

partnerji projekta. Projekt zajema investicijski del to je dobavo in montažo sistema za izposojo koles (po posamezni občini 1 polnilna postaja s tremi električnimi kolesi). Pri črnomaljskem gradu smo konec leta 2021 postavili polnilno postajo in nabavili 3 električna kolesa. Sistem za izposojo koles je bil dokončno vzpostavljen konec junija letos in dan v uporabo. S ciljem oblikovanja skupnega turistične produkta je v sklopu t.i. mehkih vsebin izdelana enotna celostna grafična podobe kot osnova za vse promocijske aktivnosti in izdelava spletne stran ter izvedba drugih promocijskih aktivnosti (skupni zemljevid in večjezična zloženka). Projekt vključuje tudi izobraževalne delavnice za upravljavce sistema.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

- UREDITEV EKO OTOKOV, NABAVA POSOD ZA BIO ODPADKE

Iz dela sredstev omrežnin oziroma najemnin za infrastrukturo na področju ravnanja z odpadki, predvidevamo v naslednjih letih poleg najnujnejših popravil na PCRO Vranoviči, še ureditve EKO otokov. Pogodba za prvi del ureditve EKO otokov je bila z JP Komunala Črnomelj podpisana že v letu 2019 in se bodo po njej ureditve lahko nadaljevale. Za naslednja leta je potrebno načrtovati zamenjavo stiskalnice za odpadke na PCRO Vranoviči.

- CeRO DBK – MBO Dolenjske in Bele krajine

V letu 2017 se je zaključilo sofinanciranje 2. etape CeROD, ki je poleg že zgrajene čistilne naprave v letu 2012, zajemalo predvsem mehansko biološko obdelavo odpadkov – MBO pred odlaganjem preostanka odpadkov, kot to zahteva zakonodaja od 1. 1. 2016 naprej. Projekt, ki naj bi bil sofinanciran do leta 2015 iz sredstev kohezijskega sklada EU in RS, je propadel. V letu 2022 je plačana odškodnina za propadel posel in delno izdelano projektno dokumentacijo v višini 54.167,46 EUR, kot je določena v sodni poravnavi. Ta znesek je naveden v posebni postavki proračuna, ker se nanaša tako na CeROD kot tudi na CeRO-DBK.
V projektu CeROD – MBO je zajeto predvideno investiranje v manjši objekt MBO samo za Dolenjsko in Bel krajino. V ta projekt niso vključene posavske občine in občina Šentjernej (ta se je projektu priključila v letu 2022 in bo ostalim družbenikom v letu 2022 vrnila sorazmerni delež vlaganj). Podpisan je dogovor o sodelovanju med 10. občinami pri izgradnji MBO, predvideni stroški so 6.963.031 EUR, od tega na našo občino odpade 16,087 % kar znese 1.120.143 EUR. Ker se predvideva, da bo potrebnih lastnih sredstev občin za 963.031 EUR (ostalo bo kredit izvajalca javne službe), je delež naše občine zmanjšan na 196.755 EUR za izgradnjo MBO v letih 2021 in 2022. Gradnja je pričeta konec leta 2021, v letu 2022 je (brez spremembe deleža lastništva) predvideno 155.674 EUR odhodkov za dokončanje projekta, letu 2023 pa še plačilo podražitev gradnje.

- CEROD – UREDITEV PLOŠČADI

Iz sredstev najemnine za infrastrukturo na CEROD Leskovec pri Novem mestu je predvidena dograditev ploščadi za pretovor odpadkov, kar je del 1. faze investicije v CEROD in to ureditev sofinancira 15 občin družbenic. Na Občino Črnomelj odpade po deležu 3,98 % znesek 35.030 EUR.
Gradnja ploščadi je tako kot MBO pričeta konec leta 2021, vsa sredstva za ta namen smo predvideli v letu 2022.
Vsako leto so posebej predvidena sredstva za obnovitvene in razširitvene investicije v CeROD iz najemnin za infrastrukturo.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

- ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA IZ POREČJA KOLPE – OBČINA ČRNOMELJ



Projekt upošteva možnost sofinanciranja dograditve kanalizacij v mestu Črnomelj, ki ima nad 2.000 prebivalcev oz. populacijskih enot (PE). Za dokončanje kanalizacije v aglomeraciji 5838 Črnomelj smo preko regije JV Slovenija za kohezijska sredstva EU in proračunska sredstva RS pripravili projekt dograditve kanalizacij v mestu. Projekt je po izdelani projektni in investicijski dokumentaciji ter izvedenih javnih naročilih vreden 2.872.599 EUR in se bo izvajal do konca leta 2022. Predvideva vsaj 98 % pokritost mesta s kanalizacijo, kar je pogoj sofinanciranja, ki je predvideno v višini do 1.806.907 EUR. V letu 2019 je izdelana investicijska dokumentacija (študija izvedljivosti, predinvesticijska zasnova, investicijski program), izdelana je vsa projektna dokumentacija za pridobitev gradbenih dovoljenj in za izvedbo ter pridobljena vsa pravnomočna gradbena dovoljenja. 1. 9. 2020 smo oddali popolno vlogo na Ministrstvo za okolje in prostor in oktobra prejeli odobritev pomoči. V novembru 2020 je bila oddana izdelava razpisnih dokumentacij za gradnjo, nadzor in obveščanje javnosti, v začetku leta 2021 so bili izvedeni javni razpisi. Pogodba o sofinanciranju je bila podpisana šele 23. 11. 2021, zato se je večina izvedbe premaknila v leto 2022, nekaj stroškov pa predvidevamo še v letu 2023
Gradnja se je pričela septembra 2021, zaradi težav pri dobavi materialov in opreme, pandemije bolezni COVID-19 in dodatnih obnov cestnih kanalizacij pred asfaltiranjem ulic, se je več plačil preneslo v leto 2023 in sorazmerno zmanjšalo plačila v letu 2022. Vsa dela bodo zaključena v naslednjem letu.

- REKONSTRUKCIJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA

Med investicije smo vključili tudi rekonstrukcije kanalizacijskih omrežij, ki se bodo iz zbranih sredstev omrežnin za odvodnjavanje in čiščenje, izvajale v naslednjih letih, predvsem na območju mesta, kjer je kanalizacijsko omrežje najstarejše in že dotrajano. V letu 2021 je bila iz teh sredstev obnovljena mešana kanalizacija od mostu čez Dobličico na Viniški cesti do Kidričeve ulice, ki je premera 1 m in v globini do 7 m. V letu 2022 smo iz teh sredstev zgradili kanalizacijo v OPPN Pod gozdom, predvidevamo še dograditev kanalizacija za objekte Ul. Na bregu 4, 6 in 8 ter od Ul. 21. oktobra do »Jurjevanjske drage« ter dokončati kanalizacijo v Vinici. Pri obnovi bomo upoštevali prioriteto JP Komunala d.o.o., kot vzdrževalca kanalizacije in poznavalca okvar kakor tudi naše planirane investicije, še posebej EU projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Kolpe – občina Črnomelj«.

- KANALIZACIJA KANIŽARICA

V Kanižarici in deloma Blatniku ter Ulici Kočevje je potrebno še dograditi kanalizacijo, za kar bi treba dodatno sprojektirati manjkajoče kanale v dolžini 1,2 km + črpališče in izvesti investicijo v vrednosti okoli 400.000 EUR. Za projektiranje je potrebno zagotoviti okoli 19.000 EUR. Zaradi pomanjkanja sredstev in obvez po dograditvi kanalizacije mesta smo investicijo uvrstili po letu 2022, razen prekopa regionalne ceste pri igrišču, ki je bilo izvedeno jeseni 2021 iz postavke Rekonstrukcije kanalizacijskega omrežja sočasno z meteorno kanalizacijo, ki jo je za DRSI obnavljalo CGP d.d.. Območje Kanižarice kakor tudi naselje Svibnik je po 1. 1. 2020 priključeno k aglomeraciji oz. kanalizacijskemu sistemu Črnomelj kar pomeni, da bo možno sofinanciranje iz EU skladov.

- KANALIZACIJA IN ČN DOBLIČE

Iz celovitega regionalnega projekta Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine«, ki je bil sofinanciran iz Kohezijskega sklada EU, so bili izločeni kanalizacijski sistemi na vodovarstvenih območjih, kjer je obremenitev pod 2.000 PE.

Izdelana je bila idejna zasnova sistema kanalizacij za Grič pri Dobličah, Dobliče, Jernejo vas in del Blatnika s čistilno napravo ob Dobličici pod Dobličami. V prvi fazi smo oddali izdelavo projektne dokumentacije in gradnjo kanalizacije in ČN za Dobliče in Grič pri Dobličah, ki se (delno) nahajata v prvem vodovarstvenem območju vodnega vira Dobličica, kjer ni priporočljivo izpuščati tudi prečiščenih voda v podtalje. V letih 2019 in 2021 smo zagotovil sredstva za projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, v letu 2022 pa jih bomo še za projektno dokumentacijo za izvedbo.

- KANALIZACIJA IN ČN DOBLIČE – 1. DEL

Ker si obetamo uspešno prijavo na objavljen javni razpis v januarju 2022 za sofinanciranje manjših kanalizacijskih sistemov v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, smo za leta 2022 - 2024 v NRP vnesli nov projekt z imenom **»Kanalizacija in čistilna naprava Dobliče – 1. del«**. V okviru tega projekta se naj bi zgradilo 4,6 km kanalizacij, črpališči in ČN za 2 x 300 PE, kar je po podražitvah in izdelani projektni dokumentaciji za izvedbo (PZI) ocenjeno na 3.214.021 EUR. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno decembra 2021. Pričakujemo sofinanciranje projekta v višini 60 % upravičenih stroškov, vendar največ 1.000.000 EUR.

- KANALIZACIJA VINICA – NASELJE DRENOVEC (VKLJUČNO Z ROMSKIM NASELJEM)

Za dokončanje kanalizacijskega sistema Vinica je potrebno zgraditi še kanalizacije v Ogulinu in Sečjem Selu ter dokončati (še 100 m) kanalizacije v Vinici, ki je ni bilo mogoče vgraditi zaradi neurejenih služnosti. S tem bi se sistem zaključil in zgrajena ČN polno obremenila.
V letu 2019 je zgrajeno 1.860 m kanalizacije s tremi črpališči in 324 m tlačnih vodovod od Vinice do romskega naselja Drenovec (delno). Ker razpisa za opremljanje romskih naselij ni bilo, smo uspešno prijavili to investicijo za sofinanciranje po 21. členu ZFO-1 iz nepovratnih sredstev proračuna RS, prejeli smo 400.000 EUR nepovratnih sredstev. Kanalizacija je v začetku leta 2020 predana v upravljanje JP Komunala in je v uporabi. V letu 2020 in začetku 2021 je bila dokončana kanalizacija v naselju Vinica, kjer smo imeli podpisane služnostne pogodbe. Opremljanje dela romskega naselja pod regionalno cesto bo predmet posebnega projekta, če bo možno pridobiti služnosti.
V naslednjih letih bo potrebno dokončati sistem še z okoli 1,6 km kanalizacij in črpališčem v Sečjem selu. Zaradi arheoloških raziskav in najdb pri Ogulinu se izvedba teh kanalizacij prestavlja v leti 2022 in 2023.

- KANALIZACIJA LOKVE

Po novi uredbi o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in padavinske vode je Vlada RS sprejela še nov operativni program v septembru 2020, po katerem so se obveznosti po izgradnji javnih kanalizacij in ČN zmanjšale in roki podaljšali v leto 2022 oz. 2023 (za 6 let). Projektiranje kanalizacije in ČN Lokve bomo oddali po letu 2023, ker je prej potrebno zaključiti kanalizacijski sistem Vinica in zgraditi kanalizacijo na vodovarstvenem območju izvira Dobličica. Sicer je projektna naloga za projektiranje izdelana, predvideva se gradnja čez 4 km kanalizacij in ČN za do 500 PE.

- METEORNA KANALIZACIJA KVASICA

Zaradi velikega problema meteornih voda na Kvasici – spodnji del je izdelana projektna dokumentacija za meteorno kanalizacijo, ki bo rešila poplavljanje cestišč in privatnih površin, hkrati pa služila tudi odvodu prečiščenih odplak iz hišnih malih komunalnih ČN do Selskega potoka. Na projekt je pridobljeno gradbeno dovoljenje, urejene so služnosti, v letu 2021 je bil uspešno izveden javni razpis za izbiro izvajalca del. V letu 2022 je bila investicija zaključena.
KANALIZACIJA VINICA – 2. DEL

Kot smo navedli pri kanalizaciji Drenovec, so ostale manjkajoče kanalizacije na sistemu Vinica (Sečje selo, Ogulin, del Vinice) predvidene za izgradnjo v letih 2022 - 2024. Kanalizacijo v Vinici in Ogulinu bomo dokončali v letih 2021 in 2022, za Sečje selo pa bo v letu 2022 oddana obnova

projektne dokumentacije. Izvedbo predvidevamo v letih 2023 in 2024, pri čemer upoštevamo, da se bo ponovno zagotovil vir za sofinanciranje manjših sistemov (pod 2.000 PE), kot je bil v prejšnjih letih npr. Evropski sklad za regionalni razvoj - ESRR.

- KANALIZACIJA V DELU RN DRENOVEC – POD R1-218

Za priključevanje na v letu 2019 zgrajeno kanalizacijo smo predvideli projekt kanalizacije s črpališčem in tlačnim vodom, za kar bo potrebno izdelati projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje, še pred tem pa pridobiti služnosti. V kolikor bo možno pridobiti služnosti, se bo projekt izvedel v naslednjih letih.

- ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA – HABITAT ČRNE ČLOVEŠKE RIBICE

Kot poseben projekt, ki se sicer navezuje na kanalizacijo in ČN Dobliče ter kanalizacijo in CČN Črnomelj, smo pripravili projekt, s katerim bi prednostno z ustreznim odvajanjem in čiščenjem odpadnih voda varovali črno človeško ribico, ki živi samo na manjšem prostoru med naselji Jerneja vas, Blatnik, Kanižarica, Svibnik in Jelševnik. V letu 2021 je bila predvidena izdelava variantnih rešitev z njihovim vrednotenjem in izbiro najustreznejše, izdelavo idejnih zasnov in študije izvedljivosti. Zaradi zapletov pri projektiranju 1. faze projekta (Kanalizacija in ČN Dobliče) in zaradi epidemije COVID-19 se plačila za to storitev prenašajo v leto 2022 in 2023, posledično se tudi izdelava projektne dokumentacije za gradnjo in izvedbo izbrane variante prenaša v letu 2023 in 2024. Za gradnje po letu 2023 bo potrebno še urediti vse odkupe in služnosti ter pridobiti gradbena dovoljenja. Brez sofinanciranja EU skladov in proračuna RS, projekt ne bo možno izvesti, zato smo predvideli 85 % sofinanciranje iz teh skladov.

<u>15029003 Izboljšanje stanja okolja</u>

- OHRANJANJE PODTALNICE IN VODNIH VIROV-OHR.ČRNEGA MOČERILA

Predvideno je nadaljevanje priprav analiz stanja in iskanja rešitev za ohranjanje podtalnice in vodnih virov v ožjem in širšem vplivnem območju življenjskega prostora črne človeške ribice. Upoštevati je potrebno, da je pomembna širša zaščita podtalnice in vodnih virov na celotnem območju občine. Namen le tega je, da poiščemo ustrezne strokovne vsebine, ki bi vsebinsko in strokovno podkrepili upravičenost predvidenih prijav na posamezne EU razpise za nove projekte v smislu ohranjanja podtalnice in vodnih virov tudi v povezavi z ohranjanjem črne človeške ribice.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

<u>1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija</u>

16029003 Prostorsko načrtovanje

- IZVEDBENI PROSTORSKI AKTI

Planirana so sredstva za izdelavo občinskih podrobnih prostorskih načrtov (OPPN) ter stroški izdelave strokovnih podlag in drugih prostorskih ureditev.

- STRATEŠKI PROSTORSKI AKTI

Predvideno je dokončanje sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta ter izdelava strokovnih in drugih podlag za potrebe strateškega načrtovanja prostora.

- UREDITVE ODPRTIH JAVNIH POVRŠIN

V proračunu načrtujemo sredstva za zasaditev dreves in zasajevanje zelenih javnih površin. Z zasaditvijo pričakujemo, da se bo zmanjšal hrup in količina prahu, ki ga povzročajo vozila. Drevesa bodo pripomogla k lepši ureditvi občine in ustvarila prijetnejše okolje za občane.

- NAKUP URBANE OPREME

Občina Črnomelj v letu 2022 planira obnovit katalog urbane opreme v Občini Črnomelj. Načrtuje se nabava parkovnih klopi, košev za odpadke, košev za pasje iztrebke in druge urbane opreme.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

- VODOVOD ŠPEHARSKA DOLINA

V regionalni projekt Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine ni bilo mogoče vključiti lokalnega vodovoda za območje Sinji Vrh, saj se s kohezijskimi sredstvi lahko sofinancira samo večje, skupne projekte. Zato v posebni postavki predvidevamo projektiranje za naselji Špeharji in Hrib tako, da se iz Gorice podaljša lokalni vodovod območja Sinji Vrh do navedenih naselij. Projektiranje je oddano decembra 2020, geodetski posnetek, idejna zasnova in projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja so že izdelani. Gradbeno dovoljenje smo pridobili decembra 2021, seveda so bile pred tem tudi urejene vse služnosti. Da smo lahko za gradnjo tega vodovoda kandidirali na razpisu za investicije po Načrtu za okrevanje in odpornost, ta projekt letos zaključujemo in odpiramo novega z imenom »Dograditev vodovodov v občini Črnomelj«.

- SEKUNDARNI VODOVODI – 2. DEL

Za dokončanje oskrbe s pitno vodo, predvsem na Višinskem vodovodu Doblička gora – Rodine, smo predvideli 800.000 EUR za gradnje v letih 2018 do 2021. V letu 2018 je bilo zgrajeno 540 m vodovoda v Stražnjem Vrhu (krak 14), v letu 2019 je zgrajen 1 km vodovoda za naselje Pobrežje, v letu 2020 še 1,6 km vodovodov v Rodinah in Dobličkigori. Iz proračuna RS smo po 23. členu ZFO-1 prejeli sofinanciranje v višini 94.092 EUR v l. 2018, v letu 2019 še 160.287 EUR, v letu 2021 smo predvideli 279.460 EUR nepovratnih sredstev za ta namen. Ker pa zaradi pomanjkanja sredstev in še nerešene vloge za gradbeno dovoljenje za krak 4 vodovoda v Mavrlenu ni možna izvedba v letu 2021, smo se odločili, da ta projekt zaključimo in odpremo nov projekt, ki ga bo možno prijaviti na razpis po Načrtu za okrevanje in odpornost, ki je bil objavljen januarja 2022.

- DOKONČANJE VODOVODOV V OBČINI ČRNOMELJ

Za namen prijave na javni razpis za sofinanciranje manjših vodovodnih sistemov po Načrtu za okrevanje in odpornost (NOO), ki je bil objavljen v januarju 2022, smo v en projekt združili dograditve vodovodov, za katere smo do konca leta 2021 pridobili gradbena dovoljenja. Gre za krak 4 vodovoda na Mavrlenu, vodovod od Knežine do Črešnjevca pri Dragatušu ter vodovod za naselji Špeharji in Hrib. Izvedbo teh vodovodov v dolžini 5 km predvidevamo v letih 2022, 2023 in 2024. Zaradi spremenjenih pogojev razpisa, ki so bili objavljeni aprila 2022, za ta projekt sredstev iz NOO ne bo mogoče pridobiti, zato smo projekt prestavili za eno leto.

- REKONSTRUKCIJE VODOVODNEGA OMREŽJA

Med investicije smo vključili tudi rekonstrukcije vodovodnih omrežij, ki se bodo iz zbranih sredstev omrežnin za infrastrukturo za oskrbo s pitno, izvajale v naslednjih letih. V letu 2021 smo iz te postavke obnovili del vodovoda v Ručetni vasi, v delu Grajske ceste (kjer se je obnovila mešana kanalizacija), v delu Kanižarice (za igriščem), dogradili vodovodno omrežje v Rodinah, Stražnjem Vrhu in Dobličkigori, izveden je še del obnove vodovoda v Ul. heroja Starihe (pri priključku LIVAR), delno Pod gozdom ter v Purgi (kjer ni hidrantov). V letu 2022 nameravamo nadaljevati obnovo vodovoda v Ručetni vasi (ni hidrantnega omrežja!), dograditi vodovode v OPPN Pod gozdom ter tam, kjer se bo gradila kanalizacija. Pri obnovi bomo upoštevali prioriteto JP Komunala d.o.o., ki kot vzdrževalec vodovodnega sistema najbolje pozna okvare in izgube, upoštevane pa bodo tudi naše investicije, predvsem EU projekt

»Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju Kolpe – občina Črnomelj«, kjer je pred obnovo asfaltov ulic prej potrebno zamenjati dotrajane vodovode.

- VODOVODI V OBČINI ČRNOMELJ

V tej postavki je predvideno plačilo nujnih storitev projektiranja ali npr. arheoloških storitev, da se obnova ali novogradnja vodovoda sploh lahko izvede.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo



- LABORATORIJ, URGENCA ZD ČRNOMELJ

V ZD Črnomelj je predviden Satelitski urgentni center – severni prizidek. Po zagotovilih Zdravstvenega doma Črnomelj je vhod v obstoječo urgentno ambulanto ZD Črnomelj neprimeren, saj je del glavnega vhoda v ZD, kar povzroča težave – mešanje nujnih pacientov in ostalih pacientov, dovoz reševalnih avtomobilov ovira vhod v ZD. Zato je v srednjeročnem obdobju potrebno dograditi nove prostore, ki bi bili locirani poleg ZD. Zagotovljen bi bil povsem ločen vhod v urgenco. Nova lokacija bi omogočala hitrejše izvoze (vsi avtomobili poleg prostorov urgence, cesta za izvoz dostopnejša). V prostorih nad urgenco naj bi se uredil laboratorij, ker so obstoječi prostori premajhni in imajo slabo prezračevanje. S strani UE Črnomelj smo že pridobili gradbeno dovoljenje, do konca oktobra 2022 pa nameravamo skupaj z ZD Črnomelj pridobiti še PZI dokumentacijo s popisi del. V avgustu letošnjega leta je bila podana že vloga za pridobiten nepovratni sredstev s strani EKO SKLADA. Investicija se načrtuje v letih 2023 in kasneje in je v veliki meri odvisna od pridobivanja sredstev na podlagi javnih razpisov.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

- UREDITVE V MESTNEM JEDRU

V letu 2022 se načrtujejo manjša dela za prezračevanje zakladnice in dobavo opreme ter manjše ureditve v zvezi urejanjem parkiranja v mestnem jedru.

- OBNOVA KULTURNEGA DOMA V DRAGATUŠU

Glede na potrebe društev in ostalih institucij na območju KS Dragatuš je Občina Črnomelj v letu 2018 pristopila k pridobivanju projektne dokumentacija za objekt Kulturni dom Dragatuš, Dragatuš 19 in dela stavbe Dragatuš 19A, ki je bil v lasti Občine Črnomelj. Izdelava projektne dokumentacije po fazah se je pričela v letu 2018, ko so bili izdelani: arhitekturni posnetek objekta in dve variantni rešitvi.
V letu 2020 je Občina Črnomelj uredila lastništvo na delu stavbe Dragatuš 19A. Izvedeno je bilo evidenčno javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije še za del stavbe Dragatuš 19A. V letu 2021 se je izdelala projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD) ter oddala vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. V letu 2022 je predvidena pridobitev gradbenega dovoljenja in izdelava projektne dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) ter nujna sanacija strehe na stavbi Dragatuš 19A. Izvedba obnove KD Dragatuš je predvidena po fazah, po pridobitvi gradbenega dovoljenja, v letih 2023 – 2027.

- OBNOVA STONIČEVEGA GRADU

Za potrebe obnove Stoničevega gradu je v pripravi projektna dokumentacija za obnovo objekta.

- OBNOVA ČRNOMALJSKEGA GRADU

Atrij gradu Črnomelj je prizorišče mnogih kulturnih dogodkov. Preuredi se opuščeno klet in pritličje ter z gostinsko ponudbo oživi grad, ki je ključna stavba v mestnem jedru Črnomlja. Velika klet se uredi kot večnamenski prostor za kulinarične in druge dogodke.

- OBNOVA ČRNOMALJSKEGA GRADU – BRANILCI KRONE IN MEJA

V sklopu oživitve starega mestnega jedra, je namen projekta celostno prenoviti in oživiti pritlične prostore gradu Črnomelj, razviti tri atraktivne turistične produkte ter z implementacijo sodobnih informacijsko komunikacijskih tehnologij oblikovati moderno okolje za izvedbo prenovljene kulturno turistične ponudbe. Izboljšana bo javna dostopnost kulturnega spomenika in prireditvenega prostora, enega izmed najpomembnejših objektov kulturne dediščine tega območja kar bo pomembno prispevalo k atraktivnosti turistične destinacije Bela krajina.

- ANALIZA RAZVOJA MESTNEGA JEDRA

V letu 2022 je načrtovana izdelava analize razvoja mestnega jedra in uporaba poslovnih prostorov za dejavnosti v mestnem jedru.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

- NABAVA OPREME ZA KNJIŽNICO

Občina Črnomelj bo nabavila nujno potrebno opremo izkazano s strani Knjižnice Črnomelj.

- INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE KNJIŽNICE ČRNOMELJ

Sredstva iz te postavke bodo namenjena za investicijsko vzdrževanje knjižnice kjer se bodo letos v stavi bivšega dijaškega doma uredili prostori arhiva za potrebe Knjižnice Črnomelj.

- SANACIJA STAVBE BIVŠEGA DIJAŠKEGA DOMA

Občina je izbrala izvajalca gradbenih del za izvedbo investicije. Z investicijo se je pričelo februarja 2022 in jo nameravamo tudi zaključiti do konca leta 2022. Investicija v tej fazi zajema statično sanacijo do vključno I. nadstropja stavbe, rekonstrukcijo sanitarij v stavbi, ter rekonstrukcijo prvega nadstropja stavbe. Sredstva za ta namen smo delno pridobili tudi s strani Ministrstva za kulturo.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

- NAKUP OPREME ZA IGRIŠČA

V letu 2022 načrtujemo ureditev in nakup opreme za igrišča v občini kjer bo izkazana potreba.

- ŠPORTNI PARK ČRNOMELJ

Namen projekta je izgradnja novega, sodobnega, standardiziranega in varnega športnega asfaltnega grbinastega poligona parka - koloparka (angl. pump track), za krepitev spretnosti in motoričnih sposobnosti uporabnikov vseh starosti, posebej otrok in mladostnikov ter omogočiti kvalitetno izvedbo športnih, šolskih, obšolskih in drugih programov in aktivnosti za vse skupine prebivalstva in ostale uporabnike. S poligonom želimo omogočiti najvišjo raven kakovosti, uporabnosti in izrabe prostora. Zadevna investicija je bila že prijavljena na Javni

razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov in površin za šport v naravi v letih 2022 in 2023. Ker s prijavo nismo bili uspešni bomo ponovno podali vlogo na predmetni javni razpis Fundacije za šport, kateri bo objavljen konec leta 2022. V kolikor bomo pridobili finančna sredstva za sofinanciranje investicije bomo le-to izvedli v letu 2023.

- UREDITEV ŠPORTNIH PARKOV ČRNOMELJ, DRAGATUŠ, VINICA

Glede na to, da v letu 2022 ni bilo in tudi ne bo primernega razpisa za izvedbo investicij v nove športne površine, se bo uredilo športno igrišče pri telovadnici OŠ Mirana Jarca, kjer se je že delno sanirala škarpa, okrog igrišča pa bo postavljena še nova ograja z lovilnimi mrežami in dva gola za nogomet.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

- IZGRADNJA NOVE STAVBE VRTCA ČRNOMELJ, ENOTA LOKA

Občina Črnomelj je v letu 2019 pričela s postopkom za izbor izvajalca za pridobitev dokumentacije in gradnjo novega vrtca v Loki s spremljajočimi prostori. V letu 2020 je bil izbran izvajalec za projektiranje in gradnjo vrtca. S projektiranjem se je pričelo, takoj po podpisu pogodbe. Po pridobitvi gradbenega dovoljenja se je pričela rušitev starega dela vrtca in nato gradnja 14 oddelčnega vrtca. Gradnja se je glede na terminski plan pričela v juliju leta 2021 zaključila pa se bo v letu 2022. Investicija bo sofinancirana s strani EKO SKLAD-a, za katera je Občina vložila vlogo, razliko sredstev bo financirala občina.

- NABAVA OPREME ZA VRTCE

Občina Črnomelj bo financirala nabavo nujno potrebne opreme izkazane s strani vrtcev.

- INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV

Iz postavke investicijskega vzdrževanja vrtcev bodo opravljena najnujnejša vzdrževalna dela.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

- NADOMESTNA GRADNJA OŠ LOKA

Investicija pomeni pridobitev sodobnih površin za namene izobraževanja in reševanje že več let trajajoče prostorske stiske. Situacijo je namreč poslabšalo še neurje leta 2018, ki je že tako dotrajano stavbo dodatno poškodovalo. Z različnimi internimi organizacijskimi ukrepi je šola izčrpala vse možnosti za reševanje tovrstne problematike. Za izvajanje dejavnosti osnovnošolskega izobraževanja je pomanjkanje ustreznih prostorov temeljna pomanjkljivost obstoječega stanja v stavbi. Šola potrebuje poleg dodatnih učilnic še kabinete, prostornejšo jedilnico s sodobno kuhinjo ipd.
Cilj investicije je izboljšanje prostorskih možnosti in delovnih, bivalnih in učnih pogojev v OŠ Loka, kjer se že leta soočajo s prostorsko stisko in izvajanje osnovnošolskega pouka v prostorih, ki ne dosegajo prostorskih normativov. Dolgoročni cilj omenjene investicije je zagotavljanje prostorskih pogojev za izvajanje dejavnosti devetletne osnovne šole. Dolgoročno se bo izboljša funkcionalnost obstoječe stavbe, višja kakovost izvajanja izobraževanja, boljše delovne, bivalne in učne pogoje v stavbi.

V aprilu 2022 je bila podpisana pogodba z izbranim izvajalcem (za projektiranje in izgradnjo). Predviden zaključek investicije je v letu 2024. Investicija bo sofinancirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, del sredstev pričakujemo od EKO sklada j.s., razliko pa bo zagotovila občina.

- OBNOVA IN DOGRADITEV OŠ DRAGATUŠ

Za nadaljevanje dograditve OŠ Dragatuš je izvajalec izbran. Investicija je v teku. Najstarejši del šole bo porušen in na tem mestu bo šola dograjena. Z dograditvijo se bo zagotovilo manjkajoče prostore za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja in hkrati tudi dodatne prostore za izvajanje predšolske vzgoje. Investicija bo sofinancirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

- NABAVA OPREME ZA ŠOLE

Občina Črnomelj bo financirala nabavo nujno potrebne opreme izkazane s strani šol.

- INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠOL

Sredstva iz te postavke bodo namenjena za investicijsko vzdrževanje šol oz. nujna vzdrževalna dela.

- POSTAVITEV DVIGALA V OŠ MILKE ŠOBAR-NATAŠE

V prvi vrsti gre za ureditev dostopa invalidom oz. na splošno vsem gibalno oviranim, ne gre pa spregledati uporabnosti tudi za vse druge uporabnike, ki jim je dostop v višja nadstropja ljubši z dvigalom kot peš po stopnišču. Kot v vsakem objektu tudi v objektu OŠ MŠN včasih nastopi potreba po dostavi težjih predmetov, pri čemer zna biti možnost uporabe dvigala zelo priročna, brez njega pa stvari mnogo težje. Nenazadnje pa gre pri ureditvi dvigala tudi za posodobitev objekta, ki bo predvidoma služil svojim uporabnikom. Izvedba dvigala predstavlja nadgradnjo obstoječega stanja. Z investicijo se je pričelo tekom poletnih počitnic. Dvigalo bo dobavljeno in postavljeno predvidoma do konca oktobra 2022. Investicija bo sofinancirana tudi s strani Občine Semič in Občine Metlika.

- UREDITEV POTI PRI OŠ MILKE ŠOBAR-NATAŠE

Na južni strani izza OŠ Milke Šoba - Nataše se je konec leta 2021 pričela izgradnja povezovalne poti med OŠ Milke Šobar - Nataše in igriščem pri telovadnici OŠ Mirana Jarca Črnomelj. Namen investicije je bil omogočiti lažji dostop učencem in zaposlenim z zadnje strani šole, predvsem z namenom, da se izognemo Kurirski stezi, ki je neprimerna za dostop z invalidskim vozičkom, predvsem zaradi naklona, ki je prestrm. Investicija je zaključena in je sofinancirana poleg Občine Črnomelj tudi s strani Občine Semič in Občine Metlika.

Obrazložitev pripravili:
Greta Auguštin
Mojca Črnič
Anita Jamšek
Željka Karin Biličič
Vinko Kunič
Vladka Kostelec Peteh
Jože Migalič
Tanja Peteh
Jože Weiss
Kristina Zajc

OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET

K točki _____

Gradivo za sejo občinskega sveta v mesecu septembru 2022

ZADEVA: **Sklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2022**

Obrazložitev:

Na podlagi drugega odstavka 24. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/2018, 79/2018, 61/2020,175/2020) načrt ravnanja s stvarnim premoženjem sprejme za samoupravne lokalne skupnosti svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa, pristojnega za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti. Načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, načrt razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanja proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, to je župan Občine Črnomelj ali oseba, ki jo župan pooblasti.

V predlagani program razpolaganja so uvrščene nepremičnine, za katere smo s strani zainteresiranih oseb prejeli vloge za odkup nepremičnin, bodisi kot funkcionalno zaokrožitev nepremičnin ali kot samostojne nepremičnine, in je bilo ugotovljeno, da niso v uporabi in jih je mogoče odprodati. Nekatera zemljišča so v program razpolaganja uvrščena na novo, druga pa so uvrščene v program že iz preteklih let in iz različnih razlogov v nadaljevanju še ni bil izveden postopek razpolaganja, ali pa pozneje ni bilo več interesa za odkup nepremičnin. Določene parcele so uvrščene v program prodaje kot stavbne parcele, ki služijo funkcionalni zaokrožitvi nepremičnin pri nekaterih pa je potrebno opraviti še parcelacije ali odmere cest oziroma javnih površin, ki potekajo po nepremičninah, preden se slednje odprodajo. Prav tako pa so v programu razpolaganja zajeta tudi kmetijska zemljišča in prodaja lesa na rastilu. V program razpolaganja so redno uvrščene tudi nepremičnine, katerih lastnik je postala Občina Črnomelj na podlagi 128. člena Zakona o dedovanju iz naslova plačila oskrbnih stroškov v domovih za starejše občane in jih občina ne potrebuje za opravljanje svoje dejavnost. V program so uvrščeni tudi posamezni deli stavb, kot je razvidno iz predlaganega programa ravnanja. Tako kot je navedeno ob koncu seznama nepremičnin, ki so predvidena v programu razpolaganja, se ocenjuje, da ni realno pričakovati, da bodo prodane vse nepremičnine, ki so vključene v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Črnomelj, ker je prodaja odvisna predvsem od interesa strank za nakup občinskih zemljišč. Glede na navedeno, je v letni program razpolaganja zajeto večje število parcel, ki tudi po oceni vrednosti presegajo v proračunu načrtovane prihodke od prodaje. Vrednost nepremičnin, je v tabeli navedena zgolj orientacijsko, pred neposredno izvedbo razpolaganja, pa morajo biti nepremičnine ovrednotene na podlagi uradnih cenitev v skladu z veljavno zakonodajo.

Program ravnanja vsebuje tudi načrt pridobivanja stvarnega premoženja, s katerim se izkaže odplačni način pridobitve stvarnega premoženja v breme občinskega proračuna. V načrt pridobivanja so vključene nepremičnine, ki jih občina pridobiva v last za potrebe izgradnje javne infrastrukture. Letni načrt pridobivanja zajema predvsem podatke o okvirni lokaciji, velikosti, vrsti nepremičnine, namenu odkupa in predvidenih sredstvih za nakup nepremičnin. Sredstva, ki so predvidena za nakupe nepremičnega premoženja s strani Občine Črnomelj so se, glede na višino sredstev, ki so bila predvidena v Načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja v občini Črnomelj v letu 2022, ki je bil sprejet v mesecu januarju 2022, povišala. Povišali smo predvsem predvidena sredstva za nakupe zemljišč zaradi uveljavljanja predkupne pravice ter nakupe po Zakonu o cestah. Znotraj posameznih ostalih postavk in točk pa smo sredstva tudi nekoliko prerazporedili, in sicer skladno z nakazanimi spremenjenimi potrebami po pridobitvi nepremičnin. Nekoliko so se zmanjšala sredstva za predvidene nakupe zemljišč na postavki na postavki PP 13029003-13011 (nakup zemljišč za potrebe urejanja cestnega prometa). Sklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2022 je razviden v nadaljevanju.

Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Črnomelj obravnava predlagani Sklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2022 in ga sprejme v predlagani vsebini.

Pripravill:
Plut Katarina, OU
Tanja Ramuta, OU

Predlagatelj:
Andrej Kavšek l.r.
župan

Na podlagi drugega odstavka 24. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018, 70/2018, 61/2020, 75/2020) je Občinski svet občine Črnomelj na svoji 24. redni seji dne _____ sprejel naslednji

SKLEP
o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2022

1. člen

S tem sklepom se določi letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine Črnomelj za leto 2022 (v nadaljevanju letni načrt ravnanja).

2. člen
LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM V LETU 2022

Letni načrt razpolaganja se načrtuje v orientacijski vrednosti 663.790,00 EUR od prodaje nepremičnin: zgradb, prostorov in stanovanj ter v orientacijski vrednosti 120.000,00 EUR od prodaje kmetijskih in gozdnih zemljišč in v orientacijski vrednosti 50.000,00 EUR od prodaje zemljišč namenjenih za gradnjo (stavbnih zemljišč) ter premičnega premoženja (prodaja lesa na rastilu) v vrednosti 30.000,00 EUR.

Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem vključuje naslednje nepremično premoženje, ki je v lasti in upravljanju Občine Črnomelj:

A) Vrsta nepremičnine: ZEMLJIŠČE-kmetijsko in gozdno območje

Parc.št	K.o.	kultura	velikost (m2)	Orientacijska vrednost v EUR	način razpolaganja	Solast. delež.	Opombe
4809/3	Mavrlen-1539	pot	108	13,00	uskladitev zk stanja	1/1*	
4820/1	Mavrlen -1539	pot	Cca 100	500,00	prodaja	1/1	
1574	Nova Lipa-1555	vinograd	1230	908,00	prodaja	1/1	
4816/3	Mavrlen-1539	pot	85	59,00	prodaja	1/1	
4566/6	Petrova vas-1534	pot	Cca 1	0,12	uskladitev zk stanja	1/1*	

4766/5	Talčji Vrh-1536	pot	108	13,00	prodaja	1/1	
4787/41	Talčji Vrh-1536	pot	Cca 300	300,00	prodaja	1/1	
4817	Talčji vrh – 1536	gozd	11358	6.883,00	prodaja	1/1	
3168	Dobliče-1540	Njiva	737	816,00	prodaja	1/1	
3724/1	Preloka- 1564	gozd	20501	8.400,30	prodaja	1/2	*
2301/3	Preloka-1564	gozd	19296	7.293,72	prodaja	1/5	*
3816/2	Preloka-1564	gozd	2881	1.000,50	prodaja	1/5	*
1999	Vinica-1563	gozd	7751	3.425,00	prodaja	1/2	*
2301/5	Preloka-1564	gozd	8837	3.231,05	prodaja	1/1	*
2349/1	Preloka-1564	gozd	515	103,00	prodaja	1/1	*
3094/1	Preloka-1564	gozd	11964	4.339,20	prodaja	1/1	*
3708	Preloka-1564	gozd	2733	819,90	prodaja	1/1	*
3724/2	Preloka-1564	gozd	1723	516,90	prodaja	1/1	*
3724/3	Preloka-1564	gozd	363	163,35	prodaja	1/1	*
3729/1	Preloka-1564	gozd	7075	2.872,50	prodaja	1/1	*
3730	Preloka-1564	gozd	5154	2.319,30	prodaja	1/1	*
3736	Preloka-1564	gozd	773	390,42	prodaja	1/1	*
3737	Preloka-1564	gozd	457	137,10	prodaja	1/1	*
3738	Preloka-1564	gozd	176	532,80	prodaja	1/1	*
3739	Preloka-1564	gozd	331	99,30	prodaja	1/1	*
3796	Preloka-1564	gozd	828	248,40	prodaja	1/1	*
3816/1	Preloka-1564	gozd	1198	419,00	prodaja	1/1	*
3884/1	Preloka-1564	gozd	871	261,30	prodaja	1/1	*
3884/2	Preloka-1564	gozd	165	49,50	prodaja	1/1	*
3906	Preloka-1564	gozd	469	140,70	prodaja	1/1	*
3909	Preloka-1564	gozd	852	255,60	prodaja	1/1	*
3911/2	Preloka-1564	gozd	158	47,40	prodaja	1/1	*
3938	Preloka-1564	gozd	9171	2.751,30	prodaja	1/1	*
2657/1	Dobliče-1540	gozd	2189	1.790,00	prodaja	1/1	RN Jama
758	Butoraj – 1547	pašnik	1705	1. 520,00	prodaja	1/1	
759	Butoraj-1547	pašnik	2730	2.202,15	prodaja	1/1	
2000	Loka - 1541	pašnik	7342	4.841,00	Prodaja	1/1	
2001	Loka - 1541	pašnik	1453	1.364,00	Prodaja	1/1	
2002/1	Loka - 1541	pašnik	27315	12.552,00	Prodaja	1/1	
4415/2	Mavrlen – 1539	pašnik	317	300,00	prodaja	1/1	
2820	Butoraj-1547	pašnik	94	89,00	prodaja	1/1	
4869/2	Dragatuš-1550	pot	20	7,00	prodaja	1/1	
2367/10	Hrast pri Vinici-1554	pašnik	2555	2.060,00	prodaja	1/1	
657/2	Dobliče-1540	cesta	972	465,00	prodaja	1/1	
5354/3	Talčji vrh - 1536	pot	cca 387	304,32	prodaja	1/1	
218.S	Mavrlen-1539	vinograd	54	40,00	prodaja	1/1	
5349/1	Talčji vrh-1536	Pot	Cca 300	100,64	prodaja	1/1	
4249/1	Sinji vrh - 1560	Sadovnjak	302	237,00	prodaja	69/100	
4249/2	Sinji vrh – 1560	sadovnjak	252	198,00	Prodaja	69/100	

4258/1	Sinji vrh – 1560	vinograd	471	277,00	Prodaja	69/100	
4262/1	Sinji vrh – 1560	njiva	97	76,00	Prodaja	69/100	
4262/2	Sinji vrh – 1560	njiva	119	93,00	Prodaja	69/100	
4264	Sinji vrh – 1560	travnik	231	68,00	Prodaja	69/100	
4266/1	Sinji vrh – 1560	njiva	938	735,00	Prodaja	69/100	
4266/2	Sinji vrh – 1560	sadovnjak	245	192,00	Prodaja	69/100	
4267/1	Sinji vrh – 1560	njiva	108	85,00	Prodaja	69/100	
4267/2	Sinji vrh – 1560	njiva	111	87,00	Prodaja	69/100	
4268/2	Sinji vrh – 1560	travnik	259	76,00	Prodaja	69/100	
4321/1	Sinji vrh – 1560	vinograd	227	133,00	Prodaja	69/100	
4322/2	Sinji vrh – 1560	travnik	241	89,00	Prodaja	69/100	
4323	Sinji vrh – 1560	travnik	58	32,00	Prodaja	69/100	
4324	Sinji vrh - 1560	njiva travnik	300 1229	 666,00	Prodaja Prodaja	69/100	
4411	Sinji vrh – 1560	travnik	158	117,00	Prodaja	69/100	
4412	Sinji vrh – 1560	travnik	950	467,00	Prodaja	69/100	
4429/4	Sinji vrh – 1560	njiva	1995	1.462,00	Prodaja	69/100	
4429/2	Sinji vrh – 1560	sadovnjak	1602	1.576,00	Prodaja	69/100	
144/48. S	Sinji vrh - 1560	stavbišče	7	7,00	Prodaja	69/100	
1041/11	Sinji vrh – 1560	pašnik	2675	1.199,00	Prodaja	23/25	
1050	Sinji vrh – 1560	travnik	10280	3.494,00	Prodaja	23/25	
4253	Sinji vrh-1560	sadovnjak	1065	835,00	Prodaja	23/25	
4313	Sinji vrh – 1560	travnik	133	74,00	Prodaja	23/25	
4317	Sinji vrh – 1560	travnik	903	442,00	Prodaja	23/25	
4415	Sinji vrh – 1560	njiva	759	560,00	Prodaja	23/25	
4416	Sinji vrh – 1560	gozd	1306	643,00	Prodaja	23/25	
4417	Sinji vrh – 1560	travnik	1416	697,00	Prodaja	23/25	
4602/1	Sinji vrh – 1560	njiva	495	291,00	Prodaja	23/25	
4602/2	Sinji vrh - 1560	travnik	201	59,00	Prodaja	23/25	
991/2	Stara Lipa - 1556	pašnik	1996	737,00	prodaja	1/1	
992/1	Stara Lipa – 1556	pašnik	4946	1.825,00	prodaja	1/1	
994	Stara Lipa – 1556	pašnik	6768	2.497,00	prodaja	1/1	
1032	Stara Lipa-1556	pašnik	597	220,00	Prodaja	1/1	
1364	Stara Lipa-1556	pašnik	3138	2.386,00	Prodaja	1/1	
1365	Stara Lipa-1556	travnik	1165	1.039,00	Prodaja	1/1	
1413	Stara Lipa-1556	travnik	6772	2.616,00	Prodaja	1/1	
1444	Stara Lipa-1556	travnik	4097	1.749,00	Prodaja	1/1	
1445	Stara Lipa-1556	travnik	3356	1.509,00	Prodaja	1/1	
1456	Stara Lipa -1556	travnik	3892	2.918,00	prodaja	1/1	
1816/1	Stara Lipa-1556	gozd	114	108,19	Prodaja	1/1	
1816/2	Stara Lipa-1556	gozd	58	55,04	Prodaja	1/1	
1816/3	Stara Lipa- 1556	gozd	1648	1.470,11	prodaja	1/1	
1817	Stara Lipa-1556	travnik	245	90,00	Prodaja	1/1	
1821	Stara Lipa-1556	travnik	111	33,00	Prodaja	1/1	

1822	Stara Lipa-1556	travnik	1104	407,00	Prodaja	1/1	
1823	Stara Lipa-1556	travnik	989	365,00	Prodaja	1/1	
1826	Stara Lipa-1556	travnik	1270	1.133,00	Prodaja	1/1	
1833	Stara Lipa-1556	vinograd	277	136,00	Prodaja	1/1	
1834	Stara Lipa-1556	travnik	2881	1.063,00	Prodaja	1/1	
1916/1	Stara Lipa-1556	njiva	251	185,00	Prodaja	1/1	
1916/2	Stara Lipa-1556	travnik	1594	588,00	Prodaja	1/1	
1917	Stara Lipa-1556	njiva	374	276,00	Prodaja	1/1	
1918	Stara Lipa-1556	travnik	2726	1.006,00	Prodaja	1/1	
2170	Stara Lipa-1556	njiva	493	364,00	Prodaja	1/1	
2171	Stara Lipa-1556	travnik	2108	778,00	prodaja	1/1	
2334	Stara Lipa-1556	njiva	885	980,00	Prodaja	1/1	
2409	Stara Lipa-1556	pašnik	1093	403,00	Prodaja	1/1	
2410	Stara Lipa-1556	pašnik	1539	568,00	Prodaja	1/1	
2434	Stara Lipa-1556	njiva	586	649,00	Prodaja	1/1	
1033	Stara Lipa-1556	pašnik	3845	2.883,00	Prodaja	1/1	
700/1	Nova Lipa - 1555	njiva	442	435,00	Prodaja	1/1	
700/2	Nova Lipa – 1555	travnik	129	48,00	Prodaja	1/1	
715	Nova Lipa - 1555	njiva	821	695,00	Prodaja	1/1	
821	Nova Lipa - 1555	travnik	2639	974,00	Prodaja	1/1	
857/1	Nova Lipa - 1555	njiva	680	502,00	Prodaja	1/1	
857/2	Nova Lipa - 1555	travnik	6234	2.300,00	Prodaja	1/1	
857/3	Nova Lipa - 1555	travnik	3039	1.121,00	Prodaja	1/1	
857/4	Nova Lipa - 1555	njiva	1467	1.083,00	Prodaja	1/1	
858/1	Nova Lipa - 1555	pašnik	2733	1.008,00	Prodaja	1/1	
870	Nova Lipa - 1555	travnik	212	78,00	Prodaja	1/1	
877/1	Nova Lipa - 1555	pašnik	3043	1.123,00	Prodaja	1/1	
877/2	Nova Lipa - 1555	travnik	5258	1.940,00	Prodaja	1/1	
877/3	Nova Lipa – 1555	njiva	1593	1.176,00	Prodaja	1/1	
5106	Tanča Gora - 1549	njiva	9434	10.443,00	Prodaja	1/1	
2736/19	Tanča Gora - 1549	gozd	7723	4.837,00	Prodaja	1/1	
2838/3	Tanča Gora - 1549	gozd	1149	717,48	Prodaja	1/1	
1995	Dobliče - 1540	gozd	1917	1.710,00	Prodaja	1/1	
2256	Dobliče - 1540	gozd	1834	1.722,00	Prodaja	1/1	
2315/1	Dobliče - 1540	gozd	1611	1.513,00	Prodaja	1/1	
2335	Dobliče - 1540	pašnik	1111	919,00	Prodaja	1/1	
2360/1	Dobliče - 1540	pašnik	885	840,00	Prodaja	1/1	
4564/2	Mavrlen - 1539	gozd	8326	4.764,00	Prodaja	1/1	
4716/2	Mavrlen - 1539	travnik	2277	1.730,00	Prodaja	1/1	
4717	Mavrlen - 1539	travnik	813	727,00	Prodaja	1/1	
3204/136	Stari Trg ob Kolpi	gozd	1575	794,00	Prodaja	1/1	
426	Sinji vrh - 1560	njiva	367	288,00	Prodaja	1/3	
1163/1	Sinji vrh-1560	travnik	2923	1.079,00	prodaja	1/3	
1163/2	Sinji vrh-1560	njiva	241	178,00	prodaja	1/3	

1165	Sinji vrh-1560	njiva	1570	1.159,00	prodaja	1/3	
2269	Bedenj-1545	pašnik	202	75,00	Prodaja	1/1	
2178/2	Bedenj-1545	travnik	1536	567,00	Prodaja	1/1	
2205/2	Bedenj-1545	travnik	1205	445,00	Prodaja	1/1	
2307	Bedenj-1545	travnik	342	126,00	Prodaja	1/1	
2308	Bedenj-1545	pašnik	133	49,00	Prodaja	1/1	
2167/1	Bedenj-1545	travnik	5460	2.015,00	Prodaja	1/1	
2169/2	Bedenj-1545	travnik	3334	1.640,00	Prodaja	1/1	
2301	Bedenj-1545	pašnik	169	62,00	Prodaja	1/1	
2302	Bedenj-1545	travnik	903	333,00	Prodaja	1/1	
2287/49	Radenci-1559	gozd	1.234	601,00	Prodaja	1/1	
2733/2	Griblje-1544	neplodno	212	26,00	Prodaja	1/1	
1432	Talčji vrh-1536	njiva	590	435,00	prodaja	1/1	
1713/433	Vinica-1563	pašnik	32640	12.044,00	prodaja	1/1	
3257/23	Predgrad-1602	gozd	17136	8.465,00	prodaja	1/1	
3267/2	Predgrad-1602	pašnik	2690	1.345,00	prodaja	1/1	
3257/28	Predgrad-1602	gozd	10794	5.332,00	prodaja	1/1	
503/145	Predgrad-1602	gozd	1464	732,00	prodaja	1/1	
3171/27	Predgrad-1602	njiva	22	17,60	prodaja	1/1	
333	Predgrad-1602	pašnik	130	65,00	prodaja	1/1	
334	Predgrad-1602	pašnik	1426	713,00	prodaja	1/1	
2972/4	Stari Trg ob Kolpi-1557	njiva	47	31,00	prodaja	1/1	
3171/144	Predgrad-1602	njiva	47	23,50	prodaja	1/1	
3052	Dragatuš-1550	pašnik	1806	1.127,74	prodaja	1/1	
3053	Dragatuš-1550	travnik	338	224,513	prodaja	1/1	
3061	Dragatuš-1550	travnik	119	35,00	prodaja	1/1	
3063	Dragatuš-1550	travnik	424	125,00	prodaja	1/1	
3068	Dragatuš-1550	travnik	590	392,00	Prodaja	1/1	
3069	Dragatuš-1550	pašnik	1363	851,00	Prodaja	1/1	
3070	Dragatuš-1550	travnik	550	365,00	Prodaja	1/1	
3071	Dragatuš-1550	travnik	2647	1.494,64	Prodaja	1/1	
4301/1	Dragatuš-1550	travnik	299	88,00	Prodaja	1/1	
4301/2	Dragatuš-1550	travnik	378	111,00	Prodaja	1/1	
4316	Dragatuš-1550	travnik	910	268,00	Prodaja	1/1	
4318	Dragatuš-1550	njiva	205	161,00	Prodaja	1/1	
3079/4	Dragatuš-1550	pašnik	3762	1.975,00	Prodaja	1/1	
3934	Dragatuš-1550	travnik	115	34,00	Prodaja	1/1	
3935	Dragatuš-1550	travnik njiva	728 200	364,00	Prodaja	1/1	
3950/2	Dragatuš-1550	travnik	1401	412,00	Prodaja	1/1	
3953	Dragatuš-1550	njiva	410	241,00	Prodaja	1/1	
3956	Dragatuš-1550	njiva	248	194,00	Prodaja	1/1	
3972	Dragatuš-1550	njiva	68	50,00	Prodaja	1/1	

3973	Dragatuš-1550	njiva	2018	1.489,00	Prodaja	1/1	
4058	Dragatuš-1550	njiva	1712	1.685,00	Prodaja	1/1	
4059	Dragatuš-1550	travnik	320	94,00	Prodaja	1/1	
4062	Dragatuš-1550	travnik	3000	882,00	Prodaja	1/1	
4063	Dragatuš-1550	travnik	173	51,00	Prodaja	1/1	
4073	Dragatuš-1550	travnik	281	104,00	Prodaja	1/1	
4078	Dragatuš-1550	travnik	817	240,00	prodaja	1/1	
4079	Dragatuš-1550	travnik	126	37,00	Prodaja	1/1	
4080/1	Dragatuš-1550	travnik	511	150,00	Prodaja	1/1	
4080/3	Dragatuš-1550	travnik	378	111,00	prodaja	1/1	
901/18	Nova Lipa-1555	pašnik	5402	1.993,00	prodaja	1/1	
1062/2	Nova Lipa-1555	travnik	5334	1.968,00	prodaja	1/1	
1176/3	Nova Lipa-1555	pašnik	11570	4.882,00	prodaja	1/1	
1188/1	Nova Lipa-1555	pašnik	8776	3.238,00	prodaja	1/1	
1358	Nova Lipa-1555	gozd	4007	1711,19	prodaja	1/1	
1767	Nova Lipa-1555	gozd	13092	4.249,00	prodaja	1/1	
1947/2	Marindol-1565	pot	326	2.608,40	prodaja	1/1	
5374/7	Talčji vrh-1536	pot	328	121,00	prodaja	1/1	
2856	Tanča Gora - 1549	pašnik	317	117,00	prodaja	1/1	
1806/3	Butoraj-1547	pašnik	313	115,00	Prodaja/menjava	1/1	
1713/12	Vinica-1563	neplodno	3470	2.464,00	prodaja	1/1	
609/66	Sinji Vrh-1560	pašnik	285	83,79	prodaja	1/1	
563.S	Talčji vrh-1536	stavbišče	36	36,00	prodaja	1/1	
1991/23	Učakovci-1562	pašnik	1410	520,00	prodaja	1/1	
3516/2	Adlešiči-1552	pašnik	645	238,00	prodaja	1/1	
5154/7	Adlešiči-1552	pot	647	80,00	prodaja	1/1	
1574	Nova Lipa-1555	vinograd	1230	908,00	prodaja	1/1	
3047/2	Butoraj-1547	pašnik	100	39,00	prodaja	1/1	
29/21	Damelj-1561	pašnik	735	271,00	prodaja	1/1	
3047/5	Butoraj-1547	zemljišče	299	2990,00	Prodaja/menjava	1/1	
3047/4	Butoraj -1547	zemljišče	809	809,00	Prodaja/menjava	1/1	
2217	Tribuče-1546	pot	762	199,00	prodaja	1/1	
1536	Butoraj-1547	pašnik	1270	469,00	prodaja	1/1	
1689	Bedenj-1545	vinograd	865	632,00	prodaja	1/1	Razdružitev s SKZG
133/6. S	Bedenj-1545	stavbišče	36	4,00	prodaja	1/1	Razdružitev s SKZG
1253/21	Loka - 1541	travnik	1541	1.254,00	Prodaja	1/1	
4547/6	Petrova vas-1534	pot	Cca 80	52,40	prodaja	1/1	
4827	Talčji vrh-1536	neplodno	838	50,00	prodaja	1/1	
4826	Talčji VRH-1536	gozd	3384	2.852,00	prodaja	1/1	
3384	Talčji Vrh-1536	gozd	615	227,00	prodaja	1/1	
4400	Tanča Gora-1549	njiva	465	458,00	prodaja	1/1	
3592/1	Dobliče - 1540	pot	1136	995,00	prodaja	1/1	
2557/3	Hrast pri Vinici-1554	pot	521	64,00	prodaja/menjava	1/1	
2133/1	Hrast pri Vinici-1554	pašnik	1330	491,00	prodaja/menjava	1/1	

2921/2	Adlešiči-1552	pašnik	7548	4.727,00	Prodaja/menjava	1/1	
252/3	Preloka-1564	travnik	773	285,00	prodaja	1/1	
252/8	Preloka-1564	njiva	575	424,00	prodaja	1/1	
253/6	Preloka-1564	njiva	1698	1.253,00	prodaja	1/1	
1414/1	Preloka-1564	pašnik	1477	545,00	prodaja	1/1	
1434/4	Preloka-1564	pašnik	496	183,00	prodaja	1/1	
1445	Preloka-1564	vinograd	437	430,00	prodaja	1/1	
1446/1	Preloka-1564	vinograd	340	335,00	prodaja	1/1	
1450/3	Preloka-1564	vinograd	46	67,00	prodaja	1/1	
1458/7	Preloka-1564	travnik	1134	418,00	Prodaja	1/1	
1458/8	Preloka-1564	sadovnjak	189	139,00	prodaja	1/1	
1459/1	Preloka-1564	sadovnjak	774	571,00	prodaja	1/1	
1466/3	Preloka-1564	pašnik	255	94,00	prodaja	1/1	
1490/27	Preloka-1564	njiva	570	421,00	prodaja	1/1	
1490/36	Preloka-1564	pašnik	485	234,00	prodaja	1/1	
1490/38	Preloka-1564	pašnik	183	115,00	prodaja	1/1	
1490/56	Preloka-1564	sadovnjak	77	57,00	prodaja	1/1	
1491/1	Preloka-1564	njiva	49	48,00	Prodaja	1/1	
1550/2	Preloka-1564	njiva	259	255,00	prodaja	1/1	
1566/36	Preloka-1564	njiva	599	442,00	prodaja	1/1	
1598/2	Preloka-1564	pašnik	2795	1.375,00	prodaja	1/1	
1599/5	Preloka-1564	pašnik	2878	1.416,00	prodaja	1/1	
1640/2	Preloka-1564	njiva	575	424,00	prodaja	1/1	
1670/4	Preloka-1564	travnik	960	354,00	prodaja	1/1	
1680	Preloka-1564	njiva	183	135,00	prodaja	1/1	
1681	Preloka-1564	travnik	536	198,00	prodaja	1/1	
1682	Preloka-1564	travnik	863	318,00	prodaja	1/1	
1736	Preloka-1564	travnik	1061	392,00	prodaja	1/1	
1741	Preloka-1564	njiva	299	221,00	prodaja	1/1	
1742	Preloka-1564	travnik	2586	954,00	Prodaja	1/1	
1772/2	Preloka-1564	pašnik	950	351,00	prodaja	1/1	
1772/3	Preloka-1564	travnik	687	254,00	prodaja	1/1	
1773	Preloka-1564	njiva	212	209,00	prodaja	1/1	
1776	Preloka-1564	njiva	824	405,00	prodaja	1/1	
1919/1	Preloka-1564	travnik	1505	555,00	prodaja	1/1	
2002/1	Preloka-1564	gozd	4784	3.405,00	prodaja	1/1	
2005/1	Preloka-1564	gozd	2474	1.397,00	prodaja	1/1	
2055/2	Preloka-1564	pašnik	1399	516,00	Prodaja	1/1	
2156/2	Preloka-1564	gozd	3333	2.499,00	prodaja	1/1	
2156/6	Preloka-1564	gozd	4029	2.868,00	prodaja	1/1	
2156/11	Preloka-1564	gozd	3914	2.934,00	prodaja	1/1	
2193/2	Preloka-1564	njiva	2212	1.784,00	prodaja	1/1	
2447/4	Preloka-1564	gozd	3118	1.636,00	prodaja	1/1	
2447/6	Preloka-1564	gozd	1301	812,00	prodaja	1/1	

2447/9	Preloka-1564	gozd	1577	985,00	prodaja	1/1	
2447/11	Preloka-1564	gozd	398	264,00	Prodaja	1/1	
1684/1	Preloka-1564	travnik	1351	499,00	prodaja	1/1	
1686/1	Preloka-1564	njiva	1232	909,00	prodaja	1/1	
115/1	Marindol-1565	pašnik	70	34,00	prodaja	1/1	
4083	Dragatuš-1550	pašnik	4827	1.419,00	prodaja	1/1	
2741/3	Tanča Gora - 1549	pašnik	2218	818,00	prodaja	10/37	
2112	Tanča Gora-1549	travnik	58	55,00	prodaja	1/1	
2111	Tanča Gora-1549	vinograd	593	584,00	prodaja	1/1	
4962/2	Tanča Gora-1549	pot	Cca 200	24,70	prodaja	1/1	
2938	Stari Trg ob Kolpi - 1557	gozd	5514	1.995,00	prodaja	1/1	
286	Radenci-1559	njiva	482	425,00	Prodaja	1/1	
399/1	Radenci-1559	travnik	43	38,00	Prodaja	1/1	
480	Radenci-1559	travnik	248	97,00	prodaja	1/1	
541	Radenci-1559	njiva	482	283,00	prodaja	1/1	
556	Radenci-1559	travnik	881	518,00	prodaja	1/1	
584	Radenci-1559	travnik	133	52,00	prodaja	1/1	
633	Radenci-1559	njiva	277	244,00	prodaja	1/1	
635	Radenci-1559	travnik	137	54,00	prodaja	1/1	
691	Radenci-1559	travnik	338	199,00	prodaja	1/1	
731	Radenci-1559	travnik	72	42,00	prodaja	1/1	
740	Radenci-1559	travnik	76	45,00	prodaja	1/1	
761	Radenci-1559	njiva	241	213,00	prodaja	1/1	
860	Radenci-1559	travnik	680	200,00	prodaja	1/1	
861	Radenci-1559	travnik	54	16,00	prodaja	1/1	
1990/56	Radenci-1559	gozd	3377	1.572,00	prodaja	1/1	
1764/3	Radenci-1559	pašnik	435	244,00	prodaja	1/1	
1764/4	Radenci-1559	pašnik	662	332,00	prodaja	1/1	
1967/1	Radenci-1559	njiva	36	23,00	prodaja	1/1	
1950	Radenci-1559	njiva	61	40,00	prodaja	1/1	
2092	Radenci-1559	travnik	1895	930,00	prodaja	1/1	
2291/9	Radenci-1559	pašnik	191	181,00	prodaja	1/1	
1247	Petrova vas-1534	gozd	1539	1.522,00	prodaja	3/7	
1490	Petrova vas-1534	travnik	129	16,00	prodaja	3/7	
2440	Petrova vas-1534	travnika	4481	1.653,00	prodaja	3/7	
2452	Petrova vas-1534	njiva	367	271,00	prodaja	3/7	
2453	Petrova vas-1534	travnik	1190	439,00	prodaja	3/7	
3297/3	Predgrad - 1602	travnik	734	367,00	prodaja	1/1	
2454	Petrova vas-1534	njiva	183	180,00	prodaja	3/7	
2455	Petrova vas-1534	travnik	65	24,00	prodaja	3/7	
2471	Petrova vas-1534	gozd	1133	1.011,00	prodaja	3/7	
2474	Petrova vas-1534	travnik	1493	1.332,00	prodaja	3/7	
2541	Petrova vas-1534	travnik	1137	1.014,00	prodaja	3/7	
3237	Petrova vas-1534	gozd	446	446,00	prodaja	3/7	

3307	Petrova vas-1534	njiva	2867	2.116,00	prodaja	3/7	
3308	Petrova vas-1534	travnik	108	40,00	prodaja	3/7	
3322	Petrova vas-1534	njiva	4014	2.962,00	prodaja	3/7	
3366	Petrova vas-1534	travnik	79	29,00	prodaja	3/7	
3432	Petrova vas-1534	travnik	356	131,00	prodaja	3/7	
3433/1	Petrova vas-1534	travnik	1690	624,00	prodaja	3/7	
3433/2	Petrova vas-1534	travnik	773	285,00	prodaja	3/7	
3437	Petrova vas-1534	travnik	158	58,00	prodaja	3/7	
160/1	Bedenj-1545	gozd	1941	1.513,00	prodaja	2/3	
161/2	Bedenj-1545	travnik	7191	3.015,00	prodaja	2/3	
161/4	Bedenj-1545	gozd	17314	7.609,00	prodaja	2/3	
2281	Preloka-1564	gozd	3395	1.527,00	prodaja	1/1	
2295	Preloka-1564	pašnik	7780	4.258,00	prodaja	1/1	
2307	Preloka-1564	gozd	87570	22.072,00	prodaja	1/1	
3711/1	Preloka-1564	njiva	3377	1.661,00	prodaja	1/1	
3850	Preloka-1564	gozd	8427	2.917,00	prodaja	1/1	
2287	Preloka-1564	gozd	10682	3.589,00	prodaja	1/1	
3711/2	Preloka-1564	gozd	12736	5.718,00	prodaja	1/1	
1370/2	Belčji Vrh-1551	travnik	9258	3.416,00	prodaja	1/1	
434	Belčji Vrh 1551	pašnik	1439	708,00	prodaja	1/1	
435/1	Belčji Vrh-1551	pašnik	17023	8.375,00	prodaja	1/1	
932/2	Belčji Vrh-1551	travnik	5165	1906,00	prodaja	1/1	
287/1	Belčji Vrh-1551	njiva	2500	1.845,00	prodaja	1/1	
302/1	Belčji Vrh-1551	njiva	2626	1.938,00	prodaja	1/1	
338/36	Cerovec -1489	pašnik	7568	4.265,00	prodaja	7583/10000	
518	Cerovec -1489	travnik	396	244,00	prodaja	7583/10000	
569	Cerovec -1489	travnik	2920	2.698,00	prodaja	7583/10000	
261	Cerovec -1489	gozd	1266	1.070,00	prodaja	7583/10000	
162	Cerovec -1489	travnik	2216	1.365,00	prodaja	7583/10000	
46/3	Cerovec -1489	travnik	326	201,00	prodaja	7583/10000	
42	Cerovec -1489	travnik	216	200,00	prodaja	7583/10000	
46/2	Cerovec -1489	travnik	1051	971,00	prodaja	7583/10000	
41	Cerovec -1489	travnik	914	845,00	prodaja	7583/10000	
39	Cerovec -1489	travnik	1493	920,00	prodaja	7583/10000	
2010	Marindol-1565	gozd	9794	4.246,00	prodaja	1/1	
2009	Marindol-1565	gozd	9211	5.705,00	prodaja	1/1	
90/53.S	Tanča Gora -	stavbišče	36	360,00	prodaja	1/1	
1904/9	Marindol-1565	pot	Cca 100	800,00	Prodaja/menjava	1/1	
28	Cerovec -1489	travnik	320	197,00	prodaja	7583/10000	
2741/3	Tanča Gora-1549	zemljišče	2218	818,00	prodaja	10/37	
2741/2	Tanča Gora-1549	zemljišče	2784	1.027,00	prodaja	10/37	
2742	Tanča Gora-1549	zemljišče	683	611,00	prodaja	10/37	
2741/1	Tanča Gora-1549	zemljišče	36282	13.623,00	prodaja	10/37	
4821	Mavrlen-1539	zemljišče	cca 100	800,00	prodaja	1/1	

5414	Talčji Vrh-1536	zemljišče	154	1.232,00	prodaja	1/1	
5413	Talčji vrh - 1536	zemljišče	cca 100	1.000,00	prodaja	1/1	
371	Preloka-1564	zemljišče	23231	6.349,00	prodaja	1/1	
1766/5	Golek-1548	zemljišče	396	1.980,00	prodaja	1/1	delno kmetijsko/delno poselitveno
4971/9	Tanča Gora-1549	zemljišče	142	1.420,00	prodaja	1/1	delno kmetijsko/delno poselitveno
5354/4	Talčji Vrh-1536	zemljišče	904	2000,00	prodaja	1/1	delno kmetijsko/delno poselitveno
5354/3	Talčji Vrh-1536	zemljišča	644	1200,00	prodaja	1/1	delno kmetijsko/delno poselitveno območje
2796/1	Stara Lipa-1556	zemljišče	1369	930,00	Prodaja/menjava	1/1	
2796/2	Stara Lipa-1556	zemljišče	105	210,00	prodaja	1/1	
2796/3	Stara Lipa-1556	zemljišče	216	432,00	prodaja	1/1	
1893/4	Stara Lipa-1556	zemljišče	32223	24.559,00	prodaja	1/1	
1097	Dobliče-1540	zemljišče	752	752,00	prodaja	1/1	
4558/2	Petrova vas-1534	zemljišče	35	30,00	prodaja	1/1	
2889/4	Belčji vrh-1551	zemljišče	291	2.910,00	prodaja	1/1	
2566/12	Loka-1541	zemljišče	Cca 1200	2.400,00	prodaja	1/1	
2588/2	Belčji Vrh-1551	zemljišče	410	151,00	prodaja	7/12	
2588/3	Belčji Vrh-1551	zemljišče	270	100,00	prodaja	7/12	
2589/0	Belčji Vrh-1551	zemljišče	6344	3.396,00	prodaja	7/12	
2606/0	Belčji Vrh-1551	zemljišče	6003	2.500,00	prodaja	7/12	
2808/5	Belčji Vrh-1551	zemljišče	24744	9.178,00	prodaja	7/12	
2588/1	Belčji Vrh-1551	zemljišče	9056	3.342,00	prodaja	7/12	
2807	Belčji Vrh-1551	zemljišče	25766	9.508,00	prodaja	7/12	
355	Tribuče - 1546	zemljišče/gozd	2349	1995,00	prodaja	1/1	
2298	Preloka- 1564	zemljišče	33201	18.260,55	prodaja	1/1	
2531	Preloka- 1564	zemljišče	3503	1.155,99	prodaja	1/1	
2532/1	Preloka- 1564	zemljišče	593	176,12	prodaja	1/1	
252/4	Preloka- 1564	Zemljišče	535	1.070,00	prodaja	1/1	
253/3	Preloka- 1564	Zemljišče	1958	3.916,00	prodaja	1/1	
1466/1	Preloka- 1564	Zemljišče	244	73,20	prodaja	1/1	
1473/9	Preloka- 1564	Zemljišče	286	572,00	prodaja	1/1	
1473/11	Preloka- 1564	zemljišče	389	778,00	prodaja	1/1	
1490/1	Preloka- 1564	zemljišče	876	1.752,00	prodaja	1/1	
1490/22	Preloka- 1564	zemljišče	908	1.816,00	prodaja	1/1	
1490/23	Preloka- 1564	zemljišče	772	1544	prodaja	1/1	
1490/33	Preloka- 1564	zemljišče	1091	2182,00	prodaja	1/1	
1490/37	Preloka- 1564	zemljišče	501	1002,00	prodaja	1/1	
1490/46	Preloka- 1564	zemljišče	422	844,00	prodaja	1/1	
1492	Preloka- 1564	zemljišče	1232	2462,00	prodaja	1/1	
1496/1	Preloka- 1564	zemljišče	301	602,00	prodaja	1/1	
1534/3	Preloka- 1564	zemljišče	498	996,00	prodaja	1/1	

1534/7	Preloka- 1564	zemljišče	765	1530	prodaja	1/1	
1566/40	Preloka- 1564	zemljišče	263	526,00	prodaja	1/1	
1593/3	Preloka-1564	zemljišče	3923	7.846,00	prodaja	1/1	
2532/2	Preloka- 1564	zemljišče	4909	1.619,97	prodaja	1/1	
2773	Preloka- 1564	zemljišče	1320	2.640,00	prodaja	1/1	
2888	Preloka- 1564	zemljišče	1212	2424,00	prodaja	1/1	
2011	Marindol-1565	zemljišče	227	227,00	prodaja	1/1	
1530	Belčji Vrh-1551	zemljišče	349	122,15	prodaja	1/1	
1564	Belčji Vrh-1551	zemljišče	816	285,00	prodaja	1/1	
1590	Belčji Vrh-1551	zemljišče	1762	616,70	prodaja	1/1	
1651	Belčji Vrh-1551	zemljišče	7290	2.551,50	prodaja	1/1	
1661	Belčji Vrh-1551	zemljišče	7370	2.579,50	prodaja	1/1	
1683	Belčji Vrh-1551	zemljišče	2701	945,35	prodaja	1/1	
2694/33	Učakovci-1562	zemljišče	176	70,40	prodaja	1/1	
2313	Radenci-1559	zemljišče	Cca 80	160,00	prodaja	1/1	
2426/2	Loka-1541	zemljišče	Cca 220	220,00	prodaja	1/1	
5320	Talčji Vrh-1536	zemljišče	Cca 250	375,00	prodaja	1/1	
1570/1	Adlešiči- 1552	zemljišče	1324	977,11	prodaja	1/1	
4808	Mavrlen - 1539	zemljišče	120	120,00	prodaja	1/1	
*268	Adlešiči-1552	zemljišče	37	4,55	prodaja	1/1	
2839/6	1549- Tanča Gora	zemljišče	998	368,00	prodaja	1/1	
4858/2	1536- Talčji Vrh	zemljišče	66	132,00	Prodaja/uskladitev zk stanja	1/1	
2414/9	Učakovci-1562	zemljišče	339	152,55	prodaja	1/1	
3368	1540- Dobliče	zemljišče	76	76,00	Prodaja/menjava	1/1	
3367/2	1540-Dobliče	zemljišče	111	122,88	Prodaja/menjava	1/1	
3592/1	1540-Dobliče	zemljišče	Cca 270	300,00	Prodaja/menjava	1/1	
2768/1	1540-Dobliče	zemljišče	880	865,92	'prodaja	1/1	
2768/2	1540-Dobliče	zemljišče	915	900,00	prodaja	1/1	
2769/1	1540-Dobliče	zemljišče	126	126,00	prodaja	1/1	
2769/2	1540-Dobliče	zemljišče	157	157,93	prodaja	1/1	
40/1	1539 Mavrlen	zemljišče	647	608,00	prodaja	1/1	
1374/36	1553- Bojanci	zemljišče	17260	8.681,26	prodaja	1/1	
643	Cerovec-1489	travnik	2410	2227,00	prodaja	7583/10000	
1388	1552-Adlešiči	zemljišče	740	273,00	prodaja	1/1	
4502/11	1536- Talčji Vrh	zemljišče	604	604,00	prodaja	1/1	
*90/53	1549- Tanča Gora	zemljišče	36	72,00	prodaja	1/1	
1072	Talčji Vrh-1536	travnik	2460	2.231,00	prodaja	3/7	
1073	Talčji Vrh-1536	gozd	255	285,00	prodaja	3/7	
4787/1	1536-Talčji Vrh	zemljišče	Cca 180,00	360,00	prodaja	1/1	
4919	1536-Talčji Vrh	zemljišče	5018	4.937,71	prodaja	1/1	
4923/1	1536-Talčji Vrh	zemljišče	610	600,24	prodaja	1/1	
4924/1	1536-Talčji vrh	zemljišče	654	654,00	prodaja	1/1	
4924/2	1536-Talčji Vrh	zemljišče	526	388,19	prodaja	1/1	

1873/15	1555- Nova Lipa	zemljišče	Cca 200	200,00	prodaja	1/1	
3572/2	1540-Dobliče	zemljišče	87	200,00	prodaja	1/1	
5297/2	1536-Talčji vrh	zemljišče	17	100,00	prodaja	1/1	
1117/3	1562- Učakovci	zemljišče	Cca 100	200,00	prodaja	1/1	
1117/2	1562- Učakovci	zemljišče	Cca 100	200,00	prodaja	1/1	
30/28	2490-Postojna	zemljišče	640	1.280,00	prodaja	1/6	
30/26	2490- Postojna	zemljišče	12250	7.350,00	prodaja	1/6	
30/27	2490-Postojna	zemljišče	260	520,00	prodaja	1/6	
604	1560- Sinji Vrh	Zemljišče	13001	3.716,40	prodaja	1/3	
609/56	1560- Sinji Vrh	Zemljišče	12795	3.719,51	prodaja	1/3	
773/6	1560- Sinji Vrh	Zemljišče	789	1.625,00	prodaja	1/3	
782/3	1560- Sinji Vrh	Zemljišče	281	138,25	prodaja	1/3	
782/5	1560- Sinji Vrh	Zemljišče	2165	636,00	prodaja	1/3	
789	1560- Sinji Vrh	Zemljišče	4555	1.680,00	prodaja	1/3	
790	1560- Sinji Vrh	Zemljišče	568	419,80	prodaja	1/3	
791	1560- Sinji Vrh	Zemljišče	1703	628,41	prodaja	1/3	
792	1560- Sinji Vrh	Zemljišče	494	364,57	prodaja	1/3	
793	1560- Sinji Vrh	zemljišče	343	201,68	prodaja	1/3	
1150/2	1560- Sinji Vrh	Zemljišče	4538	1.334,17	prodaja	1/3	
1150/26	1560- Sinji Vrh	Zemljišče	1419	834,37	prodaja	1/3	
1242/5	1560- Sinji Vrh	Zemljišče	1361	704,17	prodaja	1/3	
2088/1	1560- Sinji Vrh	Zemljišče	2888	1065,67	prodaja	1/3	
2088/2	1560- Sinji Vrh	Zemljišče	277	102,21	prodaja	1/3	
2212/2	1560- Sinji Vrh	Zemljišče	3056	1.127,66	prodaja	1/3	
2213/2	1560- Sinji Vrh	Zemljišče	360	265,68	prodaja	1/3	
2214	1560- Sinji Vrh	Zemljišče	407	300,37	prodaja	1/3	
2307	1560- Sinji Vrh	Zemljišče	10481	3.891,46	prodaja	1/3	
2318/7	1560- Sinji Vrh	Zemljišče	23005	6.948,98	prodaja	1/3	
2318/8	1560- Sinji Vrh	Zemljišče	3949	1.963,23	prodaja	1/3	
2490	1560- Sinji Vrh	Zemljišče	11725	6.564,94	prodaja	1/3	
4705/150	1560- Sinji Vrh	zemljišče	1547	800,41	prodaja	1/3	
99/1.S	1560- Sinji Vrh	zemljišče	29	30,00	prodaja	1/3	
773/18	1560- Sinji Vrh	zemljišče	8	10,00	prodaja	1/3	
773/17	1560- Sinji Vrh	zemljišče	233	584,72	prodaja	1/3	
773/16	1560- Sinji Vrh	zemljišče	8	80,00	prodaja	1/3	
773/11	1560- Sinji Vrh	zemljišče	96	960,00	prodaja	1/3	
777/2	1560- Sinji Vrh	zemljišče	345	339,48	prodaja	1/3	
1246/1	1560- Sinji Vrh	zemljišče	3491	2576,36	prodaja	1/3	
1246/5	1560- Sinji Vrh	zemljišče	311	229,52	prodaja	1/3	
1246/2	1560-Sinji Vrh	zemljišče	603	222,51	prodaja	1/3	
784/9	1560- Sinji Vrh	zemljišče	151	55,72	prodaja	1/3	
784/22	1560-Sinji Vrh	zemljišče	127	46,86	prodaja	1/3	
2694/184	1562- Učakovci	zemljišče	72	600,00	Prodaja/menjava	1/1	
2694/186	1562-Učakovci	zemljišče	110	990,00	Prodaja/menjava	1/1	

784/10	1560.Sinji Vrh	zemljišče	128	47,23	prodaja	1/3	
51/1	1560- Sinji Vrh	Zemljišče	385	142,07	prodaja	1/3	
51/2	1560- Sinji Vrh	zemljišče	58	21,40	prodaja	1/3	
77	1560- Sinji Vrh	zemljišče	1601	1.575,38	prodaja	1/3	
228	1560- Sinji Vrh	zemljišče	345	254,61	prodaja	1/3	
241	1560- Sinji Vrh	zemljišče	780	575,64	prodaja	1/3	
424	1560- Sinji Vrh	zemljišče	353	138,38	prodaja	1/3	
426	1560- Sinji Vrh	zemljišče	367	287,73	prodaja	1/3	
510	1560- Sinji Vrh	zemljišče	342	100,55	prodaja	1/3	
511	1560- Sinji Vrh	zemljišče	126	74,09	prodaja	1/3	
513/1	1560- Sinji Vrh	zemljišče	1314	386,32	prodaja	1/3	
513/2	1560- Sinji Vrh	zemljišče	708	208,15	prodaja	1/3	
514	1560- Sinji Vrh	zemljišče	104	61,15	prodaja	1/3	
761/4	1560- Sinji Vrh	zemljišče	74	91,02	prodaja	1/3	
1183/6	1560- Sinji Vrh	zemljišče	6490	2.394,81	prodaja	1/3	
1183/7	1560- Sinji Vrh	zemljišče	481	177,49	prodaja	1/3	
1183/27	1560- Sinji Vrh	zemljišče	2670	985,23	prodaja	1/3	
1183/28	1560- Sinji Vrh	zemljišče	490	180,81	prodaja	1/3	
1183/42	1560- Sinji Vrh	zemljišče	2849	2.102,56	prodaja	1/3	
1290	1560- Sinji Vrh	zemljišče	219	80,81	prodaja	1/3	
1291	1560- Sinji Vrh	zemljišče	342	126,20	prodaja	1/3	
1294	1560- Sinji Vrh	zemljišče	590	435,42	prodaja	1/3	
2378	1560- Sinji Vrh	zemljišče	11944	3.737,78	prodaja	1/3	
2391	1560- Sinji Vrh	zemljišče	12782	3.929,93	prodaja	1/3	
2435	1560- Sinji Vrh	zemljišče	4028	1.629,53	prodaja	1/3	
2449	1560- Sinji Vrh	zemljišče	9905	3.312,51	prodaja	1/3	
2483	1560- Sinji Vrh	zemljišče	18073	5.069,26	prodaja	1/3	
2547/32	1560- Sinji Vrh	zemljišče	10096	3.957,00	prodaja	1/3	
4705/142	1560- Sinji Vrh	zemljišče	1827	945,28	prodaja	1/3	
4705/149	1560- Sinji Vrh	zemljišče	3820	1.661,06	prodaja	1/3	
4705/179	1560- Sinji Vrh	zemljišče	212	116,69	prodaja	1/3	
*39/1	1560- Sinji Vrh	zemljišče	32	3,94	prodaja	1/3	
*263	1560- Sinji Vrh	zemljišče	35	35,00	prodaja	1/3	
4705/86	1560- Sinji Vrh	zemljišče	5899	2.305,32	prodaja	1/3	
1183/30	1560- Sinji Vrh	zemljišče	654	241,33	prodaja	1/3	
1183/29	1560- Sinji Vrh	zemljišče	1103	407,01	prodaja	1/3	
1183/26	1560- Sinji Vrh	zemljišče	283	104,43	prodaja	1/3	
1131/15	1535 - Črnomelj	Zemljišče	Cca 200	200,00	prodaja	1/1	

887	Nova Lipa - 1555	pašnik	1568	748,00	Prodaja	1/1	
907	Nova Lipa - 1555	njiva	522	261,00	Prodaja	1/1	
908	Nova Lipa - 1555	travnik	1381	690,50	Prodaja	1/1	
927	Nova Lipa - 1555	njiva	2917	2.333,60	Prodaja	1/1	
939/1	Nova Lipa - 1555	njiva	3266	2.612,80	Prodaja	1/1	

1061	Nova Lipa - 1555	njiva	291	232,80	Prodaja	1/1	
1062/1	Nova Lipa - 1555	njiva	133	106,40	prodaja	1/1	
1062/3	Nova Lipa - 1555	njiva	169	135,20	Prodaja	1/1	
1062/4	Nova Lipa - 1555	njiva	237	189,60	prodaja	1/1	
1062/5	Nova Lipa - 1555	njiva	115	92,00	prodaja	1/1	
1233/15	Nova Lipa - 1555	pašnik	11682	5.841,00	Prodaja	1/1	
1289	Nova Lipa - 1555	travnik	590	295,00	Prodaja	1/1	
1292	Nova Lipa - 1555	travnik	741	370,50	Prodaja	1/1	
1293	Nova Lipa - 1555	vinograd	460	230,00	Prodaja	1/1	
1570	Nova Lipa - 1555	vinograd	338	169,00	Prodaja	1/1	
1574	Nova Lipa - 1555	vinograd	1230	615,00	Prodaja	1/1	
839/1	Nova Lipa - 1555	njiva	2359	1.0187,20	Prodaja	1/1	
1671	Tanča Gora - 1549	travnik	752	376,00	Prodaja	1/1	
1674	Tanča Gora - 1549	travnik	1327	663,50	Prodaja	1/1	
1699	Tanča Gora - 1549	travnik	680	340,00	Prodaja	1/1	
2838/1	Tanča Gora - 1549	pašnik	1431	715,50	Prodaja	1/1	
2838/2	Tanča Gora - 1549	pašnik	345	172,50	Prodaja	1/1	
2839/6	Tanča Gora - 1549	pašnik	998	499,00	Prodaja	1/1	
2843	Tanča Gora - 1549	travnik	2766	1.383,00	Prodaja	1/1	
2844	Tanča Gora - 1549	njiva	115	57,50	Prodaja	1/1	
2856	Tanča Gora - 1549	pašnik	317	253,60	Prodaja	1/1	
3122	Tanča Gora - 1549	travnik	1478	739,00	Prodaja	1/1	
3123	Tanča Gora - 1549	njiva	137	39,50	Prodaja	1/1	
4065/2	Tanča Gora - 1549	pašnik	79	63,20	Prodaja	1/1	
4066/1	Tanča Gora - 1549	njiva	111	88,80	Prodaja	1/1	
4102	Tanča Gora - 1549	njiva	770	616,00	Prodaja	1/1	
4400	Tanča Gora - 1549	njiva	465	372,00	Prodaja	1/1	
4570	Tanča Gora - 1549	njiva	248	198,40	Prodaja	1/1	
4620	Tanča Gora - 1549	njiva	133	106,40	Prodaja	1/1	
4621	Tanča Gora - 1549	pašnik	111	88,80	Prodaja	1/1	
503/108	Predgrad-1602	gozd	565	282,50	prodaja	1/1	
1131/23	Črnomelj-1535	travnik	456	168,26	prodaja	1/1	
4897/3	Talčji vrh-1536	travnik	990	365,31	prodaja	1/1	
2838	Adlešiči-1552	kmetijsko	881	440,50	prodaja	1/2	
1812	Vinica-1563	Gozdno zemljišče	241	241,00	prodaja	1/1	Razdružitev s SKZG
1808/1	Vinica-1563	travnik	341	251,66	prodaja	1/1	Razdružitev s SKZG
2460	Bedenj-1545	travnik	2831	1.044,64	prodaja	1/1	
2457	Bedenj-1545	travnik	1939	973,00	prodaja	1/1	
498/3	Žuniči-1566	pozidano zemljišče	Cca 200	1.600,00	prodaja	1/1	
3047/3	Butoraj- 1547	gozd	Cca 200	200,00	prodaja	1/1	
2616	Griblje-1544	gozd	1784	668,64	prodaja	1/1	
144	Talčji vrh-1536	Kmetijsko zemljišče	108	108,00	prodaja	1/1	

952	Belčji Vrh-1551	Kmetijsko zemljišče	1672	1.223,94	prodaja	1/1	
2048	Vinica-1563	gozd	26473	12.165,40	prodaja	1/1	
2045	Vinica -1563	gozd	15444	8.485,71	prodaja	1/1	
2046	Vinica-1563	gozd	3789	2.990,00	prodaja	1/1	
4549/5	Petrova vas-1534	Kmetijsko zemljišče	Cca 400	400,00	Prodaja/menjava	1/1	
1759/3	Marindol-1565	Kmetijsko zemljišče	10.678	5.000,00	Prodaja/menjava	1/1	
2259/6	Tribuče-1546	Kmetijsko zemljišče	721	721,00	prodaja	1/1	
2788	Golek-1548	Kmetijsko zemljišče	7208	3800,00	prodaja	1/5	
4723	Golek-1548	Kmetijsko zemljišče	801	400,00	prodaja	1/5	
2839	Golek-1548	Kmetijsko zemljišče	4833	4.833,00	prodaja	1/5	
4724	Golek-1548	Kmetijsko zemljišče	214	150,00	prodaja	1/35	
1534/2	Golek-1548	Kmetijsko zemljišče	83	40,00	Prodaja	1/5	
1518/2	Golek-1548	Kmetijsko zemljišče	6	6,00	prodaja	1/5	
2835	Golek-1548	Kmetijsko zemljišče	20.711	7.600,00	prodaja	1/5	
1536	Golek-1548	Kmetijsko zemljišče	640	320,00	prodaja	1/5	
1534/1	Golek-1548	Kmetijsko zemljišče	1754	900,00	prodaja	1/5	
2843	Golek-1548	Kmetijsko zemljišče	8849	4.400,00	prodaja	1/5	
1529/2	Golek-1548	Kmetijsko zemljišče	283	150	prodaja	1/5	
2867	Golek-1548	Kmetijsko zemljišče	9785	4.892,50	prodaja	1/5	
2586	Tanča Gora- 1549	Gozdno zemljišče	8283	5.000,00	prodaja	1/5	
4975	Tanča Gora-1549	Kmetijsko zemljišče	Cca 220	220,00	prodaja	1/1	
5338	Dragatuš-1550	Kmetijsko zemljišče	337	337,00	prodaja	1/1	
5347	Dragatuš-1550	Kmetijsko zemljišče	Cca 750	750,00	prodaja	1/1	
979	Učakovci-1562	Kmetijsko zemljišče	2759	2.759,00	prodaja	1/90	
1117/2	Učakovci-1562	Kmetijsko zemljišče	2354	2.354,00	prodaja	1/90	
1117/3	Učakovci-1562	Kmetijsko zemljišče	11253	11.253,00	prodaja	1/90	
1117/4	Učakovci-1562	Kmetijsko zemljišče	738	738,00	prodaja	1/90	
11117/5	Učakovci-1562	Kmetijsko zemljišče	2363	2.363,00	prodaja	1/90	
1117/6	Učakovci-1562	Kmetijsko zemljišče	390	390,00	prodaja	1/90	
1117/7	Učakovci-1562	Kmetijsko zemljišče	16126	16.126,00	prodaja	1/90	
1117/8	Učakovci-1562	Kmetijsko zemljišče	276	276,00	prodaja	1/90	
1155	Učakovci-1562	Kmetijsko zemljišče	1349	1.349,00	prodaja	1/90	
1170	Učakovci-1562	Kmetijsko zemljišče	12275	12.275,00	prodaja	1/90	
1244/1	Učakovci-1562	Kmetijsko zemljišče	3140	3.140,00	prodaja	1/90	
1282	Učakovci-1562	Kmetijsko zemljišče	212	212,00	prodaja	1/90	
1301/1	Učakovci-1562	Kmetijsko zemljišče	924	924,00	prodaja	1/90	
1484	Učakovci-1562	Kmetijsko zemljišče	1710	1.710,00	prodaja	1/90	
1681/3	Učakovci-1562	Kmetijsko zemljišče	11423	11.423,00	prodaja	1/90	
1681/4	Učakovci-1562	Kmetijsko zemljišče	1800	1.800,00	prodaja	1/90	
786/1	Učakovci-1562	Kmetijsko zemljišče	747	747,00	prodaja	1/90	
786/3	Učakovci-1562	Gozdno zemljišče	13052	13.052,00	prodaja	1/3	
802/1	Učakovci-1562	Gozdno zemljišče	15156	15.156,00	prodaja	1/3	
814/1	Učakovci-1562	Gozdno zemljišče	1870	1.870,00	prodaja	1/3	
842/1	Učakovci-1562	Gozdno zemljišče	1274	1.274,00	prodaja	1/3	

842/5	Učakovci-1562	Gozdno zemljišče	87	87,00	prodaja	1/3	
844	Učakovci-1562	Gozdno zemljišče	6618	6.618,00	prodaja	1/3	
852	Učakovci-1562	Gozdno zemljišče	119	119,00	prodaja	1/3	
871/3	Učakovci-1562	Gozdno zemljišče	8691	8.961,00	prodaja	1/3	
876/2	Učakovci-1562	Gozdno zemljišče	259	259,00	prodaja	1/3	
888	Učakovci-1562	Gozdno zemljišče	10268	10.268,00	prodaja	1/3	
891/6	Učakovci-1562	Kmetijsko zemljišče	3286	3.286,00	prodaja	1/3	
895/1	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	4792	4.792,00	prodaja	1/3	
895/2	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	874	874,00	prodaja	1/3	
895/3	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	1847	1.874,00	prodaja	1/3	
895/4	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	378	378,00	prodaja	1/3	
910/1	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	7526	7.526,00	prodaja	1/3	
910/3	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	710	710,00	prodaja	1/3	
943/1	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	7495	7.495,00	prodaja	1/3	
943/2	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	1759	1.759,00	prodaja	1/3	
943/3	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	201	201,00	prodaja	1/3	
955/2	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	7262	7.262,00	prodaja	1/3	
968/9	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	1698	1.698,00	prodaja	1/3	
970/2	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	140	140,00	prodaja	1/3	
992	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	2234	2.234,00	prodaja	1/3	
1002/1	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	4895	4.895,00	prodaja	1/3	
1002/2	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	1226	1.226,00	prodaja	1/3	
1024/2	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	155	155,00	prodaja	1/3	
1205	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	1248	1.248,00	prodaja	1/3	
1206	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	1640	1.640,00	prodaja	1/3	
1212	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	654	654,00	prodaja	1/3	
1214	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	432	432,00	prodaja	1/3	
1216/1	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	122	122,00	prodaja	1/3	
1220	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	97	97,00	prodaja	1/3	
1221	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	2665	2.665,00	prodaja	1/3	
1348	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	1834	1.834,00	prodaja	1/3	
1349	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	525	525,00	prodaja	1/3	
1395	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	1032	1.032,00	prodaja	1/3	
1407/1	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	975	975,00	prodaja	1/3	
1409	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	611	611,00	prodaja	1/3	
1412	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	1557	1.557,00	prodaja	1/3	
1413	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	511	511,00	prodaja	1/3	
1426	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	982	982,00	prodaja	1/3	
1445	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	1701	1.701,00	prodaja	1/3	
1447/2	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	306	306,00	prodaja	1/3	
1449	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	766	766,00	prodaja	1/3	
1454	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	1101	1.101,00	prodaja	1/3	
1457/2	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	198	198,00	prodaja	1/3	
1512	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	2126	2.126,00	prodaja	1/3	

1520	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	1259	1.259,00	prodaja	1/3	
1560	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	921	921,00	prodaja	1/3	
1633	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	791	791,00	prodaja	1/3	
1691/1	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	3658	3.658,00	prodaja	1/3	
1708	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	500	500,00	prodaja	1/3	
1722	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	435	435,00	prodaja	1/3	
1819	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	669	669,00	prodaja	1/3	
2065	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	2045	2.045,00	prodaja	1/3	
142	Učakovci-1562	Mešano zemljišče	129	129,00	prodaja	1/1	*Kmet./gozd
143	Učakovci-1562	kmetijsko zemljišče	363	363,00	prodaja	1/1	*
427	Učakovci-1562	Gozdno zemljišče	15360	15.360,00	prodaja	1/1	*
478/1	Učakovci-1562	Gozdno zemljišče	2475	2.475,00	prodaja	1/1	*
529/2	Učakovci-1562	Gozdno zemljišče	7808	7.808,00	prodaja	1/1	*
704/1	Učakovci-1562	Gozdno zemljišče	3055	3.055,00	prodaja	1/1	*
731	Učakovci-1562	Gozdno zemljišče	9512	9.512,00	prodaja	1/1	*
772/2	Učakovci-1562	Gozdno zemljišče	2425	2.425,00	prodaja	1/1	*
772/4	Učakovci-1562	Gozdno zemljišče	2987	2.987,00	prodaja	1/1	*
772/6	Učakovci-1562	Gozdno zemljišče	3276	3.276,00	prodaja	1/1	*
710/4	Damelj-1561	Kmetijsko zemljišče	81	81,00	prodaja	1/1	
710/5	Damelj-1561	Kmetijsko zemljišče	86	86,00	prodaja	1/1	
710/3	Damelj-1561	Kmetijsko zemljišče	35	35,00	prodaja	1/1	
1592	Bedenj-1545	Gozdno zemljišče	535	535,00	prodaja	1/1	
2261/1	Tanča Gora-1549	Gozdno zemljišče	725	725,00	prodaja	1/2	
2273/2	Tanča Gora-1549	Gozdno zemljišče	212	212,00	prodaja	1/2	
2254	Tanča Gora-1549	Gozdno zemljišče	511	511,00	prodaja	1/2	
2263	Tanča Gora-1549	Gozdno zemljišče	849	849,00	prodaja	1/2	
2460	Tanča Gora-1549	Gozdno zemljišče	216	216,00	prodaja	1/2	
2272	Tanča Gora-1549	Gozdno zemljišče	1.964	1.964,00	prodaja	1/2	
*245	Tanča Gora-1549	Gozdno zemljišče	26	26,00	prodaja	1/2	
2256/1	Tanča Gora-1549	Gozdno zemljišče	916	916,00	prodaja	1/2	
2260/2	Tanča Gora-1549	Gozdno zemljišče	673	673,00	prodaja	1/2	
2260/1	Tanča Gora-1549	Gozdno zemljišče	611	611,00	prodaja	1/2	
2099	Tanča Gora-1549	Gozdno zemljišče	787	787,00	prodaja	1/2	
*90/15	Tanča Gora-1549	Gozdno zemljišče	58	58,00	prodaja	1/2	
*90/17	Tanča Gora-1549	Gozdno zemljišče	36	36,00	prodaja	1/2	
2264	Tanča Gora-1549	Gozdno zemljišče	140	140,00	prodaja	1/2	
2268	Tanča Gora-1549	Gozdno zemljišče	1.511	1.511,00	prodaja	1/2	
2266	Tanča Gora-1549	Gozdno zemljišče	363	363,00	prodaja	1/2	
2273/1	Tanča Gora-1549	Gozdno zemljišče	146	146,00	prodaja	½	
2253/1	Tanča Gora-1549	Gozdno zemljišče	276	276,00	prodaja	½	
2256/2	Tanča Gora-1549	Gozd/cesta	189	189,00	prodaja	1/2	
2261/2	Tanča Gora-1549	Gozdno zemljišče	79	79,00	prodaja	1/2	
2271	Tanča Gora-1549	Gozdno zemljišče	525	525,00	prodaja	1/2	
2253/2	Tanča Gora-1549	Gozd/cesta	92	92,00	prodaja	1/2	

2259	Tanča Gora-1549	Gozdno zemljišče	950	950,00	prodaja	1/2	
2262	Tanča Gora-1549	Gozdno zemljišče	662	662,00	prodaja	1/2	
2310/2	Tanča Gora-1549	njiva	481	481,00	prodaja	1/2	
2649/2	Tanča Gora-1549	Gozdno zemljišče	3.244	3.244,00	prodaja	1/2	
2309/2	Tanča Gora-1549	Gozdno zemljišče	653	653,00	prodaja	1/2	
2867	Dragatuš-1550	Gozdno zemljišče	2.316	2.136,00	prodaja	1/2	
2176/2	Dragatuš-1550	njiva	1.744	1.744,00	prodaja	1/2	
4968	Dragatuš-1550	njiva	1.439	1.439,00	prodaja	1/2	
2949	Dragatuš-1550	Gozdno zemljišče	3.662	3.662,00	prodaja	1/2	
3024	Dragatuš-1550	Gozdno zemljišče	392	392,00	prodaja	1/2	
3025	Dragatuš-1550	Gozdno zemljišče	248	248,00	prodaja	1/2	
3026	Dragatuš-1550	Gozdno zemljišče	1.011	1.011,00	prodaja	1/2	
1953	Dragatuš-1550	njiva	349	349,00	prodaja	1/2	
2262	Dragatuš-1550	Gozdno zemljišče	5.733	5.733,00	prodaja	1/2	
2175/2	Dragatuš-1550	Gozdno zemljišče	327	327,00	prodaja	1/2	
2245	Dragatuš-1550	Gozd/travnik	1.928	1.928,00	prodaja	1/2	
2914/1	Dragatuš-1550	Gozdno zemljišče	9.834	9.834,00	prodaja	1/2	
2242/2	Dragatuš-1550	njiva	683	683,00	prodaja	1/2	
3022	Dragatuš-1550	Gozdno zemljišče	158	158,00	prodaja	1/2	
2269	Dragatuš-1550	Gozdno zemljišče	1.719	1.719,00	prodaja	1/2	
2240	Dragatuš-1550	njiva	2.281	2.281,00	prodaja	1/2	
2883/2	Dragatuš-1550	Gozdno zemljišče	874	874,00	Prodaja	1/2	
2242/1	Dragatuš-1550	njiva	953	953,00	prodaja	1/2	
2235/1	Dragatuš-1550	njiva	2.238	2.238,00	prodaja	1/2	
4957	Dragatuš-1550	njiva	9.193	9.193,00	prodaja	1/2	
2238	Dragatuš-1550	njiva	112	112,00	prodaja	1/2	
2239/2	Dragatuš-1550	Gozdno zemljišče	3.212	3.212,00	prodaja	1/2	
3080/1	Dragatuš-1550	Gozdno zemljišče	590	590	prodaja	1/2	
2634/25	Dragatuš-1550	Gozdno zemljišče	5062	5.062,00	prodaja	1/2	
2243	Dragatuš-1550	njiva	180	180,00	prodaja	1/2	
2922/18	Dragatuš-1550	Gozdno zemljišče	23.257	23.257,00	prodaja	1/2	
2286/2	Tanča gora-1549	Gozdno zemljišče	364	364,00	prodaja	9/32	
2286/1	Tanča Gora-1549	Gozdno zemljišče	1.297	1.297,00	prodaja	9/32	
2452	Tanča Gora-1549	Gozdno zemljišče	601	601,00	prodaja	9/32	
2307	Tanča Gora-1549	Gozdno zemljišče	1.531	1.531,00	prodaja	9/32	
2632	Dragatuš-1550	Gozdno zemljišče	10.450	10.450,00	prodaja	1/37	AS
2461	Dragatuš-1550	Gozdno zemljišče	9.978	9.978,00	prodaja	1/37	AS
2355	Dragatuš-1550	njiva	1.838	1.838,00	prodaja	1/37	AS
2635	Dragatuš-1550	Gozdno zemljišče	175.801	52.000,00	prodaja	1/37	AS
2636	Dragatuš-1550	Gozdno zemljišče	648.656	189.619,00	prodaja	1/37	AS
2342	Dragatuš-1550	travnik	3.241	3.241,00	prodaja	1/37	AS
2905	Dragatuš-1550	Gozdno zemljišče	4.099	4.099,00	prodaja	1/37	AS
2906	Dragatuš-1550	Gozdno zemljišče	180.128	52.000,00	prodaja	1/37	AS
2908	Dragatuš-1550	Gozdno zemljišče	95.831	28.000,00	prodaja	1/37	AS

2740/11	Tanča Gora-1549	Gozdno zemljišče	858	858,00	prodaja	1/37	AS
2741/1	Tanča Gora-1549	Gozdno zemljišče	36.282	19.000,00	prodaja	1/37	AS
2741/2	Tanča Gora-1549	Gozdno zemljišče	2.784,00	2.784,00	prodaja	1/37	AS
2741/3	Tanča GoRA-1549	Gozdno zemljišče	2.218,00	2.218,00	prodaja	1/37	AS
2742	Tanča Gora-1549	Gozdno zemljišče	683	683,00	prodaja	1/37	AS
2613	Adlešiči - 1552	Gozdno zemljišče	7.751	7.751,00	prodaja	1/1	
797	Vinica-1563	travnik	417	417,00	prodaja	1/1	
302/8	Marindol-1565	travnik	Cca 2000	2.000,00	prodaja	1/1	
3581	Dobliče-1540	travnik	Cca 40	40,00	prodaja	1/1	
317/1	Tanča Gora-1549	travnik	838	838,00	prodaja	1/1	
317/2	Tanča Gora-1549	travnik	651	651,00	prodaja	1/1	
4927/1	Tanča Gora-1549	travnik	Cca 315	315,00	prodaja	1/1	
651	Marindol-1565	travnik	392	392,00	prodaja	1/1	
3024/4	Mavrlen-1539	Gozd/cesta	96	96,00	Uskladitev zk stanja	1/1	
3027/3	Mavrlen-1539	Gozd/cesta	44	44,00	Uskladitev zk stanja	1/1	
3204/2	Mavrlen-1539	Gozd/cesta	35	35,00	Uskladitev zk stanja	1/1	
4131/4	Mavrlen-1539	Gozd/cesta	27	27,00	Uskladitev zk stanja	1/1	
5148/6	Preloka-1564	Travnika za PC	378	378,00	Uskladitev zk stanja	1/1	
3105/4	Bedenj-1545	Travnik/pašnik	Cca 420	420,00	prodaja	1/1	
3326/1	Tanča Gora-1549	Travnik	Cca 200	200,00	prodaja	1/1	
340	Črnomelj-1535	njiva	3022	3.022,00	prodaja	4/60	
898/3	Črnomelj-1535	travnik	9.354	9.354,00	prodaja	4/60	
1351/1	Sinji vrh-1560	gozd	2.114	2.114,00	prodaja	1/1	
2433	Sinji vrh-1560	gozd	4942	4.942,00	prodaja	1/1	
1355/2	Sinji vrh-1560	gozd	1076	1.076,00	prodaja	1/1	
1355/1	Sinji Vrh-1560	gozd	1096	1.096,00	prodaja	1/1	
1357	Sinji Vrh-1560	gozd	2169	2.169,00	prodaja	1/1	
1358	Sinji vrh-1560	gozd	809	809,00	prodaja	1/1	
2438	Sinji vrh-1560	gozd	16.347	16.347,00	prodaja	1/1	
593/7	Sinji Vrh-1560	gozd	170	170,00	prodaja	1/1	
593/9	Sini Vrh-1560	gozd	490	490,00	prodaja	1/1	
2456	Sinji Vrh-1560	gozd	9988	9.988,00	prodaja	1/1	
1342	Sinji Vrh-1560	gozd	813	813,00	prodaja	1/1	
593/6	Sinji Vrh-1560	gozd	350	350,00	prodaja	1/1	
1359	Sinji Vrh-1560	Gozd	122	122,00	prodaja	1/1	
593/8	Sinji Vrh-1560	gozd	800	800,00	prodaja	1/1	
822/14	Vinica-1563	travnik	2.177	2.177,00	prodaja	1/1	
2291/19	Radenci-1559	Gozd	459	459,00	prodaja	1/69	

2291/17	Radenci-1559	Gozd	642.326	326.163,00	prodaja	1/69	
2291/18	Radenci-1559	gozd	97	97,00	prodaja	1/69	
1755	Vinica-1563	travnik	583	583,00	prodaja	1/1	
4985/1	Tanča Gora-1549	travnik	Cca 300	300,00	prodaja	1/1	
3204/47	Stari Trg ob Kolpi-1557	gozd	24.349	6.000,00	prodaja	1/2	
2301/1	Preloka-1564	gozd	42.430,00	31.823,00	prodaja	1/1	
2291/18	Radenci-1559	gozd	97	97,00	Uskladitev zk stanja	2/69	
2291/19	Radenci-1559	gozd	459	459,00	Uskladitev zk stanja	1/69	
1380	Talčji Vrh-1536	travnik	2237	2.237,00	prodaja	1/1	

2111/2	Predgrad-1602	njiva	683	546,40	prodaja	1/1	
2111/4	Predgrad-1602	travnik	568	454,40	prodaja	1/1	
2112/1	Predgrad-1602	njiva	985	788,00	prodaja	1/1	
2113/2	Predgrad-1602	travnik	360	288,00	prodaja	1/1	
2124/1	Predgrad-1602	njiva	978	789,60	prodaja	1/1	
2270/2	Predgrad-1602	njiva	717	573,60	prodaja	1/1	
2271/1	Predgrad-1602	travnik	115	92,00	prodaja	1/1	
2272/2	Predgrad-1602	njiva	68	54,40	prodaja	1/1	
2273/1	Predgrad-1602	njiva	453	362,40	prodaja	1/1	
2318/1	Predgrad-1602	njiva	331	264,80	prodaja	1/1	
2531/2	Predgrad-1602	njiva	299	239,20	prodaja	1/1	
2751/1	Predgrad-1602	njiva	460	368,00	prodaja	1/1	
2933/2	Predgrad-1602	travnik	241	192,80	prodaja	1/1	
2979	Predgrad-1602	travnik	40	32,00	prodaja	1/1	
3022/1	Predgrad-1602	travnik	252	201,60	prodaja	1/1	
3034/2	Predgrad-1602	njiva	252	201,60	prodaja	1/1	
3055/1	Predgrad-1602	travnik	108	86,40	prodaja	1/1	
3055/2	Predgrad-1602	njiva	331	264,80	prodaja	1/1	
3055/3	Predgrad-1602	travnik	543	434,40	prodaja	1/1	
3171/18	Predgrad-1602	Njiva	18	9,00	prodaja	1/1	
3171/138	Predgrad-1602	Njiva	18	9,00	prodaja	1/1	
22/1	Predgrad-1602	travnik	396	198,00	prodaja	1/1	
23/1	Predgrad-1602	travnik	539	269,50	prodaja	1/1	
23/3	Predgrad-1602	travnik	532	266,00	prodaja	1/1	
24/2	Predgrad-1602	travnik	94	47,00	prodaja	1/1	
138/2	Predgrad-1602	travnik	1021	510,50	prodaja	1/1	
503/113	Predgrad-1602	gozd	565	282,50	prodaja	1/1	
2153/3	Predgrad-1602	pašnik	191	95,50	prodaja	1/1	
2153/4	Predgrad-1602	pašnik	1266	633,00	prodaja	1/1	
2173/1	Predgrad-1602	travnik	1057	845,60	prodaja	1/1	
2173/2	Predgrad-1602	njiva	263	210,40	prodaja	1/1	

2196/3	Predgrad-1602	travnik	201	160,80	prodaja	1/1	
2196/4	Predgrad-1602	travnik	881	704,80	prodaja	1/1	
2196/5	Predgrad-1602	njiva	1187	949,60	prodaja	1/1	
2240/1	Predgrad-1602	travnik	147	117,60	prodaja	1/1	
2240/2	Predgrad-1602	njiva	414,00	331,20	prodaja	1/1	
2351/2	Predgrad-1602	travnik	32	25,60	prodaja	1/1	
2353	Predgrad-1602	njiva	532	425,60	prodaja	1/1	
2381/1	Predgrad-1602	njiva	327	261,60	prodaja	1/1	
2382/2	Predgrad-1602	travnik	65	52,00	prodaja	1/1	
2382/3	Predgrad-1602	travnik	79	63,20	prodaja	1/1	
2383	Predgrad-1602	njiva	198	158,40	prodaja	1/1	
2384/2	Predgrad-1602	njiva	331	264,80	prodaja	1/1	
2385/2	Predgrad-1602	njiva	180	144,00	prodaja	1/1	
2444	Predgrad-1602	travnik	158	126,40	prodaja	1/1	
2445	Predgrad-1602	njiva	111	88,80	prodaja	1/1	
2482/1	Predgrad-1602	njiva	338	270,40	prodaja	1/1	
2482/3	Predgrad-1602	travnik	94	75,20	prodaja	1/1	
2535	Predgrad-1602	njiva	608	486,40	prodaja	1/1	
2536	Predgrad-1602	travnik	97	77,60	prodaja	1/1	
2537	Predgrad-1602	njiva	76	60,80	prodaja	1/1	
2926	Predgrad-1602	njiva	406	324,80	prodaja	1/1	
2941/1	Predgrad-1602	travnik	108	86,40	prodaja	1/1	
2942	Predgrad-1602	travnik	266	212,80	prodaja	1/1	
3076/1	Predgrad-1602	njiva	104	86,40	prodaja	1/1	
3078/1	Predgrad-1602	njiva	378	302,40	prodaja	1/1	
3134/1	Predgrad-1602	pašnik	3309	1.654,50	prodaja	1/1	
3171/115	Predgrad-1602	njiva	18	9,00	prodaja	1/1	
2141/2	Predgrad-1602	njiva	158	126,40	prodaja	1/1	
2163/1	Predgrad-1602	njiva	759	607,20	prodaja	1/1	
2164/2	Predgrad-1602	travnik	1479	1.183,20	prodaja	1/1	
2164/3	Predgrad-1602	travnik	701	560,80	prodaja	1/1	
2187/1	Predgrad-1602	njiva	802	641,60	prodaja	1/1	
2188/2	Predgrad-1602	travnik	299	239,20	prodaja	1/1	
2189/1	Predgrad-1602	njiva	342	273,60	prodaja	1/1	
2190/2	Predgrad-1602	travnik	1065	852,00	prodaja	1/1	
2245/2	Predgrad-1602	njiva	676	540,80	prodaja	1/1	
2377/1	Predgrad-1602	njiva	784	627,20	prodaja	1/1	
2378/1	Predgrad-1602	travnik	122	97,60	prodaja	1/1	
3066/1	Predgrad-1602	travnik	691	552,80	prodaja	1/1	
3171/99	Predgrad-1602	njiva	47	23,50	prodaja	1/1	
3171/125	Predgrad-1602	njiva	25	12,50	prodaja	1/1	
3295	Predgrad-1602	travnik	2029	1.014,50	prodaja	1/1	
3297/3	Predgrad-1602	travnik	734	367,00	prodaja	1/1	
4987/4	Tanča Gora-1549	travnik	533	533,00	prodaja	1/1	

4987/8	Tanča Gora-1549	travnik	142	142,00	prodaja	1/1	
19/2	Zastava-1542	gozd	40620	35.000,00	prodaja	1/1	
1124/2	Adlešiči-1552	zaraščeno	777	777,00	prodaja	1/1	
1125/1	Adlešiči-1552	zaraščeno	802	802,00	prodaja	1/1	
1124/1	Adlešiči-1552	zaraščeno	1327	1.327,00	prodaja	1/1	

1849/1	Hrast pri Vinici-1554	gozd	9127	9.127,00	prodaja	1/2	
1849/2	Hrast pri Vinici-1554	gozd	1248	1.248,00	prodaja	1/2	
1199/2	Črnomelj-1535	gozd	3057	3.057,00	prodaja	1/13	
4938/2	Tanča Gora-1549	travnik	195	195,00	prodaja	1/1	
4939	Tanča Gora-1549	travnik	140	140,00	prodaja	1/1	
2131/1	Hrast pri Vinici -1554	gozd	46300	23.150,00	prodaja	1/1	
4749	Golek-1548	travnik	831	831,00	prodaja	1/1	
1759/3	Marindol-1565	Pašnik/travnik	10.678	10.678,00	prodaja	1/1	
636/79	Marindol-1565	gozd	119528	30.000,00	prodaja	1/2	
2349/1	Preloka-1564	gozd	515	103,00	prodaja	1/1	*

5022	Tanča Gora-1549	njiva	626	626,00	prodaja	1/1	
1235	Golek-1548	njiva	741	741,00	prodaja	1/1	
1238	Golek-1548	njiva	748	748,00	prodaja	1/1	
4789/21	Mavrlen-1539	gozd	29904	29.904,00	Uskladitev zk stanja	1/1	Uskladitev s SKZG
*325	Preloka -1564	njiva	41	50,00	prodaja	1/1	
2663	Dobliče-1540	Pozidano-delno	338	676,00	prodaja	1/1	RN Jama
822/28	Vinica-1563	travnik	Cca 7.000,00	7.000,00	prodaja	1/1	
2591/1	Hrast pri Vinici-1554	gozd	Cca 535	1.000,00	prodaja	1/1	
2808/5	Belčji Vrh-1551	travnik	100	100,00	prodaja	1/1	
5342/3	Talčji Vrh-1536	delno S/delno K	Cca 115	115,00	prodaja	1/1	
141	Učakovci-1562	gozd	2572	1.700,00	prodaja	1/1	
1789/5	Golek-1548	Delno S/delno K	Cca 80	80,00	prodaja	1/1	
3217/3	Dobliče-1540	Delno S/delno K	Cca 400	1.600,00	prodaja	1/1	
4938	Talčji Vrh-1536	gozd	1057	1.057,00	prodaja	1/1	
5154/5	Adlešiči-1552	travnik	522	522,00	prodaja	1/1	
85/1	Marindol-1565	travnik	662	662,00	prodaja	1/1	
954/1	Damelj-1561	travnik	101	100,00	prodaja	1/1	
5340/6	Talčji Vrh-1536	travnik	165	165,00	prodaja	1/1	
257/2	Dragatuš-1550	gozd	1151	1.151,00	prodaja	1/1	

2839/6	Tanča Gora-1549		998	998,00	prodaja	1/1	
5182/3	Adlešiči-1552		224 (v K cca: 124)	124,00	prodaja	1/1	Del v S

4801/2	Mavrlen-1539		308	308,00	prodaja	1/1	
2352	Stara Lipa-1556	travnik	1406	1.383,50	prodaja	1/1	
1455	Stara Lipa	gozd	1165	1.039,00	prodaja	1/1	
133	Hrast pri Vinici-1554	travnik	3220	1.188,18	prodaja	1/1	
Del 5358	Talčji Vrh -1536	njiva	Cca 205	205,00	prodaja	1/1	
386/7	Marindol-1565	travnik	Cca 500 m2	500,00	prodaja	1/1	
5315	Talčji Vrh-1536	neplodno	Cca 200	200,00	prodaja	1/1	
2694/4	Stari trg ob Kolpi-1557	gozd	6024	1205,00	prodaja	1/2	
3434/2	Stari trg ob Kolpi-1557	gozd	5773	1.010,00	prodaja	1/2	
3362/1	Stari trg ob Kolpi-1557	gozd	12624	2525,00	prodaja	1/2	
2708/1	Stari trg ob Kolpi-1557	gozd	5453	955,00	prodaja	1/2	
302/16	Marindol-1565	travnik	Cca 1000	1.000,00	prodaja	1/1	

2196/2	Loka-1541	Drevesa in grmičevje	395	400,00	prodaja	1/1
111/4	Marindol-1565	Kmetijsko zemljišče v zaraščanju	4997	2.500,00	prodaja	1/1
Del 4719/1	Sinji Vrh-1560	Gozd/ Kmetijsko zemljišče v zaraščanju	200	200,00	prodaja	1/1
636/93	Marindol-1565	gozd	492	500,00	prodaja	1/1
2352	Stara Lipa-1556	njiva	1406	1.406,00	prodaja	1/1
2023	Mavrlen-1539	travnik	166	166,00	prodaja	1/1*
473/1	Mavrlen-1539	travnik	616	616,00	prodaja	1/1*
473/2	Mavrlen-1539	neplodno	299	299,00	prodaja	1/1*
474/2	Mavrlen-1539	travnik	289	289,00	prodaja	1/1*

2352	1556-Stara Lipa	travnik	1406	1406	prodaja	1/1
2420	1554-Hrast pri Vinici	travnik, drevesa in grmičevje	2290	2290	prodaja	1/1

2613	1552-Adlešiči	gozd	7751	7751	prodaja	1/1
3657/7	1564-Preloka	sadovnjak	37	37	menjava	1/1
2814/2	1540-Dobliče	njiva	766	766	prodaja	1/1

B) Vrsta nepremičnine: ZEMLJIŠČA- poselitveno območje

Parc.št	K.o.	kultura	velikost (m2)	Orientacijska vrednost v EUR	način razpolaganja	Solast. delež.	Opombe
72/35	Vinica -1563	Pozidano zemljišče	Cca 100	1.2000,00	prodaja	1/1	
2220/44	Dobliče-1540	Pozidano, dvorišče	46	920,00	prodaja	1/1	
*181	Talčji vrh-1536	Površina, naselje	147	1.470,00	prodaja	1/1	
4679/7	Dragatuš-1550	Naselje, pot	Cca 38	380,00	prodaja	1/1	

4679/8	Daragtuš-1550	Naselje, pot	Cca267	2.670,00	prodaja	1/1	
957/38	Črnomelj-1535	Zemljišče pod garažo	Cca 15	300,00	Uskladitev zk stanja z dejanskim stanjem	1/1	
1157/61	Loka -148	travnik	148	3.700,00	prodaja	1/1	
928/12	Črnomelj-1535	Garaža-zemljišče	Cca 20	400,00	prodaja	1/1	
845/16	Črnomelj- 1535	Pozidano zemljišče	91	455,00	prodaja	1/1	RN Lokve
2463/17	Loka-1541	pot	Cca 130	2.600,00	prodaja	1/1	
2694/153	Učakovci- 1562	pot	Cca23	230,00	prodaja	1/1	
3294/21	Črnomelj-1535	Pozidano zemljišče	132	660,00	prodaja	1/1	RN lokve
4984	Tanča Gora-1549	Površine podež. naselja	Cca 100	1.000,00	prodaja	1/1	
1577/1	Golek-1548	Pozidano zemljišče	243	2.430,00	prodaja	1/5	
1658/6	Golek-1548	Pozidano zemljišče	227	2.270,00	prodaja	1/5	
*139	Golek -1548	Pozidano zem.	27	270,00	prodaja	1/5	
1575/1	Golek-1548	Površine podež. naselja	388	3.88,00	prodaja	1/5	
1137/2	Črnomelj-1535	Stan. površine	211	5.275,00	prodaja/menjava	1/5	
2594/3	Dobliče-1540	neplodno	355	3.195,00	prodaja	1/1	TRIS Kanižarica
748/37	Črnomelj-1535	pozidano	249	1.245,00	prodaja	1/1	RN Lokve
750/12	Črnomelj-1535	pozidano	170	850,00	prodaja	1/1	RN Lokve
748/38	Črnomelj-1535	neplodno	Cca 200	1.000,00	prodaja	1/1	RN Lokve
748/39	Črnomelj-1535	pozidano	651	3.255,00	prodaja	1/1	RN Lokve
1136/1	Črnomelj-1535	neplodno	Cca 100	500,00	prodaja	1/1	RN Lokve
3294/25	Talčji Vrh-1536	pozidano	309	1.545,00	prodaja	1/1	RN Lokve
2342/17	Dobliče-1540	neplodno	Cca 72	720,00	prodaja	1/1	TRIS Kanižarica
2697	Griblje-1544	pozidano	Cca 400	4.000,00	prodaja	1/1	
1165/3	Črnomelj-1535	neplodno	Cca 300	6.000,00	prodaja	1/1	
1915	Marindol-1565	neplodno	Cca 200	1.600,00	prodaja	1/1	
1126/14	Črnomelj-1535	pozidano	Cca 80	1.600,00	prodaja	1/1	
2220/32	Dobliče-1540	pozidano	Cca 300	6.000,00	prodaja	1/1	
1160/20	Črnomelj-1535	neplodno	15	300,00	prodaja	1/1	
2694/165	Učakovci-1562	neplodno	Cca 100	1.000,00	prodaja	1/1	
954/15	Črnomelj-1535	pozidano	132	2.640,00	prodaja	1/8	
3564/2	Dobliče-1540	dvorišče	Cca 60	600,00	prodaja	1/1	
163	Marindol-1565	travnik	Cca 100	1.000,00	prodaja	1/1	
2567/10	Hrast pri Vinici-1554	neplodno	Cca 120	1.200,00	Prodaja/menjava	1/1	
2220/32	Dobliče-1540	dvorišče	Cca 100	2.000,00	prodaja	1/1	
1123/60	Tanča gora-1549	dvorišče	Cca 100	1.000,00	prodaja	1/1	
1143/8	Damelj-1561	travnik	Cca 105	1.050,00	prodaja	1/1	
2660/19	Dobliče-1540	pozidano	416	2.080,00	prodaja	1/1	RN Jama

2440/2	Loka – 1541	pot	132	113,00	prodaja	1/1	
2372/13	Vinica-1563	pot	cca 150	56,22	prodaja	1/1	
2241	Tribuče – 1545	cesta	cca 80	17,68	prodaja	1/1	
5177/1	Adlešiči-1552	pot	cca 200	31,15	prodaja	1/1	
5195/1	1552-Adlešiči	zemljišče	Cca 100	1000,00	prodaja	1/1	
2576/3	Hrast pri Vinici -1554	neplodno	cca 150	55,70	prodaja/menjava	1/1	
2567/5	Hrast pri Vinici-1554	neplodno	212	2120,00	prodaja/menjava	1/1	
2567/4	Hrast pri Vinici-1554	neplodno	86	860,00	Prodaja/menjava	1/1	
2601/3	Loka-1541	cesta	67	91,00	prodaja	1/1	
2433/4	Loka – 1541	cesta	420	52,00	prodaja	1/1	
del 4682/4	Dragatuš – 1550	cesta	cca 50	34,00	prodaja	1/1	
2610/2	Loka – 1541	travnik	166	227,00	prodaja	1/1	
1136/6	Črnomelj – 1535	pot	Cca 30	24,38	menjava	1/1	
786/11	Črnomelj - 1535	pašnik, pot	Cca 50	68,23	menjava	1/1	
3571/4	Dobliče-1540	cesta	Cca 100	136,60	prodaja	1/1	Razdružitev s SKZG
60/1	Radenci-1559	sadovnjak	637	536,00	prodaja	1/1	
2414/14	Loka- 1541	neplodno	Cca 200	110,00	prodaja	1/1	
2414/15	Loka-1541	neplodno	Cca 200	110,00	prodaja	1/1	
2421/2	Loka- 1541	pot	Cca 30	40,94	prodaja	1/1	
2694/13	Učakovci-1562	pot	Cca 100	40,60	prodaja	1/1	
2705	Učakovci -1562	travnik	276	169,00	prodaja	1/1	
2706	Učakovci -1562	travnik	67	25,00	prodaja	1/1	
813/3	Črnomelj-1535	pot	Cca 5	3,49	Prodaja	1/1	
4557	Petrova vas-1534	pot	Cca 21	13,50	prodaja	1/1	
2657/3	Dobliče-1540	travnik	139	119,00	prodaja	1/1	
2659/6	Dobliče – 1540	pašnik	484	606,00	Prodaja/menjava	1/1	RN Kanižarica
2659/5	Dobliče – 1540	pašnik	430	36.028,00	prodaja	1/1	RN Kanižarica
3588/8	Dobliče-1540	zelenica	243	208,00	prodaja	1/1	RN Kanižarica
786/9	Črnomelj – 1535	dvorišče, stavba	376	3.760,00	prodaja	1/1	
1870	Stara Lipa	pašnik	417	210,00	prodaja	2/16	Agrarna skup. Gornji Suhor
2364	Stara Lipa	pašnik	476	176,00	prodaja	2/16	Agrarna skup. Gornji Suhor
2205/25	Dobliče – 1540	zemljišče	265	1.312,50	prodaja	1/1	RN Kanižarica- obr. odplačevanje
2205/27	Dobliče-1540	zemljišče	329	3.355,80	prodaja	1/1	RN Kanižarica
2205/18	Dobliče-1540	gozd	168	144,00	razdružitev	½	RN Kanižarica
2205/3	Dobliče-1540	Gozd, stavba	380	23.312,00	razdružitev	½	RN Kanižarica
2198/34	Dobliče -1540	pašnik	294	1.470,00	prodaja	1/1	RN Kanižarica- obr. odplačevanje
2198/24	Dobliče-1540	Pašnik/zemljišče pod stavbo	543	2.489,00	prodaja	1/1	RN Kanižarica
2198/23	Dobliče-1540	zemljišče	1999	1.782,81	prodaja	1/1	RN Kanižarica
2657/3	Dobliče-1540	travnik	139	119,00	prodaja	1/1	RN Kanižarica
3588/12	Dobliče-1540	Stavba,dvorišče	429	19.699,00	prodaja	1/1	RN Kanižarica
2198/13	Dobliče-1540	pašnik	335	286,00	prodaja	1/1	RN Kanižarica

2657/3	Dobliče-1540	139	139	119,00	prodaja	1/1	RN Kanižarica
604/1	Črnomelj-1535	njiva	1790	1.982,00	prodaja	1/1	
604/34	Črnomelj	travnik	969	715,00	prodaja	1/1	
708/25	Črnomelj	zemljišče	2605	12.583,00	prodaja	1/1	
748/18	Črnomelj-1535	gozd	18	15,00	prodaja	1/1	RN Lokve
748/9	Črnomelj-1535	gozd	435	12.773,00	prodaja	1/1	RN Lokve
748/2	Črnomelj-1535	gozd	289	13.892,00	prodaja	1/1	RN Lokve
748/3	Črnomelj-1535	gozd	727	20.077,00	prodaja	1/1	RN Lokve
834/14	Črnomelj-1535	gozd	161	138,00	prodaja	1/1	RN Lokve
834/13	Črnomelj-1535	gozd	178	152,00	prodaja	1/1	RN Lokve
750/2	Črnomelj-1535	gozd	438	313,00	prodaja	1/1	RN Lokve
750/9	Črnomelj-1535	kmetijsko	396	1.980,00	prodaja	1/1	RN Lokve
750/6	Črnomelj-1535	gozd	424	296,00	prodaja	1/1	RN Lokve
750/7	Črnomelj-1535	gozd	390	296,00	prodaja	1/1	RN Lokve
748/30	Črnomelj-1535	gozd	372	183,00	prodaja	1/1	RN Lokve
748/32	Črnomelj-1535	gozd	344	169,00	prodaja	1/1	RN Lokve
748/33	Črnomelj-1535	gozd	49	24,00	prodaja	1/1	RN Lokve
845/3	Črnomelj-1535	Gozd,stan.stavba	Cca 500	23.322,30	prodaja	1/1	RN Lokve
845/4	Črnomelj-1535	gozd	90	77,00	prodaja	1/1	RN Lokve
845/11	Črnomelj-1535	Pozidano zemljišče	11	9,00	prodaja	1/1	RN Lokve
748/27	Črnomelj-1535	gozd	Cca 1000	854,81	prodaja	1/1	RN Lokve
748/23	Črnomelj-1535	Gozd/stavbišče	641	22.934,00	prodaja	1/1	RN Lokve
748/25	Črnomelj-1535	gozd	397	339,00	prodaja	1/1	RN Lokve
625.S	Črnomelj-1535	stavbišče	31	17.734,00	prodaja	1/1	RN Lokve
627.S	Črnomelj-1535	stavbišče	24	21,00	prodaja	1/1	RN Lokve
623.S	Črnomelj-1535	stavbišče	32	27,00	prodaja	1/1	RN Lokve
621.S	Črnomelj-1535	stavbišče	30	26,00	prodaja	1/1	RN Lokve
3294/19	Talčji Vrh- 1536	zemljišče	134	670,00	prodaja	1/1	RN lokve
3294/20	Talčji Vrh-1536	zemljišče	5	25,00	prodaja	1/1	RN Lokve
3294/21	Talčji Vrh-1536	zemljišče	132	660,00	prodaja	1/1	RN Lokve
3294/22	Talčji Vrh-1536	zemljišče	1236	6.180,00	prodaja	1/1	RN Lokve
2301	Dobliče – 1540	gozd	4129	3.094,00	Prodaja	1/1	
2351/1	Dobliče – 1540	gozd	2813	2.389,00	Prodaja	1/1	
2430/2	Dobliče – 1540	pašnik	3492	2.756,00	Prodaja	1/1	
2435	Dobliče – 1540	pašnik	7272	4.795,00	Prodaja	1/1	
748/20	Črnomelj-1535	gozd	476	17.876,00	prodaja	1/1	RN Lokve
*627	Črnomelj-1535	zazidano	24	120,00	prodaja	1/1	RN Lokve
748/22	Črnomelj-1535	gozd	1264	5.688,00	prodaja	1/1	RN Lokve
3294/13	Talčji vrh – 1536	gozd	332	123,00	prodaja	1/1	
3294/15	Talčji vrh-1536	gozd	12	10,00	prodaja	1/1	
2889/2	Belčji vrh-1551	pot	Cca 1000	218,30	Prodaja/menjava	1/1	
310/4	Črnomelj-1535	pašnik	1.035	687,00	prodaja	1/1	
310/5	Črnomelj-1535	pašnik	486	239,00	prodaja	1/1	

962/2	Črnomelj-1535	travnik	710	786,00	prodaja	1/1	
959/1	Črnomelj-1535	travnik	2030	40.600,00	Prodaja	1/1	
761/4	Sinji vrh – 1560	sadovnjak	74	91,00	Prodaja	1/3	
1973	Marindol-1565	pot	144	18,00	prodaja	1/1	
5374/6	Talčji vrh- 1536	pot	363	45,00	prodaja/menjava	1/1	
5374/3	Talčji vrh- 1536	pot	131	112,00	prodaja/menjava	1/1	
5374/2	Talčji vrh- 1536	pot	99	12,00	prodaja/menjava	1/1	
2089/4	Mavrlen-1539	zemljišče	338	2704,00	prodaja	1/1	
2025/8	Mavrlen-1539	zemljišče	50	400,00	prodaja	1/1	
379/8	Črnomelj-1535	pašnik	647	553,00	prodaja	1/1	
822/19	Vinica -1563	pašnik	596	272,00	prodaja	1/1	
822/21	Vinica -1563	Pašnik, zemljišče pod stavbo	549	3.262,50	prodaja	1/1	
822/20	Vinica-1563	pašnik	393	145,00	prodaja	1/1	
1771/1	Bedenj – 1545	travnik	1131	882,00	prodaja	1/1	
1673/1	Dobliče-1540	njiva	690	655,00	prodaja	1/1	
5282/2	Talčji Vrh-1536	pot	132	1188,00	Prodaja/menjava	1/1	
4836/4	Mavrlen -1539	zemljišče	78	780,00	Prodaja/menjava	1/1	
3761/7	Preloka -1564	njiva	313	308,00	Prodaja/menjava	1/1	
2362/10	Dolenja Podgora-1538	pot	26	3,00	prodaja	1/1	
5163/2	Adlešiči -1552	neplodno	216	184,00	prodaja	1/1	
1873/4	Nova Lipa-1555	pot	Cca 500	857,00	prodaja	1/1	
925/5	Črnomelj-1535	pašnik	201	274,00	prodaja	1/1	
1183/35	Sinji Vrh-1560	pašnik	338	125,00	prodaja	1/1	
4716/1	Sinji Vrh-1560	pot	Cca 170	20,40	prodaja	1/1	
4726/4	Sinji Vrh-1560	neplodno	40	27,00	prodaja	1/1	
4726/3	Sinji Vrh-1560	neplodno	26	46,12	prodaja	1/1	
4724/5	Sinji Vrh-1560	neplodno	222	149,85	prodaja	1/1	
1 / 2	Loka-1541	pašnik	209	26,00	prodaja	1/1	
342/2	Loka-1541	pašnik	104	38,00	prodaja	1/1	
5344	Talčji vrh-1536	pot	Cca 100	38,00	Prodaja/menjava	1/1	
2396/3	Loka-1541	pot	241	30,00	prodaja	1/1	
2414/2	Loka-1541	cesta	Cca 45	61,43	prodaja	1/1	
4331/7	Dragatuš-1550	pašnik	100	29,00	prodaja	1/1	
4331/8	Dragatuš-1550	pašnik	304	176,00	prodaja	1/1	
4331/10	Dragatuš-1550	pašnik	35	10,00	prodaja	1/1	
4331/11	Dragatuš-1550	pašnik	105	31,00	prodaja	1/1	
4331/12	Dragatuš-1550	pot	848	83,00	prodaja	1/1	
4691/0	Dragatuš-1550	pot	Cca 200	68,70	prodaja	1/1	
2410/9	Loka-1541	Pot	166	227,00	menjava/prodaja	1/1	
729/9	Petrova vas-1534	pašnik	118	58,00	prodaja	2/16	
Del 4735	Sinji vrh – 1560	pot	Cca 115	41,00	prodaja	1/1	
1129/11	Črnomelj-1535	pot	68	93,00	prodaja/menjava	1/1	

1129/12	Črnomelj-1535	pot	55	75,00	prodaja/menjava	1/1	
4662/2	Dragatuš-1550	pot	Cca 100	1.000,000	prodaja	1/1	
1227/1	Preloka-1564	pašnik	Cca 100	1000,00	prodaja	1/1	
326.S	Preloka-53	zemljišče	53	530,00	prodaja	1/1	
1227/2	Preloka-313	zemljišče	313	3.130,00	prodaja	1/1	
1165/2	Črnomelj-1535	zemljišče	402	8.040,00	prodaja	1/1	
1756	Marindol-1565	zemljišče	435	3.480,00	prodaja	1/1	
1705	Marindol-1565	zemljišče	72	573,00	prodaja	1/1	
2560/4	Hrast pri Vinici-1554	zemljišče	16	160,00	Prodaja/menjava	1/1	
1256/24	Loka-1541	zemljišče	Cca 2000	40.000,00	prodaja	1/1	
547/1	Loka-1541	zemljišče	445	8.900,00	prodaja	1/1	
2566/7	Loka-1541	zemljišče	48	960,00	prodaja	1/1	
2689/7	Griblje-1544	zemljišče	53	530,00	Prodaja/menjava	1/1	
2689/6	Griblje-1544	zemljišče	26	260,00	Prodaja/menjava	1/1	
23/32	Črnomelj - 1535	zemljišče	94	2.820,00	prodaja	1/1	
23/31	Črnomelj-1535	zemljišče	41	1.230,00	prodaja	1/1	*skupna lastnina
1157/27	Loka-1541	zemljišče	221	5.525,00	prodaja	1/1	
3986/3	Tanča Gora-1549	zemljišče	55	550,00	prodaja	1/1	
3065/2	Talčji Vrh-1536	zemljišče	Cca 200	1.100,00	prodaja	1/1	RN Lokve
1088/0	Zastava-1542	zemljišče	94	940,00	Prodaja/menjava	1/1	
1556/8	Zastava-1542	Pozidano zemljišče	34	340,00	Prodaja/menjava	1/1	
1089/12	Zastava-1542	Pozidano zemljišče	204	2.040,00	Prodaja/menjava	1/1	
1157/27	Loka-1541	zemljišče	221	5.000,00	Prodaja/menjava	1/1	
2423/3	Loka-1541	zemljišče	Cca 100	2.500,00	Prodaja/menjava	1/1	
798/7	Črnomelj - 1535	zemljišče	2159	43.180,00	Prodaja/menjava	1/1	
2694/166	Učakovci-1562	zemljišče	Cca 800	6.400,00	prodaja	1/1	
250/29	Črnomelj-1535	zemljišče	1105	1.508,00	prodaja		Delež 165/1270 – in
1840/0	1556- Stara Lipa	zemljišče	Cca 900	730,00	prodaja	2/16	
1389/1	1552 - Adlešiči	zemljišče	655	6.681,00	prodaja	1/1	
1389/2	1552 - Adlešiči	zemljišče	318	3.243,60	prodaja	1/1	
1583/2	1552 - Adlešiči	zemljišče	842	415,87	prodaja	1/1	
1583/3	1552-Adlešiči	zemljišče	2642	9.098,51	prodaja	1/1	
1584/2	1552- Adlešiči	zemljišče	2883	16.053,00	prodaja	1/1	
4971/8	1549- Tanča Gora	zemljišče	cca 100	800,00	prodaja	1/1	
2441/1	1541 - Loka	Zemljišče	Cca 200	1.600,00	prodaja	1/1	
2689/7	1544 - Griblje	zemljišče	53	530,00	prodaja	1/1	
2396/9	1541 - Loka	zemljišče	Cca 140	2.800,00	prodaja	1/1	
2774	1556- Stara Lipa	zemljišče	Cca 250	2.500,00	Prodaja/menjava	1/1	
2342/14	1540-Dobliče	zemljišče	Cca 1110,00	2.200,00	Prodaja/menjava	1/1	TRIS Kanižarica
2619/20	1540-Dobliče	zemljišče	4170	41.700,00	prodaja	1/1	TRIS Kanižarica
253/4	1540- Dobliče	zemljišče	Cca 50	450,00	prodaja	1/1	
4735/3	1560-Sinji Vrh	neplodno	120	1.200,00	prodaja	1/1	

1793	1565 - Marindol	zemljišče	119	660,00	prodaja	1/1	Delno S/delno K
2198/8	1540- Dobliče	zemljišče	344	1.720,00	prodaja	1/1	RN JAMA
2198/7	1540- Dobliče	zemljišče	314	1.570,00	prodaja	1/1	RN JAMA
2198/23	1540- Dobliče	zemljišče	Cca 200	1.000,00	prodaja	1/1	RN JAMA
925/35	1535-Črnomelj	zemljišče	Cca 70	1750,00	prodaja	1/1	
1244/7	Učakovci-1562	zemljišče	Cca 200	2.000,00	prodaja	1/1	
2793/4	Stara Lipa-1556	zemljišče	109	1.090,00	prodaja	1/1	
5170/1	Adlešiči- 1552	zemljišče	Cca 500	500,00	Prodaja/menjava	1/1	
117/18	1535 - Črnomelj	zemljišče	Cca 60	1.800,00	prodaja	1/1	
1135/9	1535- Črnomelj	zemljišče	216	2.160,00	zemljišče	1/1	
748/27	1535- Črnomelj	zemljišče	Cca 500	2.500,00	prodaja	1/1	
942/6	1535- Črnomelj	zemljišče	59	1.180,00	Prodaja/menjava	1/1	
942/8	1535-Črnomelj	zemljišče	91	1800,00	Prodaja/menjava	1/1	
1471/6	1538-Dolenja Podgora	zemljišče	161	161,00	Prodaja/menjava	1/3	
1471/5	1538-Dolenja Podgora	zemljišče	130947	38.4560,00	Prodaja/menjava	1/3	
2588/4	1540-Dobliče	zemljišče	384	4.043,52	prodaja	1/1	RN Kanižarica
2588/5	1540- Dobliče	zemljišče	183	1.926,99	prodaja	1/1	RN Kanižarica
2588/6	1540- Dobliče	zemljišče	474	4.991,22	prodaja	1/1	RN Kanižarica
2588/2	1540-Dobliče	zemljišče	414	4.359,00	prodaja	1/1	RN Kanižarica
2588/3	1540-Dobliče	zemljišče	455	2.275,00	prodaja	1/1	RN Kanižarica
2410/9	Loka-1541	zemljišče	166	1.177,60	Menjava/prodaja	1/1	
1178/142	Loka-1541	zemljišče	18	450,00	prodaja	1/1	
2689/10	Griblje 1544	zemljišče	182	155,61	Prodaja/menjava	1/1	
3203/5	Butoraj-1547	zemljišče	156	133,38	prodaja	1/1	
5365/3	Talčji vrh-1536	zemljišče	30	240,00	prodaja	1/1	
5365/2	Talčji Vrh-1536	zemljišče	34	272,00	prodaja	1/1	
320/14	Črnomelj-1535	zemljišče	476	14.280,00	prodaja	1/1	
314/17	Črnomelj-1535	zemljišče	809	24.270,00	prodaja	1/1	
320/15	Črnomelj-1535	zemljišče	171	5.130,00	prodaja	1/1	
4897/2	Talčji vrh-1536	zemljišče	335	668,20	Prodaja/menjava	1/1	
2694/177	Učakovci-1562	zemljišče	156	83,34	Prodaja menjava	1/1	
4897/1	Talčji vrh-1536	zemljišče	Cca 50 m2	100,00	prodaja	1/1	
2205/24	Dobliče-1540	zemljišče	719	3.595,00	prodaja	1/1	RN Jama
314/20	Črnomelj-1535	pozidano zemljišče	453	11.325,00	prodaja	1/1	
1160/15	Črnomelj-1535	Pozidano zemljišče	175	4.375,00	prodaja	1/1	
314/22	Črnomelj-1535	Pozidano zemljišče	16	400,00	prodaja	1/1	
2205/34	Dobliče-1540	Pozidano zemljišče	192	960,00	prodaja	1/1	RN Jama
2660/2	Dobliče-1540	Pozidano zemljišče	72	360,00	prodaja	1/1	RN Jama
2205/31	Dobliče-1540	Pozidano	671	3.355,00	prodaja	1/1	RN Jama

		zemljišče					
2205/8	Dobliče-1540	Pozidano zemljišče	281	1.405,00	prodaja	1/1	RN Jama
2205/36	Dobliče-1540	Pozidano zemljišče	17	85,00	prodaja	1/1	RN Jama
2205/35	Dobliče-1540	Pozidano zemljišče	202	1.010,00	prodaja	1/1	RN Jama
2205/29	Dobliče-1540	Pozidano zemljišče	167	835,00	prodaja	1/1	RN Jama
2205/30	Dobliče-1540	Pozidano zemljišče	213	1.065,00	prodaja	1/1	RN Jama
2205/11	Dobliče-1540	Pozidano zemljišče	280	1.400,00	prodaja	1/1	RN Jama
2205/31	Dobliče-1540	Pozidano zemljišče	671	3.355,00	prodaja	1/1	RN Jama
2198/37	Dobliče-1540	Pozidano zemljišče	255	1.275,00	prodaja	1/1	RN Jama
2205/18	Dobličr-1540	Pozidano zemljišče	168	840,00	prodaja	1/1	RN Jama
845/12	Črnomelj-1535	Pozidano zemljišče	26	130,00	prodaja	1/1	RN Lokve
1183/21	Črnomelj-1535	Pozidano zemljišče	430	8.600,00	prodaja	1/1	
1160/2	Črnomelj-1535	Gosp.cona, - kmet. zemljišče	223	4.460,00	prodaja	1/1	
3576/5	Butoraj-1547	Pozidano zemljišče	229	198,80	neodplačno	1/1	Za potrebe PGD
2822/10	Butoraj-1547	Pozidano zemljišče	96	82,08	neodplačno	1/1	Za potrebe PGD
2610/7	Dobliče-1540	Kmetijsko zemljišče	596	6.168,60	prodaja	1/1	
3594/1	Dobliče-1540	Pozidano zemljišče	Cca 150	1.200,00	prodaja	1/1	
3569/2	Dobliče-1540	Pozidano zemljišče	Cca 150	1.200,00	prodaja	1/1	
1873/10	Nova Lipa-1555	Pozidano zemljišče	Cca 300	2.400,00	prodaja	1/1	
2694/171	Učakovci-1562	Pozidano zemljišče	Cca 80	800,00	prodaja	1/1	
1178/92	Loka-1541	Pozidano zemljišče	Cca 200	4.000,00	prodaja	1/1	
3593/4	Dobliče-1540	Pozidano zemljišče	131	1.310,00	prodaja	1/1	
982	Nova Lipa-1555	Pozidano zemljišče	Cca 1.277	10.216,00	prodaja	1/1	

145	Talčji Vrh-1536	travnik	115	1.150,00	prodaja	1/1	
5375/3	Talčji Vrh-1536	Površine podežel.naselja	449	4.490,00	prodaja	1/1	
1137/2	Črnomelj-1535	Pozidano zemljišče	211	2.110,00	Prodaja/menjava	1/1	
263/6	Črnomelj-1535	Pozidano zemljišče	Cca 5 m2	150,00	prodaja	1/1	
3568	Dobliče-1540	Pozidano zemljišče	Cca 200	2.000,00	prodaja	1/1	
Del 957/28	Črnomelj-1535	Pozidano zemljišče	Cca 10	100,00	Uskladitev zk stanja		Garaža-Čardak
*561	Talčji Vrh-1536	Pozidano zemljišče	51	510,00	prodaja	1/1	
3200/3	Talčji Vrh -1536	Pozidano zemljišče	58	580,00	prodaja	1/1	
2566/13	Loka-1541	Kmetijsko zemljišče	587	11.740,00	prodaja	1/1	Območje CD
2405/8	Loka-1541	Pozidano zemljišče	Cca 900	18.000,00	prodaja	1/1	Območje CD
5365/1	Talčji Vrh-1536	Pozidano zemljišče	250	2.500,00	prodaja	1/1	
225/6	Črnomelj-1535	pozidano zemljišče garaža	Cca 50 m2	500,00	Prodaja	1/1	*neodplačno, če se izkaže lastništvo z verigo pogodb
2698/183	Učakovci-1562	Pozidano zemljišče	Cca 200	2.000,00	prodaja	1/1	
1254/57	Loka-1541	Njiva/travnik	Cca 300	6.000,00	prodaja	1/1	
1254/38	Loka-1541	Njiva/travnik	Cca 200	4.000,00	prodaja	1/1	
708/6	Damelj-1561	travnik	3	30	Prodaja/menjava	1/1	
685/22	Črnomelj-1535	travnik	132	2.640,00	prodaja	1/1	
822/1	Vinica-1563	travnik	1575	5.000,00	prodaja	1/1	Delno S/delno K
69/2	Vinica-1563	travnik	Cca 30	300,00	prodaja	1/1	
1256/66	Loka-1541	travnik	Cca 500	10.000,00	prodaja	1/1	
4888/1	Mavrlen-1539	travnik	Cca 500	5.000,00	prodaja	1/1	
5333	Talčji vrh-1536	travnik	Cca 90	900,00	prodaja	1/1	
2694/183	Učakovci-1562	travnik	Cca 70	700,00	prodaja	1/1	
4544/1	Petrova vas-1534	travnik	Cca 35	350,00	prodaja	1/1	
2406/2	Loka-1541	Del PC del CD	146	1.460,00	Uskladitev zk stanja	1/1	
4226/5	Preloka-1564	Del K/del S	539	2.700,00	Uskladitev zk stanja	9/51	
3850/2	Preloka-1564	Gozd/cesta	6	60,00	Uskladitev zk stanja	1/1	
1684/2	Preloka-1564	PC-cesta	25	100,00	Uskladitev zk	1/1	

					stanja		
367	Dragatuš-1550	travnik	200	2.000,00	prodaja	1/1	
5364/4	Talčji vrh-1536	dvorišče	24	288,00	prodaja	1/1	
5201/2	Adlešiči-1552	neplodno	Cca 300	4.200,00	prodaja	1/1	
2779	Adlešiči-1552	travnik	295	295,00	prodaja	1/2	
2825	Adlešiči-1552	travnik	291	291,00	prodaja	1/2	
4534/2	Dragatuš-1550	gozd	3490	3.490,00	prodaja	1/1	
4507	Dragatuš-1550	gozd	1489	1.489,00	prodaja	1/1	
593/70	Sinji vrh-1560	travnik	320	2.560,00	prodaja	1/1	
5014	Dragatuš-1550	travnik	1681	20.172,00	prodaja	1/1	
5015	Dragatuš-1550	Dvorišče, travnik	862	10.344,00	prodaja	1/1	
5353/6	Talčji vrh-1536	dvorišče	Cca 20	100,00	prodaja	1/1	RN Lokve, urejanje lastništva parcele/prenos iz RS
3603/15	Dobliče-1540	Travnik	Cca 500	2.500,00	Prodaja/menjava	1/1	
2561/1	Dobliče-1540	travnik	327	1.635,00	Prodaja/menjava	1/1	
2576/2	Dobliče-1540	travnik	868	4.340,00	Prodaja/menjava	1/1	
4977/5	Tanča gora-1549	travnik	Cca 400	400,00	neodplačno	1/1	Za potrebe PGD
4971/10	Tanča Gora-1549	travnik	Cca 30	450/00	neodplačno	1/1	Za potrebe PGD
3823/2	Tanča Gora-1549	travnik	64	64,00	neodplačno	1/1	Za potrebe PGD
59/2	Črnomelj-1536	dvorišče	24	600,00	prodaja	1/1	
5134/1	Preloka-1564	dvorišče	Cca 300	3.000,00	prodaja	1/1	
1630/2	Stari Trg ob Kolpi-1557	dvorišče	186	1.674,00	Prodaja/menjava		KS Stari Trg ob Kolpi*****
2905/1	Belčji Vrh-1551	pot	Cca 100	900,00	Prodaja/menjava	1/1	
2557/4	Dobliče-1540	neplodno	99	891,00	prodaja	1/1	
2557/21	Dobliče-1540	neplodno	4053	36.477,00	prodaja	1/1	
928/11	Črnomelj-1535	pozidano	Cca 10	200,00	Uskladitev zk stanja	1/1	
1583/5	Adlešiči-1552	pozidano	58	580,00	prodaja	1/1	
1136/3	Damelj-1561	dvorišče	Cca 200	1.600,00	prodaja	1/1	
957/28	Črnomelj-1535	pozidano	Cca 10	200,00	Uskladitev zk stanja	1/1	

367	Dragatuš-1550	travnik	200	2.000,00	prodaja	1/1	
5364/4	Talčji vrh-1536	dvorišče	24	288,00	prodaja	1/1	
5201/2	Adlešiči-1552	neplodno	Cca 300	4.200,00	prodaja	1/1	
2779	Adlešiči-1552	travnik	295	295,00	prodaja	1/2	
2825	Adlešiči-1552	travnik	291	291,00	prodaja	1/2	
4534/2	Dragatuš-1550	gozd	3490	3.490,00	prodaja	1/1	
4507	Dragatuš-1550	gozd	1489	1.489,00	prodaja	1/1	
593/70	Sinji vrh-1560	travnik	320	2.560,00	prodaja	1/1	
5014	Dragatuš-1550	travnik	1681	20.172,00	prodaja	1/1	
5015	Dragatuš-1550	Dvorišče, travnik	862	10.344,00	prodaja	1/1	
5353/6	Talčji vrh-1536	dvorišče	Cca 20	100,00	prodaja	1/1	RN Lokve, urejanje lastništva

							parcele/prenos iz RS
5252/5	Talčji vrh-1536	Pozidano zemljišče	646	6.460,00	prodaja	1/4	
2331/4	Mavrlen-1539	Pozidano zemljišče	147	1.047,00	prodaja	1/4	
5342/3	Talčji Vrh-1536	delno S/delno K	77	930,00	prodaja	1/1	
4664/3	Dragatuš-1550	neplodno	Cca 216	2.800,00	Prodaja/menjava	1/1	
1789/5	Golek-1548	Delno S/delno K	590	5.900,00	prodaja	1/1	
3217/3	Dobliče-1540	Delno S/delno K	400	1.600,00	prodaja	1/1	
2275/4	Dobliče-1540	Nedoločena raba	955	9.550,00	prodaja	2515/2674	
2694/167	Učakovci-1562	Nedoločena raba	Cca 110	1.110,00	prodaja	1/1	
2342/174	Dobliče-1540	Nedoločena raba	Cca 63	693,00	prodaja	1/1	
2342/175	Dobliče-1540	Nedoločena raba	Cca 45	495,00	prodaja	1/1	
845/14	Talčji Vrh-1536	Pozidano zemljišče	Cca 300	1.500,00	prodaja	1/1	RN Lokve
150	Marindol-1565	Nedoločena raba	363	3.630,00	prodaja	1/1	
386/3	Marindol-1565	Pozidano zemljišče	143	1.430,00	prodaja	1/1	
2362/9	Dolenja Podgora-1538	Nedoločena raba	Cca 800	8.000,00	prodaja	1/1	
4819	Mavrlen-1539	Nedoločena raba	Cca 200	1.600,00	prodaja	1/1	
3643	Dobliče -1540	Nedoločena raba	Cca 1000	11.000, 00	prodaja	1/1	
5307	Talčji Vrh-1536	nepozidano	Cca 200	2.000,00	Prodaja/menjava	1/1	
5306	Talčji Vrh-1536	nepozidano	Cca 200	2.000,00	Prodaja/menjava	1/1	
5309	Talčji Vrh-1536	nepozidano	Cca 100	1.000,00	Prodaja/menjava	1/1	
5199/2	Adlešiči-1552	nepozidano	Cca 300	2.400,00	prodaja	1/1	
5182/3	Adlešiči-1552	neplodno	224 (v S cca: 100)	1.400,00	prodaja	1/1	Del v K
Del 439/6	Talčji Vrh-1536	neplodno	Cca 800	5.200,00	prodaja	1/1	
5132/57	Preloka-1564	neplodno	180	1.980,00	prodaja	1/1	
5315	Talčji vrh-1536	neplodno	Cca 120	1.200,00	prodaja	1/1	
1463/1	Hrast pri Vinici-1554	pozidano	Cca 150	1.500,00	prodaja	1/1	
1155/1	Črnomelj -1535	travnik	315	9.450,00	prodaja	1/1	
2369/9	Vinica-1563	neplodno	Cca 100	1.000,00	prodaja	1/1	
672/1	Črnomelj-1535	Zemljišče pod garažami	243	6.075,00	Prodaja/ uskladitev zk stanja z dejanskim	1/1	
2176/1	Tribuče-1546	neplodno	Cca 100	1.000,00	prodaja	1/1	
2694/168	Učakovci-1562	neplodno	Cca 1000	1.000,00	prodaja	1/1	
120/3	Vinica -1563	nepozidano	Cca 36	946,80	prodaja	1/1	*lastnik KS VINICA

Del 2568/2	Hrast pri Vinici-1554	neplodno	Cca 150	1.500,00	prodaja	1/1
Del 672/27	Črnomelj-1535	garaže/ zemljišče pod garažami	Cca 200	5.000,00	Prodaja oz. morebitna uskladitev zk stanja z dejanskim stanjem	1/1
672/1	Črnomelj-1535	zemljišče pod garažami	243	6.075,00	Prodaja oz. morebitna uskladitev zk stanja z dejanskim stanjem	1/1
4677/1	Dragatuš-1550	neplodno	100	1.000,00	Prodaja/menjava	1/1

Del 4719/7	Sinji Vrh-1560	pozidano	Cca 300	3.600,00	prodaja	1/1
Del 2346/10	Dobliče-1540	pozidano	Cca 100	1.100,00	prodaja	1/1
Del 2348/9	Dobliče-1540	pozidano	Cca 35	350,00	prodaja	1/1
4677/1	Dragatuš-1550	neplodno	Cca 100	1.000,00	prodaja	1/1

Del 1136/3	Damelj-1561	stavbno	Cca 90	1080,00	prodaja	1/1
Del 4971/10	Tanča Gora-1549	stavbno	Cca 45	450,00	prodaja	1/1
5334/11	Talčji Vrh-1536	stavbno	408	4.080,00	prodaja	1/1
3657/10	1564-Preloka	stavbno	87	570	menjava	1/1

C) Vrsta nepremičnine: STAVBE, DELI STAVB

Naslov Ulica Pod Smreko 1, Črnomelj, parc. št. 959/10 k.o. Črnomelj Št. stavbe 1535-427 -ident.št.dela stavbe 1535-427-3	 zemljišče pod stavbo dvorišče dvorišče nestanovanjska raba	 261 m2 9 m2 425 m2 224,46 m2	 34.900,00 EUR	 prodaja	 1/1	Javno zbiranje ponudb za prodajo
56/1 .S k.o. 1552 – Adlešiči (Fučkovci 10)	Zemljišče s skednjem	78 m2	2.500,00 EUR	prodaja	1/1	
55/2 S k.o. 1552 – Adlešiči (Fučkovci 10)	Zemljišče s kaščo	45 m2	1.300,00 EUR	prodaja	1/1	

56/3 k.o. 1552 – Adlešiči (Fučkovci 10)	Zemljišče s senikom	86 m2	1.700,00 EUR	prodaja	1/1	
56/2.S k.o. 1552 – Adlešiči (Fučkovci 10)	Zemljišče s hišo	316 m2	3.700,00 EUR	prodaja	1/1	
NASLOV: Majer 6, Črnomelj parc. št. 1254/54 k.o. Loka	Stavba/vojašnica Funkcionalno zemljišče k stavbi	Zemljišče cca 6000 m2	400.000,00 EUR	prodaja	1/1	
NASLOV: Ulica 21.oktobra 2 (ID 1535-235-4)	garsonjera	27,05 m2	17.065,00 EUR	prodaja	1/1	
NASLOV: Ulica 21. oktobra 17 c, 8340 Črnomelj (ID znak: 1535-31-23)	poslovni prostor	43,63 m2	25.000,00 EUR	prodaja	1/1	
NASLOV: Kanižarica 41, Črnomelj (ID: 1540-976-15) (ID:1540-976-13)	poslovni prostor poslovni prostor	50,16 m2 31,23 m2	21.700,00 EUR	prodaja	1/1	
NASLOV: Stražnji Vrh 9, objekt št. 86, stoječ na parc. št. *45/3 k.o.1539 Mavrlen	Enostanovanjska stavba	89,48 m2	14.699,00 EUR (vrednost po GURS-u)	prodaja	1/1	
NASLOV: Kolodvorska cesta 23 a, Črnomelj, stavba št. 85, stoječa na parc. št. 46/5 k.o. Črnomelj	Zemljišče s stavbo	322 m2	125.266,65 EUR (vrednost po GURS –u)	prodaja	1/1	
NASLOV: Ulica Pod Smreko 4, Črnomelj, ID: 1535-27-19	stanovanje	48,70 m2	19.660,00 EUR (vrednost ocenjena po GURS)	prodaja	1/1	
		SKUPAJ	**663.790,00 EUR**			

•Ocenjuje se, da ni realno pričakovati, da bodo prodane vse nepremičnine vključene v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Črnomelj, ker je prodaja odvisna od interesa za nakup občinskih nepremičnin. Glede na navedeno, je v letni program razpolaganja zajeto večje število parcel, ki tudi po oceni vrednosti presegajo v proračunu načrtovane prihodke od prodaje. Vrednosti, ki so navedene v tabeli so orientacijska ocena, pred neposredno izvedbo prodaje pa morajo biti ovrednotene na podlagi izdelanih cenitev skladno z veljavno zakonodajo. Pričakovani zneski odprodaje stvarnega premoženja občine, glede na vloge strank in odprodaje v preteklem letu, so določeni v prvem odstavku 2. člena tega programa. Nepremičnine so v lasti in upravljanju Občine Črnomelj.

3. člen

V program razpolaganja se vnesejo tudi nepremičnine, ki bodo predmet pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem in se bodo prenesle v last Republike Slovenije.

k.o.	Parc. št.	Delež Občine	površina	Namenska raba
Črnomelj-1535	1132/7	1/1	105	PC
Črnomelj-1535	1026/4	1/1	295	PC
Črnomelj-1535	1131/18	1/1	408	PC; S
Črnomelj-1535	1031/4	1/1	668	PC
Loka-1541	2566/9	1/1	175	PC
Dragatuš-1550	5218	1/1	49	Kmetijsko 100%
Dragatuš-1550	5094	1/1	263	Kmetijsko 100%
Črnomelj-1535	1135/11	1/1	2600	PC
Dobliče-1540	657/2	1/1	972	PC
Črnomelj-1535	1140/1	1/1	20710	PC
Črnomelj-1535	1140/23	1/1	5175	PC
Črnomelj-1535	1140/24	1/1	2084	PC, CD
Črnomelj-1535	318/4	1/1	4	PC

Črnomelj-1535	1140/3	1/1	11851	PC
Črnomelj-1535	1200/3	Del skupne lastnine	144	PC
Črnomelj-1535	1199/4	Del skupne lastnine	893	PC, malo G
Črnomelj-1535	1202/2	Del skupne lastnine	85	PC
Talčji Vrh-1536	2997/4	1/1	1	S (ZD)
Talčji Vrh-1536	3009/4	1/1	19	S (ZD)
Talčji vrh-1536	5346/6	1/1	21	S (PC, CD, S)
Mavrlen-1534	4854/7	1/1	3	S
Mavrlen-1534	4854/9	1/1	3	S
Črnomelj-1535	317/3	1/1	9	PC
Črnomelj-1535	1160/12	1/1	19	PC
Črnomelj-1535	1160/13	1/1	31	S
Črnomelj-1535	317/5	1/1	15	S
Črnomelj-1535	925/16	1/1	916	PC
Črnomelj-1535	925/18	1/1	4	S
Črnomelj-1535	926/22	1/1	18	S
Črnomelj-1535	926/20	1/1	2	S
Črnomelj-1535	926/12	1/1	856	PC
Črnomelj-1535	928/10	1/1	214	PC, S
Črnomelj-1535	954/47	1/1	1245	PC, S
Črnomelj-1535	955/14	1/1	962	PC
Črnomelj-1535	954/50	1/1	51	PC, S
Črnomelj-1535	925/18	1/1	4	S

D) LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM V LETU 2022 VKLJUČUJE NASLEDNJE PREMOŽENJE:

Odproda se cca neto 1.200,00 m3 lesa na gozdnih nepremičninah v lasti Občine Črnomelj. Orientacijska vrednost lesa znaša 30.000,00 EUR. Prodaja se izvede po postopku javnega zbiranja ponudb za prodajo premičnin-lesa na rastilu.

2.a člen

EKONOMSKA UTEMELJENOST RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

Nepremičnine, ki so uvrščene v program razpolaganja lastnik oziroma upravljavec Občina Črnomelj trajno ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, zato se izvede postopek odprodaje nepremičnin, kar je v skladu z načelom gospodarnosti ravnanja z občinskim stvarnim premoženjem. Izkupiček razpolaganja predstavlja prihodek v proračun samoupravne lokalne skupnosti.

2.b člen

PREDVIDENE METODE RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

Kmetijska zemljišča in gozdna zemljišča se odprodajo v skladu s postopkovnimi določbami Zakona o kmetijskih zemljiščih (objava ponudbe za prodajo nepremičnin na oglasni deski Upravne enote Črnomelj in portalu E – uprave). Nepremičnine, ki se odprodajajo kot funkcionalna zaokrožitev nepremičnin, se odprodajo s sklenitvijo neposredne pogodbe, v kolikor je posamezna ocenjena vrednost nepremičnine nižja od 20.000,00 EUR. Nepremično premoženje samoupravne lokalne skupnosti se lahko odproda ali zamenja z neposredno pogodbo; v kolikor se prodajajo solastniški deleži na nepremičninah, ki so manjši od 50 % ali enaki 50%; solastniški deleži na zasedenih stanovanjih, ki jih zaseda lastnik; v kolikor gre za menjavo nepremičnin pod pogojem , da se vrednost občinskega premoženja z zamenjavo ne zmanjša ter razlika med zamenjanima ni večja od 20%, vendar največ 80.000,00 EUR. Prodaja nepremičnin, ki se nahajajo v poselitvenem območju in predstavljajo večjo funkcionalno celoto, se izvede po postopku javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin ali po postopku javne dražbe

3. člen

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v Občini Črnomelj, za leto 2022

Za nakup kmetijskih zemljišč so predvidena sredstva v višini 75.322,00 EUR, in sicer na postavki PP 16069002-16027. Za nakup stavbnih zemljišč in stavb so na postavki PP 16069002-16029 predvidena sredstva v višini 408.189,00 EUR, na postavki PP 13029003-13011 pa sredstva v višini 4.738,00 EUR. Za potrebe izplačil odškodnin so predvidena sredstva v višini 5.000,00 EUR.

V letu 2022 ni predvidenih nakupov stanovanj.

V načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v Občini Črnomelj, za leto 2022, so vključene naslednje nepremičnine:

BODOČI LASTNIK: Občina Črnomelj

PP 16069002-16027

1.

Odkup kmetijskih in gozdnih zemljišč zaradi uveljavljanja predkupne pravice občine ter nakupi po Zakonu o cestah				
BODOČI UPRAVLJAVEC	VRSTA NEPREMIČNINE	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	OKVIRNA POVRŠINA NEPREMIČNINE (m²)	PREDVIDENA SREDSTVA (€)
Občina Črnomelj	zemljišče	Občina Črnomelj	55.000	**59.000,00**
Podrobneje:				
1.1.	Zemljišča, kjer ima občina predkupno pravico in zemljišča, kjer so obstoječe kategorizirane poti in ceste - glede na sprotne potrebe in ponudbe lastnikov			

2.

Odkup kmetijskih in gozdnih zemljišč za potrebe prometne infrastrukture				
UPRAVLJAVEC	VRSTA NEPREMIČNINE	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	OKVIRNA POVRŠINA NEPREMIČNINE (m²)	PREDVIDENA SREDSTVA (€)
Občina Črnomelj	zemljišče	Občina Črnomelj	4.205	**7.815,00**
Podrobneje:				
2.1.	Parc. št. 3362/1 k.o. Tanča Gora			
2.2.	Parc. št. 3243/3 k.o. Tanča gora			
2.3.	Parc. št. 140/9 k.o. Sodevci			
2.4.	Parc. št. 451/11 k.o. 1541-Loka			
2.5.	Parc. št. 2743/2 in 3253/2 k.o. Dobliče			
2.6.	Parc. št. 2368/7 in 2370/6 k.o. Talčji Vrh			
2.7.	Parc. št. 528/7, 530/4 in 537/2 k.o. Talčji Vrh			
2.8.	Parc. št. 5251/18 k.o. Talčji Vrh			

2.9.	Del parc. št. 33/4 k.o. Talčji Vrh
2.10	Parc. št. 56/9, 50/5, 51/6 k.o. Preloka za potrebe poti
2.11	Parc. št. 1281 k.o. Stari trg ob Kolpi za potrebe ceste

3. Odkup kmetijskih in gozdnih zemljišč za potrebe parkirišč, urejanja lastništva pokopališč, kolesarske steze ipd…

UPRAVLJAVEC	VRSTA NEPREMIČNINE	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	OKVIRNA POVRŠINA NEPREMIČNINE (m²)	PREDVIDENA SREDSTVA (€)
Občina Črnomelj	zemljišče	Občina Črnomelj	4.371	**8.310,00**
Podrobneje:				
3.1.	Del parc. št. 5011 k.o. Dragatuš, ob OŠ Dragatuš			
3.2.	Parc. št. 2665 in 2666 k.o. Dobliče v RN Kanižarica			
3.3.	Zemljišča za potrebe pokopališč Paunoviči, Butoraj, Dragovanja vas, Tanča Gora, Petrova vas			

4. Odkup kmetijskih zemljišč za potrebe vodovoda, kanalizacije ipd.

UPRAVLJAVEC	VRSTA NEPREMIČNINE	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	OKVIRNA POVRŠINA NEPREMIČNINE (m²)	PREDVIDENA SREDSTVA (€)
Občina Črnomelj	zemljišče	Občina Črnomelj	370	**197,00**
Podrobneje:				
4.1.	Del parc. št. 85/3 k.o. Vinica			

Skupaj PP 16069002-16027: 75.322,00

PP 16069002-16029

1. Odkup stavbnih zemljišč in stavb zaradi uveljavljanja predkupne pravice občine ter nakupi po Zakonu o cestah

UPRAVLJAVEC	VRSTA NEPREMIČNINE	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	OKVIRNA POVRŠINA NEPREMIČNINE (m²)	PREDVIDENA SREDSTVA (€)
Občina Črnomelj	zemljišče, stavba	Občina Črnomelj	10.130	**141.000,00**
Podrobneje:				
1.1.	Odkup zemljišč in stavb zaradi uveljavljanja predkupne pravice ali po Zakonu u cestah			

2.	Odkup stavbnih zemljišč za potrebe prometne infrastrukture				
	UPRAVLJAVEC	VRSTA NEPREMIČNINE	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	OKVIRNA POVRŠINA NEPREMIČNINE (m²)	PREDVIDENA SREDSTVA (€)
	Občina Črnomelj	zemljišče	Občina Črnomelj	4.710	**45.576,00**
	Podrobneje:				
	2.1.	Zemljišča za potrebe pločnikov na Vinici			
	2.2.	Del parc. št. 783 in del 782/1 k.o. Petrova vas			
	2.3.	Parc. št. 2034/4 k.o. Talčji Vrh			
	2.4.	Parc. št. 727/5 k.o. Talčji Vrh			
	2.5.	Zemljišča za potrebe javne poti na Blatniku pri Črnomlju			
	2.6.	Parc. št. 3661 k.o. Dobliče			
	2.7.	Parc. št. 2557/29 k.o. Dobliče			
	2.8.	Parc. št. 2038/2 k.o. Hrast pri Vinici			
	2.9.	Parc. št. 2672/12 k.o. Učakovci			
	2.10.	Zemljišča za potrebe avtobusne postaje na Blatniku			
	2.11.	Zemljišča za potrebe izgradnje pločnika za pešce na Butoraju			
	2.12.	Parc. št. del 33/4, 30/3, 30/4, 28/2, 28/1 k.o. Talčji vrh			
	2.13.	Parc. št. 1070/7, 1072/6, 1072/7 in 7072/8 k.o. Črnomelj			
	2.14.	Del parc. št. 102/1 k.o. Dragatuš			
	2.15.	Zemljišča za potrebe kategorizirane poti v Nerajcu, JP 555601			
	2.16.	Del parc. št. 292/4 k.o. Črnomelj			
	2.17.	Del parc. št.: 732/1, 731/1, 728/1 k.o. Loka			
	2.18.	Parc. št. 56/9, 50/5, 51/6 k.o. Preloka za potrebe poti			
	2.19.	Parc. št. 1281 k.o. Stari trg ob Kolpi za potrebe ceste			

3.	Odkup stavbnih zemljišč za potrebe vodovoda, kanalizacije ipd.				
	UPRAVLJAVEC	VRSTA NEPREMIČNINE	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	OKVIRNA POVRŠINA NEPREMIČNINE (m²)	PREDVIDENA SREDSTVA (€)
	Občina Črnomelj	zemljišče	Občina Črnomelj	208	**850,00**
	Podrobneje:				
	3.1.	Zemljišča za potrebe poti do VH Preloka (okvirno 3658/4 in 3658/5 k.o. Preloka)			
	3.2.	Del parc. št. 85/3 k.o. Vinica			

4.	Odkup stavbnih zemljišč in stavb za potrebe: urejanja stavbnih zemljišč, komasacij,ureditev lastništva v OPPN, parkirišč, pokopališč ipd.				
	UPRAVLJAVEC	VRSTA NEPREMIČNINE	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	OKVIRNA POVRŠINA NEPREMIČNINE (m²)	PREDVIDENA SREDSTVA (€)
	Občina Črnomelj	zemljišče	Občina Črnomelj	3252	**44.243,00**
	Podrobneje:				
	4.1.	Zemljišča v OPPN Pod Gozdom			
	4.2.	Parc. št. 2571/3 in 3602/2 k.o. Dobliče (menjava)			
	4.3.	Zemljišča za ureditev vaškega jedra v Dobličah (okvirno parc. št. 140, 139 in *46 k.o. Dobliče)			
	4.4.	Del parc. št. 5011/2 k.o. Dragatuš ob OŠ Dragatuš			
	4.5.	Parc. št. 3217/2 k.o. Dobliče s stavbo			
	4.6.	Zemljišča za potrebe pokopališč Marindol, Paunoviči, Butoraj, Obrh pri Dragatušu, Tanča Gora, Petrova vas			
	4.7.	Zemljišča za potrebe povezovalnih stopnic pri mostu			
	4.8.	Parc. št. 225/30 k.o. Črnomelj			
	4.9.	Parc. št. 2380 k.o. Vinica			

5.	**Nakup stavb z zemljiščem**				
	UPRAVLJAVEC	VRSTA NEPREMIČNINE	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	OKVIRNA POVRŠINA NEPREMIČNINE (m²)	PREDVIDENA SREDSTVA (€)
	Občina Črnomelj	stavbe z zemljiščem	Občina Črnomelj	2430 m2 zemljišča, 910 m2 stavb	**176.520,00**
	Podrobneje:				
	5.1.	Hiša na naslovu Sodevci 20, z zemljiščem			
	5.2.	Hotel Lahinja (del), z zemljiščem			
	5.3.	Odkup nepremičnin za ureditev vaškega jedra v Dobličah: okvirno stavbe 75-1, 557-1 in 558-1 k.o. Dobliče z zemljišči			

Skupaj PP 16069002 16029	**408.189,00**

PP 13029003-13011

1.	Odkup stavbnih zemljišč za potrebe urejanja cestnega prometa, **PP 13029003-13011**				
	UPRAVLJAVEC	VRSTA NEPREMIČNINE	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	OKVIRNA POVRŠINA NEPREMIČNINE (m²)	PREDVIDENA SREDSTVA (€)
	Občina Črnomelj	zemljišče	Občina Črnomelj	350	**4.738,00**
	Podrobneje:				
	1.1.	Nakup zemljišč-regionalna kolesarska povezava Črnomelj - Kanižarica			
	1.2.	Nakup zemljišč za ureditev pločnikov in kolesarskih povezav v Črnomlju			

Skupaj PP 13029003-13011:	**4.738,00**

PP 16069001-16026-402799

1.	Odškodnine v zvezi s posegi na nepremičninah, **PP 16069001-16026-402799**				
	UPRAVLJAVEC	VRSTA NEPREMIČNINE	SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST	OKVIRNA POVRŠINA NEPREMIČNINE (m²)	PREDVIDENA SREDSTVA (€)
	Občina Črnomelj	zemljišče	Občina Črnomelj	2.000	**5.000,00**

Skupaj PP 16069001-16026-402799:	**5.000,00**

4.člen

V primeru spremenjenjih prostorskih potreb upravljavcev nepremičnega premoženja samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko upravljavci nepremičnega premoženja samoupravnih lokalnih skupnosti sklepajo pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem. Skupna vrednost poslov lahko znaša največ 20 % skupne vrednosti načrtov ravnanja (27. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti).

4.a

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2022 (skupna vrednost pravnih poslov v skladu z 27. členom ZSPDSLS-1 – največ 20% od skupne vrednosti); in sicer:

A) za kmetijska zemljišča v vrednosti največ 15.064,40 EUR
B) za nakup stavbnih zemljišč in stavb v vrednosti največ 81.637,80 EUR.
C) za nakup stavbnih zemljišč za urejanje cestnega prometa v višini 947,00 EUR
D) za izplačilo odškodnin v vrednosti največ 1.000,00 EUR.

Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2022 (vrednost pravnih poslov v skladu z 27. členom ZSPDSLS-1 – največ 20% od skupne vrednosti); in sicer :

A) prodaja zgradb, prostorov in stanovanj v vrednosti največ 132.758,00 EUR
B) prodaja kmetijskih in gozdnih zemljišč v vrednosti največ 24.000,00 EUR
C) prodaja zemljišč namenjenih za gradnjo v vrednosti največ 10.000,00 EUR
D) prodaja lesa na rastilu v vrednosti največ 6.000,00 EUR.

5. člen

Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema oziroma potrditve tega sklepa s strani Občinskega sveta Občine Črnomelj. V letu 2021 začeti in nedokončani postopki se končajo v letu 2022.

Datum: september 2021
Številka: 478-479/2021

Andrej Kavšek l.r.
župan

OBČINA ČRNOMELJ

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

OBČINSKI SVET

K točki 15

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v septembru 2022

Zadeva: **POROČILO O IZVAJANJU REGIJSKE ŠTIPENDIJSKE SHEME ZA LETO 2021**

OBRAZLOŽITEV:
V skladu s programom dela Občinskega sveta občine Črnomelj v letu 2022 je predvidena obravnava Letnega poročila Regijske štipendijske sheme za leto 2021.
Občina Črnomelj je v »Regijsko štipendijsko shemo« vključena že od samega začetka, in sicer od leta 2004. Na osnovi vsakoletnih javnih pozivov delodajalcem in razpisa štipendij za dijake in študente je bilo v vseh teh letih podeljenih 41 štipendij dijakom oz. študentom, ki naj bi se zaposlili na območju občine Črnomelj.
Poročilo so pripravile strokovne službe Razvojnega centra Novo mesto, d.o.o.

PREDLOG SKLEPA:
Občinskemu svetu občine Črnomelj predlagamo, da gradivo "Poročilo o izvajanju Regijske štipendijske sheme za leto 2021" obravnava in ga kot informacijo sprejme v predlagani vsebini.

Poročilo pripravila:
Maja Smerdu, RC Novo mesto d.o.o.

Uvodna obrazložitev:
Tanja Peteh, OU

Predlagatelj:
Andrej Kavšek, župan, l.r.

Priloga: Poročilo o izvajanju Regijske štipendijske sheme za leto 2021

Številka: 600-0016/2022

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:
Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 25. redni seji, dne 19. 9. 2022 obravnaval gradivo »Poročilo o izvajanju Regijske štipendijske sheme za leto 2021«. Odbor na gradivo ni imel pripomb in Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da Poročilo o izvajanju Regijske štipendijske sheme za leto 2021 obravnava in ga kot informacijo sprejme v predloženi vsebini.

Zapisala:
Tanja Peteh, l.r.

Predsednik Odbora za gospodarstvo
in komunalno infrastrukturo
Samo Kavčič, l.r.

razvojni center novo mesto

RŠS Regijska štipendijska shema JUGOVZHODNA SLOVENIJA

Poročilo o delovanju Regijske štipendijske sheme v letu 2021

Priloga k pogodbi Občine Črnomelj

za sofinanciranje v letu 2021

September 2021

Poročilo o delovanju Regijske štipendijske sheme (v nadaljevanju RŠS) je pripravljeno na podlagi podatkov in poročil Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., ki je nosilec javnega pooblastila za izvajanje RŠS v regiji JV Slovenija.

Zagotavljanje sredstev za izvajanje Regijske štipendijske sheme

Občina sodeluje pri izvajanju RŠS zaradi pospeševanja zaposlovanja deficitarnih poklicev v regiji, ohranjanja in ustvarjanja novih delovnih mest. Predvsem z vidika zaposlovanja mladih – prvih iskalcev zaposlitve.

Pri tem občina zagotavlja del sredstev za izvajanje sheme, ki niso financirana iz drugih javnih oz. evropskih sredstev, ni pa potrebna več rezervacija sredstev za sofinanciranje kadrovskih štipendij.

Razvojni svet regije JV Slovenija je podprl prijavo Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. na Javni razpis za podelitev javnega pooblastila ter sofinanciranje izvajanja regijskih shem kadrovskih štipendij 2016-2022.

Razvojni center Novo mesto d.o.o. se je v letu 2017 uspešno prijavil na razpis Javni razpis za podelitev javnega pooblastila ter sofinanciranje izvajanja regijskih shem kadrovskih štipendij 2016-2022, ki ga je objavilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju MDDSZ). S tem smo uspešno pridobili **sredstva za sofinanciranje kadrovskih štipendij** v naši regiji do leta 2022.

Operacija zagotavlja sredstva za sofinanciranje kadrovskih štipendij ter SSE (standardni strošek na enoto).

SSE **delno pokrije stroške izvajanja sheme** v novem programskem obdobju. Ne pokriva pa stroškov, ki so vezani na spremljanje, poročanje, pozivanje in izvajanje ostalih aktivnostih vezanih na podeljene štipendije v preteklem obdobju. Štipendist, ki je prejemal štipendijo, je po uspešno končanem izobraževanju v spremljanju za čas prejemanja štipendije in še dodatni dve leti.

Skupni stroški projekta, ki so razdeljeni na postavke po aktivnostih:

- *Strošek dela zajema strošek plač*
- *Posredni stroški zajemajo strošek:*
  - odvetniške storitve pri izterjavah vračil štipendij,
  - vodenje in vzdrževanje informacijskega sistema za delodajalce in štipendiste,
  - amortizacija nepremičnine (sorazmerni delež zaposlenega na uro projekta),
  - posredni stroški zaposlenega na uro projekta…
- *Materialni stroški zajemajo strošek:*
  - pisarniškega materiala,
  - pošte,
  - fotokopiranja
  -stroški plačilnega prometa,…

- *Stroški informiranja so vezani na:*
  - usposabljanja v sklopu projekta,
  - reklame vezane na projekt,
  - stroške obveščanja o aktualnih razpisih,…

Splošno o Regijski štipendijski shemi

Začetki izvajanja instrumenta sofinanciranega kadrovskega štipendiranja, v regiji Jugovzhodna Slovenija, segajo v leto 2004. Takrat imenovani instrument Regijska štipendijska shema za Dolenjsko je nastal kot ukrep naše regije na (ne)obetavne ugotovitve dolgoletnih projektnih raziskav: mladi se po zaključenem izobraževanju ne vračajo nazaj v regijo iz univerzitetnih središč in se ne izobražujejo za poklice, ki so v regiji zaposljivi; na trgu dela vlada vrzel med ponudbo in povpraševanjem po kadrih; strukturna brezposelnost v regiji je visoka ipd.

Regijska štipendijska shema se je skozi leta nadgrajevala, razvijala in je iz regijskega projekta prerasla v vseslovenski projekt, saj se danes izvaja v vseh 12 statističnih regijah na območju celotne Slovenije pod imenom **Regijska štipendijska shema.**

Je razvojno naravnan instrument, saj ga izvajamo z namenom, da **spodbujamo razvoj človeških virov in razvoj gospodarstva v regiji.** S svojo prisotnostjo **povezujemo izobraževanje z okoljem in poklicno usmerjamo mlade za potrebe gospodarstva in družbe**. S trajnim modelom medsebojnega povezovanja in odzivnostjo mladih na okolje **usklajujemo neskladje na trgu dela in znižujemo strukturno brezposelnost.**

Gre za sofinanciranje kadrovskih štipendij delodajalcem, ki štipendirajo dijake in študente za poklice, ki jih v svoji dejavnosti potrebujejo. Izbrane kadrovske štipendiste že v času izobraževanja vključujejo v delovni proces, po zaključku izobraževanja pa jih v svojih podjetjih zaposlijo.

Regijska štipendijska shema Jugovzhodna Slovenija (RŠS Jugovzhodna Slovenija) temelji na partnerstvu med nami izvajalci sheme (Razvojni center Novo mesto d.o.o.), Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, delodajalci in mladimi (dijaki in študenti).

Pregled podeljenih sofinanciranih kadrovskih štipendij od šolskega/študijskega leta 2016/2017 dalje

V letu 2017 smo imeli meseca junija objavljen razpis za sofinanciranje kadrovskih štipendij za šol./štud. leto 2016/2017 vendar v občini Črnomelj ni bilo zainteresiranih podjetij.

Tabela št. 1: Podeljene štipendije 2017/2018

Občina delodajalca	Delodajalec	poklic	Št. štipendij
Črnomelj	Računovodstvo D&D d.o.o.	ekonomski tehnik	1
	Hutar d.o.o.	prodajalec	1

Tabela št. 2: Podeljene štipendije 2018/2019

Občina delodajalca	Delodajalec	poklic	Št. štipendij
Črnomelj	PAKLOG d.o.o.	lesarski tehnik	1
	KNJIGOVODSTVO Nataša Špelič s.p.	ekonomija (2.bol.)	1
	LIVAR d.d.	inž. Materialov (1.bol.)	1
		oblikovalec kovin - orodjar	1
		strojni tehnik	5
	Elektro storitve Izidor Mirtič s.p.	medijski tehnik	1

Tabela št. 3: Podeljene štipendije 2019/2020

Občina delodajalca	Delodajalec	poklic	Št. štipendij
Črnomelj	Srečko Peršič s.p.	inž. lesarstva	1
	LIVAR d.d.	dipl. inž. strojništva (1.bol.)	1
		mag. inž. metal. in mater.	1
		oblikovalec kovin - orodjar	1
		elektrikar	1

Tabela št. 4: Podeljene štipendije 2020/2021

Občina delodajalca	Delodajalec	poklic	Št. štipendij
Črnomelj	/	/	0

Tabela št. 5: Podeljene štipendije 2021/2022

Občina delodajalca	Delodajalec	poklic	Št. štipendij
Črnomelj	PANGRA d.o.o.	gradbeni tehnik	1

Tabela št. 6: Pregled po posameznem šol./študijskem letu (zneskovno in številčno)

Obdobje šol./štud. leto	Št. štipendistov, ki so prejeli štipendijo na nivoju regije	Višina podeljenih štipendij v EUR na nivoju regije	Višina stroškov, ki jih krije Občina Črnomelj	Št. štipendistov, ki so prejeli štipendijo na nivoju Občine Črnomelj	Višina podeljenih štipendij v EUR na nivoju Občine Črnomelj
2016/2017	20	85.425,84	3.300,00	0	0,00
2017/2018	58	221.120,50	3.300,00	2	6.000,00
2018/2019	121	364,827,62	4.320,00	12	37.898,00
2019/2020	164	468.530,12	4.280,00	15	42.800,00
2020/2021	201	525.295,96	4.224,00	9	29.956,00
2021/2022	222	591.400,26	4.227,00	7	35.688,00

Pripravila: Maja Smerdu
Novo mesto, 15. 9. 2022

OBČINA ČRNOMELJ

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

OBČINSKI SVET

K točki 16

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v septembru 2022

Zadeva: **KADROVSKA ZADEVA**

1. Soglasje k imenovanju direktorice javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto

S strani javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto je bila 2. 9. 2022 Občina Črnomelj, kot soustanoviteljica zavoda, pozvana k podaji soglasja k imenovanju direktorja zavoda. Kot je razvidno iz prejete dokumentacije, je svet javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto 6. 7. 2022 objavil razpis za delovno mesto direktorja zavoda in nato na 10. redni seji, 30. 8. 2022, ugotovil, da so na javni razpis za imenovanje direktorja Dolenjskih lekarn Novo mesto trije kandidati oddali popolne in pravočasne vloge in da vsi trije kandidati izpolnjujejo pogoje za zasedbo delovnega mesta direktor. Po opravljeni predstavitvi je svet zavoda na delovno mesto direktorja, z večino glasov navzočih članov, imenoval Urško Ban, univ. dipl. ekon., vse ustanoviteljice javnega zavoda pa se vljudno prosi za izdajo soglasja k njenemu imenovanju. Mandat direktorja je 5 let.

Gradivu je priložena vloga zavoda, prijava Urške Ban na razpis, njen življenjepis ter Vizija razvoja in delovanja javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto v mandatnem obdobju.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je prejeto gradivo obravnavala na 30. seji 19. 9. 2022 ter občinskemu svetu predlaga, da poda soglasje k imenovanju Urške Ban na mesto direktorice javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet občine Črnomelj podaja s o g l a s j e k imenovanju Urške Ban, uni. dipl. ekon., na mesto direktorice Javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto.

Pripravila:
Slavica Novak Janžekovič, OU

Predlagatelj:
KMVI, predsednik Zoran Špec, l.r.

OBČINA ČRNOMELJ

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

OBČINSKI SVET

K točki 17

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v septembru 2022

Zadeva: **PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE**

1. Ukinitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in odprodaja zemljišča parc. št. 5334/11 k.o. 1536-Talčji Vrh

S strani lastnika nepremičnin parc. št. 3428/3, 2404/19, 3399/1 in *373/3, vse k.o. 1536-Talčji Vrh, obstaja interes za nakup nepremičnine parc. št. 5334/11 k.o. Talčji Vrh, za namen funkcionalne zaokrožitve njegovega posestva. Predmetna zemljišča se nahajajo na območju Talčjega Vrha.

Nepremičnina parc. št. 5334/11 k.o. 1536-Talčji Vrh je v lasti Občine Črnomelj, v zemljiški knjigi pa je vpisana kot javno dobro. V naravi nepremičnina ne služi kot javno dobro niti se kot tako ne uporablja, saj je bila zgrajena nova javna pot, ki poteka po parc. št. 3428/4 in parc. št. 2404/20 k.o. 1536-Talčji Vrh. V kolikor se nepremičnino parc. št. 5334/11 k.o. 1536-Talčji Vrh odproda, je potrebno pred izvedbo pravnega posla pri njej ukiniti status javnega dobra. K ukinitvi statusa javnega dobra pri predmetni nepremičnini in glede nadaljnje odprodaje nepremičnine, je pozitivno mnenje oziroma soglasje podala tudi pristojna krajevna skupnost.

Občinskemu svetu se predlaga, da potrdi ukinitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena pri nepremičnini parc. št. 5334/11 k.o. 1536-Talčji Vrh. Predmetno nepremičnino se nadalje odproda zainteresiranemu kupcu, skladno z veljavnim Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

V prilogi tega gradiva je grafični prikaz, iz katerega je razvidna nepremičnina, kjer se ukinja javno dobro in, ki bo kasneje tudi predmet prodaje.

PREDLOG SKLEPA:

1. Nepremičnini parc št. 5334/11 k.o. 1536-Talčji Vrh se ukine status javnega dobra in postane last Občine Črnomelj. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu RS.
2. Po ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 5334/11 k.o. 1536-Talčji Vrh, se to nepremičnino odproda.

Pripravila:
Tanja Ramuta, OU

Predlagatelj
Andrej Kavšek, župan, l.r.

Številka: 478-224/2022

Priloga: Prikaz zemljišč (vir: PISO)



2. Izvedba geodetske odmere in ukinitev statusa javnega dobra pri delu nepremičnine parc. št. 4719/1 k.o. 1560-Sinji Vrh

S strani lastnika nepremičnine parc. št. 1720/2 k.o. 1560-Sinji Vrh, obstaja interes za odkup dela parc. št. 4719/1 k.o. 1560-Sinji Vrh, v izmeri cca 180 m², ki funkcionalno zaokrožuje njegovo posestvo. Nepremičnini se nahajata v območju vasi Draga pri Sinjem Vrhu. Predmetni del zemljišča je razviden iz spodnjega grafičnega prikaza.

Nepremičnina parc. št. 4719/1 k.o. 1560-Sinji Vrh je v lasti Občine Črnomelj, pri njej pa je v zemljiški knjigi zaznamovano javno dobro. Pred odtujitvijo predmetnega dela parc. št. 4719/1 k.o. 1560-Sinji Vrh je tako potrebna geodetska odmera, nato pa ukinitev statusa javnega dobra na predmetnem delu zemljišča (ki bo po geodetski odmeri postal samostojna nepremičnina, s svojo novo identifikacijsko oznako).

Geodetska odmera na delu parc. št. 4719/1 k.o. 1560-Sinji Vrh se izvede v izmeri cca 180 m²; in sicer v delu, ki je razviden na priloženem grafičnem prikazu. Po izvedbi geodetske odmere se na novo nastali parc. št. ukine status javnega dobra, o čemer bo naknadno odločal Občinski svet.

V prilogi tega gradiva je grafični prikaz zemljišča (vir: PISO).


PREDLOG SKLEPA:
Na delu parc. št. 4719/1 k.o. 1560-Sinji Vrh, se izvede geodetska odmera zemljišča, površine cca 180 m². Po opravljeni geodetski odmeri se na novo nastal parc. št. ukine status javnega dobra in se predmetni del zemljišča odproda. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na novo nastali parc. št. in o odtujitvi nepremičnine, bo naknadno predlagan v sprejem Občinskemu svetu.

Pripravila:
Tanja Ramuta, OU

Predlagatelj
Andrej Kavšek, župan, l.r.

Številka: 478-123/2022

Priloga: Prikaz zemljišč (vir: PISO)



3. Izvedba geodetske odmere in ukinitev statusa javnega dobra pri delu nepremičnine parc. št. 4719/7 k.o. 1560-Sinji Vrh

S strani lastnika nepremičnine parc. št. 1582/8 k.o. 1560-Sinji Vrh, obstaja interes za odkup dela parc. št. 4719/7 k.o. 1560-Sinji Vrh, v izmeri cca 280 m², ki funkcionalno zaokrožuje njegovo posestvo. Nepremičnini se nahajata v vasi Draga pri Sinjem Vrhu. Predmetni del zemljišča je razviden iz spodnjega grafičnega prikaza.

Nepremičnina parc. št. 4719/7 k.o. 1560-Sinji Vrh je v lasti Občine Črnomelj, pri njej pa je v zemljiški knjigi zaznamovano javno dobro. Pred odtujitvijo predmetnega dela parc. št. 4719/7 k.o. 1560-Sinji Vrh je tako potrebna geodetska odmera, nato pa ukinitev statusa javnega dobra na predmetnem delu zemljišča (ki bo po geodetski odmeri postal samostojna nepremičnina, s svojo novo identifikacijsko oznako).

Geodetska odmera na delu parc. št. 4719/7 k.o. 1560-Sinji Vrh se izvede v izmeri cca 280 m²; in sicer v delu, ki je razviden na priloženem grafičnem prikazu. Po izvedbi geodetske odmere se na novo nastali parc. št. ukine status javnega dobra, o čemer bo naknadno odločal Občinski svet.

V prilogi tega gradiva je grafični prikaz zemljišča (vir: PISO).


PREDLOG SKLEPA:
Na delu parc. št. 4719/7 k.o. 1560-Sinji Vrh, se izvede geodetska odmera zemljišča, površine cca 280 m². Po opravljeni geodetski odmeri se na novo nastal parc. št. ukine status javnega dobra in se predmetni del zemljišča odproda. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na novo nastali parc. št. in o odtujitvi nepremičnine, bo naknadno predlagan v sprejem Občinskemu svetu.

Pripravila:
Tanja Ramuta, OU

Predlagatelj
Andrej Kavšek, župan, l.r.

Številka: 478-100/2022

Priloga: Prikaz zemljišč (vir: PISO)



4. Ukinitev statusa javnega dobra in odprodaja nepremičnine parc. št. 4749 k.o. 1548-Golek

S strani lastnika nepremičnine parc. št. 4750 k.o. 1548-Golek obstaja interes za nakup nepremičnine parc. št. 4749 k.o. 1548-Golek, za namen funkcionalne zaokrožitve njegovega posestva. Predmetna zemljišča se nahajajo na območju vasi Podlog, pri Dragatušu.

Nepremičnina parc. št. 4749 k.o. 1548-Golek je lasti Občine Črnomelj, pri njej pa je v zemljiški knjigi vpisan status javnega dobra. V naravi nepremičnina ne služi kot javno dobro niti se kot tako ne uporablja. V kolikor se nepremičnino parc. št. 4749 k.o. 1548-Golek odproda, je potrebno pred izvedbo pravnega posla pri njej ukiniti status javnega dobra. K ukinitvi statusa javnega dobra pri predmetni nepremičnini in glede nadaljnje odprodaje nepremičnine, je pozitivno mnenje oziroma soglasje podala tudi pristojna krajevna skupnost. Pristojna krajevna skupnost pa je ob tem izpostavila pogoj, da se formalno dogovori dostop po parc. št. 4749 k.o. 1548-Golek do odvodnega kanala na sosednjem zemljišču in, da se upošteva potreba po površini zemljišča za morebitno širitev ceste, glede česa bodo pogodbene stranke v sklopu prodaje sklenile služnost oziroma ustrezen dogovor.

Občinskemu svetu se predlaga, da potrdi ukinitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena pri nepremičnini parc. št. 4749 k.o. 1548-Golek. Predmetno nepremičnino se nadalje odproda zainteresiranemu kupcu, skladno z veljavnima, Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in Zakonom o kmetijskih zemljiščih.

V prilogi tega gradiva je grafična priloga, na kateri je razvidna nepremičnina, pri kateri se ukinja javno dobro in ki bo kasneje tudi predmet prodaje.

PREDLOG SKLEPA:

1. Nepremičnini parc št. 4749 k.o. 1548-Golek se ukine status javnega dobra. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu RS.
2. Po ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 4749 k.o. 1548-Golek, se to nepremičnino odproda.

Pripravila:
Tanja Ramuta, OU

Predlagatelj
Andrej Kavšek, župan, l.r.

Številka: 478-31/2021

Priloga: Prikaz zemljišč (vir: PISO)



5. Izvedba geodetske odmere in ukinitev statusa javnega dobra pri delu nepremičnine parc. št. 774/9 k.o. 1541-Loka

S strani lastnika nepremičnin parc. št. 774/21 in parc. št. 774/22, obe k.o. 1541-Loka, obstaja interes za odkup dela parc. št. 774/9 k.o. 1541-Loka, v izmeri cca 14 m², za potrebe zagotovitve parkirnih mest. Nepremičnine se nahajajo na ulici Nova Loka v Črnomlju. Predmetni del zemljišča parc. št. 774/9 k.o. 1541-Loka je razviden iz spodnjega grafičnega prikaza.

Nepremičnina parc. št. 774/9 k.o. 1541-Loka je v lasti Občine Črnomelj, pri njej pa je v zemljiški knjigi zaznamovano javno dobro. Pred odtujitvijo predmetnega dela parc. št. 774/9 k.o. 1541-Loka je tako potrebna geodetska odmera, nato pa ukinitev statusa javnega dobra na predmetnem delu zemljišča (ki bo po geodetski odmeri postal samostojna nepremičnina, s svojo novo identifikacijsko oznako).

Geodetska odmera na delu 774/9 k.o. 1541-Loka se izvede v izmeri cca 14 m²; in sicer v delu, ki je razviden na priloženem grafičnem prikazu. Po izvedbi geodetske odmere se na novo nastali parc. št. ukine status javnega dobra, o čemer bo naknadno odločal Občinski svet.

V prilogi tega gradiva je grafični prikaz zemljišča (vir: PISO).


PREDLOG SKLEPA:
Na delu parc. št. 774/9 k.o. 1541-Loka, se izvede geodetska odmera zemljišča, površine cca 14 m². Po opravljeni geodetski odmeri se na novo nastal parc. št. ukine status javnega dobra in se predmetni del zemljišča odproda. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na novo nastali parc. št. in o odtujitvi nepremičnine, bo naknadno predlagan v sprejem Občinskemu svetu.

Pripravila:
Tanja Ramuta, OU

Predlagatelj
Andrej Kavšek, župan, l.r.

Številka: 478-249/2022

Priloga: Prikaz zemljišč (vir: PISO, Muren Branko)



OBČINA ČRNOMELJ

Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
obcina@crnomelj.si
www.crnomelj.si

OBČINSKI SVET

K točki 18

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v septembru 2022

Zadeva: ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA

Renata Butala:
1. Na prejšnji seji sem zastavila vprašanje glede občinskih stanovanj, na katerega pa nisem prejela popolnega odgovora. Ponovno sprašujem, koliko stanovanj ima občina v lasti, pa niso oddana v najem ter zakaj niso oddana v najem?

ODGOVOR:
Občina Črnomelj ima trenutno v lasti 88 stanovanj. Trenutno je prostih skupaj 15 stanovanj, od tega 5 službenih. Neprofitna stanovanja se bodo po zaključenem letošnjem razpisu oddala na podlagi oblikovane prednostne liste. Stanovanja, ki niso oddana v najem so v fazi adaptiranja, ki glede na omejena finančna sredstva v proračunu, trajajo dlje časa, saj se hkrati izvajajo adaptacije tudi v stanovanjih, ki so že oddana in so dela/popravila bistveno nujnejša.

Odgovor pripravila: Nina Tomec, OU.

Marko Mravinec:
1. Na Ljubljanske mlekarne d.o.o. je občinska uprava posredovala pobudo, ki sem jo na prejšnji seji podal v imenu vaščanov Nove Lipe glede vzdrževanja oz. odstranitve mlekarne v Novi Lipi. Upam, da bomo odgovor pristojnih prejeli z gradivom za naslednjo sejo OS.

ODGOVOR:
Mlekarna stoji na zemljišču, ki je v zemljiški knjigi vpisano kot javno dobro. S strani Ljubljanskih mlekarn in tudi Kmetijske zadruge Trebnje – Krka smo pridobili podatek, da nista lastnika omenjenega objekta v naselju Nova Lipa.

Odgovor pripravila: Tatjana Jakša, OU.

Mojca Čemas Stjepanovič:
1. Na vprašanje glede ureditve dializnega centra za Belo krajino je bilo odgovorjeno, da se z aktivnostmi nadaljuje. Zanima me, kakšne so te aktivnosti? Ali je Splošna bolnišnica Novo mesto zainteresirana oz. pripravljena pri odprtju dializnega centra?

ODGOVOR:
V kolikor bi v Beli krajini odprli dializni center smo dobili informacijo, da Splošna bolnišnica Novo mesto, zaradi pomanjkanja zdravnikov, trenutno nima posebno usposobljenega kadra (potrebnega tima) in ne finančnih sredstev za izvajanje morebitne izven bolnišnične obravnave bolnikov v »novem« dializnem centru.

Odgovor pripravil: Jože Migalič, OU.

2. Na prošnjo stanovalcev Semiške ceste v Črnomlju dajem pobudo, da se na Slovenske železnice d.o.o. naslovi dopis, s katerim se jih zaprosi, da večkrat letno očistijo traso ob železniški trasi v Črnomlju. Le-ta je sedaj zelo zaraščena, tudi veliko kač je bilo opaženih, ki prihajajo na dvorišča tamkajšnjih stanovalcev.

ODGOVOR:
Poslali smo dopis na DRSI-železnice. Odgovora do priprave gradiva za sejo OS nismo prejeli.

Odgovor pripravila: Kristina Zajc, OU.

Janez Perušič:
1. Predlagam spremembo odloka o plakatiranju v času volilne kampanje v občini Črnomelj. V mestu Črnomelj nameščanje in vzdrževanje plakatov izvaja JP Komunala Črnomelj, izven mesta Črnomelj oz. po vaseh, pa je za nameščanje plakatov potreben dogovor oz. soglasje KS. Predlagam, da tudi izven mesta Črnomelj področje plakatiranja prevzame JP Komunala Črnomelj in se tako vzpostavi red na tem področju.

ODGOVOR:
Sporočamo, da v primeru nastale pobude ni potrebna sprememba Odloka o plakatiranju v času volilne kampanje, saj ima Občina plakatiranje v času volilnih oz. referendumskih kampanj urejeno s Plakatnimi pogoji, ki jih potrdi in javno objavi župan. Dejstvo, da bi v prihodnje nameščanje in vzdrževanje plakatov tudi po vaseh izvajalo JP Komunala Črnomelj trenutno ne pride v poštev, saj je območje občine Črnomelj zelo veliko in bi bilo neekonomično za to opravilo financirati JP Komunala Črnomelj, kar lahko brez večjih težav uredi vodstvo krajevne skupnosti. Smo pa v pogoje na novo vključili določbo, da lahko plakate, ki niso nameščeni v skladu z le-temi, pristojne krajevne skupnosti odstranijo. Naj še omenimo, da pri ostalih krajevnih skupnostih nismo zaznali težav glede dogovorov plakatiranja v času volilne ali referendumske kampanje na njihovem območju.

Odgovor pripravila: Tanja Peteh, OU.

2. Želja prebivalcev naselja Drage v Črnomlju je, da se iz cest, ki se iz naselja priključijo na Butorajsko cesto, namesti cestna ogledala.

ODGOVOR:
Pri pregledu terena je ugotovljena zadovoljiva preglednost v križiščih.

Odgovor pripravila: Kristina Zajc, OU.

Renata Butala:
1. Turizem ob Kolpi in pobiranje glob: Vsa leta se trudimo ohraniti to našo čudovito dolino (TD Poljanska dolina - čistilne akcije, eko spusti…), njene naravne in kulturne znamenitosti (najjužnejša slovenska pešpot, učna pot na radensko steno, Čredniška pot…), običaje in navade (folklorna in dramska skupina - KD Stari trg). Želimo, da Kolpa in dolina ob njej ostane čimbolj nedotaknjena, a kljub temu da prebivalstvo, ki živi tukaj živi, ne stagnira, zato želimo z vsemi ključnimi deležniki vzpostaviti sodelovanje.
Podeželje nudi veliko možnosti za ohranjanje duševnega in fizičnega zdravja človeka – pridelovanje hrane, druženje, delo z živalmi, športne in rekreacijske možnosti v okrilju naravnega okolja. Živimo na podeželju. Imamo čisto, skoraj neokrnjeno naravo, vendar to ni dovolj. Življenje v naši krajevni skupnosti bo za vse generacije lahko zares kvalitetno, ko bodo izpolnjeni tudi nekateri drugi pogoji za to.

Za sobivanje različnih skupin prebivalcev na podeželju so pomembni dobri socialni stiki, delo in zaposlitev ter ohranjanje nekaterih tradicionalnih vrednot. Žal pa se vse to velikokrat ne zgodi »samo od sebe«.
Tudi v Kolpo je potrebno vlagati… pereče je nižanje pretokov, višanje temperatur, neustrezna obnova jezov, obremenjevanje s hranili, prisotnost alg, upad ribjih populacij … Kitajski pregovor pravi, da vrednosti vode ne poznamo, dokler se vodnjak ne posuši. Tudi pri Kolpi je tako. Voda je bila v preteklosti vir energije, kaj pa sedaj? Še malo pa bo struga Kolpe suha. Nujno je sodelovanje lokalne skupnosti z državo ter meddržavni konsenz.
Uredili smo vstopno-izstopna mesta, a pozabili na parkirišča, na neurejene kanalizacijske sisteme, dostope…
Plovbni režim na reki Kolpi še vedno ni urejen, pa opozarjamo pristojne vrsto let.
Leta nazaj je na ozemlju Poljanske doline živelo veliko veliko več ljudi, ni bilo avtomobilov, bile so kmetije in vse se je stekalo v Kolpo.
Sedaj je ljudi manj, kmetij skoraj ni več, ljudje pa so se pričeli ukvarjati s turizmom. Da, preobremenjenost v poletnih mesecih je veliko večja, a zato moramo urediti tudi infrastrukturo, saj vsi ti turistični ponudniki odvajajo turistično takso in vem, da je za to območje ni tako malo. O vsem tem sem tudi tukaj že velikokrat spregovorila. Tudi obmorska mesta imajo probleme s preobremenjenostjo v poletnih mesecih, a ne? Ne samo revna deželica na jugu Slovenije, ki je prevečkrat pozabljena od vseh, zato menim, da je zadnji čas, da pomagamo še tistemu majhnemu številu prebivalstva, ki vztraja v tej naši ljubi deželici in ne samo z raznoraznimi reklamnimi akcijami vabiti ljudi, potem pa jih kaznovati, saj parkirišč ni. Najdimo neko skupno rešitev, ugodno za vse. Odlok o režimu ob reki Kolpi je že daleč zastarel. Prosim strokovne službe, da pričnejo s prenovo takoj. Kolpa se že vrsto let promovira kot najčistejšo reko, zeleni dragulj in podobno. In po vsem tem, se jo promovira po različnih sejmih, z brošurami ipd. Pričakujete potem, da ljudje ne bodo prišli k nam? Celo pričakujete, da bomo ljudje, ki tu živimo, poskrbeli, da bodo šli stran oz. jih bomo preganjali? Menimo, da to ni v skladu s sloganom Bela krajina – krajina prijaznih ljudi…. Lokalna politika je tista, ki je v službi ljudi in ne obratno. Kako, da občina navkljub vsemu pa le sprejme denar od pobranih turističnih taks gostov, za katere so se ponudniki in nenazadnje vsi mi tukaj živeči ljudje trudili v mesecih sezone? Zagotovo je napočil čas, da se začne ta denar vračati v obliki izgradnje oz. ureditve ustrezne infrastrukture, nazaj, tudi v našo dolino. Ali ne? Ali nas boste še naprej le kaznovali? Mladi ljudje ostajajo živeti in delati v dolini tudi zaradi turističnih dejavnosti, s katerimi si zaslužijo za vsakdanji kruh oz. kvalitetno življenje. Ali želite, da še ta peščica mladih družin, ki so tu, raje spakira kovčke in gre delat in ustvarjat drugam. Ljudje, ki tukaj živimo, kot tisti, ki pridejo k nam v času dopusta, so željni kvalitetnega preživljanja prostega časa, zagotovo. Kvalitetno bivanje pa vključuje dejavnosti ponudb tukajšnjih ponudnikov. Še kako se zavedamo, da moramo ves čas delati tudi v dobrobit narave, brez katere določenih turističnih dejavnosti ne bi bilo možno izvajati. Živimo v sožitju z njo. Zavedamo se pomena trajnostnega razvoja. Ponudniki pa so ključni pri tem, saj občini in nenazadnje naši državi prinašajo profit, in zato bi morali z njimi sodelovati. Resnično apeliram, da se začne s spremembo skoraj 30 let starega odloka o režimu na območju na reki Kolpi.

ODGOVOR:
Prvi Odlok o režimu na območju ob reki Kolpi je bil sprejet 1996 (spremembe - Ur. l. 47/98 in 81/03). Leta 2008 je bil odlok prenovljen in je bil razveljavljen odlok iz leta 1996 skupaj z navedenimi spremembami.
Tako velja odlok iz leta 2008 (Ur. l. 53/08), sprejete pa so bile še spremembe l. 2013 (Ur. l. RS št. 47/13), torej odlok spet ni tako star.
Preverili bomo morebitna neskladja s spremembami zakonodaje, ki ureja področje parkiranja v naravnem okolju in v kolikor je potrebno odpraviti neskladje bomo to uredili s spremembo odloka.

Nosilca turistične ponudbe ob reki Kolpi, ki se je obrnil na Občino Črnomelj zaradi navedene problematike smo pozvali, da nam posreduje idejne rešitve, ki morajo biti usklajene z vsemi odločevalci v prostoru.

Odgovor pripravila: Greta Auguštin, OU.

Nataša Hudelja:
1. Kako je s sanacijo mostu čez reko Kolpo v Vinici?

ODGOVOR:
Na zadnje naše vprašanje glede stanja in nosilnosti mostu, ki smo ga na Direkcijo RS za infrastrukturo poslali junija letos, smo dobili odgovor, ki je v prilogi 1. Konkretnega odgovora na vprašanje, kdaj je predvidena obnova mostu, nismo dobili. Glede obnove mostu oziroma prometa vozil s skupno maso nad 7,5 t v smeri proti Hrvaški se angažira tudi Obrtno podjetniška zbornica Slovenije, oboji se bomo še naprej prizadevali za čim prejšnjo rešitev obeh problemov, ki ju imamo na mostu in mejnem prehodu.

Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU.

2. V Sečjem selu na vstopno-izstopnem mestu je potrebno sanirati polomljene klopi, odstraniti velike kamne, ki se nahajajo ob vstopu v vodi. Na tem mestu se kopa veliko otrok in kaj hitro lahko pride do poškodb.

ODGOVOR:
Na vstopno izstopnem mestu Sečje selo je bila polomljena letvica na eni (od dveh) klopic, ki pa je bila kmalu po nastali škodi sanirana. O popravilu klopce smo bili obveščeni tudi s strani vzdrževalca omenjenega vstopno izstopnega mesta. Kar zadeva večjih kamnov ob vstopu v vodo pojasnjujemo, da za odstranitev le teh ni zadolžen vzdrževalec vstopno izstopnega mesta. Vstopno izstopno mesto je bilo urejeno skladno in s soglasjem Direkcije RS za vode, ki je tudi pristojna za vsak poseg v vodni oz. rečni svet. Urejenost lokacije, kot takšna ustreza namenu za vstopno izstopno mesto in ni predvidena kot naravno kopališče.

Odgovor pripravila: Tanja Peteh, OU.

3. Slapovi na reki Kolpi: gladina vode se zelo znižuje, spreminja se tudi obrežje, breg izgublja svojo obliko (tudi zaradi bobra). Ob večjem deževju Kolpa prestopa svoje bregove, nujno potrebno je zato vsled naštetega pristopiti k sanaciji slapov, bregov, idr.

ODGOVOR:
Sanacija bregov je v pristojnosti Direkcije RS za vodo, ravno tako sanacija jezov. Občina je že večkrat, tudi pisno, opozorila na problematiko, pa odziva v smislu pristopa k večjim sanacijam ni. Odgovori so največkrat v smeri, da tovrstne aktivnosti niso zajete v letni plan, da so problem razpoložljiva sredstva za te namene in oteženi postopki pri sanaciji jezov zaradi usklajevanja s sosednjo državo Hrvaško.

Odgovor pripravila: Greta Auguštin, OU.

Andrej Fabjan:
1. V imenu sedmih fizičnih oseb, med katerimi sem tudi sam, sprašujem, kdaj lahko pričakujemo izgradnjo vodovoda na trasi v Stražnjem Vrhu? Že več kot tri leta je minilo, ko smo govorili o investiciji.

ODGOVOR:
Izgradnja vodovoda za objekte na naslovu Stražnji Vrh 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E in Tušev dol 44 po projektni dokumentaciji za Višinski vodovod Grič – Stražnji Vrh – Rodine ni bila predvidena. Ob teh projektih je treba zgraditi še tri krake vodovodov na Stražnjem Vrhu in Mavrlenu. Je pa možno iz že izgrajenih vodovodov zagotoviti oskrbo s pitno vodo za zgoraj navedene objekte. Vsem interesentom za vodovod predlagamo, da se za možnost oskrbe s pitno vodo obrnejo na upravljavca vodovoda, JP Komunala Črnomelj, ki preveri možnost izvedbe in pripravi predračun, če je oskrba izvedljiva.
Kot za primer navajamo oskrbo objektov na naslovih Stražnji Vrh 24H, 24I in 24M, kjer je na pobudo interesentov JP Komunala Črnomelj že izdelala predračun. O možnosti izvedbe in sofinanciranju se bomo s predstavniki interesentov pogovarjali v naslednjem letu. Za podobne sanitarne vodovode na »višinskem vodovodu« imamo še tri predračune, želja oz. potreb je pa še nekaj v Rodinah in Doblički Gori.

Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU.

2. Strokovne službe OU naj proučijo kriterije in za slovenskega športnika leta predlagajo Borisa Pupiča, ki je še drugič uspešno zaključil najdaljšo in najtežjo kolesarsko preizkušnjo na ameriških tleh - Trans Am Bike Race.

ODGOVOR:
Izbor za slovenskega športnika leta opravlja Društvo športnih novinarjev Slovenije (DŠNS), ki opravi interno glasovanje po lastni presoji, vsako leto decembra pa nato poteka gala prireditev z razglasitvijo najboljših. Upoštevajo se izključno rezultati preteklega leta.

Odgovor pripravila: Bernarda Fabjan, OU.

Marko Mravinec:
1. Občinska uprava naj na krajevne skupnosti posreduje seznam kdo je zadolžen za vzdrževanje posameznega vstopno-izstopnega mesta ob reki Kolpi.

ODGOVOR:
Na pobudo Krajevne skupnosti Vinica je bil le-tej že pred časom posredovan seznam vstopno izstopnih mest na tem območju in njihovih vzdrževalcev. V kolikor bi nastal interes po omenjenem seznamu tudi pri ostalih krajevnih skupnostih, jim ga bomo posredovali naknadno.

Odgovor pripravila: Tanja Peteh, OU.

Bernarda Kump:
1. Križišče pred gostilno Samarin v Kočevju bi bilo potrebno dodatno označiti, osvetliti. Gre za nevarno križišče, kajti predvsem turisti ne upoštevajo pravil prednostne ceste in v križišču peljejo kar naravnost.

ODGOVOR:
Omenjeno križišče je del državne ceste R1 218/1213 Črnomelj-Kanižarica, zato smo se pozanimali o možnosti dodatne označitve na DRSI. Po presoji DRSI je to križišče zadovoljivo označeno in tudi niso pristaši svetlobnega označevanja.
Žal njihove odločitve o upravičenosti do dodatnih ukrepov prometne označitve nevarnih odsekov cest temeljijo predvsem na statistiki nesreč na dotičnem odseku ceste.

Odgovor pripravila: Kristina Zajc, OU.

Mojca Čemas Stjepanovič:
1. V povezavi s pobudo predhodnice predlagam, da se poravna tudi zemlja, ki je navožena ob križišču. Kupi zemlje povzročajo nepreglednost v prometu.

ODGOVOR:
Obrnili smo se na koncesionarja za vzdrževanje državne ceste R1 218/1213, ki nam je odgovoril, da so že sami opazili izvajanje dejavnosti lastnika na zemljišču ob državni cesti brez soglasja Direkcije. Zato je že dobil opozorilo, tudi za odstranitev kupov zemlje. Ob pregledu terena smo ugotovili, da je zemlja že poravnana.

Odgovor pripravila: Kristina Zajc, OU.

2. Letošnje Jurjevanje je za nami. Mogoče nekaj informacij o prireditvi (obiskanost prireditev, stroški …).

ODGOVOR:
Vsebinsko in finančno poročilo letošnjega Jurjevanja, ki ga je pripravil RIC Bela krajina, je razvidno iz priloge 2.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKTORAT ZA KOPENSKI PROMET

Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

T: 01 478 80 00
F: 01 478 81 39
E: gp.mzp@gov.si
www.mzip.gov.si

PRILOGA 1

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Sekcija za promet

Številka: 371-58/2019/7-026101860
Datum: 23. avgust 2022

Zadeva: Informacija o stanju mostu čez Kolpo v Vinici

Spoštovani,

na sestanku, ki je 20. maja 2022 potekal na OOZ Črnomelj na temo ureditve tovornega prometa na mejnem prehodu Vinica, je bilo dogovorjeno, da upravljavec mostu na mejnem prehodu Vinica (Direkcija RS za infrastrukturo) preveri oziroma pristopi k pridobitvi statičnih meritev, saj je izvedba nadaljnjih ukrepov odvisna od dejanskega stanja omenjenega mostu. V tej zvezi je Ministrstvo za infrastrukturo pozvalo Direkcijo RS za infrastrukturo, da preveri stanje omenjenega mostu, pri čemer vam njihove ugotovitve posredujemo v nadaljevanju.

Direkcija RS za infrastrukturo nam je sporočila, da je splošno stanje mostu zelo slabo, ob zadnjem obdobnem pregledu je bilo evidentirano z najslabšo možno oceno 1. Zaradi slabega stanja mostu je Direkcija RS za infrastrukturo že 31. 5. 2018 podpisala pogodbo z na javnem razpisu izbranim izvajalcem za izdelavo PZI dokumentacije za rekonstrukcijo obstoječega mostu. Ker so poškodbe mostu v zadnjem časovnem obdobju izraziteje napredovale, je bila v sklopu izdelave projektne dokumentacije izdelana tudi statično dinamična analiza mostu, na podlagi katere je bila, ob upoštevanju trenutnega materialno tehničnega stanja mostu, določena največja dovoljena prometna obtežba. Iz rezultatov analize največje dovoljene prometne obtežbe izhaja, da se trenutna omejitev mase vozil, katerih največja dovoljena masa ne presega 7.500 kg, ohrani za obdobje največ dveh let. Na podlagi ugotovitev detajlnega pregleda objekta, kakor tudi iz rezultatov statično dinamične analize izhaja, da je k temeljiti rekonstrukciji mostu nujno pristopiti v najkrajšem možnem času. Če se k rekonstrukciji mostu ne bo pristopilo v obdobju dveh let od aktualne statično dinamične analize mostu, bo treba le-to ponoviti ter tako ponovno preveriti največjo dovoljeno prometno obtežbo za zagotavljanje varnega vodenja prometa preko mostu.

Kot izhaja iz navedenega trenutno stanje mostu na mejnem prehodu Vinica ne omogoča zvišanja obstoječe prometne obtežbe, ki dovoljuje prehajanje vozil le do 7.500 kg največje dovoljene mase. Ker gre za objekt čezmejnega pomena, ki je v skupnem upravljanju tako Republike Slovenije kot tudi Republike Hrvaške, si bomo na Ministrstvu za infrastrukturo prizadevali k pospešitvi aktivnosti, vezanih na sklenitev sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o upravljanju, vzdrževanju, rekonstrukcijah in nadomestnih gradnjah mostov v obmejnem pasu med državama. Potrebno je poudariti, da gre pri urejanju tovrstne tematike za razmerje z mednarodnim elementom, zato aktivnosti zaradi zapletenosti postopkov potekajo žal nekoliko počasneje kot običajno, pri čemer je urejanje medsebojnih pravnih razmerij v veliki meri odvisno tudi od zainteresiranosti sosednje države za ureditev posameznega vprašanja. Ne glede na navedeno bomo na Ministrstvu za infrastrukturo takoj pristopili k urejanju tega vprašanja z

namenom, da pride čimprej do sanacije mostu, ki je predpogoj za morebitne nadaljnje ukrepe, povezane z urejanjem tovornega prometa na mejnem prehodu Vinica.

S spoštovanjem,

Pripravil:
Damijan Leskovšek, sekretar
vodja Oddelka za ceste

Monika Pintar Mesarič
generalna direktorica

Poslati:
- naslovniku, po e-pošti,
- Gospodarska zbornica Slovenije, po e-pošti,
- Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Policijska uprava Novo mesto, po e-pošti,
- Ministrstvo za notranje zadeve, GPU, UUP, Sektor mejne policije, po e-pošti,
- Občina Črnomelj, po e-pošti,
- Občina Metlika, po e-pošti,
- Občina Semič, po e-pošti,
- zbirki dok. gradiva.

RIC bela krajina

Jurjevanje

Vsebinsko in finančno poročilo festivala Jurjevanje v Beli krajini 2022

PRILOGA 2

A) VSEBINSKO POROČILO

V letu 2022 smo bili v Črnomlju priča že 58. Jurjevanju v Beli krajini. Gre za najstarejši folklorni festival v Sloveniji, priznan na nacionalnem in mednarodnem nivoju in član svetovnega združenja folklornih festivalov in tradicijskih skupin – CIOFF. **Letos je festival potekal v času od 22.-26. junija 2022.** V petih dneh se je v okviru festivala zvrstilo več kot 50 dogodkov, na katerih je nastopilo preko 1.200 nastopajočih in ga po ocenah obiskalo več kot 10.000 obiskovalcev.

Največ pozornosti smo tudi na letošnjem Jurjevanju namenili dediščini ljudskih plesov in pesmi – predstavljale so jo domače in tuje folklorne skupine, spremljali smo najmlajše folklornike in tiste bolj izkušene. Na otroškem folklornem dogodku se je predstavilo več kot 350 otrok oz. 13 belokranjskih otroških skupin. Skozi festival je v večernem folklornem programu nastopilo 11 slovenskih in 3 tuje folklorne skupine, iz Hrvaške, Slovaške in Brazilije.

Osrednjo temo Jurjevanja, folklorne nastope, smo dopolnili z bogatim in obsežnim spremljevalnim programom. V petih dneh so si obiskovalci lahko ogledali več kot 10 nastopov etno-glasbenih skupin, več kot 10 dogodkov za otroke, sodelovali v ustvarjalnih delavnicah, se udeležili tradicionalne kolesarske prireditve Goni kolo, si ogledali 6 raznovrstnih razstav in bogato ponudbo na rokodelskem sejmu ter tržnici lokalnih dobrot. Poskrbljeno je bilo tudi za odlično zabavo v poznih urah in gastronomsko ponudbo v Jurjevanjski dragi.

Vse novosti in dogajanje na festivalu smo objavljali na spletni strani www.jurjevanje.si in FB profilu www.facebook.com/jurjevanje. Tudi letos smo s pomočjo študentov ŠC Novo mesto predvajali program festivala v živo na naših družabnih omrežjih.

B) FINANČNO POROČILO

V nadaljevanju predstavljamo odhodke in prihodke letošnjega Jurjevanja v Beli krajini 2022.

ODHODKI PRIREDITVE		
INFRASTRUKTURA	55.985,00 €	
PROMOCIJSKI MATERIALI, FOTOGRAFIRANJE, SNEMANJE	8.729,00 €	
KULTURNI PROGRAM (odrasle in otroške FS skupine)	16.747,00 €	
SPREMLJEVALNI PROGRAM (zabavni in etno program)	14.516,00 €	
OGLAŠEVANJE	4.075,00 €	
OTROŠKE PREDSTAVE, DELAVNICE, RAZSTAVE	2.722,00 €	
ŠTUDENTSKO DELO	3.687,00 €	
SAZAS, IPF, OSTALI STROŠKI (boni za prehrano in pijačo, gorivo, članarina...)	9.684,00 €	
SKUPAJ		**116.145,00 €**

PRIHODKI PRIREDITVE		
OBČINA ČRNOMELJ	45.000,00 €	
SPONZORJI IN DONATORJI	44.494,00 €	
GOSTINSKA PONUDBA IN STOJNIČARJI	16.151,00 €	
SKUPAJ		**105.645,00 €**

Navkljub več kot polovičnemu deležu sredstev, pridobljenih iz drugih virov (sponzorsko, donatorstvo, najem šankov...) nismo mogli v naprej predvideti tolikšnega povečanja stroškov, predvsem zaradi nepredvidljivih stroškov, ki so nastali v času prireditve. Iz zgoraj predstavljenih tabel je tako razvidno, da so za letošnjo prireditev odhodki višji od prihodkov za 10.500 EUR. Do tega rezultata je prišlo predvsem zaradi nepredvidljive podražitve postavitve infrastrukture (šotori, oder, podest, wc kabine...), električne energije, stroška reševalne ekipe in ostalih storitev, ki so nujno potrebne za izvedbo prireditve v Jurjevanjski dragi.

V sled zgoraj omenjenemu primanjkljaju smo že zaprosili Občino Črnomelj za povečanje proračunske postavke 14009 – Sofinanciranje turističnih prireditev, KTO 412000 – Jurjevanje iz 45.000 EUR na 55.500 EUR.

Pripravila:

Lidija Balkovec
področni svetovalec I

Barbara Papež Lavrič
direktorica