OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET
8340 Črnomelj, Trg svobode 3
tel. (07) 306-11-00, faks (07) 306-11-30
e-pošta: obcina.crnomelj@siol.net

Številka: 900-82/2017-2
Datum: 29. 6. 2017

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE ČRNOMELJ

Zadeva: **SKLIC 21. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ**

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007- UPB2, 27/2008 – odl. US, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010- Odl. US in 40/2012-ZUJF), 18. člena Statuta občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 83/2011, 24/2014 in 66/2016) ter 23. in 25. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 103/2013)

SKLICUJEM
21. redno sejo Občinskega sveta občine Črnomelj
v ČETRTEK, 6. julija 2017, ob 16. uri
v sejni sobi Občine Črnomelj, Trg svobode 3

DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti.
2. Razprava in sklepanje o zapisniku 20. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj.
3. Informacija Policijske postaje Črnomelj o stanju varnostnih razmer na območju občine Črnomelj v letu 2016.
4. Poročilo o delu Varnostnega sosveta Občine Črnomelj v letu 2016.
5. Poročilo o požarni varnosti v občini Črnomelj za leto 2016.
6. Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Črnomelj.
7. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj.
8. Stališča do pripomb na javno razgrnjen dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Črnomelj in okoljskega poročila – informacija o zavzetih stališčih do pripomb z javne razgrnitve.
9. Predlog plana dela za urejanje mestnega jedra Črnomelj za leto 2017.
10. Informacija o sprejetem Sklepu o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss – 1. faza po skrajšanem postopku.
11. Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj v letu 2016.
12. Predlog Sklepa o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in cen omrežnin v občini Črnomelj.
13. Predlog za izdajo Odloka o rebalansu proračuna občine Črnomelj za leto 2017.
14. Program investicij Občine Črnomelj na področju izobraževanja in predšolske vzgoje.
15. Informacija o razdelitvi sredstev za sofinanciranje športa v občini Črnomelj v letu 2017, na podlagi razpisa.
16. Predlog Sklepa o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka na območju občine Črnomelj.
17. Vrnitev koncesije zobozdravstvene dejavnosti Davorke Pavičić, dr. dent. med. v Zdravstveni dom Črnomelj.
18. Program ukrepov za Rome v občini Črnomelj za obdobje 2017-2021.

19. Poročilo o organizaciji in izvedbi akcije urejanja in čiščenja okolja 2017 v občini Črnomelj.
20. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Črnomelj.
21. Informacija o poimenovanju prostora/trga med glasbeno šolo in cerkvijo sv. Petra v mestnem jedru Črnomlja v »Trg sv. Petra«.
22. Premoženjsko pravne zadeve.
23. Kadrovske zadeve.
24. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta.
25. Vprašanja in pobude članov sveta.

- Članom občinskega sveta je pri točki 23: »Kadrovske zadeve« priložen tudi program razvoja zavoda Zdravstveni dom Črnomelj kandidatke za direktorico javnega zavoda.

- V prilogah gradiva vam v vednost pošiljamo:
  - Dopolnitev poročila o poslovanju Dolenjskih lekarn Novo mesto za leto 2016 z izkazom prihodkov in odhodkov za leto 2016 Lekarne Črnomelj (priloga št. I)
  - Dopolnitev poročila o poslovanju Vrtca Otona Župančiča Črnomelj za leto 2016 s problematiko javnega zavoda (priloga št. II)
  - Dopolnitev poročila o poslovanju OŠ Stari trg ob Kolpi za leto 2016 s problematiko javnega zavoda (priloga št. III)
  - Odgovor sveta Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj glede izplačila dela plače direktorici za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela (priloga št. IV)
  - Dopis Pošte Slovenije glede ukinitve pogodbene pošte 8332 Gradac (priloga št. V) in Protestno pismo Občine Črnomelj glede ukinitve pošte 8332 Gradac (priloga št. VI)

Županja občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., l.r.

Vabljeni:
- Boris Korasa, Policijska postaja Črnomelj (k točki 3)
- Jože Vrščaj in Anton Banovec, Gasilska zveza Črnomelj (k točki 5)
- predstavniki Eurocon d.o.o. in Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. (k točki 6)
- Marko Fatur, Ljubljanski urbanistični zavod d.d. (k točki 7)
- Predstavniki Acer Novo mesto d.o.o. (k točki 8)
- Peter Črnič in Vesna Fabina, Razvojno informacijski center Bela krajina (k točki 11)
- Samo Kavčič, JP Komunala Črnomelj d.o.o. (k točki 12)
- Predstavniki medijev
- Predstavniki političnih strank v Občinskem svetu občine Črnomelj
- Občinska uprava občine Črnomelj

Obveščeni:
- Predsedniki krajevnih skupnosti v občini Črnomelj

OBČINA ČRNOMELJ K točki 2
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v juliju 2017

Zadeva:

ZAPISNIK
20. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, ki je bila 18. 5. 2017,
v sejni sobi občine Črnomelj, s pričetkom ob 16. uri

Sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj je vodila županja Mojca Čemas Stjepanovič.

Na seji je bilo prisotnih 19 članov sveta, kar je pomenilo, da je svet sklepčen in je pričel z delom. Odsotni so bili: Boris Grabrijan (opr.), Franc Ivanušič (prišel pri točki 2), Tončka Jankovič (opr.), Maja Kocjan (opr.) in Lidija Malešič (prišla pri točki 3).

Seji so prisostvovali tudi: Helena Domitrovič, predsednica Žirije za podeljevanje naziva častni občan Občine Črnomelj; Miljana Balaban, Razvojni center Novo mesto d.o.o.; Miroslava Abazović, direktorica Dolenjskih lekarn Novo mesto; Silvester Mihelčič, ravnatelj Glasbene šole Črnomelj; Ines Žlogar, ravnateljica OŠ Vinica; Mojca Butala, ravnateljica OŠ Stari trg ob Kolpi; Stanislav Dražumerič, ravnatelj OŠ Dragatuš; Damjana Vraničar, ravnateljica OŠ Loka Črnomelj; Peter Črnič, direktor razvojno informacijskega centra Bela krajina; Samo Kavčič, direktor JP Komunala Črnomelj d.o.o.; Marjan Kastelic, vodja Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Bele krajine; novinarji in občinska uprava.

Po uvodnem pozdravu je županja odprla razpravo k predlogu dnevnega reda seje in predlagala spremembo vrstnega reda obravnave točk, v kolikor bo to potrebno zaradi zagotovitve prisotnosti vabljenih k posamezni točki.

Razprave ni bilo.

Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti.
2. Razprava in sklepanje o zapisniku 19. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj.
3. Podelitev naziva častni občan Občine Črnomelj.
4. Poročilo o izvajanju garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) v letu 2016.
5. Poročilo o poslovanju Dolenjskih lekarn Novo mesto za leto 2016.
6. Poročilo o poslovanju Vrtca Otona Župančiča Črnomelj za leto 2016.
7. Poročilo o poslovanju Glasbene šole Črnomelj za leto 2016.
8. Poročilo o poslovanju Osnovne šole Vinica za leto 2016.
9. Poročilo o poslovanju Osnovne šole Stari trg ob Kolpi za leto 2016.
10. Poročilo o poslovanju Osnovne šole Komandanta Staneta Dragatuš za leto 2016.
11. Poročilo o poslovanju Osnovne šole Loka Črnomelj za leto 2016.
12. Poročilo o poslovanju Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj za leto 2016.
13. Poročilo o poslovanju Osnovne šole Milke Šobar-Nataše Črnomelj za leto 2016.
14. Nadaljevanje točke 8: »Letno poročilo Razvojno informacijskega centra Bela krajina za leto 2016« iz 19. redne seje OS.
15. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina.
16. Letno poročilo JP Komunala Črnomelj d.o.o. za leto 2016.

17. Poročilo o stanju civilne zaščite v občini Črnomelj za leto 2016.
18. Poročilo o delu skupne občinske uprave Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Bele krajine za leto 2016.
19. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti občine Črnomelj za leto 2016.
20. Informacija o sprejetem Sklepu o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Semiška cesta.
21. Poročilo o izvajanju javnih del v občini Črnomelj na področju družbenih dejavnosti v letu 2016.
22. Izdaja soglasja k delu plače za delovno uspešnost direktorice Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj iz naslova povečanega obsega dela za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2017.
23. Premoženjska bilanca občine Črnomelj na dan 31.12.2016.
24. Predlog Sklepa o določitvi višine parkirnine na območju ob reki Kolpi za leto 2017.
25. Premoženjsko pravne zadeve.
26. Kadrovske zadeve.
27. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta.
28. Vprašanja in pobude članov sveta.

K točki 1:
OTVORITEV SEJE IN UGOTOVITEV PRISOTNOSTI

Prisotnost članov sveta je bila ugotovljena ob začetku seje (prisotnih 19 članov OS).

K točki 2:
RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ZAPISNIKU 19. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ

Na sejo je prišel Franc Ivanušič, kar je pomenilo, da je na seji prisotnih 20 članov OS.

Razprave ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.

Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj z dne 30. 3. 2017 se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 3:
PODELITEV NAZIVA ČASTNI OBČAN OBČINE ČRNOMELJ

Helena Domitrovič, predsednica Žirije za podeljevanje naziva častni občan Občine Črnomelj je uvodoma pojasnila: Žirija za podeljevanje naziva častni občan Občine Črnomelj je v marčevski številki Belokranjca in na spletni strani Občine Črnomelj objavila razpis za podelitev naziva častni občan Občine Črnomelj. Do roka za oddajo predlogov, ki je bil 4. 5. 2017, žirija ni prejela nobenega predloga, zato žirija občinskemu svetu predlaga sprejetje sklepa, da se naziv častni občan Občine Črnomelj ne podeli.

Razprave ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.

Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Naziv častni občan Občine Črnomelj se ne podeli.

Na sejo je prišla Lidija Malešič, kar je pomenilo, da je na seji prisotnih 21 članov OS.

K točki 4:
POROČILO O IZVAJANJU GARANCIJSKE SHEME ZA DOLENJSKO (GSD) V LETU 2016

Točki je prisostvovala Miljana Balaban iz Razvojnega centra Novo mesto d.o.o.

Nataša Hudelja, predsednica Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je obrazložila mnenje odbora: Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je poročilo obravnaval na seji 8.5.2017. Iz poročila je razvidno, da je bila v letu 2016 realizacija posojil in izdanih garancij za občino Črnomelj višja, kar pomeni, da je prenova GSD (v letu 2016) pozitivno vplivala na samo izvajanje sheme (poenostavil se je sistem izvajanja GSD in zagotovili so se ugodnejši pogoji za podjetnike). Odbor občinskemu svetu predlaga, da gradivo obravnava in ga kot informacijo sprejme v predloženi vsebini.

V razpravi sta sodelovala:

Jože Veselič: Iz poročila je razvidno, da je bilo za občino Črnomelj razpisanih za 329.700 EUR posojil GSD, realiziranih posojil pa je bilo samo v višini 75.500 EUR. Po našem mnenju je to premalo, kaj je razlog za to? Za namen garancij iz naslova GSD je bilo za občino Črnomelj razpisanih 164.850 EUR, realiziranih garancij je bilo samo 45.300 EUR. Kaj je razlog? Je to morda premajhna obveščenost ali kaj drugega?

Miljana Balaban iz Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. je pojasnila: Črpanje sredstev glede na pretekla leta je bilo dobro. Razlogov, da je črpanje sredstev še vedno nizko, je več. Eden izmed razlogov je gospodarska kriza, ki je bila in ta še vedno ostaja v podzavesti podjetnikov, saj si še ne upajo investirat v kredite. Drugi razlog so nepovratna sredstva, ki jih podjetniki pridobijo preko ukrepov razvojne podpore za problemskega območja. V letošnjem letu sta bila že podeljena dva kredita in dve garanciji. Garancije se podeljujejo sorazmerno glede na podeljene kredite, v letošnjem letu bodo garancije povečane na 80 %.

Razprave več ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.

Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o izvajanju garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) v letu 2016 se kot informacijo sprejme v predloženi vsebini.

K točki 5:
POROČILO O POSLOVANJU DOLENJSKIH LEKARN NOVO MESTO ZA LETO 2016

Točki je prisostvovala Miroslava Abazović, direktorica Dolenjskih lekarn Novo mesto.

Branislav Adlešič, predsednik Odbora za družbene dejavnosti je v kratkem povzel poročilo o poslovanju Dolenjskih lekarn Novo mesto za leto 2016 in obrazložil mnenje odbora, ki je poročilo obravnaval na seji 10.5.2017. Odbor občinskemu svetu predlaga, da Letno poročilo Dolenjskih lekarn Novo mesto za leto 2016 sprejme v predloženi vsebini. Iz poročila javnega zavoda je razvidno, da so v letu 2016 aktivnosti v zvezi s pripravo in sprejemanjem novega odloka o ustanovitvi zavoda zastale, zato direktorico javnega zavoda prosi za podrobnejše pojasnilo.

V razpravi so sodelovali:

Jože Veselič: V poročilu pri točki V. Problematika zavoda je navedeno, da si zavod že od nastanka lokalne samouprave prizadeva, da bi ustanoviteljice zavoda sprejele nov odlok o ustanovitvi zavoda. V letu 2016 so aktivnosti v zvezi s pripravo in sprejemom odloka zastale. Kako konkretno je s tem glede občine Črnomelj in kaj je razlog, da odlok še ni pripravljen? Medsebojno lastniško razmerje pri prostorih nekdanje lekarne na Kolodvorski cesti v Črnomlju še ni urejeno. Kaj je ovira, da to razmerje med občinami ustanoviteljicami še ni urejeno? Kakšne aktivnosti potekajo glede navedenega, da bi bilo to čim prej urejeno?

Samer Khalil: Predlaga, da se Odlok o ustanovitvi Dolenjskih lekarn Novo mesto preimenuje v Odlok o ustanovitvi Lekarne Dolenjske in Bele krajine. Poročilo o poslovanju Dolenjskih lekarn Novo mesto za leto 2016 ne vsebuje finančnega poročila po posameznih enotah, zato predlaga, da javni zavod poročilo dopolni z navedenimi finančnimi podatki.

Miroslava Abazovič, direktorica Dolenjskih lekarn Novo mesto je pojasnila: Osnutek novega odloka je narejen. V kratkem bo sklican sestanek z vsemi župani občin ustanoviteljic na temo novega odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto. V začetku prihodnjega tedna bodo osnutek odloka prejele tudi občine ustanoviteljice. Kot je razvidno iz poročila, javni zavod na vsakih pet let obnavlja kakšno večjo lekarno, v letu 2016 je tako na vrsto prišla Lekarna Novo mesto. Gre za največjo investicijo po več kot 25 letih, od kar obstajamo kot javni zavod. Obnova navedene lekarne je vplivala tudi na samo poslovanje, saj je lekarna delovala na začasni lokaciji dlje časa kot je bilo prvotno predvideno, pa tudi pacienti so koristili storitve ostalih pet lekarn, ki so v Novem mestu. Skupaj s prenovo lekarne je bilo zgrajeno tudi parkirišče in dolgoletna prizadevanja za parkirišča ob Lekarni Novo mesto so se končno uresničila. Finančno poročilo po posameznih enotah je izdelano in bo posredovano pristojnim službam občine. Lekarna Črnomelj je posredovala dobro, kar bo razvidno tudi iz posredovanega finančnega poročila. Osebno nima nič proti, da se Odlok o ustanovitvi Dolenjskih lekarn Novo mesto preimenuje v Odlok o ustanovitvi Lekarne Dolenjske in Bele krajine.

Razprave več ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.

Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Poročilo o poslovanju Dolenjskih lekarn Novo mesto, p.o., za leto 2016 se sprejme v predloženi vsebini s tem, da javni zavod poročilo dopolni s finančnim poročilom po enotah.
2. Odlok o ustanovitvi Dolenjskih lekarn Novo mesto se preimenuje v Odlok o ustanovitvi Lekarne Dolenjske in Bele krajine.

K točki 6:
POROČILO O POSLOVANJU VRTCA OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ ZA LETO 2016

Točki je prisostvovala Petra Pezdirc Stopar, ravnateljica Vrtca Otona Župančiča Črnomelj.

Branislav Adlešič, predsednik Odbora za družbene dejavnosti je v kratkem povzel poročilo o poslovanju Vrtca Otona Župančiča Črnomelj za leto 2016 in obrazložil mnenje odbora, ki je poročilo obravnaval na seji 10.5.2017. Odbor občinskemu svetu predlaga, da Letno poročilo Vrtca Otona Župančiča Črnomelj za leto 2016 sprejme v predloženi vsebini.

V razpravi so sodelovali:

Jože Veselič: Iz poročila o poslovanju Vrtca Otona Župančiča Črnomelj za leto 2016 ni razvidne problematike javnega zavoda, zato predlagamo, da tudi javni zavodi, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je občina Črnomelj pripravljajo poročila v takšni vsebini kot je poročilo Dolenjskih

lekarnah Novo mesto. Ker v poročilu ni izpostavljene problematika javnega zavoda predlagamo, da se le-to dopolni in predloži članom OS. Kako je z likvidnostjo javnega zavoda?

Zdenka Vrtin: Nekateri starši imajo kritičen odnos do enote vrtca na Majerju, kot tudi do okoliša v katerem stavba stoji. Zanima jo kakšen je odnos oz. vizija ravnateljice vrtca do te enote.

Anica Železnjak: Trava okoli vrtca Loka je že zelo visoka, zato ravnateljico vrtca sprašuje ali se je že pogovarjala z občino oz. JP Komunala Črnomelj o košnji le-te.

Petra Pezdirc Stopar, ravnateljica Vrtca Otona Župančiča Črnomelj je pojasnila: Problematika javnega zavoda je navedena v širši obliki poročila, v skrajšani verziji pa ne. V javnem zavodu Vrtec Črnomelj se srečujemo s prostorskimi težavami, saj že več let gostujemo v drugih prostorih ali v enotah, ki niso najbolj primerne. Med slednje sodi tudi enota vrtca na Majerju, ki je bila izpostavljena v predhodni razpravi. Občina Črnomelj želi, da v javnem zavodu pripravimo podatke o potrebah po novogradnji vrtca. S tem bi tako osvojili tudi naš cilj oz. vizijo vrtca, da bi bil vrtec v Črnomlju pod dvema strehama (na Čardaku in v Loki). Do konec maja 2017 bodo zaprošeni podatki pripravljeni. Lansko leto v januarju 2016 smo morali vzeti likvidnosti kredit, ki je bil konec lanskega leta tudi poplačan. Ekonomska cena vrtca je še iz leta 2008, občina plačuje stroške, ki niso upoštevani v ekonomski ceni, vendar čisto vse stroške nam občina ne krije. Pripravlja se analiza in mogoče tudi predlog za novo ceno vrtca. Enota Majer je bila odprta začasno, vendar ta začasnost traja že več let. V enoti je manj otrok zaradi prostorske stiske. Vrtec zagotavlja, da je za otroke varno glede zdravstvene varnosti. Predvsem so problem sanitarije. Ob vrtcu Loka (ob zaklonišču) je bilo opravljeno eno mulčenje trave, bi pa bilo potrebno to ponoviti, na kar bi lahko sami pokosili z vrtčevsko kosilnico.

Razprave več ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.

Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo Vrtca Otona Župančiča Črnomelj za leto 2016 se sprejme v predloženi vsebini s tem, da se članom OS za naslednjo sejo predloži problematika javnega zavoda.

K točki 7:
POROČILO O POSLOVANJU GLASBENE ŠOLE ČRNOMELJ ZA LETO 2016

Točki je prisostvoval Silvester Mihelčič, ravnatelj Glasbene šole Črnomelj.

Branislav Adlešič, predsednik Odbora za družbene dejavnosti je v kratkem povzel poročilo o poslovanju Glasbene šole Črnomelj za leto 2016 in obrazložil mnenje odbora, ki je poročilo obravnaval na seji 10.5.2017. Člani odbora izrekajo pohvalo ravnatelju in učencem navedene šole za izredne uspehe na tekmovanjih, kot tudi za sodelovanje na številnih prireditvah. Odbor občinskemu svetu predlaga, da Letno poročilo Glasbene šole Črnomelj za leto 2016 sprejme v predloženi vsebini.

V razpravi so sodelovali:

Jože Veselič: Kot pri predhodnem poročilu naj tudi Glasbena šola Črnomelj pripravi dodatek k poročilu z navedbo problematike (po sistemu poročila Dolenjskih lekarn Novo mesto). Poročila o poslovanju javnih zavodov so preveč splošna in načelna. Pridružuje se izrečenim pohvalam predhodnika.

Silvester Mihelčič, ravnatelj Glasbene šole Črnomelj je pojasnil: Poročilo o poslovanju GŠ Črnomelj je izdelano na podlagi navodil ustanovitelja. Problematike v javnem zavodu ni. Pereč problem je le promet v samem mestnem jedru Črnomlja in parkiranje na trgu pred šolo.

Leopold Perko: Pridružuje se izrečenim pohvalam. Od staršev otrok, ki obiskujejo glasbeno šolo, je seznanjen, da glasbena šola odsvetuje sodelovanje otrok v društvih. Ali je to res? Če je, zakaj se to odsvetuje?

Silvester Mihelčič: To ni res. Osnovno poslanstvo glasbene šole je, da vzpodbuja sodelovanje otrok v orkestrih in drugih skupinah. V šoli je sistemizirana orkestrska igra, preko katere otroci pridobijo osnovo za sodelovanje v društvih, orkestrih, ipd. Glasbena šola veliko sodeluje z osnovnimi šolami.

Razprave več ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.

Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo Glasbene šole Črnomelj za leto 2016 se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 8:
POROČILO O POSLOVANJU OSNOVNE ŠOLE VINICA ZA LETO 2016

Točki je prisostvovala Ines Žlogar, ravnateljica OŠ Vinica.

Branislav Adlešič, predsednik Odbora za družbene dejavnosti je v kratkem povzel poročila o poslovanju OŠ Vinica, OŠ Stari trg ob Kolpi, OŠ Dragatuš, OŠ Loka Črnomelj, OŠ Mirana Jarca in OŠ Milke Šobar-Nataše Črnomelj za leto 2016 ter obrazložil mnenje odbora, ki je poročila obravnaval na seji 10.5.2017. V imenu članov odbora izreka pohvalo ravnateljem navedenih šol za dobro in kvalitetno delo. Odbor občinskemu svetu predlaga, da letna poročila OŠ Vinica, OŠ Stari trg ob Kolpi, OŠ Dragatuš, OŠ Loka Črnomelj, OŠ Mirana Jarca in OŠ Milke Šobar-Nataše Črnomelj za leto 2016 sprejme v predloženi vsebini.

V razpravi so sodelovali:

Jože Veselič: Poročilo o poslovanju OŠ Vinica je bolj dodelano, dodana je tudi točka o problematiki javnega zavoda, v kateri je navedeno slabo stanje šolske kuhinje, dotrajana oprema in starost šolskega kombija. Predlagamo, da občina poišče vire, da se to uvrsti v načrtovana investicijska vlaganja v letu 2017 in se to uredi v čim krajšem možnem čas. To je tudi v interesu občine. Poleg tega nas zanima ali imajo učitelji v obravnavani šoli zagotovljene vse potrebne potrebščine za poučevanje? Ali se šola sooča s kakšnimi likvidnostnimi težavami? Pozdravljamo dosežke šole.

Mira Radojčič: Učencem, mentorjem in vodstvu OŠ Vinica izreka pohvalo za pripravljenost, sodelovanje in organizacijo prireditev v KS Vinica, le-te so organizirane in izvedene na nivoju.

Županja: Pridružuje se pohvalam in tudi sama izreka pohvalo vsem šolam v občini Črnomelj za sodelovanje in organizacijo prireditev na različnih področjih.

Ines Žlogar, ravnateljica OŠ Vinica je pojasnila: V poročilu je v točki problematika zavoda izpostavljena šolska kuhinja, ki je v zelo slabem stanju in je potrebna celovite obnove. Oprema je stara in daje zaradi dotrajanosti videz zanemarjenosti, okvare so pogoste, popravila pa zelo draga. Tudi šolski kombi je za vzdrževanje zelo drag in glede na to, da je star že 13 let, bo potrebno načrtovati nakup novega v letu 2018. Kombi šola uporablja tudi za prevoz otrok. Problemi se pojavljajo sproti. Ob

vsakokratnem obisku kakšne inšpekcijske službe šola dobiva dodatna dela, ki zahtevajo manjša ali večja finančna sredstva, zato se velikokrat načrti šole spremenijo, saj je potrebno pomanjkljivosti, na katere opozorijo inšpekcijske službe, odpraviti. Šola kandidira na različnih razpisih za pridobitev sredstev za potrebe šole (npr. računalniška oprema, idr). Poskrbljeno je, da imajo učitelji vse, kar potrebujejo za pouk. Šola Vinica je majhna šola in učitelji nimajo svojega prostora, kjer se bi nemoteno pripravljali za pouk, sta pa na voljo dva kabineta in tudi kakšen prostor v knjižnici se najde za to. Učitelji imajo pogoje in pripomočke za delo in so primerljivi z ostalimi. Z likvidnostmi težavami se ne srečujemo. Že vrsto let od kar je ravnateljica, šola posluje s presežkom. Ta sredstva vedno namenimo za nakup opreme, zelo veliko naredimo tudi sami kar se tiče investicijskih vlaganj. Je pa res, da je načrt narejen za tri leta v naprej, tako da se postopoma prihaja k uresničitvi zastavljenih ciljev oz. potreb. Zahvaljuje se članici OS za izrečeno pohvalo, ki bo tudi motivacija za nadaljnje delo. Vedno se radi odzovemo, saj je šola del kraja, šola diha s krajem. Prijetno je delovati v kraju, kjer te ljudje podpirajo.

Cvetka Aupič: Za šole predstavlja kuhinja velik strošek (oprema, kadri, postopki javnih naročil za dobavo živil, idr.), zato sprašuje ali je smotrno, da ima vsaka šola svojo kuhinjo? Ali ste se ravnatelji šol že kaj pogovarjali na to temo?

Ines Žlogar: Z ostalimi ravnatelji šol se o skupni kuhinji niso pogovarjali. Šola Vinica ima tudi enoto vrtca, zato je prav, da je na šoli kuhinja. Šola sledi smernicam zdrave prehrane.

Razprave več ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.

Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo Osnovne šole Vinica za leto 2016 se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 9:
POROČILO O POSLOVANJU OSNOVNE ŠOLE STARI TRG OB KOLPI ZA LETO 2016

Točki je prisostvovala Mojca Butala, ravnateljica OŠ Stari trg ob Kolpi.

V razpravi so sodelovali:

Zdenka Vrtin: V poročilu je navedeno, da so se programski stroški šole v prejšnjem letu zvišali za 39 %. Glavnino teh stroškov predstavljajo stroški odškodnine po sodni odločbi (42.000 EUR). Ravnateljico OŠ Stari trg ob Kolpi zato prosi, da natančneje pojasni omenjene zadeve in kakšne bodo posledice za javni zavod.

Jože Veselič: Iz poročila o poslovanju OŠ Stari trg ob Kolpi ni razvidna problematika, zato je poročilo potrebno dopolniti. Kakšne težave ima v resnici ta osnovna šola?

Leopold Perko: Kdo bo kril stroške sodne odločbe? Kaj se dogaja na šoli?

Mojca Butala, ravnateljica OŠ Stari trg ob Kolpi je pojasnila: Gre za sodbo, ki je bila dosojena v prid bivšega ravnatelja zaradi nezakonite odpovedi njegovega delovnega razmerja in nezakonitega postopka imenovanja ravnatelja šole. Višje sodišče mu je, po njenem mnenju, ugodilo, ker v pogodbi ni bilo napisano zakaj je zaposlen za določen čas. Nekdanji ravnatelj je imel mesec dni časa, da se vrne na šolo in poučuje biologijo, kemijo in naravoslovje, vendar tudi po šestih mesecih ni sporočil ali ima namen se vrniti ali ne. Šola mu je dolžna vrniti denar za plače in zavarovanje. Za ta sredstva je šola zaprosila prisojno ministrstvo in jih je tudi dobila. Šola je morala plačati tudi sodne stroške za

tožbi sodelavca in sodelavke, ki so nastali v letih 2014, 2015 in 2016 (cca. 7.000 EUR). Tega denarja jim ministrstvo ni povrnilo. Problematika na šoli se ne razlikuje od težav na ostalih šolah, razen tega, kar je povedala v uvodu. Veliko sredstev je namenjenih za ogrevanje, povečali so se tudi stroški za električno energijo in vodo, in sicer na račun tega, ker smo aprila odprli polovični oddelek vrtca in je potrebno ogrevati še en prostor. Neracionalnih vlaganj niso imeli, tudi v prihodnje bodo varčevali, tako da bodo pokrili lanskoletno izgubo.

Razprave več ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.

Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo Osnovne šole Stari trg ob Kolpi za leto 2016 se sprejme v predloženi vsebini s tem, da se članom OS za naslednjo sejo predloži problematika javnega zavoda.

K točki 10:
POROČILO O POSLOVANJU OSNOVNE ŠOLE KOMANDANTA STANETA DRAGATUŠ ZA LETO 2016

Točki je prisostvoval Stanislav Dražumerič, ravnatelj OŠ Dragatuš.

V razpravi so sodelovali:

Jože Veselič: V poročilu o poslovanju OŠ Dragatuš pri točki problematika je navedeno, da šola potrebuje še eno igralnico, zbornico za vzgojiteljice, kabinet in shrambo za igrače, kuhinja je zastarela, ni pogojev za izvajanje pouka gospodinjstva, prostori za knjižico, zbornico in tajništvo so premajhni, streha ni ustrezna, prekrita je celo z azbestno kritino, stavba je energetsko zelo potratna.
Kaj je razlog, poleg pomanjkanja denarja v zadnjih nekaj letih, pred tem tega ne bi smelo biti, da šola že dolgo ni vlagala v opremo in učila? Kdaj bo občina uredila te stvari, zakaj za to ni poiskala financiranje tudi z evropskimi sredstvi oz. kdaj bo vse to v načrtu za ureditev? Predlagamo, da se ta problematika še posebej uvrsti na eno od prihodnjih sej, še z bolj natančnimi razlagami obstoječega stanja in načrti za ureditev.

Županja: Na eno izmed naslednjih sej OS bo uvrščena tudi točka glede investicij in večjih vzdrževalnih delih v javnih zavodih na območju občine Črnomelj. OŠ Dragatuš je zajeta v energetsko sanacijo in sicer v delu, ki se ne bo rekonstruiral oz. dogradil. V zaključni fazi je pridobitev gradbenega dovoljenja za šolo. Obljubljeno je, da bo razpis za investicije v letu 2018.

Stanislav Dražumerič, ravnatelj OŠ Dragatuš je pojasnil: Na problematiko glede prostorske problematike šole se opozarja že šest let. Upa, da se bodo zadeve začele reševati, kaže, da naj bi se v letošnjem letu izvedla energetska sanacija šole. Računalniške oprema in ostali učni pripomočki so stari, šola se s soglasjem občine prijavlja na razpise ministrstva za šolstvo. Javni zavod zelo varčuje, saj je zavod pred nastopom njegovega ravnateljevanja, posloval z izgubo. Zavod sedaj posluje pozitivno, kar je posledica tudi rednega financiranja s stani občine. Problematika, ki bi jo izpostavil, so predvsem prostori. Namreč na šoli je osem oddelkov in osem učilnic, kar pomeni, da je stanje nevzdržno, kabinetnega pouka se ne more izvajati, ravno tako ni kabinetov, kjer bi se učitelji pripravljali na pouk, zbornica je premajhna. Na šoli je vse več učencev s posebnimi potrebami, ti učenci potrebujejo posebno obravnavo in delo z njimi naj bi potekalo v posebnih prostorih, vendar šola teh prostorov nima. Kakor je v poročilu navedeno, bo šola čez dve leti morala uvesti dvoizmenski pouk, kar ne bi bilo primerno.

Razprave več ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.

Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo Osnovne šole Komandanta Staneta Dragatuš za leto 2016 se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 11:
POROČILO O POSLOVANJU OSNOVNE ŠOLE LOKA ČRNOMELJ ZA LETO 2016

Točki je prisostvovala Damjana Vraničar, ravnateljica OŠ Loka Črnomelj.

V razpravi sta sodelovala:

Jože Veselič: Iz poročila o poslovanju OŠ Loka je razvidno, da je problematika zelo pereča. Kuhinja je zastarela, šola nima lastne telovadnice, stari del šole iz leta 1967 je močno načel zob časa, objekt je energetsko potraten, ki se ga ne da sanirati in podobno. Kako je s sanacijo starega dela šole in kuhinje? Iz poročila je razvidno, da so dela v teku. Kdaj bodo končana? Zakaj je ostala nerealizirana zamenjava vhodnih vrat v matični šoli? Zakaj šola še vedno ni priključena v brezžično internetno omrežje na matični šoli? Kako je z menjavo peči za ogrevanje na podružnici Griblje, zakaj ni realizirano? Kaj se je zgodilo, da je ostala nerealizirana celo zamenjava panojev na hodniku v novem delu šole? Ali je gradbeno dovoljenje za nadomestno gradnjo šole že pridobljeno? Kako je s pridobivanjem finančnih sredstev za gradnjo nove šole? Kako je z likvidnostjo šole na splošno?

Damjana Vraničar, ravnateljica OŠ Loka Črnomelj je pojasnila: Od leta 2015 z občino Črnomelj potekajo intenzivne priprave pridobitve projektne dokumentacije za nadomestno gradnjo šole Loka (stari del). Projekt je v zaključni fazi, v tem mesecu bo oddana vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Upam, da bomo uspešno pridobili finančna sredstva za gradnjo šole. Letošnjo zimo je na podružnični šoli v Adlešičih odpovedal gorilnik na peči, zato smo ga morali urgentno zamenjati. V letu 2017 je občina na razpisu pridobila sredstva za energetsko sanacijo, ki se naj bi izvedla še v tem letu. Šola ima optično omrežje, vendar si želimo en del pokriti tudi z brezžičnim omrežjem. Na podružnici Griblje peč na kurilno olje še deluje in za enkrat ni potrebe po zamenjavi le-te. Leta 2008 je bila na tej šoli obnovljena streha, sanitarije, okna … Leta 2016 je šola poslovala gospodarno in skrbela za ravnovesje med prihodki in odhodki. Presežek sredstev bo namenjen nakupu računalniške opreme.

Razprave več ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.

Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo Osnovne šole Loka Črnomelj za leto 2016 se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 12:
POROČILO O POSLOVANJU OSNOVNE ŠOLE MIRANA JARCA ČRNOMELJ ZA LETO 2016

Točki je prisostvoval Boris Mužar, ravnatelj OŠ Mirana Jarca Črnomelj.

V razpravi so sodelovali:

Jože Veselič: Pohvala ravnatelju in šoli nasploh. Le iz poročila o poslovanju OŠ Mirana Jarca je razvidno, da so se učitelji izobraževali, očitno je tudi, da šola nima ostalih finančnih težav, namešča tudi klimatske naprave in podobno. To pozdravljamo, opozarjamo pa, da je potrebno vse šole v občini obravnavati enakovredno. Šola nima prav nobenih težav in očitno ne živi v pomanjkanju, kot smo temu priča pri ostalih šolah. Zakaj takšne razlike med šolami, če pa je pri vseh ustanoviteljica občina?

Županja: Vse šole so v enakovrednem položaju, ampak temelji so različni. Če bi bilo v letih 2004-2008 narejeno več, toliko težav ne bi bilo. V OŠ Mirana Jarca in OŠ Vinica so zadeve bistveno manjše kot v ostalih šolah. Občine s tolikšnim številom šol in tolikšnimi šolskimi prevozi se ne da primerjati z občinami, v kateri je samo ena šola in še ta zgrajena oz. obnovljena v novejšem času.
Boris Mužar, ravnatelj OŠ Mirana Jarca Črnomelj je pojasnil: Uvodoma se zahvaljuje županji in članom OS, da so sprejeli povabilo na ogled šole. OŠ Mirana Jarca Črnomelj ni tretirana nič drugače kot vse ostale šole v občini. Kar zadeva sredstev ministrstva se vse šole v Sloveniji financirajo po enakem ključu, enako velja za sredstva občine Črnomelj. Pred tremi oz. štirimi leti se je na aktivu ravnateljev odrekel vsem sredstvom za investicijsko vzdrževanje in predlagal, da se ta sredstva razporedi v druge šole, ki imajo slabši standard. Za lansko leto je šola s strani občine za investicijsko vzdrževanje prejela 1000 EUR v dogovoru z županjo. Dogovorjeno je bilo, da bo šola nekaj več sredstev prejela v letošnjem letu. Iz povedanega sledi, da smo celo manj financirani kot drugi, nikakor pa več. Na razmere na šoli je zelo ponosen in verjame, da je ponosna tudi županja in člani OS. Šola je ena boljše opremljenih šol v Slovenji in tudi v Evropi. Šola je aktivno soudeležena v različna dogajanja kraja in celotne Bele krajine.

Razprave več ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.

Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj za leto 2016 se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 13:
POROČILO O POSLOVANJU OSNOVNE ŠOLE MILKE ŠOBAR-NATAŠE ČRNOMELJ ZA LETO 2016

Županja je uvodoma pojasnila in podala komentar na poročilo: OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj nikakor ne moremo enačiti z RIC Bela krajina in ZIK Črnomelj. Ravnatelj šole v poročilu navaja: »Občina Črnomelj v letu 2016 prenovila sanitarije in del hodnika. Na žalost je bil nov pod izredno slabo položen in še do danes niso bile odpravljene napake s strani izvajalca.« Po prenovi hodnika se je naknadno ugotovilo, da meteorna voda iz Sadeža teče v šolo. Zaradi tega bo potrebno v letošnjem poletju izvesti sanacijo meteornih cevi. Tudi izvajalec, ki je prenavljal hodnik ni prejel vsega plačila, ravno zato, da se ugotovi vzrok za nastale napake pri prenovi hodnika. Glede dovozne poti je bilo že leta 2015 ravnatelju šole odgovorjeno, da bo pot urejena skupaj s projektom povezovalnega hodnika med šolo in prostori dijaškega doma, ker gre za celovito ureditev okolice. Aktivnosti glede nabave novega kombija so trenutno ustavljene, saj se čaka na ravnateljev prihod iz bolniške odsotnosti, s katerim bo nakup kombija dokončno usklajen. Na nagrajevanje uspešnosti, inovativnosti, sodelovanja zaposlenih v projektih, kot v zadnjem odstavku poročila navaja ravnatelj, občina nima nobenega vpliva. OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj dela zelo dobro, uspešna je na različnih projektih, tako na državnem kot mednarodnem nivoju, zato vse čestitke in pohvale zaposlenim.

V razpravi so sodelovali:

Jože Veselič: Županji hvala za pojasnila, saj je odgovorila na vsa vprašanja, ki jih je želel postaviti pri tej točki.

Andrej Beličič: Pridružuje se izrečenim čestitam in pohvalam šoli.

Leopold Perko: Je član sveta OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj in delo šole pozna, zato izreka vse pohvale zaposlenim, ki se pri delu z učenci zelo trudijo.

Razprave več ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.

Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Letno poročilo Osnovne šole Milke Šobar - Nataše Črnomelj za leto 2016 se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 16: LETNO POROČILO JP KOMUNALA ČRNOMELJ D.O.O. ZA LETO 2016

Točki je prisostvoval Samo Kavčič, direktor JP Komunala Črnomelj d.o.o.

Nataša Hudelja, predsednica Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je obrazložila mnenje odbora: Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je gradivo obravnaval na seji 8.5.2017 in nanj ni imel pripomb. Odbor ocenjuje, da je bilo poslovanje javnega podjetja v lanskem letu dobro, sprejeta strategija v letu 2015 in organizacijska shema se je izkazala za uspešno in učinkovito. Odbor občinskemu svetu predlaga, da gradivo obravnava in Letno poročilo JP Komunala Črnomelj d.o.o. za leto 2016 sprejme kot informacijo v predloženi vsebini. Od direktorja javnega podjetja želi obrazložitev zakaj je podjetje tako uspešno pri zniževanju vodnih izgub in tudi pri širitvi svoje dejavnosti.

V razpravi so sodelovali:

Jože Veselič: V poslovnem poročilu JP Komunala Črnomelj d.o.o. za leto 2016 ni primerjave s preteklim letom glede števila zaposlenih, izobrazbene strukture in s tem povezanih ostalih podatkov. Povprečna bruto plača v javnem podjetju je v letu 2016 znašala 1.737,02 EUR in je za 50 EUR višja od povprečne plače v Sloveniji, kar je sicer pohvalno, če ne bi bile plače ostalih v občini bistveno nižje od slovenskega povprečja. Visoke plače v javnem podjetju se nato odrazijo v ceni, ki jo plačujemo občani. Predlagamo, da tudi zaposleni v JP Komunala, predvsem režijski del, delijo usodo občanov Občine Črnomelj in plače prilagodijo temu. Koliko je individualnih pogodb in kakšni so zneski? Koliko novih individualnih pogodb z zaposlenimi je bilo sklenjenih v letu 2016? Za koliko se je v letu dni povečalo število zaposlenih in v katerih delih? V letnem poročilu je navedeno, da je imelo javno podjetje likvidnostne težave. Kaj je bil razlog? Ali so bili prispevki redno plačevani in kako je s tem letos? Koliko je še vodnih izgub? Kako poteka zamenjava azbestnih cevi v občini Črnomelj?

Samo Kavčič, direktor JP Komunala Črnomelj d.o.o. je pojasnil: V zadnjih letih je bila prioriteta na izgradnji novega vodovodnega omrežja, sedaj pa je prioriteta na vzdrževanju, obnovi starega vodovodnega omrežja. Tudi metodologija iskanja in reševanja vodovodnih izgub je drugačna kot pred leti, povečan je človeški resurs. Iz poročila je razvidno, da je bilo v letu 2015 940.000 m3 vodnih izgub, v letu 2016 pa 740.000 m3, kar pomeni 21 % zmanjšanje vodnih izgub. Takšno zmanjšanje je planirano tudi za letošnje leto. Stanje določenega dela vodovodnega omrežja v občini, razen novega, je še vedno slabo. Približno 5 km je še azbestnih vodovodnih cevi. Azbest v vodovodnih sistemih ni zdravstveno oporočen. V interesu podjetja je, da se te cevi čim prej zamenja, saj so zelo krhke in pokajo. V lanskem letu je podjetje ponovno prevzelo pogrebno dejavnost, s katero se nadaljuje tudi v letošnjem letu. V oktobru se zaradi novega zakona pričakujejo spremembe na tem področju. Druge možnosti za širitev dejavnosti so prijave na javne razpise. Približno 20 % prihodkov podjetja prihaja iz tržne dejavnosti. Javno podjetje ne sme poslovati z dobičkom. Čim so neplačniki, je podjetje v likvidnostih težavah. Pri številu zaposlenih v javnem podjetju je potrebno ločiti število zaposlenih, ki so predmet elaborata in pa število zaposlenih, ki se financira izključno iz tržne dejavnosti. V letu 2016 sta bili dve osebi na novo zaposleni v kvoti števila zaposlenih, ki so predmet elaborata, bila je tudi ena odpoved. V letošnjem letu je bila še ena odpoved zaradi poslovnih razlogov. Število zaposlenih, ki se financira iz tržne dejavnosti se je v podjetju povečalo za tri (pogrebna dejavnost). Število individualnih pogodb je ena, to je pogodba direktorja. V lanskem letu so bile glede na preteklo leto plače v podjetju v povprečju višje za 50 EUR, kar je obrazloženo v gradivu. Pričakuje se, da bo v

letošnjem letu povprečna plača v podjetju na nivoju iz leta 2015. Elaborat je v grobem sestavljen in bo članom OS v obravnavo posredovan za naslednjo sejo OS.

Andrej Beličič: Kakšna so predvidevanja glede elaborata?
Samo Kavčič: Predvidevanja so, da se cene ne bodo spremenile.

Razprave več ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.

Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Informacija o poslovnem poročilu z zaključnim računom JP Komunala Črnomelj d.o.o. za leto 2016 se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 14:
NADALJEVANJE TOČKE 8: »LETNO POROČILO RAZVOJNO INFORMACIJSKEGA CENTRA BELA KRAJINA ZA LETO 2016« IZ 19. REDNE SEJE OS

Točki je prisostvoval Peter Črnič, direktor Razvojno informacijskega centra Bela krajina.

V razpravi so sodelovali:

Jože Veselič: Iz računovodskega poročila za 2016 je razvidno, da so lastni prihodki iz opravljanja dejavnosti vsako leto manjši, javni zavod je vsako leto bolj pripet na državne vire. Na to opozarjamo že ves čas, pa se nič ne premakne. V celem letu 2016 doseči samo 7.219 EUR prihodkov iz lastne dejavnosti je sramotno nizko. Kakšne ukrepe povzema vodstvo, da se to izboljša, ali pa je gluho na vsa naša opozorila? Isto sprašujemo občinsko vodstvo, bomo na tem več naredili ali bomo dopustili, da gre za čistega proračunskega porabnika?

Peter Črnič, direktor Razvojni informacijskega centra Bela krajina je pojasnil: Prihodki iz lastne dejavnosti so nizki zato, ker se po računovodskih standardih ne štejejo za tržne prihodke, ker javni zavod opravlja javno službo. Kot primer je navedel prihodke od Jurjevanja v višini 23.075,93 EUR, ki so v računovodskem poročilu za leto 2016 prikazani na strani deset, v postavki 760-15. Struktura prihodkov po virih je prikazana v računovodskem poročilu na strani šestnajst.

Razprave več ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.

Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Izda se soglasje k Letnemu poročilu Razvojno informacijskega centra Bela krajina za leto 2016 kot zaključnemu poročilu o poslovanju javnega zavoda v preteklem letu.

K točki 15:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI RAZVOJNO INFORMACIJSKEGA CENTRA BELA KRAJINA

Točki je prisostvoval Peter Črnič, direktor Razvojno informacijskega centra Bela krajina.

Anica Železnjak, predsednica Odbora za turizem in varstvo okolja je predlagala, da se v bodoče tudi članom odbora predloži veljaven akt. Namreč za sejo odbora, ki je bila 8.5.2017 le-tega niso prejeli.

Razprave več ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.

Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina se sprejme v predloženi vsebini.

Županja je predlagala, da se Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina spremeni v Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina.

Razprave ni bilo.

Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina se spremeni v Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina.

Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 17:
POROČILO O STANJU CIVILNE ZAŠČITE V OBČINI ČRNOMELJ ZA LETO 2016

Jože Veselič: Pohvala in zahvala članom civilne zaščite za požrtvovalno in dobro opravljeno delo.

Jože Weiss: Kot poveljnik štaba CZ občine Črnomelj se zahvaljuje za pohvalo, ki jo bo prenesel tudi ostalim članom civilne zaščite.

Razprave več ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.

Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o stanju civilne zaščite v občini Črnomelj za leto 2016 se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 20: INFORMACIJA O SPREJETEM SKLEPU O ZAČETKU PRIPRAVE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA SEMIŠKA CESTA

Razprave ni bilo.

Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Sprejme se informacija o sprejetem Sklepu o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Semiška cesta.

K točki 21:
POROČILO O IZVAJANJU JAVNIH DEL V OBČINI ČRNOMELJ NA PODROČJU DRUŽBENIH DEJAVNOSTI V LETU 2016

V razpravi so sodelovali:

Jože Veselič: Po naši oceni je premalo brezposelnih vključenih v javna dela. Na tem področju bi lahko naredili bistveno več, ključno povezovalno vlogo bi morala odigrati občina.

Vladka Kostelec Peteh, OU je pojasnila: Iz današnjega gradiva so razvidna poročila o izvajanju posameznih programov javnih del, ki so jih izvajali izvajalci javnih del.

Županja je dodala, da imajo izvajalci javnih del na posameznih področjih težave pri pridobitvi ustreznega kadra.
Razprave več ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.

Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročila izvajalcev javnih del v občini Črnomelj, na področju družbenih dejavnosti v letu 2016, se sprejmemo v predloženi vsebini.

K točki 22:
IZDAJA SOGLASJA K DELU PLAČE ZA DELOVNO USPEŠNOST DIREKTORICE ZAVODA ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO ČRNOMELJ IZ NASLOVA POVEČANEGA OBSEGA DELA ZA OBDOBJE OD 1.1.2017 DO 31.12.2017

Branislav Adlešič, predsednik Odbora za družbene dejavnosti je obrazložil mnenje odbora, ki je gradivo obravnaval na seji 10.5.2017. Odbor občinskemu svetu predlaga, da izda soglasje k delu plače za delovno uspešnost direktorice Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj iz naslova povečanega obsega dela v višini 10 % osnovne plače v posameznem mesecu od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. V imenu člana odbora svetu javnega zavoda ZIK Črnomelj zastavlja naslednje vprašanje: »Na kakšen način svet zavoda preverja zadevno delovno uspešnost v javnem zavodu, kaj je merilo za delovno uspešnost iz povečanega obsega dela in, ali ima direktorica povečan delovnik?«

V razpravi je sodeloval Jože Veselič: Postavlja se vprašanje kaj pa drugi direktorji javnih zavodov? Ali si tega ne zaslužijo? Si prerazporedijo delo ali pa celo zaposlijo osebo za ta namen? Člani OS iz OO SDS Črnomelj predloga sklepa ne bomo podrli.

Razprave več ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.

S 15 glasovi za in 2 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Izda se soglasje k delu plače za delovno uspešnost direktorice Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj iz naslova povečanega obsega dela v višini 10 % osnovne plače v posameznem mesecu od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

K točki 24:
PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE PARKIRNINE NA OBMOČJU OB REKI KOLPI ZA LETO 2017

V razpravi sta sodelovala:

Jože Veselič: Ali je najvišja dnevna parkirnina na območju ob reki Kolpi za leto 2017 določena v isti višini kot za poletno turistično sezono 2016?

Županja je pojasnila: Najvišja dnevna parkirnina na območju ob reki Kolpi za leto 2017 je določena v isti višini kot za poletno turistično sezono 2016, in sicer:
- 3,00 EUR za osebne avtomobile (razen bivalnih in večnamenskih vozil) in vozila iz kategorije dvo- in trikolesnih motornih vozil;
- 6,00 EUR za bivalna in večnamenska vozila v kategoriji osebni avtomobil, kolesne traktorje in avtobuse za prevoz do 22 potnikov;

- 12,00 EUR za avtobuse za prevoz več kot 22 potnikov, druga štiri in večkolesna vozila ter priklopna vozila.

Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Sklep o določitvi višine parkirnine na območju ob reki Kolpi za leto 2017 se sprejme v predloženi vsebini.
K točki 18:
POROČILO O DELU SKUPNE OBČINSKE UPRAVE MEDOBČINSKE INŠPEKCIJE IN REDARSTVA OBČIN BELE KRAJINE ZA LETO 2016

Točki je prisostvoval Marjan Kastelic, vodja Medobčinske inšpekcije in redarstva občine Bele krajine.

Nataša Hudelja, predsednica Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je obrazložila mnenje odbora: Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je poročilo obravnaval na seji 8.5.2017 in nanj ni imel pripomb. Odbor občinskemu svetu predlaga, da gradivo obravnava in ga kot informacijo sprejme v predloženi vsebini.

V razpravi so sodelovali:

Anica Železnjak: Člani Odbora za turizem in varstvo okolja so na svoji seji razpravljali tudi o turistični taksi, zato jih zanima kakšen je plan inšpekcijskega pregleda na področju turističnih taks za letošnje leto? Iz poročila je razvidno, da je inšpektor v letu 2016 opravil sedem pregledov na področju turističnih taks in pri tem ni ugotovil kršitev. Pri katerih poslovnih subjektih je bil opravljen pregled (so bili to sobodajalci, kampi)? Člani omenjenega odbora so namreč mnenja, da se turistične takse, glede na število turistov v naši občini, premalo pobere.

Jože Veselič: V poročilu ni navedene problematike, zato inšpektorja prosi za obrazložitev.

Leopold Perko: Ali inšpektor lahko izvaja nadzor nad pobiranjem turistične takse pri osebah – ponudnikih nastanitvenih zmogljivosti, ki nimajo registrirane svoje dejavnosti? Namreč dogaja se, da le-ti turistično takso poberejo in je nato ne nakažejo na račun občine.

Branislav Adlešič: Ima vprašanje oz. pobudo s strani zaposlenih Srednje šole Črnomelj, še posebej dveh sodelavk, ki sta bili kaznovani zaradi parkiranja. Problem je parkirišče pred športno dvorano. V dopoldanskem času je namenjeno zaposlenim SŠ Črnomelj, vendar ob 7. uri zjutraj je šolsko parkirišče že zapolnjeno, učitelji svojih avtomobilov nimajo kam parkirati. Prosilo se je tudi redarstvo, da reši ta problem. Odgovor je bil, da je parkirišče oz. zemljišče privatna lastnina, zato občinsko redarstvo nima pristojnosti. Se je pa zgodilo, da je učiteljica parkirala delno na omenjenem parkirišču in delno na zelenici, ker ni bilo drugega prostora za parkiranje in je bila kaznovana za nepravilno parkiranje. Zelenica je v upravljanju srednje šole. Ali lahko na srednji šoli pričakujemo, da redarstvo ukrepa proti tistim voznikom, ki nimajo dovoljenja za parkiranje na omenjenem parkirišču oz. niso zaposleni na srednji šoli? To bi na šoli vsekakor želeli. Če to ni uresničljivo, naj se vsaj ne kaznuje učiteljev, ki parkirajo delno na parkirišču in delno na zelenici.

Marjan Kastelic, vodja Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Bele krajine je pojasnil: Nadzor nad pobiranjem turistične takse je bil opravljen na območju reke Kolpe, v avtokampih in sicer z vpogledom v knjigo gostov. Če bi želel preveriti dejansko stanje gostov bi moral le-te poimensko preverjati, za kar pa se ni odločil, saj bi s tem povzročil nelagodje med gosti. Občinska uprava vodi evidenco pobrane turistične takse, v primeru neplačane takse zavezance opozori na spoštovanje predpisov na tem področju.

Marjan Kastelic: Zavezanci za plačilo turistične takse so registrirani poslovni subjekti. Pri tistih, ki svoje dejavnosti nimajo registrirane, je zelo težko dokazovat in nadzirat. Glede neregistrirane dejavnosti imajo pristojnost druge inšpekcijske službe.

Anica Železnjak: Člani Odbora za turizem in varstvo okolja so predlagali, da občinski inšpektor opravi terenski ogled v kampu, kjer dejansko ugotovi koliko gostov je v kampu in koliko je vpisanih v knjigo gostov.

Marjan Kastelic: Na vprašanje oz. pobudo Branislava Adlešiča ne ve odgovora, saj mu zadeva ni znana. Usmeritve oz. navodila, ki jih je podal redarjem so bile, da ukrepajo le v primeru parkiranja na mestu invalidov, pločnikih in intervencijski poti. Na parkirišču in zelenici SŠ Črnomelj redarstvo nima pristojnosti, saj gre za privat zemljišče. V kolikor bi se zadeva ponovila, naj ga pristojni SŠ Črnomelj o tem obvestijo. Zadeve, težave se sproti rešujejo, zato odprtih zadev, ki bi bile problematične, ni.

Razprave več ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.

Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o delu skupne občinske uprave Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Bele krajine za leto 2016 se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 19:
OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2016

Točki je prisostvoval Marjan Kastelic, vodja Medobčinske inšpekcije in redarstva občin Bele krajine.

V razpravi je sodeloval Samer Khalil: V poročilu, na strani šest je v tabeli najpogostejših kršitev zakona o varstvu javnega reda in miru opaziti povečano število kršitev glede nasilja v družini. V oceni izvajanja Občinskega programa varnosti v občini Črnomelj za leto 2017 je prikazano število prometnih nesreč glede na vzrok. Naj se v bodoče pri vzroku 2nepravilnost pešcev« posebej prikaže podatke o številu prometnih nesreč kolesarjev in motoristov.

Razprave več ni bilo, zato je županja predlagala glasovanje.

Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Sprejme se novelirana Ocena izvajanja Občinskega programa varnosti v občini Črnomelj za leto 2016 v predloženi vsebini.
2. V Oceni izvajanja Občinskega programa varnosti v občini Črnomelj za leto 2017 se pri številu prometnih nesreč glede na nepravilnost pešcev prikaže tudi podatek o številu prometnih nesreč kolesarjev in motoristov.

K točki 23:
PREMOŽENJSKA BILANCA OBČINE ČRNOMELJ NA DAN 31.12.2016

Razprave ni bilo.

Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Premoženjska bilanca Občine Črnomelj na dan 31.12.2016 se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 25:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

1. Izvedba geodetske odmere in ukinitev statusa javnega dobra

Razprave ni bilo.

Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na delu nepremičnine parc. št. 2668 k.o. 1544-Griblje se izvede geodetska izmera površine cca 300 m2, in sicer kot funkcionalna zaokrožitev zemljišč parc. št. 1603, parc. št. 1604/3, parc. št. 1605, parc. št. 1598, parc. št. 1593/2 in parc. št. 1594, parc. št. 1621/3, parc. št. 1607, parc. št. 1619 in parc. št. 1618, vse k.o. 1544-Griblje. Po opravljeni parcelaciji se na novo nastalih parc. št. ukine status javnega dobra. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na novo nastalih parc. št. in odprodaji nepremičnin bo naknadno predlagan v sprejem občinskemu svetu.

2. Premik poti, ukinitev statusa javnega dobra in zamenjava nepremičnine

Razprave ni bilo.

Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Občinski svet občine Črnomelj potrdi predlagani premik poti, ki v naravi ne poteka po parc. št. 2774 k.o. Stara Lipa tako, da se katastrsko pot premakne na zemljišče parc. št. 2109 k.o. Stara Lipa, kjer pot dejansko že poteka. Pot se na novo uredi v skladu s tehničnimi usmeritvami, tako da bo neomejeno dostopna vsem uporabnikom in normalno prevozna, tako kot do sedaj. Vse stroške v zvezi s parcelacijo na zemljiščih parc. št. 2774 in parc. št. 2109, obe k.o. Stara Lipa, vrisom v zemljiški kataster in ureditvijo poti tako, da bo neovirano dostopna in uporabna vsem, krije interesent za menjavo zemljišč.
2. Po opravljeni parcelaciji se na novo nastali parc. št., ki bo nastala iz parc. št. 2774 k.o. Stara Lipa ukine status javnega dobra. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na novo nastali parc. št. in zamenjavi slednje z novo nastalo parc. št., ki bo nastala iz parc. št. 2109 k.o. Stara Lipa, bo naknadno predlagan v sprejem občinskemu svetu.

3. Neodplačen prenos občini lastnega nedoločenega deleža skupne lastnine v last RS

Razprave ni bilo.

Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za infrastrukturo, Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo sklene pogodbo o uskladitvi zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, za nedoločen lastniški delež Občine Črnomelj pri skupni lastnini parc. št. 1191/2 k.o. 1535-Črnomelj.
2. Za tiste dele parc. št. 1191/2 k.o. 1535-Črnomelj, ki v naravi predstavljajo kategorizirane poti in ceste v upravljanju Občine Črnomelj, se v pogodbi dogovori izvedba geodetske odmere in brezplačen prenos ter zemljiškoknjižni prepis predmetnih zemljišč v last Občine Črnomelj.

4. Ukinitev statusa javnega dobra in menjava zemljišč

Razprave ni bilo.

Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:

Na nepremičnini parc. št. 2689/4 k.o. 1544-Griblje se izvede geodetska odmera tako, da bo nastalo samostojno zemljišče, ki bo nato na podlagi pravnega posla prešlo v last zainteresirane stranke, v zameno za dele zemljišč parc. št. 652 in *44/2, obe k.o. 1544-Griblje. Po opravljeni geodetski odmeri se na predmetni novonastali parc. št. ukine status javnega dobra. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na novo nastali parc. št. bo naknadno predlagan v sprejem občinskemu svetu.

K točki 26:
KADROVSKE ZADEVE

1. Imenovanje dveh članov – predstavnikov ustanoviteljice Občine Črnomelj in enega člana – predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v svet javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj

Razprave ni bilo.

Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. V svet javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj se kot predstavnika ustanoviteljice Občine Črnomelj imenujeta:
- Cvetka Aupič, Črnomelj,
- Stanislav Pavlakovič, Črnomelj.

2. V svet javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj se kot predstavnica zainteresirane javnosti - uporabnikov imenuje:
- Željka Karin Biličič, Vinica.

2. Imenovanje ter članov – predstavnikov ustanoviteljice Občine Črnomelj v svet javnega zavoda Osnovna šola Komandanta Staneta Dragatuš

Razprave ni bilo.

Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
V svet javnega zavoda Osnovna šola Komandanta Staneta Dragatuš se kot predstavniki ustanoviteljice Občine Črnomelj imenujejo:
- Alojz Puhek, Dragatuš,
- Aleš Kuretič, Dragatuš,
- Gregor Šmalcelj, Dragatuš.

3. Imenovanje treh članov – predstavnikov ustanoviteljice Občine Črnomelj v svet javnega zavoda Osnovna šola Stari trg ob Kolpi

Razprave ni bilo.

Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
V svet javnega zavoda Osnovna šola Stari trg ob Kolpi se kot predstavniki ustanoviteljice Občine Črnomelj imenujejo:
- Katarina Kapš, Stari trg ob Kolpi,
- Marija Volf, Stari trg ob Kolpi,
- Boris Grabrijan, Adlešiči.

4. Imenovanje predstavnika Občine Črnomelj v svet javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto

Razprave ni bilo.

Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
V svet javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto se kot predstavnik ustanoviteljice Občine Črnomelj imenuje:
- Jože Veselič, Črnomelj.

5. Mnenje o kandidatih za ravnatelja javnega zavoda Osnovna šola Loka Črnomelj

Razprave ni bilo.

Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Glede na predložen program vodenja in dosedanje izkušnje pri vodenju zavoda Občinski svet Občine Črnomelj pri imenovanju daje prednost dosedanji ravnateljici Damjani Vraničar.

6. Mnenje o kandidatu za ravnatelja javnega zavoda Osnovna šola Milke Šobar-Nataše Črnomelj

Razprave ni bilo.

Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet Občine Črnomelj je bil seznanjen s prijavo kandidata in podaja pozitivno mnenje k imenovanju kandidata Matjaža Bariča, Črnomelj, za ravnatelja Osnovne šole Milke Šobar - Nataše Črnomelj.
Kandidat izpolnjuje pogoje za imenovanje in je že doslej zaposlen v kolektivu OŠ Milke Šobar –Nataše Črnomelj, kjer že opravlja funkcijo ravnatelja. Program dela zavoda, ki ga je priložil prijavi, je pravilno naravnan, šola pod njegovim vodstvom pa že sedaj pridobiva sredstva tudi na raznih razpisih in se vključuje v lokalno okolje.

K točki 27:
ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA

Županja je člane sveta seznanila, da po zagotovilih komandirja Policijske postaje Črnomelj do današnjega dne na območju občine Črnomelj ni bilo zabeleženega nobenega migranta. Za spremljanje aktivnosti za gradnjo 3. razvojne osi - južni del: A2 Novo mesto – Maline je bil imenovan odbor. Na prejšnji seji je bil podan predlog, da člani sveta eno sejnino namenijo v dobrodelne namene in sicer tokrat Društvu Sožitje Bela krajina. Po razpravi, ki je sledila, je bilo dogovorjeno, da Društvo Sožitje pripravi 24 položnic, ki se jih razdeli članom OS, vsak se sam odloči ali bo sredstva daroval ali ne. Na naslednji seji OS bo članom OS predloženo Poročilo o aktivnostih Občine Semič in ostalih občin Dolenjske, Bele krajine in občine Kočevje pri izvedbi navedenega projekta in Sezonsko poročilo smučišča TC Gače za sezono 2016-2017, ki ga je pripravil upravljavec, podjetje Smuk d.o.o.

K točki 28:
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA

Cvetka Aupič:
1. Glede na pogovore z nekaterimi občani jo zanima kako je s stanjem zdravnikom v ZD Črnomelj. Ljudje težko čakajo svoje zdravnike, nimajo jih še izbranih, govorice so različne.

Branislav Adlešič:
1. Prebral je pismo občanke glede pomanjkanje zdravnikov družinske medicine v ZD Črnomelj.
2. Upokojenko iz stanovanjskega bloka na Cankarjevi ulici moti znesek na računu Komunale Črnomelj in sicer 13 EUR, ki jih mora plačati za priključnino. Občinski svet prosi, da to sproži naprej (na parlament ali vlado), da odlok/predpis spremenijo.

Anica Železnjak:
1. Kdaj in na kakšen način se bo pričela obnova Kidričeve ulice (iz katere smeri)?

Franc Ivanušič:
1. Območje mejnega prehoda na Vinici naj bi prilagodili z dodatnim voznim pasom za težja tovorna vozila. Pred kratkim je bilo pri ogledu mostu čez reko Kolpo ugotovljeno, da ga načenja zob časa, zato so tamkajšnji krajani upravičeno zaskrbljeni o smotrnosti gradnje dodatnega voznega pasu. Občina bi morala zato pritiskati na ministrstvo za čimprejšnjo aktiviranje obvozne poti po Vinici.

Leopold Perko:
1. Občinski svet občine Črnomelj je konec leta 2014 sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kočevje. Kar nekaj ljudi je zainteresiranih za gradnjo na tem območju, vendar s postopki ne morejo pričeti, saj na tem območju ni niti osnovne infrastrukture. Kdo je dolžan zagotoviti osnovno infrastrukturo in kdaj to bo?
2. Kdaj bodo v sejni sobi mikrofoni?

Jože Veselič:
1. Današnji dnevni red je preobširen, zakaj in kaj je bil razlog, da ni bilo aprilske seje občinskega sveta?

Županja je pojasnila, da aprilske seje OS ni bilo tudi v zadnjih letih, razen če je bila kakšna nujna zadeva, pa tudi prazniki so se letos začeli v drugi polovici aprila.

Seja Občinskega sveta občine Črnomelj je bila zaključena ob 19.20.

Zapisala:
Antonija Hiti

Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

Številka: 900-55/2017

OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET

K točki 3

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v JULIJU 2017

Zadeva: **INFORMACIJA POLICIJSKE POSTAJE ČRNOMELJ O STANJU VARNOSTNIH RAZMER NA OBMOČJU OBČINE ČRNOMELJ V LETU 2016**

Tudi letos smo v skladu s programom dela Občinskega sveta Občine Črnomelj Policijsko postajo Črnomelj pozvali k predložitvi Informacije o stanju varnostnih razmer na območju Občine Črnomelj v preteklem letu.

Namen poročila Policijske postaje Črnomelj je, da bi občinski svet seznanilo s podatki, ki mu bodo v pomoč pri njegovem delu v smislu boljšega sodelovanja pri sprejemanju aktov, ki se navezujejo predvsem na varnost ter javni red in mir v občini.

Podrobnejši podatki o delu Policijske postaje Črnomelj v letu 2016 so podani v priloženem poročilu.

PREDLOG SKLEPA:

Informacija Policijske postaje Črnomelj o stanju varnostnih razmer na območju Občine Črnomelj v letu 2016 se sprejme v predloženi vsebini in obliki.

Številka: 223-2/2017

Pripravil:
Jože Migalič, l.r.

Predlagateljica:
Županja, Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., l.r.

Mnenje Odbora za družbene dejavnosti:
Odbor za družbene dejavnosti je na svoji 18. redni seji, 26. 6. 2017 obravnaval **"Informacijo Policijske postaje Črnomelj o stanju varnostnih razmer na območju Občine Črnomelj v letu 2016"**. Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep:

1. **Informacija Policijske postaje Črnomelj o stanju varnostnih razmer na območju Občine Črnomelj v letu 2016 se sprejme v predloženi vsebini in obliki.**

Predsednik Odbora za družbene dejavnosti:
Branislav ADLEŠIČ, l.r.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

POLICIJA

Policijska uprava Novo mesto
Policijska postaja Črnomelj

Lokve 90, 8340 Črnomelj

T: 07 356 66 00
F: 07 356 66 02
E: pp_crnomelj.punm@policija.si
www.policija.si

CREG070029

Občina Črnomelj
Trg svobode 3
8340 Črnomelj

OBČINA ČRNOMELJ | SIG. Z. 601
PREJETO 14. 06. 2017 | PRIL. /
ŠIFRA ZAD. 223-2/2017-1 | VRED. /

Številka: 0101-6/2017/1 (3J693-1)
Datum: 14. 6. 2017

VARNOSTNE RAZMERE NA OBMOČJU OBČINE ČRNOMELJ V LETU 2016

- Informacija članom Občinskega sveta Občine Črnomelj -

Značilnosti dela Policijske postaje Črnomelj v letu 2016

Delo Policijske postaje Črnomelj je v letu 2016 temeljilo na policijskem delu v skupnosti, na partnerskem sodelovanju s prebivalci in prilagajanju okoliščinam. Naš osnovni cilj je bil zagotavljanje varnosti vseh prebivalcem na našem območju in krepitev zaupanja javnosti. Delo policistov je bilo usmerjeno v učinkovito načrtovanje in organiziranje dela in ocenjujemo, da smo prebivalcem zagotavljali ugodne varnostne razmere.

Preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kriminalitete

Policisti Policijske postaje Črnomelj smo v letu 2016 na območju občine Črnomelj obravnavali 348 (345)[1] kaznivih dejanj. Uspešno smo preiskali 58% kaznivih dejanj. Stopnja preiskanosti je bila za 9,7% boljša od povprečja preiskanosti kaznivih dejanj v Republiki Sloveniji. Hujših kaznivih dejanj zoper življenje in telo v letu 2016 nismo obravnavali. V sodelovanju s Sektorjem kriminalistične policije Policijske uprave Novo mesto in drugimi državnimi organi se uspešno soočamo z odkrivanjem in preiskovanjem gospodarske kriminalitete. Obravnavali smo 63 (50) kaznivih dejanj s področja gospodarske kriminalitete.

Že v preteklih letih smo veliko pozornosti namenjali odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj zoper zakonsko zvezo, družino in otroke. Pri raziskovanju kaznivih dejanj zelo dobro sodelujemo s Centrom za socialno delo Črnomelj, varnimi hišami, izobraževalnimi ustanovami, zdravstvenimi ustanovami in nevladnimi organizacijami. Število obravnavanih kaznivih dejanj nasilja v družini se je v letu 2016 zmanjšalo in sicer smo obravnavali 9 (11) kaznivih dejanj. Sodelovanje z omenjenimi organizacijami se odraža tudi pri prepoznavi in naznanitvi nasilnih

[1] V oklepajih so podatki za leto 2015

dejanj, saj smo obravnavali 9 (5) kaznivih dejanj zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje. Ukrepali smo zoper storilce in zaščitili mladoletne žrtve nasilja. Veliko dela smo namenili tudi preventivnim dejavnostim, ki so bile usmerjene v prepoznavo nasilja nad otroki, zanemarjanja otrok in dolžnostnim ravnanjem ob zaznavi takih primerov.

V letu 2016 smo obravnavali 218 (228) kaznivih dejanj zoper premoženje. Največ je bilo tatvin, sledijo velike tatvine in goljufije.

Vzdrževanje javnega reda in zagotavljanje splošne varnosti ljudi in premoženja

Na področju splošnih policijskih nalog množičnih kršitev javnega reda in miru na območju občine Črnomelj nismo obravnavali. V sodelovanju z organizatorji javnih prireditev in varnostnimi službami smo preprečili hujše kršitve in kazniva dejanja na večjih javnih prireditvah. V lanskem letu beležimo upad števila kršitev določil Zakona o varstvu javnega reda in miru za 5% glede na leto 2015. Prevladovale so kršitve povezane z nedostojnim vedenjem na javnem kraju, nedostojno vedenje do uradne osebe in kršitve z elementi nasilja v družini ter kampiranje na javnem kraju, ki za to ni določen. Učinkoviti smo bili na področju odkrivanja nedovoljene posesti orožja in sicer smo obravnavali 19 (6) kršitev glede na leto 2015. Manj učinkoviti smo bili v boju proti prepovedanim drogam, saj smo zaznali in obravnavali 13 (44) kršitev Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami.

Zagotavljanje varnosti cestnega prometa

V letu 2016 je bila prometna varnost na območju občine Črnomelj dobra, saj smo obravnavali za 22% manj prometnih nesreč kot v letu 2015. Obravnavali smo 1 (2) prometno nesrečo s smrtnim izidom. V nesrečah se 30 (39) udeležencev telesno poškodovalo. Najpogostejši vzrok prometnih nesreč je bil preteklem letu neprilagojena hitrost, sledijo vzroki nepravilne strani in smeri, neupoštevanja pravil o prednosti in ostali vzroki v manjšem številu.

Policisti Policijske postaje Črnomelj smo svoje ukrepe prilagajali razmeram v prometu, delovali proaktivno in naloge načrtovali glede na pričakovano problematiko (turistična sezona, motoristična in kolesarska sezona, začetek šolskega leta ipd.). Izvedene so bile tudi posebne oblike nadzorov kot je nadzor prevoza otrok v šolo, kontrola tovornih vozil in avtobusov ter naloge povezane z varstvom šolskih otrok.

Nadzor državne meje in izvajanje predpisov o tujcih

V lanskem letu je bilo na področju nadzora državne meje in izvajanja predpisov o tujcih stanje varnosti ugodno. Varovanje državne meje smo dosledno izvajali v skladu s schengensko zakonodajo.

V letu 2016 nismo obravnavali ilegalnega prehoda državne meje. V poostrenih nadzorih smo ugotovili 1 (4) kršitve Zakona o tujcih, ki se nanašajo na nedovoljeno bivanje tujcev.

Policijsko delo v skupnosti

Policijsko delo v skupnosti v letu 2016 je bilo usmerjeno k doseganju temeljnega cilja razvijanja partnerskega odnosa med policijo, posamezniki in skupnostjo. Namen aktivnosti na področju

preventivne dejavnosti je bilo približevanje policijskih storitev ljudem in zagotavljanje stalne navzočnosti vodij policijskih okolišev med ljudmi.

Preventivne aktivnosti so bile usmerjene v preprečevanje vlomov ali tatvin (iz vozil na parkiriščih, iz zasebnih in javnih objektov, ob rekah ali kopališčih ipd.). Posebno pozornost smo namenili varnosti otrok ob začetku šolskega leta ter pravilni rabi pirotehničnih izdelkov za novo leto. Na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa smo več pozornosti namenili tudi varnosti motoristov na začetku sezone. Pri načrtovanju dela nismo spregledali niti šibkejših udeležencev v cestnem prometu (kolesarji in pešci).

Zaključek

Na podlagi zgoraj navedenih statističnih podatkov ocenjujemo, da so bile varnostne razmere v letu 2016 na območju občine Črnomelj ugodne glede na leto 2015, saj smo obravnavali manj prometnih nesreč, manj pa je bilo tudi telesno poškodovanih udeležencev. Število kaznivih dejanj se je povečalo, prisekanost kaznivih dejanj pa je ravno tako nekoliko večja. Število kršitev s področja javnega reda in miru je glede na leto 2015 v upadu, nismo pa beležili nobenih množičnih kršitev, kar ocenjujemo kot ugodno. Sodelovanje policistov oz. Policijske postaje Črnomelj z občani in s predstavniki občine ter njenimi javnimi službami ocenjujemo kot zelo dobro, saj se zavedamo, da kvalitetno sodelovanje lahko le še izboljša varnostne razmere.

Z ustreznimi oblikami policijskega dela bomo nadaljevali tudi v prihodnje in si še naprej prizadevali, da se bodo občanke in občani občine Črnomelj počutili varne.

S spoštovanjem,

Boris Korasa
komandir
višji policijski inšpektor

REPUBLIKA SLOVENIJA · POLICIJA · POLICIJSKA UPRAVA NOVO MESTO · POSTAJA ČRNOMELJ · MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

Vročiti:
- Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj

OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET

K točki 4

Gradivo za sejo Občinskega sveta v mesecu julij 2017

Zadeva: **Poročilo o delu Varnostnega sosveta Občine Črnomelj v letu 2016**

Občinski svet občine Črnomelj je na svoji 10. redni seji dne 15.12.2015 sprejel sklep s katerim je soglašal z ustanovitvijo Varnostnega sosveta Občine Črnomelj in pooblastil županjo Občine Črnomelj, da pristopi k sklenitvi Sporazuma o ustanovitvi varnostnega sosveta Občine Črnomelj.

Tako je bil med Občino Črnomelj in Policijsko postajo Črnomelj, dne 16.12.2015 podpisan Sporazum o ustanovitvi varnostnega sosveta Občine Črnomelj. Skladno s 35. členom Zakona o organiziranosti in delu policije, je Varnostni sosvet Občine Črnomelj skupni projekt partnerskega sodelovanja na področju zagotavljanja splošne varnosti ljudi in premoženja na območju Občine Črnomelj. Člani varnostnega sosveta so županja, komandir Policijske postaje Črnomelj, vodja Medobčinske inšpekcije in redarstva, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, poveljnik Štaba Civilne zaščite in direktorica občinske uprave. Po potrebi se na seje sveta vabijo tudi ostali, in sicer glede na vsebino obravnavane problematike.

Varnostni sosvet Občine Črnomelj (v nadaljevanju Varnostni sosvet) se je prvič sestal na svoji konstitutivni seji, dne 12.1.2016. Na prvi seji je sprejel svoj poslovnik, v katerem je tako kot že v navedenem sporazumu določeno, da varnostni sosvet o svojem delu enkrat letno poroča Občinskemu svetu Občine Črnomelj. Temeljna funkcija sosveta je povezovanje, koordiniranje in usmerjanje vseh organov, organizacij in drugih strokovnih dejavnikov, ki se ukvarjajo z obravnavano problematiko, kot tudi vseh drugih subjektov, ki lahko kakorkoli vplivajo na kvaliteto varnostne kulture.

V letu 2016 se je varnosti sosvet sestal na štirih sejah, kjer je obravnaval naslednje teme:

1. **Obravnava problematike okrog nelegalnega romskega naselja Pretlje,**

V zvezi s tem je bila na gradbenega inšpektorja podana prijava glede nelegalnih gradenj. Opravljen je bil tudi ogled terena s strani medobčinskega inšpektorja in izvedena čistilna akcija v kateri so sodelovali tudi člani romske družine.

2. **Problematika odpiralnega časa gostinskih in drugih lokalov (kampi),**

Županja je seznanila sosvet s konkretnimi pripombami občanov na delovanje določenih gostinskih objektov.. Komandir PP Črnomelj je povedal, da nimajo nobenih prijav v zvezi s kršitvami JRM. Policija je na podlagi Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij pričela z opozarjanjem gostincev glede podaljšanega obratovalnega časa in izdajo posamičnega dovoljenja

3. **Obravnava pritožb krajanov glede javnega reda in miru v vaseh Vranoviči, Tušev Dol in Ručetna vas,**

K obravnavi navedene teme so bili vabljeni predsedniki KS Črnomelj, KS Talčji Vrh in KS Petrova vas in vaščani navedenih vasi, ki so predstavili svoj vidik. Vaščani so pojasnili, da prihaja do priseljevanja romskih družin v same vasi, kjer se vaščani soočajo z ravnanji, ki motijo vaški mir in ogrožajo varnost vaščanov. Vodja MIR je opravil oglede grezničnih jam ter v skladu s svojimi pristojnostmi ukrepal v zvezi z njihovo ureditvijo v Ručetni vasi in Vranovičih . Policija je okrepila svojo prisotnost v navedenih vaseh.

4. **Seznanitev s potekom aktivnosti v zvezi z namero države po vzpostavitvi sprejemno registracijskega centra na območju Občine Črnomelj,**

Županja je podrobno informirala člane varnostnega sosveta o trenutni situaciji glede morebitne vzpostavitve sprejemno registracijskega centra na območju občine Črnomelj. V nadaljevanju je poveljnik Štaba CZ, predstavil sprejete sklepe na zadnji seji štaba. Varnostni sosvet se je seznanil s trenutno migrantsko problematiko ter odgovorom MNZ na odprto pismo CI proti migrantskemu centru v Beli krajini, ter predlagal, da se na sestanek povabi državnega sekretarja na MNZ, g. Šefica, s ciljem seznanitve z dejanskim stanjem na tem področju, ker različne informacije tako s strani medijev kot CI dejansko begajo ljudi in povzročajo nezadovoljstvo prebivalcev Bele krajine. Zaradi morebitnega prihoda migrantov se je pripravil načrt ukrepanja enot CZ občine Črnomelj za prvih 72 ur, v primeru postavitve sprejemno registracijskega centra, ki je usklajen med poveljnikom Štaba CZ občine Črnomelj in komandirjem PP Črnomelj. Člani varnostnega sosveta so menili, da je v primeru večjega števila migrantov, bolje imeti migrante pod nadzorom, na enem mestu, kot pa da se nenadzorovano gibljejo po občini Črnomelj in s tem ogrožajo varnost prebivalcev občine Črnomelj.

5. **Pod točko »Razno«, so bile obravnavane različne teme: parkiranje ob šolah, vrtcih na prvi šolski dan, manjkajoča prometna signalizacija, uvozi na glavno cesto v romskem naselju Lokve, postavitev merilcev hitrosti po občini Črnomelj IN vandalizem.**

Predlog sklepov:

- Občinski svet Občine Črnomelj se je seznanil s Poročilom varnostnega sosveta Občine Črnomelj za leto 2016.

Pripravila:
Tamara Potočar, OU

Predlagateljica:
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon., l.r.

Mnenje Odbora za družbene dejavnosti:

Odbor za družbene dejavnosti je na svoji 18. redni seji, 26. 6. 2017 obravnaval **"Poročilo o delu varnostnega sosveta Občine Črnomelj v letu 2016"**. Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep:

1. Občinski svet Občine Črnomelj se je seznanil s Poročilom varnostnega sosveta Občine Črnomelj za leto 2016.

Predsednik Odbora za družbene dejavnosti:
Branislav ADLEŠIČ, l.r.

OBČINA ČRNOMELJ K točki 5
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v juliju 2017

Zadeva: **POROČILO O POŽARNI VARNOSTI V OBČINI ČRNOMELJ ZA LETO 2016**

1. Uvod

Gasilska zveza Črnomelj izvaja svoje naloge na področju požarnega varstva v občini Črnomelj v skladu z določili pogodbe št. 845-28/2011 (občina-gz), ki urejuje delovanje vseh 27 prostovoljnih gasilskih društev, vključenih v opravljanje javne lokalne gasilske službe. Osnovno vodilo delovanja GZ pa izhaja iz določil zakonodaje:
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami: ZVNDN-UPB1, ZVNDN-B;
Zakon o gasilstvu: ZGas-UPB1;
Zakon o varstvu pred požarom: ZVPoz-UPB1, ZVPoz-B, ZVPoz-C, ZVPoz-D;
Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč: UL št.92/2007;
Zakon o društvih: ZDru-1-UPB2;
V skladu z 9. členom Pogodbe je GZ dožna izdelati letno poročilo o opravljanju gasilske službe in realizaciji programov. Občinski svet je dosedanja poročila o urejanju požarne varnosti v Občini Črnomelj sprejemal brez večjih pripomb, tako upamo, da je bil naš napor tudi v letu 2016 temu ustrezen.

2. Intervencije

V letu 2016 so operativne enote GZ Črnomelj izvedle 93 (213) izvozov na 83 (119) intervencij. V intervencijah je sodelovalo 15 enot. Največ izvozov na intervencije je izvedla operativna enota PGD Črnomelj, ki je izvedla 67 izvozov, kar je tudi pričakovano, saj gre za osrednjo enoto in enoto posebnega pomena, ki izvaja reševanje ponesrečencev v prometnih nesrečah, tehnične intervencije in intervencije z nevarnimi snovmi. Na te intervencije po večini gasilci s svojim preventivnim delom ne moremo vplivati.

Enota PGD	Število izvozov
Črnomelj	67
Dragatuš	7
Tanča Gora	3
Bojanci	2
Dobliče	2
Stari trg ob Kolpi	2
Vinica	2
Zapudje	2
Hrast – Perudina	1
Mavrlen	1
Petrova vas	1
Prelesje	1
Preloka	1
Rožič Vrh	1

* tabela število izvozov enot na intervencije v letu 2016

Po vrsti intervencij je bilo največ nesreč v prometu 26, požarov in eksplozij 24, tehničnih intervencij in drugih pomoči 18, onesnaženj in nesreč z nevarno snovjo 8, naravnih nesreč 3 in drugih nesreč 4.

Vrsta intervencij	število
Nesreče v prometu	26
Tehnična intervencija in druga pomoč	18
Požari in eksplozije	24
Onesnaževanja in nesreče z nevarnimi snovmi	8
Naravne nesreče	3
Druge nesreče	4
SKUPAJ	83

*tabela vrste intervencij v letu 2016

Število intervencij v letu 2016 glede na leto 2015 je bilo v vpadu za 36 intervencij oz. 30,2%. Manj intervencij je predvsem na račun intervencij v zvezi z množičnimi migracijami v letu 2015 in manj je bilo posredovanj ob nesrečah v prometu.

Pri intervencijah ni bilo zaznati nepravilnosti, ki bi botrovale poškodbam moštva ali opreme.

Seveda je potrebno poudariti tudi preventivno dejavnost, ki jo izvajajo naše enote in sicer ob mesecu požarne varnosti, dnevih odprtih vrat in drugih preventivnih aktivnostih, ki vplivajo na manjše število dogodkov, kjer bi bilo potrebno interveniranje gasilskih enot. Prav tako je GZ Črnomelj s preventivnimi dejavnostmi delovala na javni prireditvi Parada učenja v organizaciji ZiK Črnomelj.

Poveljstvo GZ je na sejah redno spremljalo potek intervencij, jih analiziralo in sprejemalo ustrezne zaključke.

3. Izobraževanje in zdravniški pregledi

V letu 2016 so bila izvedena izobraževanja in usposabljanja v skladu z letnim planom, pri tem je 211 (150) članov operativnih enot pridobilo nova znanja v osnovnem in dopolnilnem izobraževanju.

Vrsta izobraževanja (osnovno in dopolnilno)	število
Gasilec	30
Vodja skupine	15
Uporabnik Izolirnega dihalnega aparata	37
Gašenje notranjih požarov, modul A	11
Gašenje notranjih požarov, modul B	4
Gašenje notranjih požarov, modul C	2
Gašenje požarov v naravi	10
Varno delo z motorno žago	28
Tehnični reševalec	14
Reševalec ob nesrečah z nevarno snovjo	6
Uporabnik radijskih postaj	45
Potapljač reševalec	4
Reševalec zaupnik	1
Informatik	3
Mentor mladine	1
SKUPAJ	211

*tabela število članov na izobraževanju po vrsti izobraževanja

V permanentnem izobraževanju je bila z letnim planom izvedena najmanj ena sektorska vaja po sektorjih in enote so opravljale redne mesečne vaje in posvet poveljnikov. Pri izobraževanju se združujemo z gasilskimi zvezami v Belokranjski regiji, in sicer so se naši člani v organizaciji regijskega poveljstva Bele krajine udeležili delavnice fotovoltaika, redovne vaje za praporščake, delavnice za inštruktorje in predavatelje, in delavnice za pisanje kronik. Člani poveljstva so se udeležili posvetov v izvedbi GZS in sicer posveta za poveljnike GZ, posveta na temo izobraževanje gasilcev, množične migracije, ukrepanje ob železniški nesreči. Prav tako so si ogledali državno vajo železniška nesreča v Mariboru in bili na Bogatajevih dnevih zaščite in reševanja v Murski Soboti.

Vrsta usposabljanja	število
posvet poveljnikov PGD	19
delavnica fotovoltaika	20
delavnica za predavatelje in inštruktorje	12
delavnica redovne vaje za praporščake	10
delavnica pisanje kronik	8
posvet poveljnikov GZ	1
posvet izobraževanje gasilce	2
posvet migracije	1
posvet nesreče v železniškem prometu	2
ogled državne vaje železniška nesreča	4
udeležba na Bogatajevih dnevih ZiR	2
SKUPAJ	81

*tabela število članov prisotnih na delavnicah in posvetih

V letu 2016 je bilo 292 članov na raznih strokovnih usposabljanjih v organizaciji GZ, regijskega poveljstva, GZS in URSZR.

V sklopu mednarodnega in medobčinskega sodelovanja je zaradi objektivnih okoliščin odpadla operativna vaja z Vatrogasno zajednico grada Vrbovsko, ki bi mogla biti izvedena na območju Republike Hrvaške.

V sklopu meddržavnega sodelovanja so obmejne enote sodelovale z enotami iz R Hrvaške in ostali v sklopu pobratenj in ostalih načinov sodelovanja z gasilci iz R Hrvaške.
Izvedena je bila tudi operativno vajo članic iz GZ Črnomelj na temo požara na gospodarskem objektu v Vinici kjer je sodelovalo 16 članic, ki so pokazale svoje operativno znanje in vajo uspešno pripeljale do konca.

Z zdravniškimi pregledi smo nadaljevali tudi v letu 2016. Pregled je uspešno opravilo 115 (116) gasilcev, posledično s tem ima trenutno veljavni zdravniški pregled 479 (443) gasilcev. Kljub temu 4 (8) enote še ne izpolnjuje minimalnega števila članov, ki so sposobni izvajati naloge operativnega gasilca, (manjka 5 članov v PGD Hrast – Perudina, 3 v PGD Cerkvišče, 3 v PGD Mavrlen in 1 v PGD Bojanci). Pričakujemo v letu 2017 dokončno ureditev stanja v skladu s predpisi.

Operativne enote so glede na prejšnja leta pristopile k izobraževanju in zdravniškimi pregledi bolj pripravljeno in zavzeto, kar je posledica tudi izplena na izobraževanju GZS, opravljenih zdravniških pregledih in drugih izobraževanj v okviru GZ.

4. Nabava in vzdrževanje opreme

Gasilska zveza Črnomelj se trudi opremljati in usposabljati gasilske enote v skladu z Uredbo in minimalnimi merili za opremljanje gasilskih enot. To je mogoče samo ob posluhu lokalne skupnosti, ki zagotavlja največji del finančnih sredstev za izvajanje javne gasilske službe. Kljub finančni krizi, je občina zagotovila finančna sredstva skladu s planom proračuna in s tem zagotovila izvedbo planiranih nalog.

Vozila in oprema je bila nabavljena v skladu z planom, s čemer smo povečali operativno sposobnost naše gasilske zveze. v Letu 2015 sta bila nabavljena vozila Volkswagen Transporter za PGD Vinica in PGD Stari trg ob Kolpi, ki sta bila v letu 2016 predelana v vozila GVM-1 in nabavljena vsa pripadajoča oprema po tipizaciji. Nabavljena sta bila rabljena vozila GVV-1, znamke Iveco Daily za PGD Zilje, in Mercedes Benz Sprinter 4x4 za PGD Sinji Vrh, ter vozilo GVV-2 znamke Iveco Daily za PGD Talčji Vrh. navedena vozila bodo dodelana v letu 2017. Nabavljeno je bilo 132 parov zaščitnih škornjev, 6 tlačnih posod za izolirne dihalne aparate, obutev ter delovne obleke za poveljnike PGD, sodnike in člane organov GZ. Ter druga manjša oprema, ki jo je bilo potrebno zamenjati zaradi iztrošenosti ali poškodb. S Strani MORS URSZR smo prejeli 31 osebnih pozivnikov, 4 ročne radijske postaje, 3 mobilne radijske postaje in 2 izolirna dihalna aparata.

Gasilska vozila so bila redno vzdrževana, prav tako črpalke in agregati ter izolirni dihalni aparati, ki so bili pregledani in servisirani na tehničnem dnevu GZ. Skrb za opremo temelji v smislu dobrega gospodarja.

5. Preverjanje usposobljenosti

Za preverjanje usposobljenosti operativnih enot je bil zveden operativni pregled 2016, ki so ga uspešno opravile vse enote. Odlično ocenjene enote so bile Črnomelj, Rožič Vrh, Rodine in Tribuče. Prav dobro je bilo ocenjenih devet enot, dobro deset in zadostno štiri enote. Kot kaže se znanje v enotah povečuje kar je spodbudno in pričakovano glede na usposabljanja ki so bila izvedena.

6. Tekmovanja

Izvedeno je bilo tekmovanje GZ Črnomelj in pokalno tekmovanje GZ Črnomelj. Tekmovanja GZ Črnomelj se je udeležilo 24 (22) ekip. Po kategorijah so naslednje ekipe dosegle prva mesta: pionirke PGD Petrova vas, pionirji PGD Dobliče, mladinke PGD Petrova vas, mladinci PGD Petrova vas, članice PGD Vranoviči, člani PGD Petrova vas, starejše gasilke PGD Petrova vas in strešji gasilci PGD Petrova vas. Pokalnega tekmovanja se je udeležilo 10 (15) ekip, prvo mesto v kategoriji članov je pripadalo ekipi PGD Tribuče in v kategoriji članic ekipi PGD Petrova vas. Skupaj je torej sodelovalo 34 (37) ekip iz 12 PGD-jev in sicer 9 ekip iz PGD Petrova vas, 4 ekipe iz PGD Dragatuš in PGD Vranoviči, 3 ekipe iz PGD Griblje in PGD Talčji Vrh, 2 ekipi iz PGD Adlešiči, PGD Dobliče in PGD Rožič Vrh ter po ena ekipa iz PGD Črnomelj, PGD Preloka, PGD Rodine, PGD Tribuče in PGD Zilje.

Na državnem tekmovanju GZS v Kopru so sodelovale ekipe v naslednjih kategorijah Pionirke PGD Petrova vas, ki so dosegle 14 mesto in PGD Draguš, ki so dosegle 41 mesto, pionirji PGD Petrova vas, ki so dosegli 19 mesto in PGD Rožič Vrh, ki so bili zaradi ne dokončanja vaje diskvalificirani, mladinke PGD Petrova vas, ki so dosegle 7 mesto, ki je tudi najboljši rezultat naših ekip na državnem tekmovanju, članice B PGD Vranoviči, ki so dosegle 16 mesto in starejše gasilke PGD Petrova vas, ki so dosegle 11 mesto.

V sklopu Pokala belokranjske regije je bilo izvedeno šest tekem, na pokalu so sodelovale 3 ekipe iz GZ Črnomelj, ki so uspešno zaključile tekmovanje in sicer tega so 3 ekipe uspešno zaključile tekmovanje in sicer članice iz PGD Vranoviči (3 mesto), starejše gasilke PGD Petrova vas (2 mesto) in starejši

gasilci PGD Petrova vas (5 mesto). Na območju gasilske zveze Črnomelj je bilo tekmovanje izvedeno v PGD Vranoviči in PGD Petrova vas, kjer je bil tudi zaključek pokalnega tekmovanja.

Pri GZ Črnomelj si želimo še več tekmovalnih ekip, ki bi dosegale vidne rezultate, pri tem pa je potrebno pohvaliti dosežene rezultate v letu 2016 se so bili doseženi s trdim delom vseh članov ekip in njihovih mentorjev.

7. Ostale dejavnosti

Proslave in svečanosti tekom leta so bile v Gasilski zvezi Črnomelj izvedene v skladu s Pravili gasilske službe. Izvedeni sta bili proslavi ob 110 letnici PGD Mavrlen, 90 let PGD Petrova Vas in PGD Tribuče in 60 let PGD Vranoviči. Prav tako je bila izvedena proslava ob prevzemu vozila GVM-1 v PGD Stari trg ob Kolpi ter tradicionalni dan gasilca z obeležbo 40 let podpisa listine o pobratenju med GZ Črnomelj in VZG Duge Rese, ki je bil v kulturnem domu Črnomelj.

GZ Črnomelj je pripravila in izvedla žalno slovesnost ob pogrebu dolgoletnega predsednika GZ Črnomelj tovariša Ivana Štreklja.

GZ Črnomelj je v letu 2016 pomagala pri izvedbi regijskega preverjanja ekip prve pomoči v organizaciji OŠ CZ Črnomelj.

Sodniški zbor z licenciranimi sodniki GZ Črnomelj je sodeloval na vseh tekmovanjih in ostalih aktivnostih znotraj GZ, Belokranjske regije in GZS, kjer so bili potrebni za uspešno izvedbo tekmovanj.

Gasilska zveza Črnomelj je v letu 2016 sodelovala na operativnem področju s sosednjimi gasilskimi zvezami, tako na področju belokranjske regije kot širše. V sklopu belokranjske regije se GZ Črnomelj ni strinjala s sklepi glede izgradnje regijskega poligona in je v letu 2016 obstruirala seje predsedstva in poveljstva regije do skupne seje z župani in seje predsednikov in poveljnikov GZ belokranjske regije, kjer smo našli dialog in se vsi strinjali, da bo za izgradnjo regijskega poligona potrebno najti skupno rešitev in predlagali GZS da upošteva naše predloge pri razpisu.

Sodelovanje je potekalo tudi izven meja države z gasilci iz sosednje Republike Hrvaške. Prav tako je potekalo sodelovanje z regijskim centrom za obveščanje Novo mesto, občinskim štabom civilne zaščite, MORS, policijo, Zdravstvenim domom Črnomelj, šolami in vrtci in z drugimi s katerimi smo prihajali v stik pri operativnem delu.

Delegacija GZ Črnomelj se je udeležila tudi sprejema ameriškega ambasadorja v počastitev dneva državnosti na ameriški vojaški ladji USS Monterey, ki je bila takrat v Luki Koper. Na sprejemu smo tudi izmenjali nekaj besed s predsednikom vlade dr. Mirom Cerjem in drugimi visokimi gosti.

Celoten operativni sistem, to je delovanje operativnih gasilskih enot pa uspešno deluje, če kvalitetno deluje ozadje tega. Zato veliko skrb posvečamo pridobivanju in vzgoji gasilske mladine z organiziranim rednim letnim taborom in ostalimi dejavnostmi, srečanji članic in starejših gasilcev-veteranov. Skrbeti je potrebno za dobro počutje članstva in s tem vplivati na sodelovanje v izobraževalnem procesu in potem stalni operativni pripravljenosti ter sigurnem in povsem prostovoljnem odzivu na trenutno intervencijo. Da so občani pripravljeni danes delovati v gasilskih društvih in posebej v operativnih sestavih, ni samo po sebi umevno. Za ustrezno pripadnost društvu je potrebno storiti veliko, a to vedo najbolje vodstva društev, ki morajo skrbeti stalno za zadostno in strokovno popolnost svojih gasilskih enot. Tu je v veliko pomoč delovanje komisij za delo z mladino, s članicami, z veterani, komisij za izobraževanje, strokovnostjo poveljstva GZ in drugimi, ki so tudi v letu 2016 opravili svoje delo po pričakovanju.

GZ Črnomelj je z zagotavljanjem celovitega delovanja sistema varstva pred požarom v občini Črnomelj tudi v letu 2016 izvedla načrtovane programe le z dovolj uspešno organiziranim delom.

PREDLOG SKLEPA:
Občinskemu svetu Občine Črnomelj predlagamo, da Poročilo o stanju Požarnega varstva v občini Črnomelj za leto 2016 obravnava in sprejme v predloženi obliki.

Poročilo pripravila:

Jože Vrščaj	Anton Banovec
poveljnik GZ Črnomelj	predsednik GZ Črnomelj
višji gasilski častnik II. stopnje	višji gasilski častnik II. stopnje

Predlagateljica:
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon.

Priloga poročilu:

- *realizacija finančnega plana požarnega varstva iz proračuna občine Črnomelj za leto 2016*

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:
Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 19. redni seji, dne 26.06.2017 obravnaval gradivo »Poročilo o požarni varnosti v Občini Črnomelj za leto 2016«. Odbor Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da gradivo obravnava in Poročilo o požarni varnosti v Občini Črnomelj za leto 2016 sprejme v predloženi vsebini.

Predsednica Odbora za gospodarstvo in
komunalno infrastrukturo
Nataša Hudelja, l.r.

GASILSKA ZVEZA ČRNOMELJ
Belokranjska c. 10, 8340 Črnomelj
M 051 622 405, 041 392 754

FINANČNO POROČILO POŽARNEGA VARSTVA IZ PRORAČUNA OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2016

z.št.+B5:B5:I38+B5:F29	703	VIRI PRIHODKOV	PLAN 2016	plan s spremembami 2016	REALIZACIJA 2016	
		Postavke	evrov	evrov	evrov	%
a	1.	PRORAČUN OBČINE	315.721	315.721	313.860,00	**99,41**
b	2.	POŽARNI SKLAD	43.500	43.500	42.349,00	97,35
c		SKUPAJ PRORAČUN OBČINE 2016	**359.221**	**359.221**	**356.209,00**	**99,16**

z.št.	Konto	ODHODKI	PLAN 2016	plan s spremembami 2016	REALIZACIJA 2016		
a	**4029-9933**	**DEJAVNOST GASILSKIH DRUŠTEV (b+e+j+k+l+m+n)**	**166.205**	**166.205**	**164.384**	**98,90**	
b	**701**	**Tekoča vzdrževalna dela**	**48.700,00**	**48.700,00**	**48.075,47**	**98,72**	
c		- redno vzdrževanje opreme	48.700,00	48.700,00	48.075,47		
e	**4029-9933**	**Sredstva za požarno varnost (f+g+h+i)**	**63.285,00**	**63.285,00**	**62.309,17**	**98,46**	
f	0700702	- izobraževanje	35.000,00	35.000,00	35.138,11		
g	0700702	-zavarovanje	17.000	17.000	17.043,63		
h		-zdravniški pregledi	10.685	10.685	10.127,43		
		drugi odhodki	600,00	600,00	0,00	0,00	
	4120-0001	**PROSTOVOLJNA GASILSKA DRUŠTVA**	**54.000,00**	**54.000,00**	**53.999,00**	**100,00**	
j	**0700703**	**Pogodbe s PGD**	**25.500,00**	**25.500,00**	**25.499,00**	100,00	
k	**704**	**Mladi gasilci**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	100,00	
l		**Sofinanciranje obletnic**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	100,00	
m	**4120-00077**	**Sofinanciranje gas. domov**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**	100,00	
n		**Zunanji sodelavci**	**220,00**	**220,00**	**0,00**	0,00	
o	**4120-00320**	**DEJAVNOST GASILSKE ZVEZE (p+q)**	**30.500,00**	**30.500,00**	**30.500,00**	100,00	
p	0700801	Delovanje GZ	30.500,00	30.500,00	30.500,00	100,00	
r	**4120-00322**	**SOFINANCIRANJE NABAVE GASILSKE TEHNIKE (s+v+y)**	**162.516**	**162.516**	**161.324,87**	99,27	
s	**0700901**	**Nakup gas. opreme (t+u)**	**45.280,00**	**48.680,00**	**48.654,47**	99,95	
t	0700901	- nabava tehnike in opreme	45.280,00	48.680,00	48.654,47		
v	**4120-00323**	**Uresničevanje uredbe (z)**	**73.736**	**70.336**	**70.321**	100%	
x		- nabava in dograditev vozil	73.736	70.336	70.321,40	95,37	**prenos v 2017**
y	**4120-00324**	**Sredstva Požarni sklad**	Plan 2016		Realizacija 2016	realizacija nabave 2016	**21.512,36**
		(z+w)	**43.500,00**	**43.500,00**	**42.349,00**	**40.452,34**	saldo iz 2015
z	0700903	- nabava opreme in tehnike	43.500,00	43.500,00	42.349,00	40.452,34	**19.615,70**
		SKUPAJ ODHODKI	**359.221**	**359.221**	**356.209**	**99,16**	

Gasilska zveza Črnomelj je iz sredstev proračuna občine Črnomelj za požarno varnost porabila 356.209€ od 358.621€ planiranih kar znaša 99,33%.
Pri sredstvih Požarnega sklada je bilo na računu GZ Črnomelj 19.615,70€ sredstev iz leta 2015, kar pomeni, da je po porabi 40.452,34€, saldo sredstve požarnega sklada na računu GZ Crnomelj na 31. 12. 2016 je bil 21.512,36€ in bo porabljen za nabavo gasilske opreme in tehnike v letu 2017.
Sredstva požarnega sklada v letu 2016 so bila manjaša od planiranega za 1.151€.

OBČINA ČRNOMELJ K točki 6
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v juliju 2017

Zadeva: **NAČRT RAZVOJA ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ NASLEDNJE GENERACIJE V OBČINI ČRNOMELJ**

UVOD, OBRAZLOŽITEV:

Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Črnomelj (v nadaljevanju Načrt razvoja) je dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja, s katerim želi občina oceniti stanje pokritosti in dejansko potrebo po širokopasovnem omrežju, da lahko na osnovi te analize sprejme ustrezne odločitve o morebitnem potrebnem javnem sofinanciranju širokopasovne komunikacijske infrastrukture.

Občina Črnomelj želi svojim občanom zagotoviti možnost širokopasovnih priključkov in jim s tem omogočiti dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin in storitev. Širokopasovna infrastruktura elektronskih komunikacij danes postaja prav tako nepogrešljiva kot vodovodna ali električna infrastruktura, še posebej če želimo ohraniti oziroma spodbuditi razvoj na podeželskih območjih. Eden od načinov, kako pozitivno prispevati k razvoju občine, je brez dvoma tudi izgradnja širokopasovne infrastrukture, s čimer bi zagotovili odpiranje novih delovnih mest z vzpostavitvijo novih storitev, ki jih omogoča dostopnost do širokopasovnega interneta. Ustrezna širokopasovna infrastruktura omogoča uporabo novih storitev, ki niso samo tržno usmerjene, temveč so tudi v javnem interesu.

Na Evropskem in državnem nivoju so sprejeti posamezni strateški dokumenti. Najbolj natančno cilje s področja razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije opredeljuje dokument Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020. V njem je Republika Slovenija opredelila ključni strateški cilj: zagotoviti širokopasovni dostop do interneta vsaj hitrosti 100 Mb/s do 96% gospodinjstev do leta 2020, preostalim gospodinjstvom pa hitrost vsaj 30 Mb/s oz. v primeru razpoložljivosti javnih sredstev, zaradi velikega tržnega interesa gradnje infrastrukture na geografskem segmentu goste poseljenosti in s tem manjšega števila belih lis, ali zaradi zagotovitve dodatnih javnih sredstev, bo cilj 100 % gospodinjstvom na belih lisah zagotoviti povezavo vsaj 100 Mb/s.

Načrt razvoja sledi vsebini državnega Načrta razvoja in je kot tak tudi osnovni programski dokument o razvoju širokopasovnih komunikacijskih infrastruktur v občini in kot tak osnova in pomoč zasebnim vlagateljem pri odločanju o investicijah. Del načrta je namenjen identifikaciji belih list ter posledično možnih načinov pridobivanja javnih sredstev za izvedbo projekta gradnje širokopasovnih omrežij na belih lisah. Bele lise so definirane kot območja, kjer ni obstoječih širokopasovnih priključkov naslednje generacije, oziroma ni tržnega interesa za njihovo gradnjo s strani komercialnih ponudnikov. To pomeni, da v naslednjih treh letih operaterji elektronskih komunikacije ne načrtujejo gradnje omrežij, ki bi omogočila dostop do interneta s hitrostjo 100 MB/s. V njem so tudi identificirani možni načini pridobivanja sredstev za izvajanje projekta gradnje širokopasovnega omrežja.

Načrt razvoja, ki je v prilogi, sta na osnovi naročila Občine Črnomelj izdelala podjetji Eurocon, d.o.o., Ljubljana in Razvojni center Novo mesto, d.o.o.

PREDLOG SKLEPA:

1. Občinski svet Občine Črnomelj sprejme dokument Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Črnomelj.

2. Občinski svet Občine Črnomelj pooblasti županjo Občine Črnomelj, da morebitne spremembe oziroma novelacije dokumenta Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Črnomelj sprejme v imenu Občinskega sveta.

Obrazložitev pripravila:
Greta Auguštin, OU

Predlagateljica:
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon.

Priloga:
- Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Črnomelj

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:

Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 19. redni seji, dne 26.06.2017 obravnaval gradivo »Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Črnomelj«. Odbor na gradivo ni imel pripomb, zato Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da gradivo obravnava in v kolikor nanj ne bo imel bistvenih pripomb, sprejme naslednja sklepa:

1. Občinski svet občine Črnomelj sprejme dokument Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Črnomelj.
2. Občinski svet občine Črnomelj pooblasti županjo Občine Črnomelj, da morebitne spremembe oziroma novelacije dokumenta Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v Občini Črnomelj, sprejme v imenu Občinskega sveta.

Predsednica Odbora za gospodarstvo in
komunalno infrastrukturo
Nataša Hudelja, l.r.

NAČRT RAZVOJA ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ NASLEDNJE GENERACIJE V OBČINI ČRNOMELJ



Naziv dokumenta:	**Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Črnomelj**

Naročnik:	**OBČINA ČRNOMELJ** **TRG SVOBODE 3** **8340 ČRNOMELJ**

Izdelal:	**Eurocon d. o. o.** **Dunajska cesta 159** **1000 Ljubljana**	**Razvojni center Novo mesto, Svetovanje in razvoj, d. o .o.** **Ljubljanska cesta 26** **8000 Novo mesto**
	eurocon	razvojni center novo mesto, d.o.o.
Avtorji:	Nina Sega Darja Goršek Petra Pate Stanko Šalamon	Mag. Tatjana Hutar Aleksandra Pavlič

Datum:	**31. 5. 2017**

KAZALO

1 NAMEN DOKUMENTA 6
1.1 Uvod 6
1.2 Izhodišča 6
1.3 Namen izdelave načrta 9
1.4 Referenčni dokumenti 10
1.5 Cilji načrta 11
1.5.1 Strateški cilji in kazalniki 11
1.5.2 Projektni cilji 12
1.6 Izvajanje projekta 13
2 TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE IN POMEN ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA 16
2.1 Širokopasovno omrežje 16
2.2 Družbeno ekonomske koristi širokopasovnega omrežja 18
3 SPLOŠNI OPIS OBČINE 20
3.1 Geografske značilnosti 20
3.2 Naselja in prebivalstvo 20
3.3 Gospodarstvo 25
4 RAZVOJ ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA V OBČINI ČRNOMELJ 30
4.1 Obstoječe stanje javne infrastrukture 33
4.2 Načrtovane investicije v javno infrastrukturo 43
4.3 Analiza potreb končnih uporabnikov v občini Črnomelj 46
4.4 Rezultati mapiranja (bele lise) 51
4.5 Izhodišča za razvoj odprtega širokopasovnega omrežja v občini Črnomelj 52
4.5.1 Zahtevana pokritost in zmogljivosti 52
4.5.2 Poslovni modeli 52
5 ZAHTEVE PROJEKTA GRADNJE 54
5.1 Tehnične karakteristike 54
5.2 Merila za izbor zasebnega izvajalca 61
5.2.1 Merila v primeru izvedbe projekta, sofinanciranega z javnimi sredstvi 61
5.2.2 Merila v primeru izvedbe z zasebno investicijo 62
5.3 Pogoji upravljanja 62
5.3.1 Omrežje sofinancirano z javnimi sredstvi 62
5.3.2 Omrežje grajeno kot zasebna investicija 62
6 NAČRT IZVEDBE PROJEKTA 63
6.1 Nosilec projekta 63

6.1.1 Omrežje sofinancirano z javnimi sredstvi 63
6.1.2 Omrežje sofinancirano z zasebnimi sredstvi 63
6.2 Organizacijski načrt 63
6.3 Okvirni finančni načrt 64
6.3.1 Omrežje sofinancirano z javnimi sredstvi 64
6.3.2 Omrežje sofinancirano z zasebnimi sredstvi 65
6.4 Okvirni terminski načrt 66
7 ZAKLJUČEK 67
8 KRATICE 68
9 VIRI IN LITERATURA 70

SEZNAM TABEL

Tabela 1: Ukrepi in indikatorji 12
Tabela 2: Prebivalci občine Črnomelj po starostnih razredih, 2015 21
Tabela 3: Število prebivalstva in število gospodinjstev po naseljih v občini Črnomelj, 2015 22
Tabela 4: Gibanje števila mikro, majhnih in srednjih podjetij v občini Črnomelj po pravnoorganizacijski obliki v obdobju 2008 do 2015 26
Tabela 5: Gibanje števila podjetij po področjih SKD2008 v občini Črnomelj v obdobju 2008-2015 27
Tabela 6: Splošni podatki o kmetijstvu v občini Črnomelj v letu 2010 28
Tabela 7: Število nosilcev dopolnilne dejavnosti po posamezni krajevni skupnosti v občini Črnomelj 29
Tabela 8: Dolžina cest po posamezni kategoriji v občini Črnomelj 40
Tabela 9: Načrtovane investicije v infrastrukturo v občini Črnomelj 43
Tabela 10: Katere vsebine širokopasovnih storitev bi želeli koristiti v prihodnosti, če bi imeli možnost? 50
Tabela 11: Tehnične rešitve, ki omogočajo ultra visoke hitrosti 55
Tabela 11: Organizacijski načrt izvedbe projekta glede na način financiranja 63

SEZNAM SLIK

Slika 1: Gibanje skupnega prirasta prebivalstva v občini Črnomelj (2003-2015) 21
Slika 2: Razporeditev poslovnih subjektov v občini Črnomelj 26
Slika 3: Mreža kanalizacijskih sistemov v občini Črnomelj 34
Slika 4: Karta izvedene fekalne kanalizacije v naselju Dragatuš 34
Slika 5: Pregledna karta fekalnih kanalizacijskih vodov v naselju Vinica 34
Slika 6: Mreža vodovodnega sistema v občini Črnomelj 36
Slika 7: Pregledna karta novo-zgrajenega vodovodnega omrežja Belčji Vrh – Bojanci 36
Slika 8: Pregledna karta novo-zgrajenega vodovodnega omrežja Stražnji Vrh, Rodine, Sela pri Otovcu 36
Slika 9: Pregledna karta novo-zgrajenega vodovodnega omrežja v naselju Tanča Gora - Finki 37
Slika 10: Predviden razvoj 110 kV omrežja na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja do leta 2020 38
Slika 11: Elektro omrežje v občini Črnomelj 39
Slika 12: Cestno in železniško omrežje v občini Črnomelj 41
Slika 13: Mreža elektronskih komunikacij in lokacije objektov mobilnega omrežja v občini Črnomelj 42

SEZNAM GRAFIKONOV

Grafikon 1: Na katere telekomunikacijske storitve ste trenutno naročeni? 48
Grafikon 2: Kakšno hitrost dostopa do interneta imate trenutno na voljo? 48
Grafikon 3: S katerimi izmed naštetih težav v koriščenju telekomunikacijskih storitev se srečujete? . 49
Grafikon 4: Katerih storitev trenutno ne morete uporabljati (ker jih operaterji ne ponujajo ali jih ne ponujajo na vašem naslovu), pa bi si jih želeli (možnih več odgovorov)? 51

1 NAMEN DOKUMENTA

1.1 Uvod

Sodobni globalni razvojni trendi pred nas postavljajo izziv razvoja družbe znanja, ki bo med drugim temeljila na zmogljivi omrežni infrastrukturi elektronskih komunikacij, kot eni izmed ključnih infrastruktur digitalne družbe, ki mora omogočati kvaliteten dostop do interneta za vse. Internet kot vseprisotno komunikacijsko omrežje informacijskih virov omogoča enostavno dostopnost do raznovrstnih vsebin in storitev in s tem v temeljih spreminja načine delovanja sodobne družbe. Tako vse bolj oblikuje priložnosti posameznikov na vseh področjih zasebnega in javnega življenja; od učenja, zaposlitve, dostopa do informacij in javnih storitev, svobodnega izražanja, do sodelovanja v javnem življenju in odnosov s prijatelji in v družini. Enake daljnosežne vplive ima v gospodarstvu, javnem sektorju in civilni družbi. Dostopna širokopasovna infrastruktura na celotnem ozemlju države omogoča enakomeren razvoj, zmanjšuje digitalno ločnico in povečuje vključenost vsakega posameznika v sodobne družbene tokove. Z vidika usmerjanja razvoja je internet strateški instrument za povečanje produktivnosti, za oblikovanje inovativnih poslovnih modelov, izdelkov in storitev, za bolj učinkovito komunikacijo in za večjo splošno učinkovitost družbe. Razvoj in uporaba interneta sta odvisna od širokopasovne infrastrukture, zato je pri usmerjanju razvojnih aktivnosti treba upoštevati dejstvo, da sta gospodarski in splošni razvoj v sodobni digitalni družbi neposredno povezana z razvojem visokokvalitetne širokopasovne infrastrukture.[1]

1.2 Izhodišča

Evropski strateški dokumenti izpostavljajo pomen širokopasovne infrastrukture kot pomemben dejavnik pri spodbujanju gospodarskega razvoja. Evropska komisija je marca 2010 sprejela strategijo **Evropa 2020**[2], da bi zajezila krizo in dvignila gospodarsko rast v Evropski uniji. Glavni cilj te strategije je zagotavljati pametno, trajnostno in vključujočo rast, kar se bo doseglo z učinkovitejšim vlaganjem v izobraževanje, raziskave in inovacije, s prehodom na nizkoogljično gospodarstvo, z zagotavljanjem novih delovnih mest in zmanjšanjem revščine.

Ena od sedmih pobud strategije Evropa 2020 je **Evropska digitalna agenda**[3], katere splošni cilj je poskrbeti, da bo enotni digitalni trg, ki se opira na hitre in ultra hitre internetne povezave ter interoperabilne aplikacije, dal trajne gospodarske in družbene koristi. Evropska unija si bo zato prizadevala do leta 2020 omogočiti dostop do internetne povezave hitrosti nad 30 Mb/s vsem prebivalcem Evrope in stalno povezanost v splet vsaj polovice gospodinjstev s hitrostjo nad 100 Mb/s.

[1] Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 2014.
[2] Evropa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast – COM(2010)2020.
[3] Evropska digitalna agenda (2010).

Še bolj ambiciozne cilje pa si je Evropska komisija zadala z novo iniciativo **Povezljivost za konkurenčen enotni digitalni trg - evropski gigabitni družbi naproti**[4]**,** ki postavlja vizijo evropske gigabitne družbe, v kateri razpoložljivost in uporaba zelo visokozmogljivih omrežij omogočata široko rabo izdelkov, storitev in aplikacij na enotnem digitalnem trgu. Ta vizija naj bi se uresničila prek treh strateških ciljev za leto 2025: za rast in delovna mesta v Evropi: gigabitna povezljivost za kraje, ki spodbujajo socialno-ekonomski razvoj; za konkurenčnost Evrope: pokritost z omrežji 5G na vseh mestnih območjih in vseh večjih prizemnih prometnih poteh; za evropsko kohezijo: dostop vseh evropskih gospodinjstev do internetne povezljivosti s hitrostjo vsaj 100Mb/s.

Za dosego zastavljenih ciljev so morale države članice pripraviti strateške dokumente na nacionalni ravni. Slovenija tako v vseh pomembnih nacionalnih strateških in izvedbenih dokumentih poudarja tudi pomen IKT in dostopa do širokopasovne infrastrukture.

Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020[5], ki predstavlja pogodbo med Evropsko komisijo in Republiko Slovenijo glede izvajanja kohezijske politike v obdobju 2014–2020 v tematskem cilju 2 (TC 2) identificira potrebo po povečanju dostopnosti do informacijsko-komunikacijskih tehnologij in predpostavlja naložbe v razvoj širokopasovne infrastrukture na območjih, kjer ta še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo. V sporazumu je navedeno, da »Slovenija potrebuje široko dostopen hitri in ultrahitri dostop do interneta po konkurenčnih cenah na celotnem območju. Tako je do leta 2020 cilj vsem gospodinjstvom v državi zagotoviti širokopasovni dostop do interneta hitrosti vsaj 100 Mb/s«.

Glede na postavljeni strateški cilj je v **Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020**[6], ki je podlaga za črpanje sredstev vseh treh strukturnih skladov Evropske Kohezijske politike (Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski sklad), v okviru prednostne osi 2 *Povečanje dostopnosti do informacijsko komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti* predvidenih 68 milijonov EUR za sofinanciranje širitev širokopasovnih storitev in uvajanje visokohitrostnih omrežij ter podporo uporabi nastajajočih tehnologij in omrežij za digitalno ekonomijo. Kot predhodna pogojenost je predvidena priprava nacionalnega načrta za omrežja naslednje generacije, ki mora predvideti ukrepe za dosego ciljev glede visokohitrostnega internetnega dostopa, s poudarkom na območjih, na katerih trg ne zagotavlja kakovostne odprte infrastrukture po sprejemljivih cenah v skladu s pravili o konkurenci in državni pomoči.

Tudi v **Programu razvoja podeželja 2014-2020**[7], ki predstavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSR) je v prednostnem področju 6C predvideno *Spodbujanje dostopa do informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) na podeželskih območjih ter njihove uporabe in kakovosti*. Cilj ukrepa, za katerega je zagotovljenih 10 milijonov EUR, je s podporo naložbam v širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij omogočiti možnost dostopa do informacij in storitev, ki jih ponuja to omrežje, podeželskim prebivalcem in gospodarstvom. Podprtih naj bi bilo 10 operacij v izgradnjo širokopasovnega omrežja, s čimer bi dostop do interneta dobilo 35.000 prebivalcev.

[4] Povezljivost za konkurenčen enotni digitalni trg - evropski gigabitni družbi naproti[4], Evropska Komisija, 2016.
[5] Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, 2014.
[6] Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 2014.
[7] Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020; 2015.

Najbolj natančno cilje s področja razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije opredeljuje dokument **Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020**, ki je strateški dokument, namenjen določitvi strateških smernic razvoja širokopasovne infrastrukture. Z njim Republika Slovenija naslavlja enega od strateških ciljev pobude **DIGITALNA SLOVENIJA 2020** oz. njene krovne **Strategije razvoja informacijske družbe do leta 2020**: do leta 2020 96 % gospodinjstvom zagotoviti vsaj 100 Mb/s, ostalim pa dostop z najmanj 30 Mb/s, oz. v primeru razpoložljivosti javnih sredstev, zaradi velikega tržnega interesa gradnje infrastrukture na geografskem segmentu goste poseljenosti in s tem manjšega števila belih lis, ali zaradi zagotovitve dodatnih javnih sredstev, bo cilj **100 % gospodinjstvom na belih lisah zagotoviti povezavo vsaj 100 Mb/s**.

Poleg tega je cilj vsem **javnim vzgojno-izobraževalnim in raziskovalnim zavodom** zagotoviti dostop do interneta hitrosti najmanj **1 Gb/s**.

Razvoj širokopasovne infrastrukture zahteva visoka vlaganja, ki jih ne bo mogoče izvesti brez zasebnega kapitala. Da bi zasebnim investitorjem olajšala pridobivanje sredstev, je Evropska komisija konec leta 2014 objavila **Naložbeni načrt za Evropo**, ki temelji na treh sklopih ukrepov:

1. mobilizacija dodatnih sredstev za naložbe v višini najmanj 315 milijard EUR do konca leta 2017 za povečanje učinka javnih sredstev in spodbudo zasebnih naložb,
2. ciljno usmerjene pobude, da te dodatne naložbe resnično zadovoljijo potrebe realnega gospodarstva ter
3. ukrepe za izboljšanje regulativne predvidljivosti in odpravljanje ovir za naložbe, da bi Evropa postala privlačnejša za vlagatelje in bi se s tem učinek naložbenega načrta še povečal.

V okviru naložbenega načrta se bodo države članice zavezale k znatnemu povečanju uporabe inovativnih finančnih instrumentov na ključnih področjih naložb, kot so podpora MSP, energijska učinkovitost, informacijske in komunikacijske tehnologije, promet ter podpora raziskavam in razvoju. S tem se bo najmanj podvojila uporaba finančnih instrumentov v okviru evropskih strukturnih in investicijskih skladov v programskem obdobju 2014–2020. Naložbeni načrt določa, da bi moral biti enotni digitalni trg odprt za nove poslovne modele, hkrati pa je treba zagotoviti izpolnitev ključnih ciljev v javnem interesu. Potrošniki bi morali imeti neoviran dostop do spletnih vsebin in storitev po vsej Evropi brez diskriminacije na podlagi njihovega državljanstva ali kraja prebivališča.

Po podatkih Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju AKOS) je imelo v tretjem četrtletju leta 2015 v Sloveniji fiksni širokopasovni dostop do interneta 28,3 % prebivalcev oziroma 72,6 % gospodinjstev, kar je oboje pod povprečjem EU. Tržni deleži operaterjev fiksnega širokopasovnega dostopa do interneta po številu priključkov so bili v tem obdobju naslednji: Telekom Slovenije 34,4-odstotni, Telemach 20,2-odstotni, T-2 18,6-odstotni, Amis 11,4-odstotni, vsi preostali manjši operaterji pa so imeli skupaj 15,4-odstotni tržni delež. Med tehnologijami je v tem obdobju xDSL dosegala 42,8-odstotni delež, sledili so ji kabelski modemi z 31,4-odstotnim, FTTH z 23,4-odstotnim in druge tehnologije z 2,4-odstotnim tržnim deležem. V zadnjih letih je opazna rast števila fiksnih širokopasovnih dostopov naslednje generacije: tako kabelskih modemov kot tudi optičnih priključkov do doma (FTTH). Glede na hitrost dostopa do interneta ima 3,8 % uporabnikov hitrost dostopa manjšo od 2 Mb/s, 28,6 % uporabnikov med 2 Mb/s in 10 Mb/s, 44,9 % uporabnikov

ima hitrost dostopa med 10 Mb/s in 30 Mb/s, 22,7 % uporabnikov pa ima hitrost dostopa do interneta večjo od 30 Mb/s[8].

1.3 Namen izdelave načrta

Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Črnomelj (v nadaljevanju Načrt razvoja) je dokument dolgoročnega razvojnega načrtovanja, s katerim želi občina oceniti stanje pokritosti, dejansko potrebo po širokopasovnem omrežju in vrednost potrebnih investicij na njenem geografskem območju, da lahko na osnovi te analize sprejme ustrezne odločitve o morebitnem potrebnem javnem sofinanciranju širokopasovne komunikacijske infrastrukture.

Občina Črnomelj želi svojim občanom zagotoviti možnost širokopasovnih priključkov in jim s tem omogočiti dostop do raznovrstnih digitalnih vsebin in storitev. Širokopasovna infrastruktura elektronskih komunikacij danes postaja prav tako nepogrešljiva kot vodovodna ali električna infrastruktura, še posebej če želimo občane zadržati na podeželskih območjih.

Namen Načrta razvoja je tako ugotoviti dejansko stanje in potrebe po širokopasovni infrastrukturi v občini Črnomelj. Del načrta je namenjen tudi identifikaciji belih lis ter posledično možnih načinov pridobivanja javnih sredstev za izvedbo projekta gradnje širokopasovnih omrežij na belih lisah. Bele lise so definirane kot območja, kjer ni obstoječih širokopasovnih priključkov naslednje generacije, oziroma ni tržnega interesa za njihovo gradnjo s strani komercialnih ponudnikov. To pomeni, da v naslednjih treh letih operaterji elektronskih komunikacij ne načrtujejo gradnje omrežij, ki bi omogočila dostop do interneta s hitrostjo 100 Mb/s.

Načrt je tudi osnovni programski dokument o razvoju širokopasovnih komunikacijskih infrastruktur v občini in kot tak osnova in pomoč zasebnim vlagateljem pri odločanju o investicijah.

[8] Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, 2016.

1.4 Referenčni dokumenti

Podlaga za pripravo in sprejem Načrta razvoja so bili naslednji slovenski in evropski strateški dokumenti in zakonske podlage:

- Analiza testiranja tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij na področju Republike Slovenije v naslednjih treh letih skladno z Načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 – zbirni seznam belih lis v geografskem segmentu goste in redke poseljenosti, Ministrstvo za javno upravo, 8.12.2016;
- Digitalna agenda 2020 - Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020,2016;
- Direktiva 2014/61/EU Evropskega parlamenta in sveta o ukrepih za znižanje stroškov za postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti, 2014;
- Evropska digitalna agenda-EDA;
- Guide to High-Speed Broadband Investment, Evropska Komisija, 2014;
- Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, 2016;
- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj;
- Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 2014;
- Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, 2014;
- Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, 2015;
- Regionalni razvojni program za obdobje 2014-2020 v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija, 2015;
- Smernice Evropske unije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo širokopasovnih omrežij (2013/C 25/01);
- Spisek območij, ki so bele lise v geografskem segmentu goste poseljenosti, nadaljnje aktivnosti na področju testiranja tržnega interesa v geografskem segmentu redke poseljenosti, ter izvajanje in sofinanciranje investicij iz Načrta razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, Ministrstvo za javno upravo, 7.12.2016
- The broadband State aid rules explained – An eGuide for Decision Makers, 2013;
- Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe, 2014;
- Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), Uradni list RS, št. 109/2012;
- Zakon o javnem naročanju – ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06 z vsemi spremembami in dopolnitvami;
- Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, Uradni list RS, št. 127/2006.

1.5 Cilji načrta

1.5.1 Strateški cilji in kazalniki

V Strategiji razvoja informacijske družbe do leta 2020 je zapisana vizija Slovenije, da »s pospešenim razvojem digitalne družbe izkoristi razvojne priložnosti IKT in interneta, da postane napredna digitalna družba in referenčno okolje za uvajanje inovativnih pristopov pri uporabi digitalnih tehnologij.«

Strateški cilji s področja širokopasovne infrastrukture elektronskih komunikacij so:

- Zagotoviti stabilno in predvidljivo zakonodajno – regulatorno okolje, v katerem delujejo operaterji elektronskih komunikacij;
- Do leta 2020 čim več gospodinjstvom v državi zagotoviti širokopasovni dostop do interneta hitrosti vsaj 100 Mb/s, ostalim gospodinjstvom pa vsaj 30 Mb/s;
- Za 98 % gospodinjstev zagotoviti pokritje z mobilnimi komunikacijskimi omrežji, v vlogi komplementarnega dopolnila fiksnemu širokopasovnemu dostopu do interneta;
- Zagotovitev in dodelitev dodatnega radijskega spektra za mobilne komunikacije;
- Vsem javnim vzgojno-izobraževalnim in raziskovalnim zavodom zagotoviti dostop do interneta hitrosti najmanj 1 Gb/s;
- Spodbujanje razvoja televizijske prizemne digitalne radiodifuzije (DVB-T2);
- Uvajanje naprednih storitev s povezovanjem zmogljivosti digitalne radiodifuzije, IP TV in interneta;
- Spodbujanje uvajanja radijske prizemne digitalne radiodifuzije (DAB+);
- Spodbujanje uporabe LTE v frekvenčnem pasu 700 MHz tudi za potrebe javne varnosti in služb za zaščito in reševanje.

Za dosego strateških ciljev so v Strategiji razvoja informacijske družbe predvideni naslednji ukrepi:

Tabela 1: Ukrepi in indikatorji

Ukrep/projekt	Višina sredstev	Obdobje	Indikator/kazalnik ciljni
Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij	62,5 mio EUR	2016-2020	Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 100 Mb/s. 60.000 priključkov
Spodbujanje dostopa do informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) na podeželskih območjih ter njihove uporabe in kakovosti	10 mio EUR	2016-2020	Število novo priključenih gospodinjstev na novo zgrajenih širokopasovnih omrežjih z najmanj 30 Mb/s. 30.000 priključkov
Nadgradnja informacijskega sistema kartiranja infrastrukture	1 mio EUR	2016-2020	Nadgrajen sistem za analitiko, spremljanje uporabe javnih sredstev, uresničevanja tržnega interesa za izvajanje ukrepov za znižanje stroškov gradnje širokopasovne infrastrukture.
Spodbujevalni ukrepi za uvajanje novih tehnologij prizemne slikovne in zvokovne radiodifuzije in uporabo LTE tehnologije za dostavo digitalnih vsebin	0,7 mio EUR	2016-2020	Uvedena tehnologija HDTV in UHD TV Uvedena tehnologija DAB+ Ponudba storitev Hbb TV in tematskih radijskih programov Ponudba digitalnih medijskih vsebin v LTE omrežjih

Vir: Digitalna Slovenija 2020 - Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020, 2016.

1.5.2 Projektni cilji

Z gradnjo odprtega širokopasovnega omrežja želi občina Črnomelj 100 % uporabnikom na belih lisah zagotoviti dostop do interneta s hitrostjo vsaj 100 Mb/s.

S tem bo spodbudila vse vidike **socialno-ekonomskega razvoja** občine:

- premostitev digitalne ločnice s povezovanjem območij, na katerih ni zadostne širokopasovne povezljivosti;
- izboljšanje razpoložljivosti spletnih storitev (npr. e-poslovanje);
- dvig življenjskega standarda (npr. delo na daljavo);
- možnost dostopa do različnih vrst izobraževanja (npr. spletno učenje, vseživljenjsko učenje);
- izboljšanje dostopa do informacij za vse prebivalce;
- učinkovitost javnih storitev (e-uprava);
- optimizacijo poslovnega okolja;
- spodbujanje novih in ohranitev obstoječih podjetij;
- okrepitev razvoja podeželskega turizma, nepremičnin, kmetijstva in drugih pomembnih gospodarskih panog;
- povečanje konkurence na trgu telekomunikacijskih storitev;
- izboljšanje konkurenčnosti in inovativnosti;

- privabljanje vhodnih naložb;
- preprečevanje selitve gospodarske dejavnosti.

Okolje

- izboljšanje okoljske trajnosti z zmanjševanjem potreb po potovanju;
- izboljšanje upravljanja zgradb;
- povečanje energijskih prihrankov.

Enakost in vključevanje

- opolnomočenje ljudi, ki „nimajo glasu“;
- povezovanje izoliranih posameznikov in skupnosti;
- odpravljanje socialne izključenosti.

Finance in dohodki

- ustvarjanje prihrankov s spletnim nakupovanjem blaga in storitev.

Zdravstveno varstvo

- zmanjševanje stroškov zagotavljanja storitev zdravstvenega in socialnega varstva;
- izboljšanje rezultatov storitev zdravstvenega in socialnega varstva;

večja hitrost prenosa medicinskih slik.

Blaginja

- izboljšanje kakovosti življenja in socialne blaginje;
- skrajšanje časa, potrebnega za dnevne migracije, in omogočanje večje družbene interakcije.

1.6 Izvajanje projekta

Skladno z Načrtom NGN 2020 je pristojno ministrstvo dne 20. 5. 2016 objavilo javni poziv za izkaz tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij na področju Republike Slovenije. Javni poziv je bil namenjen vsem zainteresiranim operaterjem in lastnikom omrežij elektronskih komunikacij ter drugim investitorjem, da izkažejo:

- tržni interes za gradnjo širokopasovnih omrežij z omrežnimi priključnimi točkami s pasovno širino vsaj 100 Mb/s v geografskem segmentu goste poseljenosti za 216.892 gospodinjstev in
- tržni interes za gradnjo širokopasovnih omrežij z omrežnimi priključnimi točkami s pasovno širino vsaj 30 Mb/s v geografskem segmentu redke poseljenosti za 25.410 gospodinjstev.

Z vidika javnega interesa zagotovitve napredne širokopasovne infrastrukture za vsa gospodinjstva v Republiki Sloveniji in skladno z 9. poglavjem Načrta NGN 2020, v katerem je bil predviden premik meje med geografskima segmentoma goste in redke poseljenosti v pozivu za izkaz tržnega interesa, je pristojno ministrstvo v geografskem segmentu redke poseljenosti za 25.410 gospodinjstev dne 21. 10. 2016 ponovilo oziroma izvedlo drugi krog testiranja tržnega interesa za gradnjo omrežnih priključnih točk, tokrat za hitrosti vsaj 100 Mb/s. Pristojno ministrstvo je javno objavilo poziv za izkaz tržnega interesa (drugi krog). Zainteresirane investitorje, ki so v prvem krogu izrazili tržni interes v geografskem segmentu redke poseljenosti za pasovno širino 30 Mb/s pa je dodatno obvestilo, da bo izvedlo drugi krog testiranja tržnega interesa v geografskem segmentu redke poseljenosti za gradnjo omrežnih priključnih točk s pasovno širino vsaj 100 Mb/s.

V obeh geografskih segmentih (v gosto in redko poseljenem geografskem segmentu) je bilo testiranje tržnega interesa tako izvedeno za hitrosti 100 Mb/s.

Na območju občine, kjer **obstaja tržni interes** operaterjev za gradnjo, bo omrežje zgrajeno z zasebnimi sredstvi ponudnikov v skladu s tržnim interesom, ki so ga ponudniki izrazili v obeh krogih testiranja. V ta namen bodo zasebni investitorji s pristojnim ministrstvom podpisali dogovor o izvedbi tržnega interesa v naslednjih treh letih.

Pokritje **belih lis na** območjih, na katerih **ni tržnega interesa** za izgradnjo širokopasovnega omrežja, pa od občine terja, da k reševanju vprašanja pokritosti območja belih lis s tovrstnim omrežjem pristopi na inovativen način, ki premošča oviro, ki jo predstavlja pomanjkanje tržnega interesa.

Kot primeren se je pokazal pristop javno-zasebnega partnerstva, ki predstavlja razmerje zasebnega vlaganja v javne projekte in/ali javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu.

Odnos javno-zasebnega partnerstva se nanaša na dolgoročno pogodbeno urejeno sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem za učinkovito izvajanje javnih nalog, pri čemer partnerji združijo potrebne vire (na primer znanja, operativna sredstva, kapital, človeške vire) in si delijo tveganja, povezana s projektom, glede na njihove sposobnosti obvladovanja tveganja. Eden od glavnih ciljev javno-zasebnega partnerstva je prenesti naloge in odgovornosti za zagotavljanje infrastrukture na zasebni sektor, da bi se povečale učinkovitost, stroškovna zanesljivost in finančna varnost projekta.

Občina bo v postopku pridobivanja sredstev za gradnjo omrežja sledila modelu javno-zasebnega partnerstva, ki bo skladen z občinskimi interesi in pogoji pridobitve sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja ali sredstev Naložbenega načrta za Evropo.

V primeru, da se bo pokazala potreba po pridobivanju javnih sredstev za pokritje belih lis in bodo projekti izvedljivi in dolgoročno vzdržni v obliki javno-zasebnih joint-venture projektov se bo občina prijavila na enega od javnih razpisov za sofinanciranje gradnje širokopasovnih omrežij naslednje generacije z javnimi sredstvi (javni razpis za sredstva iz OP ESRR – GOŠO 3 ali javni razpis za sredstva iz PRP – GOŠO – M07 MKGP), ki bosta objavljena za bele lise, ugotovljene v prvem in drugem krogu testiranja tržnega interesa.

V primeru, da se bo pokazala potreba po pridobivanju javnih sredstev za pokritje belih lis in projekti ne bodo izvedljivi in dolgoročno vzdržni v obliki javno-zasebnih joint-venture projektov, je primerna oblika izvajanja javno-zasebnega partnerstva model »Private DBO« (opisan v točki 4.5.2 tega dokumenta), v katerem operater s sestavljenim konzorcijem občin neposredno pridobiva sredstva na razpisu za javno subvencijo privatnemu podjetju. Pri takem modelu občine nimajo neposredne administrativne vloge v postopku pridobivanja sredstev, ampak nastopajo le kot podporni partnerji projekta.

Izraz javno-zasebno partnerstvo je v kontekstu gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij treba razumeti širše kot ga predvideva slovenska zakonodaja, saj lahko občina vstopi v razmerje, ki ni skladno s pojmovanjem javno-zasebnega partnerstva po slovenski zakonodaji, je pa skladno s pojmovanjem koncepta javno-zasebnega partnerstva po metodologiji Evropskega centra za javno-zasebno partnerstvo.[9] Pri navedenem gre omeniti, da javno-zasebno partnerstvo pomeni tako vlaganje javnih finančnih sredstev, kot tudi drugih oblik vlaganja, saj je že dopustitev uporabe javnih površin in javne infrastrukture možno opredeliti kot dejanski javni vložek.

Podrobneje so možni modeli javno-zasebnega partnerstva opisani v točki 4.5.2. Poslovni modeli.

[9] EPEC – European PPP Expertise Centre oz. Evropski center za javno-zasebno partnerstvo, ki je nastal na pobudo Evropske investicijske banke, Evropske komisije in držav članic ter držav kandidatk.

2 TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE IN POMEN ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA

2.1 Širokopasovno omrežje

Širokopasovno omrežje elektronskih komunikacij je tisto omrežje, ki končnemu uporabniku ponuja možnost dostopa do širokopasovnih storitev. V strogo tehničnem smislu je širokopasovno omrežje telekomunikacijsko prenosno omrežje, ki za prenos signalov uporablja različne prenosne medije s širokim frekvenčnim območjem, razdeljenim na način, ki omogoča tvorjenje množice medsebojno neodvisnih kanalov za sočasni (simultani) prenos podatkov, govora in slike. Širokopasovna omrežja se delijo na hrbtenična omrežja, geografsko omejena omrežja krajevnega značaja in dostopovna omrežja.

Hrbtenična omrežja običajno združujejo promet množice končnih uporabnikov in medsebojno povezujejo geografsko oddaljena omrežja. K omrežjem krajevnega značaja lahko štejemo omrežja na nivoju krajevnih skupnosti, mest, vasi, univerz ipd. Dostopovna omrežja so omrežja, ki tvorijo krajevno zanko in končnim uporabnikom prek omrežne priključne točke omogočajo vključitev v večja omrežja, globalno povezljivost ter s tem dostop do aplikacij, vsebin in storitev.

Med osnovna širokopasovna omrežja lahko štejemo več različnih tehnoloških platform, vključno z ADSL (asimetričnim digitalnim naročniškim vodom, do omrežij ADSL2+), standardnimi kabli (npr. standard DOCSIS 2.0), mobilnimi omrežji tretje generacije (UMTS) ter satelitskimi sistemi.

Na trenutni stopnji tržnega in tehnološkega razvoja[10] so dostopovna omrežja naslednje generacije dostopovna omrežja, ki jih v celoti ali delno sestavljajo optični elementi[11] in lahko zagotavljajo storitve širokopasovnega dostopa z izboljšanimi lastnostmi v primerjavi z obstoječimi osnovnimi širokopasovnimi omrežji.[12]

Dostopovna omrežja naj bi imela vsaj naslednje lastnosti:

- zanesljivo zagotavljanje zelo hitrih storitev na naročnika prek optičnih zalednih omrežij (ali omrežij, ki temeljijo na enakovredni tehnologiji),
- dovolj blizu prostorov uporabnikov za dejansko zagotovitev zelo hitre povezave,
- podpora različnim naprednim digitalnim storitvam, vključno s konvergiranimi storitvami, ki temeljijo izključno na internetnem protokolu, ter

[10] Zaradi hitrega tehnološkega razvoja bi lahko v prihodnosti tudi druge tehnologije zagotavljale storitve dostopovnih omrežij naslednje generacije.

[11] Koaksialne, brezžične in mobilne tehnologije do določene mere uporabljajo optično podporno infrastrukturo, zaradi česar so konceptualno podobne žičnemu omrežju, ki za zagotavljanje storitev v delu zadnjega kilometra, v katerem ni položenih optičnih kablov, uporablja baker.

[12] Zadnji del povezave s končnim uporabnikom se lahko zagotovi z žično ali brezžično tehnologijo. Glede na hiter razvoj naprednih brezžičnih tehnologij, kot so razvoj LTE-Advanced in vse intenzivnejše uvajanje tehnologij LTE ali Wi-Fi, bi lahko fiksni brezžični dostop naslednje generacije (npr. na podlagi morebiti prilagojenih širokopasovnih mobilnih tehnologij) uspešno nadomestil nekatera žična dostopovna omrežja naslednje generacije (na primer omrežja FTTCab – „optika do omarice“), če bodo izpolnjeni nekateri pogoji. Ker uporabniki souporabljajo brezžični medij (hitrost na uporabnika je odvisna od števila povezanih uporabnikov na območju, ki ga medij pokriva), nanj pa vpliva tudi spremenljivo okolje, bi morala biti dostopovna fiksna omrežja naslednje generacije nameščena dovolj gosto in/ali z napredno konfiguracijo (npr. usmerjene antene in/ali več anten), da bi se zagotovila zanesljiva minimalna hitrost prenosa na uporabnika, ki jo je mogoče pričakovati od dostopovnih omrežij naslednje generacije. Brezžični dostop naslednje generacije, ki temelji na prilagojenih širokopasovnih mobilnih tehnologijah, mora zagotoviti tudi zahtevano kakovost storitev za uporabnike na fiksni lokaciji ob hkratnem opravljanju storitev za vse druge mobilne naročnike na zadevnem področju.

- znatno višje hitrosti nalaganja (v primerjavi z osnovnimi širokopasovnimi omrežji).

Na trenutni stopnji tržnega in tehnološkega razvoja so dostopovna omrežja naslednje generacije:

- optična dostopovna omrežja (FTTx),[13]
- napredna nadgrajena kabelska omrežja,[14]
- nekatera napredna brezžična dostopovna omrežja, ki omogočajo zanesljivo zagotavljanje zelo hitrih storitev naročnika.[15]

Pri predložitvi tehnološke rešitve je potrebno upoštevati dejanske razdalje, na katerih je posamezna tehnologija zmožna zagotoviti pričakovane zmogljivosti, in omrežje oblikovati na način, da je področje zagotavljanja storitve homogeno pokrito.

Odprtost omrežja elektronskih komunikacij pomeni, da imajo vsi operaterji in ponudniki storitev elektronskih komunikacij omogočen vstop v to omrežje in da lahko preko njega ponudijo svoje storitve vsem končnim uporabnikom tega omrežja. Pri tem morajo biti zagotovljeni za vse enaki pogoji, v skladu z določili Zakona o elektronskih komunikacijah. Glede na obliko financiranja odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij ločimo tržna (komercialna) omrežja in z javnimi sredstvi zgrajena omrežja. Tržna omrežja zgradijo ponudniki s svojimi sredstvi. Kapacitete teh omrežij nato ponujajo na komercialni osnovi, pri čemer lahko ustvarjajo dobiček. Z javnimi sredstvi zgrajena omrežja zgradijo ponudniki s pomočjo občinskih, državnih in sredstev evropskih skladov. Ponudniki s ponujanjem kapacitet na teh omrežjih ne smejo ustvarjati dobička. Javna sredstva je za gradnjo dovoljeno uporabljati le tam, kjer je dokazano, da ni tržnega interesa.

Smernice EU za uporabo pravil o državni pomoči glede odprtosti omrežij navajajo:

»(a) Grosistični dostop: zaradi ekonomike dostopovnih omrežij naslednje generacije je nadvse pomembno, da se tretjim operaterjem zagotovi dejanski grosistični dostop. Zlasti na območjih, na katerih že obstajajo konkurenčni operaterji osnovnega širokopasovnega omrežja, je treba zagotoviti, da se konkurenčni položaj na trgu, kakršen je bil pred državnim posredovanjem, ne spremeni. …. Subvencionirano omrežje mora zato vsem operaterjem, ki zaprosijo za dostop, omogočati dostop pod poštenimi in nediskriminatornimi pogoji ter možnost učinkovite in povsem razvezane zanke. Poleg tega morajo imeti tretji operaterji dostop do pasivne in tudi do aktivne omrežne infrastrukture. Obveznosti dostopa bi morale torej poleg dostopa do bitnega toka in razvezanega dostopa do krajevne zanke in podzanke vključevati tudi pravico do uporabe vodov in drogov, temnih optičnih vlaken ali uličnih priključnih omaric. Dejanski grosistični dostop se zagotovi za vsaj sedem let, pravica dostopa do vodov ali drogov pa časovno ne bi smela biti omejena. To ne vpliva na druge podobne regulativne obveznosti, ki jih lahko nacionalni regulativni organi sprejmejo na zadevnem specifičnem trgu, da bi spodbujali učinkovito konkurenco, ali na ukrepe, sprejete med navedenim obdobjem ali po njegovem koncu.

Lahko se zgodi, da na območjih z nizko gostoto prebivalstva, kjer so širokopasovne storitve omejene, ali pri malih lokalnih podjetjih uvedba vseh vrst proizvodov na področju dostopa nesorazmerno poveča investicijske stroške brez znatnih koristi v smislu večje konkurence. V tem primeru se lahko

[13] Izraz FTTx se nanaša na FFTC, FTTN, FTTP, FTTH in FTTB.
[14] Z uporabo standarda za kabelske modeme „DOCSIS 3.0“ ali naprednejšega.
[15] Smernice Evropske Unije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s hitro vzpostavitvijo širokopasovnih omrežij (2013/C 25/01).

določi, da se proizvodi na področju dostopa, ki zahtevajo obsežno posredovanje države pri subvencionirani infrastrukturi, ki drugače ni predvideno (na primer kolokacija posrednih distribucijskih točk), ponudijo samo v primeru razumnega povpraševanja s strani tretjega operaterja.

Povpraševanje se šteje za razumno, če

i) prosilec za dostop zagotovi usklajen poslovni načrt, ki upravičuje razvoj proizvoda na subvencioniranem omrežju, in

ii) noben drug operater na istem geografskem območju še ne ponuja drugega primerljivega proizvoda na področju dostopa po enakih cenah kot na gosteje poseljenih območjih.

Vendar pa se na prejšnjo točko ni mogoče sklicevati v gosteje naseljenih območjih, na katerih se lahko pričakuje razvoj konkurence na področju infrastrukture. Zato mora biti na takšnih območjih subvencionirano omrežje prilagojeno za vse vrste proizvodov na področju omrežnega dostopa, ki jih želijo uvesti operaterji.

(b) Poštena in nediskriminatorna obravnava: subvencionirana infrastruktura mora omogočati zagotavljanje konkurenčnih in cenovno dostopnih storitev končnim uporabnikom, ki jih izvajajo konkurenčni operaterji. Kadar je operater omrežja vertikalno integriran, je treba zagotoviti ustrezne zaščitne ukrepe, da se prepreči kakršno koli navzkrižje interesov, neupravičena diskriminacija zoper iskalce dostopa ali ponudnike vsebin ter vse druge skrite posredne prednosti. V tem smislu bi morala tudi merila za oddajo naročila vsebovati določbo, v kateri se določi, da dobijo ponudniki izključno grosističnega modela, izključno pasivnega modela ali kombinacije obeh modelov dodatne točke«.

Kot zelo učinkovito sredstvo za spodbujanje konkurence na trgu ponudnikov storitev se je že izkazala zahteva po funkcionalni ločitvi, zato upravljavec odprtega širokopasovnega omrežja ne sme biti istočasno tudi ponudnik storitev končnim uporabnikom na tem omrežju.

2.2 Družbeno ekonomske koristi širokopasovnega omrežja

Številne študije govorijo o pozitivnem učinku vlaganj v širokopasovno infrastrukturo na BDP. Tako Koutrompis v študiji OECD iz leta 2009 navaja, da naj bi 10 % dvig širokopasovne penetracije povzročil 0,25 % ekonomsko rast, druga OECD študija iz leta 2009 pa govori o 1.9 do 2,5 % dvigu BDP-ja, povzročenim z uvedbo oz. dvigom širokopasovne povezljivosti.[16]

Podobno korelacijo ugotavljajo druge študije, tako na makroekonomski (državni ravni), kakor tudi na mikroekonomski ravni, to je na ravni gospodinjstev. Rezultate študij je mogoče združiti v naslednje ključne ugotovitve:

Podvojitev širokopasovne hitrosti lahko poveča rast BDP za 0,3 odstotne točke.

[16] Socio-economic benefits of high-speed broadband, Evropska Komisija, 2015.

Gospodarske koristi:

- pogoj za digitalizacijo gospodarstva in podjetništva,
- osnova za razvoj interneta stvari,
- dvig BDP v kratkoročnem obdobju zaradi graditve širokopasovnih omrežij,
- ustvarjena nova delovna mesta za gradnjo novih infrastruktur,
- povečana produktivnost v srednjeročnem obdobju zaradi prihranjenega časa in povečanja mobilnosti,
- povečanje inovativnosti in omogočeni novi načini poslovanja zaradi povečane hitrosti širokopasovnega interneta, kar vodi do:

- bolj naprednih spletnih storitev,
- novih javnih storitev,
- omogočanja dela na daljavo.

Družbene koristi:

- koristi za potrošnike, ki vključujejo boljše socialne odnose med ljudmi, ne glede na razdaljo, npr. družbeni mediji,
- višje širokopasovne hitrosti omogočajo tudi:

- izboljšane storitve, npr. souporaba/delitev video vsebin,
- boljša uporabniška izkušnja in višja kakovost spletnih medijskih vsebin ter HD prenosov,

- izboljšani načini e-izobraževanja na daljavo,
- izboljšana kakovost življenja z e-zdravstvenimi storitvami.

Okoljske koristi:

- večje zmogljivosti za obdelovanje večjega obsega on-line digitalnih vsebin, kar pomeni manj materialnega poslovanja in bo vodilo k:

- videokonferencam,
- manjši porabi papirja,
- delu na daljavo,

- nove vrste računalniških in omrežnih storitev, kot so:

- pametna omrežja,
- pametni dom,
- izboljšani sistemi za upravljanje prezasedenosti.

Študija o družbeno ekonomskih koristih širokopasovnih omrežij tudi na mikroekonomski ravni ugotavlja pozitivne vplive na gospodinjstva. Letni prihodki gospodinjstva se povišajo z višjimi hitrostmi dostopa do interneta.[8]

3 SPLOŠNI OPIS OBČINE

3.1 Geografske značilnosti

Občina Črnomelj se razprostira na kraškem ravniku, obsega predvsem osrednji del Bele krajine in leži na skrajnem JV Slovenije. Površina občine Črnomelj je 340 km², povprečna nadmorska višina območja pa znaša 154 metrov. V okolici Dragatuša in Gribelj najdemo ravninski predel občine predvsem zaradi manjših nanosov in naplavin reke Podturnščice in reke Kolpe. Za hribovje je značilno kraško površje s številnimi žlebovi, doli in suhimi dolinami. Če bi upoštevali pedološke in reliefne značilnosti lahko rečemo, da območje občine Črnomelj ni enovito, zato ga razdelimo v več manjših območij (kraško območje, nižinski del in hribovito obrobje).[17]

Pokrajino gradijo pretežno kredni apnenci in dolomiti, ki se na višje ležečih območjih, kot so Kočevski rog in Poljanska gora izmenjujejo s starejšimi triasnimi in jurskimi apnenci. Geološka zgodovina je poskrbela za dviganje ob tektonskih prelomnicah (robovi Bele krajine, Gorjanci, Rog, Poljanska gora), hkrati pa se je nižinski svet začel pogrezati. Stikanje višje kraških planot z nizkimi kraškimi ravniki je oblikovalo površje, ki sestavlja pokrajinski pejsaž. Razgiban relief je posledica številnih vrtač, suhih dolin in pogoste skalnatosti.[17]

Podnebje občine Črnomelj uvrščamo v zmerno celinsko ali subpanonsko podnebje JV Slovenije, za katerega je značilno, da je povprečna aprilska temperatura enaka oktobrski, povprečno pa na leto pade 1200 mm – 1300 mm padavin. Hribovito območje je bolj namočeno od osrednje pokrajine v občini Črnomelj.[18] Maksimalne temperature nad 30 stopinjami Celzija v poletnih mesecih niso nič nenavadnega, najnižje izmerjene temperature pa so segale do -24 stopinj Celzija. Temperaturni viški so posledica močnih vplivov s panonske strani. Črnomaljski ravnik se poleti precej segreje, zato za osvežitev poskrbijo popoldanske nevihte in nalivi, kar vpliva na visoko količino padavin tudi poleti. Povprečna debelina snežne odeje v letu je 36,4 centimetrov.[19]

3.2 Naselja in prebivalstvo

V občini Črnomelj je po statističnih podatkih prve polovice leta 2015 Statističnega urada Republike Slovenije 14.591 prebivalcev. Število prebivalcev se glede na obdobje 2011 – 2015 niža, v štirih letih se je število prebivalcev namreč znižalo za 159 občanov. Gostota naseljenosti je v občini Črnomelj manjša od povprečja v celotni državi, saj je leta 2015 na kvadratnem kilometru v občini Črnomelj živelo povprečno 43 prebivalcev, povprečje v državi pa je 101 prebivalec na območju kvadratnega kilometra.[20]

Upadanje rodnosti ter hkrati čedalje daljša pričakovana življenjska doba prebivalstva vpliva na starostno strukturo. Sodeč po podatkih iz obdobja 2012- 2015, lahko sklepamo, da se prebivalstvo v občini stara. Leta 2011 je bilo v občini Črnomelj 2.163 prebivalcev starejših od 65 let, do leta 2015 pa

[17] Kajtezović, A. (2007). Geografija občine Črnomelj- Diplomsko delo, str. 12-14.
[18] Kajtezović, A. (2007). Geografija občine Črnomelj- Diplomsko delo, str. 15.
[19] Kajtezović, A. (2007). Geografija občine Črnomelj- Diplomsko delo, str. 16.
[20] Statistični urad Republike Slovenije – podatkovni portal SI-STAT, 2015.

se je ta številka povečala na 2.650 prebivalcev. Povprečna starost občanov Črnomlja je leta 2011 znašala 42 let, do leta 2015 se je povprečna starost občanov zvišala na 43,3 let.


Tabela 2: Prebivalci občine Črnomelj po starostnih razredih, 2015

Starostna skupina	Število prebivalcev	Delež
0 do 4 let	730	5 %
5 do 14 let	1374	9,4 %
15 do 24 let	1244	8,5 %
25 do 34 let	2094	14,4 %
35 do 44 let	2038	14 %
45 do 54 let	2149	14,7 %
55 do 64 let	2312	15,8 %
65 in več let	2650	18,2 %
SKUPAJ	**14.591**	**100 %**

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2015.

Naravni prirast občine Črnomelj je v obdobju 1995 – 2015 variiral od negativnih vrednosti do pozitivnih. V zadnjih petih letih je bil vseskozi negativen. V letu 2003 je bil izmerjen najnižji naravni prirast in sicer -54. Naravni prirast je bil pozitiven v letih 1995, 2008, 2009 in 2010, najvišja vrednost je bila v letu 1995, ko je le-ta znašal 38. Gibanje skupnega prirasta je v obdobju 1995 – 2015 prav tako variiralo, kar prikazuje Slika 1.

Slika 1: Gibanje skupnega prirasta prebivalstva v občini Črnomelj (2003-2015)



Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2015.

Izobrazbena raven delovno aktivnega prebivalstva je pomemben indikator kvalitete človeškega kapitala. Izobrazbena struktura prebivalstva v občini Črnomelj se izboljšuje, saj se število občanov brez izobrazbe oziroma z nepopolno osnovnošolsko izobrazbo v obdobju 2011 - 2015 zmanjšuje (242 oseb manj v tem obdobju). Največ delovno aktivnega prebivalstva ima srednješolsko izobrazbo. Število prebivalcev občine z osnovnošolsko izobrazbo ali manj se je od leta 2011 do leta 2015

zmanjšalo za 580 prebivalcev. V letu 2015 je imelo osnovnošolsko izobrazbo ali manj 27% prebivalstva v občini Črnomelj. V istem obdobju se je povišalo število prebivalcev z visokošolsko oz. višješolsko izobrazbo, v primerjavi z letom 2011 jo ima kar 346 prebivalcev več. V letu 2015 je imelo srednješolsko izobrazbo 44% prebivalstva, višješolsko oz. visokošolsko pa 13%.

Selitveni medobčinski prirast občine v obdobju od 1995 – 2015 variira, pozitiven je bil v letih 1995, 1998, 1999, 2002, 2003, 2005 in 2014, v ostalih letih je bil selitveni prirast negativen.

V začetku leta 2015 je imela občina Črnomelj 3.883 delovno aktivnega prebivalstva, kar predstavlja 26 % stopnjo delovne aktivnosti v občini. V občini narašča stopnja registrirane brezposelnosti. Od leta 2010 do leta 2015 je le-ta narasla od 12 % stopnje brezposelnosti na 20,1 % stopnjo brezposelnosti, ki pa je kar dvakrat višja od povprečja v Sloveniji, ki je v aprilu 2015 znašala 9,3 %. Leta 2015 je bilo 1.432 registriranih brezposelnih občanov. Občina Črnomelj ima 122 naselij, seznam naselij s številom prebivalstva in gospodinjstev po naseljih je prikazan v Tabeli 3.

Tabela 3: Število prebivalstva in število gospodinjstev po naseljih v občini Črnomelj, 2015

Št.	Naselje	Število gospodinjstev	Število prebivalcev
	OBČINA ČRNOMELJ	**5.555**	**14.591**
1.	Adlešiči	39	107
2.	Balkovci	14	50
3.	Bedenj	27	58
4.	Belčji Vrh	31	83
5.	Bistrica	1	2
6.	Blatnik pri Črnomlju	57	151
7.	Bojanci	35	93
8.	Brdarci	14	41
9.	Breg pri Sinjem Vrhu	1	2
10.	Breznik	12	23
11.	Butoraj	38	116
12.	Cerkvišče	30	73
13.	Črešnjevec pri Dragatušu	4	5
14.	Črnomelj	2233	5694
15.	Čudno selo	32	89
16.	Dalnje Njive	9	23
17.	Damelj	12	35
18.	Dečina	2	3
19.	Desinec	19	62
20.	Deskova vas	10	27
21.	Dobliče	70	183
22.	Doblička Gora	33	66
23.	Dolenja Podgora	4	8
24.	Dolenja vas pri Črnomlju	21	59
25.	Dolenjci	37	95

Se nadaljuje

Nadaljevanje

Št.	Naselje	Število gospodinjstev	Število prebivalcev
26.	Dolenji Radenci	11	26
27.	Dolenji Suhor pri Vinici	16	46
28.	Dolnja Paka	11	38
29.	Draga pri Sinjem Vrhu	7	16
30.	Dragatuš	82	243
31.	Dragoši	7	20
32.	Dragovanja vas	34	99
33.	Drenovec	54	139
34.	Drežnik	14	39
35.	Fučkovci	17	46
36.	Golek	15	46
37.	Golek pri Vinici	18	62
38.	Gorenja Podgora	11	23
39.	Gorenjci pri Adlešičih	17	52
40.	Gorenji Radenci	14	28
41.	Gorica	5	9
42.	Gornja Paka	14	33
43.	Gornji Suhor pri Vinici	15	41
44.	Griblje	116	350
45.	Grič pri Dobličah	28	78
46.	Hrast pri Vinici	57	148
47.	Jankoviči	15	43
48.	Jelševnik	40	129
49.	Jerneja vas	22	70
50.	Kanižarica	218	606
51.	Knežina	15	25
52.	Kot ob Kolpi	1	1
53.	Kovača vas	6	13
54.	Kovačji Grad	6	12
55.	Kvasica	19	55
56.	Lokve	164	534
57.	Mala Lahinja	10	23
58.	Mala sela	5	11
59.	Mali Nerajec	18	51
60.	Marindol	39	102
61.	Mavrlen	30	58
62.	Mihelja vas	15	42
63.	Miklarji	0	0
64.	Miliči	10	18
65.	Močile	6	13
66.	Naklo	15	35

Se nadaljuje

Nadaljevanje

Št.	Naselje	Število gospodinjstev	Število prebivalcev
67.	Nova Lipa	34	94
68.	Obrh pri Dragatušu	39	98
69.	Ogulin	15	45
70.	Otovec	20	48
71.	Paunoviči	13	31
72.	Perudina	22	53
73.	Petrova vas	35	108
74.	Pobrežje	4	10
75.	Podklanec	32	83
76.	Podlog	22	66
77.	Prelesje	9	22
78.	Preloka	50	115
79.	Pribinci	24	51
80.	Purga	10	24
81.	Pusti Gradec	11	31
82.	Rodine	51	116
83.	Rožanec	19	57
84.	Rožič Vrh	18	53
85.	Ručetna vas	57	148
86.	Sečje selo	37	109
87.	Sela pri Dragatušu	25	74
88.	Sela pri Otovcu	27	75
89.	Sinji Vrh	33	68
90.	Sodevci	19	45
91.	Srednji Radenci	9	28
92.	Stara Lipa	29	82
93.	Stari trg ob Kolpi	52	98
94.	Stražnji Vrh	78	179
95.	Svibnik	41	106
96.	Šipek	9	21
97.	Špeharji	8	14
98.	Talčji Vrh	9	26
99.	Tanča Gora	79	217
100.	Tribuče	110	303
101.	Tušev Dol	30	78
102.	Učakovci	42	115
103.	Velika Lahinja	21	47
104.	Velika sela	13	25
105.	Veliki Nerajec	21	71
106.	Vinica	81	235
107.	Vojna vas	48	119

Se nadaljuje

Nadaljevanje

Št.	Naselje	Število gospodinjstev	Število prebivalcev
108.	Vranoviči	38	116
109.	Vrhovci	23	56
110.	Vukovci	15	33
111.	Zagozdac	10	24
112.	Zajčji Vrh	4	16
113.	Zapudje	34	75
114.	Zastava	7	14
115.	Zilje	50	132
116.	Zorenci	9	29
117.	Žuniči	21	44
118.	Kot pri Damlju	3	11
119.	Selce pri Špeharjih	1	2
120.	Hrib	12	32
121.	Rim	10	26
122.	Pavičiči	10	22

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2015.

3.3 Gospodarstvo

Leta 2015 je bilo v občini Črnomelj 257 gospodarskih družb in 378 podjetnikov. Družbe so zaposlovale 1.366 zaposlenih, kar znaša 35 % vseh zaposlenih v občini in 5,4 % zaposlenih v regiji Jugovzhodna Slovenija (25.084). Podjetniki so zaposlovali 287 zaposlenih, kar predstavlja 7 % vseh zaposlenih v občini in 9,2 % vseh zaposlenih v regiji (3.090).[21] Število podjetij v zadnjih letih narašča, prav tako število mikro, majhnih in srednjih podjetij. Po podatkih AJPESA je bilo leta 2015 v poslovni register vpisanih 1.079 poslovnih subjektov.[22] Razporeditev poslovnih subjektov v občini Črnomelj prikazuje Slika 2, gibanje števila mikro, majhnih in srednjih podjetij v občini Škocjan po pravnoorganizacijski obliki v obdobju 2008 do 2015 pa prikazuje Tabela 4.

[21] Informacija o poslovanju gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v Jugovzhodni Sloveniji v letu 2014. AJPES, 2015
[22] Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije po občinah in po skupinah, stanje na dan 30. 9. 2015. Dostopno prek http://www.ajpes.si/doc/Registri/PRS/Porocila/posl_subj_obc_skup_30092015.pdf (november 2015).

Slika 2: Razporeditev poslovnih subjektov v občini Črnomelj



Vir: Prostorski informacijski sistem občin, 2015

Tabela 4: Gibanje števila mikro, majhnih in srednjih podjetij v občini Črnomelj po pravnoorganizacijski obliki v obdobju 2008 do 2015

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Gospodarske družbe	Mikro podjetje	191	202	201	209	217	227	220	215
	Majhno podjetje	24	22	24	24	25	21	26	28
	Srednje podjetje	5	3	5	5	3	3	4	4
Druge pravne osebe*	Mikro podjetje	181	183	177	177	186	196	186	198
	Majhno podjetje	11	11	11	11	11	11	11	10
	Srednje podjetje	6	6	6	6	6	6	6	6
Fizične osebe	Mikro podjetje	454	477	469	461	467	506	548	549
	Majhno podjetje	3	4	4	3	3	6	6	6
	Srednje podjetje	0	0	0	0	0	0	0	0
SKUPAJ		**875**	**908**	**897**	**896**	**918**	**976**	**1007**	**1016**

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2015.

Občina Črnomelj ima sledeče poslovne cone:

Poslovno cono (PC) TRIS – Kanižarica, ki je namenjena novim domačim in tujim vlagateljem in predstavlja nadgradnjo obstoječe industrijske cone na območju rudnika Kanižarica v zapiranju, v kateri delujejo številna uspešna podjetja, PC Otovec, PC Adlešiči, PC Stari trg ob Kolpi – Ana d.o.o., PC Stari trg ob Kolpi – Unior, PC Vinica, GC Danfoss in Belt, Industrijska cona pri Vražjemu kamnu, PC ob Belokranjski cesti, PC Ručetna vas in PC Majer. Skupno je v občini Črnomelj 11 poslovnih con.

V občini Črnomelj med dejavnostmi po standardni klasifikaciji prevladuje dejavnost predelovalne dejavnosti. Gibanje števila podjetij po področjih SKD2008 v občini Črnomelj v obdobju 2008-2015 prikazuje Tabela 5.

Tabela 5: Gibanje števila podjetij po področjih SKD2008 v občini Črnomelj v obdobju 2008-2015

DEJAVNOST	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
A KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO	17	21	18	21	22	25	34	35
B RUDARSTVO	2	2	2	2	2	2	2	3
C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI	150	157	152	148	151	165	168	165
D OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO	1	1	1	5	7	9	10	9
E OSKRBA Z VODO, RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI, SANIRANJE OKOLJA	4	5	4	3	2	3	4	3
F GRADBENIŠTVO	114	117	118	112	109	113	108	113
G TRGOVINA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL	110	122	117	123	123	128	134	129
H PROMET IN SKLADIŠČENJE	57	54	53	52	56	56	55	50
I GOSTINSTVO	61	63	60	56	60	70	72	69
J INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI	15	15	14	16	16	16	22	25
K FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI	8	8	8	8	9	9	8	8
L POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI	1	2	2	2	2	2	3	3
M STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI	63	62	72	77	79	85	99	96
N DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI	17	19	17	15	19	23	24	25
O DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE, DEJAVNOST OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI	35	33	33	31	31	32	31	31
P IZOBRAŽEVANJE	19	20	20	24	23	26	26	26
Q ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO	18	17	17	17	20	19	18	20
R KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI	48	53	56	50	47	50	47	48
S DRUGE DEJAVNOSTI	136	138	134	135	141	144	142	158

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2015.

TURIZEM

Naravne lepote in zanimivosti, ljudski običaji in gostoljubnost so pomembne sestavine turistične ponudbe v občini Črnomelj. Turizem v občini lahko opredelimo z naravnimi znamenitostmi, kulturnimi znamenitostmi, belokranjsko kulinariko, ponudbo vin in rekreativnimi dejavnostmi.

Med naravne prvine štejemo reko Kolpo, ki se lahko kiti z laskavim naslovom »najdaljša slovenska riviera«, uradni naziv »Evropska destinacija odličnosti« pa je prejela leta 2010. Na območju občine Črnomelj sta kot širše območje zavarovana Krajinski park Lahinja (1982), leta 1998 pa je bil z občinskim odlokom zavarovan tudi Krajinski park Kolpa. Leta 2006 je Vlada RS zaradi nacionalnega pomena Krajinski park Kolpa zavarovala z Uredbo. Ob reki Lahinji najdemo 6 posebej varovanih naravnih spomenikov, 2 naravna rezervata in 5 kulturnih spomenikov. Svojstven turistični izziv predstavljajo belokranjski steljniki, ki so pokrajinska posebnost Bele krajine. Najlepši steljniki se

nahajajo pri naselju Marindol, ob naselju Hrast pa si turisti lahko pogledajo najlepše nahajališče boksita v Sloveniji. Zelo zanimiva je tudi kraška jama Zjot z majhnim podzemnim jezerom in zasigano dvorano.

Med kulturnozgodovinske znamenitosti lahko uvrstimo staro mestno jedro Črnomelj, Mitrej nad Rožancem, Vinico, ki je rojstni kraj pesnika Otona Župančiča. Značilen kmečki dom predstavlja Šokčev dvor v Žuničih, v okolici Adlešičev pa je nekaj vasic, ki so znane po tradicionalni domači obrti.[23]

Skupne kapacitete hotelov, gostišč, turističnih kmetij, apartmajev in ponudnikov sob so v občini Črnomelj v letu 2015 znašale 869 ležišč: 20 ležišč je v hotelih in podobnih nastanitvenih objektov, 333 ležišč pa lahko turisti najdejo v ostalih nastanitvenih objektih in 516 ležišč v kampih. Na območju občine Črnomelj obratuje 8 kampov in šotorišč, od tega imajo le trije status kampa. Pri šotoriščih gre zgolj za območje rekreacije, kjer je možno organizirati taborne prostore. V letu 2015 je imela občina Črnomelj 9.925 prihodov turistov ter 24.588 prenočitev turistov. Pri večdnevnih obiskih so prevladovali domači turisti, le-teh je bilo 17.315, tujih pa je bilo 7.273, največ prenočitev med tujimi državljani so opravili turisti iz Nemčije. Za prihod oziroma dnevni obisk v občino Črnomelj se je odločilo 7.351 domačih turistov ter 2.574 tujih, ki so prav tako večinoma prihajali Nemčije.[20]

KMETIJSTVO

Pri zadnjem statističnem popisu kmetijstva v letu 2010 je imela občina Črnomelj v uporabi 5.773 ha zemljišč. Kmetijsko gospodarstvo je imelo v povprečju 5,4 ha kmetijskih zemljišč v uporabi, kar je bilo pod slovenskim povprečjem. Število kmetijskih gospodarstev se je od leta 2000 do leta 2010 zmanjšalo iz 1.290 na 1.060. Velika večina družinskih kmetij je v letu 2010 opravljala kmetijsko dejavnost z namenom lastne uporabe, blizu 20 % kmetij pa se je ukvarjalo s kmetijsko pridelavo z namenom prodaje pridelka.[20] Nekatere podatke o področju kmetijstva v občini Črnomelj za leto 2010 prikazuje Tabela 7.

Tabela 6: Splošni podatki o kmetijstvu v občini Črnomelj v letu 2010

	Število kmetijskih gospodarstev	Število glav velike živine na kmetijsko gospodarstvo	Pretežni namen kmetijske pridelave družinskih kmetij: za lastno porabo*	Pretežni namen kmetijske pridelave družinskih kmetij: za prodajo*	Površina kmetijskih zemljišč v uporabi na kmetijsko gospodarstvo (v ha)
SLOVENIJA	74.646	5,6	44.426	29.999	6,4
Občina Črnomelj	1.060	3,5	826	233	4,7

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2015.

*Zaradi zaokroževanja se določeni seštevki ne ujemajo.

[23] Kajtezović, Anita. 2007. Geografija občine Črnomelj, str. 68-69. Dostopno prek: http://geo.ff.uni-lj.si/pisnadela/pdfs/dipl_200705_anita_kajtezovic.pdf (dne 15.december 2015).

Po podatkih ARSKTRP[24] je v občini Črnomelj v letu 2015 vložilo subvencijsko vlogo 781 kmetij, ki skupaj obdelujejo 5.189 ha obdelovalnih kmetijskih zemljišč.

Svojo dejavnost v občini izvaja 50 nosilcev dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. Pretežne dejavnosti na kmetiji so: turistična kmetija s sobami, storitve za rastlinsko pridelavo, turistična kmetija brez sob in sečnja, med bolj pogostejšimi dejavnostmi pa so tudi čiščenje cest in drugo čiščenje, žaganje, skobljanje in impregnacija lesa, proizvodnja mesnih izdelkov, mlekarstvo in sirarstvo ter storitve za gozdarstvo.[25]

Tabela 7: Število nosilcev dopolnilne dejavnosti po posamezni krajevni skupnosti v občini Črnomelj

Št.	KRAJEVNA SKUPNOST	Število nosilcev dopolnilne dejavnosti
1.	Adlešiči	6
2.	Butoraj	2
3.	Črnomelj	4
4.	Dobliče	1
5.	Dragatuš	10
6.	Griblje	4
7.	Kanižarica	0
8.	Petrova vas	2
9.	Sinji Vrh	3
10.	Stari trg ob Kolpi	4
11.	Talčji Vrh	2
12.	Tribuče	2
13.	Vinica	10

Vir: AJPES: ePRS –Poslovni register Slovenije, 2015.

[24] ARSKTRP- Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja.
[25] AJPES: ePRS –Poslovni register Slovenije, 2015. Dostopno prek http://www.ajpes.si/prs/.

4 RAZVOJ ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA V OBČINI ČRNOMELJ

Evropska digitalna agenda je opredelila potrebo po oblikovanju politik za znižanje stroškov postavitve širokopasovnih omrežij, vključno z ustreznim načrtovanjem in usklajevanjem ter zmanjšanjem upravnih bremen. Zmanjševanje stroškov postavitve elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti bi prispevalo k digitalizaciji javnega sektorja, s čimer bi poleg zmanjšanja stroškov javne uprave in učinkovitejših storitev za državljane spodbudili digitalizacijo vseh sektorjev gospodarstva.

V ta namen sta Evropski parlament in Svet leta 2014 sprejela **Direktivo o ukrepih za znižanje stroškov za postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti**[26], v kateri izpostavlja pomen ukrepov, povezanih z zniževanjem stroškov gradnje. Za postavitev žičnih in brezžičnih elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti so namreč potrebne precejšnje naložbe, pomemben delež teh naložb pa je namenjen za stroške gradbenih del nizke gradnje. Z omejitvijo nekaterih gradbenih del nizke gradnje bi lahko pripomogli k učinkovitejši postavitvi širokopasovnega omrežja. Glavni del teh stroškov se lahko pripiše neučinkovitostim v postopku postavitve v zvezi z uporabo obstoječe pasivne infrastrukture (na primer kanalov, vodov, vstopnih jaškov, omaric, drogov, stebrov, anten, stolpov in drugih podpornih objektov), ozkim grlom, povezanim z usklajevanjem gradbenih del, zapletenim upravnim postopkom za izdajo dovoljenj in ozkim grlom, povezanim z napeljavo omrežij v stavbah, kar postavlja precejšnje finančne ovire predvsem za podeželska območja. Ukrepi, omenjeni v direktivi, so namenjeni povečanju učinkovitosti uporabe obstoječe infrastrukture in zmanjšanju stroškov ter ovir pri izvajanju novih gradbenih del nizke gradnje, njihov namen pa je prispevati k hitri in obsežni postavitvi elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti ob hkratnem ohranjanju učinkovite konkurence, ne da bi to negativno vplivalo na zaščito, varnost in brezhibno delovanje obstoječe javne infrastrukture.

Direktiva zahteva prenos svojih določb v nacionalno zakonodajo članic EU do 1. januarja 2016, vendar **Zakon o elektronskih komunikacijah** (ZEKom-1) z leta 2013 že sedaj vsebuje določene rešitve, ki so v skladu z zahtevami direktive.

V nadaljevanju je predstavljenih nekaj pomembnejših določb ZEKom-1:

- Javno komunikacijsko omrežje in pripadajoča infrastruktura se za potrebe prostorskega načrtovanja šteje za gospodarsko javno infrastrukturo. S tem se dodatno omogoča stavbno opremljanje zemljišč.
- Gradnja javnih komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture, ter drugih elektronskih omrežij in pripadajoče infrastrukture na nepremičninah v lasti oseb javnega prava je v javno korist. Z zakonsko določbo, da je gradnja teh komunikacijskih omrežij v javno korist, je tako omogočeno sprožiti postopek razlastitve oziroma ustanovitve služnosti na tujih nepremičninah.
- Vsa komunikacijska omrežja in pripadajoča infrastruktura, kjer dejanske in tehnične možnosti to dopuščajo, morajo biti zgrajena tako, da omogočajo skupno uporabo. S tem namenom je

[26] Direktiva 2014/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za znižanje stroškov za postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti, 2014.

potrebno pri gradnji predvideti in postaviti dostopovno točko, ki omogoča souporabo. Z namenom omejevanja večkratnih posegov v prostor ta obveznost velja za vse novogradnje.

- Prav tako mora biti zaradi učinkovitosti gradnje hišnih komunikacijskih napeljav pri večstanovanjskih ter poslovnih stavbah predvidena in grajena centralna vstopna točka, ki omogoča različnim operaterjem povezavo do vsakega posameznega dela stavbe posebej.
- Lokalne skupnosti v okviru svojih pristojnosti pospešujejo gradnjo elektronskih komunikacijskih omrežij.
- Dostop do gradbeniške infrastrukture je ključen za vzpostavitev vzporednih omrežij in s tem posredno za zagotavljanje konkurence. Zato je pomembno, da ima AKOS potrebne informacije, da lahko oceni, kje so na voljo različne zmogljivosti, ki bi zainteresiranim soinvestitorjem lahko koristile pri gradnji. Iz navedenega razloga mora investitor v javna komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo, investitor v elektronska komunikacijska omrežja in infrastrukturo za potrebe varnosti, policije, obrambe in zaščite, reševanja in pomoči, kot tudi investitor v druga elektronska komunikacijska omrežja in pripadajočo infrastrukturo, ki je zgrajena na nepremičninah v lasti oseb javnega prava, sporočiti AKOS namero načrtovane gradnje in svoj poziv zainteresiranim soinvestitorjem v elektronska komunikacijska omrežja k skupni gradnji. S tem imajo druge fizične ali pravne osebe, ki zagotavljajo komunikacijska omrežja, možnost, da svoja omrežja zgradijo istočasno, pri čemer lahko z investitorjem delijo stroške gradbeniške infrastrukture. Da pa bi bilo to mogoče, mora investitor sporočiti AKOS namero načrtovane gradnje v časovnem okvirju, ki še omogoča upoštevanje želja potencialnih soinvestitorjev.
- AKOS je na svoji spletni strani vzpostavil tematsko rubriko »pozivi investitorjem«, kjer so objavljene namere investitorjev o načrtovani gradnji s pozivom soinvestitorjem v elektronska komunikacijska omrežja k skupni gradnji.
- Tudi investitorji v druge vrste javne infrastrukture, kot so prometna, energetska, komunalna in vodna infrastruktura, morajo svoja omrežja načrtovati in graditi tako, da se v skladu s tehničnimi možnostmi hkrati z njimi lahko gradi elektronsko komunikacijsko omrežje in pripadajoča infrastruktura. S tem se poskuša preprečevati podvajanje del in posegov v prostor ter zmanjšuje z njimi povezane stroške, saj si soinvestitorja stroške gradnje delita, kar na koncu znižuje tudi stroške za uporabo storitev za končne uporabnike.
- Za gradnjo komunikacijskih omrežij in pripadajoče infrastrukture, ki se financira iz javnih sredstev, ter za gradnjo druge gospodarske javne infrastrukture, ki se prav tako financira iz javnih sredstev, je določena posebna in dodatna obveznost, da investitor pri gradnji te infrastrukture položi prazno kabelsko kanalizacijo, če glede na podatke iz Zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture izhaja, da na območju gradnje take kabelske kanalizacije še ni na voljo in če ni pridobil zainteresiranega soinvestitorja k skupni gradnji. Tudi s to določbo se poskuša omejiti nepotrebne posege v prostor.

Eden pomembnih potencialov za znižanje stroškov gradnje širokopasovne infrastrukture je tudi medsebojno dopolnjevanje z zmogljivostmi in investicijami v druge gospodarske javne infrastrukture, na primer v elektroenergetsko omrežje. Elektroenergetsko oziroma pametno omrežje lahko stroškovno učinkovito vključuje vse proizvodne vire, odjemalce in tiste, ki so oboje, s ciljem ekonomsko učinkovitega trajnostnega sistema z nizkimi izgubami ter visokim nivojem zanesljivosti, kakovosti in varnosti dobave električne energije. To omrežje vključujejo vse več naprav, ki proizvajajo

električno energijo iz obnovljivih virov, vse to pa – skupaj z električnimi avtomobili in novimi tehnologijami za shranjevanje električne energije – zahteva veliko boljše upravljanje rabe energije. Distributerji električne energije so zato začeli izvajati sistem naprednega merjenja porabe električne energije, ki bo omogočal upravljanje in redno daljinsko odčitavanje števcev ter zajem preostalih podatkov o porabi, ponekod bo možno tudi daljinsko odčitavanje porabe plina, vode in energije za toplovodno ogrevanje. V praksi pomeni to gradnjo optične komunikacijske infrastrukture do vseh transformatorskih postaj v naseljih, ki pa niso oddaljene več kot 500 m od najbolj oddaljenega končnega uporabnika.[8]

V nadaljevanju poglavja je, z namenom racionalizacije stroškov gradnje širokopasovnega omrežja, opisano obstoječe stanje javne infrastrukture, navedene pa so tudi načrtovane investicije v javno infrastrukturo in lokacije razvojnih projektov. Podatki naj bodo izvajalcu gradnje omrežja v pomoč pri uskladitvi dinamike gradbenih in drugih del pri gradnji omrežja z dinamiko del na ostali občinski infrastrukturi.

4.1 Obstoječe stanje javne infrastrukture

LŠ

Kanalizacija


Dolžina kanalizacijskega omrežja v Občini Črnomelj znaša 50 km, na njem pa je izvedenih 1.390 priključkov. JP Komunala Črnomelj ima v občini Črnomelj v upravljanju CČN Vojna vas (9600 PE), ČN Dragatuš (700PE), ČN Stari trg (250 PE), ČN Griblje (2x250 PE), ČN Kanižarica (1000 PE) in ČN Radenci (150 PE).[27] V letu 2014 je zgrajena in v obratovanju tudi čistilna naprava sistema Vinica (4 x 400 PE).

Aglomeracije za katere se izvaja javna služba v občini Črnomelj so sledeče: Črnomelj, Kanižarica, Dragatuš, Griblje, Vinica (del), Golek pri Vinici in Podklanec, odvajanje in čiščenje odpadnih vod pa se izvaja tudi v naseljih Stari trg ob Kolpi, Močile in Srednji Radenci.

Po Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj se prioritetno s kanalizacijskim omrežjem rešujejo območja, ki so opredeljena v Operativnem programu odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ter območja, ki poleg prebivalcev oskrbujejo tudi družbene in gospodarske dejavnosti. Na območjih, kjer kanalizacijsko omrežje ne obstaja, se predvidi odvajanje in čiščenje odpadne vode v individualnih sistemih za čiščenje odpadne vode.[28] Mrežo kanalizacijskih sistemov v občini Črnomelj prikazuje Slika 3, dopolnjujeta pa jo Sliki 4 in 5.

[27] Komunala Črnomelj – odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Dostopno prek http://www.komunala-crnomelj.si/clanek1.asp?nm_tbl_cate.id=26&id=16&n=Odvajanje%20in%20%E8i%9A%E8enje%20odpadnih%20voda.
[28] Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj (Ur. l. RS, št. 82/2011).

Slika 3: Mreža kanalizacijskih sistemov v občini Črnomelj




Vir: Prostorski informacijski sistem občin, 2017.

Slika 4: Karta izvedene fekalne kanalizacije v naselju Dragatuš



Vir: Občina Črnomelj, 2016.

Slika 5: Pregledna karta fekalnih kanalizacijskih vodov v naselju Vinica



Vir: Občina Črnomelj, 2016.


Vodovod

Občani občine Črnomelj se oskrbujejo iz virov, ki so na območju občine: Dobliče, Adlešiči (rezervni vodni vir) in Damelj. Vodna vira Dobliče in Adlešiči spadata med kraške izvire, v Damlju pa se voda črpa iz vrtine.[29] Vodovodno omrežje meri približno 270 km. S sistemom oskrbe s pitno vodo v občini upravlja Javno podjetje Komunala Črnomelj, d. o. o.. Vodovodno omrežje občine Črnomelj prikazuje Slika 6, dopolnjujejo pa jo Slike 7, 8 in 9. Dolgoročno varno oskrbo s pitno vodo je občina Črnomelj dosegla tudi s projektom »Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine«, ki se je zaključil v letu 2015. V okviru kohezijskega projekta so bili rekonstruirani ali zgrajeni vodi vodovodi na vodooskrbnih območjih: Dobliče– Nestoplja vas; VH Grič– Stražnji vrh–Rodine (nov vodovod od Griča pri Dobličah naprej do Rodin); mesto Črnomelj; Dobliče– Zilje (nov vodovod Mala in Velika Sela); Dobliče– Vinica (nov vodovod za zaselek Finki, Knežina in Zapudje).[30]

[29] Komunala Črnomelj – Oddelek vodooskrbe. Dostopno prek: http://www.komunala-crnomelj.si/clanek1.asp?nm_tbl_cate.id=20&id=8&n=Oddelek%20vodooskrbe.

[30] Projekt trajnostne oskrbe prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine. Dostopno prek: http://www.belokranjski-vodovod.si/brosura_splet.pdf (december 2015).

Slika 6: Mreža vodovodnega sistema v občini Črnomelj



Vir: Prostorski informacijski sistem občin, 2017.

Slika 7: Pregledna karta novo-zgrajenega vodovodnega omrežja Belčji Vrh – Bojanci




Vir: Občina Črnomelj, 2016.

Slika 8: Pregledna karta novo-zgrajenega vodovodnega omrežja Stražnji Vrh, Rodine, Sela pri Otovcu



Vir: Občina Črnomelj, 2016.

Slika 9: Pregledna karta novo-zgrajenega vodovodnega omrežja v naselju Tanča Gora - Finki



Vir: Občina Črnomelj, 2016.


ELEKTRIČNO OMREŽJE IN PLINOVOD

Električna energija:

Občina Črnomelj želi na celotnem območju občine zagotoviti stalno, zadostno in ekonomsko sprejemljivo oskrbo z energijo, pri čemer imajo pri načrtovanju energetskih sistemov prednost sistemi, ki omogočajo hkratno proizvodnjo več vrst energije, zlasti toplotne in električne energije ter izrabo obnovljivih virov energije.[31]

Območje Bele krajine se napaja z RTP Metlika in RTP Črnomelj, ki sta radialno napajani iz RP Hudo. Za dvostransko napajanje je v letu 2020 predvidena povezava Kočevje-Črnomelj. Zaradi okoljsko problematične trase se kaže alternativa v obliki povezave s sosednjo Hrvaško, in sicer na relaciji Metlika-Ozalj, za kar pa je potrebno še najti ustrezno soglasje s sistemskim operaterjem hrvaškega prenosnega omrežja.[32] Predviden razvoj 110 kV omrežja na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja do leta 2020 prikazuje Slika 10.

Slika 10: Predviden razvoj 110 kV omrežja na območju Dolenjske, Bele krajine in Posavja do leta 2020



Vir: Elektro – Slovenija, d.o.o. (2011). Strategija razvoja elektroenergetskega sistema Republike Slovenije, str. 68.

Zemeljski plin:


V občini ni obstoječega plinovodnega omrežja ali skladišča plina za oskrbo gospodinjstev, proizvodnih ter ostalih objektov, v Odloku o občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj[33] pa je predvidena

[31] Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 82/2011, 105/2011).
[32] Elektro Slovenija, d. o. o. (2011), Strategija razvoja elektroenergetskega sistema Republike Slovenije – Načrt razvoja prenosnega omrežja Republike Slovenije od leta 2011 do leta 2020, str. 68.
[33] Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 82/2011, 105/2011).

izgradnja prenosnega plinovoda Novo mesto–Bela krajina, s čimer se v občini omogoči oskrbo industrije in široko potrošnjo z zemeljskim plinom.

Elektro omrežje v občini Črnomelj prikazuje Slika 11.

Slika 11: Elektro omrežje v občini Črnomelj



Vir: Prostorski informacijski sistem občin, 2017.

PROMET

V občini Črnomelj poteka 359,7 km javnih cest, od tega 120,1 km državnih cest in 239,6 km občinskih cest. Med državnimi cestami so primarnega pomena regionalne ceste I. reda: Črmošnjice - Črnomelj, Podzemelj – Črnomelj, Črnomelj – Kanižarica – Vinica in Brezovica – Kanižarica. Med pomembnejšimi so tudi regionalne ceste III. reda: Dobliče – Sveta Ana – Stari trg in Črnomelj – Dolenjci. Slednja se navezuje tudi na regionalno turistično cesto Podzemelj – Dolenjci – Adlešiči – Vinica – Stari trg. Dolžino cest po posamezni kategoriji prikazuje Tabela 9.

Tabela 8: Dolžina cest po posamezni kategoriji v občini Črnomelj


Kategorija ceste	Dolžina ceste (v km)
Javne ceste - SKUPAJ	**359,7**
Državne ceste*	**120,1**
..regionalne ceste I - R1	45,3
..regionalne ceste II - R2	0,5
..regionalne ceste III - R3	37,5
..regionalne turist. ceste - RT	36,8
Občinske ceste**	**239,6**
..lokalne ceste - LC	67,8
..zbirne mestne ceste - LZ	2,3
..mestne (krajevne) ceste - LK	7,2
..javne poti - JP	162,3

* Vir: Statistični urad Republike Slovenije, 2012.
**Vir: Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj[34].

Preko občine poteka tudi regionalna enotirna proga Ljubljana–Novo mesto–Metlika–državna meja, na le-to pa se navezuje tudi proga Novo mesto – Straža in dva industrijska tira na Otovcu in v Črnomlju. Cestno in železniško omrežje v občini Črnomelj prikazuje Slika 12.

[34] Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 8/2016)

Slika 12: Cestno in železniško omrežje v občini Črnomelj



Vir: Prostorski informacijski sistem občin, 2017.

TELEKOMUNIKACIJE

Občina Črnomelj želi zagotoviti povečano mobilnost in povezanost s sistemom komunikacij. Prizadeva si omogočiti več internetnih priključkov za gospodinjstva in vzpostaviti notranje lokalne optične kabelske povezave, ki bodo tvorile hrbtenico za vzpostavitev novih tehnologij ter vplivale tudi na način in prostorsko prerazporeditev dela.[35]

Trenutno veljavni Odlok Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj[36] usmerja v prenovo in dogradnjo telekomunikacijskega omrežja v skladu s potrebami in razvojem poselitve. V strnjenih naseljih se skladno z Odlokom »…spodbuja izgradnja lokalnih kabelskih sistemov ter sistemov brezžičnih komunikacijskih povezav. Predvidi se izgradnjo komunikacijskega omrežja s pripadajočimi kabli najsodobnejših tehnologij in ustrezno kabelsko kanalizacijo na področju kompleksnih novogradenj, širitev in zapolnitev, pa tudi posodabljanje komunikacijskih omrežij v sklopu prenov naselij. Zagotovi se izgradnja komunikacijskega omrežja tudi do vseh obstoječih objektov oziroma zgradb v smislu posodobitve omrežja z novimi kapacitetami in novimi tehnologijami.«


[35] Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 82/2011, 105/2011).
[36] Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 82/2011, 105/2011).

Pokritost s signalom brezžičnih komunikacijskih povezav zagotavljajo bazne postaje na območju Črnomlja, Stražnjega Vrha, Kanižarice, Dragatuša, Vinice, Preloke, Sinjega Vrha ter Velike Plešivice nad Adlešiči.[37]

Podatki o pokritosti občine Črnomelj s telekomunikacijskim omrežjem, omogočenih hitrostih na obstoječih omrežjih in potrebah končnih uporabnikov telekomunikacijskih storitev so zbrani v poglavju 4.3 in 4.4.

Mrežo elektronskih komunikacij in lokacije objektov mobilnega omrežja v občini Črnomelj prikazuje Slika 13.

Slika 13: Mreža elektronskih komunikacij in lokacije objektov mobilnega omrežja v občini Črnomelj



Vir: Prostorski informacijski sitem občin, 2015.

[37] Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 82/2011, 105/2011) in Prostorski informacijski sitem občin, 2015.

4.2 Načrtovane investicije v javno infrastrukturo

Seznam načrtovanih investicij v infrastrukturo v občini Črnomelj je prikazan v Tabeli 10 skladno z:

- Načrtom razvojnih programov 2017 – 2020, kot delom Rebalansa proračuna občine Črnomelj za leto 2017, potrjenim v januarju 2017;
- Regionalnim Razvojnim Programom za obdobje 2014-2020 v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija;
- ostalimi predvidenimi investicijami občine.

Izvedba načrtovanih investicij je odvisna od razpoložljivih finančnih sredstev, zato spodaj navedeni seznam v nobenem smislu ni zavezujoč.

Tabela 9: Načrtovane investicije v infrastrukturo v občini Črnomelj

INVESTICIJE V CESTNO INFRASTRUKTURO	Predvideno leto izvedbe	Opis
1. Obvoznica Črnomelj (Kajuhova, ul.21.Okt.)	2017-2018	Po potrjeni preverbi križišč na Ul. 21. oktobra se izdeluje projektna dokumentacija za preusmeritev regionalne ceste R1-218 Metlika – Črnomelj – Vinica tako, da več ne bi potekala skozi staro mestno jedro. Poleg prometnih ureditev na cestah bo urejena tudi javna razsvetljava od ul. 21. Oktobra do kotlovnice Čardak, avtobusni postajališči in kolesarski stezi.
2. Izgradnja hodnika za pešce »Lokve«	2017	Izgradnja hodnika za pešce od železniškega nadvoza do križišča z severno Črnomaljsko obvoznico.
3. Rekonstrukcija ceste R1-218/1178 in ureditev pločnikov Lokve - obvoznica	2017 - 2019	Sofinanciranje izgradnje pločnika in javne razsvetljave od priključka LC Otovec do obvoznice Črnomelj (1,7 km). Investitor DRSI.
4. Rekonstrukcija Kidričeve ulice	2017	Rekonstrukcije ulice z vsemi instalacijami v njej.
5. Izgradnja hodnika za pešce na delu Grajske ulice	2018	Izgradnja hodnika za pešce za zagotovitev varne šolske poti.
6. Obnova hodnika od začetka Viniške ceste do hišne št. Kanižarica 15a	2018	Obnova obstoječega hodnika.
7. Izgradnja hodnika za pešce od h. št Vinica 80 do Vinica 56	2019	Izgradnja hodnika za pešce
8. Cesta in GJI Vojna vas	2017	Prometna in komunalna ureditev v Vojni vasi od križišča do kmetije Sever.
INVESTICIJE V KOMUNALNO INFRASTRUKTURO		
1. Kanalizacija mesta Črnomelj	2017-2020	Dograditev manjših sekundarnih kanalov za dele naselja, kjer kanalizacije še ni (Ul. Kočevje, Ul. od gozdom, Ul. na bregu, Ločka cesta – Majer, ipd.)
2. Kanalizacija Kanižarica (Blatnik, Kočevje-Vrlinič)	2019-2020	Do-gradnja kanalizacije v Kanižarici in deloma Blatniku ter Ulici Kočevje.
3. Kanalizacija in ČN Dobliče	2019-2020 in po l. 2020	Izgradnja sistema kanalizacij za Grič pri Dobličah, Dobliče, Jernejo vas in del Blatnika.
4. Kanalizacija Lokve	2019-2020 in po l. 2020	Izgradnja kanalizacije na Lokvah.
5. Kanalizacija Črnomelj - 2. del	2017-2018	Dograjevanje kanalizacije mesta, da se čim bolj

		obremeni obnovljena in razširjena centrala ČN pod Vojno vasjo. Najprej je v letu 2017 predvidena izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijo pod Ulico Na utrdbah, v naslednjem letu pa izvedba te kanalizacije.
6. Vodovod Dragoši in Pobrežje	2017 - 2018	Izgradnja 560 m vodovoda za naselje Dragoši (od državne turistične ceste) in 1.040 m vodovoda od Purge do Pobrežja
7. Dograditev sekundarnih vodovodov na višinskem vodovodu Doblička gora – Stražnji Vrh – Rodine	2017-2020	Izgradnja še okoli 5 km sekundarnih vodovodov na višinskem območju naselij Doblička gora, Mavrlen, Stražnji Vrh, Naklo, Rožič Vrh in Rodine.
8. Vodovod Špeharska dolina	2018-2020	Projektiranje in izvedba vodovoda za naselja Špeharji, Hrib in Selce pri Špeharjih tako, da se iz Gorice podaljša lokalni vodovod območja Sinji Vrh do navedenih naselij.
9. Meteorna kanalizacija Kvasica	2019-2020	Projektiranje in izvedba meteorne kanalizacije.
10. Kanalizacija Vinica – romsko naselje Drenovec	2018	Izgradnja kanalizacije v romskem naselju Drenovec.
11. Kanalizacija Vinica (ostali del)	2019-2020	Projektiranje in izvedba kanalizacije.
OPREMLJANJE POSLOVNIH CON		
1. TRIS Kanižarica	2017	Infrastruktura TRIS Kanižarica – ceste F, B in D2 v dolžini 576 m, meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija, vodovod, javna razsvetljava in hodnik za pešce
2. Prenova ekonomske – poslovne infrastruktur v PC Majer	2017	V sklopu projekta je predvidena investicija v prenovo dotrajanih in ponekod že uničenih cestišč, skupaj s prenovo komunalne in druge javne infrastrukture. Začetek in zaključek investicijskih del je predviden v letu 2017.
NOVO GRADNJE, ŠIRITEV STANOVANJSKIH NASELIJ		
1. Gradnja vrtca Črnomelj -2. faza	2018-2020	V letu 2018/20 se načrtuje gradnja vrtca Loka, s katerim naj bi pridobi nove prostore za izvajanje predšolske vzgoje.
2. Nadomestna gradnja OŠ Loka	2017-2020	Zaradi dotrajanosti starega dela OŠ se izvede nadomestna gradnja.
3. Obnova in dograditev OŠ Dragatuš	2017-2019	Dograditev potrebnih prostorov za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja.
4. Center vseživljenjskega učenja	2017-2019	Za ureditev »Centra vseživljenjskega učenja« je v letu 2017 predvidena izdelava projektne dokumentacije in začetek izvajanja investicije, kar zajema energetski pregled stavbe in izvedbo energetske prenove stavbe, hkrati pa bo potrebno zagotavljati tudi sredstva za strokovni nadzor. V letih 2018 in 2019 je predvideno nadaljevanje obnove in zaključek.
5. Izvedba povezovalnega hodnika pri Osnovni šoli Milke Šobar-Nataše	2018	Občina bo zgradila povezovalni hodnik v letu 2018 in s tem omogočila učencem in zaposlenim OŠ Milke Šobar Nataše, da bodo enostavnejše, predvsem pa varneje, prehajali iz šole v novo pridobljene prostore bivšega Dijaškega doma Črnomelj.
RAZVOJNI PROJEKTI		

1. 3. razvojna os	2017-2020	Priprava prostorske in projektne dokumentacije.
2. Ureditve v mestnem jedru	2017-2018	Obnova zgodovinskih ulic in sakralne dediščine v mestnem jedru.
ENERGETSKE SANACIJE		
1. Energetska sanacija Črnomaljskega Gradu	2017	Občina je energetsko sanacijo stavbe Črnomaljskega gradu prijavila na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«. Stavba se bo sanirala v manjši meri: predvidena je celovita zamenjava starega stavbnega pohištva, ki se nadomesti z novim – lesenim, vgradnja potrebnih termostatskih ventilov ter celovita prenova plinskih kotlov, ki se nadomestijo s skupno kotlovnico na lesno biomaso za vse uporabnike v stavbi.
2. Energetska sanacija stavbe bivšega Dijaškega doma Črnomelj s Knjižnico Črnomelj	2017	Občina je energetsko sanacijo stavbe Bivšega Dijaškega doma Črnomelj s Knjižnico Črnomelj prijavila na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«. Energetska sanacija bo zajemala toplotno sanacijo sten in sicer delno iz notranje in delno iz zunanje strani, zamenjavo stavbnega pohištva, toplotno izolacijo strehe, zamenjavo konstrukcije ostrešja in celovito prenovo kotlovnice s prehodom iz ELKO na lesno biomaso.
3. Energetska sanacija Osnovne šole Dragatuš	2017	Občina je energetsko sanacijo stavbe Osnovne šole Dragatuš prijavila na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«. Na novejšem delu stavbe OŠ Dragatuš je predvidena toplotna izolacija strehe na šoli in telovadnici, toplotna izolacija ovoja stavbe, zamenjava stavbnega pohištva, vgradnja potrebnih termostatskih ventilov ter vgradnja toplotnih črpalk.
4. Energetska sanacija Podružnične šole Adlešiči	2017	Občina je energetsko sanacijo stavbe Podružnične šole Adlešiči prijavila na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«. V Podružnični šoli Adlešiči bo toplotno izoliran strop proti podstrešju, izvedena toplotna izolacija ovoja stavbe, zamenjava starega stavbnega pohištva, zamenjava konstrukcije ostrešja s pripadajočo kritino, vgradnja potrebnih termostatskih ventilov ter celovita prenova dotrajane kotlovnice.
5. Energetska sanacija Zdravstvene postaje Vinica	2017	Občina je energetsko sanacijo stavbe Zdravstvene postaje Vinica prijavila na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«. Predvidena je toplotna izolacija strehe, toplotna izolacija ovoja stavbe, vgradnja potrebnih termostatskih ventilov ter celovita prenova dotrajane kotlovnice.
6. Energetska sanacija Osnovne šole Milke Šobar-Nataše in Osnovne šole Mirana Jarca Črnomelj (zgolj priključitev na daljinsko ogrevanje iz stavbe Bivšega DD Črnomelj	2017	Občina je energetsko sanacijo stavb OŠ Milke Šobar-Nataše in OŠ Mirana Jarca Črnomelj prijavila na Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«. Občina namerava obe šole v manjši meri energetsko sanirati, saj prijavljena investicija zajema izgradnjo potrebnega toplovoda, vgradnjo toplotne postaje in priklop na

		kotlovnico iz stavbe bivšega Dijaškega doma Črnomelj.
7. Energetska sanacija Vrtca Čardak	2018 - 2019	Občina Črnomelj načrtuje v letu 2018 pričeti s postopki izbire izvajalca za energetsko sanacijo Vrtca Čardak, v okviru katere bo zajeta izvedbe toplotnega ovoja stavbe, sanacija strehe, zamenjava preostalih dotrajanih oken.

Vir: Načrt razvojnih programov 2017 – 2020, Regionalni razvojni program za obdobje 2014-2020 v razvojni regiji Jugovzhodna Slovenija; CPS občine Črnomelj[38]

4.3 Analiza potreb končnih uporabnikov v občini Črnomelj

Pomen širokopasovnega omrežja lahko primerjamo s pomenom cestne infrastrukture, železniškega omrežja ali električnega omrežja, saj je le-ta postal nepogrešljiva komponenta vsakodnevnega življenja. Ustrezna širokopasovna infrastruktura omogoča uporabo novih storitev, ki niso samo tržno usmerjene, temveč so tudi v javnem interesu. Posamezniki, podjetja in javne institucije se iz uporabnikov storitev vse pogosteje preoblikujejo v oblikovalce storitev. Poleg ljudi, ki so neprestano priključeni na internet, je v porastu tudi število med seboj priključenih naprav (t. i. M2M – machine to machine). Ogromne količine zbranih podatkov (t. i. Big Data) predstavljajo veliko priložnost za oblikovanje novih storitev, povečano varnost in višjo kvaliteto življenja, hkrati pa se je pojavil nov izziv, kako vzpostaviti infrastrukturo, ki bi lahko upravljala z vsem digitalnim prometom.

[38] http://www.crnomelj.si/doc/dokumenti/2016/Anita_CPS_zavihek/10-CPS%C4%8Crnomelj-Knjiga-V2-FINAL.pdf

V poplavi vedno večje množice podatkov in storitev je ključnega pomena opredelitev potreb končnih uporabnikov, saj lahko le z analizo njihovih potreb ugotovimo, v kakšnem obsegu se bodo storitve uporabljale in temu primerno, kakšno širokopasovno infrastrukturo je potrebno zgraditi na določenem območju. Prvi pokazatelj je lahko demografska in socialno ekonomska analiza območja, najboljši način za ugotavljanje realnih potreb pa je zagotovo direktna vključitev lokalnega prebivalstva in gospodarstva.[39]

V ta namen je bila v občini Črnomelj izvedena anketa, s katero so se preverile dejanske potrebe in interes občanov (končnih uporabnikov) za koriščenje širokopasovnih priključkov. Pod pojem občani so zajeta vsa gospodinjstva, podjetja in organizacije, ki jim je bil vprašalnik poslan.


Občani so imeli dostop do anketnega vprašalnika na spletni strani občine, anketni vprašalniki so bili razdeljeni v gospodinjstva preko krajevnih skupnosti, povezava na spletno anketo pa je bila posredovana tudi podjetnikom v občini. Anketo je izpolnil po en član vsakega gospodinjstva oz. en predstavnik podjetja oz. organizacije. Skupaj je bilo izpolnjenih 978 anket, od tega 492 v elektronski in 486 v fizični obliki. Največ odgovorov je bilo prejetih s strani fizičnih oseb (89,72 %), 8,02 % s strani poslovnih uporabnikov, 1,44 % s strani javnih institucij ter 0,82 % s strani športnih, kulturnih in nevladnih organizacij.

Od števila vseh gospodinjstev in pravnih subjektov v občini je na vprašalnik odgovorilo 15,71 % gospodinjstev, 10,22 % poslovnih uporabnikov in 10,32 % drugih pravnih oseb (kamor sodijo športne, kulturne in nevladne organizacije ter javne institucije).

Za vsakodnevno elektronsko komunikacijo 95,83 % anketirancev uporablja računalnik, 86 % jih uporablja tudi pametni telefon, tablico 54,7 % in internetno TV 55,23 %. 18,59 % vprašanih uporablja tudi druge elektronske naprave. Glavne storitve, na katere so občani naročeni, so telefon (92,27 %) in internet (86,62 %), sledita IP televizija (40,86 %) in kabelska televizija (6,06 %).

[39] Guide to High-Speed Broadband Investment, European Commission, 2014.


Grafikon 1: Na katere telekomunikacijske storitve ste trenutno naročeni?



Vir: Eurocon, Obdelava anketnih vprašalnikov.

Evropski in slovenski strateški dokumenti navajajo, da je cilj do leta 2020 omogočiti dostop do internetne povezave hitrosti nad 30 Mb/s vsem prebivalcem in stalno povezanost v splet vsaj polovice gospodinjstev s hitrostjo nad 100 Mb/s. Iz odgovorov občanov je razvidno, da ima zgolj 12,57 % anketiranih občanov Črnomlja internetno povezavo med 30 in 100 Mb/s, medtem ko jih ima več kot 100 Mb/s zgolj 1,5 %.


Grafikon 2: Kakšno hitrost dostopa do interneta imate trenutno na voljo?



Vir: Eurocon, Obdelava anketnih vprašalnikov.

Zgovorno je tudi dejstvo, da več kot četrtina vprašanih ne ve, kakšno hitrost dostopa ima, kar 75,14 % pa jih kot največjo težavo, s katero se kot uporabniki soočajo, navaja počasen internetni dostop. Kot drugo oviro navajajo občasno zamrzovanje slike na televiziji (53,09 %), ter vpliv vremenskih pojavov na kvaliteto storitve (44,84 %). Če se težave, s katerimi se uporabniki srečujejo, ne bodo začele reševati, bodo zaradi vse bolj obsežnih vsebin na internetu te vse pogostejše, nezadovoljstvo fizičnih in pravnih oseb pa vse večje.

Grafikon 3: S katerimi izmed naštetih težav v koriščenju telekomunikacijskih storitev se srečujete?



Vir: Eurocon, Obdelava anketnih vprašalnikov.

Dostop do širokopasovne infrastrukture in s tem nemoten dostop do interneta je izrednega pomena tudi za **uporabo storitev**, kot npr. internetno televizijo, ki bi jo uporabljalo 59,52 % anketirancev. 56,99 % anketirancev bi si želelo predvajati vsebine neposredno iz interneta. Uporaba omenjenih storitev je danes v porastu, v prihodnosti pa bodo tovrstne storitve nepogrešljive v vsakdanjem življenju, zato jih je občanom potrebno zagotoviti čim prej.

Tabela 10: Katere vsebine širokopasovnih storitev bi želeli koristiti v prihodnosti, če bi imeli možnost?

Odgovori možnih je bilo več odgovorov (odgovorov: 909, neodgovorjeni: 69)	**Št. odgovorov v %**	**Št. odgovorov**
Delo na daljavo	52,1%	474
Telemedicina (diagnostika na daljavo)	15,5%	141
Vseživljenjsko izobraževanje (izobraževanje na daljavo)	43,7%	397
Storitve pametnega doma/pisarne (daljinski nadzor nad napravami)	44,1%	401
Storitve e-uprave (volitve, davki, e-banka…)	54,6%	496
Videokonference z več udeleženci v visoki resoluciji	26,0%	236
TV visoke resolucije	55,2%	502
Internetna televizija (časovni zamik, video storitve na zahtevo,…)	59,5%	541
Storitve v oblaku	35,2%	320
Predvajanje vsebin neposredno z interneta (glasba, video, filmi, …)	57,0%	518
Zabava (spletne igre, loterija in druge igre na srečo)	31,2%	284
Drugo		5

Vir: Avtor, Obdelava anketnih vprašalnikov.


Anketni vprašalnik je vseboval vprašanje o izbiri trenutnega ponudnika telekomunikacijskih storitev. Vprašanje se navezuje na storitve, ki jih telekomunikacijski operaterji ponujajo preko lastnih, tržnih omrežij. Pri takih omrežjih, še posebej na ruralnih območjih, imajo občani praviloma omejeno izbiro glede ponudnika storitev, saj je lastnik infrastrukture velikokrat hkrati tudi edini ponudnik storitev. Če občani s storitvijo niso zadovoljni, ponudnika ne morejo zamenjati, saj v večini primerov do iste lokacije ni zgrajena alternativna infrastruktura.

Od 954 prejetih odgovorov na vprašanje *»Kdo je vaš trenutni ponudnik telekomunikacijskih storitev?«* jih 53,77 % navaja, da uporabljajo Telekom Slovenije, sledijo Amis (18,66 %), T2 (13,52 %), Simobil (11,53 %) in Telemach (2,52 %).

Uporabnikom internetnih storitev v občini Črnomelj je izrednega pomena prosta **izbira ponudnika telekomunikacijskih storitev,** saj jih kar 89,22 % navaja, da želi sama izbrati ponudnika telekomunikacijskih storitev in ga po potrebi na enostaven način zamenjati (zgolj 4,52 % si tega ne želi).

Analiza ankete je pokazala, da se želijo anketirani občani v veliki večini (91,61 %) **priključiti na širokopasovno infrastrukturo** s hitrostjo 100 Mb/s (zgolj 0,61 % si tega ne želi). Iz spodnjega grafikona je razvidno, da si poleg dostopa do interneta s hitrostjo 100 Mb/s občani želijo tudi internetno televizijo, kar je povezano s hitrostjo interneta, saj v nasprotnem primeru obstaja velika verjetnost, da se bodo srečevali s težavami pri koriščenju storitev. 14,48 % anketiranih občanov pa dostopa do interneta še vedno nima.

Grafikon 4: Katerih storitev trenutno ne morete uporabljati (ker jih operaterji ne ponujajo ali jih ne ponujajo na vašem naslovu), pa bi si jih želeli (možnih več odgovorov)?



Vir: Eurocon, Obdelava anketnih vprašalnikov.

4.4 Rezultati mapiranja (bele lise)

8.12.2016[40] je Ministrstvo za javno upravo objavilo zbirni seznam belih lis v geografskih segmentih goste in redke poseljenosti. Pri obdelavi podatkov so bila upoštevana naslednja metodološka izhodišča:

- Iz obravnave so izločene vse občine, ki so že prejele sredstva za gradnjo širokopasovnih omrežij iz javnih virov;
- Iz testiranja tržnega interesa in obravnave so izločena urbana območja z gostoto poseljenosti nad 500 prebivalcev na km^2.

V občini Črnomelj so bila v testiranje tržnega interesa vključena vsa naselja, razen naselja Vinica, ki je bilo izvzeto zaradi goste poselitve. Rezultat testiranja je pokazal, da je v občini **1252 gospodinjstev, ki so bila identificirana kot bela lisa**.

[40] Analiza testiranja tržnega interesa za gradnjo širokopasovnih omrežij na področju Republike Slovenije v naslednjih treh letih skladno z Načrtom razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020 – zbirni seznam belih lis v geografskem segmentu goste in redke poseljenosti,
(http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/DID/Informacijska_druzba/NGN_2020/1_Obvestilo_splet_bl_NGN2020_081220_P.pdf).

4.5 Izhodišča za razvoj odprtega širokopasovnega omrežja v občini Črnomelj

4.5.1 Zahtevana pokritost in zmogljivosti

Če bo projekt financiran iz javnih sredstev (Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja), občina zahteva, da projekt predvidi pokritost občine, ki je (vsaj) v skladu z nacionalno strategijo, in sicer 100 % gospodinjstvom na belih lisah zagotoviti vsaj 100 Mb/s ali več na vsaki priključni točki.

Če se bo širokopasovno omrežje gradilo z zasebnimi sredstvi, občina pričakuje, da se bodo upoštevali isti kriteriji glede pokritosti in zmogljivosti omrežja kot pri financiranju z javnimi sredstvi.

4.5.2 Poslovni modeli

Glede na vire in pogoje financiranja so za izvedbo projekta možni štirje modeli javno-zasebnega partnerstva:

A. Model **skupnega vlaganja v javno-zasebnem partnerstvu**[41] je vsak dogovor, pri katerem se lastništvo nad omrežjem deli med javnim in zasebnim sektorjem. V slovenskem pravnem redu oblike delitve lastništva med javnim in zasebnim partnerjem niso predvidene, pač pa velja načelo pogodbene svobode, kar pomeni, da se partnerja o pravnih in tehničnih vidikih delitve dogovorita.

   V okviru modela skupnega vlaganja v javno-zasebnem partnerstvu na področju širokopasovnih omrežij javni partner deluje kot upravni organ in aktivni deležnik v projektu ne glede na to, ali gre samo za skupno naložbo ali novo podjetje. V tem procesu je lahko javni partner udeležen pri dobičku in si zagotavlja širšo politično sprejemljivost za svoja prizadevanja. Zasebni partner prevzame naloge gradnje in obratovanja ter sprotnega vodenja poslovanja.

B. Pri **modelu skupnega vlaganja javnega in zasebnega sektorja na področju javne gradnje širokopasovne infrastrukture in zasebnega upravljanja in vzdrževanja** le te, imenovanem tudi **GOCO model**[42] (government-owned-contractor-operated), javni partner nastopa kot lastnik, pogodbenik - zasebni partner pa omrežje upravlja. Po tem modelu je naročilo oddano organizaciji zasebnega sektorja, ki zajema vse vidike - zasnovo ali izgradnjo omrežja. Glavna značilnost je, da gradi in upravlja omrežje zasebni partner, javni partner pa obdrži lastništvo in nadzor nad omrežjem.

C. **Model zasebnega financiranja načrtovanja, izgradnje in upravljanja širokopasovne infrastrukture (zasebni DBO)**[43] vključuje zasebnega partnerja, ki prejme določeno raven

[41] Model skupnega vlaganja javnega in zasebnega sektorja na področju financiranja, gradnje, upravljanja in vzdrževanja širokopasovne infrastrukture, ekspertna skupina PPP4Broadband in Eudace d.o.o., 2014.
[42] Model skupne javne gradnje in zasebnega upravljanja in vzdrževanja širokopasovne infrastrukture, ekspertna skupina PPP4Broadband in Eudace d.o.o., 2014.
[43] Model zasebnega financiranja načrtovanja, izgradnje in upravljanja širokopasovne infrastrukture, ekspertna skupina PPP4Broadband in Eudace d.o.o., 2014.

javnega financiranja (pogosto koncesijo) za pomoč pri vzpostavitvi novega odprtega širokopasovnega omrežja. Kritično pri tem modelu je, da javni partner nima nobene posebne vloge v lastništvu ali v upravljanju omrežja, vendar pa lahko določi obveznosti v zameno za financiranje. Zasebni partner je izpostavljen večjim tveganjem, kot pri drugih modelih, pri katerih ima javni partner večji delež in si tvegaje delita oba partnerja. Glede na to, da v Sloveniji širokopasovna infrastruktura in njeno upravljanje ne predstavlja javne službe, tudi podelitev koncesije, ki bi tretje izključevala iz opravljanja tovrstne dejavnosti, ni mogoča. Pri modelu »zasebni DBO« gre za obliko, ko zasebni subjekt prejme določeno stopnjo javnega financiranja v obliki subvencije oz. nepovratnih sredstev.

D. O **modelu javnega financiranja načrtovanja, izgradnje in upravljanja širokopasovne infrastrukture (javni DBO)**[44] lahko govorimo, ko v projektu sodeluje samo javni partner. Ta deluje brez vključevanja zasebnega partnerja, razen na ravni nudenja storitev. Vse vidike uvajanja in delovanja omrežja upravlja javni partner.

Zaradi navedenega bi tak model težko opredelili kot razmerje javno-zasebnega partnerstva kot ga določa ZJZP, ki opredeljuje, da javno-zasebno partnerstvo predstavlja razmerje zasebnega vlaganja v javne projekte in/ali javnega sofinanciranja zasebnih projektov, ki so v javnem interesu, ter je sklenjeno med javnim in zasebnim partnerjem v zvezi z izgradnjo, vzdrževanjem in upravljanjem javne infrastrukture ali drugimi projekti, ki so v javnem interesu, in s tem povezanim izvajanjem gospodarskih in drugih javnih služb ali dejavnosti, ki se zagotavljajo na način in pod pogoji, ki veljajo za gospodarske javne službe, oziroma drugih dejavnosti, katerih izvajanje je v javnem interesu, oziroma drugo vlaganje zasebnih ali zasebnih in javnih sredstev v zgraditev objektov in naprav, ki so deloma ali v celoti v javnem interesu, oziroma v dejavnosti, katerih izvajanje je v javnem interesu.
Kljub temu velja poudariti, da je model »javni DBO« potrebno obravnavati z vidika nedovoljene državne pomoči kljub dejstvu, da ta pomoč pri gradnji in upravljanju ni neposredno vključena. Smernice Evropske unije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo širokopasovnih omrežij (2013/C 25/01) namreč v točki 3 priloge 1 opredeljujejo **Širokopasovno omrežje, ki ga upravlja država, ali njegov del:** velja, da je državna pomoč lahko prav tako vključena, če država namesto zagotovitve pomoči vlagateljem v širokopasovna omrežja postavi (dele) širokopasovnega omrežja, ki ga tudi neposredno upravlja prek podružnice javne uprave ali podjetja v njeni lasti. Ta model posredovanja običajno zajema izgradnjo pasivne omrežne infrastrukture v javni lasti z namenom, da bo z zagotovitvijo grosističnega dostopa do omrežja pod nediskriminatornimi pogoji dana na voljo operaterjem širokopasovnih omrežij. Upravljanje omrežja in zagotavljanje grosističnega dostopa proti plačilu sta gospodarski dejavnosti v smislu člena 107(1) PDEU. Izgradnja širokopasovnega omrežja za komercialno uporabo je v skladu s sodno prakso gospodarska dejavnost, torej je državna pomoč v smislu člena 107(1) PDEU ob postavitvi širokopasovnega omrežja lahko že prisotna. Upravičenci do pomoči so tudi ponudniki elektronskih komunikacijskih storitev, ki želijo dobiti grosistični dostop do omrežja.

[44] Model javnega financiranja načrtovanja, izgradnje in upravljanja širokopasovne infrastrukture, ekspertna skupina PPP4Broadband in Eudace d.o.o., 2014.

5 ZAHTEVE PROJEKTA GRADNJE

5.1 Tehnične karakteristike

Po priporočilih EK se lahko z javnimi sredstvi sofinancira projekte, ki zagotovijo znaten razvojni preskok in območjem belih lis zagotovijo čim boljšo, po možnosti končno rešitev. Že sam cilj 100 Mb/s znatno zoži nabor primernih tehnologij. Gledano celovito, vmesne rešitve podražijo prehod do končne rešitve širokopasovnega dostopa, ki ga zagotavlja povezava v tehnologiji optičnih vlaken. V Smernicah Evropske unije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s postavitvijo širokopasovnih omrežij (2013/C 25/01) se za namene angažiranja javnih sredstev in s tem povezane ocene državnih pomoči razlikuje med osnovnimi omrežji in dostopovnimi omrežji naslednje generacije.

Med osnovna širokopasovna omrežja lahko štejemo več različnih tehnoloških platform, vključno z ADSL (asimetričnim digitalnim naročniškim vodom, do omrežij ADSL2+), standardnimi kabli (npr. standard DOCSIS 2.0), mobilnimi omrežji tretje generacije (UMTS) ter satelitskimi sistemi.

Dostopovna omrežja naslednje generacije naj bi imela vsaj naslednje lastnosti: zanesljivo zagotavljanje zelo hitrih storitev na naročnika prek optičnih zalednih omrežij (ali omrežjih, ki temeljijo na enakovredni tehnologiji), dovolj blizu prostorov uporabnikov za dejansko zagotovitev zelo hitre povezave; podporo različnim naprednim digitalnim storitvam, vključno s konvergentnimi storitvami, ki temeljijo izključno na internetnem protokolu, ter znatno višje hitrosti nalaganja (v primerjavi z osnovnimi širokopasovnimi omrežji).

Na trenutni stopnji tržnega in tehnološkega razvoja so dostopovna omrežja naslednje generacije: optična dostopovna omrežja (FTTx - nanaša se na FFTC, FTTN, FTTP, FTTH in FTTB), napredna nadgrajena kabelska omrežja (z uporabo standarda za kabelske modeme „DOCSIS 3.0“ ali naprednejšega) in nekatera napredna brezžična dostopovna omrežja, ki naročniku omogočajo zanesljiv in zelo hiter dostop do interneta.

Pojem »ultra visoka hitrost« (ali »very high speed« ali »ultrafast«) opredeljujejo Smernice Evropske unije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo širokopasovnih omrežij (2013/C 25/01). Slednje kot ultra visoko hitrost določajo hitrost povezave nad 100 Mb/s.

Tabela 11: Tehnične rešitve, ki omogočajo ultra visoke hitrosti

Tehnologija (tržno ime)	Standard	Povprečne hitrosti (smer proti uporabniku, downstream)	Povprečne hitrosti (smer od uporabnika, upstream)	Osnovni	Hitri NGA	Ultra hitri NGA
ADSL (DSL)	ITU-T G.992	2-20 Mb/s	256-768 kb/s	*		
VDSL (FTTC)	ITU-T G.993	40-80 Mb/s[45]	16-40 Mb/s		*	
VDSL-2 (FTTC) z vectorin-gom[46]	ITU-T G.993.5	100 Mb/s	40 Mb/s			*
GPON (FTTH P2MP)[47]	ITU-T G.984	2488 Mb/s deljeno (do 64 uporabnikov)	1244 Mb/s deljeno (do 64 uporabnikov)			*
10G-PON (XG-PON)[47]	ITU-T G.987	9953 Mb/s deljeno (do 128 uporabnikov)	2488 Mb/s deljeno (do 128 uporabnikov)			*
FTTH P2P[45]	IEEE 802.3 ah	1000 Mb/s[45]	1000 Mb/s			*
Kabelski dostop (DOCSIS, HFC)[48]	DOCSIS 2.0 (ITU-T J.122)	56-445 Mb/s deljeno (100-200 uporabnikov)	31-123 Mb/s deljeno (100-200 uporabnikov)		*	
Kabelski dostop (DOCSIS, HFC)[48]	DOCSIS 3.0 (ITU-T J.222)	1.029 Mb/s deljeno (100-200 uporabnikov)	31-246 Mb/s deljeno (100-200 uporabnikov)			*
UMTS/HSPA (3G)	IMT-2000	14-21 Mb/s deljeno (po bazni postaji)	1,4-5,7 Mb/s deljeno (po bazni postaji)	*		
LTE (4G)[49]	IMT Advanced	300 Mb/s deljeno (po bazni postaji)	75 Mb/s deljeno (po bazni postaji		*	
LTE Advanced (4G)[49]	3GPP LTE Advanced	3Gbit/s deljeno (po bazni postaji)	1,5 Gb/s deljeno (po bazni postaji)			*
WiMAX	IEEE 802.16	21 Mb/s deljeno (po bazni postaji)	7 Mb/s deljeno (po bazni postaji)	*		
Satelitski dostop[50]	S-DOCSIS, privatni standardi proizvajalca	1-40 Mb/s deljeno (100-4.000 uporabnikov)	1-6 Mb/s deljeno (100-4.000 uporabnikov)	*		
V tabeli so navedene bruto hitrosti (raw speed).						

Opomba: Domet/doseg vseh tehnologij je omejen z razdaljo. Ta omejitev je še posebej pomembna pri tehnologijah prenosa po bakrenih paricah in pri brezžičnih tehnologijah (na manj kot 1 kilometer od oddajnega mesta). Pri brezžičnih tehnologijah je dejanska zmogljivost dodatno omejena še s širino razpoložljivega frekvenčnega spektra (v tabeli navedena teoretična hitrost je dosegljiva s sočasno uporabo petih 20MHz spektralnih pasov).

Vir: Avtor.

Ponudba zasebnega izvajalca, ki bo izkazal interes za gradnjo, ki bo sofinancirana z javnimi sredstvi, mora upoštevati vse tehnične karakteristike, ki jih predpiše občina, najmanj pa naslednje:

[45] Wikipedia, Gigabit Ethernet, (http://en.wikipedia.org/wiki/Gigabit_Ethernet).
[46] Wikipedia, VDSL2-Vectoring, (http://de.wikipedia.org/wiki/VDSL2-Vectoring).
[47] Current and next-generation PONs: A technical overview of present and future PON technology, (http://www.ericsson.com/news/080527_er_current_next_generation_634817832_c).
[48] Wikipedia, DOCSIS, (http://en.wikipedia.org/wiki/DOCSIS).
[49] LTE Advanced, (http://www.3gpp.org/technologies/keywords-acronyms/97-lte-advanced).
[50] Astra, (http://www.ses-broadband.com/10338323/about-astra-connect), Dish, (http://www.dish.com/entertainment/internet-phone/satellite-internet/).

- Ponudnik mora zagotoviti 100 % pokritost vseh predvidenih končnih uporabnikov na določenem območju, v skladu z Načrtom razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Črnomelj.
- Ponudnik mora zainteresiranim končnim uporabnikom (gospodinjstvom, podjetjem in institucijam) zagotoviti prenosne kapacitete v skladu z Načrtom razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Črnomelj.
- Ponudnik mora transportne povezave med naselji in do hrbteničnega omrežja zagotoviti v skladu z Načrtom razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Črnomelj.
- Ponudnik mora v operacijo vključiti pogoje za vključevanje operaterjev v tranzitno omrežje odprtega širokopasovnega omrežja.
- Ponudnik mora ponuditi možnost uporabe najmanj 4 VLAN po uporabniku.
- Ponudnik mora ponuditi možnost izvedbe VPN omrežij.
- Ponudnik mora omogočati sposobnost omrežja za prenos triple play storitev.
- Ponudnik mora implementirati najmanj 3 prenosne prioritete na uporabnika.
- Ponudnik mora zagotavljati odprtost omrežja (open access) več kot 4 operaterjem s poljubnim številom storitev (VLAN v VLAN).

Vrsta tehnologije, ki jo bo ponudnik predvidel v projektu, mora ustrezati tehnologiji iz Načrta razvoja širokopasovnega omrežja naslednje generacije.

BREZŽIČNO OMREŽJE:

V primeru načrtovanja in gradnje odprtih širokopasovnih omrežij z brezžično tehnologijo, je potrebno zagotoviti:

- Pokrivanje skupnih potreb po pasovni širini vseh zainteresiranih končnih uporabnikov na tem območju in zmožnost povečanja potrebne pasovne širine na dostopovnem delu na petkratnik trenutne skupne agregirane potrebe po pasovni širini vseh zainteresiranih uporabnikov na tem območju.
- Trenutno zmogljivost ponujene rešitve računsko dokazati glede na trenutno razpoložljivo širino frekvenčnega spektra in na največjo predvideno oddaljenost končnega uporabnika od točke oddajnika (bazne postaje).
- Bodočo predvideno zmogljivost ponujene rešitve računsko dokazati glede na realno predvidljivo bodočo širino frekvenčnega spektra in na največjo predvideno oddaljenost končnega uporabnika od točke oddajnika (bazne postaje).
- V primeru radijske povezave centralne točke s širokopasovnim hrbteničnim omrežjem mora radijska povezava točka-točka zagotavljati vsaj pasovno širino, ki je produkt števila končnih uporabnikov, ki se jih preko te povezave pokriva, in zmogljivosti, ki se jih s projektom zagotavlja vsakemu od teh uporabnikov; in mora biti nadgradljiva.
- V primeru gradnje brezžičnih odprtih širokopasovnih omrežij je potrebno predvideti lokacije baznih postaj (infrastruktura, napajanje, umeščanje v okolje ipd.) ter način povezovanja le-teh s hrbteničnim omrežjem. Potrebno je zagotoviti terminalno, prenosno in podatkovno opremo.
- Tudi brezžično omrežje mora omogočati souporabo omrežja različnim operaterjem pod enakimi pogoji.

OMREŽJE Z BAKRENIMI VODI:

- Odprto širokopasovno omrežje je lahko izvedeno z vsemi vrstami bakrenih ali drugih kovinskih vodov, kar se praviloma uporablja pri uporabi že položenih bakrenih vodov.
- Trenutno zmogljivost ponujene rešitve računsko dokazati glede na največjo predvideno oddaljenost končnega uporabnika od točke oddajnika (funkcijske lokacije).
- Bodočo predvideno zmogljivost ponujene rešitve računsko dokazati glede na največjo predvideno oddaljenost končnega uporabnika od točke oddajnika (funkcijske lokacije).
- V primeru načrtovanja in gradnje odprtih širokopasovnih omrežij z bakrenimi vodi je potrebno na dostopovnem delu zagotoviti pokrivanje trenutnih skupnih potreb po pasovni širini vseh zainteresiranih končnih uporabnikov na tem območju in zmožnost povečanja potrebne pasovne širine na trikratnik skupne agregirane potrebe po pasovni širini vseh zainteresiranih uporabnikov na tem območju.

OPTIČNO OMREŽJE:

- V primeru optične povezave končnih uporabnikov s centralno točko morajo do objektov voditi kabli z naslednjim številom optičnih vlaken:
  - Do objektov samo z gospodinjstvi: vsaj 1 par optičnih vlaken na gospodinjstvo.
  - Do objektov s podjetji ali ustanovami: vsaj 2 para optičnih vlaken na podjetje ali ustanovo.
- V primeru optične povezave centralne točke s širokopasovnim hrbteničnim omrežjem mora biti ta izvedena s kablom, ki vsebuje vsaj 48 vlaken (velja za primere, ko centralna točka ni hkrati tudi dostopovna točka za širokopasovno dostopovno omrežje).
- Pri izdelavi optične trase naj bodo uporabljeni kabli z naslednjimi lastnostmi:
  - Vlakna naj bodo montirana ohlapno v cevkah kabla.
  - Kabel mora biti električno neprevoden.
  - Konstrukcija kabla mora zagotoviti zadostno zaščito pred vdorom vode v kabel (glede na zahteve terena).
  - Konstrukcija kabla mora zagotoviti zadostno zaščito pred glodavci.
  - Konstrukcija in materiali kabla (plašč in nosilni deli) morajo zagotoviti stabilnost kabla pri vlečenju in/ali vpihavanju (glede na način izvedbe kabliranja) ter odpornost kabla proti pretrganju zaščite pri točkovni obremenitvi (oster rob cevi ali kanala). Kabel mora biti primerno odporen na udarce.
  - Po zaključku del mora biti v vseh ceveh vložena predvleka oz. vrvica, ki omogoča preprosto vložitev predvleke za uvlek dodatnih kablov, razen v primeru praznih cevi, ki so namenjene za vpihovanje optičnih kablov.
- Pri polaganju optičnih kablov je potrebno upoštevati naslednje zahteve:
  - Izvajalec mora upoštevati navodila proizvajalca kabla glede načina polaganja in maksimalnih dovoljenih obremenitev pri polaganju ter po končanju (zvijanje kabla, obremenitve).
  - Enostavno lociranje in odprava poškodb ter popravilo brez vstavljanja dodatnih delov kabla mora biti zagotovljeno z uporabo zadostnega števila zank prostega kabla v jaških na vseh kabelskih trasah.
  - Kabel mora biti v vsakem jašku označen z vodoodporno napisno ploščico z oznako trase, tipom kabla, najbližjo začetno in zaključno točko kabla ter lastnikom kabla.

- Na optičnih trasah bodo ponudniki izvedli povezave z enorodovnimi vlakni (single-mode fiber). Vlakna morajo ustrezati specifikacijam standarda ITU-T G.652D (no-water-peak), ITU-T G.657A in standardom IEC 60793 in EN 188000. Na optičnih trasah, kjer se polagajo novi kabli, mora biti uporabljen enak tip optičnih vlaken istega proizvajalca.
- Optična vlakna morajo zagotavljati naslednje lastnosti:
    - Največje specifično optično slabljenje (1310nm/1550nm) <0.40/<0.25 db/km.
    - Tipično specifično optično slabljenje (1310nm/1550nm): <0.36/<0.22 db/km.
    - Barvna disperzija (1310nm/1550nm): <3.5/<18 ps/nm.km.
    - Polarizacijska rodovna disperzija (PMD Link Design Value, po IEC 60794-3:2001) < 0.2 ps/km1/2.
    - Uporabijo se lahko tudi optična vlakna višjih kakovosti, kar mora ponudnik obrazložiti z ustrezno dokumentacijo.
- Optična vlakna, ki se uporabijo za posamezne končne uporabnike, naj bodo na vsaki končni točki in v centralni točki zaključena v optičnem delilniku. Presežna vlakna naj bodo zaščitena v kasetah. Vlakna za končne uporabnike bodo na lokaciji končnega uporabnika zaključena v komunikacijskih omarah/napravah. Zahtevane so naslednje lastnosti zaključkov vlaken:
    - Kabli morajo biti zaključeni z varjenjem zaključnih kablov (pigtail) na optična vlakna.
    - Zaključni kabli naj bodo zaključeni z fc, sc ali lc konektorji z APC brušenjem, z optičnim povratnim slabljenjem vsaj 55db ali več.
    - Na konektorskem spoju (each-to-each) naj bo maksimalno slabljenje manjše od 0,5db.
    - Vlakna naj bodo v optični dozi pri končnih uporabnikih zaključena z zgoraj navedenimi konektorji.
    - Optični delilnik v koncentracijskih točkah naj ima prostor za zaključitev 12 oziroma 24 vlaken.
    - V centralnih točkah naj bodo vlakna zaključena v optičnih delilnikih z zgoraj navedenimi konektorji. Optični delilniki s spojniki naj imajo vsaj 48 spojnikov.
- Za zaključena vlakna je potrebno predložiti naslednje meritve:
    - Dvostranski OTDR na 1310nm in 1550nm.
    - Meritev optične izgube na 1310nm in 1550nm.
    - Meritve ostalih položenih vlaken glede na namen (za G.655 vlakna).
- Vlakna morajo biti ob zaključku na delilniku jasno in nedvoumno označena.
- V vsaki omari mora biti na vidnem mestu plastificirana shema, iz katere mora biti jasno razvidno, kje se vsako vlakno zaključi na drugi strani (lokacija, prostor, omara, delilnik, konektor).
- Ponudnik bo z izbiro materialov in opravljenimi deli zagotovil garancijo za vsa opravljena dela in vse vgrajene materiale za dobo 10-ih let.

KABELSKA KANALIZACIJA:

- Za vse optične povezave se gradi nova ali uporabi obstoječa kabelska kanalizacija (gradnja zračnih optičnih vodov je možna le v izjemnih primerih, ko ne obstaja nobena racionalna možnost realizacije gradnje kabelske kanalizacije), v kateri mora biti položena cev takega premera, ki omogoča vstavitev predvidenega optičnega kabla in še enega dodatnega kabla enakih dimenzij (možnost kasnejše vgradnje dodatnega kabla), ter dodatna cev (rezervna) enakih dimenzij. Pri polaganju novih cevi so le-te lahko iz polietilena visoke gostote (PE-HD oz. HDPE) ali polivinil klorida (PVC) oz. drugih materialov, ki zagotavljajo enake ali boljše pogoje za uvlek in obstojnost optičnih kablov.
- V novozgrajeni kabelski kanalizaciji na trasah med lokalnimi dostopovnimi točkami in centralnimi točkami ter hrbteničnim omrežjem, je potrebno predvideti prazne cevi za nadaljnje razširitve omrežja z vsaj trikratno kapaciteto trenutnih zahtev.
- Na trasi kabelske kanalizacije naj bodo revizijska mesta in stičišča cevovodov izvedena v jaških.
    - Jaški naj bodo izvedeni z betonskimi cevmi, z betoniranjem na terenu ali iz drugih materialov, ki ustrezajo zahtevam. Izvedba jaška mora ustrezati vrsti in zahtevani nosilnosti terena.
    - Velikost jaška mora ustrezati zahtevam kabelske kanalizacije. Prehodni jaški (dva cevna uvoda) naj bodo premera vsaj 60 cm, jaški z večjimi cevnimi uvodi pa primerno večji.
    - Jaški, v katerih bo predviden spoj kablov (kabelska spojka z optičnimi zvari), morajo biti dimenzionirani tako, da bodo možni vzdrževalni posegi na spojki.
    - Jaški morajo biti pokriti z litoželeznimi (siva litina) povoznimi pokrovi brez rešetk. Nosilnost pokrova jaška mora ustrezati nosilnosti terena in v zadostni meri ščititi pred vdorom vode in umazanije, da ni moten dostop do kanalizacije ter da ni ogrožena trajnost optični kablov.
    - Pokrov jaška ima lahko le nevtralne oznake (oznaka proizvajalca, velikost in tip jaška). Dodatni napisi na jašku naj bodo usklajeni z naročnikom in ostalimi investitorji (ne sme biti oznak: telefon, elektrika, plin, voda, kanalizacija, Telekom).
    - Prazne cevi naj bodo začepljene, cevi s kabli pa morajo biti zaščitene pred vdorom glodavcev in vode.

CENTRALNE TOČKE:

Če se pri načrtovanju omrežja, sofinanciranega z javnimi sredstvi, pokaže potreba po gradnji centralne točke ali več točk, je potrebno upoštevati sledeče zahteve:

- Pri načrtovanju gradnje odprtih širokopasovnih omrežij je potrebno predvideti lokacije centralnih točk (funkcijske lokacije). V primeru večjih oddaljenosti med naselji, v katerih se bo gradilo odprto širokopasovno omrežje, se lahko načrtuje tudi lokalne dostopovne točke v teh naseljih ter njihovo povezavo s centralno točko lokalne skupnosti, od koder bo tekla povezava s hrbteničnim omrežjem ali pa neposredno povezavo lokalnih dostopovnih točk s hrbteničnimi omrežji, če je to ekonomsko ugodneje.
- Ponudnik poskrbi za načrtovanje in vgradnjo prenosne ter podatkovne opreme v centralnih točkah določenega območja in za zaključevanje dostopovnega omrežja pri končnem uporabniku (če je to glede na tehnologijo predvideno).

- Za terminalno opremo zainteresiranih končnih uporabnikov poskrbi ponudnik storitve ali končni uporabnik sam.
- Centralne točke (funkcijske lokacije) morajo zadostiti naslednjim pogojem:
  - Prostori morajo biti dovolj veliki za postavitev omare za komunikacijsko opremo dimenzij vsaj 600x750x2000 mm (šxgxv).
  - Do prostorov mora biti napeljano napajanje 220V preko ločene 16A varovalke in urejena ustrezna ozemljitev.
  - 24 ur na dan, 365 dni na leto morajo biti zagotovljeni ustrezni pogoji za delovanje računalniške in komunikacijske opreme (po potrebi klimatska naprava).
  - Dostop do prostorov mora biti omogočen za potrebe vzdrževanja 24 ur na dan, 365 dni na leto (v primeru nujne intervencije ali po najavi), in sicer osebju upravljavca in pooblaščenim osebam operaterjev omrežij ter ponudnikom storitev, če imajo ti svoje naprave na lokacijah centralnih točk.
  - Prostori morajo biti tehnično varovani in ne smejo biti dostopni nepooblaščenim osebam.
  - Lastniki lokacij, na katerih so centralne točke, morajo dopustiti izvajalcem gradnje odprtih širokopasovnih omrežij napeljati komunikacijske vode do centralnih točk, le ti pa morajo kriti vse potrebne stroške napeljave in ureditve.
  - Lastniki lokacij ponudnikom in lastnikom odprtih širokopasovnih omrežij ne bodo zaračunavali najemnine.
  - Lastniki lokacij bodo ponudnikom zaračunavali mesečne obratovalne stroške po stroškovnem principu.
  - Lastniki odprtih širokopasovnih omrežij morajo urediti vsa pogodbena razmerja z lastniki lokacij, na katerih se bodo nahajale centralne točke.

POVEZOVANJE V HRBTENIČNO OMREŽJE:

- Pri načrtovanju gradnje odprtih širokopasovnih omrežij je potrebno predvideti lokacije kolokacij za vstopne točke v hrbtenična omrežja. Ponudniki poskrbijo za dovoljenja lastnikov prostorov, kjer bodo nameščeni in izvedeni vstopi v hrbtenična omrežja.
- Hrbtenično širokopasovno omrežje, v katerega se bo odprto širokopasovno omrežje povezovalo, se izbere glede na enostavnost dostopa (oddaljenost, konfiguracija terena in tehnološka upravičenost), ekonomsko učinkovitost in razpoložljive kapacitete hrbteničnega omrežja, pri čemer nastopajo vsi ponudniki hrbteničnih omrežij na tem območju pod enakimi pogoji. Če je na območju več naselij, v katerih je potrebno zgraditi odprto širokopasovno omrežje in je učinkoviteje povezovanje v različna hrbtenična omrežja, se za povezovanje različnih omrežij s hrbteničnimi omrežji lahko izbere različne operaterje takih omrežij.
- Vstop v širokopasovno hrbtenično omrežje mora omogočati dostop do vseh uporabnikov na tem območju s strani vseh ponudnikov storitev in to pod enakimi tržnimi pogoji.

AKTIVNE NAPRAVE:

Ponudnik mora zagotoviti vse aktivne naprave, ki so potrebne za nemoteno delovanje omrežja z zahtevano zanesljivostjo in varnostjo, za dostop do končnih uporabnikov s strani različnih ponudnikov storitev.

5.2 Merila za izbor zasebnega izvajalca

5.2.1 Merila v primeru izvedbe projekta, sofinanciranega z javnimi sredstvi

Če bo občina v postopku izbire zasebnega partnerja uporabila model javno-zasebnega partnerstva joint-venture, bo uporabila naslednje kriterije, ki bodo v razpisni dokumentaciji ustrezno obteženi:

- Pokritost neustrezno pokritih omrežnih priključnih točk z novo infrastrukturo;
- Višina javnih sredstev na omogočeno priključno točko;
- Skupna višina vseh stroškov omrežja (stroški investicije, stroški upravljanja in vzdrževanja) v celotnem življenjskem obdobju infrastrukture (najmanj v 20 letnem obdobju).

Prednost pri izbiri bodo imeli projekti javno-zasebnih partnerstev, ki bodo:

- temeljili na čim višjih zasebnih vložkih (najmanj 50 % celotne vrednosti investicije),
- stroškovno učinkoviti ob doseganju vsaj postavljenih ciljev: na enoto vloženih sredstev dosegali največji delež pokritosti gospodinjstev na upravičenih območjih znotraj zaključene celote (občine ali konzorcija občin) z infrastrukturo ciljne hitrosti, na obeh geografskih segmentih,
- uporabili obstoječo kanalsko in drugo infrastrukturo oz. izkoriščali učinke zakonskih ukrepov za spodbujanje naložb, zniževanje stroškov gradnje in iskanje sinergijskih učinkov v povezavi z investicijami v drugo javno komunalno infrastrukturo (npr. pametna omrežja, vodovodna omrežja) ter tako zagotavljali najnižji skupni strošek za gradnjo in upravljanje infrastrukture v celotnem obdobju trajanja operacije oziroma v vsaj 20-letnem obdobju.

Javno-zasebno partnerstvo mora v vsaki centralni točki omogočiti eno javno dostopno Wi-Fi točko, z brezplačnim, vendar časovno primerno omejenim dostopom.

Javno-zasebna partnerstva bodo z vidika tehnološke nevtralnosti po lastni presoji in izbiri lahko uporabila tehnologije in topologije omrežij, s katerimi bodo zadostili zahtevam, pogojem in ciljem tega ukrepa.

Do javnih sredstev bodo upravičeni projekti javno-zasebnih partnerstev, ki bodo s ciljnimi hitrostmi pokrili vse bele lise na območju lokalnih skupnosti, ki jih projekt namerava pokriti, vključenih v partnerstvo, vključno z realizacijo morebitnih zavez na sivih lisah oz. področjih, ki so izključena iz testiranja tržnega interesa.

Gradnjo dostopovnega omrežja do poslovnih subjektov financira zasebni partner v okviru javno-zasebnega partnerstva izključno z zasebnimi sredstvi; tudi v tem primeru velja cilj vsaj 100 Mb/s.

V primeru, da se bo pri postopku izbire zasebnega partnerja pokazala potreba po uporabi drugega modela javno-zasebnega partnerstva, bo občina upoštevala navodila in kriterije, predpisane s strani javnega organa, ki bo javni sofinancer projekta.

5.2.2 Merila v primeru izvedbe z zasebno investicijo

V primeru izvedbe z zasebno investicijo javni partner ne izbira zasebnega partnerja, vendar mora zasebni partner vseeno spoštovati določila tega dokumenta.

5.3 Pogoji upravljanja

5.3.1 Omrežje sofinancirano z javnimi sredstvi

V primeru gradnje odprtega širokopasovnega omrežja oziroma dela omrežja, ki bo neposredno sofinancirano z javnimi sredstvi, bo izbrani soinvestitor omrežje upravljal in vzdrževal tako, da bo omogočil dostop v omrežje vsem ponudnikom storitev in drugim operaterjem pod pogoji, ki so skladni z nacionalno in evropsko zakonodajo.

Vrsta tehnologije, ki jo bo upravljalec omrežja predvidel v projektu, mora ustrezati zahtevam iz Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. Izvedba načrtovanih omrežij je tehnološko nevtralna. Glede na obstoječe stanje infrastrukture, predstavljene potrebe in konfiguracijo terena območja gradnje, mora ponudnik izbrati optimalne tehnologije.

V primeru uporabe modela javno-zasebnega partnerstva joint venture bo občina v kakršnem koli primeru, ko upravljavec ne opravlja ali ni zmožen ustrezno opravljati dejavnosti upravljanja omrežja, prekinila pogodbo o upravljanju. V takem primeru bo v pogodbi določeno, da se ob prekinitvi iz prej navedenih razlogov lastništvo celotnega omrežja prenese v javno last takoj ob prekinitvi, če bo to skladno z izbranim modelom izvedbe.

Pogoji upravljanja so opredeljeni za najverjetnejši model izvedbe projekta (model skupnega vlaganja v javno-zasebnem partnerstvu). V primeru izbire drugega modela izvedbe projekta se bodo pogoji smiselno prilagodili.

5.3.2 Omrežje grajeno kot zasebna investicija

V primeru gradnje odprtega širokopasovnega omrežja z zasebnimi sredstvi lokalna skupnost pričakuje, da bo izbrani soinvestitor omrežje upravljal in vzdrževal tako, da bo omogočil dostop v omrežje vsem ponudnikom storitev in drugim operaterjem pod enakimi pogoji.

Pri tem vsem operaterjem skupaj ne sme zaračunati višjega zneska, kot izhaja iz modela izračuna, ki ga regulatorni organ (AKOS) uporablja za določitev regulirane cene za enakovredno storitev.

Razen cene na končnega uporabnika, ki jo bo ponudnik mesečno zaračunaval ponudnikom storitev za dostop do vsakega končnega uporabnika na delu omrežja, zgrajenem z lastnimi sredstvi, ter stroškov upravljanja in vzdrževanja dela omrežja, zgrajenega z javnimi sredstvi, izbrani ponudnik (upravljavec in vzdrževalec) mesečno (obdobno) ne bo smel zaračunavati drugih stroškov operaterjem omrežij in ponudnikom storitev ter končnim uporabnikom.

Vrsta tehnologije, ki jo bo ponudnik predvidel v projektu, mora ustrezati zahtevam iz Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije.

6 NAČRT IZVEDBE PROJEKTA

6.1 Nosilec projekta

6.1.1 Omrežje sofinancirano z javnimi sredstvi

Nosilec projekta je lahko:

- Občina Črnomelj;
- Vodilni partner konzorcija, v katerega je občina vključena;
- Izbrani zasebni partner.

Pri določitvi nosilca projekta bo upoštevano določilo organa, ki bo zagotavljal javna sredstva za izvedbo projekta.

6.1.2 Omrežje sofinancirano z zasebnimi sredstvi

V primeru gradnje omrežja z zasebnimi sredstvi je nosilec projekta zasebni investitor.

6.2 Organizacijski načrt

Občina Črnomelj bo v okviru svojih pristojnosti pospeševala gradnjo elektronskih komunikacijskih omrežij. Za celovito rešitev dostopa do širokopasovnih storitev na območju občine bo iskala tako javna kot tudi zasebna sredstva v okviru javno-zasebnih partnerstev, skladno z navedenim pa bo osnovan tudi organizacijski načrt. Organizacijski načrt izvedbe projekta glede na način financiranja je prikazan v Tabeli 11.

Tabela 12: Organizacijski načrt izvedbe projekta glede na način financiranja

Faza projekta	**Organizacija dela**	
	Omrežje sofinancirano z javnimi sredstvi	**Omrežje, grajeno kot zasebna investicija**
Faza I – Izkaz javnega interesa	Izdelava in potrditev Načrta razvoja OŠO	Izdelava in potrditev Načrta razvoja OŠO
Faza II – Priprava projekta	**<u>Izdelava investicijske dokumentacije:</u>** Izdelava DIIP, PIZ in IP. Občina kot investitor naroči izdelavo te dokumentacije	DIIP, PIZ, IP ni potrebno izdelati, ker gre za zasebnega investitorja. Zasebni partner kot investitor sam izdela vso potrebno projektno dokumentacijo.
	<u>Izvedba postopka JZP:</u> Celovit projekt lahko pripravi občina samostojno ali v povezavi z ostalimi občinami v konzorciju, lahko pa ga pripravi tudi zasebni partner. Projekt se izvede po modelu javno – zasebnega partnerstva, skladno z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu. Za oblikovanje javno – zasebnega partnerstva bo občina/konzorcij po ustreznem postopku izbrala zasebnega partnerja in s projektom	Postopek se ne izvaja, ker v projektu ne gre za JZP.

	iskala sredstva za sofinanciranje gradnje omrežja, katerih viri so navedeni v poglavju 6.3.	
	Prijava na javni razpis: Zasebni partner izdela potrebno projektno dokumentacijo skladno s tem dokumentom in zahtevami javnega partnerja, s katerim se skupaj prijavi na ustrezen javni razpis za sofinanciranje gradnje omrežja. Na javni razpis se prijavi bodisi občina, vodilni partner konzorcija, bodisi zasebni partner. Upošteva se razpisne pogoje predmetnega javnega razpisa.	Občina se ne prijavlja na javni razpis.
Izvedba projekta	Za izvedbo projekta sta odgovorna tako javni, kot tudi zasebni partner. Izbrani zasebni partner izvede investicijski del projekta. Občina sodeluje z dovoljenjem uporabe javnih površin in javne infrastrukture za ta namen.	Zasebni vlagatelj prevzame celotno izvedbo projekta. Občina sodeluje z dovoljenjem uporabe javnih površin in javne infrastrukture za ta namen. Občina sodeluje tudi v promociji projekta v smislu obveščanja uporabnikov o projektu in možnostih, ki jih ta prinaša.
Upravljanje in vzdrževanje omrežja	Zgrajeno odprto omrežje bo upravljal in vzdrževal izbrani zasebni partner po izbranem modelu javno – zasebnega partnerstva. Lastništvo omrežja in obveznosti posameznega partnerja bodo določena v pogodbi o javno – zasebnem partnerstvu.	Zgrajeno odprto omrežje bo upravljal in vzdrževal izbrani zasebni vlagatelj, ki je tudi lastnik omrežja.

Vir: Razvojni center Novo mesto in Eurocon.

6.3 Okvirni finančni načrt

Projekt bo financiran s pomočjo javnih in zasebnih sredstev.

Možni viri financiranja:

- javna sredstva
  - finančna sredstva evropske kohezijske politike,
  - finančna sredstva evropskega sklada za razvoj podeželja,
  - integralni proračun,
- zasebna sredstva, vključno s sredstvi Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI).

6.3.1 Omrežje sofinancirano z javnimi sredstvi

Sofinanciranje z javnimi sredstvi bo omogočilo oblikovanje ekonomsko vzdržnih projektov zasebnih investitorjev v okviru javno-zasebnih partnerstev. Uporaba javnih sredstev bo spodbudila zasebne investicije v gradnjo širokopasovne infrastrukture prek izraženega tržnega interesa in na ugotovljenih belih lisah v okviru javno-zasebnih partnerstev.

Do sofinanciranja projektov gradnje širokopasovne infrastrukture bodo upravičena javno-zasebna partnerstva med občino ali skupino občin in zasebnim partnerjem – operaterjem, ustanovljena skladno z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu. Projekti za sofinanciranje bodo izbrani na javnem razpisu, na katerega se bodo lahko enakopravno prijavila vsa javno-zasebna partnerstva s projekti za pokritje belih lis s širokopasovno infrastrukturo. Do javnih sredstev bodo upravičeni projekti javno-zasebnih partnerstev, ki bodo s ciljnimi hitrostmi pokrili vse bele lise na območju lokalnih skupnosti vključenih v partnerstvo, vključno z realizacijo morebitnih zavez na sivih lisah oz. področjih, ki so izključena iz testiranja tržnega interesa.

Vloga javnega partnerja je v zagotavljanju brezplačnih služnosti na javnih občinskih zemljiščih, v lastni razpoložljivi pasivni kanalski in drugi komunalni infrastrukturi, poznavanju lokalnega okolja ter v izkušnjah administrativnega vodenja infrastrukturnih komunalnih razvojnih projektov, kar vse lahko znatno pripomore k uspešnosti investicije.

Poleg vložka zasebnih investicijskih sredstev je vloga zasebnega partnerja v strokovnem znanju, izkušnjah vodenja projektov, v jasnem poslovnem interesu za uspešno izvedbo projekta ter kasneje pri vzdrževanju in upravljanju zgrajenih odprtih širokopasovnih omrežij. Vložek zasebnega partnerja mora dosegati vsaj 50 % vrednosti celotne investicije.

Ob upoštevanju ukrepov za znižanje stroškov gradnje širokopasovne infrastrukture je povprečna ocena stroškov gradnje optičnih povezav na kilometer približno 11.000 EUR[51]. Po podatkih Ministrstva za javno upravo z dne 8. 12. 2016 je v občini Črnomelj na območju belih lis skupaj 1413 gospodinjstev.

UPRAVIČENOST STROŠKOV

Pod pogoji določitve belih lis v obeh geografskih segmentih, upravičeni stroški zajemajo medkrajevne povezave, razvod v dostopovnem delu v naseljih do končnega uporabnika in fiksne žične komunikacijske povezave do baznih postaj mobilnih komunikacijskih omrežij. Javna sredstva za sofinanciranje širokopasovne infrastrukture na belih lisah do posameznega naslova, na katerem so priključki 100 Mb/s ali 30 Mb/s, bodo omejena.

6.3.2 Omrežje sofinancirano z zasebnimi sredstvi

V primeru gradnje omrežja z zasebnimi sredstvi je vloga občine predvsem v promociji projekta v smislu obveščanja uporabnikov o projektu in možnostih, ki jih ta prinaša. Izvedbo celotnega projekta finančno prevzame zasebni partner, tudi s pomočjo sredstev Evropskega sklada za strateške naložbe (EFSI). Povprečni ocenjen strošek gradnje optičnih povezav na kilometer znaša prav tako približno 11.000 EUR.

[51] Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020

6.4 Okvirni terminski načrt

Terminski načrt izvedbe gradnje odprtega širokopasovnega omrežja je odvisen od izkazanega tržnega interesa za gradnjo omrežja na območju občine Črnomelj in od razpoložljivih sredstev za sofinanciranje projekta.

Gradnja širokopasovnega omrežja na območju *sivih in črnih lis* se bo izvajala skladno z izraženim tržnim interesom zasebnih investitorjev oziroma najkasneje v treh letih po izkazanem tržnem interesu posameznega zasebnega investitorja, kakor določa 4. odstavek 10. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (v nadaljevanju ZEKom-1) [52]. V primeru, da bo projekt grajen z zasebnimi sredstvi, natančen terminski plan gradnje omrežja določi zasebni vlagatelj.

Gradnja širokopasovnega omrežja na območju *belih lis* se bo izvajala skladno Skladno z 10. členom ZEKom-1 in skladno z možnostjo sofinanciranja naložbe.

[52] Ur. l. RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 - ZIN-B in 54/14 - odl. US.

7 ZAKLJUČEK

Načrt razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij naslednje generacije v občini Črnomelj je osnovni razvojni in strateški dokument, s katerim želi občina ugotoviti stanje in potrebe po širokopasovni infrastrukturi. V njem so zajeti in identificirani možni načini pridobivanja sredstev za izvedbo projekta gradnje širokopasovnega omrežja.

Pomen širokopasovnega omrežja lahko primerjamo s pomenom cestne infrastrukture, železniškega omrežja ali električnega omrežja, saj je le-ta postal nepogrešljiva komponenta vsakodnevnega življenja. Ustrezna širokopasovna infrastruktura omogoča uporabo novih storitev, ki niso samo tržno usmerjene, temveč so tudi v javnem interesu. Posamezniki, podjetja in javne institucije se iz uporabnikov storitev vse pogosteje preoblikujejo v oblikovalce storitev. Poleg ljudi, ki so neprestano priključeni na internet, je v porastu tudi število med seboj priključenih naprav (t. i. M2M – machine to machine).

Demografski podatki za občino Črnomelj izkazujejo negativen naravni in selitveni prirast. Število prebivalcev se od leta 2012 znižuje, zaradi upadanja rodnosti in daljše življenjske dobe se prebivalstvo stara. Da bi občina zaustavila negativne trende in pospešila gospodarski in socialni razvoj bo morala najti ustrezne mehanizme. Eden od načinov, kako pozitivno prispevati k razvoju občine, je brez dvoma tudi izgradnja širokopasovne infrastrukture, s čimer bi zagotovili odpiranje novih delovnih mest z vzpostavitvijo novih storitev, ki jih omogoča dostopnost do širokopasovnega interneta.

Podatki o pokritosti širokopasovne infrastrukture v občini Črnomelj kažejo, da obstajajo v večini naselij uporabniki, ki danes nimajo možnosti pridobitve širokopasovnega priključka niti z zmogljivostjo 30 Mb/s, 14,5 % anketiranih občanov pa dostopa do interneta sploh nima. Zgovorno je tudi dejstvo, da končni uporabniki v veliki meri niso zadovoljni s trenutno kakovostjo storitev oz. bi si želeli kakovost še izboljšati.

Odziv občanov na anketni vprašalnik je bil velik, saj je nanj odgovorilo kar 15,71 % gospodinjstev, 10,22 % poslovnih uporabnikov in 10,32 % drugih pravnih oseb (kamor sodijo športne, kulturne in nevladne organizacije ter javne institucije), kar kaže na ogromno potrebo in zanimanje občanov za širokopasovno infrastrukturo.

Analiza ankete je pokazala, da se želijo anketirani občani v veliki večini (91,61 %) priključiti na širokopasovno infrastrukturo s hitrostjo 100 Mb/s. Če se bodo potrebe uporabnikov upoštevale in bodo le ti imeli možnost priključka na širokopasovno omrežje, se bo povečala penetracija in s tem optimalna izkoriščenost širokopasovnega omrežja.

Vzpostavitev širokopasovne infrastrukture bi pripomogla k večji konkurenčnosti obstoječih in k razvoju novih inovativnih gospodarskih subjektov, ki bi nudili nova delovna mesta. Pripomogla bi lahko tudi k obrnitvi negativnega naravnega in selitvenega prirasta, z možnostjo dostopa do elektronskih storitev pa bi se povečala kakovost življenja vseh občanov.

8 KRATICE

ADSL	Nesimetrični digitalni naročniški vod (angl. Asymmetric Digital Subscriber Line)
AJPES	Agencija RS za javnopravne evidence in storitve
AKOS	Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
BDP	Bruto družbeni proizvod
CAPEX	Stroški naložbe v osnovna sredstva (angl. Capital Expenditure)
DAE	Evropska digitalna agenda (angl. Digital agenda for Europe)
DBO	Načrtovanje, izgradnja in upravljanje (angl. design, build and operate)
DOCSIS	Standard prenosa podatkov v kabelskih dostopovnih omrežjih (angl. Data Over Cable Service Interface Specification)
DSL	Digitalni naročniški priključek (angl. Digital Subscriber Line)
EDGE	Radijski vmesnik v sistemu GSM (angl. Enhanced Data for GSM Evolution)
EK	Evropska komisija
EKSR	Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja
EPEC	Evropski center za javno-zasebno partnerstvo (angl. European PPP expertise Centre)
ESRR	Evropski sklad za regionalni razvoj (angl. European Regional Development Fund – ERDF)
EU	Evropska Unija
FTTB	Optično vlakno do stavbe (angl. Fiber-to-the-Building)
FTTC	Optično vlakno do omarice (angl. Fiber-to-the-Curb)
FTTH	Optično vlakno do doma (angl. Fiber-to-the-Home)
FTTN	Optično vlakno do vozlišča (angl. Fiber-to-the-network)
FTTX	Optično vlakno od poljubne točke (angl. FTT-fiber to the x)
FWA	Fiksni brezžični dostop (angl. Fixed Wireless Access)
GVŽ	Glav velike družine
GOCO	Skupno vlaganje javnega in zasebnega sektorja ter zasebno upravljanje in vzdrževanje (angl. Government owned, contractor operated)
GPON	Pasivno optično omrežje (angl. Gigabit Passive Optical Network)
GPRS	Paketni prenos podatkov v sistemu GSM (angl. General Packet Radio Service)
GSM	Globalni sistem mobilnih komunikacij (angl. Global System for Mobile Communications)
GURS	Geodetska uprava Republike Slovenije
HFC	Hibridno omrežje iz optičnih vlaken in koaksialnih kablov (angl. Hybrid Fiber-Coaxial)
HRP	Hitro rastoča podjetja
HSPA	Je protokol 3G, ki pomeni nadgradnjo omrežja UMTS in omogoča večje prenosne hitrosti in kapacitete podatkov od omrežja proti uporabniku (angl. High Speed Packet Access)
IKT	Informacijsko komunikacijske tehnologije
JZP	Javno-zasebno partnerstvo (angl. *Public-Private Partnership – PPP*)
LAN	Lokalno omrežje
LTE	Mobilno omrežje 4. generacije (angl. Long Term Evolution)
MIZŠ	Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
MSP	Mikro, mala in srednje velika podjetja
NGA	Dostopovno omrežje nove generacije (angl. Next Generation Access Network)
NGN	Širokopasovno omrežje nove generacije (angl. Next Generation Network)
OECD	Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (angl. Organization for Economic Cooperation and Development)
OP	Operativni program
OPEX	Operativni stroški (angl. Operational Expenditure)
OPT	Omrežna priključna točka
PISO	Prostorski informacijski sistem občin
P2MP	Povezava Točka-več točk (angl. Point To Multi- point)
P2P	Povezava Točka-točka (angl. Point To Point)
SKD	Standardna klasifikacija dejavnosti
SURS	Statistični urad Republike Slovenije

UMTS	Univerzalni mobilni telekomunikacijski sistem (3G) tretje generacije (angl. Universal Mobile Telecommunications System)
VDSL	DSL standard velikih hitrosti (angl. Very high bit rate DSL)
VPN	Virtualno zasebno omrežje je elektronska komunikacijska storitev, ki nudi naročnikom na videz zasebno omrežje, realizirano z viri javnega omrežja. (angl. Virtual Private Network)
WiFi	Brezžična vernost, standard IEEE za brezžične lokalne komunikacije (angl. Wireless Fidelity)
WiMAX	Svetovna medsebojna obratovalnost mikrovalovnega dostopa, brezžično mestno omrežje po standardu IEEE 802.16 (angl. Worldwide Interoperability for Microwave Access)
WLAN	Brezžično lokalno omrežje (angl. Wireless Local Area Network)
XDSL	Digitalna naročniška linija
ZEKom	Zakon o elektronskih komunikacijah
ZGO	Zakon o graditvi objektov
ZJN	Zakon o javnem naročanju
ZJZP	Zakon o javno-zasebnem partnerstvu
5G	Naslednja generacija omrežnih tehnologij, ki ponujajo možnosti za nove digitalne ekonomske in poslovne modele.

9 VIRI IN LITERATURA

1. Agencija RS za okolje, Atlas okolja: (http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso).
2. AJPES (2015). Informacija o poslovanju gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov in zadrug v Jugovzhodni Sloveniji v letu 2014. Novo mesto: AJPES.
3. AJPES: ePRS –Poslovni register Slovenije, 2015. Dostopno prek http://www.ajpes.si/prs/.
4. Astra, (http://www.ses-broadband.com/10338323/about-astra-connect/).
5. Current and next-generation PONs: A technical overview of present and future PON technology (http://www.ericsson.com/news/080527_er_current_next_generation_634817832_c).
6. Direktiva 2014/61/EU Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za znižanje stroškov za postavitev elektronskih komunikacijskih omrežij visokih hitrosti , 2014.
7. Dish, (http://www.dish.com/entertainment/internet-phone/satellite-internet/).
8. Elektro – Slovenija, d. o. o. (2011). Strategija razvoja elektroenergetskega sistema Republike Slovenije – Načrt razvoja prenosnega omrežja Republike Slovenije od leta 2011 do leta 2020. Ljubljana: Elektro – Slovenija, d. o. o..
9. Evropa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast – COM(2010)2020.
10. Evropska digitalna agenda (2010).
11. Guide to High-Speed Broadband Investment, Evropska Komisija, 2014.
12. JP Komunala Črnomelj (2014). Gospodarsko finančni načrt 2015. Črnomelj: Komunala Črnomelj.
13. Kajtezović, A. (2007). Geografija občine Črnomelj- Diplomsko delo. Ljubljana: Filozofska fakulteta – Oddelek za geografijo.
14. LTE Advanced (http://www.3gpp.org/technologies/keywords-acronyms/97-lte-advanced).
15. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Infrastruktura elektronskih komunikacij, (http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_informacijsko_druzbo/infrastruktura_elektronskih_komunikacij/).
16. Načrt razvoja širokopasovnih omrežij naslednje generacije do leta 2020, 2016.
17. Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, 2014.
18. Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, 2014.
19. PISO, Prostorski informacijski sistem. Najdeno v decembru 2015 na spletnem naslovu: (http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=CRNOMELJ).
20. Poslovni subjekti v Poslovnem registru Slovenije po občinah in po skupinah, stanje na dan 30. 9. 2015: http://www.ajpes.si/doc/Registri/PRS/Porocila/posl_subj_obc_skup_30092015.pdf.
21. Program razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, potrjen13.2.2015.
22. SL CONSULT d. o. o. (2015). Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske – Investicijski program.
23. Smernice Evropske unije za uporabo pravil o državni pomoči v zvezi s hitro postavitvijo širokopasovnih omrežij (2013/C 25/01).
24. Socio-economic benefits of high-speed broadband, Evropska Komisija, 2015.
25. Statistični urad Republike Slovenije – podatkovni portal SI-STAT, 2015. Dostopno prekhttp://pxweb.stat.si/pxweb/dialog/statfile2.asp.
26. Statistični urad Republike Slovenije, 2013.
27. Strategija razvoja informacijske družbe do leta 2020, marec 2016.
28. The broadband State aid rules explained – An eGuide for Decision Makers, 2013.

29. Uredba Komisije (EU) št. 651/2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive z notranjim trgom pri uporabi členov 107 in 108 Pogodbe, 2014.
30. Wikipedia, DOCSIS (http://en.wikipedia.org/wiki/DOCSIS).
31. Wikipedia, Gigabit Ethernet (http://en.wikipedia.org/wiki/Gigabit_Ethernet).
32. Wikipedia, VDSL2-Vectoring (http://de.wikipedia.org/wiki/VDSL2-Vectoring).
33. Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), Uradni list RS, št. 109/2012.
34. Zakon o javnem naročanju – ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06 z vsemi spremembami in Dopolnitvami.
35. Zakon o javno-zasebnem partnerstvu, Uradni list RS, št. 127/2006.
36. Zavod RS za zaposlovanje (2015). Mladi in trg dela. Ljubljana: Zavod RS za zaposlovanje.

Fotografija na naslovni strani dokumenta: http://crnomelj.info-wifi.eu/.

OBČINA ČRNOMELJ K točki 7
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v juliju 2017

Zadeva: **PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINE ČRNOMELJ**

OBRAZLOŽITEV:

1. PRAVNA PODLAGA

Pravne podlage za sprejem Odloka o spremembah in dopolnitvah programa opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj so:

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), ki v prvem odstavku 74. člena določa, da se opremljanje zemljišč izvaja na podlagi programa opremljanja, v tretjem odstavku 74. člena določa, da program opremljanja sprejme občinski svet z odlokom ter v 79. členu opredeljuje komunalni prispevek;
- Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), ki v 4. členu določa vsebino programa opremljanja, v 8. členu podlage za odmero komunalnega prispevka in v 17. členu, da mora biti program opremljanja sprejet v obliki odloka;
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), ki v 7. členu opredeljuje podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka;
- Statut Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/2011, 24/2014, 66/2016.) – v 16. členu je opredeljeno, da je Občinski svet Občine Črnomelj pristojen za sprejemanje predpisov Občine Črnomelj.

2. OCENA STANJA

Na območju Občine Črnomelj je trenutno v veljavi Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 14/2013 in 24/2014), ki obravnava obstoječo in načrtovano komunalno opremo na območju celotne občine. Občina Črnomelj je v času od sprejetja veljavnega programa opremljanja dograjevala obstoječa omrežja (predvsem vodovodno omrežje) sprejela novo kategorizacijo občinskih cest in posodobila evidence katastrov komunalne infrastrukture, zaradi česar so potrebne spremembe in dopolnitve veljavnega programa opremljanja in njegova uskladitev z dejanskim stanjem opremljenosti stavbnih zemljišč na območju Občine Črnomelj.

3. POVZETEK BISTVENIH VSEBINSKIH SPREMEMB PROGRAMA OPREMLJANJA


Ceste in pripadajoči objekti

Upoštevane so naslednje bistvene spremembe:

- Spremembe zaradi spremenjene kategorizacije občinskih cest na osnovi Odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 8/2016).
- Upoštevale so se dejanske vrednosti naslednjih investicij: hodnik za pešce Lokve, obvoznica Črnomelj (kolesarska steza in hodnik za pešce), javna razsvetljava na obvoznici Črnomelj (2. in 3.

faza), kanalizacijsko omrežje za padavinsko vodo v Gribljah, kanalizacijsko omrežje za padavinsko vodo z opornim zidom – akvadukt Črnomelj.
- Izboljšan kataster javne razsvetljave.
- Upoštevane vrednosti iz veljavnega programa opremljana so se indeksirale od 30. 11. 2012 do 31. 12. 2016 z uporabo indeksa, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.

V skladu z zgornjimi spremembami je prišlo do sprememb vsote površin parcel, vsote neto tlorisne površin objektov, skupnih in obračunskih stroškov komunalne opreme in obračunskih stroškov komunale opreme na enoto mere.




Slika 1: Ceste in pripadajoči objekti v Občini Črnomelj

Vodovodno omrežje

Upoštevane so naslednje bistvene spremembe:

- Upoštevale so se dejanske vrednosti naslednjih vodovodnih sistemov (vključno z objekti): višinski del vodovodnega omrežja, vodovod Belčji vrh – Bojanci, vodovodno omrežje Finki, vodovodno omrežje Dobliče – Nestoplja vas, vodovodno omrežje Dobliče – Zilje, oskrbni vodovod Kanižarica – Črnomelj, vodovodno omrežje Dobliče – Vinica.
- Upoštevale so se načrtovane investicije dodatnih sekundarnih vodovodnih omrežij v letu 2017, in sicer: izgradnja sekundarnih vodovodov v občini Črnomelj za naselje Dragoši, in del naselja Rodine.
- Manjše spremembe zaradi posodobljenega katastra vodovodnega sistema.
- Upoštevane vrednosti iz veljavnega programa opremljanja so se indeksirale od 30. 11. 2012 do 31. 12. 2016 z uporabo indeksa, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.

V skladu z zgornjimi spremembami je prišlo do sprememb vsote površin parcel, vsote neto tlorisne površin objektov, skupnih in obračunskih stroškov komunalne opreme in obračunskih stroškov komunale opreme na enoto mere.




Slika 2: Vodovodno omrežje v Občini Črnomelj

Kanalizacijsko omrežje

Upoštevane so naslednje bistvene spremembe:

- Upoštevale so se dejanske vrednosti naslednjih kanalizacijskih sistemov: Griblje, Vinica z dodatnim kanalom K8, Ulica na bregu v Črnomlju (vključno s prečrpavališčem) in akvadukt Črnomelj.
- Upoštevane vrednosti iz veljavnega programa opremljanja so se indeksirale od 30. 11. 2012 do 31. 12. 2016 z uporabo indeksa, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
- Manjše spremembe zaradi posodobljenega katastra kanalizacijskega omrežja.

V skladu z zgornjimi spremembami je prišlo do sprememb vsote površin parcel, vsote neto tlorisne površin objektov, skupnih in obračunskih stroškov komunalne opreme in obračunskih stroškov komunale opreme na enoto mere.




Slika 3: Kanalizacijsko omrežje v Občini Črnomelj

Objekti za ravnanje z odpadki

Upoštevane so naslednje bistvene spremembe:
- Investicije iz NRP za tekoče in naslednje leto, in sicer investicija v izgradnjo čistilne naprave na Leskovcu na CEROD (center za ravnanje z odpadki Krško) in ureditev ekoloških otokov.
- Spremembe zaradi posodobljenega katastra ekoloških otokov (16 dodatnih ekoloških otokov).
- Upoštevane vrednosti iz veljavnega programa opremljana so se indeksirale od 30. 11. 2012 do 31. 12. 2016 z uporabo indeksa, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
- V obstoječem programu opremljanja upoštevana investicija iz NRP OB0117-07-0124 CEROD se ni izvedla, zato se ni upoštevala v spremembah in dopolnitvah programa opremljanja.

V skladu z zgornjimi spremembami je prišlo do sprememb vsote površin parcel, vsote neto tlorisne površin objektov, skupnih in obračunskih stroškov komunalne opreme in obračunskih stroškov komunale opreme na enoto mere.



Slika 4: Objekti za ravnanje z odpadki v Občini Črnomelj

Javne odprte in zelene površine

V spremembah in dopolnitvah programa opremljanja je upoštevana posodobljena evidenca javnih odprtih in zelenih površin, ki vključuje parkovne površine. Upoštevane vrednosti iz veljavnega programa opremljanja so se indeksirale od 30. 11. 2012 do 31. 12. 2016 z uporabo indeksa, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.

V skladu z zgornjimi spremembami je prišlo do sprememb vsote površin parcel, vsote neto tlorisne površin objektov, skupnih in obračunskih stroškov komunalne opreme in obračunskih stroškov komunale opreme na enoto mere.



Slika 5: Javne odprte in zelene površine v Občini Črnomelj

Skupni in obračunski stroški

Skupni in obračunski stroški ob upoštevanju zgoraj opisanih sprememb in dopolnitev programa opremljanja so:

Komunalna oprema	Obračunsko območje	Skupni stroški (EUR)	Obračunski stroški (EUR)
Ceste in pripadajoči objekti	CE (primar)	25.147.480	23.467.254
	CE (sekundar)	32.103.274	30.486.883
Vodovodno omrežje	VO (primar)	14.536.519	7.955.045
	VO (sekundar)	13.418.325	7.343.118
Kanalizacijsko omrežje	KA (primar)	8.033.697	5.024.284
	KA (sekundar)	7.055.668	4.491.908
Objekti za ravnanje z odpadki	RO	2.623.944	570.793
Javne odprte in zelene površine	JP	1.016.685	965.851
Skupaj		**103.935.592**	**80.305.136**

Obračunski stroški na enoto mere

Obračunski stroški komunalne opreme, preračunani na m^2 parcele (v nadaljevanju: Cp) in na m^2 neto tlorisne površine objekta (v nadaljevanju: Ct), ob upoštevanju zgoraj opisanih sprememb in dopolnitev programa opremljanja, so:

CESTE IN PRIPADAJOČI OBJEKTI		
Obračunsko območje	*Cp (EUR/m^2)*	*Ct (EUR/m^2)*
CE (primar)	2,05	5,36
CE (sekundar)	2,88	7,68

VODOVODNO OMREŽJE		
Obračunsko območje	*Cp (EUR/m^2)*	*Ct (EUR/m^2)*
VO (primar)	0,76	1,98
VO (sekundar)	0,76	2,03

KANALIZACIJSKO OMREŽJE		
Obračunsko območje	*Cp (EUR/m^2)*	*Ct (EUR/m^2)*
KA (primar)	1,18	2,46
KA (sekundar)	1,33	2,77

OBJEKTI ZA RAVNANJE Z ODPADKI		
Obračunsko območje	*Cp (EUR/m^2)*	*Ct (EUR/m^2)*
RO	0,05	0,13

JAVNE ODPRTE IN ZELENE POVRŠINE		
Obračunsko območje	*Cp (EUR/m^2)*	*Ct (EUR/m^2)*
JP	0,43	0,80

Podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka

S spremembami in dopolnitvami programa opremljanja se faktorji dejavnosti in razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine (Dt) ne spreminjajo.

Oprostitve plačila komunalnega prispevka

S spremembami in dopolnitvami programa opremljanja se oprostitve plačila komunalnega prispevka ne spreminjajo.

Posebnosti pri odmeri komunalnega prispevka

Na območju ČR/14 - OPPN Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica za namen graditve objektov v ureditvenih enotah na območju OPPN TRIS se upošteva, da je bil v preteklosti z opremljanjem teh stavbnih zemljišč komunalni prispevek že plačan za obračunska območja CE (sekundar), VO (sekundar) in KA (sekundar), zato se na območju ČR/14 - OPPN Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica odmeri komunalni prispevek za obračunska območja CE (primar), VO (primar), KA (primar) in RO. V primeru sprejetja novega Programa opremljanja samo za območje ČR/14 – OPPN Tehnološko razvojno industrijskega središča (TRIS), bo občinski svet občine Črnomelj obravnaval nov Odlok o programu opremljanja za cono »TRIS«, ki bo določal nove izhodiščne vrednosti in pogoje za obračun komunalnega prispevka za investitorje v coni TRIS.

4. VPLIV SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROGRAMA OPREMLJANJA NA IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme se izračuna po naslednji enačbi:
$KP = (A_{parcela} \cdot Cp \cdot Dp) + (K_{dejavnost} \cdot A_{tlorisna} \cdot Ct \cdot Dt)$
pri čemer je:

- KP: komunalni prispevek,
- Aparcela: površina parcele,
- Cp: obračunski strošek na enoto (m^2) parcele,
- Dp: delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka,
- Kdejavnost: faktor dejavnosti,
- Atlorisna: neto tlorisna površina objekta,
- Ct: obračunski strošek na enoto (m^2) neto tlorisne površine objekta,
- Dt: delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka.

Spodaj je prikaz izračuna komunalnega prispevka po predlaganem osnutku odloka in veljavnem odloku za posamezne vrste objektov.

Primer 1: Enodružinska stanovanjska hiša			
Komunalna opremljenost	CE, VO, KA, RO, JP		
Površina parcele (m2)		704	
Neto tlorisna površina objekta (m2)		140	
Faktor dejavnosti		1	
Razmerje med Dp in Dt		0,3	0,7

	Veljavni odlok	Osnutek odloka
Komunalna oprema	Komunalni prispevek (EUR)	**Komunalni prispevek (EUR)**
Ceste in pripadajoči objekti	2.235,78	2.319,14
Vodovodno omrežje	695,79	714,00
Kanalizacijsko omrežje	1.087,68	1.042,54
Objekti za ravnanje z odpadki	25,50	23,30
Javne odprte in zelene površine	106,05	169,22
Skupaj	**4.150,79**	**4.268,20**
	Razlika (EUR)	+ 117,41
	Razlika (%)	+ 2,75

Primer 2: Enodružinska stanovanjska hiša			
Komunalna opremljenost	VO, CE, RO		
Površina parcele (m2)		704	
Neto tlorisna površina objekta (m2)		140	
Faktor dejavnosti		1	
Razmerje med Dp in Dt		0,3	0,7

	Veljavni odlok	Osnutek odloka
Komunalna oprema	Komunalni prispevek (EUR)	**Komunalni prispevek (EUR)**
Ceste in pripadajoči objekti	2.235,78	2.319,14
Vodovodno omrežje	695,79	714,00
Kanalizacijsko omrežje		
Objekti za ravnanje z odpadki	25,50	23,30
Javne odprte in zelene površine		
Skupaj	**2.957,07**	**3.056,44**
	Razlika (EUR)	+ 99,37
	Razlika (%)	+ 3,25

Primer 3: Večstanovanjski objekt		
Komunalna opremljenost	VO, KA, CE, JZ, RO	
Površina parcele (m2)	1303	
Neto tlorisna površina objekta (m2)	631	
Faktor dejavnosti	1,1	
Razmerje med Dp in Dt	0,3	0,7

	Veljavni odlok	Osnutek odloka
Komunalna oprema	Komunalni prispevek (EUR)	**Komunalni prispevek (EUR)**
Ceste in pripadajoči objekti	7.962,74	8.262,88
Vodovodno omrežje	2.471,02	2.542,51
Kanalizacijsko omrežje	3.669,62	3.522,06
Objekti za ravnanje z odpadki	91,97	82,71
Javne odprte in zelene površine	346,57	556,78
Skupaj	**14.541,91**	**14.966,94**
	Razlika (EUR)	+ 425,03
	Razlika (%)	+ 2,84

Primer 4: Poslovni objekt		
Komunalna opremljenost	VO, KA, CE, JZ, RO	
Površina parcele (m2)	600	
Neto tlorisna površina objekta (m2)	193	
Faktor dejavnosti	1	
Razmerje med Dp in Dt	0,3	0,7

	Veljavni odlok	Osnutek odloka
Komunalna oprema	Komunalni prispevek (EUR)	**Komunalni prispevek (EUR)**
Ceste in pripadajoči objekti	2.553,35	2.649,10
Vodovodno omrežje	793,43	815,35
Kanalizacijsko omrežje	1.207,59	1.158,28
Objekti za ravnanje z odpadki	29,32	26,56
Javne odprte in zelene površine	115,84	185,48
Skupaj	**4.699,53**	**4.834,78**
	Razlika (EUR)	+ 135,25
	Razlika (%)	+ 2,80

Primer 5: Kmetijski objekt			
Komunalna opremljenost	VO, CE, RO		
Površina parcele (m2)		600	
Neto tlorisna površina objekta (m2)		150	
Faktor dejavnosti		0,7	
Razmerje med Dp in Dt		0,3	0,7

	Veljavni odlok	Osnutek odloka
Komunalna oprema	Komunalni prispevek (EUR)	**Komunalni prispevek (EUR)**
Ceste in pripadajoči objekti	1.779,60	1.845,84
Vodovodno omrežje	554,06	568,34
Kanalizacijsko omrežje		
Objekti za ravnanje z odpadki	20,26	18,56
Javne odprte in zelene površine		
Skupaj	**2.353,92**	**2.432,73**
	Razlika (EUR)	+ 78,81
	Razlika (%)	+ 3,24

Primer 6: Kmetijski objekt - zidanica			
Komunalna opremljenost	CE, RO		
Površina parcele (m2)		600	
Neto tlorisna površina objekta (m2)		198	
Faktor dejavnosti		0,7	
Razmerje med Dp in Dt		0,3	0,7

	Veljavni odlok	Osnutek odloka
Komunalna oprema	Komunalni prispevek (EUR)	**Komunalni prispevek (EUR)**
Ceste in pripadajoči objekti	2.075,03	2.152,54
Vodovodno omrežje		
Kanalizacijsko omrežje		
Objekti za ravnanje z odpadki	23,72	21,61
Javne odprte in zelene površine		
Skupaj	**2.098,75**	**2.174,15**
	Razlika (EUR)	+ 75,40
	Razlika (%)	+ 3,47

Primer 7: Industrijski objekt v TRIS Kanižarica			
Komunalna opremljenost	CE, VO, KA, RO		
Površina parcele (m2)		2140	
Neto tlorisna površina objekta (m2)		810	
Faktor dejavnosti		0,9	
Razmerje med Dp in Dt		0,3	0,7

	Veljavni odlok	Osnutek odloka
Komunalna oprema	Komunalni prispevek (EUR)	**Komunalni prispevek (EUR)**
Ceste in pripadajoči objekti		4.051,31
Vodovodno omrežje		1.498,31
Kanalizacijsko omrežje		2.012,57
Objekti za ravnanje z odpadki		98,44
Javne odprte in zelene površine		
Skupaj		**7.660,63**
	Razlika (EUR)	+ 7.660,63
	Razlika (%)	+ 100,00

5. POVZETEK BISTVENIH SPREMEMB ODLOKA

Besedilo odloka je spremenjeno tako, da je usklajeno z vsemi spremembami navedenimi v 3. poglavju te obrazložitve. Vsebina odloka je skladna s vsebino Uredbe o opremljanju stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07) in Pravilnika merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07). Bistvene spremembe odloka so naslednje:

- Spremenjeni skupni in obračunski stroški ter stroški na enoto mere (m^2 parcele (Cp) in m^2 neto tlorisne površine objekta (Ct)), kar posledično pomeni nekoliko višje komunalne prispevke v občini Črnomelj.
- Zaradi pričetkov postopkov urejanja lastniških razmerij v poslovni coni TRIS se s spremembami in dopolnitvami odloka v tej coni obračuna komunalni prispevek za primarne ceste in pripadajoče objekte, primarno vodovodno omrežje, primarno kanalizacijsko omrežje ter objekte za ravnanje z odpadki. V primeru sprejetja novega Programa opremljanja samo za območje ČR/14 – OPPN Tehnološko razvojno industrijskega središča (TRIS), bo občinski svet občine Črnomelj obravnaval nov Odlok o programu opremljanja za cono »TRIS«, ki bo določal nove izhodiščne vrednosti in pogoje za obračun komunalnega prispevka v coni TRIS.«

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Črnomelj sprejme predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj. V kolikor nanj nima pripomb na isti seji sprejme tudi predlog odloka.

Pripravila:
- Gregor Požek, OU
- Marko Fatur (LUZ, d.d.)

Predlagateljica:
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

Priloga:
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj
- Čistopis Odloka;

MNENJE ODBORA ZA GOSPODASTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:

Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 19. redni seji, dne 26.06.2017 obravnaval gradivo »Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj«. Odbor Predlaga, da občinski svet občine Črnomelj predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj sprejme v predlagani vsebini in hkrati predlagamo, da se do naslednje seje OS občine Črnomelj ustrezno spremeni vsebina 8. člena Pravilnika o merilih za olajšave pri odmeri in plačilu komunalnega prispevka za območje občine Črnomelj (UL RS št. 66/2016) in sicer, da se možnost olajšave plačila komunalnega prispevka v višini 60% od končne vrednosti zaračunanega komunalnega prispevka, poveča na ''do 90% olajšave'' od končne vrednosti kom. prispevka, iz razloga spodbujanja investicij v gospodarskem in kmetijskem sektorju, na območju občine Črnomelj.

Predsednica Odbora za gospodarstvo in
komunalno infrastrukturo
Nataša Hudelja, l.r.

Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 4., 8. in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/2011, 24/2014 in 66/2016) je Občinski svet na seji dne ……. sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj

1. člen

V Odloku o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 14/2013 in 24/2014) se v 1. členu številka projekta »7403« nadomesti z »8065« in datum »novembru 2012« z »juniju 2017«.

2. člen

V tretjem odstavku 5. člena se črtata prva in tretja alineja. V drugi alineji se za besedno zvezo »parki in« doda »zelenice«.

3. člen

V prvem odstavku 6. člena se črtata besedilo iz prve alineje »ter načrtovane ceste in pripadajoče objekte iz načrta razvojnih programov Občine Črnomelj za tekoče in naslednje leto« in v tretjem odstavku 6. člena se črta besedilo iz prve alineje »in načrtovano primarno kanalizacijsko omrežje iz načrta razvojnih programov Občine Črnomelj za tekoče in naslednje leto«.

4. člen

Preglednice iz prvega odstavka 7. člena se nadomestijo z novimi preglednicami:

CESTE IN PRIPADAJOČI OBJEKTI	
Obračunsko območje	*Skupni stroški (EUR)*
CE (primar)	25.147.480
CE (sekundar)	32.103.274

VODOVODNO OMREŽJE	
Obračunsko območje	*Skupni stroški (EUR)*
VO (primar)	14.536.519
VO (sekundar)	13.418.325

KANALIZACIJSKO OMREŽJE	
Obračunsko območje	*Skupni stroški (EUR)*
KA (primar)	8.033.697
KA (sekundar)	7.055.668

OBJEKTI ZA RAVNANJE Z ODPADKI	
Obračunsko območje	*Skupni stroški (EUR)*
RO	2.623.944

JAVNE ODPRTE IN ZELENE POVRŠINE	
Obračunsko območje	*Skupni stroški (EUR)*
JP	1.016.685

Preglednice iz drugega odstavka 7. člena se nadomestijo z novimi preglednicami:

CESTE IN PRIPADAJOČI OBJEKTI	
Obračunsko območje	*Obračunski stroški (EUR)*
CE (primar)	23.467.254
CE (sekundar)	30.486.883

VODOVODNO OMREŽJE	
Obračunsko območje	*Obračunski stroški (EUR)*
VO (primar)	7.955.045
VO (sekundar)	7.343.118

KANALIZACIJSKO OMREŽJE	
Obračunsko območje	*Obračunski stroški (EUR)*
KA (primar)	5.024.284
KA (sekundar)	4.491.908

OBJEKTI ZA RAVNANJE Z ODPADKI	
Obračunsko območje	*Obračunski stroški (EUR)*
RO	570.793

JAVNE ODPRTE IN ZELENE POVRŠINE	
Obračunsko območje	*Obračunski stroški (EUR)*
JP	965.851

5. člen

Preglednice iz 8. člena se nadomestijo z novimi preglednicami:

CESTE IN PRIPADAJOČI OBJEKTI		
Obračunsko območje	*Cp (EUR/m^2)*	*Ct (EUR/m^2)*
CE (primar)	2,05	5,36
CE (sekundar)	2,88	7,68
VODOVODNO OMREŽJE		
Obračunsko območje	*Cp (EUR/m^2)*	*Ct (EUR/m^2)*
VO (primar)	0,76	1,98

VO (sekundar)	0,76	2,03
KANALIZACIJSKO OMREŽJE		
Obračunsko območje	*Cp (EUR/m^2)*	*Ct (EUR/m^2)*
KA (primar)	1,18	2,46
KA (sekundar)	1,33	2,77
OBJEKTI ZA RAVNANJE Z ODPADKI		
Obračunsko območje	*Cp (EUR/m^2)*	*Ct (EUR/m^2)*
RO	0,05	0,13
JAVNE ODPRTE IN ZELENE POVRŠINE		
Obračunsko območje	*Cp (EUR/m^2)*	*Ct (EUR/m^2)*
JP	0,43	0,80

6. člen

Besedilo iz četrtega odstavka 18. člena se nadomesti z novim besedilom: »Na območju ČR/14 - OPPN Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica za namen graditve objektov v ureditvenih enotah na območju OPPN TRIS se upošteva, da je bil v preteklosti z opremljanjem teh stavbnih zemljišč komunalni prispevek že plačan za obračunska območja CE (sekundar), VO (sekundar) in KA (sekundar), zato se na območju ČR/14 - OPPN Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica odmeri komunalni prispevek za obračunska območja CE (primar), VO (primar), KA (primar) in RO.«

7. člen

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Številka: _____
Datum:

Županja občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič, l.r.

ČISTOPIS

Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – ZUPUDPP popr.), 4., 8. in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/2011, 24/2014 in 66/2016) je Občinski svet na seji dne _____sprejel

O D L O K

o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj (v nadaljevanju: Program opremljanja), ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova 64, Ljubljana, pod številko projekta 8065, v juniju 2017.

2. člen

(sestavni deli Programa opremljanja)

(1) Program opremljanja vsebuje tekstualni in grafični del.

(2) Tekstualni del Programa opremljanja vsebuje:
- obstoječo in načrtovano komunalno opremo iz načrta razvojnih programov za tekoče in naslednje leto,
- obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme,
- izračun skupnih in obračunskih stroškov komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih,
- preračun obračunskih stroškov komunalne opreme na m^2 parcele in na m^2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih,
- merila za odmero komunalnega prispevka,
- izračun in odmero komunalnega prispevka.

(3) Grafični del Programa opremljanja vsebuje naslednje karte:

Oznaka	Naslov karte	Merilo
1.1	Grafični izris cest in pripadajočih objektov	1 : 30 000
1.2	Grafični izris vodovodnega omrežja	1 : 30 000
1.3	Grafični izris kanalizacijskega omrežja	1 : 30 000
1.4	Grafični izris objektov za ravnanje z odpadki	1 : 30 000
1.5	Grafični izris javnih odprtih in zelenih površin	1 : 30 000
2.1.a	Obračunsko območje cest in pripadajočih objektov – CE (primar)	1 : 90 000
2.1.b	Obračunsko območje cest in pripadajočih objektov – CE (sekundar)	1 : 90 000
2.2.a	Obračunsko območje vodovodnega omrežja – VO (primar)	1 : 90 000

2.2.b	Obračunsko območje vodovodnega omrežja – VO (sekundar)	1 : 90 000
2.3.a	Obračunsko območje kanalizacijskega omrežja – KA (primar)	1 : 90 000
2.3.b	Obračunsko območje kanalizacijskega omrežja – KA (sekundar)	1 : 90 000
2.4	Obračunsko območje objektov za ravnanje z odpadki - RO	1 : 90 000
2.5	Obračunsko območje javnih odprtih in zelenih površin - JP	1 : 90 000

3. člen
(območje Programa opremljanja)

Program opremljanja velja na celotnem območju Občine Črnomelj.

4. člen
(pomen izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

1. Komunalna oprema so:
- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
- objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.

2. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.

3. Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.

4. Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.

5. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača Občini Črnomelj.

6. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.

7. Objekt je stavba ali gradbeni inženirski objekt v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.

8. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov ali parcela iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

9. Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.

II. KOMUNALNA OPREMA

5. člen
(komunalna oprema)

(1) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo:

- ceste in pripadajoče objekte,
- vodovodno omrežje,
- kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo (ločen in mešan sistem) (v nadaljnjem besedilu: kanalizacijsko omrežje);
- objekte za ravnanje z odpadki in
- javne odprte in zelene površine.

(2) Ceste in pripadajoči objekti po tem odloku so:
- javne ceste s pripadajočimi objekti,
- kanalizacijsko omrežje za padavinsko vodo,
- javna parkirišča in
- javna razsvetljava.

(3) Javne odprte in zelene površine po tem odloku so
- ~~športne in rekreacijske površine~~
- parki in zelenice
- ~~otroška igrišča~~

(4) Grafični izris komunalne opreme je v grafičnem delu Programa opremljanja.

III. OBRAČUNSKA OBMOČJA

6. člen
(obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme)

(1) Obračunski območji za ceste in pripadajoče objekte sta:
- obračunsko območje z oznako CE (primar) za obstoječe lokalne ceste in zbirne mestne ceste na območju Občine Črnomelj, ~~ter načrtovane ceste in pripadajoče objekte iz načrta razvojnih programov Občine Črnomelj za tekoče in naslednje leto.~~
- obračunsko območje z oznako CE (sekundar) za obstoječe mestne ceste in javne poti na območju Občine Črnomelj.

(2) Obračunski območji za vodovodno omrežje sta:
- obračunsko območje z oznako VO (primar) za obstoječe transportno in primarno vodovodno omrežje na območju Občine Črnomelj in načrtovano primarno vodovodno omrežje iz načrta razvojnih programov Občine Črnomelj za tekoče in naslednje leto,
- obračunsko območje z oznako VO (sekundar) za obstoječe sekundarno vodovodno omrežje na območju Občine Črnomelj in načrtovano sekundarno vodovodno omrežje iz načrta razvojnih programov Občine Črnomelj za tekoče in naslednje leto.

(3) Obračunski območji za kanalizacijsko omrežje sta:
- obračunsko območje z oznako KA (primar) za obstoječe primarno kanalizacijsko omrežje na območju Občine Črnomelj, ~~in načrtovano primarno kanalizacijsko omrežje iz načrta razvojnih programov Občine Črnomelj za tekoče in naslednje leto.~~
- obračunsko območje z oznako KA (sekundar) za obstoječe sekundarno kanalizacijsko omrežje na območju Občine Črnomelj.

(4) Obračunsko območje za objekte za ravnanje z odpadki je:
- obračunsko območje z oznako RO za obstoječe objekte za ravnanje z odpadki Občine Črnomelj in načrtovane objekte za ravnanje z odpadki iz načrta razvojnih programov Občine Črnomelj za tekoče in naslednje leto.

(5) Obračunsko območje za javne odprte in zelene površine:

- obračunsko območje z oznako JP za obstoječe javne odprte in zelene površine na območju Občine Črnomelj.

(6) Grafični izris obračunskih območij je v grafičnem delu Programa opremljanja.

(7) Za objekte, ki se ne nahajajo v obračunskih območij, prikazanih v grafičnem izrisu iz šestega odstavka tega člena, se v primeru, da se lahko priključijo na posamezno vrsto komunalne opreme, upošteva, da se nahajajo v tistih obračunskih območjih posamezne vrste komunalne opreme, v katerih se nahaja priključek na to vrsto komunalne opreme.

IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI KOMUNALNE OPREME

7. člen
(skupni in obračunski stroški)

(1) Skupni stroški komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih so:

CESTE IN PRIPADAJOČI OBJEKTI	
Obračunsko območje	*Skupni stroški (EUR)*
CE (primar)	25.147.480
CE (sekundar)	32.103.274

VODOVODNO OMREŽJE	
Obračunsko območje	*Skupni stroški (EUR)*
VO (primar)	14.536.519
VO (sekundar)	13.418.325

KANALIZACIJSKO OMREŽJE	
Obračunsko območje	*Skupni stroški (EUR)*
KA (primar)	8.033.6978.123.7937.902.030
KA (sekundar)	7.055.6686.965.5715.797.149

OBJEKTI ZA RAVNANJE Z ODPADKI	
Obračunsko območje	*Skupni stroški (EUR)*
RO	2.623.944 1.461.972

JAVNE ODPRTE IN ZELENE POVRŠINE	
Obračunsko območje	*Skupni stroški (EUR)*
JP	1.016.685 627.100

(2) Obračunski stroški komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih so:

CESTE IN PRIPADAJOČI OBJEKTI	
Obračunsko območje	*Obračunski stroški (EUR)*
CE (primar)	23.467.254~~23.466.463~~~~22.547.381~~
CE (sekundar)	30.486.883~~30.486.884~~~~28.227.245~~

VODOVODNO OMREŽJE	
Obračunsko območje	*Obračunski stroški (EUR)*
VO (primar)	7.955.045~~7.955.983~~~~8.931.113~~
VO (sekundar)	7.343.118~~7.343.985~~~~5.228.084~~

KANALIZACIJSKO OMREŽJE	
Obračunsko območje	*Obračunski stroški (EUR)*
KA (primar)	5.024.284~~5.109.875~~~~5.465.366~~
KA (sekundar)	4.491.908~~4.406.316~~~~4.133.287~~

OBJEKTI ZA RAVNANJE Z ODPADKI	
Obračunsko območje	*Obračunski stroški (EUR)*
RO	570.793 ~~624.186~~

JAVNE ODPRTE IN ZELENE POVRŠINE	
Obračunsko območje	*Obračunski stroški (EUR)*
JP	965.851 ~~595.745~~

(3) Razlika med skupnimi in obračunskimi stroški so stroški samoprispevkov, evropska sredstva, državna sredstva ipd.

(4) Skupni in obračunski stroški za ceste in pripadajoče objekte ter javne odprte in zelene površine vključujejo DDV. Skupni in obračunski stroški za vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje in objekte za ravnanje z odpadki ne vključujejo DDV.

V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV KOMUNALNE OPREME NA ENOTO MERE

8. člen
(preračun na enoto mere)

Obračunski stroški komunalne opreme, preračunani na m2 parcele (v nadaljevanju: Cp) in na m2 neto tlorisne površine objekta (v nadaljevanju: Ct), po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih so:

CESTE IN PRIPADAJOČI OBJEKTI		
Obračunsko območje	*Cp (EUR/m²)*	*Ct (EUR/m²)*
CE (primar)	2,051~~,93~~	5,365~~,03~~
CE (sekundar)	2,882~~,60~~	7,686~~,93~~

VODOVODNO OMREŽJE		
Obračunsko območje	*Cp (EUR/m²)*	*Ct (EUR/m²)*
VO (primar)	0,760~~,87~~	1,982~~,23~~
VO (sekundar)	0,760~~,55~~	2,031~~,47~~

KANALIZACIJSKO OMREŽJE		
Obračunsko območje	*Cp (EUR/m²)*	*Ct (EUR/m²)*
KA (primar)	1,181~~,201,28~~	2,462~~,502,65~~
KA (sekundar)	1,331~~,301,22~~	2,772~~,722,53~~

OBJEKTI ZA RAVNANJE Z ODPADKI		
Obračunsko območje	*Cp (EUR/m²)*	*Ct (EUR/m²)*
RO	0,050~~,05~~	0,130~~,14~~

JAVNE ODPRTE IN ZELENE POVRŠINE		
Obračunsko območje	*Cp (EUR/m²)*	*Ct (EUR/m²)*
JP	0,430~~,26~~	0,800~~,47~~

VI. MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

9. člen
(parcela)

(1) Če se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se za površino parcele, ki se upošteva pri odmeri komunalnega prispevka, upošteva površino parcele iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(2) Če se komunalni prispevek odmeri za obstoječi objekt, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki se mu izboljšuje opremljenost stavbnega zemljišča, se za površino parcele upošteva površino parcele iz projektne dokumentacije za ta objekt ali površino parcele po podatkih iz uradnih evidenc in veljavnega prostorskega akta. Če parcela objekta ni določena, se upošteva površina stavbišča pomnožena z 1,5.

10. člen
(neto tlorisna površina)

(1) Če se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se za neto tlorisno površino objekta pri odmeri komunalnega prispevka upošteva neto tlorisno površino iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(2) Če se komunalni prispevek odmeri za obstoječi objekt, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki se mu izboljšuje opremljenost stavbnega zemljišča, se za neto tlorisno površino objekta pri odmeri komunalnega prispevka upošteva neto tlorisno površino iz projektne dokumentacije za ta objekt ali podatke iz uradnih evidenc.

11. člen
(namembnost)

(1) Za določitev faktorja dejavnosti pri odmeri komunalnega prispevka se objekte razvrsti po namembnosti glede na pretežni namen v skladu s predpisi, ki urejajo uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov.

(2) Kadar gre za funkcionalno zaokroženo območje, na katerem se nahaja več med seboj povezanih stavb oziroma gradbenih inženirskih objektov, je treba vsakega od teh objektov razvrstiti kot ločeno enoto.

(3) Pri vseh stavbah, z izjemo enostanovanjskih stavb (CC-SI 11100) in dvostanovanjskih stavb (CC-SI 11210), se ne glede na pretežni namen stavbe ločeno upošteva dele stavb v kleti, ki so namenjene parkiranju in servisnim prostorom objekta (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije).

12. člen
(opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo)

(1) Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo se upošteva tako, da se ugotovi, na katero vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt ali mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.

(2) Če se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se vrsto komunalne opreme, na katero bo zavezanec priključil svoj objekt ali mu bo omogočena uporaba te vrste komunalne opreme, ugotovi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(3) Če se komunalni prispevek odmeri za obstoječi objekt, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki se mu izboljšuje opremljenost stavbnega zemljišča, se vrsto komunalne opreme, na katero bo zavezanec priključil svoj objekt ali mu bo omogočena uporaba te vrste komunalne opreme, ugotovi na podlagi podatkov lastnika in upravljavca te vrste komunalne opreme.

(4) Z objekti za ravnanje z odpadki so opremljeni vsi objekti v na območju Občine Črnomelj. Z javnimi odprtimi in zelenimi površinami so opremljeni vsi objekti na območju obračunskega območja javnih odprtih in zelenih površin (JZ).

13. člen
(podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka)

(1) Razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine (Dt) na vseh obračunskih območjih in za vse vrste komunalne opreme je 0,3:0,7.

(2) Faktor dejavnosti ($K_{dejavnost}$) je 1, razen za naslednje vrste objektov v skladu s predpisi, ki urejajo uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena:

STAVBE		**FAKTOR DEJAVNOSTI**
1122	Tri- in večstanovanjske stavbe	1,1
1211	Hotelske in podobne gostinske stavbe	1,1

12610	Stavbe za kulturo in razvedrilo (samo igralnice)	1,3
12620	Muzeji in knjižnice	0,85
12630	Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo	0,85
12640	Stavbe za zdravstveno oskrbo	0,8
12650	Stavbe za šport	0,8
1271	Nestanovanjske kmetijske stavbe	0,7
1272	Obredne stavbe	0,9
1274	Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje (samo prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov, gasilcev, javne sanitarije)	0,9
230	Industrijski gradbeni kompleksi	0,9

VII. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

14. člen
(izračun komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se izračuna kot vsota komunalnih prispevkov za vsako posamezno komunalno opremo, na katero lahko zavezanec priključi svoj objekt ali mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.

(2) Komunalni prispevek za vsako posamezno komunalno opremo se izračuna kot vsota komunalnih prispevkov po posameznih obračunskih območjih te vrste komunalne opreme, v katerih se nahaja objekt.

(3) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju se izračuna na naslednji način:

$$KP_{ij} = (A_{(parcela)} * Cp_{ij} * Dp) + (K_{(dejavnost)} * A_{(tlorisna)} * Ct_{ij} * Dt)$$

Zgornje oznake pomenijo:

KP_{ij}…….. znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,

$A_{(parcela)}$…… površina parcele,

Cp_{ij}……... obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oz. njenega dela z določeno komunalno opremo na obračunskem območju,

Dp…….. delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka,

$K_{(dejavnost)}$… faktor dejavnosti,

$A_{(tlorisna)}$…… neto tlorisna površina objekta,

Ct_{ij}…… obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju,

Dt……... delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka,

i……..... posamezna vrsta komunalne opreme,

j……..... posamezno obračunsko območje.

15. člen
(izračun komunalnega prispevka v primeru povečanja neto tlorisne površine ali spremembe namembnosti objekta)

Če se objektu poveča neto tlorisna površina ali spremeni namembnost, je komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme enak razliki med komunalnim prispevkom po povečanju neto tlorisne površine ali spremembi namembnosti in komunalnim prispevkom pred povečanjem neto tlorisne površine ali spremembi namembnosti objekta. Če je razlika za določeno vrsto komunalne opreme negativna, se komunalni prispevek za to vrsto komunalne opreme ne plača.

VIII. PODROBNEJŠI PROGRAM OPREMLJANJA

16. člen
(podrobnejši program opremljanja)

(1) Podrobnejši program opremljanja je program opremljanja, s katerim se opremlja stavbna zemljišča z načrtovano komunalno opremo, ki ni upoštevana v tem Programu opremljanja.

(2) Če se obračunsko območje določene vrste komunalne opreme iz 6. člena tega odloka prekriva z obračunskim območjem iste vrste načrtovane komunalne opreme iz podrobnejšega programa opremljanja, se obračunski stroški na enoto mere iz 8. člena tega odloka na tem obračunskem območju zmanjšajo na naslednji način:

Cp_{ij} (zmanjšan) = Cp_{ij} - Cp_{ij} (podrobnejši program opremljanja) in
Cp_{ij} (zmanjšan)= Ct_{ij} - Ct_{ij} (podrobnejši program opremljanja)

(3) Obračunski stroški na enoto mere iz 8. člena se lahko zmanjšajo največ do vrednosti 0.

IX. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

17. člen
(način odmere komunalnega prispevka)

Komunalni prispevek odmeri organ Občine Črnomelj, pristojen za odmero komunalnega prispevka, (v nadaljevanju: pristojni organ) z odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.

18. člen
(posebnosti pri odmeri komunalnega prispevka)

(1) Za dele stavb iz tretjega odstavka 11. člena tega odloka, ki so namenjeni parkiranju in servisnim prostorom objekta (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije), se komunalni prispevek odmeri samo za ceste in pripadajoče objekte ter vodovodno omrežje.

(2) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele, in sicer samo za ceste in pripadajoče objekte ter za tisto komunalno opremo, na katero se objekti priključujejo prek samostojnih priključkov. Tako dobljeno vrednost komunalnega prispevka se pomnoži s faktorjem 2.

(3) Komunalni prispevek se ne odmeri za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z veljavnim predpisom o vrstah objektov glede na zahtevnost.

(4) Na območju ČR/14 - OPPN Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica za namen graditve objektov v ureditvenih enotah na območju OPPN TRIS se upošteva, da je bil v preteklosti z opremljanjem teh stavbnih zemljišč komunalni prispevek že plačan za obračunska območja CE (sekundar), VO (sekundar) in KA (sekundar), zato se na območju ČR/14 - OPPN Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica odmeri komunalni prispevek za obračunska območja CE (primar), VO (primar), KA (primar) in RO.~~Na območju ČR/14 - OPPN Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica se za ureditvene enote UE 1, UE 2, UE 3, UE 4 in UE 7 šteje, da je bil v preteklosti z opremljanjem teh stavbnih zemljišč komunalni prispevek že v celoti plačan.~~

19. člen
(indeksiranje stroškov)

(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cp_{ij}) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo (Ct_{ij}) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.

(2) Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve Programa opremljanja.

X. POGODBA O OPREMLJANJU

20. člen
(pogodba o opremljanju)

(1) Občina Črnomelj lahko za gradnjo načrtovane komunalne opreme na podlagi Programa opremljanja sklene pogodbo o opremljanju.

(2) S pogodbo o opremljanju se zavezanec za plačilo komunalnega prispevka in Občina Črnomelj dogovorita, da bo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za opremljanje parcele, na kateri namerava graditi objekt, oziroma za izboljšanje opremljenosti parcele, na kateri ima obstoječi objekt. V tem primeru se v pogodbi o opremljanju natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.

XI. O~~PROSTITVE PLAČILA~~ LAJŠAVE PRI PLAČILU KOMUNALNEGA PRISPEVKA

21. člen
(oprostitve plačila komunalnega prispevka)

(1) Plačilo komunalnega prispevka se ob upoštevanju pogojev iz drugega in tretjega odstavka tega člena oprosti za:
- gradnjo neprofitnih stanovanj,
- gradnjo stavb za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (CC-SI 12630),
- gradnjo stavb za zdravstveno oskrbo (CC-SI 12640).

(2) Za gradnjo objektov iz prvega odstavka tega člena se oprosti plačila komunalnega prispevka, če je 100% lastnik in investitor teh objektov Občina Črnomelj. Če je Občina Črnomelj lastnik in investitor samo dela objekta, se lahko oprostitev upošteva le za ta del objekta.

(3) Za gradnjo objektov iz prvega odstavka tega člena se oprosti plačila komunalnega prispevka, če se priključujejo na že zgrajeno komunalno opremo ali na načrtovano komunalno opremo, ki je že določena v načrtu razvojnih programov Občine Črnomelj za tekoče in naslednje leto.

(4) Ne glede na odločbe prvih treh odstavkov se plačilo komunalnega prispevka oprosti za objekte ali dele objektov iz prvega odstavka, katerih investitor ni Občina Črnomelj, če tako s sklepom odloči Občinski svet Občine Črnomelj.

(5) Občinski svet Občine Črnomelj lahko s sklepom odloči, da se za gradnjo nestanovanjskih objektov, katerih investitorji so krajevne skupnosti in društva, ki delujejo v javnem interesu, delno ali v celoti oprosti plačila komunalnega prispevka. V tem primeru mora občina oproščena sredstva iz tega odstavka v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna. Tovrstni nestanovanjski objekti morajo izključno služiti namenu osnovne dejavnosti posameznega društva, ki deluje v javnem interesu.

(6) Občina lahko predpiše delno ali celotno oprostitev plačila komunalnega prispevka in podrobnejša merila za oprostitev tudi za gradnjo vseh ali posameznih vrst nestanovanjskih stavb po predpisih o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov. V tem primeru mora občina oproščena sredstva iz tega odstavka v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna.

21.a člen

(obročno plačevanje komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek je možno plačati tudi v obrokih

(2) Občina lahko predpiše podrobnejša merila za možnost obročnega odplačevanja komunalnega prispevka

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen

(dokončanje postopkov za odmero komunalnega prispevka)

Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 15/2008).

23. člen

(vpogled v Program opremljanja)

Program opremljanja je na vpogled na Občini Črnomelj.

24. člen

(prenehanje veljavnosti občinskih predpisov o komunalnem prispevku)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 15/2008).

25. člen
(veljavnost odloka)

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Številka: 007-0048/2012
Datum: 31.1.2013

Županja občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič, l.r.

OBČINA ČRNOMELJ K točki 8
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v juliju 2017

Zadeva: **STALIŠČA DO PRIPOMB NA JAVNO RAZGRNJEN DOPOLNJEN OSNUTEK SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE ČRNOMELJ IN OKOLJSKEGA POROČILA – INFORMACIJA O ZAVZETIH STALIŠČIH DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE**

1 OBRAZLOŽITEV

Županja občine Črnomelj je dne, 10. 9. 2013 sprejela Sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta za občino Črnomelj. S tem se je začela priprava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Črnomelj, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 82/2011, 105/2011 – tehnični popravek in 49/2016). Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju SD OPN) se izvedejo po rednem postopku priprave prostorskega akta. Predviden pogodbeni rok za izvajalca Acer Novo mesto d.o.o. za dokončanje postopka je bil približno 24 mesecev, vendar bo postopek trajal nekoliko dlje. Razlogi za daljši čas trajanja so predvsem v kompleksnosti postopka in prostorski zakonodaji oz. nedoslednosti določenih državnih resorjev[1], ki se ne držijo zakonskih rokov, nekaj dodatnega časa je šlo tudi na račun evidentiranja in vrisa okrog 1500 objektov zgrajenih na kmetijskih zemljiščih, kar je opravila strokovna služba Občine kot dodatno delo.

Zaradi dopolnitve strokovnih podlag, sprememb predpisov ter splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora je bil v določenih delih dopolnjen tudi strateški del OPN.
Do trenutne faze postopka SD OPN je bilo izvedeno oz. pripravljeno naslednje:

- terenski ogledi z evalvacijo za približno 600 pobud lastnikov zemljišč
- terenski ogledi in evidentiranje približno 1500 objektov, od tega vris 1353 stavbnih zemljišč stavbam, ki so zgrajene na kmetijskih oz. gozdnih zemljiščih in niso imele namenske rabe stavbnega zemljišča (pretežno zidanice)
- vrisi 4400 poligonov tehničnih popravkov v povezavi z uskladitvijo na nov zemljiški kataster, prilagoditve obstoječih cest, vodotokov, kmetijskih in gozdnih zemljišč ter uskladitve z upravnimi dovoljenji
- strokovne podlage za naselja kjer so bile podane pobude
- druge strokovne podlage in izhodišča: demografska študija, študija razvoja gospodarstva in turizma občine Črnomelj 2015 - 2020, strokovne podlage za razvoj kmetijstva, arhitekturne strokovne podlage za sanacijo suburbanih objektov (na območjih naselij z ohranjeno kontinuiteto), arhitekturne strokovne podlage za pomožne in gospodarske objekte, strokovne podlage za območje Suhe doline pod Sinjim Vrhom ter strokovne podlage za vrtičkarstvo
- na podlagi prej navedenih gradiv, zakonodaje in splošnih smernic nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) je bil pripravljen osnutek SD OPN
- pridobljena so bila prva menja NUP na osnutek SD OPN
- okoljsko poročilo
- dopolnjen osnutek SD OPN
- javna razgrnitev z javnimi obravnavami na šestih lokacijah v občini.

[1] MKGP je podalo mnenje šele po 168 dneh, zakonski rok je 30 dni.

S SD OPN se spreminjajo in dopolnjujejo vsebine tekstualnega in kartografskega dela akta ter njegovih prilog. Pripravljajo se v okvirih, kot jih določajo usmeritve strateškega dela OPN in veljavne zakonodaje.
Spremembe in dopolnitve OPN se nanašajo predvsem na:
a) spremembe v tekstualnem delu (v odloku):
- redakcijski popravki,
- preimenovanje vseh enot urejanja prostora skladno s tehničnimi priporočili Ministrstva za okolje in prostor,
- dopolnitve prostorsko izvedbenih pogojev (v nadaljevanju: PIP) za posamezne vrste namenskih rab prostora glede na ugotovljene pomanjkljivosti, glede na sprejemljive pobude za spremembe PIP ipd.,
- dopolnitev posebnih PIP za posamezne enote urejanja prostora glede na spremembe v namenski rabi prostora ter sprejemljivost podanih pobud (skladno s strokovnimi podlagami za naselja),
- dopolnitev odloka skladno s prvimi mnenji NUP ter mnenji v postopku celovite presoje vplivov na okolje, ipd.

b) spremembe v grafičnem delu (izvedbeni del):
- prilagoditev namenske rabe prostora ter enot urejanja prostora na nov zemljiški kataster,
- opredelitev ustrezne namenske rabe prostora vodotokom (VC) in cestam (PC),
- preimenovanje vseh enot urejanja prostora skladno s Pravilnikom o OPN,
- opredelitev stavbnih zemljišč vsem obstoječim zidanicam ter nekaterim drugim objektom v vinogradniških območjih in v odprtem prostoru (gospodarski objekti, počitniški objekti, domačije),
- vris tehničnih popravkov (vris stavbnih zemljišč obstoječim objektom na podlagi upravnih dovoljenj),
- zaokrožitve naselij z opredelitvijo območja stavbnih zemljišč na način, da se obstoječi objekti vključijo v območje stavbnih zemljišč naselja (kot uskladitev namenske rabe z dejansko),
- opredelitev stavbnih zemljišč za širitev kmetij,
- upoštevanje sprejemljivih podanih pobud za spremembe v namenski rabi prostora, predvsem:
- širitve stavbnih zemljišč za stanovanjsko pozidavo, centralne in druge dejavnosti, za potrebe razvoja kmetij ter turistična in območja, ipd.

Skladno s temi spremembami so posodobljeni Prikaz stanja prostora ter ostale obvezne priloge OPN.

V nadaljevanju navajamo pregled postopka priprave prostorskega akta.

2 POSTOPEK SD OPN

Zakon o prostorskem načrtovanju nalaga naslednji postopek priprave OPN, ki ga je Občina Črnomelj upoštevala:

1. županja je sprejela ***sklep o pripravi SD OPN*** (Ur.l. RS, št. 81/2013) – september 2013,
2. javni razpis za izbiro izdelovalca SD OPN po odprtem postopku – izbrano podjetje Acer Novo mesto d.o.o. – oktober 2014,
3. izdelovalec in strokovna služba Občine Črnomelj sta izvedla terenski ogled glede na podane pobude za spremembo zemljišč v stavbna – oktober 2014 do marec 2015,
4. na podlagi pobud, terenskih ogledov ter splošnih smernic NUP je izdelovalec pripravil strokovne podlage – september 2015,
5. na podlagi pripomb in dopolnitev Občine je izdelovalec pripravil ***osnutek SD OPN,*** ki je bil poslan NUP v prvo mnenje – marec 2016,
6. na podlagi, strokovnih podlag, prvih mnenj NUP in drugih podatkov Občine Črnomelj je izdelovalec pripravil ***okoljsko poročilo*** – marec 2017,

7. na podlagi, strokovnih podlag, prvih mnenj NUP in okoljskega poročila je izdelovalec pripravil ***dopolnjen osnutek SD OPN*** – marec 2017,
8. ***sodelovanje javnosti*** oz. seznanitev z dopolnjenim osnutkom SD OPN je bilo omogočeno z ***javno razgrnitvijo***, ki je trajala 30 dni. V času javne razgrnitve je imela javnost možnost podaje pripomb na dopolnjen osnutek SD OPN in okoljsko poročilo. Javna razgrnitev, ki je bila javno naznanjena v Uradnem listu RS, št. 11/2017, v februarski številki Belokranjca ter na spletni strani www.crnomelj.si, je trajala od 10. 3. 2017 do 10. 4. 2017. V tem času je bilo organiziranih šest javnih obravnav, in sicer dne 15. 3. 2017 za Krajevne skupnosti Adlešiči, Griblje in Tribuče, Dobliče in Kanižarica, dne 22. 3. 2017 za Krajevne skupnosti Stari trg ob Kolpi, Vinica in Sinji Vrh ter dne 29.3.2017 za Krajevni skupnosti Dragatuš, Butoraj, Petrova vas in Talčji Vrh.
9. v času javne razgrnitve je bilo na javno razgrnjen dopolnjen osnutek podanih več ***pripomb***, do katerih sta Občina in izdelovalec zavzela svoja stališča. Zavzeta stališča do pripomb kot informacijo Občina predstavlja Občinskemu svetu (priloga 1).

3 PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu se predlaga, da zavzeta stališča do pripomb sprejme kot informacijo.

Pripravila:
mag. Marija Prašin Kolbezen, OU

Predlagateljica:
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

Številka: 350-18/2013
Datum: 23. junij 2017

Priloga:
- stališča do pripomb

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:
Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 19. redni seji, dne 26. 06. 2017 obravnaval gradivo »Informacija o zavzetih stališčih do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev OPN občine Črnomelj in okoljskega poročila«. Odbor Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da zavzeta stališča do pripomb, sprejme kot informacijo.

Predsednica Odbora za gospodarstvo in
komunalno infrastrukturo
Nataša Hudelja, l.r.

PREDLOG STALIŠČ DO PRIPOMB IN PREDLOGOV Z JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE ČRNOMELJ IN OKOLJSKEGA POROČILA (javno razgrnjeno od 10. 03. do 10. 04. 2017)

1. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 1922/2, 1922/1, 1930/2, k.o. 1563 Vinica

V dopolnjenem osnutku njegova pobuda ni sprejemljiva, prosi za ponovno obravnavo in spremembo v stavbna zemljišča. Na tem območju je lastnik večjega kompleksa zemljišč, ki jih obdeluje (kosi). V ta namen bi želel na zgoraj navedenih parcelah zgraditi počitniško hišo za hči, ker živijo v Kočevju.
Priloga: prikaz zemljišč v njegovi lasti.
Dopolnitev pobude: na obravnavanih parcelah bi zgradil počitniške objekte v namen turizma. To imam v načrtih s starejšo hčero, ki jo turizem v Beli krajini veseli. V kolikor sprememba ni sprejemljiva v celoti, predlagam spremembo vsaj parcele 1922/2.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Pobuda je bila v postopku priprave SD OPN Črnomelj podana že v prejšnjih fazah, v strokovnih podlagah ter v osnutku SD OPN je bila tudi upoštevana, vendar je bila na podlagi prvega mnenja Zavoda za varstvo narave z dne 18. 4. 2016 umaknjena iz dopolnjenega osnutka SD OPN. Pobuda namreč posega izven III. varstvenega območja v II. varstveno območje KP Kolpa in ni usklajena s 6. točko 8. člena Uredbe o Krajinskem parku Kolpa (Uradni list RS, št. 85/06 in 46/14-ZON-C).

2. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 1510/2, k.o. 1539 Mavrlen

Prosi, da se namenska raba na predmetni parceli spremeni iz predvidene Az v Av. Objekt ima vso infrastrukturo, potrebno za namen stanovanjske gradnje že izgrajeno, objekt se dejansko uporablja kot stanovanjski (v njem prebiva celo leto) in tudi v njegovi bližini so predvidena območja z rabo Av (npr. na parc.št. 1345 in 1421/1 k.o. Mavrlen).
Vlogo za spremembo namenske rabe je leta 2014 vložil v njegovem imenu projektant Ambiens d.o.o. Lastnik nepremičnine je od leta 2011. Ker je nepremičnino kupoval preko nepremičninske agencije, je verjel, da je vsa dokumentacija urejena. Predložena mu je bila dokumentacija z gradbenim dovoljenjem, vendar je kasneje ugotovil, da se nanaša na zidanico in ne na stanovanjski objekt, on pa je objekt plačal po ceni za stanovanjsko hišo. Da dokumentacija ni skladna z dejanskim stanjem je izvedel, ko je želel lastništvo objekta vpisati v ZK. Želel bi si urediti stalno bivališče na tem naslovu, vendar si želi pred tem urediti dokumentacijo, da bo skladna z dejanskim stanjem. Objekt ima vso potrebno komunalno infrastrukturo, potrebno za stanovanjsko hišo: -dostop - dovoz je urejen po javni poti št. 556231 po parc. št. 4820/1 ko 1539-Mavrlen; -elektrika - zunanja fasadna omarica- priključek 3x25A, ki je običajen za stanovanjske hiše in je tudi osnova za tarifo na položnici za stanovanjski objekt (običajno imajo zidanice priključek lxl6A); -vodovod - je v fazi izgradnje -sedaj imam sicer vodo napeljano iz lastne kapnice, podpisal sem tudi služnost za izgradnjo javnega vodovoda preko njegove parcele;
-na parceli je vkopana cisterna za plin za namen ogrevanja objekta, za kar je bilo na podlagi ogleda na terenu s strani UE in IRS ter predloženega projekta za priglasitev del APEGAS Podjetja za plinifikacijo d.o.o. ter soglasja Občine Črnomelj št. 35102-240/98 z dne 9.12.1999 izdano soglasje - Odločba o dovolitvi priglašenih del (UE Črnomelj, št.35102-151/98, datum: 9.2.2000) -fekalno kanalizacijo iz objekta imam speljano v lastno troprekatno greznico, katero prazni JP Komunala Črnomelj
- v postopku je tudi izgradnja optičnega omrežja, za kar je ravno tako podpisal služnost upravljavcu. Na parceli poleg hiše stoji tudi manjši gospodarski objekt, v katerem hrani vinogradniško opremo, zato prosi, da se območje Av razširi tudi na del z gospodarskim objektom.
Priloga: fotografije stanovanjskega in gospodarskega objekta.

Glej **stališče pri pripombi 10**.

3. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 1501/2, k.o. 1540 Dobliče

Prosi za spremembo namembnosti zidanice v stanovanjsko hišo oz. spremembo podrobne namenske rabe iz Az v Av. V omenjenem objektu stanuje že 13 let. Ob iskanju rešitve za bivanje takrat ni imel možnosti niti finančnih sredstev za nakup stanovanja ali gradnjo stanovanjske hiše. Omenjeni objekt je prenovil in ga želi dograditi, da bo zagotovil bivalne pogoje za 4 člansko družino. Na omenjeni parceli je tudi vinograd, ki ga kot naslednik obdeluje, pod vinogradom na parc. št. 1499/3, k.o. Dobliče pa je sadovnjak z vrtom. Obdeluje tudi sosednji parceli (vinograd na parc. št. 1398, k.o. Mavrlen in travnik na parc. št. 1500/2m k.o. Dobliče). Ob tem bi za omenjeno obdelovanje kmetijskih zemljišč potreboval večji prostor za hrambo potrebne kmetijske mehanizacije. Omenja tudi, da je v neposredni bližini že stanovanjska hiša (parc. št. 1500/2), ki ima kategorijo Av ter je naseljena. Ravno tako se nedaleč stran nahajata stanovanjski hiši parc. št. 1394/2, k.o. Mavrlen ter 1296/2, k.o. Dobliče, v katerih stanujejo stanovalci Dobličke gore. Gre za manjši zaselek v okviru naselja. Dodaja, da so bili vseskozi aktivni pri javnih delih, ki so se izvajala v bližnji okolici (betoniranje, asfaltiranje, čiščenje javne poti ipd.) tako finančno kot tudi s fizičnimi deli. Prilaga mnenje KGZ Novo mesto, izpostava Črnomelj in dodatno zagovarja spremembo namenske rabe v smislu razvoja kmetijske dejavnosti. Meni, da njihovo bivanje v obravnavanem območju pomeni ohranitev in razvoj kmetijske dejavnosti v tem tradicionalnem vinogradniškem območju.

Priloga: mnenje KGZ Novo mesto, izpostava Črnomelj.

Glej **stališče pri pripombi 10**.

4. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 1974/4, k.o. 1539 Mavrlen

Prosi, da se namenska raba na predmetni parceli spremeni iz predvidene Az v

Av ali BT ali da se s posebnim PIP za EUP na tej parceli dovoli pri legalizaciji obstoječe neskladne gradnje-zidanice in nelegalno grajenega nadstreška odstopanje od 108. člena tega odloka (podrobnejši PIP za razpršeno poselitev). Gre za objekt, ki ga uporabljajo kot stanovanjsko hišo. Tudi v soseščini so objekti, v katerih ljudje bivajo in ki nimajo dimenzij in tradicionalnega videza zidanic.

Priloga: obrazložitev, fotografija objekta – nekdanji in sedanji izgled, izsek iz PISO.

Glej **stališče pri pripombi 10**.

5. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 1540/2, k.o. 1534 Petrova vas

Prosita za spremembo namembnosti zemljišča iz Az v Av. Štiričlanska družina v objektu – zidanici živi že 8 let. Za bivanje v objektu so se odločili, ker so s tem reševali stanovanjski problem. Prosijo za ponovno preučitev, ker bi si želeli zgraditi nadstrešek za avto, drvarnico ali lopo za orodje.

Glej **stališče pri pripombi 10**.

6. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: Mnenje, pripombe in predlogi k dopolnjenemu osnutku sprememb in dopolnitev OPN občine Črnomelj in - dopolnitev vloge za spremembo namembnosti zemljišča št.: 3500-71/2012

Lastniki nepremičnin na Mali Plešivici v k. o. Adlešiči so konec septembra 2012 v roku podali ločene vloge za spremembo namembnosti zemljišč iz kmetijskega v stavbno za stanovanjsko gradnjo. Na vloge do danes niso prejeli odgovora. Taksa v znesku 40,78 EUR po vlogi je bila plačana.

Ob javni razgrnitvi dopolnitev OPN občine Črnomelj ugotavljajo, da njihove vloge za spremembo namembnosti zemljišč, na katerih stojijo zidanice in bivalni vikendi niso bile upoštevane. Na javni obravnavi sprememb OPN v Adlešičih dne 15.3.2017 je bilo pojasnjeno, da se širitev razpršene gradnje omejuje predvsem zaradi nadaljnjih stroškov komunalnega urejanja stavbnih zemljišč stanovanjskih območij.

V zvezi s tem vloge dopolnjujejo. V letu 2016 je na vrhu Male Plešivice zgrajen vodohran za višinski del Belokranjskega vodovoda. Glavni vod poteka od vodohrana dalje proti Malim in Velikim Selom po novi

javni poti, 10 m ob najbližji zidanici. Tri zidanice so že priključene na vodovod, mogoči pa so nadaljnji priključki.
Območje Male Plešivice tudi že ima elektriko od leta 1995. NNO so financirali lastniki zemljišč sami in ga predali v upravljanje Elektru Ljubljana dne 14.12. 1995.
Območje, za katerega predlagajo spremembo namembnosti, je dostopno z težkimi tovornimi vozili iz Adlešič. Dodatna vlaganja v javno pot samo zaradi njihovega predloga niso in ne bodo potrebna.
Za komunalne odpadne vode imajo urejene nepropustne greznice.
Dodatna zimska komunalna služba ne bo potrebna ker je obvezna že zaradi vzdrževanja dostopa do vodohrana na vrhu Male Plešivice.
Vse zidanice imajo gradbena dovoljenja. V zvezi s tem je posebnost zidanica lastnika zemljišča s parc. št. *260 k.o. Adlešiči, ki je v starih geodetskih kartah označena kot hiša. To dokazuje tradicionalnost razpršene poselitve tudi na Mali Plešivici. Hiša je bila med drugo svetovno vojno požgana, ker je bila primerna lokacija za bivanje in sestajanje pripadnikov partizanske vojske in terencev. Lastnik je svoji vlogi priložil odločbo UE Črnomelj iz februarja 2013 o tem, da je objekt zgrajen pred letom 1967. Odločba je bila vložena v spis dne 4.3.2013. G. Brajkovič je pooblaščencu Niku Šuštariču, odvetniku v Novem mestu zagotovil, da bo poskrbel za povezavo treh zadev, podpisnikov te vloge. Danes lastnik odločbe UE ne najde zato prosijo da pri obravnavi vseh treh vlog upoštevate že predloženo odločbo UE.
Zemljišča, za katera predlagajo spremembo namembnosti, ne potrebujejo nikakršnih vlaganj v komunalno opremo niti vzdrževanje. Hkrati je dejstvo, da je razpršena poselitev na Mali Plešivici že obstajala. Predlagajo, da se njihove predloge še enkrat pretehta in upošteva.
Priloga: zapisnik o predaji in prevzemu NN omrežja z dne 14.12.1995, 2 x UPN o plačilu vode, 2 x UPN o plačilu elektrike.

Stališče: Iz odločbe UE Črnomelj, februar 2013, izhaja, da je omenjeni objekt, ki je zgrajen pred letom 1967, zidanica in ne stanovanjska hiša. Tudi iz tega razloga ni bilo mogoča širitev stanovanjske pozidave. Glej tudi **stališče pri pripombi 10**.

7. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 2003/3, k.o. 1536 Talčji vrh
Želi, da se območje Az spremeni v območje za poselitev As. Na parceli št. 1990/3 že imajo njivo, nameravajo se preseliti na naslov Naklo 3a, dokupiti zemljišča za obdelavo, potrebovali bi gospodarski objekt na kmetiji in pomožne objekte (drvarnica, kurnik,…)
Priloga: gradbeno dovoljenje.

Glej **stališče pri pripombi 10**.

8. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 3053/13, 3053/14, k.o. 1549 Tanča Gora
Prosi za ponovno preučitev vloge za spremembo namembnosti zemljišča, vloženo dne 19.10.2012 – sprememba iz Az v As ali Av. Na parceli stoji zidanica, ki jo je dobil v last od staršev, vendar ni imela urejene gradbene dokumentacije. Pri reševanju stanovanjskega problema so z družino objekt renovirali v stanovanjski, v njem živijo cca 15 let. Sedaj bi radi uredili dokumentacijo (legalizacija), ker bodo tukaj še naprej živeli. Parcela je komunalno urejena, objekt ima hišno številko.

Glej **stališče pri pripombi 10**.

9. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 935, k.o. 1540 Dobliče
Lastnica objekta, v katerem živi z mladoletnim sinom, je postala leta 2016. Objekt jim je bil prodan kot stanovanjska hiša, kar je navedeno v prodajni pogodbi. Pozneje se je pri najemu kredita izkazalo, da je objekt zidanica. V »hiši« ima prijavljeno stalno bivališče, z drugimi nepremičninami ne razpolaga. Objekt je bil grajen po gradbenem dovoljenju št. 351-253/83 z dne 7.3.1990, ki pa se glasi na zidanico. Objekt je priključen na elektriko (zunanja fasadna omarica, 1x20A), vodovod je v izgradnji (sedaj se z vodo oskrbujemo iz zbiralnika deževnice), dostop in dovoz je obstoječ – asfaltiran. Objekt ima tudi priklop na optično omrežje in greznico. Želela pa bi postaviti še drvarnico in lopo za orodje. Parcela na

kateri je objekt meji na parcelo, na kateri se že nahaja stanovanjski objekt oziroma območje razpršene gradnje, zato prosi, da se tudi na njeni parceli dovoli stanovanjska gradnja, vsaj v velikosti označenega območja.
Priloga: prikaz predlagane spremembe.

Glej **stališče pri pripombi 10**.

10. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 492, 507, k.o. 1563 Vinica
V času priprave SD OPN Črnomelj je že podala vlogo za spremembo namembnosti objekta. Zaprosila je, da se zidanica, za katero ima gradbeno dovoljenje spremeni v bivalni objekt in da se namenska raba zemljišča spremeni v območje za pozidavo.
Ob pregledu razgrnjenega kartografskega dela SD OPN je ugotovila, da vloga ni bila upoštevana in da je obravnavano območje, v sklopu katerega se nahaja njena parcela, opredeljeno kot EUP VIN 46, za del parcele št. 492, k.o. Vinica pa določena podrobnejša namenska raba Az. Glede na to, da njena parcela št. 492 meji na območje s podrobnejšo namensko rabo Sks, kar pomeni, da je v njem možna gradnja stanovanjskih objektov, predlaga, da se navedena parcela priključi k temu območju in se ji omogoči sprememba namembnosti objekta iz zidanice v objekt za bivanje. V kolikor to ni možno predlaga, da se podrobnejša namenska raba iz predvidene Az spremeni v Av, kar bi ji tudi ustrezalo, saj je v območju Av dopustna gradnja bivalnih objektov. Dimenzije objekta ne namerava spreminjati, želi pa, da bo ob njem oziroma na pripadajoči gradbeni parceli dopustna postavitev pomožnih objektov, ki k objektu za bivanje pripadajo. Glede na to, da v bližini njenega objekta stoji kar nekaj objektov, v katerih lastniki bivajo in da njena parcela meji na območje pozidave naselja Golek pri Vinici, smatra, da je njen predlog utemeljen.

Stališče do pripomb 2-10: **Pripomba se ne upošteva.** Vinogradniška območja so prepoznana kot območja avtohtone poselitve, katerih poselitveni vzorec je odraz naravnih in zgodovinskih razmer ter specifičnih pogojev za pridelavo grozdja.
Opredeljevanje stanovanjske namembnosti na vinogradniških območjih ni dopustno, saj ni skladno z določili Strategije prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS, UL RS, št. 76/04), ki v poglavju 2 Značilnosti slovenskega prostora navaja: »Razpršena poselitev prinaša tudi večje družbene stroške, ki nastajajo zaradi strožjih zahtev na področju varstva okolja, povečane uporabe prevoznih sredstev zaradi dnevne migracije in zaradi zahtev po kvaliteti bivanja.« in v poglavju 2.3 Negativni učinki današnjega stanja med drugim tudi: »Razpršena poselitev, veliko število naselij in topografske danosti močno vplivajo na obseg in strukturo komunalne infrastrukture – komunalne infrastrukture ni ali pa je razdrobljena, neučinkovita in ponekod zastarela.« V poglavju Racionalna raba zemljišč in objektov v naseljih SPRS določa: »Zaradi razpršene poseljenosti slovenskega prostora se nadaljnjo gradnjo usmerja v zgoščevanje že poseljenih območij in ne v odpiranje vedno novih površin za gradnjo«. V poglavju Gradnja zunaj poselitvenih območij SPRS določa: »Z urejanjem poseljenih površin zunaj poselitvenih območij se ustvarja prepoznaven red v prostoru in racionalno prostorsko organizacijo dejavnosti. Pri urejanju poseljenih površin zunaj poselitvenih območij se upošteva velikost in razporeditev stavb v prostoru ter stopnjo pravilnosti v oblikovanju (izoblikovanost).«

Opredeljevanje stanovanjske namembnosti na vinogradniških območjih tudi ni skladno z določili 4. odstavka 99. člena Prostorskega reda Slovenije (UL RS, št. 122/04), ki določa, da je na območjih, kjer je razpršena poselitev spoznana kot avtohtoni poselitveni vzorec, »…možna gradnja novih objektov z enako ali združljivo namembnostjo. Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati vzorec obstoječe razporeditve objektov, velikost objektov ter s tem ohranjati kulturno krajino.« Omogočanje nove razpršene gradnje prav tako ni dopustno, saj bi bilo v nasprotju s 6. odstavkom 99. člena, ki določa, da nova razpršena gradnja ni dopustna.

Na vinogradniških območjih so zato skladno z veljavnim OPN z izjemo obstoječih legalnih stanovanjskih objektov ter območij, kjer je predvidena sanacija razpršene gradnje z vključitvijo v naselje, dopustne samo zidanice (ter sorodni objekti, kot so hrami, hisi, vinotoči), ki so namenjene spravilu orodja in pridelkov in občasnemu bivanju ter imajo ozko določene pogoje za dimenzioniranje (majhne dimenzije) in arhitekturno oblikovanje, prav tako je dopusten zelo ozek nabor enostavnih in nezahtevnih objektov. Odstopanje od teh pogojev bi vodilo v še večje razvrednotenje vinogradniških

območij, poselitve in krajine, kar bi bilo v nasprotju s strateškimi usmeritvami države, pa tudi občine. Ob tem je pomemben tudi ekonomski vidik, saj razpršena poselitev povzroča zelo velike stroške gradnje in vzdrževanja prometne in druge infrastrukture ter uslug (cesta, vodovod, kanalizacija, pluženje snega, poštar, šolski avtobus, odvoz odpadkov, urgentna vozila ipd.).

Kot obstoječi legalni stanovanjski objekti se štejejo objekti, za katere je bilo predloženo upravno dovoljenje za stanovanjski objekt.

11. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 2961, 2962, k.o. 1536 Talčji Vrh

Želi spremembo iz gradbene v kmetijsko površino, saj parcela nima dovozne poti. Na območju želi urediti sadni vrt – pridelava kmetijskih pridelkov.

Priloga: grafična priloga z označenim predlogom (že vloga).

Stališče: **Pripomba se upošteva,** na navedenih parcelah se opredeli kmetijsko zemljišče.

12. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 2130/1, 2124, 2135, 2140, 2202/3, 2202/1, k.o. 1560 Sinji Vrh

Njena vloga za spremembo namembnosti zemljišča (z dne 17.4.2014) je bila dana, za spremembo v razpršeno poselitev (Av), spremenjena pa je bila v Az (zidanice), kar ni v skladu z vlogo. Prav tako je bila vloga nepravilno izpolnjena (vlogo je izpolnila referentka). Ustna zahteva je bila dana tudi za spremembo parcelnih številk 2202/3 in 2202/1. Zahteva za celotno zemljišče je bila za Av ker se na tem območju delno že izvaja kmetijska dejavnost. Prav tako je bila z gradbenim dovoljenjem dovoljena in izvedena gradnja objekta 10,6 x 5,4 m, ki je zgrajen tako, da omogoča bivanje in ker nimajo rešenega stanovanjskega problema, je z vlogo mišljena rešitev le-tega. Dodatno razlaga, da je omenjeno območje v stanju, ki ni primerno za kmetijsko obdelavo (skale, kamni, že degradirana območja).

Priloga: prikaz zemljišč v njeni lasti.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva,** podana vloga je bila obravnavana v celoti, skladno s priloženim grafičnim prikazom in upravnim dovoljenjem, ki pa ni bilo izdano za stanovanjsko hišo, zato ni mogoče opredeliti namenske rabe Av.

13. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 371/14, 371/15, k. o. 1548 Golek

Navedenemu zemljišču želi spremeniti namensko rabo iz območja SKs – površine podeželskega naselja s kmetijami in stanovanjskimi hišami (S – območje stanovanj, ki so namenjena bivanju in spremljajočim dejavnostim) v BT – površine za turizem (ki se namenjajo gostinskim objektom, hotelom, bungalovom, apartmajem in drugim objektom za nastanitev ter drugim objektom za potrebe turizma v povezavi z oddihom, športom in rekreacijo).

Na tej lokaciji imajo že zgrajeno obstoječo stanovanjsko hišo in gostinsko-nastanitveni objekt (apartmaji), kateremu želijo dvigniti kakovost z dodatnimi ponudbami. Da bi pri tem imeli bolj »odprte roke« in hkrati bili usklajeni s prostorskim aktom, želijo območju spremeniti namensko rabo, kot je navedeno.

Priloga: vris spremembe na prikazu iz PISO, zemljiškoknjižni izpisek.

Stališče: **Pripomba se upošteva.** Na tem zemljišču se opredeli namenska raba BT.

14. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 1358/83, k.o. 1541 Loka

S predlagano spremembo podrobne namenske rabe dela zemljišča parc. št. 1358/83, k. o. Loka se ne strinja, saj mu namenska raba ZV – površine za vrtičkarstvo ne omogoča gradnje večje lope in drvarnice, na funkcionalnem zemljišču stanovanjske hiše (parc. št. 2575 in 1357/43, k. o. Loka) pa zaradi utesnjenosti ne more izvesti želenih gradenj. Zato prosi, da se njegovo vlogo št. 3500-140/2013-1 z dne 6.12.2013 še enkrat preuči in se mu s spremembo podrobne namenske rabe omogoči izvedbo gradnje želenih objektov.

Stališče: **Pripomba se delno upošteva,** na omenjenem zemljišču se namenska raba ZV umakne in se opredeli kmetijsko zemljišče. Ni pa dopustna postavitev pomožnih objektov, ker so enostavni in nezahtevni objekti kot pomožni objekti za lastne potrebe dopustni le ob stanovanjskih hišah, na dislociranih lokacijah pa niso dopustni.

15. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 1631, k.o. 1552 Adlešiči
Želi narediti drvarnico in čebelnjak po priloženi skici. Na parc. št. 1632 želi sin narediti drvarnico.
Priloga: skica želenega zazidalnega območja.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Podana pripomba predstavlja novo pobudo za spremembo OPN. Upoštevanje te pripombe bi zahtevalo ponovno javno razgrnitev novega dopolnjenega osnutka OPN. Čebelnjaki so sicer dopustni tudi na kmetijskem zemljišču.

16. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 292/52, k.o. 1566 Žuniči
Ponovno predlagata spremembo namembnosti zemljišča oz. meril in pogojev za oblikovanje na parceli 292/52, k.o. Žuniči tako, da bi bila mogoča legalizacija obstoječe pokrite terase.
Priloga: fotografije.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva,** objekt se oblikuje skladno z merili in pogoji v veljavnem OPN Črnomelj oz. se določi merila in pogoje v posebnem OPPN za sanacijo.

17. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 116/94, 127/5, k.o. 1535 Črnomelj
Parcela 116/94 – sprememba iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče v velikosti 800 m^2 merjeno od začetka na spodnji strani (cesta proti Vojni vasi).
Parcela št. 127/5 – podaljšanje stavbnega zemljišča, da je v ravnini s parcelno številko 127/50.
Priloga: prikaz.

Stališče: **Pripomba se delno upošteva.** Podana pripomba za parcelo št. 116/94 predstavlja novo pobudo za spremembo OPN. Upoštevanje te pripombe bi zahtevalo ponovno javno razgrnitev novega dopolnjenega osnutka OPN. Podana pripomba za parcelo št. 127/5 se upošteva v obsegu, da se na podlagi odločbe o priglašenih delih za podaljšanje lesenega gospodarskega poslopja zariše tehnični popravek.

18. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 4738/1, k.o. 1550 Dragatuš
Motil jih bo hrup sušilnice in smrad iz silosov.

Glej **stališče pri pripombi 24**.

19. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 4738/1, k.o. 1550 Dragatuš
Glede na nameravani poseg na parceli št. 4738/1 k.o. Dragatuš, da bi postavili kmetijske objekte, ki bi motili mirno in zdravo okolje (hrup, smrad, izgled), je proti temu posegu. Iz Ljubljane se namerava vrniti v Dragatuš. Ta poseg ga lahko odvrne od tega, da se vrne zato je proti temu posegu.

Glej **stališče pri pripombi 24**.

20. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 4738/1, k.o. 1550 Dragatuš
Nasprotuje kakršnikoli gradnji na polovici parcele v bližini hiše 3a. Na stara leta, takoj po upokojitvi se misli za stalno preselit v Dragatuš. V kolikor bo na parceli postavljen nov kmetijski objekt, bo hišo prodal in ostal v tujini.

Glej **stališče pri pripombi 24**.

21. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 4738/1, k.o. 1550 Dragatuš

Ne dovoli nobene gradnje na navedenem območju. Okrnjena bosta okolje in prostor, ki je bil namenjen njivam in zelenim površinam. Investirala je v novo hišo, da v miru stanuje v Dragatušu, zdaj pa tako presenečenje.

Glej **stališče pri pripombi 24**.

22. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 4738/1, k.o. 1550 Dragatuš

Navedena parcela je v komasacijskem območju najboljših kmetijskih zemljišč. Postavitev kmetijskih objektov na njej okoliški stanovalci iz Dragatuša ne dovoljujejo oziroma ji nasprotujejo. Posegi, ki so bili narejeni v tem mesecu so grdo okrnili naravo in prostor. Oddaljenost od stanovanj je dobrih 150 m. Priloga: fotografije.

Glej **stališče pri pripombi 24**.

23. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 4738/1, k.o. 1550 Dragatuš

Navedena parcela je v komasacijskem območju najboljših kmetijskih zemljišč. Postavitev kmetijskih objektov na njej okoliški stanovalci iz Dragatuša ne dovoljujejo oziroma ji nasprotujejo. Posegi, ki so bili narejeni v tem mesecu so grdo okrnili naravo in prostor. Oddaljenost od stanovanj je dobrih 150 m.

Glej **stališče pri pripombi 24**.

24. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 4738/1, k.o. 1550 Dragatuš

Načrtovanje izgradnje v neposredni bližini njihovega doma jih skrbi. Bojijo se, da bo prišlo do prekomernega hrupa in smradu. S tem se njihovi družini kvaliteta bivanja občutno zmanjša. Zato tej izgradnji nasprotujejo.

Stališče: **Pripombe se ne upoštevajo.** Gre za preselitev kmetije iz območja strnjene pozidave v naselju, kjer obstoječa kmetija nima ustreznih pogojev za delovanje in razvoj. Načrtovani sta postavitev stanovanjskega in gospodarskega objekta za spravilo mehanizacije ter izgradnja podzemnega skladišča kmetijskih pridelkov. Za dostop do obeh lokacij iz naselja se preuredita obstoječi poti, za vse objekte pa so v odloku predpisane omejitve gabaritov in usmeritve za oblikovanje, tako da novi objekti ne bodo moteči. Odlok se dopolni z zahtevo, da se stanovanjski objekt postavi na del stavbnega zemljišča, ki je orientiran k naselju, gospodarski del pa na nasprotni del zemljišča.

25. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 119/1, k.o. 1563 Vinica

Parcela je delno zazidljiva, želi, da se doda zazidljivost vsaj za dve stanovanjski hiši. Vsak lastnik želi imeti malo vrta in grede.

Stališče: **Pripomba je smiselno že upoštevana.** Ker je v neposredni bližini še veliko nepozidanih stavbnih zemljišč za stanovanja, sta predlagano območje in območje južno od njega, ki sta na razgledni in terensko ustrezni legi, v SD OPN Črnomelj opredeljena za stanovanjsko namembnost po zapolnitvi obstoječih nepozidanih stavbnih zemljišč – kot dolgoročna širitev naselja.

26. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 2220/31, 2220/18, 2220/17, 2219/3, 2219/5, k.o. 1540 Dobliče

Pot parc. št. 2220/31 je kupil od Rudnika v zapiranju. Ostale parcele so v zazidalnem območju. Pred 6 leti mu je bilo rečeno, da je lahko tudi za 5 hiš ali celo za več stanovanjskih objektov. Prva hiša bi bila

od potoka oddaljena 30 m. Zaprosil je za 3 hiše in ne 5. Pot bi bila do parcel št. 2220/2 do gozda in potem do gospodarskega poslopja in po par.št. 2220/17 naprej.
Priloga: mnenje k spremembi namenske rabe zemljišč, skica.

Stališče: **Pripomba je delno že upoštevana.** Za to zemljišče je bila podana vloga, ki je bila obravnavana v sklopu strokovnih podlag za naselja v občini Črnomelj in je bila ocenjena delno sprejemljiva, opredeljena je širitev stavbnega zemljišča za eno hišo. Večja širitev ni utemeljena, saj so v bližini še prosta stavbna zemljišča za stanovanjsko gradnjo.

27. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 2417/3, 2417/5, k.o. 1536 Talčji vrh
Na parceli 2417/3 stoji stavba, zgrajena okoli leta 1900, ki se je v letih 1910 do 1960 uporabljala kot stanovanjska hiša. To pomeni, da objekt ni zidanica ampak stanovanjska hiša. Za objekt je izdano tudi uporabno dovoljenje. Velikost objekta je cca. 10 x 6 m, kar tudi dokazuje, da objekt ni bil zgrajen v okviru gabaritov za zidanico, ampak v velikosti tipične belokranjske hiše. Glede na to, da gre za precej dobro ohranjeno belokranjsko hišo, bi jo želel v prihodnje obnoviti v tem stilu in uporabljati v turistične namene. V kletnih prostorih bi rad uredil prostor za druženje, v pritličju pa nekaj apartmajev za nastanitev gostov. Vendar za rentabilnost naložbe ne zadostuje trenutna velikost. Rad bi povečal obstoječe gabarite in dogradil prizidek zraven obstoječe hiše, ki bi dopolnil staro belokranjsko tipologijo z mešanico stare belokranjske hiše in modernega pridiha (seveda v okviru OPN-ja). Želi spremembo namembnosti iz Az v Av oz. Sks.

Glej **stališče pri pripombi 10**.

28. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 1034/3, k.o. 1544 Griblje
Parcela 1034/3 se je v komasacijskem postopku spremenila. Želi, da se parcela 5247 spremeni v zazidljivo, dostop do parcele.
Priloga: odločba o spremembi, izsek iz PISO.

Stališče: **Pripomba se smiselno upošteva.** Glede na novo dejstvo (zagotovljen dostop do parcele) se kot redakcijski popravek poveča stavbno zemljišče, s katerim se doseže minimalni zahtevani obseg gradbene parcele.

29. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 3239/2, 3239/4, 3241/3, k.o. 1550 Dragatuš
V osnutku OPN-ja je na parceli št. 3239/2 vrisano območje Az, vendar objekt dejansko stoji na parcelah 3239/4 in 3241/3. Prosi, da se območje premakne in poveča tako, da bo zajet celoten objekt.
Priloga: situacija predlaganega vrisa območja Az.

Stališče: **Pripomba se upošteva,** območje Az se premakne in prilagodi lokaciji objekta, gre za redakcijski popravek.

30. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 1666/3, k.o. 1534 Petrova vas
Na območju razpršene gradnje želi sanirati nelegalno gradnjo in umestiti nadomestni objekt, ki bo izboljšal izgled kakor tudi uporabnost obstoječe lokacije, kot najbolj funkcionalna in estetska rešitev se izkazuje kombinacija ravne in poševne strehe, kar pa odlok v OPN ne predvideva.
Priloga: idejni načrt – skica.

Stališče: **Pripomba se smiselno upošteva.** V odloku se glede oblikovanja objektov na namenski rabi Av doda določilo, da se na podlagi strokovne prostorske preveritve dopusti tudi kombiniranje dvokapne z ravno streho.

31. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 1533, 1534/3, k.o. 1541 Loka

Sprememba iz gozda v kmetijsko zemljišče (za parcelo 1534/3 je bila izdana odločba o krčitvi gozda, 1533 pa je že od nekdaj trajni travnik).
Priloga: grafika iz PISO

Stališče: **Pripomba se delno upošteva.** Skladno s krčitvenim dovoljenjem je sprememba iz gozda v kmetijsko zemljišče za parcelo št. 1534/3 že upoštevana, na parceli št. 1533 pa se takšna sprememba izvede le na delu, kjer je GERK oz. gre za kmetijsko rabo po evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč.

32. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. *55, 541, k.o. 1539 Mavrlen
Parcela nima predvidenega prostora za parking. Ob izgradnji zidanice, pred cca. 44 leti, so bila vozila manjših dimenzij, prometa pa bistveno manj. Parkirali so na ozkem prostoru med zgradbo in cestiščem. Zaradi širitve cestišča ob asfaltiranju in večjih mer avtomobilov zdaj to nikakor ni več mogoče. Velik del vozila bi se nahajal na vozišču in predstavljal oviro. Zaradi gostote promet in velikih hitrosti na tem delu je to izredno nevarno. Tudi sama cesta na tem odseku onemogoča izogibanje. Na eni strani je omejena z visoko zidano betonsko škarpo, na drugi pa z odbojno ograjo oz. veliko strmino. V bližini ni javnih parkirnih prostorov ali drugih površin, primernih za parkiranje vozila. Praktično vsaka zidanica vzdolž ceste na tem območju ima tako ali drugače urejen prostor na zemljišču, kjer lastnik lahko parkira eno ali več vozil. Prosi, da se z določitvijo ustrezne površine na zemljišču omogoči rešitev problema parkiranja.
Priloga: PISO posnetek z vrisanim predlogom mesta na parceli in slika stanja.

Stališče: **Pripomba je že upoštevana.** V odloku o OPN je v 115. členu navedeno, da je parkiranje vozil in mehanizacije za obdelavo vinogradov in kletarjenje dopustno tudi na kmetijskih zemljiščih ob zidanicah in kleteh.

33. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 1033, 1031, k.o. 1559 Radenci
Prosi za povečanje stavbnega zemljišča Az, tako da bo zajemalo objekt v celoti.
Priloga: geodetski načrt, izris iz PISO.

Stališče: **Pripomba se upošteva,** območje Az se prilagodi dejanski velikosti objekta, gre za redakcijski popravek.

34. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 2450/4, k.o. 1541 Loka
Z menjalno pogodbo sta pridobila zemljišče par. št. 2450/4, ki ima obstoječo namensko rabo PC. Parcela s številko 2135/6, k.o. Loka katere lastnika sta, je po namenski rabi SKs. Z novo pridobljenim zemljiščem, ki sedaj pripada domačiji, bi zaokrožila namensko rabo (PC v SKs.)
Priloga: prikaz parcele, ZKI, menjalna pogodba.

Stališče: **Pripomba se upošteva,** na parceli št. 2450/4 se opredeli namenska raba SKs.

35. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 1628/2, 3571/5, 1581, 1580/2, 1580/1, 1577/2, 1577/1, 1576, 1627/1, k.o. 1540 Dobliče
KS Dobliče in ŠD Dobliče nameravata pri mostu v Dobličah zgraditi športno (nogometno) oziroma večnamensko igrišče, ki bi služilo za rekreacijo krajanov Doblič, Jelševnika, Blatnika, Jerneje vasi, Dobličke gore in ostalih naselij. Opis: osnovno igrišče bi bilo travnato, delno košarkarsko pa z betonsko ali asfaltno podlago, odmik ustrezne ograje od drž. ceste 5 m, planiran pomožni montažni objekt.
Priloga: 2 x situacija.

Stališče: **Pripomba se delno upošteva.** Opredeli se nova EUP, na kateri se na kmetijskem zemljišču dopusti ureditev travnatega igrišča brez kakršnihkoli objektov. Podana pripomba glede želenih

objektov in izgradnje utrjenih površin pa predstavlja novo pobudo za spremembo OPN. Upoštevanje te pripombe bi zahtevalo ponovno javno razgrnitev novega dopolnjenega osnutka OPN.

36. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 1112/7, 1112/11, k.o. 1555 Nova lipa

Na predmetnem zemljišču je urejeno travnato nogometno igrišče. V OPN bi bilo potrebno samo vpisati, da se dovoli začasna uporaba za namen rekreacije (kot na primer v Tribučah).
Priloga: situacija z označeno lokacijo igrišča.

Stališče: **Pripomba se smiselno upošteva.** Opredeli se nova EUP, ki obsega območje jase v gozdu; v tej EUP se na kmetijskem zemljišču dopusti ureditev travnatega igrišča v obsegu obstoječega igrišča na jasi. Postavitev objektov in ureditev utrjenih površin nista dopustni.

37. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št.2288/1, 2305/1, 2281, *90/19, k.o. 1549 Tanča Gora

Želi, da se od območja PO (2288/2, 2284/2) omogoči gozdna pešpot do predvidenega območja BT, da se na območju BT v skladu z območjem omogoči še kakšen tradicionalni objekt ob upoštevanju tradicije in uporabe naravnih avtohtonih materialov, da se na območju BT omogočijo že obstoječi oporni zidovi, ki so tam že iz preteklosti. Zidove bi ozelenili.

Stališče: **Pripomba je delno že upoštevana.** Gradnja poti po gozdnem zemljišču je že dopustna. Gradnja novih objektov na območju BT ni dopustna zaradi negativnega mnenja Zavoda za varstvo narave z dne 18.4.2016, ki zahteva, da se zameji obstoječi stavbni fond, drugih posegov naj se ne izvaja. OPN ne prepoveduje ohranitve obstoječih opornih zidov.

38. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 1180, k.o. 1539 Mavrlen

Na parceli št. 1180 želi, da se zazidljivo območje premakne tako, kot je skicirani na sliki v prilogi. Premaknjeno zazidljivo območje bi bilo zanj bolj uporabno in estetsko urejeno. Tukaj živi in ima stalno bivališče.
Priloga: posnetek s skico.

Stališče: **Pripomba se upošteva,** območje As se prilagodi dejanski lokaciji in obsegu objekta, gre za redakcijski popravek.

39. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 2417/6, k.o. 1536 Talčji vrh

Želi, da se v prostorskem planu poveča zazidljivost parc. št. 2417/6 vsaj do minimalne površine za gradbeno parcelo, saj namerava tu graditi. Parc. št. 2416 je sicer formalno njegova last, dejansko pa v lasti in uživanju drugega lastnika, ki jo je priposestvoval in je v postopku prepisa (na tega lastnika).
Priloga: fotografija terena, prikaz predloga.

Stališče: **Pripomba se upošteva**, gre za redakcijski popravek, s katerim se doseže minimalni zahtevani obseg gradbene parcele.

40. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 21/1, 7/1, 1873/14, k.o. 1555 Nova lipa

V spremembi OPN-ja mu je bilo na zemljišču s parc. št. 21/1 vrisano območje kmetije (SKk). Tu bi bilo potrebno popraviti samo območje na SV strani zemljišča, ker so med tem uredili mejo s sosedom in se linije ne ujemajo. Obenem želi območje kmetije razširiti še na zemljišče s parc št. 7/1 in 1873/14 na JV strani (vmes je javna pot). Zemljišče s parc. št. 1873/14 trenutno odkupuje od Občine Črnomelj in bi naj bil postopek vsak čas končan ter zemljišče prepisano.
Priloga: situacija predlagane razširitve območja SKk.

Stališče: **Pripomba se upošteva.** Območje SKk se poveča na željen obseg.

41. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 1857, 1858, 1860, *52/2, k.o. 1556 Stara lipa

V spremembi OPN-ja mu je bilo na zemljišču s parc. št. 1857, 1858, 1860, *52/2, k.o. 1556 Stara Lipa v Gornjem Suhorju pri Vinici vrisano območje kmetije (SKk). Želel bi, da se območje spremeni v IK (kot npr. pri sosedu na parc. št. 1868), ker se ukvarja z živinorejstvom in bi zaradi tehnologije potreboval večji objekt (predvsem širina je pri hlevih s sredinskim krmilnim potrebna – min. širina bi morala biti 15 m).

Priloga: situacija predlagane spremembe območja SKk v IK.

Stališče: **Pripomba se smiselno upošteva.** Namenska raba SKk v SD OPN že dopušča gradnjo večjih kmetijskih objektov, kot to določa veljavni OPN. Glede na to, da lokacija ni vidno izpostavljena in je na robu vasi, se v enoto urejanja prostora doda določilo, s katerim se dopusti gradnja večjih objektov za potrebe kmetije.

42. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 1867/3, 1870, k.o. 1556 Stara lipa

Želi spremembo stavbnega zemljišča v zelene površine in kmetijsko zemljišče po priloženi skici.

Priloga: prikaz izvzema stavbnih zemljišč.

Stališče: **Pripomba se upošteva**, severni del zemljišča se opredeli kot ZD in južni del kot druga kmetijska zemljišča.

43. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. *32/22, k.o. 1560 Sinji vrh

Prosi, da se del parcele označene z Ao preimenuje v Ag, podobno kot se je označilo druge parcele v bližini. Sicer je navedena parcela kot tudi druge v okolici sestavni del kmetije, katero vodi njegova žena.

Priloga: fotografija kmetijskega objekta.

Stališče: **Pripomba se upošteva,** opredeli se namenska raba Ag namesto Ao.

44. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 416/2, k.o. 1560 Sinji vrh

Prosi, da se del parcele, kjer stoji kmetijski objekt označi z oznako Ag. Objekt je vrisan in vpisan v kataster stavb.

Priloga: sklep vpisa stavbe v kataster, fotografija, predlog rešitve.

Stališče: **Pripomba se upošteva,** gre za redakcijski oz. tehnični popravek skladno z izdanim upravnim dovoljenjem.

45. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 77/6, k.o. 1536 Talčji vrh

Predmetno zemljišče meri 1532 m^2 površine. Od tega je 33% delež opredeljen pod površine podeželskega naselja, kar nanese samo 505 m^2 zazidalne površine. Preostalo je opredeljeno pod zemljišča najboljših kmetijskih zemljišč. Kljub faktorjema zazidanosti in izrabe, ki bi po izračunu pozidavo še dopuščala, razširitev obstoječih oziroma postavitev novih gospodarskih objektov ni možna. Nakup sosednjega zemljišča zaradi njihovih potreb ni možen. Zaradi obdelovanja zemljišča opredeljenega kot najboljše kmetijsko zemljišče, potrebuje prostor oz. objekt, kamor bo lahko spravil kmetijsko mehanizacijo in pridelke, kar pa mu trenutni prostorski odlok in njegova predvidena sprememba onemogočata.

Priloga: skica – predlog razširitve območja SKs.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Gradnja na tem območju bi posegla na vizualno izpostavljen in zdaj urejen (poravnan) rob naselja. Poleg tega so v bližini še proste površine za pozidavo.

46. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 3806, 3820, k.o. 1534 Petrova vas
Želi spremembo stavbnega zemljišča v kmetijsko zemljišče.

Stališče: **Pripomba se smiselno upošteva,** opredeli se namenska raba ZD.

47. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. *111/1, *111/2, *108/1, 2512/1, 2512/2, 2511, 2568/5, 2569/6, k.o. 1550 Dragatuš
V spremembi OPN-ja mu je bilo na zemljišču s parc. št. *111/1, *111/2, 2512/2, 2511, 2568/5 (delno) in 2569/6 (delno) vrisana namenska raba za območje kmetije (SKk). Želel bi, da se območje spremeni v IK (površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo), ker potrebuje večji objekt (dim. cca 20 x 30 m), saj se ukvarja s poljedelstvom in gozdarstvom. Zaradi skladiščenja sekancev in lesa potrebuje večji prostor, v katerem je možna večja manipulacija s stroji znotraj objekta (objekt bi bil brez notranjih stebrov ali sten). V času priprave spremembe OPN-ja je kupil še zemljišča s parc. št. *108/1 in 2512/1, tako da bi lahko zdaj postavil nov objekt večjih dimenzij, obstoječ gospodarski objekt dolžine cca 48 m pa porušil.
Priloga: situacija predlagane spremembe območja v IK.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Namenska raba SKk v SD OPN že dopušča gradnjo večjih kmetijskih objektov, kot to določa veljavni OPN.

48. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 40/1, 40/2, 40/3, 37, 42, k.o. 1556 Stara Lipa
V spremembi OPN-ja mu je bilo na zemljišču s parc. št. 40/1, 40/2, 40/3, 37 (delno) in 42 (delno), k.o. Stara Lipa vrisano območje kmetije (SKk). Želel bi, da se območje spremeni v IK, ker se ukvarja z živinorejstvom in bi zaradi tehnologije potreboval večji objekt (na primer obstoječi hlev je dim. 20 x 27 m in mu je funkcionalno primeren). Sčasoma bi rad postavil še en hlev in silose.
Priloga: Situacija predlagane spremembe območja Skk v IK.

Stališče: **Pripomba se smiselno upošteva.** Namenska raba SKk v SD OPN že dopušča gradnjo večjih kmetijskih objektov, kot to določa veljavni OPN. Glede na to, da lokacija ni vidno izpostavljena in je na robu vasi, se v enoto urejanja prostora doda določilo, s katerim se dopusti gradnja večjih objektov za potrebe kmetije.

49. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. *101, 1565, 1568, k.o. 1555 Nova Lipa
Na predmetnem zemljišču so zidovi zidanice, katere leseni del se je pred leti porušil in je bil odstranjen, objekt trenutno ni v uporabi, ker so ostali samo zidovi, vendar bi rad sčasoma objekt postavil nazaj na njegovo mesto. To je eden redkih objektov na tem območju, ki je tu stal pred 100 in več leti, ostalo so leseni objekti (hiši), ki so bili bodisi zgrajeni ali prestavljeni iz vasi v povojnih časih (50-ta do 70-ta leta prejšnjega stoletja). Glede na to, da je območje v osnutku sprememb OPN-ja predvideno kot vinogradniško, prosi, da se tudi temu objektu vriše območje Az.
Priloga: situacija predlaganega vrisa območja Az.

Stališče: **Pripomba se upošteva,** pod pogojem, da se pridobi ustrezno potrdilo Upravne enote.

50. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 2226/1, 2224/2, k.o. 1549 Tanča Gora
Prosi za povečavo stavbnega zemljišča in spremembo iz Az v BT, saj bi potem zemljišče zaokrožili na funkcionalno in estetsko celoto. Lastnica ima obstoječ objekt za turizem, želi legalizirati ureditev podstrešja in ureditev dvorišča (parkirišče) za normalno funkcioniranje objekta.
Priloga: gradbeno dovoljenje za objekt za turizem, predlog stavbnega zemljišča BT.

Stališče: **Pripomba se delno upošteva**. Skladno z upravnim dovoljenjem se opredeli stavbno zemljišče z namensko rabo BT (namesto Az) ter se njegov obseg prilagodi kot tehnični popravek. Širitev stavbnega zemljišča na želeni obseg ni dopustna, ker gre za novo pobudo za spremembo OPN. Upoštevanje te pripombe v celoti bi zahtevalo ponovno javno razgrnitev novega dopolnjenega osnutka OPN.

51. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 131/11, k.o. 1535 Črnomelj
Želi spremembo namembnosti zemljišča v druge zelene površine.

Stališče: **Pripomba se upošteva.** Opredeli se stavbno zemljišče z namensko rabo ZD.

52. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 1657/1, k.o. 1536 Talčji vrh
Na parc. št. 1657/1, k.o. Talčji vrh je zarisanega cca 300 m^2 območja za stanovanja (SKs). Zato prosi za povečanje površine na najmanjšo določeno velikost gradbene parcele za gradnjo novih objektov.
Priloga: prikaz popravljene namenske rabe.

Stališče: **Pripomba se upošteva,** gre za redakcijski popravek, s katerim se doseže minimalni zahtevani obseg gradbene parcele.

53. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 295/9, k.o. 1545 Bedenj
Njena vloga je bila upoštevana delno (redukcija stavbnega zemljišča na parceli 295/9 m nesprejemljivo pa za gradnjo kmetijskega objekta na zahodni strani parcele). Želi, da se redukcija upošteva kot kompenzacija za novo stavbno zemljišče na zahodnem delu parcele (za kmetijski objekt za potrebe shranjevanja orodja in mehanizacija, ukvarjam se z zdravilnimi zelišči).
Priloga: grafični prikaz ugodnega in neugodnega terena za postavitev objekta.

Stališče: **Pripomba se smiselno upošteva.** Na obravnavanem območju se poveča enota urejanja prostora na območju vasi, v kateri se na kmetijskem zemljišču zahodno od vasi dopusti postavitev enostavnega pomožnega kmetijskega objekta, pri čemer niso dopustni gradbeni posegi v tla.

54. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 2095/1, k.o. 1540 Dobliče
Obstoječa stanovanjska hiša stoji delno na območju K1, ker stanje na terenu ni usklajeno s katastrom (podrobnejša razlaga je v prilogi). Prosi, da se območje SSs razširi kot je razvidno iz priloge.
Priloga: situacija predlagane razširitve območja SSs.

Stališče: **Pripomba se smiselno upošteva**, gre za redakcijski popravek.

55. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 1500/3, 1499/1, 1496, 1501/1, 247, k.o. 1540 Dobliče
Prosi za spremembo OPN iz Az v Av. Sklicuje se na sosednjo parcelo, ki ima kategorijo Av in je od njega oddaljena cca 100 m in meji na njegovo parcelo. Prosi tudi za vris lokacije objekta po geodetskem prikazu (prikaz prilaga).
Priloga: prikaz po spremembi, skica.

Stališče: **Pripomba se delno upošteva.** Območje stavbnega zemljišča Az se premakne na dejansko lokacijo objekta, gre za redakcijski popravek; sprememba v Av pa ni sprejemljiva - glej stališče k pripombi 10.

56. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 880, k.o. 1540 Dobliče
Lastnik parcel št. 880, 884 in 877, k.o. Doblička Gora je kupil parcele z namenom, da bi na eni izmed njih postavil objekt za bivanje in hrambo pridelkov kot so vino, sadje in ostale poljščine. Vse parcele bi

bile v tem primeri očiščene in vzdrževane. Vlogo je oddal za spremembo namembnosti na delu parcele 880 v zazidljivo parcelo. Na enoti so mu sugerirali, da je parcela 880 najbolj primerna za gradnjo, predvsem zaradi bližine ceste, ki poteka ob meji. To je razvidno iz priložene fotografije. Ker je šibak v zemljiškem žargonu je oddal vlogo za gradnjo stanovanjskega objekta. To mu je bilo svetovano tudi na upravni enoti. Njegov osnovni namen je bil, da se del parcele spremeni v zazidljivo in bi se določitev vrste objekta določila naknadno, ko bi se dogovarjal za gradbeno dovoljenje, s pomočjo strokovnih služb. Vloga je bila zavrnjena. Zavrnilni odgovor ga je presenetil. V pojasnilu je napisano, da je na drugi strani ceste zapuščen tradicionalni objekt, domačija. Ta je v tako slabem stanju, da je potrebna rušitev in ponovna izgradnja. Objekt je nedavno dobil tudi novega lastnika, ki ima namen zgraditi nov stanovanjski objekt. Iz tega razloga bi lahko ugodili njegovi vlogi. Če to ni nikakor mogoče, bi želel, da se del parcele 880 spremeni v zazidljivo, primerno za gradnjo zidanice. Na ostalih parcelah ima namen zasaditi sadovnjak in vinograd, tako kot se za parcelo v Doblički gori spodobi. V Semiču so lastniki parcel na katerih je zasajen večji vinograd (700 cepljenih trt) in sadovnjak. Pesti jih prostorska stiska, zato bi bila zidanica v Doblički gori najbolj primerna. Prostora za hrambo izdelkov nimajo, ker jim ogromno prostora zasedajo stroji, orodja (kosilnice, motorne škropilnice), vinske posode. Prosi, da se njegovi vlogi ugodi. S tem bi kraj in občina pridobili nekaj pozitivnega. Parcele bi bile urejene in vzdrževane. Veseli bi morali biti delovnih ljudi, ki imajo voljo čistiti in urejati zapuščene parcele, saditi vinograde, oživljati belokranjsko tradicijo in graditi temu primerne objekte.
Priloga: slika.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Podana pripomba predstavlja novo pobudo za spremembo OPN. Upoštevanje te pripombe bi zahtevalo ponovno javno razgrnitev novega dopolnjenega osnutka OPN.

57. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 1852, 1831/6, k.o. 1565 Marindol

Kot je že opisal v prvotni vlogi za spremembo namembnosti dela zemljišča iz dne 26. 10. 2012 in dopolnitvi vloge z dne 14. 11. 2012 v kateri je zaprosil za spremembo namembnosti dela zemljišča 1852, k.o. Marindol iz Ap v Sks ali ustrezno drugo površino v kateri je možno stalno bivanje ter spremembo dela zemljišča 1851/3, k.o. Marindol v zazidljivo zemljišče. Njegovi vlogi je sicer delno ugodeno in sicer se je zazidljivost povečala tudi na del zemljišča parc. št. 1851/3, k.o. Marindol, še vedno pa je celotna površina namenjena samo za počitniške hišice Ap. Ker pa s soprogo živita v tej hiši že od leta 1991 in nimata nobene druge nepremičnine, kjer bi lahko živela, prosi občinski organ za spremembo predloga OPN-ja oz. podaja pripombo na predlog OPN-ja in sicer, da se predvidena površina Ap spremeni v Sks ali Av oz. katero koli drugo površino v kateri je možno stalno bivanje. Ker dejansko tudi stalno bivajo v tej hiši in so že sedaj v prekršku, na bi pa bili radi v prekršku tudi v bodoče.
Priloga: obrazložitev pripombe na javno razgrnitev dopolnjenega osnutka.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Opredelitev stanovanjske namembnosti na tej lokaciji bi pomenila novo razpršeno gradnjo, ki ni dopustna.

58. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 3260, *238, *223, k.o. 1550 Dragatuš

Prosi, da se spremeni namenska raba iz CD v kmetijske ali zelene površine.

Stališče: **Pripomba se upošteva,** na omenjenem zemljišču se opredeli namenska raba ZD.

59. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 4291/3 in parcele v EUP VIN_2, k.o. 1534 Petrova vas

Območje, ki obsega EUP VIN_2, zajema najvišji del naselja Petrova vas. To je del, kjer se nahajajo 4 stanovanjski objekti. Enega od teh, na parc. št. 4291/3 k.o. Petrova vas, sem solastnik tudi sam, ukvarjamo se v manjši meri tudi s kmetijstvom. Do tega dela vodi asfaltirana javna pot JP 556531 Petrova vas, (ravno tako kot javna pot JP 556532 Petrova vas, severno od EUP VIN_2, vodi preko nezavarovanega železniškega prehoda) in se pri objektu na parc. št. 4291/3 k.o. Petrova vas konča.
Ves preostali del omenjene EUP predstavljajo zidanice oziroma stavbna zemljišča za gradnjo zidanic. Dejansko so na območju "žive" 2-3 zidanice, vse ostalo pa propada oziroma stavbna zemljišča ostajajo

prazna, saj se je vinogradniška dejavnost na tem območju skozi leta bistveno zmanjšala in tudi sami vinogradi so bistveno okrnjeni.
Do le-tega območja, je iz severne strani, dostop iz javne poti JP 556531 preko makadamske poti, ki je ozka in ni primerna za dostop z avtomobili, dostop iz južne strani pa je preko vasi Rožanec, ter ravno tako nezavarovanega železniškega prehoda, kjer pa je cesta asfaltirana, manjši 100m del, je v makadamski izvedbi, in je primerna za dostop z avtomobili in tudi kmetijskimi stroji. Tudi v vsakodnevni rabi se uporablja dostop preko vasi Rožanec. Na svojem zemljišč želim stanovanjsko hišo in vse obstoječe objekte urediti, saj so vsi potrebni obnove, prav tako razmišljam o načinu samozaposlitve na področju storitvenih dejavnosti in glede na to, da smo mlada družina, ki za razliko od precej drugih ne beži iz Bele krajine za boljšimi priložnostmi.
Predlagam, da se območje EUP VIN_2, kateremu v severnem delu ne moremo reči vinogradniško območje, saj tam vinogradov ni, razdeli. Severni del območja, kjer so stanovanjski objekti, naj se poveže v celoto, določi naj se nova EUP ter tudi nova namenska raba, da bomo tisti, ki živimo v najvišjem delu vasi, dejansko tudi pripadali vasi. Na tak način je urejena enota PEV_3, ki je ravno tako kot naš del, od vasi umaknjena čez železniški prehod, vendar ji kljub temu še vedno pripada.
Ostalo območje pa se še naprej ureja kot območje razpršene poselitve, površine za zidanice in vinske kleti.
Priloga: grafika.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Podana pripomba predstavlja novo pobudo za spremembo OPN. Upoštevanje te pripombe bi zahtevalo ponovno javno razgrnitev novega dopolnjenega osnutka OPN.

60. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 261/1, 261/2, 261/3, k.o. 1535 Črnomelj
To območje treh parcel naj se umesti v območje zelene površine z uporabo obstoječe pešpoti med cestama Ulica Sadež in Ulico bratov Klemenc (zelena površina namesto zazidalne površine).

Glej **stališče pri pripombi 72**.

61. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 261/1, 261/2, 261/3, k.o. 1535 Črnomelj
To območje treh parcel naj se umesti v območje zelene površine z uporabo obstoječe pešpoti med cestama Ulica Sadež in Ulico bratov Klemenc (zelena površina namesto zazidalne površine).

Glej **stališče pri pripombi 72**.

62. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 261/1, 261/2, 261/3, k.o. 1535 Črnomelj
To območje treh parcel naj se umesti v območje zelene površine z uporabo obstoječe pešpoti med cestama Ulica Sadež in Ulico bratov Klemenc (zelena površina namesto zazidalne površine).

Glej **stališče pri pripombi 72**.

63. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 261/1, 261/2, 261/3, k.o. 1535 Črnomelj
To območje treh parcel naj se umesti v območje zelene površine z uporabo obstoječe pešpoti med cestama Ulica Sadež in Ulico bratov Klemenc (zelena površina namesto zazidalne površine).

Glej **stališče pri pripombi 72**.

64. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 261/1, 261/2, 261/3, k.o. 1535 Črnomelj
To območje treh parcel naj se umesti v območje zelene površine z uporabo obstoječe pešpoti med cestama Ulica Sadež in Ulico bratov Klemenc (zelena površina namesto zazidalne površine).
Priloga: fotokopija fotografij terena.

Glej **stališče pri pripombi 72**.

65. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 261/1, 261/2, 261/3, k.o. 1535 Črnomelj
To območje treh parcel naj se umesti v območje zelene površine z uporabo obstoječe pešpoti med cestama Ulica Sadež in Ulico bratov Klemenc (zelena površina namesto zazidalne površine).

Glej **stališče pri pripombi 72**.

66. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 261/1, 261/2, 261/3, k.o. 1535 Črnomelj
To območje treh parcel naj se umesti v območje zelene površine z uporabo obstoječe pešpoti med cestama Ulica Sadež in Ulico bratov Klemenc (zelena površina namesto zazidalne površine).

Glej **stališče pri pripombi 72**.

67. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 261/1, 261/2, 261/3, k.o. 1535 Črnomelj
To območje treh parcel naj se umesti v območje zelene površine z uporabo obstoječe pešpoti med cestama Ulica Sadež in Ulico bratov Klemenc (zelena površina namesto zazidalne površine).

Glej **stališče pri pripombi 72**.

68. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 261/1, 261/2, 261/3, k.o. 1535 Črnomelj
To območje treh parcel naj se umesti v območje zelene površine z uporabo obstoječe pešpoti med cestama Ulica Sadež in Ulico bratov Klemenc (zelena površina namesto zazidalne površine).

Glej **stališče pri pripombi 72**.

69. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 261/1, 261/2, 261/3, k.o. 1535 Črnomelj
To območje treh parcel naj se umesti v območje zelene površine z uporabo obstoječe pešpoti med cestama Ulica Sadež in Ulico bratov Klemenc (zelena površina namesto zazidalne površine).

Glej **stališče pri pripombi 72**.

70. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 261/1, 261/2, 261/3, k.o. 1535 Črnomelj
To območje treh parcel naj se umesti v območje zelene površine z uporabo obstoječe pešpoti med cestama Ulica Sadež in Ulico bratov Klemenc (zelena površina namesto zazidalne površine).
Priloga: fotokopija fotografij terena.

Glej **stališče pri pripombi 72**.

71. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 261/1, 261/2, 261/3, k.o. 1535 Črnomelj
To območje treh parcel naj se umesti v območje zelene površine z uporabo obstoječe pešpoti med cestama Ulica Sadež in Ulico bratov Klemenc (zelena površina namesto zazidalne površine).
Priloga: fotokopija fotografij terena.

Glej **stališče pri pripombi 72**.

72. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 261/1, 261/2, 261/3, k.o. 1535 Črnomelj

To območje treh parcel naj se umesti v območje zelene površine z uporabo obstoječe pešpoti med cestama Ulica Sadež in Ulico bratov Klemenc (zelena površina namesto zazidalne površine).
Priloga: fotokopija fotografij terena.

Stališče: **Pripombe se ne upoštevajo.** Omenjeno območje je primerno za gradnjo stanovanjskih objektov, z ohranitvijo obstoječe namenske rabe (SSs) se strinja tudi lastnica omenjenih zemljišč.

73. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 1180/2, k.o. 1547 Butoraj

Prvotna pobuda v naravi predstavlja strmo brežino na katerem je postavitev kmetijskega objekta nemogoča. Na parceli je urejen dostop do južnega dela parcele in do že obstoječega čebelnjaka. Za opravljanje kmetijske in čebelarske dejavnosti pa bi bilo potrebno predvideti prostor za postavitev pomožnega kmetijskega objekta – lokacija Ag označena na priloženi skici. Postavitev na predlagani lokaciji omogoča tudi ureditev kleti in ne vpliva na kvaliteto kmetijskega zemljišča, saj bi bil postavljen v manjši obrov. Predlaga tudi ogled na terenu, ker bo lažje utemeljiti pripombo.
Dopolnitev: Prvotni predlog za območje Ag je bil umeščen na S del parcele. Iz fotografije številka 1 je razvidno, da je ta del zelo strm, prav tako je tam postavljen jašek za potrebe VH Sadeži. Najbolj primerno območje za postavitev že obstoječega čebelnjaka in morebitnega pomožnega objekta je južni del parcele do katerega smo uredili dostop brez katerega bi bilo nemogoče priti do obstoječe njive in že nasajenega sadovnjaka (oranje, košnja...) - slika 2. S pripombo predlagamo območje za postavitev kmetijskega objekta na delu zemljišča, ki je nekako najmanj primeren za obdelavo in najbolj praktičen za potrebe shranjevanja pridelkov ter orodja. Ker smo že v postopku nakupa sosednje parcele - 1180/1 s katero bi povečali sadovnjak je naš predlog za območje Ag praktičen zaradi obdelave obeh zemljišč.
Priloga: skica, fotografiji.

Stališče: **Pripomba se upošteva,** gre za redakcijski popravek – premik območja Ag na drugo lokacijo na isti parceli.

74. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 3839/1, k.o. 1549 Tanča Gora

S planom razširitve območja za centralne dejavnosti na parc. št. 3839/1 in 3840 se ne strinjata. Stik z vaškim – potjo pod gasilskim domom predstavlja edini stik za dovoz do hiše, v primeru, če kdo zapre obstoječo pot čez parcele, koder poteka sedaj. Poleg tega sta se parceli 3838 in 3830 vedno uživali do gasilskega doma oziroma ˝tanc podna˝ - plesišča. To so velevali vsi predniki in v uporabi je bilo tako. Pred soglasjem se mora zato uradno urediti dovozna pot in urediti meje med lastniki zemljišča, GD in v tistem delu, ki zadeva vaško – občinsko. Poleg tega v trenutno začrtanem planu igrišča ni mogoče postavljati. Gre za velik nagib terena. Tukaj potekajo poti nad in pod gasilskim domom. Naprej od gasilskega doma proti vzhodu pa je iz plana razvidno, da je premalo prostora.

Stališče: **Pripomba je že upoštevana,** ureditev dovozne poti je dopustna tudi na namenski rabi CD.

75. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 2850, k.o. 1548 Golek

Prosi, da se namenska raba na predmetni parceli spremeni iz predvidene ZD v SKS. Kot ZD je predvidena tudi parcela na drugi strani ceste, ki je prav tako v njegovi lasti – parc. št. 2848, ki je občasno dejansko v funkciji vaškega družabnega prostora. Na parceli št. 2850 pa nameravajo izvesti gradnjo stanovanjske hiše, katera bo imela dostop iz poti na parc. št. 2849.
Priloga: PGD.

Stališče: **Pripomba se upošteva,** gre za redakcijski popravek, severno od ceste se namenska raba ZD spremeni v SKs.

76. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 309/1, k.o. 1557 Stari trg ob Kolpi

Na parceli so ostanki stare zidanice, kar je razvidno iz priložene fotografije. Ta del bi spremenili v zazidljiv, primeren za gradnjo zidanice ali drugega temu primernega objekta.
Priloga: fotografija ostankov zidanice.

Stališče: **Pripomba se upošteva**, gre za redakcijski oz. tehnični popravek, pod pogojem, da se pridobi ustrezno potrdilo Upravne enote.

77. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 318/8, k.o. 1557 Stari trg ob Kolpi
Ker je bila tu nekoč že zidanica, prosi, da se ta vloga še enkrat obravnava. Zemljišče se nahaja v naselju in ga ločuje samo cesta.

Stališče: **Pripomba se upošteva**, gre za redakcijski oz. tehnični popravek, pod pogojem, da se pridobi ustrezno potrdilo Upravne enote.

78. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 302/12, k.o. 1535 Črnomelj
Gradbena linija, določena v sedaj veljavnem OPN, naj se spremeni oziroma uskladi z obstoječimi objekti in se mu tako omogoči razširitev poslovnega objekta (obstoječe trgovine z avto deli). Sedaj določena gradbena linija posega v obstoječe objekte (njegovega in sosednjega) tako, da del obstoječega objekta enostavno izloči oziroma da ta del sega čez njo, kar je v nasprotju z določili veljavnega OPN, ki določa, da je gradbena linija črta na katero morajo biti z enim robom fasade postavljeni objekti, ki se gradijo. Prav tako veljavni OPN navaja, da se pri umeščanju objektov upoštevajo gradbene linije določene v kartografskem delu OPN, v nasprotnem primeru pa se povzamejo iz vzorca postavitve obstoječih objektov na območju.
Na parc. št. 302/12 stoji njegov poslovni objekt-trgovina v obratovanju. Zaradi potreb po povečani površini se je odločil objekt razširiti - izvesti njegovo dozidavo na severno stran po vsej dolžini objekta. Oviro pa predstavlja gradbena linija, ki posega - dozidave po vsej dolžini objekta - ne dovoljuje izvesti. Možna je izvedba dozidave do gradbene linije, kar pa predstavlja bistveno manjšo površino, ki jo potrebuje, pa tudi izgled objekta oziroma njegovo oblikovanje bi bilo malo »čudno«.
Pozitivna rešitev pa bo vplivala tudi na poslovanje njegovega podjetja, kar je v današnjih časih zelo pomembno, ker smatra, da je cilj občine podjetnikom pomagati, ne pa jih onemogočati.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Gradbena linija se ohranja, saj se s tem zagotavlja ohranjanje javnega prostora vzdolž pomembne mestne vpadnice.

79. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. *167, 1275/1, 1275/2, 1276/1, 1276/2, k.o. 1562 Učakovci
Z bratom Mali Aleksandrom in materjo Mali Mileno so solastniki zemljišč parc. št. *167, 1275/1, 1275/2, 1276/1 in 1276/2 k.o. Učakovci (1562).
Na zemljišču parc. št. *167 in delno na parc. št. 1276/1 stojijo starejši objekti (stanovanjska in kmetijska stavba), katerih fotografije prilaga.
Kmetijska stavba se je zaradi dotrajanosti že pričela podirati, zato jo je bil prisiljen delno obnoviti. Na zemljišču parc. štev. 1276/2 in 1275/1 pa je skladno s takrat veljavnimi predpisi postavil vrtno uto in shrambo orodja, oboje v leseni izvedbi in v dimenzijah, ki jih je določal veljavni odlok, ki za postavitev le-teh ni zahteval gradbenega dovoljenja.
V sedaj veljavnem OPN se del parcele štev. *167 nahaja v EUP UČA/1, preostali del in parcele pa v območju z osnovno namensko rabo K2.
Glede na to, da stanovanjska in kmetijska stavba stojita na stavbni parceli *167, po sedaj veljavnem OPN pa je dopustna samo gradnja oziroma popravilo ali rekonstrukcija stanovanjske stavbe (kar namerava izvesti), kmetijske pa ne in ker želi spremeniti namen kmetijske stavbe v objekt za turizem (v njem urediti apartma, brez spremembe dimenzij) in da površina celotne parcele znaša 270 m2, v območje pozidave pa je zajeta le površina približno 80 m2, predlaga, da se območje Sks poveča na površino kot jo določa veljavni OPN kot površino gradbene parcele to je 600 m^2. Ker imajo na večjem delu parcel št. 1275/1 in 1275/2 urejen sadovnjak, v katerega pa ne želijo posegati, predlaga, da se območje Sks poveča za površino na kateri stojijo objekti, ki pa ne presega površine 600 m^2, ki je

določena kot gradbena parcela za površine podeželskega naselja Sks. Obravnavana zemljišča in s tem tudi navedeni objekti se nahajajo v sklopu obstoječega naselja Učakovci, zato smatra, da predlagana sprememba oziroma povečanje površine Sks ne bi bistveno vplivalo tako na izgled kot tudi ne na pozidanost, ker so navedena zemljišča obdana z obstoječimi objekti, razen južnega dela, ki pa je v naravi gozd in v katerega ne želijo posegati.
Priloga: fotografija, uporabno dovoljenje.

Stališče: **Pripomba se delno upošteva** kot redakcijski oz. tehnični popravek, skladno s priloženim uporabnim dovoljenjem za stanovanjsko hišo. Opredeli se stavbno zemljišče z namensko rabo SKs na zemljišču *167 k.o. Učakovci. Podana pripomba glede povečanja stavbnih zemljišč skoraj za obseg najmanjše dopustne gradbene parcele pa predstavlja novo pobudo za spremembo OPN. Upoštevanje te pripombe bi zahtevalo ponovno javno razgrnitev novega dopolnjenega osnutka OPN.

80. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 4712/2, 1049/2, 1048/3, k.o. 1550 Dragatuš
OPN Črnomelj iz leta 2011 je predvidel glede na evropska priporočila, da se visokonapetostni daljnovodi skozi naselja do 2013 spustijo v zemljo. Prav tako je bila predvidena prestavitev trafo postaje izven naselja. Pri morebitni rekonstrukciji ceste št. 4663/2 pa se upoštevajo obstoječe meje parc. št. 4712/2, 1049/2 in 1048/3.

Stališče: **Pripomba ni jasna**, verjetno gre za zahtevo po kabliranju zračnega voda. V konkretnem primeru poteka skozi naselje nadzemni srednjenapetostni daljnovod (20kV), ki se zaključi s transformatorsko postajo (TP) na parceli št. 1299/11 k.o. Dragatuš. OPN ne predvideva prestavitve obstoječe TP. OPN omogoča gradnjo podzemnega voda, saj v 82. členu določa, da se elektroenergetsko omrežje visoke, srednje in nizke napetosti na območju naselja praviloma gradi v podzemni izvedbi, elektroenergetsko distribucijsko omrežje nazivne napetosti 20 kV in manj pa se na območju naselja zgradi v kabelski kanalizaciji. OPN ne določa časovne dinamike posegov; ko se izkaže potreba po rekonstrukciji obstoječega voda, se praviloma izdela ustrezna projektna dokumentacija in posledično izvede kabliranje vodov.

81. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 349/1, 349/2, 348, k.o. 1545 Bedenj
Parcele št. 349/1, 349/2, 348 so navedene za gradnjo. Parcelna št. 347 je v lasti druge fizične osebe. Čez cel travnik poteka vodovod, tako da je gradnja onemogočena.
Priloga: kopija poteka vodovoda, izrisana 20. 3. 2017 na Komunali v Črnomlju.

Stališče: **Pripomba ni jasna;** če je namen pripombe premik vodovoda, ni sprejemljiva. Gre za kmetijska zemljišča in ne za zemljišča za gradnjo, kot je navedeno v pripombi. Potek vodovodnega omrežja ne ovira gradnje, saj ta na teh zemljiščih ni dopustna, saj bi pomenila razpršeno gradnjo, ki je glede na veljavna državna in občinska izhodišča na področju urejanja prostora nesprejemljiva.

82. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 1835, k.o. 1546 Tribuče
Z neodobritvijo stavbnega zemljišča se ne strinja, saj je objekt na parc. št. 1830/1 že na isti strani cestišča kot njena. Druga hiša na isti strani je oddaljena približno 150 m, tako da ne širi pač pa je v sredini med že obstoječimi hišami/objekti.
Priloga: grafika iz PISO.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Območje predloga je opredeljeno na severni strani regionalne ceste in ni v povezavi z obstoječim naseljem, ne z zaselkom na tem delu naselja. Opredelitev tega dela naselja kot stavbno zemljišče bi pomenila odprtje povsem novega segmenta razpršene poselitve, kar ni sprejemljivo. Obstoječe stanovanjske hiše na isti strani ceste so preveč oddaljene, da bi se lahko smiselno zaokrožile v celovito območje naselja.

83. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 1409/1, 1264/1, k.o. 1541 Loka

V spremembi OPN-ja mu je bilo na zemljišču s parc. št. 1264/1 (delno) in 1409/1 (delno) vrisana namenska raba SSs (urbana prostostoječa stanovanjska pozidava). Želel bi, da se območje poveča za cca. 300 m^2 (prikazano v situaciji), saj bi želel na tem območju postaviti dve stanovanjski stavbi. Razširjena parcela po javni razgrnitvi ni ugodna, saj bi bilo objekt pravokotne oblike nemogoče postaviti z navidezno gradbeno linijo in hkrati izkoristiti večfunkcionalno zemljišče (dvorišče, pomožni objekt). Prav tako je konfiguracija terena zelo zahtevna, saj teren pri cesti strmo pada in je pas cca. 5,0 m od ceste neuporaben za zazidavo.
Priloga: situacija predlagane spremembe območja v SSs.

Stališče: **Pripomba se upošteva,** gre za redakcijski popravek, s katerim se doseže minimalni zahtevani obseg gradbene parcele.

84. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 1860/1, k.o. 1549 Tanča Gora
Želi, da se stavbno zemljišče Az na skrajnem severnem delu parcele ukine, saj je predvideno za novogradnjo. Ima že obstoječo zidanico (na 1860/1 in 1859), južneje na parceli.
Priloga: grafični prikaz iz PISO.

Stališče: **Pripomba se upošteva**, izbriše se Az na severnem delu parcele.

85. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 1912/3, k.o. 1536 Talčji Vrh
Ugotavljajo, da je območje omenjene parcele s pare. št. 1912/3, k.o. Talčji Vrh opredeljeno v okvir rabe Ao (zidanice in turistični objekti zunaj vinogradniških območij), s čimer soglašajo. Glede na to, da pa objekt na parceli ne ustreza merilom za gradnjo zidanice, podajajo še nekatere predloge za spremembo PIP. V skladu z določili predlaganimi v SD OPN Črnomelj, bo pod določenimi pogoji, ki jim lahko zadostijo, na območju dovoljena tudi zidanica tipa C (vinska klet za potrebe turizma). So lastniki več kot 30 a površin sadovnjaka in v primeru upoštevanja te pripombe, lahko zadostijo tudi ostalim pogojem iz četrte alineje sedme točke 2. odstavka 108. člena, zato prosijo oz. predlagajo, da se stavbno zemljišče še nekoliko poveča, da bo mogoče zagotoviti tudi parkirne prostore.
Predlagajo tudi, da se poleg vinske kleti in vinotoča pod istimi pogoji in merili oblikovanja, dovoli objekt za shrambo in predelavo sadja.
Pogoji za zidanico tipa C so razen pri tlorisni velikost enaki kot pri zidanici tipa A. Menijo, da je odstopanje za 30% skupne površine premajhno, oziroma predlagajo večje dovoljene tlorise. Največja površina tlorisa tipa A je 8,0 x 6,0 m, z odstopanjem do +-10%. Izračun: 8,0 x 6,0 m + 48 m^2 x 30%= 48 m^2 +14,4 m^2 = 62,4 m^2. Predlagajo, da se 30% povečanje tlorisnega odstopanja nanaša na stranice, oziroma širino in dolžino objekta. Izračun: (8,0 + (8,0 x 30%)) x (6,0 + (6,0 x 30%))= (8,0 + 2,4) x (6,0 + 1,8)= 10,4 x 7,8 = 81,12 m^2.
Pri določilih za zidanico tipa A prosijo, da se za primer etažnosti manj od največje dovoljene K+P, torej K+M, dovoli kolenčni zid. Kot možnost predlagajo, da se za neusklajene objekte na vinogradniškem območju in ob njem (zidanice, vinske kleti, objekte za sadjarstvo) predpiše podobne sanacijske ukrepe kot so predpisani za neusklajene suburbane objekte v 101. členu odloka. Številne tradicionalne zidanice so bile v preteklosti nelegalno rekonstruirane, vendar jih je mogoče z manjšimi sanacijskimi ukrepi približati določilom odloka. Ker je tudi njihov objekt nastal z dozidavo tradicionalnega, meni, da ga je ob manjših prilagoditvah (razmerje stranic oken, fasada ipd.) mogoče sanirati tako, da bo sprejemljiv za prostor občine.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Za tovrstne primere bo izdelan OPPN za sanacijo nelegalnih in neskladnih gradenj, s katerim bodo za vsak objekt posebej opredeljeni merila in pogoji.

86. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 4787/8, 4787/10, k.o. 1536 Talčji Vrh
Za njeno lokacijo ne vidi potrebe za izdelavo OPPN kot je določeno s spremembami in dopolnitvami OPN.
Priloga: prikaz na PISO.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Gre za zaselek z območjem neskladnih gradenj, kjer je tudi predvideno celostno urejanje prostora z OPPN za sanacijo nelegalnih in neskladnih gradenj, s katerim bodo za vsak objekt posebej opredeljeni merila in pogoji.

87. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 5296, 5297, 5298, k.o. 1552 Adlešiči

Ima gradbeno dovoljenje za nezahteven objekt (kmečka lopa) na parceli 5296, k.o. Adlešiči, ki je na območju SKs, ob stanovanjski hiši. Ker je ta del zemljišča v naravi njiva, bi želel ta nezahtevni objekt postaviti na drugi lokaciji.

Glede na to, da je večji del parcele št. 5296 nepozidan in obdelan kot njiva, obe parceli št. 5297 in 5298 pa sta kamniti in neprimerni za kmetijsko proizvodnjo, predlaga, da se obdelan kmetijski del parcele 5296 izloči iz območja Sks in se ga spremeni v območje K2, parceli 5298 in 5297 pa vključi v območje Sks, tako da bo površina kmetijskih zemljišč ostala nespremenjena.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Podana pripomba predstavlja novo pobudo za spremembo OPN. Upoštevanje te pripombe bi zahtevalo ponovno javno razgrnitev novega dopolnjenega osnutka OPN.

88. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. *261, 4280, k.o. 1534 Petrova vas

Prosi, da se površina Az ustrezno poveča tako, da bo zajemala celoten objekt (zidanica). Priloge je oddal že v času priprave sprememb OPN.

Stališče: **Pripomba se upošteva.** Območje Az se poveča, tako da bo ustrezalo velikosti celotne zidanice, gre za redakcijski popravek zaradi zamika med katastrom in letalskim posnetkom.

89. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 37/7, 40, 295, k.o. 1563 Vinica

Za območje zgoraj navedenih parcel, ki so v naravi kamp je po prostorskem načrtu predvidena izdelava OPPN-ja. Ker je območje že urejeno in ni možnih oz. predvidenih posegov, meni, da je izdelava OPPN nepotrebna oz. brezpredmetna. Predlaga, da se izloči iz občinskega načrta.

Priloga: uporabno dovoljenje, gradbeno dovoljenje, soglasja.

Stališče: **Pripomba se upošteva.** Kot izhaja iz upravnega dovoljenja, gre v primeru navedene parcelne številke 37/7, k. o. Vinica za zemljišče, ki ima v sedanjem zemljiškem katastru številko 37/12. Ker je gradbeno dovoljenje za kamp že pridobljeno, se območje OPPN smiselno zmanjša (na predmetnem območju se OPPN ne predvidi).

90. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 2342/3, k.o. 1549 Tanča Gora

Zgoraj navedena parcelna številka se nahaja na območju razpršene poselitve glede na aktualni predlog OPN. Na parc. št. je stavba zavedena kot hiša od leta 1990 dalje, dejansko pa je bila že prej namenjena bivanju. Za dokazila so ortofoto posnetki v priponki. Stavba ima hišno številko, vso potrebno infrastrukturo, nameščeno MČN prav tako pa je prebivališče mlade družine. Predlaga, da se v skladu s predlogom sprememb aktualnega OPN za podobne parcele z enakimi ali podobnimi pogoji znotraj občine tudi tej parceli dodeli status razpršene poselitve (As, Av).

Priloga: ortofoto posnetka, primeri parc. št.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva,** iz predloženega dokazila (pridobljenega na UE Črnomelj, dne 24.5.2017) je razvidno, da to ni stanovanjski objekt, ampak zidanica, zato sprememba v Av oz. As ni mogoča. Glej tudi stališče k pripombi 10.

91. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 1410/1, 1410/2, 1410/3, k.o. 1541 Loka

Vse tri navedene nepremičnine so bile s strani naslovne Občine oz. pristojnih služb v prejšnjih prostorskih planih (s katerimi razpolaga občina), predvsem Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za ureditev območja Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kočevje , Kanižarica in Blatnik že

opredeljene kot območja stavbnih zemljišč, predvidenih za gradnjo. S strani Občine Črnomelj je bila namreč takratni lastnici teh treh nepremičnin izdano lokacijsko dovoljenje za gradnjo poslovno stanovanjskega objekta na vseh treh navedenih parcelah, saj je investitorka izpolnjevala vse pogoje po takrat veljavnem zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (priloga 1 teh pripomb).
V sodnem postopku je bilo izdelano cenitveno poročilo, iz katerega nedvoumno izhaja poseljenost navedenih dveh parcel, na katerih sta do tedaj stali stavbi oz. ostanki stavbe. Iz navedene priložene dokumentacije nedvoumno izhaja, da so bila v predhodnih urbanističnih planih navedena zemljišča nedvoumno opredeljena kot zazidljiva.
Kako in zakaj je v nekem prejšnjem urbanističnem planu in v sedanjem osnutku prišlo do opredelitve navedenih zemljišč kot kmetijskih, vedo odgovorne osebe na pristojnem oddelku Občine Črnomelj.
Predlagateljica strokovne službe opozarja na nesporno dejstvo obstoja gospodarskega poslopja na parc. št. 1410/2 in ostanke stavbe na parc. št. 1410/1 k.o. 1541 Loka in na povsem nestrokovno in skregano z vsako logiko sprejeto stališče v predvidenem OPN.
Priloga: lokacijsko dovoljenje, cenitveno poročilo, cenilni izvid, fotografije, grafični prikazi.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva**. Po podatkih iz arhiva planskih aktov omenjeno zemljišče ni bilo nikoli stavbno. Podana pripomba je enaka, kot je bila že pobuda za širitev stavbnega zemljišča, ki pa ni sprejemljiva, ker bi pomenila širitev razpršene pozidave. Poselitev se usmerja v prenovo obstoječega stavbnega fonda in nove kompleksne širitve severozahodno od pobude, ki sledijo iz razvoja obstoječega grajenega tkiva mesta.

92. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 2789, k.o. 1551 Belčji Vrh
Odlok ne obravnava gradnje večjih gospodarskih objektov za potrebe večjih kmetij na območju tradicionalne gradnje objektov – Mala Lahinja.

Stališče: **Pripomba se upošteva.** Namenska raba SKk v SD OPN že dopušča gradnjo večjih kmetijskih objektov, kot to določa veljavni OPN. Glede na to, da lokacija ni vidno izpostavljena in je na robu vasi, se v enoto urejanja prostora doda določilo, s katerim se pod določenimi pogoji oblikovanja in uporabe materialov dopusti gradnja večjih objektov za potrebe kmetije.

93. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 3608, 3609, 3610 + območje označeno na prilogi, k.o. 1540 Dobliče
Območje parcel 3608, 3609 in 3610, k. o. Dobliče se po sprejetem OPPN-ju nahaja v ureditveni enoti UE5 (območje za stanovanjsko gradnjo). Zaradi zanimanja za gradnjo poslovnih objektov želimo, da se v OPN-ju namenska raba zemljišča na navedenih parcelah spremeni v območje proizvodnih dejavnosti oz. v UE2 – območje namenjeno za gradnjo nestanovanjskih objektov po OPN-ju.
Priloga: izris – namenska raba po obstoječem OPN, izsek iz OPPN.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Podana pripomba predstavlja novo pobudo za spremembo OPN. Upoštevanje te pripombe bi zahtevalo ponovno javno razgrnitev novega dopolnjenega osnutka OPN. Obravnavano območje ureja Občinski podrobni prostorski načrt Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica (Uradni list RS, št. 52/10), ki se s SD OPN ne spreminja.

94. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 2346/9, k.o. 1540 Dobliče
Zaradi povečanega povpraševanja po komunalno spremljenih poslovnih površinah, želimo da se namenska raba parcele 2346/9 spremeni iz območja urejenih zelenih površin v območje za poslovno rabo. Gre za komunalno opremljeno parcelo, ki omogoča zaokrožitev poslovnega kompleksa.
Priloga: izsek iz veljavnega OPN.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Podana pripomba predstavlja novo pobudo za spremembo OPN. Upoštevanje te pripombe bi zahtevalo ponovno javno razgrnitev novega dopolnjenega osnutka OPN. Obravnavano območje ureja Občinski podrobni prostorski načrt Tehnološko razvojnega industrijskega središča (TRIS) Kanižarica (Uradni list RS, št. 52/10), ki se s SD OPN ne spreminja. Poleg tega to parcelo prečka državni prostorski načrt za 3. razvojno os.

95. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 1608, 1610, k.o. 1540 Dobliče
Želijo spremembo zgoraj navedenim zemljišče iz K1 na K2.
Priloga: situacija.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Opredelitev najboljših in drugih kmetijskih zemljišč izhaja iz veljavnega OPN in spreminjanje med tema dvema vrstama namenske rabe je v pristojnosti ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

96. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. *123, 1815/3, 1815/5, 1816/2, 1783, 1784, 1815/4, *121, 1815/6, 1816/1, 1807/1, 1808, 1809, 2695, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814, k.o. 1562 Učakovci
Prosi, da se na predmetnem območju poleg obstoječega stanovanjskega in industrijskega območja zariše zazidljivo območje namenjeno turizmu in energetiki
Obrazložitev:
Na delu območja, kjer je obstoječ mlin, naj se predvidi območje za Energetsko infrastrukturo, saj nameravajo del mlina preoblikovati v hidroelektrarno, v delu pa verjetno obnoviti mlin v navezavi s turistično usmerjeno dejavnostjo.
Obstoječe IG območje se razširi na obstoječi objekt žage poleg mlina.
Obstoječe travniško območje se nameni za območje površin za turizem, ki se ga potegne do reke Kolpe.
Na območju za energetiko naj se dopusti tudi možnost ureditve dela mlina v turistično-gostinske namene.
Omogoči se naj tudi prehajanje dejavnosti znotraj posameznih območij, saj je glede na pozicijo obstoječih objektov smiselno, da bi bila razmejitev med območji ohlapna -premakljiva (tudi zaradi dejstva da vse parcelne meje in objekti niso geodetsko urejene).
Priloga: Prikaz SD OPN in predlog posameznih območij

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Podana pripomba predstavlja novo pobudo za spremembo OPN. Upoštevanje te pripombe bi zahtevalo ponovno javno razgrnitev novega dopolnjenega osnutka OPN.

97. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 373/6, 356/4, 356/1, 330/1, 331/1, 355/2, 356/3, *179, k.o. 1557 Stari trg ob Kolpi
Parc. št. 356/4, 356/1, 330/1, 331/1, 355/2, 356/3, *179 se nahajajo v območju namenske rabe K2, v EUP VIN_36. Parc. št. 373/6 se nahaja v območju namenske rabe K2, v EUP OPR_7.
Za gradnjo na omenjenem območju sta bili izdani gradbeni dovoljenji za gradnjo treh zidanic št. gradbenega dovoljenja: 351-450/2011-10 (zidanica I. po priloženi situaciji) z dne 14.12.2012, 351-442/2011-14 (zidanica II. in III. po priloženi situaciji) z dne 22.8.2012, izdelal Ambiens d.o.o., zato prosi, da se v prostorski plan zariše zazidljivo območje, skladno z izdelanim Projektom za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Priloga: situacija iz Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, prikaz predloga območja zazidljivosti.

Stališče: **Pripomba se upošteva** kot redakcijski popravek na podlagi izdanih gradbenih dovoljenj.

98. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 2194/1, 2194/2, k.o. 1549 Tanča Gora
Prosi, da se na predmetni parceli poveča predvideno zazidljivo območje Az in se eventuelno prekvalificira v BT.
Priloga: obrazložitev, prikaz predvidenega zazidljivega območja po SD OPN s prikazom predloga z umestitvijo predvidenih objektov.

Stališče: **Pripomba je smiselno že upoštevana.** Odlok o SD OPN na kmetijskem zemljišču na vinogradniškem območju že dopušča postavitev čebelnjaka do velikosti 20 m^2 in male čistilne naprave ter ureditev parkirnih površin.

99. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 3544/4, 3545, 3551/1, k.o. 1536 Talčji Vrh

Prosi, da se mu dovoli izgradnja pomožnega objekta za spravilo sena in kmetijskih priključkov iz praktičnega in uporabnega vidika, saj nimajo možnosti za postavitev takšnega objekta nikjer drugje na njihovih parcelah. V zadnjih letih je šel napredek tako naprej, da so vsi obstoječi objekti premajhni, ker so stroji veliki se ne morejo omejevati na drugih parcelah zaradi dostopnosti. V vasi so samo še dve kmetiji, oni so edini, ki še vlagajo v kmetijstvo in se še ukvarjajo z kmetovanjem.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Glede na podano pobudo je že bilo opredeljeno stavbno zemljišče v manjšem obsegu, tako da obstoječe nepozidano stavbno zemljišče kmetije zadošča za omenjene potrebe gradnje. Glede na upoštevanje urbanističnih meril in omejitev v prostoru večje širitve in razpršena gradnja niso sprejemljive.

100. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 3352, k.o. 1549 Tanča Gora

Prosi, da se parcela zavede kot gradbena v smislu morebitne gradnje kmetijsko – gospodarskih poslopij v prihodnjih letih (v kolikor to ni še narejeno).

Stališče: **Pripomba je smiselno že upoštevana.** Podana pripomba predstavlja novo pobudo za spremembo OPN. Upoštevanje te pripombe bi zahtevalo ponovno javno razgrnitev novega dopolnjenega osnutka OPN. Vendar pa odlok ob izpolnjevanju pogojev glede dopustne izrabe prostora že dopušča postavitev enostavnih in nezahtevnih kmetijskih objektov v 40 m pasu okoli stavbnih zemljišč. Za večje objekte pobuda ni bila podana.

101. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. *80/7, 3053/7, 3054/4, k.o. 1549 Tanča Gora

Prosi, da se območje okrog stavbe v razpadajočem stanju *80/7 na parc. št. 3054/4 in 50 – 100 m v parc. št. 3053/7 vriše kot zazidalno območje za gradnjo manjše hiše- parcele so v postopku prepisa. Odločba o odobritvi pravnega posla s strani UE Črnomelj je že pravnomočna v korist naslovnika tega dopisa, 330-2465/2016-12.

Glej **stališče pri pripombah 2-10.**

102. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 3255, 3253/3, k.o. 1549 Tanča Gora

Območje zelenih površin ZK okoli pokopališča na Tanči Gori naj se označi po obstoječi razširitvi – gradnja nove škarpe v parcelno št. 3253/3 (dejansko stanje v naravi je potrebno izmeriti in urediti pravno – formalno in z vnosom v zemljiško knjigo). Dotlej ni potrebe, da se vnašajo nova interna področja še na drugo parcelo – 3255. Dosedanja širitev je dovoljena in bo zadostovala za še nekaj desetletij.

Priloga: namenska raba z vrisom.

Stališče: **Pripomba se upošteva**, stavbna zemljišča za predvideno širitev, ki so opredeljena že v veljavnem OPN, se ukinejo, opredeli se kmetijsko zemljišče.

103. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 2242/1, 2242/2, 2242/3, k.o. 1549 Tanča Gora

V času SD OPN je podal vlogo za legalizacijo objektov (počitniška hiša s pomožnimi objekti – kmečka lopa in nadstrešnica). Ob pregledu razgrnjenega kartografskega dela SD OPN je ugotovil, da je pri prikazu stanja objektov na terenu in načrta parcel prišlo do zamika, tako, da počitniška hiša in kmečka lopa segata na sosednje zemljišče parc. št. 2241, k.o. Tanča Gora, ki pa ni njegova last. Iz tega razloga je kot površina Ap označen samo del parcele, na katerem je izvedena nadstrešnica. Zato naj se v

kartografskem delu (namenska raba) SD OPN pravilno označi lokacija objektov in sicer: na parc. št. 2242/3 stoji počitniška hiša, na parc. št. 2242/1 je izvedena nadstrešnica, na parc. št. 2242/2 pa je izvedena kmečka lopa. Prosi tudi, da se temu primerno poveča površina Ap. Vse ostalo je opisano v Opisu obstoječega stanja, ki ga je priložil k vlogi, ki jo je podal avgusta 2014.

Stališče: **Pripomba se upošteva,** gre za redakcijski popravek.

104. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 287/8, 287/7, k.o. 1540 Dobliče

Prosi, da se v PIP za obstoječi objekt na parc. št. 287/8 dopusti možnost odstopanja od splošnih določil oblikovanja gospodarskih objektov za območje SKs.

Priloga: obrazložitev, fotografije.

Stališče: **Pripomba se smiselno upošteva,** v odloku se doda določilo, da se gospodarski objekti na tem območju oblikujejo ob smiselnem upoštevanju stanovanjskih in javnih objektov, da se zagotovi skladna podoba naselja.

105. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 1435/1, *4/1, k.o. 1557 Stari trg ob Kolpi

Na območjih CU je za faktor zazidanosti in faktor izrabe določeno, da je dovoljeno minimalno povečanje in hkrati ni določeno v številu. Na parceli št. 1435/1 želijo pod pogoji ZVKD zgraditi novo stavbo (garaže). Prosijo za ustrezno rešitev glede Fz in Fi. Hkrati želijo, da se omogoči postavitev rastlinjaka na območju, ki je trenutno opredeljeno kot površina za park.

Priloga: predlog na prikazu iz PISO.

Stališče: **Pripomba se smiselno upošteva.** V PIP za namensko rabo CU se doda določilo, da je dopusten večji FZ. V PIP za to območje se v času do ureditve parka dopusti postavitev rastlinjaka na vzhodnem delu zemljišča z namensko rabo ZP.

106. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 121, 93, 92, 96, 97, 100/1, 100/2, k.o. 1539 Mavrlen

Na razgrnjeni dopolnjeni osnutek sprememb in dopolnitev podaja naslednjo pripombo, ki zajema dva predloga spremembe OPN tako, da bi bila na zemljiščih parc. št. 121 in 93 k.o. Mavrlen omogočena postavitev objekta za potrebe kmetije (skedenj - ob že obstoječih objektih kmetije!). Vsa zemljišča, ki so navedena v pripombi, so v njegovi lasti.

Predlog št. 1 - predlog za kompenzacijo (prioriteta)

Zaradi neprimernega oz. čisto neugodnega terena za gradnjo predlaga spremembo zemljišč parc. št. 100/1, 100/2, del 92 in del 97 k.o. Mavrlen (glej grafično prilogo št.1) iz stavbnih zemljišč v kmetijska . Na njih se dejansko izvaja košnja oz. se skrbi, da se ne širi zaraščanje iz bližnjega gozda (opomba: iz DOF-a iz leta 2014 je del parcele št. 92 zaraščen, kar pa je danes očiščeno).
Ta predlog podaja kot kompenzacijo za povečanje stavbnega območja na zemljišča parc. št. 121 (po namenski rabi gozd), 93, del 92 in del 96 (po namenski rabi kmetijska zemljišča) - glej grafično prilogo št. 2. Po obsegu to pomeni, da površino 340 m2 novih stavbnih zemljišč kompenziramo s površino kar 750 m2 novih kmetijskih zemljišč, zato meni, da je takšen predlog z vidika kmetijstva sprejemljiv.

Predlog št. 2 - predlog za povečanje enote urejanja prostora in določitev posebnih pogojev

V kolikor predlog št. 1 ni sprejemljiv, predlaga naslednje: enota urejanja prostora JEL_1 se poveča na območje zemljišč parc. št. 121, 93, del 92 in del 96 k.o. Mavrlen (glej grafično prilogo št. 2). Hkrati se spremeni namenska raba zemljišča parc. št. 121 iz gozdnega v kmetijsko zemljišče (to zemljišče je bilo nekoč zaraščeno in ne dejansko gozdno; sedaj je očiščeno, kar je razvidno tudi iz evidence dejanske rabe - trajni travnik) ter obenem se posebni prostorski izvedbeni pogoji za JEL_1 dopolnijo z besedilom: "Na zemljiščih parc. št. 121 in 93 se dovoli postavitev nezahtevnega objekta - skednja brez izpolnjevanja pogoja o doseganju zgornje meje faktorja pozidanosti gradbene parcele" (drugi odstavek 71. člena)." Priloga: predlog na prikazu iz PISO.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Podana pripomba predstavlja novo pobudo za spremembo OPN. Upoštevanje te pripombe bi zahtevalo ponovno javno razgrnitev novega dopolnjenega osnutka OPN.

107. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 309/1, k.o. 1540 Dobliče

Na zgoraj navedeni parceli bi želel spremembo linije zazidljivosti SKs zaradi možnosti kasnejše gradnje na tem zemljišču.

Priloga: situacija.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Podana pripomba predstavlja novo pobudo za spremembo OPN. Upoštevanje te pripombe bi zahtevalo ponovno javno razgrnitev novega dopolnjenega osnutka OPN.

108. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 931/1, k.o. 1555 Nova Lipa

Predlaga razširitev stavbnih zemljišč na zemljišče parcele številka 931/1, k.o. Nova Lipa, kot je prikazano na grafični prilogi. Gre za zaokrožitev naselja oziroma uskladitev z dejanskim stanjem. Po evidenci dejanske rabe (ki je v pristojnosti MKGP), je predlagana širitev že pozidano oziroma sorodno zemljišče. Predlagana širitev tudi ne posega na območje GERK-a (le-ta je vzhodneje v nadaljevanju parcele). Črna črta na parceli je meja GERK-a.

Na mestu predlagane razširitve oziroma uskladitve bi v prihodnosti želeli postaviti nadstrešek za avto, ker je edina smiselna lokacija – ob stanovanjski hiši (parc. št. 931/2 in 953), predvsem pa tako ne bi bila ovirana manipulacija s kmetijskimi stroji na stavbnem območju njihove kmetije (zemljišča parcelnih številk *78, 951, 952, 990/2).

Priloga: grafični prikazi.

Stališče: **Pripomba se upošteva**, gre za redakcijski popravek.

109. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 128, 102/1, 98/2, 98/1, 97, 1151, 1153, k.o. 1559 Radenci

Priloga: poročila o plačilih turistične takse.

Na parceli 102/1 prosijo za območje BT (desna stran od SKs), kjer že 10 let stoji igrišče za odbojko in nogomet, je tudi izven poplavnega območja (če je to izgovor). Območje SKs pa je postalo BT – zakaj?

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Območje, ki je v veljavnem OPN opredeljeno z namensko rabo SKs, je v dopolnjenem osnutku SD ON Črnomelj opredeljeno kot BT na podlagi podane pobude pripombodajalca, kar je tudi skladno z dejanskim stanjem v prostoru. Pripomba se lahko delno upošteva v smislu črtanja spremembe SKs v BT na območju domačije, če to potrdi pripombodajalec. Na podlagi iste pobude je povečano območje SKs proti zahodu, vendar le v obsegu 20 m od obstoječih stavbnih zemljišč, kot je največ dopuščeno z Uredbo o KP Kolpa (ker se obravnavano območje nahaja v KP Kolpa).

Na parceli 128 prosijo (že 17 let) za območje BT, saj se tu vrši turizem (glej poročila turistične takse občine Črnomelj) in misli, da ni izgovor, da se ne da, ker je poplavno območje (primer Vinica)

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Gre za poplavno območje, na katerem glede na določila zakona o vodah oziroma uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, takšne gradnje niso dopustne.

Na parcelah 97, 98/1, 98/2 prosijo za razširitev območja kmetije, kjer bi želeli postaviti štalo za konje (leseno lopico), ki jih nimajo kam dati. V tekstovnem delu OPN piše, da se kmetije lahko širijo izven vasi. Tu že stoji kozolec, delno na poplavnem območju?? (brez kakršnekoli študije), kako je potem kozolec lahko dobil vodno soglasje?

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Odlok o SD OPN Črnomelj eksplicitno ne navaja možnosti širitve kmetij na kmetijska zemljišča, ampak le izjeme pod določenimi pogoji. V splošni PIP za gradnjo pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov na kmetijskih zemljiščih je navedeno, da je dopustna postavitev krmišča in staje za krmljenje in zavetje živine oz. drobnice v času, ko primanjkuje paše in

med prezimovanjem živali na pašnikih, sicer pa je ob izpolnjevanju pogoja faktorja zazidanosti možna gradnja določenih objektov v neposredni bližini stavbnih zemljišč tudi na kmetijskih zemljiščih. V konkretnem primeru gre za poplavno območje, kjer glede na določila zakona o vodah oziroma uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja takšne gradnje niso dopustne.

Na parcelah 1151, 1155 – prosijo za območje BT (ali vsaj SKs), kjer 25 let taborijo organizirane skupine (taborniki, skavti, gasilci,…) na območju so objekti projekta Curs Colapis.
Tudi na 128 objekti projekta Curs Colapis (igrala 2x, koši, vstopno/izstopno mesto, služnost za dostop,…) - potem tudi ti objekti ne bi smeli biti tu postavljeni?

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Gre za območje ob Kolpi, ki je varovano kot območje naravne vrednote državnega pomena Kolpa, območje Nature 2000, območje Krajinskega parka Kolpa, kjer so možne širitve stavbnih zemljišč le v 20 pasu od obstoječih stavbnih zemljišč, območje kulturne krajine Sodevci – dolina Kolpe, poleg tega gre za poplavno območje. Na delu tega območja je že opredeljena enota urejanja prostora za sezonske športno rekreacijske ureditve, ki se razširi na celotno območje pobude, ohrani pa se namenska raba prostora kmetijsko zemljišče.

110. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 1733/1 (ID 272617), 1733/2 (ID 2959153), 1733/3 (ID 4303268), k.o. 1564 Preloka
Na navedenih parcelnih številkah se izvaja kmetijska dejavnost (sadovnjak). Za izvajanje dejavnosti prosijo za spremembo namembnosti iz gozdnega zemljišča v namembnost po dejanski rabi, ki je kmetijsko zemljišče. Za izvajanje dejavnosti potrebujejo tudi gospodarski objekt, ki bi omogočal shranjevanje orodja, pridelka,… v tem delu prosi za spremembo namembnosti v stavbno zemljišča (Priloga 1 – slika parcelne številke z vrisom dela na parceli 1733/1 za katerega je želena sprememba).
Priloga: posnetek parcel z vrisom gospodarskega objekta.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Podana pripomba predstavlja novo pobudo za spremembo OPN. Upoštevanje te pripombe bi zahtevalo ponovno javno razgrnitev novega dopolnjenega osnutka OPN.

111. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 667/3, k.o. 1540 Dobliče
Prosi, da se navedeno parcelno številko spremeni v zazidljivo.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Podana pripomba predstavlja novo pobudo za spremembo OPN. Upoštevanje te pripombe bi zahtevalo ponovno javno razgrnitev novega dopolnjenega osnutka OPN.

112. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 1300/3, k.o. 1540 Dobliče
Predlaga, da se na navedeni parceli dovoli gradnja stilsko ustrezne novogradnje, vsaj za osnovne življenjske potrebe in shranjevanje orodja. Zaradi oddaljenosti je brez tega parcelo težko vzdrževati.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Podana pripomba predstavlja novo pobudo za spremembo OPN. Upoštevanje te pripombe bi zahtevalo ponovno javno razgrnitev novega dopolnjenega osnutka OPN.

113. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 1300/3, k.o. 1540 Dobliče
Predlaga, da se na navedeni parceli dovoli gradnja stilsko ustrezne novogradnje, vsaj za osnovne življenjske potrebe in shranjevanje orodja. Zaradi oddaljenosti je brez tega parcelo težko vzdrževati.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Podana pripomba predstavlja novo pobudo za spremembo OPN. Upoštevanje te pripombe bi zahtevalo ponovno javno razgrnitev novega dopolnjenega osnutka OPN.

114. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 892, 890/2, 889/2, 888/1, 887, k.o. 1559 Radenci

Predlaga, da se navedene parcele nad cesto uvrstijo v vinogradniško območje. To so bili vinogradi, ki jih je novo izgrajena cesta razdelila. Parcele so vzdrževane. Ostale parcele na tem področju so zarasle v gozd.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Podana pripomba predstavlja novo pobudo za spremembo OPN. Upoštevanje te pripombe bi zahtevalo ponovno javno razgrnitev novega dopolnjenega osnutka OPN.

115. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 890/1, 888/1, k. o. 1559 Radenci

V naravi parceli predstavljata zemljišče, na katerem je zaradi velikega naklona zemljišča zgrajena ograja katere funkcija je podpora. Predlaga, da se namenska raba na zgoraj navedenih parcelah, kjer je zgrajena ograja/podporni zid prilagodi obstoječi rabi.

Priloga: pooblastilo odvetnici.

Stališče: **Pripomba se smiselno upošteva.** V odloku se doda določilo, s katerim se na vinogradniških območjih dopusti gradnja opornih zidov do višine 1,5 m.

116. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 889/1, 887, k.o. 1559 Radenci

Zemljišče s parc. številko 889/1 - v naravi se na navedeni nepremičnini nahaja vikend, zgrajen na podlagi gradbenega dovoljenja UE Črnomelj opr. št. 351-225/74 z dne 29.12.1976.

Zemljišče s parc. številko 887 - v naravi predstavlja zemljišče, na katerem je zaradi velikega naklona zemljišča zgrajena ograja, katere funkcija je podpora.

Za vikend, zgrajen na podlagi gradbenega dovoljenja UE Črnomelj opr. Št. 351-2258/74 z dne 29.12.1976, se je naknadno ugotovilo, da po tlorisu stavbišča minimalno odstopa od gradbenega dovoljenja, sicer pa objekt po obliki in orientaciji sovpada z okolico.

Predlaga, da se v tekstovni del besedila OPN vključi člen z naslednjim besedilom:

»dovoljeno oblikovanje objektov:

(1) Oblikovanje stavbne mase stanovanjskih in nestanovanjskih objektov lahko odstopa od prostorsko izvedbenih pogojev o oblikovanju objektov, če je to povezano z gradnjo energetsko učinkovitih objektov, vendar le-ti ne smejo bistveno odstopati od okolice.

(2) Za gradnjo – legalizacijo stavb, katerih oblikovanje ni skladno z merili odloka in so bile zgrajene pred uveljavitvijo tega odloka ter nimajo pravne podlage, so dopustna odstopanja v širini in tlorisnem razmerju stavbe, višini, oblikovanju, naklonu in smeri slemena strehe, arhitekturnih elementih, oblikovanju elementov fasade, faktorjih izkoriščenosti in morfologiji ter velikosti gradbene enote, pri katerih se v upravnem postopku pridobitve dovoljenja za gradnjo posebej utemelji, da odstopanja ne povzročajo negativnih vplivov v okolju.

Predlagani člen bi omogočal sanacijo in legalizacijo že zgrajenih objektov.

Za zemljišče s parc. številko 887 predlaga, da se namenska raba na parceli prilagodi obstoječi rabi.

Stališče: **Pripomba se delno upošteva.** Na zemljišču je na mestu obstoječega objekta skladno z izdanim gradbenim dovoljenjem že določena namenska raba Az. Reševanje te pobude glede odstopanj bo lahko predmet OPPN za sanacijo nelegalnih in neskladnih gradenj. V odloku o OPN se doda določilo, s katerim se na vinogradniških območjih dopusti gradnja opornih zidov do višine 1,5 m.

117. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 1031, 1033, k.o. 1559 Radenci

1031/1, 1033/0 – v naravi se na navedeni nepremičnini nahaja nepremičnina, za katero je bilo izdano gradbeno dovoljenje š.t 351-292/88 z dne 26.4.1990. Objekt je bil dograjen zaradi potreb shranjevanja živil. Vlagatelj je že 23.1.2013 vložil predlog za spremembo namembnosti zemljišča in vlogi predložil lokacijsko dovoljenje ter projektno dokumentacijo.

Predlaga, da se v tekstovni del besedila OPN vključi člen z naslednjim besedilom:

»dovoljeno oblikovanje objektov:

1) Oblikovanje stavbne mase stanovanjskih in nestanovanjskih objektov lahko odstopa od prostorsko izvedbenih pogojev o oblikovanju objektov, če je to povezano z gradnjo energetsko učinkovitih objektov, vendar le-ti ne smejo bistveno odstopati od okolice.
2) Za gradnjo – legalizacijo stavb, katerih oblikovanje ni skladno z merili odloka in so bile zgrajene pred uveljavitvijo tega odloka ter nimajo pravne podlage, so dopustna odstopanja v širini in tlorisnem razmerju stavbe, višini, oblikovanju, naklonu in smeri slemena strehe, arhitekturnih elementih, oblikovanju elementov fasade, faktorjih izkoriščenosti in morfologiji ter velikosti gradbene enote, pri katerih se v upravnem postopku pridobitve dovoljenja za gradnjo posebej utemelji, da odstopanja ne povzročajo negativnih vplivov v okolju.

Predlagani člen bi omogočal sanacijo in legalizacijo že zgrajenih objektov.
Priloga: dopis odvetnice

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Glede na to, da je bilo za ta objekt pridobljeno gradbeno dovoljenje za zidanico in da gre za vinogradniško območje, je v SD OPN že opredeljeno stavbno zemljišče za zidanico. Gre za vinogradniško območje, za vizualno zelo izpostavljeno lokacijo v sklopu izjemne krajine Radensko polje, stanovanjska gradnja na tej lokaciji pa bi pomenila širitev razpršene gradnje, ki ni dopustna.

118. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 11/1, k.o. 1536 Talčji vrh
Prosi, da se na parceli omogoči dograditev obstoječe stanovanjske hiše in garaže z odstopanjem od določil za tradicionalno gradnjo.
Priloga: obrazložitev, idejna rešitev.

Stališče: **Pripomba je že upoštevana.** Sanacija je omogočena skladno z določili 101. člena odloka (sanacija suburbanih objektov).

119. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. *13/1, *13/2, 53, k.o. 1545 Bedenj
Na zemljišču bi radi legalizirali stanovanjski objekt, za katerega je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje, kot gospodarski objekt (odločba št. 351-186/93, z dne 4.8.1992, Občina Črnomelj). Prav tako je bilo pridobljeno GD za NO št. 351-320/2008-4 z dne 8.10.2008, UE Črnomelj. Navedeno gradnjo bi radi legalizirali v obstoječem stanju.
Priloga: situacija, fasade.

Stališče: **Pripomba je smiselno že upoštevana.** OPN dopušča gradnjo tovrstnih objektov, vendar je pogoj za legalizacijo skladnost s PIP za lego, dimenzioniranje in oblikovanje objektov. Reševanje te pobude bo lahko predmet OPPN za sanacijo nelegalnih in neskladnih gradenj.

120. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 359, 358/1, 358/2, k.o. 1558 Sodevci
Parcele so namenjene za vikend oziroma za turistične namene. Na parcelni številki 359 si namerava zgraditi hišo oziroma vikend. Ker ima namen ustvariti kmetijo, prosi, da se namembnost parcel spremeni v stanovanjsko, da bo lahko poleg hiše lahko postavil tudi pomožni objekt.

Stališče: **Pripomba se upošteva,** na omenjenih zemljiščih se opredeli namenska raba prostora za stanovanja podeželskega naselja.

121. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 2096/3, k.o. 1546 Tribuče
Ukvarjajo se z avtomehanično dejavnostjo in potrebujejo površine večje od 120 m^2. Želijo si zgraditi še dodaten objekt – delavnico. Želijo spremembo namenske rabe iz SKs v CD ali kaj podobnega, kar bi omogočilo razvoj njihove dejavnosti. Dejavnost ni moteča za okolico.
Priloga: Izsek iz PISO.

Stališče: **Pripomba se upošteva.** V grafičnem delu OPN se opredeli namenska raba CD na navedenem območju, v povezavi s 56a. členom Zakona o prostorskem načrtovanju.

122. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 1281, 1282, 1279/4, 1279/6, 1279/5, 1279/1, 1279/2, 1280/2, k.o. 1557 Stari trg ob Kolpi

Omenjene parcele tvorijo eno najlepših lokacij za zazidljivost, saj so ob državni cesti in povezujejo 2 enoti, ki sta že zazidljivi. Teren je primeren za pozidano, osončen od jutra do večera. Predlaga, da se predlog upošteva, saj ta predel ni območje lepih njiv, ampak so večinoma vrtovi.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Podana pripomba predstavlja novo pobudo za spremembo OPN. Upoštevanje te pripombe bi zahtevalo ponovno javno razgrnitev novega dopolnjenega osnutka OPN.

123. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 329, 330/2, 356/5, k.o. 1557 Stari trg ob Kolpi

Na navedenih parcelah želi ohraniti status zazidljivosti, saj tam planira bodočo gradnjo. Odraščala je v Starem trgu ob Kolpi in tam preživela mladost. Prihodnje leto se bo upokojila in razmišlja o vrnitvi v domači kraj.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Podana pripomba predstavlja novo pobudo za spremembo OPN. Upoštevanje te pripombe bi zahtevalo ponovno javno razgrnitev novega dopolnjenega osnutka OPN. Na tem območju ni stavbnega zemljišča.

124. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. *95, *94, 464, 465, k.o. 1558 Sodevci

Navedene parcele predstavljajo zaključeno celoto ob sodevskem kalu. Parcele so ograjene z suhim obzidjem. Parceli 95* in 94* predstavljajo zidine nekdanjih objektov. Zaradi daljnovoda je na območju delen golosek. Parcele se nahajajo v neposredni bližini Sodevskega kala in Sodevske stene, ki je naravna vrednota, do katere vodi urejena pot. Naravno okolje privablja veliko obiskovalcev. Na parcelah ima lastno željo po postavitvi šotorišča, piknik prostora in ureditev rekreacijskih površin.

Ker gre za degradirano zaraščeno območje namembnosti K2, predlaga razširitev ali premestitev obstoječe EUP SOD 4 na parcele *95, *94, 464 in 465 K.O. Sodevci.

Da se parcele uredijo in omogočijo ureditev šotorišča, piknik prostora in ureditev rekreacijskih površin je potrebno spremeniti namensko rabo parcel.

Zato predlaga, da se spremeni namensko rabo parcel *95, *94, 464 in 465 K.O. Sodevci iz obstoječe K2 v ZS - površine za oddih rekreacijo in šport s čimer so se strinjali tudi predstavniki Zavoda za varstvo narave Novo mesto na skupnem sestanku na Občini Črnomelj.

Stališče: **Pripomba se smiselno upošteva.** Območje enote SOD_4 (ki dopušča ureditev tabornega prostora) se razširi tako, da zajame še območje podane pobude. Podana pripomba glede spremembe K2 v ZS pa predstavlja novo pobudo za spremembo OPN. Upoštevanje te pripombe bi zahtevalo ponovno javno razgrnitev novega dopolnjenega osnutka OPN.

125. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 1090/1, 1091/1, 1097, 1098, 1090/2, k.o. 1559 Radenci

Navedene parcele predstavljajo zaključeno celoto ob mlinu ob reki Kolpi v Gorenjih Radencih, ki so kot naselje v 12. členu opredeljeni kot manjši oskrbovalni center in zaposlitveno središče. Vas je oskrbovalno središče tako za lokalno prebivalstvo kakor tudi za vsako leto večje število obiskovalcev reke Kolpi in ostalih kulturnih in naravnih znamenitosti Krajinskega parka Kolpa. Kaj se tiče zaposlovalnega središča, bo potrebno ustvariti predvsem pogoje za nova zelena delovna mesta znotraj razvoja trajnostnega turizma, kajti naselje Gorenji Radenci je v 41. členu opredeljeno kot območje z večjim turističnim pomenom v katerega se usmerja razvoj turizma oz. kot območje intenzivnega razvoja turističnih in prostočasnih dejavnosti v občini Črnomelj.

Obravnavano območje (parcele: 1090/1, 1091/1,1097,1098 in 1090/2 VSE K.O. RADENCI) se nahaja v Gorenjih Radencih ob mlinu ob reki Kolpi. Območje je poznano kot naravno kopališče. V neposredni bližini je urejeno uradno vstopno izstopno mesto za plovbo Gorenji Radenci.

Ker želijo, da se območje uredi in omogoči nadziran trajnostni razvoj, imajo pripombo na predlagano enoto urejanja prostora (EUP) GRA 3. Predlagamo spremembo 114. Člena v predlaganem OPN in uskladitev opredelitve predlagane EUP GRA 3 s primerljivimi območji, ki so v 41. členu navedena kot območja turističnega razvoja ob Kolpi.
Menijo, da je območje EUP GRA 3 primerljivo z območji, ki jih opredeljujejo EUP BSV 3, DAM 2, DOL 15, DOL 16, DRG 1, FUČ 4, GOA 8, KOK 3, KOD 2, PAV 8, POB 1,...
Da se v skladu s prostorskim načrtom in v skladu z 41. členom uredi obravnavano okolje predlagajo v 114. členu naslednji razčlenitev enote urejanja prostora GRA 3:
GRA 3, Gorenji Radenci - območje za oddih, rekreacijo in šport (območje ob mlinu)
Dovoljeni so posegi skladno z Uredbo o KP Kolpa oz. Upravljavskim načrtom KP Kolpa, pri čemer se upošteva omilitvene ukrepe:

- v brežine, priobalni pas in strugo vodotoka se ne posega (izjema so dostopi do vode za kopalce in vstop no-izstopno mesto za plovbo);
- Uredi se postajališče za čolne. Ni dovoljeno postavljati grajenih struktur, vnašati drugih materialov ali posegati v vodni in obvodni prostor. Privezi za čolne se uredijo na sonaraven način.
- Dovoljena je ureditev tabornega prostora oz. šotorišča. Stalne in začasne ureditve kot so klopi, mize, kurišča in druge ureditve se urejajo skladno z Upravljavskim načrtom KP Kolpa in izven poplavnega območja;
- premične ureditve se po končani kopalni sezoni odstranijo. Za vse posege v priobalno zemljišče se pridobi vodno soglasje.
- Lahko se uredijo začasna parkirišča v travnati izvedbi v skladu s predpisi Občine, ki določajo minimalne ureditve in maksimalno število dovoljenih parkirnih mest. Parkirišča se uredijo nad obstoječo utrjeno dostopno potjo do mlina izven poplavnega območja;
- po utrjeni poti ob Kolpi do mlina je dovoljen dostop z motornimi vozili le za dostavo, intervencijo, oskrbo in delovanje šotorišča. Pot se ohrani v makadamski
- izvedbi v širini, ki omogoča nemoten prehod vozil za prej navedene namene;
- dovoli se ureditev in postavitev otroških igral;
- komunalna infrastruktura se izvede na drugi terasi in se priključi na obstoječo čistilno napravo;
- infrastrukturni vodi (elektrika, voda, telefon) se izvedejo v skladu z varstvenim režimom Uredbe KP Kolpa;
- sanitarije(samo mobilne montažne) in druge potrebne ureditve se umesti izven poplavnega območja nad potjo. Niso dovoljeni NEO pomoli, mala ČN, škarpe in podporni zidovi;
- stalne in začasne ureditve kot so klopi, mize, kurišča in druge ureditve se urejajo skladno z Upravljavskim načrtom KP Kolpa in izven poplavnega območja. Premične ureditve se po končani kopalni sezoni odstranijo;
- za vse posege v priobalno zemljišče se pridobi vodno soglasje;
- na območju se uredi z linijska zasaditev z avtohtonim sadnim drevjem;

Območje se nahaja v poplavnem območju, v katerem je dovoljena le rekonstrukcija, odstranitev, sprememba namembnosti in vzdrževanje obstoječih objektov. Gradnja novih objektov je dovoljena le kot nadomestna gradnja, na nepozidanih stavbnih zemljiščih pa novi objekti niso dovoljeni. S kakršnimi koli posegi na poplavnem območju se ne sme poslabšati obstoječa poplavna varnost. Za vsak poseg na poplavnem območju se pridobi vodno soglasje.
Priloga: skica območja.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Podana pripomba predstavlja novo pobudo za spremembo OPN. Upoštevanje te pripombe bi zahtevalo ponovno javno razgrnitev novega dopolnjenega osnutka OPN. Gre za območje najboljših kmetijskih zemljišč, za območje krajinskega parka Kolpa, za naravno vrednoto reka Kolpa, za ekološko pomembni območji – EPO življenjskega prostora velikih zveri (80000) in EPO Kočevsko (31100), za območje Natura 2000 (Kočevsko) in po podatkih iz državnih baz podatkov tudi za poplavno območje, kjer glede na določila zakona o vodah oziroma uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja takšne gradnje niso dopustne. Zato tu ni dopustno opredeljevati novih stavbnih zemljišč.

126. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 1090/1, 1091/1, 1097, 1098, 1090/2, k.o. 1559 Radenci

Navedene parcele predstavljajo zaključeno celoto ob mlinu ob reki Kolpi v Gorenjih Radencih, ki so kot naselje v 12. členu opredeljeni kot manjši oskrbovalni center in zaposlitveno središče. Vas je oskrbovalno središče tako za lokalno prebivalstvo kakor tudi za vsako leto večje število obiskovalcev reke Kolpi in ostalih kulturnih in naravnih znamenitosti Krajinskega parka Kolpa. Kaj se tiče za posloval nega središča, bo potrebno ustvariti predvsem pogoje za nova zelena delovna mesta znotraj razvoja trajnostnega turizma, kajti naselje Gorenji Radenci je v 41. členu opredeljeno kot območje z večjim turističnim pomenom v katerega se usmerja razvoj turizma oz. kot območje intenzivnega razvoja turističnih in prostočasnih dejavnosti v občini Črnomelj.
V 41. členu je območje Gorenji Radenci opredeljeno tudi kot območje spodbujanja usmerjenega razvoja turističnih, rekreacijskih in prostoročnih dejavnosti s poudarkom na kulturni dediščini in tradicionalni kulturni krajini. Reka Kolpa je opredeljena kot naravna danost, ki omogoča turistični razvoj. V prostoru ob Kolpi, tudi v Gorenjih Radencih je predviden razvoj stacionarnega turizma in turistične ponudbe povezane rekreacijo, vodnimi športi in kulturno in naravno dediščino območja. Prav tako, je za obravnavano območje predvidena postavitev osnovne infrastrukture, parkirišč in infrastruktura za potrebe trajnostnega in nadzorovanega razvoja turizma ob Kolpi.
Obravnavano območje (parcele: 1090/1,1091/1,1097,1098 in 1090/2 VSE K.O. RADENCI) se nahaja v Gorenjih Radencih ob mlinu ob reki Kolpi. Območje je poznano kot naravno kopališče. V neposredni bližini je urejeno uradno vstopno izstopno mesto za plovbo Gorenji Radenci, kar je opredeljeno v 76. členu. Območje je nenadzorovano. Kljub temu, da na območju ni urejenega vstopno izstopnega mesta, ga uporabniki plovil na Kolpi redno uporabljajo. Prav tako območje v poletni sezoni obišče veliko obiskovalcev (kopalci, pohodniki, kolesarji in ostali), ki nemoteno dostopajo z avtomobili in nenadzorovano parkirajo vozila neposredno ob Kolpi, ker ni nadzora in urejenih travnatih parkirnih mest. Na območju se izvajajo manjši in večji pikniki, za katere ni urejenih kurišč, miz in klopi. Kljub množičnem obisku na območju ni košev in organiziranega odvoza smeti. Prav tako ni urejenega mobilnega sanitarnega objekta, ki bi rešil problem higiene. Na območju tudi ni tabel, ki bi seznanjale obiskovalce o KP Kolpa, reki Kolpi in pravilih obnašanja v zavarovanih območjih. Za kolesa ni stojal, tako, da se kolesa naslanja na brežino in stari mlin.
Kot lastnik si želimo, da obravnavano območje ne postane kraj nenadzorovanega množičnega obiska neodgovornih turistov. Želimo, da na območju z svojim znanjem in izkušnjami v sodelovanju s pristojnimi službami uredimo ekološko butično šotorišče ob reki Kolpi, kjer bi razvijali zeleni trajnostno turizem, zasnovan na smernicah, ki jih Slovenska turistična organizacija opredeljuje v strategiji razvoja turizma. Ta naravni turistični park bi uredili tako, da bi lahko pridobili ekološki certifikat ECO marjetico. Tako bi tudi Bela krajina lahko pridobila zlati znak Green Slovenia. Ekološko šotorišče bi bilo namenjeno predvsem kolesarjem in pohodnikom ter ljubiteljem narave, ki želijo v miru uživati ob reki Kolpi, spoznavati naravne vrednote in kulturno etnološko dediščino Bele krajine, uživati v lokalni kulinariki, ki temelji na lokalni samooskrbi, in preživeti oddih v sozvočju z naravo in lokalnim prebivalstvom. Ponudba bi se navezovala na lokalno okolje in lokalne tematske poti. Eko šotorišče bo sezonskega značaja.
Eko šotorišče se bi urejalo na zgornji terasi nad obstoječo utrjeno potjo, ki je izven 1. varstvenega območja. Tako bi se neposredno ob reki (1 terasa) ohranil poplavni zeleni pas v celoti tak kot je. Na območju obravnavanih parcel nad cesto bi se uredila začasna travnata parkirišča, 15 mest za šotore na travi, kurišča, klopce in mize, premično mobilno sanitarno enoto in premični mobilni sprejemno gostinsko enoto, stojala za kolesa in informacijske table o parku, pravilih obnašanja v parku, reki Kolpi, kolesarskih in pohodniških poteh, koše za smeti. Tako se bo celostno uredilo to območje za šotorjenje in rekreacijo. Ureditev in nadzor območja bo neposredno vplivalo na ohranitev tradicionalne krajine in biotske raznovrstnosti ob reki kakor tudi na trajnostni razvoj vasi v sodelovanju z lokalnim prebivalstvom. Z butičnim pristopom bomo omejili množični nenadzorovan obisk in omogočili skupno koriščenje prostora za rekreacijsko turistične namene tako domačinov kot obiskovalcev
Ker želimo, da se območje uredi in omogoči nadziran trajnostni razvoj, predlagamo, da spremenite namembnost parcel, 1090/1 {v celoti), 1091/1 (v celoti) in parcele 1097 (delno-območje utrjene poti in območje nad utrjeno potjo) vse k.o. Radenci, iz namenske rabe KI v namensko rabo zelenih površin ZsK. Na tak način se bodo parcela združile s parcelo 1090/2 v enotno območje zelenih površin ob Kolpi (ZsK).
Le s predlagano spremembo namembnosti površin na obravnavanem območju se bo lahko v skladu s predlaganim OPN Črnomelj omogočilo urejanje v skladu s predlagano enoto urejanja prostora (EUP) GRA 3 in uskladilo oz. omogočilo predviden razvoj oz. ureditev prostora, ki ju v predlaganem OPN predviden v 41. členu, 12. členu, 106. členu in v 114. členu predlaganega dopolnjenega OPN Črnomelj.

Upam, da se vključeni akterji priprave OPN Črnomelj, zavedate, da obravnavano območje ne moremo ohranit in mu hkrati omogočit nadaljnji trajnostni razvoj. Če ga bomo prepustiti nenadzorovanemu množičnemu obleganju in onesnaževanju na eni strani in na drugi strani onemogočili nadzorovani zeleni trajnostni razvoj vasi Gorenji Radenci in širšega območja, ki bo povezal lokalno prebivalstvo in mu omogočil zaposlovanje v domačem, naravnem okolju.
Priloga: skica z označenim območjem, kjer se spremeni namembnost.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Podana pripomba predstavlja novo pobudo za spremembo OPN. Upoštevanje te pripombe bi zahtevalo ponovno javno razgrnitev novega dopolnjenega osnutka OPN. Gre za območje najboljših kmetijskih zemljišč, za območje krajinskega parka Kolpa, za naravno vrednoto reka Kolpa, za ekološko pomembni območji – EPO življenjskega prostora velikih zveri (80000) in EPO Kočevsko (31100), za območje Natura 2000 (Kočevsko) in po podatkih iz državnih baz podatkov tudi za poplavno območje, kjer glede na določila zakona o vodah oziroma uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja takšne gradnje niso dopustne. Zato tu ni dopustno opredeljevati novih stavbnih zemljišč.

127. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 2490, k.o. 1545 Bedenj
Želel bi spremeniti območje CD – parcelna številka 2490 v SK kot ostali del naselja (celotno parcelno številko 2490). Priloga: skica predloga.

Stališče: **Pripomba se upošteva.** Opredeli se namenska raba SKs namesto CD.

128. Pripomba:
Pripomba se nanaša na: parc. št. 3634 in 3635, k.o. 1560 Sinji Vrh
Želi, da se upošteva njegova vloga za spremembo stavbnih zemljišč v kmetijska zemljišča – ne želi, da ostanejo stavbna z namensko rabo ZD.

Stališče: **Pripomba se upošteva,** na navedenih parcelah se opredeli kmetijsko zemljišče.

129. Pripomba:
Pripomba se smiselno nanaša na določene EUP z nazivom : območja za oddih, rekreacijo in šport, območja za turizem ob reki Kolpi

EUP- na katerega se pripomba nanaša:

FUČ 4	območje za oddih rekreacijo in šport
GRA_3	območje za oddih, rekreacijo in šport (območje ob mlinu)
GRA_4	območje za oddih, rekreacijo in šport
KOD 2	območje za oddih, rekreacijo in šport
POB_1_OPPN	OPPN Pobrežje (območje za oddih, rekreacijo in šport)
PRE_2	Madronič, območje za oddih, rekreacijo in šport

V tekstualnem delu in sicer v 114. členu (posebni PIP za EUP na območju Občine Črnomelj) v tabelaričnem pregledu - Posebni PIP in drugi podatki se v tekstu pri posameznih enotah rabe oz. pri posameznem EUP, kjer so navedeni Posebni PIP in drugi podatki, poenoti dovoljena raba prostora in sicer v smislu, da je na vseh območjih za oddih, rekreacijo in šport oziroma območjih za turizem ob reki Kolpi dovoljena raba tudi v smislu taborjenja in šotorjenja.
Predlagamo, da se tekst v zgoraj navedenih EUP-jih dopolni z naslednjim tekstom: Dovoljena je ureditev tabornega prostora oz. šotorišča.
Obrazložitev pripombe: Pri posameznih območjih za oddih, rekreacijo in šport je z določili obravnavanega OPN taborjenje in šotorjenje dovoljeno pri nekaterih pa ne. Tudi v primeru, da gre za poplavno območje in je iz tega razloga raba prostora omejena predvidevamo, da skladno s smernicami Direkcije RS za vode, se s to omejitvijo ne strinjamo. Taborjenje in šotorjenje, ki ne pomeni gradnje objektov ampak samo način rabe prostora naj se z občinskim prostorskim načrtom ne omejuje na

območji za oddih, rekreacijo in šport oziroma v posameznih EUP opredeljenih za te namene. V poletnem času tovrstne omejitve ovirajo razvoj turizma in s turizmom povezane dejavnosti ob reki Kolpi. Za preprečitev morebitne nastala škode zaradi poplav predlagamo, da se v sodelovanju z Direkcijo RS za vode, za čas do izdelave poplavne študije uvede učinkovit alarmni sistem pravočasnega obveščanja in se tako taborjenje oz. šotorjenje v OPN kot dovoljena raba prostora opredeli na vseh lokacijah EUP namenjenih za oddih, rekreacijo in šport. Dodatno nujno omejevanje naj bo povezano samo z dodatnimi pogoji ne pa v celoti prepovedano.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Tako pri taborjenju kot pri šotorjenju gre za nastanitvene ureditve, ki na poplavnih površinah niso dopustne glede na določila zakona o vodah oziroma uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja takšne gradnje niso dopustne. Občina bo poskušala doseči dogovor s pristojnimi službami za upravljanje voda, da se uvede sistem alarmnega obveščanja, s katerim bi omogočili tudi taborjenje na površinah z redkimi poplavami. Poleg tega na nivoju države potekajo prizadevanja za izdelavo hidrološko-hidravlične študije, s katero bodo določene dejanske poplavne površine in posledično tudi dopustna raba prostora.

130. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: OPN

a) FZ na območju Sp in Ap bi bilo potrebno zbrisati (enako kot npr. pri Az in Av), ker so to ponavadi manjše zazidljive površine, kjer je faktor lahko zelo velik in ga nima pomena omejevati.

Stališče: **Pripomba se delno upošteva.** Namenska raba SP se nanaša na večja zaključena območja, zato faktorji zazidanosti ostanejo. Faktorji oziroma zahteve glede dopustne zazidanosti pa se ukinejo na površinah Ap, Ak in As, doda pa se določilo, ki omejuje prizidke in gradnjo pomožnih objektov na vidno izpostavljenih stavbnih zemljiščih razpršene poselitve.

b) Več kmetijam je bilo vrisano območje SKk znotraj SKs, kar je lepo in prav. Vendar je omejitev pri oblikovanju objekta glede dimenzij objekta preveč stroga. Iz osnutka vidimo, da je maksimalna dolžina 24 m, kar pri razmerju 1:1,4 pomeni cca. 17 m širine. Načeloma so hlevi širine 20 m, razmere je pa bi bilo lahko maksimalno 1:2, kar pomeni dolžine 30 m. To pogojuje tehnologija (krmilni hodnik, obojestranske jasli in prostor za živali, vse skupaj cca 20 m). Včasih so bile živali privezane v bokse in je bila širina lahko manjša, zdaj pa se živali prosto gibljejo in je potrebna večja širina. Torej predlagajo, da se popravi dolžina na 30 m in je vse rešeno. Ali pa se tam kmetom omogoči sprememba v območja IK, vendar je to vprašljivo, ker so nekateri v notranjosti vasi in ne na obrobju.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** V drugem odstavku 8. točke sedmega odstavka 102. člena odloka o SD OPN so pod določenimi pogoji na SKk dopustni tudi večji objekti. Glede izjem, ki dopuščajo še večje dimenzije posameznih objektov se v odloku doda določilo, da so te izjeme dopustne, če se utemeljijo oz. dokažejo s strokovno prostorsko preveritvijo v okviru priprave PGD.

c) Pri FZ za SKs (0,54) in za SKk (0,64) gre verjetno za pomoto in bo "4" prečrtana?

Stališče: **Pripomba je že upoštevana.** Številka 4 je že prečrtana in je torej v odloku ni, vendar se črta prekriva s številko, kar res povzroča nejasnost.

d) Na celotnem območju zidanic še zmeraj niso dovoljeni balkoni, čeprav jih ima večina zidanic (predvsem na čelni strani, tiste, ki so s slemenom orientirane pravokotno na pobočje)…

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** V skladu s strokovnimi podlagami / tradicionalno tipologijo zidanic, ki spadajo med kmetijsko-gospodarske objekte, se ugotavlja, da balkoni niso značilnost zidanic na območju Bele krajine. Balkoni na zidanicah so se začeli uvajati z gradnjo suburbanih tipov objektov zidanic in počitniških hiš. Novogradnja tipskih zidanic in počitniških hišic ter nadomestnih bivališč, ki bi imele balkon, se ne dopušča. Z upoštevanjem in reinterpretacijo preizkušenih vzorov iz preteklosti se na sodoben način ponovno želi uvesti tip zidanice, značilne za določeno območje, in s tem prispevati k ohranjanju oz. vzpostavljanju prepoznavnosti poselitve in oblikovnih značilnosti stavbarstva Bele krajine.

131. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 4129/3, 4130, k.o. 1564 Preloka

V osnutku spremembe OPN-ja ji je bilo na predmetnem zemljišču vrisano območje Ap. Ker je predvideno območje površine cca 150 m^2, želi, da se območje poveča toliko, da bo ob upoštevanju faktorja zazidanosti lahko legalizirala objekte. Da bi dosegla FZ=0,25, potrebuje vsaj 190 m^2 zazidljive parcele (predlog razširitve je v prilogi). Počitniška hiša odstopa tudi v gabaritih, saj je tlorisnih dimenzij 5,05 x 6,3 m in po vertikalnem gabaritu obsega klet in podstrešje s kolenčnim zidom višine 2 m. Ostalo oblikovanje objekta je v skladu z določili OPN.

Priloga: situacija predlagane razširitve območje Ap.

Stališče: **Pripomba se smiselno upošteva.** V odloku se za namensko rabo Ap dopustni faktor zazidanosti ukine.

132. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 738/4, 740/3, 740/1, 740/4, 738/1, k.o. 1541 Loka

V okviru priprave SD OPN Občine Črnomelj, so podali pripombo na OPN, in sicer, ker ne morejo pridobiti gradbenega dovoljenja. Namreč po trenutno veljavnem OPN je v njihovem območju možno imeti samo 120 m^2, oni pa so to kvadraturo presegli in zato niso mogli legalizirati gostinske terase, ki je bila prvotno samo nadkrita, kasneje pa so jo zaprli. Zato je sedaj gradnja nelegalna, kar jim povzroča težave pri poslovanju.

Ugotavljajo tudi, da je celotno območje opredeljeno v okviru enote ČR_13/9_OPPN, za katerega je potrebno pripraviti OPPN. Območje je predvideno za razvoj centralnih dejavnosti, gostinstva in turizma ter bivanje. Menijo, da je to smiselno, vendar bi želeli še pred sprejemom OPPN urediti legalizacijo obstoječe terase ob gostilni. Pridobitev gradbenega dovoljenja zanjo je ključnega pomena za njihov razvoj. Menijo, da obstoječa ureditev ne bo imela vpliva na morebitne ureditve v zaledju parcel, ki so še nepozidane in jih bo podrobneje urejal predvideni OPPN.

Zaradi navedenega predlagajo manjšo dopolnitev odloka o SD OPN Občine Črnomelj, in sicer v novem 10. odstavku 119. člena odloka, ki določa dovoljene posege na stavbnih zemljiščih pred sprejetjem predvidenih OPPN.

Predlagajo, da se v deseti alineji desetega odstavka 119. člena termin "strokovna podlaga za urbanistično urejanja in opremljanje z GJI", zamenja s terminom "strokovna prostorska preveritev", ki je že obrazložen v 5. členu odloka. Po posvetovanju z Upravno enoto Občine Črnomelj pa predlagajo tudi, da se kot izdelovalca te strokovne preveritve, predpiše pooblaščenega prostorskega načrtovalca.

Predlagajo naslednje besedilo desete alineje:

- novogradnje, če se s strokovno prostorsko preveritvijo, ki jo izdela pooblaščeni prostorski načrtovalec dokaže, da s tem posegom ne bodo poslabšane možnosti za celostno urejanje na območju OPPN.

Stališče: **Pripomba se upošteva.** Deseta alinea desetega odstavka 119. člena odloka se popravi, tako da se termin "strokovna podlaga za urbanistično urejanja in opremljanje z GJI", zamenja s terminom "strokovna prostorska preveritev".

133. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. *27, *28, k.o. 1560 Sinji Vrh oz. na 100 in 101 člen odloka o OPN.


V okviru priprave SD OPN Občine Črnomelj so podali pripombo na OPN, in sicer za manjšo širitev stavbnih zemljišč v okolici objekta in za korekcijo določil gleda oblikovanja objekta.

Ugotavljajo, da je območje omenjenih parcel *27 in *28, k. o. Sinji Vrh sedaj opredeljeno v okvir rabe SKs in je povečano na dvorišče in funkcionalno območje njihovega objekta. Z opredelitvijo stavbnega zemljišča se strinjajo.

Po trenutno veljavnem OPN je v EUP SIV/3b mogoča kočevarska tipologija objektov, ki pa ji njihov objekt v celoti ne ustreza. Po temeljitem pregledu določil so se odločili, da bodo objekt sanirali v največji meri tako, da bo ustrezal odloku, vendar imajo še nekaj manjših predlogov podrobnih določil glede oblikovanja. Predlagajo korekcije podrobnih določil za kočevarsko tipologijo objektov (100. člen) in določil glede sanacije neusklajenih suburbanih objektov (101. člen).

a) V tretjem odstavku 100. člena predlagajo naslednje spremembe:

Predlagamo, da se širina objekta ne povečuje na 7,00 m, pač pa ostane na 6,5, kot je v veljavnem odloku, saj je bila tradicionalna hiša tako široka.
Predlagajo, da na ravnem delu terena klet ni obvezna.
»Višinski gabarit: K+P+M, (objekt je lahko tudi le delno podkleten), P+M,«
Predlagajo, da se dovoli manjši kolenčni zid, npr. 40 cm +kapna lega (cca 60 cm), da bo mogoče izvesti primeren napušč (npr. 60 cm, Primer 1) in izolacijo podstrešja. Kap zidu v višini zgornjega dela talne konstrukcije je prikazan na sliki: Primer 2. Vidno je, da je to mogoče izvesti z manjšim kolenčnim zidom in lego. (Opomba: Termin »kolenčni zid« je razložen v 5. členu odloka: »Kolenčni zid je zid nad stropom/ploščo zadnje v celoti pozidane etaže, njegova višina vključuje tudi kapno lego.« V kolikor kolenčni zid za posamezni tip ni dovoljen, brez kapne lega potem ni mogoče izvesti ostrešja.) Kot dovoljeni material poleg kamna predlagajo tudi beton (vidni beton).
Pogoj, da mora biti konstrukcija ganka oprta v ostrešje, naj se umakne, konstrukcija je lahko oprta tudi na zidove kleti, gank pa je lahko izveden tako, da je kletni del pod gankom zaprt z zidom ali leseno steno.



Primer 1 Primer 2

Stališče: **Pripomba se delno upošteva.** V 100. členu se za Kočevarsko tipologijo gradnje ohrani najmanjša širina objekta 6,5 m. V dopolnjenem osnutku odlok ne določa, da je klet obvezna. V odloku se dopusti uporaba vidnega betona, ohrani pa se pogoj, da mora biti kap strehe v enaki višini zgornjega dela talne konstrukcije podstrešne etaže, saj se s tem zagotavljajo ustrezni proporci objekta.

b) V 101. členu predlagajo naslednje korekcije:
Predlagajo, da se določila 101. člena lahko uporabljajo tudi za tradicionalne objekte, ki so bili rekonstruirani v smislu suburbane tipologije stavb.
Predlagajo, da se pri tlorisnem razmerju doda tudi možnost, da se objekt razširi prečno na sleme:
»- tlorisno razmerje: dopustna je dozidava k osnovnemu objektu, tako da se objekt podaljša v smeri slemena ali razširi pravokotno nanj in se razmerja stranic objekta, glede na določila odloka približajo ali poenotijo.«
Predlagajo, da se pri volumenskemu razmerju dovoli tudi povečevanje objekta, če bo ta s tem pridobil ustrezno razmerje in volumen:
»- volumensko razmerje: dopustno je zniževanje ali odstranitev celotne etaže ali kolenčnih zidov, dopustno je tudi dopolnjevanje, povečevanje objekta ali njegovih posameznih delov, če se zagotavlja poenotenje volumna objekta.«
Primer take rekonstrukcije, oziroma gradnje (legalizacije) in dozidave objekta bo tudi njihov objekt.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva,** glede na kontinuiteto prostora in strokovne usmeritve predlagani volumni niso sprejemljivi.

134. Pripomba:
Spremembe niso odpravile napake OPN, ki je ignorirala predpisane velikosti objektov v PUP-u. Definicije etaž, vertikalnih gabaritov,... povzročajo neskladja z obstoječimi objekti, z definicijami v pravilnikih (SIST ISO 9836-2011, SIST ISO 6707-1:2010). Ker so te napake v celotnem OPN, na več mestih, so dodatno opisane v prilogi. OPN prikazuje stanje na terenu drugačno kot je v resnici.
Ker je na predstavitvi kot tretji razlog navedeno, da gre za težave pri postopkih, bi podal nekaj pripomb kot projektant, ki mora vsaki stranki zagovarjati upoštevanje OPN in vse napake, ki so notri zapisane. Vsekakor je zelo pohvalno, da ste dodali grafično prilogo, ki je pa žal na več mestih sama sebi v nasprotju, kar je potrebno popraviti v izogib novim zapletom na upravni enoti.

1.) Največja napaka je pri definiranju volumnov objektov. Povsod je risano, da imamo raven teren z etažnostjo pritličje in streho direktno nad pritličjem. To ni dejansko stanje v prostoru in nikakor ni ne ulični ne vaški ne kakšen drugačen gabarit, zato je nesprejemljivo da je edini takšen prikazan za ustreznega.

Stališče: **Pripomba je smiselno že upoštevana.** OPN dopušča različne možne rešitve glede na terenske razmere in okoliško poselitev, kar je določeno v splošnih prostorskih izvedbenih pogojih izvedbenega dela OPN.

2.) Slika 2. Volumensko razmerje: Glede na definicijo mansarde v tekstualnem delu in definicijo etažnosti grafično za P+M, je desni stolpec lahko le P+1+M in ne P+1. Velik problem bo pri razlagi kaj se šteje za mansardo saj ste definicijo podstrešja zapisali pod mansardo. Mansarde v nekaj točkah omenjate da se morajo znižati (Slika 7,...) Tudi v tekstualnih opisih je dovoljeno vertikalni gabarit le K+P ali P+1, tu se poraja vprašanje kakšno streho lahko takšni objekti imajo, saj se iz opisov tak gabarit lahko šteje za P+1+M, kar pa ni dovoljeno. A to pomeni, da ti objekti P+1 ne smejo imeti dvokapne strehe? Kaj je z enokapno in kaj z ravno streho? Razen če gre za napako v levem stolpcu in je le srednja slika P+M, drugo pa je le P, čeprav potem sploh ne vem zakaj je potrebna tretja vrstica.

Stališče: **Pripomba se smiselno upošteva.** Zaradi nedvoumnosti se napis nad prvim stolpcem prikazov na sliki 2 dopolni, tako da bo nedvoumno navedeno, da gre za volumensko razmerje v primeru objekta z mansardo in brez nje. V odloku se v glosarju pojem podstrešja ohrani.

3.) Slika 3. je skregana v vseh točkah. Nižanje volumnov pri novogradnjah, saj pri novogradnji še ni volumna, da bi ga nižal – a so to rekonstrukcije? Kaj v primerih, ko ni ustreznega zemljišča, odmikov,... Od kvadratnih do členjenih tlorisov – tisti L del je večji kot je 50% osnovnega tlorisa. Kaj je s črko T – poudarjen sredinski vhodni del, ki je tudi tradicija v Sloveniji.

Stališče: **Pripomba se smiselno upošteva.** Slika 3 ne prikazuje priporočenih sprememb kot rekonstrukcij in sanacij objektov, pač pa, kot je na sliki jasno navedeno, govori o volumnih pri novogradnjah in sicer navaja k spremembi razmisleka pri načrtovanju novih objektov (npr. namesto kvadratnega tlorisa in visoke etažnosti sredi parcele se uveljavlja pristop z nižjimi volumni podolgovatih ali razčlenjenih tlorisov, pomaknjeni k robu parcele). Zaradi nedvoumnosti se napis nad sliko dopolni, tako da bo nedvoumno navedeno, da gre za priporočene oblike, velikosti in postavitve volumnov novogradenj.

4.) Slika 4. zakaj je uskladitev gradnje treh objektov, ki imajo P+1 napačna. Tam bi nižji objekt izstopal iz podobe naselja.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Na sliki je kot neprimerna prikazana situacija s tremi predimenzioniranimi volumni, je pa tudi jasno navedeno, da gre le za nekaj načelnih smernic. Odlok o OPN v splošnih prostorskih izvedbenih pogojih izvedbenega dela OPN določa, da je treba upoštevati konkretni prostorski kontekst.

5.) Grafika položaja samostojnih pomožnih objektov (slika 9) je zgrešena, saj je zapisano, da imajo lahko le dvokapno streho, katere naklon je skladen z določili odloka, drugih opcij kot dvokapne po tem opisu ni.

Stališče: **Pripomba se smiselno upošteva.** V odloku se v 70. členu jasno navede, da je dopustna tudi ravna streha nadstreška, v prilogi 2 pa se v točki 5 Položaj pomožnih objektov besedilo korigira, tako da se navedbe o oblikovanju streh črtajo.

6.) Slika 11: Za streho pod št. 6 piše, da je mansardna in da takšen tip ni dovoljen. Se pravi, da mansarda kot etaža ne sme imeti mansardno streho. Mislim da bi bilo bolje da mansardo kot etažo umaknete in govorite le o podstrešju. Če je pa problem komunalni prispevek in izkoriščenost podstrešja – je pa jasno, da neizkoriščena podstrešja nimajo osvetlitve, le rožo za prezračevanje. Ostala podstrešja so pa izkoriščena. Tudi v preteklosti so podstrešja, neizolirana uporabljali za spravilo in sušenje pridelka, če ne za kaj drugega. V občini najdemo tudi druge tipe streh, pa ne vem ali so dovoljeni ali ne ker niso tukaj narisani, recimo z zamaknjenim

slemenom po vertikali.

Stališče: **Pripomba se upošteva.** Definicija in pogoji glede dimenzij mansarde v odloku so jasni, mansardna streha (ki ima kritino potegnjeno tudi vzdolž fasade), torej lomljena streha pa ni dopustna. Skladno s tem se popravi napis pod sliko 11.

7.) Glede na uporabo izkoriščenega podstrešja in mansarde v opisu FI, me zanima kakšna je razlika med tema dvema etažama in kako lahko govorimo o etaži podstrešje, če je ni na seznamu v definiciji etaže. Se navezuje na prejšnjo točko. Isto pri definiciji Frčade.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Pojem izkoriščenosti se nanaša na višino tistega dela podstrešja ali mansarde, ki ustreza bivalnim potrebam, kar je treba prikazati v projektni dokumentaciji (npr. ustrezna uporabna višina prostorov, stopnišče, ipd.).

8.) Kaj je razlika med novogradnjo in nadomestno gradnjo in kakšna gradnja je tista, kjer ni odstranitve obstoječih objektov?

Stališče - pojasnilo: Kot to določa veljavni OPN, je nadomestna gradnja novogradnja na mestu obstoječe, legalno zgrajene in odstranjene gradnje. V glosarju se pojem »novogradnja na mestu obstoječega odstranjenega objekta« črta. V primerih, ko ni odstranitve obstoječih objektov, za novogradnje veljajo določila odloka.

9.) Kaj narediti v primeru pritličja na nagnjenem terenu, kjer je klet delno vkopana in je na tisti strani višina pritličja večja od 1,4 m, ali je ta višinska omejitev samo pri vhodu ali se gleda iz vseh strani?

Stališče - pojasnilo: Odlok določa, da je pritličje etaža, ki je največ 1,4 m nad okoliškim terenom, klet pa je del stavbe ali stavba, ki je vkopana ali delno vkopana pri čemer je večinski del vsaj 1,40 m vkopan.

10.) Predpisane sanacije obstoječih objektov in neskladnost odloka z dejanskim stanjem na terenu se mi zdi sporna, saj je naloga odloka, da poskrbi za kontinuirano rabo prostora, ki je več desetletij obravnavala in določala za dovoljeno višino P+M s kolenčnim zidom visokim 1m + kapna lega. Grafični prikazi stanja pa kažejo vertikalni gabarit, kot da gre za naselja brez kolenčnega zidu. Potrebna je sanacija odloka ne objektov.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Sanacije objektov s spremembo višine kolenčnega zidu so zahtevane v primerih, ko objekti neustreznih dimenzij oz. proporcev stojijo v naseljih s tradicionalno tipologijo gradnje, s sanacijskimi ukrepi pa bo zagotovljena kontinuiteta prostora in s tem bolj poenotena podoba naselja.

11.) Pri tradicionalni tipologiji je potrebno uskladiti vertikalne gabarite v odloku z definicijami etaž in s primeri, ki so podani v knjižici, ki je produkt delavnic. V knjižici so spalnice vedno v podstrešju, ki pa po OPN, sploh ni dovoljeno kot etaža, le za kočevarski tip, pa še to zdaj s korekcijo. Po tabeli v 100. členu ima le kočevarski tip podstrešje. Kar omeji gradnjo belokranjskega tipa na ravnem terenu le na objekt z eno etažo in velikosti do cca 90 m^2 – kar je nesprejemljivo za štiri in več člansko družino. Saj se v to površino štejejo tudi zidovi, prostori za ogrevanje in za shrambo, bivalnih prostorov je pa manj kot v kakšnem stanovanju. Recimo v Tribučah, na večjem delu območje Tri-2, kjer je pa dejansko stanje na terenu popolnoma neskladno z novim OPN, tako s tradicionalno kot z mešano tipologijo.

Stališče: **Pripomba se smiselno upošteva,** tudi pri Belokranjskem tipu Uskoškem dvoru in belokranjskem dvoru se dopusti mansarda. Predpisane dimenzije in oblikovanje objektov pri vseh tipih tradicionalne gradnje omogočajo funkcionalno zasnovo objektov in zagotavljanje ureditev, ki ustrezajo sodobnim potrebam bivanja.

12.) Pri višinskih gabaritih so težave pri vseh območjih, saj je zapisano da je dovoljeno največ P+1 ali P+M in da je klet dopustna. Če je največ P+1, se smatra da je to P, P+M in P+1, ne vem zakaj je potrebno omenjati še poseben P+M. Ker je pa vsak prostor pod dvokapno streho definiran kot mansarda je vprašanje kakšno streho dati na P+1.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Navedba P+M se ne črta, saj je navedena zaradi nedvoumnosti, zlasti zato, ker so navedene vmesne višine smiselne pri različnih terenskih razmerah. Odlok navaja jasna določila glede oblikovanja streh in pod dvokapno streho je bodisi mansarda (ki ima kolenčni zid) bodisi podstrešje (ki nima kolenčnega zidu).

13.) Pri zidanicah je veliko neskladja in zahtev, kar onemogoča uporabo teh objektov. Prva ovira je delitev na šest različnih tipov. Včasih sta bila dva tipa 5x7m in večji 6x8m, pa vsak je imel tolerance v gabaritih. Kasneje so se ti objekti tudi energetsko sanirali, kar je še dodatno povečalo tlorisno dimenzijo. Zelo sporno je zapis balkoni niso dovoljeni saj 90% zidanic ima balkone.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** OPN je planski akt, katerega namen je med drugim določanje pogojev za novogradnje, rekonstrukcije, sanacije objektov, pri čemer se stremi h kakovostnejšemu načrtovanju in izvedbi objektov, s tem pa k višji stopnji prostorskega reda in ohranjanju oz. ponovni vzpostavitvi kakovostnih prvin prepoznavnosti območja občine.

14.) Zagovarjanje, da gre pri OPN le za omejitve za novogradnje so neresnične, saj bo veliko število rekonstrukcij prišlo na sanacijo, ker so trenutno dovoljeni vertikalni gabariti nižji od tistih, ki so bili predhodno veljavni. Poleg tega se za legalne smatrajo le objekti, zgrajeni pred letom 1967 in ki so od takrat za vse posege v konstrukcijo ali drugačne gradbene posege (dozidave, nadzidave) imeli pridobljeno gradbeno dovoljenje. Objekti pred letom 68 so bili zaradi materialov, iz katerih so bili zgrajeni in izolativnih lastnosti objektov, so bili deležni temeljitih obnov, brez vseh potrebnih dovoljenj. Zdaj ob uskladitvi z najnovejšimi energetskimi predpisi, se pa pokažejo te nepravilnosti in je potrebno vse legalizirati.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Namen OPN ni, da omogoči legalizacijo neustreznih (nelegalnih, neskladnih) objektov, pač pa, da vzpostavi minimalno stopnjo prostorskega reda – pri čemer mora upoštevati veljavne predpise, različne varstvene režime, državne prostorske akte in strokovna načela.

135. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 1241/1, 1241/9, 1241/10, k.o. 1541 Loka

Faktor zazidanosti (Fz) in faktor izrabe (Fi) v tipologiji SSs, kjer tudi dodaja predlog, da se zahteva po maks. zazidanosti dvigne na 0,50, torej bi Fz znašal 0,15 – 0,50.

Stališče: **Pripomba se upošteva.** Opredeli se nova EUP, na kateri se zaradi strmega terena na parceli dopusti Fz 0,60.

Predlog glede maks. višine kolenčnega zidu na območju pozidave SSs, da se omejitev glede višine odpravi oz. se višina kolenčnega zidu omeji na min 1,6 m, kar predstavlja standard za obravnavo uporabne površine.

Priloga: obrazložitev pripomb, fotografije.

Stališče: **Pripomba se upošteva.** Opredeli se nova EUP, na kateri se zaradi strmega terena na parceli dopusti kolenčni zid do višine 1,60 m.

136. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: parc. št. 846/4, k.o. 1544 Griblje

Vloga za spremembo OPN ni bila upoštevana, prosi za pozitivno rešitev.

Priloga: vloga za spremembo.

Stališče: **Pripomba se smiselno upošteva.** Odlok se dopolni tako, da drugi odstavek 70. člena dopolni, tako da se omejitev za gradnjo enostavnih in nezahtevnih objektov nanaša le na primere, če je razdalja med glavnim objektom in cesto več kot 50 m.

137. Pripomba:

Pripomba se nanaša na: SD OPN

Napačen pristop, odpravljene so samo napake, ki so do sedaj registrirane. Kaj pa z ostalimi? Potrebno je učinkovito orodje, ki bo odpravljalo napake, takoj in kasneje, ko se jih ugotovi v postopku izdaje gradbenega dovoljenja.

a) Celoten OPN in popravki imajo stanje v prostoru za idealno skladno, zgrajeno po BK tipologiji in ne poznajo izjem in primerov odločanja na podlagi dejanskega stanja v prostoru, ki ni idealno.
b) Treba bi bilo razmišljati, da ne bo še več napak pri določanju, umeščanju objektov v prostor.
c) Za tolmačenje prostorskega akta je lahko pooblaščen le avtor, in ne samooklicani strokovnjaki, ki so z nasiljem nad arhitekturo vsiljevali svoje videnje in tolmačenje prostorskega akta.
d) Ker se je do sedaj gradilo 35 let suburbano tipologijo, bi bilo nujno za interpolacije v zgrajeni prostor določiti prednostne kriterije »skladnosti z okoljem« in ne slepo povzemati neko tipologijo in skladnost, ki je v prostoru ni.
e) Nujno in obvezno, če je želja slediti ciljem in nalogam, ki jih določajo prostorski akti, poiskati, dati, predpisati ustrezno orodje, ki bo pomagalo projektantom, da učinkovito odpravijo napako, ko jo ugotovijo, saj si ne moremo privoščiti (finančno) novih sprememb in dopolnitev, ki bodo verjetno potrebne za nove probleme, ki jih še nismo odkrili.

Stališče: **Pripombe so že smiselno upoštevane.** Odlok o OPN navaja pravila in ne izjeme. Vseh izjem dokument, kot je OPN, ne more niti predvideti niti predpisati. Spremembe v SD OPN so narejene na podlagi pripomb, predlogov in opažanj, ki so jih v času od uveljavitve OPN posredovali Upravna enota, projektanti in drugi občani in tudi iz ugotovitev občinske strokovne službe za prostor. Nekatere spremembe so rezultat upoštevanja strokovnih podlag (za razvoj naselij, za razvoj kmetijstva, turizma in drugih gospodarskih dejavnosti in za arhitekturno oblikovanje pomožnih objektov ter za sanacije neustrezne suburbane gradnje na območjih tradicionalne tipologije gradnje); v okviru priprave teh strokovnih podlag so bile izvedene tudi predstavitve in delavnice s širšo zainteresirano javnostjo, katere pripombe in predlogi so bili prav tako smiselno upoštevani. Zakonodaja ne omogoča diskrecijske pravice glede odločanja pri odstopanjih projektov od prostorskih aktov.

138. Pripomba:

Pripombe se nanašajo na odlok o SD OPN

a) 5.člen, pomen izrazov: Bruto površina v navezavi z Etažami, Fz , Fi... če podstrešje ni etaža (napisane so samo klet, pritličje, mansarda), ali ga potem tudi ne upoštevamo pri izračunu bruto površin, posledično pri Fz...? Po SIST ISO 9836 (ki ga OPN ne omenja) se v bruto površino šteje tudi podstrešje, ki je -ali ima možnost da bo- uporabno; prav tako naj bi se izračun komunalnega prispevka obračunaval glede na površine po SIST-u, v praksi pa ne vem ali se to preverja ali ne - oziroma se upoštevajo samo površine iz projekta. Ker smo dolžni v projekt vpisovati površine po SIST ISO 9836 bi bilo smiselno da se to poenoti.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Pri izračunavanju komunalnega prispevka podatek o izkoriščenosti podstrešja ni pomemben.

b) FI: ... »ne upošteva se površina garaž in funkcionalnih prostorov pod nivojem terena« . ..vprašanje: ali se to nanaša na prostore, ki so popolnoma pod nivojem terena (zasuti) - kako je s prostori pri delno vkopanih kleteh oziroma pri objektih ki imajo npr. popolnoma vkopano eno kletno fasado, nasprotna je popolnoma vidna, ostali dve pa sta vkopani od nič do polne višine (trikotnik).

Stališče - pojasnilo: izjema v gornji definiciji se nanaša na prostore, ki so popolnoma vkopani.

c) Gradbena parcela: kako je z dovozi, parkirišči, postavljanjem bioloških čistilnih naprav... pri »gradbenih parcelah«, določenih objektom razpršene gradnje - nisem zasledila, da bi kje pisalo da je vsaj pri teh objektih možno odstopanje, da se lahko pot, parkirišče, greznica, štirna postavi tudi izven stavbnega zemljišča; kar bilo smiselno tudi pri parcelah na robu naselij, kjer obstajajo obstoječe (tudi asfaltirane) poti preko parcel ki niso ne javno dobro, ne kategorizirana pot, ne v lasti občine - uporabljajo pa jih vsi. (na primer en kup cest v Doblički gori)

Stališče: **Pripomba je že upoštevana.** V dopolnjenem osnutku SD OPN (Priloga 1 – Pomožni objekti) je že navedeno, da so na kmetijskih zemljiščih dopustni objekti GJI; med drugim tudi čistilne naprave, greznice in vodnjaki. V odloku je tudi že navedeno, da so dopustna parkirišča na kmetijskih zemljiščih v vinogradniških območjih in da je dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom, če gre za objekt, ki ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih, je prepoznan kot razpršena gradnja

(zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč) ali ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve

d) Kap: »najnižji rob strehe«: - konstrukcije (špirovec, plošča...) - žleba, maske?...ali puščeno presoji projektanta

Stališče: **Pripomba se upošteva.** Definicija kapa se v odloku korigira, tako da se glasi: Kap je najnižjirob strešne kritine.

e) Klet: »je vkopana ali delno vkopana« - definirajta delno vkopana - oziroma ali je puščeno presoji projektanta: (tako kot sedaj) - je lahko etaža - ki je po »namenu« klet (shrambni prostori itd.) in je npr. na eni strani vkopana toliko, da je nivo pritličja do 1,4 m nad terenom- že kletna etaža ali ne; po enem mnenju referenta bi moralo biti pol etaže vkopane - temu ni sledila niti ustna obrazložitev, kaj je pol etaže (po višini po celem obodu ali 50% fasade etaže kleti ali kaj tretjega….)

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Definicija žal ne more zajeti vseh možnih kombinacij, ki se pojavijo v praksi, sploh v odnosu do projektirane zunanje ureditve, ki je v tej fazi še neznanka.


f) Klet - kjer je klet dopustna ne pa obvezujoča, naj se dopiše, da bo nedvoumno jasno ali je klet obvezna po vsej površini pritličja ali ne.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Odlok v 65. členu že določa, da so podzemne etaže (garaže in kleti) dopustne na stavbnih zemljiščih, kjer to dopuščajo geomehanske in hidrološke razmere, potek komunalnih vodov, zaščita podtalnice in stabilnost sosednjih objektov. Klet mora biti vkopana vsaj toliko, da je kota pritličja največ 1,40 m nad terenom. Odlok ne opredeljuje dopustnega deleža kleti glede na tlorisni gabarit objekta. V 65. členu se doda določilo, da je tlorisni gabarit kleti lahko drugačnih dimenzij od tlorisnega gabarita pritličja.

g) Kolenčni zid: »vključuje tudi kapno lego« - se pravi da podstrešje ima v vsakem primeru kolenčni zid recimo višine 16cm - npr. pri zidanicah etažnosti K+P pa kolenčni zid ni dopusten. (mimogrede - ne vem zakaj se je termin podstrešje brisal ko pa so podstrešja v naši zavesti bolj domača kot pa mansarda). Ne želim kompliciral, ampak zaradi dosedanjih izkušenj samo opozorim.


Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** V višino kolenčnega zidu se šteje tudi kapna lega, zaradi v preteklosti evidentirane zlorabe predpisa o višini kolenčnega zidu s v primeri dvojnih kapnih leg.. Sama kapna lega ni kolenčni zid. Mansarda se med drugim uporablja zaradi uveljavljene kratice M, ker bi bila oznaka podstrešja enaka oznaki pritličja P. Nekaj časa se je oznaka podstrešje (p) uporabljala za neizkoriščen prostor pod streho, vendar pa OPN ne določa več omejitev za izkoriščenost etaže oz. volumnov pod streho.

h) Ob tem še: ali je dovoljena (recimo na območju Sks, kjer je dovoljena etažnost P+1 ali P+M) izvedba P+M s kolenčnim zidom npr. 160 cm oziroma ali lahko taki etažnosti rečemo da je P+1 (po dosedanjih izkušnjah to ni bilo dovoljeno)



Stališče – pojasnilo: višina kolenčnega zidu je določena. Višja ne sme biti, nad določeno višino je potrebno zgraditi etažo v celotni višini (cca 3,0 m). Povezano predvsem z zunanjim izgledom objekta in položajem okenskih odprtin na fasadi.

i) In še: objekti »brez« kolenčnega zidu: pri leseni stropni konstrukciji je enostavno uravnavati koto kapa -stropniki se po želji podaljšajo , kap je višini stropnika; pri zidani konstrukciji pa se lega postavi v linijo zunanjega zida in sploh pri strmejših naklonih in napuščih večjih že 30 lahko streha »zakrije« okna...



Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Odločitev za gradnjo s kolenčnim zidom ali brez njega je prepuščena projektantu/naročniku; na izbiro vplivata tudi način gradnje ter oblikovanje zunanje podobe objekta (velikost napušča).

j) Napušč: »sega prek zunanje stene stavbe« - steno jaz sicer v tem primeru razumem kot zid z oblogo (t.i.+fasada) , ne samo konstrukcijo - ali pa je mišljeno drugače

Stališče: **Pripomba se upošteva,** v odloku se v definicijo zapiše, da je napušč je del strehe, ki sega prek zunanjega roba fasade in je lahko odprt ali zaprt.

k) Pomožni objekti: »dopolnjujejo legalni objekt« - ali to pomeni, da se za gradnjo pomožnega objekta zahteva navedba gradbenega dovoljenja za osnovni objekt ali tudi preverjanje ali je obstoječi objekt dovoljenj (ni nelegalen niti neskladen)

Stališče - pojasnilo: pripomba se ne nanaša na OPN, pač pa na upravni postopek, v katerem bo treba dokazovati legalnost objektov. Zakonodaja nalaga, da je potrebno za posege v prostor, kamor tudi sodijo gradnje objektov, pridobiti ustrezno upravno dovoljenje. Odlok o SD OPN pri umeščanju pomožnih objektov to še posebej poudarja. V kolikor osnovni objekt nima ustreznega dovoljenja, k takemu objektu ni možno umeščati pomožnih objektov oz. kot jih v OPN imenujemo dopolnilne gradnje k osnovnemu objektu.

l) Razmerje stranic: »streha, enotna v višini kapi in slemena« ... enotnost je bila sedaj zahtevana povsod, tako da je bi streha popolnoma simetrična - tako v naklonu kot višini kapi - meni se bi zdelo bolj smiselno, da - če že mora biti kap na isti višini, naj bo samo ob kraju objekta - na čelni strani, in da se dopušča vmes tudi krajši ali daljši napušč.

Stališče: **Pripomba je že upoštevana**, odlok v PIP za območja suburbane gradnje že dopušča podaljške strešine, s katerimi se zagotovi streha nad izzidkom ali prizidkom. Območje občine Črnomelj je, razen mesta Črnomelj, ruralno območje, kjer se stremi k ohranjanju oz. tudi k vzpostavitvi kontinuitete prostora, torej ohranjanje oz. vzpostavljanje lokalne identitete. Na belokranjskem podeželju prevladuje vzorec simetričnih dvokapnic strmega naklona, kar je tudi eno izmed izhodišč za ohranjanje oz. vzpostavljanje kontinuitete prostora. Torej razen nekaj izjem gospodarskih objektov (predvsem na območju prejšnje uskoške poselitve in območij, kjer je najti dvore), asimetričnih streh v smislu različnih dolžin strešin, vendar istega naklona, ni najti. Večja oblikovalska odstopanja oz. drugačni oblikovalski pristopi so dovoljeni na urbanih območjih, to je na območju mesta Črnomelj oz. na območjih s podrobnejšo namensko rabo SSs, zato predloga, kot splošnega vzorca pozidave na območju celotne občine, ni mogoče sprejeti.

m) Nestanovanjska stavba: omenjena »uporabna« površina - verjetno je mišljena uporabna površina skladno s standardom in CC-SI klasifikacijo

Stališče – pojasnilo: da, mišljena je uporabna površina skladno s standardom in CC-SI klasifikacijo

n) Praviloma: obrazložitev in utemeljitev - pripravi projektant, potrdi občina-izdelovalec opn-oziroma s kakšen dokument bo sprejemljiv za UE

Stališče – pojasnilo: predvidoma bo s spremenjeno gradbeno zakonodajo mnenje o skladnosti s prostorskim aktom podajala Občina.

o) Visoko pritličje: dodati pojem

Stališče: **Pripomba se ne upošteva**, ta definicija za razumevanje odloka ni potrebna.

p) 26. člen, ravnanje z odpadki:
-ureditev ekoloških otokov - zaščita pred pogledi, vetrom, padavinami (ki so zdaj postavljeni največkrat na vizualno najbolj izpostavljenih točkah)

Stališče: **Pripomba je že upoštevana.** Odlok v 80. členu že določa, da se ureditve za zbiranje odpadkov umesti v prostor ob upoštevanju namembnosti stičnih območij in površin, njihovo ureditev in oblikovanje pa se uskladi s preostalimi ureditvami javnih odprtih površin na območju, tako da ta mesta, objekti in ureditve niso vidno moteči.

q) 54. člen, določitev namenske rabe zemljišč: -(2) stavbna zemljišča:
Pripomba: kako je v primeru, kjer preko parcele potekajo različne namenske rabe, in se bi predvideni objekt nahajal v območju obeh - ali se upoštevajo PIP za območje v katerem leži večji del objekta, ali smiselno glede na okolje ob neki obrazložitvi...?
In kako je v primeru, ko se (zlasti to velja za obstoječe objekte) (manjši) del objekta ali pa samo njegova streha nahaja izven zazidljivega območja - se upošteva stanje v naravi (območje ki je v geodetskem posnetku prikazano kot pozidano – na primer) - če se tak objekt prenavlja sicer ni problema , kaj pa če se dozida? Glede tega ne najdem zapisa - imamo pogoje za gradnjo objektov v območjih stavbnih zemljišč in izven, nikjer pa ne piše nič o »mejnih« objektih.

Stališče – pojasnilo: Odlok o OPN navaja pravila in ne izjeme. Vseh izjem dokument, kot je OPN, ne more niti predvideti niti predpisati. Določila 54. člena so del strateškega dela OPN In sicer gre za usmeritve za pripravo izvedbenega dela OPN. V izvedbenem delu so določila glede zahtevane velikosti gradbenih parcel, v grafičnem delu pa je prikazana podrobna namenska raba, ki ji mora ustrezati namembnost načrtovanega objekta. Če obseg gradbene parcele ne zadošča za postavitev objekta, je potrebna sprememba OPN ali pa se sprememba izvede (v okviru zakonskih okvirov) v postopku OPPN.

r) 56., 57. člen, v povezavi z 2. tč. 113. člena
(2) »posebni PIP podrobneje določajo, dopolnjujejo, lahko pa tudi izključujejo splošne ali podrobnejše PIP. Vprašanje: kaj pomeni dikcija : Ni posebnih PIP - ali to pomeni da na območju veljajo splošni in podrobni pip ali samo splošni PIP ali kaj tretjega ? Če pomeni da veljajo podrobni in splošni PIP potem je to brezpredmetno pisat.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Odlok je sestavljen tako, da so za celotno območje občine navedene enote urejanja prostora bodisi navedeni posebni PIP bodisi je dodano pojasnilo, da posebnih PIP ni. V teh primerih veljajo splošni PIP na (podrobno) namensko rabo prostora).

s) 59. člen
(4) »odstopanje Fz in Fi dopustno pri rekonstrukciji obstoječih stavb«.
Pripomba: so mišljene obstoječe stavbe s pridobljenim gradbenim dovoljenjem - legalne, ali lahko tudi neskladne in celo nedovoljene

Stališče - pojasnilo: pri izračunu Fz in FI se obračuna vse zgrajene objekte na gradbeni parceli. Pridobivanje novih gradbenih dovoljenj, preden se legalizira nelegalne oz. neskladne gradnje, ni dovoljeno. To določilo se doda v odlok.

t) 60. člen
Dovoljene dejavnosti v EUP - dokler je v mestnem jedru premalo parkirišč za stranke, dokler so pročelja stavb tako neugledna kot so, dokler so najemnine tako visoke kot so - ne morete predpisovati da se lahko določene dejavnosti izvajajo samo v mestnem jedru . Zakaj si nekdo ki ima razpoložljiv prostor kje drugje v Črnomlju ne bi smel odpreti trgovinice, foto studia, popravljati ur, čevljev ipd. izven območja mestnega jedra??

Sama sem iskala prostor v jedru za pisarno - pa so najemnine visoke in previsoke glede na to kaj dobiš za ta denar (ne glede na subvencije - ki pa jo praktično lahko uveljaviš za nazaj oziroma plačaš najemnino v naprej in še ne veš zagotovo ali jo boš dobil oziroma kakšna bo)
Itak kdo sploh preverja pri registraciji dejavnosti ali imaš lahko v npr. Loki trgovino ali ne pa foto studio pri upravni enoti ali kje drugje...pa če se najde investitor ki bo želel postaviti glasbeno šolo izven jedra...hvala bogu naj jo postavi tam, kjer ve, da mu bo omogočeno normalno poslovanje.

Stališče: **Pripomba se smiselno upošteva.** V stanovanjskih objektih so navedene dejavnosti dopustne, vendar samo do določenega obsega (glede na podrobno namensko rabo). Omejitev obsega je smiselna in potrebna, saj bi večji dopustni obseg površin za dejavnosti vodil v spreminjanje namembnosti objektov kot tudi značaja posameznih objektov in območij, predvsem pa bi vodil v zmanjševanje kakovosti bivanja v objektu in soseščini – ob tem pa bi površine, ki so po urbanističnih in okoljskih merilih opredeljene za gospodarske in storitvene dejavnosti, ostajale neuporabljene. Smisel omejevanja dejavnosti na območju mesta Črnomelj, ki so primerne za mestno jedro, je v tem, da se dejavnosti, ki so mestotvorne in primerne, koncentrirajo v mestnem središču. Mestno središče naj bi krepili in s primernimi dejavnostmi oživljali. V kolikor bi se primerne dejavnosti razpršile po mestu, jih v mestno središče ne bi več mogli vrniti. Določilo odloka je zato na mestu, žal pa je zavedanje o pomenu mestnega središča še v začetni razvojni fazi in se zdijo omenjena določila odloka omejevalna. Smiselno se dopolni 37. člen odloka, tako da bodo te strateške usmeritve jasneje zapisane.

(4) » dopustno povečanje uporabne površine do 20%« - zakaj se omejevat z nekimi številkami -ali ni bolj smiselno, da se dopušča spreminjanje ob »upoštevanju drugih določb..., če se zagotovi-izboljšana varnost, funkcionalnost, izgled... - kar se naj dokaže npr. z izkazom mnenja strokovnjaka-ov;

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Omejitev je potrebna, saj bila v nasprotnem izničena planska namenska raba. Praksa kaže, da takšna omejitev dopušča razmeroma veliko možnosti za nadaljnji obstoj in razvoj objektov oz. dejavnosti na območjih, kjer je planska raba drugačna od obstoječe.

u) 63. člen
(3)«Prenove objektov imajo prednost pred novogradnjami« To je zapisano kot priporočilo ali obveznost? V kolikor gre za obveznost - kdo določi ali se objekt lahko odstrani in zgradi nov oziroma kako lahko potencialni investitor že v osnovi (pred nakupom parcele) izve, kaj lahko in kaj ne. namreč, iz lokacijske informacije se to ne da razbrati. In če nekdo ni emocionalno navezan na kak obstoječ objekt ga je težko prepričati da objekt obnovi/dogradi.

Stališče – pojasnilo: Gre za priporočilo oz. načelno usmeritev, ki je skladna z državnimi izhodišči na področju urejanja prostora. Namen OPN je tudi ozaveščanje vseh deležnikov v prostoru o pomenu kontinuitete prostora in ohranjanja kakovosti v prostoru. Pretežni del tradicionalnih objektov je v primerjavi s prakso, ki se dogaja v sedanjem času, umeščen in oblikovan kakovostno, hkrati pa je v prostoru potrebno tudi ohranjati kakovostne ostanke preteklosti. Ohranjanje kulturne dediščine, če tudi ta ni razglašena za dediščino ali spomenik, je del kulture in hkrati kazalnik zavedanja lastne identitete kot tudi nivoja bivalne kulture prebivalcev nekega kraja, občine ali širše kot tudi vpliva stroke.

(4) «za dozidave in vse vrste razširitev veljajo pravila za novogradnje«... naj vsaj za objekte pred letom 67 in tiste s pridobljenim GD (tudi neskladne?) velja, da se preoblikujejo glede na osnovni objekt oziroma glede na okoliške objekte.

Stališče: **Pripomba je že upoštevana** v četrtem odstavku 65. člena odloka, ki pravi, da se vsi objekti in prostorske ureditve prilagodijo tradicionalnim oziroma sodobnim kakovostnim objektom iste vrste in ureditvam v okolici po stavbnih volumnih, višini in gradbenih linijah ter gradbenih mejah, naklonu streh in smereh slemen, barvi in teksturi streh in fasad, uporabi materialov ter načinu ureditve odprtega prostora, urbani opremi in drugim kakovostnim oblikovnim značilnostim prostora.

v) (6) »dovoljene so rekonstrukcije legalno zgrajenih objektov izven stavbnih zemljišč, širitve niso dovoljenje«-pravno formalno gledano čim objektu dodamo 15 cm izolacije, mu povečamo zazidano

površino - ga razširimo. Ok, menda zaradi tega ne bo noben kompliciral, pa vendar. Tudi če objektu ne večamo zazidano površino, pač pa ga »rekonstruiramo« z nadvišanjem na način, da mu povečamo volumen za več kot 10 %, se to smatra kot novogradnja, in nič več kot rekonstrukcija. Spet, menda ne bo zaradi tega kdo kompliciral...ali pač. In kaj je z legalno grajenim objektom, katerega košček leži na nezazidljivem območju? Se ga lahko na »nezazidljivem« koščku dotakneš ali ne..

Stališče - pojasnilo: pogoji glede dopustnega odstopanja od velikosti objekta pri rekonstrukciji so v odloku jasno navedeni. Za legalno zgrajene objekte opisanega problema ni, morajo biti vrisani v uradne evidence; za take objekte se šteje, da imajo opredeljeno stavbno zemljišče. S prostorskim aktom je Občina poskušala odpraviti tehnične pomanjkljivosti, med te tudi sodijo vrisi stavbnih zemljišč za objekte, ki jih do sedaj niso imeli oz. so bili nedosledno zarisani oz. prikazani. Žal zaradi obsega območja kot tudi neskladnih prostorskih evidenc (kataster in DOF) je brez natančnih podlag v nekaterih primerih težko zarisati »pravo« mejo stavbnega zemljišča. Iz tega razloga se osnutek OPN razgrne in dolžnost lastnikov objektov je tudi ta, da preverijo pravilnost vrisov stavbnih zemljišč oz. drugih sprememb ali stanj v prostorskem aktu.

w) 64. člen lega objektov
(2) Odmiki - izjeme : Ali se da kaj narediti v primerih, ko je več lastnikov sosednjega zemljišča -že pokojnih, živi pa iz različnih vzrokov ne poskrbijo za dedovanje...npr. primer zemljišča v lasti Agrarne skupnosti (ni predsednika, pol lastnikov živih, pol pokojnih, noben ne nasprotuje gradnji, podpisat pa nima kdo.) Verjetno to ni problem samo pri gradnji stavb, ampak tudi linijskih objektov - cest, kolesarskih poti..
»manjši odmiki brez soglasja soseda dopustni le v primeru nadomestne gradnje v istih tlorisnih in vertikalnih gabaritih »-kaj bi pomenilo, če bi bili ti gabariti:-enaki ali manjši?

Stališče: **Pripomba se ne upošteva,** saj se ne nanaša na vsebine, ki so predmet SD OPN. Lastniki sosednjih zemljišč so stranke v postopku pridobivanja upravnega dovoljenja, določilo v OPN, ki zahteva soglasje soseda, pa je navedeno predvsem v izogib funkcionalnim težavam ali celo onemogočanja rabe sosednjih zemljišč zaradi dopuščanja odmikov, manjših od splošno veljavnih.

x) (9)«kota pritličja« - dodati PRAVILOMA? ob smiselni obrazložitvi dopustno tudi drugače

Stališče: **Pripomba se upošteva.** V zadnjem odstavku 64. člena se doda, da je za gradnjo objektov ob javnih površinah izhodišče za določanje kote pritličja objekta praviloma kota javnega prostora, ob katerem bo stal objekt.

y) 65. člen velikost in oblikovanje objektov
»dopustna je sprememba rabe avtohtonih objektov« ... ker gre pri tem za spremembo namembnosti, naj se nekam zapiše nekaj v smislu da npr. počitniška hiša ki nastane v skednju ne rabi izpolnjevati določil za izgled stanovanjskih hiš..

Stališče: **Pripomba je že upoštevana**, 65. člen odloka že navaja: **»**dopustna je sprememba rabe avtohtonih objektov za namene bivanja ali turizma oz. druge dejavnosti, ki ne spreminjajo značaja objekta«, kar pomeni, da je npr. dopustna ureditev apartmaja v skednju, ki pa naj ohrani videz skednja.

z) 6)«etažna višina pri SH znaša praviloma 2,8m ??
V redu, piše »praviloma«...ampak za vsako odstopanje bo spet potrebno razlagat zakaj in kako.... Oziroma definirajte kaj mislite pod etažno višino. Zame je to višina od vrha spodnje medetažne konstrukcije do vrha zgornje medetažne konstrukcije. Ampak: npr. tlaki v pritličju 18cm, svetla višina minimalna zahtevana po stanovanjskem pravilniku 250 cm, 1,5 cm omet; ab plošča 15cm; Vsota=284,5cm. Minimum. V primeru večjega prostora bo prostor lepši tudi če bo strop višji. Lahko bo želja po razgibanem obešenem stropu, prezračevalnih kanalih v plošči ali tlakih... Vsota hitro preko 300cm.
Pa saj imamo že omejitev glede števila etaž in tudi da se sledi višini sosednjih objektov....

A ni bolj enostavno napisat, da objekti naj ne presegajo okoliških objektov (za npr. več kot pol etaže, ali 2m...)...lahko pa so nižji ...

Stališče: **Pripomba se smiselno upošteva.** V odloku se dopusti etažna višina pritličja do 3,00. Zadnji stavek, naveden v pripombi, je smiselno že zapisan v 4. odstavku 65. člena.

(8) strehe: kritine so temnih barv (naravne opečne na območjih tradicionalne tipologije, drugje lahko tudi sive ali rjave barve) ?? kaj je narobe s sivo kritino na tradicionalnih objektih (od zareznika, slame, lesa, valovitk, esalk, tudi sive starane pločevine v končni fazi...) in zakaj na tradicionalnih objektih ne more bit »trava«
Nameščanje SSE do dveh tretjin strešine, oziroma do 50 % pri tradicionalnih objektih...no, a bo lepše videt hišo, ki ima malo rdečega cigla in malo črnih kolektorjev kot pa enotno površino??

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Na objektih tradicionalne tipologije gradnje so dovoljeni betonski nebarvan ali opečni zareznik ter slama, pri kočevski tipologiji pa tudi še skodle. Oblika valovitih kritin in pločevina pa tudi trava niso materiali oz. oblike, ki bi izhajale iz prostora Bele krajine. V smislu ohranjanja kontinuitete so predpisane take vrste kritin, ki ohranjajo oz. omogočajo vzpostavitev kontinuitete prostora. Žal zavest uporabnikov prostora o kakovosti prostora ni samoumevna, zato so potrebne strokovne usmeritve, ki celovito obravnavajo širši prostor in ne samo potrebe posameznika.

aa) (11) barve fasad:
predlog: pred izvedbo fasade izvajalec (ali mu jo pripravi arhitekt v PGD ali PZI ali prodajalec barve ali nekdo tretji nima vloge) pripravi barvno študijo, ki jo potrdi občina. Barvna študija prikaže okoliške objekte in predmetni objekt. Na tak način se bodo tudi izvajalci (fasaderji) začeli bolj upoštevati okolico in ne samo naročnika. Pisati barve v PGD dokumentacijo (kot je v nekaterih OPN-jih) se mi ne zdi smiselno, saj od projekta do izvedbe fasade mine več let, ko se spremenijo tako trendi kot želje naročnika kot barve sosednjih objektov.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Barva objekta je integralni del arhitekturne rešitve torej tudi PGD projekta in mora biti obvezujoča. Zahteva za skladnost v barvi je ena od zahtev, ki so že navedene v četrtem odstavku 65. člena.

bb) 66. zunanje ureditve

(10) tlakovane površine - so mišljene asfaltirane/betonirane ipd. neprepustne površine ali tudi tlakovci v pesku, utrjene površine z gramozom ipd.?

Stališče – pojasnilo: mišljene so vse tlakovane površine, ki so neprepustne za vodo. V odloku se doda, da gre za asfaltne površine in se poveča mejni obseg.

cc) 68. gradbene parcele
(2) Dostop preko stavbnih zemljišč - kako je pri razpršeni gradnji; pri obstoječih (asfaltiranih) poteh preko kmetijskih zemljišč (zidanice) - so tudi kategorizirane javne poti preko privat zemljišč.

Stališče: **Pripomba se upošteva.** Odlok v 109. členu že določa, da je na kmetijskih zemljiščih dopusten dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom, če gre za objekt, ki ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih, je prepoznan kot razpršena gradnja (zemljišče pod stavbo izven območij stavbnih zemljišč) ali ga je dopustno graditi na površinah razpršene poselitve. V drugem odstavku 68. člena se doda, da dostop prek stavbnih zemljišč ni obvezen v primeru legalnih objektov v okviru razpršene poselitve oz. razpršene gradnje«. V odloku se doga pogoj, da za izgradnjo takega dostopa niso potrebni večji oporni zidovi.

dd) velikost gradbene parcele
- tudi na 300m2 se da zložiti hišo in teraso ter umestiti štirno in čistilno napravo in še kaj; vsak investitor nima želje ali potrebe po garažah, lopah ipd. sploh če ima še klet; predlagam, da se najbolj upošteva Fz in da so vsi spremljevalni objekti na stavbnem zemljišču - manjkajoči del pa se naj

eventuelno nadomesti z nezazidljivo površino (kmetijsko, zeleno...). To da se prepreči nadaljnja gradnja izven stavbnih zemljišč pa je v pristojnosti inšpektorja (oziroma lahko bi bilo tudi v pristojnosti redarja, v kolikor bi imel pooblastila da preverja skladnost gradenj z OPN)

Stališče. **Pripomba se ne upošteva.** Namenska raba in velikost gradbene parcele morata ustrezati namenu gradnje, kar je v odloku upoštevano glede na uveljavljeno prakso. Redar nima pristojnosti glede preverjanja gradenj zunaj stavbnih zemljišč.

ee) »določila za velikost gradbenih parcel ne veljajo...za območja vaških in trških jeder...« - katero jedro se tu upošteva - center naselja ali območje opredeljeno kot CU, CD... ..«in v primeru novih gradenj na mestu istovrstnih obstoječih« - verjetno ni mišljena nadomestna gradnja ampak novi objekt na gradbeni parceli obstoječega objekta, ki se ga odstrani ali rekonstruira »zagotovljen dovoz preko stavbnih zemljišč« - če ti sosed da služnost lahko menda tudi po njegovem pripelješ do svoje parcele.

Stališče **Pripomba se delno upošteva.** Mišljene so površine v enotah urejanja prostora v osrednjih delih naselij, ki so vaška jedra; v odloku je v posebnih PIP jasno navedeno, katera naselja oz. deli naselij (enote urejanja prostora) so to, te enote so tudi prikazane v grafičnem delu OPN. 100. člen odloka se nekoliko dopolni, da bo opredelitev naselij s kontinuiteto oz. tradicionalno tipologijo gradnje nedvoumna. Določila odloka glede najmanjše velikosti gradbene parcele ne veljajo v primerih novih gradenj na mestu istovrstnih obstoječih objektov, kar pušča večjo svobodo.

ff) »delitev zemljiških parcel«
- geodeti ne vem če imajo kakšne omejitve pri parceliranju oziroma ali so zavezani k izpolnjevanju določb OPN? Investitor lahko zemljiško parcelo razparcelira že pred pričetkom projektiranja.
(10) »gradbene parcele so lahko tudi manjše« ..na območjih obstoječe gradnje, kjer se dokaže normalna funkcionalnost - požarna varnost - higienska zaščita ... domačije,

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Določila OPN so zavezujoča tudi za geodetske postopke. Omenjeno določilo o dopustni manjši velikosti gradbene parcele govori o razpršeni poselitvi in gradnji, če se pri določitvi gradbene parcele upoštevajo minimalne zahteve za zagotavljanje normalne uporabe objektov, v okviru katerih se ugotavlja tudi ustreznost z vidika izpolnjevanja bistvenih zahtev, med drugim tudi požarna varnost in higienska zaščita.

gg) 70. PIP pomožni objekti pri stanovanjski stavbi
(1)«največ po en nadzemni pomožni objekt iste vrste)« - objekt je tudi škarpa, pa običajno kjer je potrebna ena, jih je potrebno več?
»skupna površina max 90 m^2« če bi pa jaz imela nadstrešek 50m^2, pa drvarnico 20m^2, pa lopo 20m^2 - zakaj ne smem imet še savne velike 5m2, pa kokošnjaka 10m^2, pa zimskega vrta 10m^2. Četudi bi imela parcelo veliko 1000 m^2 recimo in faktorje Fz, Fi daleč pod predpisanim.
(3) »etažnost je pritlična, brez kleti« - zakaj niso dovoljeni vkopani objekti - etažnost samo klet - prekriti z zemljo in travo?

Stališče: **Pripomba se delno upošteva.** V 70. členu se doda določilo, da je na parceli lahko več opornih oz. podpornih zidov. Skupna površina pomožnih objektov se ne poveča, saj bi v nasprotnem omogočali predimenzioniran obseg pomožnih objektov, to pa bi vodilo v ustvarjanje nereda na posameznih gradbenih parcelah in v naseljih nasploh. V drugi alineji tretjega odstavka se črta »brez kleti«.

hh) 71. PIP pomožni kmetijsko-gozdarski objekti
(2) gradnja v pasu 40 m naj se dopusti tudi v primeru, ko faktorji pozidanosti sicer niso prekoračeni, vendar zaradi oblike parcele (npr. dolga, ozka), terena (nagnjen) in razporejenih objektov na njej ter zahtev po večjem manipulativnem prostoru ni možno dodatnih objektov umestiti na osnovno parcelo.
Priloga 1: objekt za rejo živali je v stanovanjskih območjih dovoljen samo na Sks, Skk, Skg - torej polovica Dragatuša ne sme na vrtu postaviti kokošnjak. Toliko o promoviranju samooskrbe.

Stališče: **Pripomba se smiselno upošteva.** V 71. členu se doda določilo, s katerim se dopusti gradnja pomožnih kmetijsko gozdarskih objektov - stavb na sosednjih kmetijskih zemljiščih tudi v primerih, ko sta konfiguracija terena ali oblika parcele na stavbnem zemljišču neprimerna za postavitev dodatnih objektov. V grafičnem delu OPN se v Dragatušu opredeli namenska raba SKs.

ii) 77. parkirna mesta
Nestanovanjske kmetijske stavbe, Stavbe za spravilo pridelka : 1PM na 150m2 - smo imeli objekt v treh etažah - vsaka 150m^2, kjer investitor ni potreboval nobenega parkirišča. Zato naj se določa št. po potrebi ali kvečjemu minimalno 1PM.

Stališče: **Pripomba se upošteva.** Za navedene primere se v odloku predpiše minimalno eno parkirno mesto (1 PM).

jj) 100. tipologija gradnje
Zakaj ni belokranjska tipologija dovoljena tudi v naseljih: Blatnik, Črnomelj, Dragatuš, Dragovanja vas, Kanižarica, Svibnik, Vojna vas?
Kako to, da je brisana možnost oblikovanja objektov po NRP za naselja kot so Podlog, Gornji Suhor, Zapudje....ko pa je v teh naseljih več objektov »netradicionalnih« Npr. Gornji Suhor: 5 objektov je skladnih z OPN(od tega so 3 izpred leta1967), 12 jih je neskladnih(od tega so 3 izpred leta 1967); Zapudje, zaselek Golek: 3 skladni z OPN (vsi izpred leta 1967), 6 neskladnih z OPN (3 od tega izpred leta 1967)
Splošna opomba: osebno se mi zdijo vsa ta navodila preveč detajlna; naj bodo kot priporočila, ne pa obveznost.

Stališče – pojasnilo: Bistvo kakovostnega prostora je tudi njegova identiteta, ki je v nekaterih naseljih ohranjena, v nekaterih pa jo je potrebno še vzpostaviti. Iz tega razloga tudi v OPN opredeljujemo naselja, kjer je vzpostavitev le-te smiselna, in sicer opredeljujemo naselja s kontinuiteto in naselja brez kontinuitete. V pripombi navedena naselja so primestna območja oz. suburbana območja, torej naselja z »mestnim« značajem oz. so do te mere suburbanizirana, da ni smiselno uvajati kontinuitete belokranjskega podeželskega prostora; mednje sodi tudi mesto Črnomelj, ki ga opredeljujemo kot urbano in ne podeželsko območje.
Da bi lahko zagotovili ustrezno stopnjo urejenosti prostora le na podlagi ohlapnih meril za oblikovanje objektov, bi morali z zakonodajo sistemsko vzpostaviti inštrument preverjanja kakovosti projektne dokumentacije, saj žal praksa v prostoru kaže na zlorabe in špekulacije določil prostorskih aktov.

kk) (1) Uskoški dvor
Tlorisni gabarit je neomejen? Kaj je s podstrešjem - je lahko izkoriščeno ali ne
Barve, materiali: nebarvan les smreke ali kostanja; grobi apneni omet.. Naj bo to kot sugestija ne pa obveznost; Kritina - že opomba pri 65.členu
(2)Belokranjski dvor Podstrešje? Barve, materiali, kritina

Stališče – pojasnilo: Glede tlorisnega gabarita odlok določa razmerje stranic kot tudi okvirno velikost notranjega dvorišča. Na podlagi dimenzij stanovanjskih in gospodarskih objektov je mogoče kombinirati določene velikosti dvora. Odlok ne omejuje uporabe podstrešja, kar pomeni, da je po potrebi le-to lahko tudi izkoriščeno. Odlok dopušča tudi uporabo vidnega betona in velikih zastekljenih površin; glede dopustnih barv in materialov je odlok obvezujoč, saj praksa kaže, da odstopanja vodijo v razvrednotenje prostora.

ll) (3 belokranjski tip, uskoški dvor, belokranjski dvor
Širina/dolžina - je to mera konstrukcije ali z fasadno oblogo. 7,5 m širine je precej ozko Kočevarski tip ima dovoljeno mansardo, belokranjski ne omenja niti podstrešja? Pa vendar so bila podstrešja tudi izkoriščena - vsaj za spravilo pridelkov ali dimljenje klobas Kritina - glej splošno opombo pri čl.65

Stališče: **Pripomba se upošteva.** V osmem odstavku 100. člena se največja dopustna širina za Belokranjski tip, Uskoški dvor in Belokranjski dvor poveča s 7,5 na 8.00 m.

mm) Napušč
- včasih je bil do 40cm - so bile pa tudi etažne višine manjše; naj bo napušč vsaj 60cm. Kdo bo sicer dal na hišo nebarvan les.

Stališče – pojasnilo: Nebarvan les ne pomeni dobesedno les brez zaščite, pomeni les, ki je lahko zaščiten tako, da se pristna barva lesa ne spremeni oz. da si les s staranjem pridobi lastno zaščito in s tem na objektu poskrbi za žlahtnost videza.

nn) Materiali:
- les opeka kamen omet - pa če želimo sodobno izpeljanko tradicionalne hiše ni treba tako omejevat materiale. Tudi steklo in jeklo in beton so naravni materiali . Vrata: lesena dvokrilna - nesmisel. Oblika je izhajala iz potrebe in možnosti - danes so možnosti drugačne in je nesmisel zahtevati dvokrilna vrata.. Itak pa ni niti napisano ali simetrična ali lahko nesimetrična in kakšnih dimenzij...potemtakem lahko narišemo vrata 3x2m, od tega bo dva metra fiksno.

Stališče – pojasnilo: Projektant je tisti, ki se mora najprej seznaniti z lokacijo, kamor bo umeščal objekt. To pomeni, da se spozna z vsemi elementi prostora, ki pogojujejo oblikovanje objekta: klima, teren, značilnosti grajenega prostora ipd. kot tudi z detajli oblikovanja, ki definirajo karakter objekta. Samo od projektanta ter njegove spretnosti, znanj in občutka je odvisna kakovost končnega produkta v prostoru.

oo) Prizidki, izzidki:
- wc na ganku izjemoma??? A mora biti tudi funkcija za wc ali je lahko morda tudi shramba?

Stališče: **Pripomba se upošteva.** V osmem odstavku 100. člena se doda določilo, da se po vzoru nekdanjih sanitarij lahko zapre končni del ganka v leseni oblogi, dolžina zaprtega dela ne sme presegati ene petine dolžine ganka. Detajli oblikovanja določajo značaj objekta, tako je tudi z manjšim delom »zaprtega ganka« kot to izhaja iz funkcije sanitarij. V kolikor bi bil gank zaprt v večji dolžini, bi se tudi spremenila podoba objekta.


Gospodarski objekt:
- kolenčni zid v primeru strehe na kozla 2m - če je kolenčni »zid« res mišljen do vrha lege - naj bo potem vsaj take višine da se kdo ne butne v glavo

Stališče: **Pripomba se ne upošteva.** Višina kolenčnega zidu obsega tudi kapno lego.

pp) 101.sanacije
Se pravi -če prav razumem-da se obstoječe neskladne gradnje lahko legalizirajo z določenimi sanacijskimi ukrepi, na način, da se v čim večji meri upoštevajo določila 102, ni jih pa nujno upoštevati v celoti ? Torej če je objekt prevelik/premajhen za npr. 1 m, naklon strehe odstopa za par stopinj, kolenčni zid je višji za 30 cm, mansarda pa je že urejena in bi ti posegi pomenili nesorazmeren strošek v primerjavi z pridobitvijo - so dovoljena takšna odstopanja?


Stališče - pojasnilo: Navedeni člen se uporablja v povezavi s 100. členom, torej na lokacijah/območjih, kjer je predpisano tradicionalno oblikovanje objektov. Namen tega določila je omogočiti vzpostavitev kontinuitete prostora v naseljih, kjer je avtohtono stavbarstvo še ohranjeno in kjer se z njim prepleta tudi suburbano stavbarstvo. Sanacija suburbanega tipa stavbe je mišljena v primeru namere lastnika objekta, da objekt prenovi, rekonstruira ali izvede večje posege na objektu in se nameravane posege na objektu poskuša opredeliti tako, da se končni videz objekta z oblikovanjem ali uporabo čim bolj približa podobi avtohtonih objektov, seveda pa na sodoben način.

qq) 102. člen, PIP območja stanovanj (2) SSs
Dovoljene so L oblike, ne pa več T oblike; pri čemer dodani del ne sme presegati 50% osnovnega dela; hkrati so dopustni izzidki ali prizidki do 1/3 krajše stranice in podaljšek strehe je lahko do 1/3 dolžine osnovnega objekta - se pravi večji prizidek je lahko samo v L obliki, manjši pa kjerkoli?? (podobno tudi Sks...)Skica:



Stališče – pojasnilo: Ugotovitev je pravilna, odlok poleg L oblike tlorisa dopušča tudi prizidke in izzidke ter poleg L oblike tudi druge, podobne oblike. V prilogi odloka se dodajo grafične ponazoritve priporočenih načinov dodajanja volumnov k osnovnemu volumnu stavbe.

rr) (6) SKs
Gabariti: najdaljša stranica max 16m - k temu se doda še prizidek za katerega je predpisana samo omejitev površine glede na tloris??skica:



Stališče – pojasnilo: v primeru, da je stanovanjska stavba dolga 16 m, ki je najdaljša dopustna dolžina takšne stavbe, dodajanje volumnov v dolžino ni dopustno, razen če gre za pomožni objekt oz. za prizidek v pritlični izvedbi ali za klet.

ss) Površina prostorov za dejavnost 120m^2 - je to uporabna, neto, bruto površina?

Stališče – pojasnilo: gre za neto površino. V odloku se v 6. odstavku 102. člena doda to pojasnilo.

tt) IG, IP, IK...splošno: FZ, Fi - ali je potrebno tako omejevati pozidavo, sploh na IG...podjetniki in kmetje že vejo koliko lahko pozidajo da jim bo zadeva še vedno funkcionalna.

Stališče: **Pripomba je že upoštevana,** za vse naštete namenske rabe prostora sta v odloku o SD OPN tako FZ kot FI povečana, tako da dopuščata večjo stopnjo pozidanosti zemljišč.

uu) Predpiše pa se naj npr. število dreves, ki jih naj zasadijo, pa ne nekih bogih sadikic ampak drevesa (npr. OPN MOL Ljubljana ima že za stanovanjske hiše zahtevo dve drevesi ..predpisana višina, deblo...) In potrebno je zagotoviti nekako da drevesa niso zelena samo do pridobitve uporabnega dovoljenja... Od tega, da se nekam zapiše naj se zasadijo drevoredi ob vpadnicah ipd. ne bo novih dreves.

Stališče: **Pripomba je že upoštevana,** 75. člen odloka o SD OPN že določa pogoje glede kakovosti sadik.

vv) Pomožni objekti:
Zbiralnik za kapnico - ni možna postavitev na K1, K2 - poleg čebelnjaka je potrebna voda, pa poleg zidanice tudi. Oziroma kakšna je razlika med zbiralnikom za kapnico in rezervoarjem za vodo? Še greznica in BČN je dopustna na K1,2

Stališče: **Pripomba se upošteva.** V odloku oz. prilogah se na K1 in K2 dopusti tudi zbiralnik za kapnico, z enakim pogojem, kot velja za takšne objekte na gozdnih zemljiščih.

ww) Pomožni kmetijsko gozdarski objekti:
Ribnik kot vodno zajetje naj se dopusti - povsod!

Dodatno naj se vpiše (glede na uskladitev z Uredbo) tudi ribogojnica, ki se naj dopusti na BT, K1, K2,VC
Vodni zbiralnik - razlika med vodnim zajetjem, zbiralnikom za kapnico?

Stališče: **Pripomba se upošteva oz. je delno že upoštevana.** V odloku oz. prilogah se na K1 in K2 dopusti zbiralnik za kapnico, z enakim pogojem, kot velja za takšne objekte na gozdnih zemljiščih. V 71. členu se dopustijo tudi stavbe in drugi objekti ribogojnice, vendar samo v pasu 40 m od stavbnih zemljišč. Ribnik kot vodno zajetje je v prilogi odloka SD OPN že dopuščen.

139. Občina Črnomelj

Pripomba se nanaša na: parc. št. 1204/1, 1204/2, 5132/60, k.o. 1564 Preloka

Na parc. št. 1204/1, k.o. Preloka naj se razširi EUP PRL 1, da bo na tej parceli omogočeno občasno parkiranje za potrebe šole, župnije,... Na parc. št. 1204/2 in 5132/60, k.o. Preloka prosijo za spremembo namenske rabe v cesto.
Priloga: grafična priloga.

Stališče: **Pripomba se delno upošteva.** Na območju ceste se opredeli stavbno zemljišča (CD), gre za redakcijski popravek. Opredeli se nov EUP in dopusti se parkiranje na obstoječem terenu, brez posebnih ureditev.

140. Občina Črnomelj

Občina Črnomelj podaja pripombe na tekstualni del odloka o SD OPN.

1. Peti člen odloka:
    a. Poenotiti izraz nadstrešek in nadstrešnica, saj gre v večini primerov za podoben objekt. Na območjih intenzivne proizvodnje in obrti se opredeli izraz nadstrešnica kot objekt za opravljanje poslovne dejavnosti. Presoditi ali se naj to se zapiše v 5. členu – pomen izrazov ali 70. členu – splošni PIP za gradnjo pomožnih objektov.

Stališče: **Pripomba se upošteva.** Izraz nadstrešnica se nadomesti z izrazom nadstrešek v celotnem odloku. Ustrezno se dopolni 70. člen odloka, tako da bo namembnost nadstreška skladna s splošnimi PIP za podrobno namensko rabo prostora.

    b. Opredeliti klet tudi v smislu delne podkletitve, predlagamo tudi grafično obrazložitev.

Stališče: **Pripomba se upošteva**. Klet opredeljena kot klet ne glede na velikost njenega tlorisa in se izvede v odvisnosti od konfiguracije terena. V 65. členu odloka se doda določilo, da je tlorisni gabarit kleti lahko drugačnih dimenzij od tlorisnega gabarita pritličja.

2. Tretja alineja 15. člena se spremeni tako, da se glasi: »GJI se v prostor umešča tako, da čim manj prizadene varovane vrednote kulturne dediščine.«.

Stališče: **Pripomba se upošteva.**

3. V prvem odstavku 16. člena se zadnji del stavka spremeni tako, da se glasi: »pri čemer je najbolj pomembno kvalitativno izboljševanje oskrbe Črnomlja in lokalnih središč.« V šestem odstavku se za besedilom »Pri načrtovanju novogradenj in rekonstrukcij prometnega omrežja se upoštevajo podatki o obstoječem in predvidenem povprečnem letnem dnevnem prometu (PLDP)« doda besedilo »ter prometnih obremenitvah v jutranji in popoldanski konici«.

Stališče: **Pripomba se upošteva.**

4. V prvem odstavku 17. člena se na koncu prvega stavka doda besedilo: »ter avtobusna postajališča«.

Stališče: **Pripomba se upošteva.**

5. V tretjem odstavku 19. člena se pika spremeni v vejico in doda besedilo: »do izgradnje le teh pa se obstoječa nivojska križanja primerno zavaruje.«.

Stališče: **Pripomba se upošteva.**

6. V drugem odstavku 24. člena se predzadnji stavek spremeni tako, da se glasi: »Zagotovi se dokončno sanacijo vodnih virov in okolja z izgradnjo čistilnih naprav, prvenstveno na najožjih vodovarstvenih območjih in večjih aglomeracijah, ki jih predpisuje uredba oz. operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.« V četrtem odstavku se drugi in tretji stavek spremenita tako, da se glasita: «S projektom Trajnostna oskrba s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine so vsi sistemi povezani v celovit vodovodni sistem, razen lokalnega vodovoda Sinji Vrh, ki se napaja iz vrtin pri Damlju ter sistema Stari trg, ki se napaja iz vrtin pri Dolu v občini Kočevje. V sistem so vključene nove količine pitne vode iz novih vrtin Blatnik in Brezovica ter s povečanjem črpanja iz Dobličice.«.

Stališče: **Pripomba se upošteva.**

7. Prvi odstavek 26. člena se spremeni tako, da se glasi: »Ravnanje z odpadki se usmerja v organizirano ločeno zbiranje odpadkov in njihov odvoz v regijski center za ravnanje z odpadki v sklopu CEROD v Leskovcu pri Novem mestu. Na podcentru za ravnanje z odpadki PCRO Vranoviči se zbira ločene odpadke, preostanek odpadkov pa s stiskanjem pripravi za prevoz na mehansko biološko obdelavo in odlaganje na regijsko deponijo, dovoljena je še ureditev deponije odlagališču inertnih odpadkov s predelavo gradbenih odpadkov. V vseh naseljih so postavljeni ekološki otoki za zbiranje osnovnih ločenih frakcij odpadkov, vzpostavlja se zbiranje ločenih frakcij odpadkov »od vrat do vrat«.«

Stališče: **Pripomba se upošteva.**

8. V 27. členu se besedi »energetska zasnova« zamenjata s tekstom »lokalni energetski koncept LEK«

Stališče: **Pripomba se upošteva.**

9. 12. člen – naselje Petrova vas ni manjši oskrbni center in zaposlitveno središče.

Stališče: **Pripomba se upošteva.**

10. V drugi alineji drugega odstavka 50. člena se na koncu stavka doda naslednje besedilo: »na najožjih vodovarstvenih pasovih je možna samo postavitev vodotesnih nepretočnih greznic na praznjenje, če javna kanalizacija in čistilna naprava še ni zgrajena. V celoti se črta šesta alineja.

Stališče: **Pripomba se upošteva.**

11. V četrtem odstavku 53. člena se črta beseda »mesta« in se nadomesti z »občine«.

Stališče: **Pripomba se upošteva.**

12. 71. člen – jasno opredeliti, v katerih primerih se lahko oblikuje asimetrična oz. simetrična streha čebelnjaka, ustrezen prikaz naj bo tudi v risbi.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva,** odlok jasno določa, da je obvezna simetrična dvokapnica v primerih čebelnjakov, ki služijo tudi točenju medu in/ali apiterapiji. Taki čebelnjaki imajo namreč dimenzije, ki so bistveno večje od tradicionalnih čebelnjakov z asimetrično streho.

13. Prvi odstavek 78. člena se nadomesti z naslednjim besedilom: »Javno vodovodno omrežje, ki se gradi in vzdržuje v skladu z operativnim programom in odlokom o oskrbi s pitno vodo, je namenjeno oskrbi prebivalstva s pitno vodo za sanitarne potrebe, zagotavljanju požarne

varnosti, tehnološkim potrebam ter javni rabi.« Tretji odstavek se nadomesti z naslednjim besedilom: »Če priključitev objektov na vodovodno omrežje zaradi fizičnih ovir ali prevelike oddaljenosti ni možna ali upravičena, se lahko na podlagi pozitivnega soglasja upravljavca vodovodnega omrežja dovoli začasna ali trajna uporaba lastnih sistemov za oskrbo z vodo, kot so lastno zajetje, kapnica, cisterna.

Stališče: **Pripomba se upošteva.**

14. Prvi odstavek 79. člena se nadomesti z naslednjim besedilom: »Kanalizacijsko omrežje, ki se gradi in vzdržuje v skladu z operativnim programom in odlokom o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in padavinske vode, je namenjeno odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode iz stavb ter padavinske vode s streh in utrjenih površin, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih javnih površin.« V tretjem in četrtem odstavku ter enako v 86. členu se pred besedilo »nepretočne greznice« doda beseda »izjemoma«.

Stališče: **Pripomba se upošteva.**

15. V šesti alineji 85. člena se izbriše tekst: »za kanalizacijsko omrežje dimenzije 1200 mm in več merjeno levo in desno od osi voda, 5 m«.

Stališče: **Pripomba se upošteva.**

16. V 95. členu se črtata druga in tretja alineja.

Stališče: **Pripomba se ne upošteva,** gre za področje varstva pred elektromagnetnim sevanjem in določila odloka so usklajena z zahtevami iz okoljskega poročila in iz smernic ter mnenja pristojnega nosilca urejanja prostora.

17. 100. člen
    a. predlagamo, da se člen imenuje »tipologija oblikovanja« in ne »tipologija gradnje«
    b. v tretjem odstavku, prej v petem, pri navedbi širine/dolžine predlagamo, da se opredeli mere konstrukcije objekta, torej brez toplotnega ovoja stavbe. Predlagamo tudi obrazložitev kolenčnega zidu in ganka s skico.

Stališče: **Pripomba se smiselno upošteva.** 100. člen se preimenuje v **»**tipologija oblikovanja objektov« Pripomba glede zunanjih mer objekta se ne upošteva, saj so merila za določitev tega gabarita jasna in upoštevajo zunanji rob fasade, torej tudi toplotni ovoj.

18. 101. člen:
    a. predlagamo preimenovanje člena iz »sanacije neusklajenih suburbanih objektov« v »sanacije suburbanih objektov v naseljih s kontinuiteto«

Stališče: **Pripomba se upošteva.**

    b. v prvem odstavku se lahko črta beseda na koncu stavka »slednjih«
    c. v drugem odstavku je napačen sklic na 102. člen, pravilno je na 100. člen, poleg tega je še potrebno opredeliti tlorisno razmerje pri sanacijah, v kolikor je objekt nekoliko predolg, vendar sprejemljiv kar se tiče proporcev samega objekta.
    d. pri odstavku »zunanje ureditve« je smiselno poleg »zakrivanja motečih delov stavb v pogledih s frekventnih točk« smiselno dodati še besedilo »in značilnih pogledov na naselje«.
    e. Črta se naslednje besedilo šestega odstavka: »in za objekte, ki se sanirajo skladno z določili tega odloka.«

Stališče: **Pripomba se upošteva.**

19. 102. člen v peti točki šestega odstavka navaja, da je lahko površina za gostinstvo in turizem, lahko večja kot 120 m^2. Mnenja smo, da je za večje potrebe, kjer gre izključno za omenjene dejavnosti, potrebno temu ustrezno opredeliti podrobno namensko rabo prostora in sicer za turizem, to je »BT«. Za potrebe turizma na aktivni kmetiji in dopolnilne dejavnosti, pa so površine lahko večje, vendar je potrebno opredeliti največji možni obseg dejavnosti, da le-ta ne postane moteča za naselje.

Stališče: **Pripomba se upošteva.** V peti točki šestega odstavka 102. člena se črta določilo, ki je bilo v javni razgrnitvi, da so površine za gostinstvo in turizem lahko večje od 120 m2 in se to odstopanje dopusti samo za turizem na kmetiji in za dopolnilne dejavnosti. Doda pa se pogoj, da se v primeru, ko dopolnilne dejavnosti presegajo površino 120 m2, to odstopanje preveri in utemelji s strokovno prostorsko preveritvijo.

20. 103. člen v četrti točki prvega odstavka ne navaja dopustne izrabe prostora oz. določa minimalno povečanje. Potrebno je jasno opredeliti povečanje – v odstotkih ali pa v faktorji izrabe.

Stališče: **Pripomba se upošteva,** FZ in FI se definirata s številko.

21. Pojavilo se je nekaj očitkov, da odlok ne omogoča gradnje shramb za orodje in škropiva ter drvarnic pri zidanicah. Ker je zidanica v načelu gospodarski objekt in ker je prostor občine na vinogradniških območjih že močno degradiran, je nesmiselno dovoljevati gradnjo dodatnih pomožnih objektov. Pomožni objekti tudi niso regulirani z dovoljenji, zato je prepuščeno lastnikom, da se sami in brez potrebne strokovne podlage odločijo kam in kako bodo pomožni objekt v prostor umestili. Da bi potreben dodatni prostor kljub temu omogočili, predlagamo, da se v osmi točki drugega odstavka 108. člena dovolijo večji podzemni (popolnoma vkopani) deli zidanic za prej navedene potrebe. V grafični prilogi odloka se pojasni način t.i. podzemnega umeščanja objektov. Podobno se tudi obrazloži popolnoma vkopane dele objekta pri zidanicah tipa C. Poleg tega je pri poglavju o hisih potrebno omogočiti, glede na teren, možnost izbire gradnje kleti glede na značilnosti območja.

Stališče: **Pripomba se upošteva.** V drugem odstavki 108. člena se pri zidanicah dopustijo tudi večji podzemni deli zidanic, popolnoma vkopani ali pa imajo vidno samo čelno fasado, ter z ozelenjeno ali pohodno streho, za potrebe shranjevanja pridelkov ter orodja, škropiva, drv in podobno.

22. V 108. členu v sedmem odstavku določilo navaja sklic na PNR Az z izjemo, da nadstrešnice niso dopustne, kar pa PNR z Az niti ne dovoljuje.

Stališče: **Pripomba se upošteva,** doda pa se določilo, da pri Ao niso dopustni podzemni objekti večjih dimenzij od zazidane površine objekta.

23. V 113. členu pri šifri EUP ČR 6/7 se navaja edina izjema s pogoji za legalizacijo, ki v šestih letih od uveljavitve ni niti v postopku priprave projektne dokumentacije. Glede na dejstvo, da odlok o SD OPN več ne obravnava določil za individualna odstopanja in ker je za legalizacijo različnih gradenj v postopek bilo vključenih okrog 100 objektov, predlagamo, da se tudi pogoje za legalizacijo objekta obravnava v predvidenem OPPN za te potrebe.

Stališče: **Pripomba se upošteva.**

24. V 114. členu pri šifri EUP DOB 6 odlok navaja, da se objekte oblikuje po vzorih trške arhitekture. Ker je trška arhitektura arhitektura stanovanjskih objektov, naj odlok določi način oblikovanja morebitnih gospodarskih objektov v kolikor jih ta EUP zajema. Pri šifri EUP PUG 1 je dodano besedilo, ki določa rob zasaditve z lokalno vegetacijo. Predlagamo, da se definira kateri rob naselja je mišljen ter namesto izraz »lokalno« predlagamo izraz »avtohtono«. Pri šifri EUP ŽUN 1 je podobno določilo s pogoji za legalizacijo, kot navajamo v točki 11.

Stališče: **Pripomba se upošteva.** Smiselno se povzamejo določila za oblikovanje gospodarskih objektov za SKs, s tem da se po obliki, velikosti in uporabi materialov približajo izgledu trških objektov.

25. 109. in 110. člen – v drugi oz. tretji točki prvega odstavka je potrebno poenotiti dovoljevanje taborjenja ali kot dovoljeni objekti ali pa kot dovoljene gradnje oz. druga dela. V PIP za Gg naj se namesto teksta »če to ne gre za območja varstva narave« zapiše »če to ni v nasprotju z varstvenimi režimi in varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij narave«

Stališče: **Pripomba se upošteva,** odlok se popravi v 93., 109. in 110. členu.

26. V celotnem odloku je potrebno poenotiti izrazoslovje v smislu »dovoljeni« in »dopustni« (npr. dopustni/dovoljeni objekti, dopustne/dovoljene gradnje, dopustne/dovoljene dejavnosti).

Stališče: **Pripomba se upošteva.**

27. V »Prilogi 1« je med pomožnimi objekti navedeno »pokrito skladišče za lesna goriva«, ki je po funkciji lahko dejansko drvarnica. Zato predlagamo, da na območjih SSs, SSn, SBv, BT in ZK ni te opredelitve. Poleg tega še predlagamo, da se ne opredeli objektov za oglaševanje na območjih ZP.

Stališče: **Pripomba se upošteva,** na območjih SSs, SSn, SBv, BT in ZK se v preglednici s pomožnimi objekti briše oznaka, ki dopušča postavitev skladišča za lesna goriva. Pripomba glede objektov za oglaševanje na območjih ZP je že upoštevana.

28. Na parc. št. 67/2 in 67/14, k.o. Črnomelj je pomotoma spremenjena PNR iz SSs v ZP. Znotraj stavbnih zemljišč se naj umesti tudi del objekta na parc. št. 822/22, k.o. Vinica. Na delu parc. št. 744/1, 595/1, 594 in 597/1, vse k.o. Mavrlen se umakne PNR Gg in se nadomesti s K2.

Stališče: **Pripomba se upošteva,** popravi se grafični del OPN.

29. Pred dokončnim zarisom PNR Av oz. As se vsaj na naslednjih parc. št. preveri ali obstaja dovoljenje za gradnjo stanovanjske hiše: 1345, 1348, *133, 2323/6, vse k.o. Mavrlen, *210, 1450 in 1483, obe k.o. Dobliče ter 928, 3013/1, 3013/2 in 3017, obe k.o. Tanča gora, *2985 in 2004/2, k.o. Talčji Vrh, 572/1, k.o. Vinica oz. je predlagana PNR utemeljena.

Stališče: **Pripomba se upošteva.** Skladno z ustreznimi dokazili (potrdilo uprave enote) in s preverbo lahko prikaz območij Av oz. As ostane nespremenjen oz. se jim določi druga ustrezna podrobna namesnka raba.

30. Skladno z interesom lastnika predlagamo spremembo stavbnega zemljišča v kmetijsko, in sicer na delu zemljišča parc. št. 1957/11 k.o. Mavrlen, ki je po dejanski rabi vinograd. Posledično se uskladita meji dotičnih EUP.

Stališče: **Pripomba se upošteva**, gre za redakcijski popravek grafičnega dela.

31. V odloku je treba v PIP za BT jasneje zapisati, da je bivanje v smislu stanovanja dovoljeno kot del dejavnosti turizma in ne kot glavna raba, da morajo biti torej najprej prisotne dejavnosti, ki sodijo na to namensko rabo, bivanje kot stalno stanovanje pa je le dopolnilna, torej obstranska dejavnost. Predlagamo, da se v peti točki 105. člena odlok dopolni takole: »Poleg gostinstva in turizma ter spremljajočih dejavnosti kot npr. trgovina ter storitvene, kulturne, razvedrilne, rekreacijske, športne ipd. dejavnosti je dovoljeno tudi bivanje.«

Stališče: **Pripomba se upošteva,** odlok se dopolni.

32. Na območju EUP Mala Lahinja (MAL_1) naj se namenska raba SKk opredeli le na območju velike kmetije, preostali del enote (vasi) pa naj se opredeli z namensko rabo SKs.

Stališče: **Pripomba se upošteva,** grafični del se ustrezno popravi.

33. Na parc. št. 1061/20, k.o . Črnomelj se spremenijo površine z namensko rabo ZS v PO za potrebe ureditve parkirišč ali opredeli poseben EUP z možnostjo ureditve parkiranja.

Stališče: **Pripomba se smiselno upošteva**, v posebnih PIP za ta EUP se dopusti parkiranje na površinah ZS in na delu površin ZD, s pogojem, da se ohranijo zelene površine med temi ureditvami in površinami za stanovanja v širini najmanj 25 m.

34. Na območju EUP GRA_3 naj se ohrani namenska raba ZSk, kot je v veljavnem OPN.

Stališče: **Pripomba se upošteva,** grafični del OPN se ustrezno popravi.

35. Območje CDo v enoti LOK_8 naj se poveča proti vzhodu in proti jugu, da se uskladi z dejanskim in načrtovanim stanjem objektov in zamikom katastra.

Stališče: **Pripomba se upošteva.** Gre za redakcijski popravek.

36. Objekti in območja zemljišč opuščenih mlekarnic se opredelijo z ustrezno namensko rabo, kar bi omogočilo njihovo ponovno rabo, npr. kot objekti za turizem, prodajalnica, avtobusno postajališče ipd.

Stališče: **Pripomba se upošteva**, gre za redakcijski popravek in predvsem za uskladitev z dejanskim stanjem.

37. Na zemljišču parc. št. 1649 in delu 2699/1 k.o. Učakovci naj se določi nova EUP na kateri se na kmetijskem zemljišču dopusti ureditev sezonskega parkirišča v travnati izvedbi.

Stališče: **Pripomba se upošteva**, v grafičnem delu OPN se opredeli nova EUP, PIP v tekstualnem delu dopuščajo ureditev sezonskega parkirišča v travnati izvedbi.

38. S SD OPN predlagana podrobnejša namenska raba zemljišča parc. št. 2211/1 k.o. Dobliče ZP naj se spremeni v ZD ali Gg.

Stališče: **Pripomba se upošteva**, gre za redakcijski popravek.

39. Za nekaj primerov predlogov novih stavbnih zemljišč, občina na poziv lastnikom teh zemljišč še ni dobila povratne informacije o strinjanju. V primerih, ko se lastniki ne bodo strinjali, se stavbna zemljišča umaknejo.

Stališče: **Pripomba se upošteva**, v kolikor ne bo podanih soglasij, se stavbna zemljišča umaknejo.

OBČINA ČRNOMELJ K točki 9
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v juliju 2017

Zadeva: **PREDLOG PLANA DELA ZA UREJANJE MESTNEGA JEDRA ČRNOMELJ ZA LETO 2017**

1 OBRAZLOŽITEV

V skladu z Načrtom upravljanja mestnega jedra Črnomelj (februar 2014 – februar 2018), ki ga je sprejel Občinski svet februarja 2014 je Letni program dela za urejanje mestnega jedra Črnomlja sprejet, ko ga potrdi Občinski svet. Osnutek plana dela je obravnaval in potrdil Strokovni odbor za upravljanje mestnega jedra Črnomelj.

2 PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu predlagamo, da predložen »Letni plan dela za urejanje mestnega jedra za leto 2017« obravnava in v kolikor na plan ni bistvenih pripomb sprejme naslednji predlagani sklep:
Občinski svet občine Črnomelj podaja soglasje k Letnemu planu dela za urejanje mestnega jedra Črnomelj za leto 2017.

Pripravila:
Marija Prašin Kolbezen, OU

Predlagateljica:
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon.

Številka: 351-21/2017
Datum: 23. junij 2017

Priloga:
- Letni program dela za urejanje mestnega jedra Črnomelj za leto 2017 - predlog

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:

Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 19. redni seji, dne 26. 06. 2017 obravnaval gradivo »Predlog plana dela za urejanje mestnega jedra Črnomelj za leto 2017«. Odbor na gradivo ni imel pripomb, zato Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da Predlog plana dela za urejanje mestnega jedra Črnomelj za leto 2017, obravnava in nanj poda soglasje.

Predsednica Odbora za gospodarstvo in
komunalno infrastrukturo
Nataša Hudelja, l.r.

MNENJE ODBORA ZA TURIZEM IN VARSTVO OKOLJA:

Odbor za turizem in varstvo okolja je na svoji 14. redni seji, dne 26. 06. 2017 obravnaval gradivo »Predlog plana dela za urejanje mestnega jedra Črnomelj za leto 2017«. Odbor na gradivo ni imel pripomb, zato Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da Predlog plana dela za urejanje mestnega jedra Črnomelj za leto 2017, obravnava in poda soglasje Letnemu planu dela za urejanje mestnega jedra Črnomelj za leto 2017.

Predsednica Odbora za turizem in varstvo okolja
Anica Želježnjak, l.r.


OBČINA ČRNOMELJ

PLAN DELA ZA UREJANJE MESTNEGA JEDRA ČRNOMELJ

za leto 2017

-

predlog



Črnomelj, junij 2017

Predlagatelj gradiva:
Mojca Čemas Stjepanovič, županja

Pri pripravi gradiva sta sodelovali:
Marija Prašin Kolbezen, Občina Črnomelj

Obravnava in sprejem**:**
Občinski svet občine Črnomelj, ……

Strokovni odbor za upravljanje mestnega jedra Črnomelj, 7. 6.2017.
Predsednica: Greta Auguštin, Občina Črnomelj
Člani:

- Marija Ana Kranjc - članica, ZVKDS OE Novo mesto
- Barbara Kink - članica, OE Novo mesto
- Gregor Jevšček - član, RIC Bela Krajina
- mag. Marija Prašin Kolbezen - članica, Občina Črnomelj

KAZALO

1 UVOD 4

2 Kratek pregled izvedenih aktivnosti za leto 2016 4

2.1 Investicije 4
2.2 Priprava dokumentacije 4
2.3 Aktivnosti za oživitev mestnega jedra 4
2.4 Sofinanciranje vlaganj in najemnin 4
2.5 Porabljena sredstva za mestno jedro v letu 2016 4

3 PLAN DELA V MESTNEM JEDRU čRNOMLJA ZA LETO 2017 5

3.1 Izhodišča 5
3.2 O UPRAVLJAVCU MESTNEGA JEDRA ČRNOMELJ 5
3.2.1 O Občini Črnomelj 5
3.2.2 Zaposleni v letu 2017 za področje upravljanja mestnega jedra Črnomelj 6
3.2.3 Izobraževanje in usposabljanje kadra 6
3.3 AKTIVNOSTI V MESTNEM JEDRU 6
3.4 UREDITVE V MESTNEM JEDRU 7
3.5 FINANČNI INŠTRUMENTI 9
3.5.1 Sofinanciranje obnove streh, fasad in drugih ureditev v mestnem jedru Črnomlja 9
3.5.2 Sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov 9

4 FINANČNI NAČRT POSLOVANJA ZA LETO 2017 10

4.1 Plan prihodkov IN odhodkov 10

5 PROJEKT 'kulTura' 12

5.1 INFORMACIJA O PRIJAVI PROJEKTA 'kulTura' 12
5.2 STANJE NA PROJEKTU 'kulTura' 12

1 UVOD

Občina Črnomelj se že vrsto let tudi ukvarja s pripravo načrtov in rešitev za sistematičen pristop pri urejanju in oživitvi mestnega jedra. V veljavi je izvedbeni prostorski akt – Občinski lokacijski načrt za mestno jedro, ki navaja rešitve pri posegih v prostor in prenovo posameznih objektov. Izdelane so tudi idejne rešitve za ureditve talnih površin, sprehajalno pot, za del poti je izdelan projekt za izvedbo (PZI) in tudi katalog urbane opreme. S študentskimi delavnicami so preverjene nekatere rešitve, npr.: prenova ajdovega zrna, dostop preko mostu na Majer, prenova objekta na lokaciji stare Komunale, ureditve odprtih površin, itd.

Zaradi statusa kulturnega spomenika lokalnega pomena in poseganja v prostor pod posebnimi pogoji ter zaradi finančne razbremenitve vlagateljev je Občina Črnomelj leta 2006 pripravila Pravilnik o sofinanciranju prenove streh, fasad in drugih ureditev v mestnem jedru Črnomlja. Na podlagi vsakoletnega razpisa tako Občina prispeva določen del sredstev za vlaganje v prenovo objektov fizičnih in pravnih oseb. Večino objektov v javni lasti oz. v lasti Občine Črnomelj je bila prenovljena na podlagi sredstev iz javnih razpisov. Vsako leto Občina tudi razpisuje sredstva za sofinanciranje najemnin. Poleg tega pa je tudi v proračuna že nekaj let stalna postavka za ureditve v mestnem jedru. Kljub vsemu pa dejansko stanje kaže na to, da je finančnih vlaganj v mestno jedro oz. interesa za delovanje dejavnosti premalo.

2 KRATEK PREGLED IZVEDENIH AKTIVNOSTI ZA LETO 2016

2.1 Investicije

Na področju investicijskega vlaganja v mestno jedro je bilo izvedenih del v višini 41.339,05 EUR, in sicer dokončana je bila prenova dostopa in stopnic na Majer, od tega je 14.176,26 EUR zapadlo v izplačilo leto 2017.

Končni stroški prenove pešpoti:

- 1. faza (dela opravljena v 2015)	28.055,57 EUR
- 2. faza (dela opravljena v 2016)	35.716,58 EUR
Vrednost prenove skupaj	**63.772,15 EUR**

2.2 Priprava dokumentacije

Izdelan je bil projekt za izvedbo obvodne poti, stroški izdelave so znašali 12.100,00 EUR.

2.3 Aktivnosti za oživitev mestnega jedra

Organizirane so bile tri prireditve: Razvajaj se v mestu, v okviru Evropskega tedna mobilnosti in dneva brez avtomobila so bile pridružene aktivnosti Igraj se v mestu in decembra skupaj z dogodkom Ta veseli dan kulture prireditev Zabavaj se v mestu. Stroški prireditev so znašali 2.055,45 EUR.

2.4 Sofinanciranje vlaganj in najemnin

Na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje ureditve streh, fasad in drugih ureditev ter sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov je bilo eni fizični in eni pravni osebi podeljenih sredstev v višini 6.617,06 EUR.

2.5 Porabljena sredstva za mestno jedro v letu 2016

Za mestno jedro je bilo v letu 2016 porabljenih skupaj **47.935,30 EUR**.

3 PLAN DELA V MESTNEM JEDRU ČRNOMLJA ZA LETO 2017

3.1 IZHODIŠČA

Letni plan dela za mestno jedro Črnomelj za leto 2017 je pripravljen na podlagi:

- Načrta upravljanja mestnega jedra Črnomelj, februar 2014,
- Proračuna občine Črnomelj za leto 2017,
- Občinskega lokacijskega načrta za mestno jedro Črnomelj, Ur.l. RS, št. 92/05 in 32/08 – tehnični popravek,
- PZI dokumentacije za ureditev obvodne poti v mestnem jedru Črnomlja.

3.2 O UPRAVLJAVCU MESTNEGA JEDRA ČRNOMELJ

3.2.1 O Občini Črnomelj

Ime upravljavca:	OBČINA ČRNOMELJ
Sedež:	Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
Matična številka:	5880254
Ident. številka za DDV:	SI83111697
EZR:	01 217-0100015850 - BS
Število zaposlenih:	35 (stanje 31.12.2016)
Županja:	Mojca Čemas Stjepanovič

Člani nadzornega odbora Občine Črnomelj:

1. Andrej MATKOVIČ – predsednik
2. Jernej KAVŠEK – član
3. Marjan HUTAR – član
4. Aleš KURETIČ – član
5. Miroslav ROŽMAN – član

Dejavnosti Občine Črnomelj:

Osnovna dejavnost je splošna dejavnost javne uprave (šifra 84.110).

Veljavni Zakon o lokalni samoupravi /ZLS/ določa (v 21. členu), da občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom. Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge:

- upravlja občinsko premoženje,
- omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva,
- načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči,
- ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj,
- v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe,
- pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele,
- skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja,
- ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte,

- ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvalitetno življenje njenih prebivalcev,
- pospešuje vzgojno-izobraževalno, informacijsko-dokumentacijsko, društveno in drugo dejavnost na svojem območju,
- pospešuje razvoj športa in rekreacije,
- pospešuje kulturno-umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov, zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju,
- gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine,
- v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva,
- opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami,
- organizira komunalno-redarstveno službo in skrbi za red v občini,
- skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč,
- organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč,
- organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe,
- določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine, in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno,
- sprejema statut občine in druge splošne akte,
- organizira občinsko upravo,
- ureja druge lokalne zadeve javnega pomena.

3.2.2 Zaposleni v letu 2017 za področje upravljanja mestnega jedra Črnomelj

Skladno z zagotovitvijo proračunskih sredstev občine in nalogami, ki jih bo Občinska uprava opravljala kot upravljavec Mestnega jedra Črnomelj bodo v letu 2017 na področju upravljanja mestnega jedra, in sicer na področju kulturne dediščine, turizma in gospodarstva sredstva za zaposlenega zagotovljena iz proračuna Občine Črnomelj, delo se bo opravljalo v sklopu rednih delovnih nalog.

3.2.3 Izobraževanje in usposabljanje kadra

V letu 2017 bo zaradi manjših finančni zmožnosti obseg izobraževanj omejen na specifična znanja, ki jih zaposleni potrebujejo za opravljanje svojih zadolžitev za izvajanje del.

Glede na razpoložljiva sredstva in ponudbo ustreznih izobraževanj se bo posameznik udeležil potrebnih izobraževanj in usposabljanj. Posameznik se izobražuje tudi samoiniciativno glede na dostopno literaturo in informacije.

3.3 AKTIVNOSTI V MESTNEM JEDRU

V sklopu aktivnosti za oživitev mestnega jedra so predvidene organizacije treh prireditev: Razvajaj se v mestu, Igraj se v mestu, ki se odvija skupaj s ETM (evropski teden mobilnosti) in z dnevom brez avtomobila ter prireditev Zabavaj se v mestu. Prvo od treh, 'Razvajaj se v mestu', je Občina Črnomelj že izvedla 8. marca, zaradi narave izplačil, pa v letošnji strošek zapade tudi prireditev 'Zabavaj se v mestu' , ki se organizira na 'Ta veseli dan kulture'.

Namen na novo uvedenih dogodkov je privabiti čim več obiska v mestno jedro, ponuditi konstantno dogajanje in s tem 'navaditi' ljudi obiskovanja mesta. Z aktivnim dogajanjem v mestu se počasi prebivalci privadijo na dogajanje kot tudi na lokacijo, ki jim vzbuja prijetne občutke, s tem pa se omogoči razvoj novih dejavnosti. Torej je naslednji cilj Občine Črnomelj povečevati obisk mestnega jedra in tako nastaviti enega izmed pogojev za oživitev starega dela mesta. Odzivi na organizirane dogodke so zelo dobri, tako s strani sodelujočih na prireditvah kot tudi obiskovalcev. V finančnem smislu se udeležencem, ki prodajajo na stojnicah ali kako

drugače, to sicer še ne pozna. Da bi se tudi ta učinek dosegel, in s tem tudi interes ponudnikov izdelkov in storitev, je potrebno vzporedno izvajati sistematične načine osveščanja prebivalstva o pomenu in kvaliteti pridelkov oz. izdelkov ali storitev domačih ponudnikov kot tudi vrednot druženja, istovetenja s svojim krajem... Zagotovo pa je hkrati potrebno pri domačih ponudnikih dvigniti oz. ohranjati zadovoljivo kvaliteto ponujenega blaga in storitev.

Že na podlagi dveh izvedenih dogodkov je zaznana želja in potreba lokalnega prebivalstva po možnosti druženja in zabave, predstavitve ponudnikov izdelkov in storitev kot tudi skupin ali posameznikov, ki se v prostem času ukvarjajo s plesom ali glasbo in tako predstavljajo velik potencial kulturnega in drugega dogajanja v mestu. Slednje se tudi izkazuje v nizkih stroških izvedbe takih dogodkov, saj je interes posameznikov ali skupin, da se v svojem domačem okolju predstavijo.

V sklopu organizacije prireditve 'Razvajaj se v mestu' se je kar nekaj podjetij (gostinci in trgovci) odzvalo k povabilu za sodelovanje. Izvedenih je bilo par koordinacijskih sestankov zaradi priprave programa in ponudbe na dan prireditve. Tako je tudi nastalo jedro ponudnikov, ki so zainteresirani za sodelovanje pri oživljanju mestnega jedra.

Da bi zagnali aktivnosti, ki bodo vplivale na oživitev mestnega jedra, je potrebno že v začetni fazi, ko je izkazan interes prebivalstva, s pravimi pristopi in finančnimi sredstvi te aktivnosti spodbujati. V ta namen je tudi bila uvedena posebna proračunska postavka, in sicer »Stroški aktivnosti za oživljanje mestnega jedra«.

Za namen aktivnosti za oživitev mestnega jedra so **PREDVIDENI STROŠKI V VIŠINI 3.000,00 EUR**.

3.4 UREDITVE V MESTNEM JEDRU

V redni letni proračunski postavki *18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE, 1802 Ohranjanje kulturne dediščine, 18029001 Nepremična kulturna dediščina, 18002 Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov, 402599 - Ureditve v mestnem jedru* je za leto 2017 zagotovljenih 73.500 EUR.

Iz te postavke se izvedejo naslednje ureditve in projekti:

1.	*prenova stopnic na Majer – plačilo dela zapadlih obveznosti*	*14.176,26 EUR*
2.	*aktivnosti za oživljanje mestnega jedra – aktivnosti v decembru 2016*	*1.380,95 EUR*
3.	*prenova stopnic v MKK*	*15.000,00 EUR*
4.	*izvedba dela obvodne tematske sprehajalne poti*	*32.732,79 EUR*
5.	*ureditev priključnega mesta za napajanje z elektriko*	*3.000,00 EUR*
6.	*reambulacija geodetskega posnetka za mestno jedro*	*500,00 EUR*
7.	*projekt za izvedbo prenove ureditve trga med banko in cerkvijo*	*6.710,0 EUR*
	PREDVIDENI STROŠKI SKUPAJ	73.500,00 EUR


Ocenjeni stroški za leto 2017: predvidenih je 73.500 EUR za realizacijo

K1) Poravnajo se zapadle obveznosti za izvedbo gradbenih del v letu 2016.

K2) Do uvedbe nove proračunske postavke se je sredstva za potrebe aktivnosti za oživljenje mestnega jedra črpalo iz postavke »Ureditve v mestnem jedru«.

K3) V sklopu prenove severne fasade sodišča v lanskem letu je bila izvedena obnova dela dostopa (nadstrešek z delom ograje) v prostore MKK, zato je potrebno začeto dokončati in preostali del, ki so stopnice, prenoviti v letošnjem letu.

K4) Na podlagi razpoložljivih sredstev iz postavke za ureditev mestnega jedra se izvede del ureditev obvodne tematske sprehajalne poti. Zaradi aktualnosti športne discipline prostega plezanja in interesa plezalne sekcije planinskega društva Črnomelj, se uredi del plezalne stene Suhega mosta, in sicer del pod kioskom in dostopom k Flekovemu mlinu. Lokacija je zelo atraktivna in zanimiva tudi za uporabnike iz širšega območja Slovenije. Strošek ureditve predstavlja dobavo materiala, pripravljenost članov planinskega društva pa je, da montažo oprijemkov izvedejo sami. Po prvih ocenah ta strošek znaša okrog 3.200,00 EUR. Preostala sredstva se namenijo ureditvi obvodne poti. Izvede se predvidena ureditev na zemljišču s parc. št. 12/4, k.o. Črnomelj, ki je v lasti Občine Črnomelj (slika 1). Poleg gradbenih del, kjer se izvede lesene podeste, dostop na mostiček ter nekaj manjših poravnav in ureditev terena z zasaditvijo dreves, bodo zaradi poseganja v območje arheoloških plasti najverjetneje nastali tudi stroški arheološkega nadzora oz. raziskav.



Slika 1: Del ureditve obvodne poti pod Mestno muzejsko zbirko ob mostičku na Majer.

K5) Ob organizaciji prireditev na trgu med cerkvijo sv. Petra in Glasbeno šolo se izkazuje problem napajalnega mesta za potrebe električnih priključkov. Do sedaj se je uporabljalo lastne priključke iz cerkve in glasbene šole. Zaradi večje moči priključkov in s tem porabe je tudi prihajalo do občasnih izpadov elektrike, zato je za nadaljnje potrebe nujno urediti priključno mesto.

K6) Geodetski načrt mestnega jedra je starejšega datuma. Za načrtovanje določenih ureditev je iz tega razloga potrebno geodetski posnetek novelirati.

K7) Za potrebe izvedbe projekta kulTura, kjer je predvidena tudi ureditev trga med banko in cerkvijo, je potrebno izdelati projekt za izvedbo oz. PZI dokumentacijo. S projektom se predvideva detajlne ureditve kot so: ureditev nivojskega dostopa za gibalno ovirane, odvodnjavanje, tlakovanje ter urbana oprema. Strošek tega projekta znaša 6.710,00 EUR.

3.5 FINANČNI INŠTRUMENTI

Občina Črnomelj z vsakoletnimi razpisi za prenovo spodbuja lastnike stavb k prenovi objektov kot tudi urejanju odprtih površin in najemnike lokalov s sofinanciranjem najemnin. V letu 2017 je predvidena sprememba Pravilnika za sofinanciranje ureditve streh, fasad in drugih ureditev, zato se v naslednjih letih pričakuje tudi večji interes lastnikov za vlaganja v obnovo mestnega središča.

3.5.1 Sofinanciranje obnove streh, fasad in drugih ureditev v mestnem jedru Črnomlja

Na podlagi pravilnika o sofinanciranju prenove fasad, streh in drugih ureditev v starem mestnem jedru Črnomlja (Ur.l. RS, št. 65/06 in 76/08) je v proračunski postavki 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE, 1802 Ohranjanje kulturne dediščine, 18029001 Nepremična kulturna dediščina, 18002 Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov, 411999 – Sofinanciranje ureditev streh in fasad v mestnem jedru ter drugih ureditev za potrebe izvedbe razpisa namenjenih 8.000,00 EUR.

Razpis se izvede v drugi polovici leta 2017.

Ocenjeni stroški za leto 2017: 8.000,00 EUR

3.5.2 Sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 23/2015) je v proračunski postavki 14 GOSPODARSTVO, 1402 – Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti, 14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva, 14003 – Sofinanciranje programa sklada oziroma projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, 410299 – Sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v mestnem jedru za potrebe izvedbe razpisa namenjenih 5.000,00 EUR.

Razpis se izvede v prvi drugi polovici leta.

Ocenjeni stroški za leto 2017: 5.000,00 EUR

4 FINANČNI NAČRT POSLOVANJA ZA LETO 2017

4.1 PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV

Občina Črnomelj je neposredni uporabnik občinskega proračuna in pri svojem delu uporablja določila kontnega načrta za druge uporabnike EKN.

Po veljavni zakonodaji je Občina dolžna voditi poslovne knjige v skladu z veljavnimi predpisi, ki so temeljni kriterij za razkritja v izkazih osebe javnega prava:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13-popr. in 101/13),
- Zakon o računovodstvu (Ur. list RS 23/99),
- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13 in 94/14),
- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur. list RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 104/10 in 104/11),
- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. list RS 134/03, 34/04, 13/05, 114/06, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10 ~~in~~, 79/12 in 100/15),
- Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (Ur. list RS 46/03),
- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. list RS 45/05, 114/06, 138/06, 120/07, 48/09, 112/09 ~~in~~ 58/10, 108/13 in 100/15),
- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu (Ur. list RS, št. 117/02, 134/03 in 108/13),

- Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov (Uradni list RS, št. 43/00),
- Pravilnik o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 57/05, 88/05-popr., 138/06 in 108/08)

Tabela 1: Plan prihodkov in odhodkov za leto 2017

Plan prihodkov in odhodkov za leto 2017		**EUR**
A/	**PRIHODKI**	**89.500,00**
	Proračun občine Črnomelj	89.500,00
B/	**ODHODKI**	**89.500,00**
1.	***Ureditve v mestnem jedru***	***73.500,00***
	prenova stopnic na Majer – plačilo dela zapadlih obveznosti	*14.176,26*
	aktivnosti za oživljanje mestnega jedra – aktivnosti v decembru 2016	*1.380,95*
	prenova stopnic v MKK	*15.000,00*
	izvedba dela obvodne tematske sprehajalne poti	*32.732,79*
	ureditev priključnega mesta za napajanje z elektriko	*3.000,00*
	reambulacija geodetskega posnetka za mestno jedro	*500,00*
	projekt za izvedbo prenove ureditve trga med banko in cerkvijo	*6.710,00*
2.	***Aktivnosti za oživljanje mestnega jedra***	***3.000,00***
	aktivnosti za oživljanje mestnega jedra	*3.000,00*
3.	***Finančni inštrumenti Občine Črnomelj***	***13.000,00***
	Sofinanciranje ureditev streh, fasad in drugih ureditev	*8.000,00*
	Sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v MJ	*5.000,00*

5 PROJEKT 'kulTura'

5.1 INFORMACIJA O PRIJAVI PROJEKTA 'kulTura'

Občina Črnomelj je skupaj s partnerji iz Slovenije in Hrvaške oddaja prijavo na Javni razpis za predložitev projektov v okviru Programa sodelovanja Interreg V–A Slovenija – Hrvaška. Slovenski partnerji so Župnija Črnomelj in Univerza v Ljubljani, na Hrvaški strani pa poleg vodilnega partnerja Grada Jastrebarsko še Turistička zajednica grada Jastrebarskog in Visoka poslovna škola Libertas iz Zagreba.

CILJ projekta je aktiviranje neprepoznavne in obnova propadajoče kulturne dediščine za trajnostni turistični preboj dveh malih obmejnih mest, Jastrebarskega in Črnomlja ter 3x povečanje današnjega obiska. V ta namen bomo razvili atraktiven, nov in na slovensko hrvaškem trgu opazen čezmejni turistični produkt poimenovan kulTura. KulTura bo enostavna, drugačna, počasna. Bo 'cool' tura po skriti kulturni dediščini obeh mest, podprta z mobilno aplikacijo in oblikovana po meri obiskovalca, še predvsem funkcionalno oviranih oseb. Končni produkt kulTura bo sestavljen iz sprehoda po mestu, mobilne aplikacije, 10 interpretatorjev in 15 lokalnih ponudnikov usposobljenih za kulTuro in delo s funkcionalno oviranimi osebami. V Jaski bo urejen center za obiskovalce in paviljon kot osrednja atrakcija kulTure. V Črnomlju bo pot kulTure 'tlakovana' prek obnovljenih zgodovinskih ulic in sakralne dediščine v mestnem jedru.

Vse to bomo dosegli s celovitim, trajnostim, vključujočim, pametnim pristopom. Zavedamo se, da neprepoznavnost malih mest lahko premagamo le z inovativnostjo in drugačnostjo. Drugačnost uvajamo v vse elemente produkta, od detajlov prenove do oživljanja velikih zgodb malih ljudi. KulTura je zasnovana tudi kot razvojni model, saj ima velik potencial, da preraste v čezmejni produkt malih historičnih mest vzdolž meje.

5.2 STANJE NA PROJEKTU 'KULTURA'

Po neuradnih podatkih, namreč sklepa o izidu javnega razpisa v tem trenutku še ni, je bil projekt uvrščen v ožji izbor, vendar ga je komisija predstavila za odločanje v jesenski termin. Iz tega razloga niso predvideni stroški projekta za leto 2017, oz. so v proračunski postavki 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE opredeljene postavke za projekt »kulTura« z oznako »Interreg«[1] v minimalno ocenjenih zneskih, saj še v letošnjem letu iz tega projekta ni pričakovati realizacij.

[1] Gre za postavke za potrebe investicije, investicijskega nadzora, priprave dokumentacije ter drugih storitev.

OBČINA ČRNOMELJ K točki 10
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v juliju 2017

Zadeva: **INFORMACIJA O SPREJETEM SKLEPU O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU DANFOSS – 1. faza PO SKRAJŠANEM POSTOPKU**

1. OBRAZLOŽITEV

Občina Črnomelj je prejela s strani zasebnega investitorja, podjetja Akrapovič d.d., pobudo za spremembo in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss Črnomelj – 1. faza (v nadaljevanju: SD ZN) zaradi razvojnih potreb podjetja in omejitev v veljavnem odloku, ki ureja prostor območja.
Glede na dane možnosti v prostorskem aktu potrebuje podjetje Akrapovič d.d., zaradi nemotenega izvajanja delovnega procesa, ustrezne prostorske ureditve. Pobudnik želi zgraditi objekt med obstoječo proizvodno halo in komisionirnico v ZN Danfoss Črnomelj – 1. faza poimenovan kot »nadstrešek«, ki ga je zaradi fizičnih karakteristik mogoče razumeti zgolj kot poimenovanje in ne kot funkcijo objekta. Ker si Upravna enota Črnomelj drugače tolmači oz. razume določila odloka, je potrebno odlok popraviti tako, da bodo izhodišča za načrtovanje kot tudi izdajo upravnega dovoljenja jasna.
Bistvenih posegov znotraj območja ZN se ne predvideva, predvidena je le sprememba tekstualnega dela, saj se spremembe in dopolnitve ZN nanašajo samo na določbe osmega odstavka 5. člena Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza.
SD ZN se nanaša le na tekstualni del akta, ki ne vpliva na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov in prav tako ne tangira nosilcev urejanja prostora, zato v postopku le-ti ne bodo zaprošeni za izdajo smernic niti mnenj. Iz istih razlogov se v postopku priprave SD ZN rok trajanje javne razgrnitve skrajša na 15 dni. V kolikor se izkaže še kakšna morebitna pomanjkljivost odloka, ki ne predstavlja škodljivih vplivov na okolje in prostor, jo je mogoče z istim postopkom SD ZN odpraviti.

2. PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu se predlaga, da kot informacijo sprejme sprejeti Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu Danfoss - 1. faza.

Pripravila:
mag. Marija Prašin Kolbezen, OU

Predlagateljica:
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

Številka: 350-6/2017
Datum: 26. junij 2017

Priloga: Sklep o začetku priprave SD ZN

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:
Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 19. redni seji, dne 26. 06. 2017 obravnaval gradivo »Informacija o sprejetem sklepu o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss«. Odbor Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da kot informacijo sprejme sprejeti Sklep o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss – 1. faza.

Predsednica Odbora za gospodarstvo in
komunalno infrastrukturo
Nataša Hudelja, l.r.

Na podlagi 57. in 61a. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 76/14 – odl. US in 14/15 - ZUUJFO) ter 7. in 16. člena Statuta občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 83/11, 24/14 in 66/2016) je županja občine Črnomelj sprejela

Sklep
o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza po skrajšanem postopku

1. člen
(predmet načrtovanja in vrsta postopka)

S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza, sprejetega z Odlokom o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza (Ur.l. RS, št. 27/96, 69/00, 47/02, 81/03, 38/06, 55/13 in 81/13). S spremembami in dopolnitvami ZN Danfoss – 1. faza (v nadaljevanju SD ZN), se priprave prostorskega akta izvedejo po skrajšanem postopku. Dopolnjuje se le vsebina tekstualnega dela akta. SD/ZN naj obsegajo:

a) spremembo in dopolnitev tekstualnega dela osmega odstavka 5. člena ZN Danfoss – 1. faza z namenom jasnejše opredelitve tekstualnega dela akta v delu, ki opredeljuje prostorsko izvedbene pogoje dela objekta poimenovanega z izrazom »nadstrešek« .

2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo SD/ZN)

Odlok o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza (Ur.l. RS, št. 27/96, 69/00, 47/02, 81/03, 38/06, 55/13 in 81/13) ureja območje za proizvodnjo, ki se nahaja na zahodnem delu mesta Črnomelj ob mestni obvoznici. Pobudnik sprememb SD ZN je podjetje Akrapovič d.d..

SD ZN se nanaša zgolj na tekstualni del akta v delu, ki opredeljuje prostorsko izvedbene pogoje dela objekta poimenovanega z izrazom »nadstrešek« in ga je razumeti zgolj kot poimenovanje in ne kot funkcijo objekta. Nameravana sprememba ne vpliva na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov in prav tako ne tangira nosilcev urejanja prostora. V kolikor se izkaže še kakšna morebitna pomanjkljivost odloka, ki ne predstavlja škodljivih vplivov na okolje in prostor, jo je mogoče z istim postopkom SD ZN odpraviti.

Zaradi povečanja proizvodnih zmogljivosti obstoječi proizvodno skladiščni prostori predstavljajo ozko grlo in onemogočajo načrtovano rast podjetja, zato tudi potreba po gradnji novega objekta. Nov objekt je kot plomba predviden na lokaciji med obstoječo proizvodno halo in komisionirnico, obsegal bo dve etaži in bo z dodatnimi površinami pripomogel slediti potrebam po širitvi proizvodnje ter s tem k povečanju števila zaposlenih, poleg tega pa bo prispeval k učinkovitejši notranji logistiki. S predvidnim objektom, ki bo povezal obstoječi objekt proizvodnje in komisionirnice, bo podjetje lahko tudi v prihodnje sledilo vse večjim potrebam trga.

Veljavni odlok določa precej natančna merila za umestitev in oblikovanje objektov, kar lahko za nepredvidene situacije v podjetništvu predstavlja oviro kot je to v primeru potrebe po novem dvoetažnem proizvodno skladiščnem objektu, zato je namen spremembe oblikovati bolj fleksibilna določila, ki bodo omogočala razvojne potrebe podjetja, hkrati pa ne bodo imela škodljivih posledic za okolje. Na podlagi izraženega interesa gospodarske družbe ter interesa občine za razvoj gospodarstva se lahko prične postopek za pripravo spremembami in dopolnitvami ZN Danfoss Črnomelj – 1. faza.

3. člen
(območje sprememb in dopolnitev SD ZN)

SD ZN se nanašajo samo na določbe osmega odstavka 5. člena Odloka o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza. Obravnavano območje zajema del zemljišča s parc. št. 1061/20, vse k.o. Črnomelj.

4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)

V kolikor se izkaže potreba po strokovnih rešitvah se pri tem upošteva potrebe pobudnika kot tudi morebitne omejitve v prostoru.

5. člen
(okvirni rok za pripravo sprememb in dopolnitev ZN)

Predviden rok za izpeljavo vseh faz postopka v skladu z ZPNačrt in končni sprejem akta je približno 3 mesece.

6. člen
(navedba nosilcev urejanja prostora)

Predvidena je le sprememba tekstualnega dela prostorsko izvedbenih pogojev, katera ne tangira nosilcev urejanja prostora, zato v postopku le-ti ne bodo zaprošeni za izdajo smernic niti mnenj.

7. člen
(financiranje priprave)

Morebitne stroške financiranja za izdelavo SD ZN Danfoss Črnomelj – 1. faza se v celoti naloži pobudniku.

8. člen
(objava in začetek veljavnosti)

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Občine Črnomelj. Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 350-6/2017
Črnomelj, dne 26. 6. 2017

Županja občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

OBČINA ČRNOMELJ K točki 11
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v juliju 2017

Zadeva: **INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV V OBČINI ČRNOMELJ V LETU 2016**

OBRAZLOŽITEV:
V skladu s programom dela Občinskega sveta občine Črnomelj v letu 2017 je predvidena obravnava Informacije o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj v letu 2016.

Informacijo so pripravile strokovne službe javnega zavoda Razvojno informacijskega centra Bela krajina (Vesna Fabina).

PREDLOG SKLEPA:
Občinskemu svetu predlagamo, da Informacijo o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj v letu 2016 obravnava in jo sprejme v predlagani vsebini.

Gradivo pripravila: Vesna Fabina, RIC Bela krajina
Obrazložitev pripravila: Tanja Peteh, OU

Predlagateljica:
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon., l.r.

Priloga:
- Informacija o poslovanju GD in SP v Občini Črnomelj v letu 2016

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:
Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 19. redni seji, dne 26.06.2017 obravnaval gradivo »Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v Občini Črnomelj v letu 2016«. Odbor Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da gradivo obravnava in Informacijo o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v Občini Črnomelj v letu 2016, sprejme v predlagani vsebini.

Predsednica Odbora za gospodarstvo in
komunalno infrastrukturo
Nataša Hudelja, l.r.

INFORMACIJA

O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

V OBČINI ČRNOMELJ

V LETU 2016

Črnomelj, 13. 6. 2017

Pripravila: Vesna Fabina

Kazalo

1. Osnovni podatki poslovanja gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2016 2
2. Gospodarske družbe 3
2.1 Zaposlovanje v gospodarskih družbah in brezposelnost 3
2.2 Čisti prihodki od prodaje 5
2.3 Sredstva 7
2.4 Čisti dobiček, čista izguba in neto poslovni izid družb 8
2.5 Povprečne plače 8
2.6 Neto dodana vrednost na zaposlenega 9
3. Poslovanje samostojnih podjetnikov 10

KAZALO TABEL

Tabela 1: Število aktivnega prebivalstva v občini Črnomelj 1
Tabela 2: Poslovanje gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj v letu 2016 .. 2

KAZALO SLIK

Slika 1: Gibanje števila gospodarskih družb v občini Črnomelj 3
Slika 2: Gibanje števila zaposlenih v gospodarskih družbah v občini Črnomelj 4
Slika 3: Gibanje števila brezposelnih oseb v občini Črnomelj 5
Slika 4: Čisti prihodek od prodaje gospodarskih družb v občini Črnomelj 5
Slika 5: Delež prihodkov od prodaje na tujih trgih po velikosti družb 6
Slika 6: Gibanje prihodkov od prodaje na tujih trgih gospodarskih družb z območja občine Črnomelj v letih 2010 - 2016 6
Slika 7: Delež sredstev na dan 31.12.2016 po velikosti družb v občini Črnomelj 7
Slika 8: Prikaz vrednosti sredstev gospodarskih družb v občini Črnomelj (v mio EUR) 7
Slika 9: Znesek čistega dobička in čiste izgube gospodarskih družb v občini Črnomelj v letih 2009 – 2016 8
Slika 10: Povprečne plače v občini Črnomelj, regiji JV Slovenija in v Sloveniji 9
Slika 11: Primerjava neto dodanih vrednosti na zaposlenega (v 1000 EUR-ih) 9
Slika 12: Poslovanje samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj v letih 2009-2016 10
Slika 13: Poslovni izid podjetnikov v občini Črnomelj 11

UVOD

Informacijo o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj v letu 2016 je pripravil Razvojno informacijski center Bela krajina. Podlaga za prikazane podatke so podatki pridobljeni od Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES), ki v podatkih zajema poslovni izid in premoženjsko finančni položaj gospodarskih družb (razen tistih, ki so v likvidacijskem ali stečajnem postopku), samostojnih podjetnikov (razen podjetnikov obdavčenih na podlagi ugotovljenega dobička z upoštevanjem normiranih odhodkov) in zadrug s **sedežem na območju občine Črnomelj**[1]. Podatki računovodskih izkazov slonijo na nerevidiranih poročilih, kar pomeni, da se še lahko deloma spremenijo.

Gospodarstvo v občini Črnomelj je že drugo leto v fazi okrevanja, vendar večina merjenih postavk še vedno ne dosega vrednosti leta 2013. Najbolj razveseljivo je, da se stopnja brezposelnosti dokaj hitro znižuje in je decembra 2016 s 16,2 odstotka ponovno dosegla raven leta 2011 ter se še vedno znižuje. A dejstvo, da je ta podatek takšen tudi zaradi zmanjševanja števila aktivnih oseb znižuje zadovoljstvo. Tabela 1 prikazuje število aktivnega prebivalstva po letih v občini Črnomelj.

Tabela 1: Število aktivnega prebivalstva v občini Črnomelj

Aktivno prebivalstvo v občini Črnomelj (december)							
2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
4.731	4.677	4.642	4.134	4.248	3.955	3.795	3.902

Vir: SURS

Iz tabele je razvidno, da se je aktivno prebivalstvo v občini od leta 2009 zmanjšalo za 829 ljudi, kar je lahko posledica tudi izseljevanja.

Pozitivni indeksi poslovanja podjetij se kažejo pri povečanju števila zaposlenih, prihodkov od prodaje, prihodkov na tujih trgih, povečevanju neto pozitivnega izida. Pozitivni premiki so tudi pri zmanjševanju zaostanka povprečnih plač in neto dodane vrednosti na zaposlenega za regijo in državo, a so zaostanki še zelo veliki.

Število samostojnih podjetnikov se je nekoliko zmanjšalo, vendar so ustvarili več prihodkov od prodaje, tudi na tujih trgih, kot preteklo leto. Noben podjetnik se ne uvršča med srednje ali velike podjetnike, mnogi izvajajo dejavnost sami, brez zaposlenih. V povprečju zaposlujejo 0,8 osebe, kar kaže na dokaj visok odstotek t.i. »samozaposlovanja«.

[1] V Informaciji nista tako zajeta dva pomembna zaposlovalca v občini Črnomelj: Družba Akrapovič in Livar, d.d.

1. Osnovni podatki poslovanja gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2016

V občini Črnomelj je v letu 2016 poslovalo **265** gospodarskih družb in **369** samostojnih podjetnikov. Skupaj so zaposlovali **1.729,04** ljudi, kar predstavlja pet odstotkov več kot preteklo leto in ustvarili skoraj **179 mio EUR** prihodkov od prodaje (7 odstotkov več), od tega na tujih trgih slabih **57 mio EUR**, kar predstavlja 31,8 odstotkov vse prodaje. Prodaja na tujih trgih se je povečala za 2,69 odstotne točke. Razpolagali so s **144,64 mio EUR** sredstev, kar je 9 odstotka več kot preteklo leto.

Osnovni podatki poslovanja družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj v letu 2016 so razvidni v Tabeli 1.

Tabela 2: Poslovanje gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj v letu 2016

Gospodarske družbe in sam. podjetniki	Število 2015	Število 2016	Indeks 16/15	Zaposleni 2015	Zaposleni 2016	Indeks 15/14	Delež v %	Prihodki od prodaje v mio EUR 2015	Prihodki od prodaje v mio EUR 2016	Indeks 16/15	Delež v %	Prihodki na tujih trgih v mio EUR 2015	Prihodki na tujih trgih v mio EUR 2016	Indeks 16/15	Delež v %	Delež prihodkov na tujih trgih 2016	Poveč./ zmanj. deleža v odstotnih točkah	Sredstva na dan 31.12.2015 v mio EUR	Sredstva na dan 31.12.2016 v mio EUR	Indeks 16/15	Delež v %
Sp	378	**369**	97,62	287,41	**297,98**	103,68	17,23	33,97	**37,09**	1,09	20,73	5,24	**5,39**	1,03	9,47	14,52	-0,90	21,50	**23,8**	1,11	16,43
Mikro	245	251	102,45	703,15	741,09	105,40	42,86	56,18	58,09	1,03	32,47	11,65	11,80	1,01	20,75	20,32	-0,42	66,31	63,9	0,96	44,21
Male	10	11	110,00	285,34	268,88	94,23	15,55	48,25	41,27	0,86	23,06	14,14	15,93	1,13	28,01	38,61	9,31	25,93	29,5	1,14	20,42
Srednje	2	3	150,00	377,34	421,09	111,59	24,35	27,11	42,47	1,57	23,74	17,15	23,77	1,39	41,78	55,97	-7,28	19,54	27,4	1,40	18,94
Velike	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00
SKUPAJ	635	**634**	99,84	1.653,24	**1.729,04**	1,05	100,00	165,51	**178,92**	1,08	100,00	48,17	**56,89**	1,18	100,00	**31,80**	2,69	133,28	**144,64**	1,09	100,00
Družbe	257	**265**	103,11	1.365,83	**1.431,06**	1,05	82,77	131,54	**141,83**	1,08	79,27	42,93	**51,51**	1,20	90,53	**36,32**	3,68	111,77	**120,88**	1,08	83,57

Vir: AJPES, Letno poročilo za leto 2016

Prvič po letu 2009 so v občini Črnomelj spet 3 srednje družbe, veča pa se tudi število malih, predvsem pa mikro družb. Tako se navkljub zmanjšanju števila samostojnih podjetnikov število gospodarskih subjektov bistveno ni spremenilo, iz česar lahko sklepamo, da gre bolj za preoblikovanja s.p. v d.o.o., kot popolno prenehanje delovanja s.p.-jev.

Iz podatkov je razvidno, da so v letu 2016 najbolje poslovale **male družbe**, ki so, kljub temu, da so zaposlovale nekaj manj ljudi in ustvarile manj prihodkov (kar gre pripisati prehodu ene izmed njih v srednje), povečale prihodke na tujih trgih in sredstva s katerimi razpolagajo. Z dobrimi 15-imi odstotki zaposlenih in 20-imi odstotki sredstev vseh podjetij, t.j. gospodarskih družb in podjetnikov, so ustvarile 23 odstotkov čistih prihodkov od prodaje gospodarskih družb in podjetnikov ter imajo 38 odstotni delež v prodaji na tujih trgih.

Najbolj »opremljene« so mikro družbe. Zaposlujejo 703 ljudi, kar je skoraj 43 odstotkov zaposlenih in razpolagajo z več ko 44 odstotkov sredstev v gospodarskih subjektih občine. Njihov delež v izvozu je dobrih 20 odstotkov.


Položaj gospodarskih družb v regiji (2016):

- v občini Črnomelj je poslovalo dobrih 10 % gospodarskih družb regije (enako predhodno leto),
- zaposlovale so 5,2 % zaposlenih v GD regije (podobno predhodno leto),
- razpolagajo z 2,5 % sredstev GD regije (enako predhodno leto),
- ustvarile slabih 2,8 % čistih prihodkov od prodaje GD v regiji (predhodno leto 2,7),
- dosegle 1,5 % prihodkov GD regije na tujih trgih (predhodno leto 1,3 %),
- dosegle 3,2 % neto dodane vrednosti GD regije (predhodno leto 3,1 %).

2. Gospodarske družbe

V občini Črnomelj je leta 2016 poslovalo **265** gospodarskih družb, kar je 8 GD več kot preteklo leto. Število mikro družb se je povečalo za 6. Tako jih je v letu 2016 poslovalo enako kot leta 2014 - 251 in predstavljajo 94,72 % vseh družb. Skozi leta število malih in srednjih družb minimalno variira - glede na leto 2015 se je število malih družb povečalo za 1 in jih je poslovalo 11. Prav tako je poslovala ena srednja družba več kot preteklo leto ali skupaj 3 srednje družbe. V občini Črnomelj že tri leta ne posluje nobena velika gospodarska družba. Slika 1 prikazuje število družb v zadnjih letih v občini Črnomelj.

Slika 1: Gibanje števila gospodarskih družb v občini Črnomelj



Vir: AJPES, Letna poročila za leta 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.


2.1 Zaposlovanje v gospodarskih družbah in brezposelnost

V letu 2016 so družbe zaposlovale 1.431,06[2] ljudi, kar je za slabih **5 odstotkov** ali 62 ljudi več kot leta 2015. Vendar je zaposlenih v gospodarskih družbah še zmeraj daleč pod številom zaposlenih pred desetimi in več leti (število predstavlja npr. 57 odstotkov zaposlenih v GD leta 2007). Mikro družbe so zaposlovale dobrih 51 % zaposlenih v družbah in tako po zaposlovanju ostale na ravni preteklega leta. Zaposlovale so 741 ljudi oz. 38 ljudi več. Majhne družbe so zaposlovale skoraj 19 % zaposlenih v družbah, kar je za dve odstotni točki oz. 16 ljudi manj kot leta 2015. Srednje družbe so zaposlovale 30 odstotkov ljudi zaposlenih v gospodarskih družbah ali 44 ljudi več, kar pa je pripisati porastu števila družb.

[2] Število predstavlja povprečno število zaposlenih na podlagi opravljenih delovnih ur v obračunskem obdobju.

V primerjavi z letom 2011 so gospodarske družbe v občini leta 2016 zaposlovale 942 ljudi manj. Gibanje števila zaposlenih v gospodarskih družbah v občini Črnomelj od leta 2007 do leta 2014 prikazuje Slika 2.

Slika 2: Gibanje števila zaposlenih v gospodarskih družbah v občini Črnomelj



Vir: AJPES, Letna poročila za leta 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.


V občini Črnomelj je v preteklih letih naraščajoča brezposelnost predstavljala pereč problem. Medtem ko je bila januarja 2009 v Črnomlju 10,6 %, je v naslednjih letih dokaj hitro naraščala. Največja brezposelnost je bila meseca avgusta 2014, ko je stopnja brezposelnosti dosegla 22,2 % in je bilo na ZRSZ prijavljenih 1.561 oseb. Od takrat je prisoten trend upadanja stopnje brezposelnosti. Decembra 2016 je znašala stopnja brezposelnosti 16,2 odstotka, na ZRSZ je bilo prijavljenih 1.080 brezposelnih oseb. Trend upadanja se nadaljuje tudi v letu 2017.

Na ZRSZ je bilo decembra 2016 največ brezposelnih s prvo in drugo stopnjo izobrazbe – 492, 281 jih je imelo tretjo ali četrto stopnjo, 197 peto stopnjo izobrazbe in 100 višjo in visoko izobrazbo (6., 7. in 8 stopnja). Po starosti so prevladovale brezposelne osebe nad 55 let, teh je bilo v občini decembra 2016 282 brezposelnih, med 30-im in 39–im letom starosti je bilo 219 brezposelnih, 40–49 let je bilo 196 brezposelnih, 50-54 let je bilo 151, 15-24 je bilo 117 brezposelnih oseb in v starostni skupini 25-29 115 brezposelnih oseb. Kar 752 ljudi je bilo na Zavodu prijavljenih več kot eno leto, od tega 470 oseb tri ali več let.

Iz podatkov o brezposelnih osebah v občini Črnomelj je razvidno, da se je od decembra 2015 do decembra 2016 število brezposelnih oseb zmanjšalo za 358 oseb. Zaradi velikega odstopanja med zmanjšanjem brezposelnih in povečanjem zaposlenih v gospodarskih subjektih občine lahko sklepamo, da se poleg zaposlitev v negospodarskem sektorju in poslovnih enotah podjetij (Livar, Akrapovič..) tudi dnevna migracija povečuje.

Gibanje števila brezposelnih oseb v občini od leta 2009 prikazuje Slika 3.

Slika 3: Gibanje števila brezposelnih oseb v občini Črnomelj




Vir: SURS, ZRSZ.

2.2 Čisti prihodki od prodaje

Gospodarske družbe v občini Črnomelj so v letu 2016 ustvarile dobrih 141,8 mio EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je za 8 % več kot predhodno leto. Najbolj so prihodke od prodaje povečale (predvsem zaradi večjega števila) srednje družbe, ki so 57 odstotkov večji glede na preteklo leto in so s tem dosegle skoraj 30 odstotkov prodaje gospodarskih družb v občini Črnomelj. Skoraj enak delež prihodkov (29,10) od prodaje so ustvarile male družbe, katerim so se prihodki od prodaje sicer zmanjšali za 14 %. Skoraj 41 % prihodkov od prodaje vseh družb so imele mikro družbe z 9 odstotkov večjimi prihodki od prodaje glede na preteklo leto.

Prihodki od prodaje gospodarskih družb v občini Črnomelj so po daljšem upadanju že drugo

Slika 4: Čisti prihodek od prodaje gospodarskih družb v občini Črnomelj




Vir: AJPES, Letna poročila za leta 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

Na tujih trgih so družbe ustvarile dobrih **51,5 mio EUR** prihodkov ali 20 % več kot predhodno leto. Prihodek na tujih trgih vseh družb predstavlja 36,3 % vseh prihodkov od prodaje. Največji delež prihodkov od prodaje na tujih trgih so dosegle srednje družbe, ki so povečale izvoz za 39 %. Male družbe so izvoz povečale za 13 odstotkov, mikro pa za 1 odstotek. V povprečju so gospodarske družbe ustvarile 36,3 odstotkov prodaje na tujih trgih (mikro 20,32 odstotni delež, male 38,61 odstotni delež, srednje 55,97 odstotkov).

Delež prihodkov od prodaje na tujih trgih po velikosti družb v občini Črnomelj za leto 2016 prikazuje Slika 5.


Slika 5: Delež prihodkov od prodaje na tujih trgih po velikosti družb



Vir: AJPES, 2016

Prodaja na tujih trgih je po letih naglega upadanja že drugo leto v porastu (glej Slika 6).

Slika 6: Gibanje prihodkov od prodaje na tujih trgih gospodarskih družb z območja občine Črnomelj v letih 2010 - 2016




Vir: AJPES, Letna poročila za leta 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

2.3 Sredstva

Ob koncu leta 2016 so imele gospodarske družbe v občini 120,88 mio EUR sredstev, oziroma obveznosti do virov sredstev ali za 9,11 mio EUR, oziroma 8 % več kot leta 2015. Mikro družbe so razpolagale s 4 % manj sredstvi, medtem, ko so jih male povečale za 14 % in srednje družbe za 40 %. Največ sredstev so imele mikro družbe, skoraj 64 mio EUR, kar predstavlja več kot polovico vseh sredstev gospodarskih družb. Male družbe so razpolagale z 29,5 mio EUR sredstev in srednje z 27,4 mio EUR sredstev. Slika 7 prikazuje delež sredstev, ki so jih posedovale družbe v letu 2015, glede na velikost.


Slika 7: Delež sredstev na dan 31.12.2016 po velikosti družb v občini Črnomelj



Vir: AJPES, 2016.

Slika 8 prikazuje vrednost sredstev s katerimi so gospodarske družbe občine Črnomelj razpolagale v posameznih letih. Iz slike je razvidno, da se vrednost sredstev po daljšem upadanju že drugo leto nekoliko zvišuje.

Slika 8: Prikaz vrednosti sredstev gospodarskih družb v občini Črnomelj (v mio EUR)




Vir: AJPES, Letna poročila 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

2.4 Čisti dobiček, čista izguba in neto poslovni izid družb

Od 265 gospodarskih družb jih je v letu 2016 poslovalo z dobičkom 183 ali 7 več kot preteklo leto), kar predstavlja 69 % vseh družb in 4 odstotno povečanje družb z dobičkom glede na preteklo leto. Te družbe so ustvarile skoraj 7,8 mio EUR čistega dobička, kar je 18 % več kot preteklo leto in predstavlja 2,5 % čistega dobička regije.

Z izgubo je poslovalo 73 družb (4 več kot lani) ali 31,7 %. Znesek čiste izgube teh družb je bil 1,26 mio EUR kar je za 37 % več kot preteklo leto. Neto čisti rezultat gospodarskih družb v občini Črnomelj je bil v letu 2016 pozitiven in je znašal nekaj več kot 6,5 mio EUR, kar pomeni 15 % več kot preteklo leto. Gibanje neto čistega dobička in čiste izgube prikazuje Slika 9.

Slika 9: Znesek čistega dobička in čiste izgube gospodarskih družb v občini Črnomelj v letih 2009 – 2016




Vir: AJPES, Letna poročila za leta 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

2.5 Povprečne plače

Povprečna bruto plača v občini Črnomelj je bila v letu 2016 1.245 EUR, kar predstavlja 5 odstotno zvišanje glede na preteklo leto. Kljub temu povišanju in komaj zaznavnem zmanjševanju razlik zaostaja za povprečno plačo v regiji JV Slovenija (1.684 EUR) za 26 %, oziroma dosega zgolj **81 %** povprečne slovenske plače (1.536 EUR). Slika 10 prikazuje razkorak med povprečno plačo v občini Črnomelj in povprečnimi plačami v regiji JV Slovenija ter državi.

Slika 10: Povprečne plače v občini Črnomelj, regiji JV Slovenija in v Sloveniji




Vir: AJPES, Letna poročila za leta 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

2.6 Neto dodana vrednost na zaposlenega

V občini Črnomelj je bila v letu 2016 neto dodana vrednost na zaposlenega 31.453,98 EUR, kar predstavlja 5 odstoten dvig glede na preteklo leto (29.968,82 EUR) in je najvišja dodana vrednost od leta 2007. A še zmeraj, dosegamo le 64,5 % neto dodane vrednosti na zaposlenega v regiji JV Slovenija in **74,7 %** NDV na zaposlenega v Sloveniji. Kljub višji dodani vrednosti in zmanjševanju razlike v letu 2015 in 2016, še vedno zelo zaostajamo za državnim povprečjem in še bolj za povprečjem regije. Slika 11 prikazuje razkorak med NDV na zaposlenega v občini Črnomelj v primerjavi z regijo in državo v posameznih letih.

Slika 11: Primerjava neto dodanih vrednosti na zaposlenega (v 1000 EUR-ih)



Vir: AJPES, Letna poročila za 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.


3. Poslovanje samostojnih podjetnikov

V občini Črnomelj je v letu 2016 poslovalo 369 samostojnih podjetnikov, kar je 9 manj kot leta 2015. Leta 2016 so podjetniki v povprečju zaposlovali 10,5 oseb več. Skupaj so zaposlovali 298 ljudi, kar predstavlja **17,2 % vseh zaposlenih v gospodarskih subjektih** (podjetjih) s sedežem v občini Črnomelj.

Samostojni podjetniki so ustvarili 37,09 milijonov EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je za dobre 3 milijona EUR ali 9 odstotkov več kot leto poprej. Čisti prihodki od prodaje v letu 2016 samostojnih podjetnikov predstavljajo **20,7 % od skupne prodaje gospodarskih subjektov**, kar je podobno kot leto poprej. Podjetniki so na tujih trgih ustvarili dobrih 5,39 mio EUR prihodkov od prodaje, kar predstavlja 3 odstotno povečanje glede na predhodno leto. Prihodki na tujih trgih predstavljajo skoraj 14,52 % prihodkov od prodaje, kar je za 0,9 odstotne točke manj kot leto poprej.

Ob koncu leta 2016 so imeli samostojni podjetniki v občini 23,8 mio EUR sredstev oziroma obveznosti do sredstev, kar je za skoraj 2,27 milijona več kot ob koncu leta 2015. Poslovanje samostojnih podjetnikov prikazuje slika 12.

Slika 12: Poslovanje samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj v letih 2009-2016




Vir: AJPES, Letna poročila za 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

V letu 2016 je imelo - enako kot preteklo leto - 312 (84,6 %) podjetnikov pozitiven poslovni izid). Skupaj so ustvarili dobre 3 mio EUR podjetnikovega dohodka, kar je več kot preteklo leto (2,6 mio EUR). 57 podjetnikov (enako kot leta 2015) je imelo negativen poslovni izid. Skupni negativni izid 2016 je dosegel 325 tisoč EUR ali 85 tisoč EUR več kot preteklo leto.

Podjetnikov izid v občini Črnomelj od leta 2009 do leta 2016 prikazuje Slika 13.

Slika 13: Poslovni izid podjetnikov v občini Črnomelj



Vir: AJPES, Letna poročila za 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016.

V občini Črnomelj je poslovalo 10 % vseh podjetnikov v regiji[3] JV Slovenija (preteklo leto 9,8), zaposlovali so 9,9 % zaposlenih pri podjetnikih v regiji (lani 9,6 %), ustvarili 11,09 % neto prihodka od prodaje (leta 2015 9,3 %) ter razpolagali z 10,6 % sredstev podjetnikov v regiji (leta 2015 8,4 %).

Noben podjetnik se ne uvršča med srednje ali velike podjetnike, mnogi izvajajo dejavnost sami, brez zaposlenih. V povprečju zaposlujejo 0,8 osebe, kar kaže na dokaj visok odstotek »samozaposlovanja«. V letu 2016 je glede na preteklo leto poslovalo manj podjetnikov, ki so zaposlovali več ljudi, ustvarili več prihodkov od prodaje in bili bolje opremljeni s sredstvi.

[3]Odstotek se nanaša na podjetnike, ki so predložili letno poročilo.

OBČINA ČRNOMELJ K točki 12
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v juliju 2017

Zadeva: **PRILAGODITEV CEN KOMUNALNIH STORITEV**

UVOD:

Občina Črnomelj je oblikovala cene komunalnih storitev oz. cene izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in cen omrežnin oktobra 2015, ko Občinski svet s sklepom št. 354-59/2013-11 dne 13. 10. 2015 potrdil cene in subvencije omrežnine.

Glede na določbe Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012) in 30. člena pogodbe o poslovnem najemu infrastrukture med občino in JP Komunala Črnomelj d.o.o. izvajalec pripravi elaborat uskladitve cen po preteku obračunskega obdobja, občina pa ga je dolžna v roku 60 dni obravnavati in potrditi s sklepom občinskega sveta.

Uredba v 6. členu določa, da se opravi poračun, če je razlika med obračunsko ceno za preteklo obdobje na podlagi dejansko opravljenih storitev in dejanskih stroškov ter potrjeno ceno večja od 10 %. Sicer pa 8. člen iste uredbe določa, da se pri oblikovanju cen storitev in omrežnine upošteva predvidene oz. načrtovane količine, stroške in prihodke v prihodnjem obračunskem obdobju.

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN – USKLADITEV CEN

JP Komunala Črnomelj je za področje oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode ter zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v juniju 2017 pripravila elaborat, ki je bil obravnavan na usklajevalnem sestanku z Občino Semič dne 5. junija 2017.

Celoten elaborat o oblikovanju cen je v prilogi.

Po predloženem elaboratu se potrjene cene v primerjavi z obračunskimi spreminjajo za več kot 10 % le pri storitvi zbiranja odpadkov, pri omrežnini za ravnanje z odpadki ter pri storitvah, ki so vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave – MKČN.

V teh primerih je potrebna prilagoditev cen, vendar JP predlaga, da se pri storitvah, ki so vezane na obstoječe greznice in MKČN, namesto prilagoditve cene spremeni program čiščenja tako, da se zmanjša obseg praznjenja »nepretočnih« greznic. V 29. členu Odloka o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in padavinske vode v občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 1/2015) je že določeno, da je v primeru, ko greznica ni zgrajena v skladu s predpisi, izvajalec javne službe dolžan tako greznico izprazniti 1x na 3 leta in še to največ do 6 m3 vsebine greznice. Kako bo izvajalec preverjal skladnost greznice s predpisi, še ni dorečeno in bo lahko predmet sprememb in dopolnitev tega odloka.

JP predlaga, da se cena za storitev zbiranja odpadkov spremeni (zviša iz 0,1154 na 0,1406 EUR/kg), vendar hkrati predlaga, da se zaradi zmanjševanja količin preostanka odpadkov zmanjša povprečna količina odpadkov, ki jo povzroči oseba v gospodinjstvu ali dejavnost v poslovnih prostorih. V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 1/2014) se v 34. členu spremeni količina povzročenih odpadkov ene osebe v gospodinjstvu iz 20 na 19,4 kg/mesec, pri poslovnih površinah pa iz 2,07 na 1,8 kg/m2/mesec. Na ta način se končni strošek na uporabnika ne povečuje.

Podobno velja za omrežnino pri ravnanju z odpadki, kjer se cena poviša iz 0,0171 EUR/kg na 0,0199 EUR/kg, pri čemer pa se zaradi manjših obračunskih količin odpadkov končni strošek na uporabnika ne povečuje.

FINANČNE POSLEDICE

Bistvenih posledic na proračun občine zaradi potrditve novih cen ne predvidevamo. Letno je prihodek najemnin za infrastrukturo okoli 894.000 EUR in tako naj bi tudi ostalo naprej.

Ne spreminja se subvencij omrežnin, ki za nepridobitne dejavnosti znašajo 25 %, razen za storitve v zvezi z greznicami in MKČN na območjih, kjer ni javnega omrežja za oskrbo s pitno vodo, kjer je subvencija 100 %! Subvencije so na letnem nivoju ocenjene na 261.909 EUR.

PREDLOG SKLEPA:

Občinskemu svetu Občine Črnomelj predlagamo, da;

1. **Sprejme priložen Sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Črnomelj**
2. **Stroška storitev zbiranja in odvoza odpadkov ter uporabe infrastrukture se na uporabnika v obdobju naslednji dveh let ne povišata.**
3. **Sprejme predlog za izdajo Odloka o spremembi odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Črnomelj in v kolikor nanj ni bistvenih pripomb, na isti seji sprejme tudi predlog odloka.**

Pripravil:
Vinko Kunič, OU

Predlagateljica:
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

Številka: 354-59/2013
Datum: 28. junij 2017

Priloge:

- Elaborat
- Predlog sklepa o sprejemu elaborata in cen
- Predlog za izdajo odloka o spremembi odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki

MNENJE ODBORA ZA GOPSODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:

Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 19. redni seji, dne 26.06.2017 obravnaval gradivo »Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in cen omrežnin v občinah Črnomelj in Semič«. Odbor občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga sledeče sklepe:

1. Sprejme oz. podpre se prva točka sklepa, in sicer: Sprejme se priloženi sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Črnomelj;
2. Sprejme oz. podpre se druga točka sklepa, in sicer: Predlog za izdajo Odloka o spremembi odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Črnomelj se sprejme, in v kolikor nanj Občinski svet občine Črnomelj ne bo imel bistvenih pripomb, se sprejme tudi predlog odloka.
3. Med sklep v prvi in drugi točki se doda nov sklep, ki glasi: Odbor predlaga, da se strošek storitev zbiranja in odvoza odpadkov ter uporaba infrastrukture za obdobje naslednjih dveh let, na uporabnika ne poviša.

Predsednica Odbora za gospodarstvo in
komunalno infrastrukturo
Nataša Hudelja, l.r.

Belokranjska cesta 24 a
8340 ČRNOMELJ
07 306 16 60
07 306 16 97
E-pošta: tajnistvo@komunala-crnomelj.si
E-naslov: http://www.komunala-crnomelj.si

ELABORAT

O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA IN CEN OMREŽNIN V OBČINAH ČRNOMELJ IN SEMIČ

OBRAČUNSKA CENA ZA LETO 2016

PRIMERJAVA OBRAČUNSKE CENE S POTRJENO

OSKRBA S PITNO VODO

ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV

Direktor:
Samo Kavčič

JAVNO PODJETJE KOMUNALA ČRNOMELJ d.o.o. Belokranjska c. 24a 8340 ČRNOMELJ

Črnomelj, junij 2017

Kazalo vsebine

0 Predstavitev Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj 8
0.1 Notranja organiziranost JP komunala d. o. o. Črnomelj 8
1 Uvod 9
2 Cene storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja skladno z uredbo 10
2.1 Poročanje 10
2.2 Obvezne sestavine elaborata o oblikovanju cene storitve javne službe 10
2.3 Izhodišča za sestavitev elaborata 11
2.3.1 Vrednost in obseg javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje javnih služb 11
2.3.2 Obnovitev aktivnosti za uskladitev in podpis medobčinske pogodbe 11
2.3.3 Vrednost in obseg javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje posebnih storitev 11
2.3.4 Cena storitve javne službe 12
2.3.5 Cena omrežnine 12
2.3.6 Izkoriščenost zmogljivosti javne infrastrukture 12
2.3.7 Subvencije 12
2.3.8 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva 12
2.3.9 Razdelitev splošnih stroškov 13
2.4 Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah 13
2.4.1 Uvod 13
2.4.2 Sodila za delitev skupih stroškov, odhodkov in prihodkov 13
2.4.3 Razporejanje prihodkov 14
2.4.4 Razporejanje stroškov in odhodkov 14
2.4.5 Stroškovna mesta 14
2.4.6 Knjiženje 16
2.4.7 Računovodski izkazi 16
2.4.8 Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom uredbe za preteklo obračunsko obdobje 17
2.4.9 Zaključek 17
2.4.10 Stroški dela 17
2.4.11 Obračun opravljanja storitev javnih služb 17
2.4.12 Gospodarsko finančni načrt za leto 2016 17
2.4.13 Cenik 18
2.5 Uskladitev občinskih predpisov z uredbo 18
3 Oskrba s pitno vodo 19
3.1 Opis javne službe vodo oskrbe 19
3.1.1 Odprava okvar 19
3.2 Osnovni cilji: 19
3.3 Pregled aktivnosti na podlagi predpisov 20
3.3.1 Varovanje vodnih virov 20

3.3.2 HACCP 20
3.3.3 Program oskrbe s pitno vodo 20
3.3.4 Infrastruktura 21
3.4 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje 21
3.5 Pojasnila odmikov obračunske cene od potrjene cene storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje 22
3.6 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev vodo oskrbe za preteklo obračunsko obdobje 22
3.7 Prihodki, doseženi z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 22
3.7.1 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo obračunsko obdobje 22
3.7.2 Število zaposlenih za izvajanje javne službe za preteklo obračunsko obdobje 22
3.7.3 Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture 22
3.7.4 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjene za izvajanje posebnih storitev 23
3.7.5 Izračun obračunske cene storitev za leto 2016 23
3.7.6 Obrazložitev vrst stroškov, ki so v strukturi stroškov zastopane več kot 10% 23
3.8 Izračun obračunske cene omrežnine 24
3.8.1 Občina Črnomelj 24
3.8.2 Občina Semič 25
4 Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode 26
4.1 Opis javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode 26
4.1.1 Dolžine kanalizacijskega omrežja po občinah 27
4.1.2 Okoljevarstvena dovoljenja 27
4.1.3 Programi 27
4.1.4 Poročanje 28
4.2 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje – odvajanje odpadne vode 28
4.3 Obračunski stroški 29
4.4 Odvajanje odpadnih vod 29
4.4.1 Obrazložitev vrst stroškov, ki so v strukturi stroškov zastopani več kot 10% 29
4.5 Čiščenje odpadnih vod 30
4.5.1 Obrazložitev vrst stroškov, ki so v strukturi stroškov zastopani več kot 10% 30
4.6 Storitev, vezana na obstoječe greznice in MKČN 31
4.6.1 Obrazložitev vrst stroškov, ki so v strukturi stroškov zastopani več kot 10% 31
4.7 Primerjava s povprečjem panoge 31
4.8 Prihodki, doseženi z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje 31
4.9 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo obračunsko obdobje 32
4.9.1 Odvajanje komunalnih odpadnih vod 32

4.9.2 Čiščenje odpadnih vod ... 32
4.9.3 Storitve, vezane na obstoječe greznice in MKČN ... 32
4.10 Število zaposlenih za izvajanje javne službe za preteklo obračunsko obdobje ... 32
4.10.1 Odvajanje odpadnih vod: ... 32
4.10.2 Čiščenje odpadnih vod: ... 32
4.10.3 Greznice in MKČN: ... 32
4.11 Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture ... 33
4.12 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev ... 33
4.13 Izračun obračunske cene omrežnine za leto 2016 ... 33
4.13.1 Odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih vod ... 33
4.13.2 Čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih vod ... 34
4.13.3 Omrežnina za storitev, vezano na obstoječe greznice in MKČN ... 35
5 Ravnanje s komunalnimi odpadki ... 36
5.1 Opis javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki ... 36
5.2 Vsebina elaborata ... 36
5.3 Pravne podlage za izdelavo elaborata ... 36
5.4 Namen izdelave elaborata ... 36
5.5 Izhodišča za oblikovanje cen gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki ... 37
5.5.1 Javna služba obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave 37
5.5.2 Javna služba zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov ... 37
5.6 Obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje - Zbiranje ločenih frakcij določenih vrst komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov ... 37
5.6.1 Obračunska količina ... 37
5.7 Obračunski stroški izvajanje storitve javne službe Zbiranje ločenih frakcij določenih vrst komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov za preteklo obračunsko obdobje ... 38
5.8 Pojasnila odmikov obračunske cene od potrjene cene storitev javne službe Zbiranje ločenih frakcij določenih vrst komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov in cene za uporabo infrastrukture za preteklo obračunsko obdobje ... 38
5.9 Obračunski stroški uporabe infrastrukture: ... 39
5.10 Primerjava s povprečjem panoge ... 39
5.11 Število zaposlenih za izvajanje javne službe Zbiranje ločenih frakcij določenih vrst komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje ... 39
5.12 Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture ... 39
5.13 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe zbiranja ločenih frakcij določenih vrst komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev ... 39
6 Zbirna primerjava ... 40
6.1 Primerjava obračunske in potrjene cene za storitve in omrežnine ... 40
6.2 Primerjava potrjenih cen s sosednjimi občinami za leto 2016 ... 40

6.3 Zaključni komentar 41
6.3.1 Splošno 41
6.3.2 Cena storitev 41
6.3.3 Cena omrežnin 41
6.4 Predlog: 41
6.4.1 Cene storitev 41
6.4.2 Cene omrežnin 42

Kazalo slik

Slika 1: Organizacijska shema v letu 2016 8
Slika 2: Ključ razdelitve splošnih in upravnih stroškov 2016 17
Slika 3: Osnovni tehnični podatki vodovodnega sistema 19
Slika 4: Število odpravljenih okvar – primerjava po letih 19
Slika 5: Primerjava obračunskih in predračunskih količin - voda 21
Slika 6: Mesečna poraba vode – primerjava po letih 21
Slika 7: Sedanja vrednost osnovnih sredstev – vodo oskrba 22
Slika 8: Delež najemnine, ki se prenese na uporabnika – vodo oskrba 22
Slika 9: Stroški po kategorijah - primerjava s potrjeno ceno (vodo oskrba) 23
Slika 10: Izračun cene omrežnine za vodo oskrbo v Občini Črnomelj 24
Slika 11: Izračun cene omrežnin za vodo oskrbo v Občini Semič 25
Slika 12: Osnovni tehnični podatki kanalizacijskega sistema 26
Slika 13: Dolžine kanalskih vodov po občinah 27
Slika 14: Število in kapaciteta čistilnih naprav 27
Slika 15: Predračunska in obračunska količina – odvajanje odpadne vode 28
Slika 16: Stroški po kategorijah - primerjava s potrjeno ceno (storitev odvajanja odpadnih vod) 29
Slika 17 Stroški po kategorijah - primerjava s potrjeno ceno (storitev čiščenja odpadnih vod) 30
Slika 18: Stroški po kategorijah - primerjava s potrjeno ceno (storitev vezana na obstoječe greznice in MKČN) 31
Slika 19: Sedanja vrednost osnovnih sredstev – odvajanje odpadnih vod 32
Slika 20: Sedanja vrednost osnovnih sredstev – storitve vezane na obstoječe greznice 32
Slika 21: Višina najemnine 33
Slika 22: Izračun omrežnin za odvajanje odpadnih vod – Občina Črnomelj 33
Slika 23: Izračun omrežnin za odvajanje odpadnih vod – Občina Semič 34
Slika 24: Izračun omrežnin za čiščenje odpadnih vod – Občina Črnomelj 34
Slika 25: Izračun omrežnin za čiščenje odpadnih vod – Občina Semič 35
Slika 26: Količina in vrste zbranih odpadkov po mesecih 37
Slika 27: Stroški po kategorijah - primerjava s potrjeno ceno storitve ravnanja z odpadki 38
Slika 28: Primerjava obračunske in potrjene cene za storitve in omrežnine 40
Slika 29: Primerjava cen komunalnih storitev v nekaterih sosednjih občinah 40
Slika 30: Primerjava stroška za uporabnika med potrjeno ceno in ob upoštevanju nove cene ter količin 42

0 Predstavitev Javnega podjetja Komunala d.o.o. Črnomelj

- *Matična številka: 5062403*
- *ID za DDV: SI 66111889*

Javno podjetje Komunala d.o.o. Črnomelj je bilo ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi JP Komunala Črnomelj (Ur. l. 40/01, 74/02, 124/04 in 18/12), z namenom zagotavljanja naslednjih gospodarskih javnih služb:

- *Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode*
- *Ravnanje z odplakami*
- *Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov*
- *Urejanje in vzdrževanje zelenih in ostalih javnih površin*
- *Pogrebna dejavnost*

Izvajanje javnih služb v občinah:


Ime občine	*ID občine*
ČRNOMELJ	*17*
SEMIČ	*109*

Izvajanje posameznih javnih služb urejajo naslednji občinski odloki:

- *Odlok o urejanju in čiščenju javnih površin na območju občine Črnomelj (Ur. list RS št. 97/09)*
- *Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Črnomelj (Ur. list RS št.1/2014)*
- *Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Semič (Ur. list RS št. 22/14)*
- *Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Črnomelj (Ur. list št. 1/2014)*
- *Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Semič (Ur. list RS št. 22/14)*
- *Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Črnomelj (Ur. list RS št. 1/2014)*
- *Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občini Semič (Ur. list RS št. 22/14)*
- *Odlok o pokopališkem redu in pogrebnih svečanostih v mestu Črnomelj (Ur. list RS št. 8/92)*

0.1 Notranja organiziranost JP komunala d. o. o. Črnomelj

Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o. je v letu 2016 vodil direktor Samo Kavčič.



Slika 1: Organizacijska shema v letu 2016

1 Uvod

Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja je bil skladno z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (MEDO), Uradni list RS št. 87/2012, prvič izdelan že v začetku leta 2013, potrjene cene pa so bile uveljavljene s 1.7.2013.

Drugič je bil elaborat izdelan konec leta 2015 in obravnavan na sejah občinskih svetov Občin Črnomelj in Semič, potrjene cene pa veljajo od 1.1.2016

V mesecu maju 2016 smo naredili elaborat za obračunsko obdobje jan – apr 2016, ki je bil obravnavan na sejah občinskih svetov. Vendar je ta elaborat služil zgolj za primerjavo med predračunsko in obračunsko ceno.

Namen tega elaborata je izračun obračunskih cen storitev in obračunskih cen omrežnine na vseh dejavnostih gospodarskih javnih služb v občinah Črnomelj in Semič za obdobje 2016.

2 Cene storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja skladno z uredbo

Po določilih Uredbe MEDO ceno storitve javne službe za posamezno občino predlaga izvajalec z Elaboratom o oblikovanju cen izvajanja storitev posamezne javne službe in cen omrežnine, potrdi pa ga pristojen občinski organ. Pred uveljavitvijo nove cene mora mnenje o elaboratu in o skladnosti oblikovanja cen s tem predpisom podati strokovna služba Občine. Občina s cenikom določi zaračunano ceno posamezne javne službe, cenik posreduje izvajalcu, ta pa ga je dolžan objaviti na svojih spletnih straneh in na krajevno običajen način. **Zaračunana cena** je **potrjena cena**, zmanjšana za morebitne subvencije.

Cena, ki jo potrdi pristojni organ občine, je **potrjena cena** storitve javne službe in je sestavljena iz omrežnine ali stroška javne infrastrukture ter cene za opravljanje storitve javne službe.

Pri oblikovanju cen izvajanja **storitve** posamezne javne službe je potrebno upoštevati standarde in ukrepe za opravljanje javne službe, kot jih določajo državni in občinski prepisi.

Pred oblikovanjem cen storitev javnih služb je potrebno določiti vrednost in obseg javne infrastrukture, ki se uporablja za upravljanje posamezne javne službe, ter stopnjo donosa na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za izvajanje storitev javne službe. Maksimalna stopnja donosa je po določilih Uredbe MEDO 5 % od sedanje vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev.

Uredba MEDO v 6. členu določa izvedbo poračunov, **kjer je predpisana letna obveznost ugotavljanja razlik** med potrjeno in obračunsko ceno ter obveznost takojšnjega poračuna, razen pri razlikah, manjših od 10%, ki se poračunajo v naslednjem obračunskem obdobju.

V tem elaboratu je preteklo obračunsko leto obdobje celo leto 2016.

2.1 Poročanje

Izvajalec javne službe mora ministrstvu do 31. marca tekočega leta za preteklo leto poslati poročilo, ki vsebuje podatke, potrebne za določitev vrednosti za primerjalna območja.

Poročilo mora vsebovati podatke:

- *o obračunski, potrjeni in zaračunani ceni storitve javne službe za del, ki se nanaša na omrežnino ali ceno javne infrastrukture in za del, ki se nanaša na ceno izvajanja posamezne javne službe.* ***Obračunska cena*** *je cena, izračunana na podlagi dejanskih stroškov in dejanskih količin v preteklem obdobju.*
- *o višini subvencije, namenjene za del, ki se nanaša na omrežnino ali stroške javne infrastrukture, in za del, ki se nanaša na ceno izvajanja javne službe*

2.2 Obvezne sestavine elaborata o oblikovanju cene storitve javne službe

Elaborat o oblikovanju cene storitve posamezne javne službe mora vsebovati:

- *Predračunsko in obračunsko količino opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje.*
- *Predračunske in obračunske stroške izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje.*
- *Pojasnila odmikov obračunske cene od potrjene in zaračunane cene storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje.*
- *Primerjavo obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih, ko jih bo določilo pristojno ministrstvo.*
- *Primerjavo potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih, ko jih bo določilo pristojno ministrstvo.*
- *Primerjavo obračunskih stroškov javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivi območji, ki bi jih moralo pripraviti pristojno ministrstvo.*
- *Primerjavo izvajalca javne službe s povprečjem panoge tiste javne službe, za katero se oblikuje cena, s pomočjo naslednjih kazalnikov: pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti, gospodarnost poslovanja, povprečna mesečna plača na zaposlenca, ki jih objavlja agencija RS za javnopravne evidence in storitve, pri čemer se za povprečje panoge javne službe oskrbe s pitno vodo šteje dejavnost E36 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode, za povprečje panoge javne*

službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode šteje dejavnost E37 Ravnanje z odplakami, za povprečje panoge javne službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov pa šteje dejavnost 38.11 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov.

- *Predračunsko količino opravljenih storitev javne službe za prihodnje obračunsko obdobje.*
- *Predračunske stroške izvajanja storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje.*
- *Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje.*
- *Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom te uredbe za preteklo in prihodnje obračunski obdobje.*
- *Prihodke in odhodke, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje.*
- *Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje.*
- *Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje.*
- *Podatek o višini najemnine oziroma uporabe javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje javnih služb.*
- *Stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture.*
- *Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje.*
- *Izračun predračunskih stroškov javne infrastrukture ali omrežnine za prihodnje obračunsko obdobje.*
- *Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter občinah.*
- *Druga razkritja na podlagi SRS 32.*

2.3 Izhodišča za sestavitev elaborata

2.3.1 Vrednost in obseg javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje javnih služb

Vrednost in obseg infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje gospodarskih javnih služb je razvidna iz knjigovodskih evidenc javne infrastrukture. Ta je vzpostavljena ločeno po dejavnostih in po občinah. Evidenca je bila vzpostavljena na podlagi cenitve infrastrukture v letu 2004, ter poznejšega prevzema novozgrajene infrastrukture v upravljanje.

Uskladitev infrastrukture s podatki Občin Črnomelj in Semič je bila opravljena na dan 31.12.2016.

Infrastruktura v skupni rabi so objekti in naprave Magistralnega vodovoda I. faza, za katerega pa se Občine še niso odločile o lastništvu. Za potrebe tega elaborata se upošteva lastništvo po legi, razen dela, ki se nahaja v občini Semič. Ta del se razdeli med občine Črnomelj, Metlika in Semič v razmerju »3 - 2 – 1«, kakor je potekalo sofinanciranje te investicije.

2.3.2 Obnovitev aktivnosti za uskladitev in podpis medobčinske pogodbe

V letu 2012 so se župani belokranjskih občin nazadnje pogovarjali o medobčinski pogodbi o lastništvu in upravljanju objektov in naprav MC I. faza. Na skupnem sestanku predstavnikov vseh treh Občin in obeh Komunal v aprilu 2016 je bilo dogovorjeno, da se obnovijo aktivnosti s ciljem podpisa medobčinske pogodbe.

Pogovor smo obnovili in se približujemo podpisu pogodbe, pogodba naj bi bila podpisana v tretjem kvartalu 2017.

2.3.3 Vrednost in obseg javne infrastrukture, ki se uporablja za opravljanje posebnih storitev

Posebne storitve so storitve, ki jih opravlja izvajalec javne službe z javno infrastrukturo in niso obvezne storitve gospodarske javne službe. V letu 2016 smo izvajali eno posebno storitev – dobava

vode za potrebe smučišča, vendar v zelo majhnem obsegu. Prihodki te storitve so upoštevani kot prihodki, ki znižujejo lastno ceno storitve. Medtem ko na izračun stroška omrežnin nimajo vpliva.

V tem elaboratu lastno ceno storitve znižujejo tudi ostali prihodki, ki ne ustrezajo definiciji prihodkov iz posebnih storitev, so pa povezani s stroški izvajanja javne službe (interni prihodki, prihodki vrnjenih trošarin, prihodki odškodnin zavarovalnice itd..)

2.3.4 Cena storitve javne službe

Cena storitve javne službe za vse dejavnosti je v občinah Črnomelj in Semič enaka.

2.3.5 Cena omrežnine

Cena omrežnine je po občinah različna, glede na vrednost infrastrukture in število uporabnikov v posamezni občini.

Na dejavnosti Zbiranje in odvoz določenih vrst komunalnih odpadkov se cena imenuje »cena za uporabo infrastrukture« in je tudi enaka v obeh občinah.

2.3.6 Izkoriščenost zmogljivosti javne infrastrukture

Izkoriščenosti zmogljivosti javne infrastrukture v elaboratu nismo izračunavali.

Izkoriščenost zmogljivosti javne infrastrukture je razmerje med projektirano zmogljivostjo in dejansko obremenitvijo infrastrukture javne službe. Izračun bi bil uporaben pri novih investicijah, predanih v upravljanje, kjer se novi uporabniki šele priključujejo, vendar se mora tudi v tem primeru celotna nabavna vrednost infrastrukture nadomestiti v amortizacijski dobi, ki je predpisana s prilogo 1, k uredbi MEDO. Amortizacija bi v tem primeru morala naraščati skladno z rastjo števila priključenih uporabnikov tako, da bi obremenitev za uporabnike ostala enaka ves čas amortiziranja.

Taki izračuni so precej zapleteni, poleg tega so projektirane zmogljivosti infrastrukture v večini primerov bistveno večje, kot pa bo dejanska obremenitev tudi ob koncu amortizacijske dobe. Vpliv novih priključkov na ceno storitve in tudi na ceno omrežnine bomo ugotavljali ob izdelavi elaboratov v naslednjih obdobjih.

2.3.7 Subvencije

Od 1.1.2016 je subvencija omrežnine v Občini Črnomelj 25%, v Občini Semič pa 35%, razen na dejavnosti odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, kjer je subvencija 60%.

Občina Črnomelj dodatno v celoti subvencionira omrežnino za storitev, vezano na obstoječe greznice in MKČN za tiste uporabnike, ki nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje. Z vključitvijo višinskega vodovoda v javno oskrbo s pitno vodo se število upravičencev do teh subvencij zmanjšuje.

Občina Semič od 1.1.2016 »subvencionira« tudi ceno storitve oskrbe s pitno vodo in sicer za celotno razliko med prej veljavno in z novim elaboratom potrjeno ceno, kar je 0,1072 € za m^3 pitne vode.

2.3.8 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva

Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva je donos izvajalca na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za opravljanje posamezne dejavnosti gospodarskih javnih služb. Namenjen je investicijam v obnovo in zamenjavo osnovnih sredstev pri izvajalcu.

Pri razporejanju rezultata poslovanja ob zaključnem računu je v primeru pozitivnega rezultata poslovanja posamezne dejavnosti od dobička potrebno odšteti zmeren donos, razlika pa se razporeja skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah.

V letu 2015 je Računsko sodišče ugotovilo, da je Uredba v tem delu pomanjkljiva in da je potrebno pri izračunu upoštevati sedanjo vrednost poslovno potrebnih osnovnih sredstev in ne nabavno vrednost.

2.3.9 Razdelitev splošnih stroškov

Stroški in prihodki se na javni in tržni del razporedijo na podlagi sodil, ki jih je sprejel Nadzorni svet JP Komunala in potrdil pooblaščeni revizor v maju 2010.

Na podlagi teh sodil, SRS 32 in Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1), UR. l. RS 33/2011, se stroški in prihodki vodijo ločeno po dejavnostih in tudi ločeno po občinah.

Nov SRS 32 je slovenski računovodski standard, ki velja za javna podjetja (prej 35).

Zakon o preglednosti finančnih odnosov ureja preglednost finančnih odnosov med državnimi organi in organi lokalnih skupnosti ter javnimi podjetji in ostalimi subjekti, ki na podlagi izključne ali posebne pravice ali javnega pooblastila izvajajo dejavnosti v splošnem interesu.

Zaradi določanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, predvsem omrežnin, pa je potrebno stroške in prihodke na dejavnostih GJS voditi tudi ločeno po občinah.

Splošni stroški so stroški, ki nastajajo z izvajanjem skupnih služb za vse dejavnosti, zato jih je na posamezne dejavnosti GJS in na tržni del potrebno razporediti na podlagi sodil. Sodila je pregledal pooblaščen revizor, sprejel pa jih je nadzorni svet JP Komunale Črnomelj d.o.o..

2.4 Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah

Sodila so pripravljena še na podlagi prej veljavnega Pravilnika o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in so uporabna tudi pri ugotavljanju stroškov in prihodkov po dejavnostih po določilih Uredbe MEDO.

Na seji dne 10.5.2010 je Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o. sprejel SODILA ZA RAZPOREJANJE SPLOŠNIH STROŠKOV IN PRIHODKOV

2.4.1 Uvod

Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o je bilo ustanovljeno z Odlokom o ustanovitvi (Ur.l. 40/01) in opravlja gospodarsko javno službo v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti 36.000 - Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode v Občinah Črnomelj in Semič.

V obeh občinah zagotavlja:

- *oskrbo s pitno vodo in vzdrževanje vodovodnih sistemov*
- *odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih vod*
- *ravnanje s komunalnimi odpadki*
- *javno snago in čiščenje javnih površin*
- *urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, pešpoti in drugih javnih poti, ulic, trgov in cest, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne*
- *urejanje pokopališč in oddajo prostorov za grobove v najem*
- *urejanje in vzdrževanje javnih tržnic*
- *oskrbo industrijskih porabnikov z vodo ter oskrbo naselij s požarno vodo*
- *urejanje javnih parkirišč in garažnih hiš.*

Poleg opravljanja javne službe izvaja podjetje tudi tržno dejavnost:

- *gradnje*

2.4.2 Sodila za delitev skupih stroškov, odhodkov in prihodkov

Sodila urejajo pravila delitve prihodkov, odhodkov in stroškov na posamezne dejavnosti in storitve Javnega podjetja Komunala Črnomelj d.o.o. ter izkazovanje računovodskih izkazov po posameznih dejavnostih in občinah.

- *V skladu z določili 7. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS 63/2009) je sodilo za razporejanje splošnih stroškov ter tudi odhodkov in prihodkov na posamezne dejavnosti:* ***delež***

proizvajalnih stroškov posamezne dejavnosti *v proizvajalnih stroških vseh dejavnosti, ki jih izvaja podjetje (v nadaljevanju splošno sodilo).*

- *Sodilo za razporejanje splošnih stroškov, odhodkov in prihodkov, ki odpadejo na javno službo med posamezne občine je:* ***delež proizvajalnih stroškov posamezne občine*** *v skupnih proizvajalnih stroških javne službe vseh občin (v nadaljevanju sodilo občin).*
- *Sodilo za razporejanje stroškov in prihodkov tržnih dejavnosti je delež iz delitvene bilance med občinama (Črnomelj 75,83%, Semič 24,17%).*

Za izračun obeh sodil se uporabljajo podatki tekočega leta.

2.4.3 Razporejanje prihodkov

Pri razdelitvi prihodkov se lahko večina prihodkov razdeli po posameznih dejavnostih in občinah na podlagi izvirnih knjigovodskih listin.

Pri poslovanju podjetja pa nastajajo tudi posredni ali splošni prihodki , zlasti prihodki od financiranja in izredni prihodki (zavarovalnih škod, prejete odškodnine, trošarine, prihodki od obresti od depozitov, morebitni prihodki od dividend,…), ki se na posamezna stroškovna mesta in občine razporedi po splošnem sodilu.

2.4.4 Razporejanje stroškov in odhodkov

Neposredne stroške in odhodke (v nadaljnjem besedilu stroški) se razporeja na nižja stroškovna mesta na podlagi knjigovodskih listin (računov, situacij, pogodb..). S tem je strošek razporejen na ustrezno dejavnost in na ustrezno občino.

Nekaterih stroškov ni mogoče neposredno razporediti na temeljna stroškovna mesta, saj iz knjigovodskih listin ni razvidno na katero stroškovno mesto se nanašajo (npr. stroški pisarniškega materiala, stroški zavarovanja, stroški varovanja, del stroškov dela, del stroškov amortizacije, del stroškov električne energije idr.)

V tem primeru, se za delitev med dejavnosti in občine uporablja splošno sodilo.

Stroški davka od dohodka pravnih oseb se delijo na dejavnosti in občine glede na delež, zračunan iz pozitivnih rezultatov dejavnosti v posamezni občini pred obdavčitvijo.

2.4.5 Stroškovna mesta

V skladu s slovenskimi računovodskimi standardi SRS, veljavnim zakonom o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD), veljavnimi odloki in pravilniki o nalogah, ki se izvajajo v okviru GJS in veljavnim pravilnikom o oblikovanju cen storitev GJS se izkaz poslovnega izida izdeluje ločeno po dejavnostih po občinah.

Ugotavljanje poslovnih dogodkov po dejavnostih in občinah se izvaja s sistemom stroškovnih mest, ki omogočajo ugotavljanje stroškov in prihodkov v določenem časovnem obdobju.

V podjetju imamo za vsako dejavnost oblikovano svoje **višje** (temeljno) **stroškovno mesto**, ki se deli še na **nižja** (podrejena) **stroškovna mesta**.

Rezultat nižjega stroškovnega mesta XX 900 in višjih stroškovnih mest gradenj se med občine razdeli po ključu iz delitvene bilance (Občina Črnomelj 75,83%, Občina Semič 24,17%).

Višja stroškovna mesta:

- *30 000 – vzdrževanje mesta*
- *33 000 – pogrebna dejavnost*
- *34 000 – ravnanje z odpadki*
- *38 000 – deponiranje odpadkov*
- *36 000 – pogodbeni odvoz odpadkov*
- *41 000 – prevoz odpadkov na regijsko odlagališče*
- *31 000 – vodo oskrba*
- *32 000 – odvajanje komunalnih odpadnih voda*
- *42 000 – čiščenje komunalnih odpadnih voda*
- *49 000 – storitve, vezane na obstoječe greznice in MKČN*

- *35 000 – gradnje*
- *39 000 – uprava*

V okviru opravljanje gospodarske javne službe vodimo naslednja stroškovna mesta:

2.4.5.1 Vzdrževanje mesta (Občina Črnomelj)

- *30 000 Vzdrževanje mesta*
- *30 001 Vzdrževanje javnih površin*
- *30 002 Vzdrževanje zelenih površin*
- *30 003 Zimska služba*
- *30 900 Dela po naročilu strank (tudi tržnica)*
- *37 000 Parkirnina*

Stroški in prihodki vzdrževanja mesta spadajo v Občino Črnomelj, dela za Občino Semič izvajamo po posebnem naročilu.

2.4.5.2 Pogrebna dejavnost

- *33 000 Občina Črnomelj*
- *33 001 Vzdrževanje pokopališč*
- *33 002 Mrliška vežica*
- *33 003 Pokopna dejavnost*

2.4.5.3 Ravnanje z odpadki

- *34 000 Ravnanje z odpadki*
- *34 100 Ravnanje - Občina Črnomelj*
- *34 101 Uporaba infrastrukture - Občina Črnomelj*
- *34 200 Ravnanje - Občina Semič*
- *34 201 Uporaba infrastrukture - Občina Semič*
- *34 900 Dela po naročilu strank*

2.4.5.4 Deponiranje odpadkov

- *38 000 Deponiranje odpadkov*
- *38 100 Deponiranje - Občina Črnomelj*
- *38 200 Deponiranje - Občina Semič*
- *38 900 Dela po naročilu strank*

2.4.5.5 Pogodbeni odvoz odpadkov

- *36 000 Pogodbeni odvoz odpadkov*

2.4.5.6 Prevoz odpadkov na regijsko odlagališče

- *41 000 Prevoz na regijsko. odlagališče*
- *41 100 Prevoz na regijsko odlagališče – Občina Črnomelj*
- *41 200 Prevoz na regijsko odlagališče – Občina Semič*

2.4.5.7 Vodo oskrba

- *31 000 Vodo oskrba*
- *31 100 Vodo oskrba - Občina Črnomelj*
- *31 200 Vodo oskrba - Občina Semič*
- *31 300 Magistralni vodovod – skupni stroški*
- *31 301 Magistralni vodovod – Občina Črnomelj (50,00%)*
- *31 302 Magistralni vodovod – Občina Semič (16,66%)*
- *31 303 Magistralni vodovod – Občina Metlika (33,34%)*
- *31 400 Prevozi vode*
- *31 500 Vodenja katastra – Občini skupaj (Črnomelj 75,83%, Semič 24,17%)*
- *31 102 Vzdrževanje hidrantnega omrežja - Občina Črnomelj*
- *31 202 Vzdrževanje hidrantnega omrežja - Občina Semič*
- *31 103 Omrežnina - Občina Črnomelj*

- *31 203 Omrežnina - Občina Semič*
- *31 900 Dela po naročilu strank*

2.4.5.8 Odvajanje komunalnih odpadnih voda

- *32 000 Odvajanje komunalnih odpadnih voda*
- *32 100 Odvajanje - Občina Črnomelj*
- *32 200 Odvajanje - Občina Semič*
- *32 103 Omrežnina - Občina Črnomelj*
- *32 203 Omrežnina - Občina Semič*
- *32 900 Dela po naročilu strank*

2.4.5.9 Čiščenje komunalnih odpadnih voda

- *42 000 Čiščenje komunalnih odpadnih voda*
- *42 100 Čiščenje - Občina Črnomelj*
- *42 200 Čiščenje - Občina Semič*
- *42 103 Omrežnina - Občina Črnomelj*
- *42 203 Omrežnina - Občina Semič*
- *42 900 Dela po naročilu strank*

Storitev, vezana na obstoječe greznice in MKČ je razvrščena enako kot storitve čiščenja, vendar s skupino **49**.

V okviru tržne dejavnosti vodimo naslednja stroškovna mesta:

2.4.5.10 Gradnje

- *35 000 Gradnje - manjša delovišča*

Po analitikah pa se oblikujejo večja gradbišča po delovnih nalogih, za vsako večje gradbišče je odprto tudi posebno stroškovno mesto.

2.4.5.11 Uprava

- *39 000 Uprava*

Na stroškovno mesto uprave se knjižijo stroški in prihodki, ki jih ni mogoče razporediti neposredno na posamezna stroškovna mesta.

Med letom se na posamezno stroškovno mesto razporejajo po ključu, ki je določen v Gospodarsko finančnem načrtu in je izračunan na podlagi določil Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja

2.4.6 Knjiženje

Na nižja stroškovna mesta se v prvi fazi že med letom knjižijo vsi neposredni stroški in prihodki. To so tisti prihodki in stroški, kjer lahko na podlagi izvirnih knjigovodskih listin ugotovimo, za katero dejavnost in/ oz. občino so nastali.

Veliko poslovnih dogodkov je take narave, da jih ni mogoče sproti ali vsakega posebej razporejati in knjižiti na posamezno občino oz. dejavnost. Ti stroški oz. prihodki se med letom knjižijo na temeljna (višja) stroškovna mesta. Ob izdelavi kvartalnih poročil pa se na podlagi sodil prenašajo na stroškovna mesta po občinah.

Za razporejanje internih stroškov in prihodkov (dela med dejavnostmi) se uporablja razred 5 EKN. Stroški dela in strojne opreme se za interni obračun ovrednotijo po lastni ceni.

2.4.7 Računovodski izkazi

Bilanca stanja se izdeluje za podjetje kot celoto. Izkaz uspeha se izdela ločeno po občinah in za podjetje kot celoto.

Za potrebe poročanja se izdelajo bilance uspeha po občinah in po dejavnostih za ugotovljeni rezultat pred obračunom davka od dobička pravnih oseb.

2.4.8 Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom uredbe za preteklo obračunsko obdobje

Ključ delitve splošnih stroškov se med letom ne spreminja.

Dejavnost	%
Vzdrževanje mesta	6,85
Oskrba s pitno vodo	36,59
Odvajanje in čiščenje odpadne vode	17,81
Pogrebna dejavnost	0,48
Ravnanje z odpadki	18,57
Gradnje	19,7
SKUPAJ	**100**

Slika 2: Ključ razdelitve splošnih in upravnih stroškov 2016

2.4.9 Zaključek

Računovodsko spremljanje poslovnih dogodkov in poslovnih izidov po posameznih dejavnostih in občinah zahteva precej dodatnega dela v računovodstvu podjetja, vendar pa zagotavlja natančno in pregledno spremljanje poslovanja podjetja.

Idealne rešitve za delitev teh stroškov po dejavnostih in občinah ni, vendar pa so predlagane rešitve dobro izhodišče za prikazovanje realne slike poslovanja podjetja in ugotavljanje rentabilnosti gospodarskih javnih služb in po občinah.

2.4.10 Stroški dela

V obdobju, za katerega se izdeluje ta elaborat, je bilo skupno število zaposlenih 62, od 1.3.2016 pa je bilo še 6 zaposlenih na javnih delih na programu Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest v občini Črnomelj, kar pa ni predmet elaborata.

2.4.11 Obračun opravljanja storitev javnih služb

Cena opravljanja storitev javnih služb se obračuna na podlagi opravljene storitve posamezne javne službe. Izvajalec javne službe mora najmanj 1x letno ugotavljati dejansko količino opravljenih storitev za uporabnika.

Popis vodomerov pri individualnih uporabnikih opravimo 3 krat letno, pri gospodarstvu pa 2 krat letno. V vmesnem obdobju se uporabnikom zaračunavajo akontacije, izračunane iz dejanske porabe v preteklem obdobju, ob popisu pa se opravi poračun.

Vsi uporabniki imajo možnost mesečnega sporočanja stanja vodomera (telefonsko, po e-pošti ali pisno do 25. v mesecu) in tako prejemati račune na podlagi dejansko opravljene storitve.

Poraba pitne vode je osnova za obračun: vodarine, odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, storitve vezane na obstoječe greznice in MKČN in okoljsko dajatev za obremenjevanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod.

Zbiranje in odvoz določenih vrst komunalnih odpadkov se uporabnikom zaračunava skladno z določili občinskih odlokov, pri tem pa se upošteva število stalno ali začasno prijavljenih oseb v posameznem gospodinjstvu oziroma koristne poslovne površine pri pridobitnih dejavnostih.

Storitve obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov skladno z Odloki o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju občin Črnomelj in Semič opravlja Javno podjetje Cerod Novo mesto.

Po določilih Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občinah Črnomelj in Semič, enkrat letno izračunamo razmerje med zbranimi in odloženimi odpadki in ustrezno preračunamo ceno obdelave in odlaganja odpadkov za uporabnike. Cena obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov ni predmet tega elaborata, ker JP Komunala Črnomelj ni izvajalec te javne službe. Elaborat za oblikovanje cen obdelave in odlaganja nenevarnih odpadkov izdela podjetje Cerod, potrdi pa ga svet županov vseh Občin ustanoviteljic.

2.4.12 Gospodarsko finančni načrt za leto 2016

Gospodarsko finančni načrt JP Komunala za leto 2016 je pripravljen na podlagi potrjenih cen za leto 2016.

Gospodarsko finančni načrt JP Komunale za leto 2016 je bil sprejet na seji Nadzornega sveta JP Komunale, dne 21.1.2016, kot informacijo pa sta ga že obravnavala občinska sveta občin Črnomelj in Semič.

2.4.13 Cenik

Izvajalec javne službe mora cenik s potrjeno ceno, znižano za morebitne subvencije, objaviti na svojih spletnih straneh, ter na krajevno običajen način.

2.5 Uskladitev občinskih predpisov z uredbo

Občine so bile dolžne uskladiti svoje predpise in sprejeti cene v skladu z Uredbo MEDO v petnajstih mesecih po uveljaviti Uredbe, to je do 1.4.2014.

Občina Črnomelj je nove odloke o izvajanju gospodarskih javnih služb varstva okolja sprejela v decembru 2013 in so objavljeni v Uradnem listu RS št.1/2014.

Občina Semič je nove odloke o izvajanju gospodarskih javnih služb sprejela v marcu 2014, objavljeni pa so v Uradnem listu RS št. 22/2014.

3 Oskrba s pitno vodo

3.1 Opis javne službe vodo oskrbe

V oddelku vodo oskrba zaposleni skrbijo za vzdrževanje javnega vodovodnega omrežja na območju občin Črnomelj in Semič. Osnovna naloga oddelka je kvalitetna in redna oskrba s pitno vodo vseh uporabnikov, ki se oskrbujejo iz javnih vodovodnih sistemov Črnomelj, Sinji vrh, Semič in Rožni dol. Za zagotavljanje osnovne naloge enote je potrebno opraviti naslednja opravila: iskanje in odprava okvar, obnove hišnih priključkov, pranje vodohranov, izpiranje vodovodnih linij, menjave vodomerov, nadzor in vzdrževanje dezinfekcijskih naprav, upravljanje z napravo za pripravo pitne vode, polnjenje tlačnih posod in druga vzdrževalna dela, izvajanje HACCP sistema, izdelava katastra gospodarske javne infrastrukture, poročanje v sistem IJSVO in drugo.

Za nujne primere je izven delovnega časa organizirana dežurna služba, ki je dosegljiva na telefonski številki 040 476 009.

V letu 2016 sta nam Občini prenesli v upravljanje večji del infrastrukture, ki je bila zgrajena v sklopu investicije Nadomestna oskrba s pitno vodo prebivalcev Bele krajine in varovanja vodnih virov.


Skupna dolžina cevovodov v m	**451.570**
Transportno omrežje	19.113
Primarno omrežje	93.360
Sekundarno omrežje	249.547
Hišni priključki	86.000
Blatnik	1.452
Hidrantni vod	2.098
Dolžina salonitnih cevi v občini Črnomelj	5.294
Dolžina salonitnih cevi v občini Semič	1.078
Število naprav za pripravo pitne vode (NPPV)	1
Skupna zmogljivost NPPV v lit/sek	100
Število vodohranov	38
Skupni volumen vodohranov v m3	6.700
Število črpališč in prečrpavališč	30
Skupna moč črpalk v KW	684
Število zajetij in vrtin	8
Skupna vodna pravica v lit/sek	174
Število hidrantov	1.332
Število razbremenilnikov	3
Število reducirnih ventilov	75
Število vodovodnih priključkov	6.074
Število oskrbovanih prebivalcev - Črnomelj	14.106
Število oskrbovanih prebivalcev - Semič	3.889

Slika 3: Osnovni tehnični podatki vodovodnega sistema

Uveden HACCP sistem za nadzor in zagotavljanje kvalitetne oskrbe s pitno vodo in njegovo izvajanje zagotavlja kvalitetno oskrbo uporabnikov s pitno vodo. Nadzor izvajamo prek telemetrije, alarmiranja in s terenskimi obhodi. Interni nadzor kvalitete pitne vode opravlja pogodbeni izvajalec Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano iz Novega mesta. Uporabnike o potrebnih ukrepih za zagotavljanje kvalitetne oskrbe s pitno vodo obveščamo preko medijev, na spletni strani ali osebno.

3.1.1 Odprava okvar

Povprečno število okvar, ki jih odpravimo na javnem vodovodnem omrežju in na hišnih priključkih je prikazano v grafu:



Slika 4: Število odpravljenih okvar – primerjava po letih

3.2 Osnovni cilji:

- *zagotavljati zdravstveno ustreznost pitne vode*
- *izvajati aktivnosti za zniževanje vodnih izgub s ciljem doseganja nivoja izgub 30 %*
- *dosledno izvajati Pravilnik o meroslovju*
- *zagotavljati delovanje javnega hidrantnega omrežja*
- *obvladovati stroške priprave in distribucije pitne vode*
- *dosledno spoštovati predpise na področju oskrbe s pitno vodo*

- *tekoče reševanje reklamacij*

3.3 Pregled aktivnosti na podlagi predpisov

- *izvajanje programa oskrbe s pitno vodo za leto 2013 do 2017*
- *tekoča izdelava katastra javnega vodovodnega omrežja in vodovodnih priključkov ter sprotno posredovanje v zbirni kataster GJI*
- *vzpostavitev evidence o stavbah, ki niso oskrbovane s pitno vodo na podlagi storitev javne službe*
- *izdelava letnega poročila o oskrbi s pitno vodo za Ministrstvo*
- *vodenje evidence o oskrbovanih stavbah na vodovarstvenih območjih brez javne kanalizacije*
- *označevanje in varovanje vodnih virov*
- *spremljanje priprave nove Uredbe o zaščiti vodnih virov na območju Bele krajine*

Na osnovi Zakona o meroslovju (Ur.l. RS št. 26/05) in Pravilnika o merilnih instrumentih (Ur.l. RS št. 42/06 in 97/10) opravimo poprečno letno okrog 1.200 rednih menjav vodomerov. Perioda zamenjave vodomera je 5 let. Stroški menjava in stroški ponovnega umerjanja se krijejo iz omrežnine.

V primerih motenj v oskrbi zaradi prekinitev v oskrbi z električno energijo, okvare črpalk, avtomatike ali večjih okvar, vzpostavimo oskrbo v najkrajšem možnem času.

Redni tehnični nadzor hidrantnih omrežij izvajamo na osnovi Pravilnika o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS št. 22, z dne 22.4.1995), popravimo ugotovljene poškodbe in odpravimo pomanjkljivosti. Stroške nadzora in popravila hidrantnih omrežij krijeta Občini na podlagi izvršenega programa, skladno z določili Pogodbe o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerjih v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb.

Oddelek vodi tudi kataster komunalne infrastrukture za skupni kataster gospodarske javne infrastrukture, ki ga sofinancirata obe Občini.

3.3.1 Varovanje vodnih virov

Varovanje vodnih virov ureja Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območje občini Črnomelj, Metlika in Semič (UR št. 53/2016)[1]. Na podlagi uredbe je bil izdelan načrt postavitve tabel za označevanje vodovarstvenega območja. Po tem načrtu smo naročili izdelavo elaboratov za postavitev mikro lokacij. Pridobili smo tudi soglasja obeh občin in delno soglasje direkcije za ceste. V fazi pridobivanja je soglasje zavoda za gozdove. Postavitev bomo izvajali v letih 2017 in zaključili v letu 2018.

Po uredbi bomo kot izvajalec javne službe dolžni izplačevati odškodnine zaradi omejenega izkoriščanja kmetijskih zemljišč v ožjih varstvenih pasovih.

V tem elaboratu strošek odškodnin še ni bil upoštevan.

3.3.2 HACCP

Pitna voda je pomembno živilo, zato je nadzor nad kvaliteto in zdravstveno ustreznostjo zelo pomemben. Namen kontrole kvalitete pitne vode je varovanje zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi kakršnega koli onesnaženja.

Od 01.01.2003 izvajamo HACCP sistem za zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo. V okviru HACCP sistema Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano iz Novega mesta pogodbeno izvaja notranji nadzor nad zdravstveno ustreznostjo pitne vode v javnem vodovodnem omrežju v skladu z zahtevami Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04,26/06 in 92/06).

Sistem HACCP je preventivni sistem za ugotavljanje in ocenjevanje dejavnikov tveganja od zajetja pitne vode do pipe pri uporabniku.

3.3.3 Program oskrbe s pitno vodo

Program oskrbe s pitno vodo se izdeluje za petletno obdobje. Obdobje trenutno veljavnega programa se zaključi konec leta 2017.

[1] Uredba je bila sprejeta 28. 6. 2016 in nadomešča do takrat veljavne odloke o varovanju vodnih virov

Na podlagi pooblastila in na račun obeh Občin izdajamo projektne pogoje, soglasja k projektnim rešitvam, smernice in mnenja v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov in urejanje prostora.

3.3.4 Infrastruktura

Občini Črnomelj in Semič sta ob delitvi premoženja bivše občine Črnomelj na novo nastali občini Črnomelj in Semič, komunalno infrastrukturo razdelili po legi. Ker je vodovodni sistem prepleten in je bilo iz poslovnih knjig nemogoče ugotoviti, kateri občini kaj pripada, smo leta 2004 opravili popis in cenitev infrastrukture, vsako leto pa Občini preneseta v upravljanje novo zgrajeno infrastrukturo. Vrednost infrastrukture, ki jo imamo v poslovnem najemu, je osnova za določitev najemnine. Le-ta ne sme biti nižja od obračunane amortizacije, zato je v tem elaboratu upoštevana polna amortizacija, obračunana skladno z določili Uredbe MEDO (Priloga 1).

V obračunskih stroških omrežnine je upoštevana dejanska amortizacija za leto 2016.

3.4 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje

Nekoliko višje količine prodane pitne vode so se za leto 2016 predvidene zaradi širitve omrežja in s tem povečanega števila novih uporabnikov, na kar smo računali že v preteklem letu a se ni uresničilo. Na višinskem vodovodu so se novi uporabniki pričeli priključevati šele v letu 2015 in se priključujejo tudi letošnje leto. Količina prodane pitne vode je nižja od predvidevane tudi zaradi izredno deževnega leta.


Leto	*Predračunska količina v m^3*	*Obračunska količina v m^3*	*%*
2013	*840.000*	*829.340*	*98,7%*
2014	*850.000*	*803.680*	*94,6%*
2015	*870.000*	*837.419*	*96,3%*
2016	*900.000*	*796.190*	*88,5%*

Slika 5: Primerjava obračunskih in predračunskih količin - voda

V glasilu Belokranjec in EkoKomunalec opozarjamo vse občane, ki imajo možnost priključitve na javno vodovodno omrežje, k obvezi po priključitvi, skladno z Uredbo o pitni vodi in občinskim Odlokom.Obvestila in opozorila v glasilih ponavljamo, občane obveščamo individualno, v skrajnem primeru pa bomo za posredovanje zaprosili Medobčinske inšpekcijske službe in redarstvo.

Popis vodomerov pri gospodinjskih uporabnikih opravimo trikrat letno, kar pomeni vsake štiri mesece, gospodarstvo pa dvakrat letno. Da popis v celoti lahko opravi en popisovalec, smo celotno oskrbno območje razdelili na:

- *A- Semič, Griblje, Adlešiči*
- *B- Črnomelj z okolico*
- *C- Vinica z okolico*
- *D- industrija*



Slika 6: Mesečna poraba vode – primerjava po letih

Ker se popisi opravljajo se podatki za posamezni mesec lahko razlikujejo od dejanske porabe, vendar se napaka v obdobju enega leta izniči. Čedalje več uporabnikov mesečno javlja porabo, kar pripomore k točnejšim mesečnim podatkom.

3.5 Pojasnila odmikov obračunske cene od potrjene cene storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje

3.5.1.1 Preteklo obračunsko obdobje (leto 2016)

Poglavitni razlog za odstopanje obračunske cene od potrjene je v nedoseganju predvidenih količin prodane pitne vode.

Za obračunsko obdobje 2016 je bila predvidena prodaja 900.000 m^3, dejansko pa je bilo prodano 796.190 m^3 vode, kar pomeni izpad prihodka v višini 99.045 €.

3.6 Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev vodo oskrbe za preteklo obračunsko obdobje

Na dan 31.12.2016 je bila sedanja vrednost poslovno potrebnih osnovnih sredstev 146.261,73 €.

3.7 Prihodki, doseženi z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

Z infrastrukturo vodo oskrbe smo izvajali eno posebno storitev; in sicer oskrbovanje z vodo smučišča na Gačah. Iz tega naslova smo izstavili račun za 1.516,47 €.

V kalkulaciji cene storitve smo znižali stroške za prihodke, ki nastanejo z delom delavcev in strojev oddelka vodo oskrbe na tržnih dejavnostih, delom geodeta na katastru GJI za občini, pregledom hidrantnega omrežja, izdajo soglasij, prihodkov iz naslova odškodnin zavarovalnice, vrnjenih trošarin, stroškov na vzdrževanju hišnih priključkov in menjavi vodomerov.

V letu 2016 je bilo teh prihodkov skupno (tržne dejavnosti in posebne storitve) 329.769 €

3.7.1 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo obračunsko obdobje

V obračunsko ceno storitve je zajet donos na obstoječo vrednost opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev.

V kalkulaciji obračunske cene je upoštevan donos 6.000 €, kar je pod maksimalno dovoljenim.

Naziv	*Konto*	*Sedanja vrednost*
Opredmetena osnovna sredstva	*40000*	*143.997 €*
Neopredmetena osnovna sredstva	*40001*	*2.265 €*
SKUPAJ		***146.262 €***
Donos	5%	7.313,09 €

Slika 7: Sedanja vrednost osnovnih sredstev – vodo oskrba

3.7.2 Število zaposlenih za izvajanje javne službe za preteklo obračunsko obdobje

- *Dejansko število zaposlenih v letu 2016 .....14*
- *Število zaposlenih iz delovnih ur v letu 2016 .....13,76*[2]

Delavci, zaposleni na dejavnosti vodo oskrbe opravljajo tudi dela na dejavnosti gradenj, menjavi vodomerov, pregledu hidrantnega omrežja in vzdrževanju hišnih priključkov, zato je strošek dela na teh dejavnostih odštet od skupnih stroškov dejavnosti v postavki.

3.7.3 Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

Občini sta v letu 2016 subvencionirali ceno omrežnine za uporabnike, ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo. Občina Črnomelj je subvencionirala 25 % cene omrežnine, občina Semič pa 35 % uporabnikom, ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo.

Občina	*Najemnina 2016*	*Prenos na uporabnike*	*Prenos na uporabnike*
Črnomelj	*443.145 €*	*315.149 €*	*71,1%*
Semič	*171.152 €*	*113.116 €*	*66,1%*

Slika 8: Delež najemnine, ki se prenese na uporabnika – vodo oskrba

[2] Rednemu delu vseh zaposlenih na vodo oskrbi prištete nadure in odštete ure odsotnosti zaradi bolniške ali dopustov

3.7.4 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjene za izvajanje posebnih storitev

Stopnjo izkoriščenosti javne infrastrukture, namenjene vodo oskrbi, v tem elaboratu nismo izračunavali.

Kot je bilo že omenjeno izvajamo eno posebno storitev – dobava vode na smučišče Gače, vendar je bila realizacija v letu 2016 samo 1.516,47 € in je pri izračunih stopnje izkoriščenosti nismo upoštevali.

3.7.5 Izračun obračunske cene storitev za leto 2016

Obračunska cena storitve je izračunana iz dejanskih stroškov in dejanskih količin v preteklem obdobju, torej v letu 2016.

Predračunska cena storitve je izračunana skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen obveznih občinskih GJS varstva okolja in je enaka, kot je upoštevana v planskem dokumentu JP Komunale za leto 2016.

Dejansko	Obračunski stroški	struktura %	Potrjena cena	struktura %	indeks
Neposredni stroški materiala i	**443.445**	**40**	**534.700**	**43**	**83**
material	72.872	7	135.000	11	**54**
električna energija, gorivo	125.428	11	165.000	13	**76**
vzdrž. OS in redno vzd. inf.	47.674	4	60.000	5	**79**
monitoringi, analize	27.279	2	26.000	2	**105**
zdravstveni pregledi	1.310	0	2.500	0	**52**
izobraževanje	285	0	2.000	0	**14**
prevozne storitve ,ptt	9.432	1	1.200	0	**786**
druge storitve, vodno povr.	152.185	14	137.000	11	**111**
zavar. opreme	6.980	1	6.000	0	**116**
Neposredni stroški dela	**359.750**	**32**	**410.000**	**33**	**88**
plače, nadomestila in prispevk	359.750	32	410.000	33	88
Amortizacija	**29.387**	**3**	**28.000**	**2**	**105**
opred. in neopred, OS	29.387	3	28.000	2	105
Splošni in upravni stroški	**271.079**	**24**	**260.000**	**21**	**104**
SKUPAJ STROŠKI	**1.103.662**		**1.232.700**		**90**
Donos na vložena sred. 5%	6.000	1	6.000	0	100
SKUPAJ	**1.109.662**	**100**	**1.238.700**	**100**	**90**
KOLIČINA m 3	**796.190**		**900.000**		**88**
Prihodki, ki znižujejo LC	329.769		380.000		87
Poračun izguba 2015	30.172				
Osnova za izračun LC	**810.066**		**858.700**		**94**
CENA za 1 m 3	1,0174		0,9541		107

Slika 9: Stroški po kategorijah - primerjava s potrjeno ceno (vodo oskrba)

3.7.6 Obrazložitev vrst stroškov, ki so v strukturi stroškov zastopane več kot 10%

3.7.6.1 Material

V elaboratu za izračun predračunske cene 2016 je bila predvidena dinamika odprave defektov na podlagi programa zmanjševanja vodnih izgub. Število odpravljenih defektov smo sicer obdržali na nivoju iz leta 2015 (6% manj), vendar se je zaradi sistemskega dela po programu zmanjšalo število velikih in večjih defektov, kar zmanjšuje stroške materiala[3].

3.7.6.2 Električna energija, gorivo

Število odjemnih mest se v letu 2016 ni spremenilo. Nižji stroški električne energije so posledica manj načrpane vode, zaradi zmanjšanih vodnih izgub, kakor tudi zaradi manj prodane vode. Z hidravličnim balansiranjem celotnega sistema je bilo možno zmanjšati priključne moči na nekaterih (predvsem rezervnih) črpališčih.

3.7.6.3 Vzdrževanje osnovnih sredstev

Odstopanje stroškov vzdrževanja glede na plan je posledica konservativnega planiranja. Dejanske stroške vzdrževanja smo zmanjšali zaradi zamenjave dotrajanega mini bagerja z novim, kar pa je negativno vplivalo na amortizacijo.

[3] Za primer: cena reparaturne objemke DN 100 – cca. 100 €, DN 32 – cca 30 €.

3.7.6.4 Prevozne storitve, PTT

V predračunski ceni je bilo upoštevano, da zaradi zaključitve projekta vodovoda ne bo več prevozov pitne vode, kar pa se ni zgodilo. Stroški teh prevozov so pokriti in se v izračunu upoštevajo kot prihodki, ki znižujejo lastno ceno.

3.7.6.5 Druge storitve, vodno povračilo

V postavki so zajeti tudi stroški kooperantov za zemeljska dela pri odpravi okvar, največji del teh stroškov pa predstavljajo vodna povračila. Vodna povračila smo dolžni plačevati državi skladno z Uredbo o vodnih povračilih, Uradni list RS št. 103/02 in 122/07 in sicer od celotne količine načrpane vode. Ceno vodnega povračila za tekoče leto določi Vlada s sklepom. Za leto 2014 in 2015 je bila cena določena s Sklepom, objavljenem v Uradnem listu RS št. 103/2013 in znaša 0,0638 € za m^3 načrpane vode. Enaka cena vodnega povračila velja tudi za leto 2016.

Vodna povračila se v državni proračun med letom vplačujejo kot akontacije, konec januarja pa smo na ARSO dolžni oddati napoved za odmero vodnih povračil za preteklo leto. Na podlagi napovedi ARSO izda Odločbo o odmeri vodnega povračila za preteklo leto in določi akontacije za naslednje obdobje.

Stroškov vodnega povračila je v primerjavi z letom 2015 manj za cca. 13.000 € in so v 2016 znašali 101.000 €. Več pa je bilo stroškov kooperantov, predvsem iz naslova večjega obsega rekonstrukcij vodovoda, ki smo jih realizirali sami po »in-house« naročilih.

3.7.6.6 Neposredni stroški dela

Plan zaposlovanja, ki je bil upoštevan pri predračunski ceni, zaradi manjših podajnih količin ni bil realiziran.

Z reorganizacijo je bil del stroškov vodo oskrbe »prestavljen« na splošne upravne stroške, ki so se zato zvišali za 4% (cca. 11.000 €)

3.8 Izračun obračunske cene omrežnine

3.8.1 Občina Črnomelj

Stroški 2016 omrežnina voda - Občina Črnomelj			Najemnina obstoječe infrastrukture		*443.145,30 €*
			Zavarovanje		*19.775,16 €*
			Vzdrževanje hišnih priključkov		*304.855,84 €*
				Skupaj	***767.776,30 €***
Obračunska cena	*KOM*	*FAKTOR*	*kom x faktor*	*na leto*	*na mesec*
DN <= 20	*4.294,00*	*1*	*4.294*	*115,07 €*	***9,5895 €***
20 < DN <40	*61*	*3*	*183*	*345,22 €*	*28,7686 €*
40 <= DN < 50	*12*	*10*	*120*	*1.150,74 €*	*95,8953 €*
50 <= DN < 65	*35*	*15*	*525*	*1.726,12 €*	*143,8430 €*
65 <= DN < 80	*0*	*30*	*0*	*3.452,23 €*	*287,6860 €*
80 <= DN <100	*19*	*50*	*950*	*5.753,72 €*	*479,4766 €*
100 <= DN <150	*6*	*100*	*600*	*11.507,44 €*	*958,9532 €*
150 <= DN	*0*	*200*	*0*	*23.014,88 €*	*1.917,9064 €*
SKUPAJ	*4.427,00*		*6.672,00*		
Potrjena cena	*KOM*	*FAKTOR*	*kom x faktor*	*na leto*	*na mesec*
DN <= 20	*1,00*	*1*	*1*	*118,83 €*	***9,9029 €***
				Indeks obračunska cena/potrjena cena:	96,84%

Slika 10: Izračun cene omrežnine za vodo oskrbo v Občini Črnomelj

3.8.2 Občina Semič

Stroški 2016 omrežnina voda - Občina Semič			Najemnina obstoječe infrastrukture		*171.152,33*
			Zavarovanje		*6.711,60*
			Vzdrževanje hišnih priključkov		*72.068,32*
				Skupaj	***249.932,25***
Obračunska cena	*KOM*	*FAKTOR*	*kom x faktor*	*na leto*	*na mesec*
DN <= 20	*1.619,00*	*1*	*1.619*	*126,55 €*	***10,5457 €***
20 < DN <40	*17*	*3*	*51*	*379,64 €*	*31,6370 €*
40 <= DN < 50	*3*	*10*	*30*	*1.265,48 €*	*105,4566 €*
50 <= DN < 65	*5*	*15*	*75*	*1.898,22 €*	*158,1850 €*
65 <= DN < 80	*0*	*30*	*0*	*3.796,44 €*	*316,3699 €*
80 <= DN <100	*2*	*50*	*100*	*6.327,40 €*	*527,2832 €*
100 <= DN <150	*1*	*100*	*100*	*12.654,80 €*	*1.054,5665 €*
150 <= DN	*0*	*200*	*0*	*25.309,59 €*	*2.109,1329 €*
SKUPAJ	*1.647,00*		*1.975,00*		
Potrjena cena	*KOM*	*FAKTOR*	*kom x faktor*	*na leto*	*na mesec*
DN <= 20	*1,00*	*1*	*1*	*123,46 €*	***10,2881 €***
				Indeks obračunska cena/potrjena cena:	102,50%

Slika 11: Izračun cene omrežnin za vodo oskrbo v Občini Semič

4 Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode

4.1 Opis javne službe odvajanje in čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode

Skupna dolžina kanalizacijskega omrežja v m	**72.079**
Število razbremenilnikov	13
Število prečrpališč	18
Število čistilnih naprav	11
Število oskrbovanih prebivalcev	7.043
Število priključkov	1.732

Slika 12: Osnovni tehnični podatki kanalizacijskega sistema

Javna služba je stroškovno razdeljena na **odvajanje** komunalne in padavinske odpadne vode, **čiščenje** komunalne in padavinske odpadne vode ter **storitve, vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne** naprave do 50 PE (MKČN).

V odvajanje sodijo opravila, povezana z vzdrževanjem kanalizacijskega sistema s pripadajočimi objekti; črpališča in prečrpavališča.

V čiščenje sodijo opravila, povezana z obratovanjem in vzdrževanjem čistilnih naprav.

V storitev, vezano na obstoječe greznice in MKČN sodijo storitve praznjenja pretočnih in nepretočnih greznic ter MKČN.

Javno službo odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode opravljamo na področju občin Črnomelj in Semič.

Delo v organizacijski enoti trenutno opravlja 6 delavcev, občasno pa pomaga tudi delavec iz enote oskrbe s pitno vodo.[4]

Obseg dela v enoti se iz leta v leto povečuje zaradi novih čistilnih naprav, prejetih v upravljanje in novih kanalizacijskih sistemov.

Cilji in naloge so:

- *redno vzdrževanje kanalizacijskega sistema za zagotovitev pretočnosti*
- *čiščenje peskolovcev*
- *nadzor nad delovanjem prečrpavališč in čistilnih naprav*
- *sanacija poškodovanih jaškov*
- *izvajanje javne službe vezane na obstoječe greznice in MKČN*

Ravnanje z odpadnimi vodami je predpisano z:

- *Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15),*

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, (Ur. l. RS, št. 98/15)

- *Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod (Ur. l. RS, št. 94/14 in 98/15),*
- *Tehničnim pravilnikom o javni kanalizaciji (Ur. l. RS, št. 75/10),*
- *Državnim operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje 2005 – 2017,*
- *Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Črnomelj (Ur. l. RS, št. 1/14) in Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Semič (Ur. l. RS, št. 22/14)*

Monitoring odpadne vode na iztoku iz čistilnih naprav skladno z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano iz Novega mesta.

Javna pooblastila na področju ravnanja z odpadnimi vodami po novi organizacijski shemi sodijo v Tehnično razvojno službo, prav tako tudi sodelovanje pri tehničnih pregledih infrastrukture.

Vodja enote sodeluje tudi pri prevzemu internih kanalizacijskih priključkov.

[4] Z reorganizacijo in drugimi prijemi smo dosegli, da delavci po potrebi hitro prehajajo iz področja v področje

4.1.1 Dolžine kanalizacijskega omrežja po občinah

Stanje kanalizacijskega omrežja je slabo, predvsem starejšega mešanega sistema, ki je zgrajen z betonskimi cevmi. Pri pregledu kanalizacije s kamero je bilo ugotovljeno, da so kanali v veliki meri zamuljeni in na posameznih mestih poškodovani. Vsako leto imamo nekaj večjih okvar z vdori, največkrat pod povoznimi površinami, kar je povezano z velikimi stroški. V planskem dokumentu za leto 2016 smo predvideli nabavo kamere za pregled kanalov, s čimer bi bilo možno še pravočasno ukrepati in tako znižati visoke stroške sanacij. Po pridobitvi ponudb za nabavo kamere smo se odločili, da bomo storitev raje poiskali na trgu. Kvalitetna kamera je zelo draga in bi za dolžino kanalizacijskega sistema s katerim upravljamo predstavljala prevelik strošek, saj bi bila izkoriščenost zelo majhna.

OBČINA	*dolžina kanalskih vodov sekundarnega in primarnega [m]*	*dolžina kanalskih vodov za odvajanje padavinske vode [m]*	*dolžina mešanega kanalizacijskega sistema [m]*	*dolžina ločenega kanalizacijskega sistema [m]*
Črnomelj	*55.531*	*6.634*	*19.190*	*29.707*
Semič	*16.548*	*1.191*	*1.816*	*13.541*

Slika 13: Dolžine kanalskih vodov po občinah

Vsa javna kanalizacija v občinah Črnomelj in Semič končuje s čistilno napravo.

Na področju občin Črnomelj in Semič delujejo naslednje čistilne naprave:

Občina Črnomelj	
ČN Vojna vas	*9600 PE*
ČN Dragatuš	*700 PE*
ČN Stari trg	*250 PE*
ČN Griblje	*500 PE*
ČN Kanižarica	*1000 PE*
ČN Radenci	*150 PE*
ČN Vinica	*1800 PE*
Občina Semič	
ČN Semič	*2800 PE*
ČN Krvavčji Vrh	*90 PE*
ČN Sovinek	*50 PE*
ČN Črmošnjice	*250 PE*

Slika 14: Število in kapaciteta čistilnih naprav

4.1.2 Okoljevarstvena dovoljenja

Okoljevarstveno dovoljenje imamo pridobljeno za CČN Vojna vas, ČN Semič, ČN Krvavčji vrh in ČN Griblje in ČN Stari trg in ČN Vinica.

Za ostale čistilne naprave skladno z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. list. 64/2012), okoljevarstveno dovoljenje ni potrebno.

4.1.3 Programi

Imamo izdelan Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za občini Črnomelj in Semič za obdobje 2013 do 2016.

V nacionalnem operativnem programu so predvidena naselja v občinah Črnomelj in Semič, kjer je predpisano odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo. Občina Semič je ta naselja določila tudi v Odloku o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode.

Veljavni občinski Odloki na področju odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode določajo, da se na področjih, kjer ni zgrajene javne kanalizacije, odpadna voda lahko odvaja le v:

- *male komunalne čistilne naprave,*
- *greznice brez iztoka,*
- *pretočne greznice do leta 2022*
- *kanalizacijo, ki nima statusa javne kanalizacije in se odpadna voda očisti v mali komunalni čistilni napravi manjši od 50 PE.*

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode je bila sprejeta 31.12.2015. V glavnem gre za podaljšanje rokov pri ustreznem odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode; in sicer:

- *zgradbe, ki so bile zgrajene pred letom 2002 morajo urediti odvajanje odpadne vode skladno s predpisi najpozneje ob prvi rekonstrukciji objekta, oziroma najpozneje do konca leta 2021*
- *stavbe na vodovarstvenem območju ali na vplivnih območjih kopalnih voda do konca leta 2018*

Po sprejetju omenjene Uredbe je potrebno uskladiti tudi Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v občinah Črnomelj in Semič.

Čiščenje pretočnih greznic, nepretočnih greznic in MKČN izvaja izvajalec javne službe v skladu s programom.

Program smo v JP Komunala pričeli izvajati v septembru 2013, najprej z eno ekipo, v maju 2015 pa še z dodatno ekipo. Program je bil zastavljen tako, da bi ga v celoti izvedli v treh letih, kakor določa tudi veljavna Uredba. Takoj po pričetku izvajanja programa se je pojavilo vse več praznjenj po naročilu strank, tako pretočnih kot nepretočnih greznic, zato smo morali formirati dodatno ekipo. Ena ekipa delo opravlja z namenskim vozilom fekalnik, druga ekipa pa s traktorjem s cisterno. V kratkem bo potrebno nabaviti še eno namensko vozilo, sicer ne bomo v stanju opraviti celotnega obsega del, tako po programu, kot po naročilu strank.

Vzporedno z izvajanjem programa se zbirajo tudi podatki o vrsti, lokaciji (Gausskruegerjeve koordinate), volumnu, dostopnosti greznice itd. in se vzpostavlja predpisana evidenca.

Enake podatke zbiramo tudi za MKČN, kjer pa poleg storitve praznjenja opravimo tudi poročilo o pregledu.

4.1.4 Poročanje

Vsako leto do 31.3. je potrebno ministrstvu poročati v sistemu IJSVO. Poročila so zelo zahtevna, potrebno je vnesti ogromno podatkov o izvajanju vsake javne službe (odvajanje, čiščenje, greznice in MKČN), zato imamo vzpostavljen primeren informacijski sistem.

4.2 Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje – odvajanje odpadne vode

Obračunske količine so nižje, saj je bilo manj prodane pitne vode. Količina odvedenih komunalnih odpadnih vod v zadnjih letih narašča, saj se kanalizacijsko omrežje širi in se veča število uporabnikov.

Leto	*Predračunska količina v m^3*	*Obračunska količina v m^3*	*%*
2015	*395.000*	*391.601*	*99,14%*
2016	*400.000*	*380.509*	*95,13%*

Slika 15: Predračunska in obračunska količina – odvajanje odpadne vode

Po določilih veljavnih Odlokov se morajo uporabniki na novo zgrajeno infrastrukturo priključiti v roku 6 mesecev po pridobljenem uporabnem dovoljenju. Vse uporabnike, ki imajo možnost priključitve o tem pisno obvestimo in jim podamo informacije o postopku priključitve s potrebnimi obrazci.

V kolikor se uporabniki ne priključijo v roku in tudi ne po naknadnem obvestilu, o tem obvestimo Medobčinsko inšpekcijsko službo in redarstvo.

Investicije v zmanjšanje obremenjevanje okolja se financirajo iz sredstev okoljskih dajatev za obremenjevanje vode, ki jih ob ceni storitve plačujejo vsi povzročitelji komunalne odpadne vode, ter iz sredstev najemnin, ki jih kot omrežnino plačujejo uporabniki.

Okoljsko dajatev so dolžni plačevati vsi povzročitelji komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Črnomelj in Semič, kjer javno službo odvajanja in čiščenja opravlja JP Komunala Črnomelj. V kolikor se vsa odpadna voda očisti skladno s predpisi, to je na čistilni napravi ali mali komunalni čistilni napravi, uporabniki plačujejo le 10% okoljske dajatve v ostalih primerih pa celotno okoljsko dajatev, ki znaša 0,5283 € za m^3 porabljene pitne vode. Tudi imetniki nepretočnih greznic, katerih storitev javne službe povezane z obstoječimi greznicami in MKČN opravlja JP Komunala Črnomelj, plačujejo le 10% okoljske dajatve.

JP Komunala Črnomelj kot zavezanec v občinska proračuna med letom plačuje akontacije okoljskih dajatev, do marcu naslednjega leta pa se opravi poračun in določijo akontacije za tekoče leto.

Zbrana sredstva okoljskih dajatev bodo iz leta v leto manjša, sorazmerno s priključitvijo novih uporabnikov na javno kanalizacijsko omrežje in investiranjem v male komunalne čistilne naprave.

Občini Črnomelj in Semič subvencionirata investicije v male komunalne čistilne naprave za gospodinjstva, ki izpolnjujejo pogoje iz občinskih Pravilnikov.

4.3 Obračunski stroški

Cena storitev odvajanja, čiščenja in storitev vezanih na obstoječe greznice in MKČN je v obeh občinah enaka.

4.4 Odvajanje odpadnih vod

4.4.1 Obrazložitev vrst stroškov, ki so v strukturi stroškov zastopani več kot 10%

Storitev odvajanja odpadnih vod	obračunska	Struktura %	Potrjena cena	Struktura %	Indeks
Neposredni stroški materiala in storite	**57.115**	**43**	**30.579**	**25**	**187**
material	4.813	4	3.000	2	**160**
električna energija,gorivo	11.960	9	7.500	6	**159**
vzdrževanje osn.sred. in redno vzr. inf.	10.512	8	6.981	6	**151**
monitoringi, analize	923	1	0	0	
zdravstveni pregledi	496	0	501	0	**99**
izobraževanje	0	0	0	0	
prevozne storitve	0	0	99	0	**0**
druge storitve	27.393	21	8.499	7	**322**
zavar.opreme	1.018	1	3.999	3	**25**
Neposredni stroški dela	**38.930**	**29**	**45.000**	**37**	**87**
plače, nadomestil, prispevki	38.930	29	45.000	37	87
Amortizacija	**2.617**	**2**	**5.499**	**5**	**48**
Opred. in neopred. OS	2.617	2	5.499	5	48
Splošni in upravni stroški	**34.306**	**26**	**35.001**	**29**	**98**
SKUPAJ STROŠKI	**132.968**		**116.079**		**115**
Donos na vložena sred. 5%	327	0	4.038	3	8
SKUPAJ	**133.295**	**100**	**120.117**	**100**	**111**
KOLIČINA m ^{3}	**380.509**		**400.000**		**95**
Prihodki, ki znižujejo LC	9.098		0		
Osnova za izračun LC	**124.197**		**120.117**		**103**
CENA za 1 m ^{3}	0,3264		0,3003		109

Slika 16: Stroški po kategorijah - primerjava s potrjeno ceno (storitev odvajanja odpadnih vod)

4.4.1.1 Električna energija

Postopno se povečuje število prečrpališč, kar vpliva tudi na porabo električne energije. Poleg tega se s priključevanjem novih uporabnikov na javno kanalizacijo povečuje tudi prečrpane količine odpadnih vod. Pričakovati je, da bo ta strošek še rastel.

4.4.1.2 Vzdrževanje osnovnih sredstev

Večja ne načrtovana okvara vozila Ford Tranzit.

4.4.1.3 Druge storitve

Povečano število udorov kanalizacije, ki so posledica dotrajanosti. Pri odpravi le-teh smo občasno za zemeljska dela najemali podizvajalce. V letu 2016 smo začeli z bolj intenzivnim pregledovanjem kanalizacije s kamero. Ker sami nimamo te opreme se poslužujemo najema.

4.4.1.4 Stroški dela

Ravno tako kot na področju vodo oskrbe nismo realizirali zaposlitve novega delavca, ki je bila upoštevana v predračunski ceni.

4.4.1.5 Splošni in upravni stroški

Splošni in upravni stroški so na posamezne dejavnosti razporejeni po določilih sodil. Ključ razdelitve je izračunan za celotno področje odvajanja in čiščenja odpadne vode. Stroški, dobljeni po tem ključu se nadalje delijo na posamezne storitve.

4.5 Čiščenje odpadnih vod

Prihodki, ki znižujejo lastno ceno so nastali z naslova odškodnine zavarovalnic in internih prihodkov.

4.5.1 Obrazložitev vrst stroškov, ki so v strukturi stroškov zastopani več kot 10%

4.5.1.1 Električna energija in gorivo

Strošek električne energije nastaja na 10. čistilnih napravah (ČN Krvavčji vrh je rastlinska čistilna naprava).

Manjši stroški od planiranih so nastali zaradi optimizacije delovanja čistilnih naprav v Starem trgu in Semiču.

4.5.1.2 Stroški dela

Stroški dela v strukturi vseh stroškov predstavljajo 15%. Delo na dejavnosti čiščenja odpadnih vod opravljata dva delavca. V obračunski ceni je upoštevana še 1/3 stroškov plače delovodje, ki je v predračunski ceni ni bilo.

Stroritev čiščenje odpadnih vod -obračunsko obdobje 2016	Obračunski stroški	struktura %	Potrjena cena	struktura %	indeks
Neposredni stroški materiala in	**168.341**	**61**	**145.152**	**52**	**116**
material	13.389	5	7.500	3	**179**
električna energija, gorivo	62.891	23	78.000	28	**81**
vzdrž. OS in redno vzd. inf.	22.707	8	15.000	5	**151**
monitoringi, analize	9.368	3	8.499	3	**110**
zdravstveni pregledi	134	0	120	0	**111**
izobraževanje	0	0	33	0	**0**
prevozne storitve ,ptt	14.587	5	12.999	5	**112**
druge storitve, vodno povr.	45.265	16	23.001	8	**197**
zavar. opreme	0	0	0	0	
Neposredni stroški dela	**48.351**	**18**	**45.000**	**16**	**107**
plače, nadomestila in prispevk.	48.351	18	45.000	16	107
Amortizacija	**0**	**0**	**0**	**0**	
opred. in neopred, OS	0	0	0	0	
Splošni in upravni stroški	**59.376**	**22**	**87.201**	**31**	**68**
SKUPAJ STROŠKI	**276.068**		**277.353**		**100**
Donos na vložena sred. 5%	0	0	501	0	0
SKUPAJ	**276.068**	**100**	**277.854**	**100**	**99**
KOLIČINA m³	**377.808**		**400.000**		**94**
Prihodki, ki znižujejo LC	45.200		50.001		90
Poračun izguba 2015					
Osnova za izračun LC	**230.868**		**227.853**		**101**
CENA za 1 m³	0,6111		0,5696		107

Slika 17 Stroški po kategorijah - primerjava s potrjeno ceno (storitev čiščenja odpadnih vod)

4.5.1.3 Drug storitve

Stroški drugih storitev so v letošnjem letu višji od predvidenih zaradi večjih količin deponiranega blata na Cerodu, saj se po razširitvi ČN Semič, dehidracija blata opravlja tudi v Semiču, poleg tega pa je s 1.3.2016 tudi bistveno višja cena odlaganja na Cerodu.

4.5.1.4 Splošni in upravni stroški

Splošni in upravni stroški so na posamezne dejavnosti razporejeni po določilih sodil. Ključ razdelitve je izračunan za celotno področje odvajanja in čiščenja odpadne vode. Stroški, dobljeni po tem ključu se nadalje delijo na posamezne storitve po dejanski prihodkih posamezne storitve.

4.6 Storitev, vezana na obstoječe greznice in MKČN

Storitev vezana na obstoječe greznice in MKČN - obračunsko obdobje 2016	Obračunski stroški	struktura %	Potrjena cena	struktura %	indeks
Neposredni stroški materiala i	**42.870**	**19**	**40.400**	**22**	**106**
material	238	0	500	0	**48**
električna energija, gorivo	21.029	10	16.000	9	**131**
vzdrž. OS in redno vzd. inf.	16.989	8	12.000	7	**142**
monitoringi, analize	0	0	5.000	3	**0**
zdravstveni pregledi	0	0	600	0	**0**
izobraževanje	0	0	1.500	1	**0**
prevozne storitve ,ptt	0	0	0	0	
druge storitve, vodno povr.	540	0	300	0	**180**
zavar. opreme	4.074	2	4.500	3	**91**
Neposredni stroški dela	**97.822**	**44**	**90.000**	**50**	**109**
plače, nadomestila in prispevk	97.822	44	90.000	50	109
Amortizacija	**40.845**	**19**	**16.680**	**9**	**245**
opred. in neopred, OS	40.845	19	16.680	9	245
Splošni in upravni stroški	**38.264**	**17**	**31.000**	**17**	**123**
SKUPAJ STROŠKI	**219.801**		**178.080**		**123**
Donos na vložena sred. 5%	816	0	1.581	1	52
SKUPAJ	**220.617**	**100**	**179.661**	**100**	**123**
KOLIČINA m ^{3}	**442.756**		**470.000**		**94**
Prihodki, ki znižujejo LC	52.299		35.000		149
Poračun izguba 2015	0				
Osnova za izračun LC	**168.318**		**144.661**		**116**
CENA za 1 m ^{3}	0,3802		0,3078		124

Slika 18: Stroški po kategorijah - primerjava s potrjeno ceno (storitev vezana na obstoječe greznice in MKČN)

4.6.1 Obrazložitev vrst stroškov, ki so v strukturi stroškov zastopani več kot 10%

Vsi stroški, ki so povečani so posledica povečanih količin načrpane in očiščene greznične gošče. V drugi polovici leta 2015 smo kapacitete črpanja dvignili za skoraj 100%.

4.6.1.1 Stroški dela

Stroški dela v strukturi predstavljajo 50% vseh stroškov. Delo v enoti opravljajo 4 delavci.

4.6.1.2 Splošni in upravni stroški

Splošni in upravni stroški so na posamezne dejavnosti razporejeni po določilih sodil.

4.6.1.3 Gorivo

Strošek predstavlja porabljeno pogonsko gorivo za kanal-jet in traktor.

4.6.1.4 Amortizacija

V primerjavi z letom 2015 je višji tudi strošek amortizacije, ker smo na to stroškovno mesto prenesli traktor, ki tudi dejansko opravlja delo v tej enoti.

4.7 Primerjava s povprečjem panoge

Primerjava s povprečjem panoge ni mogoča, saj se AJPES-u ne poročajo podatki za vsako dejavnost posebej, temveč le za podjetje kot celoto, ki pa nosi šifro dejavnosti 36.000 – Priprava in distribucija vode.

4.8 Prihodki, doseženi z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

4.8.1.1 Preteklo obdobje

Kot posebne storitve smo opravljali dejavnost črpanja greznic ter odvoz in čiščenje grezničnih vod na čistilno napravi Črnomelj **po naročilu strank**, kar je v elaboratu upoštevano kot prihode, ki znižuje lastno ceno.

4.9 Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo obračunsko obdobje

4.9.1 Odvajanje komunalnih odpadnih vod

V kalkulaciji cene je upoštevan dovoljen donos 327 €.

NAZIV	*Konto*	*Sedanja vrednost*
Opredmetena osnovna sredstva	*40000*	*6.541 €*
Neopredmetena osnovna sredstva	*40001*	*0 €*
SKUPAJ		***6.541 €***
Donos	5%	327,06 €

Slika 19: Sedanja vrednost osnovnih sredstev – odvajanje odpadnih vod

4.9.2 Čiščenje odpadnih vod

Za izvajanje storitve čiščenja nimamo osnovnih sredstev, zato je tudi dovoljen donos enak nič.

4.9.3 Storitve, vezane na obstoječe greznice in MKČN

V kalkulaciji cene je upoštevan donos 816 €.

NAZIV	*Konto*	*Sedanja vrednost*
Opredmetena osnovna sredstva	*40000*	*15.780 €*
Neopredmetena osnovna sredstva	*40001*	*545 €*
SKUPAJ		***16.325 €***
Donos	5%	816,24 €

Slika 20: Sedanja vrednost osnovnih sredstev – storitve vezane na obstoječe greznice

4.10 Število zaposlenih za izvajanje javne službe za preteklo obračunsko obdobje

4.10.1 Odvajanje odpadnih vod:

- *Dejansko število zaposlenih v letu 2016 .....2*
- *Število zaposlenih iz delovnih ur v letu 2016.....1,76*

4.10.2 Čiščenje odpadnih vod:

- *Dejansko število zaposlenih v letu 2016 .....1*
- *Število zaposlenih iz delovnih ur v letu 2016.....1,73*

4.10.3 Greznice in MKČN:

- *Dejansko število zaposlenih v letu 2016 .....4*
- *Število zaposlenih iz delovnih ur v letu 2016.....4,15*

4.11 Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

Občini sta v letu 2016 je občina Črnomelj subvencionirala 25% cene omrežnine, občina Semič 35% cene omrežnine, razen na dejavnosti odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, kjer je subvencija 60% in sicer za tiste uporabnike, ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo.

Občina	*Najemnina 2016*	*Prenos na uporabnike (€)*	*Prenos na uporabnike (%)*
Črnomelj	*298.360 €*	*217.050 €*	*72,7%*
Semič	*75.543 €*	*43.277 €*	*57,3%*

Slika 21: Višina najemnine

4.12 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev

V elaboratu stopnje izkoriščenosti infrastrukture nismo izračunavali, čeprav na novozgrajenih čistilnih napravah zmogljivosti niso izkoriščene. Po določilih Odlokov o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih vod v obeh občinah je določeno, da so se uporabniki dolžni priključiti na javno kanalizacijo, če je ta v naselju zgrajena. Postopek priključevanja poteka, vendar tudi po priključitvi vseh možnih uporabnikov, obremenitev čistilnih naprav ne bo enaka projektirani zmogljivosti.

Amortizacija se zaračunava po enakomerni časovni metodi po stopnjah iz priloge Uredbe, najemnina je predvidena v višini obračunane amortizacije.

Da uporabniki ne bi bili obremenjeni s stroški predimenzioniranih investicij, občini subvencionirata ceno omrežnine.

Posebnih storitev po definiciji, kot jo določa Uredba ne opravljamo.

4.13 Izračun obračunske cene omrežnine za leto 2016

4.13.1 Odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih vod

4.13.1.1 Občina Črnomelj

Stroški 2016 omrežnina odvajanje - Občina Črnomelj			Najemnina obstoječe infrastrukture		*122.454,02 €*
			Zavarovanje		*19.081,11 €*
			Vzdrževanje hišnih priključkov		*- €*
				Skupaj	***141.535,13 €***
Obračunska cena	*KOM*	*FAKTOR*	*kom x faktor*	*na leto*	*na mesec*
DN <= 20	*1.386,00*	*1*	*1.386*	*44,49 €*	***3,7078 €***
20 < DN <40	*40*	*3*	*120*	*133,48 €*	*11,1235 €*
40 <= DN < 50	*10*	*10*	*100*	*444,94 €*	*37,0783 €*
50 <= DN < 65	*25*	*15*	*375*	*667,41 €*	*55,6174 €*
65 <= DN < 80	*0*	*30*	*0*	*1.334,82 €*	*111,2348 €*
80 <= DN <100	*18*	*50*	*900*	*2.224,70 €*	*185,3913 €*
100 <= DN <150	*3*	*100*	*300*	*4.449,39 €*	*370,7826 €*
150 <= DN	*0*	*200*	*0*	*8.898,78 €*	*741,5652 €*
SKUPAJ	*1.482,00*		*3.181,00*		
Potrjena cena	*KOM*	*FAKTOR*	*kom x faktor*	*na leto*	*na mesec*
DN <= 20	*1,00*	*1*	*1*	*47,33 €*	***3,9440 €***
				Indeks obračunska cena/potrjena cena:	94,01%

Slika 22: Izračun omrežnin za odvajanje odpadnih vod – Občina Črnomelj

4.13.1.2 Občina Semič

Stroški 2016 omrežnina odvajanje - Občina Semič				Najemnina obstoječe infrastrukture	35.343,65
				Zavarovanje	1.438,20
				Vzdrževanje hišnih priključkov	
				Skupaj	***36.781,85***
Obračunska cena	*KOM*	*FAKTOR*	*kom x faktor*	*na leto*	*na mesec*
DN <= 20	*317,00*	*1*	*317*	*55,90 €*	***4,6583 €***
20 < DN <40	*12*	*3*	*36*	*167,70 €*	*13,9749 €*
40 <= DN < 50	*3*	*10*	*30*	*558,99 €*	*46,5829 €*
50 <= DN < 65	*5*	*15*	*75*	*838,49 €*	*69,8743 €*
65 <= DN < 80	*0*	*30*	*0*	*1.676,98 €*	*139,7487 €*
80 <= DN <100	*2*	*50*	*100*	*2.794,97 €*	*232,9145 €*
100 <= DN <150	*1*	*100*	*100*	*5.589,95 €*	*465,8289 €*
150 <= DN	*0*	*200*	*0*	*11.179,89 €*	*931,6578 €*
SKUPAJ	*340,00*		*658,00*		
Potrjena cena	*KOM*	*FAKTOR*	*kom x faktor*	*na leto*	*na mesec*
DN <= 20	*1,00*	*1*	*1*	*61,57 €*	***5,1312 €***
				Indeks obračunska cena/potrjena cena:	90,78%

Slika 23: Izračun omrežnin za odvajanje odpadnih vod – Občina Semič

4.13.2 Čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih vod

4.13.2.1 Občina Črnomelj

Stroški 2016 omrežnina čiščenje - Občina Črnomelj				Najemnina obstoječe infrastrukture	*175.906,68 €*
				Zavarovanje	*12.824,00 €*
				Vzdrževanje hišnih priključkov	*- €*
				Skupaj	***188.730,68 €***
Obračunska cena	*KOM*	*FAKTOR*	*kom x faktor*	*na leto*	*na mesec*
DN <= 20	*4.304,00*	*1*	*4.304*	*28,24 €*	***2,3537 €***
20 < DN <40	*61*	*3*	*183*	*84,73 €*	*7,0612 €*
40 <= DN < 50	*12*	*10*	*120*	*282,45 €*	*23,5372 €*
50 <= DN < 65	*35*	*15*	*525*	*423,67 €*	*35,3058 €*
65 <= DN < 80	*0*	*30*	*0*	*847,34 €*	*70,6116 €*
80 <= DN <100	*19*	*50*	*950*	*1.412,23 €*	*117,6860 €*
100 <= DN <150	*6*	*100*	*600*	*2.824,46 €*	*235,3720 €*
150 <= DN	*0*	*200*	*0*	*5.648,93 €*	*470,7440 €*
SKUPAJ	*4.437,00*		*6.682,00*		
Potrjena cena	*KOM*	*FAKTOR*	*kom x faktor*	*na leto*	*na mesec*
DN <= 20	*1,00*	*1*	*1*	*30,84 €*	***2,5700 €***
				Indeks obračunska cena/potrjena cena:	91,58%

Slika 24: Izračun omrežnin za čiščenje odpadnih vod – Občina Črnomelj

4.13.2.2 Občina Semič

Stroški 2016 omrežnina čiščenje - Občina Semič				Najemnina obstoječe infrastrukture	*40.199,72*
				Zavarovanje	*1.568,00*
				Vzdrževanje hišnih priključkov	
				Skupaj	***41.767,72***
Obračunska cena	*KOM*	*FAKTOR*	*kom x faktor*	*na leto*	*na mesec*
DN <= 20	*1.622,00*	*1*	*1.622*	*21,12 €*	***1,7597 €***
20 < DN <40	*17*	*3*	*51*	*63,35 €*	*5,2790 €*
40 <= DN < 50	*3*	*10*	*30*	*211,16 €*	*17,5968 €*
50 <= DN < 65	*5*	*15*	*75*	*316,74 €*	*26,3952 €*
65 <= DN < 80	*0*	*30*	*0*	*633,48 €*	*52,7903 €*
80 <= DN <100	*2*	*50*	*100*	*1.055,81 €*	*87,9839 €*
100 <= DN <150	*1*	*100*	*100*	*2.111,61 €*	*175,9678 €*
150 <= DN	*0*	*200*	*0*	*4.223,23 €*	*351,9356 €*
SKUPAJ	*1.650,00*		*1.978,00*		
Potrjena cena	*KOM*	*FAKTOR*	*kom x faktor*	*na leto*	*na mesec*
DN <= 20	*1,00*	*1*	*1*	*22,47 €*	***1,8725 €***
				Indeks obračunska cena/potrjena cena:	93,97%

Slika 25: Izračun omrežnin za čiščenje odpadnih vod – Občina Semič

4.13.3 Omrežnina za storitev, vezano na obstoječe greznice in MKČN

Omrežnina v obeh občinah je enaka omrežnini za čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, saj se odpadne vode iz obstoječih greznic in MKČN očistijo na čistilni napravi.

5 Ravnanje s komunalnimi odpadki

5.1 Opis javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki

JP Komunala Črnomelj opravlja storitev zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov na področju občin Črnomelj in Semič, skladno z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki na področju občine Črnomelj, Ur.list RS št. 1/2014 ter na področju občine Semič, skladno z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Semič, sprejetim na seji občinskega sveta v marcu 2014.

Za namen zbiranja in prevoza zbranih mešanih komunalnih odpadkov do podcentra za ravnanje z odpadki (PCRO) uporabljamo tri namenska smetarska vozila in eno kontejnersko vozilo.

PCRO je bil zgrajen leta 2006 in je namenjen zbiranju, obdelavi, skladiščenju in prekladanju odpadkov.

Odvoz mešanih komunalnih odpadkov poteka iz vseh naselij obeh občin 2x mesečno ločeno zbrane frakcije iz 188 zbiralnic ločenih frakcij pa se tudi pobirajo 2x mesečno oziroma po potrebi. Vse ločeno zbrane frakcije oddajamo pooblaščenim odjemalcem brezplačno.

Biološke odpadke zbiramo v ožjem središču Črnomlja in Semiča. V ta namen smo uporabnikom razdelili namenske posode, odvoz pa opravljamo 1x tedensko. V ostalih naseljih smo vsem zainteresiranim brezplačno razdelili kompostnike, kar sta omogočili občini Črnomelj in Semič iz sredstev najemnin.

Odvoz kosovnih odpadkov je uporabnikom omogočen na klic. Pravico do brezplačnega odvoza pa imajo 1xletno. Skupaj s pooblaščenim zbiralcem nevarnih odpadkov pa le te poberemo 1x letno v mesecu oktobru.

Nadgradnja ločenega zbiranja komunalnih odpadkov pomeni obratovanje zbirnih centrov v obeh občinah.

V zbirnih centrih zbiramo papir in lepenko, steklo, plastiko, kovine, les, oblačila, tekstil, jedilna olja in maščobe, barve, črnila, lepila, detergente in smole, ki ne vsebujejo nevarnih snovi, baterije in akumulatorje, elektronsko in električno opremo in kosovne odpadke.

Opravljamo tudi odvoz odpadnih nagrobnih sveč iz 28 pokopališč obeh Občin.

Lokacija zbirnega centra v občini Črnomelj je sestavni del Podcentra za ravnanje z odpadki na Vranovičih, v občini Semič pa se nahaja ob čistilni napravi v Semiču. V sklopu Podcentra za odpadke izvajamo enostavno razvrščanje in sortiranje pripeljanih mešanih komunalnih odpadkov pred vnosom odpadkov v stiskalnico.

V JP Komunala Črnomelj imamo skladno z Uredbo o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami in lokalnimi programi, nameščenih 188 zbiralnic, kar pomeni ena zbiralnica povprečno na 100 prebivalcev.

5.2 Vsebina elaborata

V elaboratu je oblikovana cena izvajanja storitev javnih služb zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, skladno z metodologijo, ki jo predpisuje Uredba MEDO.

5.3 Pravne podlage za izdelavo elaborata

Elaborat za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki na območju občin Črnomelj in Semič je pripravljen na podlagi Zakona o varstvu okolja ZVO-1 (Uradni list RS št. 39/2006,70/08, 108/09, 48/12, 57/12), Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 103/2011) ter Uredbe MEDO.

5.4 Namen izdelave elaborata

Elaborat je izdelan z namenom obračuna cen storitev posamezne javne službe ter za namene poročanja.

5.5 Izhodišča za oblikovanje cen gospodarskih javnih služb ravnanja z odpadki

Uredba MEDO predpisuje, da je zavezanec za plačilo storitev opravljanja javne službe fizična ali pravna oseba, ki je uporabnik te storitve, s čimer se uveljavlja načelo »povzročitelj plača«, ki je bilo predpisano v letu 2008 z Zakonom o varstvu okolja in pomeni zaračunavanje polne stroškovne cene uporabnikom storitev.

Spremenjena so bila tudi določila 149. člena Zakona o varstvu okolja in s tem določene nove obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, kot sta obvezna občinska gospodarska javna služba obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in obvezna občinska gospodarska javna služba odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov.

5.5.1 Javna služba obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave

Zavezanec za izdelavo elaborata za javni službi obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov je izvajalec obveznih gospodarskih javnih služb obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, Cerod Novo mesto.

5.5.2 Javna služba zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov

Javna služba » zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov« vključuje:

- *zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže ter biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,*
- *zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže,*
- *zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada,*
- *zbiranje mešanih komunalnih odpadkov.*

Za izvajanje storitev gospodarske javne službe zbiranja odpadkov so upoštevani standardi izvajanja in ukrepi, ki jih predpisujejo Uredba o odpadkih (Uradni list RS št. 37/2015) in drugi področni podzakonski akti ter Odloki o ravnanju s komunalnimi odpadki v obeh občinah.

5.6 Obračunska količina opravljenih storitev javne službe za preteklo obračunsko obdobje - Zbiranje ločenih frakcij določenih vrst komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov

5.6.1 Obračunska količina

Shema	(Vse)													
Vsota od Količina (kg)	Oznake st													
Oznake vrstic	Biološki odpadki	Gume	Kosovni	Kovine	Les	Mešana embalaža	Nevarni odpadki	Odpadne sveče	Papir	Preostanek	Steklo	OEEO	nevarni zbirna centra	Skupna vsota
2016-01-Jan	26.700		7.110		13.620	35.290		4.200	15.880	202.490	16.090	3.810	1.200	326.390
2016-02-Feb	11.600	15.600	6.660	980	6.540	58.180		4.360	12.950	213.380		2.480		332.730
2016-03-Mar	12.920		10.790	9.960	12.200	37.970			15.072	268.920	17.200	4.660		389.692
2016-04-Apr	14.120	11.600	38.330	1.380	18.200	33.250			8.600	239.680	9.550	3.760		378.470
2016-05-Maj	10.620	12.600	17.560	1.160	12.800	53.470		4.380	16.510	244.800	21.050	3.460		398.410
2016-06-Jun	11.120		12.770	740	12.322	38.470			22.040	215.300	15.360	4.245		332.367
2016-07-Jul	24.340	10.000	14.570	980	5.720	48.270			14.882	219.570	13.470	1.200		353.002
2016-08-Avg	21.980		18.580	1.660	18.020	49.740			21.124	288.850	8.600	4.530	1.640	434.724
2016-09-Sep	5.140	8.800	12.810	2.620	20.580	56.560		4.040	28.040	269.510	34.670	2.690	620	446.080
2016-10-Okt	31.880	10.800	24.750	1.100	11.660	46.050	680		8.660	238.820	10.160	2.720		387.280
2016-11-Nov	14.780		11.800	1.100	5.100	43.340		7.280	24.430	227.200	18.780	1.590	820	356.220
2016-12-Dec	6.220	9.800	14.020	2.820	13.080	31.810			20.990	220.910	13.600	7.880	620	341.750
Skupna vsota	**191.420**	**79.200**	**189.750**	**24.500**	**149.842**	**532.400**	**680**	**24.260**	**209.178**	**2.849.430**	**178.530**	**43.025**	**4.900**	**4.477.115**

Slika 26: Količina in vrste zbranih odpadkov po mesecih

V letu 2016 je bilo skupaj zbranih 4.477.115 kg komunalnih odpadkov, od tega ločeno zbranih frakcij skupno 1.627.685 kg. Mesečne količine iz tabele lahko odstopajo od dejanskih količin zbranih odpadkov, ker odpadke tehtamo ob oddaji in ne ob sprejemu.

Na obdelavo in odlaganje je bilo na Cerod odpeljano 2.849.430 kg.

Ravnanje z odpadki zaračunavamo skupaj okrog 17.000[5] osebam na področju občin Črnomelj in Semič. Uporabnikom, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo se storitev obračunava na podlagi koristnih poslovnih površin (44.000 m^2) ali pogodbeno, glede na število odvozov.

5.7 Obračunski stroški izvajanje storitve javne službe Zbiranje ločenih frakcij določenih vrst komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov za preteklo obračunsko obdobje

5.8 Pojasnila odmikov obračunske cene od potrjene cene storitev javne službe Zbiranje ločenih frakcij določenih vrst komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov in cene za uporabo infrastrukture za preteklo obračunsko obdobje

Stroritev zbiranja odpadkov - obračunsko obdobje 2016	Obračunski stroški	struktura %	Potrjena cena	struktura %	indeks
Neposredni stroški materiala in	**222.752**	**30**	**297.211**	**37**	**75**
material	27.789	4	57.358	7	**48**
električna energija, gorivo	51.142	7	67.519	8	**76**
vzdrž. OS in redno vzd. inf.	39.417	5	68.689	8	**57**
monitoringi, analize	0	0	0	0	
zdravstveni pregledi	1.393	0	1.006	0	**138**
izobraževanje	564	0	50	0	**1128**
prevozne storitve ,ptt	27.169	4	37.489	5	**72**
druge storitve	67.464	9	59.421	7	**114**
zavar. opreme	7.814	1	5.679	1	**138**
Neposredni stroški dela	**342.765**	**47**	**317.499**	**39**	**108**
plače, nadomestila in prispevki	342.765	47	317.499	39	108
Amortizacija	**24.973**	**3**	**31.513**	**4**	**79**
opred. in neopred, OS	24.973	3	31.513	4	79
Splošni in upravni stroški	**137.577**	**19**	**155.670**	**19**	**88**
SKUPAJ STROŠKI	**728.067**		**801.893**		**91**
Donos na vložena sred. 5%	5.770	1	9.232	1	63
SKUPAJ	**733.837**	**100**	**811.125**	**100**	**90**
KOLIČINA kg	**4.477.115**		**5.672.280**		**79**
Prihodki, ki znižujejo LC	104.324		156.500		67
Poračun izguba 2015	0				
Osnova za izračun LC	**629.513**		**654.625**		**96**
CENA za 1 kg	0,1406		0,1154		122

Slika 27: Stroški po kategorijah - primerjava s potrjeno ceno storitve ravnanja z odpadki

Ker pri prejšnjem elaboratu cen ravnanja z odpadki nismo spreminjali so podatki za primerjavo (potrjena cena) iz leta 2015 in ne kot pri ostalih dejavnostih, kjer je upoštevana predračunska cena 2016. To je tudi glavni vzrok za večja odstopanja pri posameznih vrstah stroškov in prihodkov. Najbolj se to pozna na količinah, še posebej so se zmanjšale količine v gospodarstvu.

5.8.1.1 Druge storitve

Tu so upoštevani stroški odlaganja ločenih frakcij:

- *Les (Dinos)*
- *Nevarni odpadki (Kemis)*

Količine teh frakcij se povečujejo, kar ima pozitivni učinek na količinah preostanka, vendar ne za celotno količino.

5.8.1.2 Strošek plač

Novi zaposleni na pod centru za ravnanje z odpadki v Semiču. Z notranjo prerazporeditvijo smo enega zaposlenega iz vzdrževanja mesta premestili na ravnanje z odpadki. Pred tem so bolniške odsotnosti in dopuste zaposlenih na ravnanju z odpadki nadomeščali zaposleni iz vzdrževanja mesta, kar je bilo na koncu upoštevano kot interni račun.

[5] Pri zadnjem preverjanju (maj 2017) je bilo število oseb 16.895, vendar se število neprestano spreminja

5.9 Obračunski stroški uporabe infrastrukture:

5.9.1.1 Izračun obračunske cene uporabe infrastrukture za leto 2016

V kalkulacijo je zajetih 80 % vseh prevzetih količin, ker jih je približno 20 % prevzetih iz naslova pogodbenega odvoza.[6]

Stroški 2016 uporaba infrastrukture odpadki - Občina Črnomelj in Semič				Najemnina obstoječe infrastrukture	*46.978,07 €*
				Zavarovanje	*3.475,68 €*
				Monitoring odpadne vode - Vranoviči	*20.712,04 €*
				Skupaj	***71.165,79 €***
Obračunska cena	*KOM*	*FAKTOR*	*kom x faktor*		*na kg odpadkov*
Količina odpadkov (kg	*4.477.115*	*0,8*	*3.581.692*		***0,0199 €***
Potrjena cena	*KOM*	*FAKTOR*	*kom x faktor*		*na kg odpadkov*
za 1 kg odpadkov	*1,00*	*0,7*	*0,7*		***0,0171 €***
				Indeks obračunska cena/potrjena cena:	116,19%

5.10 Primerjava s povprečjem panoge

Primerjava cen ravnanja z odpadki s sosednjimi občinami prav tako ni mogoča, saj ima vsaka občina drugačno osnovo za obračun storitve. V največ primerih storitve obračunavajo glede na prostornino individualne posode za mešane komunalne odpadke in frekvenco odvoza. V občinah Črnomelj in Semič imamo še precej skupnih posod za mešane komunalne odpadke, kjer taka porazdelitev prostornine ni možna. V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki na področju občine Črnomelj in Semič je določeno, da se kot osnova za obračun šteje število stalno ali začasno prijavljenih oseb v gospodinjstvu, pri čemer se šteje, da ena oseba ustvari 20 kg odpadkov na mesec, 1m^2 poslovnih površin pa 2,07kg.

5.11 Število zaposlenih za izvajanje javne službe Zbiranje ločenih frakcij določenih vrst komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje

V preteklem obdobju je bilo na dejavnosti ravnanja z odpadki zaposlenih 13 delavcev, od tega dva za polovični delavni čas na Zbirnem centru v Semiču.

5.12 Podatek o višini najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

Najemnina za infrastrukturo v letu 2016 je bila 46.978,07€. Na uporabnike javne infrastrukture se prenese 27.341,25€ ali 58%.

V občini Črnomelj je bila subvencija v višini 25%, v občini Semič pa v višini 35% in sicer za tiste uporabnike, ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo.

5.13 Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe zbiranja ločenih frakcij določenih vrst komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev

Za potrebe kalkulacije štejemo, da je infrastruktura izkoriščena 100%.

[6] Količina odpadkov, ki so prevzeti iz pogodbenega odvoza se je drastično zmanjšala

6 Zbirna primerjava

6.1 Primerjava obračunske in potrjene cene za storitve in omrežnine

Storitve	Obračunska cena 2016	Potrjena cena	Odstopanje
Storitev vodo oskrbe	1,0174 €	0,9541 €	-6,6%
Storitev odvajanje odpadne vode	0,3269 €	0,3003 €	-8,8%
Storitev čiščenje odpadnih vod	0,6111 €	0,5696 €	-7,3%
Storitev vezana na obstoječe greznice in MKČN	0,3802 €	0,3078 €	-23,5%
Storitev zbiranja odpadkov	0,1406 €	0,1154 €	-21,8%
Omrežnine - Občina Črnomelj (za DN 20)			
Vodo oskrba	9,5895 €	9,9029 €	3,2%
Odvajanje odpadnih vod	3,7078 €	3,9440 €	6,0%
Čiščenje odpadni vod	2,3537 €	2,5700 €	8,4%
Obstoječe greznice in MKČN	2,3537 €	2,5700 €	8,4%
Stroški infrastrukture - ravnanje z odpadki	0,0199 €	0,0171 €	-16,2%
Omrežnine - Občina Semič (za DN 20)			
Vodo oskrba	10,5457 €	10,2881 €	-2,5%
Odvajanje odpadnih vod	4,6583 €	5,1312 €	9,2%
Čiščenje odpadni vod	1,7597 €	1,8725 €	6,0%
Obstoječe greznice in MKČN	1,7597 €	1,8725 €	6,0%
Stroški infrastrukture - ravnanje z odpadki	0,0199 €	0,0171 €	-16,2%

Slika 28: Primerjava obračunske in potrjene cene za storitve in omrežnine

Negativni rezultat v koloni »Odstopanje« pomeni, da je potrjena cena manjša od obračunske.

6.2 Primerjava potrjenih cen s sosednjimi občinami za leto 2016

Občina	Voda	Omrežnina voda	Odvajanje	Omrežnina odvajan	Čiščenje	Omrežnina Čiščenj	MKČN	Omrežnina MKČN	Ravnanje z odpadk	Uporaba infrastruktu	skupaj (brez odpadkov
Loški potok	1,2267 €	6,9112 €	0,6628 €	18,6119 €	1,6049 €	1,1726 €	0,6235 €	1,1726 €			31,99 €
Šmarješke toplice	0,6205 €	9,1906 €	0,1838 €	6,4207 €	0,2777 €	5,3008 €	0,3604 €	2,1135 €	0,0684 €	0,0052 €	24,47 €
Straža	0,6995 €	8,2461 €	0,1814 €	8,2568 €	0,4911 €	1,9759 €	0,3604 €	2,1135 €	0,0830 €	0,0027 €	22,32 €
Metlika	0,7839 €	7,6235 €	0,1381 €	7,7530 €	0,6000 €	2,9786 €	0,3125 €	1,4938 €	0,1480 €	0,0073 €	21,68 €
Semič	0,9541 €	10,2880 €	0,3003 €	5,1310 €	0,5696 €	1,8720 €	0,3078 €	1,8720 €	0,1154 €	0,0171 €	21,29 €
Črnomelj	0,9541 €	9,9030 €	0,3003 €	3,9440 €	0,5696 €	2,5700 €	0,3078 €	2,5700 €	0,1154 €	0,0171 €	21,12 €
Škocjan	0,7768 €	9,1608 €	0,3338 €	10,2306 €					0,0836 €	0,0037 €	20,50 €
Dol. Toplice	0,7184 €	7,8310 €	0,3831 €	6,7907 €	0,4800 €	0,8262 €	0,3604 €	2,1135 €	0,0852 €	0,0064 €	19,50 €
Kostel	1,6027 €	6,9158 €	0,2696 €	3,0813 €	0,2916 €	3,3647 €	0,3488 €	3,3647 €	0,1391 €	0,0023 €	19,24 €
Novo mesto	0,4770 €	6,2677 €	0,3713 €	5,9155 €	0,4063 €	2,1135 €	0,3604 €	2,1135 €	0,0714 €	0,0088 €	18,03 €
Kočevje	0,6639 €	5,9635 €	0,2696 €	3,0813 €	0,2916 €	3,3647 €	0,3488 €	3,3647 €	0,1708 €	0,0031 €	17,35 €
Žužemberk	1,0375 €	8,2762 €	0,5210 €	3,0000 €	0,3400 €	3,8000 €			0,0783 €	0,0106 €	16,97 €
Mirna Peč	0,7085 €	8,5154 €	0,1956 €	5,2958 €	0,5185 €	1,6302 €			0,0740 €	0,0046 €	16,86 €
Sodražica	0,8671 €	5,9605 €	0,1408 €	2,8353 €	0,6100 €	2,3616 €	0,3287 €	2,3616 €			15,47 €
Ribnica	0,6603 €	4,9760 €	0,1519 €	1,4047 €	0,5964 €	2,0413 €	0,3125 €	2,0413 €	0,1708 €	0,0031 €	12,18 €
Trebnje	0,7616 €	5,2977 €	0,2622 €	3,1894 €	0,5708 €	1,6701 €			0,1442 €		11,75 €
Mokronog	0,7061 €	8,3989 €	0,2879 €	2,3315 €							11,72 €
Mirna	0,7387 €	6,3051 €	0,2124 €	1,0153 €	0,5525 €	1,5486 €					10,37 €
Šentjernej	0,5848 €	9,5863 €							0,0762 €	0,0036 €	10,17 €
Šentrupert	0,8383 €	5,0954 €	0,2538 €	0,7445 €					0,1941 €	0,0036 €	6,93 €

Slika 29: Primerjava cen komunalnih storitev v nekaterih sosednjih občinah

Občine so razvrščene po skupnem strošku za 1 m^3 porabljene vode. Stroški ravnanja z odpadki niso všteti v skupni strošek, nimamo pa podatka koliko kg obračunava posamezna komunala na osebo. Zato cena ravnanja z odpadki služi bolj za orientacijo.

Prazna polja pomenijo, da občanom te storitve niso na voljo, ali pa iz javno dostopnih podatkov (internet) nismo uspeli razbrati eksplicitno izraženih cen.

Primerjane so potrjene cene brez DDV-ja.

Cene v tabeli predstavljajo potrjene cene. Morebitne subvencije, ki jih posamezne občine plačujejo v primerjavi niso upoštevane.

6.3 Zaključni komentar

6.3.1 Splošno

Rezultati pri storitvah so glede na nižje prodane količine pričakovani. Izpad prihodkov smo v veliki meri kompenzirali z zniževanjem stroškov, v celoti pa to ni bilo možno. V letu 2016 smo začeli s programom racionalizacije večino projektov iz tega programa smo uspešno zaključili, finančni učinki pa bodo vidni v letu 2017.

Če upoštevamo vsako dejavnost kot celoto (storitev in omrežnina) je rezultat še nekoliko boljši ker je obračunska cena omrežnin manjša od potrjene. Število novo priključenih uporabnikov se bo v letu 2017 še zviševalo, kar ugodno vpliva na obračunsko ceno omrežnin. Vendar se uporabniki (predvsem gospodarstvo) odloča za zamenjave nazivnih premerov vodomerov, kar pa zopet negativno vpliva na ceno. Zato tudi predlog v nadaljevanju, da cene omrežnin ne spreminjamo.

6.3.2 Cena storitev

Ob upoštevanju realiziranega programa racionalizacij stroškov ter predvidenih večjih količin prodane vode v letu 2017 višje obračunske cene storitev ne predstavljajo večje nevarnosti. Zato jih kljub negativnemu rezultatu ni potrebno povečati. Izjema so storitve vezane na obstoječe greznice ter storitev ravnanja z odpadki.

6.3.2.1 Storitve vezane na obstoječe greznice in MKČN

Po nam znanih podatkih smo edina komunala, ki prazni vsebino nepretočnih greznic na poziv za iste stroške, kot jih plačujejo uporabniki, katerim praznimo greznico enkrat na tri leta. Poleg tega je po primerjavi okoliških izvajalcev te storitve naša cena druga najnižja.

V kolikor ne želimo cene te storitve povečati je potrebno spremeniti program čiščenja greznic in posledično občinski odlok.

6.3.2.2 Storitve ravnanja z odpadki

V zadnjih nekaj letih so se količine odpadkov drastično zmanjšale. Stroški povezani s to dejavnostjo pa se niso bistveno spremenili. Spreminjajo se tudi navade občanov. Količine nekaterih vrst odpadkov (npr. odpadni les, nevarni odpadki, …) so zaradi tega v stalnem porastu. To pa za izvajalca javne službe predstavlja dodatne stroške. Obračunska cena storitve na kilogram je zato precej večja od potrjene, ki jo je potrebno popraviti.

Po drugi strani količina preostanka odpadkov zaradi uspešnega ločevanja pada in se strošek odlaganja (Cerod) zmanjšuje. V kolikor istočasno izvedemo korekcijo tako cene ravnanja z odpadki na kilogram kakor tudi količino na uporabnika, ki se odpelje na obdelavo in odlaganje, se skupni stroške za uporabnika le neznatno spremeni.

6.3.3 Cena omrežnin

Število novo priključenih uporabnikov se bo v letu 2017 še zviševalo, kar ugodno vpliva na obračunsko ceno omrežnin. Vendar se uporabniki (predvsem gospodarstvo) odloča za zamenjave nazivnih premerov vodomerov, kar pa zopet negativno vpliva na ceno. Zato tudi predlog v nadaljevanju, da cene omrežnin ne spreminjamo

6.4 Predlog:

6.4.1 Cene storitev

Cene storitev se ne spremenijo in ostanejo enake potrjenim cenam. Izjema je cena ravnanja z odpadki. Cena storitve zbiranja odpadkov se spremeni iz 0,1154 €/kg na 0,1406 €/kg.

Istočasno se spremeni[7] obračunana količina odpadkov na prebivalca na mesec, tako za zbiranje kot tudi za obdelavo in odlaganje. Tako skupen strošek zbiranja, obdelave ter odlaganja za občana ostane nespremenjen. Prav tako se spremeni tudi obračunska količina odpadkov za poslovne uporabnike, tako da tudi pri njih skupen strošek ostane nespremenjen, oz. se korigira za 0,01 €/m^2.

2016		Cena		
		1/kg	Na uporabnika	
JPK	Zbiranje in odvoz	0,1154 €	20	2,3080 €
	Uporaba infrastrukture	0,0171 €	20	0,3420 €
Cerod	Obdelava	0,1094 €	16	1,7507 €
	Odlaganje	0,0904 €	4,24	0,3835 €
	Uporaba infrastrukture	0,0718 €	4,24	0,3046 €
Skupaj za enega uporabnika brez DDV				**5,09 €**

III. Cenik do 1. 10. 2016 do ..		Cena		
		/kg	na 1T pripeljanega	
JPK				
Cerod	Obdelava	0,1094 €	1000	109,4200 €
	Odlaganje	0,0904 €	265	23,9688 €
	Uporaba infrastrukture	0,0718 €	265	19,0361 €
Skupaj za 1T pripeljanih odpadkov (brez DDV)				**152,42 €**

2017 - Cerod		Cena		
		1/kg	Na uporabnika	
JPK	Zbiranje in odvoz	0,1406 €	19,4	2,7278 €
	Uporaba infrastrukture	0,0199 €	19,4	0,3855 €
Cerod	Obdelava	0,1094 €	13	1,4225 €
	Odlaganje	0,0904 €	3,45	0,3116 €
	Uporaba infrastrukture	0,0718 €	3,45	0,2475 €
Skupaj za enega uporabnika brez DDV				**5,09 €**

2017 - Cerod		Cena		
		/kg	na 1T pripeljanega	
JPK				
Cerod	Obdelava	0,1094 €	1000	109,4200 €
	Odlaganje	0,0904 €	265	23,9688 €
	Uporaba infrastrukture	0,0718 €	265	19,0361 €
Skupaj za 1T pripeljanih odpadkov (brez DDV)				**152,42 €**

Slika 30: Primerjava stroška za uporabnika med potrjeno ceno in ob upoštevanju nove cene ter količin

6.4.2 Cene omrežnin

Cene omrežnin se ne spremenijo in ostanejo enake potrjenim cenam. Izjema je strošek uporabe infrastrukture za ravnanje z odpadki. Ta strošek se spremeni iz 0,0171 €/kg na 0,0199 €/kg. Ob upoštevanju spremenjenih količin tudi ta sprememba na končni znesek za uporabnika nima vpliva.

[7] Sprememba je možna na podlagi občinskega odloka

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list št. 87/12 in 109/12) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/2011 in 24/2014), je Občinski svet Občine Črnomelj na _____ redni seji, dne_____ sprejel

SKLEP

O SPREJEMU ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV JAVNIH SLUŽB IN CEN ZA UPORABO INFRASTRUKTURE V OBČINI ČRNOMELJ

1. člen

Občinski svet Občine Črnomelj na predlog JP Komunala Črnomelj, kot izvajalca gospodarskih javnih služb varstva okolja na področju občine Črnomelj, potrjuje Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb; oskrbe s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, ter omrežnine oziroma cene za uporabo infrastrukture teh dejavnosti.

2. člen

Občinski svet Občine Črnomelj potrdi ceno izvajanja storitve **oskrbe s pitno vodo.**

Cena storitve je 0,9541 € za m^3 (brez DDV).

Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.
Če se uporaba pitne vode ne meri z obračunskim vodomerom, se storitev obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 1,2 m^3 na dan za vodomer DN 20.

Cena omrežnine (brez DDV) je:

Premer vodomera	*faktor*	*omrežnina v €/mesec*
DN <= 20	*1*	***9,9029***
20 < DN <40	*3*	*29,7087*
40 <= DN < 50	*10*	*99,0290*
50 <= DN < 65	*15*	*148,5435*
65 <= DN < 80	*30*	*297,0870*
80 <= DN <100	*50*	*495,1450*
100 <= DN <150	*100*	*990,2900*
150 <= DN	*200*	*1980,5800*

Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.

3. člen

Občinski svet Občine Črnomelj potrdi ceno izvajanja storitve **odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode.**

Cena storitve je 0,3003 € za m^3 (brez DDV).

Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje.

Če se poraba pitne vode ne meri z obračunskim vodomerom, se storitev obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 1,2 m^3 na dan za vodomer DN 20.

K ceni storitve se zaračuna tudi okoljska dajatev, skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list 104/2009).

Cena omrežnine (brez DDV) je:

Premer vodomera	*faktor*	*omrežnina v €/mesec*
DN <= 20	*1*	***3,9440***
20 < DN <40	*3*	*11,8320*
40 <= DN < 50	*10*	*39,4400*
50 <= DN < 65	*15*	*59,1600*
65 <= DN < 80	*30*	*118,3200*
80 <= DN <100	*50*	*197,2000*
100 <= DN <150	*100*	*394,4000*
150 <= DN	*200*	*788,8000*

Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.

4. člen

Občinski svet Občine Črnomelj potrdi ceno izvajanja storitve **vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave.**

Cena storitve je 0,3078 € za m^3 (brez DDV).

Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje

Če se poraba pitne vode ne meri, se storitev obračuna tako, da se upošteva 0,15 m^3 porabe pitne vode na osebo na dan.

K ceni storitve se zaračuna tudi okoljska dajatev, skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list 104/2009, 14/2010 in 80/2012).

Cena omrežnine (brez DDV) je:

Premer vodomera	*faktor*	*omrežnina v €/mesec*
DN <= 20	*1*	***2,5700***
20 < DN <40	*3*	*7,7100*
40 <= DN < 50	*10*	*25,7000*
50 <= DN < 65	*15*	*38,5500*
65 <= DN < 80	*30*	*77,1000*
80 <= DN <100	*50*	*128,5000*
100 <= DN <150	*100*	*257,0000*
150 <= DN	*200*	*514,0000*

Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.
Če stavba ni priključena na javno vodovodno omrežje, se obračuna omrežnina za priključek s faktorjem 1.

5. člen

Občinski svet Občine Črnomelj potrdi ceno izvajanja storitve **čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.**

Cena storitve je 0,5696 € za m^3 (brez DDV).

Cena omrežnine (brez DDV) je:

Premer vodomera	*faktor*	*omrežnina v €/mesec*
DN <= 20	*1*	***2,5700***
20 < DN <40	*3*	*7,7100*
40 <= DN < 50	*10*	*25,7000*
50 <= DN < 65	*15*	*38,5500*
65 <= DN < 80	*30*	*77,1000*
80 <= DN <100	*50*	*128,5000*
100 <= DN <150	*100*	*257,0000*
150 <= DN	*200*	*514,0000*

Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.

6. člen

Občinski svet Občine Črnomelj potrdi ceno izvajanja storitve **zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov.**

Cena storitve je 0,1406€ za kg (brez DDV).

Pri obračunu storitve se upošteva, da ena oseba ustvari **19,4 kg** odpadkov na mesec, $1m^2$ poslovnih površin pa **1,8 kg** odpadkov mesečno.

Cena za uporabo infrastrukture je 0,0199 za kg (brez DDV).

7. člen

Občina Črnomelj bo subvencionirala 25 % cene omrežnine za dejavnosti: oskrba s pitno vodo, odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, storitve vezane na obstoječe greznice in MKČN, ter ceno za uporabo infrastrukture tistim uporabnikom, ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo.

Uporabnikom, ki nimajo možnosti oskrbe s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, bo Občina Črnomelj subvencionirala 100% cene omrežnine za storitev, vezano na obstoječe greznice in MKČN.

8. člen

Izvajalec gospodarskih javnih služb na območju občine Črnomelj, JP Komunala d.o.o. Črnomelj, na osnovi tega sklepa oblikuje cenik s potrjeno ceno, znižano za subvencije. Cenik objavi na krajevno običajen način in na svoji spletni strani.

Izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo na območju KS Stari trg, Hydrovod Kočevje, oblikuje cenik za to področje skladno s tem sklepom in ga objavi na krajevno običajen način in na svoji spletni strani.

9. člen

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS. Cene se začnejo uporabljati od vključno 1. 8. 2017 naprej.

Številka: 354-59/2013
Črnomelj, dne_____

Županja
Občine Črnomelj:
Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon., l.r.

Na podlagi 62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08, 76/08 in 79/09), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – ORZVO, 20/06, 28/06 – Skl. US, 49/06 – ZmetD, 66/06 – Odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08, 70/08 in 108/09), Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08 in 103/11), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04, 7/05 – skl. US, 34/05 – odl. US, 44/05, 40/06, 51/06 – POPR., 115/06, 139/06 – odl. US, 17/08, 21/08 – POPR., 76/08, 108/09 in 109/09)– odl. US), 30. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12), 4. in 8. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03, 106/05, 66/06 in 118/07) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na _____. redni seji dne _____ sprejel

Odlok o spremembi
Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki
v Občini Črnomelj

1. člen

V Odloku o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 1/14) se 34. člen spremeni tako, da glasi:

»34. člen

(enota za obračun storitev zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov)

(1) Za gospodinjstva se upošteva, da ena oseba povzroči 19,4 kg odpadkov na mesec.
(2) Za poslovne površine se upošteva, da se povzroči 1,8 kg odpadkov na m^2 mesečno.
(3) Pri izrednih, pogodbenih povzročiteljih se količine ugotovijo glede na volumen posode ali s tehtanjem.
(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se zaračunava storitev zbiranja, obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov za stavbe, ki so primerne za bivanje na območju Občine Črnomelj in v katerih ni stalno ali začasno prijavljenih prebivalcev tako, da se upošteva pavšalna količina 19,4 kg odpadkov na mesec (ena oseba).
(5) Določbe zadnjega odstavka tega člena ne veljajo za lastnike teh stavb, ki imajo stalno ali začasno bivališče na območju občine Črnomelj in Semič.«

2. člen

Ta sprememba odloka začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 007-48/2013
Črnomelj, dne _____

Županja Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič, l.r.

OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3
ČRNOMELJ

K točki 13

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v mesecu juliju 2017

Predlog za izdajo

REBALANS PRORAČUNA OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2017

Črnomelj, junij 2017

OBRAZLOŽITEV K PREDLOGU REBALANSA PRORAČUNA OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2017

Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2017 je Občinski svet Občine Črnomelj sprejel na svoji 11.redni seji in na svoji 18.redni seji, dne 26.1.2017 Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2017. Oba dokumenta sta bila pripravljena na podlagi navodil s strani Ministrstva za finance in ob upoštevanju prejetih izhodišč glede višine povprečnine in primerne porabe. Pri trenutno veljavnem proračunu za leto 2017 je bila tako upoštevana višina povprečnine v znesku 530,00 EUR, pripadajoči znesek finančne izravnave in znesek sofinanciranja občinskih investicij po 23.členu ZFO-1, ki je znašal skupno 848.565 EUR (339.426 EUR kot nepovratni del in 509.139 EUR kot povratni del). Upoštevan je bil tudi s 1.1.2017 uveljavljen Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17).

V začetku meseca februarja 2017 smo občine s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejele obvestilo o novih zneskih deležev za sofinanciranje investicij v letih 2017 in 2018. Za našo občino znaša nov skupni znesek za ta namen 867.222 EUR. Zaradi projektov, s katerimi smo kandidirali za pridobitev teh sredstev, je potrebno pripraviti oz.uskladiti načrte razvojnih programov z novimi zneski sofinanciranj. Ravno tako smo v začetku meseca aprila prejeli s strani Ministrstva za infrastrukturo sklep o višini sofinanciranja projekta Celovita energetska obnova javnih stavb v občini Črnomelj. Kot smo navedli že v sprejetem Rebalansu proračuna za leto 2017, že od konec preteklega leta potekajo pogajanja med združenji občin in Ministrstvom za finance glede višine povprečnine, kjer je s strani občin predlagan znesek 535,60 EUR. Pogajanja še vedno niso zaključena, smo pa s strani Ministrstva za finance občine prejele obvestilo, da je primerna sprememba višine povprečnine, ki zajema spremembe zaradi zvišanja stroškov dela (zaradi učinkov ZUPPJS17) višja za 3,50 EUR in znaša 533,50 EUR. Skupaj z obvestilom smo prejeli tudi izračun višine sredstev, ki bodo občinam pripadala, ko bo sprememba uveljavljena v Zakonu o izvrševanju proračuna RS za leti 2017 in 2018.

Ob upoštevanju predlagane nove višine povprečnine (ki bo vplivala na višino finančne izravnave) in uskladitve projektov v Načrtih razvojnih programov z višino odobrenih sredstev sofinanciranja, je pripravljen predlog rebalansa. Občine moramo imeti pri vlaganju zahtevkov za sofinanciranje investicij, projekte, vključene v finančni načrt, usklajene z načrti razvojnih programov. Da bomo sredstva lahko čim prej in redno črpali, je potrebno pripraviti rebalans proračuna in zneske uskladiti. V predlogu pa so na osnovi realizacije za prvih pet mesecev leta 2017 in pričakovanih prejemkih in izdatkih do konec proračunskega leta, predlagane spremembe tudi na nekaterih drugih postavkah, kar je razvidno iz posebnega dela proračuna. V primeru, da tudi predlagana višina povprečnine ne bo dokončna in bo s tem spremenjena višina primerne porabe, oz.bo med izvrševanjem proračuna prišlo do večjih sprememb, bo potrebno pripraviti ponovni rebalans proračuna za leto 2017 in prihodke in odhodke ponovno uravnovesiti.

V vseh treh bilancah (bilanci prihodkov in odhodkov, računu financiranja in računu finančnih terjatev in naložb), so v predlogu rebalansa prikazana sredstva veljavnega proračuna za leto 2017, plan s spremembami, realizacija za obdobje januar-maj 2017, predlog rebalansa in primerjava med veljavnim proračunom in predlogom rebalansa.

V primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2017 je predlagana tudi dopolnitev 5.člena Odloka o proračunu in sicer se dopolnitev nanaša na obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna. Dopolnitev je potrebna zaradi upravljanja občinskega dolga, s katerim bomo poskušali zmanjšati stroške iz naslova obresti najetih dolgoročnih kreditov. Zakon o financiranju občin v 10.c členu določa, da lahko občina s črpanjem posojila pridobiva sredstva, potrebna za vračilo občinskega dolga pred njegovo dospelostjo, če s tem zmanjša stroške občinskega dolga ali izboljša strukturo dolga na način, da se zniža izpostavljenost makroekonomskim in tržnim tveganjem. Konec meseca junija bo imela Občina Črnomelj 2.234.535,57 EUR nezapadlega dolga iz naslova glavnic obstoječih dolgoročnih kreditov, katerim bomo poskušali zmanjšati stroške iz naslova obresti. Z informativno ponudbo smo ugotovili, da bi z najetjem dolgoročnega kredita, s katerim bi predčasno poplačali obstoječe dolgoročne kredite, znižali stroške obresti, saj so ponujene obrestne mere nižje, kot jih ima občina pri obstoječih kreditih. V skladu z navodili se obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom določi v odloku, kar je pogoj, da lahko začnemo s postopki pridobitve soglasja

ministrstva, pristojnega za finance. Obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna se ne všteva v dovoljen obseg zadolževanja, ravno tako zadolžitve in odplačila kreditov ni potrebno evidentirati v tabeli C.
Sestavni del predloga rebalansa so Načrti razvojnih programov za obdobje 2017 – 2020, obrazložitve (splošnega dela, posebnega dela in načrtov razvojnih programov), letni program prodaje občinskega finančnega premoženja in letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2017, kjer so za prodajo predvidena vsa zemljišča, ki občini niso potrebna in jih je občina v večini primerov prejela v zapuščinskih postopkih, zaradi doplačila domske oskrbe. Skupni znesek v načrtu se razlikuje od višine prihodkov, vključenih v Bilanci prihodkov in odhodkov, ki je predlagan na osnovi ocene oz.realno pričakovane prodaje (ta pa je odvisna od interesa za nakup).

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Prihodki:

V primerjavi s sprejetim proračunom so predlagane spremembe v prihodkih skupine 71-Nedavčni prihodki in sicer na postavkah prihodkov od najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo – ravnanje z odpadki CeROD in sicer zaradi poračuna najemnine za leto 2016, ki je odvisna od obračunane amortizacije za leto 2016. Zaradi nižjega zneska obračunane amortizacije, kot je bila zaračunana akontacija najemnine (na osnovi leta 2015), bo za znesek preplačila nižji prihodek v letu 2017. Višje od prvotno planiranih sredstev pa so predvidena sredstva drugih prihodkov od prodaje, saj je bila v obravnavanem obdobju že realizirana prodaja lesa na rastilu v višini 39.130 EUR. Ravno tako so v okviru te kategorije prihodkov nekoliko višje predlagana tudi lastna sredstva KS in sicer na osnovi prejetih finančnih načrtov s strani krajevnih skupnosti. V skupini kontov 72 – Kapitalski prihodki so s predlogom rebalansa planirana nižje od prvotno sprejetih, sredstva od prodaje zgradb, prostorov in stanovanj, višje pa sredstva od prodaje stavbnih in kmetijskih zemljišč. Posamezna planirana prodaja je razvidna iz priloge 5. Med transfernimi prihodki so predlagane spremembe predvsem na podlagi prejetih sklepov o sofinanciranju določenih projektov in sicer so planirana nižja sredstva za sofinanciranje infrastrukture v romskih naseljih – Pločnik Lokve, višje (na osnovi prejetega obvestila s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo) pa so predvidena sredstva za sofinanciranje investicij po 23.členu ZFO-1 (nepovratni del), ki vključujejo sofinanciranje projekta Rekonstrukcija Kidričeve ceste in Izgradnja sekundarnih vodovodov v občini. Predlog rebalansa pa vključuje tudi spremembo na postavki prejetih sredstev iz državnega proračuna za tekoče obveznosti oz.finančno izravnavo, ki bi za našo občino ob uveljavitvi povprečnine na znesek 533,50 EUR znašal 55.688 EUR več, kot v sprejetem proračunu. V okviru drugih prejetih sredstev iz državnega proračuna za tekočo porabo so predvidena nižja sredstva s strani Ministrstva za javno upravo za sofinanciranje skupnega organa Medobčinska inšpekcija in redarstvo, saj je bil del sredstev za leto 2015 na osnovi prejetega sklepa, prvotno predviden v letu 2017, vendar je bilo s strani države realizirano v letu 2016. Na osnovi prejetega sklepa s strani Ministrstva za okolje in prostor o višini sofinanciranja subvencij tržnih najemnin, je v predlogu rebalansa predviden znesek iz sklepa, ravno tako je znesek iz sklepa Ministrstva za infrastrukturo predviden tudi odobren znesek sofinanciranja celovite energetske obnove javnih stavb v občini. Višje od prvotno sprejetih, so predlagana druga prejeta sredstva s strani državnega proračuna, kamor so vključenih prihodki za sofinanciranje družinskega pomočnika in prihodki oz.sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest. V skupini kontov 741 – Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU in iz drugih držav, predlog rebalansa v skladu z odobrenima projektoma LAS DBK Učilnica v naravi in Črna človeška ribica, predvideva nekoliko spremenjene zneske sofinanciranja (glede na prijavo), ravno tako so na osnovi prejetega sklepa predvidena sredstva v točni višini za sofinanciranje projekta Celovita energetska obnova javnih stavb v občini Črnomelj. Na novo so predvidena sredstva za sofinanciranje projekta Izgradnje ekonomsko poslovne infrastrukture v PC TRIS Kanižarica – 2.del, kjer je predvideno nadaljevanje ureditve infrastrukture v poslovni coni (južni del cone). Sredstva sofinanciranja nameravamo pridobiti s prijavo na napovedanem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v okviru ESRR. Predlog rebalansa pa ne vključuje več prvotno planiranih prihodkov za sofinanciranje projekta Aktivno lokalno prebivalstvo in Ureditve v mestnem jedru – Interreg. S prijavo projekta Aktivno lokalno prebivalstvo, vodilni partner RIC (zaradi prevelikega števila prijav), ni bil uspešen, o projektu Ureditve v mestnem jedru – Interreg pa bo predvidoma odločeno v jesenskem času (zaradi navedenega so v letošnjem letu predvideni le stroški za začetne aktivnosti, prihodki pa v naslednjem letu). Dinamika financiranja posameznih projektov je razvidna iz Načrtov razvojnih programov za obdobje 2017 – 2020 in obrazložitve le-teh.

Odhodki:

Pri delu, ki se nanaša na odhodke, so bila pri pripravi predloga upoštevana predvsem nova dejstva, ki se nanašajo na projekte, katere je bilo potrebno uskladiti z načrti razvojnih programov in podatke ustrezno uskladiti. Uvrščeni so novi projekti, katere planiramo izvajati, ni pa več planiranih projektov,

za katere smo prejeli negativno odločitev s strani pristojnih ministrstev. Kljub negativnim odločitvam so določeni projekti še vedno uvrščeni v proračun (Dom generacij Rožič Vrh, Obnova šole na Preloki), saj bomo ponovno poskušali s kandidaturo na druge razpise. Ravno tako je bila upoštevana realizacija odhodkov za obdobje januar – maj 2017 in pričakovane izdatke do konec proračunskega leta, upoštevana pa so bila tudi nekatera nova dejstva, s katerimi smo bili v obdobju od sprejema proračuna seznanjeni. Vse predlagane spremembe so razvidne iz posameznih postavk pri proračunskih uporabnikih. Ravno tako so v predlogu planirane tudi spremembe v finančnih načrtih krajevnih skupnosti, ki jih je predlagala posamezna KS.

C. RAČUN FINANCIRANJA

V primerjavi s sprejetim proračunom so s predlogom rebalansa, na osnovi prejetih podatkov o sofinanciranju investicij po 23.členu ZFO-1, predvidena višja sredstva najetega kredita pri državnem proračunu, višje je predviden tudi najeti dolgoročni kredit pri poslovnih bankah (v okviru dovoljenega obsega zadolževanja), nekoliko nižje pa so predlagana sredstva za odplačilo najetih dolgoročnih kreditov.

Kot je zapisano že v uvodu, dogovori med občinami in državo glede višine povprečnine in s tem posledično višino primerne porabe, še vedno niso dokončni. Ob morebitni spremembi le-te, kakor tudi ob spremembah, ki jih ne bo možno uravnovesiti s prerazporeditvami med posameznimi postavkami, bo potrebno ponovno pripraviti rebalans.

Občinskemu svetu predlagamo da:

1. Sprejme predlog za izdajo Odloka o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2017 s prilogami. V kolikor ni pripomb na predlog za izdajo, naj se na isti seji sprejme tudi predlog odloka o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2017 s prilogami, v predloženi vsebini in obliki.
2. Sprejme Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2017.
3. Sprejme Letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine Črnomelj za leto 2017.

Pripravila:
Marina Klevišar

Predlagateljica
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

Na podlagi 29.člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 27/08-odl.US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12-ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15-ZFisP in 96/15-ZIPRS1617) in 16.člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11, 24/14 in 66/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji _____. redni seji, dne _____ sprejel

ODLOK O REBALANSU
PRORAČUNA OBČINE ČRNOMELJ
ZA LETO 2017

1.člen

V Odloku o proračunu Občine Črnomelj za leto 2017 (Uradni list RS, št.6/2016 in 5/2017) se 2.točka spremeni in se glasi:

»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2.člen

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v eurih

Skupina/Podskupina kontov		Proračun leta 2017
	I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	**13.900.158**
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	11.368.993
70	DAVČNI PRIHODKI	9.482.508
	700 Davki na dohodek in dobiček	8.350.008
	703 Davki na premoženje	886.500
	704 Domači davki na blago in storitve	246.000
71	NEDAVČNI PRIHODKI	1.886.485
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.519.750
	711 Takse in pristojbine	15.000
	712 Denarne kazni	36.000
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	45.000
	714 Drugi nedavčni prihodki	270.735
72	KAPITALSKI PRIHODKI	276.200
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	156.200
	722 Prihodki od prodaje zemlj.in nematerialnega premoženja	120.000
74	TRANSFERNI PRIHODKI	2.254.965
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	869.218
	741 Prejeta sred.iz državn.proračuna iz sredstev pror.EU	1.385.747

	II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	**16.336.133**
40	TEKOČI ODHODKI	3.487.776
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	855.746
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	130.194
	402 Izdatki za blago in storitve	2.417.401
	403 Plačila domačih obresti	71.435
	409 Rezerve	13.000
41	TEKOČI TRANFERI	6.079.708
	410 Subvencije	191.883
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	3.044.000
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	659.648
	413 Drugi tekoči domači transferi	2.184.177
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	6.464.232
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.464.232
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	304.417
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	138.681
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	165.736
	III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (I. - II.)	**-2.435.975**

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

Skupina/Podskupina kontov		Proračun leta 2017
	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	**0**
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
	750 Prejeta vračila danih posojil	0
	751 Prodaja kapitalskih deležev	0
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	**0**
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DEL.	0
	440 Dana posojila	0
	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premož.v svoji lasti	0
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	**0**

C. RAČUN FINANCIRANJA

Skupina/Podskupina kontov		Proračun leta 2017
	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	**2.820.333**
50	ZADOLŽEVANJE	2.820.333
	500 Domače zadolževanje	2.820.333
	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	**482.056**
55	ODPLAČILA DOLGA	482.056
	550 Odplačila domačega dolga	482.056
	IX. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I. + IV. + VII. - II. - V. - VIII.)	**-97.698**
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**2.338.277**
	XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX=III.)	**2.435.975**
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12 PRETEKLEGA LETA	**97.698**
	9009 Splošni sklad za drugo	97.698

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk- podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.«

3.člen

Spremeni se 5.točka in se glasi:

»5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

13.člen

Zaradi kritja presežka odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov in odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta lahko zadolži do višine 2.820.333 EUR.

Občina v letu 2017 ne bo izdajala poroštev.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoči položaj se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. Pogoje zadolževanja določi Občinski svet in na njihovi podlagi izda soglasje k zadolževanju.

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko v letu 2017 zadolži do višine 2.234.535,57 EUR.«

4.člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije; določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1.januarja 2017

Številka: 410-10/2016
Datum:

OBČINA ČRNOMELJ
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

Priloga: posebni del proračuna in
načrt razvojnih programov

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto	Naziv	Plan 2017	Plan s sprememb.	Realizacija 31.5.2017	Ind.5/4	Rebalans 2017	Ind.7/3
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. S K U P A J P R I H O D K I	**14.072.947**	**14.072.947**	**4.132.623,35**	**29,37**	**13.900.158**	**98,77**
	(70+71+72+73+74)						
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**11.378.353**	**11.378.353**	**4.004.536,23**	**35,19**	**11.368.993**	**99,92**
70	**DAVČNI PRIHODKI**	**9.472.008**	**9.472.008**	**3.749.397,42**	**39,58**	**9.482.508**	**100,11**
	(700+703+704+706)						
700	**DAVEK NA DOHODEK IN DOBIČEK**	**8.350.008**	**8.350.008**	**3.532.694,00**	**42,31**	**8.350.008**	**100,00**
7000	*Dohodnina - odstopljeni vir občinam*	*8.350.008*	*8.350.008*	*3.532.694,00*	*42,31*	*8.350.008*	*100,00*
703	**DAVKI NA PREMOŽENJE**	**876.000**	**876.000**	**137.564,14**	**15,70**	**886.500**	**101,20**
7030	*Davki na nepremičnine*	*695.000*	*695.000*	*41.606,06*	*5,99*	*695.000*	*100,00*
7031	*Davki na premičnine*	*1.000*	*1.000*	*0,00*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
7032	*Davki na dediščine in darila*	*70.000*	*70.000*	*24.655,52*	*35,22*	*70.000*	*100,00*
7033	*Davki na prom.nepremičn.in fin.premož.*	*110.000*	*110.000*	*71.302,56*	*64,82*	*120.500*	*109,55*
704	**DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STOR.**	**246.000**	**246.000**	**75.218,07**	**30,58**	**246.000**	**100,00**
7044	*Davki na posebne storitve*	*20.000*	*20.000*	*3.003,79*	*15,02*	*20.000*	*100,00*
7047	*Drugi davki na uporabo blaga ali opr.st.*	*226.000*	*226.000*	*72.214,28*	*31,95*	*226.000*	*100,00*
706	**DRUGI DAVKI**	**0**	**0**	**3.921,21**	**0,00**	**0**	**0,00**
7060	*Drugi davki*	*0*	*0*	3.921,21	*0,00*	*0*	*0,00*
71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	**1.906.345**	**1.906.345**	**255.138,81**	**13,38**	**1.886.485**	**98,96**
	(710+711+712+713+714)						
710	**UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI**	**1.523.510**	**1.523.510**	**142.964,42**	**9,38**	**1.519.750**	**99,75**
	OD PREMOŽENJA						
7100	*Prih.od udel.na dobičku in divid.javn.podj.*	*1.000*	*1.000*	*0,00*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
7102	*Prihodki od obresti*	*2.000*	*2.000*	*139,57*	*6,98*	*2.000*	*100,00*
7103	*Prihodki od premoženja*	*1.520.510*	*1.520.510*	*142.824,85*	*9,39*	*1.516.750*	*99,75*
711	**TAKSE IN PRISTOJBINE**	**15.000**	**15.000**	**6.690,56**	**44,60**	**15.000**	**100,00**
7111	*Upravne takse*	*15.000*	*15.000*	*6.690,56*	*44,60*	*15.000*	*100,00*
712	**DENARNE KAZNI**	**36.000**	**36.000**	**11.187,05**	**31,08**	**36.000**	**100,00**
7120	*Denarne kazni*	*36.000*	*36.000*	*11.187,05*	*31,08*	*36.000*	*100,00*
713	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV**	**27.000**	**27.000**	**39.177,30**	**145,10**	**45.000**	**166,67**
7130	*Drugi prihodki od prodaje*	*27.000*	*27.000*	*39.177,30*	*145,10*	*45.000*	*166,67*

714	**DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**	**304.835**	**304.835**	**55.119,48**	**18,08**	**270.735**	**88,81**
7141	*Drugi nedavčni prihodki*	*304.835*	*304.835*	*55.119,48*	*18,08*	*270.735*	*88,81*
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)**	**305.000**	**305.000**	**13.359,34**	**4,38**	**276.200**	**90,56**
720	**PRIHODKI OD PRODAJE OSN.SRED.**	**195.000**	**195.000**	**0,00**	**0,00**	**156.200**	**80,10**
7200	*Prihodki od prodaje zgradb in prost.,stan.*	*195.000*	*195.000*	*0,00*	*0,00*	*156.200*	*80,10*
722	**PRIH.OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN**						
	NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	**110.000**	**110.000**	**13.359,34**	**12,14**	**120.000**	**109,09**
7220	*Prih.od prodaje kmet.zemljišč*	*20.000*	*20.000*	*1.733,00*	*8,67*	*25.000*	*125,00*
7221	*Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč*	*20.000*	*20.000*	*11.626,34*	*58,13*	*25.000*	*125,00*
7222	*Prih.od prodaje prem.pravic in drugih*						
	neopredmetenih dolgoročnih sredstev	*70.000*	*70.000*	*0,00*	*0,00*	*70.000*	*100,00*
74	**TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741)**	**2.389.594**	**2.389.594**	**114.727,78**	**4,80**	**2.254.965**	**94,37**
740	**TRANSF.PRIH.IZ DRUGIH JAVNOF.INST.**	**843.423**	**843.423**	**114.727,78**	**13,60**	**869.218**	**103,06**
7400	*Prejeta sred.iz državnega prorač.*	*783.397*	*783.397*	*95.165,34*	*12,15*	*809.192*	*103,29*
7401	*Prej.sred.iz občinskih proračunov*	*60.026*	*60.026*	*19.562,44*	*32,59*	*60.026*	*100,00*
741	**PREJETA SRED. IZ DRŽAVN.PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE**	**1.546.171**	**1.546.171**	**0,00**	**0,00**	**1.385.747**	**89,62**
7412	*Prejeta sred. iz državn.prorač.iz sredstev prorač.EU iz strukt.skladov*	*15.028*	*15.028*	*0,00*	*0,00*	*15.218*	*101,26*
7413	*Prejeta sred.iz državn.proračuna iz sredstev prorač.EU za kohezijsko politiko*	*1.531.143*	*1.531.143*	*0,00*	*0,00*	*1.370.529*	*89,51*

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto	Naziv	Plan 2017	Plan s sprememb.	Realizacija 31.5.2017	Ind.5/4	Rebalans 2017	Ind.7/3
1	2	3	4	5	6	7	8
	I. S K U P A J P R I H O D K I	**14.072.947**	**14.072.947**	**4.132.623,35**	**29,37**	**13.900.158**	**98,77**
	(70+71+72+73+74)						
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**11.378.353**	**11.378.353**	**4.004.536,23**	**35,19**	**11.368.993**	**99,92**
70	**DAVČNI PRIHODKI**	**9.472.008**	**9.472.008**	**3.749.397,42**	**39,58**	**9.482.508**	**100,11**
	(700+703+704+706)						
700	**DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK**	**8.350.008**	**8.350.008**	**3.532.694,00**	**42,31**	**8.350.008**	**100,00**
7000	*Dohodnina - odstopljeni vir občinam*	*8.350.008*	*8.350.008*	*3.532.694,00*	*42,31*	*8.350.008*	*100,00*
703	**DAVKI NA PREMOŽENJE**	**876.000**	**876.000**	**137.564,14**	**15,70**	**886.500**	**101,20**
7030	*Davki na nepremičnine*						
	Davek od premoženja	*25.000*	*25.000*	*4.255,20*	*17,02*	*25.000*	*100,00*
	Nadom.za uporabo stavb.zemljišča	*670.000*	*670.000*	*37.350,86*	*5,57*	*670.000*	*100,00*
7031	*Davek od premož.na promet plovnih objektov*	*1.000*	*1.000*	*0,00*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
7032	*Davki na dediščine in darila*	*70.000*	*70.000*	*24.655,52*	*35,22*	*70.000*	*100,00*
7033	*Davki na prom.nepremičn.in fin.premož.*	*110.000*	*110.000*	*71.302,56*	*64,82*	*120.500*	*109,55*
704	**DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STOR.**	**246.000**	**246.000**	**75.218,07**	**30,58**	**246.000**	**100,00**
7044	*Davki na posebne storitve*						
	Davek na dobiček od iger na srečo	*20.000*	*20.000*	*3.003,79*	*15,02*	*20.000*	*100,00*
7047	*Drugi davki na uporabo blaga ali opravlj.stor.*						
	Turistična taksa	*12.000*	*12.000*	*1.111,41*	*9,26*	*12.000*	*100,00*
	Pristojbina za vzdržev.gozdnih cest	*33.000*	*33.000*	*8.918,87*	*27,03*	*33.000*	*100,00*
	Kom.takse za taksam zavez.predmete	*1.000*	*1.000*	*475,50*	*47,55*	*1.000*	*100,00*
	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja	*180.000*	*180.000*	*61.708,50*	*34,28*	*180.000*	*100,00*
	zaradi odvajanja odpadnih voda						
706	**DRUGI DAVKI**	**0**	**0**	**3.921,21**	**0,00**	**0**	**0,00**
7060	*Drugi davki*	*0*	*0*	*3.921,21*	*0,00*	*0*	*0,00*
71	**NEDAVČNI PRIHODKI**	**1.906.345**	**1.906.345**	**255.138,81**	**13,38**	**1.886.485**	**98,96**
	(710+711+712+713+714)						
710	**UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI**	**1.523.510**	**1.523.510**	**142.964,42**	**9,38**	**1.519.750**	**99,75**
	OD PREMOŽENJA						
7100	*Prih.od udel.na dobičku in divid.ter presežkov*	*1.000*	*1.000*	*0,00*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
	prihodkov nad odhodki						
7102	*Prihodki od obresti*	*2.000*	*2.000*	*139,57*	*6,98*	*2.000*	*100,00*
7103	*Prihodki od premoženja*						
	Prih.od najemnin za posl.prostore	*25.000*	*25.000*	*8.346,25*	*33,39*	*25.000*	*100,00*
	Prih.od najemnin za stanovanja	*124.000*	*124.000*	*39.660,83*	*31,98*	*124.000*	*100,00*
	Prih.od najemn.za gosp.javn.infr.-vodooskrba	*746.400*	*746.400*	*44.715,49*	*5,99*	*746.400*	*100,00*
	Prih.od najemn.za gosp.javn.infr.-odvaj.in čišč.komun.odpad.vod	*480.000*	*480.000*	*32.084,98*	*6,68*	*480.000*	*100,00*
	Prih.od najemn.za gosp.javn.infr.-ravnanje z odpadki-CeROD	*15.110*	*15.110*	*1.214,31*	*8,04*	*11.350*	*75,12*
	Prih.od najemn.za gosp.javn.infr.-ravnanje z odpadki	*60.000*	*60.000*	*12.000,00*	*20,00*	*60.000*	*100,00*
	Prih.od drugih najemnin in zakupnin	*10.000*	*10.000*	*4.178,29*	*41,78*	*10.000*	*100,00*
	Prih.iz naslova podelj.koncesij	*60.000*	*60.000*	*624,70*	*1,04*	*60.000*	*100,00*

711	**TAKSE IN PRISTOJBINE**	**15.000**	**15.000**	**6.690,56**	**44,60**	**15.000**	**100,00**
7111	*Upravne takse*	*15.000*	*15.000*	*6.690,56*	*44,60*	*15.000*	*100,00*
712	**DENARNE KAZNI**	**36.000**	**36.000**	**11.187,05**	**31,08**	**36.000**	**100,00**
7120	*Globe in druge denarne kazni*						
	Kršitve predpisov občine	*20.000*	*20.000*	*7.440,73*	*37,20*	*20.000*	*100,00*
	Nadom.za degradacijo in uzurp.prostora	*16.000*	*16.000*	*3.746,32*	*23,41*	*16.000*	*100,00*
713	**PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STOR.**	**27.000**	**27.000**	**39.177,30**	**145,10**	**45.000**	**166,67**
7130	*Drugi prih.od prodaje*	*27.000*	*27.000*	*39.177,30*	*145,10*	*45.000*	*166,67*
714	**DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI**	**304.835**	**304.835**	**55.119,48**	**18,08**	**270.735**	**88,81**
7141	*Drugi nedavčni prihodki*						
	- doplač.v domove starejših občanov	*25.000*	*25.000*	*6.731,43*	*26,93*	*25.000*	*100,00*
	- prih.od komunalnih prispevkov	*100.000*	*100.000*	*22.009,01*	*22,01*	*100.000*	*100,00*
	- taksa za obremenit.obč.cest	*500*	*500*	*0,00*	*0,00*	*500*	*100,00*
	- prisp.krajanov za invest.na podr.cestne infrastrukture	*7.000*	*7.000*	*5.100,00*	*72,86*	*11.000*	*157,14*
	- prih.poslovnega sektorja za ureditev neprometne signalizacije	*6.600*	*6.600*	*0,00*	*0,00*	*6.600*	*100,00*
	- lastna sredstva KS	*41.913*	*41.913*	*10.348,00*	*24,69*	*42.063*	*100,36*
	- RIC - vračilo sred.-drugi projekti	*46.072*	*46.072*	*0,00*	*0,00*	*46.072*	*100,00*
	- RIC - projekt Aktivno lokalno prebivalstvo	*38.250*	*38.250*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0,00*
	- ZIK - vračilo sofinanc.deleža	*10.000*	*10.000*	*0,00*	*0,00*	*10.000*	*100,00*
	- prisp.inval.osebe-družinski pomočnik	*24.500*	*24.500*	*8.631,04*	*35,23*	*24.500*	*100,00*
	- drugi nedavčni prihodki	*5.000*	*5.000*	*2.300,00*	*46,00*	*5.000*	*100,00*
72	**KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)**	**305.000**	**305.000**	**13.359,34**	**4,38**	**276.200**	**90,56**
720	**PRIHODKI OD PRODAJE OSN.SREDSTEV**	**195.000**	**195.000**	**0,00**	**0,00**	**156.200**	**80,10**
7200	*Prihodki od prod.zgradb, prostorov in stanovanj*	*195.000*	*195.000*	*0,00*	*0,00*	*156.200*	*80,10*
722	**PRIH.OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN**						
	NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA	**110.000**	**110.000**	**13.359,34**	**12,14**	**120.000**	**109,09**
7220	*Prihodki od prodaje kmet.zemljišč*	*20.000*	*20.000*	*1.733,00*	*8,67*	*25.000*	*125,00*
7221	*Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč*	*20.000*	*20.000*	*11.626,34*	*58,13*	*25.000*	*125,00*
7222	*Prihodki od prodaje prem.pravic in drugih*						
	neopredmetenih dolgoročnih sredstev	*70.000*	*70.000*	*0,00*	*0,00*	*70.000*	*100,00*
74	**TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741)**	**2.389.594**	**2.389.594**	**114.727,78**	**4,80**	**2.254.965**	**94,37**
740	**TRANSF.PRIH.IZ DRUGIH JAVNOF.INST.**	**843.423**	**843.423**	**114.727,78**	**13,60**	**869.218**	**103,06**
7400	*Prejeta sredstva iz državnega proračuna*	*783.397*	*783.397*	*95.165,34*	*12,15*	*809.192*	*103,29*
740000	*Prej.sred.iz naslova tekočih obvezn.državn.proračuna*	*82.660*	*82.660*	*34.440,00*	*41,66*	*138.348*	*167,37*
740001	*Prej.sred.iz držav.prorač.za investicije*	*498.609*	*498.609*	*19.106,00*	*3,83*	*493.645*	*99,00*
	Min.za izobr.znanost in šport - nadom.gradnja OŠ Loka	*10.000*	*10.000*	*0,00*	*0,00*	*10.000*	*100,00*
	Ministrstvo za zdravje-sof.nabave terminalov in defibrilatorjev	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*5.932*	*0,00*
	Fundacija za šport-sof.obnove atletske steze ŠRC Loka	*5.107*	*5.107*	*5.107,00*	*100,00*	*5.107*	*100,00*
	Min.za gospod.razvoj in tehnolog. (MGRT)						
	- sof.infrastrukture v romskih naseljih-Pločnik Lokve	*100.576*	*100.576*	*0,00*	*0,00*	*82.217*	*81,75*
	- sof.investicij po 23. členu ZFO-1 - nepovratna sredstva	*339.426*	*339.426*	*0,00*	*0,00*	*346.889*	*102,20*
	Požarna taksa	*43.500*	*43.500*	*13.999,00*	*32,18*	*43.500*	*100,00*
740004	*Druga prej.sred.iz drž.prorač.za tekočo por.*	*202.128*	*202.128*	*41.619,34*	*20,59*	*177.199*	*87,67*
	Min.za javno upr.-sof.skupnega organa	*52.157*	*52.157*	*0,00*	*0,00*	*20.701*	*39,69*
	Min.za infrastrukturo-Celostna prometna strategija	*1.051*	*1.051*	*0,00*	*0,00*	*1.051*	*100,00*
	Min.za infrastrukturo-celovita energ.obnova javnih stavb v občini	*97.520*	*97.520*	*0,00*	*0,00*	*97.372*	*99,85*
	MOP - sof.subvencij tržnih najemnin	*1.400*	*1.400*	*0,00*	*0,00*	*1.075*	*76,79*
	Druga prej.sred.iz drž.prorač.za tekočo por.	*50.000*	*50.000*	*41.619,34*	*83,24*	*57.000*	*114,00*
7401	*Prejeta sred.iz občinskih proračunov*	*60.026*	*60.026*	*19.562,44*	*32,59*	*60.026*	*100,00*

	Obč.Semič,Metlika - medobč.inšpektorat in redarstvo	*55.220*	*55.220*	*17.560,09*	*31,80*	*55.220*	*100,00*
	Obč.Semič,Metlika - sof.admin.tehn.nalog OU	*4.806*	*4.806*	*2.002,35*	*41,66*	*4.806*	*100,00*
741	**PREJETA SRED. IZ DRŽAVN.PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROP. UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV**	**1.546.171**	**1.546.171**	**0,00**	**0,00**	**1.385.747**	**89,62**
7412	*Prejeta sred. iz državn.prorač.iz sredstev prorač.EU iz strukt.skladov*						
	- Projekt Črna človeška ribica	*1.200*	*1.200*	*0,00*	*0,00*	*1.311*	*109,25*
	- projekt Učilnica v naravi	*13.828*	*13.828*	*0,00*	*0,00*	*13.907*	*100,57*
7413	*Prejeta sred.iz državn.proračuna iz sred. prorač.EU za kohezijsko politiko*						
	- Center vseživljenjskega učenja	*61.408*	*61.408*	*0,00*	*0,00*	*61.408*	*100,00*
	- ureditve v mestnem jedru-Interreg	*163.000*	*163.000*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0,00*
	- projekt Aktivno lokalno prebivalstvo	*12.979*	*12.979*	*0,00*	*0,00*	*0*	*0,00*
	- Prenova ekon.-posl.infrastr. v PC Majer	*368.104*	*368.104*	*0,00*	*0,00*	*368.104*	*100,00*
	- celovita energ.obnova javnih stavb v občini Črnomelj	*552.613*	*552.613*	*0,00*	*0,00*	*551.778*	*99,85*
	- Izgradnja ekon.-posl.infrastr.v PC TRIS Kanižarica-1.del	*367.081*	*367.081*	*0,00*	*0,00*	*367.081*	*100,00*
	- Izgradnja ekon.-posl.infrastr.v PC TRIS Kanižarica-2.del	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*16.200*	*0,00*
	- Celostna prometna strategija	*5.958*	*5.958*	*0,00*	*0,00*	*5.958*	*100,00*

Konto	Naziv	Plan 2017	Plan s sprememb.	Realizacija 31.5.2017	Ind.5/4	Rebalans 2017	Ind.7/3
1	2	3	4	5	6	7	8
II.	**S K U P A J O D H O D K I (40+41+42+43)**	**16.396.728**	**16.396.728**	**3.735.813,47**	**22,78**	**16.336.133**	**99,63**
40	**TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)**	**3.351.006**	**3.351.006**	**1.162.870,68**	**34,70**	**3.487.776**	**104,08**
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	855.180	855.180	315.221,30	36,86	855.746	100,07
4000	*Plače in dodatki*	*771.500*	*771.500*	*296.105,01*	*38,38*	*771.800*	*100,04*
4001	*Regres za letni dopust*	*28.700*	*28.700*	*329,47*	*1,15*	*26.982*	*94,01*
4002	*Povračila in nadomestila*	*49.850*	*49.850*	*18.353,69*	*36,82*	*49.850*	*100,00*
4004	*Sred.za nadurno delo*	*1.000*	*1.000*	*0,00*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
4009	*Drugi izdatki zaposlenim*	*4.130*	*4.130*	*433,13*	*10,49*	*6.114*	*148,04*
401	PRISPEVKI DELODAJ. ZA SOCIAL. VARNOST	130.194	130.194	49.696,64	38,17	130.194	100,00
4010	*Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje*	*68.420*	*68.420*	*26.205,31*	*38,30*	*68.420*	*100,00*
4011	*Prispevek za zdravstveno zavarovanje*	*54.805*	*54.805*	*20.993,87*	*38,31*	*54.805*	*100,00*
4012	*Prispevek za zaposlovanje*	*474*	*474*	*177,67*	*37,48*	*474*	*100,00*
4013	*Prispevek za starševsko varstvo*	*785*	*785*	*296,25*	*37,74*	*785*	*100,00*
4015	*Premije kolekt.dodat.pokojnin.zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU*	*5.710*	*5.710*	*2.023,54*	*35,44*	*5.710*	*100,00*
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.279.197	2.279.197	776.354,09	34,06	2.417.401	106,06
4020	*Pisarniški in splošni material in storitve*	*147.892*	*147.892*	*54.014,43*	*36,52*	*156.384*	*105,74*
4021	*Uniforme in službena obleka*	*1.000*	*1.000*	*0,00*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
4022	*Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije*	*196.900*	*196.900*	*81.330,80*	*41,31*	*199.787*	*101,47*
4023	*Prevozni stroški in storitve*	*13.000*	*13.000*	*2.711,66*	*20,86*	*13.000*	*100,00*
4024	*Izdatki za službena potovanja*	*6.507*	*6.507*	*1.984,78*	*30,50*	*6.507*	*100,00*
4025	*Tekoče vzdrževanje*	*1.373.597*	*1.373.597*	*476.923,95*	*34,72*	*1.476.167*	*107,47*
4026	*Poslovne najemnine in zakupnine*	*5.042*	*5.042*	*1.964,00*	*38,95*	*5.092*	*100,99*
4027	*Kazni in odškodnine*	*4.500*	*4.500*	*73,40*	*1,63*	*14.500*	*322,22*
4029	*Drugi operativni odhodki*	*530.759*	*530.759*	*157.351,07*	*29,65*	*544.964*	*102,68*
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	73.435	73.435	19.358,12	26,36	71.435	97,28
4031	*Plač.obresti od kred.-poslovnim bankam*	*73.000*	*73.000*	*19.358,12*	*26,52*	*71.000*	*97,26*
4033	*Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem*	*435*	*435*	*0,00*	*0,00*	*435*	*100,00*
409	REZERVE	13.000	13.000	2.240,53	17,23	13.000	100,00
4090	*Splošna proračunska rezervacija*	*3.000*	*3.000*	*2.240,53*	*74,68*	*3.000*	*100,00*
4091	*Proračunska rezerva*	*10.000*	*10.000*	*0,00*	*0,00*	*10.000*	*100,00*
41	**TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)**	**6.078.058**	**6.079.858**	**2.141.980,78**	**35,23**	**6.079.708**	**100,03**
410	SUBVENCIJE	193.236	193.236	13.910,68	7,20	191.883	99,30
4102	*Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom*	*193.236*	*193.236*	*13.910,68*	*7,20*	*191.883*	*99,30*
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJ.	3.044.000	3.044.000	1.077.387,77	35,39	3.044.000	100,00
4111	*Družinski prejemki in stavševska nadomestila*	*13.000*	*13.000*	*4.500,00*	*34,62*	*13.000*	*100,00*
4112	*Transf.za zagotavljanje soc.varnosti*	*9.000*	*9.000*	*4.048,30*	*44,98*	*9.000*	*100,00*
4119	*Drugi transferi posameznikom*	*3.022.000*	*3.022.000*	*1.068.839,47*	*35,37*	*3.022.000*	*100,00*
412	TRANSFERI NEPROFITNIM ORGAN. IN USTAN.	637.148	638.948	164.570,20	25,76	659.648	103,53
4120	*Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam*	*637.148*	*638.948*	*164.570,20*	*25,76*	*659.648*	*103,53*
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	2.203.674	2.203.674	886.112,13	40,21	2.184.177	99,12
4131	*Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja*	*190.000*	*190.000*	*71.550,95*	*37,66*	*190.000*	*100,00*
4133	*Tekoči transferi v javne zavode*	*1.995.174*	*1.995.174*	*805.359,88*	*40,37*	*1.975.677*	*99,02*
4135	*Tekoča izplač.dr.izvaj.javnih sl.,ki niso posr.prorač.uporabn.*	*18.500*	*18.500*	*9.201,30*	*49,74*	*18.500*	*100,00*

42	**INVESTICIJSKI ODHODKI (420)**	**6.669.179**	**6.667.379**	**393.483,23**	**5,90**	**6.464.232**	**96,93**
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	6.669.179	6.667.379	393.483,23	5,90	6.464.232	96,93
4200	*Nakup zgradb in prostorov*	*33.340*	*33.340*	*0,00*	*0,00*	*41.960*	*125,85*
4202	*Nakup opreme*	*102.638*	*100.838*	*9.503,36*	*9,42*	*85.398*	*83,20*
4204	*Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije*	*4.956.615*	*4.956.615*	*264.749,25*	*5,34*	*4.705.462*	*94,93*
4205	*Investicijsko vzdrževanje in obnove*	*804.620*	*804.620*	*37.721,15*	*4,69*	*833.002*	*103,53*
4206	*Nakup zemljišč in naravnih bogastev*	*206.330*	*206.330*	*31.726,93*	*15,38*	*234.942*	*113,87*
4207	*Nakup nematerialnega premoženja*	*2.000*	*2.000*	*549,00*	*27,45*	*3.000*	*150,00*
4208	*Študije o izvedlj.proj., proj.dokument., nadzor in invest.inženiring*	*563.636*	*563.636*	*49.233,54*	*8,73*	*560.468*	*99,44*
43	**INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)**	**298.485**	**298.485**	**37.478,78**	**12,56**	**304.417**	**101,99**
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	138.681	138.681	680,90	0,49	138.681	100,00
4310	*Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam*	*5.000*	*5.000*	*0,00*	*0,00*	*5.000*	*100,00*
4311	*Invest.transf. javn.podj.in družbam, ki so v lasti države ali občin*	*133.681*	*133.681*	*680,90*	*0,51*	*133.681*	*100,00*
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČ.UPORABN.	159.804	159.804	36.797,88	23,03	165.736	103,71
4320	*Investicijski transferi občinam*	*6.304*	*6.304*	*3.175,94*	*50,38*	*6.304*	*100,00*
4323	*Investicijski transferi javnim zavodom*	*153.500*	*153.500*	*33.621,94*	*21,90*	*159.432*	*103,86*
III.	**PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZ. PRIMANJKLJAJ**	**-2.323.781**	**-2.323.781**	**396.809,88**	**-17,08**	**-2.435.975**	**104,83**

	B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB						
Konto	Naziv	Plan 2017	Plan s sprememb.	Realizacija 31.5.2017	Ind.5/4	Rebalans 2017	Ind.7/3
1	2	3	4	5	6	7	8
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN						
	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)	0	0	0	0,00	0	0,00
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0	0	0	0,00	0	0,00
751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0	0	0	0,00	0	0,00
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0,00	0	0,00
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH	0	0	0	0,00	0	0,00
	DELEŽEV (440 + 441)						
440	DANA POSOJILA	0	0	0	0,00	0	0,00
441	POVEČ.KAPITAL.DELEŽEV IN NALOŽB	0	0	0	0,00	0	0,00
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0	0	0	0,00	0	0,00
443	POVEČANJE NAM.PREMOŽENJA V JAVN.SKL.IN DRUGIH						
	OSEBAH JAVN. PRAVA, KI IMAJO PREMOŽ.V SVOJI LASTI	0	0	0	0,00	0	0,00
	VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE						
	KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	0	0	0	0,00	0	0,00

	C. RAČUN FINANCIRANJA						
Konto	**Naziv**	**Plan 2017**	**Plan s sprememb.**	**Realizacija 31.5.2017**	**Ind.5/4**	**Rebalans 2017**	**Ind.7/3**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
50	**VII. ZADOLŽEVANJE (500)**	**2.709.139**	**2.709.139**	**0**	**0,00**	**2.820.333**	**104,10**
500	**DOMAČE ZADOLŽEVANJE**	**2.709.139**	**2.709.139**	**0**	**0,00**	**2.820.333**	**104,10**
5001	*Najeti krediti pri poslovnih bankah*						
500101	*Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti*	*2.200.000*	*2.200.000*	*0*	*0,00*	*2.300.000*	*104,55*
5003	*Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih*						
500307	*Najeti krediti pri državnem proračunu-dolgoročni krediti*	*509.139*	*509.139*	*0*	*0,00*	*520.333*	*102,20*
55	**VIII.ODPLAČILA DOLGA (550)**	**483.056**	**483.056**	**128.783,42**	**26,66**	**482.056**	**99,79**
550	**ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA**	**483.056**	**483.056**	**128.783,42**	**26,66**	**482.056**	**99,79**
5501	*Odplačila kreditov poslovnim bankam*						
550101	*Odplačila kreditov poslovnim bankam-dolgoročni krediti*	*473.000*	*473.000*	*128.783,42*	*27,23*	*472.000*	*99,79*
5503	*Odplač.kreditov drugim domačim kreditodaj.*						
550305	*Odplač. kred.drugim javnim skl.-dolgoročni krediti*	*10.056*	*10.056*	*0,00*	*0,00*	*10.056*	*100,00*
	IX. POVEČ. (ZMANJŠ.) SREDST. NA RAČ.	**-97.698**	**-97.698**	**268.026,46**	**-274,34**	**-97.698**	*100,00*
	(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)						
	X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**2.226.083**	**2.226.083**	**-128.783,42**	**-5,79**	**2.338.277**	**105,04**
	XI. NETO FINANCIRANJE	**2.323.781**	**2.323.781**	**-396.809,88**	**-17,08**	**2.435.975**	**104,83**
	(VI.+VII.-VIII.-IX=-III.)						
	XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.	**97.698**	**97.698**	**97.698,05**	**100,00**	**97.698**	**100,00**

OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA

I. OBRAZLOŽITEV SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA

Splošni del proračuna sestavljajo:
- bilanca prihodkov in odhodkov
- račun finančnih terjatev in naložb,
- račun financiranja.

V bilanci prihodkov in odhodkov so na strani prihodkov izkazani:
- davčni prihodki,
- nedavčni prihodki,
- kapitalski prihodki,
- prejete donacije,
- transferni prihodki

na strani odhodkov pa so izkazani:
- tekoči odhodki,
- tekoči transferi,
- investicijski odhodki in
- investicijski transferi.

Račun finančnih terjatev in naložb izkazuje vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil od prodaje kapitalskih vlog in vsa porabljena sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za nakup kapitalskih naložb.

Račun financiranja izkazuje odplačila dolgov in zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja. V tem računu se ravno tako izkazujejo načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v proračunskem letu.
Čeprav struktura proračuna, določena v 10.členu ZJF, ne opredeljuje vključitve stanja sredstev na računih iz preteklih let v proračun, pa je ta sredstva pri sestavi proračuna potrebno upoštevati na podlagi 9.člena ZJF, ker dejansko pomenijo prenesena sredstva iz preteklih let, ki se vključijo v proračun naslednjega leta. Sredstva, ki so ostala neporabljena na računih proračuna (iz vseh treh bilanc) na koncu tekočega leta, se uporabijo za financiranje izdatkov proračuna prihodnjega leta. Za znesek prenesenih sredstev oz.stanja sredstev na računih iz preteklih let, ki je lahko pozitivno, nič ali negativno, se spremeni višina izdatkov proračuna. Uravnoteženost proračuna se preveri tako, da se primerja stanje sredstev na računih iz preteklih let in povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih proračuna tekočega leta.

Na podlagi sedmega odstavka 2.čl.ZJF mora biti proračun uravnotežen med prejemki in izdatki. To pomeni, da morajo biti v vseh treh bilancah proračuna celotni prejemki proračuna usklajeni s celotnimi izdatki proračuna. Tako je dovoljen primanjkljaj v bilanci prihodkov in odhodkov, ki pa se mora pokriti s prihodki iz računa finančnih terjatev in naložb oz.računa financiranja ter z upoštevanjem stanja sredstev na računih ob koncu preteklega leta.
Ta sredstva imajo dejansko značaj prenesene razlike med prejemki in izdatki proračuna preteklega leta oz.preteklih let, kar pomeni, da so to sredstva, ki v preteklem letu niso bila porabljena, zato se lahko porabijo v proračunu prihodnjega leta. Pri pripravi predloga so ta sredstva predvidena v ocenjeni višini.

A. <u>BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV</u>

PRIHODKI

V predlogu rebalansa proračuna za leto 2017 so prihodki ocenjeni na podlagi Zakona o financiranju občin, ki opredeljuje vire financiranj in glede na realizacijo prihodkov za leto 2017. V predlogu je upoštevana višina povprečnine v znesku 533,50 EUR, ki jo predlaga Ministrstvo za finance in s tem višina primerne porabe. Primerna poraba predstavlja primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog. Ministrstvo za finance ugotovi primerno porabo posamezne občine na podlagi dolžine lokalnih cest in javnih poti v občini, površine občine, deleža prebivalcev, mlajših od 15 let in deleža prebivalcev, starejših od 65 let v občini, števila prebivalcev občine in povprečnine.
Povprečnina predstavlja na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z zakonom določenih nalog.
Skupna višina prihodkov v predlogu rebalansa v bilanci prihodkov in odhodkov znaša 13.900.158 EUR.
V skladu z ekonomsko klasifikacijo so prihodki razdeljeni v naslednje kategorije:

- davčni prihodki,
- nedavčni prihodki,
- kapitalski prihodki,
- transferni prihodki.

2.1.1. DAVČNI PRIHODKI

Višina davčnih prihodkov v predlogu rebalansa proračuna za leto 2017 znaša 9.482.508 EUR in je predvidena v nekoliko višjem obsegu, kot v sprejetem proračunu. V skupnih prihodkih predstavlja ta kategorija prihodkov 68,22%-ni delež. Največji delež predstavlja dohodnina, ki je določena na osnovi povprečnine. Med davke na premoženje se uvrščajo davki na nepremičnine, davek od premoženja na promet plovnih objektov, davki na dediščine in darila in davki na promet nepremičnin in finančno premoženje. Med davki na premoženje največji delež predstavljajo prihodki od nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. Tretja skupina prihodkov, ki spadajo v kategorijo davčnih prihodkov so domači davki na blago in storitve v okviru skupine kontov 704. Skupna vrednost teh prihodkov je ocenjena na 246.000 EUR. Obsegajo davek na dobiček od iger na srečo, pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest, komunalne takse in okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki je namenski prihodek in se mora porabit za investicije s področja odvajanja odpadnih voda.

2.1.2. NEDAVČNI PRIHODKI

Ocenjena višina nedavčnih prihodkov v predlogu rebalansa proračuna znaša 1.886.485 EUR. V strukturi prihodkov predstavlja ta kategorija 13,57% vseh prihodkov, ki so razdeljeni v pet skupin.
V prvo skupino – udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, so uvrščeni prihodki od udeležbe na dobičku in dividende, prihodki od prejetih obresti (obresti od depozitov in sredstev na vpogled), prihodki od najemnin za poslovne prostore in stanovanja ter drugih najemnin in zakupnin, kakor tudi prihodki iz naslova podeljenih koncesij in kot že prej omenjena najemnina za gospodarsko javno infrastrukturo. Prihodki od upravnih taks so predlagani v višini 15.000 EUR, prihodki od denarnih kazni pa so predlagani v višini 36.000 EUR in sicer obsegajo prihodke od denarnih kazni zaradi kršitve predpisov občine (na osnovi dela Medobčinske inšpekcije in redarstva) in nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. Predlog rebalansa predvideva višja sredstva od drugih prihodkov od prodaje, kjer je zajeta že realizirana prodaja lesa na rastilu in predvidena morebitna prodaja do konec leta ter prihodki od prodaje knjig. Kategorija drugih nedavčnih prihodkov je predvidena v skupni višini 270.735 EUR. Po klasifikaciji so tu uvrščena doplačila za stroške oskrbe v splošnih, posebnih zavodih in domskem varstvu in prihodki od komunalnih prispevkov. V okvir teh prihodkov se uvrščajo tudi lastna sredstva krajevnih skupnosti, ki so predvidena v višini 42.063 EUR, prispevki krajanov za investicije in drugi nedavčni prihodki. Predlog rebalansa ne vključuje več prejetih sredstev s strani RIC-a za projekt Aktivno lokalno prebivalstvo, saj le-ta na razpisu ni bil odobren.

2.1.3. KAPITALSKI PRIHODKI

Predlog rebalansa proračuna za leto 2017 predvideva 276.200 EUR kapitalskih prihodkov, kar predstavlja v strukturi vseh prihodkov 1,99%. Planirani so prihodki od prodaje zgradb in prostorov in od prodaje stavbnih in kmetijskih zemljišč. Podrobnejši program prodaje je razviden iz Letnega načrta ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2017 (priloga 5) in Letnega programa prodaje občinskega finančnega premoženja (priloga 4), ki sta sestavna dela proračuna.

2.1.4. TRANSFERNI PRIHODKI

V predlogu rebalansa proračuna za leto 2017 so predvideni transferni prihodki v skupni višini 2.254.965 EUR, kar predstavlja 16,22% vseh prihodkov. V skladu z ekonomsko klasifikacijo so v to kategorijo prihodkov uvrščeni prihodki, prejeti s strani države za tekočo porabo in investicije pa tudi prihodki iz proračunov drugih občin za sofinanciranje skupnih nalog. Ravno tako pa vključuje tudi prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU.
Planirana so prejeta sredstva za tekočo porabo in sicer finančna izravnava, predvidena na osnovi prejetih podatkov s strani Ministrstvo za finance ob upoštevanju povprečnine v znesku 533,50 EUR in predvidena sredstva sofinanciranj s strani države za investicije.
Kot v sprejetem proračunu, so planirana sredstva sofinanciranja s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport za nadomestno gradnjo OŠ Loka in obnovo atletske steze ŠRC Loka (na podlagi podpisane pogodbe bomo sredstva prejeli v letih 2016, 2017 in 2018), s strani Ministrstva za obrambo sredstva požarne takse in s strani MGRT sofinanciranje investicij po 23.členu ZFO-1. Na osnovi prejetih podatkov s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o deležih, ki pripadajo občinam za leto 2017 in 2018, so predvidena nekoliko višja nepovratna sredstva. Na osnovi prejetih sklepov o sofinanciranju so predvidena tudi sredstva za sofinanciranje romske infrastrukture – Pločnik Lokve, Celovito energetsko obnovo javnih stavb v občini, sofinanciranje subvencij tržnih najemnin in sofinanciranje skupnega organa Medobčinska inšpekcija in redarstvo. Na novo so predlagana sredstva sofinanciranja za nabavo terminalov in defibrilatorjev s strani Ministrstva za zdravje. Občina se v letošnjem letu namerava prijaviti na javni razpis za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti. Načrtuje se, da bo nabava terminalov in defibrilatorjev sofinancirana s strani Ministrstva za zdravje in Zdravstvenega doma Črnomelj, ker pa bo prijavitelj občina, je potrebno prihodke in odhodke uvrstiti v proračun. V tej skupini prihodkov so predvidena tudi druga prejeta sredstva, kamor so vključeni prihodki za sofinanciranje družinskega pomočnika in sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest. S strani državnega proračuna iz sredstev proračuna EU je v predlogu proračuna predvideno pridobiti 1.385.747 EUR in sicer iz strukturnih skladov za sofinanciranje projektov Črna človeška ribica in Učilnica v naravi (oba projekta sta odobrena na LAS DBK). Iz sredstev za kohezijsko politiko so v predlogu rebalansa proračuna predvideni prihodki za sofinanciranje projekta Center vseživljenjskega učenja, Prenova ekonomsko poslovne infrastrukture v PC Majer, Celovita energetska obnova javnih stavb v občini Črnomelj, Izgradnja ekonomsko poslovne infrastrukture v PC TRIS Kanižarica – 1.del in Celostna prometna strategija. Na novo so s predlogom rebalansa predlagana sredstva sofinanciranja za projekt Izgradnja ekonomsko poslovne infrastrukture v PC TRIS Kanižarica – 2.del, ni pa več predvidenih sredstev za sofinanciranje projekta Aktivno lokalno prebivalstvo in Ureditve v mestnem jedru – Interreg (razlog je naveden v uvodu). Natančnejša opredelitev posameznega projekta, finančna konstrukcija in podrobna obrazložitev je razvidna iz načrta razvojnih programov in obrazložitev.

Tabela 1: **Struktura prihodkov proračuna za leto 2017**

KATEGORIJA PRIHODKOV	Plan 2017	Rebalans prorač.2017	Strukt.v %
Davčni prihodki	9.472.008	9.482.508	68,22
Nedavčni prihodki	1.906.345	1.886.485	13,57
Kapitalski prihodki	305.000	276.200	1,99
Transferni prihodki	2.389.594	2.254.965	16,22
SKUPAJ	**14.072.947**	**13.900.158**	**100,00**

ODHODKI

Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna v splošnem delu izkazuje odhodke po naslednjih kategorijah:
- tekoči odhodki,
- tekoči transferi,
- investicijski odhodki in
- investicijski transferi.

Predlagana skupna višina odhodkov v bilanci prihodkov in odhodkov za leto 2017 znaša 16.336.133 EUR. Odhodki so predlagani glede na spremembe prihodkov, znana dejstva, ki se nanašajo na posamezne projekte, realizacijo za obdobje januar – maj 2017 in predvidene izdatke do konec proračunskega leta.

2.2.1. TEKOČI ODHODKI

Kategorija tekočih odhodkov je v predlogu rebalansa proračuna za leto 2017 predvidena v skupni višini 3.487.776 EUR. V strukturi vseh odhodkov proračuna ta kategorija predstavlja 21,35%, vključujejo pa sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca za socialno varnost, izdatke za blago in storitve, plačila obresti in sredstva rezerv.

Višina sredstev za plače in druge izdatke zaposlenim je v predlogu ocenjena na 855.746 EUR. Sredstva so planirana v skladu s kadrovskim načrtom, ki je sestavni del proračuna, ob upoštevanju veljavnega Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17), ki je začel veljati s 1.1.2017. V tej skupini odhodkov so predvidena še sredstva za regres za letni dopust, povračila in nadomestila (regres za prehrano, prevoz na delo) in druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade, odpravnine). Višina sredstev za prispevke delodajalca za socialno varnost je v skladu z usmeritvami planirana na osnovi enakih prispevnih stopenj, glede na višino bruto plač. Ravno tako so tu zajeta tudi sredstva za plačilo premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence, ki so višja od prvotno planiranih, saj so se premije s 1.1.2017 spremenile. Največji delež v kategoriji tekočih odhodkov predstavljajo izdatki za blago in storitve v predlagani skupni višini 2.417.401 EUR, vključujejo pa odhodke za pisarniški material, stroške komunalnih storitev, stroške porabljene energije, prevozne stroške, izdatke za službena potovanja, tekoče vzdrževanje, najemnine in druge operativne odhodke. Ti odhodki predstavljajo največji delež v strukturi tekočih odhodkov in sicer so to predvsem izdatki za tekoča vzdrževanja s področja komunalne dejavnosti, prostorskega planiranja in prometa.

Plačila domačih obresti predstavljajo obresti od najetih dolgoročnih in kratkoročnih kreditov in so v predlogu rebalansa proračuna za leto 2017 planirani v skupni višini 71.435 EUR.

Sredstva rezerv se delijo na splošno proračunsko rezervacijo in proračunsko rezervo in so predlagana v skupni višini 13.000 EUR.

2.2.2. TEKOČI TRANSFERI

Kategorija tekočih transferov je v predlogu rebalansa ocenjena na 6.079.708 EUR, kar predstavlja v skupnih odhodkih 37,22%. V to skupino sodijo vsa nepovratna plačila, za katera plačnik od prejemnika sredstev v povračilo ne pridobi nikakršnega materiala ali drugega blaga. Po ekonomski klasifikaciji se v to skupino uvrščajo subvencije, transferi posameznikom in gospodinjstvom, transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam in drugi tekoči domači transferi.
Sredstva subvencij privatnim podjetjem in zasebnikom so predvidena v višini 191.883 EUR, predvsem s področja kmetijstva in gospodarstva.
Transferi posameznikom in gospodinjstvom, ki so planirani v višini 3.044.000 EUR, predstavljajo sredstva za doplačila oskrbnih stroškov, doplačila do ekonomske cene vrtcev in sofinanciranje prevoza šolskih otrok.
Višina sredstev za transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam je predlagana v višini 659.648 EUR, vključena pa so sredstva za delovanje društev in organizacij s področja požarnega varstva, kmetijstva, turizma, kulture, športa, socialnega varstva in za financiranje političnih strank.
Drugi tekoči domači transferi so predlagani v višini 2.184.177 EUR, vključujejo pa tekoče transfere občinam oz.ožjim delom lokalnih skupnosti, tekoče transfere v sklade socialnega zavarovanja in tekoče transfere v javne zavode.

2.2.3. INVESTICIJSKI ODHODKI

Predvidena višina investicijskih odhodkov v predlogu rebalansa znaša 6.464.232 EUR in predstavljajo 39,57% vseh odhodkov proračuna. Predlagana sredstva so namenjena nakupu stanovanj, nakupu opreme, novogradnjam, rekonstrukcijam in obnovam, investicijskemu vzdrževanju, nakupu zemljišč, stroškom projektne dokumentacije, nadzora in investicijskega inženiringa. Ti odhodki pomenijo naložbe v povečanje in ohranjanje realnega premoženja občine.

2.2.4. INVESTICIJSKI TRANSFERI

Investicijski transferi so odhodki, ki so namenjeni plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev za nakup ali gradnjo opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih dolgoročnih sredstev, kakor tudi za njihovo vzdrževanje in obnovo. Ločeni so v dve skupini in sicer investicijske transfere pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki in tistim, ki so proračunski uporabniki (posredni in neposredni uporabniki proračuna). Skupna višina predlaganih sredstev te kategorije odhodkov znaša 304.417 EUR, kar predstavlja 1,86% vseh odhodkov.

Tabela 2: **Struktura odhodkov proračuna za leto 2017**

KATEGORIJA ODHODKOV	**Plan 2017**	**Rebalans prorač.2017**	**Strukt.v %**
Tekoči odhodki	3.351.006	3.487.776	21,35
Tekoči transferi	6.078.058	6.079.708	37,22
Investicijski odhodki	6.669.179	6.464.232	39,57
Investicijski transferi	298.485	304.417	1,86
SKUPAJ	**16.396.728**	**16.336.133**	**100,00**

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

V skladu kontnim načrtom in usmeritvami se v tem računu izkazujejo vsa prejeta sredstva od vrnjenih posojil od prodaje kapitalskih vlog in vsa porabljena sredstva danih posojil ter porabljena sredstva za nakup kapitalskih naložb.
Tako kot veljavni proračun, tudi predlog rebalansa proračuna za leto 2017 v bilanci B ne predvideva izdatkov.

C. RAČUN FINANCIRANJA

Predlog rebalansa proračuna za leto 2017 predvideva dolgoročno zadolževanje v višini 2.300.000 EUR pri poslovnih bankah. Izkazano je tudi dolgoročno zadolževanje pri državnem proračunu v višini 520.333 EUR, kot povratna sredstva za sofinanciranje investicij po 23.členu ZFO-1, ki pa se ne vštevajo v dovoljeno kvoto zadolževanja. V okviru skupine kontov 55 so planirana sredstva za odplačilo anuitet najetih dolgoročnih kreditov v višini 482.056 EUR. Znesek je glede na sprejeti plan nekoliko nižji (za 1.000 EUR), saj nas en kreditodajalec ob vsakokratni spremembi EURIBOR obvesti o novi višini anuitete za naslednje obdobje.

Višina odplačil kreditov za posamezne namene:

Leto zadolžitve	Namen najema kredita	Odpl.glavnice v letu 2017 - EUR	Ročnost kredita
1993	Gradnja CČN Črnomelj	10.056	2021
2006	Prizidek k OŠ Mirana Jarca	50.672	2017
2009	Investicije v proračunu	101.538	2024
2011	Investicije v proračunu	85.714	2018
2012	Investicije v proračunu	125.000	2022
2013	Investicije v proračunu	109.076	2023
	SKUPAJ	482.056	

Bilanca prihodkov in odhodkov proračuna (bilanca A) izkazuje proračunski primanjkljaj v višini 2.435.975 EUR, bilanca C pa izkazuje neto zadolževanje v višini 2.338.277 EUR in sredstva na računih konec leta v višini 97.698 EUR, ki predstavljajo sredstva na podračunih EZR krajevnih skupnosti na dan 31.12.2016, stanje na podračunu EZR občine na dan 31.12.2016 in stanje na depozitnem računu na dan 31.12.2016.

Splošni del proračuna predstavlja izdatke po ekonomski klasifikaciji, kar pomeni, da so odhodki istih kategorij združeni z vseh področij. Natančno porabo sredstev opredeljuje posebni del proračuna.

II. POSEBNI DEL

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR/* PPR	PP	K	Plan 2017	Plan s sprememb.	Realizacija 31.5.2017	Ind.5/4	Rebalans 2017	Ind.7/3
1				2	3	4	5	6	7	8
1000	**OBČINSKI SVET**				**116.108**	**116.108**	**36.386,63**	**31,34**	**116.608**	**100,43**
01	**POLITIČNI SISTEM**									
	0101	***Politični sistem***			***70.208***	***70.208***	***20.692,26***	***29,47***	***70.208***	***100,00***
		01019001	Dejavnost občinskega sveta		70.208	70.208	20.692,26	29,47	70.208	100,00
			01001	Stroški svetnikov (nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije)						
				402009 - Izdatki za reprezentanco	*1.000*	*1.000*	*495,00*	*49,50*	*1.000*	*100,00*
				402905 - Plač.za nepoklicno opravljanje funkcije	*32.000*	*32.000*	*10.325,26*	*32,27*	*32.000*	*100,00*
				402999 - Izobraževanje članov OS	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*200*	*200*	*0*	*0,00*	*200*	*100,00*
			01002	Stroški sej občinskega sveta						
				402000 - Pisarniški material in storitve	*650*	*650*	*110,00*	*16,92*	*650*	*100,00*
			01003	Stroški odborov in komisij (tudi svet za varstvo okolja)						
				402000 - Pisarniški material in storitve	*300*	*300*	*110,00*	*36,67*	*300*	*100,00*
				402905 - Sejnine udeležencem odborov	*9.000*	*9.000*	*2.127,41*	*23,64*	*9.000*	*100,00*
				402938 - Prejemki zunanjih sodelavcev	*10.200*	*10.200*	*3.560,09*	*34,90*	*10.200*	*100,00*
			01006	Financiranje političnih strank						
				412000 - Financiranje političnih strank	*15.858*	*15.858*	*3.964,50*	*25,00*	*15.858*	*100,00*
03	**ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ**									
	0302	***Mednarodno sodelovanje in udeležba***			***10.000***	***10.000***	***0***	***0,00***	***10.000***	***100,00***
		03029002	Mednarodno sodelovanje občin		10.000	10.000	0	0,00	10.000	100,00
			03002	Obmejno in drugo sodelov. občin na podr.kulture, športa in dr.podr.						
				402999 - Mednarodno sodelovanje	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,00*	*10.000*	*100,00*
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**									
	0403	***Druge skupne administrativne službe***			***33.500***	***33.500***	***14.613,84***	***43,62***	***34.200***	***102,09***
		04039001	Obveščanje domače in tuje javnosti		24.000	24.000	6.122,04	25,51	24.000	100,00
			04004	Objava občinskih predpisov						
				402006 - Objava občinskih predpisov	*9.000*	*9.000*	*2.904,29*	*32,27*	*9.000*	*100,00*
			04006	Celostna podoba občine						
				402999 - Videodokumentiranje dogodkov v občini	*7.000*	*7.000*	*0*	*0,00*	*7.000*	*100,00*
			04007	Spletne strani občine						
				402999 - Izdelava in vzdrževanje spletnih strani in sistema	*8.000*	*8.000*	*3.217,75*	*40,22*	*8.000*	*100,00*

		04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov		9.500	9.500	8.491,80	89,39	10.200	107,37
			04009	Prireditve ob občinskem prazniku						
				402999 - Občinski praznik	*7.000*	*7.000*	*6.544,90*	*93,50*	*7.000*	*100,00*
				413302 - Plakete in priznanja	*2.500*	*2.500*	*1.946,90*	*77,88*	*3.200*	*128,00*
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**									
	0601	***Delovanje na področju lokalne samoupr. ter koordinacija***			***2.400***	***2.400***	***1.080,53***	***45,02***	***2.200***	***91,67***
		vladne in lokalne ravni								
		06019002	Nacionalno združenje lokalnih skupnosti		2.400	2.400	1.080,53	45,02	2.200	91,67
			06003	Delovanje nevladnih institucij lokalnih skupnosti (SOS)						
				402922 - Članarina	*2.400*	*2.400*	*1.080,53*	*45,02*	*2.200*	*91,67*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	**PPP/**	***GPR/*** PPR	PP	K	**Plan 2017**	**Plan s sprememb.**	**Realizacija 31.5.2017**	**Ind.5/4**	**Rebalans 2017**	**Ind.7/3**
		1		**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
2000	**NADZORNI ODBOR**				**6.500**	**6.500**	**2.032,65**	**31,27**	**6.500**	**100,00**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**									
	0203	***Fiskalni nadzor***			***6.500***	***6.500***	***2.032,65***	***31,27***	***6.500***	***100,00***
		02039001	Dejavnost nadzornega odbora		6.500	6.500	2.032,65	31,27	6.500	100,00
			02004	Dejavn.nadzornega odbora (nadomestilo za nepoklicno opravlj. funkcije, mat. str., plač. izvedencev za posebne strok. naloge nadzora)						
				402008 - Revizorske storitve	*3.000*	*3.000*	*1.211,13*	*40,37*	*3.000*	*100,00*
				402999 - Nadomest.za nepoklicno opravljanje funkcij - NO	*3.500*	*3.500*	*821,52*	*23,47*	*3.500*	*100,00*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR*/ PPR	PP	K	Plan 2017	Plan s spremem.	Realizacija 31.5.2017	Ind.5/4	Rebalans 2017	Ind.7/3
1				2	3	4	5	6	7	8
3000	**ŽUPANJA**				**122.853**	**122.853**	**40.447,96**	**32,92**	**123.853**	**100,81**
01	**POLITIČNI SISTEM**									
	0101	***Politični sistem***			***100.853***	***100.853***	***39.247,96***	***38,92***	***101.853***	***100,99***
		01019003	Dejavnost župana in podžupanov		100.853	100.853	39.248	38,92	101.853	100,99
				01010 Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za neprofesionalno opravljanje funkcije						
				400000 - Osnovne plače	*38.500*	*38.500*	*16.017,73*	*41,60*	*38.500*	*100,00*
				400001 - Dodatek na delovno dobo	*3.500*	*3.500*	*1.437,97*	*41,08*	*3.500*	*100,00*
				400100 - Regres za letni dopust	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*500*	*100,00*
				400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	*1.000*	*1.000*	*320,32*	*32,03*	*1.000*	*100,00*
				400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	*650*	*650*	*223,60*	*34,40*	*650*	*100,00*
				401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	*3.720*	*3.720*	*1.544,85*	*41,53*	*3.720*	*100,00*
				401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	*2.760*	*2.760*	*1.145,10*	*41,49*	*2.760*	*100,00*
				401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	*225*	*225*	*92,50*	*41,11*	*225*	*100,00*
				401200 - Prispevek za zaposlovanje	*26*	*26*	*10,45*	*40,19*	*26*	*100,00*
				401300 - Prispevek za starševsko varstvo	*42*	*42*	*17,45*	*41,55*	*42*	*100,00*
				401500 - Premije kolektivnega dod.pokojn.zavarovanja	*350*	*350*	*103,50*	*29,57*	*350*	*100,00*
				402999 - Plačilo za nepokl.opravlj.funkcije podžupanov	*22.000*	*22.000*	*7.961,62*	*36,19*	*22.000*	*100,00*
				01011 Materialni stroški za funkcionarje (tudi reprezentanca)						
				402009 - Izdatki za reprezentanco	*20.000*	*20.000*	*6.263,38*	*31,32*	*20.000*	*100,00*
				402400 - Dnevnice za službena potovanja v državi	*1.000*	*1.000*	*80,00*	*8,00*	*1.000*	*100,00*
				402401 - Hotelske storitve v državi	*500*	*500*	*122,72*	*24,54*	*500*	*100,00*
				402402 - Stroški prevoza v državi	*700*	*700*	*126,05*	*18,01*	*700*	*100,00*
				402403 - Dnevnice za službena potovanja v tujini	*250*	*250*	*44,80*	*17,92*	*250*	*100,00*
				402499 - Drugi izdatki za službena potovanja	*130*	*130*	*32,20*	*24,77*	*130*	*100,00*
				01012 Odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih)						
				402006 - Stroški oglaševalskih storitev	*5.000*	*5.000*	*3.703,72*	*74,07*	*6.000*	*120,00*
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**									
	0403	***Druge skupne administrativne službe***			***22.000***	***22.000***	***1.200,00***	***5,45***	***22.000***	***100,00***
		04039002	Izvedba protokolarnih dogodkov		22.000	22.000	1.200,00	5,45	22.000	100,00
				04008 Pokroviteljstva občine						
				402999 - Pokroviteljstva občine	*22.000*	*22.000*	*1.200,00*	*5,45*	*22.000*	*100,00*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR*/ PPR	PP	K	Plan 2017	Plan s sprememb.	Realizacija 31.5.2017	Ind.5/4	Rebalans 2017	Ind.7/3
1				2	3	4	5	6	7	8
4000	**OBČINSKA UPRAVA**				**15.782.491**	**15.782.491**	**3.520.593,15**	**22,31**	**15.720.717**	**99,61**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**									
	0202	***Urejanje na področju fiskalne politike***			***42.080***	***42.080***	***24.747,95***	***58,81***	***51.285***	***121,88***
		02029001	Urejanje na področju fiskalne politike		42.080	42.080	24.747,95	58,81	51.285	121,88
				02002 Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije)						
				402930 - Plačilo storitev organizac.pooblašč.za plačilni promet	*3.500*	*3.500*	*1.497,11*	*42,77*	*3.500*	*100,00*
				402931 - Plačilo bančnih storitev	*80*	*80*	*33,45*	*41,81*	*85*	*106,25*
				02003 Plačila za pobiranje občinskih dajatev (ekološke takse, priključne takse, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, samoprispevek)						
				402999 - Stroški zbrane takse - odlaganje odpadkov	*1.400*	*1.400*	*0*	*0,00*	*1.400*	*100,00*
				402999 - Stroški zbrane takse - odpadne vode	*1.900*	*1.900*	*315,13*	*16,59*	*1.900*	*100,00*
				402999 - Stroški izdaje proj.pogojev in soglasij	*16.000*	*16.000*	*10.381,90*	*64,89*	*18.500*	*115,63*
				402999 - Vodenje evidenc komunalne infrastrukture	*16.200*	*16.200*	*9.667,42*	*59,68*	*18.900*	*116,67*
				402999 - Vračila preveč vplač.dajatev	*3.000*	*3.000*	*2.852,94*	*95,10*	*7.000*	*233,33*
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**									
	0403	***Druge skupne administrativne službe***			***15.000***	***15.000***	***9.811,47***	***65,41***	***20.000***	***133,33***
		04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,		15.000	15.000	9.811,47	65,41	20.000	133,33
				04012 Pravno zastopanje						
				402920 - Sodni stroški,stor.odvetnikov,notarjev in drugo	*15.000*	*15.000*	*9.811,47*	*65,41*	*20.000*	*133,33*
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**									
	0603	***Dejavnost občinske uprave***			***1.189.720***	***1.189.720***	***417.266,58***	***35,07***	***1.222.731***	***102,77***
		06039001	Administracija občinske uprave		1.100.620	1.100.620	411.997,76	37,43	1.132.431	102,89
				06007 Plače delavcev občinske uprave						
				400000 - Osnovne plače	*630.000*	*630.000*	*238.975,34*	*37,93*	*630.000*	*100,00*
				400001 - Dodatek na delovno dobo	*32.000*	*32.000*	*13.495,96*	*42,17*	*32.000*	*100,00*
				400003 - Položajni dodatek	*4.500*	*4.500*	*1.543,90*	*34,31*	*4.500*	*100,00*
				400004 - Drugi dodatki	*1.100*	*1.100*	*565,16*	*51,38*	*1.400*	*127,27*
				400100 - Regres za letni dopust	*26.000*	*26.000*	*329,47*	*1,27*	*24.300*	*93,46*
				400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	*27.700*	*27.700*	*10.269,04*	*37,07*	*27.700*	*100,00*
				400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	*14.500*	*14.500*	*5.602,90*	*38,64*	*14.500*	*100,00*
				400900 - Jubilejne nagrade	*450*	*450*	*433,13*	*96,25*	*434*	*96,44*
				400901 - Odpravnina	*3.100*	*3.100*	*0*	*0,00*	*5.100*	*164,52*
				400902 - Solidarnostne pomoči	*580*	*580*	*0*	*0,00*	*580*	*100,00*
				401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	*59.100*	*59.100*	*22.530,37*	*38,12*	*59.100*	*100,00*
				401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	*43.800*	*43.800*	*16.700,42*	*38,13*	*43.800*	*100,00*
				401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	*3.540*	*3.540*	*1.349,34*	*38,12*	*3.540*	*100,00*
				401200 - Prispevek za zaposlovanje	*410*	*410*	*152,77*	*37,26*	*410*	*100,00*
				401300 - Prispevek za starševsko varstvo	*680*	*680*	*254,75*	*37,46*	*680*	*100,00*
				401500 - Premije kolektivnega dod.pokojn.zavarovanja	*4.910*	*4.910*	*1.760,28*	*35,85*	*4.910*	*100,00*

			06009	Materialni stroški						
				402000 - Pisarniški material in storitve	*14.000*	*14.000*	*5.605,07*	*40,04*	*14.000*	*100,00*
				402001 - Čistilni material in storitve	*10.500*	*10.500*	*4.636,96*	*44,16*	*10.500*	*100,00*
				402002 - Storitve varovanja zgradb in prostorov	*25.000*	*25.000*	*10.035,35*	*40,14*	*25.000*	*100,00*
				402003 - Založniške in tiskarske storitve	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*	*2.000*	*100,00*
				402004 - Časopisi,revije, knjige in strok.literatura	*6.000*	*6.000*	*3.545,85*	*59,10*	*7.000*	*116,67*
				402006 - Objave v medijih	*4.000*	*4.000*	*204,14*	*5,10*	*4.000*	*100,00*
				402099 - Drugi splošni material in storitve	*3.500*	*3.500*	*895,13*	*25,58*	*3.500*	*100,00*
				402200 - Električna energija	*11.000*	*11.000*	*3.698,78*	*33,63*	*10.500*	*95,45*
				402201 - Stroški ogrevanja	*22.000*	*22.000*	*13.051,03*	*59,32*	*22.000*	*100,00*
				402203 - Voda in komunalne storitve	*700*	*700*	*264,66*	*37,81*	*700*	*100,00*
				402204 - Odvoz smeti	*500*	*500*	*231,89*	*46,38*	*500*	*100,00*
				402205 - Telefon,teleks,faks,elektronska pošta	*16.000*	*16.000*	*5.835,94*	*36,47*	*16.000*	*100,00*
				402206 - Poštnina in kurirske storitve	*10.000*	*10.000*	*3.343,41*	*33,43*	*10.000*	*100,00*
				402299 - Druge storitve komunikacij in komunale	*250*	*250*	*101,45*	*40,58*	*250*	*100,00*
				402300 - Goriva za prevozna sredstva	*3.500*	*3.500*	*911,91*	*26,05*	*3.500*	*100,00*
				402301 - Vzdrževanje in popravila vozil	*1.500*	*1.500*	*332,35*	*22,16*	*1.500*	*100,00*
				402304 - Pristojbine in registracije vozil	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*500*	*100,00*
				402400 - Dnevnice za službena potovanja v državi	*800*	*800*	*348,80*	*43,60*	*800*	*100,00*
				402401 - Hotelske storitve v državi	*200*	*200*	*0*	*0,00*	*200*	*100,00*
				402402 - Stroški prevozov v državi	*1.500*	*1.500*	*673,35*	*44,89*	*1.500*	*100,00*
				402499 - Drugi izdatki za službena potovanja	*700*	*700*	*444,06*	*63,44*	*700*	*100,00*
				402500 - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	*30.000*	*30.000*	*11.308,97*	*37,70*	*45.000*	*150,00*
				402511 - Tekoče vzdrževanje druge opreme	*11.000*	*11.000*	*6.363,81*	*57,85*	*11.000*	*100,00*
				402512 - Zavarovalne premije	*9.000*	*9.000*	*5.102,11*	*56,69*	*7.000*	*77,78*
				402514 - Tekoče vzdrževanje licenčne progr.opreme	*23.600*	*23.600*	*12.310,99*	*52,17*	*28.000*	*118,64*
				402515 - Tekoče vzdrž.strojne računalniške opreme	*8.000*	*8.000*	*2.411,72*	*30,15*	*8.000*	*100,00*
				402799 - Kazni in odškodnine	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*9.000*	*900,00*
				402900 - Stroški konferenc,seminarjev in simpozijev	*15.000*	*15.000*	*2.787,00*	*18,58*	*15.000*	*100,00*
				402903 - Plačilo za delo preko ŠS	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*3.000*	*600,00*
				402940 - Prisp.za vzpodb.zaposlov.invalidov po ZZRI	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*2.827*	*0,00*
				402999 - Varstvo pri delu	*5.000*	*5.000*	*1.182,10*	*23,64*	*5.000*	*100,00*
				402999 - Meteorološka služba	*2.000*	*2.000*	*764,68*	*38,23*	*2.000*	*100,00*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*9.000*	*9.000*	*1.643,42*	*18,26*	*9.000*	*100,00*
		06039002	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,		89.100	89.100	5.268,82	5,91	90.300	101,35
			potrebnim za delovanje občinske uprave							
			06013	Nakup opreme						
				420200 - Nakup pisarniškega pohištva	*36.000*	*36.000*	*0*	*0,00*	*21.000*	*58,33*
				420202 - Nakup strojne računalniške opreme	*3.500*	*3.500*	*0*	*0,00*	*3.500*	*100,00*
				420224 - Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	*800*	*800*	*0*	*0,00*	*800*	*100,00*
				420238 - Nakup telekomunikacijske opreme	*800*	*800*	*132,00*	*16,50*	*1.000*	*125,00*
				420299 - Nakup druge opreme in napeljav	*16.000*	*16.000*	*0*	*0,00*	*16.000*	*100,00*
				420703 - Nakup licenčne programske opreme	*2.000*	*2.000*	*549,00*	*27,45*	*3.000*	*150,00*
			06016	Investicije in investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov						
				420500 - Investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov	*30.000*	*30.000*	*4.587,82*	*15,29*	*45.000*	*150,00*

07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**									
	0703	***Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami***			***373.935***	***373.935***	***125.097,52***	***33,45***	***394.935***	***105,62***
		07039001	Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč		30.650	30.650	13.971,38	45,58	36.650	119,58
			07001	Usposabljanje enot in služb civilne zaščite						
				402099 - Redna dejavnost	*11.800*	*11.800*	*7.517,39*	*63,71*	*17.800*	*150,85*
				402938 - Prejemki zunanjih sodelavcev	*2.150*	*2.150*	*504,50*	*23,47*	*2.150*	*100,00*
			07003	Opremljanje enot in služb civilne zaščite						
				420299 - Nakup opreme za potrebe CZ	*16.700*	*16.700*	*5.949,49*	*35,63*	*16.700*	*100,00*
		07039002	Delovanje sistema za zaščito,reševanje in pomoč		343.285	343.285	0	0,00	358.285	104,37
			07007	Dejavnost gasilskih društev						
				402599 - Tekoče vzdrževanje opreme	*20.000*	*20.000*	*7.769,31*	*38,85*	*20.000*	*100,00*
				402938 - Prejemki zunanjih sodelavcev	*220*	*220*	*216,68*	*98,49*	*220*	*100,00*
				402999 - Sredstva za požarno varnost (redna dejavnost)	*32.485*	*32.485*	*19.605,85*	*60,35*	*42.485*	*130,78*
				402999 - Drugi odhodki	*600*	*600*	*0*	*0,00*	*600*	*100,00*
				412000 - Prostovoljna gasilska društva	*28.000*	*28.000*	*9.514,00*	*33,98*	*28.000*	*100,00*
				412000 - 70 let PGD Prelesje	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*500*	*100,00*
				412000 - 90 let PGD Talčji Vrh	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*500*	*100,00*
				412000 - 90 let PGD Griblje	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*500*	*100,00*
				412000 - Sof.obnove in dograditve gasilskih domov	*25.000*	*25.000*	*0*	*0,00*	*40.000*	*160,00*
				412000 - Izobraževanje za mlade gasilce	*1.500*	*1.500*	*0*	*0,00*	*1.500*	*100,00*
			07008	Dejavnost občinske gasilske zveze						
				412000 - Sredstva za delovanje GZ	*30.500*	*30.500*	*12.708,33*	*41,67*	*75.500*	*247,54*
			07009	Sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme (požarna taksa)						
				412000 - Nakup gasilske opreme	*90.480*	*90.480*	*24.358,24*	*26,92*	*58.980*	*65,19*
				412000 - Uresničevanje Uredbe	*69.500*	*69.500*	*22.954,73*	*33,03*	*46.000*	*66,19*
				412000 - Sredstva požarne takse	*43.500*	*43.500*	*13.999,00*	*32,18*	*43.500*	*100,00*
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**									
	0802	***Policijska in kriminalistična dejavnost***			***3.500***	***3.500***	***167,99***	***4,80***	***3.500***	***100,00***
		08029001	Prometna varnost		3.500	3.500	167,99	4,80	3.500	100,00
			08001	Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu						
				402999 - Stroški SPVCP	*3.500*	*3.500*	*167,99*	*4,80*	*3.500*	*100,00*
10	**TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**									
	1003	***Aktivna politika zaposlovanja***			***33.500***	***33.500***	***11.656,62***	***34,80***	***43.000***	***128,36***
		10039001	Povečanje zaposljivosti		33.500	33.500	11.656,62	34,80	43.000	128,36
			10001	Lokalni zaposlitveni progr. (javna dela, sof.kadrovske prenove podj.)						
				402999 - Javna dela - komunalna dejavnost	*19.000*	*19.000*	*6.519,62*	*34,31*	*19.000*	*100,00*
				413302 - Javna dela - socialna varnost	*14.500*	*14.500*	*5.137,00*	*35,43*	*24.000*	*165,52*

11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**									
	1102	***Program reforme kmetijstva in živilstva***			***143.044***	***143.044***	***10.592,32***	***7,40***	***134.574***	***94,08***
		11029001	Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu		36.700	36.700	2.690,00	7,33	36.700	100,00
			11002	Podpora za prestrukturiranje živinorejske proizvodnje						
				410299 - Podp.živin.proizv.-pokriv.dodatn.str.transp.iz odročn.kraj.	*6.700*	*6.700*	*2.690,00*	*40,15*	*6.700*	*100,00*
			11003	Podpore za prestruk.in prenovo kmetijske proizvodnje						
				410299 - Naložbe v kmet.gospod.za primarno proizv.	*20.000*	*20.000*	*0*	*0,00*	*20.000*	*100,00*
				410299 - Plač.zavarovalnih premij	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
				410299 - Zagotavljanje tehnične podpore	*9.000*	*9.000*	*0*	*0,00*	*9.000*	*100,00*
		11029002	Razvoj in prilagajanje podeželskih območij		75.844	75.844	6.494,29	8,56	67.374	88,83
			11004	Obnova vasi (urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena, infrastruktura na podeželju)						
				402999 - Dom generacij (Rožič Vrh) - CLLD- drugi stroški	*1.330*	*1.330*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				410299 - Urejanje kmetijskih zemljišč in kmet.infrastruktura	*25.000*	*25.000*	*0*	*0,00*	*25.000*	*100,00*
				410299 - Sofinanc.pešpoti do vasi Ovčjak	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				410299 - Razvojni projekti LAS Dol.in Bele krajine (Leader/CLLD)	*13.278*	*13.278*	*0*	*0,00*	*13.278*	*100,00*
				420501 - Dom generacij (Rožič Vrh) - CLLD	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				420801 - Invest.nadzor-Dom generacij (Rožič Vrh) - CLLD	*75*	*75*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				420804 - Načrti in dr.proj.dok.-Dom generacij (Rožič Vrh) - CLLD	*4.161*	*4.161*	*3.095,60*	*74,40*	*3.096*	*74,41*
			11005	Podpora razvoju dopolniln.dejavn. (turist.dejavn., domača obrt,….)						
				410299 - Str.delovanja tržnice	*6.000*	*6.000*	*2.898,69*	*48,31*	*6.000*	*100,00*
				410299 - Nova znanja na področju dopoln.dejavnosti	*3.500*	*3.500*	*0*	*0,00*	*3.500*	*100,00*
				410299 - Naložbe za opravlj.dopolnilne dejavnosti	*5.500*	*5.500*	*0*	*0,00*	*5.500*	*100,00*
				412000 - Certifikacija belokranjske pogače	*500*	*500*	*500,00*	*100,00*	*500*	*100,00*
			11006	Podpora stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze)						
				412000 - Sofinanciranje programov društev	*6.000*	*6.000*	*0*	*0,00*	*6.000*	*100,00*
				412000 - Udeležba na svetovnem,državn.in regijsk.prvenstvu oračev	*4.500*	*4.500*	*0*	*0,00*	*4.500*	*100,00*
		11029003	Zemljiške operacije		30.500	30.500	1.408,03	4,62	30.500	100,00
			11007	Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov						
				402999 - Vzdrževanje komasacijskega območja Cerkvišče, Griblje	*1.000*	*1.000*	*352,01*	*35,20*	*1.000*	*100,00*
				402999 - Vzdrževanje komasacijskega območja Dragatuško polje	*1.000*	*1.000*	*352,01*	*35,20*	*1.000*	*100,00*
				402999 - Vzdrževanje agromeliorac. območja Cerkvišče, Griblje	*1.500*	*1.500*	*352,01*	*23,47*	*1.500*	*100,00*
				402999 - Vzdrževanje agromeliorac. območja Dragatuško polje	*1.500*	*1.500*	*352,00*	*23,47*	*1.500*	*100,00*
				410200 - Urejanje kmetijskih zemljišč - male agromelioracije	*12.500*	*12.500*	*0*	*0,00*	*12.500*	*100,00*
				420400 - Izvedba agromelioracije - Cerkvišče, Griblje	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*5.000*	*100,00*
				420400 - Izvedba agromelioracije - Dragatuško polje	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*5.000*	*100,00*
				420804 - Pomoč za zaokrož.zemlj-(arondacija)	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*3.000*	*100,00*
	1103	***Splošne storitve v kmetijstvu***			***10.500***	***10.500***	***5.825,52***	***55,48***	***12.300***	***117,14***
		11039001	Delovanje služb in javnih zavodov		500	500	0	0,00	500	100,00
			11009	Drugi odhodki o področja kmetijstva						
				402999 - Drugi odhodki	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*500*	*100,00*
		11039002	Zdravstveno varstvo rastlin in živali		10.000	10.000	5.825,52	58,26	11.800	118,00
			11010	Zavetišča (azil) za živali						
				402999 - Stroški oskrbe živali, zaradi nevarnosti okužbe	*10.000*	*10.000*	*5.825,52*	*58,26*	*11.800*	*118,00*

	1104	***Gozdarstvo***			***64.100***	***64.100***	***0***	***0,00***	***62.100***	***96,88***
		11049001		Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	64.100	64.100	0	0,00	62.100	96,88
			11012	Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake)						
				402599 - Vzdrževanje gozdnih cest	*51.000*	*51.000*	*0*	*0,00*	*51.000*	*100,00*
				402999 - Stroški sečnje lesa in vzdrž.gozdnih parcel	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*3.000*	*60,00*
				410299 - Vlag.konces.dajatve v nar.vire-trajn.gospod.z divjadjo	*6.100*	*6.100*	*0*	*0,00*	*6.100*	*100,00*
				410299 - Zagotavljanje tehnične podpore	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*	*2.000*	*100,00*
	1105	***Ribištvo***			***3.000***	***3.000***	***0***	***0,00***	***3.000***	***100,00***
		11059001		Program razvoja ribištva	3.000	3.000	0	0,00	3.000	100,00
			11013	Sofinanciranje dejavnosti ribiških družin						
				412000 - RD Črnomelj - izvajanje nadzora	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*3.000*	*100,00*
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**									
	1302	***Cestni promet in infrastruktura***			***1.181.322***	***1.181.322***	***301.089,75***	***25,49***	***1.220.514***	***103,32***
		13029001		Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	271.000	271.000	115.953,38	42,79	277.000	102,21
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)						
				402599 - Vzdrževanje lokalnih cest	*250.000*	*248.600*	*108.410,44*	*43,61*	*250.000*	*100,00*
				402599 - Vzdrževanje javnih poti - sol za posip	*6.000*	*7.400*	*7.362,94*	*99,50*	*11.000*	*183,33*
			13003	Upravljanje in tekoče vzdrž.cestne infrastrukture.						
				402599- Urejanje kolesarske infrastrukture	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*1.000*	*0,00*
				402599 - Sanacija mostov	*15.000*	*15.000*	*180,00*	*1,20*	*15.000*	*100,00*
		13029002		Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	615.532	615.532	107.118,28	17,40	637.231	103,53
			13004	Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest						
				420401 - Pločnik Lokve	*110.077*	*110.077*	*24.744,67*	*22,48*	*130.489*	*118,54*
				420401 - Pločnik Lokve-sofinanc.ob državni cesti	*150.000*	*150.000*	*7.027,79*	*4,69*	*30.000*	*20,00*
				420401 - Obvoznica Črnomelj (Kajuhova ul.,Ul.21.oktobra)	*98.000*	*98.000*	*0*	*0,00*	*98.000*	*100,00*
				420402 - Občinske ceste	*200.000*	*200.000*	*66.330,78*	*33,17*	*300.000*	*150,00*
				420402 - Ureditev kraj.poti v KS Butoraj-vrač.sred.v JTO	*5.714*	*5.714*	*0*	*0,00*	*5.714*	*100,00*
				420402 - Ureditev kraj.poti v KS Tribuče-vrač.sred.v JTO	*3.148*	*3.148*	*0*	*0,00*	*3.148*	*100,00*
				420801 - Invest.nadzor-Pločnik Lokve	*2.880*	*2.880*	*1.191,46*	*41,37*	*2.880*	*100,00*
				420801 - Invest.nadzor-obvozn.Črnomelj (Kajuhova ul.,Ul.21.oktobra)	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*	*2.000*	*100,00*
				420804 - Načrti in druga proj.dok.-obvoznica Črnomelj(Kajuhova,21.okt.)	*13.713*	*13.713*	*4.123,60*	*30,07*	*20.000*	*145,85*
				420804 - Projekti	*30.000*	*30.000*	*3.699,98*	*12,33*	*45.000*	*150,00*
		13029003		Urejanje cestnega prometa	122.277	122.277	15.045,88	12,30	127.277	104,09
			13011	Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje						
				402599 - Prometni znaki in druge ureditve	*15.000*	*15.000*	*3.102,46*	*20,68*	*20.000*	*133,33*
				402599 - Neprometna signalizacija-turistična in dr.obvestilna signaliz.	*20.000*	*20.000*	*419,43*	*2,10*	*20.000*	*100,00*
				402602 - Najemnina za parkirišče - Kolodvorska ulica	*4.392*	*4.392*	*1.464,00*	*33,33*	*4.392*	*100,00*
				402999 - Vzpostavitev evidence prom.signaliz.in banke cestnih podatkov	*18.959*	*18.959*	*0*	*0,00*	*18.959*	*100,00*
				402999 - Evropski teden mobilnosti	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*	*2.000*	*100,00*
				410299 - ETM-sofinanc.koordinatorstva projekta	*366*	*366*	*0*	*0,00*	*366*	*100,00*
				420401 - Ureditev pokritih čakalnic na avtobusnih postajališčih	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*5.000*	*100,00*
				420401 - Uličnо označevanje-izvedba	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*3.000*	*100,00*
				420804 - Načrti in PD - celostna prometna strategija	*10.060*	*10.060*	*10.059,99*	*100,00*	*10.060*	*100,00*
				420804 - Izdelava prometne študije	*40.000*	*40.000*	*0*	*0,00*	*40.000*	*100,00*

				420804 - Elaborat - ulično označevanje	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*500*	*100,00*
				420804 - Elaborat - turistična in druga obvestilna signalizacija	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*3.000*	*100,00*
		13029004	Cestna razsvetljava		172.513	172.513	62.972,21	36,50	179.006	103,76
			13020	Upravljanje, vzdrževanje, gradnja in invest.vzdrž.cestne razsvetljave						
				402200 - Javna razsvetljava - tokovina	*43.837*	*43.837*	*30.256,87*	*69,02*	*60.500*	*138,01*
				402200 - Posodobitev JR v občini	*61.020*	*61.020*	*15.254,34*	*25,00*	*50.850*	*83,33*
				402599 - Vzdrževanje javne razsvetljave	*27.656*	*27.656*	*0*	*0,00*	*27.656*	*100,00*
				420401 - Ureditev JR v občini	*40.000*	*40.000*	*17.461,00*	*43,65*	*40.000*	*100,00*
	1306	***Telekomunikacije in pošta***			***7.000***	***7.000***	***1.221,98***	***17,46***	***7.000***	***100,00***
		13069001	Invest.vlaganja v telekomunikacije in pošto		7.000	7.000	1.221,98	17,46	7.000	100,00
			13021	Projekti na področju telekomunikacij						
				420401 - Izgradnja širokopas.omrežja	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*	*2.000*	*100,00*
				420804 - Načrt in dr.proj.dokum-izgr. širokopasovn.omrežja	*5.000*	*5.000*	*1.221,98*	*24,44*	*5.000*	*100,00*
14	**GOSPODARSTVO**									
	1402	***Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti***			***1.215.654***	***1.215.654***	***92.567,32***	***7,61***	***1.241.095***	***102,09***
		14029001	Spodbujanje razvoja malega gospodarstva		1.215.654	1.215.654	92.567,32	7,61	1.241.095	102,09
			14003	Sofinanciranje programa sklada oziroma projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva						
				402999 - Str.izdelave dokum.-energ.sanacija stare Lekarne	*1.522*	*1.522*	*1.522,00*	*100,00*	*1.522*	*100,00*
				410299 - Sof.dejavn.spodbujanja reg.razvoja	*7.500*	*7.500*	*2.083,29*	*27,78*	*7.500*	*100,00*
				410299 - Sofinanc.podjetniških inovacij	*7.000*	*7.000*	*0*	*0,00*	*7.000*	*100,00*
				410299 - Str.za delovanje projekta podjetniških inovacij	*700*	*700*	*0*	*0,00*	*700*	*100,00*
				410299 - CRRI - Center razvoja, raziskav in inovacij JV Slovenije	*12.000*	*12.000*	*0*	*0,00*	*12.000*	*100,00*
				410299 - Izvajanje garancijske sheme	*3.292*	*3.292*	*2.938,70*	*89,27*	*2.939*	*89,28*
				410299 - Sredstva za delovanje štipendijske sheme	*3.300*	*3.300*	*3.300,00*	*100,00*	*3.300*	*100,00*
				410299 - Koordinacija projektov	*3.200*	*3.200*	*0*	*0,00*	*3.200*	*100,00*
				410299 - Sof.štipendijske sheme	*2.400*	*2.400*	*0*	*0,00*	*2.400*	*100,00*
				410299 - Sofinanc.najemnin posl.prostorov v mestnem jedru	*7.000*	*7.000*	*0*	*0,00*	*7.000*	*100,00*
				410299 - Promocija podjetništva	*3.800*	*3.800*	*0*	*0,00*	*3.800*	*100,00*
				413300 - RIC - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	*83.025*	*83.025*	*35.172,46*	*42,36*	*83.025*	*100,00*
				413301 - RIC - sredstva za prispevke delodajalca	*16.000*	*16.000*	*5.281,98*	*33,01*	*16.000*	*100,00*
				413302 - RIC - materialni stroški	*76.000*	*76.000*	*31.666,57*	*41,67*	*76.000*	*100,00*
				413302 - RIC - str.vzpostav.in delovanja podjetniškega inkubatorja	*30.870*	*30.870*	*0*	*0,00*	*33.911*	*109,85*
				413310 - RIC - premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja	*500*	*500*	*171,32*	*34,26*	*500*	*100,00*
				420099 - Nakup prostorov v TRIS Kanižarica	*3.340*	*3.340*	*0*	*0,00*	*3.340*	*100,00*
				420401 - Izgradnja ekon.poslov.infrastr.v PC TRIS Kanižarica-1.del	*433.469*	*433.469*	*0*	*0,00*	*433.469*	*100,00*
				420501 - Prenova ekon.posl.infrastr.v PC Majer	*475.367*	*475.367*	*0*	*0,00*	*475.367*	*100,00*
				420600 - Nakup zemljišč - izgr.ekon.-posl.infrastr.v PC TRIS Kanižarica-1.del	*10.431*	*10.431*	*10.431,00*	*100,00*	*10.431*	*100,00*

				420801 - Invest.nadzor-izgr. ekon.posl.infrstr.v PC TRIS Kanižarica-1 del	*9.086*	*9.086*	*0*	*0,00*	*9.086*	*100,00*
				420801 - Invest.nadzor-prenova ekonom.posl.infrstr. v PC Majer	*6.155*	*6.155*	*0*	*0,00*	*6.155*	*100,00*
				420804 - Načrti in dr.proj.dokum-izgrad.ekon.posl.infranst.v PC TRIS Kanižarica - 1.del	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*22.753*	*0,00*
				420899 - Dr.stor.in dok.-izgr. ekon.posl.infrastr.v PC TRIS	*1.849*	*1.849*	*0*	*0,00*	*1.849*	*100,00*
				420899 - Dr. stor.in dok.-prenova ekonom.posl.infrstr. v PC Majer	*1.848*	*1.848*	*0*	*0,00*	*1.848*	*100,00*
			14004	Podpore enotam malega gospod.(na primer: subvenc.obrestne mere)						
				402999 - Drugi odhodki	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
				410201 - Pospeševanje podjetništva	*15.000*	*15.000*	*0*	*0,00*	*15.000*	*100,00*
	1403	***Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva***			***150.672***	***150.672***	***174,80***	***0,12***	***150.672***	***100,00***
		14039001	Promocija občine		90.072	90.072	0	0,00	90.072	100,00
			14005	Promocijske prireditve (na primer: sodelovanje na sejmih)						
				402099 - Promocijske dejavnosti	*5.500*	*5.500*	*0*	*0,00*	*5.500*	*100,00*
				410299 - Priprava in razvoj turist.razvojnih programov	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
				413302 - RIC - promocijske dejavnosti	*13.000*	*13.000*	*0*	*0,00*	*13.000*	*100,00*
				413302 - RIC - Zelena destinacija	*7.500*	*7.500*	*0*	*0,00*	*7.500*	*100,00*
				413302 - RIC - ostali projekti	*48.072*	*48.072*	*0*	*0,00*	*48.072*	*100,00*
				413302 - RIC - sof.izvajanja projekta EDEN	*15.000*	*15.000*	*0*	*0,00*	*15.000*	*100,00*
		14039002	Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva		60.600	60.600	174,80	0,29	60.600	100,00
			14008	Sofinanciranje programa turistične zveze in društev ter drugih turističnih organizacij (zavodi za turizem, turistično informacijski centri)						
				412000 - Turistični programi - sofinanciranje	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*5.000*	*100,00*
			14009	Sofinanciranje turističnih prireditev						
				412000 - Jurjevanje	*28.000*	*28.000*	*0*	*0,00*	*28.000*	*100,00*
				412000 - Pustovanje	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*	*2.000*	*100,00*
				412000 - Martinovanje	*4.000*	*4.000*	*0*	*0,00*	*4.000*	*100,00*
			14011	Razvoj turistične infrastrukture						
				402999 - Stroški vzdrževanja infomatov	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
				412000 - Vzdrževanje in upravljanje turistične infrastrukture	*20.000*	*20.000*	*0*	*0,00*	*20.000*	*100,00*
				420899 - Vodno povračilo za vstopno izstopna mesta	*600*	*600*	*174,80*	*29,13*	*600*	*100,00*
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**									
	1502	***Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor***			***1.056.783***	***1.056.783***	***153.230,15***	***14,50***	***1.015.425***	***96,09***
		15029001	Zbiranje in ravnanje z odpadki		226.968	226.968	680,90	0,30	226.968	100,00
			15001	Investicije in investicijsko vzdržev. odlagališč komunalnih odpadkov						
				411999 - Subvencije omrežnin	*14.500*	*14.500*	*0*	*0,00*	*14.500*	*100,00*
				420402 - Ured.EKO otokov,nabava posod za BIO odpadke	*36.250*	*36.250*	*0*	*0,00*	*36.250*	*100,00*
				420402 - Obnovitvene in razšir.investicije-CeROD	*22.537*	*22.537*	*0*	*0,00*	*22.537*	*100,00*
				420899 - Novelacija monitoringa voda na PCRO Vranoviči	*20.000*	*20.000*	*0*	*0,00*	*20.000*	*100,00*
				431100 - CeROD - MBO	*133.000*	*133.000*	*0*	*0,00*	*133.000*	*100,00*
				431100 - CeROD	*681*	*681*	*680,90*	*99,99*	*681*	*100,00*
		15029002	Ravnanje z odpadno vodo		730.498	730.498	150.874,39	20,65	742.850	101,69
			15007	Investicije in investicijsko vzdržev.kanalizac. sist. in čistilnih naprav						
				410201 - Subvenc.malih čistilnih naprav	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,00*	*10.000*	*100,00*
				411999 - Subvencije omrežnin	*87.000*	*87.000*	*0*	*0,00*	*87.000*	*100,00*
				420401 - Kanalizacija mesta Črnomelj	*53.840*	*53.840*	*0*	*0,00*	*53.840*	*100,00*
				420402 - Rekonstr.kanalizacijskega omrežja - območje Livar	*170.800*	*170.800*	*109.532,16*	*64,13*	*170.800*	*100,00*
				420402 - Rekonstr.kanalizacijskega omrežja	*284.928*	*284.928*	*26.646,18*	*9,35*	*284.928*	*100,00*
				420500 - Investicijsko vzdrž.kanalizacijske opreme	*66.031*	*66.031*	*10.498,80*	*15,90*	*66.031*	*100,00*

				420801 - Invest.nadzor - dokonč. kanaliz.Griblje	*340*	*340*	*339,16*	*99,75*	*340*	*100,00*
				420801 - Invest.nadzor - kanalizacija Črnomelj - 1.del	*452*	*452*	*0*	*0,00*	*452*	*100,00*
				420804 - Načrti in dr.proj.dok.- fek.kanalizacija Vinica-rom.nas.Drenovec	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*14.500*	*483,33*
				420804 - Načrti in dr.proj.dok.- kanalizacija Lokve	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*5.000*	*100,00*
				420804 - Načrti in dr.proj.dok.- kanalizacija Dobliče	*23.607*	*23.607*	*0*	*0,00*	*23.607*	*100,00*
				420804 - Načrti in dr.proj.dok.- kanalizacije v občini	*2.000*	*2.000*	*1.647,00*	*82,35*	*2.000*	*100,00*
				420804 - Načrti in dr.proj.dok.- kanalizacija Črnomelj - 2.del	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,00*	*10.000*	*100,00*
				420804 - Načrti in dr.proj.dok.- meteorna kanalizacija Kvasica	*2.500*	*2.500*	*0*	*0,00*	*3.352*	*134,08*
				420899 - Druge storitve in dokum. - kanalizacija Črnomelj - 1.del	*3.000*	*3.000*	*1.479,09*	*49,30*	*3.000*	*100,00*
				420899 - Druge storitve in dokum. - kanalizacija Črnomelj - 2.del	*8.000*	*8.000*	*732,00*	*9,15*	*8.000*	*100,00*
		15029003		Izboljšanje stanja okolja	99.317	99.317	1.674,86	1,69	45.607	45,92
			15019	Varstvo okolja						
				402999 - Varstvo okolja	*9.500*	*9.500*	*698,86*	*7,36*	*9.500*	*100,00*
				402999 - Izdatki za blago in storitve-projekt Aktivno lokalno prebivalstvo	*11.969*	*11.969*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				402999 - KP Lahinja-učilnica v naravi (CLLD)- drugi stroški	*2.830*	*2.830*	*0*	*0,00*	*2.830*	*100,00*
				402999 - Projekt Črna človeška ribica	*1.830*	*1.830*	*0*	*0,00*	*1.639*	*89,56*
				410200 - Odvoz odpadkov v času turistične sezone	*5.100*	*5.100*	*0*	*0,00*	*5.100*	*100,00*
				411999 - Upravljanje z vodnimi viri	*5.000*	*5.000*	*976,00*	*19,52*	*5.000*	*100,00*
				413302 - RIC - upravljanje KP Lahinja	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*3.000*	*100,00*
				413302 - RIC - lokalno aktivno prebivalstvo	*38.250*	*38.250*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				420299 - KP Lahinja - učilnica v naravi (CLLD)- izvedba	*18.038*	*18.038*	*0*	*0,00*	*18.038*	*100,00*
				420401 - Projekt Aktivno lokalno prebivalstvo	*3.300*	*3.300*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				420804 - Biodiverziteta plitvega belokranjskega krasa	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*500*	*100,00*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**									
	1602	***Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija***			***1.242.841***	***1.242.841***	***13.886,80***	***1,12***	***1.201.341***	***96,66***
		16029001		Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	18.500	18.500	9.201,30	49,74	18.500	100,00
			16002	Vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbn.zemljišč in objekt. v občini						
				413500 - Vodenje katastra GJI	*18.500*	*18.500*	*9.201,30*	*49,74*	*18.500*	*100,00*
		16029003		Prostorsko načrtovanje	1.224.341	1.224.341	4.685,50	0,38	1.182.841	96,61
			16004	Prostorski dokumenti						
				420804 - Izvedbeni prostorski akti	*17.080*	*17.080*	*1.388,40*	*8,13*	*17.080*	*100,00*
				420899 - Strateški prostorski akti	*83.500*	*83.500*	*0*	*0,00*	*42.000*	*50,30*
			16032	Investicije na področju urejanja prostora						
				402999 - Str.izdelave dokum.-energ.sanac.stavbe na Kolodvorski 34	*1.522*	*1.522*	*1.522,00*	*100,00*	*1.522*	*100,00*
				420402 - Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči	*20.000*	*20.000*	*0*	*0,00*	*20.000*	*100,00*
				420402 - Rekonstr.Kidričeve ulice	*1.074.891*	*1.074.891*	*0*	*0,00*	*1.074.891*	*100,00*
				420801 - Invest.nadzor-rek.Kidričeve ulice	*19.348*	*19.348*	*0*	*0,00*	*19.348*	*100,00*
				420804 - Načrti in druga PD - ulica Pod gozdom	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*	*2.000*	*100,00*
				420899 - Druge stor.in dokum.-rek.Kidričeve ulice	*6.000*	*6.000*	*1.775,10*	*29,59*	*6.000*	*100,00*

	1603	***Komunalna dejavnost***			***1.605.398***	***1.605.398***	***233.565,69***	***14,55***	***1.683.928***	***104,89***
		16039001	Oskrba z vodo		1.110.718	1.110.718	38.904,13	3,50	1.104.248	99,42
			16006	Investicije in investicijsko vzdrževanje vodovodnih sistemov						
				402099 - Drugi odhodki s področja oskrbe z vodo	*1.000*	*1.000*	*16,43*	*1,64*	*1.000*	*100,00*
				411999 - Subvencija omrežnine	*175.000*	*175.000*	*0*	*0,00*	*175.000*	*100,00*
				420401 - Izgradnja sekundarnih vodovodov v občini	*245.100*	*245.100*	*0*	*0,00*	*245.100*	*100,00*
				420402 - Rekonstrukcije vodovodnega omrežja	*497.082*	*497.082*	*11.160,68*	*2,25*	*497.082*	*100,00*
				420500 - Invest.vzdrževanje opreme in objektov	*134.360*	*134.360*	*12.576,53*	*9,36*	*134.360*	*100,00*
				420801 - Invest.nadzor-sek.vodovodi v občini Črnomelj	*4.902*	*4.902*	*0*	*0,00*	*4.902*	*100,00*
				420804 - Načrti in dr.proj.dokument.- sek.vodovodi v občini Črnomelj	*10.000*	*10.000*	*5.713,40*	*57,13*	*10.000*	*100,00*
				420804 - Načrti in dr.proj.dokument.- vodovod Špeharska dolina	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*5.000*	*100,00*
				420899 - Plač.dr. storitev in dokum. - sekundar. vodovodi v občini Črnomelj	*2.500*	*2.500*	*414,80*	*16,59*	*2.500*	*100,00*
				420899 - Plač.dr. storitev in dokum. - vodovodi v občini Črnomelj	*21.470*	*21.470*	*773,57*	*3,60*	*15.000*	*69,86*
				432000 - Vodooskrba Bele krajine-območje občine Črnomelj	*6.304*	*6.304*	*3.175,94*	*50,38*	*6.304*	*100,00*
			16033	Transferi na področju oskrbe s pitno vodo						
				411999 - Sofinanciranje prevoza pitne vode	*8.000*	*8.000*	*5.072,78*	*63,41*	*8.000*	*100,00*
		16039002	Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost		2.180	2.180	1.085,80	49,81	2.180	100,00
			16034	Urejanje grobišč						
				402599 - Vzdrževanje grobišč	*2.180*	*2.180*	*1.085,80*	*49,81*	*2.180*	*100,00*
		16039004	Praznično urejanje naselij		2.500	2.500	1.861,87	74,47	2.500	100,00
			16012	Praznična okrasitev naselij						
				420299 - Nakup opreme za novoletno razsvetljavo	*2.500*	*2.500*	*1.861,87*	*74,47*	*2.500*	*100,00*
		16039005	Druge komunalne dejavnosti		490.000	490.000	191.713,89	39,13	575.000	117,35
			16035	Vzdrževanje mesta in druge komunalne dejavnosti						
				402599 - Vzdrževanje mesta	*250.000*	*250.000*	*51.257,18*	*20,50*	*270.000*	*108,00*
				402599 - Vzdrževanje zelenih površin	*235.000*	*235.000*	*140.456,71*	*59,77*	*300.000*	*127,66*
			16038	Drugi odhodki za komunalno dejavnost						
				402099 - Oglasne table po KS	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*5.000*	*100,00*
	1605	***Spodbujanje stanovanjske gradnje***			***162.500***	***162.500***	***34.435,60***	***21,19***	***169.620***	***104,38***
		16059002	Spodbujanje stanovanjske gradnje		162.500	162.500	34.435,60	21,19	169.620	104,38
			16015	Investicije in invest.vzdrževanje neprofitnih stanovanj						
				420001 - Nakup stanovanj	*30.000*	*30.000*	*0*	*0,00*	*38.620*	*128,73*
			16022	Upravljanje in tekoče vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje)						
				402501 - Tekoče vzdrževanje stanovanj	*107.500*	*107.500*	*26.430,80*	*24,59*	*107.500*	*100,00*
				402501 - Obratovalni stroški ob izselitvi	*2.000*	*2.000*	*40,78*	*2,04*	*500*	*25,00*
				402501 - Vplačila v rezervni sklad	*20.000*	*20.000*	*7.964,02*	*39,82*	*20.000*	*100,00*
				402999 - Str.energetskih izkaznic	*2.500*	*2.500*	*0*	*0,00*	*2.500*	*100,00*
			16036	Drugi odhodki na stanovanjskem področju						
				402702 - Odpravnine po zakonu o denacionalizaciji	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*500*	*100,00*

	1606	***Urejanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)***			***266.899***	***266.899***	***33.614,27***	***12,59***	***300.511***	***112,59***
		16069001	Urejanje občinskih zemljišč		74.000	74.000	12.318,34	16,65	79.000	106,76
			16026	Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiško knjiž.zadeve, geodetske zadeve)						
				402799 - Odškodn.zaradi urej.zemljišč	*3.000*	*3.000*	*73,40*	*2,45*	*5.000*	*166,67*
				402999 - Drugi str.urejanja zemljišč - stavbna zemljišča	*45.000*	*45.000*	*6.537,49*	*14,53*	*45.000*	*100,00*
				402999 - Str.urejanja in vzdrževanja občinskih zemljišč	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
				402999 - Drugi str.urejanja zemljišč - kmetijska zemljišča	*25.000*	*25.000*	*5.707,45*	*22,83*	*28.000*	*112,00*
		16069002	Nakup zemljišč		192.899	192.899	21.295,93	11,04	221.511	114,83
			16027	Nakup kmetijskih zemljišč						
				420600 - Nakup kmetijskih zemljišč	*21.862*	*21.862*	*4.720,70*	*21,59*	*29.357*	*134,28*
			16029	Nakup stavbnih zemljišč in stavb						
				420600 - Nakup stavbnih zemljišč in stavb	*171.037*	*171.037*	*16.575,23*	*9,69*	*192.154*	*112,35*
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**									
	1702	***Primarno zdravstvo***			***58.970***	***58.970***	***1.765,19***	***2,99***	***64.816***	***109,91***
		17029001	Dejavnost zdravstvenih domov		58.970	58.970	1.765,19	2,99	64.816	109,91
			17002	Investicije in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov						
				402099 - Energetsko knjigovodstvo	*330*	*330*	*243,19*	*73,69*	*244*	*73,94*
				402999 - Str.izdel.dokum.-energ.sanacija ZP Vinica	*1.522*	*1.522*	*1.522,00*	*100,00*	*1.522*	*100,00*
				420402 - Energetska sanacija ZP Vinica	*57.118*	*57.118*	*0*	*0,00*	*57.118*	*100,00*
				432300 - Sofinanc.nabave terminalov in defibrilatorjev	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*5.932*	*0,00*
	1707	***Drugi programi na področju zdravstva***			***205.000***	***205.000***	***83.479,50***	***40,72***	***210.000***	***102,44***
		17079001	Nujno zdravstveno varstvo		190.000	190.000	71.550,95	37,66	190.000	100,00
			17007	Prispevek za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe						
				413105 - Prispevek ZZZS za zdrav.zavarov.oseb,ki ga plačujejo občine	*190.000*	*190.000*	*71.550,95*	*37,66*	*190.000*	*100,00*
		17079002	Mrliško ogledna služba		15.000	15.000	11.928,55	79,52	20.000	133,33
			17008	Mrliško ogledna služba						
				413302 - Mrliško-ogledna služba	*15.000*	*15.000*	*11.928,55*	*79,52*	*20.000*	*133,33*

18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**									
	1802	***Ohranjanje kulturne dediščine***			***762.713***	***762.713***	***39.855,93***	***5,23***	***470.219***	***61,65***
		18029001	Nepremična kulturna dediščina		746.173	746.173	35.873,03	4,81	453.123	60,73
			18002	Obnova zaščitenih in drugih kulturnih spomenikov						
				402503 - Stroški vzdrž.objektov kulturne dediščine	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
				402599 - Obnova spominskih obeležij	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
				402599 - Ureditve v mestnem jedru	*73.500*	*73.500*	*15.599,18*	*21,22*	*73.500*	*100,00*
				402999 - Str.aktivnosti za oživljanje mestnega jedra	*3.000*	*3.000*	*1.483,40*	*49,45*	*3.000*	*100,00*
				402999 - Str.izdel.dokum.-energ.sanacija črnomaljskega gradu	*1.522*	*1.522*	*1.522,00*	*100,00*	*1.522*	*100,00*
				411999 - Sofinanc.uredit.streh in fasad v mest.jedru ter drug.ured.	*8.000*	*8.000*	*0*	*0,00*	*8.000*	*100,00*
				412000 - Sofinanc.stroškov obratov.- uporaba prost.v Pastoraln.c.	*2.100*	*2.100*	*0*	*0,00*	*2.100*	*100,00*
				412000 - Sof.obnove izvoznega stolpa v TRIS Kanižarica	*15.000*	*15.000*	*0*	*0,00*	*30.000*	*200,00*
				412000 - Sof.obnove objektov kulturne dediščine	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,00*	*10.000*	*100,00*
				413300 - RIC - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim v MMZ	*20.100*	*20.100*	*8.825,56*	*43,91*	*20.670*	*102,84*
				413301 - RIC - sredstva za prispevke delodajalca- MMZ	*3.800*	*3.800*	*1.299,50*	*34,20*	*3.200*	*84,21*
				413302 - Stroški obratovanja Mestne muz.zbirke	*17.243*	*17.243*	*5.553,84*	*32,21*	*17.243*	*100,00*
				413310 - RIC - premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja-MMZ	*70*	*70*	*40,15*	*57,36*	*100*	*142,86*
				420402 - Obnova šole na Preloki-1.faza	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*3.000*	*60,00*
				420402 - Prenova KD Dragatuš	*80.000*	*80.000*	*0*	*0,00*	*75.000*	*93,75*
				420402 - Energ.sanacija črnomaljskega gradu	*128.238*	*128.238*	*0*	*0,00*	*128.238*	*100,00*
				420402 - Ureditve v mestnem jedru - Interreg	*300.000*	*300.000*	*0*	*0,00*	*50.000*	*16,67*
				420501 - Ureditev platoja in okolice KD Črnomelj	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,00*	*1.000*	*10,00*
				420801 - Investicijski nadzor - ured.v mestnem jedru - Interreg	*3.750*	*3.750*	*0*	*0,00*	*500*	*13,33*
				420801 - Investicijski nadzor - prenova KD Dragatuš	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*1.500*	*0,00*
				420801 - Investicijski nadzor - obnova šole na Preloki-1.faza	*150*	*150*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				420804 - Načrti in dr.proj.dokum. - prenova KD Dragatuš	*20.000*	*20.000*	*0*	*0,00*	*20.000*	*100,00*
				420804 - Načrti in dr.proj.dokum. - obnova šole na Preloki-1.faza	*3.000*	*3.000*	*1.549,40*	*51,65*	*1.550*	*51,67*
				420899 - Druge stor.in dokum.- obnova šole na Preloki-1.faza	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				420899 - Druge stor.in dokum.- ured.v mestnem jedru - Interreg	*38.700*	*38.700*	*0*	*0,00*	*1.000*	*2,58*
		18029002	Premična kulturna dediščina		16.540	16.540	3.982,90	24,08	17.096	103,36
			18010	Dejavnost muzejev, arhivov in galerij						
				413300 - Belokranjski muzej Metlika - sred.za plače in dr.izdatke zaposl.	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*9.397*	*0,00*
				413301 - Belokranjski muzej Metlika - sred.za prisp.delodajalca	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*1.375*	*0,00*
				413302 - Belokranjski muzej Metlika - materialni stroški	*4.290*	*4.290*	*2.486,95*	*57,97*	*4.290*	*100,00*
				413302 - Sred.za plače in dr.izdatke zaposl.-hiša O.Župančiča	*10.250*	*10.250*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				413302 - Rudniški muzej - stroški	*2.000*	*2.000*	*1.495,95*	*74,80*	*2.000*	*100,00*
				413310 - Belokranjski muzej Metlika - premije kolekt.dodat.pok.zav.	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*34*	*0,00*
	1803	***Programi v kulturi***			***899.670***	***899.670***	***174.846,62***	***19,43***	***899.670***	***100,00***
		18039001	Knjižničarstvo in založništvo		651.253	651.253	107.079,28	16,44	651.253	100,00
			18013	Dejavnost knjižnice						
				402999 - Str.izdel.dokum.-energ.sanacija Knjižnice	*1.522*	*1.522*	*1.522,00*	*100,00*	*1.522*	*100,00*
				413300 - Knjižnica Črnomelj - sreds. za plače in dr.izdat.zaposl.	*150.000*	*150.000*	*54.111,26*	*36,07*	*150.000*	*100,00*
				413301 - Knjižnica Črnomelj - sred.za prispevke delodajalca	*23.000*	*23.000*	*9.898,67*	*43,04*	*23.000*	*100,00*
				413302 - Knjižnica Črnomelj - materialni stroški	*80.000*	*80.000*	*30.746,04*	*38,43*	*80.000*	*100,00*
				413302 - Knjižnica Črnomelj - strok.izobr.zaposlenih	*2.500*	*2.500*	*383,06*	*15,32*	*2.500*	*100,00*
				413310 - Knjižnica Črnomelj - premije kolekt.dodat.pokojn.zav.	*1.100*	*1.100*	*339,38*	*30,85*	*1.100*	*100,00*
				420402 - Energetska sanacija Knjižnice-bivši Dijaški dom	*369.542*	*369.542*	*0*	*0,00*	*369.542*	*100,00*
				432300 - Nakup opreme za Knjižnico	*3.500*	*3.500*	*1.990,59*	*56,87*	*3.500*	*100,00*

			18014	Nakup knjig za splošne knjižnice						
				413302 - Nabava knjig	*14.000*	*14.000*	*5.833,30*	*41,67*	*14.000*	*100,00*
			18016	Drugi programi v knjižnicah						
				413302 - Sofinanc.projektov	*1.600*	*1.600*	*766,18*	*47,89*	*1.600*	*100,00*
			18017	Izdajanje knjig,zbornikov,brošur,publikacij ipd.						
				413302 - Založništvo	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*3.000*	*100,00*
				413302 - Revija Rast	*1.489*	*1.489*	*1.488,80*	*99,99*	*1.489*	*100,00*
		18039002	Umetniški programi		112.460	112.460	27.668,93	24,60	112.460	100,00
			18018	Dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih zavodov						
				412000 - Dan državnosti	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
				412000 - Dan samostojnosti	*1.000*	*1.000*	*1.000,00*	*100,00*	*1.000*	*100,00*
				412000 - Dan upora proti okupatorju	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
				412000 - Kulturni praznik	*4.000*	*4.000*	*3.883,70*	*97,09*	*4.000*	*100,00*
				412000 - Sof.novoletnih prireditev	*4.000*	*4.000*	*0*	*0,00*	*4.000*	*100,00*
				412000 - Festival "Črnfest"	*4.500*	*4.500*	*0*	*0,00*	*4.500*	*100,00*
				412000 - Dan spomina na mrtve	*600*	*600*	*0*	*0,00*	*600*	*100,00*
				413300 - ZIK Črnomelj - sred. za plače in dr.izdat.zaposl.	*58.000*	*38.410*	*16.866,10*	*43,91*	*38.410*	*66,22*
				413301 - ZIK Črnomelj - sred.za prispevke delodajalca	*8.300*	*5.300*	*2.565,15*	*48,40*	*5.300*	*63,86*
				413302 - ZIK Črnomelj - materialni stroški	*9.700*	*32.290*	*3.240,51*	*10,04*	*32.290*	*332,89*
				413302 - Sof.projektov ZIK	*20.020*	*20.020*	*0*	*0,00*	*20.020*	*100,00*
				413310 - ZIK Črnomelj - premije kolekt.dodat.pokojn.zav.	*340*	*340*	*113,47*	*33,37*	*340*	*100,00*
		18039003	Ljubiteljska kultura		76.200	76.200	15.850,92	20,80	76.200	100,00
			18020	Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja)						
				412000 - JSKD - sofinanc.dejavnosti in programi	*14.000*	*14.000*	*5.833,31*	*41,67*	*14.000*	*100,00*
				413302 - JSKD - Špeličeva hiša in sofinanc.uporabe prostorov	*4.500*	*4.500*	*1.851,08*	*41,14*	*4.500*	*100,00*
				413302 - Sof.ljubitelj.kult.dej.na območju občine Črn.-plača strok.delavca	*15.700*	*15.700*	*6.009,34*	*38,28*	*15.700*	*100,00*
			18023	Programi kulturnih društev						
				412000 - Kulturni programi	*20.000*	*20.000*	*0*	*0,00*	*20.000*	*100,00*
				412000 - Godba na pihala	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*5.000*	*100,00*
				413302 - Drugi odhodki	*12.000*	*12.000*	*2.157,19*	*17,98*	*12.000*	*100,00*
				431000 - Oprema za potrebe kulturnih društev	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*5.000*	*100,00*
		18039004	Mediji in avdiovizualna kultura		40.057	40.057	11.634,87	29,05	40.057	100,00
			18026	Programi lokalne televizije						
				402999 - Sofinanciranje region.TV programa	*23.057*	*23.057*	*7.689,50*	*33,35*	*23.057*	*100,00*
			18027	Izdajanje občinskega časopisa						
				402003 - Založniške in tiskarske storitve - Belokranjec	*6.500*	*6.500*	*1.083,34*	*16,67*	*6.500*	*100,00*
				402206 - Poštnina in kurirske storitve - Belokranjec	*10.500*	*10.500*	*2.862,03*	*27,26*	*10.500*	*100,00*
		18039005	Drugi programi v kulturi		19.700	19.700	12.612,62	64,02	19.700	100,00
			18029	Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov						
				413302 - Stroški vzdržev.hiše O.Župančiča in drugi stroški	*15.000*	*15.000*	*7.912,62*	*52,75*	*15.000*	*100,00*
				413302 - Sof.dostopa za invalide pri Knjižnici Črnomelj	*4.700*	*4.700*	*4.700,00*	*100,00*	*4.700*	*100,00*
	1804	***Podpore posebnim skupinam***			***5.000***	***5.000***	***0***	***0,00***	***5.000***	***100,00***
		18049004	Programi drugih posebnih skupin		5.000	5.000	0	0,00	5.000	100,00
			18060	Sofinanciranje programov drugih društev						
				412000 - Sofinanciranje drugih društev,neprof.org. in ustanov	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*5.000*	*100,00*

	1805	***Šport in prostočasne aktivnosti***			***247.588***	***247.588***	***76.290,24***	***30,81***	***258.088***	***104,24***
		18059001	Programi športa		210.388	210.388	63.790,24	30,32	212.888	101,19
			18043	Promocijske športne prireditve						
				412000 - Sofinanciranje nogometne šole	*1.300*	*1.300*	*1.300,00*	*100,00*	*1.300*	*100,00*
				412000 - Sofinanciranje šole košarke	*1.300*	*1.300*	*0*	*0,00*	*1.300*	*100,00*
				412000 - Sofinanciranje šolske lige mini rokometa	*1.300*	*1.300*	*1.300,00*	*100,00*	*1.300*	*100,00*
			18050	Šport v društvih (kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija)						
				412000 - Sofinanciranje športnih programov	*98.000*	*98.000*	*35.211,59*	*35,93*	*98.000*	*100,00*
			18052	Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča…)						
				402599 - Str.vzdrževanja ŠRC Loka in Vražji kamen	*35.000*	*35.000*	*0*	*0,00*	*35.000*	*100,00*
				402599 - Vzdrževanje trim steze na Vražjem kamnu	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
				402599 - Vzdrževanje igrišč	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*3.000*	*100,00*
			18053	Najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča…)						
				413302 - Sofinanciranje uporabe telovadnice pri OŠ MJ	*25.000*	*25.000*	*12.546,10*	*50,18*	*25.000*	*100,00*
				413302 - Sofinanciranje uporabe športne dvorane pri SŠ	*33.000*	*33.000*	*4.413,08*	*13,37*	*33.000*	*100,00*
			18054	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov						
				420241 - Nakup opreme za igrišča	*2.000*	*200*	*0*	*0,00*	*2.000*	*100,00*
				420402 - Ureditev igrišča Čardak-vrač.sred.v JTO - KS Črnomelj	*1.488*	*1.488*	*1.479,99*	*99,46*	*1.488*	*100,00*
			18061	Drugi odhodki na področju športa						
				412000 - Drugi odhodki za šport	*8.000*	*9.800*	*7.539,48*	*76,93*	*10.500*	*131,25*
		18059002	Programi za mladino		37.200	37.200	12.500,00	33,60	45.200	121,51
			18055	Dejavnost mladinskih centrov						
				412000 - Mladinski center BIT Črnomelj	*32.000*	*32.000*	*12.500,00*	*39,06*	*32.000*	*100,00*
			18056	Sofinanc.dejavn.društev,ki delajo z mladimi						
				412000 - DPM Črnomelj	*2.200*	*2.200*	*0*	*0,00*	*2.200*	*100,00*
				412000 - Drugi odhodki	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
				420501 - Ureditve otroških igrišč	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*	*10.000*	*500,00*
19	**IZOBRAŽEVANJE**									
	1902	***Varstvo in vzgoja predšolskih otrok***			***1.953.250***	***1.953.250***	***733.315,58***	***37,54***	***1.977.206***	***101,23***
		19029001	Vrtci		1.953.250	1.953.250	733.315,58	37,54	1.977.206	101,23
			19001	Dejavnost javnih vrtcev						
				411921 - Razlika med ekon. ceno in plačili staršev - v občini	*1.540.000*	*1.540.000*	*583.394,12*	*37,88*	*1.540.000*	*100,00*
				411921 - Razlika med ekon.ceno in plačili staršev - izven občine	*125.000*	*125.000*	*40.446,82*	*32,36*	*125.000*	*100,00*
				412000 - Novoletna obdaritev otrok	*6.000*	*6.000*	*5.500,00*	*91,67*	*6.000*	*100,00*
				413302 - Stroški VVD, ki niso zajeti v ekonomski ceni	*219.000*	*218.600*	*91.050,88*	*41,65*	*218.600*	*99,82*
				413302 - Varovanje vrtcev	*3.000*	*3.000*	*1.181,08*	*39,37*	*3.000*	*100,00*
				413302 - Zavarovanje vrtcev	*2.500*	*2.900*	*2.855,35*	*98,46*	*2.856*	*114,24*
				413302 - Drugi odhodki	*250*	*250*	*0*	*0,00*	*250*	*100,00*
				413302 - Stroški bolnišnične vzgojiteljice	*2.500*	*2.500*	*990,46*	*39,62*	*2.500*	*100,00*
			19004	Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev						
				420804 - Načrti in druga proj.dok. - vrtec Črnomelj - 2.faza	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*29.000*	*580,00*
				432300 - Nabava opreme za vrtce	*10.000*	*10.000*	*6.824,98*	*68,25*	*10.000*	*100,00*
				432300 - Investicijsko vzdrževanje vrtcev	*40.000*	*40.000*	*1.071,89*	*2,68*	*40.000*	*100,00*

1903		***Primarno in sekundarno izobraževanje***			***1.436.872***	***1.436.872***	***419.252,30***	***29,18***	***1.451.207***	***101,00***
		19039001	Osnovno šolstvo		1.377.812	1.377.812	395.792,06	28,73	1.392.147	101,04
			19006	Materialni stroški v osnovnih šolah						
				413302 - Materialni stroški	*480.000*	*480.000*	*284.017,81*	*59,17*	*480.000*	*100,00*
				413302 - Posvetovalnica za otroke in starše	*3.300*	*3.300*	*0*	*0,00*	*3.300*	*100,00*
				413302 - Drugi programi	*3.000*	*3.000*	*998,69*	*33,29*	*3.000*	*100,00*
			19007	Dodatni program v osnovnih šolah						
				413300 - Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	*151.000*	*151.000*	*63.169,21*	*41,83*	*151.000*	*100,00*
				413301 - Sredstva za prispevke delodajalca	*21.000*	*21.000*	*9.298,13*	*44,28*	*21.000*	*100,00*
				413310 - Premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja	*1.400*	*1.400*	*374,53*	*26,75*	*1.400*	*100,00*
			19010	Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol						
				402999 - Str.izdel.dokum.-energetske sanacije šol	*4.565*	*4.565*	*4.565,00*	*100,00*	*4.565*	*100,00*
				420401 - Dograditev OŠ Dragatuš	*35.000*	*35.000*	*0*	*0,00*	*35.000*	*100,00*
				420402 - Nadomestna gradnja oš Loka	*35.000*	*35.000*	*0*	*0,00*	*35.000*	*100,00*
				420402 - Energetske sanacije šol	*417.123*	*417.123*	*0*	*0,00*	*423.858*	*101,61*
				420501 - Obnova sanitarij OŠ MŠN	*3.804*	*3.804*	*0*	*0,00*	*3.804*	*100,00*
				420501 - Obnova stopnišča pri OŠ MJ	*70.000*	*70.000*	*0*	*0,00*	*70.000*	*100,00*
				420801 - Invest.nadzor-dograditev OŠ Dragatuš	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
				420801 - Invest.nadzor - nadom.gradnja OŠ Loka	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
				420804 - Načrti in druga PD-nadom.gradnja OŠ Loka	*24.278*	*24.278*	*2.623,00*	*10,80*	*24.278*	*100,00*
				420804 - Načrti in druga PD-prenova kotlovnice OŠ Stari trg	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*7.600*	*0,00*
				420804 - Načrti in druga PD-dograditev OŠ Dragatuš	*6.842*	*6.842*	*5.280,76*	*77,18*	*6.842*	*100,00*
				420804 - Načrti in druga PD-obnova stopnišča pri OŠ MJ	*2.500*	*2.500*	*0*	*0,00*	*2.500*	*100,00*
				420804 - Načrti in druga PD-energetske sanacije šol	*1.500*	*1.500*	*1.464,00*	*97,60*	*1.500*	*100,00*
				420804 - Načrti in druga PD-ureditev sanitarij v OŠ MŠN	*3.500*	*3.500*	*0*	*0,00*	*3.500*	*100,00*
				420804 - Načrti in druga PD-povezovalni hodnik pri OŠ MŠN	*10.000*	*10.000*	*266,45*	*2,66*	*10.000*	*100,00*
				420899 - Plač.dr.stor.in dokum.-dograditev OŠ Dragatuš	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
				420899 - Plač.dr.stor.in dokum.-nadom.gradnja OŠ Loka	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
				432300 - Nabava opreme za šole	*50.000*	*50.000*	*6.268,02*	*12,54*	*50.000*	*100,00*
				432300 - Investicijsko vzdrževanje šol	*50.000*	*50.000*	*17.466,46*	*34,93*	*50.000*	*100,00*
		19039002	Glasbeno šolstvo		58.260	58.260	23.204,25	39,83	58.260	100,00
			19011	Materialni stroški v glasbeni šoli						
				413302 - Materialni stroški	*30.500*	*30.500*	*13.144,92*	*43,10*	*30.500*	*100,00*
			19012	Nadomestila stroškov delavcem glasbenih šol						
				413300 - Drugi izdatki zaposlenim (prevoz,prehrana)	*23.000*	*23.000*	*8.980,81*	*39,05*	*23.000*	*100,00*
			19013	*Dodatni program v glasbenih šolah*						
				413300 - Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	*4.100*	*4.100*	*920,88*	*22,46*	*4.100*	*100,00*
				413301 - Sredstva za prispevke delodajalca	*600*	*600*	*148,26*	*24,71*	*600*	*100,00*
				413310 - Premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja	*60*	*60*	*9,38*	*15,63*	*60*	*100,00*
		19039004	Podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju		800	800	255,99	32,00	800	100,00
			19018	Strokovno izobraževanje učiteljev v glasbenih šolah						
				413302 - Izobraževanje učiteljev GŠ	*800*	*800*	*255,99*	*32,00*	*800*	*100,00*

	1905	***Drugi izobraževalni programi***			***144.785***	***144.785***	***8.138,36***	***5,62***	***144.785***	***100,00***
		19059001	Izobraževanje odraslih		144.785	144.785	8.138,36	5,62	144.785	100,00
			19022	Dejavnost javnih zavodov za izobraževanje odraslih						
				413300 - Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	*16.000*	*16.000*	*6.570,99*	*41,07*	*16.000*	*100,00*
				413301 - Sredstva za prispevke delodajalca	*2.500*	*2.500*	*1.035,60*	*41,42*	*2.500*	*100,00*
				413310 - Premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja	*55*	*55*	*29,26*	*53,20*	*55*	*100,00*
				413302 - Materialni stroški	*1.130*	*14.330*	*282,51*	*1,97*	*14.330*	*1268,14*
				420402 - Center vseživljenjskega učenja	*50.000*	*50.000*	*0*	*0,00*	*50.000*	*100,00*
				420801 - Invest.nadzor-Center vseživlj.učenja	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
				420804 - Načrti in druga PD-Center vseživlj.učenja	*39.650*	*39.650*	*0*	*0,00*	*39.650*	*100,00*
				420899 - Plač.dr.stor.in dokum.-Center vseživlj.učenja	*14.640*	*14.640*	*220,00*	*1,50*	*14.640*	*100,00*
			19023	Program izobraževanja odraslih						
				413302 - Sofinanciranje programov izobraževanja odraslih	*19.810*	*6.610*	*0*	*0,00*	*6.610*	*33,37*
	1906	***Pomoči šolajočim***			***534.000***	***534.000***	***236.770,88***	***44,34***	***534.000***	***100,00***
		19069001	Pomoči v osnovnem šolstvu		534.000	534.000	236.770,88	44,34	534.000	100,00
			19028	Regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj						
				411900 - Regresiranje prevozov v šolo	*534.000*	*534.000*	*236.770,88*	*44,34*	*534.000*	*100,00*
20	**SOCIALNO VARSTVO**									
	2002	***Varstvo otrok in družine***			***13.000***	***13.000***	***4.500,00***	***34,62***	***13.000***	***100,00***
		20029001	Drugi programi v pomoč družini		13.000	13.000	4.500,00	34,62	13.000	100,00
			20002	Pomoč staršem ob rojstvu otrok						
				411103 - Pomoč staršem ob rojstvu otrok	*13.000*	*13.000*	*4.500,00*	*34,62*	*13.000*	*100,00*
	2004	***Izvajanje programov socialnega varstva***			***666.760***	***666.760***	***251.827,57***	***37,77***	***669.760***	***100,45***
		20049001	Centri za socialno delo		11.750	11.750	3.567,27	30,36	11.750	100,00
			20004	Dodatni program v centrih za socialno delo						
				413300 - Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	*7.500*	*7.500*	*2.224,53*	*29,66*	*7.500*	*100,00*
				413301 - Sredstva za prispevke delodajalca	*1.100*	*1.100*	*317,98*	*28,91*	*1.100*	*100,00*
				413302 - Materialni stroški	*3.100*	*3.100*	*1.012,68*	*32,67*	*3.100*	*100,00*
				413310 - Premije kolekt.dod.pokojn.zavarovanja	*50*	*50*	*12,08*	*24,16*	*50*	*100,00*
		20049002	Socialno varstvo invalidov		171.500	171.500	64.944,97	37,87	171.500	100,00
			20005	Bivanje invalidov v varstveno delovnih centrih						
				411909 - Domsko varstvo	*52.500*	*52.500*	*20.178,10*	*38,43*	*52.500*	*100,00*
			20006	Bivanje invalidov v zavodih za usposabljanje						
				411909 - Zavodi za usposabljanje	*22.000*	*22.000*	*7.368,19*	*33,49*	*22.000*	*100,00*
			20007	Financiranje družinskega pomočnika						
				411922 - Družinski pomočnik	*97.000*	*97.000*	*37.398,68*	*38,56*	*97.000*	*100,00*
		20049003	Socialno varstvo starih		406.000	406.000	160.890,55	39,63	406.000	100,00
			20008	Bivanje starejših oseb v splošnih socialnih zavodih						
				411909 - Splošni zavodi	*240.000*	*240.000*	*91.792,68*	*38,25*	*240.000*	*100,00*
			20009	Bivanje starejših oseb v posebnih socialnih zavodih						
				411909 - Posebni zavodi	*72.000*	*72.000*	*29.568,06*	*41,07*	*72.000*	*100,00*
			20011	Dejavnost izvajanja pomoči na domu						
				413302 - Pomoč družini na domu	*94.000*	*94.000*	*39.529,81*	*42,05*	*94.000*	*100,00*

		20049004	Socialno varstvo materialno ogroženih		51.000	51.000	19.921,46	39,06	51.000	100,00
			20014	Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti						
				411299 - Denarna socialna pomoč	*9.000*	*9.000*	*4.048,30*	*44,98*	*9.000*	*100,00*
			20015	Pomoč pri uporabi stanovanja						
				411920 - Subvencije stanarin	*39.000*	*39.000*	*15.873,16*	*40,70*	*39.000*	*100,00*
			20016	Plačilo pogrebnih stroškov za umrle						
				411999 - Plačila pogrebnin	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*3.000*	*100,00*
		20049005	Socialno varstvo zasvojenih		1.500	1.500	0	0,00	1.500	100,00
			20018	Pomoč pri zdravljenju odvisnikov						
				412000 - Terapevtska skupnost TAV	*1.500*	*1.500*	*0*	*0,00*	*1.500*	*100,00*
		20049006	Socialno varstvo drugih ranljivih skupin		25.010	25.010	2.503,32	10,01	28.010	112,00
			20019	Sodelovanje z nevladnimi organizacijami na področju soc. varstva						
				402999 - LAS	*6.500*	*6.500*	*0*	*0,00*	*6.500*	*100,00*
				402999 - Projekti na romsko tematiko	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*1.000*	*0,00*
				412000 - OZ RK Črnomelj-sofinanciranje dejavnosti	*7.510*	*7.510*	*2.503,32*	*33,33*	*7.510*	*100,00*
				412000 - OZ RK Črnomelj-sof.letovanja soc.in zdr.ogroženih otrok	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*	*2.000*	*100,00*
				412000 - Sofinanc.društev s področja socialnega varstva	*6.000*	*6.000*	*0*	*0,00*	*6.000*	*100,00*
				412000 - Sof.vzpostavitve centra Hiša sadeži družbe Črnomelj	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
				412000 - Drugi odhodki	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*	*2.000*	*100,00*
				420402 - Vzpostavitev večnam.objekta v romskem naselju	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*2.000*	*0,00*
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**									
	2201	***Servisiranje javnega dolga***			***74.435***	***74.435***	***19.358,12***	***26,01***	***72.435***	***97,31***
		22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvršev. proračuna - domače zadolžev.		73.435	73.435	19.358,12	26,36	71.435	97,28
			22002	Obresti od dolgoročnih kreditov						
				403101 - Plač.obresti od dolgoročnih kreditov -poslovnim bankam	*70.000*	*70.000*	*19.358,12*	*27,65*	*68.000*	*97,14*
				403305 - Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - javnim skladom	*435*	*435*	*0*	*0,00*	*435*	*100,00*
			22003	Obresti od kratkoročnih kreditov						
				403100 - Plač.obresti od kratkoročnih kreditov	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*3.000*	*100,00*
		22019002	Stroški financiranja in upravljanja z dolgom		1.000	1.000	0	0,00	1.000	100,00
			22004	Stroški finančnih razmerij (stroški obdelave kredita, zavarovanje kredita, nadomestilo za vodenje kredita)						
				402932 - Stroški povezani z zadolževanjem	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**									
	2302	***Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč***			***10.000***	***10.000***	***0***	***0,00***	***10.000***	***100,00***
		23029001	Rezerva občine		10.000	10.000	0	0,00	10.000	100,00
			23001	Proračunska rezerva						
				409100 - Proračunska rezerva	*10.000*	*10.000*	*0*	*0,00*	*10.000*	*100,00*
	2303	***Splošna proračunska rezervacija***			***3.000***	**3.000**	***2.240,53***	***74,68***	***3.000***	***100,00***
		23039001	Splošna proračunska rezervacija		3.000	3.000	2.240,53	74,68	3.000	100,00
			23006	Tekoča proračunska rezerva						
				409000 - Splošna proračunska rezervacija	*3.000*	*3.000*	*2.240,53*	*74,68*	*3.000*	*100,00*

C. RAČUN FINANCIRANJA

PU/	PPP/	*GPR/* PPR	PP	K	Plan 2017	Plan s sprememb.	Realizacija 31.5.2017	Ind.5/4	Rebalans 2017	Ind.7/3
1				2	3	4	5	6	7	8
4000	**OBČINSKA UPRAVA**				**483.056**	**483.056**	**128.783,42**	**26,66**	**482.056**	**99,79**
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**									
	2201	***Servisiranje javnega dolga***			***483.056***	***483.056***	***128.783,42***	***26,66***	***482.056***	***99,79***
		22019001	Obveznosti iz naslova financiranja izvršev. proračuna - domače zadolžev.		483.056	483.056	128.783,42	26,66	482.056	99,79
			22001	Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov						
				550101 - Odplač.kred.poslovnim bankam-dolgoročni krediti	*473.000*	*473.000*	*128.783,42*	*27,23*	*472.000*	*99,79*
				550305 - Odplač.kred.drugim javnim skl.-dolgoročni krediti	*10.056*	*10.056*	*0*	*0,00*	*10.056*	*100,00*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR/* PPR	PP	K	Plan 2017	Plan s sprememb.	Realizacija 31.5.2017	Ind.5/4	Rebalans 2017	Ind.7/3
1				2	3	4	5	6	7	8
5001	**KRAJEVNA SKUPNOST ADLEŠIČI**				**48.000**	**48.000**	**18.341,38**	**38,21**	**48.000**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**									
	0603	***Dejavnost občinske uprave***			***23.500***	***23.500***	***12.537,12***	***53,35***	***34.440***	***146,55***
		06039001	Administracija občinske uprave		23.500	23.500	12.537,12	53,35	34.440	146,55
			06009	Materialni stroški						
				402000 - Pisarniški material in storitve	*351*	*351*	*130,65*	*37,22*	*250*	*71,23*
				402009 - Reprezentanca	*1.006*	*1.006*	*762,20*	*75,77*	*1.000*	*99,40*
				402200 - Električna energija	*2.615*	*2.615*	*415,59*	*15,89*	*1.200*	*45,89*
				402203 - Voda in komunalne storitve	*1.408*	*1.408*	*56,75*	*4,03*	*500*	*35,51*
				402204 - Odvoz smeti	*1.509*	*1.509*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				402206 - Poštnina in kurirske storitve	*161*	*161*	*0*	*0,00*	*100*	*62,11*
				402500 - Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	*503*	*503*	*0*	*0,00*	*400*	*79,52*
				402512 - Zavarovalne premije	*503*	*503*	*0*	*0,00*	*500*	*99,40*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*5.386*	*5.386*	*1.113,93*	*20,68*	*3.050*	*56,63*
				420500 - Invest.vzdržev. Doma krajanov	*10.058*	*10.058*	*10.058,00*	*100,00*	*27.440*	*272,82*
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**									
	1302	***Cestni promet in infrastruktura***			***12.000***	***12.000***	***3.190,79***	***26,59***	***5.000***	***41,67***
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest		12.000	12.000	3.190,79	26,59	5.000	41,67
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)						
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	*12.000*	*12.000*	*3.190,79*	*26,59*	*5.000*	*41,67*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**									
	1603	***Komunalna dejavnost***			***8.500***	***8.500***	***2.064,47***	***24,29***	***5.060***	***59,53***
		16039002	Urejanje pokopališč		8.500	8.500	2.064,47	24,29	5.060	59,53
			16037	Vzdrževanje pokopališč						
				402599 - Vzdrževanje pokopališč	*6.000*	*6.000*	*504,47*	*8,41*	*3.500*	*58,33*
				402599 - Obnova mrliške vežice	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				420299 - Nakup druge opreme in napeljav	*2.000*	*2.000*	*1.560,00*	*78,00*	*1.560*	*78,00*
	1606	***Urejanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna***								
		in stavbna zemljišča)			***4.000***	***4.000***	***549,00***	***13,73***	***3.500***	***87,50***
		16069001	Urejanje občinskih zemljišč		4.000	4.000	549,00	13,73	3.500	87,50
			16026	Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiško knjiž.zadeve, geodetske zadeve)						
				402999 - Drugi stroški urejanja zemljišč	*1.000*	*1.000*	*549,00*	*54,90*	*500*	*50,00*
				420600 - Nakup stavbnih zemljišč	*3.000*	*3.000*	*0*	*0,00*	*3.000*	*100,00*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR/* PPR	PP	K	Plan 2017	Plan s sprememb.	Realizacija 31.5.2017	Ind.5/4	Rebalans 2017	Ind.7/3
1				2	3	4	5	6	7	8
5002	**KRAJEVNA SKUPNOST BUTORAJ**				**4.502**	**4.502**	**762,91**	**16,95**	**4.652**	**103,33**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**									
	0603	***Dejavnost občinske uprave***			***1.420***	***1.420***	***387,02***	***27,25***	***1.420***	***100,00***
		06039001	Administracija občinske uprave		1.420	1.420	387,02	27,25	1.420	100,00
			06009	Materialni stroški						
				402000 - Pisarniški material in storitve	*60*	*60*	*0*	*0,00*	*60*	*100,00*
				402009 - Reprezentanca	*290*	*290*	*25,31*	*8,73*	*290*	*100,00*
				402200 - Električna energija	*930*	*930*	*290,00*	*31,18*	*930*	*100,00*
				402206 - Poštnina in kurirske storitve	*30*	*30*	*0*	*0,00*	*30*	*100,00*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*110*	*110*	*71,71*	*65,19*	*110*	*100,00*
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**									
	1302	***Cestni promet in infrastruktura***			***2.182***	***2.182***	***306,60***	***14,05***	***2.182***	***100,00***
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest		2.182	2.182	306,60	14,05	2.182	100,00
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)						
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	*2.182*	*2.182*	*306,60*	*14,05*	*2.182*	*100,00*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**									
	1603	***Komunalna dejavnost***			***900***	***900***	***69,29***	***7,70***	***1.050***	***116,67***
		16039002	Urejanje pokopališč		900	900	69,29	7,70	1.050	116,67
			16037	Vzdrževanje pokopališč						
				402599 - Vzdrževanje pokopališč	*900*	*900*	*69,29*	*7,70*	*1.050*	*116,67*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR/* PPR.	PP	K	Plan 2017	Plan s sprememb.	Realizacija 31.5.2017	Ind.5/4	Rebalans 2017	Ind.7/3
1				2	3	4	5	6	7	8
5003	**KRAJEVNA SKUPNOST ČRNOMELJ**				**28.000**	**28.000**	**6.542,05**	**23,36**	**28.000**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**									
	0603	***Dejavnost občinske uprave***			***14.300***	***14.300***	***2.936,15***	***20,53***	***13.850***	***96,85***
		06039001	Administracija občinske uprave		14.300	14.300	2.936,15	20,53	13.850	96,85
			06009	Materialni stroški						
				402009 - Reprezentanca	*700*	*700*	*546,90*	*78,13*	*900*	*128,57*
				402205 - Telefon,telefaks, faks,el.pošta	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*320*	*0,00*
				402206 - Poštnina in kurirske storitve	*300*	*300*	*111,00*	*37,00*	*300*	*100,00*
				402905 - Plač.za nepokl.opr.funkcije-svet KS	*800*	*800*	*0*	*0,00*	*630*	*78,75*
				402999 - Praznik KS Črnomelj	*6.000*	*6.000*	*0*	*0,00*	*5.000*	*83,33*
				402999 - Druge prireditve	*1.500*	*1.500*	*1.074,08*	*71,61*	*2.200*	*146,67*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*5.000*	*5.000*	*1.204,17*	*24,08*	*4.500*	*90,00*
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**									
	1302	***Cestni promet in infrastruktura***			***1.700***	***1.700***	***384,73***	***22,63***	***1.030***	***60,59***
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest		1.700	1.700	384,73	22,63	1.030	60,59
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)						
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	*1.700*	*1.700*	*384,73*	*22,63*	*1.030*	*60,59*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**									
	1603	***Komunalna dejavnost***			***1.500***	***1.500***	***42,00***	***2,80***	***2.120***	***141,33***
		16039002	Urejanje pokopališč		1.500	1.500	42,00	2,80	2.120	141,33
			16037	Vzdrževanje pokopališč						
				402599 - Vzdrževanje pokopališč	*1.500*	*1.500*	*42,00*	*2,80*	*2.120*	*141,33*
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**									
	1805	***Šport in prostočasne aktivnosti***			***10.500***	***10.500***	***3.179,17***	***30,28***	***11.000***	***104,76***
		18059001	Programi športa		10.500	10.500	3.179,17	30,28	11.000	104,76
			18054	Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov						
				402503 - Tekoče vzdrževanje drugih objektov	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*0*	*0,00*
				402999 - Ureditev otroških igrišč	*10.000*	*10.000*	*3.179,17*	*31,79*	*11.000*	*110,00*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR/* PPR	PP	K		Plan 2017	Plan s sprememb.	Realizacija 31.5.2017	Ind.5/4	Rebalans 2017	Ind.7/3
1				2		3	4	5	6	7	8
5013	**KRAJEVNA SKUPNOST DOBLIČE**					**16.263**	**16.263**	**9.736,62**	**59,87**	**16.263**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**										
	0603	***Dejavnost občinske uprave***				***1.690***	***1.690***	***642,49***	***38,02***	***1.690***	***100,00***
		06039001	Administracija občinske uprave			1.690	1.690	642,49	38,02	1.690	100,00
			06009	Materialni stroški							
				402000 - Pisarniški material in storitve		*89*	*89*	*10,94*	*12,29*	*89*	*100,00*
				402009 - Reprezentanca		*142*	*142*	*132,00*	*92,96*	*177*	*124,65*
				402200 - Električna energija		*550*	*550*	*216,36*	*39,34*	*550*	*100,00*
				402206 - Poštnina in kurirske storitve		*88*	*88*	*88,00*	*100,00*	*185*	*210,23*
				402402 - Stroški prevozov v državi		*50*	*50*	*0*	*0,00*	*50*	*100,00*
				402905 - Plač.za nepokl.opr.funkcije-svet KS		*462*	*462*	*0*	*0,00*	*462*	*100,00*
				402999 - Drugi operativni odhodki		*309*	*309*	*195,19*	*63,17*	*177*	*57,28*
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**										
	1302	***Cestni promet in infrastruktura***				***6.818***	***6.818***	***6.049,52***	***88,73***	***6.877***	***100,87***
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest			6.818	6.818	6.049,52	88,73	6.877	100,87
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)							
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest		*6.818*	*6.818*	*6.049,52*	*88,73*	*6.877*	*100,87*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**										
	1603	***Komunalna dejavnost***				***4.890***	***4.890***	***1.239,01***	***25,34***	***4.890***	***100,00***
		16039002	Urejanje pokopališč			4.890	4.890	1.239,01	25,34	4.890	100,00
			16037	Vzdrževanje pokopališč							
				402599 - Vzdrževanje pokopališč		*4.890*	*4.890*	*1.239,01*	*25,34*	*4.890*	*100,00*
	1606	***Urejanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna***									
		in stavbna zemljišča)				***1.865***	***1.865***	***1.805,60***	***96,82***	***1.806***	***96,84***
		16069001	Urejanje občinskih zemljišč			1.865	1.865	1.805,60	96,82	1.806	96,84
			16026	Drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiško knjiž.zadeve, geodetske zadeve)							
				402999 - Drugi str.urejanja zemljišč		*1.865*	*1.865*	*1.805,60*	*96,82*	*1.806*	*96,84*
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**										
	1805	***Šport in prostočasne aktivnosti***				***1.000***	***1.000***	***0***	***0,00***	***1.000***	***100,00***
		18059001	Programi športa			1.000	1.000	0	0,00	1.000	100,00
			18054	*Investicije in investicijsko vzdrževanje športnih objektov*							
				420401 - Izgradnja igrišča		*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.000*	*100,00*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR/* PPR.	PP	K	Plan 2017	Plan s sprememb.	Realizacija 31.5.2017	Ind.5/4	Rebalans 2017	Ind.7/3
1				2	3	4	5	6	7	8
5005	**KRAJEVNA SKUPNOST DRAGATUŠ**				**33.272**	**33.272**	**12.606,52**	**37,89**	**33.272**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**									
	0603	***Dejavnost občinske uprave***			***15.072***	***15.072***	***905,78***	***6,01***	***15.072***	***100,00***
		06039001		Administracija občinske uprave	15.072	15.072	905,78	6,01	15.072	100,00
			06009	Materialni stroški						
				402000 - Pisarniški material in storitve	*300*	*300*	*126,92*	*42,31*	*300*	*100,00*
				402001 - Čistilni material in storitve	*80*	*80*	*0*	*0,00*	*80*	*100,00*
				402009 - Reprezentanca	*400*	*400*	*0*	*0,00*	*400*	*100,00*
				402099 - Drugi splošni material in storitve	*300*	*300*	*0*	*0,00*	*300*	*100,00*
				402200 - Električna energija	*1.200*	*1.200*	*706,88*	*58,91*	*1.200*	*100,00*
				402203 - Voda in komunalne storitve	*250*	*250*	*47,18*	*18,87*	*250*	*100,00*
				402206 - Poštnina in kurirske storitve	*150*	*150*	*0*	*0,00*	*150*	*100,00*
				402500 - Tekoče vzdrž.poslovnih objektov	*2.000*	*2.000*	*0*	*0,00*	*2.000*	*100,00*
				402512 - Zavarovalne premije	*296*	*296*	*0*	*0,00*	*296*	*100,00*
				402515 - Tekoče vzdrž.strojne računalniške opreme	*200*	*200*	*0*	*0,00*	*200*	*100,00*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*9.896*	*9.896*	*24,80*	*0,25*	*9.896*	*100,00*
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**									
	1302	***Cestni promet in infrastruktura***			***16.000***	***16.000***	***10.937,08***	***68,36***	***16.000***	***100,00***
		13029001		Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	16.000	16.000	10.937,08	68,36	16.000	100,00
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)						
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	*16.000*	*16.000*	*10.937,08*	*68,36*	*16.000*	*100,00*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**									
	1603	***Komunalna dejavnost***			***2.200***	***2.200***	***763,66***	***34,71***	***2.200***	***100,00***
		16039002		Urejanje pokopališč	2.200	2.200	763,66	34,71	2.200	100,00
			16037	Vzdrževanje pokopališč						
				402599 - Vzdrževanje pokopališč	*2.200*	*2.200*	*763,66*	*34,71*	*2.200*	*100,00*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR/* PPR	PP	K	Plan 2017	Plan s spremem.	Realizacija 31.5.2017	Ind.5/4	Rebalans 2017	Ind.7/3
1				2	3	4	5	6	7	8
5006	**KRAJEVNA SKUPNOST GRIBLJE**				**12.517**	**12.517**	**1.743,50**	**13,93**	**12.517**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**									
	0603	***Dejavnost občinske uprave***			***1.317***	***1.317***	***311,52***	***23,65***	***1.317***	***100,00***
		06039001	Administracija občinske uprave		1.317	1.317	311,52	23,65	1.317	100,00
			06009	Materialni stroški						
				402000 - Pisarniški material in storitve	*30*	*30*	*0*	*0,00*	*30*	*100,00*
				402200 - Električna energija	*600*	*600*	*141,67*	*23,61*	*600*	*100,00*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*687*	*687*	*169,85*	*24,72*	*687*	*100,00*
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**									
	1302	***Cestni promet in infrastruktura***			***9.500***	***9.500***	***1.146,38***	***12,07***	***9.500***	***100,00***
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest		3.500	3.500	780,38	22,30	3.500	100,00
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)						
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	*3.500*	*3.500*	*780,38*	*22,30*	*3.500*	*100,00*
		13029004	Cestna razsvetljava		6.000	6.000	366,00	6,10	6.000	100,00
			13020	Upravljanje, vzdrževanje, gradnja in invest.vzdrž.cestne razsvetljave						
				420401 - Ureditev JR v KS	*6.000*	*6.000*	*366,00*	*6,10*	*6.000*	*100,00*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**									
	1603	***Komunalna dejavnost***			***1.700***	***1.700***	***285,60***	***16,80***	***1.700***	***100,00***
		16039002	Urejanje pokopališč		1.700	1.700	285,60	16,80	1.700	100,00
			16037	Vzdrževanje pokopališč						
				402599 - Vzdrževanje pokopališč	*1.700*	*1.700*	*285,60*	*16,80*	*1.700*	*100,00*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR/* PPR	PP	K		Plan 2017	Plan s sprememb.	Realizacija 31.5.2017	Ind.5/4	Rebalans 2017	Ind.7/3
1				2		3	4	5	6	7	8
5014	**KRAJEVNA SKUPNOST KANIŽARICA**					**5.742**	**5.742**	**496,75**	**8,65**	**5.742**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**										
	0603	***Dejavnost občinske uprave***				***1.272***	***1.272***	***295,45***	***23,23***	***1.272***	***100,00***
		06039001	Administracija občinske uprave			1.272	1.272	295,45	23,23	1.272	100,00
				06009	Materialni stroški						
					402000 - Pisarniški material in storitve	*420*	*420*	*0*	*0,00*	*420*	*100,00*
					402009 - Reprezentanca	*341*	*341*	*64,20*	*18,83*	*341*	*100,00*
					402402 - Stroški prevozov v državi	*227*	*227*	*0*	*0,00*	*227*	*100,00*
					402999 - Drugi operativni odhodki	*284*	*284*	*231,25*	*81,43*	*284*	*100,00*
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**										
	1302	***Cestni promet in infrastruktura***				***3.970***	***3.970***	***201,30***	***5,07***	***3.970***	***100,00***
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest			2.000	2.000	201,30	10,07	2.000	100,00
				13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)						
					402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	*2.000*	*2.000*	*201,30*	*10,07*	*2.000*	*100,00*
		13029004	Cestna razsvetljava			1.970	1.970	0	0,00	1.970	100,00
				13020	Upravljanje, vzdrževanje, gradnja in invest.vzdrž.cestne razsvetljave						
					420401 - Ureditev-razširitev JR,blokovsko naselje, ulice	*1.970*	*1.970*	*0*	*0,00*	*1.970*	*100,00*
15	**VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE**										
	1502	***Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor***				***50***	***50***	***0***	***0,00***	***50***	***100,00***
		15029003	Izboljšanje stanja okolja			50	50	0	0,00	50	100,00
				15019	Varstvo okolja						
					402999 - Varstvo okolja - čiščenje in urejanje površin v KS	*50*	*50*	*0*	*0,00*	*50*	*100,00*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**										
	1603	***Komunalna dejavnost***				***50***	***50***	***0***	***0,00***	***50***	***100,00***
		16039005	Druge komunalne dejavnosti			50	50	0	0,00	50	100,00
				16038	Drugi odhodki za komunalno dejavnost						
					402099 - Oglasne table	*50*	*50*	*0*	*0,00*	*50*	*100,00*
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**										
	1805	***Šport in prostočasne aktivnosti***				***400***	***400***	***0***	***0,00***	***400***	***100,00***
		18059001	Programi športa			400	400	0	0,00	400	100,00
				18052	Upravljanje in tekoče vzdrževanje športnih objektov (športne dvorane, telovadnice, igrišča…)						
					402599 - Vzdrževanje igrišč	*200*	*200*	*0*	*0,00*	*200*	*100,00*
				18054	Investicije in invest.vzdrž.športnih objektov						
					420241 - Nakup opreme za igrišče	*200*	*200*	*0*	*0,00*	*200*	*100,00*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR/* PPR.	PP	K	Plan 2017	Plan s sprememb.	Realizacija 31.5.2017	Ind.5/4	Rebalans 2017	Ind.7/3
1				2	3	4	5	6	7	8
5007	**KRAJEVNA SKUPNOST PETROVA VAS**				**13.447**	**13.447**	**10.601,80**	**78,84**	**13.447**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**									
	0603	***Dejavnost občinske uprave***			***1.200***	***1.200***	***420,30***	***35,03***	***1.200***	***100,00***
		06039001	Administracija občinske uprave		1.200	1.200	420,30	35,03	1.200	100,00
			06009	Materialni stroški						
				402000 - Pisarniški material in storitve	*55*	*55*	*0*	*0,00*	*55*	*100,00*
				402200 - Električna energija	*256*	*256*	*81,57*	*31,86*	*256*	*100,00*
				402203 - Voda in komunalne storitve	*444*	*444*	*66,33*	*14,94*	*200*	*45,05*
				402204 - Odvoz smeti	*389*	*389*	*271,50*	*69,79*	*683*	*175,58*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*56*	*56*	*0,90*	*1,61*	*6*	*10,71*
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**									
	1302	***Cestni promet in infrastruktura***			***2.251***	***2.251***	***985,50***	***43,78***	***2.251***	***100,00***
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest		2.251	2.251	985,50	43,78	2.251	100,00
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)						
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	*2.251*	*2.251*	*985,50*	*43,78*	*2.251*	*100,00*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**									
	1603	***Komunalna dejavnost***			***9.996***	***9.996***	***9.196,00***	***92,00***	***9.996***	***100,00***
		16039002	Urejanje pokopališč		9.996	9.996	9.196,00	92,00	9.996	100,00
			16037	Vzdrževanje pokopališč						
				402599 - Vzdrževanje pokopališč	*800*	*800*	*0*	*0,00*	*800*	*100,00*
				402599 - Obnova mrliške vežice	*9.196*	*9.196*	*9.196,00*	*100,00*	*9.196*	*100,00*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR/* PPR	PP	K		Plan 2017	Plan s sprememb.	Realizacija 31.5.2017	Ind.5/4	Rebalans 2017	Ind.7/3
1				2		3	4	5	6	7	8
5008	**KRAJEVNA SKUPNOST SINJI VRH**					**15.177**	**15.177**	**6.569,59**	**43,29**	**15.177**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**										
	0603	***Dejavnost občinske uprave***				***4.359***	***4.359***	***1.269,23***	***29,12***	***4.359***	***100,00***
		06039001	Administracija občinske uprave			4.359	4.359	1.269,23	29,12	4.359	100,00
			06009	Materialni stroški							
				402000 - Pisarniški material in storitve		*340*	*340*	*81,28*	*23,91*	*340*	*100,00*
				402009 - Reprezentanca		*1.000*	*1.000*	*931,16*	*93,12*	*1.600*	*160,00*
				402206 - Poštnina in kurirske storitve		*193*	*193*	*0*	*0,00*	*193*	*100,00*
				402500 -Tekoče vzdrževanje poslovnega prostora		*815*	*815*	*0*	*0,00*	*815*	*100,00*
				402999 - Druge prireditve		*797*	*797*	*0*	*0,00*	*797*	*100,00*
				402999 - Drugi operativni odhodki		*1.214*	*1.214*	*256,79*	*21,15*	*614*	*50,58*
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**										
	1302	***Cestni promet in infrastruktura***				***9.494***	***9.494***	***5.233,17***	***55,12***	***9.494***	***100,00***
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest			9.494	9.494	5.233,17	55,12	9.494	100,00
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)							
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest		*9.494*	*9.494*	*5.233,17*	*55,12*	*9.494*	*100,00*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**										
	1603	***Komunalna dejavnost***				***1.324***	***1.324***	***67,19***	***5,07***	***1.324***	***100,00***
		16039002	Urejanje pokopališč			1.324	1.324	67,19	5,07	1.324	100,00
			16037	Vzdrževanje pokopališč							
				402599 - Vzdrževanje pokopališč		*1.324*	*1.324*	*67,19*	*5,07*	*1.324*	*100,00*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR/* PPR	PP	K	Plan 2017	Plan s sprememb.	Realizacija 31.5.2017	Ind.5/4	Rebalans 2017	Ind.7/3
1				2	3	4	5	6	7	8
5009	**KRAJEVNA SKUPNOST STARI TRG**				**10.528**	**10.528**	**5.338,57**	**50,71**	**10.528**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**									
	0603	***Dejavnost občinske uprave***			***5.611***	***5.611***	***421,73***	***7,52***	***4.528***	***80,70***
		06039001	Administracija občinske uprave		5.611	5.611	421,73	7,52	4.528	80,70
			06009	Materialni stroški						
				402000 - Pisarniški material	*50*	*50*	*0*	*0,00*	*20*	*40,00*
				402009 - Reprezentanca	*520*	*520*	*175,30*	*33,71*	*600*	*115,38*
				402200 - Električna energija	*430*	*430*	*105,45*	*24,52*	*400*	*93,02*
				402201 - Stroški ogrevanja	*300*	*300*	*0*	*0,00*	*300*	*100,00*
				402203 - Voda in komunalne storitve	*350*	*350*	*122,08*	*34,88*	*350*	*100,00*
				402204 - Odvoz smeti	*60*	*60*	*18,10*	*30,17*	*60*	*100,00*
				402206 - Poštnina in kurirske storitve	*60*	*60*	*0*	*0,00*	*60*	*100,00*
				402500 - Tekoče vzdrž.poslovnih objektov	*2.641*	*2.641*	*0*	*0,00*	*1.538*	*58,24*
				402605 - Nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč	*150*	*150*	*0*	*0,00*	*200*	*133,33*
				402905 - Plač.za nepokl.opr.funkcije-svet KS	*550*	*550*	*0*	*0,00*	*500*	*90,91*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*500*	*500*	*0,80*	*0,16*	*500*	*100,00*
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**									
	1302	***Cestni promet in infrastruktura***			***4.917***	***4.917***	***4.916,84***	***100,00***	***6.000***	***122,03***
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest		4.917	4.917	4.916,84	100,00	6.000	122,03
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)						
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	*4.917*	*4.917*	*4.916,84*	*100,00*	*6.000*	*122,03*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR/* PPR	PP	K		Plan 2017	Plan s sprememb.	Realizacija 31.5.2017	Ind.5/4	Rebalans 2017	Ind.7/3
1					2	3	4	5	6	7	8
5010	**KRAJEVNA SKUPNOST TALČJI VRH**					**24.435**	**24.435**	**3.065,05**	**12,54**	**24.435**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**										
	0603	***Dejavnost občinske uprave***				***5.928***	***5.928***	***190,46***	***3,21***	***5.928***	***100,00***
		06039001	Administracija občinske uprave			5.928	5.928	190,46	3,21	5.928	100,00
				06009	Materialni stroški						
					402000 - Pisarniški material in storitve	*190*	*190*	*0*	*0,00*	*190*	*100,00*
					402009 - Reprezentanca	*500*	*500*	*113,80*	*22,76*	*500*	*100,00*
					402206 - Poštnina in kurirske storitve	*200*	*200*	*74,86*	*37,43*	*200*	*100,00*
					402999 - Praznik KS Talčji Vrh	*5.000*	*5.000*	*0*	*0,00*	*5.000*	*100,00*
					402999 - Drugi operativni odhodki	*38*	*38*	*1,80*	*4,74*	*38*	*100,00*
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**										
	1302	***Cestni promet in infrastruktura***				***16.507***	***16.507***	***1.824,63***	***11,05***	***16.507***	***100,00***
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest			16.507	16.507	1.824,63	11,05	16.507	100,00
				13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)						
					402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	*16.507*	*16.507*	*1.824,63*	*11,05*	*16.507*	*100,00*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**										
	1603	***Komunalna dejavnost***				***2.000***	***2.000***	***1.049,96***	***52,50***	***2.000***	***100,00***
		16039002	Urejanje pokopališč			2.000	2.000	1.049,96	52,50	2.000	100,00
				16037	Vzdrževanje pokopališč						
					402599 - Vzdrževanje pokopališč	*2.000*	*2.000*	*1.049,96*	*52,50*	*2.000*	*100,00*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR/* PPR.	PP	K	Plan 2017	Plan s sprememb.	Realizacija 31.5.2017	Ind.5/4	Rebalans 2017	Ind.7/3
1				2	3	4	5	6	7	8
5011	**KRAJEVNA SKUPNOST TRIBUČE**				**6.274**	**6.274**	**831,08**	**13,25**	**6.274**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**									
	0603	***Dejavnost občinske uprave***			***450***	***450***	***99,34***	***22,08***	***360***	***80,00***
		06039001	Administracija občinske uprave		450	450	99,34	22,08	360	80,00
			06009	Materialni stroški						
				402000 - Pisarniški material in storitve	*50*	*50*	*15,73*	*31,46*	*50*	*100,00*
				402200 - Električna energija	*300*	*300*	*82,81*	*27,60*	*250*	*83,33*
				402206 - Poštnina in kurirske storitve	*50*	*50*	*0*	*0,00*	*50*	*100,00*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*50*	*50*	*0,80*	*1,60*	*10*	*20,00*
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**									
	1302	***Cestni promet in infrastruktura***			***4.424***	***4.424***	***631,35***	***14,27***	***5.414***	***122,38***
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest		4.424	4.424	631,35	14,27	5.414	122,38
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)						
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	*4.424*	*4.424*	*631,35*	*14,27*	*5.414*	*122,38*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**									
	1603	***Komunalna dejavnost***			***1.400***	***1.400***	***100,39***	***7,17***	***500***	***35,71***
		16039002	Urejanje pokopališč		1.400	1.400	100,39	7,17	500	35,71
			16037	Vzdrževanje pokopališč						
				402599 - Vzdrževanje pokopališč	*1.400*	*1.400*	*100,39*	*7,17*	*500*	*35,71*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR/* PPR	PP	K	Plan 2017	Plan s sprememb.	Realizacija 31.5.2017	Ind.5/4	Rebalans 2017	Ind.7/3
1				2	3	4	5	6	7	8
5012	**KRAJEVNA SKUPNOST VINICA**				**32.208**	**32.208**	**20.240,37**	**62,84**	**32.208**	**100,00**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**									
	0603	***Dejavnost občinske uprave***			***11.208***	***11.208***	***4.313,07***	***38,48***	***9.708***	***86,62***
		06039001	Administracija občinske uprave		10.708	10.708	4.313,07	40,28	9.208	85,99
			06009	Materialni stroški						
				402000 - Pisarniški material in storitve	*288*	*288*	*31,29*	*10,86*	*288*	*100,00*
				402009 - Reprezentanca	*1.200*	*1.200*	*873,40*	*72,78*	*1.000*	*83,33*
				402200 - Električna energija	*1.000*	*1.000*	*939,43*	*93,94*	*1.400*	*140,00*
				402203 - Voda in komunalne storitve	*300*	*300*	*104,47*	*34,82*	*300*	*100,00*
				402204 - Odvoz smeti	*2.500*	*2.500*	*1.011,57*	*40,46*	*2.500*	*100,00*
				402512 - Zavarovalne premije	*200*	*200*	*0*	*0,00*	*200*	*100,00*
				402600 - Najemnina za poslovne prostore	*500*	*500*	*500,00*	*100,00*	*500*	*100,00*
				402905 - Plač.za nepokl.opr.funkcije - svet KS	*1.420*	*1.420*	*262,50*	*18,49*	*1.420*	*100,00*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*3.300*	*3.300*	*590,41*	*17,89*	*1.600*	*48,48*
		06039002	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,		500	500	*0*	0,00	500	100,00
			potrebnim za delovanje občinske uprave							
			06013	Nakup opreme						
				420202 - Nakup računalniške opreme	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*500*	*100,00*
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**									
	1302	***Cestni promet in infrastruktura***			***16.000***	***16.000***	***15.927,30***	***99,55***	***18.000***	***112,50***
		13029001	Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest		16.000	16.000	15.927,30	99,55	18.000	112,50
			13001	Upravljanje in tekoče vzdrž.lokalnih cest (letno in zimsko vzdrževanje)						
				402599 - Vzdrževanje krajevnih cest	*16.000*	*16.000*	*15.927,30*	*99,55*	*18.000*	*112,50*
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**									
	1603	***Komunalna dejavnost***			***5.000***	***5.000***	***0***	***0,00***	***4.500***	***90,00***
		16039002	Urejanje pokopališč		5.000	5.000	0	0,00	4.500	90,00
			16037	Vzdrževanje pokopališč						
				402599 - Vzdrževanje pokopališč	*3.500*	*3.500*	*0*	*0,00*	*2.500*	*71,43*
				402599 - Invest.vzdrževanje mrliške vežice	*1.500*	*1.500*	*0*	*0,00*	*2.000*	*133,33*

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR/* PPR.	PP	K	Plan 2017	Plan s sprememb.	Realizacija 31.5.2017	Ind.5/4	Rebalans 2017	Ind.7/3
1				2	3	4	5	6	7	8
6000	**MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO**				**118.411**	**118.411**	**39.476,89**	**33,34**	**117.940**	**99,60**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**									
	0403	***Druge skupne administrativne službe***			***1.500***	***1.500***	***59,67***	***3,98***	***1.500***	***100,00***
		04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,		1.500	1.500	59,67	3,98	1.500	100,00
			04012	Pravno zastopanje						
				402920 - Sodni stroški,stor.odvetnikov,notarjev in drugo	*1.500*	*1.500*	*59,67*	*3,98*	*1.500*	*100,00*
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**									
	0603	***Dejavnost občinske uprave***			***116.911***	***116.911***	***39.417,22***	***33,72***	***116.440***	***99,60***
		06039001	Administracija občinske uprave		115.311	115.311	39.417,22	34,18	114.840	99,59
			06007	Plače delavcev občinske uprave						
				400000 - Osnovne plače	*57.600*	*57.600*	*22.626,39*	*39,28*	*57.600*	*100,00*
				400001 - Dodatek na delovno dobo	*4.300*	*4.300*	*1.442,56*	*33,55*	*4.300*	*100,00*
				400100 - Regres za letni dopust	*2.200*	*2.200*	*0*	*0,00*	*2.182*	*99,18*
				400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	*3.000*	*3.000*	*913,63*	*30,45*	*3.000*	*100,00*
				400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	*3.000*	*3.000*	*1.024,20*	*34,14*	*3.000*	*100,00*
				400400 - Sred.za nadurno delo	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
				401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	*5.600*	*5.600*	*2.130,09*	*38,04*	*5.600*	*100,00*
				401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	*4.130*	*4.130*	*1.578,94*	*38,23*	*4.130*	*100,00*
				401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	*350*	*350*	*127,57*	*36,45*	*350*	*100,00*
				401200 - Prispevek za zaposlovanje	*38*	*38*	*14,45*	*38,03*	*38*	*100,00*
				401300 - Prispevek za starševsko varstvo	*63*	*63*	*24,05*	*38,17*	*63*	*100,00*
				401500 - Premije kolektivnega dod.pokojn.zavarovanja	*450*	*450*	*159,76*	*35,50*	*450*	*100,00*
			06009	Materialni stroški						
				402000 - Pisarniški material in storitve	*1.000*	*1.000*	*210,75*	*21,08*	*1.000*	*100,00*
				402001 - Čistilni material in storitve	*810*	*810*	*278,62*	*34,40*	*810*	*100,00*
				402002 - Storitve varovanja zgradb in prostorov	*2.500*	*2.500*	*900,42*	*36,02*	*2.500*	*100,00*
				402003 - Založniške in tiskarske storitve	*250*	*250*	*0*	*0,00*	*250*	*100,00*
				402099 - Drugi splošni material in storitve	*500*	*500*	*23,19*	*4,64*	*500*	*100,00*
				402100 - Uniforme in službena obleka	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
				402200 - Električna energija	*700*	*700*	*198,72*	*28,39*	*700*	*100,00*
				402201 - Stroški ogrevanja	*1.000*	*1.000*	*379,35*	*37,94*	*1.000*	*100,00*
				402203 - Voda in komunalne storitve	*70*	*70*	*20,19*	*28,84*	*70*	*100,00*
				402205 - Telefon,teleks,faks,elektronska pošta	*1.200*	*1.200*	*488,08*	*40,67*	*1.200*	*100,00*
				402206 - Poštnina in kurirske storitve	*1.500*	*1.500*	*392,46*	*26,16*	*1.500*	*100,00*
				402300 - Goriva za prevozna sredstva	*4.000*	*4.000*	*1.140,02*	*28,50*	*4.000*	*100,00*
				402301 - Vzdrževanje in popravila vozil	*3.000*	*3.000*	*327,38*	*10,91*	*3.000*	*100,00*
				402304 - Pristojbine in registracije vozil	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*500*	*100,00*
				402400 - Dnevnice za službena potovanja v državi	*100*	*100*	*0*	*0,00*	*100*	*100,00*
				402401 - Hotelske storitve v državi	*100*	*100*	*0*	*0,00*	*100*	*100,00*
				402402 - Stroški prevozov v državi	*100*	*100*	*0*	*0,00*	*100*	*100,00*

				402499 - Drugi izdatki za službena potovanja	*150*	*150*	*112,80*	*75,20*	*150*	*100,00*
				402512 - Zavarovalne premije	*1.200*	*1.200*	*746,58*	*62,22*	*747*	*62,25*
				402514 - Tekoče vzdrževanje licenčne progr.opreme	*11.300*	*11.300*	*3.697,75*	*32,72*	*11.300*	*100,00*
				402515 - Tekoče vzdrž.strojne računalniške opreme	*600*	*600*	*216,21*	*36,04*	*600*	*100,00*
				402900 - Stroški konferenc,seminarjev in simpozijev	*400*	*400*	*218,06*	*54,52*	*400*	*100,00*
				402907 - Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	*600*	*600*	*0*	*0,00*	*600*	*100,00*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*1.000*	*1.000*	*25,00*	*2,50*	*1.000*	*100,00*
		06039002	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,		1.600	1.600	0	0,00	1.600	100,00
			potrebnim za delovanje občinske uprave							
			06013	Nakup opreme						
				420224 - Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*500*	*100,00*
				420238 - Nakup telekomunikac.opreme	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*500*	*100,00*
				420299 - Nakup druge opreme	*600*	*600*	*0*	*0,00*	*600*	*100,00*

OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA

I. OBRAZLOŽITEV POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

Posebni del proračuna pomeni vsebino porabe javnofinančnih sredstev v finančnih načrtih posameznih neposrednih proračunskih uporabnikov in vključuje odhodke po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih iz pravilnika o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov ter proračunskih postavkah, kontih in podkontih.
Izdatki se v skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov razvrščajo v:

- področja proračunske porabe (21 področij),
- glavne programe (61 glavnih programov) in
- podprograme (122 podprogramov).

Odhodki v predlogu rebalansa proračuna za leto 2017 so razvrščeni po proračunskih uporabnikih in sicer:
Občinski svet, Nadzorni odbor, Županja, Občinska uprava, Krajevne skupnosti (13) in Medobčinska inšpekcija in redarstvo. Skupni organ sofinancirajo občine ustanoviteljice (Črnomelj, Metlika in Semič) v višini 50%, ostalih 50% (brez investicijskih odhodkov) pa zagotavlja državni proračun v tekočem letu za preteklo leto, kar pomeni »zalaganje« sredstev. Skupni organ je neposredni uporabnik občinskega proračuna sedežne občine (Črnomelj), in ima v posebnem delu proračuna svoj finančni načrt, ki zajema celotne stroške.
Vsi predlagani odhodki so razvrščeni v skladu s pravilnikom o programski klasifikaciji izdatkov občinskih proračunov na programske dele in sicer: področja proračunske porabe (PPP), glavne programe (GPR), podprograme (PPR), proračunske postavke (PP) in proračunske postavke-konte (K).

1000 OBČINSKI SVET

Predlog rebalansa proračuna za leto 2017 za proračunskega uporabnika Občinski svet predvideva sredstva v višini 116.608 EUR in sicer za iste namene kot v sprejetem proračunu (stroški sej Občinskega sveta, sejnine udeležencem odborov in komisij, financiranje političnih strank, mednarodno sodelovanje, objave občinskih predpisov, izdelava in vzdrževanje spletnih strani, stroški prireditev ob občinskem prazniku in članarina SOS). Predlog rebalansa predvideva le spremembo na dveh postavkah in sicer za stroške izdelave plaket in priznanj (saj je v letošnjem letu potrebno realizirati še plačilo za umetniško skulpturo za naziv častnega občana) in članarino SOS (na osnovi plačane članarine za 1.polletje leta 2017). Vse ostale postavke so glede na sprejeti proračun ostale nespremenjene.

2000 NADZORNI ODBOR

V predlogu rebalansa proračuna za leto 2017 so v okviru tega PU predvidena sredstva za stroške opravljanja notranjega nadzora javnih financ in izplačilo nadomestil članom Nadzornega odbora. Skupna višina sredstev je ocenjena na 6.500 EUR in je predlagana v enaki višini kot v sprejetem proračunu.

3000 ŽUPANJA

Predlog rebalansa proračuna za leto 2017 predvideva 123.853 EUR sredstev za proračunskega uporabnika »županja«. Sredstva so predlagana za iste namene kot v sprejetem proračunu in sicer za nepoklicno opravljanje funkcije podžupanov, plačo in druge izdatke županje, stroške reprezentance, stroške oglaševalskih storitev in pokroviteljstvo. V primerjavi s sprejetim proračunom je predlagana le sprememba na postavki za stroške oglaševalskih storitev (glede na dosedanjo realizacijo so predlagana nekoliko višja sredstva), ostali zneski posameznih postavk pa so ostali nespremenjeni.

4000 OBČINSKA UPRAVA

V skladu z navodili je lahko proračunski uporabnik »občinska uprava« opredeljen kot enotna občinska uprava, kar proračun občine Črnomelj tudi opredeljuje. Področja proračunske porabe so obrazložena po posameznih področjih.

Sredstva, ki jih predvideva predlog rebalansa proračuna za leto 2017, za proračunskega uporabnika Občinska uprava znašajo 15.720.717 EUR. Izdatki so razdeljeni po naslednjih področjih porabe:

02 Ekonomska in fiskalna administracija

To področje predvideva sredstva za plačilo stroškov opravljenih bančnih storitev in storitev UJP ter Banke Slovenije za vodenje računa. Glede na dosedanjo realizacijo in mesečne račune, so predvidena nekoliko višja sredstva za plačilo bančnih storitev. Ravno tako so planirana tudi sredstva za stroške zbrane takse za odlaganje odpadkov in odpadne vode, stroške izdaje soglasij in projektnih pogojev, vodenje evidence komunalne infrastrukture in vračila preveč vplačanih dajatev. V primerjavi s sprejetim planom, so s predlogom proračuna predvidena višja sredstva za stroške izdaje projektnih pogojev in soglasij, kakor tudi za vodenje evidenc komunalne infrastrukture (na osnovi realizacije za prvih pet mesecev in pričakovane izdatke do konec leta). Ravno tako so planirana višja sredstva za vračilo preveč plačanih dajatev, saj je bilo v obravnavanem obdobju realizirano vračilo komunalnega prispevka zaradi ustavitve postopka. Skupno je za to področje predvidenih 51.285 EUR.

04 Skupne administrativne službe in splošne javne storitve

Predlog rebalansa proračuna za leto 2017 za to področje predvideva sredstva v višini 20.000 EUR in sicer za stroške odvetnikov, notarjev in sodne stroške. Višina predlaganih izdatkov za te namene je v primerjavi s sprejetim planom višja in sicer na podlagi realizacije za obdobje januar – maj 2017 in pričakovanih stroškov do konec leta. Zaradi investicij, ki jih občina planira izvajati, nastane veliko stroškov notarskih storitev, ki so posledica sklenjenih pogodb za urejanje zemljišč pri izvedbi. Ravno tako so v tej postavki predvidena sredstva za stroške odvetniških storitev, ki nastanejo z zastopanjem pri sodnih postopkih, v katerih je občina udeležena.

06 Lokalna samouprava

Področje lokalne samouprave obsega en glavni program in sicer dejavnost občinske uprave, za kar so s predlogom rebalansa predvidena sredstva v višini 1.222.731 EUR.

Področje je razdeljeno v dva podprograma. Prvi podprogram se nanaša na administracijo občinske uprave, ki zajema stroške plač in drugih izdatkov delavcev občinske uprave, prispevke delodajalca za socialno varnost in premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja. Tu so planirana tudi sredstva za izplačilo jubilejnih nagrad in odpravnino.

Sredstva za plače so planirana v skladu z uveljavljenim Zakonom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17) in kadrovskim načrtom, ki je v prilogi. Skladno z uveljavljenim ZUPPJS17 so planirana tudi sredstva za regres za letni dopust, stroški prehrane in stroški prevoza na delo in z dela pa so predvideni glede na predvideno število zaposlenih in v letu 2017. Regres za letni dopust je s predlogom rebalansa predviden v nekoliko nižjem znesku in sicer na osnovi pripadajočega zneska regresa zaposlenim. Nekoliko višje od prvotno planiranih, so predvidena sredstva za druge dodatke, ki vključujejo izplačilo dodatka za specializacijo in dodatka za mentorstvo pripravniku (zaposlitev pripravnika od 24.1.2017 dalje). V letu 2017 je planirano izplačilo jubilejne nagrade in sicer enemu zaposlenemu za dopolnjenih 20 let delovne dobe v javnem sektorju. Na osnovi veljavne zakonodaje, za delovno uspešnost tudi v letu 2017 ni planiranih sredstev. S 1.7.2017 se bo ena uslužbenka upokojila, za kar so planirana tudi sredstva za izplačilo odpravnine. Sredstva so v primerjavi s sprejetim planom višja, saj je bil prvotno planiran znesek v višini dveh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v RS. Z uveljavitvijo ZUPPJS17 uslužbenka izpolnjuje pogoje iz 9.člena, zaradi česar ji pripada odpravnina v višini treh povprečnih mesečnih plač zaposlenega v RS za pretekle tri mesece. V tem podprogramu so izkazana tudi planirana sredstva za materialne stroške občinske uprave, ki so potrebni za nemoteno delovanje. Višina stroškov je ocenjena glede na realizacijo za obdobje januar – maj 2017 in predvidene izdatke do konec leta. Vse

vrste materialnih stroškov so razvidne iz posebnega dela, predvsem pa so to stroški pisarniškega materiala, stroški čiščenja, varovanja, stroški energije, ogrevanja, komunalne storitve, stroški tekočega vzdrževanja opreme, stroški službenih potovanj in izobraževanj, stroški za varstvo pri delu in drugi operativni odhodki. V primerjavi s sprejetim proračunom so s predlogom rebalansa predlagana višja sredstva za tekoče vzdrževanje poslovnih stavb in sicer zaradi nujnih vzdrževalnih del oz.ureditve stavbe na Kolodvorski c.32c (bivša stavba Policije). Ravno tako so višje predvidena tudi sredstva za stroške tekočega vzdrževanja licenčne programske opreme, saj se le-ti povišajo ob nakupu posamezne opreme. Na novo so s predlogom rebalansa planirana sredstva za plačilo prispevka za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, ki ga moramo kot zavezanec v skladu z Uredbo o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov plačati. Z upokojitvijo delavke (ki je imela status invalida) te kvote več ne izpolnjujemo. Višje od prvotno planiranih so sredstva na postavki »kazni in odškodnine«, kjer gre (na osnovi sklepa Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil) za vračilo stroškov vlagatelju (stroške plačane takse in strošek odvetniških storitev), ki je vložil zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila. Ravno tako so višje od prvotno planiranih, predvidena sredstva za plačilo dela preko študentskih servisov, ki ga planiramo izvajati v času dopustov (zaradi porodniške odsotnosti in upokojitve).
Drugi podprogram tega področja vključuje sredstva za stroške razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave. V predlogu so planirana sredstva za nakup pisarniškega pohištva (oprema za ureditev arhiva, zamenjava dotrajanega pisarniškega pohištva in ureditev sejne sobe (klop, miza zapisnikarja, projekcijsko platno, obešalniki, senčila)), strojne računalniške opreme, opreme za tiskanje in razmnoževanje, nakup telekomunikacijske opreme, nakup druge opreme (mikrofoni za sejno sobo) in nakup licenčne programske opreme. Letni načrt pridobivanja premičnega premoženja za potrebe občine je v prilogi 2. Za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov predlog proračuna predvideva sredstva v višini 45.000 EUR, ki bodo namenjena sanaciji dela strehe občinske stavbe (vzhodna in južna zunanja strešina atrija) in ostalim nujnim investicijsko vzdrževalnim delom (ureditev vhoda v stavbo, obnova fasade na občinski stavbi, ureditev odvodnjavanja na parkirišču,...).

07 Obramba in ukrepi ob izrednih dogodkih

Za to področje so predvidena sredstva v skupni višini 394.935 EUR. Področje je razdeljeno na dva podprograma in sicer pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč, kamor so uvrščena sredstva za redno dejavnost in nakup opreme za CZ. V primerjavi s sprejetim proračunom, so sredstva za redno dejavnost predvidena v višjem znesku in sicer zaradi višjih stroškov refundacij plač zaradi udeležbe pripadnikov CZ na usposabljanjih. V drugem podprogramu so planirana sredstva za dejavnost gasilskih društev, gasilske zveze, za nakup gasilske opreme, izobraževanje mladih gasilcev in porabo požarne takse. Sredstva so predvidena za nakup gasilske opreme v višini 58.980 EUR in uresničevanje uredbe v višini 46.000 EUR. Področje vključuje porabo požarne takse, ki je namenski prihodek in se prenakaže Gasilski zvezi Črnomelj. Predlog proračuna vključuje tudi sredstva za sofinanciranje obletnic PGD in sicer v enakem znesku, ne glede na leta obeleževanja. V primerjavi s sprejetim proračunom je predvidena prerazporeditev sredstev med postavkami za nakup opreme, uresničevanje Uredbe, sredstvi za delovanje GZ in sredstvi za požarno varnost (redna dejavnost). Povečanje sredstev je predlagano za požarno varnost in sicer zaradi planiranega povečanja stroškov izobraževanja na tečajih GZS (zaradi večjega števila udeležencev in udeležbe na tečajih zaradi nabave nove gasilske opreme). Ravno tako so višje predlagana sredstva za delovanje GZ zaradi financiranja dokončne ureditve objekta gasilskega doma v Črnomlju. Za obseg povečanja obeh postavk je predlagano zmanjšanje na postavkah za nakup gasilske opreme in uresničevanje Uredbe. Višje od prvotnih pa so predlagana tudi sredstva za sofinanciranje obnove gasilskih domov, kjer je vključeno delno sofinanciranje ureditve doma za PGD Rožič Vrh. Občina je na pobudo PGD Rožič Vrh pristopila k partnerstvu projekta Dom generacij Rožič Vrh, vendar na razpisu zaradi premalo razpoložljivih finančnih sredstev in prevelikega investicijskega deleža, projekt ni bil odobren. Na javni poziv (ki bo predvidoma v jesenskem času) namerava občina ponovno kandidirati, PGD Rožič Vrh pa za nujna dela nameniti 15.000 EUR.

08 Notranje zadeve in varnost

V tem področju proračun občine Črnomelj vključuje en sam glavni program, ki predvideva stroške delovanja Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Ta sredstva so predvidena v znesku 3.500 EUR in so v primerjavi s sprejetim planom planirana v enakem obsegu.

10 Trg dela in delovni pogoji

Predlog rebalansa proračuna za leto 2017 predvideva zagotavljanje sredstev za izvajanje javnih del na področju komunalne dejavnosti in socialne varnosti. Skupno je za izvajanje javnih del v letu 2017 predvidenih 43.000 EUR in so višja od prvotno planiranih sredstev. Povečanje se nanaša na izvajanje javnih del s področja socialne varnosti, zaradi naknadne odobritve programov s tega področja.

11 Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo

Področje je razdeljeno na štiri glavne programe, za kar je skupno predvidenih 211.974 EUR. V predlogu rebalansa so predvidena sredstva za podporo živinorejski proizvodnji v višini 6.700 EUR (prevoz mleka). Za programe podpore za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje bodo sredstva v skupni višini 30.000 EUR razdeljena na podlagi razpisov. V okviru podprograma razvoj in prilagajanje podeželskih območij so planirana sredstva za urejanje kmetijskih zemljišč in kmetijske infrastrukture, ki se nanašajo na urejanje nekategoriziranih poljskih poti po krajevnih skupnostih. Za ta namen je predvideno 25.000 EUR, za razvojni projekt Dolenjske in Bele krajine (Leader/CLLD) je na podlagi planskega pisma s strani Razvojnega centra Novo mesto predvideno 13.278 EUR, za stroške delovanja tržnice 6.000 EUR, za nova znanja in naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti pa skupno 9.000 EUR (sredstva bodo razdeljena na osnovi razpisov). Za sofinanciranje programov društev so predvidena sredstva v višini 6.000 EUR (ki bodo razdeljena na osnovi razpisa), ravno tako bodo na osnovi razpisov razdeljena tudi sredstva za male agromelioracije v planirani višini 12.500 EUR. V predlogu rebalansa več ni planiranih sredstev za projekt Dom generacij (Rožič Vrh)-CLLD, saj na razpisu nismo bili uspešni. Planirana so le sredstva v dejanski višini plačila za stroške projektiranja in izdelave DIIP. Predlog rebalansa tudi več ne predvideva sredstev za ureditev pešpoti do vasi Ovčjak, ker smo bili s strani Zveze kočevarskih organizacij obveščeni, da projekt na javnem pozivu LAS DBK ni bil odobren zaradi premalo razpoložljivih sredstev. V predlogu rebalansa proračuna za leto 2017 so tako kot v sprejetem proračunu (v enaki višini) predvidena še sredstva za morebitne stroške vzdrževanja komasacijskih in agromelioracijskih območij Cerkvišče, Griblje in Dragatuško polje in sredstva v skupni višini 10.000 EUR za morebitne stroške izvedbe agromelioracij po izdanih odločbah. V sklopu glavnega programa 1103-splošne storitve v kmetijstvu so planirana sredstva za stroške oskrbe živali zaradi nevarnosti okužb v višini 11.800 EUR (sredstva so glede na dosedanjo realizacijo planirana v nekoliko višjem znesku, saj so stroški v porastu). Glavni program gozdarstvo vključuje predvidena sredstva za stroške vzdrževanja gozdnih cest, stroške sečnje lesa in vlaganje koncesijske dajatve v naravne vire-trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Predlagana je tudi poraba koncesijske dajatve v naravne vire – trajnostno gospodarjenje z divjadjo, ki je opredeljena kot namenski prihodek. Predlagana je poraba koncesnine za leti 2016 in 2017, ki bodo upravičencem dodeljena v skladu z Zakonom o javnem naročanju oz.na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo v primeru, da se sredstva dodelijo društvom oz.nevladnim organizacijam. Za glavni program ribištva predlog rebalansa načrtuje sredstva v skupni višini 3.000 EUR, ki so namenjena Ribiški družini Črnomelj za izvajanje nadzora na reki Kolpi.

13 Promet, prometna infrastruktura in komunikacije

Za področje prometa, prometne infrastrukture in komunikacij je v predlogu rebalansa za leto 2017 planiranih 1.227.514 EUR in obsega dva glavna programa in več podprogramov.

V prvem podprogramu so planirana sredstva za tekoče vzdrževanje lokalnih cest, sol za posip javnih poti in sanacijo mostov v skupni višini 277.000 EUR. Na novo je predlagana postavka za stroške urejanja kolesarske infrastrukture v višini 1.000 EUR, kjer je predvidena postavitev stojal za kolesa v mestu. V okviru podprograma investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest so vključene

novogradnje in rekonstrukcije občinskih cest v višini 300.000 EUR in izdelava projektne dokumentacije za občinske ceste. Glede na porabljena sredstva za nabavo soli za posip cest, so v predlogu rebalansa za ta namen predvidena višja sredstva. Ravno tako je več sredstev planiranih za občinske ceste (glede na potrebe po ureditvi le-teh), nižje od prvotno planiranih pa so sredstva za ureditev pločnika v naselju Lokve in sicer delež, ki ga bo zagotavljala občina. Glede na sofinancerski sporazum, ki določa le skupni delež sofinanciranja, ocenjujemo, da bo glede na dinamiko izvedbe v letu 2017 potrebnih manj sredstev od prvotno planiranih. Na osnovi podpisane pogodbe o izvedbi, so planirana nekoliko višja sredstva za izvedbo projekta Pločnik Lokve (nižje od prvotno predvidenih pa so sredstva sofinanciranja), višje pa so predlagana tudi sredstva za stroške načrtov in druge projektne dokumentacije za projekt »Obvoznica Črnomelj (Kajuhova ul., Ul.21.oktobra)« zaradi projektiranja spremembe trase in sredstva za stroške izdelave projektov za občinske ceste, kjer gre za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev občinskih cest. Natančnejša razlaga je zapisana v obrazložitvi načrtov razvojnih programov. V okviru podprograma za urejanje cestnega prometa so planirana sredstva za prometne znake in druge ureditve, ki je predvidena v višjem znesku (zaradi postavitve radarjev za merjenje hitrosti v Adlešičih in pred Svibnikom), neprometno signalizacijo oz.turistično in drugo obvestilno signalizacijo. V letu 2017 je predvidena ureditev neprometne signalizacije na območjih KS Dragatuš, KS Kanižarica, KS Adlešiči, KS Dobliče in KS Griblje. Predvideno je sofinanciranje s strani poslovnega sektorja, kar je razvidno iz prihodkovne strani. Predlog proračuna predvideva še sredstva za stroške izvedbe evropskega tedna mobilnosti, stroške ureditve pokritih čakalnic na avtobusnih postajališčih in stroške izvedbe projekta Celostna prometna strategija (CPS), za katerega aktivnosti so se pričele konec leta 2015. Sofinanciranje je predvideno tudi s strani države, kar je razvidno iz prihodkovne strani. Enako kot v sprejetem proračunu so planirana sredstva za stroške izdelave prometne študije, stroške vzpostavitve evidence prometne signalizacije in banke cestnih podatkov in stroške koordinacije projekta Evropski teden mobilnosti, ki ga izvaja Razvojni center Novo mesto. Na osnovi sklenjene koncesijske pogodbe za področje javne razsvetljave, so s predlogom sprememb proračuna predvidena sredstva za tokovino, predvidena pa so tudi sredstva za plačilo koncesionarju za posodobitve JR v občini. Ravno tako so planirana tudi sredstva za tekoče vzdrževanje JR. V primerjavi s sprejetim proračunom, so sredstva za tokovino predlagana v višjem znesku (tokovina za oktober in november 2016 je zapadla v plačilo v letu 2017), sredstva za posodobitev JR pa v nižjem, saj bo glede na zapadlost računov v letu 2017 v plačilo zapadlo deset mesečnih obveznosti koncesionarju. Tako kot v sprejetem proračunu, tudi predlog sprememb predvideva sredstva za ureditve JR v občini (JR Griblje – Brinsko selo in JR Bojanci).

V podprogramu 13069001 – Investicijska vlaganja v telekomunikacijo in pošto so predlagana sredstva v enakem obsegu, kot v sprejetem proračunu in sicer za aktivnosti oz.izvedbo gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. Razpis bo po trenutnih informacijah predvidoma objavljen konec leta 2017, zaradi česar so predvidena minimalna sredstva za začetek aktivnosti, ki bi se nadaljevala še v letu 2018 in 2019. Sofinanciranje projekta je predvideno tudi z zasebnim partnerstvom (kar je razvidno iz Načrtov razvojnih programov), s sredstvi pa bi zagotovili pokritost celotne občine s sodobno elektronsko komunikacijo za namene hitrega prenosa podatkov.

14 Gospodarstvo

Sredstva za področje gospodarstva so razdeljena v dva glavna programa in sicer pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti in promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva. Skupno so za to področje v predlogu rebalansa proračuna za leto 2017 planirana sredstva v višini 1.391.767 EUR.

Za pospeševanje in podporo gospodarski dejavnosti so planirana sredstva v višini 1.241.095 EUR, njihova poraba pa je predvidena za stroške izvajanja garancijske sheme (sredstva so predlagana v dejanski višini izstavljenega računa), stroške delovanja štipendijske sheme, sofinanciranje štipendijske sheme, stroške koordinacije projektov, promocijo podjetništva (predstavitev podjetništva na MOS Celje), sofinanciranje podjetniških inovacij in delovanja projekta podjetniških inovacij. Sredstva so planirana na osnovi planskega pisma Razvojnega centra Novo mesto za leto 2017. Ravno tako je na osnovi planskega pisma in sprejetega sklepa na 16.redni seji OS predlagana postavka CRRI-Center razvoja, raziskav in inovacij JV Slovenije. Gre za organizacijsko enoto, ki bo

delovala pod okriljem RC Novo mesto, ki se bo usmeril na področje robotike. Financiranje je v prvem letu predvideno 100% s strani občin, v naslednjih letih pa bi postopoma upadalo in bi se nadomestilo s prispevki podjetij. Enako kot v sprejetem proračunu so tudi v predlogu rebalansa za leto 2017 planirana sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, prispevke delodajalca in materialne stroške RIC-a, sredstva za sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v mestnem jedru, ki bodo razdeljena na podlagi razpisa in druge odhodke. Za pospeševanje podjetništva so planirana sredstva, ki se bodo razdelila na osnovi razpisa, planirana so sredstva za delovanje podjetniškega inkubatorja in sredstva za izvajanje odobrenih projektov Prenova ekonomsko poslovne infrastrukture v PC Majer in Izgradnja ekonomsko poslovne infrastrukture v PC TRIS Kanižarica – 1.del. Višina sofinanciranja je razvidna iz prihodkovne strani in Načrtov razvojnih programov. V primerjavi s sprejetim proračunom so predvidena višja sredstva za stroške delovanja podjetniškega inkubatorja in sicer zaradi zagotavljanja sredstev za financiranje dodatnih prostorskih kapacitet (dodatna sredstva bosta zagotavljali tudi občini Metlika in Semič). Na novo so predlagana sredstva za stroške izdelave načrtov in projektne dokumentacije za projekt Izgradnja ekonomsko poslovne infrastrukture v PC TRIS Kanižarica – 2.del . Občina se namerava prijaviti na napovedan razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, z izvedbo projekta pa zagotoviti pogoje za nadaljnjo rast in ustvarjanje novih delovnih mest v južnem delu cone, ki je neustrezno komunalno opremljen, ob tem, da bodo morala podjetja na tem območju zagotoviti nova delovna mesta. Izvedba je predvidena v letu 2018, dinamika financiranja in vsebina pa sta razvidni iz Načrtov razvojnih programov in obrazložitve. Glavni program »Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva« je s predlogom sprememb proračuna predviden v višini150.672 EUR. Planirana so sredstva za stroške promocije občine, stroške priprave in razvoja turističnih razvojnih programov (RC Novo mesto), sofinanciranje izvajanja projekta EDEN, ki ga izvaja RIC Bela krajina, sredstva za druge promocijske dejavnosti RIC-u Bela krajina in sredstva za projekt Zelena destinacija, ki vključuje stroške izdelave dokumenta »Strategija turizma v Beli krajini«. Planiran strošek izdelave dokumenta , ki znaša 15.000 EUR, se bo razdelil na vse tri belokranjske občine v razmerju financiranja 3:2:1. V primerjavi s sprejetim proračunom so vsi nameni in sredstva predlagani v enakih zneskih, kot v sprejetem proračunu.
V podprogramu spodbujanja razvoja turizma in gostinstva so planirana sredstva za sofinanciranje prireditev Jurjevanje, Martinovanje, Pustovanje, sredstva za vzdrževanje in upravljanje turistične infrastrukture in sredstva za vodno povračilo za vstopno izstopna mesta.

15 Varovanje okolja in naravne dediščine

Za področje varovanja okolja in naravne dediščine so v predlogu rebalansa proračuna načrtovana sredstva v višini 1.015.425 EUR. Področje obsega en glavni program, v katerega so vključeni tri podprogrami, iz katerih se namenjajo sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki, ravnanje z odpadno vodo in izboljšanje stanja okolja.
V podprogramu zbiranja in ravnanja z odpadki so planirana sredstva v višini 226.968 EUR. Poraba sredstev je predvidena za stroške ureditve EKO otokov (gre za porabo najemnine za gospodarsko infrastrukturo), subvencije omrežnin, obnovitvene in razširitvene investicije CeROD (poraba najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo) in CeROD – MBO. Ker dogovora med občinami glede sofinanciranja projekta še ni, je v predlog sprememb predvidena ocenjena vrednost. Planirana so tudi sredstva za stroške novelacije monitoringa voda na PCRO Vranoviči v višini 20.000 EUR in 681 EUR za poplačilo stroškov za CeROD, na podlagi pravilno izstavljenega zahtevka s strani Mestne občine Novo mesto (gre za zavrnitev nepravilno izstavljenih računov s strani MO Novo mesto leta 2015 in 2016).
Drugi podprogram se nanaša na ravnanje z odpadno vodo, v sklopu katerega so predvidena sredstva za subvencije malih čistilnih naprav (na podlagi razpisa), subvencije omrežnin, poplačilo zadržanega zneska za izvedena dela na kanalizaciji Kočevje in Nova Loka, rekonstrukcije kanalizacijskega omrežja za območje Livar (na osnovi sklepa OS z dne 29.1.2015 in podpisanega Sporazuma med družbo Livar d.d. in Občino Črnomelj se sofinancira obnova kanalizacijskega sistema na območju Livar d.d.), investicijsko vzdrževanje kanalizacijske opreme in druge rekonstrukcije. V primeru rekonstrukcij in investicijskega vzdrževanja kanalizacijske opreme gre za porabo najemnine za gospodarsko infrastrukturo. Posamezni projekti so natančneje opredeljeni v obrazložitvi Načrtov razvojnih

programov. V primerjavi s sprejetim proračunom so predlagana višja sredstva za stroške izdelave načrtov in druge projektne dokumentacije za izvedbo fekalne kanalizacije Vinica – romsko naselje Drenovec in sicer zaradi stroškov preprojektiranja trase. Ravno tako so nekoliko višje predvidena sredstva za plačilo stroškov izdelave načrtov in projektne dokumentacije za izvedbo meteorne kanalizacije Kvasica (na osnovi dejansko zaračunanih stroškov). Ostalih sprememb v tem podprogramu s predlogom rebalansa ni predlaganih. Izboljšanje stanja okolja je zadnji podprogram v okviru tega področja, kjer so planirana sredstva za varstvo okolja (izvedba čistilne akcije, deratizacija stanovanjskih hiš in brežin), sredstva za stroške odvoza odpadkov v času turistične sezone, stroške upravljanja z vodnimi viri in stroške upravljanja KP Lahinja. V predlogu rebalansa več ni predvidenih sredstev za projekt Lokalno aktivno prebivalstvo, saj le-ta ni bil odobren, projekt Predstavitev in varstvo človeške ribice v Beli krajini (CLLD) pa je poimenovan z akronimom projekta Črna človeška ribica in določen v točnem znesku, kot je bil prijavljen na razpis. Dinamika financiranja in podrobnejši opis projektov sta razvidna in Načrtov razvojnih programov in obrazložitve.

16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost

Področje prostorskega planiranja je razdeljeno v štiri glavne programe, za kar je v predlogu rebalansa proračuna predvideno 3.355.400 EUR.

V glavnem programu prostorsko in podeželsko planiranje in administracija so planirana sredstva v skupni višini 1.201.341 EUR in sicer za stroške vodenja katastra gospodarske javne infrastrukture v višini 18.500 EUR ter izvedbene in strateške prostorske akte. Sredstva za strateške prostorske akte so v primerjavi s sprejetim proračunom predvidena v nižjem znesku, saj postopki izdelave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta potekajo počasneje, kot je bilo predvideno in sicer zaradi čakanja prvega mnenja Ministrstva za kmetijstvo (168 dni namesto 30 dni – kot je zakonski rok) in kasneje še dolgotrajno usklajevanje okoljskega poročila (predvsem z Zavodom za varstvo narave). Zaradi navedenega bo predvidena realizacija izvedenih del v letu 2017 nižja. Predvidena so še sredstva na postavki Gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in sredstva za rekonstrukcijo Kidričeve ulice (sočasno z izvedbo so planirana tudi sredstva za stroške investicijskega nadzora in drugih storitev), ki so glede na sprejeti proračun ostala v nespremenjeni višini.

V glavnem programu 1603-komunalna dejavnost, ki je ocenjen na višino 1.683.928 EUR, so planirana sredstva za subvencijo omrežnin, rekonstrukcije vodovodnega omrežja in investicijsko vzdrževanje opreme in objektov (gre za porabo najemnine za gospodarsko infrastrukturo). Predlagana so sredstva za nadaljevanje izgradnje sekundarnih vodovodov v občini, ki jih je še potrebno zgraditi po zaključenem projektu Vodooskrba Bele krajine s pitno vodo (sredstva sofinanciranja nameravamo pridobiti na razpisu za sofinanciranje investicij po 23.členu ZFO-1). Kot v sprejetem proračunu, so tudi v predlogu rebalansa predvidena tudi sredstva za stroške izdelave načrtov in projektne dokumentacije za izgradnjo vodovoda »Špeharska dolina«, stroške drugih storitev in dokumentacije za vodovode na območju občine in stroške, ki se nanašajo na poplačilo stroškov projekta Vodooskrba Bela krajine – območje občine Črnomelj. Nižje od prvotno planiranih, so sredstva za stroške drugih storitev in dokumentacije, ki se nanašajo na vodovode v občini in sicer na osnovi dejanskih stroškov za opravljena dela. V okviru istega glavnega programa so v enakih višinah planirana še sredstva za sofinanciranje prevoza pitne vode, vzdrževanje grobišč, nakup opreme za novoletno razsvetljavo in stroške ureditev oglasnih tabel po KS. Višje od prvotno planiranih so predlagana sredstva za stroške vzdrževanja mesta in zelenih površin in sicer na osnovi programa vzdrževanja in zaradi poravnave obveznosti za preteklo leto.

Za spodbujanje stanovanjske gradnje so v proračunu predvidena sredstva v višini 169.620 EUR, njihova poraba pa je planirana za nakup stanovanj, tekoče vzdrževanje stanovanj, vplačila v rezervni sklad in morebitno odpravnino po Zakonu o denacionalizaciji. Planirana so tudi sredstva za stroške izdelave energetskih izkaznic za stanovanja, ki so v občinski lasti in obratovalne stroške ob izselitvi najemnikov po sodni poti, od katerih ni možno stroškov izterjati. V primerjavi s sprejetim proračunom so na podlagi cenitve predvidena višja sredstva za nakup stanovanja. Za urejanje in razpolaganje z zemljišči predlog rebalansa proračuna za leto 2017 načrtuje porabo sredstev v višini 300.511 EUR. Planirana sredstva bodo porabljena za nakup kmetijskih in stavbnih zemljišč, ki jih potrebujemo za

izvedbo načrtovanih investicij, stroške urejanja zemljišč (geodetske storitve, zemljiško-knjižne zadeve…) in odškodnine zaradi urejanja zemljišč. Predvidena so tudi sredstva v višini 1.000 EUR za stroške urejanja in vzdrževanja občinskih zemljišč (košnja in urejanje zaraščenih zemljišč). Posamezni predlogi nakupov so razvidni iz podrobnejšega letnega načrta pridobivanja nepremičnin, ki je v prilogi 5.

17 Zdravstveno varstvo

Za področje zdravstvenega varstva predlog rebalansa proračuna za leto 2017 načrtuje sredstva v višini 274.816 EUR, ki je razdeljeno v tri glavne programe.

V okviru primarnega zdravstva so na osnovi sklenjenega javno zasebnega partnerstva planirana sredstva za izvedbo energetske sanacije Zdravstvene postaje Vinica. Planirana so tudi sredstva za stroške energetskega knjigovodstva (na osnovi dejanske višine računa) in stroške izdelave dokumentacije za energetsko sanacijo ZP Vinica. Enako kot v sprejetem planu so predvidena tudi sredstva za plačilo prispevka ZZZS za zavarovanje oseb brez prihodkov, določenih v 21.točki 15.člena Zakona o zdravstvenem varstvu, višje pa so predlagana sredstva za stroške mrliško ogledne službe (na osnovi dosedanje realizacije in predvidenih plačil do konec leta).

18 Kultura, šport in nevladne organizacije

Predlog rebalansa proračuna občine Črnomelj za leto 2017 načrtuje za to področje sredstva v skupni višini 1.632.977 EUR.

V glavnem programu 1802-ohranjanje kulturne dediščine, ki je predviden v višini 470.219 EUR je planirana poraba sredstev za ureditve v mestnem jedru (popravilo ograje in stopnic v MKK, izdelava geodetskega posnetka za prenovo javnih površin v ulici Staneta Rozmana, stroški za ureditev sprehajalne poti, stroški izdelave dokumentacije za plato med cerkvijo in banko, stroški vzpostavitve priključnega mesta za napajanje elektrike v času prireditev v mestnem jedru in druge ureditve), stroške aktivnosti za oživljanje mestnega jedra, stroške izvedbe energetske sanacije črnomaljskega gradu, sofinanciranje ureditve streh in fasad v mestnem jedru, sofinanciranje stroškov obratovanja in uporabe prostorov v Pastoralnem centru, stroške vzdrževanja objektov kulturne dediščine in spominskih obeležij, stroške prenove KD Dragatuš (sredstva so razdeljena na stroške izvedbe in investicijskega nadzora) in stroške zaposlenega v Mestni muzejski zbirki. V primerjavi s sprejetim proračunom so predvidena višja sredstva za sofinanciranje obnove izvoznega stolpa v TRIS Kanižarica (zaradi nujne sanacije so vsa sredstva planirana v letu 2017), nižje od prvotnih pa so predvidena sredstva za projekt Ureditve v mestnem jedru – Interreg. Ker bo po neuradnih podatkih o projektu odločeno v jesenskem času, so v letošnjem letu predvidena minimalna sredstva za začetek izvedbe projekta. V času priprave gradiva, smo s strani Ministrstva za kulturo prejeli odločbo o zavrnitvi sofinanciranja prijavljenega projekta Obnova šole na Preloki – 1.faza. Razlog zavrnitve je doseženo premajhno število točk glede na kriterije ocenjevanja, saj gre za spomenik lokalnega pomena, ocenjevanje pa je temeljilo tudi na dodatnem kriteriju, ki se nanašajo na izvajanje določil Zakona o Triglavskem narodnem parku. V predlogu proračuna so tako predvidena le minimalna sredstva (v višini 3.000 EUR), zaradi možnosti ponovnega kandidiranja na drugih razpisih. Predlagana pa so tudi sredstva v višini 1.550 EUR in sicer na osnovi dejanske realizacije plačil za izvršene storitve (izdelava DIIP).

V primerjavi s sprejetim proračunom je predvidena sprememba v podprogramu Premična kulturna dediščina, kjer so planirana sredstva za zagotavljanje stroškov plače in drugih prejemkov (od 1.8.2017 dalje) zaposlene v Belokranjskem muzeju Metlika, ki bi opravljala dela v hiši Otona Župančiča na Vinici. Sredstva so planirana na osnovi prejetih izhodišč s strani Belokranjskega muzeja. Enako kot v sprejetem proračunu pa so planirana sredstva za stroške Rudniškega muzeja.

Glavni program 1803 se nanaša na programe v kulturi in je predlagan v višini 899.670 EUR. Poraba sredstev je predvidena za podprogram knjižničarstva in založništva, kamor spadajo sredstva za delovanje Knjižnice Črnomelj (plače, prispevki delodajalca in materialni stroški), nabavo knjižničnega gradiva, sofinanciranje projektov in nabavo opreme za Knjižnico ter založništvo. Vključena so tudi sredstva za energetsko sanacijo Knjižnice, kjer gre tudi za energetsko sanacijo in obnovo strehe

stavbe bivšega dijaškega doma. V podprogramu 18039002 so planirana sredstva za sofinanciranje stroškov prireditev ob Dnevu državnosti, Dnevu samostojnosti, Dnevu upora proti okupatorju, Dnevu spomina na mrtve, kulturnem prazniku, za sofinanciranje festivala »Črnfest« ter sofinanciranje novoletnih prireditev. V ta podprogram se vključujejo tudi predvidena sredstva za zagotavljanje sredstev za plače, prispevke delodajalca in materialne stroške ZIK-u Črnomelj in sredstva za sofinanciranje kulturnih prireditev, ki jih izvaja ZIK. Na osnovi predloga s strani ZIK-a je s predlogom rebalansa predvidena prerazporeditev sredstev med postavkami za plače in druge izdatke ter sredstvi za sofinanciranje projektov. Ostali nameni in predlagane višine sredstev, so v primerjavi s sprejetim proračunom ostali nespremenjeni.
Podprogram »ljubiteljska kultura« se nanaša na planirana sredstva za sofinanciranje programa sklada ljubiteljske kulturne dejavnosti (sofinanciranje dejavnosti in programov JSKD in ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na območju občine Črnomelj za določene naloge in strokovna opravila), kulturne programe (na podlagi razpisa) in sofinanciranje delovanja Godbe na pihala. Sredstva so namenjena tudi sofinanciranju ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju občine in sicer za strokovnega delavca na tem področju. Drugi odhodki s področja kulture obsegajo predvidena sredstva za stroške varovanja spomenika Griček in objekta na Majerju, stroške elektrike in ogrevanja in vzdrževanja cerkve Sv.Duha in druge odhodke s področja kulture, ki jih ni možno uvrstiti v posamezne proračunske postavke. Predlagane višine sredstev so v enakem obsegu.
Podprogram »mediji in avdiovizualna kultura« obsega program lokalne televizije in izdajanje občinskega glasila. Kot v sprejetem proračunu so predvidena sredstva za stroške izdaje časopisa Belokranjec (tisk in raznos). Med drugimi programi v kulturi so predvidena še sredstva za stroške vzdrževanja hiše Otona Župančiča na Vinici in druge stroške (elektrika, komunalne storitve, varovanje, zavarovanje, kurjava…). Predlagana sredstva so v primerjavi s sprejetim proračunom ostala v nespremenjeni višini.
Predlog rebalansa proračuna za leto 2017 v glavnem programu 1804 predvideva sredstva za sofinanciranje drugih društev, neprofitnih organizacij in ustanov, ki bodo razdeljena na podlagi razpisa v višini 5.000 EUR.
Glavni program »šport in prostočasne aktivnosti« je s predlogom rebalansa predviden v višini 258.088 EUR. Poraba teh sredstev je predvidena za sofinanciranje šolske lige mini rokometa, sofinanciranje nogometne šole, sofinanciranje šole košarke, sofinanciranje športnih programov, stroške vzdrževanja ŠRC Loka in Vražji kamen, stroške ureditve trim steze na Vražjem kamnu in vzdrževanje igrišč. Kot v sprejetem proračunu so v enaki višini planirana tudi sredstva za sofinanciranje uporabe telovadnice pri OŠ Mirana Jarca in športne dvorane pri Srednji šoli. V okviru investicijskega vzdrževanja so planirana sredstva v višini 2.000 EUR za nakup opreme za igrišča in poraba sredstev vračil v JTO-KS Črnomelj (za nakup igral za igrišče na Čardaku). Planirana so tudi sredstva za druge odhodke, ki jih ni možno uvrstiti v posamezne postavke s tega področja in so predvidena v nekoliko višjem znesku od prvotno planiranih. V podprogramu »programi za mladino« so načrtovana sredstva za delovanje MC BIT Črnomelj v višini 32.000 EUR, sofinanciranje dejavnosti DPM Črnomelj v višini 2.200 EUR in druge odhodke v višini 1.000 EUR. V primerjavi s sprejetim proračunom so predlagana višja sredstva za stroške ureditve otroških igrišč v višini 10.000 EUR (nakup opreme in ureditev).

19 Izobraževanje

Področje izobraževanja po klasifikaciji vključuje štiri glavne programe, za katere je v predlogu rebalansa proračuna za leto 2017 planirano 4.107.198 EUR. Sredstva so razdeljena za področje varstva in vzgoje predšolskih otrok, primarnega in sekundarnega izobraževanja, druge izobraževalne programe in pomoči šolajočim.
Glavni program varstva in vzgoje predšolskih otrok predvideva porabo sredstev v višini 1.977.206 EUR in sicer za doplačilo razlike med ekonomsko ceno in plačili staršev za vrtce v občini in izven občine, plačilo stroškov varovanja in zavarovanja vrtcev, novoletno obdaritev otrok, stroške bolnišnične vzgojiteljice, stroške VVD, ki niso zajeti v ekonomski ceni in druge odhodke s tega področja. V okviru investicij in investicijskega vzdrževanja vrtcev so na osnovi dejanskih potreb in zahtevkov s strani

vrtcev predvidena sredstva za nabavo opreme in investicijsko vzdrževanje vrtcev, planirana pa so tudi sredstva za stroške izdelave načrtov in druge projektne dokumentacije za vrtec Črnomelj – 2.faza v višini 29.000 EUR. V primerjavi s sprejetim proračunom so za stroške izdelave načrtov in druge projektne dokumentacije predvidena višja sredstva od prvotno planiranih, saj nameravamo z aktivnostmi za pridobitev dokumentacije pričeti takoj po sprejemu rebalansa (prvotno je bilo planirano začeti z aktivnostmi konec leta, zaradi česar so bila predvidena minimalna sredstva) in sicer s podrobno projektno nalogo, ki bo opredelila tudi variante financiranja. Predlagana je tudi sprememba na postavki za stroške zavarovanja vrtcev in sicer na osnovi dejanske višine teh stroškov. Vse ostale postavke v predlogu rebalansa so ostale v enakem obsegu.
Program primarnega in sekundarnega izobraževanja je namenjen zagotavljanju sredstev za materialne stroške šolam, zagotavljanju sredstev za plače in prispevke delodajalca za dodatni program, stroškom Posvetovalnice za otroke in starše v Novem mestu in drugim programom s področja osnovnega šolstva. Kategorija odhodkov investicijskega značaja v predlogu rebalansa proračuna za leto 2017 vključuje stroške za nabavo opreme za šole in investicijsko vzdrževanje šol, sredstva za dograditev OŠ Dragatuš in nadomestno gradnjo starega dela OŠ Loka in sredstva za energetske sanacije šol (OŠ MŠN in OŠ MJ-navezava na kotlovnico, OŠ Dragatuš in PŠ Adlešiči). Energetske sanacije bodo izvedene na osnovi sprejetega Odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta pogodbenega zagotavljanja prihrankov rabe energije z namenom energetske sanacije javnih objektov v lasti občine. Na osnovi priporočil so vse energetske sanacije šol predvidene v skupni postavki. V primerjavi s sprejetim proračunom, so sredstva planirana v nekoliko višjem obsegu, zaradi nepredvidenih del pri sanacijah streh, kar pa predstavlja stroške občine. Planirana so tudi sredstva za stroške izdelave načrtov in druge projektne dokumentacije za nadomestno gradnjo OŠ Loka in rekonstrukcijo ter dograditev OŠ Dragatuš, stroške obnove stopnišča pri OŠ Mirana Jarca, ravno tako so predlagana sredstva za investicijski nadzor in druge stroške, ki se nanašajo na izvajanje posameznih investicij. V primerjavi s sprejetim proračunom so na novo predlagana sredstva za stroške izdelave načrtov in druge projektne dokumentacije za prenovo kotlovnice v OŠ Stari trg, kjer je predvidena vzpostavitev novega sistema ogrevanja na lesne sekance. Planirana izvedba del je v letu 2018, dinamika in podrobna obrazložitev pa je razvidna iz Načrtov razvojnih programov in obrazložitve.
V okviru istega programa so uvrščena tudi sredstva za sofinanciranje glasbenega šolstva in sicer za materialne stroške in druge izdatke zaposlenim (prevoz, prehrana), izobraževanje učiteljev in dodatni program, ki vključuje zagotavljanje sredstev za plače, prispevke delodajalca in premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za hišnika (za del, ki ga ne zagotavlja Ministrstvo za šolstvo). Vsa sredstva za ta podprogram so ostala v enakem obsegu, kot v sprejetem proračunu.
Med druge izobraževalne programe se po klasifikaciji uvrščajo sredstva za izobraževanje odraslih, za kar so predvidena sredstva v višini 144.785 EUR, kar obsega materialne stroške in sofinanciranje programov, ki jih izvaja ZIK Črnomelj ter sredstva za začetne aktivnosti ureditve Centra vseživljenjskega učenja (projekt je podrobneje opredeljen v obrazložitvi NRP) . Na osnovi predloga s strani ZIK-a je predlagana prerazporeditev sredstev med postavkama materialnih stroškov in sofinanciranjem programov izobraževanja odraslih, kjer gre za uporabo sredstev za ureditev prostorov na Kolodvorski cesti (bivša Policija). Za pomoči šolajočim so s predlogom rebalansa načrtovana sredstva v višini 534.000 EUR, njihova poraba pa je namenjena regresiranju prevozov osnovnošolskih otrok.

20 Socialno varstvo

Za področje socialnega varstva so v predlogu rebalansa proračuna za leto 2017 predvidena sredstva v višini 682.760 EUR. Nameni porabe sredstev so enaki kot v sprejetem proračunu in sicer se največ sredstev namenja za stroške bivanja v splošnih in posebnih zavodih, stroške bivanja invalidov v zavodih za usposabljanje, domsko varstvo, družinske pomočnike in pomoč družinam na domu. V enakem znesku kot v sprejetem proračunu so predlagana sredstva za pomoč staršem ob rojstvu otrok, ki pripadajo staršem v višini 100 EUR za otroka na osnovi Pravilnika o enkratni denarni pomoči ob rojstvu otroka v občini Črnomelj. Predvidena so tudi sredstva za subvencije stanarin, plačila

pogrebnin, sofinanciranje društev s področja socialnega varstva (na podlagi razpisa), sofinanciranje delovanja terapevtske skupnosti TAV in LAS. Ravno tako je predvideno sofinanciranje OZ RK Črnomelj in sofinanciranje letovanja socialno in zdravstveno ogroženih otrok ter sredstva za denarne socialne pomoči v višini 9.000 EUR. Vse posamezne postavke so glede na sprejeti proračun ostale nespremenjene. V predlog rebalansa proračuna pa sta uvrščeni dve novi postavki in sicer 2.000 EUR za vzpostavitev večnamenskega objekta v romskem naselju in 1.000 EUR za sofinanciranje projektov na romsko tematiko, ki bi jih izvajal Center za socialno delo. Sredstva za vzpostavitev večnamenskega objekta so predlagana oz.rezervirana za začetne aktivnosti, v kolikor bodo prebivalci romskega naselja Lokve privolili v postavitev le-tega. Vse posamezne postavke so glede na sprejeti proračun ostale nespremenjene.

22 Servisiranje javnega dolga

Področje 22 izkazuje obveznosti iz naslova domačega zadolževanja in sicer obresti od dolgoročnih kreditov v višini 68.435 EUR, obresti od kratkoročnih kreditov v višini 3.000 EUR in stroške, povezane z zadolževanjem, ki so ocenjeni na 1.000 EUR. Predlagan znesek obresti od dolgoročnih kreditov je v primerjavi s sprejetim proračunom nižji, saj se je zaradi znižanja EURIBOR, znižal skupen znesek obresti.

23 Intervencijski programi in obveznosti

Predlog rebalansa proračuna za leto 2017 za to področje predvideva sredstva v skupni višini 13.000 EUR, poraba pa je namenjena stroškom odprave posledic naravnih nesreč v višini 10.000 EUR in 3.000 EUR za splošno proračunsko rezervacijo, ki je namenjena poravnavanju stroškov, ki v sprejetem proračunu niso predvideni, nujni pa so za izvajanje dogovorjenih nalog.

5001 KRAJEVNA SKUPNOST ADLEŠIČI

Za leto 2017 je predvidenih 48.000 EUR prihodkov in sicer s strani dotacij občine, prihodki od prejetih »grobarin« in ob upoštevanju stanja na računu na dan 31.12.2016. Planirani prihodki so predlagani po posameznih vrstah izdatkov, kot je razvidno iz finančnega načrta. V primerjavi s sprejetim proračunom so s predlogom rebalansa sredstva ostala v enakem obsegu. Glede na realizacijo obdobja januar – maj 2017 in predvidene izdatke do konec leta, so predlagane spremembe na posameznih planiranih postavkah in sicer v manjšem znesku od prvotno planiranih. Razlika v zmanjšanju postavk je prerazporejena na postavko za ureditev strehe na Domu krajanov v Adlešičih. Sicer pa so nameni porabe ostali nespremenjeni in sicer bodo prihodki porabljeni za materialne stroške delovanja krajevne skupnosti, vzdrževanje krajevnih cest in pokopališč, nakup zemljišča za ureditev parkirišča pri mrliški vežici v Adlešičih in stroške urejanja zemljišča.

5002 KS BUTORAJ

S predlogom rebalansa je v finančnem načrtu predvidenih nekoliko več sredstev od prvotno sprejetih (zaradi poravnave grobarine za pretekla obdobja) in sicer 4.652 EUR. Zajeta so sredstva dotacije s strani občine, prispevki krajanov za pokopališče in stanje na računu konec leta. V primerjavi s sprejetim planom, so sredstva predvidena za enake namene in v enakih zneskih, za razliko višjih prihodkov je predlagana le višja postavka za vzdrževanje pokopališč. Sicer pa se poraba sredstev nanaša na materialne stroške (pisarniški material, stroški reprezentance, stroški električne energije, poštnina in drugi operativni odhodki), vzdrževanje krajevnih cest in vzdrževanje pokopališč.

5003 KS ČRNOMELJ

Pri pripravi predloga rebalansa proračuna leto 2017 smo sredstva prerazporedili v okviru enakega obsega sredstev, kot v sprejetem proračunu. Glede na realizacijo obdobja januar – maj 2017 in pričakovane stroške do konec leta, so nekoliko višje predlagana sredstva za stroške reprezentance, stroške drugih prireditev, na novo pa je predlagana postavka za stroške telefona. V času od sprejema proračuna, je bilo ugotovljeno, da so potrebna nujna vzdrževalna dela na mrliški vežici v Vojni vasi (zamenjava radiatorjev in daljinski vklop ogrevanja ter razsvetljave), zaradi česar so predvidena višja

sredstva, ravno tako je več sredstev predlaganih za ureditev otroških igrišč, saj je predvidena ureditev dveh igrišč (prvotno je bila planirana ureditev enega). Manj, kot v sprejetem proračunu pa so planirana sredstva za vzdrževanje krajevnih cest, saj je bilo za zimsko službo porabljeno manj sredstev od prvotno planiranih. V primerjavi s sprejetim proračunom, so vsi nameni porabe v predlogu rebalansa ostali enaki.

5005 KS DRAGATUŠ

Predlog rebalansa finančnega načrta je predviden v skupni višini 33.272 EUR in je glede na sprejeti plan nespremenjen. V enakih višinah in za enake namene ostajajo tudi posamezne postavke. Sredstva so namenjena stroškom delovanja krajevne skupnosti, stroškom vzdrževanja krajevnih cest in stroškom vzdrževanja pokopališč, posamezna predvidena poraba pa je razvidna iz finančnega načrta.

5013 KS DOBLIČE

V letu 2017 so s predlogom rebalansa planirani skupni prihodki v višini 16.263 EUR, ki so sestavljeni iz prihodkov dotacij s strani občine, prejetih sredstev od krajanov za najemnine za grobove, stanja na računu konec leta in prihodkov za najem mrliške vežice. Skupna višina planiranih prihodkov, kakor tudi odhodkov, je v predlogu rebalansa ostala nespremenjena. Enaki ostajajo tudi nameni porabe sredstev. Predlagane so le minimalne spremembe posameznih postavk (glede na dosedanjo realizacijo in pričakovane izdatke) in sicer za stroške reprezentance in poštne storitve, stroške vzdrževanja krajevnih cest, stroške urejanja zemljišč in druge operativne odhodke.

5006 KS GRIBLJE

V letu 2017 planiramo pridobiti prihodke v višini 12.517 EUR in sicer s strani občine iz naslova dotacij za redno delovanje, vzdrževanje cest in vzdrževanje pokopališč, prispevki krajanov in stanje na računu konec leta. Predvidene prihodke smo razporedili po posameznih proračunskih postavkah in sicer za stroške delovanja KS, vzdrževanje krajevnih cest, ureditev JR v krajevni skupnosti (Brinsko selo) in vzdrževanje pokopališč. V primerjavi s sprejetim planom, s predlogom rebalansa ni predvidenih sprememb.

5014 KS KANIŽARICA

Na podlagi kriterijev za delovanje KS, vzdrževanje pokopališč in javnih poti so planirani redni prihodki kot dotacija občine v 2017 in stanje na računu konec leta. Skupna višina planiranih prihodkov v predlogu rebalansa proračuna znaša 5.742 EUR in je v nespremenjeni višini glede na sprejeti proračun.

Odhodkovno predstavljajo največji delež sredstva za vzdrževanje krajevnih cest v višini 2.000 EUR in sredstva za ureditev oz.razširitev javne razsvetljave v višini 1.970 EUR. Predvidena so še sredstva za ureditev in varstvo okolja oz.ureditev površin v KS, nakup opreme za igrišče in vzdrževanje igrišča. V primerjavi s sprejetim proračunom, v predlogu rebalansa ni sprememb.

5007 KS PETROVA VAS

Predvideni skupni prihodki za leto 2017 znašajo 13.447 EUR, ki so razporejeni po posameznih postavkah za namene, ki so razvidni iz finančnega načrta.

Prihodki obsegajo prejeta sredstva dotacije s strani občine, prispevke krajanov za grobarine in stanje na računu konec leta.

Sredstva bodo porabljena za namene, kot je razvidno iz finančnega načrta in sicer za stroške delovanja KS (pisarniški material, električna energija, stroški komunalnih storitev, stroški ogrevanja in drugi operativni odhodki), stroške vzdrževanja cest (pluženje) in investicijsko vzdrževanje pokopališč in obnovo mrliške vežice. V primerjavi s sprejetim planom, so s predlogom rebalansa predvidene nekatere prerazporeditve med posameznimi postavkami in sicer glede na realizacijo obravnavanega obdobja in pričakovane izdatke do konec leta za posamezne namene porabe.

5008 KS SINJI VRH

V letu 2017 nameravamo pridobiti prihodke s strani občine kot dotacijo za redno delovanje, vzdrževanje pokopališč in vzdrževanje krajevnih cest, prihodke od grobarin in stanje na računu konec leta 2016. V primerjavi s sprejetim proračunom so s predlogom rebalansa skupna sredstva ostala v enaki višini in so namenjena za stroške delovanja krajevne skupnosti, vzdrževanje pokopališč in vzdrževanje krajevnih cest. Glede na predvidene prireditve, so predlagana nekoliko višja sredstva za stroške reprezentance, za kar so zmanjšana sredstva za druge operativne odhodke.

5009 KS STARI TRG

Na podlagi kriterijev za delovanje KS so planirani redni prihodki iz občinskega proračuna za leto 2017 iz naslova dotacij za redno delovanje, urejanje pokopališč in vzdrževanje cest, planiramo tudi prihodke lastnih sredstev v višini 1.080 EUR od najemnine poslovnega prostora in sredstva na računu 31.12.2016.

Na podlagi realizacije januar – maj 2017 in ocene realizacije do konec leta 2017 ugotavljamo, da bodo določeni odhodki realizirani v manjšem ali večjem obsegu, zato so s predlogom rebalansa predvidene prerazporeditve med posameznimi postavkami. Predvsem gre za predlagano povečanje postavke za vzdrževanje krajevnih cest, saj so stroški za opravljena dela višji, kot smo jih prvotno planirali.

5010 KS TALČJI VRH

V letu 2017 so planirani prihodki s strani občine kot dotacija za redno delovanje, vzdrževanje cest in vzdrževanje pokopališč. Upoštevano je tudi stanje na računu na dan 31.12.2016.

Za stroške za delovanje krajevne skupnosti bodo sredstva porabljena za nabavo pisarniškega materiala, stroške reprezentance, poštnino in druge operativne odhodke. Na novo so predlagana sredstva za stroške praznika KS Talčji Vrh, v sodelovanju s PGD Rožič Vrh (proslava in športne igre). V okviru glavnega programa za cestno infrastrukturo so sredstva v višini 16.507 EUR planirana za zimsko vzdrževanje in čiščenje cest v KS Talčji Vrh, za vzdrževanje cest v KS (krpanje lukenj, popravilo nastalih škod v zimskem času, popravilo muld, nabava gramoza za makadamske ceste, potrebna strojna dela) in investicije v cestno infrastrukturo. Tako kot v sprejetem proračunu, so predvidena tudi sredstva za stroške vzdrževanja pokopališč (Tušev Dol, Naklo, Otovec) v višini 2.000 EUR. V primerjavi s sprejetim proračunom, v predlogu rebalansa ni predvidenih sprememb.

5011 KS TRIBUČE

V predlogu rebalansa proračuna za leto 2017 načrtujemo prihodke v višini 6.274 EUR (sestavljeni so iz dotacije občine, lastnih prihodkov in stanja na računu konec leta 2016) in so v enakem obsegu, kot v sprejetem proračunu. Odhodki so planirani glede na realizacijo za obdobje januar-maj 2017 in predvidene stroške za posamezne namene do konec leta. Predvideno je manj sredstev za stroške delovanja krajevne skupnosti in vzdrževanje pokopališč, več pa za nujno vzdrževanje krajevnih cest.

5012 KS VINICA

S predlogom rebalansa proračuna za leto 2017 so skupni prihodki v višini 32.208 EUR enaki kot v sprejetem proračunu. Razporejeni so v posamezne skupine odhodkov in sicer za stroške delovanja KS, vzdrževanje krajevnih cest in vzdrževanje pokopališč. Glede na realizacijo v obdobju 1-5/2017 in pričakovane izdatke so predlagane nekatere prerazporeditve med postavkami in sicer so predvidena višja sredstva za stroške električne energije, manj sredstev pa je predvidenih za druge operativne odhodke, stroške reprezentance in vzdrževanje pokopališč. Razlika je bila prerazporejena na postavke za vzdrževanje krajevnih cest (za poplačilo nameravanih izvedenih del) in investicijsko vzdrževanje mrliške vežice (zaradi izvedbe nujnih del na mrliški vežici). Za vse ostale namene so s predlogom rebalansa ostala sredstva v nespremenjeni višini.

6000 MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO

Višina skupnih sredstev za delovanje tega organa je predvidena v višini 117.940 EUR. Sredstva so v primerjavi s sprejetim proračunom predvidena v nekoliko nižjem znesku in sicer gre le za spremembo

na dveh postavkah: regres za letni dopust (na osnovi točno določene višine) in zavarovalne premije (na osnovi dejanske realizacije).
V skladu z navodili je skupni organ izkazan kot neposredni uporabnik proračuna sedežne občine v posebnem delu proračuna. Natančna obrazložitev posameznih postavk in kadrovski načrt je v prilogi 3.

ZAKLJUČEK

Predlog sprememb rebalansa proračuna za leto 2017 je pripravljen predvsem zaradi uskladitve posameznih projektov, ki so uvrščeni v proračun, z Načrti razvojnih programov. Usklajenost med posebnim delom proračuna in Načrtom razvojnih programov je pogoj za sprotno in pravočasno črpanje sredstev sofinanciranja. Poleg tega v predlogu rebalansa upoštevano tudi obvestilo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo o deležih, ki pripadajo občinam na osnovi 23.člena ZFO-1 za sofinanciranje investicij, kakor tudi obvestila Ministrstva za finance o trenutni višini zneske povprečnine, katero je država pripravljena uveljavit v ZiPRS. Ob pripravi je bila upoštevana tudi dosedanja realizacija in predvideni prejemki in izdatki do konec proračunskega leta, kakor tudi informacije o odobritvi ali zavrnitvi projektov, ki so bili prijavljeni na posamezne razpise za sofinanciranje. Še vedno bo prednostna naloga, ki jo mora zasledovati izvrševanje proračuna, redno financiranje z zakonom določenih nalog in s tem zagotavljanje sredstev proračunskim uporabnikom za njihovo nemoteno delo. Sledili pa bomo tudi cilju rednega oz.tekočega poravnavanja obveznosti do dobaviteljev. Kot je zapisano že v uvodu, bo ob morebitni spremembi višine povprečnine ali spremembah, ki jih ne bo možno uravnovesiti s prerazporeditvami med posameznimi postavkami, potrebno pripraviti nov rebalans. Vsi projekti, način financiranja, čas izvedbe in opis so podrobno navedeni v Načrtih razvojnih programov za obdobje 2017-2020 in opisani v obrazložitvah načrtov razvojnih programov.

Obrazložitev pripravili:
Marina Klevišar, OU
v sodelovanju s predsedniki KS
(v obrazložitvah, ki se nanašajo na
finančne načrte KS)

Predlagateljica
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

Priloga 1

KADROVSKI NAČRT

OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3, 8340 ČRNOMELJ
Tel.: 07/ 30 61 100, Fax: 07/ 30 61 130
e-mail: obcina.crnomelj@siol.net

Datum:
Številka: 100-1/2016-

Na podlagi 44. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU, Ur.l. RS, št. 63/07-UPB3, 65/08, 69/2008-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09-Odl.US, 40/12-ZUJF) in po predhodni obravnavi Občinskega sveta občine Črnomelj ob sprejemu Rebalansa proračuna občine Črnomelj za leto 2017, na _____ redni seji dne _____, je županja Občine Črnomelj sprejela naslednji

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2017

Zap.št.	Skupina kadrov	Dovoljeno št. zaposlenih za nedoločen čas 31. 12. 2016	Dovoljeno št. zaposlenih za določen čas v letu 2016	Skupno dovoljeno št. zaposlenih 31.12.2016	Skupno št. zaposlenih na dan 31.12.2016	Dovoljeno št. zaposlenih za nedoločen čas 31.12.2017	Dovoljeno št zaposlenih za določen čas v letu 2017	Skupno dovoljeno št. zaposlenih 31.12.2017	Dovolj.št. zaposlenih za nedol. čas 31.12.2018	Dovoljeno št. zaposlenih za določen čas v letu 2018	Skupno dovoljeno število zaposlenih 31.12.2018
		1	2	3=1+2	4	5	6	7=5+6	8	9	10
1	**Funkcionarji**	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1
2.	**Kabinet -72.čl. ZJU**										
	V. tar. razred	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1
	Uslužbenci										
3.	**IX. tar. razred**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	**VIII.tar. razred**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.		**VII. tar. razred**	20	1*	21 (20+1*)	17	20	1*	21 (20+1*)	20	1*	21 (20+1*)
6.		**VI. tar. razred**	8	0	8	7	8	0	8	8	0	8
7.		**V. tar. razred**	10	1*	11 (10+1*)	8	10	1*	11 (10+1*)	10	1*	11 (10+1*)
8.		**IV. tar. razred**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		**III. tar. razred**										
10.		**II. tar. razred**										
11.		**I. tar. razred**										
12.		**Skupaj uslužbenci**	38	2*	40	32	38	2*	40	38	2*	40
13.		**Skupaj uslužbenci, kabinet in funkcionarji /1+2+12/**	38	4	42	33	38	4	42	38	4	42
14.		**Pripravniki - štipendisti**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15		**Pripravniki - drugi (V. ali VI. st. in VII. st)**	0	2	2	2	0	2	2	0	2	2
16.		**Skupaj pripravniki (izven sistemiziranih delovnih mest)**	0	2	2	0	0	2	2	0	2	2

17.		**Obvezna delovna praksa študentov in dijakov**		
18.		**Delo preko študentskega servisa**	**1****	

- na podlagi 72. člena ZJU se predvideva ena zaposlitev za določen čas, v V. TR, za delo v kabinetu

* dve zaposlitvi za določen čas, ena v V. TR in ena v VII. TR,

** delo študentov se predvideva med počitnicam in med letom po potrebi za posamezne projekte ali zaradi nepredvidenih odsotnosti uslužbencev

Pripravila:
Tamara Potočar
Dir. OU

Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

KADROVSKI NAČRT ZA LETO 2017

Uvod:

V skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih predlog kadrovskega načrta poda predstojnik (županja) ob pripravi proračuna. Na podlagi navedenega člena Zakona o javnih uslužbencih se skupaj s proračunom za tekoče leto občinskemu svetu predloži tudi predlog kadrovskega načrta. Predlog kadrovskega načrta mora biti usklajen s predlogom proračuna, ki ga organ načrtuje za plače in druge prejemke zaposlenih. S kadrovskim načrtom se prikazuje dejansko število zaposlenih in načrtovane spremembe v številu javnih uslužbencev za obdobje dveh let.

Na podlagi 8. člena Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (v nadaljevanju: pravilnik) je predlog kadrovskega načrta sestavljen iz tabelarnega dela in obrazložitve. Županja sprejme kadrovski načrt, usklajen s sprejetim proračunom, najkasneje v 60 dneh po uveljavitvi proračuna.

V skladu s 15. členom pravilnika se v realizacijo kadrovskih načrtov štejejo: funkcionarji, zaposleni za določen čas v kabinetu na podlagi 72. člena Zakona o javnih uslužbencih, zaposleni za nedoločen čas, zaposleni za določen čas, štipendisti, itd.

V realizacijo kadrovskih načrtov se ne štejejo zaposleni za določen čas, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence, in se sredstva za njihova nadomestila plače ne zagotavljajo iz sredstev organa, za čas:

- porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka,
- bolniške odsotnosti nad 30 delovnih dni,
- starševskega dopusta.

V realizacijo kadrovskih načrtov se prav tako ne štejejo zaposleni za nedoločen čas za popolnitev do polnega delovnega časa delno ali invalidsko upokojenega javnega uslužbenca, ki dela krajši delovni čas od polnega.

Pravne podlage:

- Zakon o javnih uslužbencih (ZJU, Ur.l. RS, št. 63/2007-UPB3, 65/2008, 69/2008-ZTFI-A, 69/2008-ZZavar-E, 74/2009-Odl.US, 40/2012-ZUJF),
- Zakon o javnih financah (ZJF, Ur.l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617),
- Pravilnik o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Ur.l.RS, št. 60/06, 83/06, 70/07, 96/09),
- Uredba o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v organih javne uprave in pravosodnih organih (Ur.l. RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04,58/04popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13,18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16 in 8/17),
- Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi občine Črnomelj št. 100-20/2008 z dne 1.8.2008 s spremembami.

Obrazložitev kadrovskega načrta za leto 2017:

Pri zaposlitvah za leto 2017 se predvideva enak obseg največjega dovoljenega števila zaposlenih kot v letu 2016, enako tudi glede zaposlitev funkcionarjev, uslužbencev v kabinetu in zaposlitev za določen čas. Tako kot doslej načrtujemo dve zaposlitvi za določen čas na podlagi določb Zakona o delovnih razmerjih. Kadrovski načrt za leto 2017 ne povečuje možnega števila zaposlenih v občinski upravi občine Črnomelj. Do realizacije novih zaposlitev, bi lahko prišlo le v primeru izkazanih potreb (npr. povečanega števila upravnih in drugih zadev,…). Sicer pa tekom leta omogočamo dijakom in študentom opravljanje obvezne šolske prakse.

Pripravila:
Tamara Potočar
Dir. OU

Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon.

Priloga 2

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA POTREBE OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2017

LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA PREMIČNEGA PREMOŽENJA
ZA POTREBE OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2017

Zap. Št.	VRSTA NABAVE	Vrednost v EUR
1.	Pisarniško pohištvo	21.000
2.	Strojna računalniška oprema	3.500
3.	Oprema za tiskanje in razmnoževanje	800
4.	Nakup telekomunikacijske opreme	1.000
5.	Druga oprema in napeljave	16.000
6.	Licenčna programska oprema	3.000

V letu 2017 je predvidena zamenjava dotrajanega pisarniškega pohištva, pohištvo za dokončno ureditev sejne sobe (klop, miza za zapisnikarja, projekcijsko platno, obešalniki, senčila) in nakup opreme za ureditev arhivskega prostora, nakup računalnikov za potrebe občinske uprave, nakup opreme za tiskanje, nakup telekomunikacijske opreme in druge opreme in napeljav (mikrofoni za sejno sobo). V letu 2017 so planirana tudi sredstva za nakup licenčne programske opreme v višini 3.000 EUR.
Za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov je v letu 2017 planirano 45.000 EUR, sredstva pa bodo namenjena sanaciji dela strehe občinske stavbe (vzhodna in južna zunanja strešina atrija) in drugim nujnim investicijsko vzdrževalnim delom v občinski stavbi (sanacija oz.ureditev glavnega vhoda v stavbo, obnova fasade, ureditev odvodnjavanja...).

Črnomelj, junij 2017

Predlagatelj
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

Priloga 3

FINANČNI NAČRT SKUPNEGA ORGANA »MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO« ZA LETO 2017

A.BILANCA ODHODKOV

PU/	PPP/	*GPR/* PPR.	PP	K	Plan 2017	Plan s sprememb.	Realizacija 31.5.2017	Ind.5/4	Rebalans 2017	Ind.7/3
1				2	3	4	5	6	7	8
6000	**MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO**				**118.411**	**118.411**	**39.476,89**	**33,34**	**117.940**	**99,60**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**									
	0403	***Druge skupne administrativne službe***			***1.500***	***1.500***	***59,67***	***3,98***	***1.500***	***100,00***
		04039003	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,		1.500	1.500	59,67	3,98	1.500	100,00
			04012	Pravno zastopanje						
				402920 - Sodni stroški,stor.odvetnikov,notarjev in drugo	*1.500*	*1.500*	*59,67*	*3,98*	*1.500*	*100,00*
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**									
	0603	***Dejavnost občinske uprave***			***116.911***	***116.911***	***39.417,22***	***33,72***	***116.440***	***99,60***
		06039001	Administracija občinske uprave		115.311	115.311	39.417,22	34,18	114.840	99,59
			06007	Plače delavcev občinske uprave						
				400000 - Osnovne plače	*57.600*	*57.600*	*22.626,39*	*39,28*	*57.600*	*100,00*
				400001 - Dodatek na delovno dobo	*4.300*	*4.300*	*1.442,56*	*33,55*	*4.300*	*100,00*
				400100 - Regres za letni dopust	*2.200*	*2.200*	*0*	*0,00*	*2.182*	*99,18*
				400202 - Povračilo stroškov prehrane med delom	*3.000*	*3.000*	*913,63*	*30,45*	*3.000*	*100,00*
				400203 - Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	*3.000*	*3.000*	*1.024,20*	*34,14*	*3.000*	*100,00*
				400400 - Sred.za nadurno delo	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
				401001 - Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	*5.600*	*5.600*	*2.130,09*	*38,04*	*5.600*	*100,00*
				401100 - Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	*4.130*	*4.130*	*1.578,94*	*38,23*	*4.130*	*100,00*
				401101 - Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	*350*	*350*	*127,57*	*36,45*	*350*	*100,00*
				401200 - Prispevek za zaposlovanje	*38*	*38*	*14,45*	*38,03*	*38*	*100,00*
				401300 - Prispevek za starševsko varstvo	*63*	*63*	*24,05*	*38,17*	*63*	*100,00*
				401500 - Premije kolektivnega dod.pokojn.zavarovanja	*450*	*450*	*159,76*	*35,50*	*450*	*100,00*
			06009	Materialni stroški						
				402000 - Pisarniški material in storitve	*1.000*	*1.000*	*210,75*	*21,08*	*1.000*	*100,00*
				402001 - Čistilni material in storitve	*810*	*810*	*278,62*	*34,40*	*810*	*100,00*
				402002 - Storitve varovanja zgradb in prostorov	*2.500*	*2.500*	*900,42*	*36,02*	*2.500*	*100,00*
				402003 - Založniške in tiskarske storitve	*250*	*250*	*0*	*0,00*	*250*	*100,00*
				402099 - Drugi splošni material in storitve	*500*	*500*	*23,19*	*4,64*	*500*	*100,00*
				402100 - Uniforme in službena obleka	*1.000*	*1.000*	*0*	*0,00*	*1.000*	*100,00*
				402200 - Električna energija	*700*	*700*	*198,72*	*28,39*	*700*	*100,00*
				402201 - Stroški ogrevanja	*1.000*	*1.000*	*379,35*	*37,94*	*1.000*	*100,00*
				402203 - Voda in komunalne storitve	*70*	*70*	*20,19*	*28,84*	*70*	*100,00*
				402205 - Telefon,teleks,faks,elektronska pošta	*1.200*	*1.200*	*488,08*	*40,67*	*1.200*	*100,00*
				402206 - Poštnina in kurirske storitve	*1.500*	*1.500*	*392,46*	*26,16*	*1.500*	*100,00*
				402300 - Goriva za prevozna sredstva	*4.000*	*4.000*	*1.140,02*	*28,50*	*4.000*	*100,00*
				402301 - Vzdrževanje in popravila vozil	*3.000*	*3.000*	*327,38*	*10,91*	*3.000*	*100,00*
				402304 - Pristojbine in registracije vozil	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*500*	*100,00*
				402400 - Dnevnice za službena potovanja v državi	*100*	*100*	*0*	*0,00*	*100*	*100,00*
				402401 - Hotelske storitve v državi	*100*	*100*	*0*	*0,00*	*100*	*100,00*
				402402 - Stroški prevozov v državi	*100*	*100*	*0*	*0,00*	*100*	*100,00*

				402499 - Drugi izdatki za službena potovanja	*150*	*150*	*112,80*	*75,20*	*150*	*100,00*
				402512 - Zavarovalne premije	*1.200*	*1.200*	*746,58*	*62,22*	*747*	*62,25*
				402514 - Tekoče vzdrževanje licenčne progr.opreme	*11.300*	*11.300*	*3.697,75*	*32,72*	*11.300*	*100,00*
				402515 - Tekoče vzdrž.strojne računalniške opreme	*600*	*600*	*216,21*	*36,04*	*600*	*100,00*
				402900 - Stroški konferenc,seminarjev in simpozijev	*400*	*400*	*218,06*	*54,52*	*400*	*100,00*
				402907 - Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	*600*	*600*	*0*	*0,00*	*600*	*100,00*
				402999 - Drugi operativni odhodki	*1.000*	*1.000*	*25,00*	*2,50*	*1.000*	*100,00*
		06039002	Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem,		1.600	1.600	0	0,00	1.600	100,00
			potrebnim za delovanje občinske uprave							
			06013	Nakup opreme						
				420224 - Nakup opreme za tiskanje in razmnoževanje	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*500*	*100,00*
				420238 - Nakup telekomunikac.opreme	*500*	*500*	*0*	*0,00*	*500*	*100,00*
				420299 - Nakup druge opreme	*600*	*600*	*0*	*0,00*	*600*	*100,00*

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA »MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO« ZA LETO 2017

Skupna sredstva, predvidena za delovanje skupnega organa so s predlogom rebalansa proračuna planirana v višini 117.940 EUR. Poraba je predvidena za iste namene kot v sprejetem proračunu, višina porabe pa je planirana na osnovi realizacije za leto 2016, realizacije za obdobje januar – maj 2017 in predvidene izdatke do konec proračunskega leta.

- Skupne administrativne službe
  V okvir tega glavnega programa so vključena sredstva za sodne stroške, storitve odvetnikov in notarjev v višini 1.500 EUR in so planirana v enaki višini, kot v sprejetem proračunu.

- Dejavnost občinske uprave
  - sredstva za plače so planirana v skladu s kadrovskim načrtom in ob upoštevanju s 1.1.2017 uveljavljenega Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih ukrepih v javnem sektorju (ZUPPJS17). Planirana so sredstva za vodjo organa in dva redarja. V primerjavi s sprejetim proračunom so predlagana nekoliko nižja sredstva za izplačilo regresa za letni dopust in sicer na osnovi točno izračunanega pripadajočega zneska;
  - sredstva za materialne stroške so s predlogom rebalansa proračuna planirana glede na realizacijo za leto 2016, realizacijo obdobja 1-5/2017 in predvidene izdatke do konec leta 2017. Sredstva so namenjena za materialne stroške za delo skupnega organa, kot je razvidno iz finančnega načrta. Vsi zneski posameznih postavk, so v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom, s predlogom rebalansa ostali v enaki višini. Sprememba oz.nekoliko manj sredstev je planiranih za zavarovalne premije, saj je planirana na osnovi dejanske realizacije oz.plačane premije;
  - za nakup opreme so predvidena sredstva v skupni višini 1.600 EUR in so v primerjavi s sprejetim planom ostala nespremenjena. Planirana so sredstva za zamenjavo tiskalnika za potrebe redarjev, nakup telekomunikacijske opreme v primeru potrebe za zamenjavo telefonov katere uporabljata redarja pri delu in nakup druge opreme (nakup GPS aparata).

Črnomelj, junij 2017

Pripravil
Marjan Kastelic

Predlagateljica
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3, 8340 ČRNOMELJ
Tel.: 07/ 30 61 100, Fax: 07/ 30 61 130

Št:
Datum:

KADROVSKI NAČRT ZA ORGAN SKUPNE OBČINSKE UPRAVE "MEDOBČINSKA INŠPEKCIJA IN REDARSTVO" -ZA LETO 2017

Zap. št.	Skupina kadrov	Dovoljeno število zaposlenih za nedoločen čas 31.12.2016	Dovoljeno število zaposlenih za določen čas v letu 2016	Skupno dovoljeno število zaposlenih 31.12.2016	Dovoljeno število zaposlenih za nedoločen čas 31.12.2017	Dovoljeno število zaposlenih za določen čas v letu 2017	Skupno dovoljeno število zaposlenih 31.12.2017	Dovoljeno št. zaposlenih za nedoločen čas 31.12.2018	Dovoljeno št. zaposlenih za določen čas v letu 2018	Skupno dovoljeno št. zaposlenih 31.12.2018
		1	2	3=1+2	4	5	6=4+5	7	8	9
	Uslužbenci									
1.	VII. tar. razred	1	0	1	1	0	1	1	0	1
2.	VI. tar. razred	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	V. tar. razred	2	0	2	2	0	2	2	0	2
	Skupaj uslužbenci	3	0	3	3	0	3	3	0	3

Obrazložitev:
Kadrovski načrt izkazuje dovoljeno najvišje število zaposlenih v posameznem letu. V letu 2017 bo enako število zaposlenih kot v letu 2016.

Županja Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

Župana Občine Metlika
Darko Zevnik

Županja Občine Semič
Polona Kambič

NAČRTI RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 - 2020

Proračun občine Črnomelj

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2017 - 2020

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Po L. 2020
4000 Občinska uprava				**8.429.336**	**5.181.675**	**6.654.078**	**9.338.479**	**4.770.402**	**1.260.360**
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**1.261.965**	**89.574**	**305.588**	**168.200**	**163.200**	**63.200**
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				**1.244.965**	**87.574**	**303.588**	**166.200**	**161.200**	**61.200**
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				**429.814**	**36.700**	**36.700**	**36.700**	**36.700**	**36.700**
OB017-08-0006 PODPORA ŽIVINOREJSKI PROIZVODNJI	**106.315**	01.01.2008	31.12.2021	72.815	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
PV - Lastna proračunska sredstva				*72.815*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*	*6.700*
OB017-08-0007 NALOŽBE V KMET.GOSPOD.ZA PRIM.PROIZVODNJO	**352.992**	01.01.2008	31.12.2021	252.992	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*252.992*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
OB017-08-0008 PLAČILO ZAVAROVALNIH PREMIJ	**19.549**	01.01.2008	31.12.2021	14.549	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*14.549*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
OB017-08-0009 ZAGOTAVLJ.TEHN.PODPORE-KMET.	**134.458**	01.01.2008	31.12.2021	89.458	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*89.458*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				**256.825**	**25.374**	**251.388**	**114.000**	**109.000**	**9.000**
OB017-07-0212 RAZVOJNI PROJEKTI LAS DOL.IN BK (LEADER/CLLD)	**228.588**	01.01.2008	31.12.2019	197.032	13.278	13.278	5.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*197.032*	*13.278*	*13.278*	*5.000*	*0*	*0*
OB017-08-0010 NALOŽBE ZA OPR.DOPOLN.DEJAVNOSTI	**58.646**	01.01.2008	31.12.2021	31.146	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
PV - Lastna proračunska sredstva				*31.146*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*	*5.500*
OB017-08-0018 NOVA ZNANJA NA PODR.DOP.DEJAVNOSTI	**46.147**	01.11.2008	31.12.2021	28.647	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
PV - Lastna proračunska sredstva				*28.647*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
OB017-14-0043 IZVEDBA DRUGIH PROJEKTOV CLLD	**300.000**	01.01.2017	31.12.2020	0	0	100.000	100.000	100.000	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*0*	*85.000*	*85.000*	*85.000*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*
OB017-16-0034 DOM GENERACIJ (ROŽIČ VRH) - CLLD	**132.206**	01.01.2017	31.12.2018	0	3.096	129.110	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*0*	*87.157*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*3.096*	*41.953*	*0*	*0*	*0*
11029003 Zemljiške operacije				**558.326**	**25.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
OB017-08-0011 UREJ.KMET.ZEMLJIŠČ-MALE AGROMELIORACIJE	**146.273**	01.01.2008	31.12.2021	83.773	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
PV - Lastna proračunska sredstva				*83.773*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*	*12.500*
OB017-08-0012 POMOČ ZA ZAOKROŽ.ZEMLJIŠČ-ARONDACIJA	**28.456**	01.01.2008	31.12.2021	13.456	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*13.456*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Po L. 2020
									v EUR
OB017-12-0062 AGROMELIORACIJA GRIBLJE, CERKVIŠČE	**228.575**	01.03.2013	31.12.2017	223.575	5.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*118.467*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Transfer iz državnega proračuna				*39.489*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*65.619*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-12-0063 AGROMELIORACIJA DRAGATUŠKO POLJE	**242.522**	01.03.2013	31.12.2017	237.522	5.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*139.881*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Transfer iz državnega proračuna				*46.627*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*51.014*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
1104 Gozdarstvo				**17.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest				**17.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
OB017-08-0013 ZAGOT.TEHN.PODPORE-GOZDARSTVO	**27.000**	01.01.2008	31.12.2021	17.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*17.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**620.138**	**487.779**	**1.681.520**	**1.576.008**	**83.520**	**488.160**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**620.138**	**480.779**	**473.520**	**291.008**	**83.520**	**488.160**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				**280.425**	**45.000**	**40.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
OB017-07-0105 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA OBČINSKE CESTE	**405.425**	01.06.2007	31.12.2020	280.425	45.000	40.000	20.000	20.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*280.425*	*45.000*	*40.000*	*20.000*	*20.000*	*0*
13029003 Urejanje cestnega prometa				**183.141**	**344.929**	**332.500**	**179.988**	**2.500**	**0**
OB017-07-0146 UREDITEV POKRITIH ČAKALNIC NA AVTOB.POSTAJ.	**103.905**	01.01.2006	31.12.2021	88.905	5.000	5.000	2.500	2.500	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*88.905*	*5.000*	*5.000*	*2.500*	*2.500*	*0*
OB017-13-0003 ULIČNO OZNAČEVANJE-IZVEDBA	**23.400**	01.01.2013	31.12.2018	19.400	3.000	1.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*19.400*	*3.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
OB017-14-0031 CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA	**59.470**	01.01.2015	31.12.2017	49.410	10.060	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*34.000*	*7.009*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*15.410*	*3.051*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-14-0035 ELABORAT - ULIČNO OZNAČEVANJE	**1.000**	01.01.2016	31.12.2018	0	500	500	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*500*	*500*	*0*	*0*	*0*
OB017-14-0036 TURIST.IN DRUGA OBV.SIGNAL.-ELABORAT	**9.610**	01.01.2015	31.12.2018	5.610	3.000	1.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*5.610*	*3.000*	*1.000*	*0*	*0*	*0*
OB017-16-0008 OBVOZNICA ČRNOMELJ (KAJUHOVA, UL.21.OKT.)	**125.000**	01.01.2017	31.12.2018	0	120.000	5.000	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*120.000*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
OB017-16-0009 PLOČNIK LOKVE - SOF.OB DRŽAVNI CESTI	**527.488**	01.01.2016	31.12.2019	0	30.000	320.000	177.488	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*163.934*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*30.000*	*156.066*	*177.488*	*0*	*0*
OB017-16-0010 PLOČNIK LOKVE	**153.185**	01.01.2016	31.12.2017	19.816	133.369	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*13.901*	*82.217*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*5.915*	*51.152*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	*v EUR* Po L. 2020
OB017-16-0033 IZDELAVA PROMETNE ŠTUDIJE	**40.000**	01.01.2017	31.12.2017	0	40.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
13029004 Cestna razsvetljava				**156.572**	**90.850**	**101.020**	**91.020**	**61.020**	**488.160**
OB017-13-0005 UREDITEV JR V OBČINI	**266.572**	01.01.2013	31.12.2019	156.572	40.000	40.000	30.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*156.572*	*40.000*	*40.000*	*30.000*	*0*	*0*
OB017-16-0021 POSODOBITEV JR V OBČINI	**722.070**	01.01.2017	31.12.2028	0	50.850	61.020	61.020	61.020	488.160
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*50.850*	*61.020*	*61.020*	*61.020*	*488.160*
1306 Telekomunikacije in pošta				**0**	**7.000**	**1.208.000**	**1.285.000**	**0**	**0**
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje				**0**	**7.000**	**1.208.000**	**1.285.000**	**0**	**0**
OB017-14-0038 GRADNJA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA	**2.500.000**	01.01.2016	31.12.2019	0	7.000	1.208.000	1.285.000	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*0*	*720.000*	*785.000*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*7.000*	*8.000*	*0*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*0*	*0*	*480.000*	*500.000*	*0*	*0*
14 GOSPODARSTVO				**285.723**	**979.298**	**414.192**	**20.000**	**20.000**	**0**
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				**285.723**	**979.298**	**414.192**	**20.000**	**20.000**	**0**
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				**285.723**	**979.298**	**414.192**	**20.000**	**20.000**	**0**
OB017-08-0015 POSPEŠEVANJE PODJETNIŠTVA	**288.701**	01.01.2008	31.12.2020	218.701	15.000	15.000	20.000	20.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*218.701*	*15.000*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*0*
OB017-14-0002 NAKUP PROSTOROV V TRIS KANIŽARICA	**34.068**	01.01.2013	31.12.2017	30.728	3.340	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*30.728*	*3.340*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-16-0022 PRENOVA EKON.-POSL.INFRASTR.V PC MAJER	**499.962**	01.08.2016	31.12.2017	16.592	483.370	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*368.104*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*16.592*	*115.266*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-16-0023 IZGR.EKON.-POSL.INFR.V PC TRIS KANIŽARICA-1.DEL	**474.537**	01.08.2016	31.12.2017	19.702	454.835	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*367.081*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*19.702*	*87.754*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-17-0003 IZGR.EKON.POSL.INFR.V PC TRIS KANIŽARICA-2.DEL	**421.945**	01.07.2017	31.12.2018	0	22.753	399.192	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*16.200*	*317.071*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*6.553*	*82.121*	*0*	*0*	*0*
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				**2.109.963**	**482.476**	**405.531**	**1.609.250**	**1.835.250**	**709.000**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				**2.109.963**	**482.476**	**405.531**	**1.609.250**	**1.835.250**	**709.000**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				**224.084**	**169.931**	**130.000**	**21.250**	**21.250**	**0**
OB017-07-0124 CEROD	**105.057**	01.07.2006	31.12.2017	104.376	681	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*104.376*	*681*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-12-0015 UREDITEV EKO OTOKOV, NABAVA POSOD ZA BIO ODPADKE	**228.458**	01.01.2011	31.12.2020	119.708	36.250	30.000	21.250	21.250	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*119.708*	*36.250*	*30.000*	*21.250*	*21.250*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	*v EUR* Po L. 2020
OB017-16-0012	CEROD - MBO	**233.000**	01.01.2016	31.12.2018	0	133.000	100.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*133.000*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
15029002	**Ravnanje z odpadno vodo**				**1.885.379**	**289.538**	**244.000**	**1.588.000**	**1.814.000**	**709.000**
OB017-07-0125	KANALIZACIJA MESTA ČRNOMELJ	**1.259.143**	01.07.2006	31.12.2017	1.205.303	53.840	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	PV - Lastna proračunska sredstva				*1.205.303*	*53.840*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-07-0126	KANALIZACIJA KANIŽARICA (BLATNIK, KOČEVJE-VRLINIČ)	**400.000**	01.01.2019	31.12.2020	0	0	0	200.000	200.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*200.000*	*200.000*	*0*
OB017-07-0204	KANALIZACIJA GRIBLJE - DOKONČANJE	**193.264**	01.01.2016	31.12.2017	192.924	340	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	PV - Lastna proračunska sredstva				*192.924*	*340*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-13-0016	KANALIZAC.IN ČN DOBLIČE	**2.323.607**	01.01.2015	31.12.2020	0	23.607	0	900.000	1.150.000	250.000
	PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*900.000*	*850.000*	*0*
	PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*23.607*	*0*	*0*	*300.000*	*250.000*
OB017-13-0017	KANALIZACIJA VINICA-ROM.NASELJE DRENOVEC	**14.500**	01.01.2017	31.12.2017	0	14.500	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*14.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-14-0040	KANALIZACIJA LOKVE	**1.456.000**	01.01.2017	31.12.2020	0	5.000	40.000	488.000	464.000	459.000
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*0*	*0*	*454.000*	*454.000*	*454.000*
	PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*5.000*	*40.000*	*34.000*	*10.000*	*5.000*
OB017-15-0004	REKONSTRUKCIJA KANALIZ.OMREŽJA-OBMOČJE LIVAR	**402.600**	01.01.2015	31.12.2017	231.800	170.800	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*231.800*	*170.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-16-0013	KANALIZACIJA ČRNOMELJ - 1.DEL	**258.803**	01.01.2016	31.12.2017	255.352	3.451	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				*236.882*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	PV - Lastna proračunska sredstva				*18.470*	*3.451*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-16-0014	KANALIZACIJA ČRNOMELJ - 2.DEL	**222.000**	01.01.2017	31.12.2018	0	18.000	204.000	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*18.000*	*204.000*	*0*	*0*	*0*
15029003	**Izboljšanje stanja okolja**				**500**	**23.007**	**31.531**	**0**	**0**	**0**
OB017-14-0039	BIODIVERZITETA PLITVEGA BELOKRANJSKEGA KRASA IPA	**1.000**	01.01.2016	31.12.2017	500	500	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	PV - Lastna proračunska sredstva				*500*	*500*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-16-0037	KP LAHINJA-UČILNICA V NARAVI (CLLD)	**40.166**	01.01.2017	31.12.2018	0	20.868	19.298	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*13.907*	*12.937*	*0*	*0*	*0*
	PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*6.961*	*6.361*	*0*	*0*	*0*
OB017-17-0001	PROJEKT "ČRNA ČLOVEŠKA RIBICA"	**13.872**	01.01.2017	31.12.2018	0	1.639	12.233	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*1.311*	*9.500*	*0*	*0*	*0*
	PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*328*	*2.733*	*0*	*0*	*0*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Po L. 2020
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**2.330.501**	**1.499.938**	**551.100**	**20.000**	**20.000**	**0**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				**1.754.084**	**1.181.316**	**86.100**	**20.000**	**20.000**	**0**
16029003 Prostorsko načrtovanje				**1.754.084**	**1.181.316**	**86.100**	**20.000**	**20.000**	**0**
OB017-07-0070 STRATEŠKI PROSTORSKI AKTI	**682.109**	01.01.2007	31.12.2018	579.009	42.000	61.100	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Transfer iz druge občine				*6.259*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*532.741*	*42.000*	*61.100*	*0*	*0*	*0*
OV - Druge občine				*40.009*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-07-0071 IZVEDBENI PROSTORSKI AKTI	**280.424**	01.01.2007	31.12.2018	258.344	17.080	5.000	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*70.939*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*187.405*	*17.080*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
OB017-07-0167 GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI	**996.731**	01.01.2007	31.12.2020	916.731	20.000	20.000	20.000	20.000	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*916.731*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*0*
OB017-14-0037 NAČRTI IN PD-ULICA POD GOZDOM	**2.000**	01.01.2016	31.12.2017	0	2.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-16-0017 REKONSTRUKCIJA KIDRIČEVE ULICE	**1.100.236**	01.01.2016	31.12.2017	0	1.100.236	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*97.789*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*1.002.447*	*0*	*0*	*0*	*0*
1603 Komunalna dejavnost				**364.187**	**280.002**	**465.000**	**0**	**0**	**0**
16039001 Oskrba z vodo				**364.187**	**280.002**	**465.000**	**0**	**0**	**0**
OB017-13-0014 DRUGE STOR.IN DOKUM.-VODOVODI V OBČINI	**76.515**	01.01.2013	31.12.2017	61.515	15.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*61.515*	*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-14-0041 VODOVOD "ŠPEHARSKA DOLINA"	**470.000**	01.01.2016	31.12.2018	0	5.000	465.000	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*345.205*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*5.000*	*119.795*	*0*	*0*	*0*
OB017-16-0018 IZGRADNJA SEKUNDARNIH VODOV.V OBČINI	**562.674**	01.01.2016	31.12.2017	302.672	260.002	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*102.544*	*249.100*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*200.128*	*10.902*	*0*	*0*	*0*	*0*
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				**212.230**	**38.620**	**0**	**0**	**0**	**0**
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje				**212.230**	**38.620**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB017-08-0044 NAKUP STANOVANJ	**250.850**	01.01.2009	31.12.2018	212.230	38.620	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*212.230*	*38.620*	*0*	*0*	*0*	*0*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Po L. 2020
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				**0**	**64.355**	**462.582**	**359.432**	**359.432**	**0**
1702 Primarno zdravstvo				**0**	**64.355**	**462.582**	**359.432**	**359.432**	**0**
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov				**0**	**64.355**	**462.582**	**359.432**	**359.432**	**0**
OB017-15-0010 ENERG.SAN.ZDR.POSTAJE VINICA	**57.118**	01.01.2016	31.12.2017	0	57.118	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*45.786*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*11.332*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-17-0005 CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA	**332.582**	01.01.2018	31.12.2018	0	0	332.582	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*332.582*	*0*	*0*	*0*
OB017-17-0006 LABORATORIJ, URGENCA ZD ČRNOMELJ	**718.864**	01.01.2019	31.12.2020	0	0	0	359.432	359.432	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*359.432*	*359.432*	*0*
OB017-17-0007 NABAVA REANIMOBILA ZA ZD ČRNOMELJ	**130.000**	01.01.2018	31.12.2018	0	0	130.000	0	0	0
PV - Transfer iz druge občine				*0*	*0*	*8.034*	*0*	*0*	*0*
PV - Posredni proračunski uporabniki				*0*	*0*	*70.000*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*51.966*	*0*	*0*	*0*
OB017-17-0008 NABAVA TERMINALOV IN DEFIBRILATORJEV	**7.237**	01.07.2017	31.12.2017	0	7.237	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*5.932*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Posredni proračunski uporabniki				*0*	*1.305*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**169.859**	**672.425**	**424.565**	**276.790**	**0**	**0**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				**2.262**	**184.288**	**290.950**	**274.790**	**0**	**0**
18029001 Nepremična kulturna dediščina				**2.262**	**184.288**	**290.950**	**274.790**	**0**	**0**
OB017-14-0004 UREDITVE V MESTNEM JEDRU-INTERREG	**619.502**	01.01.2016	31.12.2018	2.262	51.500	290.950	274.790	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*0*	*163.000*	*179.000*	*0*	*0*
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*2.262*	*51.500*	*127.950*	*92.250*	*0*	*0*
PV - Domači partnerji				*0*	*0*	*0*	*3.540*	*0*	*0*
OB017-16-0029 ENERG.SANACIJA ČRNOMALJSKEGA GRADU	**128.238**	01.10.2017	31.12.2017	0	128.238	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*102.796*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*25.442*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-17-0002 OBNOVA ŠOLE PRELOKA-1.FAZA	**4.550**	01.01.2017	31.12.2017	0	4.550	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*4.550*	*0*	*0*	*0*	*0*
1803 Programi v kulturi				**2.600**	**469.542**	**123.500**	**0**	**0**	**0**
18039001 Knjižničarstvo in založništvo				**2.600**	**373.042**	**3.500**	**0**	**0**	**0**
OB017-15-0011 NABAVA OPREME ZA KNJIŽNICO	**9.600**	01.01.2015	31.12.2018	2.600	3.500	3.500	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*2.600*	*3.500*	*3.500*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri		Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	*v EUR* Po L. 2020
OB017-16-0001	ENERGETSKA SANACIJA KNJIŽNICE- BIVŠI DIJAŠKI DOM	**369.542**	01.01.2016	31.12.2017	0	369.542	0	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*233.869*	*0*	*0*	*0*	*0*
	PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*135.673*	*0*	*0*	*0*	*0*
18039005	**Drugi programi v kulturi**				**0**	**96.500**	**120.000**	**0**	**0**	**0**
OB017-14-0011	OBNOVA KULT.DOMA DRAGATUŠ	**216.500**	01.01.2017	31.12.2018	0	96.500	120.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*96.500*	*120.000*	*0*	*0*	*0*
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**				**164.997**	**18.595**	**10.115**	**2.000**	**0**	**0**
18059001	**Programi športa**				**164.997**	**8.595**	**8.115**	**2.000**	**0**	**0**
OB017-08-0048	NAKUP OPREME ZA IGRIŠČA	**23.648**	01.01.2009	31.12.2019	17.648	2.000	2.000	2.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*17.648*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
OB017-12-0054	UREDITEV IGRIŠČA ČARDAK-VRAČ.SR.V JTO-ČRNOMELJ	**30.895**	01.01.2013	31.12.2017	29.407	1.488	0	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*29.407*	*1.488*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-16-0003	OBNOVA ATLETSKE STEZE ŠRC LOKA	**129.164**	01.01.2016	31.12.2018	117.942	5.107	6.115	0	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				*17.991*	*5.107*	*6.115*	*0*	*0*	*0*
	PV - Lastna proračunska sredstva				*99.951*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18059002	**Programi za mladino**				**0**	**10.000**	**2.000**	**0**	**0**	**0**
OB017-16-0002	UREDITEV OTROŠKIH IGRIŠČ IN NAKUP OPREME	**12.000**	01.01.2016	31.12.2018	0	10.000	2.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*10.000*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
19	**IZOBRAŽEVANJE**				**1.650.638**	**903.830**	**2.409.000**	**5.308.799**	**2.289.000**	**0**
1902	**Varstvo in vzgoja predšolskih otrok**				**574.327**	**79.000**	**1.072.000**	**1.737.000**	**410.000**	**0**
19029001	**Vrtci**				**574.327**	**79.000**	**1.072.000**	**1.737.000**	**410.000**	**0**
OB017-07-0206	NABAVA OPREME ZA VRTCE	**216.233**	01.01.2008	31.12.2020	176.233	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*176.233*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
OB017-07-0207	INVEST.VZDRŽEVANJE VRTCEV	**478.094**	01.01.2008	31.12.2018	398.094	40.000	40.000	0	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*398.094*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
OB017-14-0024	GRADNJA VRTCA ČRNOMELJ-2.FAZA	**2.850.000**	01.01.2017	31.12.2021	0	29.000	1.021.000	1.400.000	400.000	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*1.000.000*	*1.000.000*	*0*	*0*
	PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*29.000*	*21.000*	*400.000*	*400.000*	*0*
OB017-14-0025	ENERG.SANACIJA VRTCA ČARDAK	**320.000**	01.01.2017	31.12.2019	0	0	1.000	319.000	0	0
	PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*1.000*	*319.000*	*0*	*0*
OB017-15-0012	PROJ.DOK.-ENERG.SANACIJA VRTCA VINICA	**8.000**	01.01.2019	31.12.2019	0	0	0	8.000	0	0
	PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*8.000*	*0*	*0*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	Po L. 2020
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				**1.076.311**	**719.540**	**822.000**	**2.736.500**	**1.879.000**	**0**
19039001 Osnovno šolstvo				**1.076.311**	**719.540**	**822.000**	**2.736.500**	**1.879.000**	**0**
OB017-07-0044 OBNOVA STOPNIŠČA PRI OŠ M.J.	**142.500**	01.01.2017	31.12.2018	0	72.500	70.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*72.500*	*70.000*	*0*	*0*	*0*
OB017-07-0208 NABAVA OPREME ZA ŠOLE	**390.248**	01.01.2008	31.12.2020	250.248	50.000	50.000	20.000	20.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*250.248*	*50.000*	*50.000*	*20.000*	*20.000*	*0*
OB017-07-0210 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠOL	**732.151**	01.01.2008	31.12.2018	682.151	50.000	50.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*682.151*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
OB017-08-0034 PROJEKTNA DOKUM.-NADOM.GRADNJA OŠ LOKA	**75.722**	01.03.2014	31.12.2017	51.444	24.278	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*51.444*	*24.278*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-14-0012 OBNOVA IN DOGRADITEV OŠ DRAGATUŠ	**1.069.500**	01.01.2016	31.12.2019	22.000	37.000	154.000	856.500	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*120.000*	*675.200*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*22.000*	*37.000*	*34.000*	*181.300*	*0*	*0*
OB017-14-0021 NAČRTI IN DRUGA PD-URED.SANITARIJ V OŠ MŠN	**9.726**	20.11.2015	31.12.2017	6.226	3.500	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*6.226*	*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-14-0028 NADOMESTNA GRADNJA OŠ LOKA	**4.114.000**	01.01.2017	31.12.2020	0	37.000	358.000	1.860.000	1.859.000	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*10.000*	*280.000*	*1.464.000*	*1.464.000*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*27.000*	*78.000*	*396.000*	*395.000*	*0*
OB017-14-0029 OBNOVA SANITARI OŠ MŠN	**68.046**	01.01.2015	31.12.2017	64.242	3.804	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*64.242*	*3.804*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-16-0004 ENERGETSKE SANACIJE ŠOL	**423.858**	01.01.2017	31.12.2017	0	423.858	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*266.699*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*157.159*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB017-16-0006 IZVEDBA POVEZOVALNEGA HODNIKA PRI OŠ MŠN	**80.000**	01.01.2017	31.12.2018	0	10.000	70.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*10.000*	*70.000*	*0*	*0*	*0*
OB017-17-0004 PRENOVA KOTLOVNICE OŠ STARI TRG	**77.600**	01.07.2017	31.12.2018	0	7.600	70.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*7.600*	*70.000*	*0*	*0*	*0*
1905 Drugi izobraževalni programi				**0**	**105.290**	**515.000**	**835.299**	**0**	**0**
19059001 Izobraževanje odraslih				**0**	**105.290**	**515.000**	**835.299**	**0**	**0**
OB017-14-0009 CENTER VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA	**1.455.589**	01.01.2016	31.12.2019	0	105.290	515.000	835.299	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna (EU sredstva				*0*	*61.408*	*354.991*	*0*	*0*	*0*
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*580.154*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*43.882*	*160.009*	*255.145*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2017	Leto 2017	Leto 2018	Leto 2019	Leto 2020	*v EUR* Po L. 2020
20 SOCIALNO VARSTVO				**549**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				**549**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin				**549**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB017-15-0007 VZPOST.VEČNAM.OBJEKTA V ROMSKEM NASELJU	**2.549**	01.01.2017	31.12.2017	549	2.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*549*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
5001 KS Adlešiči				**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16069002 Nakup zemljišč				**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB017-16-0036 NAKUP STAVBNIH ZEMLJIŠČ	**3.000**	01.01.2017	31.12.2017	0	3.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Skupaj NRP:				**8.429.336**	**5.184.675**	**6.654.078**	**9.338.479**	**4.770.402**	**1.260.360**

Legenda:

** - podatek iz dokumentacije projekta*

OBRAZLOŽITEV NAČRTOV RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017 - 2020

OBRAZLOŽITVE NAČRTOV RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA OBDOBJE 2017-2020

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij

CLLD IN PRIPRAVA RAZVOJNIH PROGRAMOV NA PODEŽELJU

Na osnovi Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020 se je tudi za navedeno programsko obdobje oblikovala Lokalna akcijska skupina Dolenjske in Bele krajine (LAS DBK). Upravljavec le te je Razvojni center Novo mesto v sodelovanju z RIC Bela krajina za območje Bele krajine. Sredstva predvidena za leto 2017 bodo namenjena za aktivnosti na področju razvoja podeželja, usmerjene v izvajanje pristopa CLLD in ostalih razvojnih vsebin na podeželju.

- IZVEDBA DRUGIH PROJEKTOV CLLD

Predvidena sredstva so namenjena pripravi za izvajanje partnerskih projektov v katerih bo občina vodilni partner ali kot partnerica projekta. Naziv in vsebina projektov še ni opredeljena. Predlogi projektov bodo oblikovani v okviru prioritet Razvojne strategije LAS DBK in predlaganega nabora predlogov projektov za območje občine Črnomelj. S posameznimi partnerskimi projekti se bo možno prijaviti na drugi javni poziv upravljavca LAS DBK za odobritev sredstev sofinanciranja projektov uresničevanja razvojnih ciljev lokalne razvojne strategije. Po odobritvi sofinanciranja posameznih projektov bomo NRP uskladili s konkretnimi predlogi po posameznih partnerskih projektih. Usklajen bo tudi finančni plan, ki bo vključeval predvideno sofinanciranje upravičenih stroškov posameznega projekta iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) oz. Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), pri čemer DDV ni upravičen strošek. Začetke izvajanja teh projektov je predviden v letu 2018. Predvideno je sofinanciranje projektov v višini 80% upravičenih stroškov. Občina predvideva tudi zagotoviti sredstva za zalaganje povračljivega dela stroškov za že znane projekte javnemu zavodu RIC Bela krajina, kot vodilnemu partnerju za lažjo izvedbo projekta. Predvidena višina povračljivih sredstev je razvidna v proračunskih postavkah po posameznih projektih.

- DOM GENERACIJ (ROŽIČ VRH) - CLLD

Na osnovi pobude Prostovoljnega gasilskega društva Rožič Vrh in pripravljenosti projekta za izvedbo (ureditev večnamenskega doma na Rožič vrhu, kateri se bi po novem imenoval »Dom moje, tvoje, naše generacije«) ter zaradi potreb glede tehnične in strokovne podpore pri izvajanju projekta je Občina Črnomelj pristopila k partnerstvu pri navedenem projektu. Občina se je v mesecu februarju 2017, kot vodilni partner v projektu prijavila na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina v letu 2016, ki ga je objavil RC Novo mesto, - november 2016. Konec meseca aprila 2017 je Občina s strani LAS Dolenjske in Bele krajine prejela negativen sklep za sofinanciranje omenjenega projekta. Iz prejetega sklepa je razvidno, da je bila prijava Občine na razpis uspešna (pravočasna in pravilno izpolnjena), vendar zaradi premajhne razpoložljivosti razpisanih finančnih sredstev, so le ta zadoščala samo za najvišje ocenjene projekte, zato vseh projektov, ki so kandidirali na tem javnem pozivu, ni bilo mogoče podpreti. Občina namerava z omenjenim projektom ponovno kandidirati na enem od naslednjih javnih pozivov, ki so predvideni v jesenskem času.

- IZVEDBA KOMASACIJ

V letu 2015 sta bila zaključena projekta komasacij (Komasacija Griblje – Cerkvišče in Komasacija Dragatuško polje). Glede na obveznosti, ki jih imamo kot investitor komasacij, smo v proračunu načrtovali v letih po zaključku projektov sredstva za vzdrževanje komasacijskih območij po zaključeni investiciji.

- IZVEDBA AGROMELIORACIJ

V letu 2015 sta bila zaključena tudi projekta agromelioracij (Agromelioracija Griblje – Cerkvišče in Agromelioracija Dragatuško polje) katerih namen je bila ureditev funkcionalne infrastrukture na komasiranih območjih. V letu 2017 je načrtovano, da po pravnomočnosti odločb o novi razdelitvi zemljišč uredimo dostope na posamezne parcele, ki so se pokazali potrebni šele s projektom nove razdelitve zemljišč. Glede na to, da so v primeru komasacije Dragatuško polje sproženi upravni spori in odločba ne bo pravnomočna se bodo tudi dostopi uredili po zaključku postopka oz. pravnomočnosti odločbe.

Glede na obveznosti, ki jih imamo kot investitor agromelioracij, smo v proračunu načrtovali v letih po zaključku projektov tudi sredstva za vzdrževanje agromelioracijskih območij po zaključenih investicijah.

- DODELITEV DRŽAVNIH POMOČI IZ PRORAČUNA OBČINE ČRNOMELJ
- PODPORA ŽIVINOREJSKI PROIZVODNJI - POKRIVANJE DODATNIH STROŠKOV TRANSPORTA IZ ODROČNIH KRAJEV
- NALOŽBE V KMETIJSKA GOSPODARSTVA ZA PRIMARNO PROIZVODNJO (Pomoč za naložbe v opredmetena in neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo)
- PLAČILO ZAVAROVALNIH PREMIJ
- ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE
- NALOŽBE ZA OPRAVLJANJE DOPOLNILNE DEJAVNOSTI (Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji)
- NOVA ZNANJA NA PODROČJU DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI (Pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja)
- UREJANJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ – MALE AGROMELIORACIJE (Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov)
- POMOČ ZA ZAOKROŽITEV ZEMLJIŠČ - ARONDACIJE

Vse navedene podpore sodijo pod državno pomoč, ki jo občina iz sredstev proračuna dodeljuje posameznim upravičencem na osnovi javnega razpisa in sprejetega Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Črnomelj za programsko obdobje 2015-2020.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

1302 Cestni promet in infrastruktura

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

- PLOČNIK LOKVE

Ker je po otvoritvi obvoznice Ul. 21. oktobra občinska cesta, smo kot investitorji na razpis za sofinanciranje komunalne opremljenosti romskih naselij prijavili izgradnjo pločnika in javne razsvetljave od podvoza pod železnico do priključka obvoznice. Na razpisu smo bili uspešni, vendar se je večina sofinanciranja prestavila v leto 2017, posledično tudi gradnja.

V nadaljevanju pa bo Direkcija RS za infrastrukturo fazno gradila pločnik in javno razsvetljavo ter obnovo državne ceste, občina bo tukaj sofinancirala investicijo, kot določa podpisani sofinancerski sporazum. Prva faza se načrtuje v letu 2017, ko je v proračunu občine predvideno 30.000 EUR, za naprej smo prav tako sami ocenili dinamiko v letih 2018 in 2019, ker sporazum določa samo ocenjene stroške, ne pa tudi rokov izvedb posameznih faz. Skupaj je investicija ocenjena na skoraj 2 MIO EUR, naš sofinancerski delež pa na 527.488 EUR.

- OBVOZNICA ČRNOMELJ (KAJUHOVA UL. UL. 21. OKTOBRA)

Po potrjeni preverbi križišč na Ul. 21. oktobra se izdeluje projektna dokumentacija za preusmeritev regionalne ceste R1-218 Metlika – Črnomelj – Vinica tako, da več ne bi potekala skozi staro mestno jedro. Poleg prometnih ureditev na cestah bo urejena tudi javna razsvetljava od ul. 21. Oktobra do

kotlovnice Čardak, avtobusni postajališči in kolesarski stezi. Investicija je ocenjena na 125.000 EUR, bolj natančen znesek bo znan po izdelani projektni dokumentaciji.

- OBČINSKE CESTE

Na tej postavki vsako leto predvidimo sredstva za nujna investicijska vzdrževalna dela na občinskih lokalnih cestah in javnih poteh. Največkrat gre za asfaltiranja cest ali pa sanacije dotrajanih asfaltnih površin in dodatne ureditve odvodnjavanj cest. V letu 2017 in 2018 predvidevamo tudi večje sanacije opornih in podpornih zidov ob občinskih cestah.

- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA OBČINSKE CESTE IN PROMETNE UREDITVE NA DRŽAVNIH CESTAH

V letu 2017 in tudi v naslednjih letih so predvidena sredstva za izdelavo projektnih dokumentacij za modernizacije in obnove občinskih cest ter prometne ureditve v naseljih ob državnih cestah. V letu 2017 predvidevamo izdelavo projektne dokumentacije za obnovo lokalnih cest (npr. za ceste in ostale infrastrukture v TRIS Kanižarica, za že naročen elaborat prometne signalizacije v Vinici, za sanacijo opornega zidu na Zadružni cesti, za preprojektiranje pločnika Vinica – do »Pavliča«, za prometno ureditev Doblič, za semaforizacijo »črne točke« pri podvozu pod železniško progo na Ulici 21.oktobra, za ureditev postajališč na vozišču v Ziljah in Balkovcih in za obnovo stopnic med Kolodvorsko c. in OŠ Mirana Jarca).
V letu 2018 načrtujemo več projektiranja na lokalnih cestah (Dragatuš, Ul. na Pristavah, prometna ureditve v naseljih, kot jih bo določila Celostna prometna strategija.
Izvedbe obnov občinskih cest oz. prometnih ureditev bomo zajeli v NRP po tem, ko bo za posamezno investicijo izdelana projektna dokumentacija in dokument identifikacije investicijskega projekta - DIIP.

13029003 Urejanje cestnega prometa

- PROMETNI ZNAKI IN DRUGE UREDITVE

V letu 2017 je bil del sredstev namenjen za postavitev radarskega opozorilnega sistema Cops@road v križišču Pod Lipo. Poleg tega bodo sredstva namenjena še za dodatna radarja za merjenje hitrosti v Adlešičih in pred Svibnikom (na predlog Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu). Potrebna bo tudi zamenjava večjega števila prometnih znakov, ki so dotrajani ali več niso skladni s pravilnikom.

- UREDITEV POKRITIH ČAKALNIC NA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČIH

V letih 2017 in 2018 načrtujemo postavitev po dveh postajnih nadstrešnic, najprej bodo postavljene tam, kjer bo krajevna skupnost zagotovila pripravljen plato za postavitev. V letu 2017 sta predvideni v Selih pri Otovcu in v Vrhovcih.

- IZVEDBA ULIČNEGA OZNAČEVANJA

V letu 2017 so predvidena sredstva za postavitev uličnega sistema v KS Adlešiči in pa minimalni dodatek za izdelavo in postavitev dodatnih uličnih tablic, kjer to še ni urejeno oziroma je izpadlo v preteklosti iz elaboratov. Za izvedbo projekta so predvidena samo lastna proračunska sredstva. V letu 2018 so predvidena minimalna proračunska sredstva za vzdrževanje in morebitne dopolnitve obstoječega uličnega sistema v mestu Črnomelj in KS Adlešiči.

- NAČRTI IN PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – CELOSTNA PROMETNA STRATEGIJA



Celostna prometna strategija (CPS) je dokument, ki opredeljuje celostni pristop pri reševanju prometnih problemov na območju Občine Črnomelj. V dokumentu je v akcijskem načrtu na ukrep

natančno določeno kaj vse se bo v okviru reševanja prometnih problemov izvajalo. V letu 2016 in 2017 je potekala izdelava CPS za celotno občino. Država je v programskem obdobju 2014-2020 sofinancirala pripravo CPS-jev in sicer v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi št. 4: Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostne naložbe št. 4.4.: Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi, v okviru specifičnega cilja Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih. Sredstva so se črpala iz Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Glede na navodila Ministrstva za infrastrukturo, bomo do sredstev za črpanje upravičeni samo za tiste ukrepe, ki se bodo izvajali znotraj mesta Črnomelj. Dokument je bil 30.3.2017 potrjen in sprejet na Občinskem svetu Občine Črnomelj in s tem je projekt zaključen.

- TURISTIČNA IN DRUGA OBVESTILNA SIGNALIZACIJA – ELABORAT

Elaborati za turistično in drugo obvestilno signalizacijo (TOS) so predpogoj za pridobitev naloga za izvedbo postavitve TOS-a. V letih 2017 in 2018 je potrebno izdelati elaborate za javni in poslovni sektor v KS Dragatuš, Kanižarica, Dobliče, Sinji vrh, Tribuče in Petrova vas. Za izvedbo projekta so predvidena samo lastna proračunska sredstva.

13029004 Cestna razsvetljava

- POSODOBITEV JR V OBČINI

V oktobru 2016 je bila podpisana koncesijska pogodba za posodobitev, upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije v celotni občini. Koncesionar je že izvedel zamenjavo večine neustreznih svetilk, skladno z uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Iz dela prihrankov za električno energijo javne razsvetljave se bo v naslednjih 12. letih poplačeval vložek koncesionarja v posodobitev, del prihrankov pa ostane občini. Za vzdrževanje javne razsvetljave je predviden letni strošek 27.656 EUR, ker pa bo 2/3 svetilk imelo 10 letno garancijo, se bo lahko več sredstev namenili za investicijsko vzdrževanje.

- UREDITEV JAVNE RAZSVETLJAVE V OBČINI

V naslednjih letih v tej postavki predvidevamo stroške za izgradnje samostojnih javnih razsvetljav v stanovanjskih ulicah in drugih naseljih v občini. Kjer so javne razsvetljave le del celovite obnove ceste, so zajete v teh projektih (npr. na Kidričevi ul.), kot samostojni projekti pa so še potrebne na Trdinovi in Železničarski, pa na območju Grajskih Njiv (del Grajske ul., Trubarjeva ul., Nazorjeva ul., Tomšičeva ul.), in še kje drugje po občini, npr. v delu Gribelj in Tribuč, kjer smo uspeli sanirati del razsvetljave, ki je bil odstranjen ob izvedbi podzemnih elektroenergetskih vodov. Potrebna je tudi celovita obnova JR v Bojancih. Vrstni red oziroma realizacija investicij je odvisna od pridobljenih služnosti oziroma ureditve lastništva in od pripravljenosti sofinanciranja krajanov na posameznem območju. S sofinanciranjem lastnikov stanovanjskih objektov je že izvedena JR v Trubarjevi ulici.

<u>1306 Telekomunikacije in pošta</u>

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijo in pošto

- GRADNJA ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ (GOŠO)

Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 vključuje tudi specifični cilj: Dostop do širokopasovnih elektronskih komunikacijskih storitev na območjih, kjer širokopasovna infrastruktura še ni zgrajena in kjer hkrati ni tržnega interesa za njeno gradnjo (Prednostna os: 2). Glede na napovedi resornega ministrstva bo razpis za pridobitev EU sredstev sofinanciranja za izvedbo tovrstnih investicij predvidoma v drugi polovici leta 2017. Pričakujemo 100% sofinanciranje projekta in sicer (50% EU sredstva in 50% zasebni partner, ki mora biti predhodno izbran po postopku izbire javno-zasebnega partnerstva). Predvideli smo tudi stroške za dokončanje načrta izgradnje GOŠO in investicijske dokumentacijo (DIIP, IP) in stroške priprave in

izvedbe postopka izbire zasebnega partnerja. Na osnovi IP bomo NRP uskladili. S predvidenimi sredstvi nameravamo z GŠO zagotoviti pokritost celotne občine s sodobno elektronsko komunikacijo za namene hitrega prenosa podatkov. Kakšen bo predviden končni obseg pokritosti na območju občine pa bo odvisno tudi od izkazanega komercialnega interesa operaterjev. To preverja neposredno resorno ministrstvo, ki bo objavilo tako imenovani seznam belih lis – to so območja, kjer ni izkazanega komercialnega interesa. Za prijavo na pričakovani razpis je predvideno, da bomo nastopali kot skupina konzorcija, saj je tako kot v preteklem obdobju predvideno, da se za prijavo na razpis skupaj prijavi več občin. Ker je predvideno, da bodo imeli prednost tisti konzorciji, ki dosegajo večje število gospodinjstev, ki nima ustrezne pokritosti s sodobno elektronsko komunikacijo je predvideno sodelovanje naslednjih občina regije JV Slovenije: Črnomelj, Metlika, Šentjernej, Škocjan, Šmarješke toplice, Novo mesto, Kostanjevica, Straža.

14 GOSPODARSTVO

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva

- VPLAČILA ZA INOVATIVNE NAMENE

Občina Črnomelj bo v letu 2017 in 2018 nadaljevala sodelovanje pri projektu »Sofinanciranje inovativnih podjetniških predlogov«, ki ga vsako leto razpisuje Razvojni center Novo mesto d.o.o. Finančna sredstva za inovativne namene so vsako leto zagotovljena v skladu s finančnimi možnostmi proračuna Občine Črnomelj in sodijo pod državno pomoč. Za izvedbo projekta so predvidena lastna proračunska sredstva.

- POSPEŠEVANJE PODJETNIŠTVA

Navedena podpora sodi pod državno pomoč, ki jo občina iz sredstev proračuna dodeljuje posameznim upravičencem na osnovi javnega razpisa in sprejetega Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj (Ur.l.RS, št. 23/15) in na osnovi odobrene priglasitve državne pomoči s strani Ministrstva za finance. Sredstva se razpisujejo za naslednje ukrepe: subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojil, subvencioniranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije in sofinanciranje najemnin poslovnih prostorov v mestu Črnomelj.

- IZGRADNJA EKONOMSKO-POSLOVNE INFRASTRUKTURE V PC TRIS KANIŽARICA 1. DEL

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

V severnem delu poslovne cone TRIS Kanižarica, ki je predmet obravnavanega projekta je stanje infrastrukture v slabem stanju oziroma je samo delno urejena. Ker obstoječa infrastruktura ne zagotavlja pogojev za nadaljnjo rast podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest se je Občina Črnomelj odločila zgraditi v delu poslovne cone TRIS (kjer je izkazan interes posameznih podjetij) ekonomsko poslovno infrastrukturo, ki obsega izgradnjo dela ceste F, ceste B, ceste D2 ter pripadajočo fekalno in cestno kanalizacijo, javno razsvetljavo ter pločnike. Vrednost investicije je 498.391,72 EUR Z DDV**.** Po sklepu MGRT z dne 22. 11. 2016 je Občina Črnomelj upravičena do sredstev sofinanciranja, in sicer v višini do največ 367.081,02 EUR. Navedena odobrena sredstva predstavljajo delež do največ 90 % upravičenih stroškov operacije, pri tem so nepovratna sredstva v deležu 75 % namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in v deležu 25 % namenska sredstva državnega proračuna. Preostali del do celotne vrednosti investicije bo zagotovljen iz proračuna Občine Črnomelj. Sredstva so zagotovljena v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), prednostne osi »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, v okviru izvajanja prednostne naložbe

»Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifičnega cilja »Povečanje dodane vrednosti malih in srednjih podjetij« v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020**«.**

- IZGRADNJA EKONOMSKO-POSLOVNE INFRASTRUKTURE V PC TRIS KANIŽARICA 2. DEL

Ker obstoječa infrastruktura v Poslovni coni TRIS Kanižarica ne zagotavlja pogojev za nadaljnjo rast podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest se je Občina Črnomelj odločila v južnem delu cone zgraditi ekonomsko poslovno infrastrukturo. Ta del poslovne cone TRIS Kanižarica je še vedno neustrezno komunalno opremljen – ceste so v makadamskem stanju z delno izdelano meteorno kanalizacijo. Predmet operacije bo dokončanje ceste D1 v dolžini 210 m do parcelne številke 2557/3 k.o. Dobliče in sicer od priključka na cesto A do odcepa ceste G ter dokončanje ceste G v dolžini 260 m do parcele 2342/316 k.o. Dobliče. Sočasno se uredi tudi meteorna kanalizacija (popravilo jaškov, izvedba pokrovov) in izvedba manjkajoče GJI – vodovod, fekalna kanalizacija in javna razsvetljava. Meteorna kanalizacija je bila že izdelana, predvideni so le priklopi na meteorno kanalizacijo, popravilo obstoječih jaškov in izvedba vtočnih jaškov –peskolovov. Občina Črnomelj se bo prijavila na napovedan javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo, ki ga namerava objaviti Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), prednostne osi **»**Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, v okviru izvajanja prednostne naložbe **»**Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifičnega cilja **»**Povečanje dodane vrednosti MSP« v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«. Za izvedbo projekta so tako predvidena sredstva iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, slovenska udeležba in lastna proračunska sredstva Občine Črnomelj.

- PRENOVA EKONOMSKO-POSLOVNE INFRASTRUKTURE V PC MAJER

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO

EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ
NALOŽBA V VAŠO PRIHODNOST

Občina Črnomelj se je uspešno prijavila na javni razpis za sofinanciranje vlaganj v ekonomsko-poslovno infrastrukturo za obdobje 2016-2017 objavljen s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), prednostne osi **»**Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, v okviru izvajanja prednostne naložbe **»**Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«, specifičnega cilja **»**Povečanje dodane vrednosti malih in srednjih podjetij« v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«. Ocenjena vrednost operacije je 499.961,54 EUR, od tega upravičenih stroškov 409.004,54 EUR. Po sklepu MGRT iz dne 22. 11. 2016 je Občina Črnomelj upravičena do sredstev sofinanciranja v višini do največ 368.104,09 EUR. Navedena odobrena sredstva predstavljajo delež do največ 90 % upravičenih stroškov operacije, pri tem so nepovratna sredstva v deležu75 % namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj in v deležu 25 % namenska sredstva državnega proračuna. Preostali del do celotne vrednosti investicije bo zagotovljen iz proračuna Občine Črnomelj. Namen projekta je zagotoviti pogoje za razvoj tistih podjetij, ki na določenih lokacijah beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni. V sklopu projekta je predvidena investicija v prenovo dotrajanih in ponekod že uničenih cestišč, skupaj s prenovo komunalne in druge javne infrastrukture. Začetek in zaključek investicijskih del je predviden v letu 2017.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

- UREDITEV EKO OTOKOV, NABAVA POSOD ZA BIO ODPADKE

Iz dela sredstev omrežnin oz. najemnin za infrastrukturo na področju ravnanja z odpadki predvidevamo v letih 2017 in 2018 stroške za prehod na drugačen sistem zbiranja odpadkov »od vrat do vrat« ter ureditve EKO otokov.

- CeROD – Center za ravnanje z odpadki Dolenjske

Vsako leto so predvidena sredstva za obnovitvene in razširitvene investicije v CeROD iz najemnin za infrastrukturo.
V letih 2017 in 2018 se predvideva nadaljevanje sofinanciranja 2. etape CeROD, ki poleg že zgrajene čistilne naprave v letu 2012, zajema predvsem mehansko biološko obdelavo odpadkov – MBO pred odlaganjem preostanka odpadkov, kot to zahteva zakonodaja od 1. 1. 2016 naprej. Medobčinska pogodba o investiranju in upravljanju MBO še ni podpisana, zato so stroški in dinamika investiranja ocenjeni.
Za poplačilo prekinjene investicije, ki naj bi bila sofinancirana iz Kohezijskega sklada EU, so predvidena sredstva za poplačilo izvedenih del v letu 2017, pri čemer naj opozorimo, da ni zajet strošek morebitnih odškodnin izvajalcu za prekinitev pogodbe, ker še ni znan.

- NOVELACIJA MONITORINGA VODA NA PCRO VRANOVIČI

Iz dela sredstev omrežnin za odpadke skupaj z občino Semič načrtujemo dodatno opazovalno vrtino in novelacijo programa monitoringa onesnaževanja podzemnih voda na območju PCRO Vranoviči, kot to zahteva Agencija RS za okolje.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

- KANALIZACIJA MESTA ČRNOMELJ

Investiranje v kanalizacijo mesta smo razdelili na tri dele. Najprej so v letu 2017 po pridobitvi uporabnega dovoljenja predvidena poplačila zgrajene kanalizacije Črnomelj - Ul. Kočevje, ki je vgrajena sočasno s transportnim vodovodom.
V prvem delu smo v letu 2016 ob sofinanciranju po 21. členu Zakona o financiranju občin zgradili akvadukt čez Lahinjo med Majerjem in S – kanalom, ki vodi do centralne ČN Črnomelj pod Vojno vasjo. Zgrajeno je tudi črpališče Kočevje, ki bo vse odplake iz območja Nove loke in dela Ulice Kočevje potiskalo po Viniški cesti proti centralni ČN.
V naslednjih letih oz. drugem delu investiranja nameravamo vso okoljsko dajatev porabiti za dograjevanje kanalizacije mesta, da se čim bolj obremeni obnovljena in razširjena centrala ČN pod Vojno vasjo**.** Najprej je v letu 2017 predvidena izdelava projektne dokumentacije za kanalizacijo pod Ulico Na utrdbah, v naslednjem letu pa izvedba te najbolj potrebne kanalizacije.

- REKONSTRUKCIJE KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA

Med investicije smo vključili tudi rekonstrukcije kanalizacijskih omrežij, ki se bodo iz zbranih sredstev omrežnin za odvodnjavanje in čiščenje, izvajale v naslednjih letih, predvsem na območju mesta, kjer je kanalizacijsko omrežje najstarejše in že dotrajano. V ta namen smo že izvedli obnovo kanalizacijskega omrežja na Metliški ulici (večji del), potrebna pa bo še na preostalem delu te ulice, na Trdinovi, območju od Viniške c. do Srednje šole (v Kidričevi ulici in Trubarjevi ul., v Ul. Mirina Jarca, delu Ul. 21. oktobra, itd. Posebej je predvideno dokončanje obnove kanalizacije na območju Livar, kot to določa sodna poravnava.

- KANALIZACIJA KANIŽARICA

V Kanižarici in deloma Blatniku ter Ulici Kočevje je potrebno še dograditi kanalizacijo, za kar bi treba dodatno sprojektirati manjkajoče kanale v dolžini 1,2 km + črpališče in izvesti investicijo v vrednosti okoli 400.000 EUR. Zaradi pomanjkanja sredstev in obvez po dograditvi kanalizacije mesta smo investicijo uvrstili v leti 2019 in 2020.

- KANALIZACIJA GRIBLJE

V Gribljah smo na območju »Dolnjih Gribelj« izvedli še zadnje manjkajoče kanalizacijsko omrežje, v letu 2017 je predvideno še delno plačilo stroškov gradbenega nadzora in stroškov pridobitve uporabnega dovoljenja.

- KANALIZACIJA DOBLIČE

Iz celovitega regionalnega projekta Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine«, ki je bil sofinanciran iz Kohezijskega sklada EU, so bili izločeni kanalizacijski sistemi na vodovarstvenih območjih, kjer je obremenitev pod 2.000 PE.

Izdelana je bila idejna zasnova sistema kanalizacij za Grič pri Dobličah, Dobliče, Jernejo vas in del Blatnika s čistilno napravo ob Dobličici pod Dobličami. V pri fazi smo oddali izdelavo projektne dokumentacije in gradnjo kanalizacije in ČN za Dobliče in Grič pri Dobličah, ki se (delno) nahajata v prvem vodovarstvenem območju vodnega vira Dobličica, kjer ni dovoljeno izpuščati tudi prečiščenih voda v podtalje. V letu 2017 so predvidena sredstva za izdelavo projektne dokumentacije.

- KANALIZACIJA VINICA

Za dokončanje kanalizacijskega sistema Vinica je potrebno zgraditi še kanalizacije v Drenovcu (vključno z romskim naseljem), Ogulinu in Sečjem Selu. S tem bi se sistem zaključil in zgrajena ČN polno obremenila.

Najprej za del fekalne kanalizacije od Vinice do romskega naselja Drenovec predvidevamo preprojektiranje kanalizacije, da bi lahko podpisali pogodbe o služnostih in pridobili gradbeno dovoljenje ter se konec leta 2017 ali v letu 2018 prijavili za sofinanciranje romske infrastrukture.

- KANALIZACIJA LOKVE

V letih 2017 in 2018 je predvidena izdelava projektne in investicijske dokumentacije, izvedba bo možna po letu 2018.

Po novi uredbi o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in padavinske vode mora Vlada RS sprejeti še nov operativni program, po katerem se bodo obveznosti po izgradnji javnih kanalizacij in ČN zmanjšale in roki podaljšali v leti 2021 in 2023 (za 6 let). Projektiranje bomo oddali, ko bo nov operativni program sprejet in znane obveze občine po izgradnji javnih kanalizacij in ČN.

- METEORNA KANALIZACIJA KVASICA

Zaradi velikega problema meteornih voda na Kvasici – spodnji del se pripravlja projektna dokumentacija za meteorno kanalizacijo, ki bo rešila poplavljanje cestišč in privatnih površin, hkrati pa služila tudi odvodu prečiščenih odplak iz hišnih malih komunalnih ČN do Selskega potoka. Projekt je v zaključni fazi in bo v letu 2017 poplačan.

<u>15029003 Izboljšanje stanja okolja</u>

- KP LAHINJA – UČILNICA V NARAVI

LASDBK
PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA
Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje
EVROPSKA UNIJA
EVROPSKI SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ

RIC Bela krajina je v sodelovanju z Občino Črnomelj in Društvom sončno kolo iz Velikega Nerajca kot partnerji projekta uspešno kandidiral na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK) v letu 2016 s projektom INTERPRETACIJA NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE V KRAJINSKEM PARKU LAHINJA (akronim projekta: KP LAHINJA – UČILNICA V NARAVI).
Upravni odbor LAS DBK je projekt, na osnovi izdelanega predloga Ocenjevalne komisije, potrdil na svoji seji dne 20. 4. 2017 in s tem omogočil njegovo nadaljnjo obravnavo na Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Odločbo pričakujemo v poletnih mescih, takoj po prejemu le-te bomo pričeli z aktivnostmi.
RIC Bela krajina, ki je vodilni partner in hkrati tudi upravljavec Krajinskega parka Lahinja bo v sodelovanju z Občino Črnomelj in Društvom sončno kolo v sklopu projekta izvedeli obnovo info centra kot vstopne točke parka za obiskovalce in dveh belokranjskih hisov, vse v Velikem Nerajcu. Na območju parka bodo urejene dostopne poti in označitve za namene boljše dostopnosti posameznih območij v naravi. Za sodoben prikaz naravne in kulturne dediščine in za izobraževalne namene bodo na sami poti oziroma v parku izvedene postavitve interpretacijskih orodij (didaktična oprema) ter druge ureditve. Predvideno je aktivno vključevanje lokalnega prebivalstva v ohranjanje narave z izvajanjem delovnih akcij, prireditev in raznih dogodkov. Izvedene bodo še druge aktivnosti kot so izvedba delavnic, delovne akcije, prireditev in drugih dogodkov ter izdelava promocijskega materiala vse z namenom ozaveščanja o pomenu zavarovanega območja parka ter o ogroženosti rastlin in živali ter njihovi habitatov.
Skupna vrednost projekta je 90.549,72 EUR. Predvideno je, da bo za projekt zagotovljenih 63.403,24 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), preostali del bodo zagotavljali partnerji projekta.

- ČRNA ČLOVEŠKA RIBICA



Na Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju Lokalne akcijske skupine Dolenjska in Bela krajina (LAS DBK) v letu 2016 je uspešno kandidirala tudi skupina partnerjev: Zupančič Črnomelj d.o.o. (vodilni partner), Društvo Proteus, okoljsko gibanje Bela krajina, Zavod RS za varstvo narave, Razvojno informacijski center Bela krajina in Občina Črnomelj s projektom PREDSTAVITEV IN VARSTVO ČLOVEŠKE RIBICE, NA PRIMERU ČRNE ČLOVEŠKE RIBICE V BELI KRAJINI (akronim projekta: ČRNA ČLOVEŠKA RIBICA).
Tudi ta projekt je bil potrjen s strani Upravnega odbora LAS DBK, in oddan v nadaljnjo obravnavo na Agencijo RS za razvoj kmetijskih trgov in razvoj podeželja.
Cilj projekta je seznanitev javnosti s fenomenom človeške ribice, s poudarkom na črni podvrsti iz Bele krajine, ter zmanjšanje njene lokalne ogroženost. Ob tem bomo razvili novo turistično lokaliteto doživljajskega zelenega turizma, s katero se bo povečala prepoznavnost Bele krajine v slovenskem in širšem merilu. Na lokaciji bo urejena turistična infrastruktura: urejena dostopna pot do izvira in opazovalnega šotora, kjer bo možno opazovati črno človeško ribico v naravi; na domačiji Zupančič pa bo urejena sodobna predstavitev v sklopih: zapisi v kamninah, plitvi kras, podzemna voda, jamske habitat, človeška ribica, okoljski problemi, ekološka postaja, skulptura črnega človeške ribice. Izdelan bo program izvajanja naravoslovnih dni za učence osnovnih in srednjih šol, ki bo tekom projekta testiran. Vzporedno bo izvedeno izobraževanje in osveščanje javnosti o občutljivosti človeške ribice in kraške podtalnice ter šolanje vodnikov za izvajanje predstavitve. Izvedena bo promocija novega turističnega produkta, spletne strani, zloženke in članki.

Skupna vrednost projekta je 118.380,46 EUR. Predvideno je, da bo za projekt zagotovljenih 83.711,34 EUR iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), preostali del bodo zagotavljali partnerji projekta.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

16029003 Prostorsko načrtovanje

- IZVEDBENI PROSTORSKI AKTI

Planirana so sredstva za izdelavo OPPN-jev ter stroške izdelave strokovnih podlag in drugih prostorskih ureditev.

- STRATEŠKI PROSTORSKI AKTI

Predvideno je nadaljevanje priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine.

- GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI

V tej postavki imamo predvidena sredstva za projektno in investicijsko dokumentacijo za dokončanje prometne in komunalne infrastrukture v drugem delu ZN Drage ter za rekonstrukcijo Ulice Na pristavah.

- REKONSTRUKCIJA KIDRIČEVE ULICE

V letu 2015 smo oddali projektiranje rekonstrukcije ulice z vsemi instalacijami v njej. V letu 2016 smo pridobili gradbeno dovoljenje za del investicije, po parcelaciji in odkupu vseh potrebnih zemljišč, ki je v teku, bomo pridobili še gradbeno dovoljenje za celotno investicijo. Za rekonstrukcijo vodovoda in kanalizacije se uporabi sredstva iz omrežnin, za preostali del pa smo se uspešno prijavili za sofinanciranje iz sredstev proračuna RS, ki so občinam na voljo na podlagi 21. in 23. člena ZFO-1. Investicijo nameravamo izvesti v l. 2017 v celoti.

- REKONSTRUKCIJA ULICE POD GOZDOM

Predvidena sredstva v letu 2017 so za novelacijo projektne dokumentacije za kanalizacijo, ki bo potrebna zaradi pridobivanja služnosti in gradbenega dovoljenja.

1603 Komunalna dejavnost

16039001 Oskrba z vodo

- SEKUNDARNI VODOVODI

Za dokončanje oskrba s pitno in požarno vodo je v naši občini potrebno vložiti še okoli 2 MIO EUR. Zaradi pogojev sofinanciranja iz proračuna RS po 23. členu ZFO, smo v proračunu za leti 2016 in 2017 predvideli izgradnjo sekundarnih vodovodov, za katere lahko v kratkem pridobimo gradbeno dovoljenje in dosežemo največji učinek (največ priključenih prebivalcev glede na vložena sredstva). Teh vodovodov je za 520.000 EUR, za preostali del bomo izvedbo predvideli, ko bo realiziran prvi del, v tem času pa bomo izdelali še manjkajočo projektno dokumentacijo in pridobili gradbena dovoljenja.

- VODOVOD ŠPEHARSKA DOLINA

V regionalni projekt Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine ni bilo mogoče vključiti lokalnega vodovoda za območje Sinji Vrh, saj se s kohezijskimi sredstvi lahko sofinancira samo večje, skupne projekte. Zato v posebni postavki predvidevamo projektiranje in izvedbo vodovoda za naselja Špeharji, Hrib in Selce pri Špeharjih tako, da se iz Gorice podaljša lokalni vodovod območja Sinji Vrh do navedenih naselij. Projektiranje je predvideno v letu 2017 in 2018.

- VODOVODI V OBČINI ČRNOMELJ

V tej postavki je predvideno plačilo projektnih dokumentacij za še neizgrajene sekundarne vodovode na višinskem območju Doblička gora – Rodine ter arheoloških storitev ob predvideni gradnji vodovoda Dragoši.

- NAKUP OPREME ZA NOVOLETNO RAZSVETLJAVO

JP Komunala Črnomelj vsako leto izvaja novoletno in tudi praznično (ob drugih priložnostih) okrasitev mesta. Da bi se okraševanje izvajalo s celovitim pristopom in enotno je bil v letu 2012 izdelan izvedbeni projekt novoletne oz. praznične okrasitve mesta Črnomelj. Projekt predvideva fazni pristop pri urejanju mesta, hkrati pa tudi postopni nakup potrebne opreme. Namen je z malimi koraki (nakupi opreme) doseči kvalitetno ambientalno novoletno in praznično osvetlitev mesta.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO

1702 Primarno zdravstvo

19029001 Dejavnost zdravstvenih domov

- CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA

Ministrstvo za zdravje ima v Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja«, med drugim navedeno, da bodo širili referenčne ambulante in uvajali nove preventivne pristope v vseh ambulantah na primarni ravni in v lekarnah in tako zagotovili enako dostopnost do preventivnih programov za vse, s posebnim poudarkom na dostopnosti programov za ranljive skupine. Zato bo izvajanje preventivnih aktivnosti, ki bodo prispevale k ozaveščanju lokalnega prebivalstva o pomembnosti skrbi za lastno zdravje, v zdravstvenem domu nadgrajeno in razširjeno. Ker za ta namen nimajo na razpolago ustreznih prostorov, se v letu 2018 načrtuje izgradnja Centra za krepitev zdravja. Pričakujemo, da bo investicija sofinancirana s strani Ministrstva za zdravje ter poleg naše občine tudi v ustreznem deležu Občine Semič.

- LABORATORIJ, URGENCA

V ZD Črnomelj je predviden Satelitski urgentni center. Po zagotovilih Zdravstvenega doma Črnomelj je vhod v obstoječo urgentno ambulanto ZD Črnomelj neprimeren, saj je del glavnega vhoda v ZD, kar povzroča težave – mešanje nujnih pacientov in ostalih pacientov, dovoz reševalnih avtomobilov ovira vhod v ZD, ... Zato je v srednjeročnem obdobju potrebno dograditi nove prostore, ki bi bili locirani poleg garaž. S tem bi zagotovili povsem ločen vhod v urgenco. Nova lokacija bi omogočala hitrejše izvoze (vsi avtomobili poleg prostorov urgence, cesta za izvoz dostopnejša). V prostorih nad urgenco se naj bi uredil laboratorij, ker so obstoječi prostori premajhni in imajo slabo prezračevanje. Investicija se načrtuje v letih 2019 in 2020. Planiramo, da bo investicija sofinancirana s strani Občine Semič in Črnomelj.

- NABAVA REANIMOBILA ZA ZD ČRNOMELJ

Zdravstveni dom Črnomelj mora zaradi zagotavljanj nujne medicinske pomoči razpolagati z ustreznimi reševalnimi vozili. Sofinanciranje nabave vozila je predvideno s strani Občine Semič, Občine Črnomelj in Zdravstvenega doma Črnomelj.

- SOFINANCIRANJE NABAVE TERMINALOV IN DEFIBRILATORJEV

Občina Črnomelj se bo v letošnjem letu prijavila na javni razpis za prijavo predlogov investicijskih projektov za sofinanciranje investicij na primarni ravni zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2017, ki bodo sofinancirane iz proračuna Ministrstva za zdravje ter vključene v načrt razvojnih programov za leta trajanja investicije zaradi nabave terminalov za reševalne postaje ter avtomatskih zunanjih defibrilatorjev. Načrtujemo, da bo nabava terminalov in defibrilatorjev sofinancirana s strani Ministrstva za zdravje in Zdravstvenega doma Črnomelj.

- ENERGETSKA SANACIJA ZDRAVSTVENE POSTAJE VINICA

V začetku septembra 2016 je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Občina je energetsko sanacijo stavbe ZP Vinica prijavila na prej navedeni javni razpis. Predvidena je toplotna izolacija strehe, toplotna izolacija ovoja stavbe, vgradnja potrebnih termostatskih ventilov ter celovita prenova dotrajane kotlovnice.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

18029001 Nepremična kulturna dediščina

- UREDITVE V MESTNEM JEDRU – INTERREG SLO - HR - PROJEKT kulTura

V letu 2016 je bila izvedena prijava na razpis čezmejnega sodelovanja – Interreg SLO-HR. Po neuradnih podatkih, namreč sklepa o izidu javnega razpisa v tem trenutku še ni, je bil projekt uvrščen v ožji izbor, vendar ga je komisija predstavila za odločanje v jesenski termin. Iz tega razloga niso predvideni stroški projekta za leto 2017. Projekt kulTura je razpisnim pogojem in sodelovanju z ostalimi projektnimi partnerji prilagojen prejšnji projekt Thesaura. kulTura bo enostavna, drugačna, počasna. Bo 'cool' tura po skriti kulturni dediščini partnerskih mest Črnomlja in Jastrebarskega, podprta z mobilno aplikacijo in oblikovana po meri obiskovalca, še predvsem funkcionalno oviranih oseb. Končni produkt kulTura bo sestavljen iz sprehoda po mestu, mobilne aplikacije, 10 interpretatorjev in 15 lokalnih ponudnikov usposobljenih za kulTuro in delo s funkcionalno oviranimi osebami. V Črnomlju bo pot kulTure 'tlakovana' prek obnovljenih zgodovinskih ulic in sakralne dediščine v mestnem jedru.

- OBNOVA KULTURNEGA DOMA V DRAGATUŠU

Glede na potrebe društev in ostalih institucij na območju KS Dragatuš je lastništvo za celovito rešitev obstoječega doma urejeno. Pridobitev projektne dokumentacije je predvidena v letu 2017 in 2018, kakor tudi izvedba obnove. Prva faza obnove zavzema sanacijo strehe, ki je predvidena v letu 2017.

- ENERGETSKA SANACIJA ČRNOMALJSKEGA GRADU

V začetku septembra 2016 je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Občina je občinsko stavbo – Črnomaljski grad prijavila na zadevni javni razpis. Stavba se bo sanirala v manjši meri: predvidena je celovita zamenjava starega stavbnega pohištva, ki se nadomesti z novim – lesenim, vgradnja potrebnih termostatskih ventilov ter celovita prenova plinskih kotlov, ki se nadomestijo s skupno kotlovnico na lesno biomaso za vse uporabnike v stavbi.

1803 Programi v kulturi

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

- ENERGETSKA SANACIJA KNJIŽNICE ČRNOMELJ – BIVŠI DIJAŠKI DOM ČRNOMELJ

V začetku septembra 2016 je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Občina je energetsko sanacijo stavbe bivšega Dijaškega doma Črnomelj, v kateri so tudi prostori Knjižnice Črnomelj, ki je upravitelj stavbe, prijavila na predmetni javni razpis. Energetska sanacija bo zajemala toplotno sanacijo sten in sicer delno iz notranje in delno iz zunanje strani, zamenjavo stavbnega pohištva, toplotno izolacijo strehe, zamenjavo konstrukcije ostrešja in celovito prenovo kotlovnice s sprehodom iz ELKO na lesno biomaso. Na kotlovnico bosta prek toplovoda povezani tudi OŠ Milke Šobar Nataše in OŠ Mirana Jarca Črnomelj.

- NABAVA OPREME ZA KNJIŽNICO

Občina Črnomelj bo nabavila nujno potrebno opremo izkazano s strani Knjižnice Črnomelj.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

18059001 Programi športa

- NAKUP OPREME ZA IGRIŠČA

V letih 2017 in 2018 načrtujemo nakup opreme za igrišča.

19 IZOBRAŽEVANJE

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

19029001 Vrtci

- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA - VRTEC ČRNOMELJ - 2. FAZA

Po sprejemu rebalansa proračuna bomo takoj pričeli z aktivnostmi za pridobitev dokumentacije za nadomestno gradnjo z razširitvijo Vrtca Otona Župančiča Črnomelj v Loki.

- GRADNJA – VRTEC ČRNOMELJ - 2. FAZA

V letu 2019 in 2020 načrtujemo gradnjo vrtca Loka s katerim naj bi pridobi nove prostore za izvajanje predšolske vzgoje. Planiramo, da bo investicija sofinancirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

- ENERGETSKA SANACIJA VRTCA ČARDAK (stari del)

Občina Črnomelj načrtuje v letu 2018 pričeti s postopki izbire izvajalca za energetsko sanacijo Vrtca Čardak, v okviru katere bo zajeta izvedbe toplotnega ovoja stavbe, sanacija strehe, zamenjava preostalih dotrajanih oken.

- NABAVA OPREME ZA VRTCE

Občina Črnomelj bo nabavila nujno potrebno opremo izkazano s strani vrtcev.

- INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VRTCEV

Iz postavke investicijskega vzdrževanja vrtcev bodo opravljena najnujnejša vzdrževalna dela.

- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – ENERGETSKA SANACIJA VRTCA VINICA

V letu 2019 bomo pristopili k priprava tehnične dokumentacije za energetsko sanacij vrtca Vinica, ki bo zajemal celoten Projekt za izvedbo del (PZI) s tehnološko shemo in energetskim pregledom objekta ter gradbeno fiziko. V celotni dokumentaciji bo zajeta tudi priprava DIIP, po potrebi tudi IP ter priprava vloge za razpis. Izdelana dokumentacija bo uporabljena za prijavo na javni razpis za Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalne skupnosti, v kolikor bo le-ta objavljen s strani pristojnega ministrstva.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

19039001 Osnovno šolstvo

- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – NADOMESTNA GRADNJA OŠ LOKA

Projektna dokumentacija za nadomestno gradnjo OŠ Loka Črnomelj je v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja.

- NADOMESTNA GRADNJA OŠ LOKA

Zaradi dotrajanosti starega dela OŠ Loka Črnomelj, po pridobitvi gradbenega dovoljenja in v primeru sofinanciranja te investicije s strani resornega ministrstva iz interventnih sredstev, planiramo v letu 2017 izbrati izvajalca za izvedbo nadomestne gradnje starega dela šole.

- ENERGETSKE SANACIJE ŠOL

V začetku septembra 2016 je Ministrstvo za infrastrukturo objavilo Javni razpis za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju«. Občina namerava OŠ Mirana Jarca in OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj v manjši meri energetsko sanirati, saj prijavljena investicija zajema izgradnjo potrebnega toplovoda, vgradnjo toplotne postaje in priklop na kotlovnico iz stavbe bivšega Dijaškega doma Črnomelj, v OŠ Mirana Jarca pa tudi vgradnjo manjkajočih termostatskih ventilov. Na novejšem delu stavbe OŠ Dragatuš je predvidena toplotna izolacija strehe na šoli in telovadnici, toplotna izolacija ovoja stavbe, zamenjava stavbnega pohištva, vgradnja potrebnih termostatskih ventilov ter vgradnja toplotnih črpalk. V Podružnični šoli Adlešiči bo toplotno izoliran strop proti podstrešju, izvedena toplotna izolacija ovoja stavbe, zamenjava starega stavbnega pohištva, zamenjava konstrukcije ostrešja s pripadajočo kritino, vgradnja potrebnih termostatskih ventilov ter celovita prenova dotrajane kotlovnice.

- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – DOGRADITEV OŠ DRAGATUŠ

Projektna dokumentacij za dograditev OŠ Dragatuš je v fazi pridobitve gradbenega dovoljenja.

- OBNOVA IN DOGRADITEV OŠ DRAGATUŠ

Najstarejši del OŠ Dragatuš se bo v celoti obnovil in energetsko saniral, hkrati pa planiramo tudi dograditev potrebnih prostorov za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja. S postopki izbire izvajalca za izvedbo zadevne investicije se naj bi pričelo v letu 2017, v kolikor bo potrjena najava razpisa s strani resornega ministrstva za sofinanciranje investicij na področju osnovnega šolstva. Planiramo, da bo obnova in dograditev sofinancirana s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

- OBNOVA STOPNIŠČA PRI OŠ MIRANA JARCA ČRNOMELJ

V letu 2017 planiramo za obnovo precej dotrajanega starega stopnišča pri OŠ Mirana Jarca Črnomelj pridobiti projektno dokumentacijo in z samo obnovo še v istem letu tudi pričeti.

- NABAVA OPREME ZA ŠOLE

Občina Črnomelj bo nabavila nujno potrebno opremo izkazano s strani šol.

- INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠOL

Sredstva iz te postavke bodo namenjena za investicijsko vzdrževanje šol oz. nujna vzdrževalna dela.

- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – POVEZOVALNI HODNIK PRI OŠ MŠN

Občina namerava v letu 2017 pridobiti projektno dokumentacijo za izgradnjo povezovalnega hodnika pri OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj.

- POVEZOVALNI HODNIK OŠ MILKE ŠOBAR NATAŠE

Občina naj bi zgradila povezovalni hodnik v letu 2018 in s tem omogočila učencem in zaposlenim OŠ Milke Šobar Nataše, da bodo enostavnejše, predvsem pa varneje, prehajali iz šole v novo pridobljene prostore bivšega Dijaškega doma Črnomelj.

- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA – UREDITEV SANITARIJ V OŠ MILKE ŠOBAR NATAŠE

Občina Črnomelj načrtuje v letu 2017 pridobiti potrebno dokumentacijo za ureditev dodatnih sanitarij v pritličnih prostorih šole.

- PRENOVA KOTLOVNICE V OŠ STARI TRG OB KOLPI

V letu 2017 načrtujemo pridobiti načrte (PZI) za celovito prenovo kotlovnice v Osnovni šoli Stari trg ob Kolpi. Dokumentacija bo izdelana na osnovi potrebe po zamenjavi dotrajanega kotla na kurilno olje ter vse ostale pripadajoče strojne opreme celotnega ogrevalnega sistema. Vzpostavljen bo nov sistem ogrevanja šole in vrtca, ki se bosta na novo ogrevala na lesne sekance. Izvedba investicije je predvidena izven kurilne sezone leta 2018.

1905 Drugi izobraževalni programi

19059001 Izobraževanje odraslih

- CENTER VSEŽIVLJENSKEGA UČENJA

Za ureditev »Centra vseživljenjskega učenja« je v letu 2017 predvidena izdelava projektne dokumentacije in začetek izvajanja investicije, kar zajema energetski pregled stavbe in izvedbo energetske prenove stavbe, hkrati pa bo potrebno zagotavljati tudi sredstva za strokovni nadzor. V letih 2018 in 2019 je predvideno nadaljevanje obnove in zaključek. Predvideno je tudi sofinanciranje s strani države pridobljena iz EU sredstev. Center vseživljenjskega učenja bo nudil primerne prostore za izvajanje izobraževanja odraslih v Beli krajini.

20 SOCIALNO VARSTVO

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

- VZPOSTAVITEV VEČNAMENSKEGA OBJEKTA V ROMSKEM NASELJU

Center za socialno delo Črnomelj se je prijavil na Javni razpis za vzpostavitev večnamenskih romskih centrov št. JR 5443-212016, katerega je objavilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dne 21.4.2017. Večnamenski romski center naj bi pričel z delovanjem s 1.10.2017 in bi trajal do 30.9.2021. Ciljna skupina javnega razpisa so pripadniki romske skupnosti v Republiki Sloveniji. V večnamenskem romskem centru se bodo izvajale aktivnosti, namenjene krepitvi in izboljšanju socialno-ekonomskega položaja pripadnikov romske skupnosti, njihovi družbeni integraciji ter izgradnji sodelovanja in zaupanja z večinskim prebivalstvom lokalne skupnosti. Namen aktivnosti, katere se bodo izvajale v večnamenskem romskem centru je zmanjševanje tveganja revščine, dvig socialnih kompetenc, opolnomočenje in približevanje trgu dela ter aktivno vključevanje pripadnikov romske skupnosti v družbo. Večnamenski romski center je namenjen izvajanju različnih aktivnosti

(izobraževanje, usposabljanje in svetovanje) z vsebinami za krepitev socialno ekonomskega položaja pripadnikov romske skupnosti s ciljem pridobivanja novih znanj in kompetenc, ki omogočajo uspešnejši nastop na trgu dela, za dvig kakovosti življenja, za vzpodbujanje in krepitev integracije v širšo skupnost in za vzpostavljanje zaupanja in sodelovanja z večinskim prebivalstvom. Z vzpostavitvijo večnamenskega romskega centra bi tako sledili prioritetnemu cilju, določenem v Regijskem izvedbenem načrtu za socialno varstvo za obdobje 2017-2020 - zmanjševanje tveganja revščine in povečevanje socialne vključenosti socialno ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva, kje je kot ukrep navedeno: izvajanje preventivnih programov v dnevnih centrih za romske otroke z namenom osveščanja in informiranja o zdravem življenjskem slogu, načrtovanju družin, kontracepciji in nenasilni komunikaciji. K temu cilju je pristopila tudi Občina Črnomelj, in sicer bo občina sofinancirala najem prostorov in obratovalnih stroškov večnamenskega romskega centra.

Obrazložitev pripravili:
Greta Auguštin
Mojca Črnič
Anita Jamšek
Željka Karin Biličič
Vinko Kunič
Vladka Kostelec-Peteh
Jože Migalič
Marija Prašin-Kolbezen
Tanja Peteh
Tamara Potočar

Priloga 4

LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2017

LETNI PROGRAM PRODAJE OBČINSKEGA FINANČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2017

Naziv vrednostnega papirja	število delnic	delež v %	delež za prodajo v %
KRKG	100	100	100
KDHR	44	100	100
KDIR	245	100	100
NLB skladi	137	100	100
MR1R	121	100	100
NFD 1	19170	100	100
NF2R	2988	100	100
VIHR	1496	100	100
VZPG	1396	100	100
PBGS	3325	100	100
ZV2R	392	100	100
ZVHR	307	100	100
ZVTG	36	100	100
AELG	19	100	100

Vrednostne papirje nameravamo prodati le ob pogoju, da bodo za to ugodne razmere na trgu vrednostnih papirjev in bi s tem dobili predvidena sredstva. Vrednostne papirje je občina pridobila na podlagi sklepov o dedovanju po umrlih osebah, za katere je krila stroške oskrbe v domovih.
Občina bo vrednostne papirje prodala v skladu z zakonodajo, ki ureja prodajo in druge oblike razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin.
Sredstva od prodanega finančnega premoženja bodo na podlagi 74.člena ZJF uporabljena za odplačilo glavnic dolgov v računu financiranja.
Občina je imela vrednostne papirje vodene na registrskem računu vrednostnih papirjev pri Centralno klirinški depotni družbi (KDD). Z uveljavitvijo novega Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (ZNVP-1) pa imamo odprt trgovalni račun pri borznoposredniški hiši, kar je pogoj za trgovanje z njimi.

Črnomelj, junij 2017

Pripravila
Marina Klevišar

Predlagatelj
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

Priloga 5

LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM IN PREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2017

PREDLOG

OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET

K točki _____

Gradivo za sejo občinskega sveta v mesecu juniju 2017

ZADEVA: **Sklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2017**

Obrazložitev:

Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS, Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013, 50/14,76/2015) načrt ravnanja s stvarnim premoženjem sprejme za samoupravne lokalne skupnosti svet samoupravne lokalne skupnosti na predlog organa,pristojnega za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti. Načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, načrt razpolaganja z nepremičnim in premičnim premoženjem. O pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanja proračuna samoupravnih lokalnih skupnosti, to je županja Občine Črnomelj ali oseba, ki jo županja pooblasti.

V predlagani program razpolaganja so uvrščene nepremičnine, za katere smo s strani zainteresiranih oseb prejeli vloge za odkup nepremičnin, bodisi kot funkcionalno zaokrožitev nepremičnin ali kot samostojne nepremičnine, in je bilo ugotovljeno, da niso v uporabi in jih je mogoče odprodati. Nekatera zemljišča so v program razpolaganja uvrščena na novo, druga pa so uvrščene v program že iz preteklih let in iz različnih razlogov v nadaljevanju še ni bil izveden postopek razpolaganja, ali pa pozneje ni bilo več interesa za odkup nepremičnin. Določene parcele so uvrščene v program prodaje kot stavbne parcele, ki služijo funkcionalni zaokrožitvi nepremičnin pri nekaterih pa je potrebno opraviti še parcelacije ali odmere cest oziroma javnih površin, ki potekajo po nepremičninah, preden se slednje odprodajo. Prav tako pa so v programu razpolaganja zajeta tudi kmetijska zemljišča in prodaja lesa na rastilu. V program razpolaganja so redno uvrščene tudi nepremičnine, katerih lastnik je postala Občina Črnomelj na podlagi 128. člena Zakona o dedovanju iz naslova plačila oskrbnih stroškov v domovih za starejše občane in jih občina ne potrebuje za opravljanje svoje dejavnost. V program so uvrščeni tudi posamezni deli stavb, kot je razvidno iz predlaganega programa ravnanja. Tako kot je navedeno ob koncu seznama nepremičnin, ki so predvidena v programu razpolaganja, se ocenjuje, da ni realno pričakovati, da bodo prodane vse nepremičnine, ki so vključene v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Črnomelj, ker je prodaja odvisna predvsem od interesa strank za nakup občinskih zemljišč. Glede na navedeno, je v letni program razpolaganja zajeto večje število parcel, ki tudi po oceni vrednosti presegajo v proračunu načrtovane prihodke od prodaje. Vrednost nepremičnin, je v tabeli navedena zgolj orientacijsko, pred neposredno izvedbo razpolaganja, pa morajo biti nepremičnine ovrednotene na podlagi uradnih cenitev v skladu z veljavno zakonodajo.

Program ravnanja vsebuje tudi načrt pridobivanja stvarnega premoženja, s katerim se izkaže odplačni način pridobitve stvarnega premoženja v breme občinskega proračuna. V načrt pridobivanja so vključene nepremičnine, ki jih občina pridobiva v last za potrebe izgradnje javne infrastrukture. Letni načrt pridobivanja zajema predvsem podatke o okvirni lokaciji, velikosti, vrsti nepremičnine, namenu odkupa in predvidenih sredstvih za nakup nepremičnin. Sklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2017 je razviden v nadaljevanju.

Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Črnomelj obravnava predlagani Sklep o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2017 in ga sprejme v predlagani vsebini.

Pripravile:
Slavica Novak Janžekovič, OU
Plut Katarina, OU
Tatjana Jakša, OU
Željka Karin Biličič, OU
Tanja Ramuta, OU

Predlagateljica:
Županja
Mojca Čemas STJEPANOVIČ, univ.dipl.ekon., l.r.

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010,75/2012, 47/2013-ZDU-1G,50/14,76/2015) je občinski svet občine Črnomelj na _____ redni seji dne _____ sprejel naslednji

SKLEP
o letnem načrtu ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2017

1. člen

S tem sklepom se določi letni načrt ravnanja z nepremičnim in premičnim premoženjem občine Črnomelj za leto 2017.
(v nadaljevanju letni načrt ravnanja).

2. člen
LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM V LETU 2017

Letni načrt razpolaganja se načrtuje v orientacijski vrednosti 151.200,00 EUR od prodaje nepremičnin: zgradb, prostorov in stanovanj ter v orientacijski vrednosti 25.000,00 EUR od prodaje kmetijskih in gozdnih zemljišč in v orientacijski vrednosti 25.000,00 EUR od prodaje zemljišč namenjenih za gradnjo (stavbnih zemljišč) ter premičnega premoženja (prodaja lesa na rastilu) v vrednosti 45.000,00 EUR.

Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem vključuje naslednje nepremično premoženje:

A) Vrsta nepremičnine: ZEMLJIŠČE-kmetijsko in gozdno območje

Parc.št	K.o.	kultura	velikost (m2)	Orientacijska vrednost v EUR	način razpolaganja	Solast. delež.	Opombe
4809/3	Mavrlen-1539	pot	108	13,00	uskladitev zk stanja	1/1*	
1574	Nova Lipa-1555	vinograd	1230	908,00	prodaja	1/1	
4816/3	Mavrlen-1539	pot	85	59,00	prodaja	1/1	
4566/6	Petrova vas-1534	pot	Cca 1	0,12	uskladitev zk stanja	1/1*	
4787/1	Talčji vrh-1536	Pašnik	2183	806,00	prodaja	1/1	
4766/5	Talčji Vrh	pot	108	13,00	prodaja	1/1	
4502/11	Talčji vrh – 1536	pašnik	604	223,00	prodaja	1/1	
4817	Talčji vrh – 1536	gozd	11358	6.883,00	prodaja	1/1	
3168	Dobliče-1540	Njiva	737	816,00	prodaja	1/1	
1056	Stara Lipa – 1556	pašnik	36686	13.537,00	prodaja	2/16	Agrarna skup. Gornji Suhor
1057	Stara Lipa-1556	pašnik	86679	31.985,00	prodaja	2/16	Agrarna skup. Gornji Suhor
1058	Stara Lipa-1556	pašnik	162	60,00	prodaja	2/16	Agrarna skup. Gornji Suhor
1059	Stara Lipa-1556	pašnik	8700	3.210,00	prodaja	2/16	Agrarna skup. Gornji Suhor
1060	Stara Lipa-1556	pašnik	5460	2.015,00	prodaja	2/16	Agrarna skup. Gornji Suhor
1361	Stara Lipa-1556	pašnik	306	113,00	prodaja	2/16	Agrarna skup. Gornji Suhor
1835/1	Stara Lipa-1556	pašnik	2169	800,00	prodaja	2/16	Agrarna skup. Gornji Suhor
1835/2	Stara Lipa-1556	pašnik	6550	2.417,00	prodaja	2/16	Agrarna skup. Gornji Suhor

1840	Stara Lipa-1556	pašnik	371447	117.024,00	prodaja	2/16	Agrarna skup. Gornji Suhor
1859	Stara Lipa-1556	pašnik	1593	642,00	prodaja	2/16	Agrarna skup. Gornji Suhor
1873	Stara Lipa-1556	pašnik	6891	2.543,00	prodaja	2/16	Agrarna skup. Gornji Suhor
1892	Stara Lipa-1556	pašnik	1953	721,00	prodaja	2/16	Agrarna skup. Gornji Suhor
1910	Stara Lipa-1556	pašnik	144	18,00	prodaja	2/16	Agrarna skup. Gornji Suhor
2399	Stara Lipa-1556	pašnik	453	167,00	prodaja	2/16	Agrarna skup. Gornji Suhor
2419	Stara Lipa-1556	pašnik	64287	22.474,00	prodaja	2/16	Agrarna skup. Gornji Suhor
2423/3	Stara Lipa-1556	njiva	2208	1.298,00	prodaja	2/16	Agrarna skup. Gornji Suhor
2516	Stara Lipa-1556	pašnik	107705	33.763,00	prodaja	2/16	Agrarna skup. Gornji Suhor
1893/3	Stara Lipa-1556	pašnik	65934	25.931,00	prodaja	2/16	Agrarna skup. Gornji Suhor
822/15	Vinica – 1563	pašnik	6460	2.384,00	prodaja	1/1	
2657/1	Dobliče-1540	gozd	2189	1.930,00	prodaja	1/1	
2034/2	Učakovci – 1562	travnik	786	290,00	menjava/prodaja	1/1	
758	Butoraj – 1547	pašnik	1705	629,00	prodaja	1/1	
759	Butoraj-1547	pašnik	2730	1.133,00	prodaja	1/1	
1537	Butoraj .- 1547	pašnik	1000	369,00	prodaja	1/1	
1860	Butoraj-1547	pašnik	3762	1.388,00	prodaja	1/1	
2000	Loka - 1541	pašnik	7342	4.841,00	Prodaja	1/1	
2001	Loka - 1541	pašnik	1453	1.364,00	Prodaja	1/1	
2002/1	Loka - 1541	pašnik	27315	12.552,00	Prodaja	1/1	
4415/2	Mavrlen – 1539	pašnik	317	133,00	prodaja	1/1	
2820	Butoraj-1547	pašnik	94	35,00	prodaja	1/1	
4869/2	Dragatuš-1550	pot	20	2,00	prodaja	1/1	
2367/10	Hrast pri Vinici-1554	pašnik	2555	943,00	prodaja	1/1	
3522/26	Dobliče-1540	cesta	758	530,00	prodaja	1/1	
657/2	Dobliče-1540	cesta	972	120,00	prodaja	1/1	
del 5354/3	Talči vrh - 1536	pot	cca 387	100,62	prodaja	1/1	
218.S	Mavrlen-1539	vinograd	54	7,00	prodaja	1/1	
5349/1	Talči vrh-1536	Pot	Cca 300	100,64	prodaja	1/1	
5350/1	Talči vrh-1536	pot	Cca 300	131,00	prodaja	1/1	
4249/1	Sinji vrh - 1560	Sadovnjak	302	237,00	prodaja	69/100	
4249/2	Sinji vrh – 1560	sadovnjak	252	198,00	Prodaja	69/100	
4258/1	Sinji vrh – 1560	vinograd	471	277,00	Prodaja	69/100	
4262/1	Sinji vrh – 1560	njiva	97	76,00	Prodaja	69/100	
4262/2	Sinji vrh – 1560	njiva	119	93,00	Prodaja	69/100	
4264	Sinji vrh – 1560	travnik	231	68,00	Prodaja	69/100	
4266/1	Sinji vrh – 1560	njiva	938	735,00	Prodaja	69/100	
4266/2	Sinji vrh – 1560	sadovnjak	245	192,00	Prodaja	69/100	
4267/1	Sinji vrh – 1560	njiva	108	85,00	Prodaja	69/100	
4267/2	Sinji vrh – 1560	njiva	111	87,00	Prodaja	69/100	
4268/2	Sinji vrh – 1560	travnik	259	76,00	Prodaja	69/100	
4321/1	Sinji vrh – 1560	vinograd	227	133,00	Prodaja	69/100	
4322/2	Sinji vrh – 1560	travnik	241	89,00	Prodaja	69/100	
4323	Sinji vrh – 1560	travnik	58	21,00	Prodaja	69/100	
4324	Sinji vrh - 1560	njiva travnik	300 1229	 564,00	Prodaja Prodaja	69/100	
4411	Sinji vrh – 1560	travnik	158	117,00	Prodaja	69/100	
4412	Sinji vrh – 1560	travnik	950	467,00	Prodaja	69/100	
4429/4	Sinji vrh – 1560	njiva	1995	1.462,00	Prodaja	69/100	
4429/2	Sinji vrh – 1560	sadovnjak	1602	1.576,00	Prodaja	69/100	
144/48. S	Sinji vrh - 1560	stavbišče	7	3,00	Prodaja		

		dvorišče	75			69/100	
1041/11	Sinji vrh – 1560	pašnik	2675	786,00	Prodaja	23/25	
1050	Sinji vrh – 1560	travnik	10280	3.022,00	Prodaja	23/25	
4253	Sinji vrh-1560	sadovnjak	1065	835,00	Prodaja	23/25	
4313	Sinji vrh – 1560	travnik	133	39,00	Prodaja	23/25	
4317	Sinji vrh – 1560	travnik	903	333,00	Prodaja	23/25	
4415	Sinji vrh – 1560	njiva	759	560,00	Prodaja	23/25	
4416	Sinji vrh – 1560	njiva	284	643,00	Prodaja	23/25	
		travnik	1022	511,00	Prodaja		
4417	Sinji vrh – 1560	travnik	1416	697,00	Prodaja	23/25	
4602/1	Sinji vrh – 1560	njiva	495	291,00	Prodaja	23/25	
4602/2	Sinji vrh - 1560	travnik	201	59,00	Prodaja	23/25	
991/2	Stara Lipa - 1556	pašnik	1996	737,00	prodaja	1/1	
992/1	Stara Lipa – 1556	pašnik	4946	1.825,00	prodaja	1/1	
994	Stara Lipa – 1556	pašnik	6768	2.497,00	prodaja	1/1	
999	Stara Lipa – 1556	travnik	6006	3.933,00	prodaja	1/1	
1000	Stara Lipa – 1556	travnik	406	385,00	prodaja	1/1	
1001	Stara Lipa-1556	travnik	2388	1.926,00	Prodaja	1/1	
1032	Stara Lipa-1556	pašnik	597	220,00	Prodaja	1/1	
1364	Stara Lipa-1556	pašnik	3138	2.386,00	Prodaja	1/1	
1365	Stara Lipa-1556	travnik	1165	1.039,00	Prodaja	1/1	
1413	Stara Lipa-1556	travnik	6772	2.616,00	Prodaja	1/1	
1444	Stara Lipa-1556	travnik	4097	2.916,00	Prodaja	1/1	
1445	Stara Lipa-1556	travnik	3356	2.516,00	Prodaja	1/1	
1456	Stara Lipa -1556	travnik	3892	2.918,00	prodaja	1/1	
1816	Stara Lipa-1556	travnik	1820	1.624,00	Prodaja	1/1	
1817	Stara Lipa-1556	travnik	245	90,00	Prodaja	1/1	
1821	Stara Lipa-1556	travnik	111	33,00	Prodaja	1/1	
1822	Stara Lipa-1556	travnik	1104	407,00	Prodaja	1/1	
1823	Stara Lipa-1556	travnik	989	365,00	Prodaja	1/1	
1826	Stara Lipa-1556	travnik	1270	1.133,00	Prodaja	1/1	
1833	Stara Lipa	vinograd	277	136,00	Prodaja	1/1	
1834	Stara Lipa	travnik	2881	1.063,00	Prodaja	1/1	
1916/1	Stara Lipa	njiva	251	185,00	Prodaja	1/1	
1916/2	Stara Lipa	travnik	1594	588,00	Prodaja	1/1	
1917	Stara Lipa	njiva	374	276,00	Prodaja	1/1	
1918	Stara Lipa	travnik	2726	1.006,00	Prodaja	1/1	
2170	Stara Lipa	njiva	493	364,00	Prodaja	1/1	
2171	Stara Lipa	travnik	2108	778,00	prodaja	1/1	
2334	Stara Lipa	njiva	885	980,00	Prodaja	1/1	
2409	Stara Lipa	pašnik	1093	403,00	Prodaja	1/1	
2410	Stara Lipa	pašnik	1539	568,00	Prodaja	1/1	
2434	Stara Lipa	njiva	586	649,00	Prodaja	1/1	
1033	Stara Lipa	pašnik	3845	2.883,00	Prodaja	1/1	
700/1	Nova Lipa - 1555	njiva	442	435,00	Prodaja	1/1	
700/2	Nova Lipa – 1555	travnik	129	48,00	Prodaja	1/1	
715	Nova Lipa - 1555	njiva	821	695,00	Prodaja	1/1	
821	Nova Lipa - 1555	travnik	2639	974,00	Prodaja	1/1	
857/1	Nova Lipa - 1555	njiva	680	502,00	Prodaja	1/1	
857/2	Nova Lipa - 1555	travnik	6234	2.300,00	Prodaja	1/1	
857/3	Nova Lipa - 1555	travnik	3039	1.121,00	Prodaja	1/1	

857/4	Nova Lipa - 1555	njiva	1467	1.083,00	Prodaja	1/1	
858/1	Nova Lipa - 1555	pašnik	2733	1.008,00	Prodaja	1/1	
870	Nova Lipa - 1555	travnik	212	78,00	Prodaja	1/1	
877/1	Nova Lipa - 1555	pašnik	3043	1.123,00	Prodaja	1/1	
877/2	Nova Lipa - 1555	travnik	5258	1.940,00	Prodaja	1/1	
877/3	Nova Lipa – 1555	njiva	1593	1.176,00	Prodaja	1/1	
5106	Tanča Gora - 1549	njiva	9434	10.443,00	Prodaja	1/1	
2736/19	Tanča Gora - 1549	gozd	7723	4.837,00	Prodaja	1/1	
2838/3	Tanča Gora - 1549	gozd	1149	1.025,00	Prodaja	1/1	
657/4	Dobliče - 1540	njiva	1463	1.818,00	prodaja	1/1	
1918/1	Dobliče - 1540	pašnik	3733	2.946,00	Prodaja	1/1	
1995	Dobliče - 1540	gozd	1917	1.710,00	Prodaja	1/1	
2253	Dobliče - 1540	gozd	2032	1.725,00	Prodaja	1/1	
2255	Dobliče - 1540	gozd	2079	1.765,00	Prodaja	1/1	
2256	Dobliče - 1540	gozd	1834	1.722,00	Prodaja	1/1	
2315/1	Dobliče - 1540	gozd	1611	1.513,00	Prodaja	1/1	
2335	Dobliče - 1540	pašnik	1111	919,00	Prodaja	1/1	
2336	Dobliče - 1540	pašnik	2363	1.906,00	Prodaja	1/1	
2360/1	Dobliče - 1540	pašnik	885	840,00	Prodaja	1/1	
4564/2	Mavrlen - 1539	gozd	8326	4.764,00	Prodaja	1/1	
4716/1	Mavrlen - 1539	travnik	4409	2.956,00	Prodaja	1/1	
4716/2	Mavrlen - 1539	travnik	2277	1.730,00	Prodaja	1/1	
4717	Mavrlen - 1539	travnik	813	727,00	Prodaja	1/1	
3487/1	Dobliče - 1540	gozd	10876	6.090,00	Prodaja	1/3	
3204/136	Stari Trg ob Kolpi	gozd	1575	794,00	Prodaja	1/1	
426	Sinji vrh - 1560	njiva	367	288,00	Prodaja	1/3	
1163/1	Sinji vrh-1560	travnik	2923	1.079,00	prodaja	1/3	
1163/2	Sinji vrh-1560	njiva	241	178,00	prodaja	1/3	
1165	Sinji vrh-1560	njiva	1570	1.159,00	prodaja	1/3	
2218/1	Bedenj - 1545	travnik	2223	820,00	Prodaja	1/1	
2269	Bedenj-1545	pašnik	202	75,00	Prodaja	1/1	
2178/2	Bedenj-1545	travnik	1536	567,00	Prodaja	1/1	
2205/2	Bedenj-1545	travnik	1205	445,00	Prodaja	1/1	
2307	Bedenj-1545	travnik	342	126,00	Prodaja	1/1	
2308	Bedenj-1545	pašnik	133	49,00	Prodaja	1/1	
2167/1	Bedenj-1545	travnik	5460	2.015,00	Prodaja	1/1	
2169/2	Bedenj-1545	travnik	3334	1.640,00	Prodaja	1/1	
2301	Bedenj-1545	pašnik	169	62,00	Prodaja	1/1	
2302	Bedenj-1545	travnik	903	333,00	Prodaja	1/1	
2287/49	Radenci-1559	gozd	1.234	601,00	Prodaja	1/1	
2733/2	Griblje-1544	neplodno	212	26,00	Prodaja	1/1	
1432	Talčji vrh-1536	njiva	590	435,00	prodaja	1/1	
1713/433	Vinica-1563	pašnik	32640	12.044,00	prodaja	1/1	
3257/23	Predgrad-1602	gozd	17136	8.465,00	prodaja	1/1	
3267/2	Predgrad-1602	pašnik	2690	1.345,00	prodaja	1/1	
3257/28	Predgrad-1602	gozd	10794	5.332,00	prodaja	1/1	
503/145	Predgrad-1602	gozd	1464	732,00	prodaja	1/1	
3171/27	Predgrad-1602	njiva	22	17,60	prodaja	1/1	
333	Predgrad-1602	pašnik	130	65,00	prodaja	1/1	
334	Predgrad-1602	pašnik	1426	713,00	prodaja	1/1	

2972/4	Stari Trg ob Kolpi-1557	njiva	47	31,00	prodaja	1/1	
3171/144	Predgrad-1602	njiva	47	23,50	prodaja	1/1	
3052	Dragatuš-1550	pašnik	1806	531,00	prodaja	1/1	
3053	Dragatuš-1550	travnik	338	99,00	prodaja	1/1	
3061	Dragatuš-1550	travnik	119	35,00	prodaja	1/1	
3063	Dragatuš-1550	travnik	424	125,00	prodaja	1/1	
3068	Dragatuš-1550	travnik	590	173,00	Prodaja	1/1	
3069	Dragatuš-1550	pašnik	1363	401,00	Prodaja	1/1	
3070	Dragatuš-1550	travnik	550	162,00	Prodaja	1/1	
3071	Dragatuš-1550	travnik	2647	778,00	Prodaja	1/1	
4301/1	Dragatuš-1550	travnik	299	88,00	Prodaja	1/1	
4301/2	Dragatuš-1550	travnik	378	111,00	Prodaja	1/1	
4316	Dragatuš-1550	travnik	910	268,00	Prodaja	1/1	
4318	Dragatuš-1550	njiva	205	161,00	Prodaja	1/1	
3079/4	Dragatuš-1550	pašnik	3762	1.106,00	Prodaja	1/1	
3934	Dragatuš-1550	travnik	115	34,00	Prodaja	1/1	
3935	Dragatuš-1550	travnik njiva	728 200	364,00	Prodaja	1/1	
3950/2	Dragatuš-1550	travnik	1401	412,00	Prodaja	1/1	
3953	Dragatuš-1550	njiva	410	241,00	Prodaja	1/1	
3956	Dragatuš-1550	njiva	248	194,00	Prodaja	1/1	
3972	Dragatuš-1550	njiva	68	50,00	Prodaja	1/1	
3973	Dragatuš-1550	njiva	2018	1.489,00	Prodaja	1/1	
4058	Dragatuš-1550	njiva	1712	1.685,00	Prodaja	1/1	
4059	Dragatuš-1550	travnik	320	94,00	Prodaja	1/1	
4062	Dragatuš-1550	travnik	3000	882,00	Prodaja	1/1	
4063	Dragatuš-1550	travnik	173	51,00	Prodaja	1/1	
4073	Dragatuš-1550	travnik	281	104,00	Prodaja	1/1	
4078	Dragatuš-1550	travnik	817	240,00	prodaja	1/1	
4079	Dragatuš-1550	travnik	126	37,00	Prodaja	1/1	
4080/1	Dragatuš-1550	travnik	511	150,00	Prodaja	1/1	
4080/3	Dragatuš-1550	travnik	378	111,00	prodaja	1/1	
901/18	Nova Lipa-1555	pašnik	5402	1.993,00	prodaja	1/1	
1062/2	Nova Lipa-1555	travnik	5334	1.968,00	prodaja	1/1	
1176/3	Nova Lipa-1555	pašnik	11570	4.269,00	prodaja	1/1	
1188/1	Nova Lipa-1555	pašnik	8776	3.238,00	prodaja	1/1	
1358	Nova Lipa-1555	gozd	4007	1.479,00	prodaja	1/1	
1767	Nova Lipa-1555	gozd	13092	7.082,00	prodaja	1/1	
1947/2	Marindol-1565	pot	326	40,00	prodaja	1/1	
5374/7	Talči vrh-1536	pot	328	40,00	prodaja	1/1	
2856	Tanča Gora - 1549	pašnik	317	117,00	prodaja	1/1	
1806/3	Butoraj-1547	pašnik	313	115,00	Prodaja/menjava	1/1	
1713/12	Vinica-1563	neplodno	3470	1.763,00	prodaja	1/1	
609/66	Sinji Vrh-1560	pašnik	285	28,00	prodaja	1/1	
563.S	Talči vrh-1536	stavbišče	36	4,00	prodaja	1/1	
1991/23	Učakovci-1562	pašnik	1410	520,00	prodaja	1/1	
3516/2	Adlešiči-1552	pašnik	645	238,00	prodaja	1/1	
5154/7	Adlešiči-1552	pot	647	80,00	prodaja	1/1	
1574	Nova Lipa-1555	vinograd	1230	908,00	prodaja	1/1	
3047/2	Butoraj-1547	pašnik	100	18,00	prodaja	1/1	
29/21	Damelj-1561	pašnik	735	271,00	prodaja	1/1	

2217	Tribuče-1546	pot	762	199,00	prodaja	1/1	
1536	Butoraj-1547	pašnik	1270	469,00	prodaja	1/1	
1689	Bedenj-1545	vinograd	865	632,00	prodaja	1/1	Razdružitev s SKZG
133/6. S	Bedenj-1545	stavbišče	36	4,00	prodaja	1/1	Razdružitev s SKZG
4559	Tanča Gora-1549	pašnik	517	191,00	prodaja	1/1	
1253/21	Loka - 1541	travnik	1541	1.254,00	Prodaja	1/1	
4547/6	Petrova vas-1534	pot	Cca 80	9,58	prodaja	1/1	
4827	Talčji vrh-1536	neplodno	838	685,00	prodaja	1/1	
4826	Talčji VRH-1536	gozd	3384	2.852,00	prodaja	1/1	
3384	Talčji Vrh-1536	gozd	615	227,00	prodaja	1/1	
4400	Tanča Gora-1549	njiva	465	458,00	prodaja	1/1	
3592	Dobliče - 1540	pot	Cca 200	119,00	prodaja	1/1	
2557/3	Hrast pri Vinici-1554	pot	521	64,00	prodaja/menjava	1/1	
2133/1	Hrast pri Vinici-1554	pašnik	1330	491,00	prodaja/menjava	1/1	
2921/2	1552 Adlešiči	pašnik	7548	2.785,00	Prodaja/menjava	1/1	
252/3	Preloka-1564	travnik	773	285,00	prodaja	1/1	
252/8	Preloka-1564	njiva	575	424,00	prodaja	1/1	
253/6	Preloka-1564	njiva	1698	1.253,00	prodaja	1/1	
1414/1	Preloka-1564	pašnik	1477	545,00	prodaja	1/1	
1434/4	Preloka-1564	pašnik	496	183,00	prodaja	1/1	
1445	Preloka-1564	vinograd	437	430,00	prodaja	1/1	
1446/1	Preloka-1564	vinograd	340	335,00	prodaja	1/1	
1450/3	Preloka-1564	vinograd	46	67,00	prodaja	1/1	
1458/7	Preloka-1564	travnik	1134	418,00	Prodaja	1/1	
1458/8	Preloka-1564	sadovnjak	189	139,00	prodaja	1/1	
1459/1	Preloka-1564	sadovnjak	774	571,00	prodaja	1/1	
1466/3	Preloka-1564	pašnik	255	94,00	prodaja	1/1	
1490/27	Preloka-1564	njiva	570	421,00	prodaja	1/1	
1490/36	Preloka-1564	pašnik	485	234,00	prodaja	1/1	
1490/38	Preloka-1564	pašnik	183	115,00	prodaja	1/1	
1490/56	Preloka-1564	sadovnjak	77	57,00	prodaja	1/1	
1491/1	Preloka-1564	njiva	49	48,00	Prodaja	1/1	
1550/2	Preloka-1564	njiva	259	255,00	prodaja	1/1	
1566/36	Preloka-1564	njiva	599	442,00	prodaja	1/1	
1598/2	Preloka-1564	pašnik	2795	1.375,00	prodaja	1/1	
1599/5	Preloka-1564	pašnik	2878	1.416,00	prodaja	1/1	
1640/2	Preloka-1564	njiva	575	424,00	prodaja	1/1	
1661/3	Preloka-1564	travnik	1000	369,00	prodaja	1/1	
1662/2	Preloka-1564	njiva	410	303,00	Prodaja	1/1	
1664/10	Preloka-1564	vinograd	971	478,00	prodaja	1/1	
1670/4	Preloka-1564	travnik	960	354,00	prodaja	1/1	
1680	Preloka-1564	njiva	183	135,00	prodaja	1/1	
1681	Preloka-1564	travnik	536	198,00	prodaja	1/1	
1682	Preloka-1564	travnik	863	318,00	prodaja	1/1	
1736	Preloka-1564	travnik	1061	392,00	prodaja	1/1	
1741	Preloka-1564	njiva	299	221,00	prodaja	1/1	
1742	Preloka-1564	travnik	2586	954,00	Prodaja	1/1	
1772/2	Preloka-1564	pašnik	950	351,00	prodaja	1/1	
1772/3	Preloka-1564	travnik	687	254,00	prodaja	1/1	
1773	Preloka-1564	njiva	212	209,00	prodaja	1/1	
1776	Preloka-1564	njiva	824	405,00	prodaja	1/1	
1919/1	Preloka-1564	travnik	1505	555,00	prodaja	1/1	

2002/1	Preloka-1564	gozd	4784	3.405,00	prodaja	1/1	
2005/1	Preloka-1564	gozd	2474	1.397,00	prodaja	1/1	
2055/2	Preloka-1564	pašnik	1399	516,00	Prodaja	1/1	
2156/2	Preloka-1564	gozd	3333	2.499,00	prodaja	1/1	
2156/6	Preloka-1564	gozd	4029	2.868,00	prodaja	1/1	
2156/11	Preloka-1564	gozd	3914	2.934,00	prodaja	1/1	
2193/2	Preloka-1564	njiva	2212	1.784,00	prodaja	1/1	
2447/4	Preloka-1564	gozd	3118	1.636,00	prodaja	1/1	
2447/6	Preloka-1564	gozd	1301	812,00	prodaja	1/1	
2447/9	Preloka-1564	gozd	1577	985,00	prodaja	1/1	
2447/11	Preloka-1564	gozd	398	264,00	Prodaja	1/1	
1684/1	Preloka-1564	travnik	1351	499,00	prodaja	1/1	
1684/2	Preloka-1564	travnik	25	3,00	prodaja	1/1	
1686/1	Preloka-1564	njiva	1232	909,00	prodaja	1/1	
115/1	Marindol-1565	pašnik	70	34,00	prodaja	1/1	
1774/2	Golek-1548	pot	378	99,00	prodaja	1/1	
4083	Dragatuš-1550	pašnik	4827	1.419,00	prodaja	1/1	
2741/3	Tanča Gora - 1549	pašnik	2218	818,00	prodaja	10/37	
3648/3	Dragatuš-1550	travnik	126	37,00	prodaja	1/1	
3668/4	Dragatuš-1550	njiva	432	169,00	prodaja	1/1	
3670	Dragatuš-1550	travnik	165	49,00	prodaja	1/1	
2112	Tanča Gora-1549	travnik	58	55,00	prodaja	1/1	
2111	Tanča Gora-1549	vinograd	593	584,00	prodaja	1/1	
4962/2	Tanča Gora-1549	pot	Cca 200	24,70	prodaja	1/1	
2938	Stari Trg ob Kolpi - 1557	pašnik	5514	1.995,00	prodaja	1/1	
286	Radenci-1559	njiva	482	425,00	Prodaja	1/1	
399/1	Radenci-1559	travnik	43	38,00	Prodaja	1/1	
453	Radenci-1559	njiva	1108	869,00	Prodaja	1/1	
480	Radenci-1559	travnik	248	97,00	prodaja	1/1	
541	Radenci-1559	njiva	482	283,00	prodaja	1/1	
556	Radenci-1559	travnik	881	518,00	prodaja	1/1	
584	Radenci-1559	travnik	133	52,00	prodaja	1/1	
615	Radenci-1559	travnik	403	158,00	prodaja	1/1	
616	Radenci-1559	njiva	284	223,00	prodaja	1/1	
633	Radenci-1559	njiva	277	244,00	prodaja	1/1	
635	Radenci-1559	travnik	137	54,00	prodaja	1/1	
691	Radenci-1559	travnik	338	199,00	prodaja	1/1	
731	Radenci-1559	travnik	72	42,00	prodaja	1/1	
740	Radenci-1559	travnik	76	45,00	prodaja	1/1	
761	Radenci-1559	njiva	241	213,00	prodaja	1/1	
860	Radenci-1559	travnik	680	200,00	prodaja	1/1	
861	Radenci-1559	travnik	54	16,00	prodaja	1/1	
1990/56	Radenci-1559	gozd	3377	1.572,00	prodaja	1/1	
1658/1	Radenci-1559	travnik	17077	6.694,00	prodaja	1/1	
1764/3	Radenci-1559	pašnik	435	244,00	prodaja	1/1	
1764/4	Radenci-1559	pašnik	662	332,00	prodaja	1/1	
1967/1	Radenci-1559	njiva	36	23,00	prodaja	1/1	
1950	Radenci-1559	njiva	61	40,00	prodaja	1/1	
2092	Radenci-1559	travnik	1895	930,00	prodaja	1/1	

2291/9	Radenci-1559	pašnik	191	181,00	prodaja	1/1	
1247	Petrova vas-1534	gozd	1539	1.522,00	prodaja	3/7	
1490	Petrova vas-1534	travnik	129	16,00	prodaja	3/7	
1594/1	Petrova vas-1534	vinograd	756	744,00	prodaja	3/7	
2358	Petrova vas-1534	gozd	4776	1.762,00	prodaja	3/7	
2359	Petrova vas-1534	gozd	435	161,00	prodaja	3/7	
2364	Petrova vas-1534	gozd	3884	1 .433,00	prodaja	3/7	
2365	Petrova vas-1534	gozd	201	74,00	prodaja	3/7	
2440	Petrova vas-1534	travnika	4481	1.653,00	prodaja	3/7	
2452	Petrova vas-1534	njiva	367	271,00	prodaja	3/7	
2453	Petrova vas-1534	travnik	1190	439,00	prodaja	3/7	
3297/3	Predgrad - 1602	travnik	734	367,00	prodaja	1/1	
2454	Petrova vas-1534	njiva	183	180,00	prodaja	3/7	
2455	Petrova vas-1534	travnik	65	24,00	prodaja	3/7	
2466	Petrova vas-1534	travnik	727	268,00	prodaja	3/7	
2467	Petrova vas-1534	travnik	83	31,00	prodaja	3/7	
2468	Petrova vas-1534	njiva	2859	2.110,00	prodaja	3/7	
2471	Petrova vas-1534	gozd	1133	1.011,00	prodaja	3/7	
2474	Petrova vas-1534	travnik	1493	1.332,00	prodaja	3/7	
2475	Petrova vas-1534	njiva	450	517,00	prodaja	3/7	
2484	Petrova vas-1534	njiva	410	303,00	prodaja	3/7	
2485	Petrova vas-1534	travnik	784	289,00	prodaja	3/7	
2486	Petrova vas-1534	njiva	198	146,00	prodaja	3/7	
2488	Petrova vas-1534	travnik	1126	415,00	prodaja	3/7	
2493	Petrova vas-1534	njiva	1190	1.285,00	prodaja	3/7	
2496	Petrova vas-1534	gozd	230	218,00	prodaja	3/7	
2497	Petrova vas-1534	travnik	8880	3.227,00	prodaja	3/7	
2498	Petrova vas-1534	gozd	1273	1.136,00	prodaja	3/7	
2510	Petrova vas-1534	njiva	385	442,00	prodaja	3/7	
2511	Petrova vas-1534	gozd	3607	2.704,00	prodaja	3/7	
2513	Petrova vas-1534	gozd	367	135,00	prodaja	3/7	
2525	Petrova vas-1534	gozd	4280	3.046,00	prodaja	3/7	
2538	Petrova vas-1534	gozd	1115	411,00	prodaja	3/7	
2541	Petrova vas-1534	travnik	1137	1.014,00	prodaja	3/7	
2873	Petrova vas-1534	gozd	1705	1.601,00	prodaja	3/7	
3237	Petrova vas-1534	gozd	446	446,00	prodaja	3/7	
3250	Petrova vas-1534	travnik	4370	3.110,00	prodaja	3/7	
3254	Petrova vas-1534	travnik	8197	4.979,00	prodaja	3/7	
3261	Petrova vas-1534	travnik	4510	3.210,00	prodaja	3/7	
3269	Petrova vas-1534	travnik	1460	1.302,00	prodaja	3/7	
3272	Petrova vas-1534	travnik	5902	3.997,00	prodaja	3/7	
3279	Petrova vas-1534	njiva	798	917,00	prodaja	3/7	
3286	Petrova vas-1534	gozd	3208	2.532,00	prodaja	3/7	
3294	Petrova vas-1534	gozd	651	650,00	prodaja	3/7	
3303	Petrova vas-1534	njiva	532	393,00	prodaja	3/7	
3307	Petrova vas-1534	njiva	2867	2.116,00	prodaja	3/7	
3308	Petrova vas-1534	travnik	108	40,00	prodaja	3/7	
3322	Petrova vas-1534	njiva	4014	2.962,00	prodaja	3/7	
3343	Petrova vas-1534	njiva	4999	4.919,00	prodaja	3/7	
3366	Petrova vas-1534	travnik	79	29,00	prodaja	3/7	
3370	Petrova vas-1534	sadovnjak	155	153,00	prodaja	3/7	
3371	Petrova vas-1534	njiva	511	566,00	prodaja	3/7	

3382	Petrova vas-1534	travnik	845	416,00	prodaja	3/7	
3432	Petrova vas-1534	travnik	356	131,00	prodaja	3/7	
3433/1	Petrova vas-1534	travnik	1690	624,00	prodaja	3/7	
3433/2	Petrova vas-1534	travnik	773	285,00	prodaja	3/7	
3436	Petrova vas-1534	njiva	331	326,00	prodaja	3/7	
3437	Petrova vas-1534	travnik	158	58,00	prodaja	3/7	
3442	Petrova vas-1534	njiva	1090	804,00	prodaja	3/7	
352.S	Petrova vas-1534	stavbišče	424	25.742,00	prodaja	3/7	
334.S	Petrova vas-1534	stavbišče	143	18,00	prodaja	3/7	
3414	Petrova vas-1534	sadovnjak	1067	1.141,00	prodaja	3/7	
160/1	Bedenj-1545	gozd	1941	1.513,00	prodaja	2/3	
161/2	Bedenj-1545	travnik	7191	3.015,00	prodaja	2/3	
161/4	Bedenj-1545	gozd	17314	7.609,00	prodaja	2/3	
2281	Preloka-1564	gozd	3395	1.527,00	prodaja	1/1	
2295	Preloka-1564	pašnik	7780	4.258,00	prodaja	1/1	
2307	Preloka-1564	gozd	87570	22.072,00	prodaja	1/1	
3711/1	Preloka-1564	njiva	3377	1.661,00	prodaja	1/1	
3850/0	Preloka-1564	gozd	8427	2.917,00	prodaja	1/1	
2287	Preloka-1564	gozd	10682	3.589,00	prodaja	1/1	
3711/2	Preloka-1564	gozd	12736	5.718,00	prodaja	1/1	
1370/2	Belčji Vrh-1551	travnik	9258	3.416,00	prodaja	1/1	
434	Belčji Vrh 1551	pašnik	1439	708,00	prodaja	1/1	
435/1	Belčji Vrh-1551	pašnik	17023	8.375,00	prodaja	1/1	
932/2	Belčji Vrh-1551	travnik	5165	1906,00	prodaja	1/1	
287/1	Belčji Vrh-1551	njiva	2500	1.845,00	prodaja	1/1	
302/1	Belčji Vrh-1551	njiva	2626	1.938,00	prodaja	1/1	
338/36	Cerovec -1489	pašnik	7568	4.265,00	prodaja	7583/10000	
518	Cerovec -1489	travnik	396	244,00	prodaja	7583/10000	
569	Cerovec -1489	travnik	2920	2.698,00	prodaja	7583/10000	
261	Cerovec -1489	gozd	1266	1.070,00	prodaja	7583/10000	
162	Cerovec -1489	travnik	2216	1.365,00	prodaja	7583/10000	
46/3	Cerovec -1489	travnik	326	201,00	prodaja	7583/10000	
42	Cerovec -1489	travnik	216	200,00	prodaja	7583/10000	
46/2	Cerovec -1489	travnik	1051	971,00	prodaja	7583/10000	
41	Cerovec -1489	travnik	914	845,00	prodaja	7583/10000	
39	Cerovec -1489	travnik	1493	920,00	prodaja	7583/10000	
2010	Marindol-1565	gozd	9794	4.246,00	prodaja	1/1	
2009	Marindol-1565	gozd	9211	5.705,00	prodaja	1/1	
90/53.S	Tanča Gora -	stavbišče	36	360,00	prodaja	1/1	
1912	Marindol-1565	pot	334	3.340,00	prodaja/menjava	1/1	
1904/9	Marindol-1565	pot	Cca 100	800,00	Prodaja/menjava	1/1	
28	Cerovec -1489	travnik	320	197,00	prodaja	7583/10000	
1832/1	Butoraj-1547	zemljišče	14429	5.324,00	prodaja/menjava	1/1	
2741/3	Tanča Gora-1549	zemljišče	2218	818,00	prodaja	10/37	
2741/2	Tanča Gora-1549	zemljišče	2784	1.027,00	prodaja	10/37	
2742	Tanča Gora-1549	zemljišče	683	611,00	prodaja	10/37	
2741/1	Tanča Gora-1549	zemljišče	36282	13.623,00	prodaja	10/37	
4821	Mavrlen-1539	zemljišče	cca 100	800,00	prodaja	1/1	
5414/0	Talčji Vrh-1536	zemljišče	154	1.232,00	prodaja	1/1	
5413/0	Talčji vrh - 1536	zemljišče	cca 100	1.000,00	prodaja	1/1	
371	Preloka-1564	zemljišče	23231	6.349,00	prodaja	1/1	
1766/5	Golek-1548	zemljišče	396	1.980,00	prodaja	1/1	delno kmetijsko/delno

							poselitveno
4971/9	Tanča Gora-1549	zemljišče	142	1.420,00	prodaja	1/1	delno kmetijsko/delno poselitveno
1806/2	Butoraj-1547	zemljišče	1849	682,00	prodaja/menjava	1/1	
5354/4	Talči Vrh-1536	zemljišče	904	2000,00	prodaja	1/1	delno kmetijsko/delno poselitveno
5354/3	Talči Vrh-1536	zemljišča	644	1200,00	prodaja	1/1	Delno kmetijsko/delno poselitveno območje
2796/1	Stara Lipa-1556	zemljišče	1369	930,00	Prodaja/menjava	1/1	
2796/2	Stara Lipa-1556	zemljišče	105	210,00	prodaja	1/1	
2796/3	Stara Lipa-1556	zemljišče	216	432,00	prodaja	1/1	
1893/4	Stara Lipa-1556	zemljišče	32223	24.559,00	prodaja	1/1	
1097	Dobliče-1540	zemljišče	752	752,00	prodaja	1/1	
1759/1	Marindol-1565	zemljišče	9074	3.348,00	Prodaja/menjava	1/1	
4558	Petrova vas-1534	zemljišče	Cca 100	1.000,00	prodaja	1/1	
2889/4	Belčji vrh-1551	zemljišče	291	2.910,00	prodaja	1/1	
908/0	Adlešiči - 1552	zemljišče	3550	1.775,00	prodaja	1/1	
1554/5	Zastava-1542	zemljišče	Cca 200	400,00	prodaja	1/1	
1572/5	Zastava-1542	zemljišče	Cca 50	500,00	prodaja	1/1	
4821/0	Dobliče-1540	zemljišče	Cca 200	400,000	prodaja	1/1	
2664/0	Dobliče-1540	zemljišče	388	776,00	prodaja	1/1	RN Jama
2566/12	Loka-1541	zemljišče	Cca 1200	2.400,00	prodaja	1/1	
2588/2	Belčji Vrh-1551	zemljišče	410	151,00	prodaja	7/12	
2588/3	Belčji Vrh-1551	zemljišče	270	100,00	prodaja	7/12	
2589/0	Belčji Vrh-1551	zemljišče	6344	3.396,00	prodaja	7/12	
2606/0	Belčji Vrh-1551	zemljišče	6003	2.500,00	prodaja	7/12	
2808/5	Belčji Vrh-1551	zemljišče	24744	9.178,00	prodaja	7/12	
2808/4	Belčji Vrh-1551	zemljišče	623	2.010,00	prodaja	7/12	
2588/1	Belčji Vrh-1551	zemljišče	9056	3.342,00	prodaja	7/12	
2807	Belčji Vrh-1551	zemljišče	25766	9.508,00	prodaja	7/12	
355/0	Tribuče - 1546	Zemljišče/gozd	2349	1995,00	prodaja	1/1	
2001/1	Preloka-1564	zemljišče	27604	2.045,46	prodaja	1/1	
2298/0	Preloka- 1564	zemljišče	33201	18.260,55	prodaja	1/1	
2531/0	Preloka- 1564	zemljišče	3503	1.155,99	prodaja	1/1	
2532/1	Preloka- 1564	zemljišče	593	176,12	prodaja	1/1	
252/4	Preloka- 1564	Zemljišče	535	1.070,00	prodaja	1/1	
253/3	Preloka- 1564	Zemljišče	1958	3.916,00	prodaja	1/1	
1466/1	Preloka- 1564	Zemljišče	244	73,20	prodaja	1/1	
1473/9	Preloka- 1564	Zemljišče	286	572,00	prodaja	1/1	
1473/11	Preloka- 1564	zemljišče	389	778,00	prodaja	1/1	
1490/1	Preloka- 1564	zemljišče	876	1.752,00	prodaja	1/1	
1490/22	Preloka- 1564	zemljišče	908	1.816,00	prodaja	1/1	
1490/23	Preloka- 1564	zemljišče	772	1544	prodaja	1/1	
1490/33	Preloka- 1564	zemljišče	1091	2182,00	prodaja	1/1	
1490/37	Preloka- 1564	zemljišče	501	1002,00	prodaja	1/1	
1490/46	Preloka- 1564	zemljišče	422	844,00	prodaja	1/1	
1492/0	Preloka- 1564	zemljišče	1232	2462,00	prodaja	1/1	
1496/1	Preloka- 1564	zemljišče	301	602,00	prodaja	1/1	
1534/3	Preloka- 1564	zemljišče	498	996,00	prodaja	1/1	
1534/7	Preloka- 1564	zemljišče	765	1530	prodaja	1/1	
1566/40	Preloka- 1564	zemljišče	263	526,00	prodaja	1/1	
5291/1	Talči Vrh-1536	zemljišče	Cca200	2.000,00	Prodaja/menjava	1/1	

1593/3	Preloka-1564	zemljišče	3923	7.846,00	prodaja	1/1	
2532/2	Preloka- 1564	zemljišče	4909	1.619,97	prodaja	1/1	
2773/0	Preloka- 1564	zemljišče	1320	2.640,00	prodaja	1/1	
2888/0	Preloka- 1564	zemljišče	1212	2424,00	prodaja	1/1	
2011/0	Marindol-1565	zemljišče	227	227,00	prodaja	1/1	
1918/1	Dobliče - 1540	zemljišče	3733	2.946,12	prodaja	1/1	
1530/0	Belčji Vrh-1551	zemljišče	349	122,15	prodaja	1/1	
1564/0	Belčji Vrh-1551	zemljišče	816	285,00	prodaja	1/1	
1590/0	Belčji Vrh-1551	zemljišče	1762	616,70	prodaja	1/1	
1651/0	Belčji Vrh-1551	zemljišče	7290	2.551,50	prodaja	1/1	
1661/0	Belčji Vrh-1551	zemljišče	7370	2.579,50	prodaja	1/1	
1683/0	Belčji Vrh-1551	zemljišče	2701	945,35	prodaja	1/1	
2694/33	Učakovci-1562	zemljišče	176	70,40	prodaja	1/1	
3572/0	Dobliče-1540	zemljišče	Cca 95	95,00	prodaja	1/1	
2313/0	Radenci-1559	zemljišče	Cca 80	160,00	prodaja	1/1	
1070/0	Petrova vas-1534	zemljišče	1232	454,16	prodaja	1/1	
1141/0	Petrova vas-1534	zemljišče	1838	678,22	prodaja	1/1	
2426/2	Loka-1541	zemljišče	Cca 220	220,00	prodaja	1/1	
5320	Talčji Vrh-1536	zemljišče	Cca 250	375,00	prodaja	1/1	
1570/1	Adlešiči- 1552	zemljišče	1324	977,11	prodaja	1/1	
2780/0	Talčji Vrh - 1536	zemljišče	1313	646,00	prodaja	1/1	
4808/0	Mavrlen - 1539	zemljišče	120	120,00	prodaja	1/1	
*268/0	Adlešiči-1552	zemljišče	37	4,55	prodaja	1/1	
2839/6	1549- Tanča Gora	zemljišče	998	368,00	prodaja	1/1	
4858/2	1536- Talčji Vrh	zemljišče	66	132,00	Prodaja/uskladitev zk stanja	1/1	
2414/9	Učakovci-1562	zemljišče	339	152,55	prodaja	1/1	
3368/0	1540- Dobliče	zemljišče	76	76,00	Prodaja/menjava	1/1	
3367/2	1540-Dobliče	zemljišče	111	122,88	Prodaja/menjava	1/1	
3557/0	1540-Dobliče	zemljišče	Cca 180	200,00	Prodaja/menjava	1/1	
3592/1	1540-Dobliče	zemljišče	Cca 270	300,00	Prodaja/menjava	1/1	
493/0	1536- Talčji Vrh	zemljišče	1057	780,00	prodaja	1/1	
2768/1	1540-Dobliče	zemljišče	880	865,92	'prodaja	1/1	
2768/2	1540-Dobliče	zemljišče	915	900,00	prodaja	1/1	
2769/1	1540-Dobliče	zemljišče	126	126,00	prodaja	1/1	
2769/2	1540-Dobliče	zemljišče	157	157,93	prodaja	1/1	
2814/0	1540-Dobliče	zemljišče	766	847,96	prodaja	1/1	
40/1	1539 Mavrlen	zemljišče	647	608,00	prodaja	1/1	
5297/0	1536- Talčji Vrh	zemljišče	Cca 100	200,00	Prodaja/menjava	1/1	
529/17	1536- Talčji Vrh	zemljišče	Cca 100	200,00	Prodaja/menjava	1/1	
1374/36	1553- Bojanci	zemljišče	17260	8.681,26	prodaja	1/1	
529/15	1536- Talji Vrh	zemljišče	Cca 100	200,00	Prodaja/menjava	1/1	
643	Cerovec-1489	travnik	2410	2227,00	prodaja	7583/10000	
872/1	Talčji Vrh-1536	travnik	4938	3.896,00	prodaja	3/7	
1386/1	1552- Adlešiči	zemljišče	3184	2349,00	prodaja	1/2	
1388	1552-Adlešiči	zemljišče	740	273,00	prodaja	1/1	
1615	1546- Tribuče	zemljišče	3395	2.480,00	prodaja	1/1	
1644	1546-Tribuče	zemljišče	892	8.46,51	prodaja	1/1	
1645/1	1546- Tribuče	zemljišče	4898	2.963,49	prodaja	1/1	
2699/1	Učakovci- 1562	zemljišče	Cca 300	600,00	prodaja	1/1	
4502/11	1536- Talčji Vrh	zemljišče	604	604,00	prodaja	1/1	
5303/2	1536-Talčji Vrh	zemljišče	Cca 200	200,00	prodaja	1/1	

1386/2	1552-Adlešiči	zemljišče	309	152,03	prodaja	1/2	
1072	Talčji Vrh-1536	travnik	2460	2.231,00	prodaja	3/7	
4951	1536-Talčji Vrh	zemljišče	108	106,27	prodaja	1/1	
2566/11	1541- Loka	zemljišče	Cca 300	600,00	Prodaja/menjava	1/1	
1838/6	1540- Dobliče	zemljišče	Cca 400	400,00	prodaja	1/1	
1073	Talčji Vrh-1536	gozd	255	285,00	prodaja	3/7	
2003	Loka-1541	zemljišče	2590	2.077,89	prodaja	1/1	
1838/5	Dobliče-1540	zemljišče	68	68,00	prodaja	1/1	
1713/409	1563-Vinica	gozd	16410	8.253,74	prodaja	1/4	
1713/408	1563-Vinica	gozd	12855	7.320,02	prodaja	1/4	
1713/407	1563- Vinica	gozd	17393	8.748,16	prodaja	1/4	
1713/410	1563-Vinica	gozd	12925	6.991,52	prodaja	1/4	
453	1559-Radenci	zemljišče	1108	868,67	prodaja	1/1	
4787/1	1536-Talčji Vrh	zemljišče	Cca 180,00	360,00	prodaja	1/1	
4919	1536-Talčji Vrh	zemljišče	5018	4.937,71	prodaja	1/1	
4923/1	1536-Talčji Vrh	zemljišče	610	600,24	prodaja	1/1	
1615	1536-Talčji vrh	zemljišče	2385	5.506,67	prodaja/menjava	1/1	* kolikor občina postane lastnik na javni dražbi
1616	1536-Talčji vrh	zemljišče	952	771,12	prodaja/menjava	1/1	*
*133/1	1536-Talčji vrh	zemljišče	68	55,08	Prodaja/menjava	1/1	*
4924/1	1536-Talčji vrh	zemljišče	654	654,00	prodaja	1/1	
4924/2	1536-Talčji Vrh	zemljišče	526	388,19	prodaja	1/1	
1950/7	Dobliče-1540	zemljišče	Cca 110	110,00	prodaja	1/1	
SKUPAJ: 1.006.868,00 EUR							

B) Vrsta nepremičnine: ZEMLJIŠČA- poselitveno območje

Parc.št	**K.o.**	**kultura**	**velikost (m2)**	**Orientacijska vrednost v EUR**	**način razpolaganja**	**Solast. Delež.**	**Opombe**
2440/2	Loka – 1541	pot	132	113,00	prodaja	1/1	
5334/1	Talčji vrh-1536	pot	cca 200	113,80	prodaja	1/1	
2372/13	Vinica-1563	pot	cca 150	56,22	prodaja	1/1	
2241	Tribuče – 1545	cesta	cca 80	17,68	prodaja	1/1	
5177/1	Adlešiči-1552	pot	cca 200	31,15	prodaja	1/1	
2576/3	Hrast pri Vinici - 1554	neplodno	cca 150	55,70	prodaja/menjava	1/1	
2567/6	Hrast pri Vinici-1554	neplodno	165	141,00	prodaja/menjava	1/1	
2567/5	Hrast pri Vinici-1554	neplodno	212	181,00	prodaja/menjava	1/1	
2567/4	Hrast pri Vinici-1554	neplodno	86	74,00	Prodaja/menjava	1/1	
2567/8	Hrast pri Vinici - 1554	zemljišče	24	252,00	prodaja	1/1	
2601/3	Loka-1541	cesta	67	91,00	prodaja	1/1	
del 3564/1	Dobliče – 1540	pot	cca 100	45,65	prodaja	1/1	

2433/4	Loka – 1541	cesta	420	52,00	prodaja	1/1	
del 4682/4	Dragatuš – 1550	cesta	cca 50	34,00	prodaja	1/1	
2610/2	Loka – 1541	travnik	166	227,00	prodaja	1/1	
Del 1136/6	Črnomelj – 1535	pot	Cca 30	24,38	menjava	1/1	
Del 786/11	Črnomelj - 1535	pašnik, pot	Cca 50	68,23	menjava	1/1	
1645/2	Tribuče – 1546	pašnik	714	1.760,00	prodaja	1/1	
Del 3571/4	Dobliče-1540	cesta	Cca 100	136,60	prodaja	1/1	Razdružitev s SKZG
3609/2	Butoraj- 1547	pot	Cca 150	108,24	prodaja	1/1	
Del 4679/5	Dragatuš	pot	Cca 200	133,24	prodaja	1/1	
Del 969/4	Loka-1541	Dvorišče, stavba	1031	5.090,00	neodplačno	1/1	ZveTl
Del 969/5	Loka	njiva	238	325,00	neodplačno	1/1	ZveTl
60/1	Radenci-1559	sadovnjak	637	536,00	prodaja	1/1	
1556/5	Zastava- 1542	pot	Cca 300	120,00	prodaja	1/1	
2414/11	Loka- 1541	cesta	Cca 95	110,00	prodaja	1/1	
2421/2	Loka- 1541	pot	Cca 30	40,94	prodaja	1/1	
1873/1	Nova Lipa-1555	pot	Cca 800	463,00	prodaja	1/1	
1905	Marindol-1565	pot	Cca 200	38,00	prodaja	1/1	
1140/14	Črnomelj-1535	cesta	Cca 300	7.500,00	Prodaja/menjava	1/1	
3107	Bedenj-1545	pot	Cca 300	79,52	prodaja	1/1	
2694/13	Učakovci-1562	pot	Cca 100	40,60	prodaja	1/1	
2705	Učakovci -1562	travnik	276	169,00	prodaja	1/1	
2706	Učakovci -1562	travnik	67	25,00	prodaja	1/1	
813/3	Črnomelj-1535	pot	Cca 5	3,49	Prodaja	1/1	
4557	Petrova vas-1534	pot	Cca 21	13,50	prodaja	1/1	
822/14	Vinica-2177	pašnik	2177	3.286,00	prodaja	1/1	
2657/3	Dobliče-1540	travnik	139	119,00	prodaja	1/1	
3164/2	Dobliče-1540	sadovnjak	532	4.256,00	prodaja	1/1	
3337/1	Dobliče-1540	sadovnjak	563	4.504,00	prodaja	1/1	
2198/9	Dobliče – 1540	pašnik	355	276,00	prodaja	1/1	RN Kanižarica
2198/3	Dobliče – 1540	pašnik	2724	8.000,00	prodaja	1/1	RN Kanižarica
2659/6	Dobliče – 1540	pašnik	484	606,00	Prodaja/menjava	1/1	RN Kanižarica
2659/5	Dobliče – 1540	pašnik	430	36.028,00	prodaja	1/1	RN Kanižarica
3588/8	Dobliče-1540	zelenica	243	208,00	prodaja	1/1	RN Kanižarica
1290/6	Loka – 1541	travnik	470	173,00	prodaja	1/1	
786/9	Črnomelj – 1535	dvorišče, stavba	376	263,00	prodaja	1/1	
1870	Stara Lipa	pašnik	417	210,00	prodaja	2/16	Agrarna skup. Gornji Suhor
2364	Stara Lipa	pašnik	476	176,00	prodaja	2/16	Agrarna skup. Gornji Suhor
2205/15	Dobliče – 1540	gozd	1469	1.256,00	razdružitev	½	RN Kanižarica
2205/18	Dobliče-1540	gozd	168	144,00	razdružitev	½	RN Kanižarica
2205/3	Dobliče-1540	Gozd, stavba	380	23.312,00	razdružitev	½	RN Kanižarica
401/1.S	Dobliče-1540	Stanovanjska stavba, dvorišče	219	1.158,00	razdružitev	½	RN Kanižarica
2659/1	Dobliče-1540	pašnik	508	2.286,00	prodaja	1/1	RN Kanižarica
2659/2	Dobliče-1540	pašnik	272	1.224,00	prodaja	1/1	RN Kanižarica
2198/12	Dobliče -1540	pašnik	358	306,00	prodaja	1/1	RN Kanižarica
2198/24	Dobliče-1540	Pašnik/zemljišče pod stavbo	543	2.489,00	prodaja	1/1	RN Kanižarica
2659/3	Dobliče-1540	pot	63	283,50	prodaja	1/1	RN Kanižarica
2659/4	Dobliče-1540	Stavba ali zgradba pašnik	33 303	1.512,00	prodaja	1/1	
2657/3	Dobliče-1540	travnik	139	119,00	prodaja	1/1	RN Kanižarica

3588/12	Dobliče-1540	Stavba,dvorišče	429	19.699,00	prodaja	1/1	RN Kanižarica
2198/13	Dobliče-1540	pašnik	335	286,00	prodaja	1/1	RN Kanižarica
2657/3	Dobliče-1540	139	139	119,00	prodaja	1/1	RN Kanižarica
604/1	Črnomelj-1535	njiva	1790	1.982,00	prodaja	1/1	
604/34	Črnomelj	travnik	969	715,00	prodaja	1/1	
del 708/8	Črnomelj	travnik	cca 1880	1.387,53	prodaja	1/1	
748/18	Črnomelj-1535	gozd	18	15,00	prodaja	1/1	RN Lokve
748/6	Črnomelj-1535	gozd	481	21.532,00	prodaja	1/1	RN Lokve
748/9	Črnomelj-1535	gozd	435	12.773,00	prodaja	1/1	RN Lokve
748/2	Črnomelj-1535	gozd	289	13.892,00	prodaja	1/1	RN Lokve
748/3	Črnomelj-1535	gozd	727	20.077,00	prodaja	1/1	RN Lokve
834/14	Črnomelj-1535	gozd	161	138,00	prodaja	1/1	RN Lokve
834/13	Črnomelj-1535	gozd	178	152,00	prodaja	1/1	RN Lokve
750/2	Črnomelj-1535	gozd	438	313,00	prodaja	1/1	RN Lokve
750/3	Črnomelj-1535	gozd	107	91,00	prodaja	1/1	RN Lokve
750/4	Črnomelj-1535	gozd	439	271,00	prodaja	1/1	RN Lokve
750/6	Črnomelj-1535	gozd	424	296,00	prodaja	1/1	RN Lokve
750/7	Črnomelj-1535	gozd	390	296,00	prodaja	1/1	RN Lokve
748/28	Črnomelj-1535	gozd	315	269,00	prodaja	1/1	RN Lokve
748/29	Črnomelj-1535	gozd	324	159,00	prodaja	1/1	RN Lokve
748/30	Črnomelj-1535	gozd	372	183,00	prodaja	1/1	RN Lokve
748/32	Črnomelj-1535	gozd	344	169,00	prodaja	1/1	RN Lokve
748/33	Črnomelj-1535	gozd	49	24,00	prodaja	1/1	RN Lokve
845/3	Črnomelj-1535	Gozd,stan.stavba	Cca 500	23.322,30	prodaja	1/1	RN Lokve
845/13	Črnomelj-1535	gozd	234	454,00	prodaja	1/1	RN Lokve
845/6	Črnomelj-1535	gozd	43	37,00	prodaja	1/1	RN Lokve
845/4	Črnomelj-1535	gozd	90	77,00	prodaja	1/1	RN Lokve
845/11	Črnomelj-1535	gozd	11	9,00	prodaja	1/1	RN Lokve
748/27	Črnomelj-1535	gozd	Cca 1000	854,81	prodaja	1/1	RN Lokve
748/23	Črnomelj-1535	Gozd/stavbišče	641	22.934,00	prodaja	1/1	RN Lokve
748/25	Črnomelj-1535	gozd	397	339,00	prodaja	1/1	RN Lokve
624.S	Črnomelj-1535	stavbišče	46	230,00	prodaja	1/1	RN Lokve
625.S	Črnomelj-1535	stavbišče	31	17.734,00	prodaja	1/1	RN Lokve
627.S	Črnomelj-1535	stavbišče	24	21,00	prodaja	1/1	RN Lokve
623.S	Črnomelj-1535	stavbišče	32	27,00	prodaja	1/1	RN Lokve
621.S	Črnomelj-1535	stavbišče	30	26,00	prodaja	1/1	RN Lokve
3294/12	Talčji Vrh- 1536	zemljišče	Cca 300	1.500,00	prodaja	1/1	RN lokve
2301	Dobliče – 1540	gozd	4129	3.094,00	Prodaja	1/1	
2351/1	Dobliče – 1540	gozd	2813	2.389,00	Prodaja	1/1	
2430/2	Dobliče – 1540	pašnik	3492	2.756,00	Prodaja	1/1	
2435	Dobliče – 1540	pašnik	7272	4.795,00	Prodaja	1/1	
2439	Dobliče – 1540	pašnik	3460	2.731,00	Prodaja	1/1	
265/2.S	Vinica – 1563	stavbišče	372	318,00	prodaja	1/1	
748/20	Črnomelj-1535	gozd	476	17.876,00	prodaja	1/1	RN Lokve
748/22	Črnomelj-1535	gozd	1264	5.688,00	prodaja	1/1	RN Lokve
3294/13	Talčji vrh – 1536	gozd	332	123,00	prodaja	1/1	
3294/12	Talčji vrh - 1536	gozd	Cca 500	369,80	prodaja	1/1	
3294/14	Talčji vrh-1536	gozd	281	104,00	prodaja	1/1	
3294/15	Talčji vrh-1536	gozd	12	10,00	prodaja	1/1	
2889/2	Belčji vrh-1551	pot	Cca 1000	218,30	Prodaja/menjava	1/1	
Del 1299/7	Dragatuš-1550	funk. Objekt, zelenica	Cca 190	1.520,00	menjava	1/1	

Del 4663/1	Dragatuš-1550	pot	Cca 20	160,00	menjava	1/1	
1838/3	Dobliče-1540	neplodno	Cca 1050	435,60	prodaja	1/1	
53/6	Stari Trg ob Kolpi-1557	njiva	116	78,00	Prodaja	1/1	
314/9	Črnomelj-1535	Travnik	Cca 800	1.047,64	prodaja	1/1	
310/4	Črnomelj-1535	pašnik	1.035	687,00	prodaja	1/1	
320/8	Črnomelj-1535	Pašnik	Cca 650	829,15	prodaja	1/1	
310/5	Črnomelj-1535	pašnik	486	239,00	prodaja	1/1	
962/2	Črnomelj-1535	travnik	710	786,00	prodaja	1/1	
959/1	Črnomelj-1535	travnik	2030	2.315,00	Prodaja	1/1	
761/4	Sinji vrh – 1560	sadovnjak	74	91,00	Prodaja	1/3	
1973	Marindol-1565	pot	144	18,00	prodaja	1/1	
5374/6	Talčji vrh- 1536	pot	363	45,00	prodaja/menjava	1/1	
5374/3	Talčji vrh- 1536	pot	131	112,00	prodaja/menjava	1/1	
5374/2	Talčji vrh- 1536	pot	99	12,00	prodaja/menjava	1/1	
1002/2	Dragatuš-1550	pašnik	671	495,00	prodaja/menjava	1/1	V postopku prenosa lastništva na občino-trenutni lastnik SKZG
2089/4	Mavrlen-1539	zemljišče	338	2704,00	prodaja	1/1	
2025/8	Mavrlen-1539	zemljišče	50	400,00	prodaja	1/1	
1136/1	Damelj-1561	cesta	Cca 500	157,70	prodaja	1/1	
Del 2567/3	Hrast pri Vinici -1554	neplodno	Cca 350	271,00	prodaja	1/1	
2623/3	Loka-1541	travnik	649	16.255,00	prodaja	1/1	
1904/8	Marindol-1565	pot	221	189,00	Prodaja/menjava	1/1	
379/8	Črnomelj-1535	pašnik	647	553,00	prodaja	1/1	Prenos iz SKZG na občino
1950/3	Dobliče-1540	neplodno	190	259,00	prodaja	1/1	
822/19	Vinica -1563	pašnik	596	272,00	prodaja	1/1	
822/21	Vinica -1563	Pašnik, zemljišče pod stavbo	549	3.262,50	prodaja	1/1	
822/22	Vinica-1563	Pašnik, zemljišče pod stavbo	590	2.950,00	prodaja	1/1	
822/20	Vinica-1563	pašnik	393	145,00	prodaja	1/1	
5334/1	Talčji Vrh-1536	pot	Cca 200	113,80	prodaja	1/1	
5290	Talčji Vrh-1536	pot	Cca 100	46,00	prodaja	1/1	
1771/1	Bedenj – 1545	travnik	1131	882,00	prodaja	1/1	
1673/1	Dobliče-1540	njiva	690	655,00	prodaja	1/1	
2694/153	Učakovci-1562	pot	Cca 80	47,20	prodaja	1/1	
5282/2	Talčji Vrh-1536	pot	132	1188,00	Prodaja/menjava	1/1	
3761/7	Preloka -1564	njiva	313	308,00	Prodaja/menjava	1/1	
4836	Mavrlen-1539	pot	Cca 120	64,41	Prodaja/menjava	1/1	
1089/1	Zastava-1542	Pašnik	Cca 400	242,00	prodaja	1/1	
309/2	Črnomelj-1535	travnik	Cca 1245	1541,12	prodaja	1/1	
251/4	Dragatuš-1550	njiva	185	158,00	prodaja	1/1	
2362/10	Dolenja Podgora-1538	pot	26	3,00	prodaja	1/1	
4662/1	Dragatuš-1550	pot	Cca 200	89,70	prodaja	1/1	
2694/153	Učakovci-1562	pot	Cca 100	59,00	prodaja	1/1	
5163	Adlešiči -1552	pot	Cca 200	87,11	prodaja	1/1	
5282	Talčji vrh-1536	pot	Cca 150	105,00	prodaja/menjava	1/1	
4836	Mavrlen-1539	pot	Cca 120	66,41	Prodaja/menjava	1/1	
1583	Griblje-1544	pot	315	269,00	prodaja	1/1	

1873/4	Nova Lipa-1555	pot	Cca 500	857,00	prodaja	1/1	
925/5	Črnomelj-1535	pašnik	201	274,00	prodaja	1/1	
924/10	Črnomelj-1535	zelenica	Cca 180	5.400,00	prodaja	1/1	
1183/35	Sinji Vrh-1560	pašnik	338	125,00	prodaja	1/1	
4716/1	Sinji Vrh-1560	pot	Cca 170	20,40	prodaja	1/1	
4726	Sinji Vrh-1560	pot	Cca 270	60,00	prodaja	1/1	
4724/2	Sinji Vrh-1560	pot	Cca 150	86,00	prodaja	1/1	
2685/2	Griblje-1544	pot	372	46,00	prodaja	1/1	
4971/2	Tanča Gora-1549	pot	120	8.416,00	prodaja/menjava	1/1	
1 / 2	Loka-1541	pašnik	209	26,00	prodaja	1/1	
342/2	Loka-1541	pašnik	104	38,00	prodaja	1/1	
5344	Talčji vrh-1536	pot	Cca 100	38,00	Prodaja/menjava	1/1	
924/41	Črnomelj – 1535	zelenica	181	247,00	prodaja	1/1	
2301	Dobliče-1540	gozd	4129	3.094,00	Prodaja/menjava	1/1	
2299	Dobliče-1540	gozd	1895	1.780,00	Prodaja/menjava	1/1	
2439	Dobliče-1540	pašnik	3460	2.731,00	Prodaja/menjava	1/1	
2351/1	Dobliče-1540	gozd	2813	2.389,00	Prodaja/menjava	1/1	
2430/2	Dobliče-1540	pašnik	3492	2.756,00	Prodaja/menjava	1/1	
2435	Dobliče-1540	pašnik	7272	4.795,00	Prodaja/menjava	1/1	
3203/1	Butoraj-1547	pašnik	420	285,00	prodaja	1/1	
5365	Talčji Vrh-1536	pot	Cca 500	500,00	Prodaja/menjava	1/1	
2396/3	Loka-1541	pot	241	30,00	prodaja	1/1	
2414/2	Loka-1541	cesta	Cca 45	61,43	prodaja	1/1	
4331/7	Dragatuš-1550	pašnik	100	29,00	prodaja	1/1	
4331/8	Dragatuš-1550	pašnik	304	176,00	prodaja	1/1	
4331/10	Dragatuš-1550	pašnik	35	10,00	prodaja	1/1	
4331/11	Dragatuš-1550	pašnik	105	31,00	prodaja	1/1	
4331/12	Dragatuš-1550	pot	848	83,00	prodaja	1/1	
4691/0	Dragatuš-1550	pot	Cca 200	68,70	prodaja	1/1	
2410/9	Loka-1541	Pot	166	227,00	menjava/prodaja	1/1	
729/9	Petrova vas-1534	pašnik	118	58,00	prodaja	2/16	AS Petrova vas
Del 4735	Sinji vrh – 1560	pot	Cca 115	41,00	prodaja	1/1	
1129/11	Črnomelj-1535	pot	68	93,00	prodaja/menjava	1/1	
1129/12	Črnomelj-1535	pot	55	75,00	prodaja/menjava	1/1	
147.S	Nova Lipa-1555	stavbišče	28	1.400,00	prodaja	1/1	
1299/9	Dragatuš-1550	travnik	465	30,00	prodaja	1/1	
1304/4	Dragatuš-1550	dvorišče	1493	951,00	prodaja	1/1	
4662/2	Dragatuš-1550	pot	Cca 100	1.000,000	prodaja	1/1	
1227/1	Preloka-1564	pašnik	Cca 100	1000,00	prodaja	1/1	
326.S	Preloka-53	zemljišče	53	530,00	prodaja	1/1	
1227/2	Preloka-313	zemljišče	313	3.130,00	prodaja	1/1	
4663/5	Dragatuš-1550	travnik	124	106,00	prodaja	1/1	
2474/2	Loka-1541	zemljišče	17	340,00	prodaja/menjava	1/1	
2689/4	Griblje-1544	zemljišče	Cca 250	2500,00	prodaja/menjava	1/1	
696/23	Črnomelj-1535	zemljišče	172	3.440,00	prodaja/menjava	1/1	
696/21	Črnomelj-1535	zemljišče	34	680,00	prodaja/menjava	1/1	
708/26	Črnomelj-1535	zemljišče	204	4.692,00	prodaja	1/1	
2588	Dobliče-1540	zemljišče	4002	24.139,00	prodaja	1/1	RN Kanižarica
1165/2	Črnomelj-1535	zemljišče	402	8.040,00	prodaja	1/1	
1131/13	Črnomelj-1535	zemljišče	Cca 30	600,00	prodaja	1/1	
2374/3	Vinica-1563	zemljišče	Cca 400	4.800,00	prodaja	1/1	
2374/9	Vinica-1563	zemljišče	345	4.830,00	prodaja	1/1	

314/9	Črnomelj-1535	zemljišče	Cca 1500	30.000,00	prodaja/menjava	1/1	* uskladitev zk stanja
320/8	Črnomelj-1535	zemljišče	Cca 1000	20.000,00	Prodaja/menjava	1/1	* uskladitev zk stanja
1160/8	Črnomelj-1535	zemljišče	Cca 150	3.000,00	Prodaja /menjava	1/1	
1756	Marindol-1565	zemljišče	435	3.480,00	prodaja	1/1	
1705	Marindol-1565	zemljišče	72	573,00	prodaja	1/1	
1224/7	Učakovci-1562	zemljišče	Cca 120	960,00	prodaja	1/1	
2560/4	Hrast pri Vinici-1554	zemljišče	16	160,00	Prodaja/menjava	1/1	
4682/4	Dragatuš-1550	zemljišče	Cca 180	1.800,00	prodaja	1/1	
1448/9	Bojanci-1553	zemljišče	Cca 200	1.600,00	prodaja	1/1	
2198/21	Dobliče-1540	zemljišče	1210	1.062,00	prodaja	1/1	RN Kanižarica
2205/15	Dobliče-1540	zemljišče	1469	7.345,00	prodaja	1/1	RN Kanižarica
954/2	Črnomelj-1535	zemljišče	Cca 20	400,00	Prodaja	1/1	*morebitna uskladitev zk stanja
1256/24	Loka-1541	zemljišče	Cca 2000	40.000,00	prodaja	1/1	
3603/4	Dobliče-1540	zemljišče	Cca 500	4.000,00	prodaja	1/1	
2689/1	Griblje-1544	zemljišče	Cca 500	5.000,00	Prodaja/menjava	1/1	
547/1	Loka-1541	zemljišče	445	8.900,00	prodaja	1/1	
2566/7	Loka-1541	zemljišče	48	960,00	prodaja	1/1	
4897	Talčji Vrh-1536	gozd	1433	813,00	Prodaja/menjava	1/1	
957/27	Črnomelj-1535	zemljišče	15	300,00	Prodaja/menjava	1/1	*morebitna uskladitev zk stanja
696/23	Črnomelj-1535	zemljišče	172	3.440,00	Prodaja/menjava	1/1	
696/21	Črnomelj - 1535	zemljišče	34	680,00	prodaja	1/1	
708/26	Črnomelj-1535	zemljišče	204	2.040,00	prodaja	1/1	
2689/7	Griblje-1544	zemljišče	53	530,00	Prodaja/menjava	1/1	
2689/6	Griblje-1544	zemljišče	26	260,00	Prodaja/menjava	1/1	
4558	Petrova vas-1534	zemljišče	Cca 200	2000,00	Prodaja	1/1	
23/32	Črnomelj - 1535	zemljišče	94	2.820,00	prodaja	1/1	
23/31	Črnomelj-1535	zemljišče	41	1.230,00	prodaja	1/1	*skupna lastnina
1132/17	Črnomelj - 1535	zemljišče	133	182,00	neodplačno	1/1	Prenos na RS
253/1	Dobliče-1540	zemljišče	Cca 160	1.280,00	prodaja	1/1	
1157/27	Loka-1541	zemljišče	221	5.525,00	prodaja	1/1	
3986/3	Tanča Gora-1549	zemljišče	55	550,00	prodaja	1/1	
2698/4	Griblje- 1544	zemljišče	Cca 200	2.000,00	prodaja	1/1	
3065/2	Talčji Vrh-1536	zemljišče	Cca 200	1.100,00	prodaja	1/1	RN Lokve
1088/0	Zastava-1542	zemljišče	94	940,00	Prodaja/menjava	1/1	
1873/12	Nova Lipa-1555	zemljišče	Cca 200	2.000,00	prodaja	1/1	
2198/9	Dobliče-1540	zemljišče	378	1.890,00	prodaja	1/1	RN Kanižarica/Jama
1572/5	Zastava - 1542	zemljišče	350	2.800,00	prodaja	1/1	
2297/1	Radenci-1559	zemljišče	Cca 31	310,00	Prodaja/neodplačno	1/1	Interesent: Direkcija RS
5361/0	Talčji Vrh -1536	zemljišče	Cca 100	1000,00	prodaja	1/1	
1912/2	Marindol-1565	zemljišče	100	750,00	Prodaja/menjava	1/1	
1157/27	Loka-1541	zemljišče	221	5.000,00	Prodaja/menjava	1/1	
2423/3	Loka-1541	zemljišče	Cca 100	2.500,00	Prodaja/menjava	1/1	
798/7	Črnomelj - 1535	zemljišče	2159	43.180,00	Prodaja/menjava	1/1	
2694/166	Učakovci-1562	zemljišče	Cca 800	6.400,00	prodaja	1/1	
250/4	Črnomelj-1535	zemljišče	Cca 200	5.000,00	prodaja		Delež 165/1270 – in
2567/3	Hrast pri Vinici-1554	zemljišče	Cca 50	400,00	prodaja	1/1	
*70/2	1556-Stara Lipa	zemljišče	29	232,00	prodaja	1/1	
2791/0	1556-Stara Lipa	zemljišče	Cca 70	560,00	prodaja	1/1	
1840/0	1556- Stara Lipa	zemljišče	Cca 900	730,00	prodaja	2/16	
696/20	Črnomelj-1535	zemljišče	32	800,00	prodaja	1/1	

696/24	Črnomelj-1535	zemljišče	337	8.425,00	prodaja	1/1	
1389/1	1552 - Adlešiči	zemljišče	655	6.681,00	prodaja	1/1	
1389/2	1552 - Adlešiči	zemljišče	318	3.243,60	prodaja	1/1	
1583/2	1552 - Adlešiči	zemljišče	842	415,87	prodaja	1/1	
1583/3	1552-Adlešiči	zemljišče	2642	9.098,51	prodaja	1/1	
1584/2	1552- Adlešiči	zemljišče	2883	16.053,00	prodaja	1/1	
5280	1536-Talčji Vrh	zemljišče	Cca 150	1.200,00	prodaja	1/1	
1169/1	1541- Loka	zemljišče	Cca 118	2.950,00	prodaja	1/1	
2421/4	1541 - Loka	zemljišče	Cca 10	250,00	prodaja	1/1	
1172/6	1541 - Loka	zemljišče	Cca 63	1.575,00	prodaja	1/1	* v postopku ureditve lastništva
593/14 .	1560 – sinji Vrh	zemljišče	Cca 28	168,00	prodaja	1/1	*v postopku ureditve lastništva
4971/8	1549- Tanča Gora	zemljišče	cca 100	800,00	prodaja	1/1	
1051/3	1562- Učakovci	zemljišče	1711	1.310,00	prodaja	1/1	Delno K/delno S
2388/0	1556-Stara Lipa	zemljišče	426	3.408,00	prodaja	84/225	
2441/11	1541 - Loka	zemljišče	100	800,00	Prodaja/menjava	1/1	
2441/1	1541 - Loka	Zemljišče	Cca 200	1.600,00	prodaja	1/1	
2689/7	1544 - Griblje	zemljišče	53	530,00	prodaja	1/1	
3646/0	1540 - Dobliče	zemljišče	3448	1.696,42	prodaja	1/1	
3644/0	1540-Dobliče	zemljišče	2192	1.111,42	prodaja	1/1	
3645/0	1540 - Dobliče	zemljišče	560	275,22	prodaja	1/1	
3647/0	1540- Dobliče	zemljišče	2710	1.333,32	prodaja	1/1	
3648/0	1540-Dobliče	zemljišče	1872	921,02	prodaja	1/1	
3649/0	1540-Dobliče	zemljišče	543	267,16	prodaja	1/1	
2668/0	1544- Griblje	zemljišče	Cca 700	700,00	prodaja	1/1	
2396/9	1541 - Loka	zemljišče	Cca 140	2.800,00	prodaja	1/1	
2774	1556- Stara Lipa	zemljišče	Cca 250	2.500,00	Prodaja/menjava	1/1	
3603/2	1540 - Dobliče	zemljišče	Cca 10.500	21.000,00	Prodaja/menjava	1/1	TRIS Kanižarica
2342/14	1540-Dobliče	zemljišče	Cca 1110,00	2.200,00	Prodaja/menjava	1/1	TRIS Kanižarica
2619/6	1540-Dobliče	zemljišče	cca 6000,00	12.000,00	prodaja	1/1	TRIS Kanižarica
2601/2	1540-Dobliče	zemljišče	Cca3500,00	7.000,00	prodaja	1/1	TRIS Kanižarica
2601/1	1540-Dobliče	zemljišče	Cca 3500,00	7.000,00	prodaja	1/1	TRIS Kanižarica
1793	1565 - Marindol	zemljišče	119	660,00	prodaja	1/1	Delno S/delno K
2198/8	1540- Dobliče	zemljišče	344	1.720,00	prodaja	1/1	RN JAMA
2198/7	1540- Dobliče	zemljišče	314	1.570,00	prodaja	1/1	RN JAMA
2198/23	1540- Dobliče	zemljišče	Cca 200	1.000,00	prodaja	1/1	RN JAMA
925/35	1535-Črnomelj	zemljišče	Cca 70	1750,00	prodaja	1/1	
1244/7	Učakovci-1562	zemljišče	Cca 200	2.000,00	prodaja	1/1	
2793/4	Stara Lipa-1556	zemljišče	109	1.090,00	prodaja	1/1	
5170/1	Adlešiči- 1552	zemljišče	Cca 500	500,00	Prodaja/menjava	1/1	
117/18	1535 - Črnomelj	zemljišče	Cca 60	1.800,00	prodaja	1/1	
1526/1	1557-Stari Trg ob Kolpi	zemljišče	327	118,00	neodplačno	1/1	-funkcionalno zemljišče k blokom
1528/2	1557- Stari Trg ob Kolpi	zemljišče	375	379,06	neodplačno	1/1	-funkcionalno zemljišče k blokom
1526/2	1557-Stari Trg ob Kolpi	zemljišče	772	741,66	neodplačno	1/1	-funkcionalno zemljišče k blokom
1950/7	1540- Dobliče	zemljišče	Cca 153	1.224,00	prodaja	1/1	
748/27	1535- Črnomelj	zemljišče	Cca 500	2.500,00	prodaja	1/1	RN LOKVE

SKUPAJ: 817.555,30 EUR

C) Vrsta nepremičnine: STAVBE, DELI STAVB

Naslov Ulica Pod Smreko 1, Črnomelj, parc. št. 959/10 k.o. Črnomelj Št. stavbe 1535-427 -ident.št.dela stavbe 1535-427-3	zemljišče pod stavbo dvorišče dvorišče nestanovanjska raba	261 9 425 224,46	49.600,00	prodaja	1/1	Javno zbiranje ponudb za prodajo
NASLOV: Vinica 3, Vinica – poslovna stavba Stavba je vpisana v kataster stavb št 112 - Št dela stavbe 5 - Št. dela stavbe 6 - Št. dela stavbe 7 - Št. dela stavbe 10 - Št. dela stavbe 11 Skupni deli in naprave – zemljišče In deli stavb v št. 17,18,19,20,21	nestanovanjsko	17,1 24,71 5,23 21,83 26,42 880 83,19	10.000,00	prodaja	1/1 1/1 1/1 ½ 1/1 1698/10000	Javno zbiranje ponudb
158/2.S k.o. Tanča Gora-1549 (na Tanči Gori)	Zemljišče s stavbo	46	5.200,00	prodaja	1/1	
147.S k.o.Nova Lipa-1555 (pred naseljem Drežnik)	Zemljišče s kaščo	28	1.400,00	prodaja	1/1	
56/1 k.o. 1552 – Adlešiči (Fučkovci 10)	Zemljišče s skednjem	78	2.500,00	prodaja	1/1	
55/2 k.o. 1552 – Adlešiči (Fučkovci 10)	Zemljišče s kaščo	45	1.300,00	prodaja	1/1	
56/3 k.o. 1552 – Adlešiči (Fučkovci 10)	Zemljišče s senikom	86	1.700,00	prodaja	1/1	
56/2 k.o. 1552 – Adlešiči (Fučkovci 10)	Zemljišče s hišo	316	3.700,00	prodaja	1/1	
NASLOV: Na bregu 5, Črnomelj Parc. št. 1147/3 k.o. Loka-1541	Stan.stavba, dvorišče	120	6.000,00	prodaja	239/1000	
NNASLOV: Ulica Lojzeta Fabjana 12, Črnomelj, stavba na parc. št. 23/9 k.o. Črnomelj	Stan. stavba ID 307 S pripadajočim zemljiščem	135	33.900	Prodaja/menjava	1/1	
na naslovu:	**stanovanje**	**ID**	**m2**	**cena**		
Ulica 21.oktobra 8, Črnomelj	dvosobno	1535-8-1	80,54	30.900,00	prodaja	
Čardak 2	garaža	1535-15-36	17,30	5.000,00	prodaja	
		SKUPAJ	**151.200,00**			

•Ocenjuje se, da ni realno pričakovati, da bodo prodane vse nepremičnine vključene v letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Črnomelj, ker je prodaja odvisna od interesa za nakup občinskih nepremičnin. Glede na navedeno, je v letni program razpolaganja zajeto večje število parcel, ki tudi po oceni vrednosti presegajo v proračunu načrtovane prihodke od prodaje. Vrednosti, ki so navedene v tabeli so orientacijska ocena, pred neposredno izvedbo prodaje pa morajo biti ovrednotene na podlagi izdelanih cenitev skladno z veljavno zakonodajo. Pričakovani zneski odprodaje stvarnega premoženja občine, glede na vloge strank in odprodaje v preteklem letu, so določeni v prvem odstavku 2. člena tega programa.

•V znesek, ki je zajet v programu prodaje stavbe- deli stavb, so zajeti tudi prihodki, ki bodo predstavljal prihodek v proračun občine iz naslova obročne odprodaje stanovanj.

D) LETNI NAČRT RAZPOLAGANJA S PREMIČNIM PREMOŽENJEM V LETU 2017 VKLJUČUJE NASLEDNJE PREMOŽENJE:

Odproda se cca neto 1500,00 m3 lesa na gozdnih nepremičninah v lasti Občine Črnomelj. Orientacijska vrednost lesa znaša 45.000,00 EUR. Prodaja se izvede po postopku javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin.

2.a člen

EKONOMSKA UTEMELJENOST RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

Nepremičnine, ki so uvrščene v program razpolaganja lastnik oziroma upravljavec Občina Črnomelj trajno ne potrebuje za opravljanje svojih nalog, zato se izvede postopek odprodaje nepremičnin, kar je v skladu z načelom gospodarnosti ravnanja z občinskim stvarnim premoženjem. Izkupiček razpolaganja predstavlja prihodek v proračun samoupravne lokalne skupnosti.

2.b člen

PREDVIDENE METODE RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM

Kmetijska zemljišča in gozdna zemljišča se odprodajo v skladu s postopkovnimi določbami Zakona o kmetijskih zemljiščih (objava ponudbe za prodajo nepremičnin na oglasni deski Upravne enote Črnomelj in portalu E – uprave). Nepremičnine, ki se odprodajajo kot funkcionalna zaokrožitev nepremičnin, se odprodajo s sklenitvijo neposredne pogodbe, v kolikor je posamezna ocenjena vrednost nepremičnine nižja od 20.000,00 EUR. Nepremično premoženje samoupravne lokalne skupnosti se lahko odproda ali zamenja z neposredno pogodbo; v kolikor se prodajajo solastniški deleži na nepremičninah, ki so manjši od 50 % ali enaki 50%; solastniški deleži na zasedenih stanovanjih; v kolikor gre za menjavo nepremičnin pod pogojem , da se vrednost občinskega premoženja z zamenjavo ne zmanjša ter razlika med zamenjanima ni večja od 20%, vendar največ 80.000,00 EUR; neposredna pogodba se lahko sklepa najpozneje do preteka treh mesecev od dneva, ko se je izkazalo, da sta bili neuspešno izvedeni metoda javne dražbe in javnega zbiranja ponudb; je pridobitelj pravna oseba javnega prava razen javnega podjetja; gre za dosego javnega interesa skladno s pogoji iz soglasij dobaviteljev komunalnih energetskih in elektronskih komunikacijskih storitev, kot določa 23. člen ZSPSLS. Prodaja nepremičnin, ki se nahajajo v poselitvenem območju in predstavljajo večjo funkcionalno celoto, se izvede po postopku javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin.

3. člen

NAČRT PRIDOBIVANJA v letu 2017

Za nakup kmetijskih zemljišč so predvidena sredstva v višini 29.356,57 EUR. Za nakup stavbnih zemljišč in stavb so predvidena sredstva v višini 202.585,50 EUR in sicer višina predvidenih sredstev na postavki PP 16069002-16029 znaša 192.154,50 EUR, ostalo pa na postavki PP 14029001-14003-420600. Za nakup stanovanja so predvidena sredstva v višini 38.620,00 EUR. Za potrebe izplačila odškodnin so predvidena sredstva v višini 5.000,00 EUR. Pri nepremičninah, ki jih pridobijo v last krajevne skupnosti, je v načrtu predviden nakup zemljišča s strani KS Adlešiči, v vrednosti 3.000,00.

V letni načrt pridobivanja so uvrščene naslednje nepremičnine:

I.

	Okvirna lokacija	Okvirna velikost m2	Predvidena sredstva /EUR	Projekt – namen odkupa	Opomba
Vrsta nepremičnine: ZEMLJIŠČA – kmetijsko in gozdno območje					**PP 16069002-16027**
1.	Vodo oskrba območja Sinji Vrh – dokončanje odkupov za objekte in dovozne poti: PČ Draga pri Sinjem vrhu, VH Gorica	400	1.000,00	Odkupi za potrebe VH Gorica, PČ Draga, dokončanje odkupov;	
2.	Odkupi zemljišč za rekonstrukcija ceste Velika Lahinja-Brdarci, k.o. Butoraj in k.o. Golek	72	144,00	Odkupi po izvedeni gradnji in opravljeni dokončni izmeri ceste,	
3.	Odkupi zemljišč za rekonstrukcijo cestišča Drežnik-Razvaje	250	500,00	Odkupi po izvedeni gradnji in opravljeni dokončni izmeri ceste	
4.	Odkupi zemljišč za cesto Jelševnik – Dobliče	125	250,00	Odkupi po izvedeni gradnji in opravljeni dokončni izmeri ceste - dokončne ureditve	
5.	Odkupi zemljišč zaradi uveljavljanja predkupne pravice občine in odkupi po Zakonu o cestah	2.600	5.055,00	- uveljavljanje predkupne pravice po veljavni zakonodaji - odkupi zemljišč po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste	Občasno, glede na vloge strank
6.	Odkupi zemljišč za potrebe ČN Vinica in za ne-kategorizirano pot ob ČN Vinica	196	530,00	Odkupi za potrebe vzpostavitve nove poti zaradi izgradnje ČN Vinica	
7.	Odkup zemljišča za VH Belčji Vrh z dovozno potjo (predvidoma parc.št. 1920 k.o. Belčji Vrh)	185	230,00	Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine, dokončanje odkupov po izvedenih delih in geodetski odmeri	
8.	Odkup zemljišč za cesto Damelj-Razvaje – del zemljišč	2000	2.700,00	Odkup zemljišč po katerih poteka kategorizirana lokalna cesta LC 054371	

9.	Odkupi zemljišč za rekonstrukcija cestišča Hrast-Perudina	12	30,00	Odkupi po izvedeni gradnji in opravljeni dokončni odmeri ceste	
10.	VH Sadeži	170	340,00	Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine	
11.	PČ Velika Lahinja, parc. št. 1676/5 k.o. Butoraj	10	20,00	Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine	
12.	Odkup parc. št. 2114/4 k.o. Loka za potrebe poti v naselju Vojna vas	115	150,00	Odkup zemljišča zaradi potrebe kategorizirane javne poti JP 554121	
13.	Odkup zemljišč za potrebe črpališča Adlešiči, del parc. št. 24/21 k.o. Adlešiči	145	290,00	Ureditev lastništva za obstoječi objekt	
14.	Odkup parc. št. 2280/2 in 2280/3 k.o. Hrast pri Vinici za potrebe kategorizirane lokalne ceste Tribuče - Vinica	676	1.225,00	Odkup zemljišč za potrebe kategorizirane lokalna cesta LC 054091 Tribuče - Vinica	
15.	Odkup parc. št. 1357/64 k.o. Loka za potrebe lokalne ceste Črnomelj – Dragatuš	37	75,00	Odkup zemljišč, po katerem poteka kategorizirana lokalna cesta LC 054052 Črnomelj - Dragatuš	
16.	Odkup parc. št. 3243/3 k.o. Tanča gora, za potrebe poti do cerkve in pokopališča na Tanči gori	258	1.610,00	Odkup zemljišča za potrebe obstoječega dostopa do cerkve na Tanči gori	
17.	Odkup zemljišč za potrebe Vodohrana Mala Plešivica in dostopne poti do njega	1950	3.900,00	Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine	
18.	Odkup zemljišč parc. št. 528/7, 530/4, 530/6, 536/2 in 537/2 k.o. Talčji Vrh za potrebe kategorizirane lokalne ceste na Lokvah	535	1.070,00	Odkup zemljišč za lokalno cesto LC 054151	
19.	Odkup zemljišč za potrebe VH Sela pri Otovcu, k.o. Talčji Vrh (lokacija po projektu)	576	1.152,00	Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine	
20.	Odkup dela zemljišča parc. št. 2286 k.o. Talčji Vrh	160	320,00	Kategorizirana pot JP 556391	
21.	Odkup dela parc. št. 777, k.o. Dobliče, za potrebe JP 556201	264	528,00	Odkup zemljišč za kategorizirano javno pot JP 556021	
22.	Odkup za potrebe JP 554591, parc. št. 40/6 k.o. Zastava	51	105,57	Odkup zemljišč za kategorizirano javno pot JP 554591	
23.	Odkup zemljišča za črpališče Damelj, vključno z dostopno potjo	80	200,00	Vodo-oskrba Sinji Vrh	
24.	Odkup za potrebe JP 556391 (del parcele 1617/4, k.o. Talčji Vrh)	174	365,00	Odkup zemljišč za potrebe JP 556391	
25.	Dodatna odmera za potrebe VH Zapudje	10	20,00	Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine	
26.	Parcelacija za potrebe PČ Desinec , parc. št. 954 k.o. Zastava	125	250,00	Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine	
27.	Odkup delov zemljišč parc. št. 4847/1 in 4847/2 k.o. Talčji Vrh	290	700,00	Odkup zemljišč za potrebe javne poti JP 556401	
28.	Odkup zemljišča parc. št. 4787/32 k.o. Talčji vrh	200	450,00	Odkup zemljišča za potrebe lokalne ceste LC 054151	
29.	Odkup zemljišč za potrebe dostopne poti do rezervoarja Zilje, del 3658/4 k.o. Preloka	20	20,00	Ureditev lastništva dostopne poti za VH Zilje, k.o. Preloka	
30.	Odkup zemljišča parc. št. 5251/18 k.o. Talčji Vrh za potrebe kategorizirane javne poti v Stražnjem Vrhu	96	192,00	Odkup zemljišča za potrebe kategorizirane javne poti JP 556261	Del zemljišča v poselitvenem območju
31.	Odkup zemljišč parc. št. 346, 344/2 in 370/2 k.o. Bedenj za	320	640,00	Odkup zemljišča za potrebe kategorizirane javne poti	

	potrebe kategorizirane javne poti v Jankovičih			JP 554791	
32.	Odkup delov zemljišč v k.o. Dobliče za potrebe ČN Dobliče	660	1.320,00	Odkup zemljišča za potrebe ČN Dobliče	
33.	Odkup dela zemljišča parc. št. 29/190 k.o. Damelj za potrebe širitve javne poti v naselju Damelj	150	375,00	Odkup zemljišča za potrebe širitve JP 555821	
34.	Odkup parc. št. 1649 k.o. Učakovci za potrebe ceste, ekološkega otoka in ureditve parkirišča	950	950,00	Odkup zemljišča za potrebe ekološkega otoka in infrastrukture (del LC 054111, parkirišče)	Del v poselitvenem območju
35.	Odkup zemljišč za potrebe ureditve javne poti v Vojni vasi (JP 56751, od križišča z JP 55761 do kmetije Sever)	685	1.370,00	Rekonstrukcija dela javne poti JP 56751	
36.	Odkup zemljišča za namen prestavitve ne-kategorizirane poti v Dragatušu, del parc. št. 2109 k.o. Dragatuš	100	200,00	Odkup zemljišča za potrebe nekategorizirane poti	Del v poselitvenem območju
37.	Odkup dela zemljišča parc. št. 1631 k.o. Adlešiči, za potrebe kategorizirane javne poti v Dolenjcih (JP 556571)	475	985,00	Odkup zemljišča za potrebe obstoječe kategorizirane javne poti JP 556571	
38.	Odkup zemljišča parc. št. 788/4 k.o. Dobliče, delež 1/3-ina za potrebe kategorizirane javne poti JP 556202	137	95,00	Odkup zemljišča za potrebe JP 556202	Občina je že lastnica delež 2/3-ine
			SKUPAJ 29.356,57		

B) Vrsta nepremičnine: ZEMLJIŠČA – poselitveno območje (stavbna zemljišča in stavbe) **PP 16069002-16029**

1.	Obvoznica Vojna vas (povezava med Zadružno cesto in naseljem Vojna vas), k.o. Črnomelj in k.o. Loka	5	40,00	Odkupi po izvedeni gradnji in opravljeni dokončni izmeri ceste	
2.	Odkupi za rekonstrukcija cestišča Hrast-Perudina (k.o. Vinica)	11	65,00	Odkupi po izvedeni gradnji in opravljeni dokončni izmeri ceste	
3.	Odkupi zemljišč in stavb zaradi uveljavljanja predkupne pravice občine in odkupi po Zakonu o cestah	360	9.187,00	- uveljavljanje predkupne pravice po veljavni zakonodaji - odkupi zemljišč po katerih potekajo kategorizirane občinske ceste	
4.	Odkup zemljišč za hodnik za pešce v naselju Vinica, k.o. Vinica	45	540,00	Dokončanje odkupov	
5.	Odkup zemljišč za cesto v ZN Pod gozdom , k.o. Črnomelj	330	5.000,00	Gradnja ceste v ZN Pod gozdom v Črnomlju	
6.	Odkup parc. št. 593/111, 593/113 IN 593/114 k.o. Sinji Vrh k.o. Sinji Vrh za potrebe poti	91	910,00	Odkup zemljišč po katerem poteka kategorizirana javna pot JP 555871 ter ne-kategorizirana pot	
7.	Odkup parc. št. 2126/8 in parc. št. 2126/12 k.o. Loka za potrebe poti v naselju Vojna vas	24	500,00	Odkup zemljišča zaradi potrebe kategorizirane javne poti JP 554131	
8.	Odkupi za potrebe rekonstrukcije ceste TUŠ-žel. Postaja, parc. ob cesti v k.o. Črnomelj	80	250,00	Načrtovana rekonstrukcija lokalne ceste v Črnomlju na relaciji trgovina TUŠ- žel post.	
9.	Odkup dela parc. št. 528/2 k.o. Mavrlen, za potrebe lokalne ceste Črnomelj - Hajka	24	270,00	Odkup dela zemljišča za potrebe kategorizirane lokalne ceste LC 054072 Črnomelj - Hajka	
10.	Odkup zemljišč za potrebe Semiške ceste	563	4.000,00	Nakup zemljišč za potrebe Semiške ceste	
11.	Odkup zemljišča za potrebe PČ Velika Lahinja, 1675/5 k.o. Butoraj	86	780,00	Trajnostna oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine	Del v kmetijskem območju

12.	Odkup zemljišč za potrebe rekonstrukcije Kidričeve ceste parc. št. 1172/12, 1171/8, 1172/14, 1172/16, 1172/18 in 969/40 k.o. Loka	282	4.160,00	Odkup zemljišč za potrebe rekonstrukcije Kidričeve ceste	
13.	Odkup zemljišča za HP Vrhovci parc. št. 4170/6 k.o. Adlešiči	415	2.088,00	Odkup zemljišča za HP Vrhovci	
14.	Odkup zemljišča parc. št. 4787/32 k.o. Talčji vrh	200	2.000,00	Odkup zemljišča za potrebe lokalne ceste LC 054151	Del v kmetijskem območju
15.	Odkup nepremičnin za potrebe širitve infrastrukture v TRIS Kanižarica za parc. št. 2342/307, 2342/310, 2342/318, 2342/319, 2342/320, 2346/10, 2348/9 k.o. Dobliče	600	6.400,00	Širitev infrastrukture v TRIS Kanižarica	Del kupnine predviden pod PP 14029001-14003-420600
16.	Odkupi zemljišč za potrebe ČN Vinica, k.o. Vinica	342	925,00	Odkupi za projekt kanalizacija Podklanec in ČN Vinica – Aneksi po izvedenih delih in geodetski odmeri	
17.	Nakup parc. št. 2380 k.o. Vinica	221	3.320,00	Nakup zemljišča za ureditev v okolici hiše Otona Župančiča	
18.	Odkup nepremičnin za potrebe kategorizirane ceste JP 554262 parc. št. 1254/27 in 1254/32 k.o. Loka	244	4.100,00		
19.	Odkup nepremičnin za potrebe ceste in spomenika na Vinici parc. št. 549/6, 549/7 k.o. Vinica	100	1.500,00		
20.	Odkup parc. št. 225/30 k.o. Črnomelj za potrebe dostopa do stanovanjskega bloka na naslovu Kolodvorska cesta 51, p. Črnomelj	82	1.640,00	Ureditev lastništva dostopa do stanovanjskega bloka na naslovu Kolodvorska cesta 51, p. Črnomelj	
21.	Odkup dela parc. št. 4/8 k.o. Črnomelj	60	1.500,00	Odkup zemljišča za potrebe javne sprehajalne poti v mestnem jedru (predvidena po OLN za mestno jedro Črnomelj)	
22.	Odkup zemljišča za dostop do rezervoarja Zilje, parc. št. 3658/5 in 3658/4 k.o. Preloka	100	1.000,00	Dokončan ureditev lastništva dostopne poti za VH Zilje, k.o. Preloka	
23.	Pridobitev dela parc. št. 652 in *44/2 k.o. Griblje za potrebe kategorizirane javne poti Griblje Brinsko selo	250	2.500,00	Pridobitev dela zemljišča v sklopu menjave	
24.	Odkup dela parc. št. 1157/2, 1157/4 k.o. Loka (pločnik)	120	3.000,00	Odkup zemljišč za potrebe ureditve pločnika	
25.	Odkup zemljišč parc. št. 146/10, 146/9, 146/7 k.o. Marindol za potrebe kategorizirane javne poti v Marindolu	122	442,50	Odkup zemljišč za potrebe kategorizirane javne poti JP 555062	
26.	Odkup zemljišč 1603/2 in 1596/7 k.o. Loka za potrebe ne-kategorizirane poti na Čudnem selu	95	855,00	Odkup zemljišč za potrebe poti na Čudnem selu	
27.	Odkup zemljišča parc. št. 5251/18 k.o. Talčji Vrh za potrebe kategorizirane javne poti v Stražnjem Vrhu	100	900,00	Odkup zemljišča za potrebe kategorizirane javne poti JP 556261	Del zemljišča v kmetijskem območju
28.	Odkup stavbe in zemljišča parc. št. 94/1 in 94/2 k.o. Črnomelj		57.500,00	Odkup stavbe in zemljišča Ulica pod lipo 6	
29.	Odkup zemljišč za potrebe poti (ne-kategorizirana pot ter pešpot) v ZN Pod gozdom, parc. št. 685/23, 685/25 in 685/22 k.o. Črnomelj	506	9.614,00	Odkup zemljišč za potrebe infrastrukture v ZN Pod gozdom	

30.	Odkup nepremičnin parc. št. 201/2 in 209/1 k.o. Loka	82	1.640,00	Odkup nepremičnin za potrebe ceste na Svibniku	
31.	Odkup dela parc. št. 10/1 k.o. Črnomelj za potrebe sprehajalne poti v mestnem jedru	170	1.250,00	Odkup nepremičnine za potrebe ureditve sprehajalne poti	
32.	Odkup parc. št. 23/10 k.o. Črnomelj (s stavbo) in parc. št. 23/1 k.o. Črnomelj	554	33.900,00	Za potrebe nadaljnje menjave	Odkup za namen nadaljnje menjave
33.	Odkup dela zemljišča parc. št. 844/10 za potrebe pločnika do naselja Lokve, ob regionalni cesti	125	500,00	Ureditev hodnika za pešce v območju naselja Lokve,	
34.	Odkup parc. št. 1649 k.o. Učakovci za potrebe ceste, ekološkega otoka in ureditve parkirišča	80	100,00	Odkup zemljišča za potrebe ekološkega otoka in infrastrukture (del LC 054111, parkirišče)	Del v kmetijskem območju
35.	Odkup zemljišč za potrebe ureditve javne poti v Vojni vasi (JP 56751, od križišča z JP 55761 do kmetije Sever)	5	100,00	Rekonstrukcija dela javne poti JP 56751	
36.	Odkup dela zemljišča parc. št. 2380/1 k.o. Dobliče za potrebe infrastrukture v TRIS Kanižarica	520	1.700,00	Izgradnja ceste infrastrukture v TRIS Kanižarica	
37.	Odkup dela parc. št. *99 k.o. Damelj, za potrebe obstoječe kategorizirane javne poti	165	1.160,00	Odkup zemljišča za potrebe JP 555821 Damelj - Kot	
38.	Odkup zemljišča za namen prestavitve nekategorizirane poti v Dragatušu, del parc. št. 2109 k.o. Dragatuš	400	2.500,00	Odkup zemljišča za potrebe nekategorizirane poti	Del v kmetijskem območju
39.	Odkup delov zemljišč parc. št. 549/1 in 548/1 k.o. Vinica za potrebe kategorizirane javne poti JP 555362 na Vinici	200	3.200,00	Odkup zemljišč za potrebe kategorizirane javne poti JP 555362	
40.	Odkup zemljišča parc. št. 2557/3 k.o. Dobliče za potrebe predvidene infrastrukture v območju TRIS	10559	21.118,00	Odkup zemljišča za potrebe predvidene infrastrukture v TRIS Kanižarica	
			SKUPAJ 192.154,50		
41.	Odkup nepremičnin za potrebe infrastrukture v TRIS Kanižarica za parc. št. 2342/307, 2342/310, 2342/318, 2342/319, 2342/320, 2346/10, 2348/9 k.o. Dobliče	7921	10.431,00	Širitev infrastrukture v TRIS Kanižarica	**PP 14029001-14003-420600**
	Skupaj PP 16069002-16029, PP 14029001-14003-420600		**SKUPAJ 202.585,50**		

C) Vrsta nepremičnine: STANOVANJA, POSLOVNI PROSTORI za 2017

PP 16059002-16015-420001 – nakup stanovanj
PP 06039002-06015-420000 – nakup poslovnih prostorov

na naslovu:	stanovanje	ID	m2	cena	namen	PP	cena MNV
Ulica 21. oktobra 15	Dvosobno stanovanje	1535-22-21	58,20	38.620,00		PP 16059002-16015-420001	Predvidoma menjava

II.

ODŠKODNINE V ZVEZI S POSEGI NA NEPREMIČNINAH					PP 16069001-16026-402799
1.	Odškodnine za odstranitev objektov, nasadov, obremenitev nepremičnin ipd. v primeru izvajanja investicij		5.000,00		

III.

ZEMLJIŠČA, KI JIH ODPLAČNO PRIDOBIJO KRAJEVNE SKUPNOSTI

KS ADLEŠIČI postavka za nakup zemljišč je uvrščena v finančni načrt KS Adlešiči za leto 2017

	Okvirna lokacija	Okvirna velikost m2	Predvidena sredstva /EUR	Projekt – namen odkupa	Opomba
1.	Nakup dela nepremičnine parc. št. 169 k.o. Adlešiči	500	3.000,00	Odkup dela nepremičnine parc. št. 169 k.o. Adlešiči za potrebe ureditve parkirišča ob pokopališču v Adlešičih	Nakup zemljišč je uvrščen v finančni načrt KS Adlešiči

4.člen

V primeru spremenjenjih prostorskih potreb upravljavcev nepremičnega premoženja samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, lahko upravljavci nepremičnega premoženja samoupravnih lokalnih skupnosti sklepajo pravne posle, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem. Skupna vrednost poslov lahko znaša največ 20 % skupne vrednosti načrtov ravnanja (12. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti).

4.a

Letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja v letu 2017 (skupna vrednost pravnih poslov v skladu z 12. členom ZSPDSLS – največ 20% od skupne vrednosti); in sicer :

A) za kmetijska zemljišča v vrednosti največ 5.871,30 EUR
B) za nakup stavbnih zemljišč in stavb v vrednosti največ 38.430,90 EUR.

4.b

Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Črnomelj za leto 2017 (vrednost pravnih poslov v skladu z 12. členom ZSPDSLS – največ 20% od skupne vrednosti); in sicer :

A) prodaja zgradb, prostorov in stanovanj v vrednosti največ 30.240,00,00 EUR
B) prodaja kmetijskih in gozdnih zemljišč v vrednosti največ 5.000,00 EUR
C) prodaja zemljišč namenjenih za gradnjo v vrednosti največ 5.000,00 EUR.

5. člen

Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema oziroma potrditve tega sklepa s strani Občinskega sveta Občine Črnomelj. V letu 2016 začeti in nedokončani postopki se končajo v letu 2017.

Datum: januar 2017

Občina Črnomelj
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

OBČINA ČRNOMELJ K točki 14

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v JULIJU 2017

ZADEVA: **Program investicij Občine Črnomelj na področju izobraževanja in predšolske vzgoje**

Na območju občine Črnomelj se izvajajo oz. se v prihodnjih letih načrtujejo naslednje investicije:

Zap. št.	Prioritetni vrstni red investicije	Načrtovan čas izvedbe	Ocena investicije (v EUR)
1.	Energetske sanacije šol (OŠ Dragatuš, PŠ Adlešiči, OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj in OŠ Mirana Jarca Črnomelj)	2017	845.450,00
2.	Obnova stopnišča pri OŠ Mirana Jarca Črnomelj	2017	142.500,00
3.	Izvedba povezovalnega hodnika med OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj in Knjižnico Črnomelj	2017 - 2018	80.000,00
4.	Prenova kotlovnice v OŠ Stari trg ob Kolpi	2018	77.600,00
5.	Rušitev, rekonstrukcija in novogradnja – OŠ Loka Črnomelj*	2018 – 2020	10.000.000,00
6.	Obnova in dograditev OŠ Dragatuš*	2018 – 2019	2.251.502,00
7.	Center vseživljenjskega učenja (obnova stare policijske postaje za potrebe ZIK Črnomelj)*	2017 – 2019	1.455.589,00
8.	Gradnja Vrtca Črnomelj – II. faza*	2019	3.255.000,00
9.	Energetska sanacija – Vrtec Čardak – stari del	2019	320.000,00
10.	Energetska sanacija – Vrtec Vinica	2020	60.000,00

*Začetek izvedbe investicij je odvisen od objavljenih razpisov s strani pristojnega ministrstva in od možnosti zagotavljanja virov financiranja.

1. <u>ENERGETSKE SANACIJE ŠOL</u>

Občina je na javnem razpisu Ministrstva za infrastrukturo in sicer Javnem razpisu za sofinanciranje energetske prenove stavb v lasti in rabi občin v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014 - 2020«, prednostne osi 4 »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega upravljanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami, in stanovanjskem sektorju«, specifičnega cilja 1 »Povečanje učinkovitosti rabe energije v javnem sektorju« pridobila sredstva v višini 266.699,53. Občina bo v letu 2017 v manjši meri energetsko sanirala OŠ Mirana Jarca in OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj, saj investicija zajema izgradnjo potrebnega toplovoda do OŠ Mirana Jarca Črnomelj, vgradnjo toplotne postaje in priklop na kotlovnico iz stavbe bivšega Dijaškega doma Črnomelj, v OŠ Mirana Jarca pa tudi vgradnjo manjkajočih termostatskih ventilov. Na novejšem delu stavbe OŠ Dragatuš je predvidena toplotna izolacija strehe na šoli in telovadnici vključno s kritino, toplotna izolacija ovoja stavbe, delna zamenjava stavbnega pohištva, vgradnja potrebnih termostatskih ventilov ter vgradnja toplotnih črpalk. V Podružnični šoli Adlešiči bo toplotno izoliran strop proti podstrešju, izvedena toplotna izolacija ovoja stavbe, zamenjava starega stavbnega pohištva, izvedba zračne strehe s pripadajočo kritino, vgradnja potrebnih termostatskih ventilov ter celovita prenova dotrajane kotlovnice.

2. OBNOVA STOPNIŠČA PRI OŠ MIRANA JARCA ČRNOMELJ

Projektna dokumentacija za obnovo stopnišča je v zaključni fazi. Planiramo, da bomo pričeli z samo izvedbo sanacije v letu 2017 in dokončali še istega leta.
V okviru sanacije bodo obnovljene stopnice ob šoli, kakor tudi del stopnic, ki vodi do glavnega vhoda v OŠ Mirana Jarca Črnomelj.

3. IZVEDBA POVEZOVALNEGA HODNIKA MED OŠ MILKE ŠOBAR NATAŠE ČRNOMELJ IN OBJEKTOM BIVŠEGA DIJAŠKEGA DOMA

Občina načrtuje, da bo v letošnjem letu pridobila potrebno projektno dokumentacijo za izvedbo povezovalnega hodnika. Občina naj bi zgradila povezovalni hodnik v letu 2018 in s tem omogočila učencem in zaposlenim OŠ Milke Šobar Nataše, da bodo enostavnejše, predvsem pa varneje, prehajali iz šole v novo pridobljene prostore bivšega Dijaškega doma Črnomelj. Hkrati naj bi se uredile dodatne sanitarije v pritličnih prostorih šole in okolica za potrebe šole.

4. PRENOVA KOTLOVNICE V OŠ STARI TRG OB KOLPI

V letu 2017 načrtujemo pridobiti načrte (PZI) za celovito prenovo kotlovnice v Osnovni šoli Stari trg ob Kolpi. Dokumentacija bo izdelana na osnovi potrebe po zamenjavi dotrajanega kotla na kurilno olje ter vse ostale pripadajoče strojne opreme celotnega ogrevalnega sistema. Vzpostavljen bo nov sistem ogrevanja šole in vrtca, ki se bosta na novo ogrevala na lesne sekance. Izvedba investicije je predvidena izven kurilne sezone leta 2018.

5. RUŠITEV, REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA - OŠ LOKA ČRNOMELJ

Zaradi dotrajanosti starega dela OŠ Loka Črnomelj, se načrtuje, da se bo del OŠ Loka rušil, del obstoječega objekta osnovne šole se bo rekonstruiral, del objekta pa bo zgrajen na novo.
Projekt za izdajo gradbenega dovoljenja je že izdelan. Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja je že podana na Upravno enoto Črnomelj.
Kot izhaja iz projekta, se bo obstoječi del šole (medetažna gradnja), kjer se izvaja razredna stopnja, vhodna avla ter prostori ob večnamenski dvorani (severni del), v celoti odstranil.
Rekonstruiral se bo osrednji del objekta, in sicer večnamenski prostor, garderobe, kletni prostori in upravni prostori.
Novo gradnja zajema pridobitev prostorov razredne stopnje s kabineti, kuhinjo z jedilnico, poseben vhod in garderobe za prve razrede, dvigalo, učilnico za likovni pouk, računalniško učilnico in učilnico za gospodinjstvo ter pripadajoče kabinete in ostale potrebne prostore (kot npr. prostori za individualno delo, tehnično osebje ...)
V kolikor bodo viri financiranja zagotovljeni, načrtujemo da bomo v letu 2018 pričeli z izgradnjo.

6. OBNOVA IN DOGRADITEV OŠ DRAGATUŠ

Občina namerava rekonstruirati in dozidati Osnovno šolo Dragatuš in sicer se naj bi najstarejši del OŠ Dragatuš v celoti obnovil in energetsko saniral, hkrati pa planiramo tudi dograditev potrebnih prostorov za izvajanje osnovnošolskega izobraževanja in predšolske vzgoje.
Poleg pridobitve potrebnih igralnic in ostalih spremljajočih prostorov za vrtec, zaradi zagotovitve ustreznih prostorskih pogojev in s tem predpisane igralne površine na otroka, bo šola po rekonstrukciji in dozidavi pridobila še naslednje potrebne prostore za izvajanje osnovnošolske izobraževanja: učilnico za gospodinjski pouk, multimedijsko učilnico, knjižnico, garderobni prostor za prvo triado, prostor za razgovore, prostor za individualno delo, osrednji prostor šole, ustrezno kuhinjo, kurilnico ter ostale potrebne prostore.
Za zadevno investicijo je bilo v letošnjem letu že izdano gradbeno dovoljenje, sedaj pa se pripravlja projekt za izvedbo. S postopki izbire izvajalca za izvedbo zadevne investicije se naj bi pričelo, v kolikor

bodo zagotovljeni viri financiranja. Po pridobitvi prostorov za področje predšolske vzgoje bo zagotovljena kvadratura na otroka, ki jo predpisuje veljavni pravilnik glede normativov in pogojev za prostor in opremo vrtca.

7. **OBNOVA OBJEKTA STARE POLICIJSKE POSTAJE ČRNOMELJ**

Za ureditev »Centra vseživljenjskega učenja« je v letu 2017 predvidena izdelava projektne dokumentacije in začetek izvajanja investicije, kar zajema energetski pregled stavbe in izvedbo energetske prenove stavbe. V letih 2018 in 2019 je predvideno nadaljevanje obnove in zaključek. Predvideno je tudi sofinanciranje s strani države pridobljena iz EU sredstev. Center vseživljenjskega učenja bo nudil primerne prostore za izvajanje izobraževanja odraslih v Beli krajini.

8. **GRADNJA VRTCA ČRNOMELJ - II. faza**

Občina bo v 2017 pridobila potrebno dokumentacijo za potrebe odločitve za pričetek nadomestne gradnje in razširitve Vrtca Otona Župančiča Črnomelj v Loki in s tem pridobitve prostorov za izvajanje predšolske vzgoje. Z izvedbo investicije naj bi pridobili potrebno število igralnic in spremljajočih prostorov, kuhinjo, telovadnico, upravne prostore ter ostale potrebne prostore.
Z izvedbo nadomestne gradnje in razširitve vrtca, bo zagotovljena kvadratura na otroka oz. igralna površina na otroka, ki jo predpisuje veljavni pravilnik glede normativov in pogojev za prostor in opremo vrtcev.

9. **ENERGETSKA SANACIJA – VRTEC ČARDAK**

Občina Črnomelj v letu 2019 načrtuje energetsko sanacijo Vrtca Čardak – stari del. V okviru energetske sanacije naj bi bila zajeta izvedbe toplotnega ovoja stavbe, sanacija strehe, zamenjava preostalih dotrajanih oken.

10. **ENERGETSKA SANACIJA – VRTEC VINICA**

Načrtujemo, da bomo v letu 2019 pridobili potrebno dokumentacijo za energetsko sanacij vrtca Vinica. Izdelana dokumentacija bo uporabljena za prijavo na javni razpis za Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalne skupnosti, v kolikor bo le-ta objavljen s strani pristojnega ministrstva. Objekt naj bi bil energetsko saniran v letu 2020.

Predlog sklepa:

Sprejeme se predlagani vrstni red investicij v okviru Programa investicij Občine Črnomelj na področju izobraževanja in predšolske vzgoje, ob upoštevanju možnosti zagotavljanja finančnih virov.

Številka: 600-21/2017

Pripravila:
Vladka Kostelec Peteh
Jože Migalič

Predlagateljica:
Županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon., l. r.

Mnenje Odbora za družbene dejavnosti:

Na svoji 18. redni seji, 26. 6. 2017, je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval " **Program investicij Občine Črnomelj na področju izobraževanja in predšolske vzgoje**«. Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep:

1. ***Sprejeme se predlagani vrstni red investicij v okviru Programa investicij Občine Črnomelj na področju izobraževanja in predšolske vzgoje, ob upoštevanju možnosti zagotavljanja finančnih virov.***

Predsednik Odbora za družbene dejavnosti:
Branislav ADLEŠIČ, l.r.

OBČINA ČRNOMELJ K točki 15

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v JULIJU 2017

Zadeva: **INFORMACIJA O RAZDELITVI SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTA V OBČINI ČRNOMELJ V LETU 2017, NA PODLAGI RAZPISA**

V skladu z določili 9. člena Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 21/11 - v nadaljevanju: pravilnik), je pregled in vrednotenje prijav izvajalcev izvedla s strani županje imenovana komisija in svoj predlog razdelitve sredstev podala v potrditev Odboru za družbene dejavnosti (16. redna seja, dne 22. 3. 2017), le-ta pa naprej v sprejem županji, ki je izdala sklep o razdelitvi sredstev. Na podlagi izdanih sklepov društvom oz. klubom o višini dodeljenih sredstev za sofinanciranje športa v letu 2017 so bile z izbranimi izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju. S strani enega društva je bila vložena pritožba na razdelitev sredstev.

Zadnji stavek 9. člena pravilnika tudi določa, da se z informacijo o razdelitvi sredstev seznani občinski svet na eni izmed sej, ki sledijo razdelitvi.

Razdelitev finančnih sredstev, opravljena na podlagi točkovanja za leto 2017 je torej sledeča:

Zap. št.	Društvo	SKUPAJ (v EUR)
1.	ŠTD Vinica	245,00
2.	Športno društvo Ninja	1.039,87
3.	Ženski odbojkarski klub Črnomelj	234,85
4.	Šahovsko društvo Stari trg ob Kolpi	2.413,30
5.	Športno društvo Butoraj	735,00
6.	Ženski košarkarski klub Črnomelj	7.336,39
7.	Kegljaški klub Bela krajin	3.001,50
8.	Judo klub Bela krajina*	0,00
9.	Ribiška družina Črnomelj	2.406,23
10.	Športno društvo Dragatuš**	0,00
11.	Planinsko društvo Črnomelj	167,05
12.	Športno društvo Nogometna šola Bela krajina	15.645,19
13.	Društvo upokojencev Črnomelj	735,00
14.	Društvo Karate Bela krajina***	0,00
15.	Košarkarski klub Črnomelj	15.644,61
16.	Športna zveza Črnomelj	23.392,43
17.	Društvo invalidov Črnomelj	2.205,00
18.	Društvo šola zdravja, Podružnica Bela krajina	636,42
19.	Rokometni klub Črnomelj	20.712,81
20.	Lokostrelski klub Paradoks	1.449,35
	SKUPAJ	98.000,00

Opombe:

*Društvo je prijavilo interesno športno vzgojo otrok in mladine, vendar se je naknadno izkazalo, da za OŠ Dragatuš in OŠ Mirana Jarca tega ne izvaja, rekreacijo, vendar tako na osnovi poziva k dopolnitvi in naknadnega poziva k razjasnitvi, ni dostavilo ustreznega seznama vadečih, za kategorije oz. programe, ki jih je društvo navedlo v okviru prijave na javni razpis na obrazcu št. 2, strokovni kader je društvo prijavilo v okviru Športne zveze Črnomelj (ŠZ Črnomelj je društvo dalo potrdilo, da se strinja, da sredstva namenjena izobraževanju strokovnega kadra prejme športna zveza in z njimi ravna v skladu s pravilnikom).

**Društvo je prijavilo rekreacijo, vendar nima zadosti vadečih v posamezni kategoriji oz. programu.

***Društvo ni izpolnilo zahtevka za leto 2017.

Predlog sklepa:

Informacijo o razdelitvi sredstev za sofinanciranje športa v Občini Črnomelj v letu 2017, na podlagi razpisa, se sprejme v predloženi vsebini in obliki.

Številka: 671-20/2016

Pripravila:
Vladka Kostelec Peteh, l.r.

Predlagateljica:
Županja, Mojca ČEMAS STJEPANOVIČ, univ.dipl. ekon., l.r.

Mnenje Odbora za družbene dejavnosti:

Dne 26. 6. 2017 je Odbor za družbene dejavnosti na svoji 18. redni seji razpravljal o **»Informaciji o razdelitvi sredstev za sofinanciranje športa v Občini Črnomelj v letu 2017, na podlagi razpisa«**. Odbor predlaga Občinskemu svetu Občine Črnomelj, da sprejme sklep kot sledi:

1. Informacijo o razdelitvi sredstev za sofinanciranje športa v Občini Črnomelj v letu 2017, na podlagi razpisa, se sprejme v predloženi vsebini in obliki.

Predsednik Odbora za družbene dejavnosti:
Branislav ADLEŠIČ, l.r.

OBČINA ČRNOMELJ K točki 16.

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v JULIJU 2017

ZADEVA: **PREDLOG SKLEPA O UPORABI MANJŠE NOTRANJE IGRALNE POVRŠINE NA OTROKA NA OBMOČJU OBČINE ČRNOMELJ**

Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. l. RS, št. 20/2017) med ostalim določa, da v primeru, da zaradi zagotovitve notranje igralne površine, določene v 19. členu Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (praviloma 4 m^2 na otroka, vendar ne manj kot 3 m^2 notranje igralne površine na otroka), vrtci ne bi mogli sprejeti vseh vpisanih otrok, lahko občina ustanoviteljica sprejme sklep o manjši notranji igralni površini, vendar ne manjši od:

- 3 m^2 na otroka za otroke do drugega leta starosti,
- 2,6 m^2 na otroka za otroke od drugega do tretjega leta starosti in
- 1,75 m^2 na otroka za otroke od tretjega leta starosti do vstopa v šolo.

Dosledno upoštevanje 19. člena Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ki navaja, da se na otroka zagotovijo praviloma 4 m^2, vendar ne manj kot 3 m^2 notranje igralne površine na otroka, bi z novim šolskim letom povzročilo, da bi v vrtce lahko sprejeli bistveno manj otrok (cca. 63 otrok).

K sklepu mora občina ustanoviteljica, po določbi 3. člena Pravilnika o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, od ministra, pristojnega za področje predšolske vzgoje, ponovno pridobiti soglasje za odstopanje od normativa, ki velja za dve šolski leti. Odstopanje od normativa lahko traja najdlje do 1. septembra 2023.

Predlog sklepa:
Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih na območju Občine Črnomelj se sprejme v predlagani vsebini in obliki.

Številka: 602-9/2017

Pripravila:
Vladka Kostelec Peteh

Predlagateljica:
Županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon., l. r.

Mnenje Odbora za družbene dejavnosti:
Na svoji 18. redni seji, 26. 6. 2017, je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval **"Predlog Sklepa o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka na območju Občine Črnomelj"**. Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep:

1. **Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih na območju Občine Črnomelj** se sprejme v predlagani vsebini in obliki.

Predsednik Odbora za družbene dejavnosti:
Branislav ADLEŠIČ, l.r.

PREDLOG SKLEPA

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Ur. l. RS, št. in 83/11, 24/14 in 66/16) in 3. člena Pravilnika o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 20/17) je Občinski svet Občine Črnomelj, na svoji _____ seji, dne _____, sprejel

S K L E P
o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih na območju Občine Črnomelj

1. člen

S tem sklepom se za obdobje od 01.09.2017 do 31.08.2019 določa začasna uporaba manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih na območju Občine Črnomelj, kot to določa 19. člen Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ki pa ne sme biti manjša od:

- 3 m^2 na otroka za otroke do drugega leta starosti,
- 2,6 m^2 na otroka za otroke od drugega do tretjega leta starosti in
- 1,75 m^2 na otroka za otroke od tretjega leta starosti do vstopa v šolo.

2. člen

Ta sklep velja ob izdanem soglasju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen

Sklep stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 602-9/2017
Datum: _____

Županja Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon., l.r.

OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET

K točki 17

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v JULIJU 2017

Zadeva: **VRNITEV KONCESIJE ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI DAVORKE PAVIČIĆ, DR. DENT. MED. V ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ**

1. Pravni temelj:
5. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti *(Uradni list RS, št. 23/05 – UPB2, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13 in 88/16 ZdZPZD– v nadaljevanju ZZDej)* določa, da mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni določa in zagotavlja občina oziroma mesto. Drugi odstavek 3. člena ZZDej pa določa, da zdravstveno dejavnost kot javno službo pod enakimi pogoji opravljajo javni zdravstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe na podlagi koncesije.

2. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepa:
Koncesionarka Davorka Pavičič, dr.dent. med., ki ima za območje občine Črnomelj podeljeno koncesijo za opravljanje zobozdravstvene dejavnosti za odrasle v obsegu enega tima, v ordinaciji na naslovu Delavska pot 4, 8340 Črnomelj, je Občino Črnomelj, dne, 8.6.2017, obvestila, da namerava z dnem, 31.12.2017, prenehati delati kot zasebna zdravnica in s tem datumom tudi vrniti koncesijo Občini Črnomelj.

Stališče Ministrstva za zdravje je, da se v primeru prenehanja koncesije program najprej ponudi javnemu zavodu – zdravstvenemu domu, koncesija pa se podeli samo izjemoma, ko javni zavod na določenem območju oziroma področju ne bi mogel zagotoviti ustreznega izvajanja javne službe.

Ker si tudi Občina Črnomelj prizadeva za krepitev Zdravstvenega doma Črnomelj in zlasti upošteva vse prednosti, ki jih ima ustrezno organiziran in učinkovit javni zavod, mu je bil ponujen sprejem zadevnega programa na področju zobozdravstva odraslih. Dne, 15.6.2017, smo bili s strani zdravstvenega doma z dopisom št. 54/17, z dne, 14.6.2017, tudi obveščeni, da sprejemajo ponujen program in s tem tudi paciente dosedanje zobozdravnice koncesionarke.

Glede na priporočila ministrstva in zainteresiranost Zdravstvenega doma Črnomelj k prevzemu programa koncesije, se predlaga v sprejem sklepa o vrniti koncesije zobozdravstvene dejavnosti odraslih v Zdravstveni dom Črnomelj.

3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa:
Sprejem predlaganih sklepov nima finančnih posledic na proračun občine.

PREDLOG SKLEPA:

1. **Koncesija za izvajanje zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva odraslih na območju Občine Črnomelj, v obsegu enega zobozdravstvenega tima, ki je bila podeljena Davorki Pavičić, dr. dent. med, se po končanju izvajanja pri navedeni koncesionarki, vrne v Zdravstveni dom Črnomelj.**

2. **Zdravstveni dom Črnomelj je dolžan prevzeti vse paciente dosedanje koncesionarke, ki bodo to želeli.**

Številka: 501-5/1997

Pripravil:
Jože Migalič, l.r.

Predlagateljica:
Županja, Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., l.r.

Mnenje odbora za družbene dejavnosti:
Na svoji 18. redni seji, 26. 6. 2017, je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval gradivo »**Vrnitev koncesije zobozdravstvene dejavnosti Davorke Pavičić, dr. dent. med. v Zdravstveni dom Črnomelj** in predlaga občinskemu svetu, da sprejme naslednji sklep:

1. **Koncesija za izvajanje zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstvenega varstva odraslih na območju Občine Črnomelj, v obsegu enega zobozdravstvenega tima, ki je bila podeljena Davorki Pavičić, dr. dent. med, se po končanju izvajanja pri navedeni koncesionarki, vrne v Zdravstveni dom Črnomelj.**
2. **Zdravstveni dom Črnomelj je dolžan prevzeti vse paciente dosedanje koncesionarke, ki bodo to želeli.**

Predsednik Odbora za družbene dejavnosti:
Branislav ADLEŠIČ, l.r.

OBČINA ČRNOMELJ K točki 18
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v juliju 2017

Zadeva: **PROGRAM UKREPOV ZA ROME V OBČINI ČRNOMELJ ZA OBDOBJE 2017 – 2021**

OBRAZLOŽITEV:
Nacionalni program za Rome Vlade RS skupaj z Zakonom o Romski skupnosti v RS, zavezuje lokalne skupnosti, da pripravijo in sprejmejo podrobne področne programe, v katerih bodo natančno opredeljeni ukrepi za reševanje romske problematike, predvsem na področju infrastrukture in urejanja prostora in da v svojih finančnih načrtih predvidijo ustrezna sredstva.

Program ukrepov za Rome v Občini Črnomelj za obdobje 2017 – 2021 je zastavljen tako, da je v uvodu na splošno opisan položaj romske skupnosti v RS, nadaljuje se s pravnimi viri in izhodiščnimi dokumenti, ki opredeljujejo položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki živijo v RS in način reševanja romske problematike. Tretja točka programa obravnava Rome v občini Črnomelj in sicer: splošne podatke, realizirane projekte v obdobju 2012-2016 in končno predvidene ukrepe za reševanje romske problematike v obdobju 2017-2021. Gradivo je bilo pripravljeno in usklajeno znotraj Občinske uprave, po posameznih področjih delovanja.

Posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti je na svoji 7. seji dne 20. 6. 2017 gradivo obravnavalo in zaradi izrazitega nasprotovanja predstavnikov Romov, da bi bilo pod ukrepi 1 zapisano »postavitev večnamenskega centra Lokve«, je bilo odločeno, da pod ukrepi 1 ostane zapisano »Priprava projektov (izdelava projektne dokumentacije, pregled obstoječe, izdelava novih).

PREDLOG OBČINSKEMU SVETU OBČINE ČRNOMELJ:
Občinskemu svetu predlagamo, da predlagani Program ukrepov za Rome v občini Črnomelj za obdobje 2017 - 2021 obravnava in sprejme.

Pripravili:
- Tatjana Jakša, OU
- Vinko Kunič, OU
- Tamara Potočar, direktorica OU

Predlagateljica:
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon.

MNENJE POSEBNEGA DELOVNEGA TELESA ZA SPREMLJANJE POLOŽAJA ROMSKE SKUPNOSTI V OBČINI ČRNOMELJ:
Posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti v občini Črnomelj je na svoji 7. redni seji, dne 20. 6. 2017 obravnavalo gradivo »Program ukrepov za Rome v občini Črnomelj za obdobje 2017-2021«. Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da Program ukrepov za Rome v občini Črnomelj za obdobje 2017-2021 obravnava in sprejme v predloženi vsebini.

Predsednica Posebnega delovnega telesa za
spremljanje položaja romske skupnosti
Zdenka Vrtin, l.r.

MNENJE ODBORA ZA GOSPODASTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:
Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 19. redni seji, dne 26.06.2017 obravnaval gradivo »Program ukrepov za Rome v občini Črnomelj za obdobje 2017-2021«. Odbor Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da Program ukrepov za Rome v občini Črnomelj za obdobje 2017-2021 obravnava in sprejme v predloženi vsebini.

Predsednica Odbora za gospodarstvo in
komunalno infrastrukturo
Nataša Hudelja, l.r.

OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKA UPRAVA
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
t: (07) 306-11-00, f: (07) 306-11-30

PROGRAM UKREPOV ZA ROME V OBČINI ČRNOMELJ ZA OBDOBJE 2017-2021

junij 2017

1. UVOD

Romska skupnost v Republiki Sloveniji nima položaja narodne manjšine, pač pa gre za posebno etnično skupnost ali skupino s posebnimi etničnimi značilnostmi (lastni jezik, kultura, druge etnične posebnosti).

Na evropski in na nacionalni ravni je romska skupnost obravnavana kot etnična skupina, manjšina, ki se sooča z največjimi eksistenčnimi težavami in ima prav na podlagi teh dejstev poseben status. Poseben status ji daje tudi dejstvo, da gre za manjšino, ki nima svoje države, ki bi skrbela zanjo, kot je to na primer italijanska in madžarska narodna skupina v Republiki Sloveniji ali Slovencev v zamejstvu.

Pripadniki romske skupnosti se srečujejo predvsem s težavami na področju bivalnih razmer, izobraževanja, zaposlovanja in zdravstvenega varstva, zato so prav ta področja določena kot prioritetna in v tem trenutku zahtevajo največjo pozornost ter konkretne kratkoročne in dolgoročne ukrepe za izboljšanje stanja. Poleg tega je potrebno posebno pozornost nameniti tudi ohranjanju in razvoju različnih oblik romskega jezika, kulture ter informativne in založniške dejavnosti ter vključevanje Romov v družbeno in politično življenje.

2. PRAVNI VIRI IN IZHODIŠČNI DOKUMENTI

Pravna podlaga za urejanje položaja romske skupnosti v Republiki Sloveniji je 65. člen Ustave RS, ki določa, da položaj in posebne pravice romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, ureja zakon.

Z Zakonom o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/07; v nadaljevanju ZRomS-1) je bil narejen velik korak v smeri izpeljave določb 65. člena Ustave RS, obravnavanja Romov kot dela slovenskega in evropskega prostora oziroma slovenske in evropske družbe ter izboljšanja položaja romske skupnosti v Republiki Sloveniji v celoti. S tem zakonom je postavljen normativni okvir, ki potrebuje še konkretno in učinkovito uresničevanje pravic romske skupnosti.

Poleg 65. člena Ustave RS in krovnega zakona so pravne podlage za urejanje položaja pripadnikov romske skupnosti v Sloveniji tudi 14 področnih zakonov, to so Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o evidenci volilne pravice, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o osnovni šoli, Zakon o vrtcih, Zakon o medijih, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o knjižničarstvu, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Zakon o Radioteleviziji Slovenija, Zakon o financiranju občin, Zakon o varstvu kulturne dediščine, Kazenski zakonik Republike Slovenije. Poleg zakonov je skrb za uresničevanje posebnih pravic romske skupnosti in za izboljšanje položaja romske skupnosti vgrajena v številne programe, strategije in resolucije s posameznih družbenih področij.

4. in 5. člen ZRomS-1 opredeljujeta področja uresničevanja posebnih pravic romske skupnosti ter določata vlogo in naloge državnih organov in organov samoupravnih lokalnih skupnosti, 6. člen zakona pa določa, da vlada za usklajeno uresničevanje posebnih pravic pripadnikov romske skupnosti v sodelovanju s samoupravnimi lokalnimi skupnostmi in Svetom romske skupnosti Republike Slovenije sprejme program ukrepov.

Skladno z določbami 6. člena ZRomS-1 je dne 25. 5. 2017 Vlada Republike Slovenije sprejela Nacionalni program ukrepov za Rome za obdobje 2017-2021, katerega temeljna načela, kot so spoštovanje človekovih pravic in temeljih svoboščin ter ustvarjanje pogojev za njihovo uresničevanje

ostajajo enaka načelom Nacionalnega programa ukrepov za Rome Vlade Republike Slovenije za obdobje 2010-2015.

Osnovni strateški cilji programa ukrepov za obdobje 2017-2021 so:

1. izboljšati izobrazbeno strukturo Romov in izboljšati udeležbo romskih otrok v programih predšolske vzgoje in šoloobveznih romskih otrok v rednem izobraževanju ter povečati vključenost mladih in odraslih v nadaljevanju izobraževalnega procesa v skladu z načelom vseživljenskega učenja;
2. povečati zaposlenost in zmanjšati brezposelnost Romov s poudarkom na zaposlitveni aktivaciji dolgotrajno brezposelnih in odpravljanju ovir pri (ponovnem) vstopu na trg dela;
3. za preprečevanje in odpravljanje izključenosti Romov, še posebej žensk, otrok in mladih, spodbujati razne programe socialnega varstva, in sicer informacijske, svetovalne programe, delo na terenu, dnevne centre, programe pomoči in samopomoči ter krepiti seznanjenost Romov o tovrstnih programih;
4. izboljšati storitve zdravstvenega varstva in jih približati Romom ter povečati njihovo ozaveščenost o vprašanjih v zvezi z zdravjem in zdravstvenim varstvom, predvsem s poudarkom na zdravje žensk in otrok;
5. izboljšati bivanjske razmere Romov, pospeševati ureditev naselij, kjer večinsko živi romsko prebivalstvo, v skladu z nacionalnimi zakonskimi zahtevami zagotoviti dostop do javnih dobrin, kot sta dostopa do vode in električne energije, in spodbujati odpravo dejanskega prostorskega ločevanja, kije rezultat zgodovinskega naseljevanja Romov in dolgoletne izključenosti iz družbenega življenja;
6. spodbujati ohranjanje in razvoj kulturne, informativne in založniške dejavnosti romske skupnosti ter si prizadevati za ohranjanje in razvoj (različnih oblik) romskega jezika kot manjšinskega jezika;
7. povečati ozaveščenost pripadnikov romske skupnosti in večinskega prebivalstva o pozitivnih učinkih vključevanja Romov v družbo in bogastva, ki ga romske kulture prinašajo v slovensko družbo, in o pomenu nediskriminacije ter okrepiti boj proti protiromski retoriki, sovražnem govoru ter stereotipom in predsodkom;
8. krepiti dialog in sodelovanje z lokalnimi skupnostmi, kjer živijo Romi, ter vzpodbuditi aktivno partnerstvo med lokalno in državno ravnjo in romsko skupnostjo.

3. ROMSKA SKUPNOST V OBČINI ČRNOMELJ

Občina Črnomelj je ena izmed občin, kjer so Romi zgodovinsko prisotni in imajo tako poleg splošne volilne pravice, ki jim pripada kot slovenskim državljanom, pri lokalnih volitvah še posebno volilno pravico, ki jim omogoča, da sami izvolijo romskega svetnika s posebnih list romskih volilnih upravičencev.

V okviru OS Črnomelj deluje Posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti, ki ima predvsem nalogo da:

- spremlja in obravnava položaj romske skupnosti v samoupravni lokalni skupnosti;
- obravnava in daje predloge ter pobude o vprašanjih, ki se nanašajo na položaj pripadnikov romske skupnosti in njihove pravice;
- dejavno sodeluje pri uresničevanju razvojnega programa samoupravne lokalne skupnosti, zlasti pa pri programih in razreševanju vprašanj, ki se nanašajo na položaj in razvoj romske skupnosti v samoupravni lokalni skupnosti;
- obravnava vprašanja, povezana z ohranjanjem romskega jezika in kulture;
- sodeluje z romskimi društvi in drugimi njihovimi organizacijami v samoupravni lokalni skupnosti.

Po oceni naj bi v občini Črnomelj živelo 740 Romov, kar predstavlja približno 5 % celotnega prebivalstva. V Občini Črnomelj imamo v skladu z Občinskim prostorskim načrtom (sprejetim leta 2011) 4 legalna romska naselja, in sicer: Lokve, Kanižarica, Drenovec in Čudno selo. Romsko naselje Pretlje (Ručetna vas) je nelegalno naselje.

Neuradni podatki o številu prebivalcev po naseljih (oktober 2015):

Črnomelj in okolica	108 oseb
RN Lokve	356 oseb
RN Kanižarica	163 oseb
RN Čudno selo	34 oseb
RN Vinica - Drenovec	39 oseb
Ručetna vas - Pretlje	28 oseb
Hrast pri Vinici	12 oseb

3.1. PROSTORSKI RAZVOJ, PROSTORSKO NAČRTOVANJE IN STANOVANJSKA POLITIKA

Prostorsko načrtovanje in zagotavljanje infrastrukture v naseljih sodi v pristojnosti občin. V skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) in v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območjih za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07) je Občina Črnomelj pripravila občinski prostorski načrt (OPN), ki je bil sprejet oktobra 2011, in zajema tudi ureditev romskih naselij. S sprejetjem OPN je vzpostavljen temelj za vse ostale konkretne aktivnosti za izboljšanje položaja romske skupnosti, kot so prostorske in okoljske ureditve, sanacije in legalizacije romskih naselij (komunalna infrastruktura, urejanje lastniških odnosov, pridobitev dovoljenj za posege v prostor…).

V vseh 4 legalnih romskih naseljih je urejen dostop do pitne vode ter dostop do elektrike. Romsko naselje Kanižarica ima urejeno tudi kanalizacijsko omrežje. Nelegalno naselje Pretlje ima urejen dostop do elektrike, in sicer do edinega objekta, ki je legalno postavljen.

3.2. REALIZIRANI PROJEKTI V OBDOBJU 2012 – 2016

Na 12. redni seji Občinskega sveta občine Črnomelj, dne 1. 3. 2012 je bil sprejet Program ukrepov za Rome v občini Črnomelj za obdobje 2012-2016, ki je vseboval tako pregled aktivnosti na področju romske problematike v občini Črnomelj do sprejetja Programa in načrte na tem področju za naprej.

Za namen realizacije zastavljeni ukrepov se je Občina Črnomelj prijavila na razne javne razpise in sicer smo se v letu 2012 prijavili na Javni razpis za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih in uspešno izvedla rekonstrukcijo fekalne kanalizacije Kanižarica (vrednost investicije je bil 202.436 EUR, od tega delež Občine Črnomelj 52.299 EUR) in rekonstrukcijo vodovoda Lokve – smer žaga Župančič (vrednost investicije je bil 112.952 EUR, od tega delež Občine Črnomelj 29.225 EUR). V letu 2013 je bila Občina Črnomelj uspešna pri prijavi na tri javne razpise za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih: odkup zemljišča v naselju Kanižarica, ob cesti, s katerim bi se naselje uredilo in zaokrožilo (vrednost investicije je 37.772,76 EUR), izgradnja vodovoda v naselju Drenovec, v smeri Klanfar (vrednost investicije je 92.017 EUR) in ureditev avtobusnega postajališča Čudno selo (vrednost investicije je 104.446 EUR). Vse investicije so bile uspešno realizirane. Sredstva za realizacijo predvideni ukrepov ima občina zagotovljena v vsakoletnem proračunu. Realizirani projekti v obdobju 2012-2016:

Leto 2012	- rekonstrukcija vodovodnega omrežja v dolžini 1050 m v RN Kanižarica (ob glavni cesti) in v RN Lokve (žaga) - RN Kanižarica zgrajena kanalizacija v okvirni dolžini 535 m gravitacijskega voda in 85 m tlačnega voda - v naselju Drenovec obnovljen vodovod v dolžini 520 m - rekonstrukcija fekalne kanalizacije Kanižarica - rekonstrukcija vodovoda Lokve – smer žaga Župančič - RN Kanižarica odkupljena zemljišča
Leto 2013	- odkup zemljišča v naselju Kanižarica, ob cesti - izgradnja vodovoda v naselju Drenovec, v smeri Klanfar - ureditev avtobusnega postajališča Čudno selo
Leto 2014	- v naselju Lokve zgrajeno 120 m vodovoda
Leto 2015	- priprava dokumentacije za kanalizacijo do romskega naselja Drenovec/reševanje služnosti in ostalih premoženjsko pravnih zadev na predvideni trasi - dokumentacija za ureditev območja ob glavni cesti Črnomelj-Vinica v Kanižarici
Leto 2016	- nadaljevanje urejanja pravno premoženjskih zadev na trasi kanalizacijskega omrežja do romskega naselja Drenovec

	- oddaja vloge za GD za ureditev infrastrukture za območje ob glavni cesti Črnomelj-Vinica v Kanižarici - odkup zemljišč za potrebe pločnika in javne razsvetljave v naselju Lokve/pogodbi sklenjeni v letu 2016, izplačila v letu 2017 - pričetek izgradnje hodnika za pešce in kolesarje z javno razsvetljavo od odcepa za obvoznico v smeri Črnomlja

3.3. PREDVIDENI UKREPI DO LETA 2021

ukrep 1: **Priprava projektov** (izdelava projektne dokumentacije, pregled obstoječe, izdelava novih).
ukrep 2: **Fekalna kanalizacija za romsko naselje Drenovec** (1,75 km, s črpališčem in tlačnim vodom, priključitev na zgrajeno kanalizacijo in ČN Vinica)
ukrep 3: **Fekalna kanalizacija in čistilna naprava za romsko naselje Lokve** (3,75 km kanalizacije z dvema črpališčema in KČN 500 PE)
ukrep 4: **Prometna ureditev romskega naselja Lokve ob R1-216/1178** (1,7 km hodniki za pešce in javna razsvetljava)
ukrep 5: **Prometna ureditev romskega naselja Drenovec ob R1-218/1214** (1,04 km hodniki za pešce in javna razsvetljava)
ukrep 6: **Prometna ureditev romskega naselja Kanižarica – Jama ob R1-217/1209** (530 m hodniki za pešce)
ukrep 7: **Prometna ureditev romskega naselja Kanižarica ob R1-218/1214** (450 m hodniki za pešce, javna razsvetljava)
ukrep 8: **Prometna in komunalna ureditev novega dela romskega naselja Kanižarica** (izgradnja vodovoda 100 m , fekalne kanalizacije 130 m, meteorna kanalizacija 50 m, ureditev dostopne poti 50 m, elektro omrežje 100 m, TKK omrežje 100 m, javna razsvetljava 50 m)
ukrep 9: **Odkup zemljišča v romskem naselju Lokve**

Ocenjena vrednost po ukrepih						
Ocenjena vrednost	2017	2018	2019	2020	2021	SKUPAJ
ukrep 1	18.640	46.025				64.665
ukrep 2	200.000	270.000				470.000
ukrep 3		243.750	500.000	500.000		1.243.750
ukrep 4		300.000	300.000			600.000
ukrep 5			150.000	180.000		330.000
ukrep 6					100.000	100.000
ukrep 7				150.000		150.000
ukrep 8		50.000	62.423			112.423
ukrep 9					25.000	25.000
SKUPAJ:	218.640	909.775	1.012.423	830.000	125.000	3.095.838

Celotna vrednost z DDV			
Ocenjena vrednost	Lastna sredstva EUR	Sredstva sofinanciranja EUR	SKUPAJ EUR
ukrep 1	14.226,3	50.438,7	64.665
ukrep 2	103.400	366.600	470.000
ukrep 3	273.625	970.125	1.243.750
ukrep 4	132.000	468.000	600.000
ukrep 5	72.600	257.400	330.000
ukrep 6	22.000	78.000	100.000
ukrep 7	33.000	117.000	150.000
ukrep 8	24.733,06	87.689,94	112.423
ukrep 9	5.500	19.500	25.000

VIRI:

- Zakon o romski skupnosti v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 33/07)
- Nacionalni program ukrepov Vlade Republike Slovenije za Rome za obdobje 2017-2021
- Interni akti

Županja občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

Številka: 095-5/2017
Datum:

OBČINA ČRNOMELJ K točki 19
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v juliju 2017

Zadeva: **POROČILO O ORGANIZACIJI IN IZVEDBI AKCIJE UREJANJA IN ČIŠČENJA OKOLJA 2017 V OBČINI ČRNOMELJ**



22. marec je razglašen kot svetovni dan voda, 22. april pa kot svetovni dan Zemlje. V tem času Občina Črnomelj vsako leto, skupaj s krajevnimi skupnostmi, številnimi društvi, ki delujejo v naši občini, šolami in vrtci ter drugimi organizacijami in združenji, organizira akcijo »Spomladansko čiščenje in urejanje okolja v občini Črnomelj«.

V letu 2017smo izvedbo akcije načrtovali na drugo soboto v mesecu aprilu. Težav z vremenom, tudi letos ni bilo, tako da je bila udeležba na akciji zopet velika.

Namen akcije je, tako kot vsako leto, da v pomladnem času očistimo prebujajočo se naravo, uredimo svoje bivalno in delavno okolje, uredimo in očistimo krajevna središča, igrišča, zelenice, spominska obeležja, planinske, učne in sprehajalne poti, vodotoke, ter saniramo divja odlagališča, ki jih je sicer vse manj, a žal se še vedno pojavljajo po občini Črnomelj. Pri tem pa smo s pozitivnim ravnanjem hoteli poudariti tudi vzgojno plat akcije. Zato smo še posebej veseli, da so v akciji sodelovali tudi vrtci in šole saj naj bi si pozitiven odnos do urejenega okolja, čiste narave in pravilnega ravnanja z odpadki pridobili že v otroških letih.

O datumu in poteku akcije smo občane obvestili z dopisi krajevnim skupnostim, društvom, šolam, vrtcem in drugim organizacijam in z obvestilom v marčevski številki Belokranjca ter s plakati in obvestili na spletni strani ter Facebook strani Občine Črnomelj.

Poleg splošne čistilne akcije v občini Črnomelj, pa je v soboto, 17.6.2017, Občina Črnomelj organizirala tudi čistilno akcijo reke Dobličice, na odseku od novega mosta pri družbi Akrapovič, d.d. (črnomaljska obvoznica) do črnomaljskega gradu.

Občina Črnomelj je v sklopu spomladanske čistilne akcije v občini Črnomelj v letu 2017 pregledala brežine reke Dobličice v mestu Črnomelj, na omenjenem odseku. Ugotovljeno je bilo zelo slabo stanje struge in bregov reke Dobličice. Številna porušena drevesa čez strugo reke so zadrževala material, ki ga prinaša voda. Žal to ni bil samo naravni material ampak tudi veliko smeti in ostale nesnage, ki je ob vročem vremenu začela zaudarjati, kar je že bilo občutiti v teh dneh. Struga je bila na mestih delno, na mestih pa popolnoma zaprta in nemogoča za plovbo. Zato se je Občina Črnomelj iz ekološkega vidika in iz naslova varnosti, zaščite in reševanja odločila urgentno rešiti najnujnejše lokacije na omenjenem odseku reke Dobličice. Pridobili smo vsa potrebna soglasja za poseg v naravo in izvedli akcijo čiščenja podrtih dreves.

Znova so se v akciji izkazali prostovoljci PGD Črnomelj ter Ribiške družine Črnomelj ob pomoči izkušenega gozdarja. Delo je pokazalo še večje razsežnosti potrebne akcije čiščenja, saj je voda skrivala mnogo več podrtih debel kot se je prvotno ocenilo. Tako so fantje od ranega jutra do poznega popoldneva vlekli in vlekli iz vode veje in orjaška drevesa. S svojim požrtvovalnim delom so naredili izjemno akcijo.






UDELEŽENCI OBEH AKCIJ:
Belokranjski jamarski klub Črnomelj, Čebelarska zveza Bele krajine, Čebelarsko društvo Črnomelj, Društvo kmečkih žena Dragatuš, Društvo Polh Bela krajina Črnomelj, Društvo prijateljev mladine Črnomelj, Hiša Sadeži družbe, Klub upokojencev rudnika Kanižarica, Kulturno umetniško društvo PRELOŠKI MUZIKANTI, Lovska družina Adlešiči, Lovska družina Črnomelj, Lovska družina Sinji Vrh, Lovska družina Vinica, Planinsko društvo Črnomelj, Ribiška družina Črnomelj, Romsko društvo Rom Črnomelj, Romsko kulturno umetniško društvo ROMANO GAV, Športno društvo Butoraj, Športno društvo Grič, Športno društvo HRIBOVCI, Športno rekreativno društvo Črnomelj, Združenje borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Črnomelj, Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov, Združenje šoferjev in avtomehanikov Bela krajina, Zveza za razvoj romske skupnosti, Župnijski Karitas Črnomelj, PGD Adlešiči, PGD Bojanci, PGD Dobliče, PGD Mavrlen, PGD Preloka, PGD Radenci, PGD Rožič Vrh, PGD Sinji Vrh, PGD Stari trg ob Kolpi, PGD Talčji Vrh, KS Talčji Vrh, OŠ Komandanta Staneta Dragatuš, OŠ Loka, OŠ Mirana Jarca, OŠ Vinica, Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, OŠ Milke Šobar

Nataše, VDC Črnomelj in Srednja šola Črnomelj. V akciji reke Dobličice so sodelovali: člani PGD Črnomelj, Marko Matotek, Tadej Gorenc, Jože Weiss, člana Ribiške družine Črnomelj, Boštjan Domitrovič in Sandi Butala, gozdar Andrej Volf.

Zelo pomembno nalogo je opravilo tudi JP Komunala Črnomelj, ki je poskrbelo za nabavo vreč in rokavic, ter odvoz in deponiranje zbranih odpadkov. Za vse sodelujoče, ki so v akciji sodelovali v okviru prijavljenih društev je Občina poskrbela za malice.
Udeleženci splošne čistilne akcije so čistili javne in skupne površine svojih naselij, obcestne dele javnih poti, spominska obeležja, površine ob športnih igriščih, okolico pokopališč, pohodne, učne in sprehajalne poti, brežine rek Kolpe, Lahinje in Dobličice ter okolico naravnih vrednot, kalov in zdencev.

Člani Združenja slovenskih katoliških skavtinj in skavtov Črnomelj so počistili okolico pokopališča v Vojni vasi, članice Župnijske Karitas pa so počistile okolico cerkve sv. Petra v Črnomlju, Župnišča in Karitasa Črnomelj.





Člani Hiše sadeži družbe so počistili poti proti cerkvici sv. Sebastjana. Klub upokojencev rudnika Kanižarica je očistil okolico muzeja Rudnika Kanižarica. Člani Združenja borcev za vrednote NOB so očistili okolice spomenikov in spominskih plošč.
Društvo prijateljev mladine je v sodelovanju s Pustnim društvom Črnomelj čistilo širše območje spomenika Griček in okolico »Bele hiše«. Poročajo o katastrofalnem stanju dela Grička, ki gleda proti Vojni vasi, ker je zaradi zamaknjenosti primeren kraj za zbiranje raznih skupin in posameznikov, ki pa očitno nimajo dosti ekološke ozaveščenosti. Na tem mestu je zgažena trava, v grmovju in okoli njega pa je veliko smeti od plastenk od vina in vode, krožniki, vrečke, pizze, plastične posodice od hrane in razna embalaža, celo človeški iztrebki, da ne govorimo o živalskih iztrebkih.



Belokranjski jamarji so počistili občinsko parcelo v Novi Lipi.



Lovske družine so pregledale in čistile v svojih lovskih rajonih okolice prež, gozdne poti in okolice lovskih domov.

Nekatera gasilska, športna in kulturna društva so uredila društvene prostore, njihove okolice, športne površine ter krajevna središča. Urejali so tudi učne poti in druge naravne ali kulturne znamenitosti svojih krajev.








Zveza za razvoj romske skupnosti je letos poskrbela za obširno čiščenje romskih naselji Kanižarica in Lokve.







Skupine članov različnih društev so čistile obcestne pase državnih, lokalnih cest in poti na različnih koncih občine (Dalmatinka, cesta Tanča Gora-Stari trg, križišče Gorenjci-stara cesta za Preloko, cesta Rodine – Zagradec, ceste do Mirne Gore, Črnomelj - ob glavni cesti od pekarne do črnomaljskega mosta, Dobliče - Bistrica, Stražnji Vrh-Mavrlen, Stražnji Vrh - Rožič Vrh, Tušev Dol – Naklo, Otovec - Lokve, Talčji Vrh - Dol. Paka, Mavrlen-cesta proti Toplemu Vrhu, Grič-proti Grdanjem skednju, itd).





Srednja šola Črnomelj, osnovne šole in vrtci so se posvetili čiščenju okolice svojih zavodov, igrišč in sprehajalnih poti v okolici. Otroci so se v akcijo vključevali tudi v krajevnih skupnostih kjer imajo svoja prebivališča. Iz dela osnovnih šol je razvidno, da šole tudi sicer med letom izvajajo aktivnosti povezane z varovanjem okolja in urejanjem narave.



Ribiška družina v sodelovanju z Združenjem šoferjev in avtomehanikov so očistili breg Dobličice in Lahinje pri sotočju ter okolico mostov v Črnomlju –»Tromostovje«, poleg tega pa je ribiška družina poskrbela tudi za čiščenje na brežini in dostopu do reke Lahinje pod centralno čistilno napravo v Vojni vasi, brežine Kolpe v Radencih in okolico ribnika Mlaka Kanižarica.



Splošna ocena sodelujočih v čistilni akciji je, da se stanje glede na preteklo leto ni izboljšalo. Lokacije črnih odlagališč tudi s kosovnimi odpadki se ponavljajo iz leta v leto. Še vedno je v naravo odvrženih preveč manjših odpadkov kot npr. pločevink, vrečk, papirčkov, steklenic, še posebej na obcestnih delih ob bolj prometnih cestah. S stanjem ne moremo biti zadovoljni.

Letošnje količine odpadkov v primerjavi z lanskim letom so se podvojile, kar pa je posledica čiščenja obeh romskih naselij, od kjer je bilo pripeljano več kot 80% vseh pripeljanih odpadkov. Na to kažejo tudi podatki, prikazani v spodnji tabeli, o količini zbranih odpadkov.

ŠTEVILO SODELUJOČIH

Število javnih zavodov (OŠ, vrtec, SŠ, VDC)	8	Število otrok	1020
Število sodelujočih krajevnih skupnosti, društev, organiziranih skupin, klubov in drugih	37		
Število odraslih udeležencev (brez šol in vrtcev)	1242		
ŠTEVILO OTROK IN ODRASLIH UDELEŽENCEV SKUPAJ	**2262**		

KOLIČINA ZBRANIH ODPADKOV IZ SPLOŠNE AKCIJE ČIŠČENJA

Vrsta odpadka	**Količina v kg**	**Prevzemnik odpadkov**
Kosovni odpadki	25.520	Cerod
Mešani komunalni odpadki	600	Cerod
Veliki gospodinjski aparati	300	Zeos
Odpadne gume	3.240	Slopak
Les	1.000	Koto
SKUPAJ	**30.660**	

FINANČNA OCENA AKCIJ

Vrsta stroška	**Vrednost stroška brez DDV**	**Financer**
Strošek materiala (vreče, rokavice in drug material)	475,68 EUR	Občina Črnomelj
Strošek objave v Belokranjcu	34,39 EUR	Občina Črnomelj
Strošek prehrane in drugih storitev*	2.353,53 EUR	Občina Črnomelj
Strošek odvoza odpadkov	5.095,44 EUR	JP Komunala
Strošek deponiranja	3.967,20 EUR	JP Komunala
SKUPAJ	**11.926,24 EUR**	

*po izdanih naročilnicah

ZAKLJUČEK:
Problematika ravnanja z odpadki je eden od bolj perečih občinskih okoljskih problemov. Da je cilj vsakoletnih akcij urediti in očistiti okolje v katerem živimo, delamo in preživljamo prosti čas, vzpodbuditi pozitiven odnos človeka in družbe do narave in dvig ekološke zavesti smo že večkrat omenili. Tudi v letošnji akciji je sodelovalo veliko število posameznikov in organizacij, urejalo in čistilo se je po vsej občini. Lahko smo zadovoljni, saj je velik del občanov ponovno dokazal, da jim ni vseeno in so pripravljeni vstopiti v akcijo vsako leto znova in narediti nekaj dobrega za okolje. Žalostno pa je, da na drugi strani še vedno obstajajo prenekateri občani, ki vztrajno odlagajo kosovne in gospodinjske odpadke raje v naravo, kot pa v hišne kontejnerje, na urejene ekološke otoke, Zbirni center Vranoviči ali pokličejo podjetje Komunalo za odvoz kosovnih odpadkov.

V prihodnje bi želeli, da bi skrb za čisto in urejeno okolje postalo način življenja in bi društva in ostale organizacije tudi med letom organizirale podobne akcije na območjih kjer delujejo. Še vedno pa moramo nadaljevati in vztrajati pri osveščanju ljudi kako ravnati z odpadki.

Nemalo zaslug za pozitiven premik v ravnanju z odpadki gre tudi JP Komunala Črnomelj, ki je uvedla nov način ravnanja z odpadki. Preostanka komunalnih odpadkov ne odvaža več tedensko, temveč na štirinajst dni, v vmesnih tednih pa pobira odpadno komunalno embalažo po sistemu »od vrat do vrat«. Drugačen je tudi način ravnanja s kosovnimi odpadki. 1x letno se lahko naroči brezplačen odvoz kosovnega materiala iz gospodinjstev, odvoz pa opravijo praktično izpred našega stanovanjskega objekta, hkrati pa lahko vsak posameznik odpelje odpadke na deponijo na Vranovičih. Delovni čas Zbirnega centra Vranoviči: vsak delovni dan od 9.00 ure do 14.00 ure in od 15.00 ure do 17.00 ure ter ob sobotah od 8.00 do 13.00 ure. Ob nedeljah ter prazničnih dnevih sta zbirna centra zaprta. Podjetje Komunala je letos Občino opremila tudi z zbiralniki za oddajo e-odpadkov. Naše skupne želje so, da bi nov način ravnanja z odpadki doprinesel k še boljši urejenosti okolja in zmanjšanju odlaganja odpadkov v naravi. Prizadevajmo si za zmanjšanje lastnega škodljivega vpliva na okolje.

PREDLOG OBČINSKEMU SVETU OBČINE ČRNOMELJ:
Občinskemu svetu občine Črnomelj se predlaga, da Poročilo o organizaciji in izvedbi akcije urejanja in čiščenja okolja 2017 v občini Črnomelj obravnava in ga kot informacijo sprejme v predlagani vsebini.

Pripravila:
Kristina Zajc, OU

Predlagateljica:
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

Foto: sodelujoči v akciji

MNENJE ODBORA ZA TURIZEM IN VARSTVO OKOLJA:
Odbor za turizem in varstvo okolja je na svoji 14. redni seji, dne 26.06.2017 obravnaval gradivo »Poročilo o organizaciji in izvedbi akcije urejanja in čiščenja okolja 2017 v občini Črnomelj«. Odbor na poročilo ni imel pripomb, zato Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da poročilo obravnava in ga kot informacijo sprejme v predlagani vsebini.

Predsednica
Odbora za turizem in varstvo okolja
Anica Železnjak, l.r

OBČINA ČRNOMELJ K točki 20
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta v mesecu juliju 2017

Zadeva: **PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH V OBČINI ČRNOMELJ**

Državni zbor RS je dne 30.9.2016 sprejel novi Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (v nadaljevanju ZPPDej), ki je bil uveljavljen z dne 15.10.2016. Posledično moramo občine uskladiti svoje predpise in sprejeti nove občinske odloke o pogrebni in pokopališki dejavnosti, ki bodo usklajeni z ZPPDej.
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj je bil sprejet leta 2003 in določa dejavnosti, ki so gospodarske javne službe v Občini Črnomelj (obvezne in izbirne). V veljavnem Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj, so dejavnosti »urejanja pokopališč in oddajanja prostorov za grobove v najem ter pogrebne storitve in storitve v zvezi z upepeljevanjem« opredeljene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe (4. člen), kar pa ni skladno z ZPPDej.
S sprejemom novega ZPPDej je obvezna občinska gospodarska javna služba le »24-urna dežurna služba«, ki se izvaja v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe. Ostala pogrebna dejavnost (prevoz pokojnika, ki ga ne zagotavlja 24-urna dežurna služba, priprava pokojnika, upepelitev pokojnika, priprava in izvedba pogreba) pa se izvaja na trgu, torej je opredeljena kot tržna dejavnost. Pokopališko dejavnost, ki obsega upravljanje te urejanje pokopališča, pa zagotavlja občina kot občinsko javno službo.
Tako so predlagane določene spremembe in dopolnitve navedenega odloka, in sicer se v prvem odstavku 4. člena kot obvezne občinske gospodarske javne službe črtajo dejavnosti »urejanja pokopališč in oddajanja prostorov za grobove v najem (7. točka) ter pogrebne storitve in storitve v zvezi z upepeljevanjem (8. točka)«, namesto njih se kot obvezna občinska gospodarska javna služba v 7. točki navede »24-urna dežurna pogrebna služba«, ki jo na celotnem območju občine opravlja Javno podjetje Komunala Črnomelj. Doda se nova 14. točka, ki opredeljuje občinsko javno službo, tj. »pokopališka dejavnost«. Posledično se izvede preštevilčenje in črtanje posameznih točk v 4. in 8. členu odloka. V 8. členu se doda nov četrti odstavek, ki pravi, da se način izvajanja dejavnosti iz 14. točke prvega odstavka 4. člena (pokopališka dejavnost) določi v Odloku o pokopališkem redu v Občini Črnomelj.
V sled zgoraj navedenega je potrebno sprejeti predlagane spremembe in dopolnitve Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj, ki bodo podlaga za sprejem novega Odloka o pokopališkem redu v Občini Črnomelj, ki bo podrobno uredil pogrebno in pokopališko dejavnost na celotnem območju občine. Predlagane spremembe in dopolnitve odloka se bodo pričele uporabljati s sprejemom Odloka o pokopališkem redu v Občini Črnomelj, ki mora biti sprejet najkasneje v roku enega leta od uveljavitve ZPPDej.

Predlog sklepa:
Občinskemu svetu Občine Črnomelj predlagamo, da predlagano besedilo obravnava in ga kot predlog za izdajo sprejme. V kolikor občinski svet nanj ne bo imel bistvenih pripomb predlagamo, da ga na isti seji obravnava kot predlog odloka in odlok sprejme v predloženi vsebini.

Pripravila: Predlagateljica:
Tamara Potočar, direktorica OU Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon., l.r.

Prilogi:
- predlog s/d odloka
- čistopis odloka

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:

Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 19. redni seji, dne 26.06.2017 obravnaval gradivo »Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj«. Odbor na gradivo ni imel pripomb, zato Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da gradivo obravnava in ga kot predlog za izdajo sprejme. V kolikor Občinski svet na gradivo ne bo imel bistvenih pripomb, se predlaga, da gradivo na isti seji obravnava kot predlog odloka in odlok sprejme v predloženi vsebini.

Predsednica Odbora za gospodarstvo in
komunalno infrastrukturo
Nataša Hudelja, l.r.

PREDLOG ZA IZDAJO

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/07-UPB2, 27/08- Odl.US, U-I-21/07-18, 76/08, 100/08-Odl.US, 79/09, 14/10-Odl.US, 51/2010, 84/2010-Odl.US, 40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US)), 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur.l. RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 83/11, 24/14, 66/16) v povezavi s 3. členom Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Ur.l. RS, št. 62/16) je Občinski svet Občine Črnomelj na _____. redni seji dne _____ sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj

1. člen

V Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03, 106/05, 66/06, 118/07) se v prvem odstavku 4. člena črta besedilo 7. točke in se ga nadomesti z besedilom: »24-urna dežurna pogrebna služba«.
Črta se točka 8.
Dosedanje 9., 10., 11., 12.,13. in 14. točka postanejo 8., 9., 10., 11., 12. in 13. točka.
Doda se nova 14. točka, ki glasi: »pokopališka dejavnost«.
V tretjem odstavku 4. člena se besedilo: »1. in 9. točke« nadomesti z besedilom: »1. do 8. točke«

2. člen

V 8. členu se v prvem odstavku besedilo :
» pod točko 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 in 11 po« nadomesti z besedilom:»pod točko 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 in 10 po«, in
»za točko 5, 7, 8 in 11 v mestu« nadomesti z besedilom: »za točko 5 in 10 v mestu«
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi: »Način izvajanja dejavnosti iz 14. točke prvega odstavka 4. člena se določi v Odloku o pokopališkem redu v Občini Črnomelj.«

3. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične s sprejetjem Odloka o pokopališkem redu v Občini Črnomelj.

Številka: 30001-2/2003-
Datum:

ŽUPANJA
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., l.r.

ČISTOPIS

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj

(**predlog sprememb** – neuradno prečiščeno besedilo, Ur.l.RS, št. 35/03, 106/05, 66/06, 118/07)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok določa dejavnosti, ki so gospodarske javne službe (v nadaljevanju: javne službe) v Občini Črnomelj (v nadaljevanju: občini) in ureja način njihovega opravljanja.

Kot javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so z zakonom določene kot obvezne lokalne gospodarske javne službe in dejavnosti, ki so kot lokalne javne službe določene s tem odlokom.

2. člen

Javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov.

Župan je pri predlaganju odločitev na področju javnih služb, ki jih sprejema občinski svet ter pri sprejemanju odločitev, ki so v njegovi pristojnosti, dolžan zagotavljati, da se javne službe opravljajo v okviru racionalno funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemih.

II. NAČIN OPRAVLJANJA JAVNIH SLUŽB

3. člen

Občina z enim ali več odloki podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več javnih služb oziroma podrobneje določi elemente iz 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93).

Kadar standardi in normativi iz prvega odstavka prejšnjega člena niso predpisani za celotno državo, se predpišejo z odlokom iz prejšnjega odstavka.

III. JAVNE SLUŽBE

4. člen

Na območju Občine Črnomelj se kot javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:

1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
5. urejanje in čiščenje javnih površin,
6. vzdrževanje občinskih cest,
~~7. urejanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem,~~
~~8. pogrebne storitve in storitve v zvezi z upepeljevanjem,~~
7. 24-urna dežurna pogrebna služba,

~~9.~~**8.** urejanje in vzdrževanje javnih tržnic,

~~10.~~ **9.** oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,

~~11.~~ **10.** urejanje javnih parkirišč in garažnih hiš,

~~12.~~ **11.** javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naseljih,

~~13.~~ **12.** opravljanje javnega mestnega prometa, ki obsega javni prevoz potnikov v mestih in naseljih z javnimi prevoznimi sredstvi,

~~14.~~ **13.** distribucija toplote,

14. pokopališka dejavnost.

Javne službe iz prejšnjega odstavka se opravljajo na celotnem območju občine, če z odlokom iz 3. člena tega odloka za posamezno javno službo ni določeno drugače.

Dejavnosti iz področij 1. do ~~9.~~ **8.** točke prvega odstavka tega člena in drugih področjih določenih z zakonom, so obvezne lokalne gospodarske javne službe.

Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z gospodarskimi javnimi službami je obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan odlok za posamezne primere ne določata drugače.

5. člen

Kot izbirne javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih določi občinski svet.

6. člen

Infrastrukturni objekti in naprave, potrebne za izvajanje javnih služb v Občini Črnomelj so:

– objekti in naprave za oskrbo naselij z vodo,
– objekti in naprave za odvajanje in čiščenje voda,
– objekti in naprave za odstranjevanje komunalnih odpadkov, pokopališčni objekti in naprave,
– tržnice,
– javni parki, nasadi, drevoredi in javna otroška igrišča,
– omrežje in naprave javne razsvetljave,
– omrežje in naprave za oskrbo naselij s požarno vodo v javni rabi,
– objekti in naprave za odvajanje padavinskih voda,
– objekti, naprave in omrežje za distribucijo toplote,
– hodniki, pešpoti, dovozne poti, ulice, trgi, ceste in druge javne površine v naseljih.

Z odloki iz 3. člena tega odloka se podrobneje opredelijo objekti in naprave, ki so javno dobro, uredijo pogoji in način objektov in naprav ter uredijo druga vprašanja, povezana z infrastrukturnimi objekti in napravami.

IV. NAČINI IZVAJANJA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

7. člen

Izvajanje gospodarskih javnih službah zagotavlja občina v naslednjih oblikah:

– v režijskem obratu, kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo,
– v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče opravljati kot profitne, oziroma če to ni njihov cilj,
– v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne dejavnosti, ki je določena kot gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati profitno,
– z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava,
– z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava, kadar je takšna oblika primernejša od oblik iz prejšnjih alinei.

8. člen

Občina zagotavlja neposredno izvajanje gospodarskih javnih služb opredeljenih v 4. členu tega odloka ~~pod točko 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 in 11 po~~ **pod točko 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 in 10 po** Javnem podjetju Komunala Črnomelj na celotnem območju Občine Črnomelj oziroma ~~za točko 5, 7, 8 in 11 v mestu~~ **za točko 5 in 10 v mestu** Črnomelj, po posebnem dogovoru s krajevnimi skupnosti pa tudi v drugih središčih krajevnih skupnosti.
Občina zagotavlja neposredno izvajanje gospodarske javne službe iz 4. točke 4. člena po javnem podjetju CeROD, center za ravnanje z odpadki, d.o.o.

Neposredno izvajanje gospodarske javne službe iz 6. točke 4. člena na območju mesta Črnomelj občina zagotavlja po Javnem podjetju Komunala d.o.o. Črnomelj, na ostalem območju občine pa se izvajanje zagotavlja v okviru režijskega obrata v sestavi občinske uprave.
Način izvajanja dejavnosti iz 14. točke prvega odstavka 4. člena se določi v Odloku o pokopališkem redu v Občini Črnomelj.

9. člen

Za izvajanje gospodarskih javnih služb lahko občina podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.

10. člen

Izvajalca dejavnosti na podlagi koncesije izbere občinska uprava na podlagi javnega razpisa.

Postopek javnega razpisa in izbora določi občinski svet s koncesijskim aktom v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe. S koncesijskim aktom se določi predmet in pogoje opravljanja javne službe ter postopek javnega razpisa in izbor koncesionarja. O izbiri koncesionarja odloči občinska uprava z upravno odločbo. Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.

Za sklenitev koncesijske pogodbe, prenehanje koncesijskega razmerja, prenos koncesije, obvezno koncesijo, višjo silo, odgovornosti koncesionarja za ravnanje zaposlenih in odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja se uporabljajo določbe zakona o gospodarskih javnih službah.

11. člen

Z izbranim izvajalcem (koncesionarjem) sklene pogodbo o koncesiji župan v imenu in za račun občine.

12. člen

Javne dobrine lahko občina zagotavlja z vlaganjem javnega kapitala v dejavnosti oseb zasebnega prava.

Na podlagi odločitve o vlaganju javnega kapitala, ki jo sprejme občinski svet, se izvede javni razpis za pridobitev zainteresiranih oseb zasebnega prava. Postopek javnega razpisa in pogoje za izbor izvajalca sprejme občinski svet v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.

O izbiri osebe zasebnega prava odloči občinska uprava z upravno odločbo. Zoper odločbo o izbiri je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.

13. člen

Z izbranim izvajalcem sklene pogodbo o vlaganju župan v imenu in za račun občine.

14. člen

Koncesijska pogodba ali pogodba o vlaganju se lahko skladno z zakonom, sklene tudi s tujo pravno ali fizično osebo.

15. člen

Občina lahko z aktom prenese na javno podjetje kot javno pooblastilo tudi določene strokovno tehnične, organizacijske oziroma razvojne naloge.

V. UPRAVNE, STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE

16. člen

Upravne (normativne, procesne in nadzorne) strokovnotehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb opravlja občinska uprava, v skladu s pristojnostmi, ki so določene s predpisom o organizaciji in delu občinske uprave in v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.

Kadar to narekujejo razlogi racionalnosti in ekonomičnosti ali če so potrebna posebna strokovna znanja ali oprema, lahko občinska uprava s pogodbo poveri izvajanje posameznih nalog iz prejšnjega odstavka tega člena za opravljanje takšnih nalog registrirani organizaciji ali posamezniku.

VI. VARSTVO UPORABNIKOV

17. člen

Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se oblikuje svet uporabnikov Občine Črnomelj, ki ga imenuje občinski svet in ima pet članov.

Svet uporabnikov opravlja naslednje naloge:

– usklajuje interese prebivalcev krajevnih skupnosti in predlaga skupne predloge občinskemu svetu, županu in občinski upravi,

– zastopa interese krajanov v zvezi z načrtovanjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav v razmerju do občinskega sveta in župana,

– zastopa interese krajanov v razmerju do izvajalcev in opozarja na pomanjkljivosti ter predlaga izboljšave.

18. člen

Občina zagotovi materialne in finančne pogoje za delo sveta uporabnikov.

19. člen

V primeru kršitve dolžnosti s strani izvajalca javnih služb, lahko uporabnik od občinske uprave zahteva izdajo odločbe, s katero naj ta odloči o pravici uporabnika do storitve in naloži izvajalcu ustrezno ravnanje.

20. člen

Občinski svet in občinska uprava sta dolžna obravnavati pripombe in predloge sveta uporabnikov.

Občinski svet je dolžan obvestiti svet uporabnikov o svojih stališčih in ukrepih v skladu s poslovnikom o svojem delu, občinska uprava pa najkasneje v roku 30 dni od dneva, ko je prejela pripombo in predlog sveta.

VII. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB

21. člen

Storitve javnih služb, ki so individualno določljive in izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede na količino porabe.

Predlog cene posamezne storitve izdela izvajalec in ga s potrebno dokumentacijo predloži županu, občinskemu svetu oziroma organu določenemu z zakonom.

Občinski svet lahko določi, da se cene posameznih storitev plačujejo diferencirano glede na posamezne vrste uporabnikov ali glede na količino porabljenih storitev.

22. člen

Storitve gospodarskih javnih služb, pri katerih ni mogoče ugotoviti njihovega uporabnika, ali je to povezano z nesorazmerno velikimi stroški, se financirajo iz proračunskih sredstev.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

23. člen

Postopek za ustanovitev sveta uporabnikov iz 10. člena tega odloka izvede občinski svet v treh mesecih od dneva uveljavitve odloka.

24. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 78/94 in 29/98).

25. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 300-01-2/2003
Črnomelj, dne 26. marec 2003

Župan Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

OBČINA ČRNOMELJ K točki 21
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v juliju 2017

Zadeva: **INFORMACIJA O POIMENOVANJU PROSTORA / TRGA MED GLASBENO ŠOLO IN CERKVIJO SV. PETRA V MESTNEM JEDRU ČRNOMLJA V »TRG SV. PETRA«**

OBRAZLOŽITEV:
V skladu s prejeto pobudo s strani Župnije Črnomelj dne 9.2.2017, je občina Črnomelj uvedla postopek za vpis oziroma poimenovanje trga med župnijsko cerkvijo sv. Petra in glasbeno šolo Črnomlju v Trg sv. Petra. Gre za novo poimenovanje osrednjega prostora med glasbeno šolo Črnomelj in župnijsko cerkvijo sv. Petra, ki predstavlja osrednji prostor za razne prireditve, dogodke in tudi dejavnosti Črnomaljske tržnice.

Z novim poimenovanjem bi pridobili enotno poimenovanje in boljšo prostorsko orientacijo že sedaj aktivnega trga (npr. prostor za tržnico), s katerim bi bila olajšana sama prepoznavnost lokacije za kulturne, prireditvene in ostale aktivnosti v starem mestnem jedru Črnomlja.

Ostali razlogi za poimenovanje so podani v priloženi pobudi. Lokacija na novo poimenovanega trga je označena v priloženi grafiki.

Uradni postopek vpisa novega poimenovanja trga v »Trg sv. Petra« v uradno evidenco Registra zemljepisnih imen je trenutno v teku in bo zaključen predvidoma jeseni 2017, kjer bo novo ime vpisano v bazi registra zemljepisnih imen in tako tudi dostopno za zunanjo distribucijo in eventuelno izdelavo kart in načrtov za mestno jedro. Uradna evidenca Registra zemljepisnih imen (v nadaljevanju REZI) je uradna evidenca zemljepisnih imen, prilagojena za tri nivoje natančnosti izrisovanja načrtov in kart in sicer za karte merila 1:5000, 1:25000 in 1:250000. Zemljepisno ime je po definiciji lastno ime zemljepisnega objekta na površini Zemlje, ki je potrebno za prepoznavanje tega objekta in za orientacijo na terenu in na karti. (vir definicije: portal GURS: http://www.e-prostor.gov.si);

Novo poimenovanje ne bo vplivalo na uradno poimenovanje že uvedenega uličnega sistema na tem območju, kar pomeni, da se obstoječe hišne številke objektov ne spreminjajo in ostajajo še naprej v veljavi, kot do sedaj. Vpis novega imena v REZI ima vpliv na izdelavo in posodabljanje novih in že obstoječih kart in načrtov za obravnavano območje občine. Novo poimenovan trg bo lahko (ima možnost) v prihodnje označen tudi s tablo, v skladu s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine.

PREDLOG SKLEPA:
Občinskemu svetu občine Črnomelj predlagamo, da Informacijo o novem poimenovanju prostora med glasbeno šolo in cerkvijo sv. Petra v »Trg sv. Petra« obravnava in jo sprejme v predlagani vsebini.

Pripravil:
Gregor Požek, OU

Predlagateljica:
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

Številka: 031-1/2017

Prilogi:
- Pobuda župnije Črnomelj
- Grafični prikaz območja poimenovanja

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:

Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 19. redni seji, dne 26.06.2017 obravnaval gradivo »Informacija o poimenovanju prostora / trga med glasbeno šolo in cerkvijo sv. Petra v mestnem jedru Črnomlja v »Trg sv. Petra«.

Po obravnavi informacije so z glasovanjem dva ZA in dva PROTI izglasovali, da informacija v predlagani vsebini ni bila sprejeta, ker ni imela večine. Glede na izid glasovanja so člani odbora nadaljevali z usklajevanjem in iskanjem skupnega predloga ter pripravili nov predlog, ki zajema tako poimenovanje trga, kot je že navedeno v informaciji, kakor tudi nov predlog, ki je bil podan na seji odbora in sicer, da se del ploščadi poimenuje po Silvestru Mihelčiču. Da ne bi delili ploščadi na dva dela smo na odboru prišli do kompromisa, ki smo ga oblikovali kot nov predlog in ga predlagamo za obravnavno na seji občinskega sveta. Nov predlog glasi:

Odbor Občinskemu svetu občine Črnomelj, glede na podano informacijo podaja pobudo, da se v primeru, da se celotni prostor okrog cerkve (prostor med cerkvijo in banko ter prostor med cerkvijo in glasbeno šolo) preimenuje v "Trg sv. Petra", hkrati objekt glasbene šole preimenuje v "Glasbena šola Silvestra Mihelčiča Črnomelj" in da se oboje uredi istočasno. O predlogu je odbor glasoval in ga tudi sprejel.

Predsednica Odbora za gospodarstvo in
komunalno infrastrukturo
Nataša Hudelja, l.r.

Župnija Črnomelj
Ulica Mirana Jarca 5
8340 Črnomelj

CREG067071

OBČINA ČRNOMELJ
PREJETO 09. 02. 2017
ŠIFRA ZAD.
VRED.

Datum: 8. februar 2017
Opr. št.: 9/17

Občina Črnomelj
Trg svobode 3
8340 Črnomelj

Zadeva: **Pobuda za poimenovanje trga med župnijsko cerkvijo sv. Petra in glasbeno šolo v Črnomlju.**

V župniji Črnomelj dejavno spremljamo in se vključujemo v dogajanja v občini Črnomelj in mestnem jedru mesta Črnomelj, kjer s stavbami, ki bistveno sooblikujejo Črnomelj, in dogodki prispevamo h kvaliteti bivanja, preživljanju časa, podobi mesta in mestnemu utripu. Od samih začetkov sodelujemo pri ohranjanju kulturne dediščine in pri obnovah v mestnem jedru. Tako dejavno spremljamo tudi nastajanje trgov, ki so bili še pred nekaj leti namenjeni parkiranju avtomobilov, vse bolj pa dobivajo osrednjo vlogo druženja. Tako so v mestnem jedru vsaj štirje trgi, ki dobivajo svojo podobo in funkcijo (ali jo bodo dobili v prihodnje) kot mestni trgi:

- trg pri cerkvi Sv. Duha (obdan z Primožičevo hišo in cerkvijo Sv. Duha)
- trg med župnijsko cerkvijo sv. Petra in glasbeno šolo
- trg med banko (stavba hranilnice) in župnijsko cerkvijo sv. Petra
- Trg svobode „pred gradom“

Razen Trga svobode vsi ostali trgi ostajajo nepoimenovani in se zanje uporablja ime bližnjih stavb, večkrat so celo različno poimenovani.

Župnija Črnomelj daje pobudo za poimenovanje teh trgov **in posebej predlaga poimenovanje trga med župnijsko cerkvijo in glasbeno šolo s poimenovanjem: Trg sv. Petra.** Za takšno poimenovanje imamo tudi nekaj tehtnih razlogov, ki so bistveno povezani z mestnim jedrom, mestom Črnomelj in celotno Belo krajino:

- Župnijska cerkev je od leta 1228 poimenovana po sv. Petru, ko se tudi prvič omenja ime Črnomelj v pisnih virih.
- Stavba župnijska cerkve sv. Petra in njena stavbna dediščina sta bistveno oblikovala historično veduto mestnega jedra, zato poimenovanje po stavbi oziroma njeni vsebini – zavetniku, saj je prostor trga ves čas vezan na stavbo (obstoječa stavba glasbene šola je bila zgrajena bistveno kasneje, njena vsebina se vseskozi spreminja).
- Vsebina osrednje stavbe se ni nikoli spreminjala in je bila vedno cerkev sv. Petra, vsebina stavbe, v kateri je glasbena šola se je še večkrat spremenila.
- Na mestu, kjer je sedanji trg je bilo do leta 1802 mestno pokopališče (ostanki grobov so še danes v zemlji), zato je to zemljišče tudi na ta način povezano s stavbo – cerkvijo sv. Petra.
- Sv. Peter je zavetnik župnije in mesta Črnomelj, in je v vseh zgodovinskih dokumentih tako tudi poimenovan.
- praznik Petrovo se šteje med najstarejše praznike v občini. Župnija ga je ves čas praznovala, mesto ga je po drugi svetovni vojni opustilo, sedaj pa se zopet oživlja.

Z jasnim poimenovanjem bo trg dobil tudi novo vsebinsko vrednost. Pobuda je dana v imenu župljanov župnije Črnomelj, če pa bi bilo potrebno jo lahko dodatno potrdimo tudi s podpisi župljanov.

Ob tem predlagamo, da se tudi za oba ostala trga najde primerno ime in se vsi trije trgi istočasno poimenujejo. Po nam znanih podatkih ob poimenovanju tudi stroškov ne bi bilo veliko, saj imena trgov niso vezana na hišne številke (le te lahko ostanejo ob sedanjih poimenovanjih, saj so objekti (hiše) vezane na imena ulic, ki se jih posamezni objekt dotika), v nekem primernem času bi bilo potrebno trge samo ustrezno označiti s poimenovanji.


V upanju na izboljšanje kakovosti bivanja in dogajanja v mestnem jedru vas lepo pozdravljam.

Peter Kokotec

župnik

Območje Trga sv. Petra
(OBČINA ČRNOMELJ, mestno jedro)

M ~ 1:350



K točki 22

OBČINSKI SVET
OBČINE ČRNOMELJ

Gradivo za sejo občinskega sveta v mesecu juliju 2017

1.

ZADEVA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah in odprodaja slednjih

Na podlagi sklepa OS Občine Črnomelj št. 478-414/2010 z dne 27.3.2015 je bila izvedena geodetska odmera na delu zemljišča parc. št. 3107/0 k.o. 1545- Bedenj, kot se je na terenu dodatno izkazalo pa tudi odmera na delu zemljišča parc. št. 3061/1 k.o. 1545 – Bedenj, tako da bodo predmet razpolaganja zemljišča parc. št. 3107/3 v izmeri 114 m2, parc. št. 3107/2 v izmeri 175 m2 in 3106/4 v izmeri 27 m2, vse k.o. 1545 – Beden, na katerih je potrebno predhodno ukiniti status javnega dobra. K odprodaji zemljišča parc. št. 3106/4 k.o. Bedenj je potrebno pridobiti še mnenje KS Adlešiči. Zemljišča se bodo odprodala kot funkcionalna zaokrožitev nepremičnin parc. št. 345/0, parc. št. 367/0, parc. št. 307/4 in parc. št. 368/0, vse k.o. 1545- Bedenj; in sicer lastniku slednjih. Hkrati se bodo uredila tudi lastninska razmerja za zemljišči parc. št. 370/5 v izmeri 23 m2 in parc. št. 344/4 v izmeri 280 m2, obe k.o. 1545 Bedenj, po katerih poteka kategorizirana občinska cesta.

Pravno podlago za sprejem sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra predstavlja 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/2004, 14/05 popr., 92/05 –ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl.US, 126/07, 108/2009, 61/2010- ZRud-1, 76/2010 – Zrud-2, 20/2011 – Odl.US, 57/2012, 110/2013, 101/2013 – ZdavNepr, 22/2014 – Odl.US), ki določa pogoje za ukinitev statusa grajenega javnega dobra. Ukinitev statusa javnega dobra se objavi v Uradnem listu RS. V skladu z navedenim členom ZGO-1, izda občinska uprava odločbo o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, če je občinski svet sprejel sklep oziroma odločitev o ukinitvi oziroma odvzemu statusa javnega dobra lokalnega pomena. Odločba se po pravnomočnosti posreduje na pristojno zemljiško knjigo, kjer se izvede izbris zaznambe statusa javnega dobra in nepremičnina postane last občine.

Priloga: orto-foto posnetek (PISO) in odločba geodetske uprave

Predlog sklepa:

1. Na nepremičninah parc. št. 3107/3, parc. št. 3107/2 in parc.č št. 3106/4, vse k.o. 1545- Bedenj se ukine status javnega dobra in postanejo last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254000. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu RS.
2. Po ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 3107/3, parc. št. 3107/2 in parc. št. 3106/4, vse k.o. 1545- Bedenj se nepremičnine odprodajo lastniku zemljišča parc. št. 345/0, parc. št. 367/0, parc. št. 370/4 in parc. št.368/0, vse k.o. Bedenj. Hkrati se pristopi tudi k ureditvi lastninskih razmerij za zemljišči parc. št. 370/5 in parc. št. 344/4, obe k.o. 1545- Bedenj, po katerih poteka kategorizirana občinska pot, tako da postaneta last občine Črnomelj.

Številka: 478-414/2010


Predlagateljica
ŽUPANJA
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., l.r.


Pripravila:
Katarina Plut, OU


PRILOGA k odločbi št. 02112-357/2017-2

K.o.: 1545 Bedenj
IDPOS: 6137

GRAFIČNI PRIKAZ






352
351/1
343
344/1
346
344/3
345
344/2
344/1
343
3107/2
345/1
344/4
344/5
344/6
3107/3
367
368
370/4
370/3
370/4
1671/

2.

ZADEVA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičnini in odprodaja slednje

Na podlagi sklepa OS Občine Črnomelj št. 478-218/2016 z dne 30.9.2016 je bila izvedena geodetska odmera na delu zemljišča parc. št. 2567/7 k.o. 1554 – Hrast pri Vinici; in sicer kot funkcionalna zaokrožitev zemljišča parc. št. 117 k.o. 1554 – Hrast pri Vinici. Predmet razpolaganja bo tako nova parc. št. 2567/9 zemljišče v izmeri 50 m2 k.o. 1554 – Hrast pri Vinici. Na nepremičnini se predhodno ukine status javnega dobra.

Pravno podlago za sprejem sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra predstavlja 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/2004, 14/05 popr., 92/05 –ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl.US, 126/07, 108/2009, 61/2010- ZRud-1, 76/2010 – Zrud-2, 20/2011 – Odl.US, 57/2012, 110/2013, 101/2013 – ZdavNepr, 22/2014 – Odl.US), ki določa pogoje za ukinitev statusa grajenega javnega dobra. Ukinitev statusa javnega dobra se objavi v Uradnem listu RS. V skladu z navedenim členom ZGO-1, izda občinska uprava odločbo o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, če je občinski svet sprejel sklep oziroma odločitev o ukinitvi oziroma odvzemu statusa javnega dobra lokalnega pomena. Odločba se po pravnomočnosti posreduje na pristojno zemljiško knjigo, kjer se izvede izbris zaznambe statusa javnega dobra in nepremičnina postane last občine.

Priloga: orto-foto posnetek (PISO) in odločba geodetske uprave


Predlog sklepa:

1. Na nepremičnini parc. št. 2567/9 k.o. 1554 – Hrast pri Vinici se ukine status javnega dobra in postane last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254000. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu RS.
2. Po ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 2567/9 k.o. 1554 – Hrast pri Vinici se nepremičnina odproda z neposredno pogodbo lastniku zemljišča parc. št. 117 k.o. 1554 – Hrast pri Vinici kot funkcionalna zaokrožitev slednjega.

Številka: 478-218/2016

Predlagateljica
ŽUPANJA
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., l.r.

Pripravila:
Katarina Plut, OU


*146
2559
118/2
118/1
*147
117
2567/9
2567/10
2130/1
*148/1
2130/2
2560/3
*148/2
*173
2038/1

PRILOGA k odločbi št. 02112-365/2017-2

K.o.: 1554 Hrast pri Vinici
IDPOS: 6074

GRAFIČNI PRIKAZ



3.

ZADEVA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičnini in odprodaja slednje

Na podlagi sklepa OS Občine Črnomelj št. 478-256/2016 z dne 25.11.2016 je bila izvedena geodetska odmera na delu zemljišča parc. št. 2791/0 k.o. 1556 – Stara Lipa; in sicer kot funkcionalna zaokrožitev zemljišča parc. št. 2368/1 k.o. 1556- Stara Lipa.. Predmet razpolaganja bo tako nova parc. št. 2791/2 zemljišče v izmeri 84 m2 k.o. 1556 – Stara Lipa. Na nepremičnini se predhodno ukine status javnega dobra.

Pravno podlago za sprejem sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra predstavlja 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/2004, 14/05 popr., 92/05 –ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl.US, 126/07, 108/2009, 61/2010- ZRud-1, 76/2010 – Zrud-2, 20/2011 – Odl.US, 57/2012, 110/2013, 101/2013 – ZdavNepr, 22/2014 – Odl.US), ki določa pogoje za ukinitev statusa grajenega javnega dobra. Ukinitev statusa javnega dobra se objavi v Uradnem listu RS. V skladu z navedenim členom ZGO-1, izda občinska uprava odločbo o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, če je občinski svet sprejel sklep oziroma odločitev o ukinitvi oziroma odvzemu statusa javnega dobra lokalnega pomena. Odločba se po pravnomočnosti posreduje na pristojno zemljiško knjigo, kjer se izvede izbris zaznambe statusa javnega dobra in nepremičnina postane last občine.

Priloga: orto-foto posnetek (PISO) in odločba geodetske uprave

Predlog sklepa:

3. Na nepremičnini parc. št. 2791/2 zemljišče v izmeri 84 m2 k.o. 1556 – Stara Lipa se ukine status javnega dobra in postane last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254000. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem sprejema na Občinskem svetu Občine Črnomelj in se objavi v Uradnem listu RS.
4. Po ukinitvi statusa javnega dobra na parc. št. 2791/2 zemljišče v izmeri 84 m2 k.o. 1556 – Stara Lipa se nepremičnina odproda lastniku zemljišča parc. št. 2368/1 k.o. 1556- Stara Lipa kot funkcionalno zaokrožitev slednjega.

Številka: 478-256/2016

Predlagateljica
ŽUPANJA
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., l.r.

Pripravila:
Katarina Plut, OU

PRILOGA k odločbi št. 02112-75/2017-2

K.o.: 1556 Stara Lipa
IDPOS: 6102

GRAFIČNI PRIKAZ




2784/1
2368/1
2791
2380/1
Gornji Sa
pri Vinici
2372/1
2375/2
°70/2

4.

Zadeva: Pridobitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

V nadaljevanju bo predstavljen predlog, da določena zemljišča v lasti Občine Črnomelj pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena. V večini gre za zemljišča, ki jih je Občina Črnomelj v zadnjih nekaj letih pridobila za potrebe izgradnje ali širitve cest oz. poti ali pa za zemljišča kjer poteka prometna infrastruktura in je bilo glede na stanje v naravi urejeno tudi lastništvo.

Nepremičnine, ki so navedene v tabeli v predlogu sklepa, so v lasti Občine Črnomelj, v naravi pa predstavljajo dele kategoriziranih in nekategoriziranih poti ali cest. Ker so navedena zemljišča namenjena splošni rabi, pri teh zemljiščih pa v zemljiški knjigi ni zaznamovano javno dobro, je smiselno, da pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

19. člen Stvarnopravnega zakonika (SPZ, Uradni list RS, št. 87/02, 18/07-skl. US, 91/13) pravi, da je javno dobro stvar, ki jo v skladu z njenim namenom ob enakih pogojih lahko uporablja vsakdo (splošna raba). V skladu z 2. členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/2004, 14/05 popr., 92/05 –ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 -odl. US, 120/06- odl.US, 126/07, 108/2009, 61/2010 – Zrud, 62/2010 popr.,20/2011 – odl.US,) so grajeno javno dobro zemljišča, namenjena takšni splošni rabi, kot jo glede na namen njihove uporabe določa zakon oziroma predpis, izdan na podlagi zakona, in na njih zgrajeni objekti, če so namenjeni splošni rabi. V danem primeru je to Zakon o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/2010), ki v prvem in drugem odstavku 3. člena govori, da so javne ceste prometne površine, ki so splošnega pomena za promet in jih lahko vsak prosto uporablja na način in pod pogoji, določenimi s predpisi, ki urejajo ceste, in pravili cestnega prometa. Javne ceste so javno dobro in so izven pravnega prometa. Na njih ni mogoče pridobiti lastninske pravice s priposestvovanjem ali drugih stvarnih pravic.

Nadalje Zakon o graditvi objektov, v točki 2.2. istega člena opredeljuje, da je grajeno javno dobro lokalnega pomena, grajeno javno dobro, ki sodi v omrežje gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in javna površina na njih, kakor tudi objekti ali deli objektov, katerih uporaba je pod enakimi pogoji namenjena vsem, kot so cesta, ulica, trg, pasaža in druga javna prometna površina lokalnega pomena, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina in podobno.

Navedene nepremičnine torej izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, zato na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov županja občinskemu svetu predlaga sprejetje sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena. Na podlagi sprejetega sklepa občinskega sveta, ki se objavi tudi v Uradnem listu, občinska uprava izda ugotovitveno odločbo, s katero nepremičnine pridobijo status grajenega javnega dobra. Pravnomočno ugotovitveno odločbo občinska uprava pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti vpiše v zemljiško knjigo zaznambo o javnem dobru.

Predlog sklepa:

Občinskemu svetu se predlaga, da obravnava predlog sklepa o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena in ga sprejme v predloženi vsebini.

Pripravila:
Tatjana Jakša, OU

Na podlagi 2. in 21. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/2004, 14/05 popr., 92/05 -ZJC-B, 93/05 - ZVMS, 111/05 -odl. US, 120/06- odl.US, 126/07, 108/2009, 61/2010 - Zrud, 62/2010 popr.,20/2011 - odl.US), 3. člena Zakona o cestah (ZCes-1, Uradni list RS, št. 109/2010) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS št. 83/11) je Občinski svet občine Črnomelj na svoji 21. redni seji dne 6. 7. 2017 sprejel naslednji

S K L E P

1. člen

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena v lasti Občine Črnomelj pridobijo naslednje nepremičnine v lasti Občine Črnomelj, ki predstavljajo dele kategoriziranih poti in cest ali dele drugih vzdrževanih občinskih poti:

Katastrska občina	**Parc. št.**	**Oznaka poti oz. ceste**
1541-Loka	1179/165	LK 0544221
1541-Loka	1179/161	LK 0544221
1552-Adlešiči	1887/8	Vodohran Bedenj
1552-Adlešiči	1887/9	Vodohran Bedenj
1540-Dobliče	777/2	JP 556021
1539-Mavrlen	1772/5	JP 556231
1539-Mavrlen	1334/8	JP 556231
1541-Loka	1004/25	JP 556641
1541-Loka	1004/26	JP 556641
1541-Loka	969/40	pločnik
1534-Petrova vas	1700/5	Avtobusno postajališče
1534-Petrova vas	1715/2	Avtobusno postajališče
1535-Petrova vas	1716/5	Avtobusno postajališče
1535-Petrova vas	1699/4	Avtobusno postajališče
1535-Petrova vas	1701/2	Avtobusno postajališče
1536-Talčji Vrh	1270/2	VH Rodine
1536-Talčji Vrh	1601/6	Prečrpavališče Rodine
1552-Adlešiči	5128/4	VH Adlešiči
1552-Adlešiči	3209/9	Dostopna pot do VH Adlešiči
1552-Adlešiči	3203/6	Dostopna pot do VH Adlešiči
1552-Adlešiči	3209/11	Dostopna pot do VH Adlešiči
1552-Adlešiči	3150/2	Dostopna pot do VH Adlešiči
1552-Adlešiči	3216/13	Dostopna pot do VH Adlešiči
1552-Adlešiči	3216/14	Dostopna pot do VH Adlešiči
1552-Adlešiči	3203/4	Dostopna pot do VH Adlešiči
1552-Adlešiči	3151/2	Dostopna pot do VH Adlešiči

2. člen

Nepremičnine iz 1. člena pridobijo status grajenega javnega dobra lokalnega pomena z ugotovitveno odločbo, ki jo na podlagi tega sklepa izda Občinska uprava Občine Črnomelj, po uradni dolžnosti. Občinska uprava Občine Črnomelj po pravnomočnosti odločbe o pridobitvi statusa grajenega javnega dobra, le-to pošlje pristojnemu sodišču, ki po uradni dolžnosti v zemljiško knjigo vpiše zaznambo o javnem dobru.

3. člen

Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu. Ta sklep se objavi tudi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 478-270/2016

Županja Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon.

5.

ZADEVA: Neodplačen prenos rudniškega izvoznega stolpa, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem v last Občine Črnomelj

Rudniški izvozni stolp se nahaja na zavarovanem območju profane stavbne dediščine, evidenčna številka enote: 19941, ime enote: Kanižarica- Rudnik in predstavlja del tehnološke in industrijske dediščine Bele Krajine.

Občina Črnomelj ima namen zaradi, zagotavljanja varstva in ohranitve rudniškega izvoznega stolpa, saj je nevzdrževan oziroma dotrajan ter nujno potreben obnove in sanacije, slednjega na neodplačen način pridobiti v last in posest. Rudniški izvozni stolp se nahaja na nepremičnini parc. št. 2342/121 k.o. 1540 – Dobliče, ki je last Rudnika Kanižarica v zapiranju d.o.o. Črnomelj – v likvidaciji. Rudniški izvozni stolp je sestavni del objekta- Rudarski muzej Kanižarica, v času obratovanja pa je služil za izvoz premoga ter spuščanje in dvigovanje rudarjev v rudniku rjavega premoga v Kanižarici.

V skladu z določbami 2. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) je varstvo dediščine javna korist. Javna korist se določa v skladu s kulturnim, vzgojnim, razvojnim, simbolnim in identifikacijskim pomenom dediščine za državo, pokrajine in občine. Javna korist varstva dediščine, kot določa ZVKD-1 med drugim obsega tudi dejavnosti ohranitve dediščine in preprečevanje škodljivih vplivov nanjo, omogočanje dostopa do dediščine ali do informacij o njej vsakomur, predstavljanje dediščine javnosti in razvijanje zavesti o njenih vrednotah, celostno ohranjanje dediščine, sodelovanje javnosti v zadevah varstva etc. Država, pokrajine in občine uresničujejo javno korist tako, da organizirajo in podpirajo dejavnosti ravnanja z dediščino in ukrepe v zvezi z dediščino. Pri uresničevanju javne koristi varstva dediščine, pokrajine in občine sodelujejo z lastniki dediščine, poslovnimi subjekti, nevladnimi organizacijami, civilno družbo etc.

Skrb občin za kulturno dediščino je opredeljena tudi v 21. členu Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) občine, v skladu s 7. in 8. členom Statuta občine Črnomelj pa je občina dolžna skrbeti za kulturno dediščino na svojem območju in zagotavljati varstvo naravnih in kulturnih spomenikov v sodelovanju s pristojnimi institucijami.

Občina bo po prenosu rudniškega izvoznega stolpa s pripadajočim zemljiščem v last in na ime občine v celoti z lastnimi finančnimi sredstvi poskrbela za rekonstrukcijo izvoznega stolpa, naročila geodetsko odmero na delu zemljišča, na katerem se nahaja izvozni stolp s funkcionalnim zemljiščem in dostopno potjo k slednjemu. Po pravnomočno zaključenem geodetskem postopku, se bo pristopilo k sklenitvi ustreznega neodplačnega pravnega posla za prenos novo odmerjenega zemljišča, na katerem se nahaja stolp, na ime občine Črnomelj.

V zadevi prenosa lastništva objekta se prvotno sklene pogodba o neodplačni stavbni pravici v korist in na ime občine, tako da občina postane lastnik objekta, po odmeri funkcionalnega zemljišča pa se sklene še ustrezen pravni posel za neodplačen prenos funkcionalnega zemljišča k izvoznemu stolpu v korist in na ime občine Črnomelj.

Občinskemu svetu se predlaga, da potrdi neodplačen prenos objekta - rudniškega izvoznega stolpa s funkcionalnim zemljiščem k slednjemu, ki se nahaja na zemljišču parc. št. 2342/121 k.o. 1540 – Dobliče v korist in na ime občine Črnomelj. Ker lastnik zemljišča in objekta prenaša del nepremičnine z navedenim objektom v last občine neodplačno, vse stroške v zvezi z geodetsko odmero in realizacijo pravnih poslov krije Občina Črnomelj.

Priloga: V prilogi tega gradiva je orto-foto posnetek, iz katerega je razvidna lokacija rudniškega izvoznega stolpa.


Predlog sklepa:

Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj neodplačno pridobi v last del nepremičnine parc. št. 2342/121 k.o. 1540 Dobliče, ki predstavlja dostopno pot in funkcionalno zemljišče k izvoznemu stolpu in tudi sam objekt – rudniški izvozni stolp, vse za namen nadaljnje obnove oziroma sanacije stolpa. Rudniški izvozni stolp se nahaja na zavarovanem območju profane stavbne dediščine, evidenčna številka enote: 19941, ime enote: Kanižarica- Rudnik in predstavlja del tehnološke in industrijske dediščine Bele Krajine, katerega varovanje je v javno korist kot določa tudi 2. člen veljavnega Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1).

Številka: 478-185/2017

Predlagateljica
ŽUPANJA
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., l.r.

Pripravila:
Katarina Plut, OU


2342/198
2342/200
2342/123
2342/263
2342/185
2342/124
2342/261
2342/262
2342/186
2342/24
2342/267
2342/99
2342/41
2342/121
2342/102
2342/120
2342/20
2342/19
2342/25
2342/6

OBČINA ČRNOMELJ K točki 23
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v juliju 2017

Zadeva: **KADROVSKE ZADEVE**

1. <u>IMENOVANJE TREH ČLANOV – PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJICE, OBČINE ČRNOMELJ, V SVET JAVNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA LOKA ČRNOMELJ</u>

Dosedanjim članicam in članom sveta javnega zavoda Osnovna šola Loka Črnomelj poteče mandat. Svet Osnovne šole Loka skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda "Osnovna šola Loka Črnomelj« (Uradni list Republike Slovenije, št. 6/1997, 31/1998, 33/2008, 9/2010) sestavlja enajst članov in sicer:
- trije predstavniki ustanovitelja,
- pet predstavnikov delavcev zavoda in
- trije predstavniki staršev.

Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet občine Črnomelj. Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je evidentirala naslednje kandidate: Maja Kocjan (predlagatelj: SDS Črnomelj), Dolores Šober (predlagatelj: SD Črnomelj), Sonja Starešinič (predlagatelj: DeSUS Črnomelj) in Boris Grabrijan(predlagatelj: SLS Črnomelj)

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na seji dne, 27.6.2017 sklenila, da občinskemu svetu predlaga, da v svet javnega zavoda OŠ Loka Črnomelj kot predstavnike ustanovitelja imenuje Majo Kocjan, Dolores Šober in Borisa Grabrijana.

<u>Predlog sklepa:</u>

V svet javnega zavoda Osnovna šola Loka Črnomelj se kot predstavniki ustanoviteljice Občine Črnomelj imenujejo:
- Maja Kocjan, Črnomelj,
- Dolores Šober, Črnomelj,
- Boris Grabrijan, Adlešiči.

2. <u>IMENOVANJE TREH ČLANOV – PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJICE, OBČINE ČRNOMELJ, V SVET JAVNEGA ZAVODA OSNOVNA ŠOLA MILKE ŠOBAR – NATAŠE ČRNOMELJ</u>

Dosedanjim članicam in članom sveta javnega zavoda Osnovna šola Milke Šobar – Nataše Črnomelj poteče mandat. Svet Osnovne šole Milke Šobar – Nataše Črnomelj v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda Osnovna šola Milke Šobar – Nataše Črnomelj« (Ur.l. RS, št. 11/1997, 70/2008, 9/2010) sestavlja enajst članov in sicer:
- trije predstavniki ustanovitelja,
- pet predstavnikov delavcev zavoda in
- trije predstavniki staršev.

Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Črnomelj. Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je evidentirala naslednje kandidate: Fani Hutar (predlagatelj: DeSUS Črnomelj), Leopold Perko (predlagatelj: SD Črnomelj) in Stanislav Žlak (predlagatelj: SDS Črnomelj).

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na seji dne, 27.6.2017 sklenila, da občinskemu svetu predlaga, da v svet javnega zavoda OŠ Milke Šobar – Nataše Črnomelj kot predstavnike ustanovitelja imenuje vse tri evidentirane kandidate.

Predlog sklepa:

V svet javnega zavoda Osnovna šola Milke Šobar – Nataše Črnomelj se kot predstavniki ustanoviteljice Občine Črnomelj imenujejo:

- Stanislav Žlak, Črnomelj,
- Fani Hutar, Vinica,
- Leopold Perko, Črnomelj.

3. IMENOVANJE TREH ČLANOV – PREDSTAVNIKOV USTANOVITELJICE, OBČINE ČRNOMELJ, V SVET JAVNEGA ZAVODA GLASBENA ŠOLA ČRNOMELJ

Dosedanjim članicam in članom sveta javnega zavoda Glasbena šola Črnomelj poteče mandat. Svet Glasbene šole Črnomelj v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda »glasbena šola Črnomelj « (Ur.l. RS, št. 6/1997, 106/1999, 70/2008, 9/2010) sestavlja enajst članov in sicer:

- trije predstavniki ustanovitelja,
- pet predstavnikov delavcev zavoda in
- trije predstavniki staršev.

Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet občine Črnomelj. Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat zaporedoma.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je evidentirala naslednje kandidate: Janez Gladek (predlagatelj: DeSUS Črnomelj), Alojz Ravnikar (predlagatelj: DeSUS Črnomelj), Marjan Hutar (predlagatelj: SD Črnomelj), Aleš Kuretič (predlagatelj: SD Črnomelj) in Tina Šikonja Hudelja (N.Si).

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na seji dne, 27.6.2017 sklenila, da občinskemu svetu predlaga, da v svet javnega zavoda Glasbena šola Črnomelj kot predstavnike ustanovitelja imenuje Marjana Hutarja, Alojza Ravnikarja in Tino Šikonja Hudelja.

Predlog sklepa:

V svet javnega zavoda Glasbena šola Črnomelj se kot predstavniki ustanoviteljice Občine Črnomelj imenujejo:

- Marjan Hutar, Črnomelj,
- Alojz Ravnikar, Črnomelj,
- Tina Šikonja Hudelja, Vinica.

4. SOGLASJE K IMENOVANJU DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ

Občina Črnomelj je bila z dopisom sveta zavoda Zdravstveni dom Črnomelj št. 46/17-1 z dne, 25.5.2017 zaprošena za izdajo soglasja k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Črnomelj. Kot je razvidno iz dopisa svet zavoda je na objavljen razpis prispela ena vloga in sicer dosedanje direktorice Eve Čemas. Po pregledu prijave in priloženih zahtevanih prilog jo je razpisna komisija svetu zavoda tudi predlagala v imenovanje. Svet zavoda je Evo Čemas na seji 24.5.217 imenoval za direktorico ZD Črnomelj za naslednje štiriletno mandatno obdobje in prosi občino Črnomelj kot ustanoviteljico, da izda soglasje k imenovanju.

Naknadno je zavod na poziv predložil še program razvoja zavoda za mandatno obdobje, ki ga je predložila Eva Čemas.
Direktor zavoda po 12. členu Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Črnomelj (Ur.l. RS, št. 71/1996, 3/2001 in 29/2012):

- organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda,
- vodi in odgovarja za strokovnost dela zavoda, če ima medicinsko izobrazbo,
- odloča o zaposlovanju in razporejanju delavcev,
- sprejema splošne akte, ki so določeni v statutu zavoda,
- opravlja druga dela v skladu z veljavno zakonodajo.

Direktorja skladno z 11. členom navedenega odloka imenuje in razrešuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem. Imenovanje opravi na podlagi izvedenega javnega razpisa. Postopek imenovanja je podrobneje opredeljen v statutu. Skladno z 11. a členom odloka je za direktorja lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:

- ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
- ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 3 leta na vodstvenih mestih in
- predloži program razvoja zavoda za mandatno obdobje.

Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovana je dopis zavoda in predloženi program kandidatke obravnavala na 18. seji dne, 27.6.2017 in občinskemu svetu predlaga, da poda soglasje k imenovanju.

Predlog sklepa:
Občinski svet občine Črnomelj podaja soglasje k imenovanju Eve Čemas, Črnomelj, za direktorico javnega zavoda Zdravstveni dom Črnomelj.

Pripravila:
Slavica Novak Janžekovič, OU

Predlagatelj:
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Predsednik Janez Perušič, l.r.

OBČINA ČRNOMELJ K točki 24
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v juliju 2017

Zadeva: **ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA**

Cvetka Aupič:
1. Glede na pogovore z nekaterimi občani jo zanima kako je s stanjem zdravnikom v ZD Črnomelj. Ljudje težko čakajo svoje zdravnike, nimajo jih še izbranih, govorice so različne.

ODGOVOR:
Pojasnilo Zdravstvenega doma Črnomelj je razvidno iz PRILOGE št. 1.

Branislav Adlešič:
1. Prebral je pismo občanke glede pomanjkanja zdravnikov družinske medicine v ZD Črnomelj.

ODGOVOR:
Pojasnilo Zdravstvenega doma Črnomelj je razvidno iz PRILOGE št. 1.

V nadaljevanju podajamo **informacijo o prispeli prijavi za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti na področju splošne medicine v občini Črnomelj:**
Občina Črnomelj je na podlagi 42. člena Zakona o javno – zasebnem partnerstvu (Uradni list RS št. 127/2006), drugega odstavka 9. člena Odloka o določitvi mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Črnomelj (Uradni list RS št. 59/2014), Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesij za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine v Občini Črnomelj (Uradni list RS št. 51/2016 - odlok), Zakona o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF in 88/16 - ZdZPZD), 42. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB2, 23/08, 58/08-ZZdrS-E, 15/08-ZPacP, 77/08-ZDZdr, 40/12-ZUJF, 14/13 in 88/16 - ZdZPZD) ter obvestila Zdravstvenega doma Črnomelj št. 26/2017, z dne, 3.3.2017 – (vrnitev programa), objavila Javni razpis za podelitev Koncesije za opravljanje javne službe na področju osnovne zdravstvene dejavnosti na področju splošne medicine v Občini Črnomelj, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 20/2017, dne, 21.4.2017.
Postopek izbire in podelitve vodi komisija, ki je bila imenovana s strani županje Občine Črnomelj na podlagi 19. člena Odloka o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju splošne medicine v Občini Črnomelj s sklepom št. 160-7/2017-2 z dne, 18.4.2017.
Do roka za oddajo prijav, ki je bil 19.5.2017 do 11. ure, smo prijeli eno prijavo. Na podlagi popolne prijave smo v skladu z 42. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti že pridobili pozitivno mnenje Zdravniške zbornice RS št.: 0141-9/2017-DI/5 z dne, 6.6.2017 in pozitivno mnenje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije št.: 014-54/2017-11 z dne, 5.6.2017.
Dne, 27.6.2017, smo prejeli tudi sklep Ministrstva za zdravje št.: 0142-168/2017/4 z dne, 19.6.2017, s katerim soglaša s podelitvijo koncesije.
Neposredno pred izdajo odločbe o izbiri in podelitvi koncesije mora komisija v nadaljevanju, na podlagi 3. točke 58. člena Zakona o javnem zasebnem partnerstvu, stranko, na ustni obravnavi, seznaniti s potekom postopka in uspehom v postopku, ter ji določiti rok, ki ne sme biti daljši od 15 dni, da poda svoje pripombe.
Na podlagi vsebine predmetnega javnega razpisa in prvega odstavka 10. člena Odloka, se bo v primeru podelitve koncesije, le – ta podelila za dobo 20 let in se bo opravljala v naslednjem obsegu;

53% tima splošne ambulante v socialno varstvenem zavodu Doma starejših občanov Črnomelj in 47% tima splošne ambulante v prostorih Zdravstvenega doma Črnomelj. Komisija bo končno poročilo o podelitvi koncesije podala takoj po podpisu koncesijske pogodbe.

Informacijo pripravil: Jože Migalič, OU

2. Upokojenko iz stanovanjskega bloka na Cankarjevi ulici moti znesek na računu Komunale Črnomelj in sicer 13 eur, ki jih mora plačati za priključnino. Občinski svet prosi, da to sproži naprej (na parlament ali vlado), da odlok spremenijo.

ODGOVOR:
V skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen komunalnih storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (Uradni list RS, št. 87/2012 in 109/2012) je poleg lastne cene storitve javne službe potrebno obračunati tudi omrežnino kot strošek infrastrukture same. Uredba v 17. členu določa, da se v večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, omrežnina obračuna za premer najmanjšega priključka DN 20 (mm) oz. s faktorjem F = 1 za vsako stanovanjsko enoto.
Pri nekaterih večstanovanjskih objektih je ta sprememba (pravilnik pred uredbo je določal faktor omrežnine po premeru priključka na vodomeru večstanovanjskega objekta, npr. pri DN 50 je F = 10, pri DN 80 je F = 33,33, kar se je razdelilo med vse stanovanjske enote v objektu), pomeni večje plačilo omrežnine (v navedenih primerih torej več kot 10 stanovanjskih enot na priključku DN 50 ali več kot 33 stanovanjskih enot na priključku DN 80.
Uredbo je sprejela Vlada RS in tako občine kot upravljavci infrastrukture nimajo pristojnosti za njeno spremembo.

Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU.

Anica Železnjak:
1. Kdaj in na kakšen način se bo pričela obnova Kidričeve ulice (iz katere smeri)?

ODGOVOR:
Za rekonstrukcijo Kidričeve ulice smo po javnem razpisu, objavljenem 1. marca 2017, v začetku junija končno podpisali pogodbo z izbranim izvajalcem CGP d.d. Uvedbo v delo smo opravili 14. junija 2017. Izvajalec je skladno s pogodbo dolžan v roku 8 dni pripraviti terminski plan izvedbe, pri čemer mu je bilo na uvedbi v delo pojasnjeno, da naročnik zaradi dostopnosti do osnovne in srednje šole pričakuje, da se bodo dela od Viniške ceste do uvoza k srednji šoli izvedla do 1. septembra. Vsa dela se naj bi zaključila do 31. oktobra 2017.
V petek, 23. junija 2017 smo imeli sestanek z vodstvi ustanov in lastniki trgovin v ulici in predstavili okvirni terminski plan izvedbe del, po katerem je predvideno, da se 1. del ulice od Viniške c. do bara Gušt izvede d dveh mesecih (do 1. septembra), 2. del od tu naprej pa do konca oktobra 2017.
O omejitvah dostopa in obvozih smo pred pričetkom del obvestili tudi lastnike stanovanjskih objektov v ulici in okolici, ki bo lahko obremenjena zaradi povečanega prometa.

Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU.

Franc Ivanušič:
1. Območje mejnega prehoda na Vinici naj bi prilagodili z dodatnim voznim pasom za težja tovorna vozila. Pred kratkim je bilo pri ogledu mostu čez reko Kolpo ugotovljeno, da ga načenja zob časa, zato so tamkajšnji krajani upravičeno zaskrbljeni o smotrnosti gradnje dodatnega voznega pasu. Občina bi morala zato pritiskati na ministrstvo za čimprejšnjo aktiviranje obvozne poti po Vinici.

ODGOVOR:
Od Direkcije RS za infrastrukturo – DRSI smo na našo vlogo z 30. maja 2017 prejeli Poročilo ZAG – Zavod za gradbeništvo Slovenije, št. P 0412/17-620 z 12. 4. 2017 o Oceni varnosti mostu NM0141 čez Kolpo v Vinici (slovenski del). Celotno poročilo je na voljo na občinski upravi.
Iz zaključka poročila lahko povzamemo, da je most iz vidika trajnosti v zelo slabem stanju, zato je veljavnost analize varnosti na prometno obtežbo največ 6 let. Ker pa so preiskave betona in armature pokazale, da so glavni nosilci mostu močno armirani, omejitve prometne obtežbe niso potrebne. ZAG torej ugotavlja, da trenutno omejitve obtežbe na mostu niso potrebne, je pa nujno pristopiti k celoviti sanaciji in preprečiti nadaljnje propadanje mostu. Upravljavca slovenskega dela mostu, DRSI, bomo na vseh sestankih opozarjali na to potrebo, da ne bi prišlo v naslednjih letih do omejitev prometne obtežbe oziroma dovoljene skupne mase vozil.
V projektu južnega dela 3. razvojne osi je v 3. delu od Črnomlja jug do Hrvaške pri Vinici predvidena izgradnja novega mostu čez Kolpo. Za ta del se državni prostorski načrt – DPN še ne izdeluje, ker na meddržavni komisiji ni določena lokacija mostu in še ni sprejet DPN za 2. del od Malin do Črnomlja jug in MMP Metlika.

Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU.

Leopold Perko:
1. Občinski svet občine Črnomelj je konec leta 2014 sprejel Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kočevje. Kar nekaj ljudi je zainteresiranih za gradnjo na tem območju, vendar s postopki ne morejo pričeti, saj na tem območju ni niti osnovne infrastrukture. Kdo je dolžan zagotoviti osnovno infrastrukturo in kdaj to bo?

ODGOVOR:
V proračunih občine za leti 2017 in 2018 ni predvidenih sredstev za odkupe zemljišč in izgradnjo lokalne javne infrastrukture na območju Občinskega podrobnega prostorskega načrta – OPPN Kočevje. Odgovora, kdaj bodo zemljišča opremljena torej ne moremo podati. Prav tako ni predvidenih posebnih sredstev za dokončanje opremljanja z javno infrastrukturo v OPPN Pod gozdom in OPPN Drage II, kjer je na razpolago še nekaj zemljišč, tudi v lasti občine, na katerih je že možno graditi stanovanjske objekte.
V dosedanji praksi je občina zagotavljala opremljanje stanovanjskih območij OPPN, pri čemer se je predhodno z lastniki zemljišč in objektov dogovorila za potrebne parcelacije in odkupe za javne površine ter služnosti za infrastrukturo, pa tudi za sofinanciranje opremljanja z njo.
V kolikor so lastniki zemljišč v OPPN zainteresirani za gradnjo ali prodajo zemljišč za gradnjo, imajo možnost sami ali preko Upravne enote Črnomelj izvesti komasacijo zemljišč, v okviru katere bi občina v javno dobro pridobila potrebne površine za ceste in ostalo javno infrastrukturo, sama zemljišča za gradnjo objektov pa bi ostala v privatni lastnini.
Opremljanje OPPN z javno infrastrukturo je možno tudi na osnovi urbanistične pogodbe, po kateri zainteresirani investitor zagotovi opremljanje z javno infrastrukturo in stroške njene izgradnje vračuna v kupnino za posamezno lokacijo, zgrajeno javno infrastrukturo pa preda občini.

Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU.

2. Kdaj bodo v sejni sobi mikrofoni?

ODGOVOR:
Mikrofoni v sejni sobi občine Črnomelj bodo predvidoma do seje OS v septembru 2017.

Odgovor pripravila: županja Mojca Čemas Stjepanovič.

Jože Veselič:

1. Današnji dnevni red je preobširen, zakaj ni bilo aprilske seje občinskega sveta, kaj je bil razlog?

ODGOVOR:

Odgovor je na sami seji podala županja Mojca Čemas Stjepanovič.

Boris Gabrijan:

1. Taborniški dom Marindol: Iz PISO je razvidno, da je 50 % lastnik taborniškega doma v Marindolu Zveza tabornikov Kranj, 50 % pa Občina Črnomelj, na podlagi pogovora s predstavnikom tabornikov pa naj bi bila zveza 51 % lastnik, KS Adlešiči pa 49 %. Gre za veliko posestvo, zato sprašuje kako se z njim gospodari, kakšne prihodke ima od tega občina oz. KS? V taborniški dom skozi leto pride ogromno gostov, vendar turistične takse ni pobrane nič. Kakšen je tu vpliv na gospodarjenje, se tega rešiti, če nihče od nas nič ne dobi ali kaj iz tega narediti? Očitno pa je zadeva zanima, ker taborniki investirajo naprej. Očitno jim ni težava 40.000-50.000 EUR nameniti za nakup zemlje, ki pa jo bi sicer mogoče kupil kakšen lokalni podjetnik. Sprašuje ali lahko Zveza tabornikov Kranj kupuje sama in koliko imamo prihodkov?

ODGOVOR:

Za pojasnilo smo zaprosili Zvezo tabornikov občine Kranj in KS Adlešiči. Do priprave gradiva za sejo OS smo prejeli le odgovor Zveze tabornikov Kranj, ki je razviden iz PRILOGE št. 2.

Anica Železnjak:

1. Na seji OS je bilo postavljeno vprašanje in tudi podan odgovor županje občine Semič glede delovanja ŠC Bela. Odbor za turizem in varstvo okolja je na svoji seji razpravljal o delovanju smučišča Gače, ki pa glede na številne pripombe obiskovalcev v letošnji sezoni ni delovalo tako, kot bi bilo potrebno. Ker je Občina Črnomelj sofinancirala zagon smučišča na Gačah, odbor predlaga, da upravljavec, t.j. Smuk d.o.o. poda poročilo o delovanju smučišča s podatki o številu obiskovalcev, o učinkih vloženih sredstev, o številu brezplačnih vozovnic in ali so vse občine že prispevale svoje delež.

ODGOVOR:

Občina Semič je podpisnicam Sporazuma o sodelovanju pri izvedbi projekta Nujna sanacijska dela na smučišču Gače kot nosilka sporazuma poslala Poročilo o aktivnostih Občine Semič in ostalih občin Dolenjske, Bele krajine in občine Kočevje pri izvedbi navedenega projekta (PRILOGA 3) in Sezonsko poročilo smučišča TC Gače za sezono 2016-2017, ki ga je pripravil upravljavec, podjetje Smuk d.o.o. (PRILOGA 4).

PRILOGA št. 1

ZDRAVSTVENI DOM
ČRNOMELJ

Štev.: 49/2017
Datum: 26.5.2017

OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3
8340 Črnomelj

Zadeva: **ODGOVOR / POJASNILO OBČINSKEMU SVETU (20. redna seja; 18.5.2017)**

Spoštovani!

Podajam pojasnilo svetnikom in svetnicam OS na vprašanja, ki so jih dali v razpravi pri točki »Vprašanja in pobude članov OS«.

Kako je s stanjem zdravnikov v ZD Črnomelj?
S 1.1.2017 nam manjka zdravnik specialist družinske medicine. Do manjka zdravnikov je prišlo zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi s strani zdravnika Rožman Matjaža. Ker kljub intenzivnemu iskanju kadra, le-tega nismo dobili, smo se na sestanku strokovnega sveta odločili, da vrnemo program Občini Črnomelj. To odločitev smo predstavili tudi na seji Sveta zavoda, ki je to odločitev podprl. Na osnovi tega smo pripravili dokument, ki smo ga poslali občini Črnomelj in s katerim smo vrnili program v višini 0,53 tima ambulanta DSO in 0,47 tima splošna ambulanta. Dokler občina ne bo podelila koncesije bomo v ZD Črnomelj zagotavljali zdravstvene storitve za paciente, katerih izbrani osebni zdravnik (v nadaljevanju IOZ) je Matjaž Rožman na lokaciji UA ZD Črnomelj. Pacienti si lahko izberejo tudi novega IOZ. Opredeljujejo naslednje zdravnice: Jožica Fortun Tomažič, Ljiljana Špec, Matejka Nemanič Kostelec, Marija Plut, Valerija Šimec.

Zakaj je v razpisu za podelitev koncesije naveden pogoj, da bo moral zdravnik – koncesionar 53% delati v DSO in samo 47% v svoji ambulanti, zakaj se teh 53% ne prerazporedi tudi na ostale zdravnike?
Zdravstveni dom Črnomelj ima sklenjeno z ZZZS pogodbo, ki temelji na Splošnem dogovoru (v nadaljevanju SD) za pogodbeno leto s katerim se določijo programi zdravstvenih storitev in izhodišča za njegovo izvajanje ter oblikovanje cen v RS. Partnerji, ki sodelujejo pri sprejetju SD so Ministrstvo za zdravje, Zdravniška zbornica Slovenije, Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije in ZZZS. Partnerji opredelijo tudi preskrbljenost s programi in sicer na osnovi zadnjih znanih podatkov o številu prebivalstva. Merilo za določanje zmogljivosti in oblikovanje programov – povprečno število prebivalcev, ki so hkrati zavarovane osebe, korigirano glede na strukturo opredeljenih zavarovanih oseb (po prebivališču) na dan 31.12.2015 na nosilca dejavnosti je naslednje:

	Povp.št. prebivalcev, ki so hkrati ZO na nosilca	Število nosilcev po pogodbah 2015
Ambulanta splošne/družinske medicine	1919	858,41
Ambulanta splošne medicine v DSO	304	68,20
Otroški in šolski dispanzerji	1184	318,85

Za OE ZZZS Novo mesto, Izpostava ZZZS Črnomelj, ki pokriva občino Črnomelj in občino Semič to pomeni 8 timov ambulante splošne/družinske medicine, 0,53 tima ambulante splošne medicine v DSO in 2,59 tima otroško šolskega dispanzerja (kurativa in preventiva).

ZD Črnomelj ima s 1.1.2017 priznanih 6,98 timov splošne ambulante in 0,53 tima splošne ambulante v socialno varstvenem zavodu in 2,59 tima otroško šolskega dispanzerja. Poleg tega imamo priznanega še 0,37 tima antikoagulantne ambulante. Delamo na štirih lokacijah (ZD Črnomelj, ZP Semič, ZP Vinica, DSO Črnomelj). To skupaj pomeni 10,47 priznanih timov in trenutno 9 zaposlenih zdravnic.

Organizacija dela v ZD Črnomelj, ko bo koncesijo prevzel zdravnik koncesionar in bi ZD ostalo 9,47 priznanih timov in 9 zaposlenih zdravnic – tabela spodaj.

	PROGRAM							SPLOŠNE AMB.		OTROŠKA+ŠOLSKA KURATIVA		KURATIVA		PREVENTIVA		
IME IN PRIIMEK	SA	SA v DSO	SKUPAJ	potrebne or.ure	OT, ŠO KURATIVA	OT, ŠO, preventiva	skupaj program	SMS/normal	SMS		SMS		DMS		DMS	REFERENČNE SESTRE
ŠIMEC VALERIJA	1,02		1,02	35h45'			1,02	1,1	1,122		0		0		0	0,5
ŠPEC LILIJANA	1,02	0	1,02	35h45'			1,02	1,1	1,122		0		0		0	0,5
FORTUN T. JOŽICA	1,02		1,02	35h45'			1,02	1,1	1,122		0		0		0	0,5
NEMANIČ K. M.	1,02		1,02	35h45'			1,02	1,1	1,122		0		0		0	
MIČIČ D. MIRELA	1,02	0	1,02	35h45'			1,02	1,1	1,122		0		0		0	0,36
PLUT GABRIJELA	0,82		0,82	35h45'	0,2		1,02	1,1	0,902		0,13		0,14		0	0,5
PLUT MARIJA	0,31		0,31	35h	0,5	0,19	1	1,1	0,341		0,325		0,35		0,38	
SCHWEIGER P. A.	0		0	35h	0,78	0,22	1	1,1	0		0,507		0,546		0,44	
TOMC MOJCA	0,3		0,3	35h	0,5	0,2	1	1,1	0,33		0,325		0,35		0,4	
SKUPAJ	6,53	0	6,53		1,98	0,61	9,12		7,183		1,287		1,386		1,22	2,36

S takšno organizacijo vzpostavimo boljše pogoje dela za naše zaposlene (štiri zdravnice delajo na lokaciji ZD Črnomelj v obsegu polnega tima) in lažjo obravnavo pacientov ter lažjo organizacijo dela v NMP, ki ga zdravnice zagotavljajo v skladu z veljavnim sistemom v RS in sicer med tednom v okviru redne ambulante (nujne bolnike in nujne intervencije opravijo v okviru rednega dela svoje ambulante), ponoči, vikende in praznike pa v obliki dežurstva. S takšnim načinom dela je na dveh lokacijah samo zdravnica, ki pokriva ZP Vinica in ZP Semič. Do sedaj pa so na dveh lokacijah delale tri zdravnice (Šimec, Špec in Mičič). Poleg tega s tem omogočimo dodatno opredeljevanje pacientov pri zdravnici Mičič in zdravnici Špec. Vse zgoraj navedeno so poglavitni razlogi za odločitev oddaje koncesije v deležu 0,53 SA v DSO in 0,47 v SA.

Vaš predlog, da bi 0,53 tima SA v DSO prevzele vse zdravnice, bi pomenilo, da bi večina zdravnic delala na dveh lokacijah in ne bi mogle dodatno opredeljevati.

Dovolite mi, da odgovorim tudi na vprašanja, ki jih je občanka posredovala občinskemu svetu.

Pomanjkanje zdravnikov
Ja, trenutno primanjkuje zdravnikov družinske medicine v ZD Črnomelj, pa tudi širše na področju Slovenije (cca 300 zdravnikov družinske medicine). Gospod Rožman, katerega pacienti pričakujejo, da se bo vrnil in da se je pri tej vrnitvi po njihovem mnenju zataknilo zaradi razlogov, ki so, kot je zapisano v pismu, znani meni, je 31.12.2016 podal odpoved delovnega razmerja. Razloga za odpoved ni podal. Gre za odločitev posameznika, v katerega zasebnost in zasebne odločitve se ne morem in ne smem vpletati. Navedbo v pismu, da je upal, da bo dobil koncesijo, pa se to ni zgodilo in da to, zakaj je ni dobil, ve direktorica ZD Črnomelj, lahko komentiram z naslednjim: »Koncesije razpisuje občina. ZD od trenutka, ko odda koncesijo (program) občini, z nadaljnjimi postopki oddaje nadomestne koncesije nima več nič. Razloge, zakaj smo program oddali v deležu, sem pa obrazložila že zgoraj. Po meni znanih informacijah se gospod Rožman na razpis za oddajo koncesije ni prijavil, ne na razpis objavljen v oktobru (koncesijo prevzela zdravnica Milenkovič Suzana), ne na razpis objavljen v marcu. Prav tako se ni nikoli oglasil v ZD Črnomelj za eventuelno oddajo prostora za ambulanto v najem. Kolikor je meni znano, ne moreš dobiti koncesije, če se ne prijaviš na razpis.«

Dostopnost do zdravstvenih storitev
Dostopnost do zdravnika ne pomeni, da je IOZ pacientom na voljo vse dni v tednu. Dostopnost do zdravnika pomeni, da mu je vsak dan na voljo zdravstvena storitev, ki jo v primeru, ko IOZ

ne dela, pacientu, če jo nujno potrebuje, nudimo v naši urgentni ambulanti. Za pregled v ambulanti osebnega zdravnika se je potrebno naročiti, če pa v dnevu, ko ni na razpolago v ambulanti potrebujete pomoč zaradi akutnih težav, to vsak posameznik dobi v UA. Tudi do sedaj je zdravnik Rožman delal v ZD Črnomelj dva dneva in pol, ostala dva dneva in pol pa v Semiču. Tako trenutno delajo tudi zdravnica Mičič Despotovičeva, zdravnica Špecova in zdravnica Šimčeva.

Kaj je naredila direktorica ZD Črnomelj, da bi g. Rožman ostal v Črnomlju?
Kot sem že zgoraj navedla, je g. Rožman dal odpoved delovnega razmerja in ni podal razlogov za odpoved. Gre za osebno odločitev, v katero nimam pravice posegati.
Sem vodja kolektiva devetdesetih ljudi, od katerih ima vsak različne interese, različna mnenja in različne osebnostne značilnosti. Moja težnja pri vodenju je predvsem poslušati zaposlene, jih slišati in v mejah razpoložljivega uslišati. V sedaj veljavnem plačnem sistemu možnosti za nagrajevanje ni, zato za spodbudo zaposlenim za dobro delo omogočamo izobraževanja (sredstva za izobraževanje vsako leto povečujemo), izplačujemo nadure za delo preko polnega delovnega časa in se poslužujemo mehkih vsebin motivacije (druženja, športne aktivnosti,...), ki pa se jih zaposleni udeležujejo po lastni presoji. Pri vodenju pa moram slediti tudi odgovornostim, ki jih imam kot vodja in sicer odgovornost za zakonitost dela zavoda in za uspešno poslovanje zavoda. Ena izmed najpomembnejših mojih nalog je skrb za dosledno izpolnjevanje pogodbeno dogovorjenih obveznosti do ZZZS, kar je osnova za izplačilo in posledično za doseganje dobrega poslovnega rezultata. Obveznost vsakega zaposlenega pa je, da opravlja svoje delovne obveznosti. Na izpolnjevanje dogovorjenega programa opozarjamo na vsakem mesečnem sestanku in po potrebi na individualnih razgovorih.
Verjetno moj način vodenja ni všeč vsem, vendar je to iluzorno pričakovati, saj gre za velik kolektiv. S svojim vzgledom skušam zaposlene voditi predvsem v smeri doseganja zadovoljstva pacientov. Z vsakim zaposlenim opravim letni razgovor, kar je bilo izredno dobro sprejeto. Rezultati ankete zadovoljstva zaposlenih so vsako leto boljši, zadovoljstvo z direktorico pa je vsako leto med najvišje ocenjenimi.
Še na strokovnem svetu v februarju, ko smo se pogovarjali, kako reševati nastalo situacijo (nobena prijava na razpisano delovno mesto), sem g. Rožmanu rekla, da je prosto delovno mesto še vedno objavljeno in da se lahko prijavi. G. Rožman je to možnost kategorično zavrnil, brez dodatnih obrazložitev. K temu so ga pozivale tudi kolegice zdravnice, vendar neuspešno. Še danes imamo objavljeno prosto delovno mesto zdravnika družinske medicine in ni nobenih ovir s strani ZD, da bi se g. Rožman prijavil. Odločitev je na njegovi strani. Več od tega ne morem narediti, saj na osebne odločitve posameznika nikakor ne morem vplivati.
Vsekakor pa bi morali vprašati osebno g. Rožmana, zakaj je dal odpoved. Jaz vam tega odgovora nikakor ne morem dati. Težko tudi komentiram to, kar govori ulica. Komentirala bi lahko samo stvari, ki bi jih osebno navedel g. Rožman.

Odločno zavračam navedbe v pismu, da se je ZD z oddajo koncesije v deležu želel rešiti pacientov v DSO-ju in pa zdravnika Rožmana in da gre za namerno nagajanje. Res, da je v pismu navedeno, da gre za predvidevanje ali drugače povedano natolcevanje, vendar gre za neresničnosti, ki so navedene brez osnovnega poznavanja delovanja zdravstvenega sistema in načina organizacije dela v zavodih.

Zadnji argument občanke ne bi komentirala, ampak bi samo opozorila na 27. člen Zakona o delovnih razmerjih, katerega vsebina temelji na mednarodnih aktih, ki zavezujejo Republiko Slovenijo. Na osnovi teh zavez mora biti objava delovnega mesta nevtralna glede na spol. Določba tega člena pomeni zakonsko prepoved diskriminacije in uveljavitev z ustavo zagotovljene pravice do enakega obravnavanja ter enakopravne dostopnosti vsakega delovnega mesta.

Veseli bi bili, če bi imeli možnost izbire med večjim številom kandidatov in kandidatk za prosto delovno mesto zdravnika / zdravnice družinske medicine. Vendar je trenutno stanje v Sloveniji takšno, da v primeru ko eden ZD reši kadrovski problem, se na drugi strani, v drugem ZD kadrovski problem pojavi (primeri: ZD Brežice, ZD Ravne na Koroškem,,,, in v številnih zavodih na obrobju Slovenije).

Apeliram na svetnike, da v svojih političnih sredinah opozorite na problematiko zdravstvenih zavodov na obrobju, ki jih tare pomanjkanje zdravnikov. Poleg tega, da zdravnikov ni dovolj, je dodatni problem še ta, da se mladi zdravniki neradi odločajo za specializacijo iz družinske medicine, saj je delo naporno in izredno odgovorno, nikakor pa ni ustrezno stimulirano, na kar direktorji že dolgo opozarjamo. Z veseljem bi se vam tudi pridružila pri predstavitvi tega problema vašim kolegom, ki so mogoče bližje odločevalcem ali pa lahko s svojo besedo vplivajo na to, da nam bodo odločevalci prisluhnili. Sama nenehno opozarjam na ta problem, vendar smatram, da bi bili včasih uspešnejši, če bi nas bilo pri tem opozarjanju več.

Upam, da sem odgovorila na vaša vprašanja. Sem pa pripravljena dati pojasnila osebno na seji občinskega sveta.

S spoštovanjem

Direktorica
Eva Čemas, univ.dipl.ekon.

PRILOGA št. 2

ZVEZA TABORNIKOV OBČINE KRANJ
Glavni trg 11

4000 KRANJ

CREG069429

Datum: 15.05.2017

OBČINA ČRNOMELJ | SIG.Z. 400
PREJETO 19. 05. 2017 | PRIL. 1
ŠIFRA ZAD. 032-6/2017-4 | VRED 1

OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3

8340 ČRNOMELJ
(vaša št.: 032-6/2017-2)

Zadeva: Taborniški dom Marindol – odgovor na vprašanje člana občinskega sveta

Zvezo tabornikov občine Kranj ste z dopisom pozvali, da poda odgovore na vprašanja, ki jih je na seji občinskega sveta, postavil član občinskega sveta Občine Črnomelj g. Grabrijan Boris v zvezi z nepremičninami, kjer se nahaja taborniški dom in je v lasti Zveze tabornikov občine Kranj do ½ in Krajevne skupnosti Adlešiči do ½.

ZTO Kranj podaja odgovore kot sledi:

- v zvezi z gospodarjenjem z nepremičninami oz. posestvom kjer se nahaja taborniški dom Marindol je potrebno opozoriti na to, da je bila 15.01.1987 med KS Adlešiči in ZTO Kranj sklenjena Pogodba o odplačnem prenosu pravice uporabe nepremičnin, po kateri je ZTO Kranj poravnala odškodnino za pridobljeno nerazdelno polovico pravice uporabe nepremičnin tako, da je v celoti financirala potrebno adaptacijo objekta in sicer zgraditev kuhinje in sanitarij, ureditev in sanacija podstrešja, ureditev električne in vodovodne inštalacije ter izdelavo horizontalne in vertikalne izolacije. Vse stroške investicijskega vzdrževanja skozi vsa leta uporabe nepremičnin nosi ZTO Kranj, medtem ko KS Adlešiči in Vaška skupnost Marindol uporabljata prostore pritličja za svoje občasne družbene aktivnosti, predvsem v času, ko objekta ne koristijo taborniki. KS Adlešiči prostore uporablja za organizacijo volitev oz. za prostore za volišče, Vaška skupnost Marindol in krajani Marindola pa uporabljajo prostore za organizacijo različnih dogodkov. Vsi stroški bremenijo ZTO Kranj. Dne 05.02.2014 pa je bila med KS Adlešiči in ZTO Kranj sklenjena tudi pogodba o priznanju lastninske pravice po kateri sta se obe stranki vpisali kot lastnici na predmetni nepremičnini vsaka do 1/2. Občina Črnomelj oz. KS Adlešiči posebnega vpliva na gospodarjenje nima, ima pa predvsem KS Adlešiči in Vaška skupnost Marindol korist od brezplačne uporabe predmetnih nepremičnin. Taborniki urejajo tudi vso okolico doma, med drugim skrbijo urejenost tudi parcele, ki je v lasti občine, kjer se nahaja naravni spomenik – Lipa.

- Gosti taborniškega doma so prednostno taborniki in sicer za izvajanje taborjenj, zimovanj, majanj in za izobraževalne namene, npr. organizacija vodniških in drugih tečajev. V prostih terminih nepremičnine tudi uporabljajo učenci, dijaki in študenti za izvajanje šole v naravi, prostori pa se oddajajo tudi drugim organizacijam in društvom, ki se ukvarjajo z vzgojo mladine. To pa pomeni, da so podani razlogi za oprostitev plačila turistične takse in sicer so oproščeni plačila turistične takse »učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oz. mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove, ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti«. ZTO Kranj pa sicer poskrbi za oddajanje rednih mesečnih poročil o številu prenočitev na Oddelek za gospodarske dejavnosti in razvoj podeželja pri Občini Črnomelj.

- ZTO Kranj ne kupuje nikakršne zemlje ali nepremičnine za 40 – 50 tisoč EUR, ki pa bi jo sicer mogoče kupil kakšen lokalni podjetnik. ZTO Kranj ne predstavlja nobene ovire za to, da se ne bi takšna zemlja prodala lokalnemu podjetniku.

- Dejavnost ZTO Kranj se financira pretežno s sredstvi iz proračuna Mestne občine Kranj. Vsa sredstva, ki so pridobljena z oddajanjem taborniškega centra so namenjena izključno za investicijsko in redno vzdrževanje objektov in glede na to, kar izpostavlja tudi sam občinski svetnik, da gre za veliko posestvo, je povsem jasno, da so za njegovo vzdrževanje potrebna precejšnja sredstva. Podatki o prihodkih in odhodkih ter bilanca stanja ZTO Kranj pa so javni in razvidni na spletnih straneh AJPES. ZTO Kranj je pravna oseba brez omejitev v pravnem prometu, seveda v okviru danih finančnih zmožnosti.

Starešina ZTO Kranj ,
Daniel [illegible]

PRILOGA št. 3

OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ

Številka: 478-34/2015-44
Datum: 16.5.2017

VSEM OBČINAM, PODPISNICAM SPORAZUMA

Zadeva: **Poročilo o aktivnostih Občine Semič in ostalih občin Dolenjske, Bele krajine in Občine Kočevje pri izvedbi projekta Nujna sanacijska dela na smučišču Gače**

V skladu s Sporazumom o sodelovanju pri izvedbi projekta Nujna sanacijska dela na smučišču Gače, št. 478-34/2015-24 z dne 10.11.2016, podajamo poročilo o realizaciji navedenega Sporazuma.

Uvodoma bomo poročali o vseh aktivnostih Občine Semič in ostalih 15 občin za odkup infrastrukture in zagon smučišča, v nadaljevanju pa sledi še poročilo posestnika in upravljavca smučišča, objektov in naprav, podjetja Smuk d.o.o..


Podjetje Iskra d.d. je v poletju 2015 sprejelo odločitev o prenehanju dejavnosti smučišča Bela. Objekte in naprave je ponudilo v prodajo najboljšemu ponudniku v celoti ali po delih. Premoženje je bilo v odkup ponujeno tudi Občini Semič in ostalim občinam. V želji, da bi vodstvo odločitev spremenilo, smo občine Dolenjske in Bele krajine podjetju še isto leto ponudile vnaprejšen odkup okoli 2.500 – 3.000 smučarskih vozovnic. Zaradi obsežnih vzdrževalnih del, takrat ocenjenih na 145.000,00 €, vodstvo podjetja kljub ponudbi občin, svoje odločitve ni spremenilo.



Po veliko letih obratovanja je bilo prvič, da smučišče v zimski sezoni 2015/2016 ni delovalo. Naprave so pričele propadati in bile tarča vandalizma, nobena izmed njih več ni imela veljavnega obratovalnega dovoljenja. Tako smo lahko le nemočno čakali, kdaj jih bo lastnik, podjetje Iskra d.d., demontiral in dokončno prekinil dolgoletno smučarsko prakso na smučišču, na katerem smo se učili smučati mi in naši otroci. Tega pa preprosto, že zaradi naših otrok, nismo smeli in nismo mogli dovoliti. Javni interes Dolenjske, Bele krajine in Kočevske po njegovi ohranitvi je bil velik, kakšne pomembne poteze pa kljub temu ni bilo zaznati.

V Občini Semič, na območju katere smučišče leži, smo se že jeseni 2015 na pobudo svetnikov in civilne iniciative (Peticije za ohranitev Gač), ob zavedanju javnega interesa, dejavno vključili v iskanje rešitve. Zaprosili smo lastnika za ponudbo, ki se je glasila na 280.000,00€ + DDV. Teh sredstev seveda nismo mogli zagotoviti, zato smo pričeli pospešeno iskati investitorje in sovlagatelje. Srečali smo se z mnogimi in si tako pridobivali dragocene informacije. Ko je že kazalo, da bo tudi sezona 2016/2017 zamujena, smo se v juniju 2016 srečali s predstavnikom podjetja Smuk d.o.o. in si po nekaj srečanjih zastavili skupen koncept odkupa infrastrukture. Po posvetovanju s cenilcem in po lastnem preudarku smo zaključili, da je za Občino Semič dolgoročno lahko zanimiva le vodovodna infrastruktura in trafo postaji, ki imajo značaj javne infrastrukture. Predlog smo dne 14.7.2016 predstavili članom Občinskega sveta Občine Semič, ki so potrdili, da se v proračunu 2017 zagotovijo sredstva v višini 100.000,00€ brez DDV za odkup vodovodne infrastrukture in dveh trafo postaj, s čimer je bila dana podlaga za podpis kupoprodajne pogodbe z dne 27.7.2016. Za preostale objekte in naprave na smučišču (razen štirih snežnih topov, ki jih je lastnik v tem času že prodal), je za 180.000,00€ brez DDV, kupoprodajno pogodbo podpisalo podjetje Smuk d.o.o..

Lastništvo objektov, naprav in opreme smo tako rešili in si takoj za tem zastavili cilj, smučati že prihajajočo zimsko sezono.



Za ponovno pridobitev obratovalnih dovoljen je bilo potrebno izvesti obsežna nujna vzdrževalna dela, česar pa nobeden od nas ni mogel zagotoviti v celoti. Poleg sredstev podjetja Smuk je bilo potrebno zagotoviti še 70.000,00€, zato smo se po pomoč obrnili na dolenjske in belokranjske občine, ki so v prejšnjem letu dale vedeti, da podpirajo smučišče. Dotedanje aktivnosti smo jim predstavili na skupnem srečanju dne 15.7.2016 na MO Novo mesto. Odziv občin je bil pozitiven, zato smo iskali način, kako to pomoč zakonito izpeljati. Na Ministrstvu za finance smo preverili pomoč občin z vidika državnih pomoči in dobili odgovor, da gre za javni interes, zaradi česar se pomoč ne smatra za državno pomoč. Preverili smo tudi pomoč z vidika DDV in dobili odgovor, da je DDV-ja prosta le subvencija. 15.9.2016 smo vse podatke in predlagan ključ razdelitve predstavili še na seji Sveta regije JV Slovenija. Sprejet je bil sklep o podpori k predlagani finančni konstrukciji za zagotovitev sredstev za nujna sanacijska dela že v proračunih občin leta 2016. Zatem smo skupaj z Ministrstvom za finance poiskali pravne podlage za pomoč (21. člen Zakona o lokalni samoupravi – naloga občine je pospeševanje razvoja športa in rekreacije; 2. člen Zakona o spodbujanju razvoja turizma – pomoč je v javnem interesu; 50. člena Zakona o financiranju občin – sklenitev večstranske pogodbe), na podlagi katerih se sredstva upravičencu nakažejo na podlagi izvedenega javnega razpisa ob izpolnjevanju predhodno določenih pogojev.

Občina Semič je pripravila predlog Sporazuma o sodelovanju pri izvedbi nujnih sanacijskih del na smučišču Gače v višini 70.000 €, h kateremu je pristopilo še 15 občin Dolenjske, Bele krajine in Občina Kočevje. Podpisan je bil 10. novembra 2016. Z njim je Občina Semič prejela

pooblastilo za izvedbo javnega razpisa za subvencioniranje zagona smučišča v višini 52.326,00 €. Tako se je 15 občin zavezalo, da bo prispevalo finančna sredstva, MO Novo mesto pa se je opredelila za nakup otroških smučarskih vozovnic v višini razlike do 70.000,00 €, torej v višini 17.674,00 €. Glede na navedeno MO Novo mesto ni sofinancirala zagona, pač pa omogočila upravljavcu likvidnostna sredstva, kar je bilo na nek način še toliko sprejemljivo, da je bila lahko zajeta v omenjenem sporazumu.



Naši napori so se obrestovali. V začetku decembra 2016 so tri naprave pridobile obratovalna dovoljenja, s čimer je bil izpolnjen pogoj za izvedbo sofinanciranja s strani občin. V nadaljevanju smo potrebovali še sneg, a tega nam narava decembra še ni zagotovila, na srečo pa je postregla s primernimi temperaturami, da je upravljavec lahko začel zasneževati. Po dolgih letih so naši otroci lahko že v času božičnih in novoletnih praznikov smučali in uživali na domačem smučišču. Kljub velikim temperaturnim nihanjem to zimo je umetni sneg preživel nekaj otoplitev in bil na voljo tudi v času zimskih počitnic.

Zavedamo se, da je vsak začetek težak, da vse ni potekalo idealno in da je še veliko prostora za izboljšanje. Pošteno pa si lahko priznamo, da smo s svojo pomočjo naredili korenite premike za regijo, in sicer:

1. Ponovno smo oživili edino belokranjsko in dolenjsko smučišče po enem letu propadanja.
2. Omogočili smo otrokom, da uživajo v zimskih radostih v domačem okolju, brez voženj in dodatnih stroškov na oddaljena smučišča.
3. Spodbudili smo vzgojno izobraževalne zavode, da so svoje zimske športne dejavnosti izvajali na domačem smučišču.
4. Oživili smo gostinsko ponudbo na smučišču in spodbudili okolje k povezovanju, snovanju načrtov za celoletne dejavnosti (kolesarski park, pohodništvo, spuščanje po jekleni vrvi - zipline, sankanje na travi, postajališče za avtodome, bivalne enote in avtokamp).


Vsega navedenega danes ne bi bilo, če ne bi občine spodbudile tistega najpomembnejšega prvega koraka k oživitvi Gač, sofinanciranja zagona smučišča. Vse ostalo morajo storiti tisti, ki so si tu z nakupom objektov in naprav zadali najti svojo poslovno priložnost. Veseli nas, da že snujejo konkretne načrte, ki jih bodo predstavili v svojem poročilu v nadaljevanju, a vedeti moramo, da še niso postali lastniki v skladu s kupoprodajno pogodbo. Rok za plačilo prvega obroka kupnine se namreč hitro približuje. 30.6.2017 mora podjetje Smuk d.o.o. plačati del kupnine v višini 90.000,00 € + DDV in naslednje leto, 30.6.2018, še preostalih 90.000,00€ + DDV.

Občina Semič je svoje pogodbene obveznost do prodajalca, Iskre d.d., v višini 100.000,00 € brez DDV poravnala 15.2.2017 in tako postala lastnica dveh transformatorskih postaj na Gačah ter vodovodne infrastrukture v Srednji vasi in na Gačah.

Na osnovi podpisanega Sporazuma o sodelovanju pri izvedbi projekta Nujna sanacijska dela na smučišču Gače je Občina Semič dne 2.12.2016 objavila Javni razpis za dodelitev sredstev za subvencioniranje zagona smučišča Gače v letu 2016, št. 478-34/2015-27. Na razpis je v predpisanem roku dne 9.12.2016 prispela le vloga vlagatelja, podjetja Smuk d.o.o., Teslova 30, 1000 Ljubljana. Vlogo je dne 12.12.2016 odprla Komisija za odpiranje vlog za dodelitev sredstev za subvencioniranje zagona smučišča Gale v letu 2016, ki jo je s sklepom št. 478-34/2015-29 dne 9.12.2016 imenovala županja Občine Semič. Komisija je ugotovila, da je vloga popolna, zato je predlagala izdajo sklepa, s katerim se celotna razpisana sredstva v višini 52.326,00 € vlagatelju dodelijo. Na podlagi Sklepa o dodelitvi sredstev št. 478-34/2015-31 z dne 12.12.2016 je bila z upravičencem, podjetjem Smuk d.o.o., dne 14.12.2016 podpisana Pogodba št. 478-34/2015-33 in sredstva v navedeni višini tudi nakazana.

Občina Semič je svojo obveznost iz Sporazuma o sodelovanju pri izvedbi nujnih sanacijskih del na smučišču Gače v višini 11.146,00 € poravnala dne 14.12.2016 in založila tudi ostale deleže podpisnic sporazuma. Le-te so svoje obveznosti poravnavale na sledeč način (sredstva so nakazale na račun Občine Semič):

	Znesek	Valuta	Plačano
Občina Šmarješke Toplice	655,00	22.12.2016	30.12.2016
Občina Škocjan	476,00	22.12.2016	30.12.2016
Občina Šentjernej	1.201,00	22.12.2016	7.4.2017
Občina Dolenjske Toplice	6.868,00	22.12.2016	22.12.2016
Občina Žužemberk	2.169,00	22.12.2016	29.12.2016
Občina Straža	4.102,00	22.12.2016	30.12.2016
Občina Mirna Peč	1.074,00	22.12.2016	30.12.2016
Občina Mokronog - Trebelno	331,00	22.12.2016	30.12.2016
Občina Mirna	301,00	22.12.2016	30.12.2016
Občina Trebnje	2.507,00	22.12.2016	29.12.2016
Občina Šentrupert	294,00	22.12.2016	29.12.2016
Občina Metlika	2.983,00	22.12.2016	23.12.2016
Občina Črnomelj	16.230,00	22.12.2016	22.12.2016
Občina Kočevje	1.988,00	22.12.2016	23.1.2017



MO Novo mesto se je v Sporazumu obvezala kupiti otroške smučarske vozovnice v višini 17.674,00 €. Po informaciji s strani MO Novo mesto, je bilo teh vozovnic za 17.698,63 € brez DDV. S tem je tudi MO Novo mesto izpolnila svojo zavezo iz podpisanega Sporazuma.


Zaključek:

Voltaire je nekoč dejal: »*Odgovorni smo za tisto, kar delamo, pa tudi za tisto, česar ne naredimo!*«

Ob prepoznanju pomena smučišča za statistično regijo JV Slovenija smo sodelujoče občine Dolenjske, Bele krajine in Občina Kočevje sprejele odgovornost do svojih občanov, predvsem

do najmlajših in od besed prešle k dejanjem. Povezale smo se in zagotovile del sredstev za zagon ter s tem dosegle pomemben cilj – ponovno oživitev smučišča Gače. To je bil, kljub začetnim težavam pri obratovanju, dober začetek in odskočna deska za nove priložnosti, ki bodo pripomogle h kakovosti življenja v Beli krajini in širše. Veseli nas, da smo občine prepoznale odgovornost do svojih občanov in sledile pobudi in dejavnostim naše občine, ki je bila zaradi teritorialne lege smučišča najbolj vpeta v njegovo sanacijo.

Lahko rečemo, da smo zastavljeni cilj dosegli, saj so naši otroci lahko ponovno smučali na Gačah, kar zgovorno povesta spodnji sliki:





Lepo pozdravljeni,

Polona Kambič, županja

OBČINA ČRNOMELJ
SEMIČ

PRILOGA 7.4

Smuk d.o.o.
Teslova ulica 30,
SI-1000 Ljubljana,
Slovenija

Sezonsko poročilo smučišča TC Gače za sezono 2016-2017

Smuk d.o.o.
Teslova ulica 30,
SI-1000 Ljubljana,
Slovenija

Podjetje Smuk d.o.o. je v juliju 2016 s podjetjem Iskra d.d. podpisalo kupoprodajno pogodbo za nakup objektov, naprav in opreme na smučišču Gače. Razlog za nakup je bilo sodelovanje z lokalno skupnostjo, Občino Semič, ki je z ločeno kupoprodajno pogodbo pridobila vodovodno infrastrukturo in transformatorski postaji na navedenem smučišču. S tem so se pokazale možnosti za ponoven zagon smučišča, v katerem smo videli svojo podjetniško priložnost za razvoj tako zimskega, kot tudi poletnega turizma. Z deli smo začeli takoj po podpisu pogodbe, po 27.7.2016.

Ključna predsezonska dela

Kljub poznemu začetku s pripravami na sezono (v juliju 2016) so bila pred začetkom sezone izvedena sledeča ključna vzdrževalna in pripravljalna dela:

- Namestitev izpadle transportne vrvi na vlečnici Gače 1.
- Menjava napenjalne vrvi na vlečnici Gače 1. Novo vrv je dobavil švicarski proizvajalec Fatzer. Zaradi neugodne konstrukcije vlečnice z zgornjim vpetjem je bilo ob tem potrebno dvigniti utež vlečnice (tehnično zahteven postopek). Menjava je bila dokumentirana z poročilom, ki je bilo ena od osnov za pridobitev obratovalnega dovoljenja.
- Izdelava spremljevalne dokumentacije za menjavo sornikov na petih vlečnicah. Iskra d.d. je na vlečnicah zamenjala sornike kolesnih baterij. Postopka niso izpeljali do konca, saj niso naročili varnostne analize niti pridobili varnostnega poročila. Zatečena situacija ni bila spodbudna, saj naknadna izdelava varnostnih analiz skoraj ni možna. Kljub temu je bilo stanje urejeno in je smučišče dobilo uradno varnostno poročilo za menjavo sornikov kolesnih baterij vseh vlečnic, kar je omogočilo izvedbo tehničnih pregledov in pridobitev obratovalnih dovoljenj na Gače BIS, Gače I in Medo.
- Izvedba manjkajočih tehničnih preizkusov in pregledov:
    - vlečnica Medo - sorniki kolesnih baterij, pogonska gred, os povratnega kolesa, os odklonske vrvenice napenjalne vrvi horizontalno in vertikalno, prižemke,
    - sedežnica Gričice - pogonska gred, os povratnega kolesa, os odklonske vrvenice napenjalne vrvi horizontalno in vertikalno, prižemke, sistem zaščite pred delovanjem strele,
    - vlečnica Gače I - transportna vrv, os povratnega kolesa, os odklonske vrvenice napenjalne vrvi spodaj, prižemke, sistem zaščite pred delovanjem strele,
    - vlečnica Gače BIS - elektroinštalacije, transportna vrv, pogonska gred, os povratnega kolesa, os odklonske vrvenice napenjalne vrvi zgoraj, prižemke, sistem zaščite pred delovanjem strele.
- Izdelava manjkajočih obratovalnih predpisov za tri vlečnice.
- Pridobitev obratovalnih dovoljenj za tri vlečnice. Po izvedbi vseh tehničnih del, preizkusov, pregledov in ureditvi dokumentacije je nastala podlaga za izvedbo uradnih tehničnih pregledov, ki so jih vlečnice uspešno prestale in je Ministerstvo za infrastrukturo 5.12.2016 lahko izdalo obratovalna dovoljenja za vlečnice Gače I, Gače BIS in Medo z rokom veljave 2 leti.
- Razvoj rešitve nihajočega stebra sedežnice Gričice. Ob preskusnem zagonu sedežnice Gričice se je pokazalo, da negativni steber številka 9 ekstremno niha. Po vsej verjetnosti v tem tiči razlog za to, da so prejšnji upravljavci smučišča sedežnico lahko vozili le z znižano hitrostjo. Z angažmajem kadra iz Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani, je bila razvita rešitev z vsemi preračuni, in sicer z zateznimi vrvmi do faze, da bi jo lahko začeli izvajati. Prišlo je le do delne izvedbe (betoniranja sider), dokončno varno izvedbo je pa prehitela zima.
- Ureditev vmesnega izstopa na vlečnici Gače 1. Točka izstopa je po novem vrisana v shemo smučišča, postavljena je ob upoštevanju zakonskih varnostnih vidikov in je opremljena z nadzorno točko (kontejner).
- Nadgradnja smučišča s sodobnim kontrolno-kartičnim sistemom SkiData.

Smuk d.o.o.
Teslova ulica 30,
SI-1000 Ljubljana,
Slovenija

Opomba: manjša dela povezana s splošno ureditvijo okolice in zunanjega izgleda infrastrukture tukaj niso navedena

Ključne številke

Sezono lahko povzamemo v sledečih številkah:

- Število smučarskih dni: 43
- Število prodanih kart: 7674

odrasli (dnevne in 4-urne)	3650
otroci (dnevne in 4-urne)	2071
sezonski smučarji	19
tečajniki	854
sindikalni obisk	80
šolarji	1000 (karte, ki jih je kupila MO Novo Mesto)

Opomba: v teh številih niso zajeti smučarji, ki so smučali s promocijskimi kartami, ki niso bile predmet prodaje.

- Število smučarskih tečajev: 3

Realizacija sredstev pridobljenih na javnem razpisu Občine Semič za dodelitev sredstev za subvencioniranje zagona smučišča Gače v letu 2016

V decembru 2016 je podjetje Smuk d.o.o. pridobilo, na javnem razpisu Občine Semič za dodelitev sredstev za subvencioniranje zagona smučišča Gače v letu 2016, sredstva v višini 52.326,00 €.

Podjetje je pridobljena sredstva razporedilo za sledeče investicije na smučišču:

Investicija	Strošek (EUR)	Dokument
delno pokritje stroškov sistema skidata in nakupa kart	34.978,47	Editrade d.o.o. RAČUN ŠT. 17-300-1543/2 RAČUN ŠT. 17-300-0001/1 RAČUN ŠT. 17-300-0026/1 RAČUN ŠT. 17-300-0050/1 RAČUN ŠT. 17-300-0063/1
izvedba menjave napenjalne vrvi	3.700,00	Helena Trebušak s.p. RAČUN ŠT. 17001
delno pokritje stroškov varnostnih pregledov	3.366,24	ZAG, Q Techna d.o.o. RAČUN ŠT. 16-300-002025 RAČUN ŠT. 16-370-000071 RAČUN ŠT. 00741/16 RAČUN ŠT. 00900/16
delno pokritje stroškov ključavničarskih dela na vlečnicah	3.300,00	Ključavničarstvo in avtoservis Peter Vahtar s.p. RAČUN ŠT. 02/67/16
popravilo teptalca LH500 - planetarni pogon	2.440,00	Golte d.o.o. RAČUN ŠT. 17-307-000063
čiščenje razpršilcev topov	1.600,00	Strojinstal Andrej Cerar s.p. RAČUN ŠT. 003/17
zemeljska dela	1.488,40	Izkopi Požek Franci Požek s.p. RAČUN ŠT. 16-360-000148
izdelava sidrišč za sanacijo 9. stebra	1.452,89	GBV d.o.o, Izkopi Požek Franci Požek s.p. RAČUN ŠT. 16-360-000138 RAČUN ŠT. 360/16
SKUPAJ	**52.326,00**	

Smuk d.o.o.
Teslova ulica 30,
SI-1000 Ljubljana,
Slovenija

Na podlagi Sporazuma o sodelovanju pri izvedbi projekta Nujna sanacijska dela na smučišču Gače, je MO Novo mesto preko svojega javnega zavoda za izvedbo Regijskega smučarskega programa kupila 1000 otroških smučarskih vozovnic v vrednosti 19,380.00 €.

Promocija smučišča

Glavne promocijske aktivnosti so vključevale:

Vzpostavitev nove spletne strani za TC Gače	http://www.gace.si/
Vzpostavitev Facebook profial za TC Gače in sorodnega profila Gostinstvo Gače	https://www.facebook.com/tcgace/ https://www.facebook.com/Gostinstvo-GA%C4%8CE-1207044186023079/
Vzpostavitev prisotnosti na spletnem portal u Snežni telefon	http://snezni-telefon.si/TC-Gace
Ureditev profila na spletnem portalu Bergfex	http://www.bergfex.si/tc-gace/
Vzpostavitev prisotnosti na spletnem zemljevidu Google Maps	https://www.google.si/maps/place/Turisti%C4%8Dni+center+GA%C4%8CE/@45.6656434,15.0880255,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4764f7f62e5c8ac7:0x3a6907abc4aacbcc!8m2!3d45.6656434!4d15.0902142
Vzpostavitev spletnih kamer	http://www2.sc-nm.si/slavko/gace/
Snemanje treh promocijskih spotov	https://www.facebook.com/pg/tcgace/videos/?ref=page_internal
Organizacija radijskega oglaševanja	Oglasni spoti na Radio 1 in Radio Aktual

Ključne ugotovitve po prvi sezoni 2016/2017

Pozitivne ugotovitve:

- Pred sezono nam kot upravljavcu ni bilo znano kako se ljudje v praksi odzivajo na smučišče na Gačah. Na razpolago smo imeli le mnenja takšnih in drugačnih dejavnikov. Praksa je pokazala, da že ob minimalno zadovoljivem stanju snežne podlage smučišče ob vikendih služi kot zadostna atrakcija za lokalno prebivalstvo, da privabi zadostno število ljudi, ki ekonomsko upravičijo obratovanje vsaj dveh vlečnic. Za zaslužek iz te dejavnosti je pa seveda potrebno nuditi več.
- Povprečna zimska sezona z nad 40 smučarskimi dnevi in vsaj 2-3 obdobji, ki skupaj doprinesejo 15-20 ledenih ali skoraj ledenih dni zadostuje za ekonomsko upravičeno obratovanje smučišča v obsegu treh glavnih vlečnic. Ob nadgradnji zasneževalnega sistema, bi taki pogoji nudili zadostno podlago tudi za obratovanje sedežnice.
- Glede na predhodne negativne izkušnje z lokalnimi dejavniki na Gorenjskem, kot upravljavec nismo imeli občutka kako se bo obnesło sodelovanje z lokalnimi dejavniki. Po preteku prve sezone lahko ugotovimo, da so vsi lokalni dejavniki s katerimi smo bili v poslovnem stiku delovali korektno in izpolnili vse za kar so se pred sezono zavezali.
- Kljub problemom na kadrovskem področju je tekom te sezone nastalo jedro ljudi, ki so usposobljeni za opravljanje del na žičničarskih delovnih mestih, vključno z delovnim mestom vodje obratovanja.
- Problematičnost prevoza do večjih smučišč v državi, nudi Gačam tudi ob slabših vremenskih in snežnih pogojih zadostno prednost pri lokalnih izvajalcih smučarskih tečajev, da se lahko le-te odločijo za izvedbo tečajev na Gačah. Kljub temu, da je v pretekli sezoni smučišče izvajalcem

tečajev prodalo preko 800 kart, je to segment ki ima znaten potencial za rast ob izboljšanem zasneževanju smučišča.

Negativne ugotovitve:

- Glede na stanje sornikov kolesnih baterij sedežnice Gričice ter veljavnost tehnične dokumentacije, lahko upravljavec smučišča pričakuje resen strošek menjave omenjenih sornikov v roku treh let. Ocena investicije znaša 30-35.000,00 €.
- Domet zasneževalnega sistema v trenutnem stanju in številčnosti, ne omogoča zasneževanja proge B v celoti na debelino vsaj 0,3m hitreje kot v 10-12 zaporednih nočeh s temperaturami pod -6°C. Glede na vremenske podatke in izkušnje je tak vremenski odsek zelo redek, kar še podaljša čas zasneževanja. Za dolgoročni uspeh smučišča sta nujna ukrepa obnova in nadgradnja zasneževalnega sistema smučišča do stanja, ko bo možno zasnežiti eno progo v celoti v 5-ih nočeh. Ocena investicije je v teku.
- Dotrajane kontrolne in elektro napeljave na vlečnicah in sedežnici vnašajo dodatno nesigurnost v obratovanje zaradi sicer kratkoročnih, a nenadnih ustavitev naprav. Zaradi starosti vlečnic je smotrnost investicije v prenovo vprašljiva.
- Po prvi sezoni so se pokazale napake in določene nepravilnosti tudi pri vodenju smučišča. Kljub ustrezni usposobljenosti vodje, neposredno vodenje včasih ni doseglo želenih ciljev, zato je prihajalo do težav na področju kadrovanja in tehničnega vodenja. To je imelo za posledico nekatere zastoje in izpade pri tekočem delovanju smučišča. Vsekakor bo temu delu potrebno v bodoče posvetiti veliko pozornosti, zato podjetje že pripravlja spremembo na tem področju, kar pojasnjujemo v nadaljevanju.

Vizija prihodnosti

Sprememba upravljavca

Prva sezona je pokazala dobre, pa tudi manj dobre strani, ki nam služijo kot pomembna izkušnja in usmeritev za boljše delo v prihodnosti. Razlike v viziji in načinu razvoja smučišča med družbeniki Smuk d.o.o. ter sodelovanje lokalnih akterjev pri upravljanju smučišča je porodilo idejo o nadgradnji, ki se bo odrazila v povezovanju v novo družbo, ki bo prevzela vse obveznosti v zvezi s smučiščem Gače. Nova družba bo zagotovila sredstva za odkup opreme od podjetja Iskra d.d. in nujne investicije v predsezonskem obdobju. Ob tem je pomembno omeniti, da bo, glede na višino investicij in finančno izpostavljenost upravljavca vremenskim pogojem v prvih treh do petih zimah, ko rizika slabih sezon ne bo možno razporediti na izboljšano zasneževanje in predvsem poletno sezono (poletna infrastruktura bo takrat v fazi razvoja), v tem času iniciativi na Gačah še vedno nujno potrebna nadaljnja podpora s strani lokalnih skupnosti, najsi bo to v obliki partnerstev na javnih razpisih ali udeležbe pri nakupu smučarskih vozovnic. Dogovor o sodelovanju zainteresiranih občin bo moral biti sklenjen pred pričetkom investicij.

Arhitekturni biro Arhabitat iz Novega mesta pripravlja grafični načrt 10-letnega razvoja Turističnega Centra Gače. V besedi ga lahko povzamemo na sledeči način:

Razvoj v letih 2017-2022

Ključne investicije:

- odkup opreme smučišča,
- nadgradnja in širitev zasneževalnega sistema,
- ureditev nočne smuke,

- zamenjava sornikov kolesnih baterij sedežnice Gričice,
- pridobitev obratovalnih dovoljenj za sedežnico Gričice, Vrh leva in Vrh desna,
- postavitev zip-line trase,
- postavitev kolesarskega parka z izposojo koles,
- vzpostavitev učne pohodniške poti,
- pričetek gradnje nastanitvenih kapacitet v sklopu projekta »Kočevarska vas« na območjih predvidenih v načrtih urbanega razvoja Komarne vasi */ možen zamik v naslednje razvojno obdobje /*

Skupna preliminarna ocena investicij: ~ 1.300.000,00 €.

Predvideni viri financiranja investicij v odstotkih skupne ocene investicij:

Lastna - investicija družbenikov	Lastna – re-investicija dobička iz poslovanja	Občine	Sredstva pridobljena na razpisih
15,5%	31,5%	20,5%	32,5%

Opombe

- Preliminarni detajlni finančni načrt s scenariji razvoja dogodkov po letih bo na voljo skupaj z grafičnim načrtom 10-letnega razvoja Turističnega Centra Gače po 15.5.2017.
- Pri razvoju finančnega načrta uporabljamo sledeče predpostavke in izhodišča:
  - Na povprečno zimo bomo sposobni v povprečju dosegati 10.000,00 EBITDA na teden in bomo poslovali vsaj 10 tednov. Predpostavka ima temelje v izkušnji iz sezone 2016/2017. Predpostavka je ambiciozna, ampak po našem mnenju dosegljiva.
  - Pri pridobitvi razpisnih sredstev v začetni razvojni fazi smatramo, da ima projekt razvoja TC Gače ob pogoju domicilnosti v Občini Semič visoke možnosti za uspeh pri razpisih, ki spadajo pod ukrep LEADER/CLLD v sklopu LAS DBK (predvsem ukrep razvoj osnovnih storitev 2.C).
    Drugi razpis na kateri ciljamo, je Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2017, 2018 in 2019. Tukaj projekt lahko računa na 30-50% sofinanciranje in višje možnosti za uspeh v primeru, da se na razpis prijavi športno društvo, ki bo delovalo na bazi TC Gače. Podjetje Smuk d.o.o. je sicer že dvakrat bilo uspešno pri prijavi na razpise Fundacije za šport in je tudi uspešno prestalo kontrolo realizacije pridobljenih sredstev iz strani Fundacije za šport.
  - Zgoraj omenjeni investicijski načrt je terminsko izvedljiv v primeru, da v letih 2017-2022 ne bo izrecno slabih zim. Glede na to, da na vreme se ne moremo zanesti, pri podrobnejšem razvoju scenarijev planiramo tudi scenarije s slabimi zimami.
  - Finančni načrt do leta 2022 predvideva tudi izplačila družbenikom v višini 160.000,00. Vir za ta izplačila bo izključno dobiček iz poslovanja. Izplačila bodo možna le ob doseganju investicijskih ciljev.
  - Za stabilno finančno konstrukcijo celotnega projekta je nujna soudeležba zainteresiranih občin na nivoju 50.000,00 EUR letno v času razvoja letne infrastrukture. Opcijo za dogovor vidimo pri letni predprodaji kart v omenjenem znesku.
  - Dogovor o odobritvi občinskih sredstev, potrebnih za izpeljavo investicij v obdobju 2017-2022 v potrebni višini, bo novi upravljavec sklenil z občinami pred pričetkom investicij.

Razvoj v letih 2022-2027

Ključne investicije:

- širitev zasneževalnega sistema v območje delovanja vlečnic Vrh leva in Vrh desna
- nadaljevanje gradnje nastanitvenih kapacitet v sklopu projekta »Kočevarska vas« na območjih predvidenih v načrtih urbanega razvoja Komarne vasi.

Smuk d.o.o.
Teslova ulica 30,
SI-1000 Ljubljana,
Slovenija

Razvoj po letu 2027

Ključne investicije:

- širitev smučišča do naselja Črmošnjice.

Zaključek

Kljub temu, da upravljavec smučišča ni dosegel svojega poslovnega cilja v sezoni 2016/2017, je bil dosežen pomemben mejnik – smučišče na Gačah je storilo korak naprej in iz stanja mirovanja prešlo v stanje obratovanja. Najpomembnejši naslednji korak bo nadgradnja zasneževalnega sistema do stanja, ko bo upravljavec sposoben funkcionalno zasnežiti teren v aktualnih vremenskih razmerah in bo lahko s tem kratkoročno stabilno zagotavljal sezono in dolgoročen stabilen obstoj smučišča. Sodobnejše tehnologije to lahko omogočijo, kadrovska ekipa, ki se je izoblikovala tekom sezone 2016/2017 pa lahko nadgradnjo izpelje. Ključnega pomena pri tem bo složen pristop upravljavca in lokalne skupnosti.

Smuk d.o.o.
Boris Pengel, direktor

PRILOGA I.

DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO, p.o.
Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2016

Naziv	Dolenjske lekarne	%	Lekarna Črnomelj	%
PRIHODKI				
Poslovni prihodki	**20.929.554**	**100,0**	**2.338.442**	**100,0**
Recepti	15.551.497	74,3	1.760.111	75,3
Recepti - doplačila	281.803	1,3	33.934	1,5
Gotovina	4.388.635	21,0	461.757	19,7
Dobavnice	489.270	2,3	56.644	2,4
Provizija Adriatic, Vzajemna	37.719	0,2	4.725	0,2
Dežurstvo	111.814	0,5	14.118	0,6
Najemnina	66.417	0,3	6.972	0,3
Izobraževanje	2.399	0,0	180	0,0
Finančni prihodki	**73**	**0,0**	**8**	**0,0**
Prihodki od obresti	73	0,0	8	0,0
Prihodki od dividend	0	0,0	0	0,0
Izredni prihodki	**5.021**	**0,0**	**532**	**0,0**
Prihodki iz prejšnjih let	208	0,0	16	0,0
Vračilo po davčni odločbi	0	0,0	0	0,0
Drugi izredni prihodki	4.813	0,0	516	0,0
Prevrednotovalni posl.prih.	**342**	**0,0**	**0**	**0,0**
PRIHODKI SKUPAJ	**20.934.989**	**100,0**	**2.338.981**	**100,0**
ODHODKI				
Stroški materiala in energije	90.356	0,4	6.216	0,3
Stroški storitev	373.562	1,8	38.117	1,6
Amortizacija	130.185	0,6	17.795	0,8
Stroški dela	2.826.526	13,5	268.065	11,5
Drugi stroški	56.021	0,3	5.902	0,3
SKUPAJ STROŠKI	**3.476.649**	**16,6**	**336.095**	**14,4**
Nabavna vrednost blaga	17.108.422	81,7	1.907.965	81,6
Odhodki financiranja	849	0,0	95	0,0
Izredni odhodki	607	0,0	34	0,0
Prevrednotovalni posl.odh.	0	0,0	0	0,0
SKUPAJ ODHODKI	**17.109.879**	**81,7**	**1.908.094**	**81,6**
Uprava			41.822	1,8
DAVEK OD DOBIČKA	**32.333**	**0,2**	**3.191**	**0,1**
REZULTAT	**316.129**	**1,5**	**49.779**	**2,1**

PRILOGA II.

VRTEC OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ
Kidričeva ulica 18/b, 8340 ČRNOMELJ

Identifikacijska številka: 20802684 TRR 01217-6030634262
Tel.: 07/3567271, faks: 0590/74110, e-pošta: info@vrtec-crnomelj.si; spletna stran: www.vrtec-crnomelj.si

Črnomelj, 23. 5. 2017
Št.: 602-33/2017

OBČINA ČRNOMELJ
Občinski svet
Trg svobode 3

8340 ČRNOMELJ

Dopolnitev Poročila Vrtca Otona Župančiča Črnomelj – problematika zavoda

Spoštovani,

v prilogi vam pošiljamo dopolnjeno Poročilo Vrtca Otona Župančiča Črnomelj.

Lepo vas pozdravljam.

Ravnateljica
Petra Pezdirc Stopar

Poslano:
- Občina Črnomelj, trg svobode 3, p. Črnomelj na e-naslov: obcina.crnomelj@siol.net in druzbene.dejavnosti@crnomelj.si
- v zadevo.

Priloga:
- Dopolnitev poročila

DOPOLNITEV POROČILA VRTCA OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ

PROBLEMATIKA ZAVODA

Vrtec Črnomelj se s prostorsko stisko srečuje že vrsto let, zato deluje na več lokacijah, kar povzroča organizacijske in finančne obremenitve za zavod. Enota Majer je bila odprta kot začasna rešitev že 20. let, prostorski pogoji, v kateri ne zadoščamo normativom in minimalnim tehničnim pogojem za prostor in opremo vrtca (površina igralnic je pod normativi, zato je v teh oddelkih zmanjšano število otrok, nezadostno število sanitarji, izhodi iz igralnice na teraso, terasa...). V igralnicah je delno tudi dotrajana oprema. Neurejena je okolica.

Enota Čardak je z novim delom stavbe pridobila veliko, predvsem smo veseli,da imamo večnamenski prostor – športno igralnico. Stari del stavbe pa je potreben investicijskega vzdrževanja (dotrajana kritina, ureditev stropov, zamenjava dotrajanega pohištva, vrat, pohištva v kuhinji in nabava kuhinjskega drobnega inventarja). Na igrišču je potrebno dosipati pesek in mivko v peskovnikih.

Enota Loka – stari del je dotrajan in predlagana za rušitev. Stavba ima zelo slabe tlake, kar je opaziti na več delih po vrtcu, saj pokajo in povzročajo neraven pod in trganje pvc talnih oblog, dotrajano je stavbo pohištvo in pohištvo, instalacijske napeljave... Stavba in večina opreme je stara 40 let in je dotrajana. V načrtu je sicer izgradnja novega vrtca, vendar pa bo za čas stavbe potrebna obnova in nujna nabava pohištva v štirih igralnicah ter sprotno vzdrževanje za nemoteno delo in varnost otrok in zaposlenih. V peskovnika na igrišču bi bilo potrebno dosipati mivko. V upravnih prostorih bi potrebovali strežnik, ki bi podpiral programsko opremo, saj imamo težave z računalniškimi programi, saj je trenutna oprema prešibka in neprimerna. Bojimo se, da se bo sistem sesul in uničil pomembne podatke.

Vrtec je zelo slabo opremljen z IKT tehnologijo. Potrebovali bi kar nekaj računalnikov, tiskalnik in fotokopirni stroj v enoti Čardak.

Delovni stroji v obeh kuhinjah so stari in potrebni vzdrževanja, v prihodnosti tudi zamenjave.

Vrtec se že vrsto let sooča z likvidnostnimi težavami (najem kredita, plačilo obresti, zamujanje s plačili dobaviteljem...). Trenutna ekonomska cena vrtca je iz leta 2008. Od takrat do danes so cene življenjskih in poslovnih stroškov vrtca narasle, zato v vrtcu pripravljamo novo ekonomsko ceno. Pri poslovanju se srečujemo tudi z neplačniki naših storitev. Nekatere izvršbe so neuspešne zaradi osebnega stečaja, preseljevanja v tujino in neredni prihodki.

Črnomelj, 22. 5. 2017

Zapisala: Petra Pezdirc Stopar, ravnateljica


Petra Stopar



PRILOGA III.

Datum: 19.6.2017

Številka. 033-6/2017-131



OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3
8340 Črnomelj

Problematika javnega zavoda OŠ Stari trg ob Kolpi

Na zahtevo OS dopolnjujem Letno poročilo OŠ Stari trg ob Kolpi s točko Problematika javnega zavoda; sicer opisanem v Letnem poročilu OŠ Stari trg ob Kolpi v točkah

2.2.5 Nastanek morebitnih nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa,

2.2.7. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo ter ukrepi za izboljšanje učinkovitosti in kakovosti poslovanja,

2.2.9. Pojasnila po področjih na katerih zastavljeni cilji niso bili doseženi in zakaj,

Zaradi pravnih postopkov so se stroški poslovanja nepričakovano zvišali za okrog 3.500,00 € . Dve tožbi je vložil nekdanji ravnatelj, potem, ko ni bil ponovno imenovan za ravnatelja in sicer prvo zaradi nezakonitega prenehanja delovnega razmerja in drugo zaradi nepravilnosti v postopku imenovanja ravnatelja. V obeh primerih je Delovno in socialno sodišče na prvi in drugi stopnji zavrnilo njegov tožbeni zahtevek, vendar je bila zaradi nezakonitega prenehanja delovnega razmerja vložena še revizija sodišča druge stopnje. Revizija je ugodila njegovi zahtevi. Šola je bila po reviziji sodišča dolžna nekdanjemu ravnatelju povrniti vse plače in prispevke ter ga v petnajstih dneh sprejeti nazaj na delovno mesto.
9.5.2017 smo pridobil podatek, da je bila sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča RS pooblaščencu Alojza Hudelje izročena 10. 10. 2016, kar pomeni, da je potekel tudi 6-mesečni rok, v katerem bi lahko Alojz Hudelja zahteval, da se vrne nazaj na delo.
Denar za poravnavo nam je zagotovilo MIZŠ, tako, da je bivši ravnatelj dobil izplačane vse

plače in prispevke, ki mu pripadajo. Tožba zaradi nepravilnosti postopka imenovanja ravnatelja pa je bila tako na prvi kot drugi stopnji odločena v našo korist- nepravilnosti v postopku ni bilo. Revizija v tem primeru ni bila vložena.
Na vseh stopnjah je sodišče odločilo, da stroške sojenja krije vsaka stranka sebi, torej nam tudi za tožbo, ki je bila dosojena v našo korist, tožnik ni dolžan povrniti stroškov.

Enako velja v primeru, ko je bivši zaposleni vložil tožbo, potem, ko je bil pravilno izpeljan postopek redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz krivdnih razlogov- kršitev pogodbenih obveznosti.

12.5.2017 smo prejeli tudi sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča RS, s katero je pritožba bivšega delavca zavrnjena in je sodba sodišča prve stopnje potrjena.

15.6.2017 smo prejeli revizijo tožeče stranke zoper sodbo Višjega delovnega sodišča v Ljubljani. Sodišče nam je revizijo vročilo skupaj s pozivom, da na navedbe odgovorimo v 30 dneh. Glede na obseg in vsebino revizijskih navedb, ocenjujemo, da je na navedbe smiselno odgovoriti. To bomo tudi naredili, kar pa pomeni, da bodo stroški sodnih postopkov še narasli.

Ravno tako so na likvidnost vplivali stroški za zdravniške preglede zaposlenih. Letno v ta namen dobimo 125,36 €, zaradi zaposlitev za čas nadomeščanja na bolniški in porodniški, zaradi izrednih zdravniških pregledov pa so nam ti stroški narasli, saj so 4 osebe dodatno opravljale tovrstne zdravniške preglede. Ker naša šola (edina v občini) nima šolskega kombija, s katerim bi lahko opravljala manjše prevoze otrok na tekmovanja, zaključke natečajev, obvezne zdravniške preglede v ZD Črnomelj, nam te storitve opravlja šolski prevoznik, vendar pa mu mora šola te storitve plačati. Občina nam do sedaj ni namenjala dodatnih sredstev za tovrstne dejavnosti. Naše prostore uporabljajo občasno tudi krajani, društva, starši, posamezniki, vendar jih ne tržimo.

OSNOVNA ŠOLA STARI TRG OB KOLPI

Mojca Butala, prof. RP, ravnateljica

Mojca Butala

PRILOGA IV.

ZAVOD ZA IZOBRAŽEVANJE IN KULTURO
Svet zavoda
Ulica Otona Župančiča 1
8340 Črnomelj

Črnomelj, 26. 6. 2017
Številka: 032-0001/2017/4

OBČINA ČRNOMELJ
Občinski svet
Odbor za družbene dejavnosti
Trg svobode 3
8340 Črnomelj

Zadeva: Soglasje ustanovitelja k delu plače za delovno uspešnost direktorice Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj iz naslova povečanega obsega dela

Spoštovani!

Odbor za družbene dejavnosti pri Občinskem svetu Občine Črnomelj je postavil vprašanje za Svet Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj:

»Na kakšen način svet zavoda preverja zadevno delovno uspešnost v javnem zavodu, kaj je merilo za delovno uspešnost iz povečanega obsega dela in, ali ima direktorica povečan delovnik?«

Odgovor:
Svet Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj (v nadaljnjem besedilu Svet ZIK) je na podlagi 4. in 5. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 53/2008 in 89/2008) zaprosil ustanoviteljico Občino Črnomelj za soglasje k sklepu o delovni uspešnosti direktorice ZIK iz naslova povečanega obsega dela za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Delovna uspešnost se sicer ne izplačuje v vseh mesecih, ampak samo v tistih, ko do povečanega obsega dela zares prihaja.

Svet ZIK je sprejel sklep na podlagi spremljanja in preverjanja podatkov o delu direktorice ZIK. Svet ZIK odloča o delovni uspešnosti direktorice iz naslova povečanega obsega dela na podlagi veljavne zakonodaje, pisnega gradiva, ki ga prejme kot prilogo za sejo sveta ZIK, poročila o delu ZIK in na podlagi ustnih pojasnil, ki jih svet ZIK prejme na seji. Direktorica ZIK je na podlagi zgornje Uredbe upravičena samo do 10 % dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, čeprav je na projektu 30 % (podatek velja za prvo petmesečje 2017).

Merilo za določanje delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela je število, obseg in finančna vrednost projektov in programov, ki jih ZIK pridobi na podlagi uspešnih prijav na javne razpise, ki pa ne sodijo v redno delo direktorice.

Direktorica ima zakonsko predpisan 40-urni delovnik, v katerem mora izpolniti pogoj povečanega obsega dela, da bi bila upravičena do dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela. Z drugimi besedami, povečan obseg dela se opravi v rednem delovniku in ne pomeni povečanega števila/obsega ur.

Sicer pa je direktorica presegla zakonsko določeni obseg delovnih ur (40 ur tedensko oziroma 2088 ur letno), za kar ni prejela plačila, in sicer v letu 2015 za 8,85 % (oddelala je 184 ur preveč), v letu 2016 za 7,83 % (163 ur preveč), v prvem petmesečju 2017 pa za 15,86 % (oddelala je 137 ur preveč).

V letu 2017 je na ZIK-u sprejet načrt promocije zdravja, ki določa, da vsi zaposleni na ZIK-u, vključno z direktorico, praviloma v povprečju ne opravijo večjega števila/obsega delovnih ur, kot je zakonsko predpisano. Prevelika delovna obremenitev zaposlenih lahko povzroča izgorelost na delovnem mestu in povečuje tveganje za različne bolezni.

Obrazložitev:

Svet Zavoda za izobraževanje in kulturo Črnomelj je na svoji redni 20. seji dne 23. 2. 2017 pod 9. točko obravnaval predlog delovne uspešnosti direktorice iz naslova povečanega obsega dela.
Svet zavoda je ugotovil, da je:

- ZIK na podlagi uspešne prijave na javni razpis dobil v izvajanje kot poslovodeči v konzorciju dva projekta: Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022 in Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od leta 2016 do leta 2019.

Zaradi teh dveh projektov se je direktorici povečal obseg dela, ker sodeluje pri izvedbi programov (kot predavateljica iz področja komunikacije), je odgovorna oseba upravičenca, sodeluje pri informiranju in promociji operacije ter pripravlja vse dokumente iz naslova delovno-pravnih razmerij delavcev na operaciji.

Sicer pa se je direktorici naknadno še povečal obseg dela, ker se je ZIK v prvem petmesečju leta 2017 dodatno prijavil na nove štiri javne razpise:

	Javni razpis	Uspešnost	Vloga direktorice
1.	Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih v letu 2017	uspešno	Sodelovanje pri prijavi projekta, odgovorna oseba za konzorcij, sodelovanje pri promociji projekta, priprava dokumentov iz naslova delovnega razmerja delavcev na operaciji.
2.	Predlog operacije za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Dolenjska in Bela krajina v letu 2016 - Medgeneracijski vrt	uspešno	Sodelovanje pri prijavi projekta, komunikacija in usklajevanje z Razvojnim centrom Novo mesto.
3.	Javni razpis za sofinanciranje programov in dejavnosti izobraževanja odraslih v letu 2017	uspešno	Sodelovanje pri prijavi projekta, odgovorna oseba za konzorcij, sodelovanje pri promociji projekta, priprava dokumentov iz naslova delovnega razmerja delavcev na operaciji.
4.	Javni razpis za sofinanciranje projektov Razvoj in izvajanje dolgih programov socialne aktivacije ter povezovanje z zaposlitvenimi programi	Čakamo odgovor	Sodelovanje pri prijavi projekta.

ZIK je edini javni zavod v občini Črnomelj, ki se v obsegu okrog 80 % financira sam, ker nima zagotovljenega stabilnega financiranja dejavnosti. ZIK je odvisen od uspešnosti prijav na javne razpise, kar pomeni, da je vodenje javnega zavoda ZIK Črnomelj podobno vodenju podjetja, kar za direktorico ZIK-a zagotovo pomeni stalno povečan obseg dela.

Lep pozdrav

mag. Irena Bohte
predsednica Sveta ZIK

PRILOGA V.

POŠTA SLOVENIJE

Pošta Slovenije d.o.o.
Slomškov trg 10, 2500 MARIBOR

PE Celje
Krekov trg 9
3600 CELJE
telefon: (03) 424 3600
telefaks: (03) 424 3611
e-pošta: info@posta.si
www.posta.si

Naša št.: 1/10 – 4528/1-2017
Datum: 8. 6. 2017

OBČINA ČRNOMELJ
PREJETO 12. 06. 2017
ŠIFRA ZAD. 383-1 2017-1
SIG. 400
PRIL. 1
VRED. 1

Spoštovani uporabniki poštnih storitev,

zaradi skromnega obsega opravljenih storitev na pogodbeni pošti 8332 Gradac in nadaljnjih negativnih trendov, bomo pogodbeno pošto 8332 Gradac v skladu s 6. členom Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve (Ur. l. RS, št. 47/2010) ukinili in ***od 24. julija 2017*** dalje poštne in druge storitve na tem območju zagotavljali prek pismonoše v t. i. pismonoški pošti 8332 Gradac.

Pismonoša pismonoške pošte bo tako poleg dostave in izročitve pošiljk od ponedeljka do petka zagotavljal naslednje storitve: sprejem pošiljk, sprejem plačila položnic, vplačilo poštnih nakaznic, izplačilo zneskov z osebnih računov pri NKBM, prodajo znamk, kuvert in dopisnic, prodajo srečk in določenega nabora trgovskega blaga.
Kadar boste želeli poštne storitve opraviti kar doma, vas bo pismonoša v okviru svojega delovnega časa obiskal na domu. V ta namen vam v nadaljevanju sporočamo službeno telefonsko številko pošte 8330 Metlika, na katero boste lahko poklicali vsak delovni dan ter se dogovorili za obisk pismonoše na domu.
V primeru, da boste želeli poštne storitve opraviti še isti dan, boste lahko vaše naročilo oddali najkasneje do 8. ure zjutraj.

Pomembna novost oziroma prednost je tudi ta, da lahko naslovniki, ki ob prvem poskusu vročitve priporočene in vrednostne pošiljke ali paketa ne bodo dosegljivi, naročijo brezplačno vnovično (drugo) dostavo pošiljke. To pomeni, da prebivalcem pošiljk ne bo treba prevzemati na obračunski pošti 8330 Metlika, h kateri organizacijsko spada pismonoška pošta 8332 Gradac, ampak bodo lahko pošiljke prevzemali v roku, določenem za prevzem, neposredno pri pismonoši, to pa je še posebej primerno za manj mobilne prebivalce.

Poštna številka in naziv pošte 8332 Gradac za naslavljanje poštnih pošiljk ostajata nespremenjeni.

Za odgovore na vaša morebitna vprašanja ter za dodatna pojasnila smo vam na voljo v poslovni enoti Celje vsak dan med 8. in 15. uro na telefonski številki 03 424 3640.

Potrudili se bomo, da bomo odgovorili na vsa vaša vprašanja.

Zahvaljujemo se za vaše razumevanje ter upamo, da boste z našimi storitvami zadovoljni tudi v prihodnje.

Pošta Slovenije d. o. o. • Okrožno sodišče v Mariboru
Matična številka družbe: 5881447000 • Šifra dejavnosti: 53.100
Predsednik nadzornega sveta: dr. Aleš Groznik
Osnovni kapital 121.472.482 EUR • TRR: 05100-8011026564
TRR: 04515-0001110867 • TRR: 02780-0016990351
Identifikacijska številka: SI25028022

Kontaktni podatki in delovni čas obračunske pošte 8330 Metlika

Pošta 8330 Metlika Naselje Borisa Kidriča 2 8330 Metlika	**Delovni čas** ponedeljek – petek: 8.00 – 18.00 sobota: 8.00 – 12.00	**Telefonska številka** (07) 369 33 00

Lepo pozdravljeni.

Pošta Slovenije

PRILOGA VI.

OBČINA ČRNOMELJ
KABINET ŽUPANJE
Trg svobode 3, 8340 ČRNOMELJ
Tel.: 07 306 11 10, Faks: 07 306 11 30
e-pošta: kabinet.zupanje@crnomelj.si

Številka: 383-1/2017- 2
Datum: 23.6.2017

POŠTA SLOVENIJE D.O.O.
PE CELJE
KREKOV TRG 9
3600 CELJE

info@posta.si

Zadeva: Ukinitev pošte 8332 Gradac – protestno pismo

S strani krajanov Vranovičev in Gribelj smo bili obveščeni, da boste s 24.7.2017 ukinili pogodbeno pošto »8332 Gradac« in bodo poštne ter druge storitve za občane občine Črnomelj (vaščane 3 vasi: Vranoviči, Griblje, Cerkvišče), zagotovljene preko pismonoše v t.i. pismonoški pošti oziroma na obračunski pošti »8330 Metlika«, ki se nahaja v Občini Metlika.
S prenosom pošte v Metliko, bodo našim občanom povzročeni dodatni stroški z vožnjo v 10 km oddaljeno Metliko, hkrati pa ne bodo imeli enakega dostopa do vaših, torej poštnih storitev, saj je delovni čas pošte v Metliki, med tednom le do 18.00 ure, kar je za mnoge naše občane, sploh tiste, ki delajo izven Bele krajine neugodno. Menimo, da morate zagotoviti vsem našim občanom enake pravice in dostop do univerzalnih poštnih storitev, zato zahtevamo, da se za vasi Vranoviči, Griblje in Cerkvišč, pošta »prenese« na »pošto 8340 Črnomelj«. Navedene vasi so del Občine Črnomelj in ne Občine Metlika. Vaščani opravljajo »javne storitve« v mestu Črnomelj, kjer imajo med drugim sedež tudi sodišče, upravna enota, finančna uprava, inšpekcije, državni zavodi (ZRSZ, ZZZS,...), itd. V mesto Metlika vaščani ne hodijo po uradnih opravkih, kar bi vam bilo lahko vodilo pri vaših enostransko in brez kakršnegakoli predhodnega obvestila občini, sprejetih odločitvah.
Na spletni strani Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS), lahko preberemo, da Republika Slovenija v javnem interesu zagotavlja vsem uporabnikom poštnih storitev na njenem celotnem ozemlju pod enakimi pogoji trajno, redno in nemoteno izvajanje univerzalne storitve, ki se sme prekiniti le zaradi višje sile ali v razmerah, nevarnih za dostavljavca. To univerzalno poštno storitev pa zanjo opravlja Pošta Slovenije. Mar je res tako?
Glede na dejstvo, da smo na Občinskem svetu Občine Črnomelj že v preteklosti izrazili nezadovoljstvo nad vašimi poslovnimi odločitvami, ki se tičejo odpiranja t.i. pogodbenih pošt in nazadnje tudi nismo podprli predloga glede preoblikovanja pošte Vinica v pogodbeno pošto, smo od vas pričakovali večjo skrbnost in previdnost pri uvedbi kakršnihkoli, sploh pa organizacijskih sprememb. Gre za diskriminatoren odnos do naših občanov, ki posledično pomeni še večje nezadovoljstvo in negodovanje občanov do Pošte Slovenija, ki je v 100% lasti Republike Slovenije in kateri bi moralo biti temeljno vodilo zagotoviti čim večjo enakopravno dostopnost občanov do poštnih storitev.

Lep pozdrav,

Pripravila:
Tamara Potočar
Dir. OU

Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

OBČINA ČRNOMELJ
ČRNOMELJ
Trg svobode 3
2
ŽUPAN

Poslati:
- Naslovniku – po e-pošti.

V vednost:
- AKOS - info.box@akos-rs.si