OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET
8340 Črnomelj, Trg svobode 3
tel. (07) 306-11-00, faks (07) 306-11-30
e-pošta: obcina.crnomelj@siol.net

Številka: 900-55/2012-2
Datum: 6.12.2012

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE ČRNOMELJ

Zadeva: **SKLIC 17. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ**

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008-odl. US, 76/2008, 100/2008-odl. US, 79/2009, 14/2010-odl. US, 51/2010, 84/20120-odl. US) ter 21. in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 99/99, 13/01, 57/03, 103/03, 66/06)

S K L I C U J E M

17. redno sejo Občinskega sveta občine Črnomelj
v ČETRTEK, 13. decembra 2012, ob 16. uri,
v prostorih restavracije Štajdohar, Kanižarica 41g, Črnomelj

DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti.
2. Razprava in sklepanje o zapisniku 16. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, z dne 17.10.2012.
3. Razvojne možnosti kmetijstva v povezavi s projektom LEADER »Lokalna oskrba v Beli krajini«.
4. Lokalni energetski koncept Občine Črnomelj.
5. Predlog Sklepa o pričetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kanižarica po skrajšanem postopku.
6. Mreža javne zdravstvene službe na primarni ravni v občini Črnomelj.
7. Predlog letnega programa športa v občini Črnomelj za leto 2013.
8. Izdaja soglasja k Statutu javnega zavoda Zdravstveni dom Črnomelj.
9. Problematika TV Vaš kanal – ponovna obravnava.
10. Predlog za izdajo Odloka o ustanovitvi novega naselja Velika Plešivica v občini Črnomelj.
11. Predlog za izdajo Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Črnomelj.
12. Okvirni program dela Občinskega sveta občine Črnomelj za leto 2013.
13. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o plaketah občin Črnomelj.
14. Kadrovske zadeve.
15. Premoženjsko pravne zadeve.
16. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta.
17. Vprašanja in pobude članov sveta.

V prilogi gradiva vam v vednost pošiljamo priznanje, ki ga je Občina Črnomelj prejela za 1. mesto na natečaju Čebelarske zveze Slovenije »Čebelam najbolj prijazna občina v letu 2012«.

Županja občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., l.r.

Vabljeni:

- Mag. Zdenka Kramar in Ana Bahor, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto (k točki 3)
- Aleš Šaver, ECO COMNSULTING, d.o.o., Ljubljana (k točki 4)
- Jože Strmec, predsednik Nadzornega odbora občine Črnomelj
- Občinska uprava
- Novinarji
- Politične stranke

ZAPISNIK K točki 2

16. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, ki je bila 17.10.2012,
v sejni sobi občine Črnomelj, s pričetkom ob 16. uri

Sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj je vodila županja Mojca Čemas Stjepanovič.

Na seji je bilo prisotnih 20 članov sveta, kar je pomenilo, da je svet sklepčen in je pričel z delom.

Odsotni so bili: Boris Grabrijan (prišel pri točki 5), Gregor Gešelj (prišel pri točki 6), Janja Kump (opr.) in Stanislava Majerle (prišla pri točki 3).

Seji so prisostvovali tudi vabljeni: Andrej Črnič, direktor Knjižnice Črnomelj, novinarji in občinska uprava.

Uvodoma je županja pozdravila vse prisotne in odprla razpravo k predlogu dnevnega reda seje. Na dnevni red seje je predlagala uvrstitev dodatne točke: "Izdaja soglasja k najemu poslovnega prostora v OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj za postavitev bazne postaje za oddajanje kabelske TV podjetja KKS, d.o.o., Damelj 4, Vinica.«

Razprave ni bilo.

S 16 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na dnevni red seje se uvrsti dodatna točka: »Izdaja soglasja k najemu poslovnega prostora v OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj za postavitev bazne postaje za oddajanje kabelske TV podjetja KKS, d.o.o., Damelj 4, Vinica«, ki postane točka 10.

Županja je predlagala glasovanje o celotnem dnevnem redu.

S 16 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti.
2. Razprava in sklepanje o zapisniku 15. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, z dne 27.9.2012.
3. Vmesno poročilo Knjižnice Črnomelj o izdelavi projekta »Popis spominskih obeležij in spomenikov na območju občine Črnomelj«.
4. Predlog Odloka o prometni ureditvi v občini Črnomelj.
5. Predlog za izdajo Odloka o rebalansu proračuna občine Črnomelj za leto 2012.
6. Obvestilo o prekinitvi koncesijskega razmerja – Zobna ambulanta Antun Cerovac, dr.dent.med.
7. Predlog Pravilnika o spremembah pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in sejninah članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Črnomelj.
8. Premoženjsko pravne zadeve.
9. Volitve predstavnikov občine Črnomelj v volilno telo 15. volilne enote in določitev kandidata za člana državnega sveta.
10. Izdaja soglasja k najemu poslovnega prostora v OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj za postavitev bazne postaje za oddajanje kabelske TV podjetja KKS, d.o.o., Damelj 4, Vinica.
11. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta.
12. Vprašanja in pobude članov sveta.

K točki 1:
OTVORITEV SEJE IN UGOTOVITEV PRISOTNOSTI

Prisotnost članov sveta je bila ugotovljena ob začetku seje.

K točki 2:
RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ZAPISNIKU 15. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ, Z DNE 27.9.2012

V razpravi je sodeloval Peter Dichlberger: Zapisnik je korektno napisan, vendar pri točki 13 »Kadrovske zadeve – 1. Soglasje k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Črnomelj« ni nikjer navedeno, kateri člen statuta Zdravstvenega doma Črnomelj je svet zavoda v postopku kršil. Tudi ni razvidno ali je imel stari svet Zdravstvenega doma Črnomelj, ki je razpisal delovno mesto direktorja zavoda, še mandat ali ne.
Pojasnil je tudi, da je dosedanja direktorica Zdravstvenega doma Črnomelj na občino naslovila dopis, s katerim je zaprosila za pojasnilo, kaj je bilo v postopku imenovanja narobe, da ne bo ista napaka ponovljena. Do včeraj odgovora s strani občine še ni prejela. Vse bolj je prepričan, da sklep OS ni zakonit, zato bi ga morala županja zadržati.

Županja je pojasnila, da strokovne službe OU pripravljajo odgovor na dopis Zdravstvenega doma Črnomelj. Odgovor bo javnemu zavodu posredovan z jutrišnjo pošto.

Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Zapisnik 15. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, z dne 27.9.201 se z dopolnitvami, podanimi v razpravi, sprejme v predloženi vsebini.

K točki 3:
VMESNO POROČILO KNJIŽNICE ČRNOMELJ O IZDELAVI PROJEKTA »POPIS SPOMINSKIH OBELEŽIJ IN SPOMENIKOV NA OBMOČJU OBČINE ČRNOMELJ«

Točki je prisostvoval direktor Knjižnice Črnomelj, Andrej Črnič.

V razpravi so sodelovali:

Branislav Adlešič: Kot predsednik Odbora za družbene dejavnosti je obrazložil mnenje odbora. Predlagal je dopolnitev druge točke sklepa in sicer, da Knjižnica Črnomelj pripravi poročilo tudi v elektronski obliki za objavo na spletu.

Andrej Črnič, direktor Knjižnice Črnomelj, je pojasnil: Pri pripravi popisa spominskih obeležij in spomenikov na območju občine Črnomelj sodelujejo z vsemi organizacijami in institucijami, ki so postavljale spominska obeležja. Dogaja se, da to, kar je na popisu (seznamu) ne drži na terenu, ker ponekod spominska obeležja manjkajo. To se dogaja s spominskimi obeležji, ki obeležujejo dogodke iz druge svetovne vojne, kakor tudi dogodke iz osamosvojitvene vojne. V takšnih primerih dajo lastnikom objektov možnost, da se izrečejo ali bodo spominska obeležja postavili nazaj ali ne. V zaključnem poročilu bodo takšni primeri posebej predstavljeni.

Na sejo je prišla Stanislava Majerle.

Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Občinski svet občine Črnomelj sprejema poročilo Knjižnice Črnomelj o izdelavi projekta »Popis spominskih obeležij in spomenikov na območju občine Črnomelj«.
2. Knjižnica Črnomelj do konca junija 2013 strokovno pripravi popoln in sistematičen popis vseh spominskih obeležij in spomenikov na območju občine Črnomelj ter pripravi poročilo, tudi v elektronski obliki za objavo na spletu, za občinski svet.

K točki 4:
PREDLOG ODLOKA O PROMETNI UREDITVI V OBČINI ČRNOMELJ

V razpravi so sodelovali:

Janez Gladek: Kot predsednik Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je obrazložil mnenje odbora. Odbor pripravljavcu gradiva predlaga, da po posvetovanju z ustreznimi službami nakaže rešitev problematike odstranitve nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil v občini Črnomelj.

Leopold Perko: Na prejšnji seji OS je bila s strani OU podana obrazložitev glede pobude o dopolnitvi 4. člena odloka, ki se nanaša na ukrepe za umirjanje prometa. Upa, da bo s sprejetjem današnjega odloka možno omejiti hitrost tudi na drugih voziščih, če bo to potrebno iz razlogov varnosti prometa. Prav tako upa, da se bodo prioritetno reševala tista cestišča, za katere so bile pobude o omejitvi hitrosti prometa podane že večkrat s strani posameznikov, krajevnih skupnosti, članov OS.

Županja je predlagala, da se v program dela OS za leto 2013 uvrsti točka, ki se nanaša na reševanje problematike odstranitve nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil v občini Črnomelj.

Člani sveta so se s predlogom županje strinjali.

Z 21 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o prometni ureditvi v občini Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 5:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O REBALANSU PRORAČUNA OBČINE ČRNOMELJ ZA LETO 2012

Na sejo je prišel Boris Grabrijan.

V razpravi so sodelovali:

Anton Filak: Pri rebalansu proračuna je seveda praksa, da se večina proračunskih postavk zmanjšuje. Izredno ga veseli, da je v rebalansu proračuna občine za leto 2012 predviden večji obseg finančnih sredstev za ureditev parkirišča pri OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj. Navedena šola je bila v preteklosti kar malo zapostavljena v smislu investicij. Močno upa, da bo OU tudi v naslednjem proračunskem letu zagotovila toliko sredstev, da se bodo dokončno uredila vsa prepotrebna planirana parkirišča in se bo s tem tudi povečala funkcionalnost šole. Prepričan je namreč, da si tako kolektiv z ravnateljem, kakor tudi otroci s starši, to zares zaslužijo. Ravnatelj omenjene šole je izredno aktiven, tudi zelo uspešen pri urejanju in izboljšanju razmer na šoli na osnovi donatorskih sredstev.

Županja je podala pojasnilo: Prioriteta proračuna občine Črnomelj so vse zadeve, ki imajo svojo postavko v proračunu. V smislu investicij je OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj zapostavljena že dlje časa, ne samo v tem momentu, saj se zadeva glede ureditve parkirišča pri omenjeni šoli ureja že dolgo časa (še v prejšnjem mandatu). Postopek za ureditev parkirišča naj bi pred leti izpeljal ravnatelj šole, vendar ga ni, zato so postopek, na podlagi dogovora z njim, v lanskem letu prevzele strokovne službe občinske uprave. Posledica povišanja proračunskih sredstev so bila dodatna arheološka izkopavanja, sredstva za kineto, ki povezuje sistem ogrevanja OŠ Milke Šobar Nataše z Dijaškim domom, čeprav naj bi ta strošek krilo pristojno ministrstvo. Investicija naj bi bila dokončana v letošnjem letu.

Janez Weiss: Glede na sprejeti proračun za leto 2012 so v rebalansu predvidena nižja sredstva za izvedbo projekta Mestna muzejska zbirka Črnomelj. Upa, da znižanje proračunskih sredstev ne bo ogrozilo investicije.

Županja je pojasnila, da so sredstva za izvedbo projekta Mestna muzejska zbirka Črnomelj predlagana v višini izvedenih del v letošnjem letu. Posledično so nižja tudi sredstva sofinanciranja. Razlika bo v letu 2013, ko bodo nastali stroški. Dodatno je predlagana tudi postavka za stroške drenaže in arheologije, v višini 18.000 EUR. Vse ostale postavke so predlagane na osnovi dosedanje realizacije, višine prejetih računov za izvedena dela in predvidenih stroškov do konca leta.

Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o rebalansu proračuna občine Črnomelj za leto 2012 se s prilogami sprejme v predloženi vsebini.

Županja je predlagala, da se Predlog za izdajo Odloka o rebalansu proračuna občine Črnomelj za leto 2012 spremeni v Predlog Odloka o rebalansu proračuna občine Črnomelj za leto 2012.

Ker razprave ni bilo, je predlagala glasovanje.

Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o rebalansu proračuna občine Črnomelj za leto 2012 se spremeni v Predlog Odloka o rebalansu proračuna občine Črnomelj za leto 2012.

Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Odlok o rebalansu proračuna občine Črnomelj za leto 2012 se s prilogami sprejme v predloženi vsebini.
2. Sprejme se letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2012.
3. Sprejme se letni načrt ravnanja z nepremičnin in premičnim premoženjem občine Črnomelj za leto 2012.

K točki 6:
OBVESTILO O PREKINITVI KONCESIJSKEGA RAZMERJA – ZOBNA AMBULANTA ANTUN CEROVAC, DR.DENT.MED.

Na sejo je prišel Gregor Gešelj.

V razpravi so sodelovali:

Branislav Adlešič: Kot predsednik Odbora za družbene dejavnosti je obrazložil mnenje odbora. Predstavil je dodatna pojasnila članice odbora oz. v.d. direktorice ZD Črnomelj, Ljiljane Špec, ki jih je podala na seji odbora: V zdravstvenem domu trenutno nimajo ne prostora, ne zobozdravnika, ki bi s 1.1.2013 nadomestil dr. Cerovca. Glede kadra ne bi smelo biti težav, saj je ena kandidatka tik pred zaključkom izobraževanja. V kolikor pa le-ta ne bi sprejela delovno mesto zobozdravnika v ZD Črnomelj, je na področju Novega mesta kar nekaj štipendistov, ki zaključujejo program zobozdravstva. V Novem mestu so vsa delovna mesta na tem področju že zasedena. Večji problem predstavlja prostor za zobozdravstveno dejavnost v ZD Črnomelj. Z marcem 2013 začne ortodont delati s polnim delovnim časom – pet dni v tednu. V dopoldanskem času bo zato ambulanta zasedena. V primeru izvajanja programa zobozdravstva v novozgrajeni ortodontski ambulanti, bi ambulanta delala le v popoldanskem času. Kot najboljša trenutna rešitev je, da se dejavnost prenese v ambulanto dr. Car (zobozdravnica dela po 6 ur). S kombinacijo prostora in kadra se bi delo ambulante razporedilo v dopoldanski in popoldanski

čas. Na podlagi povedanega odbor občinskemu svetu predlaga sprejetje prvega predloga sklepa in sicer, da se program, ki ga sedaj opravlja koncesionar Antun Cerovac, po prekinitvi koncesijske pogodbe, prenese na Zdravstveni dom Črnomelj.

Janez Weiss: Izrazil je zadovoljstvo, da na področju zobozdravstva ne bo kadrovskih težav. Bi bilo pa dobro, da se občinski svet seznani kako je z ostalimi zdravstvenimi storitvami v naši občini.

Peter Dichlberger: Podpira sprejetje predloga sklepa Odbora za družbene dejavnosti, saj je Zdravstveni dom Črnomelj ustanova, ki nam ta trenutek nudi večino zdravstvenih storitev. Prav je, da omenjeni javni zavod nadaljuje s programom, ki ga sedaj opravlja dr. Cerovac.

Boris Grabrijan: Želel je pojasnilo ali ima občina pregled nad koncesionarji oz. ali ima pregled nad tem, kateri izmed koncesionarjev bo v kratkem izpolnil pogoje za upokojitev. Namreč, ne zdi se mu dobro, da se stvari rešujejo interventno. Občina bi morala imeti pregled stanja na področju koncesij za obdobje petih let, da bi vedela kako reševati zadeve na tem področju – s prenosom storitev na zdravstveni dom ali razpisom za novo koncesijo. Pregled stanja (starostna struktura) na področju koncesij v občini Črnomelj se naj predstavi na naslednji seji OS.

Janez Gladek: Podpira sprejem predloga sklepa Odbora za družbene dejavnosti. V kolikor se bi podelila koncesija, mora koncesionar živeti v naši občini. Ne zdi se mu prav, da koncesijo prevzame nekdo, ki ne živi v naši občini.

Janez Weiss: Informacija naj bo podana tudi za zdravnike redne prakse (splošni in zasebni).

Leopold Perko: Po podatkih ZZZS je za koncesionarja dr. Cerovac opredeljenih 1800 zavarovanih oseb. Največji problem je nabava opreme za izvajanje zobozdravstvene dejavnosti, zato se mu predlog Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije OE Novo mesto o možnosti koriščenja prostora, opreme sedanjega koncesionarja zdi dober. Še vedno bi najem opreme predstavljal nižji strošek kot nabava nove opreme za prostor v zdravstvenem domu. Za razmisliti je tudi o odkupu navedene opreme.

Županja je pojasnila, da je v.d. direktorice ZD Črnomelj, Ljiljana Špec, na seji odbora za družbene dejavnosti predlagala rešitev izvajanja programa zobozdravstva v ambulanti dr. Car.

Anton Filak: Podpira sprejetje predloga sklepa Odbora za družbene dejavnosti. V svojem imenu se je dr. Antonu Cerovac zahvalil, saj je izredno dober zobozdravnik in ga bodo pacienti pogrešali.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Program, ki ga sedaj opravlja koncesionar Antun Cerovac, dr. dent. med., se po ukinitvi koncesijske pogodbe prenese na javni zavod Zdravstveni dom Črnomelj.

K točki 7:
PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O PLAČAH IN DRUGIH PREJEMKIH OBČINSKIH FUNKCIONARJEV IN SEJNINAH ČLANOV DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA, ČLANOV SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN ČLANOV DRUGIH OBČINSKIH ORGANOV OBČINE ČRNOMELJ

V razpravi je sodeloval Andrej Matkovič: Kot predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obrazložil mnenje komisije, ki predlaga znižanje sejnin za 10%.

Z 22 glasovi za in 1 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Pravilnik o spremembah pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev in sejninah članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 8:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

1. Ukinitev statusa javnega dobra

Razprave ni bilo.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Na nepremičnini parc. št. 2474/2 k.o. 1541-Loka se ukine status javnega dobra in postane last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu RS.
2. Po ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 2474/2 k.o. 1541-Loka se pristopi k sklenitvi ustreznega pravnega posla v zvezi z ureditvijo zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem za parc. št. 2474/2 k.o. 1541–Loka in nepremičnino parc. št. 2126/12 k.o. 1541–Loka.

2. Izvedba geodetske odmere in ukinitev statusa javnega dobra

Razprave ni bilo.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na delu nepremičnine parc. št. 1768 k.o. 1548 - Golek v izmeri cca 300 m2, se izvede geodetska odmera nepremičnine tako, da se bo novo nastala nepremičnina odprodala lastniku nepremičnin parc. št. 5.S, parc. št. 12.S in parc. št. 5, vse k.o. 1548 - Golek z neposredno pogodbo, kot funkcionalna zaokrožitev slednjih. Po opravljeni parcelaciji se na novo nastali parc. št. ukine status javnega dobra. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na novo nastali parc. št. bo naknadno predlagan v sprejem Občinskemu svetu.

3. Ukinitev statusa javnega dobra in odprodaja nepremičnin

Razprave ni bilo.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Na nepremičninah parc. št. 2647/1, parc. št. 2646/1, parc. št. 2646/3 in parc. št. 2647/3, vse k.o. 1548-Golek se ukine status javnega dobra in postanejo last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična številka: 5880254. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu RS.
2. Po ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 2647/1, parc. št. 2646/1, parc. št. 2646/3 in parc. št. 2647/3, vse k.o. 1548-Golek se izvede odprodaja nepremičnin v skladu s postopkovnimi določbami Zakona o kmetijskih zemljiščih.

4. Ukinitev statusa javnega dobra, izvedba geodetske odmere in uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem

Razprave ni bilo.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:

Na delu nepremičnine parc. št. 5374/1 k.o. Talčji Vrh se izvede geodetska odmera nepremičnine tako, da se bodo novo nastale nepremičnine odprodale lastnikoma nepremičnin parc. št. 40/7, parc. št. 41/5, parc. št. 41/3, parc. št. 40/6 in parc. št. 28/1, vse k.o. Talčji Vrh, in sicer kot funkcionalna zaokrožitev slednjih. Po opravljeni parcelaciji se na novo nastali parc. št. ukine status javnega dobra. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na novo nastali parc. št. bo naknadno predlagan v sprejem Občinskemu svetu. Pred samo izvedbo postopka odprodaje novo nastalih nepremičnin, se pristopi k ureditvi lastninskih razmerij za nepremičnine parc. št. 33/4, parc. št. 30/3, parc. št. 28/1 in parc. št. 30/4, vse k.o. Talčji Vrh, po katerih poteka kategoriziran občinska pot, tako da občina postane zemljiškoknjižna lastnica slednjih.

K točki 9:
VOLITVE PREDSTAVNIKOV OBČINE ČRNOMELJ V VOLILNO TELO 15. VOLILNE ENOTE IN DOLOČITEV KANDIDATA ZA ČLANA DRŽAVNEGA SVETA

Predstavnike občine Črnomelj v volilno enoto 15. volilne enote se na seji občinskega sveta voli s tajnim glasovanjem. Kandidata za člana državnega sveta se določi s tajnim glasovanjem.

V tričlansko komisijo za vodenje in ugotavljanje tajnega glasovanja so bili predlagani: predsedujoča županja Mojca Čemas Stjepanovič za predsednico, Janez Weiss za člana in Andrej Držaj za člana.

Razprave ni bilo.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
V komisijo za vodenje in ugotavljanje tajnega glasovanja se imenujejo:
- Županja Mojca Čemas Stjepanovič za predsednico
- Janez Weiss za člana
- Andrej Držaj za člana.

Komisija je članom občinskega sveta vročila glasovnice in pojasnila način tajnega glasovanja. Tajno glasovanje je potekalo v času od 16.50 do 17.05 ure.

Ob 17.20 uri je predsednica komisije, županja Mojca Čemas Stjepanovič, podala izid glasovanja:

1. Volitve predstavnikov občine Črnomelj (elektorjev) v volilno telo 15. volilne enote:
- Število razdeljenih glasovnic 23
- Število oddanih glasovnic 23
- Število neveljavnih glasovnic 0
- Število veljavnih glasovnic 23
- Število glasov, ki jih je dobila kandidatka Stanislava Majerle 11
- Število glasov, ki jih je dobil kandidat Andrej Matkovič 13
- Število glasov, ki jih je dobil kandidat Štefan Misja 15
- Število glasov, ki jih je dobil kandidat Janez Perušič 12
- Število glasov, ki jih je dobil kandidat Igor Suhorepec 6
- Število glasov, ki jih je dobil kandidat Jože Veselič 7

Komisija je ugotovila, da so za predstavnike občine Črnomelj (elektorje) v volilno telo 15. volilne enote izvoljeni kandidati, ki so prejeli največ glasov, in sicer:
- Andrej Matkovič, Kidričeva ulica 11, Črnomelj
- Štefan Misja, Kajuhova ulica 2, Črnomelj
- Janez Perušič, Butoraj 24, Črnomelj.

2. Določitev kandidata za člana državnega sveta v volilni enoti 15

- Število razdeljenih glasovnic 23
- Število oddanih glasovnic 23
- Število neveljavnih glasovnic 0
- Število veljavnih glasovnic 23
- Število glasov, ki jih je dobil kandidat Samer Khalil 12
- Število glasov, ki jih je dobil kandidat Milan Krajnc 3
- Število glasov, ki jih je dobil kandidat Stanislav Pavlakovič 3
- Število glasov, ki jih je dobil kandidat Jože Veselič 5

Komisija je ugotovila, da je v volilni enoti 15 kot kandidat Občine Črnomelj za člana državnega sveta izvoljen Samer Khalil, Zelena pot 20, Črnomelj, ki je prejel največje število glasov.

K točki 10:
IZDAJA SOGLASJA K NAJEMU POSLOVNEGA PROSTORA V OŠ MILKE ŠOBAR NATAŠE ČRNOMELJ ZA POSTAVITEV BAZNE POSTAJE ZA ODDAJANJE KABELSKE TV PODJETJA KKS, D.O.O., DAMELJ 4, VINICA

Županja je uvodoma pojasnila, da gradiva, ki jih bo občinska uprava prejela v zadnjem hipu in jih zaradi tega pristojen odbor ne bo mogel obravnavati, v bodoče ne bodo uvrščena na dnevni red seje OS.
Glede same točke pa je obrazložila: Na podlagi pravnomočne sodbe višjega sodišča mora podjetje KKS, d.o.o., s strehe dijaškega doma umakniti antene. Rok za odstranitev je 23.10.2012. Direktor podjetja je na občino naslovil prošnjo za izdajo soglasja k prenosu anten iz dijaškega doma na podstrešne prostore OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj. V dopisu, z dne 8.10.2012 direktor podjetja KKS, d.o.o., navaja, da se ravnatelj navedene šole strinja z najemom prostorov. Odgovor sveta šole in sveta staršev je razviden v gradivu. Oba organa šole se z najemom poslovnega prostora v OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj za postavitev bazne postaje za oddajanje kabelske televizija podjetja KKS, d.o.o., ne strinjata. Tudi sama kot županja predlaga OS, da soglasja k najemu navedenega poslovnega prostora ne izda.

V razpravi so sodelovali:

Jože Veselič: Vrnil se je na razpravo pri točki obravnave rebalansa proračuna občine za leto 2012, kjer je bilo govora o proračunskih sredstvih za OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj. Z oddajo podstrešnih prostorov za namen namestitve kabelskega omrežja podjetja KKS, d.o.o., bi šola pridobila dodatna finančna sredstva, vendar se temu odreka.

Branislav Adlešič: Iz slabih in neprijetnih izkušenj, dogodkov z direktorjem podjetja KKS, d.o.o., ki so jih imeli stanovalci bloka, v katerem stanuje, izdaje soglasja k najemu poslovnega prostora v OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj ne priporoča.

Janez Weiss: Občinski svet je o zadevi enkrat že odločil. Nikakor se ne strinja s prenosom anten na podstrešne prostore OŠ Milke Šobar Nataše.

Anton Filak: O zadevi je premalo razjasnjeno, veliko stvari je nedorečenih, zato točka ne bi smela biti na današnjem dnevnem redu seje.

Martin Žepič: O predlogu županje, da se na seje OS ne uvršča točk, ki jih predhodno ne obravnava pristojen odbor, komisija, se naj glasuje.

Peter Dichlberger: Odločitev sodišča je dokončna, zato je nepotrebno razpravljati o zadevi. Da bi antene premestili na drugi objekt je nesprejemljivo. Veliko slabih izkušenj je bilo povedanih glede delovanja podjetja, zato je proti izdaji soglasja.

Janez Gladek: Glede na povedano direktor podjetja KKS, d.o.o. nima pravega poslovnega odnosa. Marsikaj bi lahko razrešil, če bi bil njegov pristop drugačen. Nasprotuje postavitvi anten na objekte šol, ipd. Rešitev primera vidi v izgradnji stolpa, na katerega se namesti antene.

Z 20 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj ne daje soglasja k najemu poslovnega prostora v OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj za postavitev bazne postaje za oddajanje kabelske TV podjetja KKS, d.o.o., Damelj 4, Vinica.

K točki 11:
ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA

Boris Grabrijan:
1. OU v odgovoru o pobudi obravnave sistema parkiranja in rabe rekreacijskega prostora ob reki Kolpi na eni izmed sej OS navaja, da bodo predlogi sprememb občinskih predpisov, ki urejajo to področje, posredovani v obravnavo v prvi polovici leta 2013. Predlaga, da do obravnave pride vsaj do marca 2013.

Igor Suhorepec:
1. Pred letom dni je bilo na vprašanje o dokončanju del na avtobusni postaji Ručetna vas odgovorjeno, da bodo dela dokončana do 30.9.2011. V odgovoru za današnjo sejo je navedeno, da še vedno ni rešen problem elektroenergetskega priključka za osvetlitev prehoda za pešce in območja avtobusnega postajališča. Zakaj takšen odgovor pred letom dni?

K točki 12:
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA

Stanislava Majerle:
1. V vasi Nova Lipa se sanira cesta. Zanima jo ali občina sodeluje pri investiciji, ali jo nadzira, kakšna je ocenjena vrednost investicije, kolikšen je finančni prispevek občine, kdo je določil prispevek posameznih gospodinjstev. V vasi je kar nekaj starejših ljudi, ki prispevka za sanacijo ceste ne bodo zmogli plačati, ker je precej visok.

Ivanka Štukelj:
1. Gradnja javne razsvetljave na Metliški cesti v Črnomlju poteka. Kako je z izgradnjo javne razsvetljave na Trdinovi ulici in Železničarski cesti?
2. V OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj je nujno potrebno urediti sanitarije, saj je dostop z invalidskimi vozički zelo otežkočen. Za finančno pomoč se naj zaprosi sosednjo občino.

Janez Weiss:
1. Pohvalil je izvedbo preureditve bivše mlekarnice na poti v Adlešiče. Gre za primer dobre prakse. Apelira, da se nekaj naredi na označevanju znamenitosti, ki jih popotnik lahko vidi, ne samo v starem mestnem jedru, ampak v celotni občini Črnomelj.
2. Med vikendom je v gostinskem lokalu v mestnem jedru prišlo do dveh izgredov. Upa, da to ni trend, ki se bo povaljal v bodoče. V obeh primerih vandalizma je bila povzročena materiala škoda, prišlo je do pretepa in groženj. Posebej kar je zaskrbljujoče je to, da je policija na prijavo dogodka odreagirala zelo pozno. Apelira na županjo, da na komandirja Policijske postaje Črnomelj naslovi dopis, v katerem izrazi nezadovoljstvo zaradi odzivnega časa policistov in

posledično dela, ki ga nismo opravili v zahtevanem času. Naloga policije je, da varuje in ščiti javni red in mir ter posreduje v zahtevanih rokih. Če temu ne bo tako, so tudi druge instance, na katere se lahko obrnemo.
3. Na spletnih straneh občine Črnomelj se naj objavijo informacije o dežurstvih zdravnikov, zobozdravnikov v naši občini.
4. Naj se razišče možnost postavitve igrišča za romske otroke iz Lokev.

Županja je prisotne informirala o prenosu prostorov gasilnega doma v Črnomlju na PGD Črnomelj. Seznanila jih je tudi z obnovitvenimi deli, ki potekajo v atriju črnomaljskega gradu v okviru čezmejnega projekta IPA z naslovom »Prebujena kulturna dediščina«. Člane OS je opomnila tudi na t.i. »konflikt interesov«.

Srečko Brezar:
1. Podprl je pobudo Janeza Weissa o izgradnji igrišča za romske otroke na Lokvah.
2. Izgradnja pločnika skozi naselje Lokve je nujno potrebna.

Jože Veselič:
1. Podal je pisno zahtevo vaščanov Vranovič za ureditev zadeve v zvezi s plačevanjem odvoza smeti.

Boris Grabrijan:
1. Kandidatu za člana državnega sveta je naložil skrb za zadeve, ki jih je v naši občini veliko. Neprijetno je bil namreč presenečen o pobudi naše poslanke ministru Bogoviču, da zaradi racionalizacije razmisli o ukinitvi javnega zavoda KP Kolpa. Minister je na sami seji odgovoril, da je šokiran nad vprašanjem. Izrazil je mnenje, da je KP Kolpa eden izmed boljših javnih zavodov
2. Želel je podrobnejšo obrazložitev glede podpisovanja pogodb društev, katerih predsedniki so člani OS.

Županja je pojasnila, da član OS, ki je hkrati tudi predsednik kakšnega društva, organizacije, ipd. ne more podpisati pogodbo, ki se nanaša na proračunska finančna sredstva. Za takšen podpis mora pooblastiti drugo osebo.

Leopold Perko:
1. Kdaj bo prišlo do sanacije cest na relaciji Črnomelj – Ručetna vas in na relaciji Črnomelj – Metlika, ki sta v zelo slabem stanju.

Gregor Gešelj:
1. Kakšen problem je nastal, da v Zapudju še vedno ni vodovoda?
2. Izvajalec pluženja v KS Dragatuš še ni prejel plačila za pluženje, ki ga je izvajal minulo zimo.

Štefan Misja:
1. Podal je informacijo o sestanku na OŠ Mirana Jarca Črnomelj, ki se ga je udeležil skupaj s Stanislavom Starešinič, ki je član sveta šole. Strokovni delavci šole so ju seznanili z romsko problematiko na šoli. Predlagajo, da se na naslednji seji OS obravnava točka v zadevi romske problematike na OŠ Mirana Jarca Črnomelj.

Srečko Brezar:
1. Navezal se je na razpravo predhodnika. Predlagal je, da romske otroke poučujejo Romkinje, ki so končale srednjo šolo, kajti poznajo slovenski in romski jezik.

Seja Občinskega sveta občine Črnomelj je bila zaključena ob 18. uri.

Številka: 900-47/2012

Zapisala:
Antonija Hiti

Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

OBČINA ČRNOMELJ K točki 3
Občinski svet

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v decembru 2012

Zadeva: **RAZVOJNE MOŽNOSTI KMETIJSTVA V POVEZAVI S PROJEKTOM LEADER »LOKALNA OSKRBA V BELI KRAJINI«**

OBRAZLOŽITEV:

Glede na to, da je bilo na Občinskem svetu občine Črnomelj podanih že več pobud, da OU preveri možnosti na kakšen način se lahko Občina Črnomelj vključi v zagotavljanje povečane lokalne samooskrbe s hrano je Občina Črnomelj podprla in kot pridruženi partner pristopila k izvajanju projekta Leader, NIP-2/ 2011 »LOKALNO«. Projekt, katerega namen je povečanje obsega pridelane hrane v Beli krajini, vzpostavitev sistema organiziranega odkupa in prodaje hrane pridelane v Beli krajini, se zaključuje januarja 2013.

V sklopu aktivnosti projekta je bila izvedena tudi anketa, tako med javnimi ustanovami, ki so porabniki kmetijskih in živilskih proizvodov (sadje, zelenjava, mleko,…) kakor tudi med potencialnimi pridelovalci. Z anketo dobljeni podatki nam nakazujejo tako potrebe po tovrstnih proizvodih kakor tudi zainteresiranost lokalnih pridelovalcev za proizvodnjo vrtnin in sadja.

PREDLOG OBČINSKEMU SVETU:

Občinskemu svetu predlagamo, da informacijo o projektu obravnava in poda svoje stališče glede rezultatov v okviru projekta Leader NIP-2/ 2011 »LOKALNO«, kakor tudi, da poda svoje predloge za druge aktivnosti z namenom povečanja lokalne samooskrbe s hrano.

Obrazložitev pripravila:
Mojca Črnič,OU

Predlagateljica gradiva:
Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon.,
županja, l. r.

MNENJE ODBORA ZA KMETIJSTVO IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI:

Odbor za kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti se je na svoji 7. redni seji, 4.12.2012 seznanil z rezultati projekta LEADER – NIP-2/2012 »Lokalna oskrba Bele krajine - LOKALNO«. Meni, da so rezultati projekta vidni in spodbudni.
Sprejel je sledeči sklep:
Odbor podpira morebitno nadaljevanje projekta. Predlaga aktivno vključevanje občinske uprave Občine Črnomelj kot strokovno pomoč javnim zavodom pri pripravi javnih razpisov za dobavo prehranskih artiklov z namenom povečanja lokalne oskrbe s hrano. Predlaga tudi, da se v večjih vaških središčih, kjer obstaja interes, uredijo lokalne tržnice za katere naj prostor zagotovijo krajevne skupnosti.

Predsednik odbora za kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti
Andrej Držaj, l.r.

KMETIJE:
MUC Andrej, Lokvica 7c, 8330 Metlika; ŠTERK Rudi, Sodevci 2, 8342 Stari trg; PLUT Anton , Cerovec pri Črešnjevcu 17, 8333 Semič

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

Gradivo za sejo Občinskega sveta OBČINE ČRNOMELJ

PROJEKT LEADER LAS Dolenjska in Bela krajina **»LOKALNA OSKRBA V BELI KRAJINI…« - KAJ PRINAŠA IN KAKŠNA SO BILA PRIČAKOVANJA….**

Od 1.1.2012 se na območju Bele krajine izvaja projekt »LOKALNA OSKRBA V BELI KRAJINI…«, s katerim želimo slediti ciljema:
1. - POVEČATI OBSEG PRIDELANE HRANE V BELI KRAJINI (ZELENJAVA, SADJE-jagodičevje), in tako POVEČATI LOKALNO OSKRBO S HRANO (optimalno izkoristiti razpoložljive njivske površine, povečati obseg prihodka iz kmetijske dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih – izboljšanje dohodkovni položaj).
2.- VZPOSTAVITI SISTEM TRŽENJA ZA OSKRBE JAVNIH USTANOV Z LASTNIMI PREHRANSKIMI OBRATI (šole, vrtci, domovi starejših občanov,…) Z LOKALNO PRIDENO HRANO (povečati obseg prodaje lokalno proizvedene hrane na lokalnem trgu).

POVEČATI OBSEG PRIDELANE HRANE V BELI KRAJINI (ZELENJAVA, SADJE), POVEČATI LOKALNO OSKRBO S HRANO – pomembnejši rezultati:
-s finančno pomočjo projektnih sredstev so na območju Bele krajine 3 kmetije NA NOVO PRIČELE s pridelavo zelenjave oz. jagodičevja: 2 kmetiji v zavarovanih prostorih za pridelavo zelenjave in 1 kmetija zavarovan prostor za pridelavo malin.
- PRAKTIČNO USPOSABLJANJE ZA PODROČJU PRIDELAVE ZELENJAVE (7 celodnevnih izobraževanj) – na posestvu GRM – udeležba je bila presenetljivo dobra: na izobraževanju je bilo 204 obiskov z 54 posamezniki,
- PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE ZA PRIDELAVO JAGODIČEVJA – 97 obiskov z 17 posamezniki.

64 KMETIJ NA OBMOČJU BELE KRAJINE JE IZRAZILO ŽELJO ZA TRŽNO PRIDELAVO ZELENJAVE OZ. JAGODIČEVJA (rezultati ankete), na osnovi česar lahko zaključimo, da je projekt dosegel svoj namen zainteresiranosti kmetijskih gospodarstev za pridelavo zelenjave in jagodičevja.

Sodelovanje zainteresiranih kmetijskih gospodarstev v projektu NE OBVEZUJE vključevanje v tržno verigo s partnerjem Domači vrt d.o.o., jim pa seveda to omogočamo in priporočamo.

VZPOSTAVITEVI SISTEMA TRŽENJA ZA OSKRBO JAVNIH USTANOV Z LASTNIMI PREHRANSKIMI OBRATI (šole, vrtci, domovi starejših občanov,…) Z LOKALNO PRIDLANO HRANO (povečati obseg prodaje lokalno proizvedene hrane na lokalnem trgu).

Začetek predstavlja anketa javnih ustanov na območju Bele krajine z namenom ugotavljanja zainteresiranosti le teh za nakup lokalno pridelane hrane. Na anketo so se odzvale VSE javne ustanove (šole, vrtci, domovi strejših občanov) z organizirano prehrano. **VSE so izrazile zainteresiranost nakupa lokalno pridelane hrane, tudi neposredno od kmetovalcev.** Okvirna poraba svežega sadja in zelenjave v javnih ustanovah na območju Bele krajine je okoli 220 ton.

Pridruženi partnerji: OBČINE ČRNOMELJ METLIKA SEMIČ

Projekt »Lokalna oskrba v Beli krajini« je del NIP 2011 in je delno sofinanciran iz sredstev LEADER, 4. osi EKSRP. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

KMETIJE:
MUC Andrej, Lokvica 7c, 8330 Metlika; ŠTERK Rudi, Sodevci 2, 8342 Stari trg; PLUT Anton , Cerovec pri Črešnjevcu 17, 8333 Semič

»Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje«

V okviru projekta - s projektnimi sredstvi je zaposlena projektna sodelavka (za 70 oz. 90% delovnega časa) z osnovnim namenom, vzpostavitve tržne verige od primarne pridelave, organizacije odkupa in prodaje javnim ustanovam. Konkretno to pomeni, da je na sedežu podjetja Domači vrt d.o.o. del delovnega časa zaposlena oseba z namenom vzpostavljanja organizacije odkupa hrane pridelane v Beli krajini in prodaji le te javnim ustanovam z organizirano prehrano. Tako je projekt za obdobje enega leta omogočil zaposlitev eni osebi. Strokovno pomoč pridelovalcem nudijo kmetijski svetovalci Kmetijsko gozdarskega zavoda iz Novega mesta.

Pri pridelavi zelenjave velik problem predstavlja (neizenačena) kakovost pridelkov.

Izkušnje: kljub načelni pripravljenosti javnih ustanov z organizirano prehrano za nakup lokalno pridelane hrane (analiza ankete !!!), je pri nakupu zaradi JAVNIH NAROČIL, glavni kriterij izbire dobavitelja še vedno NAJNIŽJA CENA. Obstaja realna nevarnost, da je ta cena nižja kot je lastna cena pridelave na območju Bele krajine.
Opozarjamo na spremembo zakonodaje javnih naročil. Za do 80.000 EUR nakupa živil ni potrebno javnega naročila (do sedaj 20.000 EUR). Priložnost za male proizvajalce.

Ena izmed delavnic v okviru izvajanja projekta je bila tudi predstavitev možnosti oblikovanja javnih naročil: osnovni kriterij tako naj ne bi bil samo oz. izključno najnižja cena. Tako pripravljena naročila se ponekod v Sloveniji že uporabljajo, to pa predstavlja večjo verjetnost za prodajo lokalno pridelane hrane obratom prehrane v javnih ustanovah. Tak pristop v prihodne bo verjetno nujno potreben, če bomo v resnici želeli prodajati lokalno pridelano hrano lokalnim javnim ustanovam.

Kakšne so še naše obveznosti do zaključka projekta ?

- Izdelava 15 individualnih razvojnih načrt kmetij – izbor izmed 64 zainteresiranih pridelovalcev na območju Bele krajine – načrti bodo izdelani na osnovi analize potreb javnih ustanov.
- Dodatna izobraževanja z namenom zagotavljanja ustrezne kakovosti sadja in zelenjave.
- Dodatne aktivnosti pri vzpostavljanju tržne verige: pridelava-odkup-prodaja.

Izziv za nadaljevanje – po zaključku projekta:

- Enoten pristop pri oblikovanju javnih naročil pri nakupu svežega sadja in zelenjave
- Še aktivnejša animacija v javnih ustanovah z namenom nakupa oz. rabe lokalno pridelane hrane. Npr: zgodbo »Slovenski zajtrk- Slovenka malica« nadaljevati in razširiti,: v šole, vrtce vključiti vsaj 1x mesečno malico lokalnega izvora ..ipd.

Novo mesto: 29.11.2012

Pripravili:
mag. Zdenka Kramar

Ana Bahor

Pridruženi partnerji: OBČINE ČRNOMELJ METLIKA SEMIČ

Projekt »Lokalna oskrba v Beli krajini« je del NIP 2011 in je delno sofinanciran iz sredstev LEADER, 4. osi EKSRP. Organ upravljanja za Program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
tel. (07) 30-61-100, fax. (07) 30-61-130
e-pošta: obcina.crnomelj@siol.net
splet: http://www.crnomelj.si

K točki 4

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v decembru 2012

LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE ČRNOMELJ

Uvod:

Občina Črnomelj je v letu 2001, skupaj z občinama Metlika in Semič zagotovila sočasno izdelavo Energetske zasnove občine Črnomelj, skladno s takrat veljavnim energetskim zakonom – EZ (Uradni list RS, št. 79/1999).

EZ se je v tem času spremenil (Uradni list RS, št. 27/2007), po drugi strani pa je tudi v času 10 let zaradi novosti potrebno zasnovo oz. po novem koncept spremeniti oziroma dopolniti.

Iz teh razlogov ter tudi zato, ker je sprejet LEK pogoj za kandidiranje na vseh razpisih, ki se tičejo učinkovite rabe energije (URE) in obnovljivih virov energije (OVE), smo v avgustu naročili izdelavo LEK. Po zbiranju ponudb smo izbrali najugodnejšega ponudnika ECO CONSULTING d.o.o. iz Ljubljane. Podjetje ima precej referenc iz področja LEK, po naročilu Ministrstva za gospodarstvo so tudi pripravili priročnik za izdelavo LEK.

Po sprejemu LEK v lokalni skupnosti, ki ga določa 17. Člen EZ, je potrebno še pridobiti na LEK soglasje, kasnejši pravilnik pa določa le objavo na spletni strani in seznanitev ministrstev, pristojnih za energijo in okolje.

Vsebina lokalnega energetskega koncepta:

Za razliko od EZO se LEK bolj osredotoča na ukrepe, ki jih lahko zagotovi občina. Vsebina LEK je predpisana s Pravilnikom o metodologiji in obveznih vsebinah LEK (Uradni list RS, št. 74/2009) in obsega:

- Analizo stanja (poraba energije in energentov, oskrba, emisije)
- Opredelitev šibkih točk oskrbe in porabe energije
- Oceno predvidene porabe energije in napotki za oskrbo
- Analizo potencialov OVE in možnosti URE
- Cilje energetskega načrtovanja v občini
- Ukrepe na področju oskrbe z energijo, URE in OVE
- Akcijski načrt
- Povzetek
- Navodila za izvajanje LEK

Vsebina v posameznih poglavjih je razvidna iz priloženega končnega poročila LEK št. POR/12-07, ki ga je ECO COMNSULTING d.o.o. izdelal v decembru 2012. Za obrazložitve in odgovore na vprašanja bo na odboru in seji na voljo predstavnik izdelovalca LEK.

Občina Črnomelj je v času izdelave LEK sodelovala z izvajalcem, še posebej za to, ker pripravlja dokumentacijo za energetsko sanacijo najbolj potratnih objektov v njeni lasti.

Posebej izpostavljamo dejstvo, da je po Pravilniku izvajalec LEK (lokalna energetska agencija ali energetski upravljavec) dolžan vsako leto pisno poročati lokalni skupnosti o izvajanju LEK, občina pa mora do 31. januarja za preteklo leto poročiti o izvajanju LEK ministrstvu, pristojnemu za energijo.

Predlog sklepov občinskega sveta:

Predlagamo, da občinski svet sprejme sledeč sklepe:

1.

»Občinski svet občine Črnomelj sprejme Lokalni energetski koncept Občine Črnomelj, ki ga je izdelal ECO CONSULTING d.o.o. pod št. POR/12-07 v decembru 2012

2.

LEK Občine Črnomelj se objavi na spletni strani občine.

3.

O sprejemu LEK se obvesti Ministrstvo za infrastrukturo in prostor in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

4.

Županja določi energetskega upravljavca.«

Pripravil:
Vinko Kunič

Predlagatelj;
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon.

Priloga:

- Končno poročilo LEK

Mnenje Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo bo posredovano po seji odbora, ki je sklicana za dne 10.12.2012.

Končno poročilo

NAROČNIK

Občina Črnomelj

Trg svobode 3

8340 Črnomelj

KONČNO POROČILO

Lokalni energetski koncept občine Črnomelj

POR/12-07

1 PROJEKT

Naslov projekta: LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT OBČINE ČRNOMELJ - KONČNO POROČILO

Šifra dokumenta: POR/12-07

Naročnik: Občina Črnomelj
Trg svobode 3
8340 Črnomelj

Odgovorni s strani naročnika: Mojca Čemas Stjepanovič, županja

Izvajalec: Eco Consulting, d.o.o., Energija, Okolje, Ekonomija
Tesovnikova ulica 21 a
1000 Ljubljana
telefon: 01 565 53 10, faks: 01 565 53 09
e – naslov: info@eco-con.si

Odgovorni s strani izvajalca: Aleš Šaver _____

Avtorji: Aleš Šaver, univ. dipl. inž.
mag. Tomaž Terček, univ. dipl. inž.
Darko Koporčič, univ. dipl. inž.

december 2012

© Eco Consulting, d.o.o.
Vloge za razmnoževanje celotne ali dela publikacije nasloviti na: Eco Consulting d.o.o., Energija, Okolje, Ekonomija, Tesovnikova ulica 21 a, 1000 Ljubljana oz. Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj

2 VSEBINA

1 PROJEKT 3
2 VSEBINA 4
3 UVOD 7
3.1 NAMEN IN CILJI LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA 7
3.2 ZAKONSKA OSNOVA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA 7
3.3 OPREDELITEV OBMOČJA ENERGETSKEGA KONCEPTA 8
4 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA 9
4.1 RABA ENERGIJE ZA OGREVANJE STANOVANJ V OBČINI ČRNOMELJ 9
4.2 RABA ENERGIJE V JAVNIH STAVBAH 12
4.2.1 Zavod za izobraževanje in kulturo, Črnomelj 14
4.2.2 OŠ Miran Jarc, Črnomelj 15
4.2.3 OŠ Milke Šobar Nataše, Črnomelj 16
4.2.4 Vrtec Otona Župančiča, Črnomelj 17
4.2.5 OŠ Loka, Črnomelj 18
4.2.6 OŠ Stari trg ob Kolpi 21
4.2.7 OŠ Dragatuš 23
4.2.8 OŠ Vinica 24
4.2.9 Vrtec Vinica 25
4.2.10 Glasbena šola Črnomelj 26
4.3 RABA ENERGIJE V INDUSTRIJSKIH OBJEKTIH V OBČINI ČRNOMELJ 27
4.3.1 Livar Belt d.o.o. in Livar FMO d.o.o. 27
4.3.2 Secop kompresorji d.o.o. 28
4.3.3 Polycom d.o.o. 29
4.3.4 Esol d.o.o. 29
4.3.5 Žaga - zora d.o.o. 32
4.3.6 Visteam d.o.o. 32
4.5 PROMET 33
4.6 RABA ELEKTRIČNE ENERGIJE V OBČINI ČRNOMELJ 34
4.6.1 Tarifni odjemalci 34
4.6.2 Upravičeni odjemalci 34
4.6.3 Javna razsvetljava 39
4.7 RABA ENERGIJE VSEH PORABNIKOV V OBČINI 40
5 ANALIZA OSKRBE Z ENERGIJO 42
5.1 OSKRBA S TOPLOTO 42
5.1.1 Skupne kotlovnice 42
5.1.2 Daljinsko ogrevanje 43
5.2 OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO 44
5.3 OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM IN UNP 49
6 ANALIZA EMISIJ V OBČINI ČRNOMELJ 50

6.1 EMISIJE V OBČINI – INDIVIDUALNO OGREVANJE 50
6.2 EMISIJE VSEH PORABNIKOV V OBČINI ČRNOMELJ 52
6.3 EMISIJE, NASTALE ZARADI PORABE ELEKTRIČNE ENERGIJE 52
7 ŠIBKE TOČKE OSKRBE IN RABE ENERGIJE 53
7.1 STANOVANJA - OGREVANJE 53
7.2 JAVNE STAVBE 53
7.3 OSKRBA S TOPLOTO IZ SKUPNIH KOTLOVNIC 54
7.4 JAVNA RAZSVETLJAVA 54
7.5 PROMET 54
7.6 PODJETJA 54
7.7 OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM 55
7.8 OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO 55
8 OCENA PREDVIDENE OSKRBE IN RABE ENERGIJE IN NAPOTKI ZA PRIHODNJO OSKRBO Z ENERGIJO 56
8.1 ZEMELJSKI PLIN 57
8.2 ELEKTRIČNA ENERGIJA 57
8.3 NAPOTKI PRI ENERGETSKI OSKRBI NOVOGRADENJ 58
8.4 PRIMERJAVA ENERGENTOV 59
8.4.1 Prednosti in slabosti energentov 61
8.4.2 Primerjava cen energentov 62
9 ANALIZA POTENCIALOV UČINKOVITE RABE ENERGIJE 63
9.1 STANOVANJA 63
9.2 JAVNE STAVBE 64
9.2.1 Energetski pregledi stavb 64
9.2.2 Energetsko knjigovodstvo 64
9.2.3 Občinski energetski upravljavec 65
9.2.4 Pogodbeno znižanje stroškov za energijo 65
9.3 KOTLOVNICE 65
9.3.1 Obračun dobavljene toplote po dejanski rabi 65
9.4 PODJETJA 65
9.4.1 Energetski pregledi 65
9.5 JAVNA RAZSVETLJAVA 65
9.5.1 Strategija razvoja javne razsvetljave 65
10 POTENCIALI OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE 67
10.1 LESNA BIOMASA 67
10.2 BIOPLIN 67
10.3 SONČNA ENERGIJA 69
10.4 GEOTERMALNA ENERGIJA 71
10.4.1 Priprava sanitarne tople vode s toplotno črpalko 71
10.5 VETRNA ENERGIJA 72
10.6 VODNA ENERGIJA 73
10.7 KOMUNALNI ODPADKI 74

11 CILJI ENERGETSKEGA NAČRTOVANJA V OBČINI 75
11.1 CILJI SLOVENSKE ENERGETSKE POLITIKE 75
11.2 DOLOČITEV CILJEV SAMOUPRAVNE LOKALNE SKUPNOSTI 76
12 PREDLOGI UKREPOV 79
12.1 UKREPI NA PODROČJU OSKRBE Z ENERGIJO 79
12.1.1 Skupne kotlovnice 79
12.1.2 Daljinski sistem ogrevanja 79
12.1.3 Plinovodni sistem 81
12.2 UKREPI NA PODROČJU UČINKOVITE RABE ENERGIJE 81
12.2.1 Stanovanja 81
12.2.2 Javni sektor 83
12.2.3 Javni objekti 84
12.3 JAVNA RAZSVETLJAVA 86
12.4 PODJETJA 86
12.5 UKREPI NA PODROČJU VEČJE IZRABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE 86
12.5.1 Izraba lesne biomase 86
12.5.2 Izraba bioplina 87
12.5.3 Izraba sončne energije 88
12.5.4 Izraba vetrne energije 89
12.5.5 Izraba vodne energije 89
12.5.6 Izraba geotermalne energije 91
12.6 UKREPI NA PODROČJU PROMETA 91
12.7 UKREPI NA PODROČJU OSVEŠČANJA, IZOBRAŽEVANJA, INFORMIRANJA 91
13 OPREDELITEV NADALJNJIH ŠTUDIJ IN UKREPOV 93
13.1 AKCIJSKI NAČRT 93
13.2 OKVIRNI TERMINSKI NAČRT IZVAJANJA PROJEKTOV 93
13.3 FINANČNI OKVIR PREDLAGANIH PROJEKTOV 96
14 NAVODILA ZA IZVAJANJE LEK 99
14.1 NOSILCI IZVAJANJA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA 99
14.2 VIRI FINANCIRANJA 100
14.3 NAPOTKI ZA SPREMLJANJE IZVAJANJA UKREPOV 100
15 PRILOGE 101
16 VIRI IN LITERATURA 103
17 KRATICE 104
18 SEZNAM SLIK, GRAFOV IN TABEL 105
18.1 SEZNAM SLIK 105
18.2 SEZNAM TABEL 105
18.3 SEZNAM GRAFOV 106

3 UVOD

3.1 NAMEN IN CILJI LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA

Lokalni energetski koncept je program ravnanja z energijo v samoupravni lokalni skupnosti. Vsaka samoupravna lokalna skupnost mora imeti veljaven lokalni energetski koncept. Samoupravna lokalna skupnost mora na podlagi nacionalnega energetskega programa (NEP) in nacionalnega akcijskega načrta energijske učinkovitosti ter nacionalnega akcijskega načrta za obnovljive vire opredeliti cilje lokalne skupnosti ter ukrepe za doseganje teh ciljev.

Na podlagi ciljev in ukrepov iz lokalnega energetskega koncepta se načrtuje prostorski in gospodarski razvoj lokalne skupnosti, razvoj lokalnih energetskih gospodarskih javnih služb, učinkovita raba energije in njeno varčevanje ter uporaba obnovljivih virov energije na območju lokalne skupnosti.

Samoupravne lokalne skupnosti so dolžne svoje prostorske akte usklajevati z lokalnim energetskim konceptom. Prostorski akti se v delih, ki so neskladni z lokalnim energetskim konceptom, ne smejo izvajati.

Lokalni energetski koncept sprejme predstavniški organ samoupravne lokalne skupnosti na vsakih pet let oziroma tudi pogosteje, če se z NEP ali akcijskimi načrti spremenijo cilji in ukrepi, predvidenimi v energetskem konceptu.

3.2 ZAKONSKA OSNOVA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA

Energetski zakon je bil prvič sprejet leta 1999 (Ur. l. RS, št. 79/99 in 8/00) in nato večkrat spreminjan in dopolnjevan:

- Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona EZ-A – Ur. l. RS št. 51/04;
- Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona EZ-B – Ur.l. RS št. 118/06;
- Energetski zakon – Uradno prečiščeno besedilo EZ-UPB2 - Ur. l. RS 27/07;
- Zakon o spremembah in dopolnitvah energetskega zakona EZ-C – Ur. l. RS št. 70/08);
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona – EZ-D (Ur. l. RS 22/10).

V javni obravnavi je predlog novega Energetskega zakona (EZ-1), s katerim se v pravni red Republike Slovenije prenašajo direktive Evropske unije s področja energije, sprejete v zadnjih dveh letih. Novi Energetski zakon bo omogočil izvedbo novih mehanizmov za doseganje ciljev NEP.

Pred sprejetjem novega Energetskega zakona (EZ-1) naj bi bil po skrajšanem postopku sprejet še Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona – EZ – E, v katerem bodo manj zahtevne uskladitve zakona z drugimi zakoni ali s pravom Evropske unije. S predlogom zakona se bodo odpravile očitane kršitve evropske zakonodaje.

Obvezne vsebine lokalnega energetskega koncepta, način njegove priprave in načine spremljanja in vrednotenja dejavnosti, ki izhajajo iz lokalnega energetskega koncepta urejata Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur. l. RS št. 74/09) in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur. l. RS št. 3/11).

V lokalnem energetskem konceptu mora biti upoštevana vsebina spodaj naštetih pravilnikov:

- Pravilnik o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije, (Ur. l. RS št. 93/2008),
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe in rabe obnovljivih virov energije; (Ur. l. RS št. 25/2009),
- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS št. 52/2010),


- Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaji energetskih izkaznic stavb; (Ur. l. RS št. 77/2009),
- Pravilnik o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo; (Ur. l. RS št. 35/2008).

3.3 OPREDELITEV OBMOČJA ENERGETSKEGA KONCEPTA

Občina Črnomelj leži na južnem robu Bele krajine in se razteza na površini 339,7 km². Meji na občine Kočevje, Semič in Metlika, na reki Kolpi pa meji na republiko Hrvaško. Središče občine je mesto Črnomelj. V občini Črnomelj je na dan 1.7.2011 živelo 14.717 prebivalcev.

Občino sestavljajo naslednje krajevne skupnosti: Adlešiči, Butoraj, Črnomelj, Dobliče, Kanižarica, Dragatuš, Griblje, Petrova vas, Sinji vrh, Stari trg ob Kolpi, Talčji vrh, Tribuče in Vinica.

Slika 1: Občina Črnomelj



Vir: http://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=CRNOMELJ

4 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA

Analiza obstoječega stanja rabe in oskrbe z energijo v občini Črnomelj je narejena na osnovi naslednjih skupin: stanovanja, večji porabniki energije, javne stavbe. Posebej je opredeljena tudi raba električne energije.

Podatki o rabi in oskrbi z energijo v občini so pridobljeni iz naslednjih virov:


- občinske baze podatkov,
- baze podatkov Statističnega urada RS (SURS),
- podatkov Ministrstva za kmetijstvo in okolje,
- anketiranja večjih porabnikov energije,
- o porabi električne energije s strani podjetja Elektro Ljubljana d.d..

4.1 RABA ENERGIJE ZA OGREVANJE STANOVANJ V OBČINI ČRNOMELJ

Občina Črnomelj je imela po podatkih Statističnega letopisa 2010 5.694 stanovanj (387 na 1.000 prebivalcev). Približno 53 % stanovanj je imelo najmanj tri sobe (tj. tri ali več). Povprečna velikost stanovanja je bila 79,6 m2, kar je nekoliko več od povprečne površine stanovanj v Sloveniji, ki je leta 2009 znašala 77,3 m^2 (Vir: SURS).


Več kot 70 % vseh stanovanj v občini Črnomelj je bilo zgrajenih pred letoma 1980. Največ stanovanj je bilo zgrajenih v sedemdesetih letih.

Graf 1: Struktura stanovanj glede na njihovo starost v občini Črnomelj in Sloveniji



Vir: SURS

Graf 2: Struktura stanovanj v občini Črnomelj glede na površino




Vir: Statistični letopis 2010

Po podatkih Statističnega letopisa 2010 se v občini Črnomelj 4.158 (73 %) stanovanj ogreva s centralno kurilno napravo, povprečje v Sloveniji znaša 80 %.

V občini Črnomelj je v stanovanjih po podatkih statističnega urada iz leta 2011 prevladovalo ogrevanje z lesno biomaso (58%, kar je precej nad slovenskim povprečjem) predvsem v obliki polen, v novejših kuriščih pa zastarele kotle na kurilno olje začeli zamenjevati s kotli na pelete. Z 28 % sledi kurilno olje, ostala goriva pa so manj zastopana. Kategorija »drugi viri« v spodnjem grafu se nanaša na 512 stanovanj, ki so priključena na kotlovnico na lesno biomaso Čardak in jih glede vrste energenta lahko prištejemo v kategorijo »les«. Pričakovan trend, ki ga je treba zaradi pozitivnih okoljskih učinkov spodbujati, je upadanje deleža kurilnega olja na račun lesne biomase in zemeljskega plina, ko bo izgradnja plinovodnega omrežja v Beli Krajini zaključena.

Graf 3: Struktura stanovanj glede na vir ogrevanja v občini Črnomelj, 2011



Vir: SURS

Celotna raba primarne energije v stanovanjih, ki so se ogrevala preko individualne kurilne naprave, je v letu 2011 znašala 66.672 MWh. Največ toplotne energije za ogrevanje so stanovanja pridobila iz lesne biomase in kurilnega olja.

Na osnovi analize podatkov o rabi energije v stanovanjih, ki se ogrevajo individualno, so izračunani približni letni stroški ogrevanja stanovanj. Pri oceni letnih stroškov ogrevanja upoštevamo cene energentov, ki vključujejo DDV in pripadajoče trošarine, pri ekstra lahkem kurilnem olju, utekočinjenemu naftnemu plinu in zemeljskemu plinu tudi CO_2 takso. Cene energentov so upoštevane za julij 2011. Izračunani letni stroški za ogrevanje stanovanj v občini Črnomelj znašajo nekaj manj kot štiri milijone evrov.

Tabela 1: Ocenjeni stroški energije za individualno ogrevana stanovanja za leto 2011 in cenah energentov za julij 2011

	porabljena letna količina energenta v MWh	cena energenta v EUR/MWh	letni stroški za posamezen energent v EUR
ELKO	18.376	106,0	1.947.903
UNP	1.922	135,6	260.522
Les	45.819	36,1	1.654.586
Elektrika	555	128,5	71.293
SKUPAJ:	66.672		3.934.304

*Vključena je le poraba električne energije za ogrevanje stanovanj in ne tudi ostala poraba električne energije

Vir: Lastni izračuni na podlagi podatkov SURS in uradne spletne strani distributerjev energentov

4.2 RABA ENERGIJE V JAVNIH STAVBAH

Javne stavbe so pomembno področje analize rabe energije in kažejo na velik potencial zmanjšanja rabe energije, kamor štejemo tudi ogrevanje prostorov in porabo električne energije. Slabo stanje zgradb in neučinkovita raba energije rezidentov in zaposlenih sta glavna dejavnika visokih stroškov za energijo, ki ponekod rastejo iz leta v leto, pa čeprav bi javne stavbe morale biti zgled ostalim porabnikom energije.

Za preliminarno oceno analize rabe energije se uporablja energijsko število, ki predstavlja specifično rabo celotne energije glede na velikost ogrevane površine zgradbe (m^2) v enem letu.

V energetski koncept občine Črnomelj je vključenih 18 javnih objektov, ki smo jim poslali vprašalnik o rabi električne in toplotne energije ter o splošnem stanju stavb. Podatki, pridobljeni iz vprašalnikov so osnova za oceno trenutnega energetskega stanja v objektih. V zgradbah smo opravili tudi preliminarne energetske preglede, na podlagi katerih so bile ugotovljene prve možnosti izboljšanja energetske učinkovitosti v zgradbah. Preliminarni energetski pregledi za del javnih stavb so bili opravljeni oktobra 2012. Spodnja tabela prikazuje seznam javnih zgradb, ki so vključene v energetsko analizo rabe električne in toplotne analize v občini.

Tabela 2: Seznam javnih zgradb v občini Črnomelj, vključenih v analizo rabe energije

Kulturni dom Črnomelj	Otona Župančiča 1	8340	Črnomelj
OŠ Mirana Jarca	Otona Župančiča 8	8340	Črnomelj
OŠ Milke Šobar - Nataše	Kurirska steza 8	8340	Črnomelj
Vrtec Otona Župančiča - Loka	Kidričeva 18 b	8340	Črnomelj
Vrtec Otona Župančiča - Čardak	Kidričeva 18 b	8340	Črnomelj
Vrtec Otona Župančiča - Majer	Kidričeva 18 b	8340	Črnomelj
OŠ Loka	Kidričeva 18	8340	Črnomelj
OŠ Loka - Adlešiči	Adlešiči 16	8341	Adlešiči
OŠ Loka - Griblje	Griblje 38	8332	Gradac
OŠ Stari trg ob Kolpi	Stari trg 7	8342	Stari trg ob Kolpi
OŠ Dragatuš	Dragatuš 48	8343	Dragatuš
OŠ Vinica	Vinica 50	8344	Vinica
OŠ Vinica - vrtec	Vinica 50	8344	Vinica
Glasbena šola Črnomelj	Ulica Mirana Jarca 2	8340	Črnomelj
Večnamenski objekt (Kolodvorska 32)	Kolodvorska 32	8340	Črnomelj
Večnamenski objekt (bela hiša)	Kolodvorska 34	8340	Črnomelj
Dom starejših občanov	Ulica 21. oktobra 19/c	8340	Črnomelj
Občina Črnomelj - grad	Trg svobode 3	8340	Črnomelj

Vir: občina Črnomelj

Spodnji graf prikazuje energijsko število za osnovne šole in vrtce v občini Črnomelj (podrobnejši podatki so navedeni v tabeli 26 na strani 100).

Upoštevani so podatki za leti 2010 in 2011, v ločenem stolpcu (označenem z rumeno barvo) je prikazano povprečje rabe energije zgolj za ogrevanje za letih 2010 in 2011, torej brez porabe električne energije.


Pri porabi energije za ogrevanje opažamo precej slabo stanje šolskih objektov v občini Črnomelj. Vrednosti moramo obravnavati informativno, saj ima način spremljanja porabe iz dejanske porabe tako prednosti kot pomanjkljivosti. Prednost je ta, da obravnavamo dejansko porabo, ki jo z metodo elaborata gradbene fizike lahko zgolj ocenimo ob upoštevanju vrste empirično pridobljenih ocen. Po drugi strani način računanja z dejanskimi količinami upošteva tudi nihanja temperatur in ostanke goriva v zbiralnih posodah pred začetkom opazovanega obdobja in po zaključku, zato natančnost merjenja narašča z dolžino opazovanega obdobja.

Glede na prikazano v porabi odstopajo predvsem vrtci, kar lahko pripišemo manjšim skupinam in večji porabi sanitarne vode ter daljšemu obdobju uporabe. Po drugi strani tudi noben šolski objekt ne dosega z zakonom predpisanih vrednosti porabe na enoto površine. Še najnižja je poraba v OŠ Loka, kar pa gre bolj kot energijski

učinkovitosti objekta pripisati poslabšanim bivalnim pogojev v šoli in precejšnjim temperaturnim razlikam. Rezultat je ugoden tudi za OŠ Mirana Jarca, ki je bil pred nedavnim popolnoma prenovljen.

Na splošno se poraba energije v starejših, iz opeke sezidanih objektih, giblje na približno podobnih ravneh. Daleč najslabši so objekti, zgrajeni v sedemdesetih in zgodnjih osemdesetih letih.

Graf 4: Energijsko število osnovnih šole in vrtce v občini Črnomelj



Vir: izpolnjeni vprašalniki in preliminarni energetski pregledi

4.2.1 Zavod za izobraževanje in kulturo, Črnomelj

Zavod za izobraževanje in kulturo je prostor za prirejanje kulturnih prireditev in se nahaja severno od starega mestnega jedra v bližini večine šolskih objektov. Streha je bila obnovljena leta 1994, prav tako okna. Sistem centralnega ogrevanja s kotlom na ekstra lahko kurilno olje so obnovili leta 1989, manjšo dvorano v pritličju pa leta 2000.

Upoštevaje dinamiko načrtovane izgradnje plinovodnega omrežja v občini Črnomelj je vredno razmisliti o prehodu na ogrevanje z zemeljskim plinom. Objekt s prostorskega vidika ni primeren za uporabo lesne biomase.

Sama stavba z reliefnim pročeljem na jugozahodni strani je spomeniško zaščitena, zato enostavna izvedba izolacijskega ovoja ni mogoča.

Največja težava v objektu je vdor podtalnice iz sosednjega pobočja, ki se pojavlja ob vsakem močnejšem deževju in je vidno na steni. Program izvajanje dejavnosti v manjši prireditveni dvorani v pritličju je zaradi tega moten.

Pred izvedbo kakršnih koli posegov je potrebno izvesti hidroizolacijo temeljev stavbe, predvsem na severovzhodni strani.

Izvedbo korektivnih ukrepov do neke mere otežujejo tudi neurejena lastniško – upravljalna razmerja med državo in občino.

Slika 2: Reliefno pročelje zavoda za izobraževanje in kulturo



4.2.2 OŠ Miran Jarc, Črnomelj

Šola je bila leta 2004 temeljito obnovljena. Obnovljen je bil ovoj stavbe z izolacijo, zamenjana okna in posodobljen ogrevalni sistem. Vsa svetila v objektu so fluorescenčna z ohišjem v zrcalni izvedbi.

Stavbo ogrevajo s kotlom na ekstra lahko kurilno olje moči 450 kW, za rezervo pa je na voljo še starejši kotel moči 500 kW.

Težavo v predstavlja hidravlična neuravnoteženost ogrevalnega sistema, saj so v starem delu stavbe temperature previsoke, v novem pa prenizke. Prav tako so se kot neustrezne izkazale velike steklene površine gornjih učilnic, saj pozimi povzročajo velike toplotne izgube, poleti pa učinek tople grede.

Zaradi dinamike uporabe stavbe, predvsem telovadnice v popoldanskih urah, bi bilo smiselno ogrevalni sistem urediti tako, da bi omogočal ločeno ogrevalno vejo za upravni del in športno dvorano. Trenutno namreč zaradi popoldanske uporabe telovadnice ogrevajo cel objekt.

Izven ogrevalne sezone se za pripravo tople vode uporabljajo električni grelniki. Vgradnja toplotne črpalke za pripravo tople vode bi zmanjšala porabo električne energije, lahko pa bi se uporabljala tudi za ogrevanje objekta v prehodnih obdobjih.

Glede na načrtovano izgradnjo plinovodnega omrežja v občini Črnomelj je vredno razmisliti o prehodu na ogrevanje z zemeljskim plinom.

Slika 3: OŠ Miran Jarc



4.2.3 OŠ Milke Šobar Nataše, Črnomelj

Šolo obiskuje 61 učencev s posebnimi potrebami – otrok z lažjo, zmerno in težjo motnjo v duševnem in gibalnem razvoju s področja Bele krajine. Ob občini Črnomelj sta soustanoviteljici šole še občini Semič in Metlika.

Stavba je bila zgrajena leta 1970 Zgradba je dvoetažna, z večjimi steklenimi površinami, obrnjenimi proti jugu.

Okna so nova, stene pa niso izolirane.

Objekt se ogreva iz kurilnice v bližnjem dijaškem domu, za beleženje in obračun porabe pa je vgrajen kalorimeter. Ogrevalni sistem je star, radiatorji so potrebni prenove. Termostatski ventili so vgrajeni na nekaterih radiatorjih.

Prezračevalne izgube toplote povzročajo vhodna vrata/vetrolov.

Podstrešje je neizolirano, kritina pa je iz azbestnih valovitih plošč (Salonit) in je potrebna obnove. V okviru prenove ostrešja bi v na novo pridobljeni mansardi uredili dodatne prostore.

Za razsvetljavo uporabljajo fluorescenčne svetilke, delno z ohišji v zrcalni izvedbi.

Slika 4: OŠ Milke Šobar - Nataše



4.2.4 Vrtec Otona Župančiča, Črnomelj

Osnovna enota vrtca Otona Župančiča je v bližini srednje šole Črnomelj in OŠ Loka. Starejši del se nahaja v montažnem objektu iz leta 1976 površine 643 m^2, novejši del pa so zgradili leta 2002 in meri 452 m^2. Vrtec obiskuje 160 otrok.

Za starejši del so značilne velike steklene površine, ki niso bile obnovljene vse od izgradnje objekta. Posledično uporabniki občutijo puščanje hladnega zraka in visoke toplotne izgube. Streha je iz azbestnih valovitih plošč (Salonit) in prav tako potrebna obnove.

Ugodje v novem delu kvari kroženje zraka zaradi visokih stropov in neizolirana vhodna vrata z vetrolovom iz aluminija.

Med starim in novim delom je približno 200 m dolgo toplovodno omrežje, ki v precejšnji meri pripomore k visokim toplotnim izgubam.

Poraba goriva se giblje med 13 in 18 m^3 ekstra lahkega kurilnega olja letno. Tako z ekološkega kot stroškovnega vidika bi najboljša rešitev bila, če bi se ob OŠ Loka tudi vrtec priključil na novo kotlarno na biomaso v srednji šoli.

Vrtec Otona Župančiča – enota Čardak

Stavba vrtca v stanovanjskem naselju Čardak s površino 1431 m^2 je bila zgrajena leta 1974, vrtec pa obiskuje 85 otrok.

Vrtec je priključen na toplovodno omrežje kotlovnice na biomaso Čardak. Ob letni porabi toplote med 100 in 175 MWh, v prehodnih obdobjih izven kurilne sezone vrtec ogrevajo na ekstra lahko kurilno olje ter porabijo dodatnih 5 – 7 m^3 goriva.

Leta 2011 so zamenjali okna. Toplotne izolacije na objektu ni. Za ogrevanje uporabljajo dokaj nov kotel Buderus moči 140 kW.

Slika 5: Vrtec Čardak



Vrtec Otona Župančiča – enota Majer

Vrtec je nameščen v stavbi bivšega begunskega centra površine 155 m^2 iz leta 1991. Obiskuje ga 33 otrok, za ogrevanje pa uporabljajo tri termo akumulacijske peči in inverterske klimatske naprave. Letna poraba električne energije znaša 27 MWh.

4.2.5 **OŠ Loka, Črnomelj**

OŠ Loka je ena večjih osnovnih šol v občini Črnomelj. Sestavljata jo stari de, zgrajen leta 1968 in novi del, zgrajen leta 2000.

Stari del je precej dotrajan in potreben temeljite prenove. Okna od leta 1968 še niso bila zamenjana in so popolnoma dotrajana. Toplotne izolacije ni, zato se kljub ogrevanju v nekaterih bolj izpostavljenih učilnicah pozimi temperatura ne dvigne na želeno raven. Težavo so poskušali omiliti z vgradnjo dodatnih radiatorjev.

Slika 6: Dodatni radiatorji v OŠ Loka



Slika 7: Razpoke na fasadi



Toplotnega ovoja ni. Fasada je dotrajana, na več mestih pa so na zunanjosti opazne razpoke.

Strop na več mestih zamaka, strešna kritina pa je stara iz valovitih pokrivnih plošč z vsebnostjo azbesta.

Slika 8: Dotrajano ostrešje na OŠ Loka



Novi del je z vidika toplotne izolacije seveda boljši. Težava jev neustreznem načrtovanje toplotnih zmogljivosti, saj so radiatorji v avli poddimenzionirani in pozimi ne zagotavljajo zadostnega ogrevanja. Temperaurne razlike med avlo (15 do 16°C) in predavalnicami negativno vplivajo na raven ugodja v objektu.

Opazne so tudi posledice nekakovostne vgradnje oken. Gumijasta tesnilna obloga namreč na več mestih odstopa.

Objekt se ogreva iz kotlovnice v srednješolskem centru. V kurilni sezoni 2012/13 bodo iz ekstra lahkega kurilnega olja prešli na uporabo lesne biomase. Glede na velike toplotne izgube bodo obstoječi kotel obdržali kot rezervo, saj zagotovil o zadostnosti novega kotla na lesno biomaso nimajo.

Stari del šole je potreben temeljite prenove ovoja, ostrešja, ogrevalne napeljave in razsvetljave.

OŠ Loka, POŠ Adlešiči

Šola se nahaja v starejši stavbi iz leta 1861. Toplotna izolacije ni zadostna, stavba s površino 718 m^2 pa je bila obnovljena leta 1994. Tesnjenje oken je slabo, prenove pa je potreben tudi ogrevalni sistem.

Del šolskih prostorov od leta 2010 uporablja uprava krajinskega parka Kolpa, ki ji zaračunavajo 30% stroškov ogrevanja za souporabo prostorov.

Slika 9: POŠ Adlešiči



OŠ Loka, POŠ Griblje

Tudi podružnična OŠ Griblje se nahaja v starem objektu iz leta 1891. Letna poraba ekstra lahkega kurilnega olja znaša med 4 in 5 m3, 21 % stroškov za nakup pa pokriva Turistično društvo Griblje, ki uporablja del šolskih prostorov.

Streha in okna so bili obnovljeni v letu 2009.



4.2.6 OŠ Stari trg ob Kolpi

Šolo v Starem trgu ob Kolpi obiskuje 29 otrok, 15 pa jih je v vrtcu. Nahaja se v središču kraja, sestavlja pa jo starejši del iz leta 1844 v dveh etažah in novejši prizidek s telovadnico, ki so ga zgradili leta 1988. Od izgradnje na novem delu niso izvedli nobenih dodatnih ukrepov.

Kuhinja v šoli pripravlja hrano tako za šolske otroke kot za nekatere zunanje naročnike. Obnovljena je bila v sklopu prenove starega dela šole leta 1998. Za pripravo obrokov uporabljajo električno konvekcijsko pečico.

Svetila v šoli so večinsko fluorescenčna z zrcali, v nekaterih delih stavbe pa so nameščena starejša.

Leta 2003 so upoštevaje arhitekturne značilnosti lokalnega okolja preuredili bivši skedenj ob šoli in v njemu uredili prostore za otroški vrtec in učilnico za prve tri razrede osnovne šole. Za ogrevanje vrtca poleg centralne napeljave uporabljajo še dva električna konvekcijska grelnika, radiatorji pa so opremljeni s termostatskimi ventili.

V kotlovnici je nameščen kotel na ekstra lahko kurilno olje, leta 2010 pa so dodatno namestili toplotno črpalko zrak – voda za dogrevanje in pripravo tople vode. Letno porabijo približno 12 m^3 goriva.

Potrebna je zamenjava vhodnih vrat in vetrolova, ki povzroča precejšnje ventilacijske izgube.

N a starem delu so okna zamenjali leta 1998. Okna na novem delu stavbe so dotrajana, ne tesnijo in povzročaje opazne prezračevalne izgube energije.

V telovadnici so vidne sledi kapilarne vlage. O prisotnosti vlage pričajo tudi uporabniki. Pred izvedbo drugih posegov je potrebno odpraviti puščanje oziroma urediti hidroizolacijo.

Ostrešje je staro in potrebno obnove. Ob obnovi oziroma izolaciji bi v mansardi radi uredili knjižnico.

Predlagamo zamenjavo energenta in prehod na lesno biomaso. Prostorska zasnova objekta omogoča skladiščenje peletov, ki so tudi lokalno dobavljivi.

Slika 10: OŠ Stari trg ob Kolpi



Slika 11: Vrtec ob OŠ Stari trg ob Kolpi



4.2.7 OŠ Dragatuš

V stavbi OŠ Dragatuš se nahajata tako osnovna šola kot vrtec.

Stari del stavbe ni izoliran, prizidek pa je, vendar pa izolacijski sloj iz leta 1982 ne zadošča zahtevam današnjih standardov.

Streha je delno prekrita s pločevinasto kritino Trimo, delno pa iz azbestnih valovitih plošč (Salonit) in je potrebna obnove. Prav tako je s stekleno volno toplotna izoliran le del podstrešja. Posledica tega je topljenje snega in zamakanje sten.

V učilnicah so bila okna zamenjana pred dvema letoma, v upravnem delu, knjižnici in na hodnikih pa so stara in potrebna obnove. To velja tudi za vhodna vrata v prizidek z vetrolovom, ki so iz leta 1963 in povzročajo opazne prezračevalne izgube. V nekaterih delih stavbe (pisarne) netesnost oken povzroča tolikšne izgube, da kljub delovanju radiatorjev prostore dodatno ogrevajo z električnimi radiatorji.

Kurilnica je bila obnovljena letos. Vgrajen je nov kotel na ekstra lahko kurilno olje Buderus Logano GE515. Izven ogrevalne sezone se za gretje vode uporablja električna energija. Električni grelnik je prav tako novejše izdelave. Z izjemo sanitarij so radiatorji starejši (1971) in na nekaterih mestih puščajo. Termostatskih ventilov ni.

V kuhinji in jedilnici je vgrajen prezračevalni sistem, ki pa ga zaradi slabe izvedbe oziroma dotrajanosti in posledično visoke ravni hrupa ne uporabljajo.

Za razsvetljavo uporabljajo starejše fluorescenčne svetilke, le izjemoma se uporabljajo ohišja v zrcalni izvedbi. Druga veja prezračevalnega sistema deluje.

Sanitarije so obnovljene v vseh treh etažah.

Strop v telovadnici je obnovljen, velike toplotne izgube pa povzročajo okna iz kopelit stekla.

Slika 12: OŠ Dragatuš



4.2.8 OŠ Vinica

V kotlovnici sta nameščeni dva starejša kotla na kurilno olje (1987) moči 230 kW. Eden je v uporabi za ogrevanje, drugi pa se uporablja zgolj kot rezerva. Na neugodno zasnovo ogrevalnega sistema kažejo tudi rezultati meritev dimnih plinov, ki kažejo na precejšnje toplotne izgube zaradi visokih temperatur (300°). Kurilnica ter prostor za skladiščenje kurilnega olja sta prostorna in omogočata vgradnjo in skladiščenje kotla ter zalogovnika za biomaso.

Okna so stara in v slabem stanju. Vidne so reže med okvirjem in okenskim krilom. Nekatera so bila zaradi dotrajanosti sicer že zamenjana.

Radiatorji v stavbi so stari in na nekaterih mestih puščajo.

Streha je prekrita z azbestnimi valovitimi ploščami (Salonit) ni izolirana. Prav tako je neizolirana streha telovadnice, kjer so pred časom sicer vgradili spuščene strope. Dodatne toplotne izgube v telovadnici povzročajo velike površine iz kopelit stekla.

Objekt je potreben celovite obnove.

Slika 13: OŠ Vinica





4.2.9 Vrtec Vinica

Vrtec je v montažni izvedbi (Marles, 1981). Zaključni sloj fasade je obnovljen, izolacijskega ovoja pa ni. Okna so bila zamenjana, manjka še izolacija strehe.

Kotel na kurilno olje je bil zamenjan nedavno (Viessman, 40 kW). Za razsvetljavo se uporabljajo fluorescenčna svetila z zrcalnim ohišjem.

Slika 14: Vrtec Vinca



4.2.10 Glasbena šola Črnomelj

Glasbena šola Črnomelj se nahaja v stari meščanski stavbi v starem delu Črnomlja, obnovljeni leta 2008. V sklopu obnove so bila zamenjana okna, izolacije masivnih opečnih zidov pa zaradi spomeniške zaščite objekta niso izvedli. Prav tako je pomanjkljiva izolacija ostrešja.

Za ogrevanje uporabljajo utekočinjen naftni plin.

Objekt je zelo dobro vzdrževan, zato korektivnih ukrepov nismo predvideli.

Slika 15: Glasbena šola Črnomelj



4.3 RABA ENERGIJE V INDUSTRIJSKIH OBJEKTIH V OBČINI ČRNOMELJ

V občini Črnomelj so bili na dan 31.12.2011 registrirani 303 poslovni subjekti z vsaj enim zaposlenim, od tega 174 gospodarskih družb in 129 samostojnih podjetnikov. Več kot 5 zaposlenih je na ta dan zaposlovalo 50 gospodarskih družb in 11 samostojnih podjetnikov (Vir: AJPES). Velika večina teh subjektov se ukvarja s storitvenimi dejavnostmi in niso pomembni porabniki energije. Med večje porabnike energije, ki jih na tem mestu obravnavamo posamič, sodi 7 večjih industrijskih podjetij. To so: Livar Belt d.o.o. in Livar FMO d.o.o., ki se ukvarjata z livarstvom oziroma mehansko obdelavo ulitkov, Secop kompresorji d.o.o., proizvajalec kompresorjev za hladilno tehniko, ki postopoma znižuje proizvodnjo in bo v letu 2014 z njo prenehal, podružnica podjetja Polycom d.o.o. iz Poljan nad Škofjo Loko, ki je v letošnjem letu zagnala proizvodni obrat v prostorih Secopa ter tri podjetja, ki se na skupni lokaciji ukvarjajo s predelavo lesa, Esol d.o.o., Žaga - zora d.o.o. in Visteam d.o.o.

Tabela 3: Seznam večjih podjetij in ustanov v občini Črnomelj, vključenih v analizo rabe energije

Naziv podjetja	Naslov lokacije v občini Črnomelj	
Livar Belt d.o.o.	Ulica heroja Stariha 17	8340 Črnomelj
Livar FMO d.o.o.	Ulica heroja Stariha 17	8340 Črnomelj
Secop kompresorji d.o.o.	Ulica heroja Stariha 24	8340 Črnomelj
Polycom d.o.o.	Ulica heroja Stariha 24	8340 Črnomelj
Esol d.o.o.	Belokranjska cesta 40	8340 Črnomelj
Žaga - zora d.o.o.	Belokranjska cesta 40	8340 Črnomelj
Visteam d.o.o.	Belokranjska cesta 40	8340 Črnomelj

Vir: obiski gospodarskih subjektov v občini Črnomelj, razgovori in vprašalniki

Podatki o porabi energije so bili zajeti na podlagi vprašalnikov, ki so jih izpolnile odgovorne osebe v podjetjih in na podlagi razgovorov in ogledov, ki so bili opravljeni na samih lokacijah. Vprašalniki zajemajo podatke, ki opisujejo energetsko stanje podjetij: raba energije za ogrevanje, raba energije v okviru tehnološkega procesa, poraba električne energije, podatke o napravah za proizvodnjo toplote, podatke o morebitnih energetskih pregledih podjetij in o prisotnosti energetskih upravljavcev v podjetjih ter podatke o morebitnih načrtih za varčevanje z energijo ter investicijah v učinkovito rabo energije.

4.3.1 Livar Belt d.o.o. in Livar FMO d.o.o.

Livar Belt in Livar FMO sta hčerinski podjetji družbe Livar d.d. iz Ivančne gorice. Ta je leta 1996 odkupila proizvodne obrate livarne Belt iz Črnomlja, ki je bila tedaj že v stečaju. Družba Livar Belt se ukvarja z livarsko dejavnostjo, družba Livar FMO pa z mehansko obdelavo ulitkov. Družbi skupaj zaposlujeta okoli 170 ljudi, ki letno izdelajo med 17 in 20 tisoč ton ulitkov, velik del teh ulitkov pa tudi mehansko obdelajo na okoli 30 sodobnih obdelovalnih centrih in stružnicah v obratu mehanske obdelave.



Slika 16: Pogled na objekt livarne s severozahoda

Električna priključna moč tovarne je 8 MW, pri čemer je približno 1 MW fiksne moči, preostala pa je variabilna. Trenutno imajo zakupljeno konično moč 3,3 MW, velja pa dolgoletno razmerje 1 kWh porabljene električne energije na 1 kg. ulitka. V letu 2011 je to pomenilo 17.000 MWh. Poleg elektrike za pogon strojev in drugih električnih naprav v obratu uporabljajo še vrsto drugih energentov. Utekočinjeni naftni plin uporabljajo za proizvodnjo livarskih jeder in sintranje, ekstra lahko kurilno olje za sušenje v lakirnici, srednje težko kurilno olje za ogrevanje prostorov in koks za delovanje kupolk (livarskih peči), ki poleg toplote potrebujejo tudi ogljik iz koksa, ki prehaja v litino. V letu 2011 so v livarni skupno porabili 120.000 litrov utekočinjenega naftnega plina, 65.000 litrov mazuta, 55.000 litrov ekstra lahkega kurilnega olja, 3.900 ton koksa in 70.000 litrov plinskega olja za pogon vozil in mobilnih delovnih strojev.

Strošek za energijo, ki dosega blizu 10 % v strukturi stroškov podjetja, pomeni precejšnjo postavko, vendar v podjetju ne vidijo veliko možnosti za kratkoročno realizacijo prihrankov. V livarskih in drugih proizvodnih procesih so dosegli visoko stopnjo racionalizacije z uporabo avtomatskih livarskih linij ter z optimiranjem postopkov in proizvodnih kapacitet. Ogrevanje prostorov ne pomeni zelo velike postavke v energetski bilanci podjetja, kljub temu pa so največje možnosti za izboljšave prav na tem področju in pri sanaciji razsvetljave.

4.3.2 Secop kompresorji d.o.o.

Podjetje Secop kompresorji d.o.o. je nastalo iz nekdanje tovarne kompresorjev, ki sta jo skupaj ustanovila Gorenje in LTH. V začetku devetdesetih let je tovarno prevzel nemški koncern Danfoss, ki je vodilni proizvajalec komponent za hladilno tehniko na svetu. Pred tremi leti je Danfoss svoje industrijske kapacitete za proizvodnjo kompresorjev prodal finančni skupini iz Münchna, ki pa se je , zaradi neugodnih finančnih kazalcev, kmalu odločila zapreti svoj obrat v Črnomlju. V podjetju Secop kompresorji proizvodnja še poteka, vendar že sedaj dosega približno 50 % obsega iz leta 2010, do konca prihodnjega leta pa bo v celoti ustavljena. Trenutno je v podjetju zaposlenih okoli 500 ljudi.



Slika 17: Vhod v industrijski objekt Secop

V letošnjem letu je bilo nekaj proizvodnih prostorov že izpraznjenih, ena izmed hal s površino 4.800 m2 pa je bila prodana podjetju Polycom d.o.o. iz Poljan nad Škofjo Loko, ki se ukvarja s predelavo plastičnih mas.

Električna priključna moč presega 5 MW, medtem ko zakupljena konična moč znaša okoli 3 MW. Skupna poraba električne energije v letu 2011 je bila približno 22.000 MWh. Za pridobivanje toplote podjetje uporablja utekočinjen naftni plin, ki je namenjen tako proizvodnji tehnološke toplote (peči in proizvodnja tehnološke pare), kot ogrevanju prostorov, poleg tega pa tudi ekstra lahko kurilno olje, ki se uporablja samo za ogrevanje prostorov. V letu 2011 je bila skupna poraba UNP 1,96 milijona litrov, kurilnega olja pa 234.000 litrov. Tako proizvodni procesi, kot tudi proizvodni objekti so energijsko učinkoviti. Večji del objektov je bil v zadnjih letih obnovljen, prezračevalne naprave so opremljene z rekuperatorji toplote in podobno. Glede na to, da bo proizvodnja ustavljena, je najpomembnejše vprašanje, kaj se bo v prihodnje dogajalo z objekti na tej lokaciji oziroma kdo bo njihov lastnik.

4.3.3 Polycom d.o.o.

Polycom d.o.o., družinsko podjetje iz Poljan nad Škofjo Loko, ki se ukvarja s predelavo plastičnih mas, je kupilo eno izmed proizvodnih hal od družbe Secop kompresorji, ki je opisana zgoraj. Trenutno ima v tem obratu zasedenih približno polovico razpoložljivih površin, zaposluje pa okoli 30 ljudi. Na podlagi trenutne mesečne porabe je mogoče sklepati na približno letno porabe električne energije, ki znaša 1.200 MWh. S toploto se podjetje trenutno oskrbuje pri družbi Secop, tako da so podatki o porabi energije za ogrevanje že vključeni tam.

4.3.4 Esol d.o.o.

Glavna dejavnost podjetja s približno 120 zaposlenimi je izdelava lepljenih elementov iz lesa listavcev. poleg tega pa iz suhih lesnih odpadkov proizvajajo brikete za kurjavo. V letu 2011 so izdelali in prodali 4.070 ton lesnih briketov.



Slika 18: Središče lesno predelovalne industrije v Črnomlju

Električna priključna moč podjetja je 950 kW, vendar jo bodo zaradi gradnje novih sušilnic v kratkem povečali na 1.500 kW. V letu 2011 je podjetje porabilo 4.134 MWh električne energije. Sedaj ima podjetje v uporabi dva starejša kotla proizvajalca Emo Celje iz leta 1986 in 1989 z nazivno močjo 1,6 oziroma 2,6 MW. Jeseni 2012 bo podjetje zagnalo novo kotlovnico na lesno biomaso z nazivno močjo kotla 5 MW in soproizvodnjo električne energije z močjo generatorja električne energije 0,99 MW. V sodelovanju z občino Črnomelj je bila izdelana tudi predinvesticijska študija za gradnjo omrežja za daljinsko ogrevanje, ki bi pokrilo severovzhodni del mesta.



Slika 19: Kogenerator znamke Turboden



Slika 20: Kotel na lesno biomaso

Sedanja poraba toplote v podjetju znaša približno 18.000 MWh letno, po izgradnji nove sušilnice in sušilnika za lesne sekance pa bo zrasla prek 20.000 MWh/letno. Tudi v prihodnje se predvideva nadaljevanje širjenja kapacitet. Po zagonu nove soproizvodne enote bodo staro kotlovnico ustavili, vendar pa bi jo v primeru velike rasti porabe oziroma izgradnje omrežja daljinskega ogrevanja obnovili in s tem povečali razpoložljive kapacitete. Že sedaj pa iz obstoječe kotlovnice z vročo vodo in paro oskrbujejo sosednji podjetji, ki sta predstavljeni v nadaljevanju.

4.3.5 Žaga - zora d.o.o.

Podjetje Žaga - zora ima 12 zaposlenih in se ukvarja z žagarsko dejavnostjo ima pa tudi lastne sušilnice lesa. S toploto za tehnološke potrebe in ogrevanje prostorov se oskrbuje v sosednjem podjetju ESOL d.o.o. Poraba toplote je v letu 2011 znašala 744 MWh, poraba električne energije pa je ocenjena na 220 MWh. Družba nima lastnih energetskih kapacitet, svojo energetsko učinkovitost pa lahko najbolj izboljša s posodabljanjem strojev in sušilnih naprav. Pri tem je zelo pomembno, da njen dobavitelj toplote, podjetje Esol d.o.o., z letošnjim letom prehaja na visoko učinkovito soproizvodnjo iz lesne biomase.

4.3.6 Visteam d.o.o.

Podjetje Visteam zaposluje 13 delavcev in izdeluje lesene dele za oblazinjeno pohištvo. S toploto se prav tako oskrbuje iz kotlovnice podjetja Esol. Njegova letna poraba toplote znaša približno 150 MWh, medtem ko poraba električne energije ne presega 30 MWh. Gre za majhno podjetje v panogi, ki ni zelo energetsko intenzivna, poleg tega pa je v preteklih letih zašlo v finančne težave, tako da pri njih v bližnji prihodnosti ni pričakovati večjih naložb v povečanje energetske učinkovitosti. Le-ta je tudi tu vsaj delno zagotovljena na viru oskrbe s toploto, saj podjetje Esol d.o.o., z letošnjim letom prehaja na visoko učinkovito soproizvodnjo iz lesne biomase.

Tabela 4: Podatki o energetski rabi in oskrbi anketiranih podjetij v občini Črnomelj

ORGANIZACIJA	Poraba energije leta 2011					Poraba električne energije leta 2011 (kWh)
	ELKO (l)	mazut (l)	UNP (l)	koks (t)	lesni sekanci (nm^3)	
Livar Belt d.o.o. in Livar FMO d.o.o.	55.000	65.000	120.000	3.900	0	17.000.000
Secop kompresorji d.o.o.	234.000	0	1.960.000	0	0	22.000.000
Polycom d.o.o.	0	0	0	0	0	1.200.000
Esol d.o.o.	0	0	0	0	18.000	4.134.000
Žaga - zora d.o.o.	0	0	0	0	744	220.000
Visteam d.o.o.	0	0	0	0	150	30.000
SKUPAJ	289.000	65.000	2.080.000	3.900	18.894	44.584.000

Vir: izpolnjeni vprašalniki

.

4.5 PROMET


Pri analizi podatkov o rabi energije v prometu je potrebno upoštevati dejstvo, da se zaradi narave sektorja velik del pogonskih goriv porabi ali oskrbuje izven meja določene občine. Prav zaradi tega se ne zdi smiselno opredeljevati rabe energije v prometu po posamezni občini, saj bi izračuni vsebovali veliko napako. Zaradi tega je tudi nemogoče določiti oprijemljive energetske indikatorje, na podlagi katerih bi merili učinkovitost rabe energije v prometu znotraj občine. V Strokovnih podlagah za energetski koncept občine Črnomelj so predstavljeni splošni podatki o obravnavanem sektorju. Podani so tudi splošni cilji na tem področju in ukrepi za dosego le-teh.

Na območju občine Črnomelj so imeli leta 2010 356,5 kilometra javnih cest, od tega 120 km državnih cest (45,3 regionalnih cest 1. kategorije, 37,5 km regionalnih cest 3. kategorije in 36,8 regionalnih turističnih cest) ter 236,5 km občinskih cest (66,6 km lokalnih cest in 159,2 km javnih poti). V občini ni kategoriziranih občinskih kolesarskih cest. Konec leta 2011 so imeli v občini registriranih 11.343 motornih vozil, od tega 7.167 osebnih avtomobilov (*Vir: Ministrstvo za notranje zadeve – Direktorat za upravne notranje zadeve*).

Politika v sektorju prometa v občini mora usmerjati razvoj tega sektorja na pot trajnostne mobilnosti preko spodbujanja učinkovitega zasebnega in javnega prometa, pešačenja in kolesarjenja. Splošni ukrepi, ki sledijo tej usmeritvi so: ozaveščanje in informiranje ljudi o prednostih in slabostih posameznega načina transporta, širitev in urejanje območij, namenjenih pešcem, širitev in urejanje kolesarskih poti, ustrezna cenovna politika parkirnine, uvajanje novih tehnologij preko vpeljave avtobusov na alternativna goriva (npr: biodizel, utekočinjeni naftni plin itd.), brezplačni parkirni prostor za vozila na električni pogon itd.

Vsak projekt s področja prometa naj spremljajo tudi promocijske aktivnosti, ki urejanje prometa s strani energetike in okolja, približajo ljudem. Občina naj pripravi seznam možnih projektov in te aktivnosti naj se predstavijo občanom. Glede na to, da so finančna sredstva običajno omejena, je potrebno pripraviti prioritetne namene v financiranju transporta, npr: pri financiranju imajo prednost projekti, ki izboljšujejo razmere za pešce in kolesarje.

Graf 5: Naraščanje števila registriranih motornih vozil v občini Črnomelj



4.6 RABA ELEKTRIČNE ENERGIJE V OBČINI ČRNOMELJ

Območje občine Črnomelj pokriva Elektro Ljubljana d.d. DE Novo Mesto.

4.6.1 Tarifni odjemalci

Po podatkih podjetja Elektro Ljubljana d.d. so tarifni odjemalci, torej gospodinjstva, v občini Črnomelj leta 2011 skupno porabili nekaj več kot 21,90 GWh električne energije za različne namene, torej za ogrevanje, električne aparate in razsvetljavo.

Povprečna letna poraba električne energije v stanovanjih v občini Črnomelj je po dobljenih podatkih leta 2011 znašala 3.847 kWh na stanovanje.

4.6.2 Upravičeni odjemalci

Drugi del porabe električne energije predstavljajo t. i. upravičeni odjemalci, torej podjetja, javni objekti ipd. Upravičeni odjemalci so po podatkih Elektro Ljubljana d.d. v občini Črnomelj leta 2011 porabili 69,47 GWh električne energije, kar je manj kot tarifni odjemalci. V letu od 2007 do 2010 se je poraba električne energije zvišala za 25,86 % .

Skupna poraba električne energije

Skupna poraba električne energije (poraba vseh odjemalcev, za vse namene) v občini Črnomelj je po podatkih Elektro Ljubljana d.d. leta 2011 znašala 91,38 GWh električne energije in je bila med posameznimi skupinami porabnikov porazdeljena takole:

Graf 6: Deleži porabe električne energije po posamezni skupini porabnikov v občini Črnomelj za leto 2011



Vir: Elektro Ljubljana d.d.

Iz grafa je razvidno, da so v občini Črnomelj največji porabniki električne energije upravičeni odjemalci.

Leta 2010 je bila skupna poraba električne energije v občini Črnomelj glede na leto 2007 višja za 12,67 % (povprečna letna rast je v obravnavanem obdobju znašala 1,58 %). Rast porabe električne energije je bila največja pri tarifnih odjemalcih.

Tabela 5: Letna poraba električne energije leta 2011(kWh)

Naselja občine Črnomelj	Tarifni odjemalci	Upravičeni odjemalci	Skupaj
ADLEŠIČI	163.640	175.756	339.396
BALKOVCI	57.791	6.654	64.445
BEDENJ	93.612	2.996	96.608
BELCJIVRH	159.748	0	159.748
BISTRICA	11.223	3.503	14.726
BLA TNIK PRI ČRNOMLJU	218.329	2.931	221.260
BOJANCI	145.023	20.791	165.814
BRDARCI	33.728	6.429	40.157
BREG PRI SINJEM VRHU	4.208	0	4.208
BREZNIK	24.818	0	24.818
BUTORAJ	155.304	9.183	164.487
CERKVIŠCE	104.291	4.313	108.604
CRESNJEVEC PRI	15.202	0	15.202
ČRNOMELJ	8.262.338	60.839.065	69.101.403
ČUDNO SELO	114.160	3.206	117.366
DALNJE NJIVE	34.383	0	34.383
DAMELJ	61.242	12.347	73.589
DECINA	15.938	0	15.938
DESINEC	97.756	24.898	122.654

DESKOVA VAS	60.163	487.483	547.646
DOBLICE	228.439	832.065	1.060.504
DOBLIČKA GORA	230.540	724	231.264
DOLENJA PODGORA	11.950	0	11.950
DOLENJA VAS PRI	91.428	0	91.428
DOLENJCI	129.097	51.148	180.245
DOLENJI RADENCI	24.053	48.845	72.898
DOLENJI SUHOR PRI VINICI	59.058	263.352	322.410
DOLNJA PAKA	41.763	8.591	50.354
DRAGA PRI SINJEM VRHU	11.158	3.381	14.539
DRAGATUŠ	341.143	291.876	633.019
DRAGOSI	15.249	43	15.292
DRAGOVANJA VAS	171.207	58.909	230.116
DRENOVEC	177.126	42.046	219.172
DREZNIK	54.013	0	54.013
FUCKOVCI	56.648	1.706	58.354
GOLEK	80.323	1.250	81.573
GOLEK PRI VINICI	72.678	0	72.678
GORENJA PODGORA	35.206	6.805	42.011
GORENJCI PRI ADLEŠIČIH	69.226	25.728	94.954
GORENJI RADENCI	32.998	13.928	46.926
GORICA	12.476	20.662	33.138
GORNJA PAKA	47.167	0	47.167
GORNJI SUHOR PRI VINICI	59.996	13	59.983
GRIBLJE	469.836	135.376	605.212
GRIČ PRI DOBLIČAH	115.813	0	115.813
HRAST PRI VINICI	202.465	16.763	219.228
HRIB	47.776	0	47.776
JANKOVIČI	85.263	0	85.263
JELŠEVNIK	152.983	13.670	166.653
JERNEJA VAS	106.665	2.222	108.887
KANIŽARICA	744.462	1.676.633	2.421.095
KNEŽINA	42.237	0	42.237
KOČEVJE	393.740	267.640	661.380
KOT OB KOLPI	9.087	16.533	25.620
KOT PRI DAMLJU	13.190	0	13.190
KOVACA VAS	27.976	3.259	31.235
KOV AČJI GRAD	16.589	0	16.589
KVASICA	55.033	6.817	61.850
LOKVE	681.095	1.346.391	2.027.486
MALA LAHINJA	32.948	0	32.948
MALA SELA	19.110	0	19.110
MALI NERAJEC	98.395	77.471	175.866
MARINDOL	124.807	857	125.664
MAVRLEN	160.308	10.066	170.374

MIHELJA VAS	63.243	2.929	66.172
MILIČI	32.962	10.244	43.206
MOČILE	22.733	6.119	28.852
NAKLO	61.711	96	61.807
NOVA LIPA	114.644	3.589	118.233
OBRH PRI DRAGATUŠU	143.095	7.660	150.755
OGULIN	51.262	182.954	234.216
OTOVEC	93.467	2.903	96.370
PAUNOVrCI	39.267	3.838	43.105
PAVrCIČI	34.852	0	34.852
PERUDINA	71.595	12.124	83.719
PETROVA VAS	162.188	5.518	167.706
PLESIVICA	28.370	113.418	141.788
POBREŽJE	16.788	0	16.788
PODKLANEC	129.914	0	129.914
PODLOG	98.404	3.845	94.559
PRELESJE	49.319	13.616	62.935
PRELOKA	159.270	25.721	184.991
PRIBINCI	79.265	0	79.265
PRILOZNIK	33.478	2.140	35.618
PURGA	58.793	0	58.793
PUSTI GRADEC	54.501	0	54.501
RIM	29.135	0	29.135
RODINE	234.618	2.922	237.540
ROŽANEC	67.723	0	67.723
ROZIČ VRH	97.102	1.800	98.902
RUČETNA VAS	253.293	361.352	614.645
SEČJE SELO	135.447	104.401	239.848
SELA PRI DRAGATUŠU	139.536	185	139.721
SELA PRI OTOVCU	97.776	563	98.339
SELCE PRI ŠPEHARJIH	4.270	0	4.270
SINJI VRH	96.545	14.030	110.575
SODEVCI	73.159	42.347	115.506
SREDNJI RADENCI	40.727	15.336	56.063
STARA LIPA	133.152	0	133.152
STARI TRG OB KOLPI	178.088	263.756	441.844
STRAŽNJI VRH	383.988	19.801	403.789
SVIBNIK	174.484	55.897	230.381
ŠIPEK	37.149	0	37.149
ŠPEHARJI	28.528	0	28.528
TALČJI VRH	34.287	0	34.287
TANČA GORA	337.991	21.902	359.893
TRIBUČE	408.224	32.012	440.236
TUŠEV DOL	117.288	8.634	125.922
UČAKOVCI	134.377	923	135.300

VELIKA LAHINJA	63.844	0	63.844
VELIKA SELA	50.805	0	50.805
VELIKI NERAJEC	97.145	0	97.145
VINICA	356.119	546.192	902.311
VOJNA VAS	208.498	317.693	526.191
VRANOVIČI	142.697	369.079	511.776
VRHOVCI	95.358	14.127	109.485
VUKOVCI	49.382	311	49.693
ZAGOZDAC	31.683	3.638	35.321
ZAJČJI VRH	16.083	1.899	17.982
ZAPUDJE	110.783	77	110.706
ZASTAVA	19.720	2.166	21.886
ZILJE	232.027	18.447	250.474
ZORENCI	41.761	0	41.761
ŽUNIČI	69.077	20.321	89.398
Skupaj	**21.906.607**	**69.472.980**	**91.379.587**


Gospodinjstva = Tarifni odjemalci

Poslovni odjem = Upravičeni odjemalci

Vir: IIS, Vir: Elektro Ljubljana d.d., oktober 2012

Rast skupne porabe električne energije v občini Črnomelj za obdobje 2007 – 2010 je prikazana v naslednjem grafu:

Graf 7: Rast porabe električne energije v občini Črnomelj, 2007-2010



Vir: Elektro Ljubljana d.d.

4.6.3 Javna razsvetljava

Koncesionar za vzdrževanje javne razsvetljave na območju občine Črnomelj je družba EVI Črnomelj d.o.o. Javna razsvetljava je na območju občine Črnomelj glede na novo Uredbo o svetlobnem onesnaževanju v veliki meri neprimerna in nepravilno nameščena. Dobršen del svetilk ima vgrajen pokrov z izobčeno kapo, ki povzroča sevanje svetilke. Redukcijo svetlobnega toka v smislu zmanjšanja sevalnega toka se izvaja le v nekaterih prižigališčih ter nekaterih svetilkah.

Poglaviten problem je prevelika poraba električne energije glede na evropske direktive. Cilj občine je zmanjšanje porabe električne energije bo zmanjšati porabo.

Leta 2009 je bil izdelan v skladu z zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja izdelan Načrt javne razsvetljave na območju občine Črnomelj za samo mesto Črnomelj in okoliške vasi.

Tabela 6: Pregled objektov javne razsvetljave v mestu Črnomelj

	Kraj	Naziv OJR	št. merilnega mesta	obračunska varovalka
1	Blatnik	OJR Blatnik	14789	3 x 50A
2	Viniška cesta (pri Basar)	OJR Viniška cesta (Pri Basar)	299272	3 x 25A
3	pri TP Loka (v TP)	OJR pri TP Loka (v TP)	14805	3 x 50A
4	Črnomelj center III (pod velikim mostom)	OJR Črnomelj center III	383816	3 x 25A
5	Črnomelj center I (v TP grad)	OJR Črnomelj center I (v TP grad)	14713	3 x 50A
6	Črnomelj center II (pri beli hiši)	Črnomelj center II (pri beli hiši)	14690	3 x 50A
7	Belokranjska cesta (pri lekarni)	OJR Belokranjska cesta	312292	3 x 50A
8	Majer IC (Pri TP Majer 1)	OJR Majer IC (pri TP Majer 1)	299271	3 x 35A
9	Butorajska križišče	OJP Butorajska križišče	14799	3 x 63A
10	Drage	OJR Drage	325235	3 x 20A
11	Vojna vas	OJR Vojna vas	295733	1 x 25A
12	Zadružna cesta (na Knjižnici)	OJR Zadružna cesta (na Knjižnici)	296474	3 x 20A
13	Zadružna pri Begrad	OJR Zadružna pri Begrad	15039	3 x 20A
14	Bratov Klemenc	OJR Bratov Klemenc	14652	1 x 20A
15	Sadež	OJR Sadež	318647	1 x 20A
16	Semiška cesta (nad jurjevansko drago)	OJR Semiška cesta	15030	3 x 35A
17	Pod gozdom	OJR Pod gozdom	301697	1 x 20A
18	Heroja Starihe	OJR Heroja Starihe		
19	K3 (rondo pri RTP Svibnik)	OJR K3 (rondo pri RTP Svibnik)	371883	3 x 20A
20	Svibnik	OJR Svibnik	301696	1 x 25A
21	K 1 križišče (obvoznica začetek)	OJR K 1 križišče (obvoznica začetek)	371884	3 x 20A
22	OJR Čardak I (pri TP Čardak 1)	OJR Čardak I (pri TP Čardak 1)	14663	1 x 63A
23	OJR Čardak II (Pri Domu starejših)	OJR Čardak II (Pri Domu starejših)	15048	3 x 25A
24	OJR Čardak III (Cankarjeva)	OJR Čardak III (Cankarjeva)	345145	3 x 20A

Tabela 7: Pregled objektov javne razsvetljave v vaseh v občini Črnomelj

	Kraj	Naziv OJR	št.merilnega mesta	obračunska varovalka
1	Dragatuš OŠ	OJR Dragatuš OŠ	14743	1 x 50A
2	Dragatuš glavna cesta	OJR Dragatuš glavna cesta	307930	1 x 16A
3	Drenovec	OJR Drenovec	15234	1 x 25A
4	Vinica 1	OJR Vinica 1	15217	3 x 63A
5	Bojanci	OJR Bojanci	15142	1 x 25A
6	Tribuče Šikonjsko selo	OJR Tribuče Šikonjsko selo	15207	1 x 16A
7	Tribuče Golek	OJR Tribuče Golek	341006	1 x 20A
8	Adlešiči	OJR Adlešiči	14621	1 x 35A
9	Gor Griblje	OJR Gor. Griblje	14781	1 x 35A
10	Dol Griblje	OJR Dol. Griblje	14780	1 x 16A
11	Brinsko selo	OJR Brinsko selo	14782	1 x 25A
12	Vranoviči	OJR Vranoviči	14776	3 x 25A
13	Zastava	OJR Zastava	343191	1 x 16A
14	Tušev dol	OJR Tušev dol	347005	1 x 20A
15	Rodine	OJR Rodine	378216	1 x 20A
16	Dobliče	OJR Dobliče	14736	3 x 25A
17	Stari trg	OJR Stari trg	7297	3 x 25A
18	Kot	OJR Kot	7435	1 x 25A
19	Prelesje	OJR Prelesje	7434	1 x 25A
20	Sodevci	OJR Sodevci	7294	1 x 20A
21	Srednji Radenci	OJR Srednji Radenci	372639	1 x 16A
22	Gorenji Radenci	OJR Gorenji Radenci	7174	3 x 35A
23	Kovača vas	OJR Kovača vas	7432	1 x 25A
24	Zagozdac	OJR Zagozdac	7309	1 x 16A
25	Gorenja Podgora	OJR Gorenja Podgora	7424	1 x 25A

4.7 RABA ENERGIJE VSEH PORABNIKOV V OBČINI

V tem poglavju je prikazana poraba energentov za vse skupine porabnikov v občini Črnomelj: individualno ogrevana stanovanja, podjetja (ogrevanje in priprava sanitarne tople vode in tehnologija) in javne objekte, za katere smo uspeli pridobiti potrebne podatke.

V bilanci rabe energije je vključena tudi poraba električne energije za ogrevanje individualnih stanovanj, ker želimo opozoriti, da se nekatera stanovanja ogrevajo na električno energijo. Električna energija je specifičen energent, ki se uporablja za mnogo namenov, zato je skorajda nemogoče določiti, koliko se je porabi zgolj za ogrevanje.

*Tabela 8: Poraba energentov v občini Črnomelj v letu 2011 – **delni podatki***

	ELKO (l)	UNP (l)	les (m^3)	EE (kWh)	ZP (m^3)	Drugi viri	SKUPAJ
GOSPODINJSTVA – INDIVIDUALNO OGREVANA STANOVANJA							
Energenti	1.837.644	200.038	25.756	554.812	0	0	
MWh	18.376	1.380	46.361	555	0	0	**66.672**
%	27,56%	2,07%	69,54%	0,83%	0,00%	0,00%	
PODJETJA							
Energenti	354.000	2.080.000	18.894	44.584.000	0	0	
MWh	3.540	14.352	34.009	44.584	0	0	**96.485**
%	3,67%	14,87%	35,25%	46,21%	0,00%	0,00%	
JAVNE STAVBE							

Energenti	287.361	37.548	0	0	0	0	
MWh	2.874	259	0	0	0	0	**3.133**
%	91,73%	8,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
VSI PORABNIKI							
Energenti	**2.479.005**	**2.317.586**	**44.650**	**45.138.812**	**0**	**0**	
MWh	**24.790**	**15.991**	**80.370**	**45.139**	**0**	**0**	**166.290**
%	**14,91%**	**9,62%**	**48,33%**	**27,14%**	**0,00%**	**0,00%**	

Vir: SURS, vprašalniki

Tabela 9: Raba energije v občini Črnomelj za vse porabnike

PORABA TOPLOTNE ENERGIJE MWh		
Gospodinjstva (brez EE za namene ogrevanja)	**66.117**	**39,89%**
Podjetja	**96.485**	**58,22%**
Javne stavbe	**3.133**	**1,89%**
SKUPAJ OGREVANJE	**165.735**	**100,00%**
PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE MWh		
Tarifni odjemalci	**14.496**	**66,72%**
Upravičeni odjemalci	**6.802**	**31,31%**
Javna razsvetljava	**430**	**1,98%**
SKUPAJ PORABA ELEKTRIČNE ENERGIJE	**21.728**	**100,00%**
SKUPAJ RABA ELEKTRIČNE + TOPLOTNE ENERGIJE	**187.463**	

Vir: SURS, vprašalniki

Večina gospodinjstev, ki se ogreva individualno, se ogreva z lesom in kurilnim oljem.

V javnih stavbah se za proizvodnjo toplote kot energent večinoma uporablja kurilno olje.

Anketirana podjetja, ki se odzvala na vprašalnik, večinoma uporabljajo kurilno olje in UNP.

5 ANALIZA OSKRBE Z ENERGIJO

5.1 OSKRBA S TOPLOTO

5.1.1 Skupne kotlovnice

Skupna kotlovnica na lesno biomaso s toplotno močjo 2,3 MW se nahaja v blokovskem naselju Čardak. Ogreva 512 stanovanj, skupna dolžina trase toplovoda pa je 1.840 metrov in toploto dovaja na 16 priključnih točk. Skupna ogrevana površina znaša cca. 29.000 m^2. Kotlovnico upravlja družba Energetika Črnomelj, letna proizvodnja toplote pa znaša cca. 2.589 MWh (Vir: ENGIS).

Slika 21: Kotlovnica na lesno biomaso Čardak



Slika 22: Kotel WV toplotne moči 2,3 MW v kotlovnici Čardak



5.1.2 Daljinsko ogrevanje

Daljinsko ogrevanje je sistem ogrevanja, pri katerem se toplota proizvaja v posebnem energetskem objektu - kotlarni. Do posameznih stanovanjskih in ostalih objektov se dovaja po vročevodnem ali toplovodnem omrežju. Predaja toplote iz omrežja v objekt poteka v toplotni postaji. Naprave, ki so v toplotnih postajah, so v lasti lastnikov stanovanj. O njihovem vzdrževanju in obnovi odločajo lastniki stanovanj. Za upravljanje toplotnih postaj skrbijo lastniki ali upravljavci objektov v njihovem imenu.

Prednosti daljinskega ogrevanja:

- velika zanesljivost oskrbe;
- varno obratovanje in enostavno vzdrževanje;
- strokovno nadziranje in upravljanje;
- optimalna uporaba vložene energije;
- pri odjemalcih ni kotlov in lokalnih emisij škodljivih snovi;
- prihranek prostora - ni potrebna kotlarna;
- manjši investicijski stroški (toplotna postaja je občutno cenejša od kotlarne);
- manjši stroški oskrbe (kotlarna večje moči mora imeti usposobljene strojnike kotlov);
- prijaznejše do okolja, emisija dimnih plinov je nadzorovana;
- udobnejši način ogrevanja.

Slabost je visoka začetna investicija.

Glavni vir pri daljinskem ogrevanju je odpadna toplota iz soproizvodnje elektrike in toplote industrije (kogeneracija), v prihodnosti pa tudi biomasa, geotermalna, solarna ali vetrna energija. Ena glavnih prednosti daljinskega ogrevanja je možnost koristne uporabe različnih tipov odpadne energije, ki obenem predstavlja primarni vir ogrevanja. V primeru nastopa »krize« pomanjkanja ali podražitev energentov zamenjava tisočih individualnih kotlov in pripadajoče instalacije praktično ni mogoča. Sistem daljinskega ogrevanja pa se lahko na drugo vrsto goriva enostavno prilagodi, pri čemer dobava ogrevalne energije porabnikom v ničemer ni motena.

Ena izmed večjih prednosti daljinskega ogrevanja je možnost skladiščenja toplote. Presežek energije je v primeru shranjevanja za krajše časovno obdobje (dan ali teden) shranjen v posebnih akumulatorjih daljinskega ogrevanja, v primeru daljšega, sezonskega shranjevanja, pa v večjih podzemnih prostorih. Mreža daljinskega ogrevanja bo lahko podpirala tudi izkoriščanje presežka ustvarjene sončne energije, bodisi z vračanjem odvečne energije v sistem daljinskega ogrevanja, bodisi s shranjevanjem energije v zasebnih stavbah. Čistilne naprave so najsodobnejše, redno vzdrževane in podvrženi strogi zakonodaji.

Večji kraji in mesta že imajo zgrajena številna omrežja: cestna, vodovodna, kanalizacijska, električna, telefonska, internetna. In čeprav gradnja omrežja daljinskega ogrevanja vsekakor zahteva natančno planiranje ter sodelovanje različnih nivojev znotraj skupnosti – posameznikov, občine in države, je z vključitvijo v obstoječa omrežja hkrati tudi poenostavljena. Daljinsko ogrevanje torej omogoča različne prilagoditve glede na dogajanje na trgu, potrebe uporabnikov in ugodje, ki ga ti pričakujejo v bodoče. Omogoča izvrstne izkoristke in izjemno sposobnost izkoriščanja tako fosilnih goriv, kakor tudi zelene energije. Daljinsko ogrevanje z novimi potrebami in visoko politično podporo hitro izgublja oznake zastarelosti in postaja sodobni koncept za ogrevanje in hlajenje. Kot tak je tudi odlična razvojna priložnost za vse v tej industriji (Vir: http://trata.danfoss.com).

5.2 OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

Oskrba z električno energijo je opisana v točki 4.6. V tabeli so našteti glavni sklopi distribucijskega omrežja.

Tabela 10: Elementi distribucijskega omrežja v občini Črnomelj

RTP / RP	RTP / izvod	Konica 11 RTP/izvoda (MVA)	Datum	dolžina (v km)			Št. TP na izvodu	instal.moč izvoda (MVA)
				DV	KB	skupaj		
Črnomelj	Rožni dol	0,93	31.12.2011	34,56	2,88	37,45	35	4,58
Črnomelj	Adlešiči	1,62	4.7.2011	27,52	4,15	31,69	24	5,48
Črnomelj	Gorenje	4,89	7.6.2011	0,00	0,23	0,23	1	2,63
Črnomelj	Semič	3,32	14.7.2011	24,99	3,85	18,84	18	6,37
Črnomelj	Gradac	0,41	4.3.2011	10,94	4,49	15,44	9	1,60
Črnomelj	Črnomelj	2,16	4.1.2011	0,00	5,98	5,98	12	7,81
Črnomelj	Belt 1	3,93	4.2.2011	0,00	0,70	0,70	1	14,73
Črnomelj	Loka	2,64	21.1.2011	3,69	7,82	11,51	18	8,71
Črnomelj	Mavrlen	1,56	3.5.2011	24,46	1,15	25,62	23	6,38
Črnomelj	Vinica	1,52	31.12.2011	67,35	6,86	74,21	59	9,95
Črnomelj	Kanižarica	0,85	28.2.2011	4,45	2,39	6,83	6	3,37
Kočevje	Poljanska dol.	0,80	14.12.2011	54,25	16,75	70,99	36	3,76

Vir: Podatki Elektro Ljubljana 2012

Tabela 11: RTP postaje na območju občine Črnomelj

	TP postaja v občini	*Tip TP*	*Vrsta*	*Nazivna moč TP (kVA)*	*RTP*
1	ADLEŠIČI	ADLEŠIČI	JŽ	160	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
2	ADLEŠIČI	PRELOŽNIK	KMP	100	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
3	BALKOVCI	DEJANI	KMP	100	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
4	BEDENJ	BEDENJ	JZ	100	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
5	BELČJI VRH	BELČJI VRH	JZ	160	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
6	BISTRICA	BISTRICA	JB	35	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
7	BLATNIK PRI ČRNOMLJU	BLATNIK PRI ČRNOMLJU	JŽ	100	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
8	BOJANCI	BOJANCI	JŽ	160	RTP 110120 kV ČRNOMELJ
9	BREZNIK	BREZNIK PRI DRAGATUŠU	KMP	50	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
10	BUTORAJ	BUTORAJ	JB	100	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
11	CERKVIŠČE	CERKVIŠČE	JZ	100	RTP 110/20 kV METLIKA
12	ČRNOMELJ	LESO	KVS	1000	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
13	ČRNOMELJ	ZAGAZORA	KMB	630	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
14	ČRNOMELJ	POD GOZDOM	KMP	160	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
15	ČRNOMELJ	PEKARNA ČRNOMELJ	KMB	630	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
16	ČRNOMELJ	OKP ČRNOMELJ	KMB	630	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
17	ČRNOMELJ	KOVINAR ČRNOMELJ	KMB	250	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
18	ČRNOMELJ	BEGRAD	KMB	1260	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
19	ČRNOMELJ	CR ZELEZNIČARSKA	KMB	250	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
20	ČRNOMELJ	ČARDAK I	KZ	630	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
21	ČRNOMELJ	MAJER 1	KMB	630	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
22	ČRNOMELJ	MAJER 2	KMB	630	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
23	ČRNOMELJ	BUTORAJSKA	KMB	400	RTP 110120 kV ČRNOMELJ
24	ČRNOMELJ	DRAGE CR	KMB	400	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
25	ČRNOMELJ	CENTER SR. SOL CR	KMB	630	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
26	ČRNOMELJ	SOLA LOKA	KZ	630	RTP 110120 kV ČRNOMELJ
27	ČRNOMELJ	LOKA ČR	KMP	250	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
28	ČRNOMELJ	DANFOSS ČRNOMELJ	KVS	2630	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
29	ČRNOMELJ	ELEKTRO ČRNOMELJ	KMP	630	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
30	ČRNOMELJ	ČARDAK 2	KMB	630	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
31	ČRNOMELJ	ČARDAK 3	KMB	630	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
32	ČRNOMELJ	BLOKI ČRNOMELJ	ZS	630	RTP 11 0/20 kV ČRNOMELJ
33	ČRNOMELJ	POD SMREKO	KMB	630	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
34	ČRNOMELJ	RP ČRNOMELJ	ZS	1260	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
35	ČRNOMELJ	ZD ČRNOMELJ	KMB	630	RTP 110120 kV ČRNOMELJ
36	ČRNOMELJ	GRAD ČRNOMELJ	ZS	630	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
37	ČRNOMELJ	HEROJA STARIHA	KMB	630	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
38	ČRNOMELJ	BELSAD	ZS	400	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
39	ČRNOMELJ	KOČEVJE PRI ČRNOMLJU	KMB	400	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
40	ČRNOMELJ	BELT ČRNOMELJ	KVS	14730	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
41	CUDNO SELO	ČUDNO SELO	JZ	50	RTP 110120 kV ČRNOMELJ
42	DAMELJ	DAMELJ	JB	50	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
43	DECINA	DECINA	KMP	35	RTP 110/20 kV KOČEVJE

44	DESINEC	DESINEC	JB	50	RTP 110120 kV ČRNOMELJ
45	DESINEC	FVE ELDES 3	KMB	1160	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
46	DESINEC	ELEKTRARNA DESINEC	KMB	2000	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
47	DESKOVA VAS	UNIOR	KVS	1260	RTP 110/20 kV KOČEVJE
48	DOBLIČE	DOBLIČE	JZ	160	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
49	DOBLIČE	VODOVOD DOBLIČE	ZS	400	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
50	DOBLIČKA GORA	DOBLIČKA GORA	JZ	100	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
51	DOBLIČKA GORA	DOBLIŠKI HRIB	IB	100	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
52	DOLENJA VAS	DOLENJA VAS	IB	50	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
53	DOLENJCI	DOLENJCI	JZ	100	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
54	DOLJ SUHOR PRI VINICI	IVANIC	IB	250	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
55	DRAGATUŠ	KZ DRAGATUŠ	JZ	160	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
56	DRAGATUŠ	DRAGATUŠ	ZS	160	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
57	DRAGATUŠ	DRAGATUŠ 2	KMP	250	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
58	DRAGOŠI	DRAGOŠI	IB	35	RTP 110/20 kV METLIKA
59	DRAGOVANJA VAS	PLANINC	JB	50	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
60	DRAGOVANJA VAS	KVASICA	IB	50	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
61	DRAGOVANJA VAS	DRAGOVANJA VAS	JZ	160	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
62	DRENOVEC	LADROVICA	KMP	50	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
63	DRENOVEC	DRENOVEC 2	IB	100	RTP 110120 kV ČRNOMELJ
64	GOLEK	GOLEK PRI DRAGATUŠU	IB	100	RTP 110120 kV ČRNOMELJ
65	GORENJA PODGORA	GORENJA PODGORA	JA	100	RTP 110120 kV KOČEVJE
66	GORENJCI PRI ADLEŠIČIH	GORENJCI PRI ADLEŠIČIH	JZ	100	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
67	GORICA	GORICA	JZ	100	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
68	GORNJA PAKA	GOR. PAKA	KMP	50	RTP 110120 kV ČRNOMELJ
69	GOR. SUHOR PRI VINICI	GOR. SUHOR PRI VINICI	JZ	250	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
70	GOR. SUHOR PRI VINICI	SUHOR IGM	KMB	630	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
71	GRIBLJE	DOL. GRIBLJE	JZ	100	RTP 110/20 kV METLIKA
72	GRIBLJE	GRIBLJE	JZ	160	RTP 110120 kV METLIKA
73	GRIBLJE	GOR. GRIBLJE	JZ	160	RTP 110/20 kV METLIKA
74	GRIČ PRI DOBLIČAH	GRIČ PRI DOBLIČAH	JZ	160	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
75	HRAST PRI VINICI	HRAST 1 PRI VINICI	JZ	160	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
76	HRAST PRI VINICI	HRAST 2 PRI VINICI	rn	35	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
77	HRIB	BREG PRI SINJEM VRHU	IB	35	RTP 110120 kV ČRNOMELJ
78	JANKOVIČI	FUČKOVCI	JA		RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
79	JANKOVIČI	JANKOVIČI	JZ		RTP 110120 kV ČRNOMELJ
80	JANKOVIČI	PLEŠIVICA	IB		RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
81	JELSEVNIK	JELŠEVNIK	JZ	100	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
82	JELSEVNIK	SNEČJI VRH	JB	50	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
83	JERNEJA VAS	JERNEJA VAS	IB	50	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
84	KANIŽARICA	KANIŽARICA	KMB	630	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
85	KANIŽARICA	IC KANIŽARICA 1	KMB	1260	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
86	KANIŽARICA	IC KANIŽARICA 2	KMB	630	RTP 110120 kV ČRNOMELJ
87	KANIŽARICA	MFE SUN ROLLER	KMB	630	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
88	KOT OB KOLPI	KOT PRI SODEVCIH	JL	20	RTP 110120 kV KOČEVJE
89	KOT PRI DAMLJU	KOT OB KOLPI	IB	35	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
90	KOVAČA VAS	KOVAČA VAS	KMP	35	RTP 110/20 kV KOČEVJE

91	KOVAČJI GRAD	KOVAČJI GRAD	IB	35	RTP 110120 kV ČRNOMELJ
92	LOKVE	BIOPLIN LOKVE	KVS	1600	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
93	LOKVE	KZ LOKVE	KMP	400	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
94	LOKVE	LOKVE	JŽ	250	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
95	LOKVE	LOKVE 2	KMP	250	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
96	LOKVE	USER	JZ	250	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
97	MAVRLEN	MAVRLEN	JŽ	250	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
98	MAVRLEN	DOBLIČKA GORA 2	JB	100	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
99	MIHELJA VAS	MIHELJA VAS	JZ	100	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
100	MILIČI	MILIČI	JŽ	100	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
101	NAKLO	NAKLO	ZS	100	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
102	NOVA LIPA	STARA LIPA	ZS	100	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
103	NOVA LIPA	NOVA LIPA	JŽ	100	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
104	OBRH PRI DRAGATUŠU	OBRH PRI DRAGATUŠU	JŽ	100	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
105	OGULIN	DRENOVEC 1	JŽ	50	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
106	OGULIN	NOVOTEKS VINICA	KVS	400	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
107	PAUNOVIČI	PAUNOVIČI	JB	50	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
108	PERUDINA	PERUDINA	KMP	100	RTP 110120 kV ČRNOMELJ
109	PETROVA VAS	PETROVA VAS	KMP	100	RTP 110120 kV ČRNOMELJ
110	POBREZJE	POBREŽJE	JB	100	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
111	PODKLANEC	ŽAGA VINICA	KMP	250	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
112	PODKLANEC	PODKLANEC	JZ	160	RTP 110120 kV ČRNOMELJ
113	PODKLANEC	ZAPOTJE	JB	35	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
114	PODKLANEC	MALO ZAPUDJE	JL	35	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
115	PRELESJE	PRELESJE OB KOLPI	JA	100	RTP 110/20 kV KOČEVJE
116	PRELOKA	PRELOKA	JZ	160	RTP 110120 kV ČRNOMELJ
117	PRELOKA	VIDINE	ZS	35	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
118	PRIBINCI	PRIBINCI	JZ	100	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
119	PURGA	TONOSA ADLEŠIČI	ZS	250	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
120	RODINE	MALE RODINE	JZ	160	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
121	RODINE	RODINE	JA	100	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
122	ROZANEC	ROZANEC	ZS	160	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
123	RUČETNA VAS	RUČETNA GORA	JB	100	RTP 110120 kV ČRNOMELJ
124	RUČETNA VAS	RUČETNA VAS	JZ	250	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
125	RUČETNA VAS	MIPLES	KMP	160	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
126	SEČJE SELO	SECJE SELO	ZS	250	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
127	SELA PRI DRAGATUŠU	SELA PRI DRAGATUŠU	JZ	100	RTP 110120 kV ČRNOMELJ
128	SELA PRI OTOVCU	SELA PRI OTOVCU	KMP	100	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
129	SINJI VRH	DRAGA PRI SINJEM VRHU	IB	100	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
130	SINJI VRH	SINJI VRH	ZS	100	RTP 110120 kV ČRNOMELJ
131	SODEVCI	SODEVCI	JZ	100	RTP 110/20 kV KOC EVJE
132	SREDNJI RADENCI	RADENCI	JŽ	100	RTP 110/20 kV KOČEVJE
133	STARA LIPA	STARA LIPA 2	KMP	100	RTP 110120 kV ČRNOMELJ
134	STARI TRG OB KOLPI	MOČILE STARI TRG	JA	100	RTP 110/20 kV KOČEVJE
135	STARI TRG OB KOLPI	KOMET STARI TRG	JŽ	160	RTP 110/20 kV KOČEVJE
136	STRAŽNJI VRH	STRAŽNJI VRH	JZ	160	RTP 110120 kV ČRNOMELJ
137	STRAŽNJI VRH	ZADRUŽNA ZIDANICA	JB	100	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ

138	SVIBNIK	SE DOBLIČICA 1	KMB	1000	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
139	SVIBNIK	SE DOBLIČICA 2	KMB	1000	RTP 110120 kV ČRNOMELJ
140	SVIBNIK	SE DOBLIČICA 3	KMB	1000	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
141	SVIBNIK	SE DOBLIČICA 4	KMB	1000	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
142	SVIBNIK	SVIBNIK	JZ	100	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
143	ŠIPEK	ŠIPEK	JZ	100	R TP 110/20 kV ČRNOMELJ
144	ŠPEHARJI	ŠPEHARJI	JZ	100	RTP 110120 kV ČRNOMELJ
145	TALČJI VRH	DOL. PAKA	lB	50	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
146	TANČA GORA	TANČA GORA 1	JA	160	RTP 110120 kV ČRNOMELJ
147	TANČA GORA	TANCAGORA 2	JB	160	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
148	TRIBUČE	TRIBUČE 1	ZS	250	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
149	TRIBUČE	TRIBUČE 2	JŽ	100	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
150	TRIBUČE	ŠIKONJSKA VAS	KMP	100	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
151	TUŠEV DOL	TUŠEV DOL	lB	100	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
152	TUŠEV DOL	ROZIČVRH	JŽ	100	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
153	UČAKOVCI	UČAKOVCI	JŽ	160	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
154	VELIKA LAHINJA	VELIKA LAHINJA	KMP	100	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
155	VELIKA SELA	VEL SELA	JŽ	50	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
156	VELIKI NERAJEC	VELIKI NERAJEC	JŽ	160	RTP 110120 kV ČRNOMELJ
157	VINICA	VINICA VODOVOD (NAD)	KMP	250	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
158	VINICA	ŠOLA VINICA	KMB	400	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
159	VOJNA VAS	VOJNA VAS	JŽ	160	RTP 110120 kV ČRNOMELJ
160	VOJNA VAS	ČISTILNA NAPRAVA CR	KMB	250	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
161	VRANOVIČI	DEPONIJA VRANOVIČI	KMP	250	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
162	VRANOVIČI	VRANOVICI	KMP	100	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
163	VRHOVCI	VRHOVCI	JŽ	100	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
164	VUKOVCI	VUKOVCI	lB	35	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
165	VUKOVCI	OTOK OB KOLPI	lB	35	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
166	ZAGOZDAC	ZAGOZDAC	JZ	100	RTP II 0/20 kV KOČEVJE
167	ZAJČJI VRH	ZAJČJI VRH	JB	35	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
168	ZAPUDJE	MALI NERAJEC	JZ	100	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
169	ZAPUDJE	ZAPUDJE	JZ	100	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
170	ZASTAVA	ZASTAVA	JZ	50	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
171	ZILJE	DOL. ZILJE	JZ	160	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
172	ZILJE	GOR. ZILJE	JZ	160	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
173	ZORENCI	FVE ZORENCI	KMB	1630	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
174	ZORENCI	ZORENCI	JZ	100	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ
175	ŽUNICI	ŽUNICI	JZ	160	RTP 110/20 kV ČRNOMELJ

Vir: Elektro Ljubljana d.d.

JA- jamborska aluminijasta
JB- jamborska betonska
JL- jamborska lesena
JŽ- jamborska železna
KMB- kabelska montažna betonska
KMP- kabelska montažna pločevinasta
KVS- kabelska v stavbi
KZ- kabelska zidana
ZS- zidana stolpna


5.3 OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM IN UNP

Bela Krajina do danes še ni povezana v sistem daljinske oskrbe s plinom. Dne 30. septembra 2010 je vlada RS sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele krajine, ki opredeljuje traso bodočega plinovoda.

Z državnim prostorskim načrtom se načrtujeta prenosni plinovod R45 velikosti do največ 400 mm, tlačne stopnje do največ 50 barov od odcepa Lešnica prek odcepa Metlika in merilno-regulacijske postaje Semič (v nadaljnjem besedilu: MRP Semič) do merilno-regulacijske postaje Črnomelj (v nadaljnjem besedilu: MRP Črnomelj) ter prenosni plinovod velikosti do največ 400 mm, tlačne stopnje do največ 50 barov od odcepa Metlika do merilno-regulacijske postaje Metlika (v nadaljnjem besedilu: MRP Metlika).

Natančen datum gradne oziroma uporabe še ni znan, je pa gradnja plinovoda v dokumentu »Razvojni načrt prenosnega plinovodnega omrežja za obdobje 2011 – 2020« vključena v kategorijo »Dograditve in izpopolnitve – nabor poglavitnih investicij 2011-2020«. Na sprejem odločitve gotovo negativno vpliva ukinitev nekaterih proizvodnih kapacitet v občini, ki bi investitorju zagotavljali želeno količino stalnega odjema tudi izven ogrevalne sezone.

Slika 23: Načrt širitve plinovodnega omrežja v Republiki Sloveniji



Vir: Geoplin

Dobavo UNP na področju občine Črnomelj izvajajo vsi večji distributerji utekočinjenega naftnega plina.

6 ANALIZA EMISIJ V OBČINI ČRNOMELJ

6.1 EMISIJE V OBČINI – INDIVIDUALNO OGREVANJE

V analizi porabe posameznih energentov za ogrevanje individualnih stanovanj je bilo ugotovljeno, da se večina stanovanj v občini Črnomelj ogreva s kurilnim oljem in lesno biomaso. Na letni ravni tako gospodinjstva v občini Črnomelj porabijo 30,3 GWh primarne energije iz različnih energentov, če ne upoštevamo »nedefiniranih« energentov in porabo električne energije pri individualnem ogrevanju stanovanj. Posledica porabe energentov so emisije, kot so CO_2, SO_2, NO_x, C_xH_y, CO in prah.


Tabela 12: Emisije v občini Črnomelj v kg po posameznih energentih pri ogrevanju individualnih stanovanj, 2010

Gorivo	Končna energija (MWh/leto)	Primarna energija (MWh/leto)	TJ/leto	CO_2	SO_2	NO_x	CxHy	CO	prah
Kurilno olje	11.945	18.376	66	4.895.484	7.939	2.646	397	2.977	331
UNP	897	1.380	5	273.292	15	497	30	248	5
Drva	18.544	46.361	167	0	1.836	14.186	14.186	400.556	5.841
Elektrika	555	555	2	277.444	1.610	1.442	611	3.551	56
Zemeljski plin	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rjavi premog	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sončna energija	95	95	0	0	0	0	0	0	0
Drugi viri	217	217	1	75.606	1.169	133	709	3.975	249
Skupaj	32.252	66.983	241	5.521.825	12.568	18.904	15.934	411.307	6.483

Vir: Lasten izračun na podlagi podatkov SURS in emisijskih vrednosti pri porabi posameznih energentov

Na osnovi porabe posameznih energentov za ogrevanje stanovanj smo izračunali posamezne emisije. Spodnji graf prikazuje količine posameznih emisij, ki so jih leta 2010 ustvarila gospodinjstva v občini za ogrevanje svojih stanovanj.

Graf 8: Skupne emisije v občini Črnomelj pri ogrevanju individualnih stanovanj




Vir: Lasten izračun na podlagi podatkov SURS in emisijskih vrednosti pri porabi posameznih energentov

6.2 EMISIJE VSEH PORABNIKOV V OBČINI ČRNOMELJ

V tem poglavju so prikazane emisije, ki jih s svojo porabo energentov povzročajo gospodinjstva, podjetja in javne stavbe. Glavni povzročitelj emisij CO in prahu so stanovanja, ki se ogrevajo individualno. Ostali porabniki energije prispevajo predvsem k emisijam CO_2, ker uporabljajo energente fosilnega izvora (kurilno olje, UNP). Struktura nakazuje najpogostejše načine ogrevanja posameznih skupin porabnikov.

Graf 9: Delež emisij v občini Črnomelj, 2010



Vir: izračun na podlagi podatkov SURS, zbranih podatkov iz vprašalnikov ter privzetih predpostavk in emisijskih vrednosti pri rabi posameznih energentov.

Glavni povzročitelji emisij CO in prahu so stanovanja, ki se ogrevajo individualno, saj te emisije povzroča nepopolno izgorevanje lesa. Vsi ostali porabniki energije prispevajo predvsem k emisijam CO_2, saj uporabljajo energente fosilnega izvora (kurilno olje, UNP). Sicer pa struktura nakazuje najbolj pogoste načine ogrevanja posameznih skupin porabnikov.

6.3 EMISIJE, NASTALE ZARADI PORABE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Skupnim emisijam iz ogrevanja in tehnoloških procesov moramo dejansko prišteti še emisije, nastale zaradi porabljene električne energije. Raba električne energije namreč posredno močno onesnažuje ozračje, saj je velik delež električne energije v Sloveniji proizveden iz fosilnih goriv. Leta 2009 je bilo, na primer, v slovenskih termoelektrarnah proizvedene kar 38,2 % celotne, v Sloveniji proizvedene električne energije v tem letu (Vir: Energetska bilanca RS 2009).

Z letno porabo 15,4 GWh električne energije na območju občine Črnomelj v letu 2011 se je ustvarilo nekaj več kot 8 tisoč ton emisij CO_2.

7 ŠIBKE TOČKE OSKRBE IN RABE ENERGIJE

Šibke točke so področja rabe in oskrbe z energijo, kjer so na osnovi analize trenutnega stanja možna izboljšanja.

7.1 STANOVANJA - OGREVANJE

- Po podatkih SURS se je v občini Črnomelj leta 2010 kar 58 % stanovanj ogrevalo z lesom in 28 % s kurilnim oljem. Podatki za leto 2011 še niso na voljo v obsegu, ki bi omogočal zanesljivo oceno.

  Poraba kurilnega olja povzroča večje emisije plinov, kot poraba lesne biomase in zemeljskega plina. Pri tem gre za individualno rabo tega energenta, kar pomeni individualna kurišča, ki so večkrat slabo vzdrževana, s tehnološko zastarelimi kotli, kar povzroča prenizke izkoristke in preveliko porabo kurilnega olja.

Cilj: Zmanjšanje rabe kurilnega olja za ogrevanje za 10 % do leta 2020 in s tem zmanjšanje emisij. Posodobitev kurišč na drva in zamenjava ekstra lahkega kurilnega olja z zemeljskim plinom, ko bo zgrajen plinovod.

7.2 JAVNE STAVBE

V javnih stavbah v občini Črnomelj so bili izvedeni preliminarni energetski pregledi, ki so nakazali potenciale za zmanjšanje rabe energije v posameznih javnih stavbah. Na osnovi vprašalnikov in preliminarnih energetskih pregledov so prikazani osnovni podatki o gradbenem stanju objektov in njihovi energetski učinkovitosti.

V tabelah v Prilogi 1 so zbrani pomembnejši podatki o porabi toplote za ogrevanje in porabi električne energije za obravnavane javne zgradbe v občini Črnomelj. Priprava tople sanitarne vode je v vseh zgradbah vključena v rabo energije za ogrevanje ali v porabo električne energije (z električnimi grelniki). Specifična raba energije za ogrevanje je glede na velikost ogrevane površine izračunana za zadnji dve leti posebej, prav tako tudi specifična poraba električne energije. Zbrani so tudi podatki o trenutnem energetskem stanju v javnih zgradbah v občini, ki smo jih zajeli s preliminarnimi energetskimi pregledi, podatki o stanju ogrevalnih sistemov in pregled ostalih podatkov o zgradbah ter seznam največjih energetskih problemov na posameznih stavbah.

Splošne šibke točke v javnih stavbah v občini Črnomelj so naslednje:

- ni termostatskih ventilov,
- nezadostna izolacija podstrešja,
- cevi v kotlovnicah niso izolirane,
- okna/vrata so potrebna zamenjave,
- zastarel ogrevalni sistem.

[Cilj:100 % delež skoraj energetsko saniranih stavb do leta 2018 in 50 % delež do leta 2015.]

- Za razliko od individualnih stanovanj pri ogrevanju javnih stavb prevladuje raba kurilnega olja.

Cilj:Znižanje porabe kurilnega olja za ogrevanje javnih stavb do leta 2020 za 40 %. K temu bo v veliki meri pripomogla načrtovana širitev plinovodnega omrežja in prehod na nov energent.

- V občini Črnomelj več kot 50 % javnih stavb nima vgrajenih termostatskih ventilov.

[Cilj: Vgradnja termostatskih ventilov v vseh javnih stavbah.]

7.3 OSKRBA S TOPLOTO IZ SKUPNIH KOTLOVNIC

V občini Črnomelj deluje skupna kotlovnica na lesno biomaso v naselju Čardak. Obstoječe kapacitete omogočajo priklop novih večstanovanjskih objektov na omrežje, z ukrepi za zmanjšanje porabe v obstoječih objektih pa so širitvene možnosti še večje.

[Cilj: Širitev toplovodnega omrežja iz kotlovnice Čardak na nove objekte].

7.4 JAVNA RAZSVETLJAVA

Uredba *o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/2007)* v 5. členu določa, da letna poraba električne energije vseh svetilk, ki so na območju posamezne občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih površin, ki jih občina upravlja, izračunana na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem v tej občini, ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh.

- ???.

[Cilj: Ciljna vrednost letne porabe električne energije vseh svetilk v občini je 44,5 kWh na prebivalca do leta 2016.].

- Občina Črnomelj še nima izdelane Analize učinkov zamenjave svetilk javne razsvetljave in Strategije razvoja javne razsvetljave.

[Cilj: Izdelava Analize učinkov zamenjave svetilk javne razsvetljave in Strategije razvoja javne razsvetljave ter Postopna zamenjava navadnih sijalk javne razsvetljave z varčnimi do leta 2016 glede na Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.]

7.5 PROMET

- V občini Črnomelj ni javnih polnilnih mest za električna akumulatorska vozila.

[Cilj: Zagotoviti eno javno polnilno mesto za električna akumulatorska vozila do leta 2015 in eno do leta 2020].

7.6 PODJETJA

- Veliko podjetij in javnih objektov v občini nima opravljenega energetskega pregleda.

[Cilj: Vsa večja podjetja in javne ustanove v občini naj opravijo energetski pregled do leta 2016].

7.7 OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM

- Začetek izgradnje plinovodnega omrežja v občini Črnomelj še ni znan.

[Cilj: Opredelitev izgradnje plinovodnega omrežja v skladu z dinamiko gradnje plinovoda R45 za oskrbo Bele krajine, ki opredeljuje traso bodočega plinovoda].

7.8 OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO

- Za zanesljivo oskrbo Občne Črnomelj in širše Bele krajine je ključnega pomena izgradnja 2 x 110 kV DV RTP Kočevje - RTP Črnomelj. Program priprave DPN je Vlada RS sprejela 8.11.2012.
- Predvideni ukrepi na področju omrežja za prenos električne energije so opisani v točki 8.2.
- Po oceni družbe Elektro Ljubljana za gradnjo dodatnih sončnih elektrarn ni več dovolj prostih kapacitet v omrežju, kar še posebej velja za južni del občine, kjer je v TRIS Kanižarica predvidena gradnja elektrarne priključne moči 3 MW v treh fazah.
- Po OPN je predvidena gradnja sončne elektrarne tudi na področju opuščenega vojaškega kompleksa Naklo na površini 2,5 ha.

[Cilj: Zaključek izgradnje 2 x 110 kV DV RTP Kočevje - RTP Črnomelj].

8 OCENA PREDVIDENE OSKRBE IN RABE ENERGIJE IN NAPOTKI ZA PRIHODNJO OSKRBO Z ENERGIJO

Občina mora poskrbeti za celostno oskrbo z energijo za vse porabnike. Opredeljene mora imeti usmeritve, koncepte in se jih pri urejanju tega področja tudi držati. S tem se zagotovi, da je oskrba načrtovana, nadzorovana in okoljsko čim bolj sprejemljiva. Občina Črnomelj mora pri načrtovanju bodoče energetske oskrbe upoštevati: trenutne načine oskrbe, ki temeljijo pretežno na individualnem konceptu, plinovodno omrežje, potencial lokalnih obnovljivih virov energije, tipe obstoječih porabnikov na posameznih območjih in predvidene novogradnje – glede na lokacijo, velikost, tipe porabnikov.

Energetska politika občine naj bi vodila v smeri uporabe okolju prijaznih in obnovljivih virov energije, hkrati pa čim manjše porabe energije oziroma k njenemu varčevanju. V tem kontekstu je smiselno zamenjevati individualne sisteme z večjimi skupinskimi in spodbujati soproizvodnjo toplote in električne energije. Kjer je gostota poselitve visoka, je potrebno poskrbeti za organizirano celostno oskrbo (priklop na skupno kotlovnico itd.). S tem se poskrbi za nadzor nad oskrbo in kurilnimi napravami.

Občina določi prioritetno oskrbo. To lahko naredi s sprejetjem pravilnika o načinu ogrevanja na njenem območju, s katerim predpiše vrstni red pri izbiranju načina ogrevanja. Prav tako lahko občina sprejme odlok, ki določa obvezen priklop na skupno kotlovnico s še prosto kapaciteto. Za večje skupne kotlovnice, ki ogrevajo več stavb, se izdelajo načrti posodobitev oziroma potrebnih sanacij. Tudi pri tem se upošteva okoljski vidik, kar pomeni prehod na energent, ki povzroča manjše onesnaževanje (npr: v kolikor se kotlovnica nahaja ob plinovodu, se predlaga priklop na plinovod; preuči se možnost prehoda na lesno biomaso).

Za celotno območje občine se predvidijo načini oskrbe. Pri tem naj se upošteva kakšen tip oskrbe je morebiti že prisoten na tem območju, kakšni tipi porabnikov energije so na obravnavanem območju in kakšne tipe porabnikov se načrtuje v prihodnosti na tem območju.

Pripravijo naj se načrti/strategija izrabe obnovljivih virov v občini. Določijo se območja, kjer je mogoča oskrba, ki temelji na obnovljivih virih energije. Ta oskrba upošteva spodbujanje prehoda od ogrevanja s fosilnimi gorivi na ogrevanje z obnovljivimi viri energije (lesna biomasa, bioplin, sonce itd.), spodbujanje prehoda od individualnega ogrevanja k skupnemu, zamenjavo dotrajanih kotlov na drva s tehnološko dovršenimi kotli na lesne sekance ali pelete z visokim izkoristkom ter spodbujanje k uvajanju ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in na ogrevalnih sistemih.

Seveda se obnovljivi viri energije za oskrbo z energijo uvajajo na območjih in pod pogoji, ki omogočajo njihovo učinkovito izkoriščanje. Ogrevanje na lesno biomaso je zaželeno, potrebno pa je poskrbeti, da se les uporablja čim bolj učinkovito, na primer, v novih tehnološko dovršenih kotlih na lesne sekance, pelete, drva itd. Poleg tega je potrebno razmisliti o možnostih skupinskega ogrevanja, to je o postavitvi mikrosistemov ogrevanja na lesno biomaso, ob morebitnem večjem lesnem viru. Občina lahko sofinancira nekaj tovrstnih naprav in s tem spodbudi razmišljanje ter spodbudi občane k moderni in učinkoviti izrabi lesne biomase.

Izraba bioplina v postrojenju SPTE za ogrevanje je možna ob ustreznem viru, to je večji kmetiji ali ob zbirnem mestu hlevskih ostankov več kmetij. Gre za odpadno toploto, ki nastaja pri proizvodnji električne energije in se lahko izkoristi za ogrevanje hiš, rastlinjakov in hlevov.

Individualno ogrevanje se zelo dobro dopolnjuje tudi z individualno izrabo sončne energije preko sprejemnikov sončne energije (kolektorjev). Pri novogradnjah je smiselno upoštevati možnost ogrevanja na sončno energijo, še večkrat pa pride v poštev priprava tople sanitarne vode s pomočjo sončne energije.

8.1 ZEMELJSKI PLIN

Bela Krajina do danes še povezana v sistem daljinske oskrbe s plinom. Dne 30. septembra 2010 je vlada RS sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele krajine, ki opredeljuje traso bodočega plinovoda.

Z državnim prostorskim načrtom se načrtujeta prenosni plinovod R45 velikosti do največ 400 mm, tlačne stopnje do največ 50 barov od odcepa Lešnica prek odcepa Metlika in merilno-regulacijske postaje Semič (v nadaljnjem besedilu: MRP Semič) do merilno-regulacijske postaje Črnomelj (v nadaljnjem besedilu: MRP Črnomelj) ter prenosni plinovod velikosti do največ 400 mm, tlačne stopnje do največ 50 barov od odcepa Metlika do merilno-regulacijske postaje Metlika (v nadaljnjem besedilu: MRP Metlika).

Dobavo UNP na področju občine Črnomelj izvajajo vsi večji distributerji utekočinjenega naftnega plina.

8.2 ELEKTRIČNA ENERGIJA

V aktualnem načrtu razvoja omrežja (NRO), ki ga je družba Elektro Ljubljana d.d. pripravila za SODO d.o.o., je za obdobje od leta 2013 do leta 2020 predvidena izgradnja oziroma obnova naslednjih elektroenergetskih objektov:

2013:
- 2 transformatorski postaji s pripadajočim SN in NN omrežjem,
- 1,5 km prosto zračnega SN omrežja,
- 19 km kabelskega SN omrežja,
- 1 km prostozračnega NN omrežja,
- 1,55 km kabelskega NN omrežja,
- 1 km prostozračnega SN omrežja, 500 m prostozračnega NN omrežja in 500 m kabelskega NN omrežja za vzdrževanje obstoječega elektroenergetskega omrežja.

2014:
- 3 transformatorske postaje s pripadajočim SN in NN omrežjem,
- 2 km prostozračnega SN omrežja,
- 2 km kabelskega SN omrežja,
- 0,2 km kabelskega NN omrežja,
- 1 km prostozračnega SN omrežja, 500 m prostozračnega NN omrežja in 500 m kabelskega NN omrežja za vzdrževanje obstoječega elektroenergetskega omrežja.

2015:
- 7 transformatorskih postaj s pripadajočim SN in NN omrežjem,
- 0,5 km prosto zračnega SN omrežja,
- 1,5 km kabelskega SN omrežja,
- 0,3 km prosto zračnega NN omrežja, 0,5 km kabelskega NN omrežja,
- 1 km prostozračnega SN omrežja, 500 m prostozračnega NN omrežja in 500 m kabelskega NN omrežja za vzdrževanje obstoječega elektroenergetskega omrežja.

2016:
- 5 transformatorskih postaj s pripadajočim SN in NN omrežjem,
- 0,2 km kabelskega SN omrežja,
- 1,5 km prostozračnega NN omrežja,
- 1,5 km kabelskega NN omrežja,
- 1 km prostozračnega SN omrežja, 500 m prostozračnega NN omrežja in 500 m kabelskega NN omrežja za vzdrževanje obstoječega elektroenergetskega omrežja.

2017:

- 9 transformatorskih postaj s pripadajočim SN in NN omrežjem,
- 3 km prostozračnega SN omrežja,
- 0,25 km prostozračnega NN omrežja,
- 0,85 km kabelskega NN omrežja,
- 1 km prostozračnega SN omrežja, 500 m prostozračnega NN omrežja in 500 m kabelskega NN omrežja za vzdrževanje obstoječega elektroenergetskega omrežja.

2018:
- 3 transformatorske postaje s pripadajočim SN in NN omrežjem,
- 0,25 km prostozračnega SN omrežja,
- 2 km prostozračnega NN omrežja,
- 0,85 km kabelskega NN omrežja,
- 1 km prostozračnega SN omrežja, 500 m prostozračnega NN omrežja in 500 m kabelskega NN omrežja za vzdrževanje obstoječega elektroenergetskega omrežja.

2019:
- 6 transformatorskih postaj s pripadajočim SN in NN omrežjem,
- 1,85 km prostozračnega SN omrežja,
- 0,1 km kabelskega SN omrežja,
- 0,4 km prostozračnega NN omrežja,
- 0,25 km kabelskega NN omrežja,
- 1 km prostozračnega SN omrežja, 500 m prostozračnega NN omrežja in 500 m kabelskega NN omrežja za vzdrževanje obstoječega elektroenergetskega omrežja.

2020:

- 4 transformatorske postaje s pripadajočim SN in NN omrežjem,
- 0,5 km prostozračnega SN omrežja,
- 0,5 km prostozračnega NN omrežja,
- 0,5 km kabelskega NN omrežja,
- 1 km prostozračnega SN omrežja, 500 m prostozračnega NN omrežja in 500 m kabelskega NN omrežja za vzdrževanje obstoječega elektroenergetskega omrežja.

Uvrstitev objekta v NRO še ne pomeni, da bo slednji zagotovo izgrajen, saj je izvedba pogojena z razpoložljivimi finančnimi sredstvi plana investicij za posamezno leto.

Elektro Ljubljana d.d., DE Elektro Kočevje na obravnavanem področju v 10 letnem planu investicij na srednjenapetostnem nivoju (SN KB, DV in TP) ne predvideva izgradnjo nove elektroenergetske infrastrukture. Vse ostale investicije na območju Občine Črnomelj zajemajo redno vzdrževanje obstoječega elektroenergetskega omrežja.

8.3 NAPOTKI PRI ENERGETSKI OSKRBI NOVOGRADENJ

Iz energetskega stališča so pomembne površine, kjer se porablja energija v različne namene (ogrevanje, industrijska raba itd.), torej stanovanjske površine, površine za centralne in družbene dejavnosti, površine za proizvodnjo itd. Ta področja imajo svoje značilnosti pri rabi energije, kar je potrebno upoštevati tudi v fazi načrtovanja novogradenj.

Že v fazi sprejemanja načrtov za večje sklope novogradenj je potrebno predvideti celostno oskrbo z energijo na posameznih območjih. To pomeni, da je potrebno načrtovati skupne sisteme ogrevanja z eno kurilno napravo, ki bodo nadomestile sicer morebitne številne posamezne kurilne naprave, ki so tako ekološko kot tudi ekonomsko manj sprejemljiva rešitev. Pri večjih sklopih je potrebno preučiti tudi možnosti kogeneracije (toplota, električna energija) ali tri generacije (toplota, hlad, električna energija). Predvsem pa je potrebno

pred odločitvijo o energetski oskrbi vsake novogradnje pretehtati ekonomske in tehnične možnosti uvajanja obnovljivih virov energije, to je npr: izraba sončne energije ali uvajanje ogrevanja na lesno biomaso.

Pri izgradnji plinovodnega omrežja je smiselno, da se čim več porabnikov priključi na sistem. Predvsem velja to za velike industrijske porabnike energije. Občina lahko priklope spodbudi z akcijo informiranja porabnikov energije o možnostih, ki jih zemeljski plin prinaša. Porabnike energije je potrebno informirati tudi o tem, da je nesmiselno na istem področju podvajati načine oskrbe. V teh primerih lahko prihaja do zelo potratnega načina oskrbe enega objekta z dvema različnima energentoma (npr. zemeljski plin je v objektu in se uporablja samo za kuhanje, medtem ko se objekt ogreva na ELKO).


Pri načrtovanju ogrevanja v naseljih in lokalnih skupnostih je treba glede na vir zagotoviti naslednji prednosti vrstni red oskrbe s toploto: sistemi daljinskega ogrevanja, proizvodnja iz obnovljivih virov energije (SPTE in ločeni proizvodnji) in raba odpadne toplote industrijskih procesov, SPTE iz zemeljskega plina in individualna oskrba z zemeljskim plinom. *(Vir: Osnutek predloga NEP RS do 2030).*

8.4 PRIMERJAVA ENERGENTOV

Ko se odločamo, kateri energent bomo uporabili za ogrevanje ali druge namene, moramo upoštevati tudi globalne trende pridobivanja in rabe energije. V njih se namreč odražajo cene energentov, ki vplivajo na individualne in poslovne energetske odločitve. Na cene energentov vplivajo številni faktorji, kot so razpoložljivost energenta, obdavčevanje, subvencije itd. Ti faktorji bodo v prihodnosti delovali v smeri povečevanja cen fosilnih goriv in energije, ki je proizvedena iz fosilnih goriv.

Trenutne cene energije ne zajemajo celotnih družbenih stroškov, saj pogosto ne upoštevajo posledic proizvodnje in rabe energije za človekovo zdravje in okolje. Te eksterne stroške za električno energijo lahko ocenimo na približno 1 - 2 % bruto domače proizvodnje EU, kažejo pa, da v proizvodnji energije prevladujejo onesnažujoča fosilna goriva. Šesti okoljski akcijski program poudarja potrebo po konsolidiranju teh eksternih stroškov. Po tem programu naj bi se vpeljala kombinacija sredstev, ki bi vključevala tudi ukrepe davčne politike, na primer okoljski davek ali spodbude ter pregled subvencij, ki dejansko nasprotujejo učinkoviti in sonaravni rabi energije, in njihova postopna ukinitev (*Vir: Energija in okolje v EU, Evropska agencija za okolje, 2002*), kar pomeni rast teh cen v prihodnosti.

Graf 10: Gibanje maloprodajne cene kurilnega olja v RS do oktobra 2012



Vir: http://www.petrol.si/energija-za-dom/izdelki/kurilno-olje/gibanje-cene

Graf 11: Gibanje maloprodajne cene UNP v RS do oktobra 2012



Vir: http://www.petrol.si/energija-za-dom/energija/utekocinjen-naftni-plin/cene-izracun/gibanje-cene

8.4.1 Prednosti in slabosti energentov

Tabela 13: Prednosti in slabosti posameznih energentov

prednosti	slabosti
UTEKOČINJENI NAFTNI PLIN	
Neodvisnost od omrežja.	Visoka cena ogrevanja.
Izgoreva brez ostankov, nastaja najmanj okolju škodljivih snovi.	
Naprave za ogrevanje so majhne in tihe, za shranjevanje ni potreben dodaten prostor v hiši.	
Če se načrtuje prehod na ZP, je odločitev za UNP racionalna. Ob zamenjavi energenta bodo stroški prilagoditve minimalni.	
Cenovno ugodna kurilna oprema.	
ZEMELJSKI PLIN	
Naprave za ogrevanje z zemeljskim plinom so majhne in tihe, za shranjevanje plina ni potreben dodaten prostor v hiši saj je objekt priklopljen na plinovod.	Visoka cena ogrevanja.
Zemeljski plin zgoreva brez ostankov in pri tem nastaja tudi najmanj okolju škodljive snovi.	
Cenovno ugodna kurilna oprema.	
Stranke so priklopljene na omrežje in niso neodvisne.	
PELETI	
Avtomatizirano delovanje – polž dovaja energent iz zalogovnika v kurišče.	Visoka začetna investicija.
Cena ogrevanja je nekje v sredini glede na ostale energente.	
Energent je CO_2 nevtralen.	
Energent se proizvaja tudi v Sloveniji (ostanki pri predelavi lesa).	
Visok izkoristek sistema za ogrevanje.	
SEKANCI	
Za več stanovanjske hiše oziroma za večje sisteme.	Visoka začetna investicija.
Avtomatizirano delovanje – polž dovaja energent iz zalogovnika v kurišče.	Potreben večji pokrit prostor za hranjenje suhih sekancev.
Energent je CO_2 nevtralen.	
Nizka cena ogrevanja.	
Priprava energenta je lokalna – dostopna cena sekalnikov .	
Energent se pripravlja iz lesnih ostankov (grmovje, veje…).	
DRVA	
Prihodek za energent ostaja v bližnji okolici – ali gorivo pripraviš sam.	Delo pri kurjenju.
Energent je CO_2 nevtralen.	
Pri novejših kotlih je visok izkoristek.	
Nizka cena ogrevanja.	


prednosti	slabosti
DALJINSKO OGREVANJE	
Nižja investicija v toplotno podpostajo v primerjavi z kotlom.	Posameznik se ne more sam odločiti, kdaj bo začel ogrevati.
Toplotna postaja ne zaseda veliko prostora v objektu.	
Plačevanje porabe po števcu.	
Ni neposrednih stroškov za vzdrževanje opreme.	
ELEKTRIČNA ENERGIJA	
Nizka cena ogrevanja.	Predragocena za ogrevanje.
Nizka investicija.	Velik izpust CO_2.

8.4.2 Primerjava cen energentov

Spodnji graf prikazuje primerjavo stroškov ogrevanja enodružinske hiše. Uporabljena je metodologija izračuna stroškov ogrevanja, ki upošteva naslednje predpostavke: priključna moč 25 kW, količina letno proizvedene toplote 30.000 kWh, povprečni letni izkoristek sistema 98 %, poleg stroška goriva se upošteva tudi strošek amortizacije opreme.

Najdražji energent za ogrevanje je utekočinjeni naftni plin, sledita mu kurilno olje in zemeljski plin. Lesna goriva so cenejša, vendar je investicija v kotel in pripadajoče naprave pri, denimo, lesnih sekancih bistveno višja kot pri kurilnem olju. Zaradi visokih izkoristkov sodobnih kotlov na lesno biomaso in cenejšega goriva je ogrevanje s katerimkoli lesnim gorivom s sodobnimi kotli cenejše od ogrevanja s fosilnimi gorivi. Potrebno je dodati, da je za nakup kotla na sekance, polena ali pelete možno pridobiti nepovratne subvencije ter ugodne kredite s subvencionirano obrestno mero pri Eko skladu, distributerjih električne energije in plina iz naslova programov velikih uporabnikov..

Graf 12: Primerjava stroškov ogrevanja enodružinske hiše v €/MWh



Vir: lastni izračuni

9 ANALIZA POTENCIALOV UČINKOVITE RABE ENERGIJE

9.1 STANOVANJA

Raba energije v stanovanjih je odvisna od različnih dejavnikov: lege bivališča, starosti hiš, načina gradnje in izolacije, načina ogrevanja in vrste energijskih virov, števila porabnikov električne energije, življenjskega sloga itd.

Analiza energijske bilance povprečne enodružinske hiše pokaže, da se največ energije dovaja v objekt z ogrevanjem (82 %), ostali del dovedene energije pa so sončni pritoki skozi okna (12 %) in notranji viri toplote (6 %). Če analiziramo rabo končne energije, odpade na ogrevanje 76,5 %, na pripravo sanitarne tople vode 11 %, gospodinjske aparate in ostale hišne naprave 10 % in razsvetljavo 2,5 % (Vir: Prihranki energije pri posodobitvi ogrevanja in energetski obnovi ovoja stavbe).

Spodnja tabela prikazuje, da je v starejših objektih povprečna poraba toplotne energije letno presegala 200 kWh/m^2/leto.

Tabela 14: Raba energije za ogrevanje pri različno starih stanovanjskih objektih v kWh/m^2/leto

Leto gradnje stavbe	do 1965	do 1968	do 1977	do 1983	do 1990	do 1995	po 2002
Enodružinski objekt	> 200	150	140	120	120	90	60 - 80
Večstanovanjski objekt	> 180	170	130	100	100	80	70

Vir: Prihranki energije pri posodobitvi ogrevanja in energetski obnovi ovoja stavbe

V nadaljevanju navajamo nekaj investicijskih ukrepov, ki pomenijo povečanje učinkovitosti rabe energije v stavbah. Investicije imajo različne vračilne dobe. Posegi na ogrevalnem sistemu so običajno cenejši in se povrnejo v krajšem času, posegi na nivoju stavbe pa so dražji in zahtevajo tudi daljšo vračilno dobo. Za zanimive naložbe v energetsko obnovo stavb veljajo tiste z dobo vračanja, krajšo od 10 let. Na splošno velja, da z izvedbo teh ukrepov dosežemo do 30 % skupnih energijskih prihrankov v stavbi. Navedeni prihranki so seveda informativni.

- *Tesnjenje oken.* V slabo izoliranih stavbah predstavljajo toplotne izgube zaradi prezračevanja okoli 1/3 vseh toplotnih izgub. S tesnjenjem oken lahko v stavbah prihranimo od 10 do 15 % energije za ogrevanje. Vračilna doba namestitve tesnil je od enega do dveh let.
- *Toplotna izolacija podstrešja.* S toplotno izolacijo podstrešja je mogoče prihraniti od 7 do 12 % energije za ogrevanje. Višina investicije je odvisna tudi od vrste in kvalitete izolacijskega materiala.
- *Pregled instalacij ogrevanja objektov.* Celotno instalacijo ogrevanja je potrebno preveriti in evidentirati dejansko stanje. Potrebno je pregledati posamezna ogrevala, ki so se menjavala in ugotoviti, če so se spremenile hidravlične razmere razvoda toplote (npr., če je bil dodan prizidek, katerega centralno ogrevanje je bilo izvedeno z razširitvijo ogrevalnega sistema).
- *Hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema in vgradnja termostatskih ventilov.* Naloga hidravličnega uravnoteženja ogrevalnega sistema je, da vsako ogrevalo dobi ustrezen pretok. Ustrezen pretok zagotavljajo dušilni ventili za posamezne ogrevalne veje, dvižne vode in ogrevala. Problemi nastajajo, ko so nekateri prostori v stavbi premalo ogreti, drugi pa preveč. V pretoplih prostorih se odpirajo okna in v premrzlih prihaja do potrebe dodatnega ogrevanja z npr. kaloriferji. Z vgradnjo avtomatskih regulacijskih ventilov za hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema je mogoče znižati porabo energije za okoli 5 do 10 %. Vračilna doba hidravličnega uravnoteženja centralnega ogrevalnega sistema je v povprečju tri do štiri leta. Termostatski ventili omogočajo nastavitev temperature v posameznem prostoru v skladu z željami uporabnika. Termostatski ventili dobro delujejo v sistemih, ki imajo izvedeno centralno regulacijo temperature in so ustrezno hidravlično uravnoteženi. Ukrep mora biti strokovno izveden. Potrebna je študija izvedljivosti, kjer so na strokovni podlagi določene karakteristike predvidenih ukrepov.

- *Ureditev centralne regulacije sistemov.* S centralnim sistemom regulacije ogrevalnega medija v odvisnosti od zunanje temperature dosežemo izenačene temperaturne pogoje za vsa ogrevala v stavbi. Na ta način se zmanjšajo toplotne izgube razvodnega omrežja, zagotovljeno je učinkovito delovanje lokalne regulacije na ogrevalih, obenem pa je mogoče skrajšati čas obratovanja ogrevalnih sistemov glede na namembnost stavbe in bivalne navade uporabnikov (npr: nočna prekinitev ogrevanja). Skupni prihranki energije znašajo 20 % in več glede na predhodno stanje. Vračilna doba je okoli enega leta pri velikih sistemih.
- *Zamenjava kurilnih naprav.* Iz energetskega vidika je smiselno zamenjati kotle, ki so starejši od 15 let. Starejši kotli imajo zaradi svoje dotrajanosti in tehnološke zastarelosti bistveno višje škodljive emisije v dimnih plinih ter nižje izkoristke. Pri zamenjavi kotla je treba še enkrat natančno določiti potrebno toplotno moč kotla, saj so v Sloveniji kotli večinoma predimenzionirani. Cene kotlov so odvisne od tipa kotla, velikosti in dobavitelja.
- *Toplotna izolacija zunanjih sten.* Zaradi velikosti investicije je smiselno toplotno izolirati zidove stavbe v primeru, ko je potrebno obnoviti fasado. Stroški dodatne izolacije predstavljajo le okoli 10 % vseh stroškov sanacije. V tem primeru se nam investicija povrne že v treh do štirih letih. Priporočena debelina izolacije je 12 centimetrov in več.
- *Zamenjava oken.* Zamenjava oken je nekoliko dražji ukrep. Z vidika energetske učinkovitosti morajo imeti okna nizkoemisijsko zasteklitev z argonskim polnjenjem (dvojne »termopan« zasteklitve). Prihranek energije pri ogrevanju znaša tudi do 20 %. V primeru, da bi se za zamenjavo oken odločili zgolj zaradi energetskih prihrankov, bi se investicija povrnila v več kot 20 letih. Ko je dotrajana okna v vsakem primeru potrebno zamenjati, pa se investicija povrne prej kot v osmih letih.
- *Zmanjšanje stroškov za električno energijo.* Prvi ukrep za znižanje stroškov, je izbira med enotarifnim in dvotarifnim sistemom merjenja in obračunavanja električne energije za gospodinjski odjem. V primeru, da znaša delež odjema električne energije v času visoke tarife več kot 60 % skupne rabe, je smiselno preiti na enotarifni sistem. S tem preprostim ukrepom je mogoče doseči pomembno znižanje stroškov za porabo električne energije ob siceršnji nespremenjeni rabi. V primeru dvotarifnega sistema je smiselno uporabljati električne naprave in aparate v času nižje tarife. Poleg osveščanja porabnikov je smiselno vgraditi časovno preklopno avtomatiko, ki vklaplja električne grelnika za pripravo sanitarne vode samo v času nižje tarife. Sodobni električni aparati porabijo bistveno manj električne energije ob enakem učinku (npr: hladilniki, varčne žarnice, itd).
- Eden od možnih načinov, kako priti do bistvenih prihrankov energije, je tudi ogrevanje s toplotno črpalko.

9.2 JAVNE STAVBE

9.2.1 Energetski pregledi stavb

Ocenjujemo, da so dejanski potencialni prihranki najvišji pri vrtcih in osnovnih šolah. Po opravljenih razširjenih energetskih pregledih bo slika o prioritetnih ukrepih popolnoma jasna, poleg tega se v okviru energetskih pregledov objektov posamezni predlagani ukrepi tudi finančno ovrednotijo ter ocenijo predvideni prihranki, ki bodo izhajali iz vsakega izvedenega ukrepa.

9.2.2 Energetsko knjigovodstvo

Energetsko knjigovodstvo omogoča celovit pregled rabe energije v posameznih javnih stavbah, hitro odpravljanje bistvenih odstopanj, optimizacijo energetskih procesov in učinkovito ovrednotenje podatkov o rabi energije. Glede na enostavnost izvedbe ukrepa in prednosti, ki jih prinaša, predlagamo, da se v vseh javnih stavbah v občini Črnomelj uvede koncept energetskega knjigovodstva. Aktivnost vpeljave organizira občinski energetski upravljavec v sodelovanju z računovodstvi posameznih subjektov.

9.2.3 Občinski energetski upravljavec

Pogoj za uspešno implementacijo lokalnega energetskega koncepta je določitev odgovornih oseb, zadolženih za izvedbo ukrepov iz akcijskega načrta. Za izvajanje lokalnega energetskega koncepta skrbi lokalna energetska agencija ali občinski energetski upravljavec.

V primeru, da na področju lokalne skupnosti ni lokalne energetske agencije, je za izvajanje lokalnega energetskega načrta zadolžen občinski energetski upravljavec, ki ga na to funkcijo imenuje župan. Ta naredi podrobnejši načrt, kako doseči v energetskem konceptu opredeljene cilje občine na področju energetike. Občinski energetski upravljavec organizira izvedbo zastavljenih projektov.

9.2.4 Pogodbeno znižanje stroškov za energijo

Občina lahko pri stavbah, kjer so potrebne celovitejše investicije v ukrepe učinkovite rabe energije uporabi koncept pogodbenega zagotavljanja prihranka energije. Koncept pogodbenega financiranja ima to prednost, da proračun občine ni obremenjen z visoko investicijo, pač pa občina investirana sredstva povrne izvajalcu s periodičnim plačilom pogodbene cene. Plačila so lahko plačilo izvajalcu za dobavljeno energijo ali pa njegov delež v privarčevanih stroških za energijo.

Poznamo dve osnovni vrsti pogodbenega znižanja:

- pogodbeno zagotavljanje oskrbe z energijo, ki je namenjeno investicijam v nove, nadomestne in dopolnilne naprave za oskrbo z energijo.
- pogodbeno zagotavljanje prihranka energije, ki združuje investicije v ukrepe učinkovite rabe energije na vseh področjih njene rabe v stavbah.

9.3 KOTLOVNICE

9.3.1 Obračun dobavljene toplote po dejanski rabi

Vse večstanovanjske stavbe je bilo po Energetskem zakonu in iz njega izhajajočemu Pravilniku o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS št. 7/2010) potrebno opremiti z delilniki stroškov ogrevanja do 1. oktobra 2011. Poraba toplote v stavbah je namreč odvisna od številnih dejavnikov, kot so zunanji klimatski pogoji, gradbeno fizikalne lastnosti stavb, vrste ogrevalnega sistema ter ne nazadnje od bivalnih navad in odnosa uporabnikov do samega objekta ter njegovih naprav.

9.4 PODJETJA

9.4.1 Energetski pregledi

Občina lahko s promocijo in s pomočjo subvencij za energetske preglede spodbuja učinkovitejšo rabo energije v podjetjih in organizacijo energetskega upravljanja. V podjetjih, kjer še nimajo energetskega upravitelja, se lahko z energetskim pregledom organizira energetsko upravljanje in postavi prioritetne aktivnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti v podjetju.

9.5 JAVNA RAZSVETLJAVA

9.5.1 Strategija razvoja javne razsvetljave

Sprejetje strategije razvoja javne razsvetljave je za občino eden najpomembnejših dokumentov, saj je podlaga za sprejemanje odločitev za zmanjšanje rabe energije za javno razsvetljavo. Strategija podaja analizo trenutnega stanja, ki je osnova za določitev ukrepov za upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave, izdelavo načrta razsvetljave in obratovalnega monitoringa ter akcijski načrt z investicijskimi, organizacijskimi in tehničnimi ukrepi za optimizacijo stanja javne razsvetljave.

Strategija upošteva tudi veljavno zakonodajo na področju javne razsvetljave (predvsem Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja) in najnovejše smernice na področju javne razsvetljave. Strategija je tudi osnova za implementacijo informacijsko nadzornega sistema javne razsvetljave, ki omogoča ažuren pretok informacij o stanju javne razsvetljave tudi za širši krog uporabnikov (tudi za občane). Namen strategije razvoja javne razsvetljave je dobiti celostni pregled nad stanjem v javni razsvetljavi in dokument, ki ima začrtane smernice s končnim ciljem; kakovostno ciljno upravljanje in energetsko učinkovita javna razsvetljava.

10 POTENCIALI OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

10.1 LESNA BIOMASA

Površina gozdov se v Sloveniji stalno povečuje. Po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije je leta 2009 gozd pokrival 58,5 % ozemlja Slovenije. S površino gozdov se povečuje tudi prirastek lesa. Leta 2009 je bil letni prirastek skoraj 8 milijonov m^3 lesa ali za 1,5 % večji kot prejšnje leto in za okoli 16 % večji kot leta 2000 (Vir: Kazalniki trajnostnega razvoja za Slovenijo, 2010).

Občina Črnomelj ima 69,5 % svoje površine pokrite z gozdovi in je za slovenske razmere nadpovprečno gozdnata občina. Z lesom se ogreva kar 57 % individualnih stanovanj. Skupna površina gozdov v občini znaša 23.608 ha, kar na prebivalca predstavlja 1,6 ha. 86,1 % gozdov v občini je v zasebni lasti. Največji možni posek v občini Črnomelj je po podatkih Zavoda za gozdove Slovenije 79.358 m^3/leto, realizacija največjega možnega poseka pa je 46.397 m^3 (*Vir: http://www.biomasa.zgs.gov.si/*).

10.2 BIOPLIN

Po podatkih Ministrstva za kmetijstvo in okolje je v občini Črnomelj 14.750 glav velike živine (GVŽ), od tega 2.693 GVŽ predstavlja govedo, 299 GVŽ konji, 3.776 prašiči in 7.982 drobnica. Če upoštevamo še ocenjeni potencial bioplina iz ostankov poljščin, je skupni letni teoretični potencial bioplina približno 5,2 mio m^3. Če bi ves bioplin pretvorili v električno energijo v soproizvodnji električne energije in toplote, bi letno lahko teoretično proizvedli približno 33,8 Gwh električne energije.

Tabela 15: Teoretični potencial bioplina v občini Črnomelj

	količina (glav/hektarov)	*potencial na enoto (letno)*	*potencial proizvodnje bioplina (m^3)*
govedo	*2693*	*657 m^3 na glavo*	*1.769.301*
prašiči	*3776*	*562 m^3 na glavo*	*2.122.112*
koze, ovce	*7982*	*87,6 m^3 na glavo*	*699.223*
perutnina	*11385*	*4,34 m^3 na glavo*	*49.411*
konji	*299*	*511 m^3 na glavo*	*152.789*
pšenica	*223*	*300 m^3/ha*	*66.900*
ječmen	*192*	*300 m^3/ha*	*57.600*
koruza za zrnje	*472*	*400 m^3/ha*	*188.800*
silažna koruza	*120*	*550 m^3/ha*	*66.000*
Skupaj			*5.172.136*

Vir: SURS, interni izračuni

V občini Črnomelj od leta 2009 obratuje bioplinska elektrarna Lokve. Z elektrarno upravlja družba Bioenerg, obnovljivi viri energije d.o.o., Cesta talcev 8, 1230 Domžale

Bioplinska elektrarna Lokve sodi med največje tovrstne objekte v Slovenij. Neto priključna moč elektrarne znaša 1,44 MW.
Obratovanje bioplinske elektrarne je že od začetka predmet številnih kritik okoliškega prebivalstva, ki se nanaša predvsem na neprijeten vonj kot posledica uporabe gnojevke v poljedelstvu.

Slika 24: Bioplinska elektrarna Lokve



V občini Črnomelj je v okviru zgoraj opisanega skupnega potenciala identificiranih 16 kmetij z več kot 10 enot KZU, ki predstavljajo potencial za izrabo bioplina.


Tabela 16: Seznam kmetij z več kot 10 KZU v občini Črnomelj

NOSILEC	NASLOV	POŠTA
ŽUNIČ JOŽEF	PRIBINCI 18	8341 ADLEŠIČI
AGNIČ JANEZ	DESINEC 8	8340 ČRNOMELJ
FILAK ANTON	GRIBLJE 11A	8332 GRADAC
JURŠINIČ MIRKO	HRAST PRI VINICI 16	8344 VINICA
GEŠELJ JOŽE	ZAPUDJE 11	8343 DRAGATUŠ
ŠOLAR SANDI	PETROVA VAS 23	8340 ČRNOMELJ
SEVER FRANCI	DOLENJA VAS PRI ČRNOMLJU 1B	8340 ČRNOMELJ
KRALJ SILVO	GOLEK 13	8343 DRAGATUŠ
PETRIC MATIJA JOŽEF	TUŠEV DOL 3	8340 ČRNOMELJ
VIDETIČ MIRAN	STARA LIPA 12	8344 VINICA
ŠTRUCELJ ANTON	GRIBLJE 6	8332 GRADAC
DRAGOŠ VINKO	CERKVIŠČE 7	8332 GRADAC
ŠTAJDOHAR ALOJZ	DRAGATUŠ 45	8343 DRAGATUŠ
PUHEK MARTIN	SELA PRI DRAGATUŠU 11	8343 DRAGATUŠ
STARIHA JOŽE	PARTIZANSKA POT 4B	8340 ČRNOMELJ

10.3 SONČNA ENERGIJA

Na področju Slovenije je potencial sončne energije dokaj enakomeren in razmeroma visok. V povprečju je npr. za 10 % višji kot v Nemčiji. Na letnem nivoju je razlika med najbolj osončeno Primorsko in najmanj osončenimi področji le 15 %. Povprečna letna vrednost za Slovenijo je 1.100 kWh vpadle sončne energije na m^2 horizontalne površine. Natančnejše vrednosti in geografsko porazdelitev prikazuje spodnja slika. Jakost sončnega obsevanja je izražena v MJ na m^2 (1kWh = 3,6 MJ).

Slika 25: Letno globalno sočno obsevanje Slovenije



Vir: http://www.geo-zs.si/

Sončne elektrarne

Tako kot v drugih delih Slovenije, se je zaradi politike subvencij v preteklih letih tudi v občini Črnomelj povečalo število fotovoltaičnih elektrarn na individualnih hišah in poslovnih objektih.

V občini Črnomelj je po podatkih Javne agencije RS za energijo in Geografskega informacijskega sistema za področje obnovljivih virov energije (Engis) nameščenih 25 sončnih elektrarn s skupno priključno močjo 8,05 MW.

Naziv	Lokacija	Priključna moč (kW)
MFE BENETIČ- 49,82 kWp	Vinica	49,82
MFE Šuklje I- 49,82 kWp	Črnomelj	49,82
MFE ŠUKLJE II- 46,44 kWp	Suhor	46,44
MFE Solarkult 2	Vinica	49,75
MFE Solarkult 1	Vinica	49,75
MFE KMS 1	Vinica	49,75
MFE Tales Lovšin	Črnomelj	40,00
FE ZORENCI I 546,1 kWp	Črnomelj	544,70
FE ZORENCI II 765,4 kWp	Črnomelj	763,20
MFE Panjan II	Črnomelj	29,12
SE DOBLIČICA 1	Črnomelj	939,44
SE DOBLIČICA 2	Črnomelj	939,44


SE DOBLIČICA 3	Črnomelj	939,44
SE DOBLIČICA 4	Črnomelj	939,44
MFE Tomec	Črnomelj	20,40
MFE Weiss	Dragatuš	20,28
MFE Solarkult - Vidmar	Dragatuš	26,52
MFE Lamut	Dragatuš	49,80
MFE JB Dragatuš	Dragatuš	25,48
MFE Lindič	Črnomelj	10,20
MFE Lukež	Dragatuš	10,66
MFE Hofer Črnomelj	Črnomelj	65,38
SE Desinec Eldes 1	Črnomelj	881,00
SE Desinec Eldes 2	Črnomelj	704,00
SE Desinec Eldes 3	Črnomelj	809,00

Slika 26: Sončna elektrarna Dobličica 1



10.4 GEOTERMALNA ENERGIJA

Slika 27: Geotermična karta Slovenije



Vir: http://www.geo-zs.si/

Iskanje in izkoriščanje geotermalnih virov predstavlja zelo kompleksen projekt, kjer je potrebna predhodna natančna ocena geoloških pogojev, temperature, količine in kakovost termalne vode. Projekti zajema termalne vode so tehnološko in ekonomsko zelo tvegani, tveganje pa se zmanjšuje čim boljše so geološke raziskave terena. Stroški vrtanja z globino naraščajo in predstavljajo znaten del naložbe.

10.4.1 Priprava sanitarne tople vode s toplotno črpalko

Na območju Slovenije lahko zaradi ugodnih klimatskih razmer toplotna črpalka zrak/voda s prigrajenim grelnikom obratuje od 6 do 7 mesecev na leto, kar pomeni zmanjšanje energenta za sanitarno toplo vodo in zmanjšanje emisij. Poraba električne energije je bistveno manjša, kot če za segrevanje enake količine vode uporabljamo klasičen grelnik z električnim grelcem. Na preprostem merjenju v enodružinski hiši, kjer bivajo tri osebe in segrevajo 300 litrski zalogovnik vode, je bila dnevna povprečna raba električne energije 2,2 kWh/dan. V poletnih mesecih je raba manjša, v pomladanskih in jesenskih pa večja. Iz tega povzamemo, da je letna poraba električne energije toplotne črpalke okrog 400 kWh, kar stroškovno znaša okrog 50 € za ogrevanje tople sanitarne vode. Tovrsten način priprave sanitarne tople vode je priporočljiv na območjih, ki ležijo na senčnih predelih in nimajo možnosti izkoriščanja sončne energije preko celega dneva.

10.5 VETRNA ENERGIJA

V osnutku predloga Nacionalnega energetskega programa RS do 2020 je predvidena proaktivna vloga države pri identifikaciji lokacij za izkoriščanje vodne in vetrne energije: raziskave in klasifikacija lokacij za izkoriščanje OVE glede na prostorsko, okoljsko sprejemljivost in potrebno prilagajanje na podnebne spremembe, vključno s pripravo geografskih kart.

Pripravili naj bi strokovne podlage za pripravo državnih prostorskih načrtov ter vodenje postopkov za umeščanje v prostor za elektrarne na OVE, ki so prepoznane kot objekti nacionalnega pomena za dosego predpisanega cilja 25 % deleža porabe OVE v končni rabi energije in za katere investitor še ni znan. Po izdelavi in sprejetju ustreznih podlag bo Ministrstvo za okolje in prostor pričelo v imenu države Slovenije voditi postopke umeščanja v prostor. Po sprejetju uredbe o državnem prostorskem načrtu bo država oddala takšne energetske lokacije, vložek države pa bo ali odplačan ali pa bo država participirala na lastništvu projekta in ga kasneje odprodala.


Predvideno je pospešeno umeščanje OVE v prostorske načrte na državnem ter lokalnem nivoju; poenostavitev administrativnih postopkov za izvedbo investicij ter preverjanje učinkovitosti postopkov z demonstracijskimi projekti.

Potencialna območja za vetrne elektrarne nad 10 MW (Vir: Osnutek predloga NEP RS do 2020):

- Porezen
- Rogatec - Črnivec - Ojstri vrh
- Špitalič - Trojane - Motnik
- Knezdol -Mrzlica
- Golte
- Črni vrh - Zaloška planina
- Slivniško Pohorje
- Velika gora
- Novokrajski vrhi
- Hrpelje - Slope
- Senožeška brda - Vremščica - Čebulovica - Selivec
- Grgar - Trnovo
- Banjšice – Lokovec
- Avče.

Dosedanje raziskave in meritve na območju občine Črnomelj niso pokazale večjega potenciala za izrabo vetrne energije.

Slika 28 Potencialna območja za vetrne elektrarne v Sloveniji, vir: https://www.geoprostor.net



10.6 VODNA ENERGIJA

Glavnina hidroenergetskega potenciala Slovenije je razvrščena med tri osnovna porečja: Drave, Save in Soče. Na Muro odpade manjši delež. Razviden je tudi delež trenutne in predvidene proizvedene energije v primarni energiji, porabljene v RS.

Tabela 17: Pregled hidroenergetskega potenciala Republike Slovenije

Porečje	Površina (km^2)	HIDROENERGETSKI POTENCIAL			OBRATUJOČE IN EKOLOŠKO SPREJEMLJIV HIDROENERGETSKI POTENCIAL			
		Teoretični (GWh/leto)	Tehnični (GWh/leto)	Ekonom. (GWh/leto)	Potencial obratujočih elektrarn - 2005		Ekološko sprejemljiv potencial – cilj 2020	
					(GWh/leto)	delež prim. energije -%	(GWh/leto)	delež prim. energije -%
	1	2	3	4				
Drava		3.700	3.100	2.500	2.400	2,81	2.500	2,93
Sava		3.500	2.500	1.500	320	0,37	1.200	1,41
Soča		2.300	1.500	1.250	350	0,41	430	0,503
Mura		1.000	600	400			100	0,12
Manjši vodotoki – mHE		2.000	1.100	475	340	0,39	475	0,56
Slovenija	**20.250**	**12.500**	**8.800**	**6.125**	**3.410**	**3,99**	**4.805**	**5,62**

Vir: Poročilo o plačilih koncesij za proizvodnjo elektrike v malih hidroelektrarnah z analizo vpliva višine plačila za koncesijo na ta sektor proizvodnje električne energije in analizo vplivov drugih razmerij razdelitve plačila koncesij med državo in občino, MOP, 2007).

Male hidroelektrarne

V občini Črnomelj po podatkih Geografskega informacijskega sistema za področje obnovljivih virov energije (Engis) od leta 2009 deluje ena mala hidroelektrarna in sicer MHE Flekov mlin z močjo 41 kW. Reka **Lahinja** po hidrografskih lastnostih in pretoku sicer ne predstavlja pomembnejšega vodnega vira, ob tem pa je prvih 7 km od izvira vključeno tudi v zaščitni režim Natura 2000.

Z vidika pretoka je sicer najpomembnejša belokranjska reka **Kolpa**, na kateri pa ni delujočih MHE. Potencial predstavljajo predvsem opuščeni mlini in žage. Študije kot primerne lokacije na levem bregu Kolpe omenjajo predvsem naslednje (naselji Krasinec in Križevska vas sta v občini Metlika, ostala pa v občini Črnomelj):

- Fortunov mlin, Krasinec
- Križevska vas
- Kuzmin mlin z žago, Pobrežje
- Cvetašev mlin, Zilje
- Benetičev mlin, Vinica
- Prokšljev mlin z žago, Učakovci
- Vukovški mlin, Vukovci
- Žagarjev mlin z žago, Damelj
- Krivčev mlin z žago, Damelj
- Mlin v Bregu pri Sinjem vrhu
- Mlin Gorenji Radenci
- Mlin pri Madroniču, Prelesje

10.7 KOMUNALNI ODPADKI

Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov v naseljih občine Črnomelj izvaja družba Komunala Črnomelj d.o.o.. Leta 2010 so v občini pridelali 4.502 ton odpadkov oziroma 306 kilogramov odpadkov na prebivalca. (Vir:SURS).

Tabela 18: Količina komunalnih odpadkov v občini Črnomelj med letoma 2002 in 2010

leto	*2002*	*2003*	*2004*	*2005*	*2006*	*2007*	*2008*	*2009*	*2010*
ton/letno	*3300*	*4443*	*3955*	*2882*	*3055*	*4037*	*4528*	*4255*	*4502*

V podcentru za ravnanje z odpadki PCRO Vranoviči se odpadki iz občin Semič in Črnomelj samo sortirajo in stisnejo ter odvažajo v nadaljnjo predelavo. Odlagajo se na CeROD Leskovec pri Novem mestu.

Z uresničitvijo projekta bo rešena problematika predelave in ustreznega odlaganja odpadkov za več kot 161.000 prebivalcev na območju Dolenjske in Posavske regije ter Bele krajine do leta 2042, saj se bo zmanjšala količina odloženih odpadkov z dosedanjih 55.500 ton na 17.020 ton na leto.

Občina Črnomelj sodeluje tudi pri II. fazi projekta, v okviru katere je namreč predvidena izgradnja objektov za mehansko-biološko obdelavo (MBO) odpadkov, čistilne naprave za izcedne vode z zmogljivostjo 30.000 m^3 na leto, izgradnja infrastrukture za izrabo odlagališčnega plina za proizvodnjo električne energije ter vzpostavitev informacijskega sistema.

Omenjeni projekt predstavlja nadaljevanje leta 2007 zaključene prve faze izgradnje omenjenega regijskega centra za ravnanje z odpadki, ki je bila prav tako sofinancirana iz Kohezijskega sklada, in sicer v višini 3,4 milijona evrov. V okviru prve faza je bila izvedena sanacija in zapiranje obstoječega odlagališča ter izgradnja novega odlagališča kot tudi izgradnja potrebne komunalne infrastrukture za obratovanje odlagališča.

11 CILJI ENERGETSKEGA NAČRTOVANJA V OBČINI

11.1 CILJI SLOVENSKE ENERGETSKE POLITIKE

Vizija prihodnjih aktivnosti na področju energetike v Sloveniji je vzpostavitev pogojev za prehod v nizkoogljično družbo z vodilno vlogo naslednjih prednostnih področij: učinkovito rabo energije, izkoriščanjem obnovljivih virov energije in razvojem aktivnih omrežij za distribucijo električne energije.

Operativni cilji Nacionalnega energetskega programa do leta 2030 glede na leto 2008 so**:**

Tabela 19: Operativni cilji Nacionalnega energetskega programa

CILJI NEP	Leto 2020	Leto 2030
Izboljšanje učinkovitosti rabe energije.	za 20 %	za 27 %
Delež OVE v rabi bruto končne energije.	25 %	30 %
Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz zgorevanja goriv 21.	za 9,5 %	za 18 %
Zmanjšanje energetske intenzivnosti.	za 29 %	za 46 %
Zagotovitev 100 % deleža skoraj ničelno energijskih stavb med novimi in obnovljenimi stavbami do leta **2020** in v javnem sektorju do leta **2018**.		
Zmanjšanje uvozne odvisnosti na raven ne več kot **45 %** do leta 2030 in diverzifikacija virov oskrbe z energijo na enaki ali boljši ravni od sedanje.		
Izboljšanje mednarodne energetske povezanosti Slovenije za večjo diverzifikacijo virov energije, dobavnih poti in dobaviteljev ter nadaljnjo integracijo s sosednjimi energetskimi trgi.		

Ukrepi za doseganje ciljev NEP so strukturirani v podprogramih v štirih sklopih:

Tabela 20: Ukrepi za doseganje ciljev Nacionalnega energetskega programa

UKREPI ZA DOSEGANJE CILJEV NEP	PODPROGRAMI
Trajnostna raba in lokalna oskrba z energijo	URE, OVE, raba energije v prometu, lokalna oskrba z energijo, soproizvodnja toplote in električne energije.
Oskrba z električno energijo	Proizvodnja električne energije, prenos električne energije, omrežja za distribucijo električne energije.
Oskrba z gorivi	Oskrba z zemeljskim plinom, tekoča goriva, premog, jedrska energija.
Horizontalni podprogrami	Razvoj trga z električno energijo in zemeljskim plinom, davki in regulirane cene, izobraževanje in usposabljanje, raziskave in razvoj, prostorsko načrtovanje.

11.2 DOLOČITEV CILJEV SAMOUPRAVNE LOKALNE SKUPNOSTI

Cilji samoupravne lokalne skupnosti morajo biti usklajeni s cilji NEP ter možnostmi URE in OVE na njenem območju. Postavljene cilje lahko lokalna skupnost doseže samostojno ali v sodelovanju z drugo samoupravno lokalno skupnostjo (Vir: Pravilnik o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov, neuradno prečiščeno besedilo).

UČINKOVITA RABA ENERGIJE

Operativni cilji NEP na področju učinkovite rabe energije so:

Zagotoviti 100 % delež skoraj ničelno energijskih stavb med novimi in obnovljenimi stavbami do leta 2020 in v javnem sektorju do leta 2018.
Zmanjšanje stroškov za energijo v javnem sektorju za 40 mio EUR/leto do leta 2015, 85 mio EUR/leto do leta 2020 in 130 mio EUR/leto do leta 2030.
Obvladati rast rabe električne energije (brez rabe v prometu) tako, da bo rast manjša kot 5 % do leta 2020 in manjša kot 7 % do leta 2030 glede na rabo v letu 2008.

OBČINA ČRNOMELJ – projekti/aktivnosti

1. energetski pregledi javnih stavb, energetska sanacija javnih stavb in večstanovanjskih stavb in gradnja aktivnih stavb; zagotavljanje 100 % deleža skoraj nič energijskih stavb med novimi in obnovljenimi stavbami do leta 2020 in v javnem sektorju do 2018.
2. energetski upravljavec (mesečno spremljanje in analiziranje rabe energije/energentov; vodenje skupnega javnega naročanja za dobavo energije/energentov; načrtovanje rabe in stroškov za energijo in spremljanje realizacije; pregled nad obstoječimi in prihodnjimi zakonodajnimi obveznostmi) in energetsko knjigovodstvo
3. izboljšanje javne razsvetljave (strategija razvoja javne razsvetljave; usposabljanje in ozaveščanje upravljavca infrastrukture JR; zmanjšanje rabe energije in stroškov za upravljanje in vzdrževanje JR)
4. promocija dobrih praks URE – zlasti z demonstracijskimi projekti
5. prostorsko načrtovanje
6. pametni števci v stavbah javne uprave.

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE

Operativni cilji NEP na področju uvajanja obnovljivih virov energije:

33 % delež proizvodnje toplote iz OVE do leta 2020 in 37 % do leta 2030.
12 % delež razpršene proizvodnje električne energije iz OVE do leta 2020 in 18 % do leta 2030.
Zagotoviti 20 % OVE v sistemih daljinskega ogrevanja do leta 2020.
V petih občinah spodbuditi 100 % rabo OVE do leta 2020 in v 20-tih do leta 2030.

OBČINA ČRNOMELJ – projekti/aktivnosti

1. energetska sanacija stavb in gradnja aktivnih stavb; zagotavljanje 100 % deleža energetsko saniranih stavb med novimi in obnovljenimi stavbami do leta 2020 in v javnem sektorju do 2018.
2. obvezna uporaba OVE, SPTE ali daljinskega ogrevanja v vseh novih stavbah nad 250 kW.
3. nadomeščanje kurilnega olja za ogrevanje z lesno biomaso in drugimi OVE.
4. nadomeščanje električne energije za pripravo tople sanitarne vode s sončno energijo in drugimi OVE.
5. izgradnja, širitev in prenova sistemov daljinskega ogrevanja na OVE.
6. spodbujanje uporabe OVE v lokalni skupnosti (biomasa: analiza upravičenosti izgradnje novih sistemov za izkoriščanje biomase; spodbujanje občanov k izkoriščanju lastnih virov za proizvodnjo biomase za ogrevanje v občini).
7. celostno načrtovanje zgradb in naselij (solarni urbanizem).

PROMET:

Cilji NEP na področju rabe energije v prometu:

Zmanjšanje rabe energije in emisij toplogrednih plinov z izboljšanjem učinkovitosti vozil in vožnje.
Zagotoviti 4,9 % delež OVE v prometu do leta 2015 in 10 % delež do leta 2020.
Zagotoviti 50 % delež OVE za polnjenje električnih akumulatorskih vozil in vozil na vodik do leta 2015 in 100 % delež OVE do leta 2020 na javnih polnilnih mestih.
Razvoj energetske in polnilne infrastrukture za učinkovito uporabo sodobnih, okolju prijaznejših vozil.

OBČINA ČRNOMELJ – projekti/ aktivnosti

1. urejanje prostora in uvajanje polnilne infrastrukture.
2. ukrepi prometne politike.

LOKALNA OSKRBA Z ENERGIJO:

Cilji NEP na področju lokalne oskrbe z energijo:

Povečanje pokritosti s sistemi daljinskega ogrevanja: - Povečanje deleža daljinskega ogrevanja v strukturi rabe končne energije za ogrevanje do leta 2030 za vsaj 40 %. - Povečanje deleža stavb, ki se oskrbujejo iz sistemov lokalnega ali daljinskega ogrevanja, zlasti novih stavb in stavb v javnem sektorju.
Postopen prehod na vire z nizkimi izpusti ogljikovega dioksida v lokalni energetiki, tako da bo dosežen 80 % delež iz nizkoogljičnih virov do leta 2020 (OVE, SPTE z visokim izkoristkom ter odpadne toplote).
Razvoj daljinske oskrbe s hladom: postavitev vsaj petih sistemov daljinskega hlajenja do leta 2015.
Prehod petih občin na 100 % oskrbo z energijo iz OVE do leta 2020 in najmanj 20 občin do 2030.

OBČINA ČRNOMELJ – projekti/aktivnosti

1. spodbujanje lokalne skupnosti za prehod na OVE (analiza možnih lokacij upravičenosti izgradnje novih sistemov za izkoriščanje vodne in sončne energije – študije upravičenosti).
2. prehod na vire z nizkimi izpusti ogljikovega dioksida v lokalni energetiki.
3. spodbujanje zasebnih vlagateljev.
4. načrtovanje lokalne oskrbe z energijo za razmejitev področij glede načina ogrevanja med sistemi oskrbe z energijo.
5. pri načrtovanju ogrevanja v naseljih in lokalnih skupnostih glede na vir zagotoviti prednostni vrstni red oskrbe s toploto.
6. priprava občinskih prostorskih načrtov na osnovi usmeritev iz LEK.
7. povečanje pokritosti s sistemi daljinskega ogrevanja.
8. povečanje deleža daljinskega ogrevanja v strukturi rabe končne energije za ogrevanje do leta 2030 za vsaj 40 %.
9. povečanje deleža stavb, ki se oskrbujejo iz sistemov lokalnega ali daljinskega ogrevanja, zlasti novih stavb in stavb v javnem sektorju.
10. postopen prehod na vire z nizkimi izpusti ogljikovega dioksida v lokalni energetiki.

12 PREDLOGI UKREPOV

12.1 UKREPI NA PODROČJU OSKRBE Z ENERGIJO

12.1.1 Skupne kotlovnice

Ogrevanje iz skupnih nadzorovanih kurišč mora imeti prednost pred individualnim ogrevanjem. Občina lahko to uredi z odlokom, preko katerega določi, da se morajo večstanovanjski objekti, ki se nahajajo na območju večje kotlovnice, ob prostih kapacitetah, na to kotlovnico priključiti. V primeru večjih novogradenj se poskrbi za celostno rešitev ogrevanja preko skupnih kotlovnic.

Kotlovnice predstavljajo okoljsko bolj sprejemljivo oskrbo s toplotno energijo v primerjavi z individualnimi kurišči (večji nadzor nad kuriščem), seveda ob pogoju da so dobro vzdrževane. Upravitelji kotlovnic morajo nadzorovati energetsko rabo v kotlovnicah in biti sposobni oceniti stanje vsake izmed kotlovnic v njihovem upravljanju. Občinski energetski upravljavec poskrbi, da upravitelji kotlovnic pripravijo predloge oziroma načrte za izboljšanje stanja v posamezni kotlovnici.

Za vsako izmed večjih kotlovnic se po popisu stanja pripravi načrt za prihodnost oziroma predlogi sanacije. Med predlogi morajo biti analizirane možnosti prehoda načina ogrevanja na okolju prijaznejšo možnost: v primeru, da se kotlovnica nahaja na območju plinovoda prehod na zemeljski plin ali na lesno biomaso, v kolikor to dopuščajo razmere. Občinski energetski upravljavec poskrbi tudi, da so lastniki kotlovnic informirani o stanju skupne kotlovnice in o možnih prihrankih pri rabi ob izvedbi različnih ukrepov. S tem poskrbi za ozaveščanje in izobraževanje ljudi tudi na tem področju.

Vse večstanovanjske stavbe je po Energetskem zakonu in iz njega izhajajočemu Pravilniku o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi deli (Ur. l. RS št. 7/2010) potrebno opremiti z delilniki stroškov ogrevanja.

12.1.2 Daljinski sistem ogrevanja

V občini Črnomelj se skupna kotlovnica na lesno biomaso s toplotno močjo 2,3 MW nahaja v blokovskem naselju Čardak. Ogreva 512 stanovanj, skupna dolžina trase toplovoda pa je 1.840 metrov in toploto dovaja na 16 priključnih točk. Skupna ogrevana površina znaša cca. 29.000 m^2. Kotlovnico upravlja družba Energetika Črnomelj, letna proizvodnja toplote pa znaša cca. 2.589 MWh.

Sistem daljinskega ogrevanja na lesno biomaso Esol

V Črnomlju deluje na lokaciji lesno predelovalnega obrata ESOL nova kotlovnica na lesno biomaso z nazivno močjo 5 MW in soproizvodnjo električne energije s sistemom ORC z nazivno močjo približo 1 MW_e. V fazi načrtovanja nove kotlovnice je bila izdelana študija ekonomske upravičenosti izgradnje toplovodnega omrežja v industrijski coni in v povezavi z ostalimi toplotnimi porabniki v okolici. V okolici Esola se nahajajo večji porabniki toplote (trgovine, poslovne stavbe, itd ..), ki bi potencialno lahko zagotavljale donosno prodajo toplote.

Slika 29: Predvidena trasa DOLB Esol



Kotlovnica podjetja Esol že oskrbuje s toploto sosednji podjetji Visteam in Žaga zora, študija pa obravnava gradnjo vročevoda pod železniško progo proti bližnjim večjim odjemalcem. Predpostavljena je bila priključitev vseh večjih porabnikov, ki se nahajajo v bližini kotlovnice in ostalih porabnikov na trasi toplovoda. Skupna dolžina toplovodnega omrežja je bila ocenjena na 1.560 m, odjem toplote na trasi toplovoda pa je po podatkih odjemalcev ocenjen na 1.200 MWh/letno. V študiji je navedeno, da je gostota odjema toplote na meji rentabilnosti (gostota odjema je cca. 775 kWh/m trase), saj ne doseže 1.000 kWh/m trase, kolikor znaša povprečna izkustvena vrednost energetske gostote odjema, da je projekt rentabilen. Vendar pa je premalo upoštevano dejstvo, da je kotlovnica z zadostno zmogljivostjo že zgrajena in je predmet investicije le omrežje samo. Cena toplote na pragu kotlovnice bi bila predvidoma zelo nizka in ne bi presegala 50 EUR/MWh. Ob upoštevanju amortizacije omrežja in toplotnih izgub v njem to še vedno lahko pomeni privlačno ceno toplote za končne uporabnike.

12.1.3 Plinovodni sistem

V občini Črnomelj, tako kot v preostalem delu Bele Krajine še ni plinovodnega omrežja, je pa vlada RS dne 30. septembra 2010 sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele krajine, ki opredeljuje traso bodočega plinovoda.

Z državnim prostorskim načrtom se načrtujeta prenosni plinovod R45 velikosti do največ 400 mm, tlačne stopnje do največ 50 barov od odcepa Lešnica prek odcepa Metlika in merilno-regulacijske postaje Semič (v nadaljnjem besedilu: MRP Semič) do merilno-regulacijske postaje Črnomelj (v nadaljnjem besedilu: MRP Črnomelj) ter prenosni plinovod velikosti do največ 400 mm, tlačne stopnje do največ 50 barov od odcepa Metlika do merilno-regulacijske postaje Metlika (v nadaljnjem besedilu: MRP Metlika).

12.2 UKREPI NA PODROČJU UČINKOVITE RABE ENERGIJE

12.2.1 Stanovanja

Občina lahko izvaja in tudi mora izvajati vrsto ukrepov (finančno bolj ali manj zahtevnih), s katerimi spodbudi občane k energetskemu varčevanju, zamenjavi fosilnih energentov za obnovljive vire energije oziroma k spremembi njihovih navad.

Pretežni del oskrbe s toplotno energijo v stanovanjskih objektih v občini Črnomelj temelji na *individualnih kuriščih*. Ta so velikokrat slabo nadzorovana in zastarela, kar je s stališča vplivov na okolje najslabši način oskrbe. Ker gre za dokaj številčno skupino porabnikov energije v občini, je pomembno, da se za to skupino pripravijo ustrezne usmeritve.

Pri tem lahko občina za spodbujanje uporablja vrsto instrumentov:

- občinska podpora pri svetovanju občanov glede URE,
- občinska podpora pri kreditiranju in subvencioniranju URE,
- motiviranje prebivalstva za ukrepe URE (izolacija stavb, varčne žarnice itd.),
- uvajanje demonstracijskih in pilotnih projektov.

Prvi in najpomembnejši ukrep, ki ga mora izvajati občina, je *neprestano osveščanje prebivalstva* o možnostih za prihranke, o koristih, ki jih lahko imajo zaradi učinkovitejše rabe energije in uvajanja obnovljivih virov energije. V ta namen mora občina organizirati raznovrstne dogodke na to tematiko, poskrbeti, da se bo tema pojavljala v lokalnih medijih (radio, TV, lokalni časopisi) ipd. Z osveščanjem se velikokrat avtomatično povečajo aktivnosti prebivalcev samih na področju reševanja okoljske in energetske problematike. Izkušnje kažejo, da je mogoče le s pravilnim ravnanjem osveščenih porabnikov energije zmanjšati rabo energije v stavbi tudi do 20 %, ne da bi se bivalno ugodje v stavbi zmanjšalo.

Drugi možen ukrep, podpora pri *subvencioniranju projektov URE* na področju stanovanj, lahko občina izvede preko javnega razpisa za dodelitev nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe v učinkovito rabo energije v občini.

V razpisu se določi, za katere spodbude bo občina dodeljevala nepovratna sredstva, kar je odvisno tudi od same višine namenjenih sredstev za izvedbo razpisa. Občina se tako lahko odloči za sofinanciranje:

- toplotne zaščite zunanjega ovoja zgradbe,
- zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva,
- vgradnja solarnega ogrevalnega sistema.

V razpisu naj občina določi tudi splošne razpisne kriterije in pogoje, ki veljajo za:

Menjavo zunanjega stavbnega pohištva:

Zamenjava zunanjega stavbnega pohištva, to je oken, balkonskih vrat in fiksnih zasteklitev, vključuje zamenjavo starega s sodobnim, energijsko učinkovitim, s toplotno prehodnostjo U ≤ 1,1 W/m^{2}K za zasteklitve oziroma s toplotno prehodnostjo U ≤ 1,3 W/m^{2}K za okna in okvir skupaj.

Toplotna prehodnost zunanjih vrat ne sme biti večja od 1,8 W/m2K. Upravičena do sofinanciranja so samo okna in vrata, za katere se na podlagi proizvajalčeve izjave o razvrstitvi lahko ugotovi njihov razred po standardu SIST EN 12207.

Toplotna zaščita zunanjega ovoja zgradbe

Ta ukrep vključuje izvedbo toplotne izolacije fasade, strehe in oz. ali plošče proti neogrevanemu podstrešju in oz. ali kleti.

Tabela 21: Toplotne zahteve za ovoj

	Zunanje stene	Podstrešja/strehe	kleti
Toplotna prevodnost izolacijskega materiala	največ 0,045 W/m^{2}K	največ 0,045 W/m^{2}K	največ 0,045 W/m^{2}K
Ocenjena najmanjša debelina izolacije	14 cm	25 cm	8 cm

Izpostava Energetske svetovalne pisarne ENSVET, kjer občanom nudijo energetsko svetovanje. Strokovni svetovalec s področja energetike občanom svetuje o:

- izbiri ogrevalnega sistema in ogrevalnih naprav,
- zamenjavi ogrevalnih naprav,
- zmanjšanju porabe goriva,
- izbiri ustreznega goriva,
- toplotni zaščiti zgradb,
- izbiri ustreznih oken, zasteklitve,
- sanaciji zgradb z namenom zmanjšanja rabe energije,
- uporabi varčnih gospodinjskih aparatov ,
- in vseh ostalih vprašanjih, ki se nanašajo na rabo energije.

Vir: http://www.gi-zrmk.si/ensvet.htm

Nekaj osnovnih ukrepov učinkovite rabe energije naštevamo v naslednji preglednici:

Tabela 22: Ukrepi učinkovite rabe energije

	UKREPI
OGREVANJE	- dobra toplotna izolacija stavb - natančna regulacija temperature v prostorih - primerna razporeditev grelnih teles - kakovostna okna in vrata - dodatna zatesnitev oken - uvajanje obnovljivih virov energije - zamenjava dotrajanih grelnih teles z učinkovitejšimi, sodobnejšimi - vgradnja termostatskih ventilov
PREZRAČEVANJE	- kontrolirano prezračevanje prostorov: kadar je ogrevanje vključeno, naj bodo okna zaprta, tudi stalno priprta okna so neustrezna rešitev; - pravilno prezračevanje: za nekaj minut na stežaj odpremo okna in hkrati zapremo ventile na ogrevalnih telesih, nato okna zapremo in ponovno odpremo ventile na ogrevalnih telesih - redno preverjati tesnjenje oken in vrat in po potrebi zamenjati ali vgraditi tesnila
ELEKTRIČNA ENERGIJA	- v čim večji meri izkoriščati naravno svetlobo - okna naj bodo redno očiščena, prav tako to velja tudi za svetila - preveriti, ali je razpored in tip svetil primeren glede na namembnost prostorov - uporaba varčnih žarnic - ugašanje luči, ko ni nikogar v prostoru - izklapljanje raznih aparatov, ko se ne uporabljajo - pri nakupih se je potrebno odločati za sodobne naprave, ki v času mirovanja oziroma pripravljenosti rabijo zelo malo elektrike - pomožni električni grelniki naj bodo v uporabi le v izjemnih primerih
VODA	- kontrola, ali so po uporabi pipe zaprte - zapiranje pipe takrat, ko vode neposredno ne potrebujemo - redno izvajanje pregledov vodovodnega omrežja in pravočasna zamenjava izrabljenih tesnil ali pokvarjenih ventilov - vgradnja varčnih WC-kotličkov, ki imajo dve stopnji splakovanja - vgradnja števcev v stanovanjskih blokih v posamezno stanovanje - nakup sodobnih pralnih in pomivalnih strojev

12.2.2 Javni sektor

Učinkovitejša raba energije v javnih zgradbah pomeni predvsem zmanjševanje stroškov, torej privarčevana denarna sredstva. Pri tem je pomemben dogovor med upravitelji stavb in občino Črnomelj ter sodelovanje hišnika in drugih oseb, ki so zadolženi za vzdrževanje objekta (redni pregledi ogrevalnega in vodovodnega omrežja, pregledi električne napeljave, preverjanje tesnjenja oken, poročanje vodstvu in energetskemu menedžerju o potrebnih vzdrževalnih delih in zamenjavah itd.).

Pri izobraževanju, ozaveščanju in motivaciji za varčevanje z energijo je pomembno, da so posamezni ukrepi, predvsem na področju učinkovite rabe energije, predvideni in izvedeni tudi v stavbah, ki so v lasti ali upravljanju

občine. Izvedba teh ukrepov lahko služi kot zgled občanom pri prikazu praktičnih možnosti za zmanjšanje stroškov za energijo v stavbah. Izkušnje, ki jih pri tem pridobi občina, pa so lahko kasneje v pomoč tudi ostalim lastnikom javnih in stanovanjskih stavb.

Bistvenega pomena za izvajanje dejavnosti, ki pomenijo izboljšanje energetskega stanja v občini, je da se določi oziroma imenuje odgovorne za implementacijo projektov OVE in URE na območju občine Črnomelj. *To lahko opravlja določena oseba t. i. občinski energetski upravljavec*. Gre za osebo, ki opazuje in poroča o rezultatih, beleži stroške, pripravlja razpise, pripravlja letni program projektov, sledi objavljenim razpisom za sofinanciranje projektov itd. Občinski energetski upravljavec okoli sebe zbere skupino, ki dobro pozna določeno področje in menedžerju pomaga pri izvedbi posameznega projekta.

Da lahko sprejemamo učinkovite ukrepe in analiziramo učinke teh ukrepov, je potrebno dobro *energetsko knjigovodstvo*. *Glede na enostavnost izvedbe ukrepa in prednosti, ki jih prinaša, je smiselno, da se v vseh javnih stavbah v občini Črnomelj uvede koncept energetskega knjigovodstva. Aktivnost vpeljave energetskega knjigovodstva organizira občinski energetski upravljavec v sodelovanju z računovodstvi posameznih objektov.*

Pri upravljanju z javnimi stavbami so zelo pomembni tudi *energetski pregledi javnih stavb*. Osnovni namen energetskega pregleda je izdelava podlag za obvladovanje in po možnosti znižanje stroškov za energijo in s tem podlaga za program učinkovite rabe energije. Osnova energetskega pregleda je analiza rabe energije in stroškov za energijo za preteklo obdobje. Iz teh analiz izhajajo možnosti prihrankov ter ugotavljanje in vrednotenje potrebnih ukrepov z določenimi prioritetami. Energetski pregledi so učinkoviti in ekonomsko upravičeni pri večjih porabnikih energije, kot so proizvodni obrati in večje zgradbe – poslovno stanovanjski objekti, šole, vrtci in stanovanjski bloki.

12.2.3 Javni objekti


Na podlagi izvedenih preliminarnih energetskih pregledov javnih stavb v občini smo pripravili sklop ukrepov za učinkovito rabo energije v posameznih javnih zgradbah. Predlagani ukrepi so razporejeni z energetskega stališča od bolj do manj pomembnih. Najbolj nujni ukrepi so poudarjeni s krepko pisavo, ostali ukrepi so zelo smiselni za zmanjšanje rabe energije in bi jih bilo smotrno izvesti v najkrajšem možnem času.

Učinki predlaganih ukrepov, ki se nanašajo na obravnavane objekte v lasti občine Črnomelj, so prikazani v naslednji tabeli in grafu:

Tabela 23: Učinki predlaganih ukrepov v javnih stavbah občine Črnomelj

	Trenutna raba energije za ogrevanje	**strošek energije za ogrevanje**	**možen prihranek energije za ogrevanje**	**možen prihranek energije za ogrevanje**
	kWh	**€**	**kWh**	**€**
šole in vrtci	634.188	49.152	102.204	8.033 €
ostale javne zgradbe	3.077.171	226.466	1.086.469	81.919 €
skupaj	**3.711.359**	**275.618 €**	**1.188.673**	**89.952**
	Trenutna raba električne energije	strošek za električno energijo	možen prihranek električne energije	možen prihranek električne energije
	kWh	€	kWh	€
šole in vrtci	292.670	43.145 €	46.898	6.914 €
ostale javne zgradbe	1.017.904	132.771 €	121.121	15.615 €
skupaj	**1.310.574**	**175.916 €**	**168.019**	**22.529 €**
SKUPAJ	**5.021.933**	**451.534 €**	**1.356.691**	**112.480 €**

Graf 13: Zmanjšanje porabe energije po izvedbi predlaganih ukrepov v javnih stavbah občine Črnomelj



12.3 JAVNA RAZSVETLJAVA

Občina naj sprejme strategijo razvoja javne razsvetljave, ki je podlaga za sprejemanje odločitev za zmanjšanje rabe energije za javno razsvetljavo.

Možni prihranki električne energije pri javni razsvetljavi (Vir: El-Tec Mulej d.o.o.)

Pri posodobitvah javne razsvetljave je potrebno upoštevati več dejavnikov. Upravljavci oziroma lastniki imajo največkrat naslednje zahteve:

- določiti točno število cestnih svetilk in izdelati kataster,
- zmanjšanje rabe električne energije,
- avtomatsko odkrivanje napak,
- daljinski nadzor in upravljanje,
- odprt sistem z možno uporabo opreme različnih izvajalcev,
- enostavna instalacija, upravljanje in vzdrževanje,
- nizka cena na svetilko.

Zato je potrebno pri investiciji v izboljšanje oziroma posodobitev cestne razsvetljave upoštevati:

- tehnološko prenovo cestne razsvetljave,
- dvig kvalitete cestne razsvetljave v smislu oblikovanja okolja,
- povečanje varnosti v prometu in mestu nasploh,
- vpliv svetlobe na zmanjšanje kriminala,
- zmanjšanje porabe električne energije,
- zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja skladno z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. list RS št. 81/2007).

Zmanjšanje porabe električne energije lahko dosežemo z regulacijo jakosti svetlobnega toka, daljinskim nadzorom in upravljanjem in zamenjavo svetilk in sijalk.

12.4 PODJETJA

V tem sektorju je mogoče doseči prihranke s podobnimi ukrepi, kakor v primeru gospodinjstev, in sicer preko energetsko učinkovitega ogrevanja (moderni kondenzacijski kotli, regulacija, zmanjševanje izgub itd.), energetsko učinkovite razsvetljave, varčevanja z vodo itd. Tehnološki procesi (npr. posodobitev opreme) predstavljajo možnost za varčevanje z vsemi vrstami energije. Tudi za poslovne subjekte veljajo ukrepi na objektih, kot so zamenjava oken, dobra izolacija itd.

Sklepamo lahko, da bo ekonomski motiv podjetja sama usmerjal v racionalizacijo in varčevanje, tudi z energijo. Velik del pri tem bodo imeli tudi zaposleni in njihova ozaveščenost o rabi energije in možnih prihrankih, ki se lahko dosežejo z dokaj enostavnimi in finančno nezahtevnimi ukrepi.

Občina lahko ureja področje energetike preko sprejetja občinskih aktov, ki predpisujejo oskrbo podjetij na določenem področju. Posebno pomembno je to v primeru, če ima občina industrijsko-poslovne cone, kjer lahko z aktom predpiše način energetske oskrbe. Pri tem pa upošteva dejavnosti, ki jih imajo podjetja v tej coni in seveda okoljski vidik. Vsekakor poskrbi za celostno in skupno energetsko rešitev v coni (npr. oskrba iz ene ali več skupnih kotlovnic namesto individualnih kurišč; rangiranje možnih energentov).

12.5 UKREPI NA PODROČJU VEČJE IZRABE OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE

12.5.1 Izraba lesne biomase

Lesno biomaso je možno izkoriščati na različne načine: v sistemu daljinskega ogrevanja, v posameznih mikro sistemih ali popolnoma individualno. Pri tem pride do nadomestitve fosilnih goriv, ki povzročajo nastanek

toplogrednih plinov, ali do učinkovitejšega načina izrabe lesa, saj prihaja do zamenjave starih kotlov na les, ki v ozračje spuščajo velike količine ogljikovega monoksida (posledica slabega izgorevanja).

12.5.1.1 Izhodišča za načrtovanje sistemov daljinskega ogrevanja

Za ekonomsko upravičen sistem daljinskega ogrevanja (bodisi na zemeljski plin, lesno biomaso ali bioplin) je najpomembnejša izpolnitev dveh kriterijev: dovolj velika gostota odjema, kar pomeni, da morajo biti porabniki (objekti) gosto skoncentrirani na istem območju, prisotnost večjih porabnikov, kajti brez njih je sistem le izjemoma ekonomsko upravičen, lokalna dostopnost energenta.

Razpršena gradnja in odsotnost večjih porabnikov vplivata na manjšo gostoto odjema in posredno zmanjšujeta rentabilnost daljinskega ogrevanja. Ker je pri vsem tem pomembna tudi lokalna dostopnost energenta, se sisteme daljinskega ogrevanja (ali kakršnekoli druge sisteme izrabe lesne biomase v energetske namene) običajno oblikuje v bližini vira lesnih ostankov. Prav tako ne priporočamo podvajanja sistemov daljinskega ogrevanja na istem območju, zato se možnosti daljinskega ogrevanja na lesno biomaso iščejo izven področij, ki jih oskrbuje zemeljski plin ali toplovod.

V kolikor obstaja interes za ogrevanje na lesno biomaso, vendar ne obstajajo pogoji za sistem DOLB, se lahko zainteresirani odločijo za izgradnjo mikrosistemov. Ti pomenijo povezavo nekaj sosednjih hiš (običajno do pet objektov) z eno kotlovnico, običajno v okolici mizarstev ali kakšnega drugega manjšega vira lesne biomase. Velikih ovir za postavitev takšnega sistema pravzaprav ni. Pomembno je zgolj to, da se nekaj bližnjih uporabnikov dogovori o skupnem ogrevanju. Tako je potrebna zgolj ena kurilna naprava, en dimnik in en zalogovnik materiala. Ti sistemi so tako tehnično kot tudi ekonomsko izredno učinkoviti.

Bistvo mikro sistemov in energetskega pogodbeništva je v tem, da bodisi eden ali več lastnikov investira v kotlovnico ter krajše omrežje in tako ogreva več objektov. Najprimernejše lokacije za postavitev mikrosistemov so manjša ali večja strnjena naselja z javnimi zgradbami v neposredni bližini, kot so občina, šola, vrtec, zdravstveni dom, večstanovanjski blok, tovarna itd. Lastniki gozdov ali lastnik lesnopredelovalnega obrata tako dobavljajo surovino sistemu, prodajajo toploto in so zadolženi za vzdrževanje in delovanje sistema. Gre dejansko za pokrivanje celotne tehnološke verige pridobivanja, predelave in rabe lesa od drevesa do toplote. Razmerje med dodano vrednostjo v primeru, ko nekomu prodajamo les za ogrevanje, in dodano vrednostjo v primeru, kadar nekoga ogrevamo s svojim lesom in mu prodajamo toploto, je 1 : 3 (*Vir: Brošura Les – domač, obnovljiv in okolju prijazen vir energije*).

12.5.1.2 Individualni sistemi ogrevanja na lesno biomaso

Za zagon in promocijo vgradnje modernih kotlov na lesno biomaso lahko občina financira vgradnjo ene ali več tovrstnih naprav. Promocijski kotli na izbranih lokacijah ponudijo občanom potrebne informacije in jih spodbudijo pri lastni odločitvi za investicijo, s tem pa k prehodu na domač, trajen in ekološko čist način ogrevanja. Preko dnevov odprtih vrat se lahko širši javnosti predstavi možnosti bolj čistega načina ogrevanja. Lokacije za postavitev promocijskih kotlov na lesno biomaso iščemo v javnih stavbah, ki so v upravljanju občine. Zanimivi projekti so tudi turistične kmetije s svojim lastnim gozdom.

Izmed občinskih zgradb so za prehod na ogrevanje z biomaso najprimernejše podružnične osnovne šole.

12.5.2 Izraba bioplina

V občini Črnomelj deluje bioplinska elektrarna Lokev, ki je upravičena do zagotovljenega odkupa v skladu z zakonodajo. Ostali objekti so precej razdrobljeni in posamezno ne dosegajo mejne velikosti za gradnjo novih objektov. Poleg tega je javnost zaradi obratovanja obstoječe bioplinske elektrarna oziroma uporabe gnojevke dokaj nenaklonjena širjenju tovrstne uporabe bioplina

Ekonomika takšnih sistemov postane pozitivna pri obsegu hlevskih ostankov 130 GVŽ (kar ustreza 130 glavam govedi, 1.130 glavam prašičev ali 43.300 piščancem), kar pomeni, da bi bilo za ekonomično izkoriščanje bioplina, potrebno združevanje hlevskih ostankov več večjih kmetij. Govorimo o zbiranju presežnih hlevskih ostankov na skupnem zbirnem mestu, običajno na eni od večjih kmetij, na lokaciji, ki je za tako dejavnost primerna.

Seveda morajo biti v projekt vključene kmetije oziroma viri hlevskih ostankov locirani na istem območju, zaradi prevoza. Sicer pa med občinami ni fizičnih mej, ki bi ovirale transport hlevskih ostankov, torej se v projekt lahko vključijo tudi večje kmetije iz sosednjih občin.

Odpadno toploto lahko lastnik SPTE postrojenja porabi za svoje lastno ogrevanje in prodaja okoliškim odjemalcem (npr. hišam, rastlinjakom itd.). V primeru prodaje se ekonomika projekta ustrezno izboljša.

Tabela 24: Ekonomski parametri postrojenja SPTE na bioplin

	enote	
Investicijski stroški	EUR	104.093
Obratovalni stroški in vzdrževanje	EUR/leto	5.000
Višina kredita	EUR	62.456
Število ur polnega obratovanja	ure/leto	7.800
Prodana elektrika na leto	kWh/leto	128.555
Prihodki od prodane elektrike	EUR/leto	15.540

Glede na parametre v zgornji tabeli je enostavna doba vračila za projekt 10 let. Interna stopnja donosa (ISD) 8 %, neto sedanja vrednost (NSV) pa okoli 5.000 EUR (pri 7 % diskontni stopnji).

12.5.3 Izraba sončne energije

Občina Črnomelj lahko pripravi projekt (paket) spodbujanja izrabe sončne energije. V okviru projekta se da poudarek: promociji in izobraževanju, pilotnim projektom na izbranih javnih stavbah (primerne lokacije), finančni pomoči, pomoči v obliki nasvetov in kontaktov z izvajalci ter celotni organizaciji projekta.

V okviru projekta je potrebno:

- Dati poudarek izobraževanju in ozaveščanju prebivalcev o prednostih izrabe sončne energije (projekt naj zajema različne aktivnosti v obliki promocije, seminarjev itd.). Predstavi naj se zastavljeni paket za spodbudo izrabe sončne energije v občini Črnomelj oziroma kakšni so njegovi cilji, naloge, aktivnosti, vključeni projekti itd.
- Promovirati proizvodnjo EE iz sončne energije preko organizacije seminarjev z ogledi dobre prakse. Občinski energetski upravljavec poizkuša najti potencialne lokacije za postavitev sončnih celic. Občina lahko izvede skupaj z ostalimi zainteresiranimi pilotni projekt postavitve sončnih celic na enem izmed javnih objektov in s tem poskrbi za ustrezno promocijo.
- Nuditi pomoč v obliki nasvetov in kontaktov z izvajalci. Ustrezno pomoč je mogoče nuditi tudi pri postopku postavitve in priključitve sončne elektrarne na elektro omrežje in pri oblikovanju morebitne vloge na Eko skladu.

12.5.3.1 Projekt izrabe sončne energije na javnih stavbah

Osnovne šole in vrtci so izobraževalne ustanove, zato bi bili solarni sistemi na teh objektih pridobitev za celotno občino.

Da bi spodbudili razmišljanje občanov o izkoriščanju sončne energije, lahko občina izpelje pilotni projekt izrabe sončne energije na osnovni šoli, kjer bi se lahko prirejali dnevi odprtih vrat in bi vsi zainteresirani posamezniki dobili ustrezne informacije. To bi pripomoglo k motivaciji za namestitve solarnih sistemov na individualne hiše.

Cena solarnega sistema za pripravo sanitarne tople vode je odvisna od velikosti sistema, ki se določi glede na velikost objekta in porabo tople vode v njem. Pri šolah in vrtcih se o pripravi STV s sončnimi kolektorji splača razmišljati tam, kjer je vsaj 100 in več učencev ter v objektu poteka tudi priprava hrane; če kuhinje v objektu ni, mora objekt obiskovati še vsaj enkrat več učencev, da je poraba tople vode tolikšna, da se splača razmisliti o investiciji v sončne kolektorje.

12.5.3.2 Projekt vgradnje solarnih sistemov

Občina lahko preko promocije in osveščanja spodbudi občane k izkoriščanju sončne energije. Občina lahko priskrbi ustrezno pomoč v obliki nasvetov in kontaktov z izvajalci. Velikokrat posamezniki potrebujejo pomoč tudi pri vlogi za povrnitev sredstev iz razpisov, kar bi se prav tako lahko nudilo v okviru tega projekta.

Okvirna investicijska vrednost povprečnega solarnega sistema za individualno stanovanjsko hišo znaša okrog 2.700 €, občina bi lahko investicije podprla na primer v višini do 20 %, torej okrog 540 € /sistem.

12.5.3.3 Sončna elektrarna

Naloga občine pri načrtovanju postavitve fotovoltaične elektrarne je predvsem ta, da vzbudi zanimanje za projekt pri lokalnih podjetjih – potencialni investitorji so predvsem večja podjetja ter tista, ki delujejo na področju energetike. Občina lahko izvede skupaj z morebitnimi zainteresiranimi investitorji pilotni projekt postavitve sončnih celic za proizvodnjo električne energije na enem izmed javnih objektov. Potencial za postavitev sončnih elektrarn v Občini Črnomelj ni zanemarljiv, saj je na voljo več objektov s površino streh, ki presega 2.000 m^2. Seveda pa so za namestitev FN elektrarn primerne tudi strehe javnih objektov.

V preteklih letih smo zaradi proaktivne politike subvencij beležili hitro rast fotovoltaičnih elektrarn, v prihodnosti pa je pričakovati, da se bo rast umirila. Zagotovljene odkupne cene se namreč znižujejo.

12.5.4 Izraba vetrne energije

Večji potencial izrabe vetrne energije na območju občine Črnomelj ni ugotovljen. Izraba vetrne energije je možna predvsem za objekte, kjer ni možno zagotoviti elektroenergetskega priključka (hribovske vasi, gorske postojanke), vendar je treba predhodno izdelati študijo prostorske in okoljske sprejemljivosti za vsako napravo.

12.5.5 Izraba vodne energije

Hidrološke meritve na vodnih virih v občini Črnomelj se izvajajo na reki Kolpi v kraju Radenci. Pogoj za postavitev male hidroelektrarne so natančne meritve vodotoka in analiza zahtev za doseganje biološkega minimuma.

V občini Črnomelj po podatkih Geografskega informacijskega sistema za področje obnovljivih virov energije (Engis) od leta 2009 deluje ena mala hidroelektrarna in sicer MHE Flekov mlin z močjo 41 kW.

Z vidika pretoka je sicer najpomembnejša belokranjska reka **Kolpa**, na kateri pa ni delujočih MHE. Potencial predstavljajo predvsem opuščeni mlini in žage. Študije kot primerne lokacije na levem bregu Kolpe omenjajo predvsem naslednje (naselji Krasinec in Križevska vas sta v občini Metlika, ostala pa v občini Črnomelj):

Z vidika pretoka je sicer najpomembnejša belokranjska reka **Kolpa**, na kateri pa ni delujočih MHE. Potencial predstavljajo predvsem opuščeni mlini in žage. Študije kot primerne lokacije na levem bregu Kolpe omenjajo predvsem naslednje (naselji Krasinec in Križevska vas sta v občini Metlika, ostala pa v občini Črnomelj):

- Fortunov mlin, Krasinec
- Križevska vas
- Kuzmin mlin z žago, Pobrežje
- Cvetašev mlin, Zilje
- Benetičev mlin, Vinica
- Prokšljev mlin z žago, Učakovci
- Vukovški mlin, Vukovci
- Žagarjev mlin z žago, Damelj
- Krivčev mlin z žago, Damelj
- Mlin v Bregu pri Sinjem vrhu
- Mlin Gorenji Radenci
- Mlin pri Madroniču, Prelesje

Precejšen del vodotokov je podvržen zaščitnemu režimu Natura 2000 ali pa zanje velja poseben varstveni režim na podlagi določil krajinskega parka Lahinja. Poleg tega so padci zelo majhni, noben jez oziroma slap ni višji od 2 m, zato ocenjujemo, da večjega potenciala za gradnjo novih zmogljivosti v občini Črnomelj ni.

Ekonomika malih hidroelektrarn je odločilnega pomena pri odločitvi o gradnji mHE. Pogojena je s tehničnimi pogoji gradnje, ki določajo višino investicije in s predvideno letno proizvodnjo električne energije ter letnimi stroški obratovanja. Tako stroški kot proizvodnja so najbolj odvisni od tehničnih rešitev ter naravnih danosti lokacije. Problematika ekonomike mHE je v dejstvu, da gre za energetski objekt, ki ima predvideno dolgo življenjsko dobo.

Največji delež investicije običajno predstavljajo gradbena dela in konstrukcije (cca 60-80 %). Ta del investicije ima življenjsko dobo 50 do 100 ali celo več let. Sodobno investicijsko odločanje zahteva rok vračanja investicije v približno 7, največ v 10 letih. Pri mHE to pomeni, da se mora investicija poplačati v prvih 15 % življenjske dobe, kar je težko dosegljiva zahteva. Izračunavanje različnih kriterijev, kot so neto sedanja vrednost, interna stopnja donosa, vračilna doba investicije je za mHE problematično, saj je nemogoče predvideti, kakšne bodo cene električne energije že čez nekaj let, kaj šele čez 30 ali 50 let.

Zaradi tega so vsi ti kriteriji pogojno uporabni, saj je njihov rezultat popolnoma odvisen od ocene, kako se bo gibala cena električne energije. Kljub temu dajo kriteriji neko približno oceno donosnosti vsaj pri današnjih cenah električne energije.

Gradnja malih hidroelektrarn je danes smiselna na lokacijah, ki omogočajo vodni padec najmanj štiri metre. Gradnja mHE na nižjih padcih je pri današnjih cenah električne energije ekonomsko vprašljiva. S stališča upravljanja mHE se je v dosedanji praksi izkazalo, da so daleč najugodnejše instalacije na visokih padcih z nizkimi pretoki. To so instalacije s tlačnimi cevovodi in Peltonovimi turbinami, ki zagotavljajo visok izkoristek tudi v območju nizkih in srednjih pretokov, kakršni so na voljo večino časa. Prednost takih mHE je tudi v lažjem obvladovanju vode in pojavov povezanih z vodo, saj imamo opraviti z majhnimi pretoki.

Eden od odločilnih vhodnih parametrov za izračune donosnosti je predvidena letna proizvodnja električne energije, na katero pa poleg naravnih danosti in tehničnih rešitev močno vpliva tudi višina ekološko sprejemljivega pretoka (Qes), ki ga je potrebno spuščati po strugi mimo elektrarne, za ohranjanje vodnega in obvodnega življenja. Žal pomeni Qes veliko žrtev zlasti za visokotlačne mHE, saj imamo tam vedno opraviti z relativno dolgimi tlačnimi cevovodi in umikom vode iz struge. Posledično država določi relativno visoke Qes, ki investicijo lahko postavijo na glavo *(Vir: http://www.gorenjske-elektrarne.si/Izobrazevanje/Strokovni-clanki/Problematika-umescanja-malih-hidroelektrarn-v-prostor).*

12.5.6 Izraba geotermalne energije

Iskanje in izkoriščanje geotermalnih virov predstavlja kompleksen projekt, kjer je potrebna predhodna natančna ocena geoloških pogojev, temperature, količine in kakovost termalne vode. Projekti zajema termalne vode so tehnološko in ekonomsko zelo tvegani, tveganje pa se zmanjšuje čim boljše so geološke raziskave terena. Stroški vrtanja z globino naraščajo in predstavljajo znaten del naložbe.

Količine termalnih voda v vodonosnikih so omejene. Izlivanje vodonosnikov po toplotni izrabi pa povzroča toplotno onesnaževanje okolja. Zato pri gospodarnem ravnanju s termalnimi vodami vračamo energijsko izrabljeno termalno vodo nazaj v vodonosnik. Izkoriščanje vodonosnikov je smotrno, če vodonosnik ni globlje kot 2000 do 3000 m, če je vrelec izdaten (>150 t/h) in vsebuje manj kot 60 g/kg mineralov *47*.
Na področju občine Črnomelj so bile izvedene preizkusne vrtine globine 700 m pri naselju Pusti Gradec. Temperatura vode je okoli 20 °C , ocenjena temperatura na globini 1 km znaša 22 °C, na 2 km 29 °C, na 3 km pa 35 °C. Raziskave so bile zaključene marca 2010, izdelal pa jih je GeoZS. Možno je črpati do 20 l/s vode s temperaturo 17 °C.

12.6 UKREPI NA PODROČJU PROMETA

Splošni ukrepi na področju prometa so:

- izgradnja in označevanje kolesarskih stez;
- izboljšanje varnosti pešpoti;
- lokalni izobraževalni programi o trajnostni mobilnosti;
- spodbujanje uporabe javnih prevoznih sredstev;
- spodbujanje uporabe biogoriv;
- popularizacija javnega prometa.

12.7 UKREPI NA PODROČJU OSVEŠČANJA, IZOBRAŽEVANJA, INFORMIRANJA

Eden od investicijsko manj zahtevnih ukrepov, ki ima lahko velik učinek na ravnanje z energijo med občani, je program osveščanja, izobraževanja in informiranja. Projekt informiranja javnosti naj bo zastavljen tako, da bo dosegel prav vse skupine porabnikov energije v občini. »Ciljna publika« tega programa so vsi, ki so na kakršenkoli način povezani z rabo energije – gospodinjstva, podjetniki, otroci v vrtcih in šolah, ravnatelji šol in vrtcev, občinski uslužbenci.

V nadaljevanju navajamo nekaj možnih aktivnosti, in sicer:

- organizacija delavnic, okroglih miz, predstavitev na temo URE in OVE za širšo javnost,
- organizacija seminarjev za ravnatelje šol in vrtcev na temo URE,
- organizacija ogledov primerov dobrih praks na terenu,
- redno objavljanje člankov na temo OVE in URE v občinskih sredstvih javnega obveščanja,
- redno poročanje o izvedenih ukrepih in njihovih učinkih v medijih, ki so dostopni čim večjemu številu občanov,
- organizacija seminarjev na temo URE za predstavnike večjih podjetij,
- izdelava informativnih brošur na temo OVE in URE.

Podjetnikom je potrebno prenesti informacije o pomenu URE, vodstvenemu kadru največjih podjetij v občini pa tudi informacije o soproizvodnji toplote in električne energije.

Ravnatelji šol in vrtcev morajo biti obveščeni o enostavnih neinvesticijskih ukrepih, ki prinašajo prihranke pri rabi energije. Prav tako jih je potrebno spodbuditi k organizaciji krožkov za otroke na temo OVE in URE.

Na področju OVE naj bo poudarek na osveščanju o možnostih izrabe lesne biomase in sončne energije.

Po sprejetju LEK je ključnega pomena, da se začne dejansko izvajati. Zato bo morala občina poskrbeti za energetsko upravljanje. Tudi v primeru, ko občina za energetsko upravljanje pooblasti zunanjo osebo ali institucijo, je pomembno, da tudi sama ostane v kontaktu z aktualnimi temami na področjih OVE in URE. Zato je pomembno, da se skupina zaposlenih na občini redno udeležuje aktualnih seminarjev in delavnic na to temo.

13 OPREDELITEV NADALJNJIH ŠTUDIJ IN UKREPOV

13.1 AKCIJSKI NAČRT

Akcijski načrt objektov v lasti ali upravljanju občine Črnomelj je opisan v preglednicah 26 (terminski plan izvajanja ukrepov) in 27 (Opis ukrepov z oceno vrednosti izvedbe ocenjenim deležem sofinanciranja).

13.2 OKVIRNI TERMINSKI NAČRT IZVAJANJA PROJEKTOV

V akcijskem načrtu so aktivnosti razdeljene po letih od 2012 do 2020.

Terminski načrt predstavlja **okvirno** časovno razporeditev izvajanja projektov; prikazuje **predlagano** dinamiko izvajanja projektov oziroma sklope projektov, razporejene v času. **Seveda si občina lahko projekte razporedi drugače in s tem prilagodi svojim ostalim aktivnostim**. Dejanski potek izvajanja programa je velikokrat odvisen tudi od proračunskih možnosti občine in v skladu z razpoložljivimi sredstvi subvencioniranja posameznih postavk.

Tabela 25: Terminski načrt izvajanja projektov

		Leto	2013				2014				2015	2016	2017
		Kvartal	1	2	3	4	1	2	3	4			
1.	Z.i.k. Črnomelj	Hidroizolacija zidov											
2.	OŠ Loka, Črnomelj	Zamenjava tesnilnih elementov v novem delu.											
3.	OŠ Loka, Črnomelj	Prilagoditev/nadgradnja ogrevalnega sistema v novem delu in zmanjšanje temperaturnih razlik.											
4.	OŠ Vinica	Popolna prenova objekta (toplotna izolacija, okna, ostrešje, razsvetljava, ogrevalni sistem)											
5.	OŠ Vinica	Zamenjava kotlov in prehod z ekstra lahkega kurilnega olja na lesno biomaso.											
6.	OŠ Vinica	Zamenjava strešne kritine in toplotna izolacija podstrešja.											
7.	OŠ Vinica	Zamenjava kopelit stekel v telovadnici											
8.	OŠ Dragatuš	Zamenjava oken na hodnikih in upravnih prostorih.											
9.	OŠ Dragatuš	Toplotna izolacija stavbe.											
10.	OŠ Dragatuš	Obnova ogrevalnega sistema/zamenjava radiatorjev.											
11.	OŠ Dragatuš	Posodobitev prezračevalnega sistema v kuhinji in jedilnici.											
12.	OŠ Dragatuš	Zamenjava strešne kritine in toplotna izolacija podstrešja.											
13.	OŠ Dragatuš	Posodobitev razsvetljave.											
14.	OŠ Dragatuš	Prehod z ekstra lahkega kurilnega olja na lesno biomaso. Preučiti možnost uporabe obstoječega kotla.											
15.	OŠ Milke Šobar Nataše	Izolacija podstrešja z ureditvijo mansarde in menjavo strešne kritine.											
16.	OŠ Milke Šobar Nataše	Obnova ogrevalnega sistema/zamenjava radiatorjev.											
17.	OŠ Milke Šobar Nataše	Zamenjava vhodnih vrat/vetrolova.											
18.	OŠ Milke Šobar Nataše	Toplotna izolacija sten.											
19.	OŠ Miran Jarc	Vzpostavitev ločenega ogrevalnega voda za ogrevanje upravnega dela in telovadnice.											
20.	OŠ Miran Jarc	Vgradnja toplotne črpalke za ogrevanje sanitarne vode in ogrevanje stavbe v prehodnem obdobju.											
21.	Vrtec Otona Župančiča	Zamenjava oziroma toplotna izolacija vhodnih vrat v novem delu.											

		Leto	2013				2014				2015	2016	2017
16.	Vrtec Otona Župančiča	Izolacija toplovodne napeljave med starim in novim delom.											
17.	OŠ Stari trg ob Kolpi	Zamenjava kotla na ekstra lahko plinsko olje s kotlom na lesno biomaso, vgradnja termostatskih ventilov											
18.	OŠ Stari trg ob Kolpi	Zamenjava vhodnih vrat in vetrolova in oken v novem delu šole.											
19.	OŠ Stari trg ob Kolpi	Hidroizolacija sten v telovadnici											
20.	OŠ Stari trg ob Kolpi	Izolacija podstrešja in ureditev mansarde.											
21.	ZD Črnomelj	Vgradnja sistema za prezračevanje in hlajenje, toplotna izolacija fasade											
16.	ZD enota Vinica	Zamenjava kotla na ekstra lahko plinsko olje s kotlom na lesno biomaso.											
17.	OŠ Loka, POŠ Adlešiči	Toplotna izolacija stavbe.											
18.	OŠ Loka, POŠ Adlešiči	Zamenjava ali zatesnitev oken.											
19.	OŠ Loka, POŠ Adlešiči	Vzpostavitev ločene ogrevalne veje in obračun porabe uprave krajinskega parka Kolpa po dejanski porabi.											
20.	Vrtec Vinica	Toplotna izolacija stavbe											
21.	Vrtec Vinica	Zamenjava strešne kritine in toplotna izolacija podstrešja.											
16.	Glasbena šola Črnomelj	Toplotna izolacija podstrešja.											
17.	Z.i.k. Črnomelj	Glede na dinamiko izgradnje plinovoda v občini Črnomelj predlagamo zamenjavo kotla na ekstra lahko plinsko olje s kotlom na zemeljski plin.											
18.	Z.i.k. Črnomelj	Obnova radiatorjev in napeljave.											
19.	Z.i.k. Črnomelj	Obnova razsvetljave.											
20.	Vrtec Čardak	Glede na dinamiko izgradnje plinovoda v občini Črnomelj predlagamo zamenjavo kotla na ekstra lahko plinsko olje s kotlom na zemeljski plin.											

13.3 FINANČNI OKVIR PREDLAGANIH PROJEKTOV

V nadaljevanju podajamo finančni okvir predlaganih projektov glede na financiranje s strani občine in ostale vire financiranja. Delež sofinanciranja je ocenjen glede na današnje stanje in razpoložljive vire sofinanciranja. za predlog strukture financiranja posameznih projektov.

Tabela 26: Finančni načrt predlaganih projektov

PREDLOG UKREPA		Vrednost projekta (€)	Občina (€)	Ostali viri (€)
2013				
Zavod za izobraževanje in kulturo, Črnomelj	Hidroizolacija zidov	21.000	15.750	5.250
OŠ Loka, Črnomelj	Zamenjava tesnilnih elementov v novem delu.	8.600	6.450	2.150
OŠ Loka, Črnomelj	Prilagoditev/nadgradnja ogrevalnega sistema v novem delu in zmanjšanje temperaturnih razlik.	52.000	26.000	26.000
OŠ Vinica	Popolna prenova objekta (toplotna izolacija, okna, ostrešje, razsvetljava, ogrevalni sistem)	640.000	160.000	480.000
OŠ Vinica	Zamenjava kotlov in prehod z ekstra lahkega kurilnega olja na lesno biomaso.	120.000	90.000	30.000
OŠ Vinica	Zamenjava strešne kritine in toplotna izolacija podstrešja.	96.000	72.000	24.000
OŠ Vinica	Zamenjava kopelit stekel v telovadnici	26.000	19.500	6.500
2014				
OŠ Dragatuš	Zamenjava oken na hodnikih in upravnih prostorih.	47.000	23.500	23.500
OŠ Dragatuš	Toplotna izolacija stavbe.	320.000	160.000	160.000
OŠ Dragatuš	Obnova ogrevalnega sistema/zamenjava radiatorjev.	150.000	75.000	75.000
OŠ Dragatuš	Posodobitev prezračevalnega sistema v kuhinji in jedilnici.	32.000	16.000	16.000
OŠ Dragatuš	Zamenjava strešne kritine in toplotna izolacija podstrešja.	84.000	63.000	21.000
OŠ Dragatuš	Posodobitev razsvetljave.	21.000	10.500	10.500
OŠ Dragatuš	Prehod z ekstra lahkega kurilnega olja na lesno biomaso. Preučiti možnost uporabe obstoječega kotla.	24.000	12.000	12.000
OŠ Milke Šobar Nataše, Črnomelj	Izolacija podstrešja z ureditvijo mansarde in menjavo strešne kritine.	46.000	34.500	11.500
OŠ Milke Šobar Nataše, Črnomelj	Obnova ogrevalnega sistema/zamenjava radiatorjev.	36.000	18.000	18.000
OŠ Milke Šobar Nataše, Črnomelj	Zamenjava vhodnih vrat/vetrolova.	5.700	4.275	1.425
OŠ Milke Šobar Nataše, Črnomelj	Toplotna izolacija sten.	42.000	31.500	10.500
2015				
OŠ Miran Jarc, Črnomelj	Vzpostavitev ločenega ogrevalnega voda za ogrevanje upravnega dela in telovadnice.	4.800	3.600	1.200

OŠ Miran Jarc, Črnomelj	Vgradnja toplotne črpalke za ogrevanje sanitarne vode in ogrevanje stavbe v prehodnem obdobju.	12.000	3.000	9.000
Vrtec Otona Župančiča, Črnomelj	Zamenjava oziroma toplotna izolacija vhodnih vrat v novem delu.	4.200	3.150	1.050
Vrtec Otona Župančiča, Črnomelj	Izolacija toplovodne napeljave med starim in novim delom.	2.700	2.025	675
OŠ Stari trg ob Kolpi	Zamenjava kotla na ekstra lahko plinsko olje s kotlom na lesno biomaso, vgradnja termostatskih ventilov	36.000	18.000	18.000
OŠ Stari trg ob Kolpi	Zamenjava vhodnih vrat in vetrolova in oken v novem delu šole.	3.800	2.850	950
OŠ Stari trg ob Kolpi	Hidroizolacija sten v telovadnici	18.000	13.500	4.500
OŠ Stari trg ob Kolpi	Izolacija podstrešja in ureditev mansarde.	33.000	24.750	8.250
ZD Črnomelj	Vgradnja sistema za prezračevanje in hlajenje, toplotna izolacija fasade	28.000	14.000	14.000
ZD enota Vinica	Zamenjava kotla na ekstra lahko plinsko olje s kotlom na lesno biomaso.	28.000	21.000	7.000
2016				
OŠ Loka, POŠ Adlešiči	Toplotna izolacija stavbe.	61.000	45.750	15.250
OŠ Loka, POŠ Adlešiči	Zamenjava ali zatesnitev oken.	29.000	14.500	14.500
OŠ Loka, POŠ Adlešiči	Vzpostavitev ločene ogrevalne veje in obračun porabe uprave krajinskega parka Kolpa po dejanski porabi.	3.600	2.700	900
Vrtec Vinica	Toplotna izolacija stavbe	31.000	23.250	7.750
Vrtec Vinica	Zamenjava strešne kritine in toplotna izolacija podstrešja.	26.000	19.500	6.500
Glasbena šola Črnomelj	Toplotna izolacija podstrešja.	9.800	7.350	2.450
2017				
Zavod za izobraževanje in kulturo, Črnomelj	Glede na dinamiko izgradnje plinovoda v občini Črnomelj predlagamo zamenjavo kotla na ekstra lahko plinsko olje s kotlom na zemeljski plin.	12.000	6.000	6.000
Zavod za izobraževanje in kulturo, Črnomelj	Obnova radiatorjev in napeljave.	16.000	8.000	8.000
Zavod za izobraževanje in kulturo, Črnomelj	Obnova razsvetljave.	7.800	3.900	3.900
Vrtec Otona Župančiča – enota Čardak	Glede na dinamiko izgradnje plinovoda v občini Črnomelj predlagamo zamenjavo kotla na ekstra lahko plinsko olje s kotlom na zemeljski plin.	11.000	8.250	2.750
SKUPAJ		2.114.200	1.062.900	1.051.300

Tabela 27: Finančni načrt predlaganih projektov za obdobje 2011 do 2020

Leto	Skupaj vrednost projekta (€)	Občina (€)	Ostali viri (€)
2013	963.600	389.700	573.900
2014	807.700	448.275	359.425
2015	170.500	105.875	64.625
2016	160.400	113.050	47.350
2017 - 2020	46.800	26.150	20.650
SKUPAJ	**2.149.000**	**1.083.050**	**1.065.950**

14 NAVODILA ZA IZVAJANJE LEK

Sistematična izvedba lokalnega energetskega koncepta (LEK) zahteva ažurno spremljanje doseženih rezultatov in njihove uspešnosti. Le s sprotnim spremljanjem doseženih rezultatov bo občina resnično na tekočem z uspešnostjo izvajanja posameznih projektov, prav tako bo na ta način lahko spremljala učinke posameznih izvedenih projektov.

Občina je dolžna po Pravilniku o metodologiji in obveznih vsebinah lokalnih energetskih konceptov (Ur. l. RS št. 74/09) o sprejemu lokalnega energetskega koncepta obvestiti ministrstvo, pristojno za energijo in ministrstvo, pristojno za okolje in prostor.

Občina mora po pravilniku enkrat letno poročati o izvajanju lokalnega energetskega koncepta ministrstvu, pristojnemu za energijo. Občina mora poročilo za preteklo leto oddati do 31. januarja naslednjega leta.

14.1 NOSILCI IZVAJANJA LOKALNEGA ENERGETSKEGA KONCEPTA

Pogoj za uspešno izvedbo energetskega koncepta v občini je določitev odgovornih oseb, ki so zadolžene za izvedbo projektov iz akcijskega načrta. Za izvajanje LEK skrbita: lokalna energetska agencija ali občinski energetski upravljavec, ki ga na to funkcijo imenuje župan.

Za izvedbo zastavljenega akcijskega načrta je smiselno imenovati delovno skupino za izvajanje predlaganih projektov. Delovna skupina se spreminja glede na vrsto projekta za katerega je imenovana. Občinski energetski upravljavec pripravlja, spodbuja in v posameznih primerih tudi izvaja te projekte, nadzira njihovo izvajanje, pripravlja razpise, letno poroča o doseženih rezultatih ipd.. Občinski energetski upravljavec je ključni akter pri vseh projektih.

Najprej mora občina izdelati dejanski načrt izvajanja projektov. Ta načrt izdela občinski energetski upravljavec skupaj s svojo delovno skupino. V lokalnem energetskem konceptu sta sicer predlagana akcijski in okvirni terminski načrt, vendar je oba potrebno usklajevati s proračunom občine. Predlagan terminski načrt kaže zgolj možno dinamiko izvajanja projektov, ki ga je potrebno uskladiti tudi z drugimi aktivnostmi občine.

Pred izvedbo posameznega projekta se opredelijo predvideni učinki tega projekta (prihranki, povečanje izrabe OVE ipd.), po izvedbi posameznega projekta pa se dejanski rezultati primerjajo z načrtovanimi.

Rezultate posameznih projektov je potrebno objaviti v lokalnih medijih ter o njih izdelati informacijske brošure. Tako lahko občina bistveno spodbudi razmišljanje tako o učinkovitejši rabi energije kot tudi o uvajanju obnovljivih virov energije pri posameznikih. Pomembno je tudi, da je javnost sproti informirana o dogajanju na tem področju – o izvajanju posameznih projektov, o njihovih učinkih, kaj lahko podobnega storijo občani ipd..

Izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije in večje izrabe obnovljivih virov energije (kot so na primer solarni sistemi za pripravo tople vode, toplotne črpalke, kurilne naprave za centralno ogrevanje na lesno biomaso) je močno odvisno od osveščenosti prebivalcev, zato lahko občina s promocijskimi projekti močno spremeni obnašanje občanov. Prav tako jih mora občina podpreti pri pripravi ustrezne dokumentacije in pridobivanju potrebnih dovoljenj.

14.2 VIRI FINANCIRANJA

Viri financiranja aktivnosti v akcijskem načrtu:

- občinska sredstva, zagotovljena iz občinskega proračuna;
- drugi investitorji;
- nepovratna sredstva;
- krediti z ugodnimi obrestnimi merami so na voljo pri Eko skladu.

Nepovratna sredstva:

Ministrstvo za gospodarstvo je objavilo razpis za učinkovito rabo energije v gospodarskih družbah**,** odprt je razpis za energetsko sanacijo javne razsvetljave. V sodelovanju z resornimi ministrstvi je bil objavljen razpis za energetsko sanacijo bolnišnic in razpis za energetsko sanacijo domov za starejše ter razpis za energetsko sanacijo javnih zavodov na področju vzgoje in izobraževanja.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ima odprt razpis iz Programa razvoja podeželja za obdobje 2007-2013 (PRP): ukrep 311 Diverzifikacija v nekmetijske dejavnosti, ki je namenjen sofinanciranju naložb v pet sklopov dejavnosti, med katerimi je tudi sklop proizvodnje in prodaje energije iz obnovljivih virov. Podpirajo se naložbe v proizvodnjo bioplina z uporabo organskih odpadkov, predelavo biomase za obnovljive vire energije ter v infrastrukturo za obnovljivo energijo iz biomase in drugih obnovljivih virov energije.

- Eko sklad je objavil dva poziva za nepovratne finančne spodbude občanom; javni poziv 6SUB-OB11 je namenjen spodbujanju izvedbe različnih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije v eno- ali dvostanovanjskih stavbah. Drugi javni poziv 7SUB-B11 je namenjen izvedbi ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije pri obnovi večstanovanjskih stavb.
- Poleg tega bodo programe spodbujanja energetske učinkovitosti začeli izvajati tudi dobavitelji energije.
- Sredstva, ki so na voljo preko neposrednih razpisov pri institucijah Evropske unije.
- Nacionalna kontaktna točka za Finančni mehanizem EGP, Norveški finančni mehanizem in Švicarski prispevek je Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in lokalno politiko.

Eko sklad ponuja ugodna kreditna sredstva za financiranje različnih okoljskih naložb, med drugim tudi za ukrepe učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije.

Za izvajanje programov učinkovite rabe in izrabe obnovljivih virov energije na osnovi izdelanega LEK lahko občina pridobi državne spodbude.

14.3 NAPOTKI ZA SPREMLJANJE IZVAJANJA UKREPOV

Za spremljanje izvajanja ukrepov se praviloma zadolži glavnega nosilca izvajanja LEK. Njegove naloge so naslednje:


- analiza učinkov vsakega izvedenega ukrepa,
- objavljanje rezultatov učinkov ukrepov v medijih,
- letno poročanje ministrstvu za gospodarstvo.

15 PRILOGE

Tabela 28: Seznam javnih objektov v občini Črnomelj

	Objekt	Ogrevana površina (m^2)		Raba energije za ogrevanje						Raba električne energije				
			Energent	Letna poraba energenta (količina), leto 2011	Letna poraba energenta (energent in količina), leto 2010	Letna poraba energenta v kWh, leto 2011	Letna poraba energenta v kWh, leto 2010	Sprememba porabe energije za leti 2011/10	Povprečna specifična raba (kWh/m^2); povprečje 2011/10	Letna poraba (kWh) - leto 2011	Letna poraba (kWh) - leto 2010	Sprememba porabe el.energije 2011/10	Energetsko število za posamezne zgradbe (kWh/m^2/leto) - leto 2011	Energetsko število za posamezne zgradbe (kWh/m^2/leto) - leto 2010
1	0	1.092	ELKO	10.000	10.000	102.500	102.500	0%	94	24.132	24.585	-2%	**116**	**116**
2	0	5.400	ELKO	39970	39989	409.693	409.887	0%	76	249.610	252.502	-1%	**122**	**123**
3	JAVNI OBJEKT	892	ELKO	9586	14199	98.257	145.540	-32%	137	18.928	17.250	10%	**131**	**182**
4	Kulturni dom Črnomelj	1.095	ELKO	18.000	15.000	184.500	153.750	20%	154	39.211	37.614	4%	**204**	**175**
5	OŠ Mirana Jarca	1.431	lesna biomasa/ELKO	7500	5000	252.105	156.880	61%	143	43.945	42.957	2%	**207**	**140**
7	Vrtec Otona Župančiča - Loka	4.604	ELKO	32184	32184	329.886	329.886	0%	72	151.245	153.459	-1%	**105**	**105**
8	OŠ Loka - Adlešiči	718	ELKO	11359	10796	116.430	110.659	5%	158	11.732	12.460	-6%	**178**	**171**
9	OŠ Loka - Griblje	266	ELKO	5040	3859	51.660	39.555	31%	171	3.669	3.766	-3%	**208**	**163**
8	OŠ Loka	1.372	ELKO	13700	13000	140.425	133.250	5%	100	21.996	24.000	-8%	**118**	**115**
10	OŠ Loka - Adlešiči	2.112	ELKO	20.622	20.187	211.376	206.917	2%	99	49.756	42.459	17%	**124**	**118**
11	OŠ Loka - Griblje	2.700	ELKO	29.949	30.000	306.977	307.500	0%	114	64.227	56.499	14%	**137**	**135**
12	OŠ Stari trg ob Kolpi	450	ELKO	7.052	9.000	72.283	92.250	-22%	183	8.557	8.178	5%	**180**	**223**
13	OŠ Dragatuš	828	UNP	11.464	11.975	79.675	83.226	-4%	98	35.488	34.260	4%	**139**	**142**
14	OŠ Vinica	1.299	ELKO	15.445	24.000	158.311	246.000	-36%	156	7.817	8.992	-13%	**128**	**196**
15	OŠ Vinica - vrtec	466	ELKO	9.399	10.164	96.340	104.181	-8%	215	18.958	25.517	-26%	**247**	**278**
16	Glasbena šola Črnomelj	6.000	ELKO	81.454	96.087	834.904	984.892	-15%	152	509.950	527.380	-3%	**224**	**252**
17	Večnamenski objekt (Kolodvorska 32)	1.352	UNP	26.084	27.229	181.284	189.242	-4%	137	51.353	48.095	7%	**172**	**176**
	SKUPAJ/POVPREČJE					**1.896.830**	**1.788.824**	**6%**	**120**	**771.771**	**779.145**	**-1%**	**151**	**141**

Graf 14: Pogostost nepravilnosti oziroma predmetov ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti



Vir: vprašalniki, neposredni ogled

16 VIRI IN LITERATURA

Interaktivni naravovarstveni atlas; Agencija Republike Slovenije za okolje.

Statistični urad Republike Slovenije.

Popis kmetijskih gospodarstev 2010, Statistični urad RS.

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj, Uradni list RS št. 82 z dne 17.10.2011

Uredba o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele krajine, Uradni list RS št. 77/2010

z dne 4.10.2010

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Študija Joanneum Research Graz „Emissionsfaktoren und energietechnische Parameter für die Erstellung von Energieund Emissionsbilanzen im Bereich Raumwärmeversorgung“ ("Emisijski faktorji in energetsko tehnični parametri za izdelavo energetskih in emisijskih bilanc na področju toplotne oskrbe").

Spletna stran Zavoda za gozdove RS.

Energija in okolje v EU, Evropska agencija za okolje, 2002.

Geodetska uprava RS, Register prostorskih enot.

Ministrstvo za notranje zadeve; upravne zadeve prometa.

GIS: Analiza potenciala lesne biomase v Sloveniji, GEF, 31.8.1998.

Ökoenergie Nummer 45 b: Biogas - Strom und Wärme aus dem Kreislauf der Natur.

Priročnik za vodenje projektov pogodbenega znižanja stroškov za energijo.

Brošura Les – domač, obnovljiv in okolju prijazen vir energije.

http://eionet-si.arso.gov.si/kazalci/

http://co2.temida.si/index.htm

http://www.gov.si/zgs/biomasa1/index.php?p=obcine_so2

http://www.arso.gov.si

http://www.mg.gov.si

D. Rajver, D. Ravnikar; Geotermična slika Slovenije – razširjena baza podatkov in izboljšane geotermične karte; Ljubljana 2002

17 KRATICE

DOLB – daljinsko ogrevanje na lesno biomaso

EE – električna energija

ELKO – ekstra lahko kurilno olje

GVŽ – glav velike živine

GWh – gigavatna ura

kV – kilovolt

kVA – kilovolt - amper

kW – kilovat

kWh – kilovatna ura

LEK – lokalni energetski koncept

MFE – mala fotovoltaična elektrarna

mHE – mala hidroelektrarna

MKGP – Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

MOP – Ministrstvo za okolje in prostor

MWh – megavatna ura

OVE – obnovljivi viri energije

RTP – razdelilna transformatorska postaja

RP – razdelilna postaja

SN omrežje – srednje napetostno omrežje

SURS – Statistični urad Republike Slovenije

SPTE – soproizvodnja toplote in električne energije

SSE – sprejemniki sončne energije

STV – sanitarna topla voda

TJ – terajoule

UNP – utekočinjeni naftni plin

URE – učinkovita raba energije

ZP – zemeljski plin

18 SEZNAM SLIK, GRAFOV IN TABEL

18.1 SEZNAM SLIK

Slika 1: Občina Črnomelj 8
Slika 2: Reliefno pročelje zavoda za izobraževanje in kulturo 14
Slika 3: OŠ Miran Jarc 15
Slika 4: OŠ Milke Šobar - Nataše 16
Slika 5: Vrtec Čardak 17
Slika 6: Dodatni radiatorji v OŠ Loka 18
Slika 8: Dotrajano ostrešje na OŠ Loka 18
Slika 7: Razpoke na fasadi 18
Slika 9: POŠ Adlešiči 19
Slika 10: OŠ Stari trg ob Kolpi 21
Slika 11: Vrtec ob OŠ Stari trg ob Kolpi 22
Slika 12: OŠ Dragatuš 23
Slika 13: OŠ Vinica 24
Slika 14: Vrtec Vinca 25
Slika 15: Glasbena šola Črnomelj 26
Slika 16: Pogled na objekt livarne s severozahoda 28
Slika 17: Vhod v industrijski objekt Secop 29
Slika 18: Središče lesno predelovalne industrije v Črnomlju 30
Slika 19: Kogenerator znamke Turboden 30
Slika 20: Kotel na lesno biomaso 31
Slika 21: Kotlovnica na lesno biomaso Čardak 42
Slika 22: Kotel WV toplotne moči 2,3 MW v kotlovnici Čardak 42
Slika 23: Načrt širitve plinovodnega omrežja v Republiki Sloveniji 49
Slika 24: Bioplinska elektrarna Lokve 68
Slika 25: Letno globalno sočno obsevanje Slovenije 69
Slika 26: Sončna elektrarna Dobličica 1 70
Slika 27: Geotermična karta Slovenije 71
Slika 28 Potencialna območja za vetrne elektrarne v Sloveniji, vir: https://www.geoprostor.net 72
Slika 29: Predvidena trasa DOLB Esol 80

18.2 SEZNAM TABEL

Tabela 1: Ocenjeni stroški energije za individualno ogrevana stanovanja za leto 2011 in cenah energentov za julij 2011 11
Tabela 2: Seznam javnih zgradb v občini Črnomelj, vključenih v analizo rabe energije 12
Tabela 3: Seznam večjih podjetij in ustanov v občini Črnomelj, vključenih v analizo rabe energije 27
Tabela 4: Podatki o energetski rabi in oskrbi anketiranih podjetij v občini Črnomelj 32
Tabela 5: Letna poraba električne energije leta 2011(kWh) 35
Tabela 6: Pregled objektov javne razsvetljave v mestu Črnomelj 39

Tabela 7: Pregled objektov javne razsvetljave v vaseh v občini Črnomelj 40
Tabela 8: Poraba energentov v občini Črnomelj v letu 2011 – delni podatki 40
Tabela 9: Raba energije v občini Črnomelj za vse porabnike 41
Tabela 10: Elementi distribucijskega omrežja v občini Črnomelj 44
Tabela 11: RTP postaje na območju občine Črnomelj 45
Tabela 12: Emisije v občini Črnomelj v kg po posameznih energentih pri ogrevanju individualnih stanovanj, 2010 50
Tabela 13: Prednosti in slabosti posameznih energentov 61
Tabela 14: Raba energije za ogrevanje pri različno starih stanovanjskih objektih v kWh/m^2/leto 63
Tabela 15: Teoretični potencial bioplina v občini Črnomelj 67
Tabela 16: Seznam kmetij z več kot 10 KZU v občini Črnomelj 68
Tabela 17: Pregled hidroenergetskega potenciala Republike Slovenije 73
Tabela 18: Količina komunalnih odpadkov v občini Črnomelj med letoma 2002 in 2010 74
Tabela 19: Operativni cilji Nacionalnega energetskega programa 75
Tabela 20: Ukrepi za doseganje ciljev Nacionalnega energetskega programa 75
Tabela 21: Toplotne zahteve za ovoj 82
Tabela 22: Ukrepi učinkovite rabe energije 83
Tabela 23: Učinki predlaganih ukrepov v javnih stavbah občine Črnomelj 84
Tabela 24: Ekonomski parametri postrojenja SPTE na bioplin 88
Tabela 25: Terminski načrt izvajanja projektov 94
Tabela 26: Finančni načrt predlaganih projektov 96
Tabela 27: Finančni načrt predlaganih projektov za obdobje 2011 do 2020 98
Tabela 28: Seznam javnih objektov v občini Črnomelj 101

18.3 SEZNAM GRAFOV

Graf 1: Struktura stanovanj glede na njihovo starost v občini Črnomelj in Sloveniji 9
Graf 2: Struktura stanovanj v občini Črnomelj glede na površino 10
Graf 3: Struktura stanovanj glede na vir ogrevanja v občini Črnomelj, 2011 10
Graf 4: Energijsko število osnovnih šole in vrtce v občini Črnomelj 13
Graf 5: Naraščanje števila registriranih motornih vozil v občini Črnomelj 34
Graf 6: Deleži porabe električne energije po posamezni skupini porabnikov v občini Črnomelj za leto 2011 35
Graf 7: Rast porabe električne energije v občini Črnomelj, 2007-2010 38
Graf 8: Skupne emisije v občini Črnomelj pri ogrevanju individualnih stanovanj 51
Graf 9: Delež emisij v občini Črnomelj, 2010 52
Graf 10: Gibanje maloprodajne cene kurilnega olja v RS do oktobra 2012 60
Graf 11: Gibanje maloprodajne cene UNP v RS do oktobra 2012 60
Graf 12: Primerjava stroškov ogrevanja enodružinske hiše v €/MWh 62
Graf 13: Zmanjšanje porabe energije po izvedbi predlaganih ukrepov v javnih stavbah občine Črnomelj 85
Graf 14: Pogostost nepravilnosti oziroma predmetov ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti 102

OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
tel. (07) 306-11-00
fax. (07) 306-11-30
e-mail:obcina.crnomelj@siol.net

K točki 5

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v decembru 2012

PREDLOG SKLEPA O PRIČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU KANIŽARICA PO SKRAJŠANEM POSTOPKU

1 OBRAZLOŽITEV

Občina Črnomelj je prejela s strani zasebnega investitorja, podjetja Meti-Pek d.o.o., pobudo za spremembo in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Tehnološko razvojno industrijsko središče Kanižarica (v nadaljevanju: OPPN) zaradi omejitve višin objektov.

Interes investitorja je postaviti mlin, ki zaradi tehnološkega procesa potrebuje objekt s koto venca na +28,70 m nad koto urejenega platoja, zato je v njegovem imenu podjetje AteljeVilla d.o.o. Občini Črnomelj predlagalo, da s spremembo OPPN spremeni maksimalno višino objektov v tem območju na 30 m višine. Objekt mlina je zasnovan v obliki podolgovatega pravokotnika tlorisne dimenzije 10,50 x 39,30 m, vertikalni gabarit P+5. Kota venca na +28,70 m. V isti smeri je predviden nižji objekt – skladišče, tlorisnih dimenzij 10,50 x 24,00 m, etažnost K+P+1. Ob glavnem objektu so predvideni še trije silosi z radijem 9,2 m in vrhom prisekanega stožca +22,71 m.

Območje je po namenski rabi industrijsko območje, opredeljeno z OPPN in omejuje višino objektov na maksimalno 15m. Po prvih ocenah stroke je možna tudi višja višina, saj konkretni prostor obravnave ni vidno izpostavljen, razen v širšem prostoru iz smeri Dobličke Gore. Poleg tega pa je tudi teren, predviden za gradnjo objekta, bistveno nižji od povprečne kote ostalega terena. Pogoj Občinske strokovne službe je, s čimer se investitor in njegov projektant strinjata, da se z arhitekturnimi in krajinskimi ureditvami omiliti izstopajočo višino dela objekta tako, da s svojo pojavnostjo ne bo močno dominiral. S strokovnimi podlagami bo med drugim tudi ugotovljeno, ali je mogoče z OPPN določeno maksimalno višino spremeniti tudi na ostali del območja OPPN, oz. dovoliti izjeme zaradi tehnoloških zahtev proizvodnje ali posamezne dejavnosti. Dokončna merila in pogoje za umestitev objektov z velikimi višinami bodo definirana s strokovnimi podlagami in bodo predstavljena javnosti kot tudi Občinskemu svetu. V tem postopku se predvideva le izdelava sprememb in dopolnitev tekstualnega dela OPPN.

2 PREDLOG OBČINSKEMU SVETU

Sprejme se predlagan Sklep o pričetku postopka izdelave sprememb in dopolnitev Občinskega podrobnega prostorskega načrta TRIS Kanižarica.

Pripravila:
Marija Prašin Kolbezen l.r

Predlagateljica:
Županja občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

Številka: 3500-67/2012
Datum: 5. december 2012

Na podlagi 56a. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/2007, 108/2009, 80/2010 – ZUPUDPP, 43/2011 – ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPDPP-A) ter 7. in 16. člena Statuta občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 83/11) Občinski svet sprejema

S K L E P

o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za TRIS Kanižarica po skrajšanem postopku

1. Ocena stanja in razlogi za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za TRIS Kanižarica (v nadaljevanju: OPPN) obravnava območje industrijske cone, kjer je omejena višina objektov maksimalno na 15m. Interes občine je, da so pogoji v industrijski coni taki, da privabljajo investitorje, ki imajo namen postaviti proizvodnjo, poslovne dejavnosti in obrt, skladno z določenimi dejavnostmi po OPPN . Tehnološki proces predvidenega objekta, katerega želi zgraditi zainteresirani investitor, zahteva višino več kot 28 m. Na podlagi konfiguracije terena predvidene lokacije za gradnjo objekta, ki ni izpostavljena v širšem prostoru, kot tudi arhitekturne zasnove objekta ter krajinskih ureditev, predlagana višina za območje industrijske cone ni sporna. S strokovnimi podlagami ter pripravo sprememb in dopolnitev OPPN bo med drugim tudi potrebno ugotoviti na katerem območju OPPN oz. za katere dejavnosti je lahko višina objektov višja kot to določa trenutno veljavni odlok.

2. Območje OPPN

Obravnavano območje predvidene investicije zajema zemljišča s parc. št. 2342/232, 2342/233, 2557/16 in 1557/15, vse k.o. Dobliče. V kolikor se izkaže za potrebno, se bo določilo glede najvišje višine objektov apliciralo na celotno območje OPPN ali le na posamezne dele oz. dovoljene dejavnosti s posebnimi tehnološkimi zahtevami.

Območje OPPN delno spada tudi v območje priprave Državnega prostorskega načrta za 3. razvojno os - južni del: Odsek 2 od priključka Maline do MMP Metlika in priključka Črnomelj jug, ki je v fazi osnutka.

3. Način pridobitve strokovnih rešitev

Izdelajo se strokovne podlage ob upoštevanju podatkov, ki jih morajo zagotoviti nosilci urejanja prostora v okviru prostorskega informacijskega sistema ter njihovih zahtev in drugih podatkov.

4. Roki za pripravo

Priprava OPPN bo potekala po zaporednih fazah in naslednjih rokih:

faza	**nosilec**	**rok/dni**
sklep o pripravi	Občinski svet	1
objava sklepa v Uradnem listu RS	občina	7
izdelava osnutka	izdelovalec	20
pridobivanje smernic	nosilci urejanja prostora	15
usklajevanje smernic za načrtovanje	izdelovalec, občina	3
izdelava dopolnjenega osnutka	izdelovalec	15
izdelava okoljskega poročila (po potrebi)	izdelovalec op	15
objava javnega naznanila v Uradnem listu RS	občina	7
javna razgrnitev in javna obravnava	občina, izdelovalec	15
zavzemanje stališč do pripomb	občina, izdelovalec	7
potrditev stališč do pripomb in seznanitev javnosti	občinski svet, občina	10
priprava predloga	izdelovalec	15
pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora	nosilci urejanja prostora	15
usklajen predlog	izdelovalec	15
sprejem odloka na Občinskem svetu	občinski svet	1(15)
objava odloka v Uradnem listu RS	občina	7

Okvirni čas za dokončanje celotnega postopka je 6 mesecev.

5. Navedba nosilcev urejanja prostora

Nosilci urejanja prostora, ki v smernicah in strokovnih podlagah opredelijo izhodišča za prostorski razvoj, pomembna s področja njihove pristojnosti za potrebe OPPN so:

- Elektro Ljubljana, PE Novo mesto - za področje distribucije električne energije;
- JP Komunala Črnomelj - področje vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja odpadnih vod;
- Telekom Slovenije, PE Novo mesto - področje telekomunikacij in zvez;
- Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo;
- Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Uprava za zašito in reševanje;
- Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ARSO, Urad za upravljanje z vodami, Oddelek območja spodnje Save;
- Direkcija RS za ceste, Izpostava Novo mesto;
- Geoplin plinovodi, d.o.o. Ljubljana,
- Zavod RS za varstvo narave, območna enota Novo mesto;
- Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območna enota Novo mesto;
- Občina Črnomelj – področje lokalnih cest.

Po načelu sodelovanja javnosti pa sodelujejo še:

- Ribiška družina Črnomelj;
- druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave OLN pokazala potreba.

V primeru, da se v postopku priprave OPPN ugotovi, da morajo sodelovati tudi drugi subjekti, ki niso navedeni, se jih naknadno vključi v postopek.

6. Obveznosti financiranja priprave OPPN

Stroške financiranja izdelave strokovnega dela in vodenja postopka zunanjih izvajalcev se v celoti naložijo pobudniku.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi se tudi na spletni strani Občine Črnomelj ter pošlje Ministrstvu pristojnemu za prostor.

Številka: 350-10/2012

Črnomelj, dne 5. december 2012

Županja
občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

OBČINA ČRNOMELJ K točki 6

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v DECEMBRU 2012

Zadeva**: Mreža javne zdravstvene službe na primarni ravni v občini Črnomelj**

V 5. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 23/05-UPB,23/08;ZZDej) je določeno da mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni določa in zagotavlja občina oziroma mesto. Po določbi drugega odstavka 3. člena ZZDej, zdravstveno dejavnost kot javno službo pod enakimi pogoji opravljajo javni zdravstveni zavodi ter druge pravne in fizične osebe na podlagi koncesije, če izpolnjujejo s tem zakonom določene pogoje (prvi odstavek 41. člena ZZDej). Z navedeno določbo pa ni dana pravica, da opravlja koncesijo vsak, ki za to izpolnjuje zakonske pogoje.

Po določbi prvega odstavka 42. člena ZZDej koncesijo za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti podeli občinski oziroma mestni upravni organ, pristojen za zdravstvo. Občina Črnomelj je do sedaj podeljevala koncesije v zdravstveni dejavnosti na primarni ravni izključno preko javnega razpisa, ki je bil vedno objavljen v Uradnem listu RS.

Namen predlagane strategije je ocena trenutnega stanja na področju primarnega zdravstva, podati seznam trenutnih izvajalcev zdravstvenih storitev ter poskusiti začrtati usmeritve za delovanje osnovnega zdravstva v občini Črnomelj v prihodnjih letih.

Predlog sklepa:

Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme predlagano Mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Črnomelj v predlagani vsebini in obliki.

Številka: 160-5/2012

Pripravil:
Jože Migalič

Predlagateljica:
Mojca ČEMAS STJEPANOVIČ, l.r.
Županja Občine Črnomelj

Mnenje Odbora za družbene dejavnosti:

Na svoji 15. redni seji, 04.12.2012, je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval "Mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Črnomelj".

Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlagano Mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Črnomelj v predlagani vsebini in obliki.

Predsednik Odbora za družbene dejavnosti:
Branislav ADLEŠIČ, l.r.

Na podlagi 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnost (Ur. l. RS, št.: 23/05-UPB, 23/08; ZZDej), Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008-2013 "Zadovoljni uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev" (Ur. l. RS, št. 72/2008, 47/2008 - popr.) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Ur. l. RS, št. 87/99, 13/01, 65/02, 35/03 - UPB in 106/05, 65/2007, 75/2008, 30/2010, 83/2011), je Občinski svet Občine Črnomelj na ____ redni seji dne _____ sprejel

Mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Črnomelj

Občina Črnomelj je na podlagi 5. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 13/05) dolžna določiti in zagotoviti mrežo javne zdravstvene službe na svojem območju, katera opredeljuje preskrbljenost s kadri na področju zdravstvene dejavnosti.

Mreža zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji je organizirana na treh ravneh, in sicer na primarni, sekundarni in terciarni ravni. Občine so dolžne zagotavljati in skrbeti zgolj za mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni, država pa je odgovorna za drugo in tretjo raven.
V občini Črnomelj je mreža javne zdravstvene službe organizirana skupaj z Javnim zavodom Zdravstveni dom Črnomelj, kateri je bil ustanovljen leta 1996 z odlokom in z namenom izvajanja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni v javnem interesu na območju Občine Črnomelj in Semič ter koncesionarji, ki so pridobili koncesijo na podlagi vloge oziroma javnega razpisa Občine Črnomelj.

Javna mreža je prostorska in časovna porazdelitev zmogljivosti javnih zdravstvenih zavodov in koncesionarjev, vključujoč človeške, materialne, prostorske in druge vire, s katerimi država in občine zagotavljajo prebivalcem optimalno dostopnost zdravstvenih storitev in oskrbo z njimi na primarni, sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti.

Na primarni ravni je in mora biti mreža čim bliže prebivalstvu, da se omogoča hitra in enostavna dostopnost, pri čemer upoštevamo geografsko razporeditev, razporeditev osnovnih dejavnosti primarnega zdravstvenega varstva in ustrezno časovno dostopnost zdravstvene službe.

Primarno raven sestavljajo dejavnosti, ki so opredeljene v Zakonu o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05, 15/08 in 23/08), v katerem je tudi določeno, da za mrežo na primarni ravni skrbi občina. Glede na spremembe, ki so nastale po letu 1992, ugotavljamo, da precejšnje število zdravstvenih domov nima več vseh teh dejavnosti, ki jih opredeljuje zakon. Menimo, da je treba na novo opredeliti osnovno enoto, ki bo skrbela in bila odgovorna za mrežo, vsekakor pa bo moral odgovorni za mrežo upoštevati merila, ki so zapisana v Resoluciji nacionalnega plana zdravstvenega varstva. Na novo je treba opredeliti vsebino primarne ravni v občini Črnomelj, katere dejavnosti so določene v *Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008 – 2013 »Zadovoljni uporabniki in izvajalci zdravstvenih storitev«:*

- služba splošne oziroma družinske medicine,
- zdravstveno varstvo otrok in mladine,
- zdravstveno varstvo žensk,
- mladinsko zobozdravstvo in zobozdravstvo za odrasle,
- patronaža,
- ambulantna fizioterapija,
- medicina dela,
- nujna medicinska pomoč,
- lekarniška dejavnost in
- diagnostične dejavnosti, ki jih opravi zdravnik splošne medicine.

Kot zavarovane osebe lahko občani uveljavljamo pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja praviloma le v zavodih oziroma pri zdravnikih, ki delujejo v okviru te mreže, kar pomeni, da so sklenili pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Iz organizacijskih razlogov in zaradi lažje dostopnosti prebivalstva do različnih zdravstvenih storitev je smiselno zadržati različne dejavnosti na istem mestu (v usklajevanju z Zdravstvenim domom Črnomelj in na njegovi lokaciji) ne glede na različno zastopanost koncesionarjev oziroma zaposlenih v javnem zdravstvenem zavodu po občinah. Pretirana drobitev izvajalcev na različnih lokacijah objektivno omejuje dostopnost in praktičnost uporabe določenih dejavnosti. Občina je dolžna zagotavljati pogoje za izvajanje javne zdravstvene službe na primarni ravni tako za javni zavod kot tudi za koncesionarje. Prav iz gornjih dveh razlogov Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva priporoča občinam, da kot lastnice in ustanoviteljice zdravstvenih domov tudi koncesionarjem zagotovijo enako možnost delovanja v prostorih zdravstvenih domov. Na ta način se zagotovi učinek ekonomije obsega, za korist pacientov pa:

- koncentracija dejavnosti v prostorih javnega zavoda in nudenje celovite zdravstvene oskrbe na enem mestu,
- sodelovanje zaposlenih v zavodu in koncesionarjev pri izvajanju zdravstvene dejavnosti na primarni ravni,

- dostopnost in racionalna izraba »servisnih« dejavnosti v zdravstvu (laboratoriji, prevozi, pomožne in strokovne službe,…).

V kolikor se koncesionarju omogoči delovanje v javnem zavodu mora le-ta v sorazmerju zagotavljati ustrezen del sredstev za:

- vzdrževanje prostorov v uporabi (beljenje, obnova oken, tal, vrat,…)
- obratovanje (ogrevanje, elektrika, čiščenje, itd)
- vzdrževanje in obratovanje skupnih in pomožnih prostorov.

Koncesionarjem na področju primarne zdravstvene dejavnosti se omogoči:

- najemen prostorov po ugodnejšimi pogoji
- odkup opreme po ceni, ki ni nižja od neamortizirane knjigovodske vrednosti.

ŠTEVILO TIMOV PO TRENUTNO SKLENJENIH POGODBAH ZA IZPOSTAVO ČRNOMELJ

JZ – javni zavod, K -koncesionar	**ŠT. TIMOV**		**DELEŽ v %**	
	JZ	**K**	**JZ**	**K**
- splošne ambulante:	JZ (5,96)	K (2,02)	74,69	25,31
- antikoagulantne ambulante:	JZ (0,29)	/	100,00	/
- splošne ambulante v DSO:	JZ (0,55)	/	100,00	/
- OD, ŠD – kurativa	JZ (1,98)	/	100,00	/
- OD, ŠD – preventiva	JZ (0,61)	/	100,00	/
- DŽ – dispanzer za ženske:	/	K (1,00)	/	100,00
- s. in v. patronažne sestre:	JZ (4,85)	K (2,95)	62,18	37,82
- FTH. fizioterapevti + fun.diag.:	JZ (3,06)	/	100,00	/
- Spec. amb. polmulogije:	/	K (1,00)	/	100,00
- zobozdravstvo za odrasle:	JZ (1,26)	K (4,20)	23,08	76,92
- zobozdravstvo za mladino:	JZ (2,83)	/	100,00	/
- spec. amb. ortodontije:	JZ (0,74)	/	100,00	/
- št. lekarniški poslovalnic	JZ (1,00)	K (1,00)	50,00	50,00

SEZNAM TRENUTNIH IZVAJALCEV ZDRAVSTVENIH STORITEV V OBČINI ČRNOMELJ
Mreža javne zdravstvene službe na primarni ravni v občini Črnomelj vključuje dva javna zavoda in enajst koncesionarjev.

Javni zavodi:

- Zdravstveni dom Črnomelj, Delavska pot 4, Črnomelj
- Dolenjske lekarne Novo mesto p.o., Delavska pot 5, Črnomelj

Individualni koncesionarji:

- **Osnovna zdravstvena dejavnost – splošna ambulanta:**
  Zlatko Borič, dr. med., Zadružna cesta 16, Črnomelj
  Krešimir Macan, dr. med., spec. spl. med., Zadružna cesta 33, Črnomelj

- **Specialistična ambulantna in dispanzerska dejavnost:**
  Gordana Pavlović – Melinček, dr. med., spec. gin., Delavska pot 4, Črnomelj
  Kata Paun, dr. med., spec. int., Zadružna cesta 33, Črnomelj

- **Zobozdravstvo za odrasle:**
  Antun Cerovac, dr. dent. med., Zadružna cesta 16, Črnomelj
  Andreja Palič, dr. dent. med., Ul. Otona Župančiča 3, Črnomelj
  Davorka Pavičić, dr. dent. med., Delavska pot 4, Črnomelj
  Zobozdravstvo Muc d.o.o., Ul. Na pristavah 1, Črnomelj

- **Zdravstvena nega in patronažna služba:**
  Mirjana Car, viš. med. s., Bevkova ul. 2, Črnomelj

- **Lekarniška dejavnost:**
  Lekarna Vrščaj, Marija Vrščaj, mag. farm., Zadružna cesta 33, Črnomelj
  (Lekarna Vrščaj ima odprto podružnično lekarno na Vinici, Vinica 39/a)

- **Prevozi na in z dialize:**
  Gosenar d.o.o., Prevozi in storitve, Blatnik pri Črnomlju, Črnomelj

DEŽURSTVA IN NUJNA MEDICINSKA POMOČ
Koncesionarji so se dolžni vključevati v izvajanje dežurstev, nadomeščanj in nujne medicinske pomoči v skladu z razporedom, ki ga pripravi javni zavod.

Zdravstvene dejavnost:
Za opravljanje dežurstev, nadomeščanj in nujne medicinske pomoči, sklene koncesionar z javnim zavodom pogodbo. Opravljeno delo se plača izvajalcem (koncesionarjem) po pogodbi, materialne stroške pa krije javni zavod. Dežurstva in nujna medicinska pomoč se izvaja na lokaciji Zdravstvenega doma Črnomelj.

Lekarniška dejavnost:
Za opravljanje dežurstev sklene koncesionar z javnim zavodom pogodbo. Opravljeno delo se plača izvajalcu (koncesionarju) po pogodbi, materialne stroške pokrije vsaka lekarna zase.

TRENUTNO STANJE

Iz izdelanih analiz o preskrbljenosti z zdravstvenimi storitvami in meril za določitev mreže javne zdravstvene službe sledi, da se pokritost v občini giblje med minimalnimi in ciljnimi standardi, ki so priloga planu zdravstvenega varstva. Glede na nekatere kazalce Nacionalnega programa zdravstvenega varstva ugotavljamo, da bi bila potrebna širitev mreže javne zdravstvene službe ob upoštevanju:

- Da je v naši občini že 19% prebivalcev starih nad 65 let, katerih obolevnost in umrljivost je višja.
- Da se bo ob upokojevanju koncesionarjev pokazala problematika njihovega nadomeščanja, predvsem bo problem specializacija, ki je za določeno zdravstveno storitev potrebna nekaj let.
- Da je naravni prirastek šele po letu 2008 iz negativnega prešel na pozitiven trend in se giblje med 0 – 0,2 % letno.
- Da je potrebno s programi promocije zdravja prebivalstvo osveščati o pomembnosti zdravega načina življenja brez dejavnikov tveganja, zlasti še mladino (boj proti kajenju in zlorabi droge).

USMERITVE

Cilj vzpostavitve mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Črnomelj ne sme biti odvzem programa, rušitev vloge in ogrožanje obstoja Zdravstvenega doma Črnomelj kot je ponavadi praksa pri podeljevanju koncesij, zanemarjen pa osnovi interes po širitvi mreže javne zdravstvene službe. Zaradi tega Občina Črnomelj ne bo podeljevala koncesij na podlagi vlog posameznikov, ampak zgolj preko javnega razpisa na podlagi javnega interesa in še to samo takrat, kadar javni zdravstveni zavod sam ne bo mogel zagotoviti ustrezne dostopnosti. S tem ukrepom se občina kot ustanoviteljica zdravstvenega doma prizadeva za njegovo krepitev in zlasti upošteva tudi vse prednosti, ki jih ima ustrezno organiziran in učinkovit javni zavod na svojem območju. Lahko rečemo, da je Zdravstveni dom Črnomelj organizacijsko najprimernejša oblika zagotavljanja 24 – urnega zdravstvenega varstva na območju Občine Črnomelj, saj mora le ta nuditi svojim uporabnikom popolno organizacijsko zdravstveno varstvo na celotnem gravitacijskem območju.

Zdravstveni dom Črnomelj in Občina Črnomelj morata Zdravniško zbornico Slovenije seznaniti s prihajajočimi problemi glede upokojevanja koncesionarjev. Zaželeno je, da koncesionarji predhodno v spodobnem roku sporočijo vrnitev oziroma prekinitev koncesije. Ob tem je zelo pomembno je, da Zdravniška zbornica Slovenije pri razpisu specializacij v tekočem in naslednjih letih upošteva predvideno upokojevanje koncesionarjev tudi v občini Črnomelj in s tem prepreči nastanek perečih problemov za uporabnike zdravstvenih storitev, ki bi morali v najslabšem primeru svoje zdravstvene težave reševati izven Bele krajine. Tovrstna problematike se kaže tudi v starostni strukturi delavcev v Zdravstvenem domu Črnomelj saj je kar 50 % zaposlenih starih 45 let in več.

Na področju lekarniške dejavnosti ni predvidena širitev mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni, zato se do nadaljnjega ne podeljuje novih koncesij, saj sta trenutno v občini Črnomelj odprti dve lekarni in so zato merila za določitev lekarniške mreže določena v *»Resoluciji o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2008 – 2013«* s tem tudi izpolnjena.

Zaradi zategovanja pasu in stabilizacije javnih financ na državni ravni bo v prihodnje zelo pomembna tudi poslovna klima v javnih zavodih. Zakon o interventnih ukrepih iz leta 2010 je začasno omejil prejemke in plača javnim uslužbencem, tako da se niso izplačevale plače za redno delovno uspešnost, zamrznjena so bila napredovanja in omejena so bila tudi sredstva za plačilo povečanega obsega dela. Sprejeti varčevalni ukrepi v letu 2012 so in bodo omenjeno problematiko le še poglobili. Na račun zmanjševanja prihodkov s strani zdravstvene blagajne pa bo potrebna racionalizacija poslovanja, katera bo morala zniževati stroške, zagotovo bo na račun tega trpelo tudi drago izobraževanje zaposlenih. Slednje je mogoče razbrati tudi iz Letnega poročila Zdravstvenega doma Črnomelj za leto 2011, kjer je navedeno, da so se zaradi zmanjševanja stroškov od septembra 2011 udeleževali zgolj najnujnejših izobraževanj. Zaradi zgoraj omenjene problematike upamo in s strani Občine Črnomelj tudi pozivamo vse zaposlene, ki nudijo zdravstvene storitve na območju občine Črnomelj, da le-to še naprej opravljajo kvalitetno in v začrtanih časovnih okvirjih.

Kvalitetna zdravstvena oskrba na žalost ni pogoj za odlično zdravstveno počutje posameznika ali družbe kot celote, saj je v veliki meri le-to odvisno tudi od drugih pomembnih dejavnikov, katerim moramo nameniti posebno pozornost, v kolikor želimo ohraniti oziroma izboljšati kvaliteto življenja. Vsi se moramo zavedati, da je potrebno:

- podpirati zdrav način življenja,
- krepiti duševno zdravstvo občank in občanov,
- zagotoviti kvalitetno, ustrezno pitno vodo v občini,
- ohraniti primernost kopalnih voda,
- nuditi ustrezen bivalne pogoje za otroke in mladostnike v šolah in vrtcih,
- zagotoviti zadostno količino zdravstveno ustreznih živil v regiji,
- zmanjšati posledice industrijskega onesnaževanja v regiji,
- izboljšati in ohraniti ustrezno kvaliteto zraka v bivalnih prostorih.

SKLEPI

Izvajalci zdravstvenih storitev, ki delujejo v javni mreži zdravstvene dejavnosti na območju Občine Črnomelj bodo sledili naslednjim usmeritvam:

1. V skrbi za zdravje svojih občanov bo zdravstvena dejavnost skrbela za izboljšanje dostopnosti do zdravstvenega varstva vseh skupin prebivalstva na primarni ravni. Občina Črnomelj bo zagotavljala, da bo dosežena boljša ali vsaj enaka dostopnost prebivalcev občinskega območja do zdravstvenega varstva na primarni ravni.

2. Izboljšali bomo kvaliteto zdravstvenega varstva na primarni ravni tako, da bomo spremljali analize zdravstvenega stanja v Beli krajini, podrobno za Občino Črnomelj.

3. Posebno skrb bomo namenili zdravju najbolj ranljivih skupin prebivalstva.

4. Zdravstveni dom Črnomelj ostaja tudi v prihodnje osrednji nosilec osnovne zdravstvene dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe, ker je primer uspešnega vzorca izvajanja zdravstvene dejavnosti in organizacijske povezanosti vseh nosilcev javne zdravstvene službe na primarni ravni.

5. 24 – urno zdravstveno varstvo in nujna medicinska pomoč se izvajata na lokaciji Zdravstvenega doma Črnomelj.

6. Zdravstveni dom Črnomelj bo v prihodnje dosledno izvajal koordinacijo in organizacijo delovanja vseh izvajalcev osnovne zdravstvene dejavnosti (tudi koncesionarjev) in koordiniral dežurno in urgentno službo.

7. Koncesionarji na področju zdravstvene dejavnosti so se dolžni vključevati v izvajanje dežurstev, nadomeščanj in nujne medicinske pomoči v skladu z razporedom, ki ga pripravi Javni zavod Zdravstveni dom Črnomelj v skladu s 6. točko tega sklepa.

8. Urnik dežurstev za lekarniško dejavnost pripravi javni zavod Dolenjske lekarne Novo mesto,p.o., ki ga uskladi s koncesionarjem, kateri se je prav tako dolžan vključiti v izvajanje dežurstev.

9. Občina Črnomelj ne bo podeljevala koncesij na podlagi vlog posameznikov, ampak zgolj preko javnega razpisa na podlagi javnega interesa in še to samo ob pogoju, kadar javni zavod Zdravstveni dom Črnomelj sam ne bo mogel zagotoviti ustrezne dostopnosti.

10. V primeru vrnitve koncesije oziroma prekinitve koncesijske pogodbe morajo koncesionarji obvestiti tako Zdravstveni dom Črnomelj kot tudi Občino Črnomelj. V kolikor ne nastopijo izredne okoliščine to storijo vsaj v polletnem predhodnem obdobju.

11. Zdravstveni dom Črnomelj in koncesionarji morajo Zdravniško zbornico Slovenije seznaniti s prihajajočimi problemi glede upokojevanja zaposlenih, ji to sporočijo v spodobnem roku, da lahko Zdravniška zbornica Slovenije pri razpisu specializacij v tekočem in naslednjih letih upošteva predvideno upokojevanje koncesionarjev in delavcev v ZD Črnomelj tudi v občini Črnomelj.

Sprejem podanih sklepov pri vzpostavitvi mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni v Občini Črnomelj ne vpliva na povečanje finančnih obremenitev občinskega proračuna, saj se izvajanje javne zdravstvene službe financira preko Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije.

OBČINA ČRNOMELJ K točki 7
Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v DECEMBRU 2012

Zadeva: **PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI ČRNOMELJ ZA LETO 2013**

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) ter Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 21/11, v nadaljevanju: pravilnik) se izvajanje programov športa na lokalni ravni določi z letnim programom.

Letni program športa v Občini Črnomelj za leto 2013 opredeljuje programe športa, ki se sofinancirajo s sredstvi občinskega proračuna, njihovo vsebino ter višino sredstev, ki je predvidena v občinskem proračunu.

Za razdelitev sredstev po javnem razpisu za sofinanciranje športa v Občini Črnomelj, ki ga izvajalci prijavijo skladno s pogoji zadevnega javnega razpisa, je v proračunu Občine Črnomelj za leto 2013 namenjeno 95.000,00 EUR.

Na osnovi letnega programa športa, ki ga sprejme občinski svet, županja Občine Črnomelj objavi javni razpis za sofinanciranje športa v Občini Črnomelj za leto 2013, in sicer na spletni strani Občine Črnomelj in lokalnem časopisu oziroma na drug krajevno običajen način, s čimer zagotovi možnost prijave vsem zainteresiranim izvajalcem. Podlaga za vrednotenje programov je pravilnik in sklep Občinskega sveta Občine Črnomelj o kriterijih za razdelitev sredstev iz občinskega proračuna za izvajanje športnih programov na območju občine Črnomelj. Z vsakim izbranim izvajalcem programa športa za leto 2013 bo sklenjena pogodba.

Predlog sklepa:
Letni program športa v Občini Črnomelj za leto 2013 se sprejme v predlagani vsebini in obliki.

Številka: 671-22/2012

Pripravili:
Jože Migalič

Predlagateljica:
Županja Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon., l.r.

Mnenje Odbora za družbene dejavnosti:

Na svoji 15. redni seji, 04.12.2012, je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval **"Predlog letnega programa športa v Občini Črnomelj za leto 2013"**. Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep:

- **Letni program športa v Občini Črnomelj za leto 2013 se sprejme v predlagani vsebini in obliki.**

Predsednik Odbora za družbene dejavnosti:
Branislav ADLEŠIČ, l.r.

PREDLOG

Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98), 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Ur. l. RS, št. 83/11) in Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 21/11, v nadaljevanju: pravilnik) je Občinski svet Občine Črnomelj na ____. redni seji dne _____ sprejel

LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI ČRNOMELJ ZA LETO 2013

1. člen

Letni program športa v Občini Črnomelj za leto 2013 opredeljuje programe športa, ki se sofinancirajo s sredstvi občinskega proračuna, njihovo vsebino ter višino sredstev, ki je predvidena v občinskem proračunu.

2. člen

Za razdelitev sredstev po javnem razpisu za sofinanciranje športa v Občini Črnomelj, ki ga izvajalci prijavijo skladno s pogoji zadevnega javnega razpisa, je v proračunu Občine Črnomelj za leto 2013 namenjeno 95.000,00 EUR.

3. člen

Izvajalci športnih programov lahko pod pogoji iz Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Črnomelj kandidirajo za sredstva lokalne skupnosti z naslednjimi programi:

1. interesna športna vzgoja otrok in mladine, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa:
   - za predšolske otroke naslednji programi:
     - Naučimo se plavati – 10 urni program,
     - Ciciban planinec – 60 urni program,
     - Zlati sonček – 60 urni program,
     - druge programe redne vadbe – 60 urni program;
   - za šoloobvezne otroke programe:
     - Naučimo se plavati – 20 urni program,
     - Zlati sonček – 80 urni program,
     - Krpan – 80 urni program,
     - druge programe redne vadbe – 80 urni programi,
   - za mladino:
     - 80 urni program redne vadbe za izboljšanje športnih znanj, zagotavljanje primerne fizične sposobnosti, odpravljanje oziroma zmanjšanje negativnih vplivov sodobnega življenja;

2. športa vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa:
   - kolektivne športne panoge:
     - cicibani/cicibanke najmanj 108 urni program,
     - mlajši dečki/ deklice najmanj 162 urni program,
     - starejši dečki/deklice najmanj 162 urni program,
     - kadeti/kadetinje najmanj 162 urni program,
     - mladinci/mladinke najmanj 162 urni program,
   - individualne športne panoge:
     - cicibani/cicibanke najmanj 108 urni program,
     - mlajši dečki/ deklice najmanj 162 urni program,
     - starejši dečki/deklice najmanj 162 urni program,
     - kadeti/kadetinje najmanj 162 urni program,
     - mladinci/mladinke najmanj 162 urni program;

3. športna rekreacija:
   - 80 urni programi;

4. kakovostni šport:
   - kolektivne športne panoge: najmanj 220 urni program redne vadbe,
   - individualne športne panoge: 220 urni program redne vadbe;

5. vrhunski šport:
   - kolektivne športne panoge: programi do 1200 ur,
   - individualne športne panoge: programi do 1200 ur;

6. šport invalidov:
   - 80 urni program redne vadbe, ki je namenjen ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravju, revitalizaciji, resocializaciji, razvedrilu in tekmovanju invalidov;

7. strokovni kadri v športu:
   - izobraževanje,
   - usposabljanje,
   - izpopolnjevanje;

8. delovanje športne zveze.

Izvajalci programa športa morajo izpolnjevati pogoje in kriterije, ki so določeni s pravilnikom.

4. člen

Na osnovi sprejetega Letnega programa športa Občine Črnomelj za leto 2013 in pravilnika županja Občine Črnomelj objavi javni razpis za sofinanciranje športa v Občini Črnomelj za leto 2013.

Številka: 671-22/2012
Datum: _____

Županja Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon., l.r.

OBČINA ČRNOMELJ K točki 8

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v DECEMBRU 2012

Zadeva**: Izdaja soglasja k Statutu javnega zavoda Zdravstveni dom Črnomelj**

Občinski svet Občine Črnomelj je na svoji 12. redni seji dne, 01.03.2012, sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Črnomelj *(Ur.l.RS št. 29/2012, z dne 20.04.2012)*. V skladu s tem mora svet zavoda po uveljavitvi tega odloka uskladiti statut zavoda z določili tega odloka in nanj pridobiti soglasje ustanovitelja.

V skladu z zgoraj omenjenim je svet zavoda ZD Črnomelj na svoji 10. seji, dne 21. 06. 2012, sprejel Statut Zdravstvenega doma Črnomelj v predloženem besedilu.

Občinska uprava Občine Črnomelj je dne, 08.10.2012, z dopisom št.: 160-6/2012-3 podala predlog, da se spremeni:

- 5. točka 24. člena Predloga statuta javnega zavoda ZD Črnomelj, ki ni bila v skladu z 1. odstavkom 209. člena Zakona o upravnem postopku *(Ur.l.RS št.: 24/06-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 Odl. US: U-I-54/09-32 (48/09 popr.), 8/10),*
- prva alineja 5. točke 30. člena - zapisano besedilo naj se uskladi tako, da se izbriše besedilo »univerzitetno ali«, in predlagamo, da določilo pod to točko glasi »najmanj visoko izobrazbo ekonomske ali pravne smeri«.

Dne 30.11.2012 nam je ZD Črnomelj posredoval popravek predlaganega statuta, katerega je Svet zavoda Zdravstveni dom Črnomelj sprejel na svoji 3. seji dne, 29.11.2012. Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da je predlagani statut v skladu z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Črnomelj.

Predlog sklepa:

Občinski svet Občine Črnomelj soglaša s Statutom javnega zavoda Zdravstveni dom Črnomelj v predloženem besedilu.

Številka: 160-6/2012

Pripravil:
Jože Migalič

Predlagateljica:
Mojca ČEMAS STJEPANOVIČ, l.r.
Županja Občine Črnomelj

Mnenje Odbora za družbene dejavnosti:

Na svoji 15. redni seji, 04.12.2012, je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval **"Izdajo soglasja k Statuta javnega zavoda Zdravstveni dom Črnomelj"**. Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep:

- **Občinski svet Občine Črnomelj soglaša s Statutom javnega zavoda Zdravstveni dom Črnomelj v predloženem besedilu.**

Predsednik Odbora za družbene dejavnosti:
Branislav ADLEŠIČ, l.r.

Na podlagi določb 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/91, 8/96, 36/00, 127/06) in v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, prečiščeno besedilo - ZZDej-UPB2, (Ur.l. RS, št. 23/05 (uradno prečiščeno besedilo), 15/08, 23/08, 58/08 in 77/08) ter na podlagi Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Črnomelj, (Ur.l. RS, št. 71/96, 3/01 in 29/12), v nadaljevanju: (Odlok), je Svet zavoda Zdravstvenega doma Črnomelj, na 3. seji, dne 29.11.2012 sprejel na predlog ustanovitelja spremembe in dopolnitve

STATUTA
JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ

1. člen

Peti odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:

1. »Mandat direktorja začne teči z dnem, ki ga določi svet zavoda v aktu o imenovanju direktorja, po prejemu soglasja ustanovitelja.«

2. člen

Peti odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Na delovno mesto pomočnika je lahko imenovana oseba, ki ima

- najmanj visoko izobrazbo ekonomske ali pravne smeri,
- ima najmanj pet let delovnih izkušenj.«

3. člen

Ostale določbe statuta ostanejo v veljavi.

Predsednica sveta
Jasna Baltić, dr. med., spec. inf.

Številka: 87/1-2012
Datum: 29.11.2012

PREČIŠČENO BESEDILO

Na podlagi določb 45. in 46. člena Zakona o zavodih (Ur.l. RS, št. 12/91, 8/96, 36/00, 127/06) in v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, prečiščeno besedilo - ZZDej-UPB2, (Ur.l. RS, št. 23/05 (uradno prečiščeno besedilo), 15/08, 23/08, 58/08 in 77/08) ter na podlagi Odloka o ustanovitvi Zdravstvenega doma Črnomelj, (Ur.l. RS, št. 71/96, 3/01 in 29/12), v nadaljevanju: Odlok, je Svet zavoda Zdravstvenega doma Črnomelj, na 10. seji, dne 21.06.2012 in na 3. seji, dne 29.11.2012 sprejel

STATUT
JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) Javni zavod Zdravstveni dom Črnomelj, (v nadaljnjem besedilu: zavod) je ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi na podlagi 3. člena Zakona o zavodih in 25. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti. Vpisan je v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novem mestu, pod vl. številko 1/01846/00.

2. člen

(1) Ustanoviteljica zavoda je Občina Črnomelj.

3. člen

(1) Zdravstveni dom Črnomelj je javni zdravstveni zavod, ki opravlja zdravstveno dejavnost na primarni ravni za občini Črnomelj in Semič in druge dejavnosti v skladu s predpisi.

4. člen

(1) V tem statutu uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in za moške.

II. STATUSNE DOLOČBE

5. člen

(1) Zavod je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi z zakoni, Odlokom o ustanovitvi in s tem statutom.

6. člen

(1) Ime zavoda je Zdravstveni dom Črnomelj.

7. člen

(1) Sedež zavoda je v Črnomlju, Delavska pot 4.

(2) Skrajšano ime zavoda je ZD Črnomelj.

8. člen

(1) Za spremembo imena in sedeža zavoda je potrebno soglasje ustanovitelja.

9. člen

(1) Zavod ima žig okrogle oblike, premera 30 mm, z dvojnim robom, v razmaku 1 mm, z besedilom: ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ – NA OBODU, ČRNOMELJ, Delavska pot 4 – v sredini.
(2) Vsi žigi so oštevilčeni od zaporedne številke 01 dalje.
(3) Evidenco žigov vodi in hrani tajništvo zavoda.

III. DEJAVNOST ZAVODA

10. člen

(1) Zavod opravlja zdravstveno dejavnost v skladu z zakoni in Odlokom in sicer:
- osnovno zdravstveno dejavnost, ki zajema splošne ambulante, patronažno službo, ambulanto za otroke in za šolske otroke in mladino, zobozdravstvo za odraslo populacijo in mladino, fizioterapijo in medicinski laboratorij,
- nujno medicinsko pomoč z urgentno ambulanto,
- dežurno službo
- reševalne prevoze,
- druge zdravstvene storitve v skladu z zakonom,
- medicino dela, prometa in športa in
- druge spremljajoče dejavnosti, potrebne za zagotovitev celovitega izvajanja dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen, kot n. pr. upravne in servisne službe, dajanje nepremičnin v najem.

(2) Zdravstvene storitve lahko zavod izvaja v sodelovanju s koncesionarji, ki opravljajo javno službo na območju občine ustanoviteljice in Občino Semič. Medsebojno sodelovanje se opredeli v pogodbi o sodelovanju.

11. člen

(1) Dejavnost, ki jo opravlja zavod je v skladu z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščena v:
Q 86.210 splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.220 specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
Q 86.230 zobozdravstvena dejavnost
Q 86.909 druge zdravstvene dejavnosti in
L 68.200 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin.

(2) Zavod opravlja za ustanovitelja tudi dejavnost upravljanja z objekti za potrebe zdravstvene dejavnosti. Proste kapacitete lahko odda v najem s predhodnim soglasjem ustanovitelja.

12. člen

(1) Zavod lahko svojo dejavnost spremeni samo v soglasju z ustanoviteljem.

13. člen

(1) Zavod izvaja svojo dejavnost na sedežu zavoda v Črnomlju, v Zdravstveni postaji Vinica, Domu starejših občanov Črnomelj in v Zdravstveni postaji Semič v Občini

Semič. Zaradi zagotavljanja nujnega zdravljenja opravlja delo tudi na terenu in na domu bolnika v občinah Črnomelj in Semič.

IV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU

14. člen

(1) Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi.
(2) Za svoje obveznosti odgovarja zavod z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga. V pravnem prometu z nepremičninami je potrebno soglasje lastnikov nepremičnin.
(3) Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle v okviru dejavnosti.

V. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE

15. člen

(1) Zavod zastopa in predstavlja direktor zavoda, ki je odgovoren za zakonitost dela in poslovanje zavoda.
(2) Direktor zavoda lahko pri uresničevanju svojih pooblastil, določenih z zakonom in s tem statutom, prenese opravljanje posameznih zadev na druge osebe na podlagi pisnega pooblastila. V pisnem pooblastilu določi obseg, vsebino in trajanje pooblastila.

VI. ORGANI ZAVODA, PRISTOJNOSTI IN NAČIN ODLOČANJA

16. člen

(1) Organi zavoda so:
- svet zavoda,
- direktor,
- strokovni vodja in
- strokovni svet.

1. Svet zavoda

17. člen

(1) Svet zavoda je organ upravljanja, ki ga sestavlja 7 članov:
- dva predstavnika delavcev zavoda, od katerih mora biti en član izmed zdravnikov ali zobozdravnikov.
- en predstavnik zavarovancev oziroma drugih uporabnikov,
- trije predstavniki Občine Črnomelj in
- en predstavnik Občine Semič.

(2) Predstavnika zaposlenih izvolijo delavci zavoda v skladu s poslovnikom, ki ga sprejme direktor zavoda.
(3) Predstavnika uporabnikov imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
(4) Predstavnike ustanovitelja in Občine Semič imenujeta sveta občin v skladu s statutoma.

18. člen

(1) Mandatna doba članov sveta zavoda traja štiri leta in začne teči z dnem konstitutivne seje sveta.
(2) Prvo sejo sveta skliče predsednik starega sveta ZD Črnomelj, ki jo vodi do izvolitve predsednika novega sveta ZD Črnomelj.
(3) 60 dni pred iztekom mandata sveta svet prične s postopki volitev in imenovanja novih članov sveta.
(4) Svet zavoda dela in odloča na sejah.
(5) Seje sveta ZD Črnomelj s pisnim vabilom sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika, na zahtevo direktorja zavoda ali vsaj 1/3 članov sveta zavoda.
(6) Svet je sklepčen, če je na seji prisotna več kot polovica njegovih članov. Svet sprejema odločitve z večino glasov prisotnih članov, razen, kadar odloča o:
    - statutu zavoda
    - letnem delovnem načrtu in poročilu o njegovem izvrševanju,
    - imenovanju ali razrešitvi direktorja,
    - spremembi, razširitvi ali ukinitvi posameznih dejavnosti,

    ko sprejema odločitve z večino glasov vseh članov sveta.
(7) V svet zavoda ne more biti imenovan zdravstveni delavec ali zdravstveni sodelavec, ki na podlagi koncesije opravlja javno zdravstveno službo.

19. člen

(1) Člani sveta zavoda izvolijo izmed izvoljenih predstavnikov zaposlenih predsednika in izmed ostalih članov namestnika predsednika.

(2) Predsednik in namestnik predsednika sveta zavoda sta imenovana za mandatno obdobje štirih let.
(3) Svet zavoda sprejme poslovnik o svojem delu, v katerem podrobneje opredeli naloge in postopke za njihovo izvedbo.

20. člen

(1) Svet zavoda ima naslednje pristojnosti:
- sprejema statut,
- sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
- sprejema finančni načrt,
- sprejema letno poročilo,
- odloča o zadolževanju v skladu z veljavno zakonodajo,
- predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
- imenuje in razrešuje direktorja zavoda s soglasjem ustanovitelja,
- sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem,
- daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o posamičnih vprašanjih,
- imenuje in razrešuje strokovnega vodjo na predlog direktorja,
- imenuje in razrešuje člane komisij,
- ocenjuje delo direktorja in odloča o delu plače za delovno uspešnost direktorja ter predlaga izdajo soglasja v skladu z veljavno zakonodajo,
- sprejema druge splošne akte zavoda in opravlja druge naloge, za katere je pooblaščen z zakonskimi in podzakonskimi akti.

(2) Zavod mora pridobiti soglasje ustanovitelja k statutu, spremembi ali razširitvi dejavnosti, k imenovanju ali razrešitvi direktorja, k sklepu o zadolževanju, k spremembi in razširitvi dejavnosti na območju Občine Semič pa tudi soglasje te občine.

2. Direktor

21. člen

(1) Direktor
- organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda,
- vodi in odgovarja za strokovnost dela zavoda, če ima medicinsko izobrazbo,
- odloča o zaposlovanju in razporejanju delavcev
- sprejema splošne akte razen statuta
- opravlja druga dela v skladu z veljavno zakonodajo.

22. člen

(1) Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. Imenovanje opravi na podlagi izvedenega javnega razpisa.

23. člen

(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje:

- ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
- najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega vsaj 3 leta na vodstvenih mestih in,
- predloži program razvoja zavoda za mandatno obdobje.

24. člen

(1) Razpisni postopek in predlog za imenovanje direktorja pripravi razpisna komisija, ki jo imenuje svet zavoda. Komisijo sestavljajo trije člani. Dva člana svet imenuje izmed članov sveta, enega pa izmed zaposlenih delavcev v zavodu.
(2) Javni razpis za imenovanje direktorja mora biti objavljen najkasneje dva meseca pred potekom mandata.
(3) Razpisni postopek, pravice in obveznosti kandidatov v zvezi z razpisom ter pogoje za predčasno razrešitev direktorja določa zakon.
(4) Razpisna komisija po poteku roka za predložitev prijav predloži svetu zavoda dokumentacijo vseh kandidatov, ki izpolnjujejo pogoje razpisa.
(5) Mandat direktorja začne teči z dnem, ki ga določi svet zavoda v aktu o imenovanju direktorja, po prejemu soglasja ustanovitelja

25. člen

(1) V primeru prenehanja funkcije direktorja pred iztekom mandata in v drugih primerih, ko direktor preneha z delom, ter v primeru, ko direktorju poteče mandat pred izbiro novega direktorja, oziroma le-ta ne nastopi funkcije, imenuje svet zavoda vršilca dolžnosti direktorja.
(2) Vršilec dolžnosti direktorja je lahko imenovan največ za čas enega leta.

26. člen

(1) Svet zavoda sklene z imenovanim direktorjem pogodbo o zaposlitvi za določen čas oziroma za čas trajanja mandata. Mandatna doba direktorja traja štiri leta. Po poteku te dobe je lahko ponovno imenovan.

(2) Javnemu uslužbencu, ki je bil pred imenovanjem za direktorja zaposlen v zavodu za nedoločen čas, se po preteku funkcije v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom ponudi delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi za katero izpolnjuje predpisane pogoje.

3. Strokovni vodja oziroma pomočnik direktorja

27. člen

(1) Strokovno delo medicinske stroke v zavodu vodi strokovni vodja, če direktor nima univerzitetne izobrazbe zdravstvene smeri.
(2) Strokovnega vodjo imenuje in razrešuje svet zavoda na predlog direktorja po predhodnem mnenju strokovnega sveta izmed zaposlenih javnih uslužbencev.
(3) Mandat strokovnega vodje je vezan na mandat direktorja.

28. člen

(1) Za strokovnega vodjo je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- ima univerzitetno izobrazbo zdravstvene smeri in specializacijo iz ene izmed medicinskih dejavnosti, ki jih opravlja zavod,
- ima najmanj pet let delovnih izkušenj in
- predloži program strokovnega razvoja zavoda, če je izbran po postopku razpisa.

29. člen

(1) Strokovni vodja vodi strokovno delo medicinske stroke zavoda v obsegu kot ga določi direktor in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. Odgovoren je za uresničevanje strokovnega razvoja in strokovnega povezovanja z drugimi zdravstvenimi zavodi ter za skladnost razvoja stroke s finančnimi možnostmi in cilji zavoda.
(2) Strokovni vodja
- vodi in sklicuje seje strokovnega sveta,
- odloča o strokovnih vprašanjih in skrbi za kakovost medicinskega dela v zavodu,
- predlaga prioritete razvoja strokovne in izobraževalne dejavnosti zdravstvenega varstva,
- izgrajuje in nadzira izpolnjevanje standardov kakovosti strokovnega dela in sprejema ukrepe ob njihovem neizpolnjevanju,
- predlaga direktorju zavoda imenovanje in razreševanje vodij služb in glavne medicinske sestre zavoda ter sodeluje pri zaposlovanju medicinskih kadrov,
- v soglasju z direktorjem razporeja strokovne delavce medicinske stroke,

- v soglasju z direktorjem zavoda imenuje mentorje zdravstvenim delavcem in zdravstvenim sodelavcem,
- odloča o pritožbah uporabnikov na strokovnost dela zdravstvenih delavcev zavoda in predlaga ustrezne ukrepe,
- organizira in vodi redne preglede dela s svetovanjem ter v soglasju z direktorjem imenuje člane komisije,
- proučuje pobude za izredne preglede s svetovanjem in v zvezi s tem daje pobude direktorju,
- odloča o drugih vprašanjih, za katere je odgovoren po zakonu in tem statutu.

30. člen

(1) Če ima direktor medicinsko izobrazbo ima pomočnika, ki odgovarja za ekonomsko in pravno področje. Odgovornosti in pravice so opredeljene v aktu o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
(2) Pomočnika direktorja imenuje in razrešuje svet zavoda na predlog direktorja izmed zaposlenih delavcev ali po izvedenem postopku ob smiselni uporabi postopka za imenovanje direktorja.
(3) Razpisni postopek se uporabi v primeru, če direktor oceni, da ni ustreznega kandidata med zaposlenimi delavci.
(4) Z izbranim kandidatom se sklene pogodba o zaposlitvi za čas trajanja mandata direktorja.
(5) Na delovno mesto pomočnika je lahko imenovana oseba, ki ima
- najmanj visoko izobrazbo ekonomske ali pravne smeri,
- ima najmanj pet let delovnih izkušenj.

(6) Mandat pomočnika je vezan na mandat direktorja.

4. Strokovni svet

31. člen

(1) Strokovni svet je kolegijski strokovni organ zavoda. Sestavljajo ga vsi redno zaposleni zdravniki in zobozdravniki in glavna sestra zavoda.
(2) Sklicevanje in vodenje sej se določi s poslovnikom, ki ga sprejme strokovni svet.

32. člen

(1) Strokovni svet zavoda obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih medicine iz dejavnosti zavoda, določa strokovne podlage za programe dela in razvoja zavoda, daje svetu, direktorju in strokovnemu vodji mnenja in predloge glede organizacije dela in pogojev za razvoj dejavnosti in za izboljšanje kakovosti dela,

predlaga direktorju program izobraževanja, obravnava druga vprašanja s področja strokovnega dela medicinskega področja dela zavoda.

VII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA

33. člen

(1) Zavod ima poleg statuta tudi druge splošne akte, ki so potrebni za nemoten potek dela.

34. člen

(1) Zavod s splošnimi akti ureja zlasti naslednja področja:
- notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest,
- varstvo in zdravje pri delu,
- računovodstvo, popis sredstev in virov sredstev, notranjo kontrolo, notranjo revizijo,
- varovanje osebnih podatkov in poslovne tajnosti,
- izobraževanje,
- plače in stroške v zvezi z delom,
- ravnanje z nevarnimi odpadki, preprečevanje bolnišničnih okužb, pregled dela s svetovanjem in
- po potrebi tudi druga področja dela.

(2) Splošne akte sprejema direktor.

35. člen

(1) Pred sprejemom splošnih aktov, ki vsebujejo določbe o uresničevanju pravic delavcev in o njihovem materialnem položaju, se le-ti posredujejo v obravnavo sindikatom v zavodu.

36. člen

(1) Splošni akti iz 34. člena tega statuta začnejo veljati osmi dan po objavi na oglasni deski zavoda.

VIII. PLANIRANJE IN SREDSTVA ZA DELO ZAVODA

37. člen

(1) Zavod planira svoje delo in razvoj v skladu s sprejetim planom in strategijo zdravstvenega varstva v RS in planom ter strategijo ustanovitelja. Pri pripravi planov dela in razvoja zavod upošteva možnosti pridobivanja sredstev za svoje delo na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in možnosti prodaje svojih storitev na trgu.

38. člen

(1) Zavod pridobiva sredstva za delo in razvoj :

- od plačil za opravljene storitve v skladu s pogodbo z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in področno zakonodajo,
- iz proračuna ustanovitelja,
- iz pogodbenih razmerij z drugimi uporabniki storitev,
- po pogodbah z zavarovalnicami za prostovoljno zdravstveno zavarovanje,
- z donacijami, darili in iz drugih virov.

39. člen

(1) Občina Črnomelj zagotavlja v celoti sredstva za investicije za zdravstvene postaje na svojem območju, za investicije na sedežu zavoda pa v višini 86,61 %.
(2) Občina Semič zagotavlja v celoti sredstva za investicije v zdravstveno postajo na njenem območju, za investicije na sedežu zavoda pa v višini 13,39 %.

40. člen

(1) Zavod upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest in upravljanje, uporablja pa jih na način in za namen, kot to določata zakonodaja in Odlok o ustanovitvi.

41. člen

(1) Presežek prihodkov nad odhodki se uporabi in razporedi v skladu s predpisi in Odlokom.
(2) Če je v letnem poslovanju zavoda izkazan primanjkljaj sredstev, ga krijeta

ustanovitelj in Občina Semič v razmerju, ki ga določa Odlok.

IX. VLOGA SINDIKATA IN STAVKA

42. člen

(1) Javni uslužbenci zavoda se lahko organizirajo v enem ali več sindikatih kot obliki njihovega organiziranja in delovanja.
(2) Razmerja med sindikati in zavodom se uredijo s pogodbo v skladu z veljavno zakonodajo.

X. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN POSLOVNE TAJNOSTI

43. člen

(1) Zavod zagotavlja varstvo in zavarovanje osebnih podatkov, ki jih vsebujejo zbirke podatkov, varstvo pravic posameznikov ter omejitve in nadzor nad izvajanjem postopkov in ukrepov v zvezi z osebnimi podatki.

44. člen

(1) Zaposleni v zavodu so dolžni varovati kot poklicno skrivnost vse podatke s katerimi pridejo v stik pri opravljanju svojega dela, ter jih smejo uporabljati samo za namen, za katerega so zbrani ali pripravljeni in jih posredovati samo pooblaščenim osebam.
(2) Podatki iz prejšnjega odstavka se ne smejo dajati drugim osebam oziroma javnosti in tudi ne objavljati na način, ki bi razkril posameznika, na katerega se nanašajo, razen v primerih, ko so za to izpolnjeni zakonski pogoji.
(3) Dolžnost varovanja podatkov ne preneha s prenehanjem pogodbe o zaposlitvi v zavodu.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

45. člen

(1) Zavod uskladi splošne akte, ki so v nasprotju s tem statutom v roku šestih mesecev od uveljavitve tega statuta.
(2) Vsi splošni akti, ki niso v nasprotju s tem statutom, zakonom ali kolektivnimi pogodbami veljajo do sprejetja novih.

46. člen

(1) Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati statut javnega zavoda Zdravstveni dom Črnomelj, štev. 77/92 z dne 13.4.1992, spremembe in dopolnitve statuta z dne 13.1.1997, sklep št. 54/01 z dne 5.3.2001 in sklep št. 29/08-S z dne 13.3.2008.

47. člen

(1) Ta statut začne veljati z dnem prejema soglasja ustanovitelja.

Številka: 87/2-2012
Datum: 29.11.2012

Predsednica sveta zavoda:
Jasna Baltić, dr. med., spec. inf.

OBČINA ČRNOMELJ K točki 9
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v mesecu decembru 2012

Zadeva: **PROBLEMATIKA TV Vaš Kanal – ponovna obravnava**

Občinski svet občine Črnomelj je na 8. redni seji, 4. oktobra 2011, obravnaval gradivo »Problematika TV vaš kanal« in v zvezi z vlogo po dodatnem izrednim financiranjem TV Vaš kanal v skupni višin 400.000,00 EUR, v katerem naj bi bil delež občine Črnomelj znašal 24.984,00 EUR, takrat sprejel sklep št. 281-972011-14, ki glasi:

1. Občinski svet občine Črnomelj podpira vsebino in v celoti delovanje Televizije Vaš kanal Novo mesto.
2. Občinski svet občine Črnomelj se strinja z vložkom 24.948,00 EUR kot dokapitalizacijo Televizije Vaš kanal Novo mesto.
3. Znesek 24.948,00 EUR bo občina Črnomelj poravnala v šestih mesečnih obrokih. Prvi obrok zapade v plačilo naslednji mesec po sprejetju rebalansa proračuna občine Črnomelj za leto 2011.
4. Občina Črnomelj pristopi k dokapitalizaciji Televizije Vaš kanal Novo mesto ob predpogoju, če k temu pristopijo vse občine JV Slovenije.

V decembru 2012 se je na županje in župane občin ponovno pisno obrnila direktorica TV Vaš kanal, ga. Irena Vide s pozivom občinam, ki prvotno tega niso podprle skladno s predlogom TV Vaš kanal, da ponovno proučijo možnost za pridružitev k projektu, ki ga je oblikovala operativna skupina – dodatno izredno sofinanciranje regionalnega televizijskega programa Vaš kanal. Priložila je pravno mnenje odvetnice Ane Jug z dne 6.11.2011 in dopis Ministrstva za kulturo št. 6151-1/2012/126 z dne 1.12.2011, kar vse je bilo priloženo tudi k takratnemu gradivu, prav tako tudi vse gradivo, ki je bilo predloženo že ob prvotnem odločanju na seji 4. oktobra 2011. Glede na to teh dokumentov tokrat ponovno ne prilagamo, po potrebi pa jih na željo članic in članov OS lahko ponovno posredujemo v pisni ali e-obliki. Županja se je februarja 2012 glede navedeno odločila, da zadevo posreduje v ponovno presojo na občinski svet in predlagala, da občinski svet o zadevo ponovno razpravlja in odloča. Občinski svet je o zadevi tako ponovno odločal na 12. redni seji, 1. marca 2012 in sprejel sklep št. 381-9/2011-19, ki glasi:

Sklep občinskega sveta občine Črnomelj št. 281-972011-14 z dne 5.10.2011, ki je bil sprejet na 8. redni seji se spremeni v 2., 3. in 4. točki, tako da po novem glasi:

1. Občinski svet občine Črnomelj podpira vsebino in v celoti delovanje Televizije Vaš kanal Novo mesto.
2. Občina Črnomelj zagotovi dodatna finančna sredstva za TV Vaš kanal v višini 24.984,00 EUR in sicer v šestih obrokih po 4.158,00 EUR.
3. Občina Črnomelj pristopi k financiranju iz prejšnjega odstavka ob pogoju, da k tovrstnem financiranju pristopijo vse občine JV Slovenije.
4. Občina zagotovi sredstva druge točke v proračunu občine za leto 2012, izplačilo pa izvede po tem, ko sklep o tovrstnem financiranju sprejmejo vse občine JV Slovenije.

Zaradi podpisa pogodbe in izplačila sredstev skladno z navedenim sklepom, je bila Televizija Novo mesto d.o.o. pozvana, da predloži dokazila, da so izpolnjeni pogoji iz 3. in 4. točke zgoraj navedenega sklepa št. 381-9/2011 -19, to je:

- da so k tovrstnemu financiranju pristopile vse občine JV Slovenije in so vse občine JV Slovenije sprejele sklepe o tovrstnem financiranju.

Televizija Novo mesto je 20.11.2012 občini posredovala odgovor, ki ga prilagamo in iz katerega je razvidno, da vseh 20 občin na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine še ni sprejelo sklepa in podpisalo pogodb o tovrstnem financiranju.

Predlagamo, da občinski svet ponovno obravnava navedeno problematiko in odgovor TV Novo mesto, ponovno prouči svojo predhodno odločitev in se odloči o morebitni spremembi prej sprejete odločitve ter nato sprejeme enega od spodaj prelaganih sklepov:

Predlog sklepov:

1. Občina Črnomelj ob dejstvu , da je k tovrstnemu financiranju pristopila večina občini, pristopi k dodatnemu izrednemu sofinanciranju TV Vaš kanal in zagotovi dodatna finančna sredstva za TV Vaš kanal v višini 24.984,00 EUR in sicer v šestih obrokih po 4.158,00 EUR, ne glede na dejstvo, da k tovrstnemu financiranju ni pristopilo vseh 20 občin Dolenjske, Posavja in Bele krajine in se zato razveljavi sklep občinskega sveta občine Črnomelj št. 381-9/2011 -19 z dne 2.3.2012, v točkah 3. in 4.

   ali

2. Občina Črnomelj pristopi k dodatnemu izrednemu financiranju TV Vaš kanal skladno s sklepom št. 381-9/2011 -19 z dne 2.3.2012, t.j. tudi ob pogoju da k tovrstnemu financiranju pristopijo vse občine JV Slovenje (t.j. Dolenjske, Bele krajine in Posavja).

Pripravila:
Slavica Novak Janžekovič, OU

Predlagateljica:
Županja, Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., l.r.

Mnenje Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo bo posredovano po seji odbora, ki je sklicana za dne 10.12.2012.

CREG018366

TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o.
Podbevškova 12, 8000 Novo mesto

☎ 07/39 30 867 - trženje
☎ 07/39 30 876 - poslovna pisarna
07/39 30 877 - fax

marketing@tv-nm.si
www.tv-nm.si, www.vaskanal.com

Občina Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič, županja
Trg svobode 3

8340 Črnomelj

OBČINA ČRNOMELJ
SIG.Z. 400
PREJETO 20. 11. 2012
PRIL. /
ŠIFRA ZAD. 381-9/2011-24
VRED. /

Spoštovani!

Skladno s sklepom občinskega sveta, št. 381-9/2011-19 z dne 2.3.2012, vas obveščamo, da je k projektu dodatnega-izrednega sofinanciranja pristopilo sedemnajst občin od dvajsetih. S štirinajstimi občinami so pogodbe podpisane in so v izvajanju, s štirimi občinami je sklenjen dogovor in pričakujemo vrnjene podpisane pogodbe. Občina Trebnje bo obravnavala dodatno-izredno sofinanciranje na seji v decembru, vaša občina pa sprejem končnega sklepa pogojuje s pristopom vseh občin k projektu.

Ob tem bi radi opozorili, da je po mnenju priznane pravne strokovnjakinje za medije Ane Jug postavljanje pogoja, da mora k sofinanciranju pristopiti vseh dvajset občin nezakonit, saj posega v avtonomne odločitve posameznih občinskih organov, ki so pooblaščeni za odločanje o zadevi.

S spoštovanjem,

Irena Vide,
direktorica

TELEVIZIJA Novo mesto d.o.o.

Novo mesto, 15.11.2012

OBČINA ČRNOMELJ K točki **10**
OBČINSKI SVET OBČINE ČRNOMELJ

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v mesecu decembru 2012

ZADEVA: Predlog za izdajo Odloka o ustanovitvi novega naselja Velika Plešivica v Občini Črnomelj

Obrazložitev:

Na podlagi pisne pobude lastnikov zidanic v (še) obstoječem delu naselja Jankoviči za poimenovanje in ustanovitev novega naselja »Velika Plešivica« (pobuda vložena na občinsko upravo občine Črnomelj, dne 14.04.2011) in na podlagi Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (UL RS št. 25/08, v nadaljevanju zakonodaja) namerava občina Črnomelj ***izločiti*** del vinogradniškega območja iz naselja Jankoviči in ga preimenovati v naselje *»Velika Plešivica.«* Novo ustanovljeno naselje Velika Plešivica bo zajemalo območje zidanic in vinogradov v tem delu naselja. Zaradi smiselne geografske zaokrožitve meje novega naselja »Velika Plešivica«, se spremenijo tudi meje naselij Dolenjci, Adlešiči in Velika sela v tistih delih, ki so neposeljena**, zato to nima vpliva na spremembo hišnih številk v teh naseljih.** Za izvedbo postopka v skladu z obstoječo zakonodajo, je občina Črnomelj pridobila potrdila, da v Sloveniji ni naselja z enakim imenom in Mnenje, da je predlagano zemljepisno ime »Velika Plešivica« v skladu z obstoječo zakonodajo in da ustreza jezikoslovno-zemljepisnim pravilom.

Predlog sklepa:
Občinskemu svetu se predlaga, da Predlog za izdajo Odloka o ustanovitvi novega naselja Velika Plešivica sprejme v predloženi vsebini. V kolikor nanj ne bo imel bistvenih pripomb se predlaga, da odlok na isti seji obravnava kot predlog in ga sprejme.

Priloge:

- **Predlog za izdajo Odloka o ustanovitvi novega naselja Velika Plešivica v Občini Črnomelj;**
- **Grafična priloga določitve novega naselja Velika Plešivica;**
- **Potrdilo, da v Sloveniji ni enakega imena naselja z imenom »Velika Plešivica«;**
- **Mnenje o ustreznosti predlaganega imena.**

Pripravil:
Gregor Požek, l.r.
Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora

Predlagateljica:
Županja Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon., l.r.

Mnenje Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo bo posredovano po seji odbora, ki je sklicana za dne 10.12.2012.

Predlog za izdajo Odloka o ustanovitvi novega naselja Velika Plešivica

Na podlagi vsebine 12. in 17. člena Zakona o določanju območij ter imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Ur.l. RS, št. 25/08) ter 16. člena Statuta občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 35/03), je Občinski svet občine Črnomelj na _____ seji dne _____ 2012 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi novega naselja VELIKA PLEŠIVICA

1. člen

Na območju Občine Črnomelj se ustanovi novo naselje Velika Plešivica. Novo naselje Velika Plešivica je ustanovljeno iz delov naselij Jankoviči, Dolenjci, Adlešiči in Velika sela, ki so sestavni del Krajevne skupnosti Adlešiči. Območje naselja je razvidno iz grafične priloge, ki je sestavni del Odloka in je shranjena na občini in na Geodetski Upravi Republike Slovenije.

2. člen

V naselju Jankoviči se preštevilčijo obstoječe hišne številke 50, 55, 60, 70 in 180 ter dobijo nove hišne številke v naselju Velika Plešivica v skladu s tehničnimi predpisi Geodetske uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju GURS), ki urejajo oštevilčevanje hišnih številk v novo nastalem naselju. Meja novo ustanovljenega naselja Velika Plešivica je prikazana v kartografskem prikazu uradne evidence Registra prostorskih enot Republike Slovenije, in se hrani pri pristojni enoti GURS, kjer je na ogled zainteresiranim uporabnikom in občanom.

3. člen

GURS, v skladu z 18. členom Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb (Ur.l. RS, št. 25/2008) po uveljavitvi tega odloka izvede vse potrebne spremembe podatkov v evidenci Registra prostorskih enot.
Vsi državni organi, ki vodijo uradne evidence, so v roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka po uradni dolžnosti dolžni uskladiti svoje evidence s tem odlokom.

4. člen

Stroški za označevanje novega naselja, za prestavitev označb starih naselij, za zamenjavo ter izdelavo tablic z novimi hišnimi številkami in stroški morebitnih zamenjav osebnih dokumentov, v celoti bremenijo lastnike počitniških objektov v območju novo-nastalega naselja Velika Plešivica.

5. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: _____

Datum:_____ **Mojca ČEMAS STJEPANOVIČ**
l.r.

ŽUPANJA OBČINE ČRNOMELJ

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana

OBČINA ČRNOMELJ
SIG.Z.
PREJETO 11. 06. 2012
PRIL.
VRED.
ŠIFRA ZAD.



T: 01 478 48 00
F: 01 478 48 34
E: pisarna.gu@gov.si
www.gu.gov.si

Šifra: 35324-8/2012-3
Datum: 08.06.2012

Občina Črnomelj
Trg svobode 3
8340 Črnomelj

Zadeva: Potrdilo
Zveza: vaš dopis 031-8/2011-3

V prilogi vam pošiljamo potrdilo, za katerega ste zaprosili.

S spoštovanjem

Bojan Pirc
Višji svetovalec



V vednost:

- Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen Vlade Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana

- Območna geodetska uprava Novo mesto, ga. Jurajevčič

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR

GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana

T: 01 478 48 00
F: 01 478 48 34
E: pisarna.gu@gov.si
www.gu.gov.si

Številka: 35324-8/2012-2
Datum: 08.06.2012

Geodetska uprava v skladu z 2. odstavkom 14. člena Zakona o določanju območij ter imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb - ZDOIONUS (Uradni list RS, št. 25/2008) izdaja

P O T R D I L O

da v Sloveniji ni naselja z imenom:

- Velika Plešivica

kot občina Črnomelj predlaga v predlogu imenovanja novega naselja.

Potrdilo pripravil:

Bojan Piro
višji svetovalec


REPUBLIKA SLOVENIJA • GEODETSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE • MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO IN PROSTOR
LJUBLJANA
10

KOMISIJA ZA STANDARDIZACIJO ZEMLJEPISNIH IMEN

Geodetska uprava Republike Slovenije
Zemljemerska ulica 12
1000 Ljubljana

Telefon: (01) 478 4807
Faks: (01) 478 4834
E-pošta: kszi.go@gov.si
Spletna stran:
http://www.gu.gov.si/si/delovnapodrocja_gu/projekti_gu/registri/kszi/komisija_za_standardizacijo_zemljepisnih_imen/





Štev.: 35381-3/2012-11
Datum: 22. 6. 2012

Občina Črnomelj
Trg svobode 3
8340 Črnomelj

ZADEVA: Mnenje o ustreznosti predlaganega imena naselja

Spoštovani!

Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen je na temelju vašega dopisa številka 031-8/2011-3 z dne 4. 5. 2012, na seji dne 22. 6. 2012 obravnavala ustreznost predlaganega zemljepisnega imena:


Velika Plešivica

Komisija je sklenila, da je predlagano zemljepisno ime v skladu z veljavnim Zakonom o določanju območij ter imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb ter da ustreza jezikoslovno-zemljepisnim pravilom.

Lep pozdrav,

Marija Brnot
Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
KOMISIJA ZA STANDARDIZACIJO
ZEMLJEPISNIH IMEN
LJUBLJANA


BEDENJ
JANKOVIČI
Vhod v novo naselje "Velika Plešivica"
(postavitev table z
menom naselja "Velika Plešivica")
DOLENJCI
70
55
50
60
PREDLOG NOVEGA OBMOČJA
ZA NASELJE
"VELIKA PLEŠIVICA"
I
G
J
180
ADLEŠIČI
VELIKA SELA
Grafični prikaz
novega naselja
"VELIKA PLEŠIVICA"
M=1:6500
Obstoječe
hišne številke
Predlagana meja
novega naselja
"Velika Plešivica"
Meje obstoječih
naselij

OBČINA ČRNOMELJ **K točki 11**
OBČINSKI SVET OBČINE ČRNOMELJ

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v mesecu decembru 2012

ZADEVA: Predlog za izdajo Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Črnomelj

Obrazložitev:

Zakon o prostorskem načrtovanju (UL RS št. 33/07, v nadaljevanju ZPNačrt) v 11. odstavku 79. člena določa, da mora občina v roku 6. mesecev po uveljavitvi Občinskega prostorskega načrta občine sprejeti Program opremljanja stavbnih zemljišč. Obstoječi oziroma trenutno še veljaven Program opremljanja stavbnih zemljišč in Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Črnomelj (UL RS št. 15/08), je bil sprejet pred uveljavitvijo novega Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj (UL RS št. 82/2011, v nadaljevanju OPN) in sicer v času, ko je bil v veljavi Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega plana občine Črnomelj za obdobje 1986-2000 in družbenega plana občine Črnomelj za obdobje 1986-1990 (UL RS št. 45/95, 57/95, 43/00, 119/03, 79/04, 73/08, v nadaljevanju Plan).

Zaradi določbe v 79. členu ZPNačrt-a, je občina dolžna izdelati in sprejeti nov Program opremljanja stavbnih zemljišč, na podlagi katerega se izdela tudi nov Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Črnomelj. Oba predloga sta bila izdelana v sodelovanju s podjetjem Ljubljanski urbanistični zavod d.d. (v nadaljevanju LUZ). Ob izdelavi obeh predlogov je bila izvedena tudi **nova valorizacija in reambulacija komunalne** infrastrukture v upravljanju Občine Črnomelj, ki predstavlja nova vrednostna izhodišča za odmero komunalnega prispevka na območju občine Črnomelj. Obrazložitev predloga novega odloka, predlog novega odloka, ustrezne grafične priloge, primerjava med obstoječim in novim načinom izračunavanja, so priložene k temu predlogu:

Predlog sklepa:

Občinskemu svetu se predlaga, da predlagani Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Črnomelj kot predlog za izdajo sprejme. V kolikor nanj občinski svet ne bo imel bistvenih pripomb predlagamo, da ga občinski svet na isti seji obravnava kot predlog in ga sprejme.

Priloge:

- □ **Obrazložitev**
- □ **Predlog za izdajo Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj;**
- □ **Grafične priloge obračunskih območij občine Črnomelj;**
- □ **Grafične priloge komunalne infrastrukture za območje občine Črnomelj**

Pripravil:
Gregor Požek, l.r.
Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora

Predlagateljica:
Županja Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon., l.r.

Mnenje Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo bo posredovano po seji odbora, ki je sklicana za dne 10.12.2012.

OBRAZLOŽITEV
PREDLOGA ZA IZDAJO ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBMOČJE OBČINE ČRNOMELJ

I. PRAVNI TEMELJ ZA SPREJEM AKTA

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 106/10 – ZUPUDPP popr., 43/2011-ZKZ-C in 57/2012-ZUPUDPP-A), ki v prvem odstavku 74. člena določa, da se opremljanje zemljišč izvaja na podlagi programa opremljanja, v tretjem odstavku 74. člena določa, da program opremljanja sprejme občinski svet z odlokom ter v 79. členu opredeljuje komunalni prispevek;
- Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 80/07), ki v 4. členu določa vsebino programa opremljanja, v 8. členu podlage za odmero komunalnega prispevka in v 17. členu, da mora biti program opremljanja sprejet v obliki odloka;
- Pravilnik o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), ki v 7. členu opredeljuje podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka;
- Statut Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11), ki v 16. členu opredeljuje, da je Občinski svet Občine Črnomelj pristojen za sprejemanje predpisov Občine Črnomelj.

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO PROGRAMA OPREMLJANJA

Ocena stanja:
Komunalni prispevek se na območju Občine Črnomelj trenutno odmerja na podlagi Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 15/08).

V skladu z določili 79. in 108. člena Zakona o prostorskem načrtovanju se komunalni prispevek lahko odmerja na podlagi sedaj veljavnih občinskih predpisov o komunalnem prispevku še največ šest mesecev po uveljavitvi Občinskega prostorskega načrta Občine Črnomelj (v nadaljevanju: OPN Občine Črnomelj). V primeru, da Občina Črnomelj v šestih mesecih po uveljavitvi OPN Občine Črnomelj ne sprejme Programa opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj (v nadaljevanju: Programa opremljanja), mora komunalni prispevek odmerjati na podlagi državnega pravilnika (Pravilnik o podlagah za odmero komunalnega prispevka na osnovi povprečnih stroškov opremljanja stavbnih zemljišč s posameznimi vrstami komunalne opreme, Uradni list RS, št. 95/07).

Razlogi za pripravo Programa opremljanja:
- na podlagi Programa opremljanja bo omogočena odmera komunalnega prispevka na vseh opremljenih stavbnih zemljiščih na območju Občine Črnomelj (v tem delu bo Program opremljanja nadomestil obstoječi odlok za odmero komunalnega prispevka),
- Program opremljanja bo podlaga za določitev obračunskih stroškov za obstoječo komunalno opremo v podrobnejših programih opremljanja,
- Program opremljanja bo podlaga za sklenitev pogodb o opremljanju za gradnjo komunalne opreme na neopremljenih stavbnih zemljiščih.

III. PODLAGE ZA IZDELAVO PROGRAMA OPREMLJANJA

Podlage za izdelavo Programa opremljanja so:
- Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 82/11),
- Odlok o občinskih cestah v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 60/01),
- Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2012 (Uradni list RS, št. 21/11),
- Odlok o rebalansu proračuna občine Črnomelj za leto 2012 (Uradni list RS, št. 18/12),
- baza cestnih podatkov, Občina Črnomelj,
- katastri gospodarske javne infrastrukture in evidenca vzdrževanih zelenih površin,
- digitalni katastrski načrt,
- register nepremičnin,
- orto-foto posnetki.

IV. KOMUNALNA OPREMA

a) Obstoječa komunalna oprema

Ceste in pripadajoči objekti

V Programu opremljanja so upoštevane:
- vse obstoječe kategorizirane javne ceste v skladu z Odlokom o občinskih cestah v Občini Črnomelj (Uradni list RS, št. 60/01) in obstoječi objekti (mostovi) na osnovi Banke cestnih podatkov Občine Črnomelj in podatkov Občine Črnomelj;
- vse obstoječe omrežje javne razsvetljave,
- vso kanalizacijsko omrežje za padavinsko vodo evidentirano v katastru kanalizacije Občine Črnomelj in
- javno parkirišče.

Obstoječe ceste (brez objektov), upoštevane v Programu opremljanja, so prikazane v prilogi 1.1.

Vodovodno omrežje

V Programu opremljanja je upoštevano vse obstoječe javno vodovodno omrežje povzeto po katastru vodovodnega omrežja Občine Črnomelj in PGD/PZI dokumentacija za nove vodovode oziroma vodovode v gradnji.

Obstoječe vodovodno omrežje (brez objektov), upoštevano v Programu opremljanja, je prikazano v prilogi 1.2.

Kanalizacijsko omrežje

V Programu opremljanja je upoštevano vse obstoječe javno kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo (ločen in mešan sistem) povzeto po katastru kanalizacijskega omrežja Občine Črnomelj in PGD/PZI dokumentacija za novo kanalizacijo oziroma kanalizacijo v gradnji.

Obstoječe kanalizacijsko omrežje (brez objektov), upoštevano v Programu opremljanja, je prikazano v prilogi 1.3.

Objekti za ravnanje z odpadki

V Programu opremljanja so upoštevani naslednji obstoječi objekti za ravnanje z odpadki:
- manjši ekološki otoki (26),
- navadni ekološki otoki (104),
- podcenter za ravnanje z odpadki Vranoviči,
- Center za ravnanje z odpadki CEROD v Novem mestu (delež Občine Črnomelj),
- zbirni center za ravnanje z odpadki v Občini Črnomelj.

Ekološki otoki, podcenter za ravnanje z odpadki Vranoviči in zbirni center za ravnanje z odpadki v Občini Črnomelj, upoštevani v Programu opremljanja, so prikazani v prilogi 1.4.

Javne odprte in zelene površine

V Programu opremljanja so upoštevane naslednje javne odprte in zelene površine:
- športne in rekreacijske površine,
- park in zelenice,
- otroško igrišče.

Obstoječe javne odprte in zelene površine, upoštevane v Programu opremljanja, so prikazane v prilogi 1.5.

b) Načrtovana komunalna oprema povzeta po Načrtu razvojnih programov Občine Črnomelj

V Programu opremljanja so upoštevani načrtovani projekti iz načrta razvojnih programov iz Odloka o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2012 (Uradni list RS, št. 18/12), ki se nanašajo na novogradnjo komunalne opreme za tekoče in naslednje leto (2013, 2014):
- ceste in pripadajoči objekti (pločnik Lokve, obvoznica Črnomelj (2. etapa)-JR),
- vodovodno omrežje (VH Butoraj in prečrpališče Brdarci),
- kanalizacijsko omrežje (kanalizacija mesta Črnomelj) in
- objekti za ravnanje z odpadki (CEROD).

V. OBRAČUNSKA OBMOČJA

Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.

Program opremljanja ima naslednja obračunska območja:
(1) Ceste in pripadajoči objekti
- obračunsko območje z oznako CE (primar) za obstoječe lokalne ceste in zbirne mestne ceste na območju Občine Črnomelj ter načrtovane ceste in pripadajoče objekte iz načrta razvojnih programov Občine Črnomelj za tekoče in naslednje leto,
- obračunsko območje z oznako CE (sekundar) za obstoječe mestne ceste in javne poti na območju Občine Črnomelj.

Obračunsko območje cest in pripadajočih objektov – CE (primar) je prikazano v prilogi 2.1.a. Obračunsko območje cest in pripadajočih objektov – CE (sekundar) je prikazano v prilogi 2.1.b.

(2) Vodovodno omrežje:
- obračunsko območje z oznako VO (primar) za obstoječe transportno in primarno vodovodno omrežje na območju Občine Črnomelj in načrtovano primarno vodovodno omrežje iz načrta razvojnih programov Občine Črnomelj za tekoče in naslednje leto,
- obračunsko območje z oznako VO (sekundar) za obstoječe sekundarno vodovodno omrežje na območju Občine Črnomelj in načrtovano sekundarno vodovodno omrežje iz načrta razvojnih programov Občine Črnomelj za tekoče in naslednje leto.

Obračunsko območje vodovodnega omrežja – VO (primar) je prikazano v prilogi 2.2.a. Obračunsko območje vodovodnega omrežja – VO (sekundar) je prikazano v prilogi 2.2.b.

(3) Kanalizacijsko omrežje:
- obračunsko območje z oznako KA (primar) za obstoječe primarno kanalizacijsko omrežje na območju Občine Črnomelj in načrtovano primarno kanalizacijsko omrežje iz načrta razvojnih programov Občine Črnomelj za tekoče in naslednje leto,
- obračunsko območje z oznako KA (sekundar) za obstoječe sekundarno kanalizacijsko omrežje na območju Občine Črnomelj.

Obračunsko območje kanalizacijskega omrežja – KA (primar) je prikazano v prilogi 2.3.a. Obračunsko območje kanalizacijskega omrežja – KA (sekundar) je prikazano v prilogi 2.3.b.

(4) Objekti za ravnanje z odpadki:
- obračunsko območje z oznako RO za obstoječe objekte za ravnanje z odpadki Občine Črnomelj in načrtovane objekte za ravnanje z odpadki iz načrta razvojnih programov Občine Črnomelj za tekoče in naslednje leto.

Obračunsko območje površin za ravnanje z odpadki - RO je prikazano v prilogi 2.4.

(5) Javne odprte in zelene površine:
- obračunsko območje z oznako JP za obstoječe javne odprte in zelene površine na območju Občine Črnomelj.

Obračunsko območje javnih odprtih in zelenih površin – JP je prikazano v prilogi 2.5.

VI. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI KOMUNALNE OPREME

Skupni stroški za obstoječo komunalno opremo so določeni na podlagi podatkov o posamezni komunalni opremi iz katastrov komunalne opreme in podatkov Občine Črnomelj. V stroških cest in pripadajočih objektov ter javnih odprtih in zelenih površin je upoštevan tudi strošek odkupa zemljišč.

Skupni stroški za načrtovano komunalno opremo (ceste in pripadajoči objekti, vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje in objekti za ravnanje z odpadki) iz Načrta razvojnih programov so povzeti po Odloku o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2012 (Uradni list RS, št. 18/12).

Razlika med skupnimi in obračunskimi stroški so stroški samoprispevkov, evropska sredstva, državna sredstva ipd.

Skupni stroški komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih so:

CESTE IN PRIPADAJOČI OBJEKTI	
Obračunsko območje	*Skupni stroški (EUR)*
CE (primar)	23.734.085
CE (sekundar)	29.712.889

VODOVODNO OMREŽJE	
Obračunsko območje	*Skupni stroški (EUR)*
VO (primar)	14.667.390
VO (sekundar)	8.578.763

KANALIZACIJSKO OMREŽJE	
Obračunsko območje	*Skupni stroški (EUR)*
KA (primar)	7.902.030
KA (sekundar)	5.797.149

OBJEKTI ZA RAVNANJE Z ODPADKI	
Obračunsko območje	*Skupni stroški (EUR)*
RO	1.461.972

JAVNE ODPRTE IN ZELENE POVRŠINE	
Obračunsko območje	*Skupni stroški (EUR)*
JP	627.100

Obračunski stroški komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih so:

CESTE IN PRIPADAJOČI OBJEKTI	
Obračunsko območje	*Obračunski stroški (EUR)*
CE (primar)	22.547.381
CE (sekundar)	28.227.245

VODOVODNO OMREŽJE	
Obračunsko območje	*Obračunski stroški (EUR)*
VO (primar)	8.931.113
VO (sekundar)	5.228.084

KANALIZACIJSKO OMREŽJE	
Obračunsko območje	*Obračunski stroški (EUR)*
KA (primar)	5.465.366
KA (sekundar)	4.133.287

OBJEKTI ZA RAVNANJE Z ODPADKI	
Obračunsko območje	*Obračunski stroški (EUR)*
RO	624.186

JAVNE ODPRTE IN ZELENE POVRŠINE	
Obračunsko območje	*Obračunski stroški (EUR)*
JP	595.745

VII. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV KOMUNALNE OPREME NA ENOTO MERE

a) Določitev vsote površin parcel na obračunskih območjih

Vsota površin parcel v posameznem obračunskem območju je določena na naslednji način:

1. Osnova za določitev površin parcel so površine posameznih enot urejanja prostora (v nadaljevanju: EUP) z naslednjo namensko rabo:

Območja upoštevane PNR iz OPN Občine Črnomelj
S – Območja stanovanj
SS – stanovanjske površine
SB – stanovanjske površine za posebne namene
SK – površine podeželskega naselja
SP – površine počitniških hiš
C – Območja centralnih dejavnosti
CU – osrednja območja centralnih dejavnosti – jedra naselij
CD – druga območja centralnih dejavnosti
I – Območja proizvodnih dejavnosti
IP – površine za industrijo
IG – gospodarske cone
IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
B – Posebna območja
BT – površine za turizem
E – Območja energetske infrastrukture
Upoštevane samo površine, ki niso javnega značaja
A – Površine razpršene poselitve
Av – površine razpršene poselitve v vinogradniških območjih, stanovanja, kmetije
Az – zidanice in turistični objekti v vinogradniških območjih
As – površine razpršene poselitve – površine podeželskega naselja s kmetijskimi in stanovanjskimi hišami

Ak – površine razpršene poselitve – kmetije
Ap – površine razpršene poselitve – površine počitniških hiš

Izjema so obstoječe zidanice na območju PNR – K – območja kmetijskih zemljišč, kjer se je vsota površin parcel določila na osnovi Registra nepremičnin (stavbišče posameznih objektov iz Registra nepremičnin pomnoženo s faktorjem 1,5).

2. Površine EUP iz prve točke so zmanjšane za površine cest na osnovi Banke cestnih podatkov Občine Črnomelj.

3. Za posamezno komunalno opremo se je na osnovi površin iz druge točke določilo območja priključevanja oz. območja omogočene uporabe določene vrste komunalne opreme.

4. Vsota površin parcel znotraj obračunskega območja iz tretje točke je enaka vsoti površin parcel za posamezno komunalno opremo.

b) Določitev vsote neto tlorisnih površin objektov na obračunskih območjih

Vsota neto tlorisnih površin objektov na obračunskih območjih je določena na naslednji način:

1. Neto tlorisna površina objektov je izračunana kot zmnožek površine parcel, faktorja izrabe (v nadaljevanju: FI) in faktorja 0,83[1].

2. FI v Programu opremljanja so povzeti po maksimalno dopustnih faktorjih izrabe OPN Občine Črnomelj za posamezno EUP. Kjer faktor izrabe v OPN Občine Črnomelj ni določen, se ga je smiselno določilo. Izjeme so:
- obstoječe zidanice na območju PNR – K – območja kmetijskih zemljišč, kjer se je neto tlorisno površino objektov določilo na osnovi Registra nepremičnin in
- območja PNR CU – osrednja območja centralnih dejavnosti – jedra naselij, kjer je dovoljeno minimalno povečanje obstoječih površin, zato se je neto tlorisno površino objektov določilo na osnovi Registra nepremičnin.

3. Analiza dejanski FI (dejansko stanje) in maksimalno dopustnih FI (iz OPN Občine Črnomelj) na reprezentativnih EUP je pokazala, da so dejanski FI na reprezentativnih območjih bistveno nižji od maksimalno dopustih faktorjev v OPN Občine Črnomelj. Ob upoštevanju še določenega povečanja neto tlorisnih površin je določen delež upoštevane vsote neto tlorisnih površin – 65 %. To pomeni, da je v Programu opremljanja upoštevano 65 % vsote neto tlorisnih površin objektov, ki so bile izračunane na podlagi maksimalno dopustnih FI iz OPN Občine Črnomelj in površin parcel.

Vsote površin parcel (GP) in neto tlorisnih površin (NTP) po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih so:

CESTE IN PRIPADAJOČI OBJEKTI		
Obračunsko območje	*GP (m^2)*	*NTP (m^2)*

[1] *Faktor 0,83 je razmerje med bruto tlorisnimi površinami in neto tlorisnimi površinami – povzeto po: Primerjava izračuna površin stavb po SIST 9836 s po JUS U.C2.100, Štefan Žemva, 2003*

CE (primar)	11.704.258	4.481.522
CE (sekundar)	10.871.416	4.072.049

VODOVODNO OMREŽJE		
Obračunsko območje	*GP (m^2)*	*NTP (m^2)*
VO (primar)	10.302.639	4.002.632
VO (sekundar)	9.425.612	3.545.483

KANALIZACIJSKO OMREŽJE		
Obračunsko območje	*GP (m^2)*	*NTP (m^2)*
KA (primar)	4.260.333	2.058.849
KA (sekundar)	3.378.038	1.632.697

OBJEKTI ZA RAVNANJE Z ODPADKI		
Obračunsko območje	*GP (m^2)*	*NTP (m^2)*
RO	11.704.258	4.481.522

JAVNE ODPRTE IN ZELENE POVRŠINE		
Obračunsko območje	*GP (m^2)*	*NTP (m^2)*
JP	2.334.224	1.258.293

Obračunski stroški komunalne opreme, preračunani na m^2 parcele (v nadaljevanju: Cp) in m^2 neto tlorisne površine objekta (v nadaljevanju: Ct), po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih so:

CESTE IN PRIPADAJOČI OBJEKTI		
Obračunsko območje	*Cp (EUR/m^2)*	*Ct (EUR/m^2)*
CE (primar)	1,93	5,03
CE (sekundar)	2,60	6,93

VODOVODNO OMREŽJE		
Obračunsko območje	*Cp (EUR/m^2)*	*Ct (EUR/m^2)*
VO (primar)	0,87	2,23
VO (sekundar)	0,55	1,47

KANALIZACIJSKO OMREŽJE		
Obračunsko območje	*Cp (EUR/m^2)*	*Ct (EUR/m^2)*
KA (primar)	1,28	2,65
KA (sekundar)	1,22	2,53

OBJEKTI ZA RAVNANJE Z ODPADKI		
Obračunsko območje	*Cp (EUR/m^2)*	*Ct (EUR/m^2)*
RO	0,05	0,14

JAVNE ODPRTE IN ZELENE POVRŠINE		
Obračunsko območje	*Cp (EUR/m^2)*	*Ct (EUR/m^2)*
JP	0,26	0,47

VIII. FINANČNE POSLEDICE SPREJEMA ODLOKA

V nadaljevanju so prikazani primeri izračuna komunalnega prispevka po obstoječem odloku[2] in osnutku odloka.

1) Enodružinska stanovanjska hiša – polna komunalna opremljenost (Črnomelj, Griblje)

Komunalna opremljenost: vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, ceste in pripadajoči objekti, javne odprte in zelene površine, objekti za ravnanje z odpadki

Črnomelj:

Enodružinska stanovanjska hiša	**Obstoječ odlok Fdejavnosti je 0,7**	**Osnutek odloka Fdejavnosti je 1,0**	**Obstoječ odlok, Fdejavnosti je 0,7**	**Osnutek odloka Fdejavnosti je 1,0**	**Obstoječ odlok Fdejavnosti je 0,7**	**Osnutek odloka Fdejavnosti je 1,0**
Površina zemljišča (m^2)	600	600	700	700	600	600
Neto tlorisne površina objekta (m^2)	200	200	135,35	135,35	181,7	181,7
Komunalni prispevek (EUR)	**5.568**	**4.580**	**4.987**	**3.872**	**5.327**	**4.305**

Griblje (kom. opremljenost: vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, ceste in pripadajoči objekti, objekti za ravnanje z odpadki)

Enodružinska stanovanjska hiša	**Obstoječ odlok Fdejavnosti je 0,7**	**Osnutek odloka Fdejavnosti je 1,0**
Površina zemljišča (m^2)	704	704
Neto tlorisne površina objekta (m^2)	140	140
Komunalni prispevek (EUR)	**5.098**	**3.952**

2) Dvojček (Črnomelj)

Komunalna opremljenost: vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, ceste in pripadajoči objekti, javne odprte in zelene površine, objekti za ravnanje z odpadki

[2] *Odloku o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 15/08)*

Dvojček	Obstoječ odlok Fdejavnosti je 0,7	Osnutek odloka Fdejavnosti je 1,0	Obstoječ odlok Fdejavnosti je 0,7	Osnutek odloka Fdejavnosti je 1,0
Površina zemljišča (m^2)	300	300	700	700
Neto tlorisne površina objekta (m^2)	200	200	300	300
Komunalni prispevek (EUR)	**5.227**	**3.791**	**9.064**	**6.344**

3) Enodružinska stanovanjska hiša – delna komunalna opremljenost

Komunalna opremljenost: vodovodno omrežje, ceste in pripadajoči objekti, objekti za ravnanje z odpadki

Enodružinska stanovanjska hiša	Obstoječ odlok Fdejavnosti je 0,7	Osnutek odloka Fdejavnosti je 1,0	Obstoječ odlok Fdejavnosti je 0,7	Osnutek odloka Fdejavnosti je 1,0
Površina zemljišča (m^2)	1000	1000	704	704
Neto tlorisne površina objekta (m^2)	250	250	140	140
Komunalni prispevek (EUR)	**5.008**	**4.565**	**3.095**	**2.816**

4) Večstanovanjski objekt – polna komunalna opremljenost (Črnomelj)

Komunalna opremljenost: vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, ceste in pripadajoči objekti, javne odprte in zelene površine, objekti za ravnanje z odpadki

Večstanovanjski objekt	Obstoječ odlok Fdejavnosti je 0,7	Osnutek odloka Fdejavnosti je 1,0	Obstoječ odlok Fdejavnosti je 0,7	Osnutek odloka Fdejavnosti je 1,0
Površina zemljišča (m^2)	850	850	1303	1303
Neto tlorisne površina objekta (m^2)	850	850	630,84	630,84
Komunalni prispevek (EUR)	**20.134**	**16.273**	**17.833**	**13.844**

5) Poslovni objekt – polna komunalna opremljenost (Črnomelj)

Komunalna opremljenost: vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje, ceste in pripadajoči objekti, javne odprte in zelene površine, objekti za ravnanje z odpadki

Poslovni objekt	**Obstoječ odlok Fdejavnosti je 0,7**	**Osnutek odloka Fdejavnosti je 1,0**	**Obstoječ odlok Fdejavnosti je 0,7**	**Osnutek odloka Fdejavnosti je 1,0**
Površina zemljišča (m^2)	900	900	351	351
Neto tlorisne površina objekta (m^2)	800	800	193,25	193,25
Komunalni prispevek (EUR)	**22.446**	**14.377**	**6.076**	**3.824**

6) Kmetijski objekt

Komunalna opremljenost: vodovodno omrežje, ceste in pripadajoči objekti, objekti za ravnanje z odpadki

Kmetijski objekt	**Obstoječ odlok Fdejavnosti je 0,7**	**Osnutek odloka Fdejavnosti je 1,0**
Površina zemljišča (m^2)	600	600
Neto tlorisne površina objekta (m^2)	150	150
Komunalni prispevek (EUR)	**3.005**	**2.241**

7) Kmetijski objekt/zidanica

Komunalna opremljenost: ceste in pripadajoči objekti, objekti za ravnanje z odpadki

Kmetijski objekt/zidanica	**Obstoječ odlok Fdejavnosti je 0,7**	**Osnutek odloka Fdejavnosti je 1,0**	**Obstoječ odlok, Fdejavnosti je 0,7**	**Osnutek odloka Fdejavnosti je 1,0**	**Obstoječ odlok Fdejavnosti je 0,7**	**Osnutek odloka Fdejavnosti je 1,0**
Površina zemljišča (m^2)	600	600	479,65	479,65	600	600
Neto tlorisne površina objekta (m^2)	150	150	198,07	198,07	198,07	198,07
Komunalni prispevek (EUR)	**1.872**	**1.714**	**2.022**	**1.833**	**2.195**	**1.999**

Pripravil:	Vodja oddelka
mag. Gregor POŽEK, univ. dipl. inž. geod.	Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora **Vinko KUNIČ, univ. dipl. inž. grad**

Priloge:

Oznaka	Naslov karte	Merilo
1.1	Grafični izris cest	1 : 90 000
1.2	Grafični izris vodovodnega omrežja	1 : 90 000
1.3	Grafični izris kanalizacijskega omrežja	1 : 90 000
1.4	Grafični izris objektov za ravnanje z odpadki	1 : 90 000
1.5	Grafični izris javnih odprtih in zelenih površin	1 : 90 000
2.1.a	Obračunsko območje cest in pripadajočih objektov – CE (primar)	1 : 90 000
2.1.b	Obračunsko območje cest in pripadajočih objektov – CE (sekundar)	1 : 90 000
2.2.a	Obračunsko območje vodovodnega omrežja – VO (primar)	1 : 90 000
2.2.b	Obračunsko območje vodovodnega omrežja – VO (sekundar)	1 : 90 000
2.3.a	Obračunsko območje kanalizacijskega omrežja – KA (primar)	1 : 90 000
2.3.b	Obračunsko območje kanalizacijskega omrežja – KA (sekundar)	1 : 90 000
2.4	Obračunsko območje objektov za ravnanje z odpadki - RO	1 : 90 000
2.5	Obračunsko območje javnih odprtih in zelenih površin - JP	1 : 90 000

OSNUTEK

Na podlagi 74. in 79. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP in 106/10 – ZUPUDPP popr.), 4., 8. in 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), 7. člena Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/2011) je Občinski svet na ___ seji dne _____sprejel

O D L O K

o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se sprejme Program opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj (v nadaljevanju: Program opremljanja), ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova 64, Ljubljana, pod številko projekta 7403, v novembru 2012.

2. člen

(sestavni deli Programa opremljanja)

(1) Program opremljanja vsebuje tekstualni in grafični del.

(2) Tekstualni del Programa opremljanja vsebuje:
- obstoječo in načrtovano komunalno opremo iz načrta razvojnih programov za tekoče in naslednje leto,
- obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme,
- izračun skupnih in obračunskih stroškov komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih,
- preračun obračunskih stroškov komunalne opreme na m^2 parcele in na m^2 neto tlorisne površine objekta po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih,
- merila za odmero komunalnega prispevka,
- izračun in odmero komunalnega prispevka.

(3) Grafični del Programa opremljanja vsebuje naslednje karte:

Oznaka	Naslov karte	Merilo
1.1	Grafični izris cest in pripadajočih objektov	1 : 30 000
1.2	Grafični izris vodovodnega omrežja	1 : 30 000
1.3	Grafični izris kanalizacijskega omrežja	1 : 30 000
1.4	Grafični izris objektov za ravnanje z odpadki	1 : 30 000
1.5	Grafični izris javnih odprtih in zelenih površin	1 : 30 000

2.1.a	Obračunsko območje cest in pripadajočih objektov – CE (primar)	1 : 90 000
2.1.b	Obračunsko območje cest in pripadajočih objektov – CE (sekundar)	1 : 90 000
2.2.a	Obračunsko območje vodovodnega omrežja – VO (primar)	1 : 90 000
2.2.b	Obračunsko območje vodovodnega omrežja – VO (sekundar)	1 : 90 000
2.3.a	Obračunsko območje kanalizacijskega omrežja – KA (primar)	1 : 90 000
2.3.b	Obračunsko območje kanalizacijskega omrežja – KA (sekundar)	1 : 90 000
2.4	Obračunsko območje objektov za ravnanje z odpadki - RO	1 : 90 000
2.5	Obračunsko območje javnih odprtih in zelenih površin - JP	1 : 90 000

3. člen
(območje Programa opremljanja)

Program opremljanja velja na celotnem območju Občine Črnomelj.

4. člen
(pomen izrazov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem odloku, imajo naslednji pomen:

1. Komunalna oprema so:
- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja po predpisih, ki urejajo varstvo okolja,
- objekti in omrežja infrastrukture za izvajanje izbirnih lokalnih gospodarskih javnih služb po predpisih, ki urejajo energetiko, na območjih, kjer je priključitev obvezna,
- objekti grajenega javnega dobra, in sicer: občinske ceste, javna parkirišča in druge javne površine.

2. Obračunsko območje posamezne vrste komunalne opreme je območje, na katerem se zagotavlja priključevanje na to vrsto komunalne opreme, oziroma območje njene uporabe.

3. Skupni stroški obsegajo vse stroške, ki so povezani s projektiranjem in gradnjo posamezne vrste komunalne opreme na obračunskem območju.

4. Obračunski stroški komunalne opreme so tisti del skupnih stroškov, ki se financirajo iz sredstev zbranih s plačili komunalnih prispevkov in bodo bremenili določljive zavezance.

5. Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec za plačilo komunalnega prispevka plača Občini Črnomelj.

6. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.

7. Objekt je stavba ali gradbeni inženirski objekt v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov.

8. Za parcelo se šteje zemljiška parcela ali njen del, na kateri je možno graditi objekt ali je objekt že zgrajen. Za parcelo se šteje tudi gradbena parcela iz veljavnih prostorskih aktov.

9. Neto tlorisna površina je seštevek vseh tlorisnih površin objekta in se izračuna po standardu SIST ISO 9836.

II. KOMUNALNA OPREMA

5. člen
(komunalna oprema)

(1) Program opremljanja obravnava naslednjo komunalno opremo:
- ceste in pripadajoče objekte,
- vodovodno omrežje,
- kanalizacijsko omrežje za komunalno odpadno vodo (ločen in mešan sistem),
- objekte za ravnanje z odpadki in
- javne odprte in zelene površine.

(2) Ceste in pripadajoči objekti po tem odloku so:
- javne ceste s pripadajočimi objekti,
- kanalizacijsko omrežje za padavinsko vodo,
- javna parkirišča in
- javna razsvetljava.

(3) Javne odprte in zelene površine po tem odloku so:
- športne in rekreacijske površine,
- parki in
- otroška igrišča.

(4) Grafični izris komunalne opreme je v grafičnem delu Programa opremljanja.

III. OBRAČUNSKA OBMOČJA

6. člen
(obračunska območja posameznih vrst komunalne opreme)

(1) Obračunski območji za ceste in pripadajoče objekte sta:
- obračunsko območje z oznako CE (primar) za obstoječe lokalne ceste in zbirne mestne ceste na območju Občine Črnomelj ter načrtovane ceste in pripadajoče objekte iz načrta razvojnih programov Občine Črnomelj za tekoče in naslednje leto,
- obračunsko območje z oznako CE (sekundar) za obstoječe mestne ceste in javne poti na območju Občine Črnomelj.

(2) Obračunski območji za vodovodno omrežje sta:
- obračunsko območje z oznako VO (primar) za obstoječe transportno in primarno vodovodno omrežje na območju Občine Črnomelj in načrtovano primarno vodovodno omrežje iz načrta razvojnih programov Občine Črnomelj za tekoče in naslednje leto,
- obračunsko območje z oznako VO (sekundar) za obstoječe sekundarno vodovodno omrežje na območju Občine Črnomelj in načrtovano sekundarno vodovodno omrežje iz načrta razvojnih programov Občine Črnomelj za tekoče in naslednje leto.

(3) Obračunski območji za kanalizacijsko omrežje sta:
- obračunsko območje z oznako KA (primar) za obstoječe primarno kanalizacijsko omrežje na območju Občine Črnomelj in načrtovano primarno kanalizacijsko omrežje iz načrta razvojnih programov Občine Črnomelj za tekoče in naslednje leto,
- obračunsko območje z oznako KA (sekundar) za obstoječe sekundarno kanalizacijsko omrežje na območju Občine Črnomelj.

(4) Obračunsko območje za objekte za ravnanje z odpadki je:
- obračunsko območje z oznako RO za obstoječe objekte za ravnanje z odpadki Občine Črnomelj in načrtovane objekte za ravnanje z odpadki iz načrta razvojnih programov Občine Črnomelj za tekoče in naslednje leto.

(5) Obračunsko območje za javne odprte in zelene površine:
- obračunsko območje z oznako JP za obstoječe javne odprte in zelene površine na območju Občine Črnomelj.

(6) Grafični izris obračunskih območij je v grafičnem delu Programa opremljanja.

(7) Za objekte, ki se ne nahajajo v obračunskih območij, prikazanih v grafičnem izrisu iz šestega odstavka tega člena, se v primeru, da se lahko priključijo na posamezno vrsto komunalne opreme, upošteva, da se nahajajo v tistih obračunskih območjih posamezne vrste komunalne opreme, v katerih se nahaja priključek na to vrsto komunalne opreme.

IV. SKUPNI IN OBRAČUNSKI STROŠKI KOMUNALNE OPREME

7. člen
(skupni in obračunski stroški)

(1) Skupni stroški komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih so:

CESTE IN PRIPADAJOČI OBJEKTI	
Obračunsko območje	*Skupni stroški (EUR)*
CE (primar)	23.734.085
CE (sekundar)	29.712.889

VODOVODNO OMREŽJE	
Obračunsko območje	*Skupni stroški (EUR)*
VO (primar)	14.667.390
VO (sekundar)	8.578.763

KANALIZACIJSKO OMREŽJE	
Obračunsko območje	*Skupni stroški (EUR)*
KA (primar)	7.902.030
KA (sekundar)	5.797.149

OBJEKTI ZA RAVNANJE Z ODPADKI	
Obračunsko območje	*Skupni stroški (EUR)*
RO	1.461.972

JAVNE ODPRTE IN ZELENE POVRŠINE

Obračunsko območje	*Skupni stroški (EUR)*
JP	627.100

(2) Obračunski stroški komunalne opreme po posameznih vrstah komunalne opreme in obračunskih območjih so:

CESTE IN PRIPADAJOČI OBJEKTI	
Obračunsko območje	*Obračunski stroški (EUR)*
CE (primar)	22.547.381
CE (sekundar)	28.227.245

VODOVODNO OMREŽJE	
Obračunsko območje	*Obračunski stroški (EUR)*
VO (primar)	8.931.113
VO (sekundar)	5.228.084

KANALIZACIJSKO OMREŽJE	
Obračunsko območje	*Obračunski stroški (EUR)*
KA (primar)	5.465.366
KA (sekundar)	4.133.287

OBJEKTI ZA RAVNANJE Z ODPADKI	
Obračunsko območje	*Obračunski stroški (EUR)*
RO	624.186

JAVNE ODPRTE IN ZELENE POVRŠINE	
Obračunsko območje	*Obračunski stroški (EUR)*
JP	595.745

(3) Razlika med skupnimi in obračunskimi stroški so stroški samoprispevkov, evropska sredstva, državna sredstva ipd.

(4) Skupni in obračunski stroški za ceste in pripadajoče objekte ter javne odprte in zelene površine vključujejo DDV. Skupni in obračunski stroški za vodovodno omrežje, kanalizacijsko omrežje in objekte za ravnanje z odpadki ne vključujejo DDV.

V. PRERAČUN OBRAČUNSKIH STROŠKOV KOMUNALNE OPREME NA ENOTO MERE

8. člen
(preračun na enoto mere)

Obračunski stroški komunalne opreme, preračunani na m2 parcele (v nadaljevanju: Cp) in na m2 neto tlorisne površine objekta (v nadaljevanju: Ct), po posameznih vrstah komunalne opreme in po obračunskih območjih so:

CESTE IN PRIPADAJOČI OBJEKTI		
Obračunsko območje	*Cp (EUR/m^2)*	*Ct (EUR/m^2)*
CE (primar)	1,93	5,03
CE (sekundar)	2,60	6,93

VODOVODNO OMREŽJE		
Obračunsko območje	*Cp (EUR/m^2)*	*Ct (EUR/m^2)*
VO (primar)	0,87	2,23
VO (sekundar)	0,55	1,47

KANALIZACIJSKO OMREŽJE		
Obračunsko območje	*Cp (EUR/m^2)*	*Ct (EUR/m^2)*
KA (primar)	1,28	2,65
KA (sekundar)	1,22	2,53

OBJEKTI ZA RAVNANJE Z ODPADKI		
Obračunsko območje	*Cp (EUR/m^2)*	*Ct (EUR/m^2)*
RO	0,05	0,14

JAVNE ODPRTE IN ZELENE POVRŠINE		
Obračunsko območje	*Cp (EUR/m^2)*	*Ct (EUR/m^2)*
JP	0,26	0,47

VI. MERILA ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA

9. člen
(parcela)

(1) Če se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se za površino parcele, ki se upošteva pri odmeri komunalnega prispevka, upošteva površino parcele iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(2) Če se komunalni prispevek odmeri za obstoječi objekt, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki se mu izboljšuje opremljenost stavbnega zemljišča, se za površino parcele upošteva površino parcele iz projektne dokumentacije za ta objekt ali površino parcele po podatkih iz uradnih evidenc in veljavnega prostorskega akta. Če parcela objekta ni določena, se upošteva površina stavbišča pomnožena z 1,5.

10. člen
(neto tlorisna površina)

(1) Če se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se za neto tlorisno površino objekta pri odmeri komunalnega prispevka upošteva neto tlorisno površino iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(2) Če se komunalni prispevek odmeri za obstoječi objekt, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki se mu izboljšuje opremljenost stavbnega zemljišča, se za neto tlorisno površino objekta pri odmeri komunalnega prispevka upošteva neto tlorisno površino iz projektne dokumentacije za ta objekt ali podatke iz uradnih evidenc.

11. člen
(namembnost)

(1) Za določitev faktorja dejavnosti pri odmeri komunalnega prispevka se objekte razvrsti po namembnosti glede na pretežni namen v skladu s predpisi, ki urejajo uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov.

(2) Kadar gre za funkcionalno zaokroženo območje, na katerem se nahaja več med seboj povezanih stavb oziroma gradbenih inženirskih objektov, je treba vsakega od teh objektov razvrstiti kot ločeno enoto.

(3) Pri vseh stavbah, z izjemo enostanovanjskih stavb (CC-SI 11100) in dvostanovanjskih stavb (CC-SI 11210), se ne glede na pretežni namen stavbe ločeno upošteva dele stavb v kleti, ki so namenjene parkiranju in servisnim prostorom objekta (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije).

12. člen
(opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo)

(1) Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalno opremo se upošteva tako, da se ugotovi, na katero vrsto komunalne opreme lahko zavezanec priključi svoj objekt ali mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.

(2) Če se komunalni prispevek odmeri za objekt, ki je v fazi izdaje gradbenega dovoljenja, se vrsto komunalne opreme, na katero bo zavezanec priključil svoj objekt ali mu bo omogočena uporaba te vrste komunalne opreme, ugotovi iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(3) Če se komunalni prispevek odmeri za obstoječi objekt, ki se na novo priključuje na komunalno opremo ali ki se mu izboljšuje opremljenost stavbnega zemljišča, se vrsto komunalne opreme, na katero bo zavezanec priključil svoj objekt ali mu bo omogočena uporaba te vrste komunalne opreme, ugotovi na podlagi podatkov lastnika in upravljavca te vrste komunalne opreme.

(4) Z objekti za ravnanje z odpadki so opremljeni vsi objekti v na območju Občine Črnomelj. Z javnimi odprtimi in zelenimi površinami so opremljeni vsi objekti na območju obračunskega območja javnih odprtih in zelenih površin (JZ).

13. člen
(podrobnejša merila za odmero komunalnega prispevka)

(1) Razmerje med deležem parcele (Dp) in deležem neto tlorisne površine (Dt) na vseh obračunskih območjih in za vse vrste komunalne opreme je 0,3:0,7.

(2) Faktor dejavnosti ($K_{dejavnost}$) je 1, razen za naslednje vrste objektov v skladu s predpisi, ki urejajo uvedbo in uporabo enotne klasifikacije vrst objektov in določitev objektov državnega pomena:

STAVBE		FAKTOR DEJAVNOSTI
1122	Tri- in večstanovanjske stavbe	1,1
1211	Hotelske in podobne gostinske stavbe	1,1
123	Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti	1,2
12610	Stavbe za kulturo in razvedrilo (samo igralnice)	1,3
12620	Muzeji in knjižnice	0,85
12630	Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo	0,85
12640	Stavbe za zdravstveno oskrbo	0,8
12650	Stavbe za šport	0,8
1271	Nestanovanjske kmetijske stavbe	0,7
1272	Obredne stavbe	0,9
1274	Druge nestanovanjske stavbe, ki niso uvrščene drugje (samo prevzgojni domovi, zapori, vojašnice, stavbe za nastanitev policistov, gasilcev, javne sanitarije)	0,9
230	Industrijski gradbeni kompleksi	0,9

VII. IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA

14. člen
(izračun komunalnega prispevka)

(1) Komunalni prispevek se izračuna kot vsota komunalnih prispevkov za vsako posamezno komunalno opremo, na katero lahko zavezanec priključi svoj objekt ali mu je omogočena uporaba določene vrste komunalne opreme.

(2) Komunalni prispevek za vsako posamezno komunalno opremo se izračuna kot vsota komunalnih prispevkov po posameznih obračunskih območjih te vrste komunalne opreme, v katerih se nahaja objekt.

(3) Komunalni prispevek za posamezno vrsto komunalne opreme na posameznem obračunskem območju se izračuna na naslednji način:

$$KP_{ij} = (A_{(parcela)} * Cp_{ij} * Dp) + (K_{(dejavnost)} * A_{(tlorisna)} * Ct_{ij} * Dt)$$

Zgornje oznake pomenijo:

KP_{ij}…….. znesek dela komunalnega prispevka, ki pripada posamezni vrsti komunalne opreme na posameznem obračunskem območju,

$A_{(parcela)}$…… površina parcele,

Cp_{ij}…….. obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oz. njenega dela z določeno komunalno opremo na obračunskem območju,

Dp…….. delež parcele pri izračunu komunalnega prispevka,

$K_{(dejavnost)}$… faktor dejavnosti,

$A_{(tlorisna)}$…… neto tlorisna površina objekta,

Ct_{ij}…… obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo na obračunskem območju,

Dt…….. delež neto tlorisne površine objekta pri izračunu komunalnega prispevka,

i……..... posamezna vrsta komunalne opreme,

j……..... posamezno obračunsko območje.

15. člen
(izračun komunalnega prispevka v primeru povečanja neto tlorisne površine ali spremembe namembnosti objekta)

Če se objektu poveča neto tlorisna površina ali spremeni namembnost, je komunalni prispevek za določeno vrsto komunalne opreme enak razliki med komunalnim prispevkom po povečanju neto tlorisne površine ali spremembi namembnosti in komunalnim prispevkom pred povečanjem neto tlorisne površine ali spremembi namembnosti objekta. Če je razlika za določeno vrsto komunalne opreme negativna, se komunalni prispevek za to vrsto komunalne opreme ne plača.

VIII. PODROBNEJŠI PROGRAM OPREMLJANJA

16. člen
(podrobnejši program opremljanja)

(1) Podrobnejši program opremljanja je program opremljanja, s katerim se opremlja stavbna zemljišča z načrtovano komunalno opremo, ki ni upoštevana v tem Programu opremljanja.

(2) Če se obračunsko območje določene vrste komunalne opreme iz 6. člena tega odloka prekriva z obračunskim območjem iste vrste načrtovane komunalne opreme iz podrobnejšega programa opremljanja, se obračunski stroški na enoto mere iz 8. člena tega odloka na tem obračunskem območju zmanjšajo na naslednji način:

Cp_{ij} (zmanjšan) = Cp_{ij} - Cp_{ij} (podrobnejši program opremljanja) in
Cp_{ij} (zmanjšan)= Ct_{ij} - Ct_{ij} (podrobnejši program opremljanja)

(3) Obračunski stroški na enoto mere iz 8. člena se lahko zmanjšajo največ do vrednosti 0.

IX. ODMERA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

17. člen
(način odmere komunalnega prispevka)

Komunalni prispevek odmeri organ Občine Črnomelj, pristojen za odmero komunalnega prispevka, (v nadaljevanju: pristojni organ) z odločbo na zahtevo zavezanca ali po uradni dolžnosti. Zoper odločbo je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.

18. člen
(posebnosti pri odmeri komunalnega prispevka)

(1) Za dele stavb iz tretjega odstavka 11. člena tega odloka, ki so namenjeni parkiranju in servisnim prostorom objekta (garaže, kolesarnice in prostori za inštalacije), se komunalni prispevek odmeri samo za ceste in pripadajoče objekte ter vodovodno omrežje.

(2) Za objekte, za katere se ne more izračunati oziroma določiti neto tlorisna površina objekta, se komunalni prispevek odmeri le od površine parcele, in sicer samo za ceste in pripadajoče objekte ter za tisto komunalno opremo, na katero se objekti priključujejo

prek samostojnih priključkov. Tako dobljeno vrednost komunalnega prispevka se pomnoži s faktorjem 2.

(3) Komunalni prispevek se ne odmeri za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov v skladu z veljavnim predpisom o vrstah objektov glede na zahtevnost.

19. člen
(indeksiranje stroškov)

(1) Obračunski stroški opremljanja kvadratnega metra parcele oziroma njenega dela v določenem obračunskem območju z določeno komunalno opremo (Cp_{ij}) in stroški opremljanja kvadratnega metra neto tlorisne površine objekta z določeno komunalno opremo (Ct_{ij}) se pri odmeri komunalnega prispevka indeksirajo ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.

(2) Izhodiščni datum za indeksiranje je datum uveljavitve Programa opremljanja.

X. POGODBA O OPREMLJANJU

20. člen
(pogodba o opremljanju)

(1) Občina Črnomelj lahko za gradnjo načrtovane komunalne opreme na podlagi Programa opremljanja sklene pogodbo o opremljanju.

(2) S pogodbo o opremljanju se zavezanec za plačilo komunalnega prispevka in Občina Črnomelj dogovorita, da bo zavezanec za plačilo komunalnega prispevka sam zgradil del ali celotno komunalno opremo za opremljanje parcele, na kateri namerava graditi objekt, oziroma za izboljšanje opremljenosti parcele, na kateri ima obstoječi objekt. V tem primeru se v pogodbi o opremljanju natančno opredelijo pogodbene obveznosti obeh strank.

XI. OPROSTITVE PLAČILA KOMUNALNEGA PRISPEVKA

21. člen
(oprostitve plačila komunalnega prispevka)

(1) Plačilo komunalnega prispevka se ob upoštevanju pogojev iz drugega in tretjega odstavka tega člena oprosti za:
- gradnjo neprofitnih stanovanj,
- gradnjo stavb za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo (CC-SI 12630),
- gradnjo stavb za zdravstveno oskrbo (CC-SI 12640).

(2) Za gradnjo objektov iz prvega odstavka tega člena se oprosti plačila komunalnega prispevka, če je 100% lastnik in investitor teh objektov Občina Črnomelj. Če je Občina Črnomelj lastnik in investitor samo dela objekta, se lahko oprostitev upošteva le za ta del objekta.

(3) Za gradnjo objektov iz prvega odstavka tega člena se oprosti plačila komunalnega prispevka, če se priključujejo na že zgrajeno komunalno opremo ali na načrtovano

komunalno opremo, ki je že določena v načrtu razvojnih programov Občine Črnomelj za tekoče in naslednje leto.

(4) Ne glede na odločbe prvih treh odstavkov se plačilo komunalnega prispevka oprosti za objekte ali dele objektov iz prvega odstavka, katerih investitor ni Občina Črnomelj, če tako s sklepom odloči Občinski svet Občine Črnomelj.

(5) Občinski svet Občine Črnomelj lahko s sklepom odloči, da se za gradnjo nestanovanjskih objektov, katerih investitorji so krajevne skupnosti in društva, ki delujejo v javnem interesu, delno ali v celoti oprosti plačila komunalnega prispevka. V tem primeru mora občina oproščena sredstva iz tega odstavka v enaki višini nadomestiti iz nenamenskih prihodkov občinskega proračuna. Tovrstni stanovanjski objekti morajo izključno služiti namenu osnovne dejavnosti posameznega društva, ki deluje v javnem interesu.

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

22. člen
(dokončanje postopkov za odmero komunalnega prispevka)

Postopki za odmero komunalnega prispevka, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se končajo po določbah Odloka o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 15/2008).

23. člen
(vpogled v Program opremljanja)

Program opremljanja je na vpogled na Občini Črnomelj.

24. člen
(prenehanje veljavnosti občinskih predpisov o komunalnem prispevku)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o programu opremljanja in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 15/2008).

25. člen
(veljavnost odloka)

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati petnajsti dan po objavi.

Številka:
Datum:

OBČINA ČRNOMELJ

Program opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj

1.2 Grafični izris vodovodnega omrežja

Legenda

- meja občine
- vodovod (primar)
- vodovod (sekundar)

M = 1:90.000

OBČINA ČRNOMELJ

Program opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj

2.2.a Obračunsko območje vodovodnega omrežja

Legenda

VO (primar)

meja občine

M = 1:90.000

OBČINA ČRNOMELJ

Program opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj

1.4 Grafični izris objektov za ravnanje z odpadki

Legenda

- meja občine
- ekološki otoki
- odlagališče odpadkov

M = 1:90.000

OBČINA ČRNOMELJ

Program opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj

2.4 Obračunsko območje objektov za ravnanje z odpadki

Legenda

RO

meja občine

M = 1:90.000

OBČINA ČRNOMELJ

Program opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj

1.3 Grafični izris kanalizacijskega omrežja

Legenda

meja občine

kanalizacija (primar)

kanalizacija (sekundar)

M = 1:90.000

OBČINA ČRNOMELJ

Program opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj

2.3.a Obračunsko območje kanalizacijskega omrežja

Legenda

KA (primar)

meja občine

M = 1:90.000

OBČINA ČRNOMELJ

Program opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj


1.1 Grafični izris cest

Legenda

meja občine

ceste (primar)

ceste (sekundar)



M = 1:90.000

OBČINA ČRNOMELJ

Program opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj

2.1.a Obračunsko območje cest in pripadajočih objektov

Legenda

CE (primar)

meja občine

M = 1:90.000

OBČINA ČRNOMELJ

Program opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj

1.5 Grafični izris javnih odprtih in zelenih površin

Legenda

meja občine

javne odprte in zelene površine

M = 1:90.000

OBČINA ČRNOMELJ


Program opremljanja stavbnih zemljišč in merila za odmero komunalnega prispevka za območje Občine Črnomelj

2.5 Obračunsko območje javnih odprtih in zelenih površin

Legenda

JP

meja občine



M = 1:90.000

OBČINA ČRNOMELJ K točki 12
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v decembru 2012

Zadeva: **PREDLOG OKVIRNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ V LETU 2013**

Na podlagi 16. člena Statuta občine Črnomelj (Ur.l. RS, 83/11) in 20. člena Poslovnika občinskega sveta občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 99/99, 13/01, 57/03, 103/03, 66/06) je Občinski svet občine Črnomelj na svoji _____ seji, dne _____, sprejel naslednji

OKVIRNI PROGRAM DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ V LETU 2013

	TEMATIKA	MESEC OBRAVNAVE
1.	Predlog kandidatov za priznanja Občine Črnomelj za leto 2012	1.
2.	Odlok o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju občine Črnomelj	1.
3.	Informacija o razdelitvi finančnih sredstev za pospeševanje malega gospodarstva v občini Črnomelj v letu 2012, na podlagi razpisa	1.
4.	Obravnava in izdaja soglasja k Planu poslovanja Javnega zavoda RIC Bela krajina za leto 2013	1.-2.
5.	Sprememba Odloka o neprometnih znakih v občini Črnomelj	1.-2.
6.	Sklep o oblikovanju odškodnin, najemnin oziroma zakupnin za nepremičnine v lasti občine Črnomelj za leto 2013	1.-3.
7.	Poročilo regijskega NVO centra o vseh aktivnostih na območju občine Črnomelj v letu 2012	1.-4.
8.	Gospodarsko finančni načrt JP Komunala Črnomelj, d.o.o. za leto 2013	2.
9.	Predlog za izdajo Odloka o rebalansu proračuna občine Črnomelj za leto 2013 in Predlog za izdajo Odloka o proračunu občine Črnomelj za leto 2014	2.
10.	Raba rekreacijskega prostora ob reki Kolpi – problematika in obravnava predlogov za reševanje problematike	2.-3.
11.	Informacija o načrtovani agromelioraciji Griblje – Cerkvišče	2.-3.
12.	Informacija o načrtovani agromelioraciji Dragatuško polje	2.-3.
13.	Vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov	2.-3.
14.	Poročilo o izvedbi projekta Viri življenja – »Kali, ribniki in izviri: naša preteklost – naša prihodnost«, ki se je izvajal v okviru OP IPA SI-HR 2007-2013	2.-3.
15.	Poročilo o izvedbi projekta »Z revitalizacijo mlinov do zelene energije«, ki se je izvajal v okviru programa LEADER – Letni izvedbeni načrt Lokalne akcijske skupine Dolenjske in Bele krajine	2.-3.
16.	Predlog Odloka o proračunu občine Črnomelj za leto 2014	3.
17.	Problematika odlaganja gnojevke iz bioplinarne in prašičje farme na Lokvah	3.-4.
18.	Poročilo o izvedbi projekta Curs Colapis – Skupen pristop k ureditvi plovnega režima na reki Kolpi, ki se je izvajal v okviru OP IPA SI-HR 2007-2013	3.-4.
19.	Zaključni račun proračuna občine Črnomelj za leto 2012	3.-4.
20.	Informacija o poslovnem poročilu z zaključnim računom JP Komunala, d.o.o., Črnomelj za leto 2012	3.-4.

21.	Obravnava in izdaja soglasja k Letnemu poročilu in zaključnem računu Javnega zavoda RIC Bela krajina za leto 2012	3.-4.
22.	Poročilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) o sklenjenih pogodbah v letu 2012 na območju ZZZS – izpostava Črnomelj	3.-4.
23.	Poročilo o delu Medobčinske inšpekcije in redarstva za leto 20121	3.-4.
24.	Ocena občinskega programa varnosti v občini Črnomelj	3.-4.
25.	Informacija o razdelitvi sredstev za sofinanciranje športnih programov v letu 2013, na podlagi razpisa	3.-6.
26.	Poročilo Policijske postaje Črnomelj o delu na območju občine Črnomelj v letu 2012	3.-6.
27.	Sklep o višini parkirnine na območju ob reki Kolpi za leto 2013	4.
28.	Poročilo o realizaciji javnih del na področju družbenih dejavnosti za leto 2012	4.
29.	Poročilo o požarni varnosti	4.
30.	Poročilo o stanju CZ, opazovanju in obveščanju	4.
31.	Odlok o spremembi Odloka o režimu na območju ob reki Kolpi v občini Črnomelj	4.-5.
32.	Odlok o spremembi Odloka o taborjenju v občini Črnomelj	4.-5.
33.	Poročilo o »Garancijski shemi«	4.-5.
34.	Povzetki poročil o poslovanju javnih zavodov na območju Občine Črnomelj za leto 2012	4.-6.
35.	Premoženjska bilanca na dan 31.12.2012	5.-6.
36.	Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v občini Črnomelj	6.
37.	Romska problematika v občini Črnomelj	6.
38.	Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj za leto 2012	6.-7.
39.	Poslovnik Občinskega sveta občine Črnomelj	6.-9.
40.	Poročilo o stanju spomenikov in spominskih obeležij ter ureditev pravnega statusa spomenikov in spominskih obeležij iz v občini Črnomelj	6.-9.
41.	Poročilo o izvrševanju proračuna Občine Črnomelj za prvo polletje leta 2013	9.
42.	Odlok o odstranitvi nepravilno parkiranih in zapuščenih vozil v občini Črnomelj	9.
43.	Odlok o urejanju javne razsvetljave in svetlobne prometne signalizacije v občini Črnomelj	9.
44.	Poročilo o »Štipendijski shemi«	9.-10.
45.	Odlok o javnem redu in miru v občini Črnomelj	9.-12.
46.	Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode v občini Črnomelj	10.
47.	Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Črnomelj	10.
48.	Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Črnomelj	10.
49.	Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v občini Črnomelj za programsko obdobje 2014-2020	10.-11.
50.	Poročilo o izvajanju Odloka o turističnem vodenju na turističnem območju Bela krajina	11.-12.

51.	Nakupi in prodaje nepremičnin (stanovanja, poslovni prostori)	1.-12.
52.	Kadrovske zadeve	1.-12.
53.	Premoženjsko pravne zadeve (ukinitve in vzpostavitve statusa javnega dobra)	1.-12.
54.	Občinski podrobni prostorski načrti (spremembe in dopolnitve po potrebi, OPPN Pod gozdom, OPPN Podlog, ipd.)	1.-12.
55.	Predlog soglasja k uskladitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu	2.-12.
56.	Predlog za izdajo Odloka o rebalansu proračuna občine Črnomelj za leto 2014	11.-12.
57.	Program javnih del na področju družbenih dejavnosti za leto 2014	12.

PREDLOG OBČINSKEMU SVETU:
Občinskemu svetu občine Črnomelj se predlaga, da okvirni program dela OS v letu 2013 obravnava in sprejme v predloženi vsebini.

Pripravile:
Strokovne službe OU

Predlagateljica:
Županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

Občina Črnomelj K točki 13
Občinski svet

Gradivo za sejo občinskega sveta v mesecu decembru 2012

ZADEVA: Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plaketah občine Črnomelj – predlog za izdajo

Uvodno:
Predlagane spremembe in dopolnitve so pripravljene na podlagi pobud, da se uredi podelitev občinskih priznanj za posebne dosežke tudi v posameznem letu (npr. na področju gospodarstva) in ne zgolj za dolgotrajno (življenjsko) delo na posameznem področju, kot je določeno za podelitev plakete.

Besedilo odloka – predlog za izdajo:
Na podlagi določil 21. in 29. Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US, 76/2008, 100/2008 Odl.US, 79/2009, 14/2010 Odl.US, 51/2010, 84/2010 Odl.US, 40/2012-ZUJF) ter 6. in 16. člena Statuta občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 83/2011) je občinski svet občine Črnomelj na svoji _____ seji dne _____ sprejel

ODLOK
s spremembah in dopolnitvah odloka o plaketah občine Črnomelj

1. člen

V Odloku o plaketah občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 8/1995 in 36/2002) se spremeni naslov odloka tako, da po novem glasi: »Odlok o priznanjih občine Črnomelj«.

2. člen

V prvem odstavku 1. člena se beseda »plaketa« spremeni v besedo »priznanje« v ustreznem sklonu in številu.

Doda se nov drugi odstavek, ki glasi:
»Priznanja občine se podeljujejo kot listine-diplome in kot plakete.«

3. člen

V 2. členu se beseda »Plakete« nadomesti z »Priznanja« in črta beseda »dolgoletno«. V tretji alineji se črtata besedi »in prosvete«.

Doda se nov drugi odstavek, ki glasi:
»Kot listina –diploma se priznanja podeljujejo za pomembne enkratne dosežke in uspehe, kot plaketa pa za dolgoletno izredno uspešno in predano delovanje na področjih iz prejšnjega odstavka.«

4. člen

V prvem odstavku 3. člena se besedilo »Plaketa je«, spremeni v «Diploma in plaketa sta«.

V drugem odstavku se za besedo »Poleg« dodata besedi »diplome ali«, beseda »pismeni« pa se nadomesti z »pisni«.

5. člen

V 4. členu se besedilo »Plaketa se podeljuje«, nadomesti z besedilom »Priznanja se podeljujejo«.

6. člen

V prvem odstavku 5. člena se za besedo »plaketa« doda besedilo »in največ tri diplome«.

V drugem odstavku se na začetku doda nov stavek, ki glasi: »Diplomo lahko dobitnik prejme večkrat.«

Doda se nov tretji odstavek, ki glasi:

»Dobitniki priznanj po Odloku o Župančičevih priznanjih in Odloku o športniku, športnici in športnem kolektivu leta Občine Črnomelj ne morejo za isti namen v istem letu prejeti tudi priznanja občine Črnomelj po tem odloku«.

7. člen

V šestem, sedmem, osmem in devetem členu se beseda »plaketa« spremeni v besedo »priznanje« v ustreznem sklonu in številu.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE:

8. člen

Imenovana Žirija za podeljevanje plaket do izteka mandata deluje v obstoječi sestavi kot Žirija za podeljevanje priznanj občine.

Že začet razpisni postopek za podelitev plaket poteka neprekinjeno skladno z razpisom in tem odlokom, dodatno pa se takoj po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev odloka objavi razpis za podelitev diplom.

9. člen

Ta odlok stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Števila: 90200-004/95 -
Datum:

Županja občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., l.r.

Obrazložitev posameznih členov v Odloku o spremembah in dopolnitvah odloka o plaketah občine:

1. in 2. člen
Predlagane so spremembe veljavnega Odloka o plaketah občine in sicer tako, da se odlok ustrezno spremeni, tako da se v naslovu in v vsebini, zapiše podelitev priznanj občine, ta pa se podelijo kot listina – diploma in kot plaketa.

3. člen
Področja, za katera se podeli občinska priznanja so določena v 2. členu veljavnega odloka, predlaga se popravek v tretji alineji, saj je področje izobraževanja že zapisano v drugi alineji. Za podelitev plaket je podelitev urejena tako kot doslej, za dolgoletno, uspešno in predano delovanje na naštetih področjih, diploma pa se podeli za nekratne dosežke in uspehe.

4. člen
Poleg plakete se v 3. členu veljavnega odloka na novo doda še diploma, beseda pismeni pa se pravilno zapiše pisni.

6. člen
Glede na to, da se diploma podeljuje za enkratne dosežke oz. dosežke v preteklem letu, se v 5. členu veljavnega odloka predlaga dopolnitev, tako da se določi najvišje število podeljenih diplom za posamezno leto in se zapiše tudi določilo, da je diplomo mogoče prejeti večkrat.

Podelitev priznanj na področju kulture in športa je urejeno še posebej v Odloku o Župančičevih priznanjih in Odloku o športniku, športnici in športnem kolektivu leta Občine Črnomelj, zato se predlaga nov tretji odstavke 5. člena, tako da ne bi prihajalo do podvajanja podelitve občinskih priznanj za isti namen, v istem letu.

5. in 7. člen
Glede na predlagane spremembe se beseda »plaketa« v 4., 6., 7., 8. in 9. členu veljavnega odloka spremeni v besedo »priznanja«, ker se ta vsebina nanaša tako na listine-diplome kot na plaketo.

8. člen
Glede na to, da predlagane spremembe posegajo v že obstoječo ureditev, se predlaga nadaljevanje dela Žirije za podeljevanje plaket kot Žirije za podeljevanje priznanj. Razpis za podelitev plakete po obstoječem veljavnem odloku je že objavljen in se predlaga njegovo dokončanje skladno z razpisom in tem odlokom, saj predlagane spremembe ne

posegajo na to področje. Predlagano je tudi, da se takoj po uveljavitvi predlaganega odloka objavi še razpis za podelitev diplom.

Predlog sklepa:
Občinskemu svetu se predlaga da Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plaketah občine Črnomelj kot predlog za izdajo obravnava in ga sprejme v predlagani vsebini. Kolikor na predlog za izdajo občinski svet pri obravnavi ne bo imel bistvenih pripomb, predlagamo, da občinski svet odlok na isti seji obravnava kot predlog in odlok sprejme.

Pripravila:
Slavica Novak Janžekovič

Predlagateljica:
Županja občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., l.r.

Mnenje Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predlagano besedilo odloka obravnavala na 15. redni seji, 5. decembra 2012, naj podala predloge in pripombe, ki so že del besedila in občinskemu svetu predlaga, da besedilo odloka v taki vsebini sprejme.

Zapisala:
Slavica Novak Janžekovič, OU

Predsednik KMVI:
Andrej Matkovič, l.r.

Mnenje Statutarno - pravne komisije:
Statutarno- pravna komisija je predlagano besedilo odloka obravnavala na 3. redni seji, 5. decembra 2012, naj podala predloge in pripombe, ki so že del besedila in občinskemu svetu predlaga, da besedilo odloka v taki vsebini sprejme.

Zapisala:
Slavica Novak Janžekovič, OU

Predsednik Statutarno – pravne komisije:
Štefan Misja, l.r.

O D L O K

o **priznanjih** ~~plaketah~~ občine Črnomelj

1. člen

S tem odlokom se v občini Črnomelj uvede podeljevanje **priznanj** ~~plaket~~ občine Črnomelj (v nadaljevanju: **priznanje** ~~plaketa~~) in določijo pogoji in postopek za podeljevanje teh **priznanj** ~~plaket~~.

Priznanja občine se podeljujejo kot listine – diplome in kot plakete.

2. člen

Priznanja ~~Plakete~~ se podeljujejo fizičnim in pravnim osebam za ~~dolgoletno~~ izredno uspešno delo, ki je prispevalo k napredku, ugledu in uspehu občine na področju:

- gospodarstva
- vzgoje in izobraževanja
- kulture ~~in prosvete~~
- športa
- zdravstva in socialnega varstva
- obrambe in zaščite
- drugih zadev javnega pomena za občino Črnomelj.

Kot listina – diploma se priznanja podeljujejo za pomembne enkratne dosežke in uspehe, kot plaketa pa za dolgoletno izredno uspešno in predano delovanje na področjih iz prejšnjega odstavka.

3. člen

Diploma in plaketa **sta** ~~je~~ oblikovan**i**~~a~~ kot umetniško delo, ki ponazarja relief Jakoba Savinška, vklesan na Kulturnem domu v Črnomlju, kjer se je odvijal dogodek iz zgodovine slovenskega naroda po katerem slavi občina svoj praznik.

Poleg **diplome ali** plakete se podeli dobitniku tudi ~~pismeni~~ **pisni** sklep o podelitvi.

4. člen

Priznanja ~~Plaketa~~ se podeljujejo na svečan način vsakoletno, praviloma ob praznovanju občinskega praznika.

5. člen

Vsako leto se lahko podeli ena plaketa **in največ tri diplome**.

Diplomo lahko dobitnik prejeme večkrat. Plaketo lahko prejme fizična oseba le enkrat, pravna oseba pa ponovno po preteku 25 let od predhodnega prejema.

Dobitniki priznanj po Odloku o Župančičevih priznanjih in Odloku o športniku, športnici in športnem kolektivu leta Občine Črnomelj ne morejo za isti namen v istem letu prejeti tudi priznanja občine Črnomelj po tem odlokom.

6. člen

Dobitnike **priznanj** ~~plaket~~ določi Občinski svet občine Črnomelj na predlog Žirije za podeljevanje **priznanj** ~~plaket~~ (v nadalje: žirija).

Žirija ima predsednika in 4 člane in jo imenuje občinski svet izmed članov sveta in drugih predstavnikov občanov.

Mandat članov žirije traja 4 leta, lahko pa se podaljša do imenovanja novih članov.

7. člen

Žirija izvede razpisni postopek, obravnava predloge ter izdela predlog za podelitev **priznanj** ~~plaket~~, ki ga predloži občinskemu svetu v sprejem.

Žirija sprejme za svoje delo poslovnik.

8. člen

Občinski svet zagotovi v proračunu občine potrebna sredstva za kritje stroškov, ki nastanejo v zvezi s podelitvijo **priznaj** ~~plaket~~.

9. člen

O podeljenih **priznanjih** ~~plaketah~~ se vodi pri občinskemu svetu posebna evidenca.

Odlok o plaketah občine (Ur.l. RS, št. 8/95) vsebuje naslednjo končno določbo:

10. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. S tem dnem preneha veljati odlok o plaketah občine Črnomelj (Skupščinski Dolenjski list, št. 5/76 in 7/91).

Odlok spremembi odloka o plaketah občine (Ur.l. RS, št. 36/2002) vsebuje naslednjo končno določbo:

2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o plaketah občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. ____) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

8. člen

Imenovana Žirija za podeljevanje plaket do izteka mandata deluje v obstoječi sestavi kot Žirija za podeljevanje priznanj občine.

Že začet razpisni postopek za podelitev plaket poteka neprekinjeno skladno z razpisom in tem odlokom, dodatno pa se takoj po uveljavitvi teh sprememb in dopolnitev objavi razpis za podelitev diplom.

9. člen

Ta odlok stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

OBČINA ČRNOMELJ K točki 14
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo občinskega sveta v mesecu decembru 2012

Zadeva: KADROVSKE ZADEVE

1. Mnenje lokalne skupnosti o kandidatkah za ravnateljico Srednje šole Črnomelj.

Svet Srednje šole Črnomelj je na Občino Črnomelj dne, 19.11.2012, naslovil vlogo za pridobitev mnenja lokalne skupnosti o kandidatkah za ravnateljico Srednje šole Črnomelj in sicer Janje Jankovič in Elizabete Prus.

Srednja šola Črnomelj se je po sklepu Vlade RS s 1. septembrom letos preoblikovala iz zavoda, sestavljenega iz dveh organizacijskih enot, v enovito šolo tako, da sta bili organizacijski enoti Gimnazija in Srednja poklicna in strokovna šola ukinjeni. Vzpostavljena je bila enotna funkcija ravnatelja šole, ki je poslovodni organ in pedagoški vodja enovite šole.

Kot je razvidno iz dopisa sveta šole in prilog, 5. maja 2013 poteče mandat dosedanjemu v.d. ravnatelju g. Stanislavu Vrščaju, zato je svet začel postopek imenovanja. Razpis je bil objavljen v Dolenjskem listu 18.10.2012. V zakonitem roku sta se za ravnateljico prijavili Janja Jankovič in Elizabeta Prus.

Komisija, ki jo je imenoval svet šole, je na podlagi 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja- v nadaljevanju ZOFVI pregledala izpolnjevanje pogojev za imenovanje ravnateljice. Ugotovila je, da obe kandidatki ustrezata pogojem razpisa:

- kandidatka Janja Jankovič ima zahtevane izobrazbene pogoje, ima pedagoško andragoško izobrazbo, strokovni izpit, zahtevane delovne izkušnje, naziv svetovalka, potrdilo o nekaznovanosti in program vodenja,
- kandidatka Elizabeta Prus ima zahtevane izobrazbene pogoje, ima pedagoško andragoško izobrazbo, strokovni izpit, zahtevane delovne izkušnje, naziv svetnica, potrdilo o nekaznovanosti, in program vodenja.

Pogoji za ravnatelja in postopek imenovanja so urejeni v 53. in 53.a členu ZOFVI. V skladu z 53. a členom ZOFVI ravnatelja imenuje svet šole. Svet si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje učiteljskega zbora, lokalne skupnosti, na območju katere ime šola sedež ter mnenje sveta staršev.

Pred odločitvijo sveta, o izbiri kandidata za ravnatelja javne poklicne šole, srednje tehniške in srednje strokovne šole, javne gimnazije, javne višje strokovne šole, javnega dijaškega doma ter zavoda za vzgojo in izobraževanje mladostnikov s posebnimi potrebami podajo mnenje o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, tudi dijaki oz. študentje.

Lokalna skupnost, svet staršev in dijaki mnenje obrazložijo. Če lokalna skupnost in drugi našteti organi ne dajo mnenja v 20 dneh od dneva, ko so bil zanj zaprošeni, lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja.

Mandat ravnatelja traja 5 let.

Za ravnatelja javne šole je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit. Za ravnatelja je lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je vlogo Sveta Srednje šole Črnomelj, prijavi kandidatk in njun program vodenja zavoda, ki sta ga podali ob prijavi (v prilogi), obravnavala na 15. seji, dne 5.12.2012. Po razpravi je komisija soglasno sklenila, da občinskemu svetu predlaga v sprejem sledeči sklep:

Predlog sklepa:
Občina Črnomelj podaja p o z i t i v n o m n e n j e k imenovanju kandidatke Janje Jankovič, Črnomelj in kandidatke Elizabete Prus, Metlika, za ravnateljico Srednje šole Črnomelj.

Kandidatki izpolnjujeta pogoje, obe sta že zaposleni v Srednji šoli Črnomelj, tako da razmere v zavodu dobro poznata in sta tudi predložili program vodenja zavoda.

Št.: 014-14/2012

2. Imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Svet Doma starejših občanov Črnomelj

S strani Doma starejših občanov Črnomelj je bila Občina Črnomelj obveščena, da bo 9.2.2013 potekel mandat dosedanjim članom Sveta Doma starejših občanov Črnomelj. Hkrati je bila občina pozvana, da za naslednji mandat imenuje enega predstavnika lokalne skupnosti v navedeni svet.

Svet Centra za socialno delo Črnomelj sestavlja 7 članov in sicer: 4 predstavniki ustanovitelja, 1 predstavnik zaposlenih, 1 predstavnik stanovalcev in 1 predstavnik lokalne skupnosti.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je evidentirala naslednje kandidate: Mateja Perak (LDS), Jože Veselič (SMS – Zeleni Evrope), Ivanka Žunič (DeSUS) in Milena Katarina Henigman (SDS) ter na 15. seji, dne 5.12.2012 z večino glasov sklenila, da občinskemu svetu v imenovanje predlaga Ivanko Žunič.

Predlog sklepa:
Občinski svet Občine Črnomelj v svet Doma starejših občanov Črnomelj kot predstavnico lokalne skupnosti imenuje Ivanko Žunič, Črnomelj.

Št.: 014-13/2012

Pripravila: Slavica Novak Janžekovič, OU

Predlagatelj:
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Predsednik, Andrej Matkovič, l.r.

PROGRAM VODENJA SREDNJE ŠOLE ČRNOMELJ

Kot ravnateljica šole si bom prizadevala uresničiti naslednje cilje:

1. Ohranitev Srednje šole Črnomelj in s tem delovnih mest

Zavedam se, da je danes v času gospodarske, družbene in socialne krize ta cilj težko uresničljiv, vendar si bom zanj prizadevala z vsemi legalnimi in legitimnimi sredstvi.

Na šoli bom najprej organizirala skupino, ki jo bodo sestavljali učitelji različnih programov, tehnični kader, delavci iz delavnic, ravnatelj ter vodja delavnic. Izdelali bomo plan dela in začrtali vizijo šole. Pri načrtovanju bomo izhajali iz socialno-demografskih značilnosti okolja in prebivalstva Bele krajine. Poiskala bom pomoč pri ljudeh, ki se ukvarjajo z trženjem, marketingom in oglaševanjem. Zavedam se, da moramo načrtovati in oglaševati v skladu z tržnim povpraševanjem. Brez tržno usmerjene podjetniške politike ne bomo uspeli, saj so šole danes postale blago, ki se prodaja na trgu. Boriti se moramo za ohranitev obstoječih vzgojno-izobraževalnih programov in za pridobitev novih.

Izboljšati je treba sodelovanje z županjo občine Črnomelj ter se preko nje povezati s ostalimi županjami v Beli krajini. Podpora politike je nujna. Najti moramo skupni konsenz o srednješolskem izobraževanju v Beli krajini in ga vključiti v politično načrtovanje prihodnjih let. Zavedam se, da bo ta naloga zelo zahtevna, saj so bila vsa dosedanja prizadevanja neuspešna. Kljub temu si bom prizadevala za večje sodelovanje, dogovarjanje in skupno načrtovanje ter iskanje rešitev.

K sodelovanju je potrebno pritegniti Obrtno zbornico Črnomelj in ugotoviti njihove namere in možnosti ter načrte gospodarskega razvoja Bele krajine. Z njihovo pomočjo bomo lažje ugotovili in načrtovali izobraževalne programe in izobraževalne aktivnosti. Za nas je zelo pomembno, da imamo njihovo podporo saj sem prepričana, da nam lahko pomagajo pri naših prizadevanjih ohraniti vpis v programe kot tudi pri prizadevanjih pridobiti nove izobraževalne programe. Vključiti je treba tudi podjetja in zasebnike ter vodilne ljudi iz različnih področij znotraj in zunaj Bele krajine. Poskušala bom priti v stik z g. Akrapovičem in se dogovoriti za sodelovanje in pomoč. Ugotoviti moramo njegove potrebe in prilagoditi odprti učni načrt (kurikulum) strojnega programa njegovim željam in potrebam. Le tako bomo lahko ohranili program strojništva, ki ima v Črnomlju dolgo zgodovino. Tudi program ekonomski tehnik lahko naredimo bolj privlačnega in zanimivega tako, da v odprti učni načrt ponudimo vsebine, ki jih potrebuje okolje in gospodarstvo. Istočasno pa bom poskušala pridobiti nove vzgojno-izobraževalne programe, ki jih bo okolje in gospodarstvo potrebovalo.

Razširiti in poglobiti moramo sodelovanje tudi z osnovnimi šolami v Beli krajini. Strokovna srečanja, sindikalna druženja, šport so področja s pomočjo katerih lahko poglobimo medsebojno delo in sodelovanje. Najprej moram k sodelovanju pritegniti ravnatelje osnovnih šol in jih pridobiti za sodelovanje in pomoč. Na šoli bom organizirala srečanja ravnateljev in svetovalnih delavcev. Namen in cilj srečanj bo šolska problematika v osnovnih in srednjih šolah, iskanje možnosti sodelovanja in reševanje problematike vpisa na naši šoli.

Pri načrtovanju in iskanju rešitev bom sodelovala tudi z Ministrstvom za šolstvo. Z informiranjem, opozarjanjem in nenehnim dogovarjanjem si bom prizadevala najti rešitve, ki bodo primerne za šolo, zaposlene in Belo krajino. V načrtu imam povezati se z ravnatelji majhnih srednjih šol, oblikovati skupna stališča in skupno nastopiti pri oblikovanju šolske politike v Sloveniji. Zagovarjam centralizirano šolsko politiko, ki bo izhajala iz enakomerne zastopanosti srednjih šol po regijah in občinah in ne teži k razvoju velikih šolskih centrov v velikih mestnih središčih. Vsa moja prizadevanja bodo usmerjena h krepitvi javnega šolstva, saj je samo javno šolstvo dostopno vsem otrokom in zagotavlja enake možnosti izobraževanja v družbi.

2. Skrb za dobre odnose v kolektivu

Prepričana sem, da šola stoji in pade z učitelji, zato bom zagotovila takšne pogoje dela, ki bodo omogočali zadovoljstvo, osebno in strokovno rast. Prizadevala si bom za dobre odnose, za sodelovanje, druženje, strpnost in solidarnost med zaposlenimi. Upoštevala in izhajala bom iz potreb posameznika in njegovih želja. Pri posameznikih bom iskala dobre in pozitivne strani, opozarjala bom na slabosti in pomanjkljivosti, pri tem pa ne bom žalila, ogrožala in zasmehovala posameznika in njegovo delo. Izogibala se bom konfliktom in nesporazumom in jih reševala strpno, konstruktivno in profesionalno. Prepričana sem, da smo vsi ljudje po svoji naravi dobra, poštena in delovna bitja, vendar nimamo vedno možnosti in priložnosti to pokazati. Moj cilj bo v vsakemu posamezniku poiskati tisto, kar ga dela dobrega, izjemnega in posebnega ter mu omogočiti, da to pokaže. Vzpostaviti ozračje zaupanja v kolektivu z izpostavljanjem problemov bo moja prioritetna naloga, saj ugotavljam, da je to zelo velik problem. Ker gre za obstoj šole, si moramo prizadevati za odpravo vseh nesoglasij, medsebojnih konfliktov, sebičnosti in nevoščljivosti, saj vse to razdružuje in ne povezuje ljudi. Brez sodelovanja kolektiva bodo vsa prizadevanja neuspešna in obsojena na propad. Če so odnosi v kolektivu dobri tudi šola dobro funkcionira. Temeljno vodilo pri delu mora postati kolegialnost in medsebojna podpora učiteljev, ki pa ne sme preglasiti skrbi za dijake, ne sme biti za njih ogrožajoča. Možnosti rešitve vidim v sodelovanju z svetovalno delavko, prav tako v tem, da se na konferencah o tem javno spregovori, poiskati pa moramo tudi pomoč pri strokovnjakih, ki nam bodo preko različnih delavnic in seminarjev pomagali poiskati rešitev.

3. Izboljšati promocijo šole

Moj tretji cilj je izboljšati promocijo šole. Bolj se moramo povezati z mediji v ožjem in širšem okolju in poskrbeti za čim večjo prisotnost v medijih. Informacije o dejavnostih, ki jih izvajamo, o vzgojno-izobraževalnih programih, prednostih moramo posredovati različnim medijem in tako graditi svojo medijsko podobo. To podobo moramo skrbno načrtovati in izdelati. Poiskala bom pomoč strokovnjakov, ki vedo kako izdelati medijsko prezentacijo. Samo če bomo kot šola v medijih stalno prisotni, bomo postali prepoznavni v belokranjskem in širšem okolju. Mediji so danes pomemben dejavnik pri oblikovanju družbene realnosti in stvarnosti. Če nisi v medijih te ni v družbeno-političnem prostoru. Pri tem pa je potrebno presoditi kaj in v kolikšni meri posredovati medijem. Skupina za medije na šoli dela dobro in

kvalitetno, verjamem pa da lahko še marsikaj dodamo in izboljšamo. Kot ravnateljica bom oblikovala in izdelala načrt za oblikovanje medijske podobe šole.

4. Povezati šolske delavnice, učiteljski zbor in dijake

Prizadevala si bom za večjo povezanost in sodelovanje zaposlenih v šolskih delavnicah, učiteljskega zbora in dijakov. Poskušala bom ugotoviti vzroke, ki onemogočajo komunikacijo in sodelovanje ter te vzroke odpraviti. Moji cilji so: medsebojno sodelovanje učiteljev različnih programov, zagotoviti nemoteno in kvalitetno izobraževanje dijakov strojnega programa in omogočiti učiteljem strojnega programa kvalitetno in nemoteno izvajanje pedagoškega dela in procesa. Šolske delavnice in zaposleni v njih morajo postati organizatorji in sodelavci pri oblikovanju in načrtovanju vzgojno-izobraževalnega procesa, pri promociji šole in iskanju novih programov. Pomembno je, da pri tem ne bo trpela tržna dejavnost delavnic, saj se iz tržne dejavnosti pokrivajo številni stroški šole. Ker sem po naravi nekonfliktna osebnost, ki si prizadeva za strpnost in sodelovanje, verjamem, da mi bo to uspelo.

5. Vzpodbujati izobraževanje zaposlenih na strokovnem, pedagoškem in didaktičnem področju

Osebna in pedagoška rast sta nujna za uspešno delo. Samo dobro usposobljeni delavci dobro opravljajo svoje delo, so z delom zadovoljni kar je nujen pogoj za učinkovitost in uspešnost. Kot pedagoški vodja bom organizirala izobraževanja in usposabljanja zaposlenih na različnih področjih, jih informirala o novostih ter jih vzpodbujala k sodelovanju in vključevanju. Pomagala bom pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi pedagoškega dela. Sodelovala bom z šolskim razvojnim timom in timom strokovnih šol pri posodabljanju in uvajanju novosti v program gimnazije in strokovne šole.

6. Povečati sodelovanje s starši in dijaki

Starši so danes pomemben dejavnik pri oblikovanju šolske politike. Imajo zelo veliko moč in interes, da sodelujejo pri načrtih in izvajanjih vzgojno-izobraževalnega procesa. Da se izognemo številnim problemom in težavam, ki izhajajo iz nerazumevanja, nesodelovanja in neustrezne komunikacije, morajo starši postati naši zavezniki in ne sovražniki. Z starši bom sodelovala preko sveta staršev, osebnih stikov in pogovorov, roditeljskih sestankov, preko razrednikov, svetovalne službe in učiteljskega zbora. Moj cilj bo informirati in osveščati starše, jim omogočiti sodelovanje z učitelji in razvijati strpen dialog, ki bo preprečeval konflikte in spore, ki izhajajo iz nezadovoljstva, razočaranja in nerazumevanja. Starši in učitelji imamo skupen cilj, prepogosto pa stojimo na nasprotnih bregovih in drug drugega onemogočamo. Poleg sodelovanja s starši pa je potrebno povečati tudi sodelovanje z dijaki. Preko sodelovanja z dijaško skupnostjo, svetovalno službo in anketiranjem dijakov si bom prizadevala ugotoviti njihove želje, potrebe in probleme. Samo zadovoljni dijaki se bodo radi učili, bodo uspešni in bodo dobri glasniki, zato je zelo pomembno, da jih vključimo v načrtovanje šolskega in izvenšolskega dela, da z njimi sodelujemo in se pogovarjamo. Zelo pomembna se mi zdi tudi vzgoja dijakov. Šola preko učnih vsebin, šolskih pravil in šolskega reda oblikuje vrednostni sistem otrok, zato je zelo pomembno, da se na šoli načrtujejo

dejavnosti in vsebine, ki razvijajo strpnost, solidarnost in delavnost. S pomočjo svetovalne delavke bomo oblikovali tematske razrednikove ure, katerih namen bo informirati, osveščati in vzgajati dijake.

7. Skrb za zakonitost dela šole in njenih organov

Skrbela bom za zakonitost in transparentnost dela, za ažurno usklajevanje internih predpisov z veljavno zakonodajo. Prizadevala si bom za dobro in kvalitetno sodelovanje z drugimi zunanjimi sodelavci in institucijami, ter reševala nepredvidene naloge in dogodke tudi s pomočjo pravne službe. Pripravila bom predlog letnega delovnega načrta šole, finančnega načrta, razvojnega programa dela zavoda in letnih poročil o delu zavoda.

Črnomelj, 30. oktober 2012

Janja Jankovič

PROGRAM VODENJA ZAVODA

Kot ravnateljica Srednje šole Črnomelj bom v prvi vrsti izpolnjevala naloge in cilje, navedene v Uradnem listu RS, št. 16/2007, uradno prečiščeno besedilo, **2. člena** ZO FVI ter čim bolj dosledno opravljala naloge, ki jih kot pristojnosti ravnatelja predpisuje **49. člen** ZOFVI, pri čemer bom izkoristila svoje dosedanje pedagoške in andragoške izkušnje. (Izpis vsebine obeh členov je v prilogi k programu.)

Za svojo prvo nalogo in nalogo v sodelovanju s šolskimi strokovnimi delavci si bom zadala oblikovati **vizijo šole** s prednostno nalogo, ki jo lahko šola določa na letni ali večletni ravni. Pri tem me bo vodila misel, da je šola živ organizem, ki raste in se razvija, ustvarjajo ga generacije in generacije učiteljev, sodelavcev šole ter dijakov.

Zavedam se, da si učitelji, starši, dijaki in ostali strokovni delavci želimo dobro šolo:

- v kateri dijak pridobi potrebno znanje in ki optimalno razvija učenčeve sposobnosti,
- ki dijaka ustrezno pripravi ne le za maturo in za univerzitetni študij, pač pa tudi za reševanje mnogih življenjskih vprašanj,
- ki usposobi dijaka za skupinsko delo in reševanje problemov,
- ki je prežeta z visoko stopnjo etičnosti,
- v kateri se vse organizacijske enote in delujoči segmenti enakopravno razvijajo in dopolnjujejo v razvoju šole
- in ki je prijazna za dijake, učitelje, delavce in starše.

Zavod bom vodila po **strateškem načrtu (programu)**, v katerem bo šola rasla v institucijo, ki bo razvijala stroko, usposabljala dobre kadre za nadaljnje izobraževanje in neposredno delo v proizvodnji ter aktivno sodelovala s širšim okoljem.

Program

- Na šoli želim vzpostaviti koncept učeče se organizacije (javnega zavoda), ki bo gradila na uvajanju sodobnih didaktičnih pristopov, zagotavljala kakovosten strokovni razvoj učiteljev in ostalih zaposlenih, kar je predpogoj, da ostanemo v šolskem delu sodobni in aktualni za prihajajoče generacije. Strokovne delavce šole bom spodbujala k stalnemu strokovnemu izpopolnjevanju ter tako sledenju sodobnim pedagoškim procesom.

- V organizacijskem in vodstvenem smislu si bom prizadevala za kontinuirano izboljševanje na vseh področjih poslovanja, saj se v hitro spreminjajoči družbi pojavljajo različne zahteve, ki so jim organizacije kos le, če se same spreminjajo in hitro prilagajajo novim izzivom. To je dolgotrajen proces, ki zahteva veliko napora in se ne more izvajati brez sodelovanja vseh zaposlenih.

- Kot eno od sodobnih oblik sodelovanja z zaposlenimi vidim v timih, kamor so vključeni posamezniki iz različnih področij, da bi kar se da učinkovito obravnavali določen problem in našli najustreznejšo rešitev zanj. Zato bom ohranila in motivirala delovanje že obstoječih timov, kot so ŠRT, skupina za medije, tim za kakovost, strokovni aktivi. Na šoli potrebujemo tim, ki bo poskrbel za dinamično in vedno aktualno spletno stran. Delovanje timov pa mora biti vpeto v kolektiv, vsak posameznik mora imeti možnost sodelovati v kateremkoli timu in prispevati svojo idejo.

- Posledično sledi iz prejšnje točke, da bo potrebno skrbeti za to, da bo šola medijsko živa, se bo torej pojavljala s svojimi prispevki v vseh medijih, ki so pomembni v belokranjskem in širšem dolenjskem področju. Prvi stik javnosti in prve informacije pa sodobni človek dobi ravno na spletni strani.

- Posebno pozornost bom namenila ohranitvi obstoječih izobraževalnih programov ter intenzivnemu iskanju novih izobraževalnih programov, s čimer bomo ohranili obstoj šole in delovna mesta. Zavedam se, da časi niso naklonjeni širjenju srednješolskih programov, zato bom k iskanju rešitev povabila ožjo in širšo lokalno skupnost (Občine Črnomelj, Metlika in Semič). Pri tem bom apelirala na pomembnost obstoja srednješolskega izobraževanja v Črnomlju in Beli krajini. V skladu s to točko programa bom izvedla temeljito analizo potreb po strokovnem in splošnem izobraževanju, koliko dijakov in v katere programe izven Bele krajine se vpisujejo, nenazadnje bom poskušala poiskati odgovor na vprašanje, zakaj dijaki odhajajo na šolanje v novomeško regijo.

- K intenziteti dejavnosti za prepoznavnost strokovnih in poklicnih izobraževalnih programov (ekonomski tehnik, strojni tehnik, oblikovalec kovin) bom pritegnila učitelje strokovnih predmetov, saj je v tem primeru stroka tista, ki lahko da šoli pečat prepoznavnosti med bodočimi dijaki. V programu ekonomski tehnik je treba razvijati avtentične oblike pouka, kot so učna podjetja. V pedagoškem procesu izobraževanja strojnih tehnikov in oblikovalcev kovin povečati sodelovanje s šolskimi delavnicami in učitelji - mentorji strokovnih predmetov v šolskih delavnicah.

- Spodbujala bom širjenje in izmenjavo znanj s šolami po Sloveniji (npr. projekti sodelovalnih šol v smislu izmenjave dijakov, delovnih izkušenj, sodelovanje na ravni aktivov ...). Zato bom podprla prizadevanja učiteljic tujega jezika, da SŠ Črnomelj nadaljuje uspešno delo v projektih Comenius, DSD - nemška diploma, saj sodelovanje v mednarodnih projektih šolo bogati na vseh nivojih njenega delovanja.

- Skrbela bom za to, da se bodo na šoli uspešno izvajali in nadaljevali z delom že zastavljeni projekti: posodabljanje gimnazijskega programa, kakovost in samoevalvacija, učenje učenja, eko šola, ki šoli zagotavljajo kakovost v vzgoji in izobraževanju in so v zadnjem desetletju najbolj aktualno geslo šolske politike in strategije, in to na vseh ravneh.

- Zaradi vse slabšega socialnega statusa naših dijakov (brezposelnost zaradi zapiranja tovarn v Beli krajini), vidim posebno priložnost, da socialno ogroženim dijakom omogočimo sodelovanje v šolskih in obšolskih dejavnostih, v ustanovitvi donatorskega sklada. Sredstva bomo zbirali preko prispevkov donatorjev, staršev in občanov, podjetij, prodajnih akcij učencev, z organizacijo dobrodelnih prireditev. Program dejavnosti in čemu se bodo sredstva namenila, bi vsako leto potrdil Upravni odbor DS, v katerem bi bili poleg učiteljev tudi predstavniki staršev in dijakov.

- Vzpostavila bom sodelovanje z drugimi zainteresiranimi podjetji in organizacijami v izobraževalnem, raziskovalnem in strokovnem smislu (npr. raziskovalne naloge, ki sodelujejo s podjetji v regiji, ponuditi strokovna znanja učiteljev v obliki tečajev ...).

- V zadnjem času na šoli opažamo predvsem v poklicnem in strokovnem izobraževanju povečano vzgojno problematiko. Čeprav sodobni kurikul kar nekako pričakuje, da se želimo vzgoji v šoli izogniti, jo odstraniti iz vseh uradnih dokumentov, ki opredeljujejo šolo, se le-ta vselej ohranja v elementih skritega kurikula, torej v prikritih dejavnikih šole, kot so vzgojna pričakovana učiteljev, v načinih discipliniranja dijakov, v napisanih in nenapisanih pravilih hišnega reda, v oblikah odnosov, ki jih med seboj vzpostavljajo učitelji in dijaki. Zato bi v kolektivu skupaj s šolsko svetovalno delavko oblikovali in zapisali vzgojni koncept Srednje šole Črnomelj. Vzgoja je nenazadnje stranski produkt izobraževanja, saj že s tem, ko izobražujemo, hkrati tudi vzgajamo.

- Skupaj z učitelji in dijaki se bom trudila ustvarjati prijazno delovno okolje. Napredek vsakega posameznika in skrb za dobre medsebojne odnose bo vodilo pri ustvarjanju pogojev za dobro počutje vseh dijakov. Možnost za uresničitev tega cilja vidim v sodelovanju z dijaško skupnostjo SŠ Črnomelj.

- Zagotavljala bom dobro in prijetno delovno klimo, v kateri se bo vsak izmed nas počutil motiviranega za doseganje skupne vizije in vzgojno-izobraževalnih ciljev šole.

Vodenje javnega zavoda je pomemben dejavnik njenega obstoja. Predvsem si vsak vodja poskuša ustvariti lastno vizijo uspešnosti na poslovni poti. Zato morajo biti ravnatelji v aktualnem času tudi menedžerji. Menedžment v izobraževanju je interakcija med ravnateljem, ki je pedagoško-andragoški vodja, je poslovodja, organizator pedagoškega procesa, vez med učitelji, učenci, starši in lokalno skupnostjo. Resman (1993) navaja temeljna izhodišča participativnega modela vodenja:
- vključevanje vseh zaposlenih v oblikovanje razvojne vizije šole,
- ustvarjanje zaupanja po vertikali med vodstvom šole, učitelji ter ostalimi zaposlenimi,
- timsko delo,
- izraba strokovnih znanj in izkušenj vseh zaposlenih.

Prepričana sem in verjamem, da je prava pot do uspeha naše Srednje šole Črnomelj prav navedeni Resmanov model vodenja, ki predvideva sodelovanje ravnatelja z vsemi strokovnimi organi zavoda in z širšo lokalno skupnostjo.

Elizabeta Prus, prof.

2. člen ZOFVI

(cilji vzgoje in izobraževanja)

Cilji sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji so:

– zagotavljanje optimalnega razvoja posameznika ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno konstitucijo,
– vzgajanje za medsebojno strpnost, razvijanje zavesti o enakopravnosti spolov, spoštovanje drugačnosti in sodelovanje z drugimi, spoštovanje otrokovih in človekovih pravic in temeljnih svoboščin, razvijanje enakih možnosti obeh spolov ter s tem razvijanje sposobnosti za življenje v demokratični družbi,
– razvijanje jezikovnih zmožnosti in sposobnosti in ozaveščanje položaja slovenskega jezika kot jezika države Slovenije; na območjih, ki so opredeljena kot narodno mešana, pa ob slovenskem jeziku tudi ohranjanje in razvijanje italijanskega in madžarskega jezika,
– spodbujanje zavesti o integriteti posameznika,
– razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti in vedenja o zgodovini Slovenije in njeni kulturi,
– omogočanje vključevanja v procese evropskega povezovanja,
– uveljavljanje možnosti izbire na vseh ravneh vzgoje in izobraževanja,
– omogočanje vzgoje in izobraževanja, ki ustreza stopnji razvoja in življenjski dobi posameznika,
– zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje na območjih s posebnimi razvojnimi problemi,
– zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok iz socialno manj spodbudnih okolij,
– zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje otrok, mladostnikov in odraslih s posebnimi potrebami,
– spodbujanje vseživljenjskega izobraževanja,
– omogočanje splošne izobrazbe in pridobitve poklica vsemu prebivalstvu,
– omogočanje čim višje ravni izobrazbe čim večjemu deležu prebivalstva ob ohranjanju že dosežene ravni zahtevnosti,
– omogočanje razvoja in doseganje čim višje ravni ustvarjalnosti čim večjemu deležu prebivalstva.

Priloga 2 k programu vodenja zavoda

49. člen ZOFVI

(pristojnosti ravnatelja)

Pedagoški vodja in poslovodni organ javnega vrtca oziroma šole je ravnatelj. Ravnatelj opravlja naslednje naloge:

– organizira, načrtuje in vodi delo vrtca oziroma šole,

– pripravlja program razvoja vrtca oziroma šole,

– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in je odgovoren za njegovo izvedbo,

– je odgovoren za uresničevanje pravic otrok ter pravic in dolžnosti učencev, vajencev, dijakov, študentov višje šole in odraslih,

– vodi delo vzgojiteljskega, učiteljskega in predavateljskega zbora,

– oblikuje predlog nadstandardnih programov,

– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev,

– organizira mentorstvo za pripravnike,

– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev oziroma učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje,

– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive,

– odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede,

– spremlja delo svetovalne službe,

– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja),

– obvešča starše o delu vrtca oziroma šole in o spremembah pravic in obveznosti učencev, vajencev in dijakov,

– spodbuja in spremlja delo skupnosti učencev, vajencev oziroma dijakov ter študentov višje šole,

– odloča o vzgojnih ukrepih,

– zagotavlja izvrševanje odločb državnih organov,

– zastopa in predstavlja vrtec oziroma šolo in je odgovoren za zakonitost dela,

– določa sistemizacijo delovnih mest,

– odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev,

– skrbi za sodelovanje šole s šolsko zdravstveno službo in

– opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.

Če se javni vrtec oziroma šola oblikuje kot organizacijska enota, opravlja ravnatelj funkcijo pedagoškega vodje organizacijske enote.

Ravnatelj lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti delavca javnega vrtca oziroma šole.

K točki 15

OBČINSKI SVET
OBČINE ČRNOMELJ

Gradivo za sejo občinskega sveta v mesecu decembru 2012

ZADEVA: Odprodaja dela nepremičnine parc. št. 4656/3 k.o. Dragatuš in ukinitev statusa javnega dobra

Zainteresirana stranka želi odkupiti del zemljišča parc. št. 4656/3 k.o. Dragatuš, v izmeri cca 160 m2, kot funkcionalno zaokrožitev njegovega posestva (parc. št. 20, parc. št. *21/2 in parc. št. 10/5, vse k.o. Dragatuš). Predmetni del zemljišča parc. št. 4656/3 k.o. Dragatuš je označen v priloženem grafičnem prikazu.

Zemljišče parc. št. 4656/3 k.o. Dragatuš je v zemljiški knjigi vpisano kot Javno dobro in je v upravljanju občine Črnomelj. V naravi gre za nepozidano zemljišče, ki se dejansko ne uporablja kot javno dobro. V kolikor se del zemljišča parc. št. 4656/3 k.o. Dragatuš odproda, je potrebno pred prodajo tega zemljišča na njem ukiniti status javnega dobra in opraviti postopek parcelacije.

V zvezi z ukinitvijo statusa javnega dobra na delu parc. št. 4656/3 k.o. Dragatuš ter nato odprodaje tega zemljišča, smo za mnenje oziroma soglasje prosili tudi pristojno krajevno skupnost, to je Krajevno skupnost Dragatuš. S strani krajevne skupnosti smo prejeli pisni odgovor, da ne podajajo pozitivnega mnenja k ukinitvi statusa javnega dobra, geodetski odmeri ter odprodaji predmetnega dela parc. št. 4656/3 k.o. Dragatuš zainteresirani stranki, in sicer zato, ker slednja do Krajevne skupnosti Dragatuš nima poravnanih finančnih obveznosti. Navajajo še, da v kolikor bi stranka poravnala svoje dolgove, svet Krajevne skupnosti Dragatuš nima zadržkov za izdajo pozitivnega mnenja glede zgoraj navedenega. Ukinitev javnega dobra, v smislu dejanske rabe predmetnega dela nepremičnine kot javnega dobra, s strani Krajevne skupnosti Dragatuš torej ni sporna.

Stranka pridobitev lastništva na delu parc. št. 4656/3 k.o. Dragatuš navaja kot pogoj, da pristopi k sklenitvi ustrezne pogodbe z Občino Črnomelj, na podlagi katere bi Občina Črnomelj pridobila pravico dostopa do vodohrana Cirnik, ki med drugim poteka tudi po delu parc. št. 597 k.o. Dragatuš, ki je v njeni lasti. Pravico dostopa po parc. št. 597 k.o. Dragatuš do vodohrana Cirnik Občina Črnomelj, kot investitor projekta izgradnje vodovodnega omrežja Zapudje, potrebuje za izvedbo tega projekta, ki je širšega javnega pomena.

Ne glede na to, da pristojna krajevna skupnost ne soglaša z ukinitvijo statusa javnega dobra in parcelacijo ter odprodajo predmetnega dela zemljišča, županja Občine Črnomelj, zaradi širšega javnega interesa, kot je opredeljen zgoraj, predlaga, da se ugodi zahtevi stranke tako, da se ukine status javnega dobra na delu parc. št. 4656/3 k.o. Dragatuš, ter da se ta po ocenjeni vrednosti njej tudi odproda v zameno, da slednja Občini Črnomelj, prav tako po ocenjeni vrednosti, proda del parc. št. 597 k.o. Dragatuš. V obeh pogodbah bo dogovorjeno, da se na navedenih zemljiščih opravi parcelacija in se nato sklene aneks k pogodbi oziroma nova pogodba, za dokončen prepis dotičnih zemljišč, ki bodo takrat označena z novimi identifikacijskimi številkami. Glede neporavnanih finančnih obveznosti stranke do Krajevne skupnosti Dragatuš pa županja predlaga, da se ta zadeva rešuje posebej, v kolikor bo to potrebno, morebiti tudi po ustrezni pravni poti.

Občina Črnomelj bi tako s stranko sklenila pred-pogodbo s katero bi slednji prodala del nepremičnine parc. št. 4656/3 k.o. Dragatuš, po predhodni potrditvi ukinitve statusa javnega dobra s strani Občinskega sveta Občine Črnomelj. Po sklenitvi pravnega posla bi se izvedel postopek parcelacije, po končanem geodetskem postopku pa bi se dokončno ukinil status javnega dobra na predmetnem delu zemljišča in bi se sklenila prodajna pogodba, na podlagi katere bi bil izveden tudi zemljiškoknjižni vpis lastninske pravice. Odprodaja občinskega premoženja se bo izvedla v skladu s postopkovnimi določbami Zakona o

stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti ter Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Sočasno s tem pravnim poslom se bi vodil tudi pravni posel v zvezi z odkupom dela parc. št. 597 k.o. Dragatuš s strani Občine Črnomelj.

Priloga: V prilogi tega gradiva je geografki prikaz (PISO) nepremičnine parc. št. 4656/3 k.o. Dragatuš, na katerem je označen tudi del te nepremičnine, ki je predmet ukinitve statusa javnega dobra in odprodaje stranki.

Glede na vse zgoraj navedeno, županja Občinskemu svetu Občine Črnomelj, ne glede na stališče Krajevne skupnosti Dragatuš predlaga, da potrdi izvedbo geodetske odmere, ukinitev statusa javnega dobra in odprodajo dela zemljišča parc. št. 4656/3 k.o. Dragatuš, tako da bo Občina Črnomelj lahko pristopila k rešitvi oziroma ureditvi lastninskih razmerij za del zemljišča parc. št. 597 k.o. Dragatuš, ki predstavlja dostopno pot do vodohrana Cirnik, katerega gradnja je v javnem interesu. Krajevni skupnosti Dragatuš pa se predlaga, da vse neporavnane finančne obveznosti oziroma terjatve , ki jih ima do lastnika zemljišča parc. št. 597 k.o. Dragatuš uredi ali izterja po ustrezni pravni poti, neodvisno od postopka odprodaje dela zemljišča parc. št. 4656/3 k.o. Dragatuš, saj kot je razvidno iz mnenja KS, razen neporavnanih finančnih obveznosti, ni podanih nobenih relevantnih dejstev oz. okoliščin, zaradi katerih bi v naravi, glede na dejansko stanje nepremičnine obstajali morebitni zadržki k odprodaji dela zemljišča parc. št. 4656/3 k.o. Dragatuš.


Predlog sklepa:

Za del nepremičnine parc. št. 4656/3 k.o. Dragatuš v izmeri cca 160 m2, se sklene pravni posel tako, da se pogodbene stranke v njem dogovorijo za prodajo tega dela zemljišča, kot tudi, da se izvede geodetska odmera na tej nepremičnini. Po opravljeni parcelaciji se na novo nastali parcelni številki ukine status javnega dobra. Po izvedbi ukinitve slednjega pa se sklene ustrezna pogodba, na podlagi katere se pri novo nastali nepremičnini iz parc. št. 4656/3 k.o. Dragatuš kot lastnik vpiše lastnik zemljišča parc. 597 k.o. Dragatuš, Občina Črnomelj pa s sklenitvijo ustreznega pravnega posla postane lastnik novo odmerjenega zemljišča, ki nastane iz parc. št. 597 k.o. Dragatuš, ki ga Občina potrebuje za ureditev dostopne poti do vodohrana Cirnik.


Številka: 478-480/2012

Predlagateljica
ŽUPANJA
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., l.r.

Pripravila:
Tanja Ramuta, OU



Prikaz dela parc. št. 4656/3 k.o. Dragatuš, kjer bi se ukinil status javnega dobra in bi se ta del zemljišča odprodal



Prikaz celotne parc. št. 4656/3 k.o. Dragatuš in dela, kjer bi se ukinil status javnega dobra in bi se ta del odprodal

2 . SOGLASJE K NEODPLAČNI PRIDOBITVI NEPREMIČNIN

Vlada Republike Slovenije je na 38. redni seji dne 21.11.2012 sprejela sklep št. 35200-5/2012/3, da na posamezne samoupravne skupnosti neodplačno prenese lastninsko pravico na dvaintridesetih zemljiškoknjižno urejenih stanovanjih, ki so bila v upravljanju pri Stanovanjski komisiji Vlade Republike Slovenije, Ministrstvu za obrambo in Ministrstvu za notranje zadeve, na osemintrideset zemljiškoknjižno neurejenih stanovanjih pa takoj, ko bo po posameznih stanovanjih urejeno zemljiškoknjižno lastništvo v korist Republike Slovenije. Vsa stanovanja se prenašajo neodplačno in kot bremen prosta.
Predmet prenosa je na podlagi priloge sklepa Vlade RS šest stanovanj v Črnomlju, ki so po navedbi lastnika potrebna celovite obnove.

V skladu s 101. členom Statuta Občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 83/11) je določeno da je za neodplačno pridobitev premoženja treba predhodno pridobiti soglasje občinskega sveta, če bi takšno premoženje povzročilo večje stroške ali če je pridobitev povezana s pogoji, ki pomenijo obveznost občine.
Po 19. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) (Ur.l. RS, št. 86/10, 75/12) se nepremično premoženje lahko pridobi brezplačno, razen če bi taka pridobitev povzročila večje stroške ali če bi bilo lastništvo povezano s pogoji, ki bi povzročili nesorazmerne obveznosti za državo in samoupravne lokalne skupnosti glede na koristi brezplačne pridobitve.

V skladu s sklepom Vlade RS se prenese lastninska pravica na občino za naslednja stanovanja:

Zap. št.	ID znak:	Št. stan.	Št. sob	Lega - nadstropje	Leto gradnje	Leto prenove	STANJE STANOVANJA - potrebna:	Najemnik	LASTNIŠTVO PO ZK
1	1535-20-3	3	2	1. nadstropje	1956	0	CELOVITA OBNOVA	nezasedeno	RS - urejeno
2	1535-20-4	4	2	1. nadstropje	1956	0	CELOVITA OBNOVA	nezasedeno	RS - urejeno
3	1535-20-2	2	2	pritličje	1956	0	CELOVITA OBNOVA	nezasedeno	RS - urejeno
4	1535-8-1	1	2	pritličje	1956	0	CELOVITA OBNOVA	nezasedeno	RS - urejeno
5	1535-10-12	12	1,5	2. nadstropje	1989	0	DELNA OBNOVA	nezasedeno	RS - urejeno
6	1535-26-79	15	2,5	3. nadstropje	1960	0	CELOVITA OBNOVA	nezasedeno	RS - urejeno

Občinskemu svetu se predlaga, da poda soglasje k prenosu zgoraj navedenih nepremičnin (stanovanj).

Predlog sklepa:
Občinski svet občine Črnomelj podaja **soglasje**, da občina Črnomelj neodplačno pridobi naslednje nepremičnine:

Zap. št.	ID znak:	Št. stan.	Št. sob	Lega - nadstropje	Leto gradnje	Leto prenove	STANJE STANOVANJA - potrebna:	Najemnik	LASTNIŠTVO PO ZK
1	1535-20-3	3	2	1. nadstropje	1956	0	CELOVITA OBNOVA	nezasedeno	RS - urejeno
2	1535-20-4	4	2	1. nadstropje	1956	0	CELOVITA OBNOVA	nezasedeno	RS - urejeno
3	1535-20-2	2	2	pritličje	1956	0	CELOVITA OBNOVA	nezasedeno	RS - urejeno
4	1535-8-1	1	2	pritličje	1956	0	CELOVITA OBNOVA	nezasedeno	RS - urejeno
5	1535-10-12	12	1,5	2. nadstropje	1989	0	DELNA OBNOVA	nezasedeno	RS - urejeno
6	1535-26-79	15	2,5	3. nadstropje	1960	0	CELOVITA OBNOVA	nezasedeno	RS - urejeno

Priloga:
- sklep Vlade RS št. 35200-5/2012/3 z dne 21.11.2012

Številka: 352-7/2012-6

Pripravila:
Željka Karin Biličič

Predlagateljica
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič,
univ.dipl.ekon., l.r.

OBČINA ČRNOMELJ
SIG.Z. 704
PREJETO 23. 11. 2012
PRIL. /
VRED. /
ŠIFRA ZAD. 352-7 2012-4

CREG018468

REPUBLIKA SLOVENIJA
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Gregorčičeva 20–25, SI-1001 Ljubljana

T: +386 1 478 1000
F: +386 1 478 1607
E: gp.gs@gov.si
http://www.vlada.si/

Številka: 35200-5/2012/3
Datum: 21. 11. 2012

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN in 8/12) in četrtega odstavka 24. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) je Vlada Republike Slovenije na 38. redni seji dne 21. 11. 2012 pod točko II/6.17 sprejela naslednji

S K L E P:

1. Vlada Republike Slovenije na posamezne samoupravne skupnosti neodplačno prenese lastninsko pravico na dvaintridesetih (32) zemljiškoknjižno urejenih stanovanjih, ki so bila v upravljanju pri Stanovanjski komisiji Vlade Republike Slovenije, Ministrstvu za obrambo in Ministrstvu za notranje zadeve, na oseminpetdesetih (58) zemljiškoknjižno neurejenih stanovanjih pa takoj, ko bo po posameznih stanovanjih urejeno zemljiškoknjižno lastništvo v korist Republike Slovenije (seznam stanovanj je priloga št. 1). Vsa stanovanja se prenašajo neodplačno in kot bremen prosta.

   Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, ki ima predmetna stanovanja v brezplačni uporabi podaja k neodplačnem prenosu stanovanj svoje soglasje, pri čemer se ob zemljiškoknjižnem prenosu sklenejo dodatki k pogodbam o brezplačni uporabi in uredijo vse pravice in obveznosti vezane na prenos.

   Vlada Republike Slovenije za sklenitev pogodbe o brezplačnem prenosu s posamezno samoupravno lokalno skupnostjo pooblašča ministra pristojnega za stanovanjsko področje.

   Za stanovanja iz 1. odstavka te točke se v roku 60 dni po sprejemu tega sklepa na posamezne samoupravne lokalne skupnosti prenese celotni znesek pripadajočih delov sredstev rezervnega sklada, ki so jih bili upravljavci dolžni oblikovati na podlagi 2. odstavka 41. člena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 45/08-ZVEtL, 57/08, 62/10-ZUPJS, 56/2011 - Odl.US in 87/11, v nadaljevanju: SZ-1).

   Sredstva iz prejšnjega odstavka in sredstva rezervnega sklada, ki ga je v minimalni višini oblikoval Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad na podlagi 2. odstavka 41. člena SZ-1, se prenesejo na nove lastnike – posamezne samoupravne lokalne skupnosti v katerih se nahajajo stanovanja.

Podpisnik: Bozo Predalic
Izdajatelj: sigov-ca
Številka certifikata: 3a 5e 76 38

2. 2. točka Sklepa Vlade Republike Slovenije št. 35200-2/2012/7 z dne 14. 6. 2012 preneha veljati.

PRILOGA:

- seznam zemljiškoknjižno urejenih in neurejenih stanovanj za prenos na samoupravne lokalne skupnosti

dr. Božo PREDALIČ
GENERALNI SEKRETAR

REPUBLIKA SLOVENIJA
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
2
Ljubljana

SKLEP PREJMEJO:
- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
- Ministrstvo za finance
- Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad
- Služba Vlade RS za zakonodajo
- Občina Brežice
- Mestna občina Celje
- Občina Črnomelj
- Mestna občina Novo mesto
- Občina Postojna
- Občina Vipava
- Občina Pivka
- Občina Bloke
- Občina Ilirska Bistrica
- Občina Lendava
- Občina Radeče
- Občina Slovenska Bistrica
- Občina Vrhnika
- Občina Ig
- Občina Ptuj
- Občina Ribnica
- Občina Gornja Radgona
- Občina Šentilj
- Generalni sekretariat Vlade RS, Sektor za podporo dela KKAZ

OBČINA ČRNOMELJ K točki 16
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo občinskega sveta občine Črnomelj v decembru 2012

Zadeva: **ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA**

Boris Grabrijan:
1. Občinska uprava v odgovoru o pobudi obravnave sistema parkiranja in rabe rekreacijskega prostora ob reki Kolpi na eni izmed sej OS navaja, da bodo predlogi sprememb občinskih predpisov, ki urejajo to področje, posredovani v obravnavo v prvi polovici leta 2013. Predlaga, da do obravnave pride vsaj do marca 2013.

ODGOVOR:
Gradivo bo pripravljeno do seje OS v mesecu marcu 2013.

Odgovor pripravila: Županja Mojca Čemas Stjepanovič.

Igor Suhorepec:
1. Pred letom dni je bilo na vprašanje o dokončanju del na avtobusni postaji Ručetna vas odgovorjeno, da bodo dela dokončana do 30.9.2011. V odgovoru za današnjo sejo je navedeno, da še vedno ni rešen problem elektroenergetskega priključka za osvetlitev prehoda za pešce in območja avtobusnega postajališča. Zakaj takšen odgovor pred letom dni?

ODGOVOR:
Že v odgovorih na vprašanji z 12. in 15. seje občinskega sveta smo pojasnili, da je do več kot enoletne zamude pri dokončanju AP Ručetna vas prišlo zaradi napake v projektni dokumentaciji, ki ni vsebovala elektroenergetskega priključka. Vendar so za tako veliko zamudo krivi tudi drugi problemi, predvsem pri podpisih služnostnih pogodb z lastniki zemljišč, po katerih je predviden elektroenergetski priključek, temu pa se je pridružil še problem z izvajalcem oz. podizvajalcem, ki je v tem času zašel v resne težave, ki so pri gradbincih še posebej izrazite.
Pisnega odgovora na vprašanje, kdaj bodo dela na AP zaključena od Direkcije RS za ceste nismo prejeli. Po zagotovilu nadzornega inženirja iz DRI d.o.o. nameravajo še letos izvesti el. priključek.
5. decembra smo si s pristojnim prometnim inženirjem iz DRI d.o.o. ogledali lokacijo za postavitev postajne nadstrešnice. Pričakujemo njegova pisna navodila, kako postaviti nadstrešnico, saj je prostor za postavitev omejen z opornim zidom.

Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU.

Stanislava Majerle:
1. V vasi Nova Lipa se sanira cesta. Zanima jo ali občina sodeluje pri investiciji, ali jo nadzira, kakšna je ocenjena vrednost investicije, kolikšen je finančni prispevek občine, kdo je določil prispevek posameznih gospodinjstev. V vasi je kar nekaj starejših ljudi, ki prispevka za sanacijo ceste ne bodo zmogli plačati, ker je precej visok.

ODGOVOR:
Sodelovanje Občine Črnomelj pri obnovi cest v Novi Lipi je bilo dogovorjeno že v letu 2010 in sicer je občina Črnomelj po dogovoru zagotavljala do 60 % stroškov od ocenjenega zneska obnove 87.140 EUR. Že v letu 2010 je bilo nakazano 1.500 EUR za ureditev odvodnjavanja ob izgradnji vodovoda, vendar občina ni naročila teh del. Upoštevaje ta vplačan znesek in dogovor, da krajani sami zagotovijo pripravo pred asfaltiranjem, so za sofinanciranje 40 % obnove nakazali v proračun še dodatnih 7.117,56 EUR (26. 9. in 10.10.2012). Po prejemu plačila smo izvajalcu

CGP d.d. naročili asfaltiranje, ki ga po pogodbi o obnovi občinskih cest nadziramo sami. Občina je, kot je to običajno v primerih obnov javnih poti, le določila odstotek svojega sofinanciranja, vse ostalo za pripravo in izvedbo so zagotovili krajani oz. gradbeni odbor.
Asfalterska dela oz. dela, ki jih po dogovoru zagotovi občina, so bila zaključena konec novembra.

Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU.

Ivanka Štukelj:
1. Gradnja javne razsvetljave na Metliški cesti v Črnomlju poteka. Kako je z izgradnjo javne razsvetljave na Trdinovi ulici in Železničarski cesti?

ODGOVOR:
V sklopu izgradnje novega pločnika na delu Metliške ceste je občina zagotovila tudi sočasno izgradnjo javne razsvetljave. V letu 2013 se bo izvedla tudi javna razsvetljava v ZN Pod gozdom, sočasno z izgradnjo ostale prometne in komunalne infrastrukture. V nadaljevanju pa planiramo javne razsvetljave še tam, kjer se izvajajo obnove infrastrukture in izgradnje novih pločnikov (del Prešernove ulice, del ob Semiški cesti od Trgovine TUŠ – ŽP).
Za ostale javne razsvetljave, ki so samostojne investicije, pričakujemo, da se bo v pripravo (izdelava projektne dokumentacije in soglasja lastnikov) in kasneje v sofinanciranje aktivno vključila krajevna skupnost oz. stanovalci ulice.

Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU.

2. V OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj je nujno potrebno urediti sanitarije, saj je dostop z invalidskimi vozički zelo otežkočen. Za finančno pomoč se naj zaprosi sosednjo občino.

ODGOVOR:
Prošnjo za sofinanciranje obnove sanitarij v OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj smo naslovili na Občino Metlika in Občino Semič. Odgovora vam posredujemo v **prilogi št. 1.**

Janez Weiss:
1. Med vikendom je v gostinskem lokalu v mestnem jedru prišlo do dveh izgredov. Upa, da to ni trend, ki se bo povaljal v bodoče. V obeh primerih vandalizma je bila povzročena materiala škoda, prišlo je do pretepa in groženj. Posebej kar je zaskrbljujoče je to, da je policija na prijavo dogodka odreagirala zelo pozno. Apelira na županjo, da na komandirja Policijske postaje Črnomelj naslovi dopis, v katerem izrazi nezadovoljstvo zaradi odzivnega časa policistov in posledično dela, ki ga nismo opravili v zahtevanem času. Naloga policije je, da varuje in ščiti javni red in mir ter posreduje v zahtevanih rokih. Če temu ne bo tako, so tudi druge instance, na katere se lahko obrnemo.

ODGOVOR:
Za pojasnilo smo zaprosili komandirja Policijske postaje Črnomelj. Odgovor vam posredujemo v **prilogi št. 2.**

2. Na spletnih straneh občine Črnomelj se naj objavijo informacije o dežurstvih zdravnikov, zobozdravnikov v naši občini.

ODGOVOR:
Glede objave informacij o dežurstvih zdravnikov, zobozdravnikov, lekarn smo posredovali dopis na Zdravstveni dom Črnomelj in Dolenjske lekarne Novo mesto. Odgovora vam posredujemo v **prilogah št. 3 in 4.**

3. Naj se razišče možnost postavitve igrišča za romske otroke iz Lokev.

ODGOVOR:
Na vprašanje Občine Črnomelj, ali lahko nakup zemljišča in izgradnjo igrišča v romskem naselju Lokve prijavimo v Javnem razpisu za sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letu 2012, smo s strani Službe vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko prejeli odgovor oz. pojasnilo, da nakup zemljišča in izgradnja igrišča ni upravičen strošek.

Odgovor pripravila: Tatjana Jakša, OU.

Jože Veselič:
1. Podal je pisno zahtevo vaščanov Vranovič za ureditev zadeve v zvezi s plačevanjem odvoza smeti.

ODGOVOR:
JP Komunala d.o.o. Črnomelj je 30.5.2012 poslalo vaščanom vasi Vranoviči obvestilo št. 05-FRS-10/12 o zaračunavanju stroškov ravnanja z odpadki in sicer od 1.9.2012. Vaščani vasi Vranoviči so bili doslej oproščeni plačila ravnanja z odpadki na osnovi sklepa Občinskega sveta občine Črnomelj št. 353-12/96 z dne 30.4.1996. Razlogi oprostitve in plačila so razvidni iz dopisa javnega podjetja in sklepa občinskega sveta, ki sta v **prilogi št. 5.**

Odgovor pripravila: Slavica Novak Janžekovič, OU.

Leopold Perko:
1. Kdaj bo prišlo do sanacije cest na relaciji Črnomelj – Ručetna vas in na relaciji Črnomelj – Metlika, ki sta v zelo slabem stanju.

ODGOVOR:
V odgovoru iz 12. Redne seje občinskega sveta smo na vprašanje Igorja Suhorepca pojasnili, da obnovo najbolj obremenjenih in dotrajanih regionalnih cest zahtevamo na vsakem sestanku z direktorjem Direkcije RS za ceste. Kljub vprašanjem, ki smo jih poslali 9.11.2011 in 27. 11. 2012 nismo prejeli odgovora, čeprav so nam ga obljubili. Na potrebo po sanaciji obeh cest smo opozorili tudi ministra g. Zvonka Černača, ki je bil z g. Tomažem Willenpartom iz DRSC na obisku v Beli krajini 23. Oktobra letos.
Pisni odgovor DRSC bomo zagotovili do naslednje seje občinskega sveta.

Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU.

Gregor Gešelj:
1. Kakšen problem je nastal, da v Zapudju še vedno ni vodovoda?

ODGOVOR:
Problem, da ni vodovoda ni nastal naknadno, ampak zadeve v preteklosti niso bile javnosti posredovane v celoti, tudi ne ob primopredaji odprtih zadev. Ob rešitvi problema lastništva za VH Cirnik sem kot županja naročila, da Občina posreduje vlogo na UE za gradnjo manjkajočega dela vodovoda s pripadajočimi objekti. Takrat se je pokazalo, da je potrebno pridobiti še nekaj služnosti in tu se je zataknilo. Odprtih imamo še 6 zadev, od tega je za eno zadevo ustno dogovorjeno z dvema solastnikoma, v petih primerih je še odprta zadeva s tem, da sta rešitvi treh primerov pogojeni z rešitvijo enega.

Odgovor pripravila: Županja Mojca Čemas Stjepanovič.

2. Izvajalec pluženja v KS Dragatuš še ni prejel plačila za pluženje, ki ga je izvajal minulo zimo.

ODGOVOR:
Razlog, da račun za pluženje ni bil pravočasno poravnan, so prenizko planirana sredstva na postavki za vzdrževanje krajevnih cest v finančnem načrtu KS Dragatuš. Račun je bil delno poravnan do višine planirane postavke, dokončno pa je bil poplačan po sprejemu rebalansa, s katerim je KS omenjeno postavko povečala.

Odgovor pripravila: Marina Klevišar, OU

Štefan Misja:
1. Podal je informacijo o sestanku na OŠ Mirana Jarca Črnomelj, ki se ga je udeležil skupaj s Stanislavom Starešinič, ki je član sveta šole. Strokovni delavci šole so ju seznanili z romsko problematiko na šoli. Predlagajo, da se na naslednji seji OS obravnava točka v zadevi romske problematike na OŠ Mirana Jarca Črnomelj.
Srečko Brezar:
1. Navezal se je na razpravo predhodnika. Predlagal je, da romske otroke poučujejo Romkinje, ki so končale srednjo šolo, kajti poznajo slovenski in romski jezik.

ODGOVOR:
Delovno mesto romski pomočnik ni nikjer določeno, zato se kvalifikacije, ki jih more romski pomočnik imeti, večinoma določi s sistemizacijo podobnega delovnega mesta. Iz Ljudske univerze Kočevje, kje izobražujejo in zaposlujejo romske pomočnike so nam pojasnili, da so romski pomočniki lahko Romi ali osebe, ki so povezane z Romi, ki imajo končano najmanj osnovno šolo, imajo izkušnje pri delu s pripadniki romske skupnosti, ustno in pisno obvladajo slovenski in romski jezik in zaželeno je, da imajo opravljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za romskega pomočnika.
Iz poročil, ki smo jih prijeli iz osnovnih šol v občini Črnomelj, katere imajo tudi romske otroke, je razvidno:
Na OŠ Mirana Jarca se šola 69 romskih otrok in na OŠ Loka 49 romskih otrok. Obe šoli imata po eno romsko pomočnico, ki sta obe Romkiji iz naselja Lokve. Zaposleni sta na Ljudski univerzi Kočevje, ena ima končano 3 letno srednjo šolo, druga pa poklicno šolo, pridobljeno imata nacionalno poklicno kvalifikacijo romska pomočnica, obe imata po 5 let izkušenj z romskimi otroci in znanje slovenskega in romskega jezika. V poročilih šoli poudarjata, da sta romski pomočnici učiteljem pri delu z romskimi otroci v veliko pomoč, vidni so znaki napredka teh otrok, prav tako pa so z njima zadovoljni romski otroci in njihovi starši.
OŠ Milke Šobar Nataše obiskuje 34 romskih otrok in nimajo romske pomočnice, prav tako tudi OŠ Vinica, ki jo obiskuje 7 romskih otrok.

Odgovor pripravila: Tatjana Jakša, OU.

Janez Gladek:
1. V 112. členu OPN občine Črnomelj je zapisano: »Na območju vseh EUP za Črnomelj se na kmetijskih površinah v oddaljenosti do 500 m od stanovanjskih, turističnih in prostočasnih objektov in ureditev ne uporabljajo fitofarmacevtska sredstva, ki bi lahko bila nevarna ali škodljiva za zdravje ljudi ali živali in se ne razliva gnojevka.« Pred dobrim tednom je občanom Črnomlja prekipelo v zadevi raztrosa svinjske gnojevke, saj je Stariha raztrošal gnojevko na zemljiščih v neposredni bližini stanovanjskih hiš - v samem naselju. Sprašuje: Kdo je odgovoren, da takšno početje prepreči? Je to Medobčinska inšpekcija in redarstvo?

ODGOVOR:
Prostorski del glede določila v OPN: Določilo, ki je zapisano v 112. členu Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Črnomelj (OPN) ni določilo, ki sodi v urejanje prostorskih zadev ampak okoljskih, zato ga je potrebno iz Odloka o OPN Črnomelj črtati. V času nastajanja OPN je ravno

zaradi problematike z razlivanjem gnojevke bila idej, da se to zapiše. Ker nihče od nosilcev urejanja prostora temu členu ni nasprotoval, je besedilo ostalo v odloku. Po mnenju Ministrstva za infrastrukturo in prostor je razveljavitev tega določila možna po splošnih pravilih, ki urejajo pripravo in sprejem predpisov v občini Črnomelj. Razveljavitev se lahko pripravi za naslednjo sejo OS.

Odgovor pripravila: Marija Prašin Kolbezen, OU.

Igor Suhorepec:
1. Kdo upravlja z oglasnimi tablami po krajevnih skupnostih? (Na Lokvah je razbita že kar nekaj časa).

ODGOVOR:
Občina Črnomelj je za namen oglaševanja preko JP Komunala Črnomelj d.o.o. že pred kakim desetletjem zagotovila postavitev oglasnih panojev oz. tabel v krajevnih središčih v vsaki krajevni skupnosti. Ob tem je bilo dogovorjeno, da te table vzdržuje posamezna krajevna skupnost.

Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU.

Srečko Brezar:
1. Prebivalci romskega naselja Lokve opažajo povečano število psov v svojem naselju. Psi so nevarni za same prebivalce naselja kot tudi za mimoidoče pešce. Pričakuje ukrepe pristojnih služb.

ODGOVOR:
Na Veterinarsko upravo RS smo naslovili dopis s prošnjo, da nam podajo informacijo na kakšen način je možno pristopiti k reševanju problematike psov v romskih naseljih glede na to, da ti predstavljajo nevarnost za ljudi. S strani Veterinarske uprave RS Območnega urada Novo mesto smo dne 7.11.2012 prejeli odgovor, ki vam ga posredujemo v **prilogi št. 6**. Ob tem dodatno pojasnjujemo, da minimalni mesečni strošek oskrbe zapuščene živali v zavetišču znaša cca. 400 EUR. Občina Črnomelj v letošnjem proračunu nima zagotovljenih zadostnih sredstev za oskrbo psov iz romskih naselij.

Odgovor pripravila: Mojca Črnič, OU.

16. redna seja OS - vprašanja pri točki 6: »Obvestilo o prekinitvi koncesijskega razmerja – Zobna ambulanta Antun Cerovac, dr.dent.med.«:
- Janez Weiss: Dobro bi bilo, da se OS seznani kako je z ostalimi zdravstvenimi storitvami v naši občini;
- Boris Grabrijan: Ali ima občina pregled nad koncesionarji?Ali ima pregled nad tem kateri izmed koncesionarjev bo v kratkem izpolnil pogoje za upokojitev? Občina bi morala imeti pregled stanja na področju koncesij za obdobje petih let, da bi vedela reševati stanje na tem področju-s prenosom storitev na ZD ali razpisom za novo koncesijo.

ODGOVOR:
Na območju občine Črnomelj opravljajo na dan 30.11.2012 zdravstvene storitve:

Zdravstveni dom Črnomelj

Osnovna zdravstvena dejavnost – splošna ambulanta/koncesijo podelila Občina/
Zlatko Borič, dr. med., Zadružna cesta 16, Črnomelj
Krešimir Macan, dr. med., spec. spl. med., Zadružna cesta 33, Črnomelj

Specialistična ambulantna in dispanzerska dejavnost/koncesijo podelilo Ministrstvo za zdravje/
Gordana Pavlović – Melinček, dr. med., spec. gin., Delavska pot 4, Črnomelj
Kata Paun, dr. med., spec. int., Zadružna cesta 33, Črnomelj

Zobozdravstvo za odrasle/koncesijo podelila Občina/
Antun Cerovac, dr. dent. med., Zadružna cesta 16, Črnomelj
Andreja Palič, dr. dent. med., Ul. Otona Župančiča 3, Črnomelj
Davorka Pavičić, dr. dent. med., Delavska pot 4, Črnomelj
Zobozdravstvo Muc d.o.o., Ul. Na pristavah 1, Črnomelj

Zdravstvena nega in patronažna služba/koncesijo podelila Občina/
Mirjana Car, viš. med. s., Bevkova ul. 2, Črnomelj

Lekarniška dejavnost/koncesijo podelila Občina/
Lekarna Vrščaj, Marija Vrščaj, mag. farm., Zadružna cesta 33, Črnomelj(Lekarna Vrščaj ima odprto podružnično lekarno na Vinici, Vinica 39/a)

Prevozi na in z dialize/koncesijo podelila Občina/
Gosenar d.o.o., Prevozi in storitve, Blatnik pri Črnomlju, Črnomelj

Glede na zastavljena vprašanja na seji OS dne, 17.10.2012 podajamo naslednjo informacijo:

V Zdravstvenem domu Črnomelj predvidevajo do leta 2015 dve upokojitvi zdravnic splošne ambulante in možnosti invalidskih upokojitev dveh zobozdravnikov. Zdravnica za medicino dela se je upokojila in opravlja delo pogodbeno-3x na teden, kar zadošča glede potreb v občini.

Županja občine Črnomelj je opravila razgovor z vsemi koncesionarji glede upokojitev in sodelovanja koncesionarjev z javnim zavodom ZD Črnomelj. Iz razgovorov je razvidno, da v naslednjih štirih letih, razen Antuna Cerovca, dr. dent. med., ki odhaja v pokoj s 1.1.2013 ne planira oditi v pokoj nihče od koncesionarjev, razen v primeru zdravstvenih težav. Do leta 2015 pa predvideva odhod v pokoj koncesionarka za lekarniško dejavnost.
Glede sodelovanja z ZD Črnomelj je bil izpostavljen problem v zvezi z organizacijo dežurstev in pokrivanju nekaterih stroškov v zvezi z opravljanjem dežurstev ter preusmerjanje pacientov od koncesionarjev v javni zavod. Koncesionarji pričakujejo, da se dežurstva enakovredno razporedijo med javnim zavodom in koncesionarji, kot tudi vse ostale obveznosti in pravice iz tega naslova.
Večina koncesionarjev je v razgovoru omenila predvideno spremembo na področju koncesij v naslednjem letu, kar bo lahko pomenilo tudi spremembe na lokalnem nivoju.

Odgovor pripravila: Mojca Čemas Stjepanovič, županja

PRILOGA 1

CREG018303

PREJETO 19. 11. 2012

ŠIFRA ZAD. 446-308/2012-4

PRIL. 1

VRED. 1

OBČINA METLIKA
Mestni trg 24
8330 METLIKA
tel. 07/30 63 100, fax: 07/363-74-02
TRR: 01273-0100016016, ID št. za DDV: SI74906275, MŠ: 5881374
E-mail: obcina.metlika@siol.net

Številka: 410-198/2012-2
Datum: 16. 11. 2012

Občina Črnomelj
Trg svobode 3
8340 Črnomelj

Zadeva: **Vaša prošnja za sofinanciranje obnove sanitarij v OŠ Milke Šobar - Nataše**

Spoštovani!

Vašo prošnjo za sofinanciranje obnove sanitarij v OŠ Milke Šobar – Nataše so obravnavali Odbor za družbene dejavnosti, Odbor za gospodarstvo, finance in premoženje ter Odbor za urejanje prostora in komunalo Občine Metlika.

Na vseh treh odborih je bila sprejeta odločitev, da Občina Metlika ne more finančno podpreti obnove sanitarij, kot predlagate v vaši prošnji. Pri svoji odločitvi so se odbori oprli tudi na ustanovitveni odlok tega javnega zavoda, ki določa, da ustanovitelj Občina Črnomelj zagotavlja sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje nepremičnine. Občina Metlika ni soustanoviteljica tega javnega zavoda in v njem ne izvršuje ustanoviteljskih pravic.

V letu 2009 je Občina Metlika sofinancirala ureditev multisenzorne sobe, v letu 2011 smo donirali ob obletnici delovanja javnega zavoda, v letošnjem letu pa smo v dogovoru z ravnateljem OŠ Milke Šobar – Nataše odprli proračunsko postavko za sofinanciranje nakupa opreme (v letu 2012 za logopedsko opremo). Občina Metlika ima namen tudi v bodoče sofinancirati nakup didaktičnih pripomočkov in druge opreme v skladu s svojimi finančnimi zmožnostmi in v dogovoru z ravnateljem OŠ Milke Šobar – Nataše.

Lep pozdrav,

Pripravila:
Mirjana Adlešič

Darko Zevnik
župan Občine Metlika

OBČINA SEMIČ
Štefanov trg 9
8333 SEMIČ

CREG018364

OBČINA ČRNOMELJ
PREJETO 20. 11. 2012
ŠIFRA ZAD. 410-308/2012-5
SIG.Z. 601
PRIL. /
VRED. /

Številka: 603-11/2012-2
Datum: 15.11.2012

Občina Črnomelj
Trg svobode 3
8340 Črnomelj

ZADEVA: Sofinanciranje obnove sanitarij v OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj

V zvezi z vašo vlogo za sofinanciranje obnove sanitarij v OŠ Milke Šobar Nataše Črnomelj vam sporočamo, da v skladu z Odlokom o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Osnovna šola Milke Šobar-Nataše, Črnomelj« (Ur. l. RS, 11/1997, 70/2008 in 9/2010) v našem proračunu ne moremo zagotoviti sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje nepremičnin.

Pomena šole s prilagojenim programom se vsekakor zavedamo, zato smo in bomo zmeraj prisluhnili, kadar so izražene potrebe po nakupu opreme.

Lepo pozdravljeni!

Polona Kambič, županja

OBČINA SEMIČ
ŠTEFANOV TRG 9
SEMIČ

PRILOGA 2

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE

POLICIJA

Policijska uprava Novo mesto
Policijska postaja Črnomelj

Lokve 90, 8340 Črnomelj

T: 07 356 66 00
F: 07 356 66 02
E: pp_crnomelj.punm@policija.si
www.policija.si

CREG018844

PREJETO 29. 11. 2012
ŠIFRA ZAD. 223-5/2012-3
PRIL. -
VRED. -

Občina Črnomelj
Županja Mojca Čemas Stjepanovič
Trg svobode 3

8340 Lokve

Številka: 223-144/2012/1 (3J693-02)
Datum: 26. 11. 2012

Zadeva: **Svetniško vprašanje - odgovor**
Zveza: Vaš dopis z 20. 11. 2012

V zvezi z vašim dopisom navedenim v zvezi vas obveščamo, da so bili policisti PP Črnomelj 13. 10. 2012 ob 00. 02 uri obveščeni o kršitvi javnega reda in miru v gostinskem lokalu v jedru mesta. Policisti so na kraju z zbiranjem obvestil ugotovili identiteto kršitelja, ki pa je pred prihodom policistom skupaj z ostalimi kraj kršitve zapustil. Zoper kršitelje so policisti izvedli ustrezen ukrep.

13. 10. 2012 ob 01. 34. 01 so bili policisti PP Črnomelj ponovno obveščeni o kršitvi javnega reda in miru v gostinskem lokalu na območju PP Črnomelj. Reakcijski čas policistov v konkretnem primeru je znašal **5 minut in 4 sekunde.**

Glede navedb v svetniškem vprašanju in sicer, da je policija na prijavo dogodka odreagirala zelo pozno, naj za primerjavo povemo, da je povprečen reakcijski čas za interventne dogodke policije v letu 2011 je znašal **20 minut in 48 sekund**, medtem ko je povprečen reakcijski čas za nujne interventne dogodke znašal **11 minut in 59 sekund**.

V konkretnem primeru so policisti pridržali dve osebi ter strokovno in zakonito izvedli vse ukrepe v skladu z veljavno zakonodajo. Z nadaljnjim zbiranjem obvestil pa je bilo prav tako ugotovljeno, da sta bili navedeni osebi ob 00. 02 uri prav tako udeleženi v kršitvi javnega reda in miru tudi v gostinskem lokalu v mestnem jedru.

S spoštovanjem,

Pripravil:
Robert Zupančič
Policijski inšpektor III

Boris Korasa
komandir
višji policijski inšpektor II
Boris Korasa

Vročiti:
- Občina Črnomelj, Trg Svobode 3, 8340 Črnomelj

032-2/2012-22

Občina Črnomej

PRILOGA 3

Od: Majda Spreicer <spreicer.majda@crnomelj-zd.si>
Poslano: 29. oktober 2012 14:24
Za: Občina Črnomej
Zadeva: Re: Pobuda člana OS občine Črnomelj
Priloge: odgovor na svetniško vprašanje.pdf

Pozdravljeni !

Glede na zastavljeno vprašanje vam sporočamo naslednje:
V ZD Črnomelj nimamo organizirane dežurne zobozdravstvene službe, ker nam jo sistem ne priznava in ne plača. (Še enkrat vam v prilogi pošiljam dopis, ki smo vam ga poslali v maju, kot odgovor na svetniško vprašanje).
Organizirano pa imamo neprekinjeno nujno medicinsko pomoč (NNMP), v katero so po razporedu razporejeni vsi zdravniki, ki imajo opredeljene paciente. Urnika zdravnikov v službi nujne medicinske pomoči ne objavljamo, ker se razporedi velikokrat spreminjajo. Služba NNMP dela 24 ur na dan, vse dni v letu in vsi pomoči potrebni prebivalci dobijo potrebno zdravstveno oskrbo ne glede na to, kateri zdravnik je dežuren.

Urniki dela splošnih in zobozdravstvenih ambulant ter ostalih služb so objavljeni na naši spletni strani, mesečno so objavljene tudi odsotnosti zdravnikov in zobozdravnikov. Prav tako so tudi vsi urniki objavljeni na spletni strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje .
Predlagamo, da vzpostavite povezavo iz spletne stani Občine Črnomelj na spletno stran ZD Črnomelj in spletno stran ZZZS.

Lep pozdrav .
ZD Črnomelj, Majda Spreicer.

ZDRAVSTVENI DOM
ČRNOMELJ

OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET
Trg svobode 3
8340 Črnomelj

Zadeva: odgovori na postavljena vprašanja svetnice, na 13. Seji Občinskega sveta Občina Črnomelj

1. **Kako je v Zdravstvenem domu Črnomelj poskrbljeno za zobozdravstveno službo v nujnih primerih?**

Po določilih 41. člena priloge ZD ZAS II/a, Splošnega dogovora 2012 (kakor tudi predhodnih), so se v dežurno službo dolžni vključevati vsi izvajalci zobozdravstva , ki opravljajo dejavnost izbranega osebnega zobozdravnika. Vsak zobozdravnik poskrbi za svoje paciente, v okviru rednega delovnega časa - velja od ponedeljka do petka dopoldne. Petke popoldne pokrivajo zobozdravniki ZD Črnomelj, ZD Metlika in zasebniki , po razporedu, ki ga naredi vodja zobozdravstvene službe ZD Črnomelj. Tako je tudi opredeljeno v 22. členu pogodbi z ZZZS za leto 2012.
Sobote v občini Črnomelj in v občini Semič pokrivajo zobozdravniki ZD Črnomelj in koncesionarji v svojih ambulantah po posebnem razporedu. Naredi ga vodja zobozdravstvene službe ZD Črnomelj. Sobote v občini Metlika pokrivajo po enakem ključu zobozdravniki iz ZD Metlika in zasebniki koncesionarji.
Razporedi dela so objavljeni na oglasni deski zobozdravstva v ZD Črnomelj, v urgentni ambulanti ZD Črnomelj in na spletni strani ZZZS.
Izjema so večji zdravstveni domovi, kjer imajo od strani ZZZS plačani dodatni program za nujno zobozdravstveno službo, ob sobotah in nedeljah od 8.00 – 12.00 ure. (ZD Novo mesto).
V primerih odsotnosti zobozdravnikov (dopusti, izobraževanja, bolniški stalež) se za nadomeščanje zobozdravniki dogovorijo s katerim od kolegov v ZD ali z zasebnikom koncesionarjem (v tem primeru je nadomeščanje v prostorih zasebnika koncesionarja) . Odsotnosti in nadomeščanje je objavljeno na oglasni deski in na telefonskih odzivnikih ambulant.

2. **Do katere ure so obravnavani nujni primeri?**

Nujni primeri so obravnavani do konca ordinacijskega časa posamezne ambulante (do 20. ure od ponedeljka do četrtka), oziroma ob petkih do 16 ure. Ob sobotah (zobozdravniki po razporedu) od 7,00-13,30 ure.

3. **Glede na to, da Zdravstveni dom Črnomelj ni dosegel načrtovan obseg dela v nekaterih programih sprašuje, ali bo to kaj vplivalo na naslednji podpis pogodbe z ZZZS?**

Nedoseganje nekaterih programov v letu 2011 ni vplivalo na podpis pogodbe z ZZZS za leto 2012. Pogodba je bila podpisana 27.3.2012, v enakem obsegu , razen v ambulanti PČ, kjer je program povečan na 0,29 tima , (v odnosu na leto 2011 je povečan za 0,07 tima - glede na realizacijo 2011). Tudi v reševalni službi je program podpisan v enakem obsegu kot v letu 2011. Realizacija programa v prvih štirih mesecih leta 2012 je boljša v primerjavi z istim obdobjem v letu 2011.

Črnomelj, 15.5.2012

Direktorica:

Ljiljana Špec, dr.med.,spec.spl.med.

032-2/2012-21

Občina Črnomej

Od: Miroslava ABazović <mira.abazovic@dolenjske-lekarne.si>
Poslano: 29. oktober 2012 12:43
Za: obcina.crnomelj@siol.net
Zadeva: Povezava na spletno stran Dolenjskih lekarn

PRILOGA 4

Spoštovani.

Našo spletno stran preurejamo. V kratkem bo objavljena nova spletna stran in vas potem takoj obvestimo, da boste lahko naredili nanjo povezavo.

Lep pozdrav,

Mag. Miroslava Abazović, mag. farm., spec.
Dolenjske lekarne Novo mesto p.o.
Kandijska cesta 1
8000 Novo mesto
Tel. 07 39 32 915

OBČINA ČRNOMELJ
Občinski svet

PRILOGA 5

Številka: 353-12/96
Datum: 30.04.1996

Na podlagi 12. in 19. člena Statuta Občine Črnomelj (Ur.l.RS, št. 39/95, 65/95) je Občinski svet Občine Črnomelj na seji dne 29.04.1996 sprejel naslednji

S K L E P

Zaradi domnevnega negativnega vpliva bližnje deponije komunalnih odpakov občine Črnomelj se prebivalce naselja Vranoviči oprosti plačevanja stroškov odvoza in deponiranja komunalnih odpakov na tej deponiji, ves čas do njenega uradnega zaprtja.

Sredstva potrebna za kritje navedenih stroškov zagotovi Občina Črnomelj vsakoletno v proračunu.

Predsednik
Občinskega sveta
Andrej Kavšek, dipl.ing. l.r.

Vročeno:

1. Županu Andreju Fabjanu
2. Občinski upravi, tu
3. Vaščanom vasi Vranoviči
4. Spis

4/6-96

9/4

9.11.2010

JAVNO PODJETJE KOMUNALA ČRNOMELJ d.o.o.
Belokranjska cesta 24 a
p.p. 128
8340 Črnomelj
☎ 07 30 61 666
🖷 07 30 61 697
E-mail: marija.music@komunala-crnomelj.si

Številka:05-FRS-10/12
Datum: 30.5..2012

Spoštovani !

Občina Črnomelj je s sklepom št. 353-12/96 z dne 30.4.1996 krajane Vranovičev in Zastave oprostila plačevanja stroškov ravnanja z odpadki zaradi domnevnega negativnega vpliva bližnje deponije, vse do njenega uradnega zaprtja.

Stroške ravnanja z odpadki za te krajane je v tem času krila Občina Črnomelj.

Na odlagališču nenevarnih odpadkov na Vranovičih se komunalni odpadki ne deponirajo že od leta 2005, zapiralna dela pa so bila zaključena v letu 2006. Dokončno odločbo o zaprtju odlagališča smo od Agencije RS za okolje prejeli 30.6.2011.

V dogovoru z občino Črnomelj vam bomo s 1.9.2012 pričeli zaračunavati stroške ravnanja z odpadki. Skladno z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Črnomelj (Ur. list. 51/2010) se stroški ravnanja z odpadki zaračunavajo glede na število oseb, ki so stalno ali začasno prijavljene na naslovu gospodinjstva.

Prosimo vas, da nam do 30.6.2012 vrnete izpolnjen priložen obrazec, ki bo osnova za obračun. Obrazcu obvezno priložite potrdilo Upravne Enote Črnomelj o številu oseb, prijavljenih v vašem gospodinjstvu. Potrdilo na Upravni enoti dobite brezplačno pri ge. Bernardi Junko.

Lep pozdrav !

V.d. direktorja:
Slavko Malešič

Poslano:
- naslov
- Občina Črnomelj
- Krajevna skupnost Črnomelj

Priloga:

- sklep št. 353-12/96
- Odločba

PRILOGA 6

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE
VETERINARSKA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Območni urad Novo mesto

Defranceschijeva ulica 1, 8000 Novo mesto

T: 07 393 42 25
F: 07 393 42 40
E: OU-Novomesto.VURS@gov.si
www.vurs.gov.si

Številka: 020-3/2012/59
Datum: 07.11.2012

Občina Črnomelj
Trg svobode 3
8340 Črnomelj

Zadeva: Odgovor na vaš dopis št. 344-10/2012-1 z dne 05.11.2012

Spoštovani

Zapuščene živali na javni površini so zadeva v pristojnosti lokalne skupnosti, ki jo rešuje skupaj za zavetiščem za živali, s katerim ima sklenjeno pogodbo.

Prijazen pozdrav

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE Veterinarska uprava Republika Slovenija 138 LJUBLJANA

Milan Štimec dr.vet.med.
Uradni veterinar I
Vodja odd. ZVZŽ

Poslati:
- naslovniku na E-naslov, obcina.crnomelj@siol.net

Vložiti:
- v zadevo

OHRANIMO ČEBELE

ČZS
ČEBELARSKA ZVEZA SLOVENIJE

PRIZNANJE

prejme

OBČINA ČRNOMELJ

1. MESTO

za čebelam najbolj prijazno občino
v letu 2012

Predsednik
Čebelarske zveze Slovenije:
Boštjan Noč

Lukovica,
1. december 2012