OBČINA ČRNOMELJ
OBČINSKI SVET
8340 Črnomelj, Trg svobode 3
tel. (07) 306-11-00, faks (07) 306-11-30
e-pošta: obcina.crnomelj@siol.net

Številka: 900-36/2013-4
Datum: 20.6.2013

ČLANOM OBČINSKEGA SVETA
OBČINE ČRNOMELJ

Zadeva: **SKLIC 21. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE ČRNOMELJ**

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008-odl. US, 76/2008, 100/2008-odl. US, 79/2009, 14/2010-odl. US, 51/2010, 84/20120-odl. US) ter 21. in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 99/99, 13/01, 57/03, 103/03, 66/06)

S K L I C U J E M

21. redno sejo Občinskega sveta občine Črnomelj
v ČETRTEK, 27. junija 2013, ob 16. uri,
v Šokčevem dvoru v Žuničih

DNEVNI RED:

1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti.
2. Razprava in sklepanje o zapisniku 20. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, z dne 22.5.2013.
3. Informacija o postopku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza, sklop 2 po skrajšanem postopku.
4. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza, sklop 1.
5. Predlog za izdajo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje Pod gozdom.
6. Poročilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) o izvajanju zdravstvenih storitev v letu 2012 in sklenjenih pogodbah v letu 2013 na območju izpostave Črnomelj.
7. Popis spominskih obeležij in spomenikov na območju občine Črnomelj – poročilo Knjižnice Črnomelj.
8. Prilagoditev cen komunalnih storitev.
9. Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj v letu 2012.
10. Informacija o vzdrževanju melioracijskih sistemov.
11. Informacija o razdelitvi sredstev za sofinanciranje športa v občini Črnomelj v letu 2013, na podlagi razpisa.
12. Predlog Sklepa o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih na območju občine Črnomelj.
13. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o športniku, športnici in športnem kolektivu leta občine Črnomelj.
14. Poročilo o organizaciji in izvedbi akcije urejanja in čiščenja okolja 2013 v občini Črnomelj.
15. Poročilo o izvajanju projektov garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) in posojil za nova delovna mesta (MIK) v letu 2012 in Poročilo o izvajanju projekta Garancijska shema za Dolenjsko – dodatna sredstva za belokranjsko in kočevsko subregijo (GSD2) v letu 2012.
16. Kadrovske zadeve.
17. Premoženjsko pravne zadeve.
18. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta.
19. Vprašanja in pobude članov sveta.

Županja občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., l.r.

Vabljeni:

- Ljiljana Jankovič Grobelšek in Radovan Nikič, Acer Novo mesto, d.o.o. (k točkama 3 in 4)
- Ivanka Kraljič, Proplan, Krško (k točki 5)
- Tatjana Mlakar, ZZZS OE Novo mesto (k točki 6)
- Andrej Črnič, Knjižnica Črnomelj (k točki 7)
- Slavko Malešič, Komunala Črnomelj, d.o.o. (k točki 8)
- Peter Črnič, RIC Bela krajina (k točki 9)
- Jože Strmec, predsednik Nadzornega odbora občine Črnomelj
- Občinska uprava
- Novinarji
- Politične stranke

ZAPISNIK K točki 2

20. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, ki je bila 22.5.2013,
v sejni sobi občine Črnomelj, s pričetkom ob 16. uri

Sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj je vodila županja Mojca Čemas Stjepanovič.

Na seji je bilo prisotnih 19 članov sveta, kar je pomenilo, da je svet sklepčen in je pričel z delom.

Odsotni so bili: Anton Filak (opr.), Stanislava Majerle, Leopold Perko in Martin Žepič (prišli pri točki 3) ter Boris Grabrijan (prišel pri točki 15).

Seji so prisostvovali tudi vabljeni: Boris Korasa, komandir Policijska postaje Črnomelj; Ljiljana Špec, v.d. direktorica Zdravstvenega doma Črnomelj; Branka Bukovec, predstavnica Regijskega NVO centra Novo mesto; Danijela Kure Kastelc, Sapo, d.o.o., Črnomelj; Ivanka Kraljič, Proplan Krško; Damijan Vrtin in Ana Bahor, Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto; novinarji in občinska uprava. Odsotnost so opravičili: Silvester Mihelčič, ravnatelj Glasbene šole Črnomelj in Zofija Vitkovič, direktorica Dolenjskih lekarn Novo mesto.

Uvodoma je županja pozdravila vse prisotne in odprla razpravo k predlogu dnevnega reda seje. Predlagala je dopolnitev točke 21: »Kadrovske zadeve« s: »7. Imenovanje predstavnika Občine Črnomelj v Razvojni svet Jugovzhodne Slovenije«.

Razprave ni bilo.

Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji DNEVNI RED:
1. Otvoritev seje in ugotovitev prisotnosti.
2. Razprava in sklepanje o zapisniku 19. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, z dne 28.3.2013.
3. Informacija Policijske postaje Črnomelj o stanju varnosti na območju občine Črnomelj v letu 2012.
4. Poročila o poslovanju javnih zavodov v letu 2012, katerih (so)ustanoviteljica je Občina Črnomelj.
5. Poročilo o aktivnostih regijskega NVO centra na območju Občine Črnomelj v letu 2012.
6. Informacija o postopku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza, sklop 1 po skrajšanem postopku.
7. Predlog za izdajo Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistično območje Podlog.
8. Stališča do pripomb na javno razgrnjen dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko območje Pod gozdom – informacija o zavzetih stališčih do pripomb z javne razgrnitve.
9. Predstavitev in potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP-a) načrtovane investicije »Agromelioracija Dragatuško polje«.
10. Predstavitev in potrditev dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP-a) načrtovane investicije »Agromelioracija Griblje-Cerkvišče«.
11. Poročilo o požarni varnosti v občini Črnomelj za leto 2012.
12. Poročilo o stanju civilne zaščite, opazovanja in obveščanja v občini Črnomelj.
13. Premoženjska bilanca Občine Črnomelj na dan 31.12.2012.
14. Stanje medijev v občini Črnomelj.
15. Zimska služba v občini Črnomelj v sezoni 2012/2013.
16. Predlog za izdajo Odloka o ustanovitvi novega naselja Velika Plešivica v občini Črnomelj.

17. Poročilo o problematiki rabe rekreacijskega prostora ob reki Kolpi in obravnava predlogov oz. ukrepov za reševanje problematike.
18. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o režimu na območju ob reki Kolpi.
19. Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju v občini Črnomelj.
20. Predlog Sklepa o določitvi višine parkirnine na območju ob reki Kolpi za leto 2013.
21. Kadrovske zadeve.
22. Premoženjsko pravne zadeve.
23. Odgovori na vprašanja in pobude članov sveta.
24. Vprašanja in pobude članov sveta.

K točki 1:
OTVORITEV SEJE IN UGOTOVITEV PRISOTNOSTI

Prisotnost članov sveta je bila ugotovljena ob začetku seje.

K točki 2:
RAZPRAVA IN SKLEPANJE O ZAPISNIKU 19. REDNE SEJE, Z DNE 28.3.2013

V razpravi je sodeloval Janez Weiss. Predlagal je popravek zapisnika pri točki 16: »Predlog Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni« tako, da se glasi: »Janez Weiss, Martin Žepič in Peter Dichlberger so obrazložili svoj glas proti sprejetju gradiva »Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni« na današnji seji, saj je vsebina kodeksa neusklajena in slabo pripravljena, zato jo je potrebno proučiti in na novo pripraviti ter jo podati v ponovno obravnavo članom OS«.

Z 19 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Zapisnik 19. redne seje Občinskega sveta občine Črnomelj, z dne 28.3.2013, se s pripombo, podano v razpravi, sprejme v predloženi vsebini.

K točki 3:
INFORMACIJA POLICIJSKE POSTAJE ČRNOMELJ O STANJU VARNOSTI NA OBMOČJU OBČINE ČRNOMELJ V LETU 2012

Točki je prisostvoval Boris Korasa, komandir Policijske postaje Črnomelj.

Na sejo sta prišla Stanislava Majerle in Martin Žepič.

Branislav Adlešič je kot predsednik Odbora za družbene dejavnosti pojasnil, da je odbor informacijo Policijske postaje Črnomelj o stanju varnosti na območju občine Črnomelj v letu 2012 obravnaval na 18. seji dne, 15.5.2013. Občinskemu svetu predlaga, da jo kot tako tudi sprejme.

Na sejo je prišel Leopold Perko.

Boris Korasa, komandir Policijske postaje Črnomelj je v kratkem povzel poročilo o stanju varnosti na območju občine Črnomelj v letu 2012.

Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:

Informacijo Policijske postaje Črnomelj o stanju varnosti na območju občine Črnomelj v letu 2012 se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 4:
POROČILA O POSLOVANJU JAVNIH ZAVODOV V LETU 2012, KATERIH (SO)USTANOVITELJICA JE OBČINA ČRNOMELJ

Točki je prisostvovala Ljiljana Špec, v.d. direktorica Zdravstvenega doma Črnomelj.

1. Poročilo o poslovanju javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj v letu 2012

Razprave ni bilo.

Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o poslovanju javnega zavoda Vrtec Otona Župančiča Črnomelj v letu 2012 se sprejme v predloženi vsebini.

2. Poročilo o poslovanju javnega zavoda Glasbena šola Črnomelj v letu 2012

Razprave ni bilo.

Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o poslovanju javnega zavoda Glasbena šola Črnomelj v letu 2012 se sprejme v predloženi vsebini.

3. Poročilo o poslovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Črnomelj v letu 2012

V razpravi so sodelovali:

Ana Mikšič je želela pojasnilo glede delovnega časa zdravnika v Zdravstveni postaji Vinica, saj naj bi delal trikrat tedensko, v zadnjem času pa dela le dvakrat. Opozorila je tudi na slabo vzdrževano okolico zdravstvene postaje.

Peter Dichlberger je pohvalil delo vodstva in celotne ekipe Zdravstvenega doma Črnomelj. Iz poročila je razvidno, da je javni zavod v letu 2012 posloval z dobičkom, s pomočjo občine so bile v preteklem letu zaključene investicije v obnovo prostorov v zdravstvenem domu. Zdravstveni dom je vzorno urejen.

Ljiljana Špec, v.d. direktorica ZD Črnomelj je pojasnila: V zdravstveno postajo Vinica hodi tedensko zobozdravnik, patronažna sestra, hišnik, dvakrat tedensko tudi zdravnica in nobeden od njih ni opozoril na slabo vzdrževano okolico. Zdravnica, ki dela na Vinici je starejša in ima veliko dopusta. Če je na dopustu je nihče od drugih zdravnikov ne more nadomeščati. Zdravstveni dom Črnomelj ima štiri lokacije: ZD Črnomelj, DSO Črnomelj, Zdravstveno postajo Vinica in Zdravstveno postajo Semič. Kadrovsko pokrivati štiri lokacije je dejansko težko. Junija zaključuje specializacijo mlajša zdravnica, zato obljubi, da se bodo zadeve izboljšale.

Andrej Matkovič je glede starostne strukture zdravnikov v ZD Črnomelj spraševal ali v javnem zavodu načrtujejo zaposliti mlajše zdravnike, saj je kar nekaj zdravnikov, ki se bodo v kratkem upokojili.

Ljiljana Špec je pojasnila, da je v lanskem letu specializacijo zaključil eden zdravnik, v letošnjem letu in drugo leto spomladi bosta specializacijo zaključili še dve zdravnici. Kader prihaja, vendar bo čez dve leti zopet prišlo do primanjkljaja zdravnikov zaradi upokojitev. Mladi zdravniki ostajajo v Ljubljani, bližje centrom, zaposlujejo se v bolnišnicah. Kar nekaj Belokranjcem je končalo študij medicine, pa le redki se odločajo priti nazaj. Zaposlijo se tam, kjer imajo večjo možnost napredovanja.

Leopold Perko je predlagal večjo ažurnost spletne strani ZD Črnomelj. Javni zavod bi lahko na svoji spletni strani objavljal tekoča obvestila, kot npr. odsotnosti zdravnikov, ipd.

Ljiljana Špec je pojasnila, da v javnem zavodu nimajo posebej zaposlenega kadra za spletnega vzdrževalca, ki bi dnevno urejal oz. ažuriral spletno stran, zato internetna stran ne more biti ažurna. Zavarovalnica takšnega kadra ne plača.

Branislav Adlešič je kot predsednik Odbora za družbene dejavnosti pojasnil, da je v.d. direktorica, ki je tudi članica odbora, prisotne na odboru seznanila s kadrovsko problematiko v ZD Črnomelj.

Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o poslovanju javnega zavoda Zdravstveni dom Črnomelj v letu 2012 se sprejme v predloženi vsebini.

4. Poročilo o poslovanju javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto v letu 2012

V razpravi je sodeloval Primož Kozan, ki je spomnil na razprave o preselitvi Lekarne Črnomelj na drugo lokacijo. Takrat je bilo govora o negativnem poslovanju omenjene lekarne, zato ga zanima kakšen je trend poslovanja omenjene lekarne za zadnji dve leti. Dolenjske lekarne Novo mesto naj zato do naslednje seje OS pripravijo izkaz prihodkov in odhodkov za Lekarno Črnomelj za zadnje dve leti (po mesecih oz. kvartalih).

Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o poslovanju javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto v letu 2012 se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 5:
POROČILO O AKTIVNOSTIH REGIJSKEGA NVO CENTRA NA OBMOČJU OBČINE ČRNOMELJ V LETU 2012

Točki je prisostvovala Branka Bukovec, predstavnica Regijskega NVO centra Novo mesto.

Branislav Adlešič je kot predsednik Odbora za družbene dejavnosti obrazložil mnenje odbora. Odbor je poročilo obravnaval na svoji 18. redni seji, dne 15.5.2013. Člani odbora so se strinjali, da je prepoznavnost Regijskega NVO centra Novo mesto v našem okolju večja kot je bila pred letom dni, tudi nova društva so vključena v delo centra. Prisotne je informiral in povabil na 2. Bazar nevladnih organizacij, ki bo v Črnomlju, dne 24.5.2013.

V razpravi so sodelovali:

Janez Weiss se je strinjal s predhodnikom, da je Regijski NVO center vse bolj prepoznaven v našem okolju. V občini Črnomelj deluje izredno veliko število društev, organizacij, idr., zato je potrebno s strani centra še več angažiranosti za vključitev le-teh v mrežo NVO. Navedeni potrebujejo pomoč predvsem pri prijavah na različne razpise.

Branka Bukovec, predstavnica Regijskega NVO centra je v kratkem povzela poročilo in pojasnila: Regijski NVO center je projekt Društva za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto, ki je bil financiran s sredstvi Evropskega socialnega sklada in pristojnega ministrstva za javno upravo. Zaključil se je oktobra 2012 in aktivnosti, ki so bile določene ob sprejetju projekta, so bile v večini v celoti realizirane. Društvo je bilo uspešno tudi pri naslednjem razpisu, tako se projekt nadaljuje do julija 2014. Nekaj aktivnosti je bilo v teh mesecih že izvedenih. V petek, 24.5.2013 bo izveden 2. Bazar nevladnih organizacij, na katerem bo sodelovalo cca. 30 društev. To bo tudi priložnost za boljše medsebojno spoznavanja, mreženje, promocijo nevladnega sektorja v javnosti. V občini Črnomelj je registriranih 190 nevladnih organizacij. S številom vključenih v neformalno mrežo NVO niso zadovoljni, zato vabijo vse, da se jim pridružijo. Regijski center deluje na projektni ravni, zato nima stalnih članov. Aktivnosti, ki so bile izvedene na območju občine Črnomelj so dale določene rezultate. Tudi v naslednjem projektnem obdobju je poudarek na pripravi programskih dokumentov za obdobje do 2020. Stičišče nevladnih organizacij mora obstajati tudi v naslednjem obdobju in predlog je, da je stičišče tudi v Črnomlju, ki bi pripomoglo k hitrejši mobilizaciji nevladnih organizacij celotne Bele krajine.

Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o aktivnostih Regijskega NVO centra na območju občine Črnomelj v letu 2012 se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 6:
INFORMACIJA O POSTOPKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA DANFOSS – 1. FAZA, SKLOP 1 PO SKRAJŠANEM POSTOPKU

Janez Gladek je kot predsednik Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo obrazložil mnenje odbora, ki občinskemu svetu predlaga, da gradivo obravnava in ga sprejme kot informacijo.

Razprave ni bilo.

Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Informacijo o postopku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza, sklop 1 po skrajšanem postopku se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 7:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA TURISTIČNO OBMOČJE PODLOG

Točki je prisostvovala Danijela Kure Kastelc, Sapo, d.o.o., Črnomelj.

Janez Gladek je kot predsednik Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo pojasnil, da je odbor gradivo obravnaval in nanj ni imel pripomb, zato občinskemu svetu predlaga, da ga sprejme v predloženi vsebini.

Razprave ni bilo.

Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistično območje Podlog se sprejme v predloženi vsebini.

Županja je predlagala, da se Predlog za izdajo Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistično območje Podlog spremeni v Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistično območje Podlog.

Razprave ni bilo.

Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistično območje Podlog se spremeni v Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistično območje Podlog.

Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za turistično območje Podlog se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 8:
STALIŠČA DO PRIPOMB NA JAVNO RAZGRNJEN DOPOLNJEN OSNUTEK OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA STANOVANJSKO OBMOČJE POD GOZDOM – INFORMACIJA O ZAVZETIH STALIŠČIH DO PRIPOMB Z JAVNE RAZGRNITVE

Janez Gladek je kot predsednik Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo obrazložil mnenje odbora, ki občinskemu svetu predlaga, da zavzeta stališča do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN za stanovanjsko območje Pod gozdom kot informacijo sprejme v predloženi vsebini.

Razprave ni bilo.

Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Informacijo o zavzetih stališčih do pripomb na javno razgrnjen dopolnjen osnutek Občinski podroben prostorski načrt za stanovanjsko območje Pod gozdom se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 9:
PREDSTAVITEV IN POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP-A) NAČRTOVANE INVESTICIJE »AGROMELIORACIJA DRAGATUŠKO POLJE«

Točki sta prisostvovala Damijan Vrtin in Ana Bahor, predstavnika Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto.

Damijan Vrtin je v kratkem predstavil načrtovano izvedbo agromelioracije Dragatuško polje: Občina Črnomelj je bila uspešna pri pridobitvi finančnih sredstev iz Evropskega sklada za razvoj podeželja in proračuna RS za izvedbo komasacije na Dragatuškem polju. Na navedenem območju občina načrtuje tudi izvedbo agromelioracije, saj učinki komasacije niso doseženi, če ni izvedena tudi agromelioracija. Območje načrtovane agromelioracije obsega 237 ha zemljišč. Agromelioracijska dela zajemajo sanacijo zarasti, sanacijo brežin, sanacijo depresij, ob zaključku ali po izvedeni komasaciji pa še ureditev potnega režima v skladu z idejno zasnovo komasacijskega območja. Z izvedbo agromelioracije se pričakuje, da se bo skrajšal čas dostopa do parcel, urejene dovozne poti in izboljšana konfiguracija terena bo omogočila manjše variabilne stroške za pri rabi tehnološko sodobne kmetijske mehanizacije, zmanjšal se bo obremenilen vpliv

kmetijstva na okolje. Predračunska vrednost izvedbe agromelioracije na komasacijskem območju Dragatuško polje znaša 320.000 EUR brez DDV. Podobno kot pri komasaciji država krije 100% upravičenih stroškov investicije. V skladu z javnim razpisom DDV ni opravičljiv strošek in ga krije občina (64.000 EUR).

V razpravi so sodelovali:

Peter Dichlberger je spraševal ali so lastniki zemljišč seznanjeni z načrtovanimi agromelioracijskimi deli.

Damijan Vrtin je pojasnil, da so bila potrebna soglasja lastnikov zemljišč pridobljena že za izvajanje komasacijskih del, zato ponovnih soglasij ni bilo potrebno pridobivati, so pa lastniki zemljišč seznanjeni z načrtovanimi agromelioracijskimi deli.

Janez Weiss je spraševal v kolikšnem času se povrne investicija in kdaj so vidni rezultati ukrepov.

Damijan Vrtin je pojasnil, da je v elaboratu ekonomska doba prikazana do leta 2027. Interna stopnja donosnosti načrtovane investicije glede na učinke znaša 9%. Ekonomski učinki so bili vrednoteni na osnovi zmanjšanih učinkov komasacije, v primeru ohranjanja obstoječe konfiguracije kmetijskih zemljišč in neurejenega potnega režima (torej brez izvedene agromelioracije) in zmanjšanja stroškov, ki nastanejo zaradi lomov drage kmetijske mehanizacije zaradi neurejenih poljskih poti (stroški se zmanjšajo zaradi urejenega potnega režima v skladu z idejno zasnovo komasacijskega območja Dragatuško polje).

Gregor Gešelj je želel pojasnilo o sredstvih, ki so v gradivu prikazana v tabeli 3 (razlika sredstev med predračunsko vrednostjo in opravičljivo vrednostjo po razpisu).

Mojca Črnič, OU je pojasnila, da pri agromelioracijah Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) krije določeno vsoto sredstev, ne pa 100% predračunske vrednosti investicije (brez DDV). Ministrstvo priznava npr. stroške gramoziranja poljskih poti do širine 3 metrov do višine 20.000,00 EUR z DDV. Glede na priznane vrednosti MKO po razpisu, je težko natančno uskladiti predračunsko vrednost investicije, zato prihaja do manjše razlike med predračunsko vrednostjo in opravičljivo vrednostjo po razpisu. Razliko sredstev bo krila občina.

Andrej Držaj je kot predsednik Odbora za kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti pojasnil, da je odbor gradivo obravnaval na svoji 9. redni seji, dne 14.5.2013, si razčistil določene dileme glede širine poljskih poti, idr.

Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj podpira investicijo »Agromelioracija Dragatuško polje« in potrjuje dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP-a) načrtovane investicije »Agromelioracija Dragatuško polje« z namenom uskladitve načrtovanih sredstev za zagotavljanje izvedbe naložbe v NRP in občinskem proračunu.

K točki 10:
PREDSTAVITEV IN POTRDITEV DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP-A) NAČRTOVANE INVESTICIJE »AGROMELIORACIJA GRIBLJE-CERKVIŠČE«

Točki sta prisostvovala Damijan Vrtin in Ana Bahor, predstavnika Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto.

Damijan Vrtin je v kratkem predstavil načrtovano izvedbo agromelioracije Griblje-Cerkvišče: Območje načrtovane agromelioracije Griblje-Cerkvišče obsega 260 ha zemljišč. Število kmetijskih gospodarstev vpisanih v RKG na »vplivnem« območju agromelioracije je 46. Predračunska vrednost izvedbe agromelioracije na komasacijskem območju Griblje-Cerkvišče znaša 302.491,57 EUR brez DDV.

Razprave ni bilo.

Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občinski svet občine Črnomelj podpira investicijo »Agromelioracija Griblje – Cerkvišče« in potrjuje dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP-a) načrtovane investicije »Agromelioracija Griblje – Cerkvišče« z namenom uskladitve načrtovanih sredstev za zagotavljanje izvedbe naložbe v NRP in občinskem proračunu.

K točki 11:
POROČILO O POŽARNI VARNOSTI V OBČINI ČRNOMELJ ZA LETO 2012

Razprave ni bilo.

Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o požarni varnosti v občini Črnomelj za leto 2012 se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 12:
POROČILO O STANJU CIVILNE ZAŠČITE, OPAZOVANJA IN OBVEŠČANJA V OBČINI ČRNOMELJ

V razpravi so sodelovali:

Samer Khalil je spraševal po vzroku pogina večje količine rib v reki Kolpi julija 2012.

Anton Planinc, OU je pojasnil, da so vzrok pogina rib preiskovale pristojne službe, vendar uradnega poročila na štab CZ niso prejeli.

Janez Weiss je glede na upadanje števila članov civilne zaščite spraševal o načinu okrepitve, povečanja števila prostovoljcev.

Peter Dichlberger je pohvalil ljudi, ki so vključeni v delo civilne zaščite, saj so s svojim prostovoljnim delom preprečili veliko materialno škodo, ki bi lahko nastala ob lanskoletnih ekstremnih vremenskih razmerah (suša, sneg).

Anton Planinc, OU je v kratkem povzel poročilo in pojasnil: Iz evidence je razvidno, da se civilni zaščiti v zadnjih 10 letih ni pridružil nihče. Poglavitni vzroki, da so nepopolne ekipe skoraj v vseh formacijah so zakonska določila (starostna omejitev 63 let pri moških in 55 let pri ženskah), menjave stalnega bivališča in žal v nekaterih primerih tudi smrt. V smislu pridobivanja ljudi, ki bi bili pripravljeni prostovoljno se vključiti v sestav CZ so poizkusili z objavo v medijih ter dopisi krajevnim skupnostim. Žal jim ni uspelo pridobiti niti enega prostovoljca. Breme odpravljanja morebitnih posledic nesreč se ne more vedno nalagati na pleče gasilcev, kajti naloge zaščite in reševanja pri morebitni nesreči so lahko tudi primer, ko gasilci bodisi niso strokovno usposobljeni ali pa nimajo potrebne reševalne tehnike. V decembru 2012 je bila objavljena uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja ter državna ocena ogroženosti. V oceni ogroženosti je navedba, da občina Črnomelj sodi med 8 občin v Sloveniji z najvišjo stopnjo ogroženosti kužne

bolezni. Načrt reševanja ob morebitni nesreči je zato potrebno ustrezno dopolniti ter ga prilagoditi državnemu načrtu do aprila 2014. Kot razlog najvišje stopnje ogroženosti je navedeno veliko število drobnic, ki jo imajo rejci drobnice v naši občini.

Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o stanju civilne zaščite, opazovanja in obveščanja v občini Črnomelj za leto 2012 se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 13:
PREMOŽENJSKA BILANCA OBČINE ČRNOMELJ NA DAN 31.12.2012

Razprave ni bilo.

Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Premoženjska bilanca Občine Črnomelj na dan 31.12.2012 se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 14:
STANJE MEDIJEV V OBČINI ČRNOMELJ

Razprave ni bilo.

Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Informacijo o stanju medijev v občini Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 15:
ZIMSKA SLUŽBA V OBČINI ČRNOMELJ V SEZONI 2012/2013

V razpravi so sodelovali:

Gregor Gešelj je že na prejšnjih sejah OS predlagal, da se v občini Črnomelj uredi zimska služba. Obravnavano gradivo je le poročilo o izvajanju zimske službe v občini Črnomelj v sezoni 2012/2013 in ne vsebuje rešitev problematike zimske službe.

Peter Dichlberger je pohvalil izvajalce zimske službe, ki so v letošnji ekstremni zimi opravljali delo zimske službe. Velikokrat ljudje pričakujejo preveč, predvsem v takšnih razmerah kot so bile v letošnji zimi, ko so bile snežne padavine nadpovprečno višje. Potrebno je več razumevanja in strpnosti.

Stanislava Majerle je želela pojasnilo glede kritja stroškov pluženja v KS v letošnji zimski sezoni, ki predstavljajo 150% povečanje glede na preteklo leto. Opomnila je tudi na pobude s preteklih sej, kjer je bilo predlagano, da se spremenijo kriteriji za financiranje KS.

Županja je pojasnila, da bo na sestanku s predsedniki KS, ki je predviden v juniju 2013, med drugimi tema razgovora tudi zimska služba. Presežek stroškov pluženja letošnje zime ne bo v breme krajevnih skupnosti, temveč v breme sredstev občinskega proračuna, ki so namenjena vzdrževanju cest.

Janez Weiss je želel pojasnilo glede razlike višine stroškov opravljanja zimske službe na javnih poteh med posameznimi KS (npr. KS Črnomelj 2.936,30 EUR in KS Vinica 22.536,00 EUR).

Županja je pojasnila, da zimsko službo v mestu Črnomelj opravlja JP Komunala, d.o.o., del pa KS Črnomelj. Prikazani stroški v višini 2.936,30 EUR predstavljajo strošek zimske službe KS Črnomelj.

Martin Žepič je predlagal, da se definira kdaj so izredne razmere pri sneženju in kdaj ne.

Andrej Držaj je želel pojasnilo ali morajo občinske službe zagotavljati pluženje do prebivalcev, ki bivajo na »skrajnih točkah občine«, saj to za občinski proračun predstavlja zelo visoke stroške.

Na sejo je prišel Boris Grabrijan.

Županja je pojasnila, da v tem trenutku ni zakonske podlage, na podlagi katere takšnega pluženja ne bi opravljali. Z zadevo je občina seznanila pristojne državne službe in jih zaprosila za pojasnilo, vendar odgovora še ni prejela.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Poročilo o zimski službi v občini Črnomelj v sezoni 2012/2013 se kot informacijo sprejme v predloženi vsebini.

K točki 16:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O USTANOVITVI NOVEGA NASELJA VELIKA PLEŠIVICA V OBČINI ČRNOMELJ

V razpravi so sodelovali:

Samer Khalil je predlagal, da se pred odločitvijo o ustanovitvi novega naselja Velika Plešivica pridobi tudi mnenje KS Adlešiči.

Primož Kozan je podprl predlog predhodnika glede pridobitve mnenja KS Adlešiči. V ustanovitvi novega naselja ne vidi nobene dodane vrednosti. Velika Plešivica je vinorodno območje. Ne ve na osnovi česa so bile lastnikom zidanic dodeljene hišne številke in kakšni so njihovi interesi, bodo pa se v primeru ustanovitve novega naselja začele nove zahteve prebivalcev tega naselja. Ker so hišne številke predvidenega novega naselja na drugi strani, kjer naj bi bila postavljena tabla z napisom naselja, bi jo bilo smotrno premestiti na to stran. Želel je tudi pojasnilo koliko lastnikov je podalo vlogo za ustanovitev novega naselja in ali so bili to le tisti, ki imajo hišno številko.

Boris Grabrijan domneva, da ni nobene spremembe od decembrske seje, ko je bila točka umaknjena z dnevnega reda, ker ni bilo mnenja KS Adlešiči. Strinja se s predhodnikom, da se bodo z ustanovitvijo novega naselja pojavile zahteve tamkajšnjih prebivalcev. Veliko težavo vidi v pluženju območja Velika Plešivica.

Gregor Požek, OU je pojasnil, da so pobudo za ustanovitev novega naselja Velika Plešivica podali samo tisti lastniki zidanic, ki imajo hišne številke na obravnavanem območju. Pobudniki za ustanovitev novega naselja so za mnenje zaprosili tudi KS Adlešiči, vendar se ta do predloga ni opredelila. Pridobitev mnenja KS ni zakonska obveza.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Točka »Predlog za izdajo Odloka o ustanovitvi novega naselja Velika Plešivica v občini Črnomelj« se obravnava na eni izmed naslednjih sej Občinskega sveta občine Črnomelj, ko bo pridobljeno mnenje KS Adlešiči k ustanovitvi novega naselja Velika Plešivica.

K točki 17:
POROČILO O PROBLEMATIKI RABE REKREACIJSKEGA PROSTORA OB REKI KOLPI IN OBRAVNAVA PREDLOGOV OZ. UKREPOV ZA REŠEVANJE PROBLEMATIKE

Andrej Matkovič je kot predsednik Odbora za turizem in varstvo okolje pojasnil, da je odbor gradivo obravnaval na svoji 9. seji, dne 14.5.2013. Odbor na poročilo razen na del, ki je povzet iz poročila Ribiške družine Črnomelj ni imel bistvenih pripomb. Poročilo Ribiške družine Črnomelj pa odbor ocenjuje, da je napisano nekoliko pretirano kritično glede na poznano dejansko stanje.

V razpravi je sodeloval Boris Grabrijan, ki je opozoril na resen problem rabe prostora ob reki Kolpi in na zelo veliko obremenitev okolja. V času turistične sezone je preveč vozil ob reki Kolpi, prav tako lokacij, ki se uporabljajo za rekreacijo. Z navedbo Ribiške družine Črnomelj, ki v svojem poročilu navaja degradacijo prostora, se strinja. V lanskem letu je KP Kolpa popisal vse objekte ob reki Kolpi - teh je nekaj 100 (od Prelesja do Dragoš). S pristojnimi službami se dogovarjajo za sistematičen pristop k rešitvi navedenega. Upa, da bo z nadzorom redarske službe vsako leto doseženo več na tem področju. V letošnjem letu bodo v KP Kolpa poskušali prijaviti projekt, ki bo vseboval tudi ureditev oddaljenih parkirišč in prevoz z lokalnim transportom do mikrolokacij oz. kopališč. Gre za eno od pomembnejših stvari, ki jih je potrebno v parku urediti.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Sprejme se poročilo o problematiki rabe rekreacijskega prostora ob reki Kolpi in predlagane predloge ter ukrepe, s ciljem reševanja problematike.
Upošteva se predloge Odbora za turizem in varstvo okolja, in sicer: V aktivnosti nadzora se bolj aktivno vključuje medobčinska inšpekcija in redarska služba, tudi s prilagoditvijo delovnega časa v času poletne turistične sezone v dnevih, ko je pričakovan večji obisk območja. Za sodelovanje Ribiške družine Črnomelj pri izvajanju nadzora, v kolikor je to potrebno, se ta nadzor izvaja samo v smislu informiranja in opozarjanja na prekrške in še to na primeren, obiskovalcem prijazen način.

K točki 18:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O REŽIMU NA OBMOČJU OB REKI KOLPI

Andrej Matkovič je kot predsednik Odbora za turizem in varstvo okolja pojasnil, da je odbor gradivo obravnaval na svoji 9. seji, dne 14.5.2013 in nanj ni imel pripomb, zato občinskemu svetu predlaga, da sprejme predlagani sklep predlagatelja.

Razprave ni bilo.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o režimu na območju ob reki Kolpi se sprejme v predloženi vsebini.

Županja je predlagala, da se Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o režimu na območju ob reki Kolpi spremeni v Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o režimu na območju ob reki Kolpi.

Razprave ni bilo.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:

Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o režimu na območju ob reki Kolpi se spremeni v Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o režimu na območju ob reki Kolpi.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o režimu na območju ob reki Kolpi se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 19:
PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O TABORJENJU V OBČINI ČRNOMELJ

Andrej Matkovič je kot predsednik Odbora za turizem in varstvo okolja pojasnil, da je odbor gradivo obravnaval na svoji 9. redni seji, dne 14.5.2013 in nanj ni imel pripomb, zato občinskemu svetu predlaga, da sprejme predlagani sklep predlagatelja gradiva. Z uveljavitvijo Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj – OPN so nastala neskladja med sedaj veljavnim prostorskim aktom in posameznimi določili sedaj veljavnega odloka o taborjenju, zato se s predlagano spremembo odloka spreminjajo določbe odloka, ki urejajo območje in pogoje za taborjenje. Bolj jasno in pravilno se s spremembo odloka opredeljuje tudi samo izvajanje nadzora.

Razprave ni bilo.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju v občini Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.

Županja je predlagala, da se Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju v občini Črnomelj spremeni v Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju v občini Črnomelj.

Razprave ni bilo.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju v občini Črnomelj se spremeni v Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju v občini Črnomelj.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o taborjenju v občini Črnomelj se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 20:
PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE PARKIRNINE NA OBMOČJU OB REKI KOLPI ZA LETO 2013

Razprave ni bilo.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Sklep o višini parkirnine na območju ob reki Kolpi za leto 2013 se sprejme v predloženi vsebini.

K točki 21:
KADROVSKE ZADEVE

1. Imenovanje dveh članov - predstavnikov ustanoviteljice Občine Črnomelj in enega člana – predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v svetu javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj

Razprave ni bilo.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. V svet javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj se kot predstavnika ustanoviteljice Občine Črnomelj imenujeta:
   - Tatjana Zupančič, Kolodvorska cesta 51, 8340 Črnomelj
   - Štefan Misja, Kajuhova ulica 2, 8340 Črnomelj.
2. V svet javnega zavoda Zavod za izobraževanje in kulturo Črnomelj se kot predstavnica zainteresirane javnosti - uporabnikov imenuje:
   - Željka Karin Biličič, Vinica 80, 8344 Vinica.

2. Imenovanje člana – predstavnika občine v svetu javnega zavoda Belokranjski muzej Metlika

Razprave ni bilo.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
V svet javnega zavoda Belokranjski muzej Metlika se kot predstavnik ustanoviteljice Občine Črnomelj imenuje Janez Dragoš, Vojna vas 15b, 8340 Črnomelj in sicer do izteka mandata sedanjemu svetu javnega zavoda Belokranjski muzej Metlika.

3. Imenovanje člana v Žiriji za podeljevanje priznanj športnik, športnica in športni kolektiv leta

Razprave ni bilo.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Jože Butala, Grič pri Dobličah 8a, 8340 Črnomelj se imenuje za člana Žirije za podeljevanje priznaj športnik, športnica in športni kolektiv leta občine Črnomelj, in sicer do izteka mandata žirije v obstoječi sestavi.

4. Razrešitev člana v Posebnem delovnem telesu za spremljanje položaja romske skupnosti

Andrej Matkovič je kot predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pojasnil, da je Posebno delovno telo za spremljanje položaja romske skupnosti na KMVI naslovilo predlog za razrešitev člana tega delovnega telesa, ker se navedeni član ni udeležil nobene izmed sej delovnega telesa. KMVI je podani predlog obravnavala na 18. seji, dne 14.5.2013 in sprejela sklep, ki ga občinskemu svetu predlaga v sprejem.

Razprave ni bilo.

Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Dani Balažek, Kanižarica 49, 8340 Črnomelj se, zaradi neudeležbe sej, razreši kot član Posebnega delovnega telesa za spremljanje položaja romske skupnosti.
2. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovana izvede postopek imenovanja novega člana.

5. Mnenje o kandidatih za ravnatelja javnega zavoda Osnovna šola Vinica

Andrej Matkovič je kot predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pojasnil, da je Svet OŠ Vinica na občino Črnomelj naslovil vlogo za pridobitev mnenja lokalne skupnosti o kandidatih za ravnatelja OŠ Vinica. Na razpisano delovno mesto ravnatelja sta prispeli dve prijavi. KMVI je vlogo Sveta OŠ Vinica, prijavi kandidatov in program vodenja zavoda obeh kandidatov obravnavala na 18. seji, dne 14.5.2013. Po razpravi je komisija soglasno sklenila, da občinskemu svetu predlaga v sprejem predloženi sklep.

V razpravi so sodelovali:

Stanislava Majerle je spraševala na podlagi česa lahko občinski svet sprejme sklep in enega izmed kandidatov favorizira.

Županja je pojasnila, da občinski svet daje le mnenje o kandidatih, svet šole odloča o kandidatu za ravnatelja, dokončno pa ravnatelja šole imenuje minister.

Boris Grabrijan je menil, da je stališče KMVI edino pravilno, se pa z njim lahko strinjaš ali pa ne. Občinski svet je organ, ki mora imeti besedo pri takšnih zadevah.

Branislav Adlešič je podprl razpravo predhodnice. Oba kandidata sta enakovredna in vsak ima pravico glasovati po svoji vesti. V konkretni zadevi bo glasoval za predlagani sklep KMVI, ker je bilo dosedanje delo kandidatke dobro in uspešno.

Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Prijavljena kandidata za ravnatelja Osnovne šole Vinica in sicer kandidatka Ines Žlogar, prof. soc. pedagogike, stan. Pod gozdom 20, 8340 Črnomelj in kandidat Damir Marković, dipl. inž. kmetijstva smer agronomija, stan. Petkova ulica 21, 1231 Ljubljana izpolnjujeta predpisane pogoje za imenovanje za ravnatelja Osnovne šole Vinica in sta priložila program dela zavoda.
Občinski svet občine Črnomelj pri imenovanju za ravnatelja Osnovne šole Vinica daje prednost kandidatki Ines Žlogar, ki je že doslej zaposlena v kolektivu Osnovne šole Vinica in od leta 2008 navedeno šolo že vodi kot ravnateljica, tako da delo in razmere na šoli in tudi v lokalnem okolju dobro pozna.

6. Peticija Romov občine Črnomelj za izločitev občinskega romskega svetnika Srečka Brezarja

Andrej Matkovič je kot predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predstavil poročilo komisije: Kot so bili člani občinskega sveta seznanjeni že na prejšnji seji je Občina Črnomelj dne 25.1.2013 in nato dopolnjeno še dne 28.1.2013 prejela Peticijo Romov Občine Črnomelj za izločitev občinskega romskega svetnika Srečka Brezarja, s prvopodpisanim Milanom Šajnovičem, ki je naveden tudi kot kontaktna oseba. V peticiji je navedeno, da Romi s peticijo izražajo nezadovoljstvo nad delom občinskega romskega svetnika Srečka Brezarja. Navajajo, da navedeni zlorablja svoj položaj za delovanje v lastno ozko interesno korist, kar je povsem v nasprotju z definicijo in poslanstvom funkcije, k jo imenovani opravlja. Zaradi navedenega vlagatelji peticije zahtevajo, da romski svetnik nemudoma odstopi in predlagajo predčasne volitve za občinskega romskega svetnika občine Črnomelj. Priloga peticije z naslovom »Peticija Romov Občine Črnomelj za izločitev občinskega romskega svetnika: Srečka Brezarja, stan. Lokve 30, 8340 Črnomelj«, vsebuje navedbo 109 oseb in njihovih podpisov.
Kot ste bili seznanjeni že na prejšnji seji, je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja zadevo obravnavala na 17. seji 20. marca 2013 in ugotovila, da v konkretnem primeru ne občinska uprava ne Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja nista

ugotovili oziroma nimata informacij, na podlagi katerih bi bil izpolnjen kateri od z zakonom in statutom naštetih razlogov za predčasno prenehanje mandata Srečku Brezarju ter da bo s strani komisije tako pojasnilo vlagateljem tudi poslano.
Po prejemu odgovora je prvo podpisani Milan Šajnovič na občino podal zahtevo za izdajo upravnega akta v naveden zadevi, zato je zadeva predana v odločanje občinskemu svetu , ki je skladno z 22. členom Statuta občine pristojen sprejemati sklep o prenehanju mandat občinskega svetnika.
Skladno z 22. členom Statuta članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski svet na podlagi poročila Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ugotovi, da so nastali zakonski razlogi za prenehanje mandata.
V sled navedenega je komisija na 18. redni seji 14. 5. 2013 in 3. korespondenčni seji z dne 21.5.2013 ponovno zadevo obravnavala in sprejela izčrpno poročilo občinskemu svetu, ki so ga člani občinskega sveta prejeli v pisni obliki.
Komisija v poročilu ugotavlja, da področje prenehanja mandata urejata Zakon o lokalni samoupravi v 37. a členu in Statut občine v 22. členu , ki taksativno naštevata razloge za prenehanje mandata člana občinskega sveta. Skladno z navedenimi določbami zakona in statuta lahko članu občinskega sveta preneha mandat v primeru:
– če izgubi volilno pravico,
– če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije,
– če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev,
– če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta,
– če nastopi funkcijo ali začne opravljati delo oziroma če v enem mesecu po potrditvi mandata ne preneha opravljati funkcije ali dela v občinski oziroma državni upravi, ki na podlagi zakona ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta, ali

- če odstopi.

Razlogi za prenehanje mandata člana občinskega sveta se ugotovijo na podlagi pravnomočne sodne odločbe ali pisnega obvestila o odločitvi člana občinskega sveta.
Srečko Brezar je komisiji podal pisno izjavo, da pri njem nobeden od zgoraj navedenih razlogov za prenehanje mandata ne obstaja, prav tako Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ne razpolaga z nobeno sodbo, listino ali dokumentom , ki bi izkazovala nasprotno. Komisija tudi strani vlagateljev peticije in ne s strani koga drugega, ni bila obveščena o nasprotnih dejstvih in okoliščinah in tudi sicer ji okoliščine, ki bi izkazovale nasprotno od podane izjave člana občinskega sveta niso poznane.
Komisija za mandata vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi zgoraj navedenega ugotavlja, da niso podani razlogi za prenehanja mandata člana občinskega sveta občine Črnomelj Srečka Brezarja in mu zato mandat ne more prenehati . Tako iz Zakona o lokalni samoupravi kot Statuta Občine Črnomelj izhaja, da lahko občinskemu svetniku predčasno preneha mandat samo iz taksativno navedenih razlogov. V konkretnem primeru Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ni ugotovila obstoja okoliščin, na podlagi katerih bi bil izpolnjen kateri od naštetih razlogov za predčasno prenehanje mandata Srečku Brezarju. Prav tako imenovani občinski svetnik ni podal odstopne izjave, s katero bi mu prenehal mandat.
Če se pa v bodoče kateri od v zakonu naštetih razlogov izpolni, bo občinski svet takrat odločal o prenehanju mandata, kar sicer velja za vsakega člana občinskega sveta.
Glede na navedeno tudi niso izpolnjeni zakonski pogoji za razpis predčasnih ali nadomestnih volitev za člana občinskega sveta - predstavnika romske v občinskem svetu.
Peticija navaja tudi zahtevo po izločiti navedenega svetnika, vendar instituta izločitve romskega svetnika veljavna zakonodaja s področja lokalne samouprave ne pozna.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občinskemu svetu predlaga v sprejem sklep, da se zahtevi vlagateljev peticije ne ugodi. Odpravek sklepa občinskega sveta se pošlje vlagateljem z obrazložitvijo kot je podana v poročilu in predlogu celotnega sklepa, ki so ga člani občinskega sveta prejeli.

V razpravi so sodelovali:

Srečko Brezar je pojasnil, da se bo pri glasovanju vzdržal.

Samer Khalil je predlagal drugačno dikcijo sklepa, in sicer, da se zahteva vlagateljev peticije zavrne.

Županja je predlagala 10-minutni odmor.

Po odmoru, ki je trajal od 17.50 do 18.05 in ob ugotovitvi, da je na seji prisotnih 23 članov sveta, se je nadaljevalo zasedanje sveta.

Z 22 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Zahteva vlagateljev peticije se zavrne.
Odpravek sklepa se pošlje vlagateljem peticije z obrazložitvijo kot je razvidna iz podanega poročila Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

7. Imenovanje predstavnika občine Črnomelj v Razvojni svet Jugovzhodne Slovenije

Člani sveta so gradivo prejeli na mizo.

Andrej Matkovič je kot predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pojasnil, da je KMVI na svoji 3. korespondenčni seji, dne 22.5.2013 obravnavala dopis Razvojnega centra Novo mesto glede imenovanja predstavnika v Razvojni svet JV regije. Občinskemu svetu predlaga, da občina v navedeni svet predlaga županjo Mojco Čemas Stjepanovič.

Razprave ni bilo.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Občina Črnomelj v Razvojni svet Jugovzhodne Slovenije kot predstavnico Občine Črnomelj predlaga županjo Mojco Čemas Stjepanovič.

K točki 22:
PREMOŽENJSKO PRAVNE ZADEVE

1. Ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 1134/6 in parc. št. 1134/7, obe k.o. Črnomelj

Razprave ni bilo.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Na nepremičninah parc. št. 1134/6 in parc. št. 1134/7, obe k.o. 1535 - Črnomelj se ukine status javnega dobra in postaneta last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu RS.

2. Po ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. 1134/6 in parc. št. 1134/7, obe k.o. 1535 - Črnomelj se za slednji sklene ustrezen pravni posel, na podlagi katerega se nepremičnini, v skladu z veljavnimi določbami Zakona o ponovni vzpostavitvi etažne lastnine na predlog pridobitelja posameznega dela stavbe in določanju pripadajočega zemljišča k stavbi (ZVEtL) kot skupni del neodplačno preneseta v solastnino etažnih lastnikov v večstanovanjski stavbi na naslovu Ulica 21. oktobra 17 c.

2. Izvedba geodetske odmere in ukinitev statusa javnega dobra

Razprave ni bilo.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
Na delu nepremičnine parc. št. 3609/2 k.o. Butoraj, v izmeri cca 40 m2, se izvede geodetska odmera nepremičnine tako, da se upošteva odmik od obstoječe javne poti, ki ne sme biti manjši od 3 m, tako da se bo obstoječi električni drog nahajal na meji javnega dobra. Novo nastala nepremičnina se odproda lastniku nepremičnin parc. št. 65/1.S in parc. št. 1747 k.o. Butoraj, kot funkcionalna zaokrožitev slednjih. Po opravljeni parcelaciji se na novo nastali parc. št. ukine status javnega dobra. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra na novo nastali parc. št. bo naknadno predlagan v sprejem občinskemu svetu.

3. Ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 5350/2 k.o. Talčji Vrh

Razprave ni bilo.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Na nepremičnini 5350/2 k.o. 1536 – Talčji Vrh se ukine status javnega dobra in postane last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu RS.
2. Po ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 5350/2 k.o. 1536 – Talčji Vrh se slednja odproda v skladu s postopkovnimi določbami Zakona o kmetijskih zemljiščih.

4. Ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 5374/8 k.o. Talčji Vrh

Razprave ni bilo.

S 23 glasovi za in 0 proti je bil sprejet naslednji SKLEP:
1. Na nepremičnini parc. št. 5374/8 k.o. 1536 –Talčji Vrh se ukine status javnega dobra in postane last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu RS.
2. Po ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičnini parc. št. 5374/8 k.o. 1536 –Talčji Vrh se slednja odproda v skladu s postopkovnimi določbami Zakona o kmetijskih zemljiščih.

K točki 23:
ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA

Razprave ni bilo.

K točki 24:
VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA

Samer Khalil:
1. V preteklosti je bila že podana pobuda za obnovo pešpoti, ki poteka od črnomaljskega tromostovja proti stadionu v Loki, vendar do sanacije in ureditve pešpoti še ni prišlo.

Andrej Matkovič:
1. Občani iz območja Ajdovega zrna, Ulice Pod lipo v Črnomlju so ga opozorili, da imajo v zadnjem času veliko problemov glede parkiranja. Opažajo, da so vozila parkirana od jutra in tam stojijo do konca delovnega dne (nekje do 15. ure) – očitno parkirajo uslužbenci bližnjih ustanov. Zavedajo se, da so parkirišča javna (pred bivšo gostilno Skubic in pod lipo pri družinski hiši št. 15 ter nasproti trgovine L šport) in lahko vsak parkira. V popoldanskem času pa se pojavljata dva avtomobila pred bivšo gostilno Skubic, ki sta nepravilno parkirana in ovirata parkiranje ostalih vozil (parkirana sta bočno in tako zavzemata po več parkirnih mest). Prosijo za razrešitev omenjenega problema in pa redarsko službo, da naredijo večkrat obhod in opozorijo lastnike nepravilno parkiranih vozil in jih tudi po potrebi kaznujejo.
2. S strani občanov naselja na lokaciji pri podjetju Dinos in nad železniško postajo je bil opozorjen na dve divji odlagališči in sicer prva pri mreži podjetja Dinos. Občani redno odlagajo različne kosovne odpadke izven mreže omenjenega podjetja v času, ko to ne obratuje. Ti odpadki stojijo tam tudi več mesecev in kazijo okolico (veter raznaša papir, …). Tudi samo podjetje ima zelo slabo urejeno odlagališče in velik nered. Drugo odlagališče se nahaja nad peroni železniške postaje. Tudi tu se odlagajo razni kosovni odpadki in gradbeni material. Prosijo, da se ta problem reši, mogoče s tablo »prepovedano odlaganje smeti« ali kako drugače. Opozorili so tudi medobčinskega inšpektorja, g. Dražumeriča, ki kljub dvakratnemu sporočilu ni reagiral.

Županja je prebrala vprašanje in pobudi, ki jih je po e-poti posredoval Anton Filak:
1. Ali je bilo v preteklem letu (2012) kaj odziva – prijav s strani občanov občine Črnomelj na sprejeti sklep OS na redni seji, 26.01.2012, o sodelovanju Občine Črnomelj v projektu »Sofinanciranje inovacij v podjetništvu«, katerega izvajalec je Razvojni center Novo mesto, d.o.o.? Kako so bili potencialni koristniki – inovatorji obveščeni o možnosti sofinanciranja?
2. Zaradi dolge in hude zime je zelo poškodovana cesta Črnomelj – Griblje, (čez lozo) v KS Tribuče, natančneje med Desincem in Pavičiči. Zato naproša županjo in občinsko upravo, da se cesto sanira vsaj delno, čeprav sam ve, da je takšnih odsekov verjetno kar nekaj po naši občini.
3. Prav tako naproša, da se poskuša sanirati tudi del vaške ceste v Gornjih Gribljah od št. 13 do št. 9, o kateri je bilo že govora po izgradnji kanalizacije, ko ni bila le-ta dovolj strokovno zgrajena oziroma asfaltirana.

Janez Weiss:
1. Že pred časom je predlagal, da se uredi dostop na plato med cerkvijo in glasbeno šolo za invalide in otroške vozičke. Zanima ga v kakšni fazi je ureditev, saj zadeva še vedno ni realizirana.
2. Korenova hiša v Črnomlju, ki je v zasebni lasti, je v zelo žalostnem stanju. Podstrešje je močno degradirano, zato je samo vprašanje časa kdaj se lahko poruši. Stavba stoji na zelo markantni lokaciji v vstopu in izstopu iz mesta. Članom OS se naj poda informacijo o morebitni ureditvi stavbe.

Peter Dichlberger:
1. Dostop do Knjižnice Črnomelj je zelo otežkočen za invalide in otroške vozičke, zato bi bilo potrebno urediti primerno klančino.

Boris Grabrijan:
1. Pridružil se je pobudi predhodnika glede Korenove hiše. Sam je stopil v kontakt z lastniki hiše. Ponudil jim je pomoč pri ureditvi večje ličnosti objekta, ki je bila z njihove strani sicer sprejeta,

vendar že mesece ni nobenega napredka v tej smeri. Občina naj po svoji moči nekaj naredi v tej smeri, saj gre za enega izmed pomembnejših objektov v mestu.

Štefan Misja:
1. Zakaj TV Novo mesto ni poročala s proslave od dnevu upora proti okupatorju, ki je bila v Črnomlju dne 25.4.2013?
2. Na prejšnjih sejah OS je bila podana pobuda za postavitev spomenika Alojziju Žabkarju. Predlaga, da se kaj več naredi na zadevi (mogoče ustanovi kakšna skupina, določi rokovnik aktivnosti, ipd.).

Janez Gladek:
1. Glede odpadkov pri podjetju Dinos in železniški postaji je pojasnil, da je redarska služba opravila ogled, železničarji so svoj del počistili, javno podjetje Komunala je očistilo lokacijo pri Dinosu, vendar ponovno prihaja do odlaganja odpadkov. Predlaga, da redarska služba večkrat opravi ogled na navedenih lokacijah ter na takšen način poskuša ugotoviti kršitelje. Tudi tabla, ki prepoveduje odlaganje odpadkov je bila postavljena, vendar so jo odstranili.
2. Parkirni prostor pred stavbo na Kolodvorski cesti 34 v Črnomlju, ki je rezervirano za potrebe parkiranja Rdečega križa Črnomelj, je konstantno zasedeno z avtomobili Romov, zato predlaga, da redarska služba dnevno opravi nadzor nad parkiranjem pred stavbo na Kolodvorski cesti 34 v Črnomlju ter opozori oz. kaznuje kršitelje.

Martin Žepič:
1. Delovni čas podjetja Dinos je tisti, ki povzroča, da ljudje puščajo odpadke izven območja, ki je namenjeno odlaganju odpadkov. Smotrno bi bilo, da se podjetju pošlje dopis oz. pobuda za ureditev posebnega prostora, ki bo služil odlaganju odpadkov v času, ko podjetje ne obratuje.

Janez Weiss:
1. Na območju občin Bele krajine delujeta dva redarja. Prosi za informacijo o pristojnostih, nalogah, … redarske službe.

Seja Občinskega sveta občine Črnomelj je bil zaključena ob 18.10 uri.

Številka: 900-30/2013

Zapisala:
Antonija Hiti, l.r.

Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., l.r.

OBČINA ČRNOMELJ K točki 3
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v juniju 2013

Zadeva: **INFORMACIJA O POSTOPKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV ZAZIDALNEGA NAČRTA DANFOSS – 1. FAZA, SKLOP 2 PO SKRAJŠANEM POSTOPKU**

1 OBRAZLOŽITEV

Na pobudo podjetja Akrapovič d.d., ki želi graditi objekte za potrebe svoje proizvodne dejavnosti na območju, ki je po Občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 82/11, 105/11-TP in 10/13-obvezna razlaga, v nadaljevanju: OPN) stavbno zemljišče in je opredeljeno s podrobno namensko rabo IP – površine za industrijo, ureja pa se z OPPN z oznako ČR/2-OPPNb – ZN Danfoss, je Občinski svet na 19. redni seji je sprejel sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza, sklop 2 po skrajšanem postopku.

14. junija 2013 je bila končana javna razgrnitev sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza, sklop 2, na katero ni bilo podanih pripomb, tudi na javni obravnavi ni bilo obiskovalcev. Tako se postopek nadaljuje brez običajne faze priprave stališč do pripomb na javno razgrnjen dopolnjen osnutek prostorskega izvedbenega akta in se zaprosi nosilce urejanja prostora za mnenja, na podlagi pozitivnih mnenj pa Občinski svet v zaključni fazi postopka sprejme predlog odloka.

Obsežnejša obrazložitev sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta in strokovnih rešitev je obrazložena v priloženem povzetku.

Ker se bi Občinski svet s spremembo prostorskega akta srečal šele ob sprejemu odloka, je bil predlog izdelovalca prostorskega akta, da se Občinski svet predhodno pred sprejetjem odloka seznani s predvidenimi rešitvami, zato se s to točko podaja le informacija o postopku priprave omenjenega prostorskega akta.

2 POSTOPEK OPPN po skrajšanem postopku

Zakon o prostorskem načrtovanju nalaga naslednji postopek priprave OPPN (v tem primeru gre za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta – v nadaljevanju SD ZN), ki ga je Občina Črnomelj upoštevala:

1. Občinski svet je sprejel ***sklep o pripravi SD ZN*** – marec 2013,
2. v Uradnem listu RS, št. 28/2013 je bil Sklep o pripravi SD ZN objavljen,
3. izdelovalec SD ZN (podjetje Acer Novo mesto d.o.o.) je pripravil ***strokovne podlage***,
4. izdelovalec je pripravil ***osnutek SD ZN*** – april 2013,
5. na podlagi izdelanega osnutka SD ZN je Občina zaprosila nosilce urejanja prostora za ***smernice za načrtovanje –*** april 2013,
6. na podlagi pridobljenih smernic, strokovnih podlag in vseh drugih podatkov Občine Črnomelj je izdelovalec pripravil ***dopolnjen osnutek SD ZN*** – maj 2013,
7. ***sodelovanje javnosti*** oz. seznanitev z dopolnjenim osnutkom SD ZN je bilo omogočeno z ***javno razgrnitvijo***, ki po skrajšanem postopku traja 15 dni, v tem času ima javnost možnost podaje pripomb na dopolnjen osnutek prostorskega akta. Javna razgrnitev SD ZN, ki je bila javno naznanjena v Uradnem listu RS, št. 44/2013 ter na spletni strani www.crnomelj.si, je trajala od 31. 5. do 14. 6. 2013, javna obravnava je bila 12.6.2013,
8. v času javne razgrnitve na javno razgrnjen dopolnjen osnutek ***ni bilo podanih pripomb***.

3 PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu se predlaga, da sprejme priloženo gradivo kot informacijo.

Pripravila:
Marija Prašin Kolbezen l.r.

Predlagateljica:
Županja občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

Številka: 3505-3/2013

Priloga:
- povzetek za javnost (iz javne razgrnitve)

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:

Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 17. seji, dne 17.6.2013 obravnaval gradivo »Informacija o postopku priprave sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza, sklop 2 po skrajšanem postopku«. Odbor na gradivo ni imel pripomb, zato Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da priloženo gradivo obravnava in ga sprejme kot informacijo.

Zapisala: Tanja Peteh, OU

Predsednik odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo:
mag. Janez Gladek l.r

A. IZHODIŠČE IN NAMEN PRIPRAVE SDZN

Odlok o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza (Ur.l. RS, št. 27/96, 69/00, 47/02, 81/03, 38/06) ureja območje proizvodnje bivšega lastnika Danfoss. Podjetje Akrapovič d.d., ki je pobudnik sprememb in dopolnitev prostorskega akta, želi postaviti avtomatizirano visokoregalno skladišče, proizvodni objekt in komisionirnico ter nadstrešek, plinsko postajo za utekočinjen argon in relokacijo nekaterih obstoječih spremljevalnih objektov.

Pogoji za posege v prostor so v veljavnem prostorskem aktu in njegovih spremembah in dopolnitvah tako natančno definirani, da odstopanj za potrebne gradnje ni mogoče izvesti brez predhodne spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta (v nadaljevanju SDZN).

V skladu z določbami 61.a člena ZPNačrt-a se postopek sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta pripravi in sprejema po skrajšanem postopku, saj spremembe ne bodo vplivale na celovitost načrtovanih prostorskih ureditev ter na rabo sosednjih zemljišč in objektov.

B. POSTOPEK PRIPRAVE SDZN

Priprava sprememb in dopolnitev ZN Danfoss – 1. faza, sklop 2 se je začela na podlagi Sklepa o začetku priprave Sklepa o začetku priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza, sklop 2 po skrajšanem postopku (Uradni list RS, št. 28/13).

V aprilu 2013 je bil pripravljen osnutek dokumenta, ki je bil poslan v pridobitev smernic pristojnim nosilcem urejanja prostora.

Po pridobitvi smernic je pripravljen pričujoči dopolnjen osnutek SDZN.

C. OBMOČJE OBRAVNAVE

Proizvodno območje »Danfoss« leži na severozahodnem delu mesta Črnomelj, ob zahodni obvoznici. Na zahodno stran meji na zahodno obvoznico Črnomlja in posredno na območje energetike (RTP Črnomelj). Na severno in vzhodno stran je omejeno z zeleno tampon cono, ki varuje stanovanjsko območje Čardak in Beltovski bloki na južno stran meji na lokalno cesto (Cesta Heroja Starihe) in se preko nje navezuje na obstoječe industrijsko območje (nekdanji Belt – Livar).
Na območju SDZN so urejena parkirišča. Teren je izravnan. Dostopi do območja so urejeni z lokalne Ceste Heroja Starihe na jugu.
Območje sprememb in dopolnitev se nanaša na del območja zazidalnega načrta, del zemljišča s parc. št. 1061/20, k.o. Črnomelj in meri približno 1,3 ha.

D. OPIS NAČRTOVANIH UREDITEV SDZN

Umestitev načrtovane ureditve v prostor:

Predlog rešitev je oblikovan kot sprememba in dopolnitev veljavnega odloka o ZN Danfoss 1. faza, sklop 2.

Pričujoči postopek SDZN, sklop 2 se navezuje na postopek SDZN, sklop 1, ki je ravno tako v postopku priprave in sprejema. SDZN, sklop 1 obravnava postavitev komisionirnice, tlorisne velikosti 44,0 m x 45,0 m z višino 13,0 m, v dveh etažah. Komisionirnica je industrijski objekt, v katerem se vrši proizvodnja in razpakiranje predvnosa v regalno skladišče in pakiranje izdelkov za odvoz iz lokacije.
Spremembe in dopolnitve ZN, sklop 2 se nanašajo na območje zahodnega dela tovarniškega kompleksa, na katerem je zdaj postavljen skladiščni šotor in so urejena parkirišča.
Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta zajemajo spodaj navedene vsebine. Druge ureditve, ki so načrtovane v veljavnem ZN in njegovih spremembah in dopolnitvah, se ohranjajo.

Visokoregalno skladišče: Tlorisni gabarit: do 40 m x 45 m. Visokoregalno skladišče je skupaj z objektom predvidene komisionirnice povezano v celoto. Tlorisna velikost obeh objektov skupaj je do 45 m x 85 m. Višinski gabarit: višina do 35 m nad koto pritličja. Objekt nima etaž. Konstrukcija: talna plošča in parapetni obodni zid je iz armiranega betona. Vertikalna nosilna in horizontalna strešna konstrukcija sta iz jeklenega paličja. Streha: ravna (z minimalnim naklonom do 2 %), skrita za atiko, v svetlo sivi barvi. Kritina ne sme biti bleščeča.

Nadstrešek: Tlorisni gabarit: do 37 m x 50 m. Višinski gabarit: spodnji rob nadstreška je višine do 5,20 m od nivoja obstoječega dvorišča. Konstrukcija: vertikalna konstrukcija nadstreška je iz jeklenih stebrov, ločenih od nosilne konstrukcije sosednjih objektov. Horizontalni nosilci so jeklena paličja. Streha: ravna (z minimalnimi nakloni), v svetlo sivi barvi. Kritina ne sme biti bleščeča.

Fasada skupnega objekta, ki ga sestavljajo komisionirnica, nadstrešek in visokoregalno skladišče, se horizontalno člení na tri dele, kar optično zniža najvišji objekt – visokoregalno skladišče. Spodnji del – baza objekta je višine do 5 m in se izvede kot kontaktna fasada, finalno omet. Nad bazo je srednji del fasade objekta iz pločevinastih panelov v odtenkih tople sive barve. Srednji del višinsko sega do višine objekta komisionirnice. Nad to višino se za zgornji del fasade regalnega skladišča lahko uporabi druge barvne odtenke, ki so usklajeni s spodnjim delom fasade. Fasade so barvno usklajene z obstoječimi objekti (pretežno svetli toni).

E. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE (GJI) IN GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA

Obravnavano območje je opremljeno z vso gospodarsko javno infrastrukturo, ki je potrebna za delovanje novega objekta. Predvideni objekt se priključi na obstoječo infrastrukturo na območju urejanja.

Tangirani plinovod, kanalizacijski vodi, vodovodno in hidrantno omrežje in telekomunikacijski vodi se ustrezno preuredijo v odvisnosti od predvidene pozidave novega objekta na zahodu.
Predvidena pozidava novega objekta na zahodu tangira obstoječi 20 kV daljnovod, zato se ga prestavi v novo obbetonirano EKK.
Na vseh uvozih se EKK dodatno mehansko ojača skladno s predpisi.
Ob vzhodni fasadi visokoregalnega skladišča se postavi plinska postaja za utekočinjen argon za potrebe proizvodne dejavnosti. Ograjeni del plinske postaje je velikosti do 4,5 m x 6,5 m. Plinohran (cisterna) je tipska, višine do 7,4 m.

F. REŠITVE ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE, ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE TER ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

Na območju obravnave ni enot varstva narave, varovalnih gozdov ali gozdov s posebnim namenom, poplavnih ali erozijskih območij ali območij varstva vodnih virov.

Na majhnem delu obravnavanega območja je opredeljeno le arheološko območje Čardak (ESD 20280), vendar pa je na celotnem območju zazidalnega načrta že zgrajena tovarna (bivši Danfoss) z manipulacijskimi površinami in objekti.

Območje je v celoti stavbno zemljišče. Namembnost območja ZN se ne spreminja. Zaradi načrtovanih sprememb ne bo povečano število prebivalcev na območju urejanja in ne bo povečan obseg dejavnosti. Poleg tega se ne načrtujejo dejavnosti, objekti in ureditve, ki bi poslabševali varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Zato načrtovane spremembe ne bodo povzročile nobenih sprememb glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, varovanja okolja, naravnih virov in ohranjanje narave ter za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.

Načrtovane spremembe bodo povzročile spremembe vplivov na vidno sliko prostora, saj je objekt regalnega skladišča precej višji od obstoječih objektov v kompleksu in tudi v širši industrijski okolici na jugovzhodu ter višji v odnosu do stanovanjske pozidave Svibnika na zahodu. Zato se pri oblikovanju fasad skupnega objekta, ki ga sestavljajo komisionirnica, nadstrešek in visokoregalno skladišče zagotovi, da je fasada horizontalno členjena, da se s tem višina visokoregalnega skladišča optično zniža.

Pripravljavec: Občina Črnomelj

Naročnik: Akrapovič d. d.


Načrtovalec: ACER Novo mesto d.o.o.

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza, sklop 2

POVZETEK ZA JAVNOST

Faza: Dopolnjen osnutek

Datum: maj 2013



SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA DANFOSS – 1. FAZA, SKLOP 2

Dopolnjen osnutek

Ureditvena situacija, M 1:1.000

ACER Novo mesto d.o.o., maj 2013

ACER
Prostorsko načrtovanje, projektiranje in varstvo okolja Novo mesto, d.o.o.

OBČINA ČRNOMELJ K točki 4
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v juniju 2013

Zadeva: **PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAZIDALNEGA NAČRTA DANFOSS – 1. FAZA, SKLOP 1**

1 OBRAZLOŽITEV

Na pobudo podjetja Akrapovič d.d., ki želi graditi objekte za potrebe svoje proizvodne dejavnosti na območju, ki je po Občinskem prostorskem načrtu občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 82/11, 105/11-TP in 10/13-obvezna razlaga, v nadaljevanju: OPN) stavbno zemljišče in je opredeljeno s podrobno namensko rabo IP – površine za industrijo, ureja pa se z OPPN z oznako ČR/2-OPPNb – ZN Danfoss, je Občinski svet na 19. redni seji je sprejel sklep o začetku postopka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza, sklop 1 po skrajšanem postopku. V veljavnem zazidalnem načrtu Danfoss – 1. faza so merila in pogoji za posege v prostor definirani za potrebe prejšnjega lastnika. Za potrebe razvoja proizvodne dejavnosti podjetja Akrapovič d.d., ki je nekoliko drugačna, pa veljavna merila in pogoji ne omogočajo optimalne in racionalne gradnje novih objektov. Investitor podjetje Akrapovič d.d. želi graditi objekte za potrebe svoje dejavnosti, ki so sicer po veljavnem ZN predvideni, vendar z določenimi odstopanji v tlorisni velikosti objekta, obliki strehe in z odmikom od gradbene linije. Ker so merila in pogoji za posege v prostor v veljavnem prostorskem aktu tako natančno definirani, da odstopanj za potrebe gradnje potrebnih objektov novega lastnika ni mogoče izvesti brez predhodne spremembe ZN.

Na podlagi pripravljenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza (v nadaljevanju: SD ZN) je Občina Črnomelj pridobila smernice nosilca urejanja prostora. Izdelovalec sprememb in dopolnitev prostorskega izvedbenega akta Acer Novo mesto d.o.o. je nato izdelal dopolnjen osnutek, ki je bil osnova za javno razgrnitev. Javna razgrnitev je trajala 15 dni, tako kot to nalaga zakonodaja za skrajšan postopek priprave prostorskih aktov, in sicer od 26. aprila 2013 do vključno 10. maja 2013. V času javne razgrnitve ni bilo podanih pripomb, tudi na javni obravnavi ni bilo obiskovalcev, zato se je postopek nadaljeval brez običajne faze priprave stališč do pripomb na javno razgrnjen dopolnjen osnutek prostorskega izvedbenega akta. Pridobljeno je bilo pozitivno mnenje nosilca urejanja prostora in pripravljen predlog za izdajo odloka, Občinski svet v zaključni fazi postopka sprejme še predlog odloka, ki se ga objavi v Uradnem listu RS.

2 PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu se predlaga, da obravnava in sprejme predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza, sklop 1 v predloženi vsebini.

V kolikor na predlog za izdajo ni bistvenih pripomb se predlaga, da na isti seji sprejme tudi predlog odloka.

Pripravila:
Marija Prašin Kolbezen l.r.

Predlagateljica:
Županja občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

Številka: 3505-2/2013

Prilogi:
- predlog za izdajo odloka SD ZN
- neuradni čistopis odloka o ZN

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:

Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 17. seji, dne 17.6.2013 obravnaval »Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Zazidalnega načrta Danfoss – 1. faza, sklop 1«. Odbor na gradivo ni imel pripomb, zato Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da predlog za izdajo odloka sprejme in v kolikor nanj ne bo imel bistvenih pripomb, ga na isti seji obravnava kot predlog odloka in ga sprejme v predloženi vsebini.

Zapisala: Tanja Peteh, OU

Predsednik odbora za gospodarstvo in
komunalno infrastrukturo:
mag. Janez Gladek l.r

PREDLOG ZA IZDAJO

Na podlagi členov 61., 61.a in 61.b v povezavi s sedmim odstavkom 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10-popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/2012, 57/12-ZUPUDPP-A in 109/12) in 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS št. 35/03-UPB, 106/05, 65/07, 75/08 in 30/10) je Občinski svet občine Črnomelj na ….. seji ……. sprejel

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah »Odloka
o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza«, sklop 1

1. člen

(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Danfoss Črnomelj – 1. faza, Uradni list RS, št. 27/96, 69/00, 47/02, 81/03 in 38/06 (v nadaljevanju ZN Danfoss). Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta (v nadaljevanju SDZN) je izdelalo podjetje Acer Novo mesto d.o.o. pod številko OPPN-L4/2013 v ……. 2013.

(2) Območje sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta meri približno 2.100 m2 in obsega del zemljišča s parc. št1061/20, k.o. Črnomelj.

2. člen

V 4. členu se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi: »Na zahodni strani kompleksa se zahodno od obstoječega energetskega objekta in vzporedno z zahodno obvoznico mesta Črnomelj postavi proizvodni objekt in komisionirnica (pakirnica), ki nadomesti obstoječi skladiščni šotor.«

3. člen

V 5. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi: »Proizvodni objekt in komisionirnica: tlorisna velikost je 45,00 m x 45,00 m, z dopustnimi odstopanji do +,- 10 %. Streha objekta je ravna (z minimalni naklonom, skrita za atiko), v svetli barvi, kritina ni bleščeča. Višina objekta je do 13,50 m. Konstrukcija je kombinirana montažna betonska in kovinska. Fasade: izvedba naj bo montažna z izolacijski paneli ali monolitna. Fasada je v svetlih tonih. Dostop v objekt se uredi z dvorišča s severne strani. Oblikovanje objekta je enostavno in usklajeno z obstoječimi objekti v industrijskem območju.«

4. člen

V 25. členu se za III. etapo doda nova IV. etapa, ki se glasi: »IV. etapa: - proizvodni objekt in komisionirnica (pakirnica).«

KONČNE DOLOČBE

5. člen

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta se hranijo v analogni in digitalni obliki in so na vpogled na sedežu Občine Črnomelj in sedežu Upravne enote Črnomelj.

6. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3505-2/2013
Črnomelj, dne ….

Županja Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

NEURADNI ČISTOPIS, usklajen predlog
s Spremembami in dopolnitvami »Zazidalnega načrta Danfoss Črnomelj – 1. faza«, sklop 1

Ur. l. RS, št. 27/96 – osnovni odlok
Ur. l. RS, št. 69/00 – s/d [1]
Ur. l. RS, št. 47/02 – s/d [2]
Ur. l. RS, št. 81/03 – s/d [3]
Ur. l. RS, št. 38/06 – s/d [4] (narejen tudi čistoris grafičnega dela!)
Ur. l. RS, št. …./13 – s/d [5]

Na podlagi 19. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS št. 39/95 in 65/95) in 39. člena Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS št. 26/90, 18/93 in 47/93 in 71/93) je Občinski svet občine Črnomelj na seji dne 29. 4. 1996 sprejel

O D L O K
o zazidalnem načrtu Danfoss Črnomelj – 1. faza

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se ob upoštevanju usmeritev prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski Dolenjski list, št. 13/90 in Uradni list RS, št. 57/95) ter družbenega plana občine Črnomelj za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 2/87 in Uradni list RS, št. 57/95) ter 1. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS št. 48/90) sprejme zazidalni načrt Danfoss Črnomelj.

Zazidalni načrt je izdelal Topos Dolenjske Toplice d.o.o. pod št. ZN-135/95 v aprilu 1996.

Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.

2. člen

V območje zazidalnega načrta so vključena zemljišča oz. deli zemljišč parc. št.: del 1059, 1060/1, 1061/1, 1061/6, 1061/5, 1061/4, 1061/2, 1062/4, 1062/2, 1063/4, del 1063/1, 1063/5, del 1068/1, del 1066, del 1069, del 1070/1, del 1075/1, del 1126/38-cesta, del 1107/1, del 1194/24, del 1110/2, del 1112/1, del 1111/1, del 1113/1, del 1058/12, del 1058/11, del 1058/22, del 1058/7, del 1058/5, del 1058/23, del 1058/4, del 1058/1, del 1060/2, del 1060/4, 1060/3, 1061/11, 1061/3, 1068/2, 1061/7, 1058/9, 1126/2-pot, 1058/17 in 1058/8, vse k.o. Črnomelj.

Primarni vodovod se zaradi tangenc z novo pozidavo prestavi in poteka po naslednjih zemljiščih parc. št.: 1058/1, 1058/2, 1058/16, 1058/3, 1059, 1060/1 in 1061/1, vse k.o. Črnomelj.

Del obstoječe kanalizacije se prestavi in poteka po zemljiščih parc. št.: 1032/10, 1035/3, 1129/1-pot, 1062/2, 1063/4, 1063/1 in 1063/5, vse k.o. Črnomelj.

Meteorna kanalizacija izven območja urejanja poteka po zemljiščih parc. št.: 1113/1, 1113/4, 1122/1, 1115/2, 1121, 1194/24, 1110/4 in 1187/1-potok, vse k.o. Črnomelj.

II. NAMEMBNOST PROSTORA

3. člen

---

[1] Spremembo zazidalnega načrta je izdelal projektivni biro Arha d.o.o. Črnomelj, pod št. 99034 v aprilu 2000. Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.

[2] Spremembo in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu je izdelalo podjetje ARHA projektivni biro d.o.o. Črnomelj, pod št. 1.027 v aprilu 2002. Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.

[3] Spremembo in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu je izdelalo podjetje ARHA projektivni biro d.o.o. Črnomelj, pod št. 3.010 v aprilu 2003. Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.

[4] Spremembo in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu je izdelalo podjetje ARHA projektivni biro d.o.o. Črnomelj, pod št. 5.058 v januarju 2006. Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.

[5] Spremembo in dopolnitev odloka o zazidalnem načrtu je izdelalo podjetje Acer Novo mesto d.o.o., pod št. OPPN-L4/2013. Sestavljajo ga tekstualni in grafični del ter priloge.

Območje zazidalnega načrta je namenjeno proizvodnji kompresorjev s spremljajočimi površinami; upravni prostori, energetski objekti, skladišča tehničnih plinov, olj in maziv ter ostali spremljajoči objekti ter parkirišča. Kmetijske površine proti stanovanjski soseski Čardak se ohranijo s funkcijo zelenega pasu z intenzivno zazelenitvijo.

III. POGOJI ZA IZRABO OBMOČJA IN ZA OBLIKOVANJE POSEGOV V PROSTOR

4. člen

A) Splošni pogoji za posege in oblikovanje območja:

Celotno industrijsko območje se uredi kot zaključena prostorska enota v grajeni strukturi Črnomlja oziroma med stanovanjsko strukturo mesta ter obstoječo proizvodnjo. Velika pozornost se nameni stičnim območjem, kjer so obravnavane ureditve v neposrednem ali posrednem stiku z grajeno strukturo bivalnega okolja oziroma z odprtimi kmetijskimi površinami.

Ohrani se sedanja proizvodna hala ob cesti in parkirne površine. V nadaljevanju parcele proti severu se razporedijo: nov proizvodni objekt, na severozahodnem delu območja pa objekti skladišč tehničnih plinov, skladišča olj in maziv, odpadnih surovin ter drugi spremljajoči prostori. Energetski objekt se locira na jugozahodnem delu tik ob obstoječem energetskem bloku, v nadaljevanju do obvozne ceste pa parkirišča za zaposlene. Proti naselju se mora ohraniti vsaj 50 metrski zeleni pas kot vizualna in zvočna bariera. Čimbolj funkcionalno se izrabijo razpoložljive površine med predvideno obvozno cesto in industrijskimi objekti.

Novo predvideni objekti so locirani: proizvodna hala na zahodni strani energetskega objekta (objekta se dotikata, aneks je na južni strani), na južni strani severne hale se ob obstoječem nadstrešku doda nov nadstrešek, v podaljšku katerega je dopustno nadkritje za povezavo med obstoječo severno halo in novo halo. Obstoječa cisterna za olje se odstrani, na istem mestu se predvidi nova vkopana cisterna s kapaciteto 30m3. Pri obstoječi severni hali se prostor med halo in severnim aneksom nadkrije, tako da tvori nadkrit prehod. Zaradi predvidenega posega se na isti strani objekta odstrani vzhodni vetrolov, predvidijo pa se nadstreški nad vhodi (2x na severni strani in 1x na južni hale). Na stari proizvodni hali so predvideni trije posegi: na vzhodni strani se obstoječi nadstrešek na obeh straneh dopolni z še dvema nadstreškoma, na zahodni strani se poveča lovilni bazen, na južni strani pa je predvidena razširitev za potrebe kuhinje. Obstoječa nadstrešnica za avtomobile, ki je locirana ob parkirišču na zahodni strani vratarnice, se poveča za celo enoto. Na vzhodni strani kompleksa je predviden montažni objekt (skladišče). Na zahodni strani severnega objekta je bilo že v zazidalnem načrtu predvideno skladišče, ki še ni zgrajeno. Predvidi se sprememba dolžine objekta, ki je lociran je tako, da je začetek objekta na južni strani v isti liniji kot južna fasada proizvodne hale.

Nov montažni objekt za potrebe skladiščenja je lociran kot podaljšek obstoječega skladišča na vzhodni strani kompleksa in sicer na severni fasadi. Območje za tehnološke naprave je predvideno ob severni fasadi južne proizvodne hale, nadstrešek za palete je lociran na severni fasadi severne proizvodne hale. Nad vzhodnim počivališčem je predviden nadstrešek. Nadstreške je ob upoštevanju obstoječih gradbenih linij posameznih objektov dovoljeno postavljati še na južni strani severne proizvodne hale ter na obeh severnih fasadah južne in predvidene nove proizvodne hale.

Začasni montažni objekt za skladiščenje je predviden na obstoječih parkiriščih na zahodni strani kompleksa. Investitor je pred postavitvijo začasnega objekta dolžan zagotoviti nadomestno število parkirnih mest, ki jih izgubi. Pred izgradnjo lakirnice se premestijo zabojniki za odpadne surovine in sicer na zahodno stran kompleksa, kjer je v zazidalnem načrtu že predvideno skladišče odpadnih surovin.

Na zahodni strani kompleksa je med severno proizvodno halo in nadstrešnico za odpadne surovine, na severni strani pa med severno proizvodno halo in severnim aneksom do obstoječega vetrolova za vlačilce predvideno nadkritje manipulativnih površin z nadstreškom.

Na zahodni strani kompleksa se zahodno od obstoječega energetskega objekta in vzporedno z zahodno obvoznico mesta Črnomelj postavi proizvodni objekt in komisionirnica (pakirnica), ki nadomesti obstoječi skladiščni šotor.

5. člen

B) Urbanistično-arhitekturni pogoji za objekte:

Tlorisna velikost novega proizvodnega objekta je v oseh 79,20 m x 181,25 m z aneksom velikosti 75 m x 9 m na vzhodni strani objekta, ki po višini obsega pritličje, aneks pa tri etaže. V aneksu se ne sme opravljati proizvodne dejavnosti. Višina objekta ne sme presegati višine sedanjega objekta razen v prvih dveh poljih zahodne strani proizvodne hale, kjer to zahteva vgrajena tehnološka oprema (regalno skladišče, stiskalnice za preoblikovanje pločevine) in lahko znaša največ 13 m.

Oblikovanje nove proizvodne hale naj bo usklajeno z značilnostmi objekta obstoječe proizvodnje. Fasade objektov naj bodo rastrirane barvno in tudi reliefno tako, da se doseže vsaj delno prilagoditev objektov velikih volumnov bolj drobnemu merilu narave in okolice. Pri tem se uporabi podobna konstrukcija in materiali, kot na obstoječi proizvodni hali. Streha je sestavljena iz treh vzdolžnih dvokapnic, naklona maksimalno 10 stopinj.

Ob obstoječih objektih nadstrešnice, kompresorske postaje ter skladišču plina se zgradi nov energetski objekt osne velikosti 38 m x 15 m, v katerem bodo locirani; kotlovnica, črpalke za EL kurilno olje, merilno mesto za porabljeno električno energijo z razdelilno postajo, kompresorska postaja in črpalna postaja za hladilno mesto. Po izgradnji novega energetskega objekta se obstoječi objekti odstranijo, namesto njih pa se v celotni dolžini objekta izvede nadstrešnica, širine največ 5 m. Ob novi energetski postaji se postavi rezervoar za komprimiran zrak in hladilno vodo, ki po višini glede na nivo terena ne sme biti višji od 5 m.

Na severni strani novega objekta se na drugi strani notranje obvozne ceste locirajo spremljajoči objekti tlorisne velikosti 165 m x 7 m. Višina teh objektov ne sme presegati višine 5 m. Nad ravno streho objektov se nasuje zemljo debeline najmanj 0,4 m in izravna teren širšega območja ter zatravi. V teh objektih bodo locirana skladišča palet, olj in maziv, kemikalij, odpadnih surovin, pralna ploščad, delavnica za popravilo viličarjev, skladišče jeklenk, ploščad za zbiranje starih olj, polnilnica akumulatorjev, prostor za shranjevanje strojev za čiščenje in skladišče paličastega materiala.

V območju nad cestnim telesom obvozne ceste in manipulativnimi površinami znotraj območja se izvede oporni zid višine največ 5,0m. Prostor ob opornem zidu se nameni za postavitev nadstreška za odpadne surovine, katere dim. so 7 x 79,40m. Oporni zid je lahko hkrati zahodna stena v celotni dolžini (do 79,4m). Streha je enokapnica z minimalnim naklonom.

~~Tlorisna velikost nove proizvodne hale na Z strani v oseh je 60,0m x 86,0m, aneks na južni strani je velikosti 8,0 x 56,0m. Po višini proizvodna hala obsega pritličje, aneks pa klet, pritličje ter nadstropje. V aneksu se ne sme opravljati proizvodne dejavnosti. Streha nad halo je sestavljena iz štirih vzdolžnih dvokapnic naklona max 10°, nad aneksom pa je streha ravno tako z max naklonom 10°. Višina proizvodne hale ne sme presegati 13,0m, aneksa pa 10m. Zaradi izgradnje nove hale se odstranijo rezervoarji za komprimiran zrak in hladilno vodo, ki se prestavijo na južno stran severne proizvodne hale in sicer se na vzhodno stran obstoječe nakladalne rampe. Na zahodni strani objekta je predvidena nakladalna rampa za tovornjake, v velikosti 4,0 x 10,0m, visoka do 1,2m.~~

Proizvodni objekt in komisionirnica: tlorisna velikost je 45,00 m x 45,00 m, z dopustnimi odstopanji do +,- 10 %. Streha objekta je ravna (z minimalni naklonom, skrita za atiko), v svetli barvi, kritina ni bleščeča. Višina objekta je do 13,50 m. Konstrukcija je kombinirana montažna betonska in kovinska. Fasade: izvedba naj bo montažna z izolacijski paneli ali monolitna. Fasada je v svetlih tonih. Dostop v objekt se uredi z dvorišča s severne strani. Oblikovanje objekta je enostavno in usklajeno z obstoječimi objekti v industrijskem območju.

Razširitev nakladalne rampe za vetrolov za viličarje na južni strani severne proizvodne hale se izvede v podaljšku za 18,0m proti zahodu, v širini obstoječe rampe. Izgled rampe naj bo enak obstoječi. Od predvidene rampe do nove hale se dopusti možnost izvedbe nadkritega prehoda, širine 14,0m. Konstrukcija in streha nadstreška naj bo čimbolj transparentna, max. višina pa naj ne presega 10,0m.

Obstoječa nadzemna cisterna se odstrani in nadomesti z manjšo, vkopano, s kapaciteto 30m3. Lokacija cisterne ostane nespremenjena.

Pokrit prehod, ki se izvede med obstoječo severno halo in severnim aneksom, bo dolžine 105,0m, po širini pa zapolnjuje celoten prostor med obema objektoma. Obstoječi vzhodni vetrolov ob proizvodni hali se odstrani. Višinsko streha prehoda ne sme presegati gabarita hale, konstrukcija pa naj bo čimbolj transparentna in prilagojena fasadi obstoječega zahodnega vetrolova med halo in aneksom.

Obe nadstrešnici na zahodni strani stare hale sta iste širine kot obstoječ nadstrešek, dolžina severnega je do konca objekta, južnega pa 17,20m. Konstrukcija obeh nadstreškov je enaka obstoječi – t.j. kovinska. Barvno in oblikovalsko ju je potrebno obdelati tako, da bodo enotni.

Nadstrešnica za avtomobile pred staro halo je predvidena na zahodni strani obstoječe nadstrešnice, v istih gabaritih (tako horizontalnih kot vertikalnih), z identično konstrukcijo, kritino in oblikovanjem.

Na južni fasadi stare hale se prizida razširitev za potrebe kuhinje. Razširitev naj bo vzporedna z linijo nadstrešnice, max dim. pa so 18,75m x 6,0m. Etažno bo obsegala pritličje, višina strehe sme segati max do parapeta zgornjih oken. Streha bo ravna, max naklon 10°.

Na zahodni strani stare hale se obstoječi lovilni bazen za olja po celotni dolžini razširi za 4,3m in nadkrije. Nadstrešnica naj se v čim večji meri prilagaja izgledu obstoječe fasade.

Na vzhodni strani uvoza v kompleks je predvidena postavitev montažnega objekta, ki bo imel funkcijo skladišča. Horizontalni gabariti bodo 20,0 x 55,0m, nakladalna ploščad bo locirana v osi objekta na zahodni fasadi in bo dimenzij 4,0 x 8,0m. Kota pritličja bo za 1,2m višja od kote stare proizvodne hale. Streha bo ločna, krita s termoizolacijsko membrano. Zaradi ureditve konfiguracije terena je na

severovzhodnem vogalu predviden oporni zid v višini 2,0m. Izveden naj bo iz armiranega betona. Za opornim zidom se izvede brežina v naklonu 1:2.

Montažni objekt – skladišče bo lociran v podaljšku obstoječega montažnega objekta in sicer na severni strani, v isti širini kot je obstoječi objekt (20m) in dolžini 30m. Nakladalna ploščad je locirana na zahodni fasadi in je dim. 6,0 x 7,5m. Kota pritličja je enaka koti obst. skladišča. Sleme objekta naj bo v isti višini kot je obstoječe sleme. Streha bo ločna, krita s termoizolacijsko membrano. Oblikovno se mora objekt podrejati obstoječemu objektu. Glede na konfiguracijo terena je na vzhodni in severni strani objekta predviden oporni zid. Obstoječ oporni zid na severni strani obst. montažnega objekta se pred izgradnjo novega montažnega objekta odstrani. Na vzhodni se izvede v podaljšku obstoječega, na severni strani pa se spušča proti zahodu do višine 0,4m. Izveden naj bo iz armiranega betona. Za opornim zidom se izvede brežina v naklonu 1:2.

Zaradi zožitve prostih površin med severno proizvodno halo in novim skladiščem se ob zahodni fasadi zaradi varovanja pešcev zariše varovalni pas širine 1,6m.

Obstoječi nadzemni hidrant se spremeni v podzemnega.

Območje za tehnološke naprave (predvsem za cisterne), ki so potrebne za obstoječo čistilno napravo, je predvideno ob severni fasadi južne proizvodne hale. Tehnološke naprave je dovoljeno postavljati v širini 5m in dolžini 55m od vzhodnega vogala proti zahodu. Za naprave, za katere predpisi zahtevajo lovilne bazene, se le-ti izvedejo v max. višini 1m nad koto terena. Bazeni morajo biti izvedeni neprepustno. V času urejanja priključitev tehnoloških naprav je potrebno zagotoviti ustrezno kvaliteto odpadnih vod. Območje je dovoljeno popolnoma zapreti ali le nadkriti z enokapno streho (po celotni dolžini ali delno), fasade in oblikovanje pa se morajo oblikovno prilagajati fasadi obstoječe proizvodne hale.

Nadstrešek nad vzhodnim počivališčem nad obstoječim platojem na vzhodni strani nove proizvodne hale. Tlorisno je nadstrešek nepravilne oblike, ki tlorisno sledi obliki obstoječih stopnic in tlakovane površine. Max. širina je 10,40m, max. dolžina pa 28,80m. Konstrukcija naj bo kovinska ali lesena, streha ravna z minimalnim naklonom. Celotna nadstrešnica naj bo celovito oblikovana čimbolj transparentno.

Nadstrešek za palete je predviden v podaljšku obstoječega nadstreška na severni strani severne proizvodne hale. Nadstrešek je lahko max. širine 5m, dolžine pa 39,45m. Streha naj bo enokapna, z min. naklonom do 10˚. Objekt višinsko ne sme presegati gabarita obstoječe hale. Oblikovno se mora podrejati obstoječim objektom.

Nadstreške je dovoljeno postavljati še na južni strani severne proizvodne hale ter na obeh severnih fasadah južne in predvidene nove proizvodne hale. Pri postavitvah je potrebno upoštevati obstoječe gradbene linije posamičnega objekta, ob katerem bo lociran nadstrešek, ter manipulativne površine, ki so potrebne za neovirano delovanje industrijskega kompleksa. Oblikovno se morajo nadstreški podrejati fasadam in obliki obstoječih objektov.

Lakirnica bo locirana ob zahodni fasadi južne proizvodne hale. Pred izgradnjo je potrebno prestaviti zabojnike za zbiranje odpadnih surovin, katerih lokacija je že predvidena v zazidalnem načrtu na zahodnem delu kompleksa (objekt št. 8, s/d št. 99036, Uradni list RS, št. 69/00).

Lakirnica je že obstoječa v južni proizvodni hali. Ker pa nastajajo potrebe po povečani površini za potrebe samega proizvodnega procesa, je potrebno prostor za lakirnico zagotoviti drugje. Najprimernejša rešitev je lokacija ob zahodni fasadi hale, na mestu, kjer so obstoječi zabojniki za zbiranje odpadnih surovin. Le-te je, kot je že bilo navedeno, potrebno prestaviti.

Horizontalni gabariti predvidene lakirnice so 11 x 34 m. Gradbena linija na jugu mora biti poravnana z obstoječo linijo južne hale. Streha naj bo ravna, z minimalnim naklonom do 10°, skrita za atiko. Višinsko objekt ne sme presegati višine obstoječe hale, oblikovno pa se mora podrejati obstoječim objektom.

Začasni montažni objekt – skladišče je predviden na zahodni strani kompleksa, kjer so obstoječa parkirišča, po zazidalnem načrtu pa je tam predvidena nova proizvodna hala. Začasni montažni objekt se bo postavil za potrebe skladiščenja vhodnih materialov in gotovih izdelkov. Dovoljeni maksimalni horizontalni gabariti so 40 x 20 m. Vertikalni gabarit bo obsegal pritličje, višina slemena je lahko maksimalno 7,5 m.

Vzdolžna os objekta mora biti orientirana v smeri sever – jug, objekt mora biti lociran tako, da je zahodna gradbena linija poravnana z robom obstoječega parkirišča, severna gradbena linija pa poravnana z linijo energetskega objekta.

Streha začasnega montažnega objekta bo ločna, krita s termoizolacijsko membrano.

Pred postavitvijo objekta je investitor dolžan zagotoviti enako število parkirnih mest, ki jih izgubi s postavitvijo objekta.

Začasni objekt se pred izgradnjo nove proizvodne hale odstrani.

Nadstrešnica je predvidena med severno proizvodno halo in nadstrešnico za odpadne surovine, na severni strani pa med severno proizvodno halo in severnim aneksom do obstoječega vetrolova za vlačilce. Horizontalni gabarit predvidene nadstrešnice zavzema celoten prostor med naštetimi tremi obstoječimi objekti. Gradbena linija na jugu mora biti poravnana z obstoječo linijo proizvodne hale. Streha je lahko

ravna ali z nizkim naklonom do 6°. Sleme objekta ne sme biti višje od 9m, minimalna svetla višina nadstrešnice pa mora znašati 4,5m, tako da bo omogočena manipulacija za tovornjake. Oblikovno se mora nadstrešnica podrejati obstoječim objektom.

6. člen

C) Pogoji za zunanje in druge ureditve:

Oblikovanje zunanjih površin na funkcionalnih zemljiščih objektov naj se prilagaja oblikovanju objektov in naj bo poenoteno.

Useki in drugi grobi posegi v teren se naj v čimvečji meri omilijo z ustreznimi nakloni brežin, njihovo utrditvijo in zazelenitvijo. Vegetacija na stičnem območju s stanovanjskim naseljem na severni in vzhodni strani industrijskega kompleksa se zgosti z drevesno vegetacijo (listavci) in grmovnicami do te mere, da deluje tudi kot vizualna bariera.

Na vzhodnem delu kompleksa se zaradi postavitve montažnega skladišča uredi brežina v naklonu 1:2; zaradi ohranitve 50m zelenega pasu med kompleksom in stanovanjsko sosesko se naredi tudi nov oporni zid v višini do 2,0m.

Ob novi proizvodni hali je na zahodni fasadi predvidena nakladalna ploščad, zaradi padca terena proti jugu pa je potreben tudi oporni zid.

Med stanovanjsko sosesko in industrijskim kompleksom na vzhodni strani se na območju obstoječega zelenega pasu izvedeta dve z nizkoraslimi grmovnicami zazelenjeni brežini. Na severni strani se na najožjem pasu med kompleksom in stanovanjsko sosesko postavi protihrupna ograja v dolžini cca 36m, njena višina pa mora zagotavljati izpolnjevanje njene funkcije. Oblikovno naj se protihrupna ograja podreja okolici, lahko je zazelenjena. S postavitvijo protihrupne ograje se prične najkasneje sočasno s postavitvijo podaljška skladiščnega prostora.

IV. POGOJI ZA PROMETNO IN KOMUNALNO TER DRUGO UREDITEV OBMOČJA

7. člen

Cestno omrežje

Uvozi:

Območje urejanja se priključuje na lokalno cesto Ulice heroja Starihe preko glavnega uvoza na jugovzhodnem delu ter le desnega izvoza na to cesto, ko bo zgrajena obvozna cesta vsaj na odseku Kajuhova ulica-Ulica heroja Starihe. Uvoz v območje je kontroliran in ločuje dostavo od ostalega prometa.

Z izgradnjo pokritega prehoda med severno proizvodno halo in severnim aneksom zapremo gasilsko pot. Za intervencije je predvidena uporaba obstoječe javne poti na severni strani, ki je sicer izven ograje obravnavanega kompleksa, po kvaliteti pa je primerna za prevoz gasilskih cistern.

Notranje ceste:

Cestni sistem znotraj tovarniškega območja je organiziran ločeno in sicer enosmerno krožno ob objektih, osebni promet zaposlenih in obiskovalcev pa je izven ograjenega območja z navezavo na obstoječ uvoz in izvoza. Notranje ceste istočasno služijo kot požarne ceste. Računska hitrost notranjih cest je 15 km/h, osna obremenitev vseh cest je 25 ton.

Notranja krožna cesta je širine 5 m, uvozni in izvozni pasovi 2x3 m, ceste v območju parkirišč pa 2x2,5 m.

Znotraj notranjih manipulativnih površin je dovoljena izvedba mostne cestne tehtnice za interne potrebe. V neposredni bližini tehtnice je dovoljena postavitev pritlične kontrolne kabine, v maksimalnih tlorisnih gabaritih 2,5 x 2,5m, višinsko pa ne sme presegati višine 3m. Oblikovno se mora podrejati obstoječim objektom. Mikrolokacija kontrolne kabine ne sme ovirati pretoka internega prometa znotraj kompleksa.

Zunanje ceste:

Ulica heroja Starihe se rekonstruira in se v zahodnem delu navezuje na predvideno obvozno cesto Črnomlja. Širina rekonstruirane ceste je 2x3,25 m z enostransko kolesarsko stezo širine 1,6 m in hodnikom za pešce širine 1,6 m ter bankinama po 0,5 m. V območju križišč je potrebno izvesti razvrstilni pas za levo zavijanje širine 3 m. Skupni prečni profil ceste je 13,7 m. Računska hitrost je 50 km/h.

Obvozna cesta Črnomlja je v tem zazidalnem načrtu projektno rešena zaradi določitve območja možne širitve samega industrijskega območja in mejnih pogojev med cestnim telesom in ureditvami znotraj območja urejanja, sicer pa ni predmet tega zazidalnega načrta.

Parkirišča:

Za potrebe parkiranja se uporabijo obstoječa parkirišča (okoli 100 parkirnih mest), 150 parkirnih mest se zagotovi na jugozahodnem delu tega območja, ostala pa v območju ureditvenega načrta Belt Črnomelj.

Med objekti naj se uredijo potrebne manipulativne površine, ki se asfaltirajo.

Parkirišča, ki jih izgubimo z izgradnjo nove proizvodne hale, se nadomestijo v sklopu kompleksa IMP – LIVAR Črnomelj, ki je izven območja zazidalnega načrta in sicer 275PM. Investitor jih mora zagotoviti pred ukinitvijo sedanjih parkirišč.

Urbanistično arhitektonski pogoji za oblikovanje parkirišč niso predmet zazidalnega načrta, ampak se določijo na podlagi lokacijske dokumentacije.

Parkirišča na zahodni strani kompleksa, ki se ukinejo s postavitvijo novega montažnega objekta, je investitor dolžan zagotoviti v enakem številu pred postavitvijo objekta.

8. člen

Oskrba s pitno, tehnološko in požarno vodo:

Gradnja obvozne ceste in proizvodnega objekta bo tangirala primarni vodovod, ki se ga na delu obstoječega vodomernega jaška za Danfoss ter do novega jaška prestavi ob cestno telo predvidene obvozne ceste. V območju poteka vodovoda v cestnem telesu se vodovod dodatno zaščiti. Prestavitev vodovoda mora biti opravljena pred pričetkom gradnje.

Kompleks se na javno vodovodno omrežje priključi preko vodomernega jaška, ki se ga locira na zemljišče parc. št. 1061/1 k.o. Črnomelj. Znotraj območja se omrežje zazanka ter ustrezno uredi hidrantna mreža. Predvidena kapaciteta protipožarne vode je 12 l/s, z upoštevanjem tehnološke in sanitarne vode je maksimalna poraba vode 17 l/s.

Pri projektiranju vodovodnega omrežja se upošteva pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno mrežo (Uradni list RS, št. 30/91).

Za glavnim vodomernim jaškom se naredi nov vod, ki bo služil za požarno vodo. Vod bo potekal na severni strani severnega aneksa od vzhodne strani proti zahodu, kjer se naveže na obstoječi nadzemni hidrant, tako da je celotno omrežje zazankano. Na novem vodu sta predvidena dva nadzemna hidranta. Obstoječ hidrantni vod med halo in severnim aneksom bo prevzel funkcijo notranjih hidrantov. Naredi se tudi nov vod okoli proizvodne hale, s tremi nadzemnimi hidranti.

Pred izgradnjo nove lakirnice je potrebno prestaviti hidrant in del hidrantnega omrežja na zahodni strani južne proizvodne hale. Hidrantni vod se prestavi minimalno 5 m od objekta.

Obstoječe vodovodno omrežje zadošča potrebam, ki bodo nastale s širitvijo proizvodnega kompleksa.

9. člen

Kanalizacija:

Kanalizacija je zgrajena v ločenem sistemu. Vse fekalne in prečiščene tehnološke vode se v končni fazi odvajajo preko javne kanalizacije v komunalno čistilno napravo Črnomlja. Fekalna kanalizacija poteka po obstoječi kanalizaciji za odvod meteorne in tehnološke vode v Dobličico ter se pred obstoječim črpališčem priključi na sušni kolektor.

Pri projektiranju kanalizacije ob Ulici heroja Starihe je potrebno upoštevati gravitacijsko območje predvidene zazidave Čardak.

Pred priključitvijo na javno kanalizacijsko omrežje je predvidena postavitev merilca kvalitete fekalnih vod.

Obstoječe kanalizacijsko omrežje (tako fekalno kot meteorno) zadošča potrebam, ki bodo nastale z razširitvijo kompleksa.

Odpadne tehnološke vode je potrebno v objektu predčiščenja odpadnih voda delno predčistiti do stopnje, ki jo zahteva delovanje komunalne (biološke) čistilne naprave. Prečiščena tehnološka voda se preko kontrolnega jaška izpusti v fekalno kanalizacijo, vsebnost posameznih snovi v izpustni vodi pa se mora redno kontrolirati.

Odpadne vode iz lokacije nove lakirnice na zahodni strani južne proizvodne hale se prečiščujejo preko rekonstruirane čistilne naprave. Novi vodi do čistilne naprave bodo potekali znotraj obstoječega omrežja. Ker gre samo za prestavitev delovnega procesa lakiranja na drugo lokacijo, se količina odpadnih vod ne bo bistveno povečala.

Meteorne vode se preko delno rekonstruirane kanalizacije ob Ulici heroja Starihe in nato ob železniškem nasipu izpusti v reko Dobličico. V meteorno kanalizacijo se smejo spuščati zgolj hladilne vode in vode s streh in drugih odprtih površin ter meteorne vode s cest, parkirišč in platojev preko lovilcev olj in maščob.

Pretakalne ploščadi se ob rezervoarjih za gorivo, skladiščih odpadnih olj, plinski postaji ter skladišču ester olja izvedejo iz vodonepropustnega betona. Vtok v meteorno kanalizacijo s teh površin se izvede preko lovilcev olj in maščob.

10. člen

Energetsko omrežje:

Za oskrbo območja z električno energijo se uporabijo obstoječi dovodi. Elektroenergetsko omrežje znotraj območja se izvede v obliki 20 kV kabelske zanke z vgradnjo trafo postaj znotraj objektov. Od RTP do območja Danfoss se ob Ulici heroja Starihe poveča število cevi v obstoječi kabelski kanalizaciji.

Zaradi sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je potrebno podaljšati obstoječe 20kV daljnovode RTP Črnomelj – Danfoss, Danfoss – IMP. Izvedejo se električne spojke, kabli pa se podaljšajo za cca 80m pred RP Danfoss. Predvidena je povečana odjemna moč in sicer 5500kW.

Drugo nizkonapetostno omrežje znotraj kompleksa se predvidi v kabelski kanalizaciji. Ob vseh notranjih cestah se ob zunanjem robu cestišča izvede javna razsvetljava.

11. člen

Zveze:

Za potrebe tovarniškega kompleksa se predvidi razširitev obstoječih telefonskih linij.

12. člen

Odstranjevanje odpadkov:

Komunalni odpadki se zbirajo v zabojnikih znotraj območja urejanja in redno odvažajo na komunalno deponijo. Odpadke, ki imajo značaj odpadnih surovin je potrebno zbirati ločeno v zabojnikih na zahodnem delu območja in jih odvažati v nadaljnjo predelavo. Odpadni mulji, ki nastanejo pri čiščenju v lastni čistilni napravi, imajo značaj posebnih odpadkov in se do končne dispozicije skladiščijo v posebnem prostoru.

Če bodo pri proizvodnem procesu nastajali tudi drugi posebni odpadki, je potrebno predhodno določiti njihovo končno dispozicijo.

V. DRUGI POGOJI ZA IZVEDBO POSEGOV V PROSTOR

13. člen

Varstvo pred hrupom:

Sedanja proizvodnja ne povzroča hrupa, ki bi presegal z uredbo o hrupu v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 45/95) določenih mejnih vrednosti ravni hrupa za III. območje. Nova proizvodnja v stičnem območju s stanovanjskim predelom ne sme presegati mejnih vrednosti ravni hrupa, ki so določene za stanovanjske soseske (II. območje). Vse vire hrupa je potrebno odpravljati z dodatnimi protihrupnimi ukrepi na izvoru.

14. člen

Varstvo zraka:

Emisije v zrak ne smejo presegati mejnih količin snovi, ki jih je dovoljeno spuščati v zrak skladno z uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti snovi v zraku (Uradni list RS, št. 73/94).

Iz kurilnih naprav se ne sme izpuščati več snovi v zrak, kot je to dovoljeno z uredbo o emisiji snovi v zrak iz kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 73/94).

Pri lakirnici in postavitvi njene tehnologije se upoštevajo določila uredbe o emisiji snovi v zrak iz lakirnic (Uradni list RS, št. 73/94).

15. člen

Varstvo voda:

V vodotok Dobličico je dovoljeno spuščati le meteorne in prečiščene vode, vsebnost snovi pa mora biti v zakonsko določenih mejah.

16. člen

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami:

Pri načrtovanju novih objektov je potrebno upoštevati določila odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih (UL SRS, št. 18/63) za območje seizmične intenzitete VII. stopnje lestvice Mercalli – Cancan – Seiberg.

Zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred posledicami naravnih in drugih nesreč ter pred vojnimi dejstvovanji glede na določbe zakona o obrambi in zaščiti (Uradni list RS, št. 15/91) ni potrebno predvideti.

17. člen

Zaradi kraškega terena je potrebno opraviti geomehanske raziskave in določiti način temeljenja.

VI. OBVEZNOSTI INVESTITORJA PRI IZVAJANJU TEGA ZAZIDALNEGA NAČRTA

18. člen

Investitor mora zagotoviti v območjih in na zemljiščih iz 2. člena tega odloka ter v skladu z grafičnimi prilogami ureditev vse potrebne komunalne infrastrukture, zlasti pa:

- rekonstrukcijo Ulice heroja Starihe v območju zazidalnega načrta v skladu s 7. in 25. členom tega odloka,
  prestavitev primarnega vodovoda v skladu z 8. členom tega odloka tako, da ni motena oskrba s pitno in požarno vodo,
- prestavitev in rekonstrukcijo obstoječe fekalne kanalizacije po 9. členu tega odloka, rekonstrukcijo in dograditev meteorne kanalizacije po 9. členu tega odloka.

Investitor mora za zavarovanje bližnjih stanovanjskih objektov poskrbeti za:

- izdelavo elaborata o načinu odkopa in odvoza odpadnega materiala, pri čemer mora le-ta vsebovati tudi ustrezne rešitve glede na različne vremenske pogoje,
- pregled bližnjih objektov in izvedbo meritev tresljajev oziroma morebitnih vplivov na objekte v času gradnje, po končani gradnji pa zaradi preprečitve posledic drsenja ali posedanja zemljišča,
- tako miniranje, ki bo zagotavljalo zmanjšanje zračnega udara pri vsakem miniranju tako, da bodo vrednosti zračnega tlaka čimmanjše, v nobenem primeru pa ne smejo preseči vrednosti od predpisanih v pravilniku in predpisih o varstvenih ukrepih pri ravnanju z razstrelivnimi sredstvi in miniranju v rudarstvu (Uradni list SFRJ, št. 9/67, 35/67 in 35/72),
- pri vrtanjih in miniranjih uporabo takih tehničnih sredstev in postopkov, da bodo vibracije, s tem pa tudi prašenje in širjenje emisij v ozračje v času izvajanja zemeljskih del minimalne,
- postavitev protihrupne ograje ob poljski poti za preprečitev širjenja hrupa in prašnih delcev v bližino stanovanjskih objektov že pred pričetkom gradnje,

Investitor mora poravnati vso nastalo škodo, ki bi nastala zaradi gradnje in kasneje tudi zaradi obratovanja objekta ali zaradi drugih sprememb, nastalih zaradi posega v prostor, posebej pa mora zagotoviti sanacijo lokalnih cest in ostale cestne infrastrukture.

19. člen

Investitor je dolžan tekoče opravljati meritve emisij v okolje, o rezultatih pa obveščati lokalno skupnost. Za preprečitev prekoračitve dovoljenih ravni hrupa in drugih vplivov na okolje se mora izvajati monitoring. Po morebitnih ugotovitvah, da negativni vplivi presegajo dovoljene meje, je potrebno odstraniti vzroke nastajanja.

20 .člen

Pred izdajo lokacijskega dovoljenja mora investitor poskrbeti za izdelavo presoje vplivov na okolje, pri čemer morajo biti izvedene tudi meritve za ugotovitev nultega stanja.

21. člen

Investitor je kot upravljalec zelenih površin na severnem delu območja zazidalnega načrta dolžan skrbeti za njihovo redno vzdrževanje.

22. člen

Investitor je dolžan zagotoviti nadomesten dostop do zemljišča parc. št. 1058/1 k.o. Črnomelj z javne poti parc. št. 1129/1 iste k.o..

23. člen

Investitor je dolžan ob morebitnih arheoloških najdbah ob izkopih za gradnjo posameznih objektov ali komunalnih naprav dela takoj ustaviti in o tem obvestiti Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Novo mesto.

23.a člen

Pred ukinitvijo obstoječih parkirišč mora investitor urediti novih 275 parkirnih mest ter sočasno zgraditi cestni priključek za parkirišča, hodnik za pešce in prehod za pešce preko lokalne ceste.

Pred postavitvijo začasnega montažnega objekta za potrebe skladiščenja je investitor dolžan zagotoviti enako število parkirnih mest, ki jih izgubi z novim objektom.

VII. TOLERANCE

24. člen

Odstopanja od določil tega zazidalnega načrta so možna pri tlorisnih gabaritih in sicer zgolj v zmanjšanju le teh, pri čemer se morajo ohraniti gradbena linija objektov v smeri dostopnih in zunanjih cest in namembnost objektov.

Sprememba tehnologij ne sme preseči mejnih emisij v okolje, določenih v predhodnih členih tega odloka. Sprememba tehnologij, ki bi povečala s tem zazidalnim načrtom določene mejne emisije v okolje, brez rednega postopka spremembe zazidalnega načrta ni dovoljena.

VIII. FAZNOST GRADNJE

25. člen

Realizacija zazidalnega načrta bo potekala v naslednjih fazah:

- prestavitev vodovodnega omrežja, prestavitev javne kanalizacije na odseku Zelena pot-Cankarjeva ulica, ureditev nadomestne poti na kmetijska zemljišča ter ukinitev 20 kV daljnovoda preko območja zazidalnega načrta,
- izvedba grobega izkopa ter gradnja objektov,
- gradnja primarne insfrastrukture ter sekundarnih vodov in naprav,
- izvedba zunanje ureditve in spremljajočih manipulativnih površin,
- rekonstrukcija Ulice heroja Starihe od uvoza v Belt in RTP Črnomelj.

I. etapa:

- montažni objekt za skladišče,
- skladišče odpadnih surovin (nadstrešek),
- montažni objekt za skladišče,
- območje za tehnološke naprave,
- nadstrešek za palete,
- lakirnica,
- začasni montažni objekt – skladišče (Z stran kompleksa),
- nadstrešnica (Z stran kompleksa).

II. etapa:

- podest za hlajenje vode,
- nadstrešek med severno proizvodno halo in severnim aneksom,
- vkopana cisterna za olje,
- nadstreški.

III. etapa:

- proizvodna hala,
- aneks proizvodne hale,
- nadstrešek med novo proizvodno halo in obstoječo proizvodno halo,
- nakladalna rampa,
- nadstrešek pri proizvodni hali,
- razširitev kuhinje,
- nadstrešek za avtomobile,
- lovilni bazen,
- nadstrešek nad vzhodnim počivališčem.

IV. etapa:

- proizvodni objekt in komisionirnica (pakirnica)

Izgradnja upravnega objekta ter spremljajočih servisnih objektov se izvede v zadnji fazi, po predvidenem ureditvenem načrtu Belt Črnomelj.

IX. KONČNE DOLOČBE

26. člen

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega zazidalnega načrta opravlja pristojna urbanistična inšpekcija.

27. člen

Zazidalni načrt je stalno na vpogled na občinski upravi Občine Črnomelj.

28. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 352-8/96
Črnomelj, dne 29. aprila 1996

Predsednik
Občinskega sveta občine Črnomelj
Andrej Kavšek, dipl. inž. l.

Spremembe in dopolnitve:
Št. 35005/1/99
Črnomelj, dne 4. julija 2000

Župan občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

Št. 350-05-1/1999
Črnomelj, dne 16. maja 2002

Župan občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

Št. 35005/01/99
Črnomelj, dne 17. julija 2003

Župan občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

Št. 350-05-1/1999
Črnomelj, dne 31. marca 2006

Župan občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

Spremembe in dopolnitve:
Št. ……
Črnomelj, dne …… 2013

Županja občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

OBČINA ČRNOMELJ K točki 5
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v juniju 2013

Zadeva: **PREDLOG ZA IZDAJO ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM NAČRTU ZA STANOVANJSKO OBMOČJE POD GOZDOM**

1 OBRAZLOŽITEV

Predvideno stanovanjsko območje »Pod gozdom« se na zahodni in južni strani navezuje na obstoječe stanovanjsko območje, na severu meji na kmetijske in gozdne površine ter na industrijsko območje na vzhodu. Južni del območja je omejen s potekom železniške proge. Prometna dostopnost je nekoliko slabša, saj območje prometno ovira ozek podvoz pod železniško progo. Zaradi slabe prometne dostopnosti prvotno predvidena namembnost območja za potrebe obrtno stanovanjske cone ni nikoli zaživela. Na podlagi izraženega interesa lastnikov zemljišč za gradnjo oz. za prodajo ter interesa občine za ureditev prometnih površin se je pristopilo k pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPPN).

Območje se trenutno ureja z Zazidalnim načrtom obrtna cona v Črnomlju (SDL, št. 2/90), ki ostane v veljavi do sprejema OPPN. Z Občinskim prostorskim načrtom za občino Črnomelj (v nadaljnjem besedilu: OPN) je območje predvideno za stanovanjsko gradnjo, in sicer prostorsko izvedbeni pogoji z oznako ČR/3-OPPNa navajajo: »Zazidalni načrt obrtna cona v Črnomlju (SDL, št. 2/90) – ostane v veljavi do preklica. Usmeritve za spremembe ZN oz. za OPPN: celotno območje se nameni izključno za stanovanjsko gradnjo. Severni del območja se ureja kot zelena tamponska cona med industrijskim in stanovanjskim območjem.«

Obsežnejša obrazložitev glede razlogov, predmeta in programskih izhodišč za pripravo OPPN je bila podana v gradivu 20. seje Občinskega sveta (povzetek za javnost v času trajanja javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN).

2 POSTOPEK OPPN

Zakon o prostorskem načrtovanju nalaga naslednji postopek priprave OPPN, ki ga je Občina Črnomelj upoštevala:

1. županja je sprejela ***sklep o pripravi OPPN*** – marec 2012,
2. izdelovalec OPPN (podjetje Proplan Ivanka Kraljić s.p. iz Krškega) je pripravil ***strokovne podlage***,
3. izdelovalec OPPN je pripravil ***osnutek OPPN*** – avgust 2012,
4. na podlagi izdelanega osnutka OPPN je Občina zaprosila nosilce urejanja prostora za smernice **–** avgust 2012,
5. na podlagi pridobljenih smernic, strokovnih podlag in vseh drugih podatkov Občine Črnomelj je izdelovalec pripravil ***dopolnjen osnutek OPPN*** – februar 2013,
6. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je bilo zaprošeno za izdajo informacije o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO), na kar je izdalo odločbo iz katere izhaja, da CPVO ni potrebna,
7. ***sodelovanje javnosti*** oz. seznanitev z dopolnjenim osnutkom OPPN je bilo omogočeno z ***javno razgrnitvijo***, ki je trajala 30 dni. V času javne razgrnitve ima javnost možnost podaje pripomb na dopolnjen osnutek OPPN. Javna razgrnitev OPPN, ki je bila javno naznanjena v Uradnem listu RS, št. 15/2013, v februarski številki Belokranjca ter na spletni strani www.crnomelj.si, je trajala od 28. 2. do 29. 3. 2013. Javna obravnava je bila 20.3.2013,
8. v času javne razgrnitve je bilo na javno razgrnjen dopolnjen osnutek podanih nekaj ***pripomb***, do katerih sta Občina in izdelovalec zavzela svoja stališča, ta pa so bila predstavljena Občinskemu svetu,
9. po sprejemu stališč do pripomb je izdelovalec pripravil predlog OPPN (maj 2013), ki ga je Občina posredovala nosilcem urejanja prostora, da v zakonskem roku 30 dni ***pripravijo mnenja na OPPN***,
10. po vseh prejetih pozitivnih mnenjih je izdelovalec pripravil ***predlog za izdajo odloka*** (junij 2013), ki gre v sprejem Občinskemu svetu,
11. po sprejemu predloga odloka na Občinskem svetu, se ta objavi v Uradnem listu RS.

3 PREDLOG SKLEPA

Občinskemu svetu se predlaga, da obravnava in sprejme predlog za izdajo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje Pod gozdom v predloženi vsebini.
V kolikor na predlog za izdajo ni bistvenih pripomb se predlaga, da na isti seji sprejme tudi predlog odloka.

Pripravila:
Marija Prašin Kolbezen l.r.

Predlagateljica:
Županja občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

Številka: 350-1/2012

Priloga: predlog za izdajo odloka

MNENJE ODBORA ZA GOSPODARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:

Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 17. seji, dne 17.6.2013 obravnaval gradivo »Predlog za izdajo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko območje Pod gozdom«. Odbor na gradivo ni imel pripomb, zato Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da predlog za izdajo odloka sprejme in v kolikor nanj ne bo imel bistvenih pripomb, ga na isti seji obravnava kot predlog odloka in ga sprejme v predloženi vsebini.

Zapisala: Tanja Peteh, OU

Predsednik odbora za gospodarstvo in
komunalno infrastrukturo:
mag. Janez Gladek l.r

PREDLOG ZA IZDAJO

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 57/12) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/2011 – UPB) je Občinski svet Občine Črnomelj na svoji …. redni seji dne …….. sprejel

ODLOK
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za stanovanjsko območje Pod gozdom

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(splošne določbe)

S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za stanovanjsko območje Pod gozdom (v nadaljevanju OPPN), ki ga je izdelal PROPLAN, Ivanka Kraljič, s.p., Krško pod številko OPPN-02/12.

2. člen
(vsebina OPPN)

OPPN vsebuje besedilo, kartografski del in priloge z naslednjo vsebino:

(A) Odlok o OPPN
(B) Kartografski del

- Izsek iz občinskega prostorskega načrta občine Črnomelj	1:5000
- Geodetski načrt s certifikatom	1:1000
- Geodetski načrt z mejo območja urejanja	1:1000
- Katastrski načrt z mejo območja urejanja	1:1000
- Prikaz lastništva	1:1000
- Situacija obstoječega stanja	1:1000
- Zazidalna situacija	1:1000
- Prerez A-A, Prerez B-B	1:1000
- Načrt parcel z zakoličbo	1:1000
- Situacija zakoličbe	1:1000
- Zbirna situacija infrastrukture	1:1000
- Situacija prometa	1:1000
- Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	1:1000

(C) Priloge
- Sklep o pripravi OPPN
- Odločba MOP
- Izvleček iz planskega akta
- Povzetek za javnost
- Obrazložitev in utemeljitev OPPN
- Strokovne podlage
- Smernice za načrtovanje
- Stališča do pripomb
- Mnenja nosilcev urejanja prostora
- Seznam sprejetih aktov o zavarovanju in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili upoštevani pri pripravi OPPN.

II. UREDITVENO OBMOČJE

3. člen
(ureditveno območje)

(1) Območje OPPN obsega parc. št. 715/1, 715/2, 715/3, 715/4,714/1 (del), 713, 710, 711/1, 711/2, 708/3, 708/18, 708/9 (del), 708/8, 708/7 (del), 705 (del), 704/5 (del), 704/1, 708/13, 708/12, 708/6,

708/1, 708/15, 708/16, 708/17, 701, 703, 696/15, 696/14 (pot), 696/5, 696/13, 696/11, 696/10 (pot), 696/12, 695/4, 696/9 (pot), 693/4, 693/5, 693/6, 693/1, 692/2, 685/4, 696/3, 696/2, 702, 685/5, 697/1, 685/1, 685/6, 685/7, 685/2, 685/3, 674/3, 682/6, 682/7, 683/1, 683/3, 698/2, (pot), 668/5 (pot), 681, 682/1, 682/3, 680, 675/2, 674/2, 674/1, 675/1, 671, 1149/4 (pot), 1197/2, 1197/3, 1197/1, 1153 (pot-del), 1191/2 (železnica-del), 668/4 (del), vse k. o. Črnomelj.
(2) Skupna površina območja OPPN je 7,39 ha.

4. člen
(skupno vplivno območje)

Skupno vplivno območje obsega parc. št. 715/1, 715/2, 715/3, 715/4, 714/1 (del), 713, 710, 711/1, 711/2, 708/3, 708/18, 708/9 (del), 708/8, 708/7 (del), 705 (del), 704/5 (del), 704/1, 708/13, 708/12, 708/6, 708/1, 708/15, 708/16, 708/17, 701, 703, 696/15, 696/14 (pot), 696/5, 696/13, 696/11, 696/10 (pot), 696/12, 695/4, 696/9 (pot), 693/4, 693/5, 693/6, 693/1, 692/2, 685/4, 696/3, 696/2, 702, 685/5, 697/1, 685/1, 685/6, 685/7, 685/2, 685/3, 674/3, 682/6, 682/7, 683/1, 683/3, 698/2, (pot), 668/5 (pot), 681, 682/1, 682/3, 680, 675/2, 674/2, 674/1, 675/1, 671, 1149/4 (pot), 1197/2, 1197/3, 1197/1, 1153 (pot-del), 668/4 (del), 668/2 (del), 668/1 (del), 698/1 (del), 1191/2 (del), 658/12 (del), 668/2 (del), 658/10, vse k. o. Črnomelj.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

5. člen
(vrste gradenj)

(1) Na območju OPPN je dovoljeno:
- gradnja novega objekta (novogradnja, dozidava, nadzidava, legalizacija),
- rekonstrukcija objekta,
- sprememba namembnosti,
- vzdrževanje objektov,
- odstranitev objekta.

6. člen
(vrste objektov)

(1) Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste objektov:
- **stanovanjske stavbe,** kjer se vsaj polovica uporabne površine uporablja za stanovanjske namene, in sicer dovoljene so *Enostanovanjske stavbe* in *Dvostanovanjske stavbe*;
- **nestanovanjske stavbe,** kjer se več kot polovica uporabne površine uporablja za opravljanje dejavnosti – dovoljene so vse obstoječe nestanovanjske stavbe, ki imajo gradbeno dovoljenje in predvidena večnamenska stavba;
- **pomožni objekti**, nadstreški, podporni zidovi in podobni objekti za dopolnitev obstoječe pozidave in niso enostavni ali nezahtevni objekti.
- **gradbeni inženirski objekti,** kot so objekti gospodarske javne infrastrukture, zelene površine, objekti za šport in rekreacijo, podporni zidovi, ograje, stabilizacijski objekti za zadržanje plazov ipd.

(2) Na območju OPPN je dovoljena postavitev **nezahtevnih in enostavnih objektov** kot so: ograje, podporni zidovi, pomožni infrastrukturni cestni, energetski in komunalni objekti, garaže, drvarnice, ute, lope, senčnice, nadstreški, zimski vrtovi, bazeni in podobni objekti za dopolnitev obstoječe pozidave, rezervoar (kapnica), parkirišče, oprema na javnih površinah (npr. cestah, zelenicah, igriščih), spominska obeležja, spomeniki, grajen gostinski vrt (samo ob večnamenski stavbi), objekti za oglaševanje (samo ob in na večnamenski stavbi), vodomet (fontana), kolesarska pot, pešpot, travnata površina za igre na prostem, trim steze. Dovoljeni so tudi vsi ostali obstoječi legalno zgrajeni enostavni in nezahtevni objekti (npr. kmetijsko gozdarski objekti).

7. člen
(ureditev okolice)

Na območju OPPN so dovoljene ureditve:
- zelenih površin (ureditev cvetličnjakov, zasaditev drevoredov, grmovnic, brežin ipd.),
- parterne ureditve (tlakovanja, ureditev pešpoti, zunanjih stopnic, podpornih zidov, protihrupnih

barier ipd.),
- izkopov in nasutij, oblikovanje teras za gradnjo objektov ipd.

8. člen
(vrste dejavnosti)

(1) Na območju OPPN so poleg bivanja dovoljene tudi poslovne dejavnosti: trgovina, storitvene dejavnosti, razen vzdrževanja in popravila motornih vozil (npr. frizerstvo, kozmetične in pedikerske dejavnosti, čevljarstvo, popravila hišnih aparatov, odvetništvo, projektantske in druge tehnične storitve, računalništvo, elektrotehnika, dekoraterstvo, fotografska dejavnost, oglaševanje, zavarovalništvo, vse pisarniške dejavnosti, kemične čistilnice), izobraževanje, varstvo otrok, manjše ambulante, kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, nastanitve za potrebe turizma ter druge dejavnosti, ki ne generirajo tovornega niti večjega osebnega prometa, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
- dovolj velika gradbena parcela, ki zagotavlja potrebne površine za normalno funkcioniranje objekta vključno z zadostnimi parkirnimi površinami,
- neposredna navezanost na prometno infrastrukturo,
- brez bistveno povečanih negativnih vplivov na bivanje in bivalno okolje (npr. povečana stopnja hrupa in drugih emisij) glede na obstoječe obremenitve in v skladu s predpisi.

(2) Pri stanovanjskih stavbah se poleg pogojev iz prejšnjega odstavka in pogoja iz 7. člena tega OPPN upošteva površina prostorov za dejavnost vključno do 60 m² in največ 8 parkirnih prostorov skupaj za stanovalce, zaposlene in obiskovalce.
(3) Pri večnamenski stavbi se poleg pogojev iz prejšnjega odstavka in pogoja iz 7. člena tega OPPN dovoljuje opravljanje dejavnosti gostinstva. Parkirna mesta se lahko zagotovijo tudi ob cesti in na drugih parcelah, ki so v neposredni bližini stavbe.
(4) Dovoljene so vse obstoječe dejavnosti, ki imajo veljavna dovoljenja.

9. člen
(pomen izrazov)

(1) **Faktor izrabe** parcele, namenjene gradnji (FI) je razmerje med bruto tlorisno površino objekta (po SIST - skupna površina vključno z zidovi vseh etaž nad in pod nivojem terena) in površino parcele, namenjene gradnji.
(2) **Faktor zazidanosti** parcele, namenjene gradnji (FZ) je razmerje med zazidano površino (po SIST - tlorisna projekcija zunanjih dimenzij največjih etaž nad terenom, brez balkonov, napuščov, nadstreškov nad vhodi ipd.) in celotno površino parcele, namenjene gradnji. V izračunu FZ se upoštevajo nezahtevni in enostavni objekti ter vsi ostali objekti na predmetnem zemljišču (parceli).
(3) **Gradbena linija** je črta, na katero morajo biti s fasado ali delom fasade postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti.
(4) **Gradbena meja** je črta, ki je novozgrajeni oziroma načrtovani objekti s svojim najbolj izpostavljenim delom stavbe ne smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali so od nje odmaknjeni v notranjost zemljišča.
(5) **Kolenčni zid** je višina zidu v podstrešju, merjeno od nosilne konstrukcije (npr. plošča) do stika poševne strehe in vertikalne zunanje stene, merjeno z notranje strani stavbe. V višino kolenčnega zidu je všteta tudi višina kapne lege.
(6) **Nadstrešek v obliki pergole** je nadstrešek, ki je po obliki podoben pergoli.
(7) **Obstoječ teren** je naravni (raščen) teren brez nasutja ali odkopavanja.
(8) **Parkirišče** je površina, namenjena parkiranju osebnih in drugih vozil za stanujoče, zaposlene in za obiskovalce. Na parkirišču je dovoljena postavitev gradbenih inženirskih objektov, nezahtevnih in enostavnih objektov, dovoljene so vse zunanje ureditve, ni pa dovoljeno graditi stavb, razen če je parkirišče istočasno del površine za razvoj objekta(ov).
(9) **Pomožni objekti** so po svojem namenu enaki enostavnim in nezahtevnim objektov, po svoji velikosti oziroma zahtevnosti pa sodijo v manj zahtevne objekte.
(10) **Površina za razvoj objekta(ov)** predstavlja zemljišče, ki je omejeno z gradbenimi mejami in ponekod gradbeno linijo, na katerem je možna gradnja enega ali več objektov, pod pogoji, ki jih določa ta odlok. Na površini za razvoj objekta(ov) je dovoljena postavitev vseh vrst objektov ter vseh zunanjih ureditev. Stavbišča predvidenih in obstoječih objektov prav tako predstavljajo površino za razvoj objekta(ov).
(11) **Zelenice** so površine, namenjene zunanjim ureditvam (travniki, cvetličnjaki, drevoredi, tlakovanja ipd.). Na zelenicah je dovoljena postavitev gradbenih inženirskih objektov, nezahtevnih in enostavnih

objektov, dovoljeno je urejati vhode na parcelo, ni pa dovoljeno graditi stavb, razen če je zelenica istočasno del površine za razvoj objekta(ov).
(12) **Zelena streha** je ravna večslojna streha, ki se zaključuje z vegetacijsko plastjo.

10. člen
(stanovanjske stavbe)

(1) Za vse nove stanovanjske stavbe na območju OPPN veljajo pogoji:
- Tipologija zazidave: individualni prostostoječi objekti, dvojčki ali atrijske hiše.
- Velikost in zmogljivost objekta:
Horizontalni gabariti: določeni so v grafični prilogi št. *6 Zazidalna situacija na površini za razvoj objekta,* upoštevajoč gradbene meje, gradbene linije, faktor zazidanosti in faktor izrabe parcele, namenjene gradnji.
Vertikalni gabariti: maksimalna višina objekta do slemena je do vključno 10,0 m nad koto pritličja.
Na ravnem terenu: največja dovoljena etažnost je K+P+1+M pri dvokapnih in večkapnih strehah ter pri enokapni strehi z naklonom od 10° do vključno 15°, pri enokapnih strehah z naklonom 10° do vključno 20° je največja dovoljena etažnost K+P+M; klet na ravnem terenu je lahko največ 1,0 m nad terenom.
Na nagnjenem terenu: dovoljena je največja etažnost K+P+M; v celotni višini je vidna le ena fasada kleti.
Odstopanja od višine objekta so dovoljena v primeru gradnje dimnikov in podobnih tehnično-tehnoloških elementov potrebnih za funkcioniranje stavbe (npr. toplotna in akustična zaščita stavbe).
- Oblikovanje zunanje podobe objekta:
Kota pritličja*:* določena je v grafični prilogi *Zazidalna situacija.* Na ravnem terenu je lahko največ 1,0 m nad koto obstoječega terena.
Kolenčni zid*:* skupaj z višino kapne lege do vključno 1,20 m, ni dovoljen pri etažnosti K+P+1 in K+P+1+M.
Streha*:* dovoljene so enokapne strehe z naklonom od 10° do vključno 20°, pri čemer le-ta sledi naklonu terena območja OPPN, in dvokapne ter večkapne strehe z naklonom od 35° do vključno 40°. Dovoljena je kombinacija različnih oblik streh, s tem da so ostale oblike streh, razen enokapnih in dvokapnih, lahko na največ 1/3 površine celotne strehe. Prepovedane so šotoraste strehe. Na streho z naklonom več kot 30° je dovoljeno postavljati fi čare, na strehe z naklonom od 10° – 40° pa tudi strešna okna, zbiralnike, oddajnike, prepovedano je postavljati reklame. Na strešinah je dovoljena namestitev sončnih sprejemnikov, vendar ti ne smejo segati nad sleme strehe. Smer glavnega slemena strehe je vzporedna s plastnicami terena, dopustno je odstopanje v primeru prilagajanja tlorisu objekta in/ali obliki parcele.
Kritina*:* temno rjave in opečnate barve, pločevina le v vzorcu strešnikov, prepovedana je uporaba svetlih in odbojnih materialov kritine (npr. glazirana kritina). Dovoljena je delno (manj ko polovica površine strehe) tudi transparentna streha.
Fasada: omet, opeka ali les, lahko v medsebojni kombinaciji ter v kombinaciji s steklom in kamnom. Prepovedana je uporaba signalnih in drugih močnih barv, kot so npr. citronsko rumena, močna vijoličasta, zelena in modra, turkizno modra.
- Lega objekta na zemljišču:
Določena je z gradbeno linijo in gradbeno mejo v grafični prilogi *Zazidalna situacija*.
Oddaljenost objekta od parcelne meje: najmanjša oddaljenost je določena z gradbeno mejo in gradbeno linijo v grafični prilogi *Zazidalna situacija*.
Oddaljenost od sosednjega objekta: najmanjša oddaljenost je določena z gradbeno mejo in gradbeno linijo v grafični prilogi *Zazidalna situacija*.
- Ureditev okolice stanovanjske stavbe:
Površine, ki so namenjene izključno peš prometu so tlakovane z drobnimi tlakovci.
Parkirišča so lahko asfaltirana, tlakovana ali izvedena s travnatimi ploščami.
Medsosedska ograja je v obliki žive meje ali žična ograja na kovinski konstrukciji, višine 1,20 m merjeno od terena.
Ostale zelene površine se zatravijo, zasadijo z avtohtonimi visokorasliim drevesi in nizkimi grmovnicami in/ali se uredijo cvetlični in/ali zelenjavni vrtovi.
Brežine se zatravijo in/ali zasadijo z nizkimi grmovnicami.
- Faktor izrabe parcele, namenjene gradnji: do vključno 0,7.
- Faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji: do vključno 0,35.

(2) Za obstoječe stanovanjske stavbe veljajo oblikovni pogoji, kot za nove stavbe, dopustna so odstopanja in prilagajanja že zgrajenim objektom na parceli.

11. člen
(večnamenska stavba)

(1) Za večnamensko stavbo veljajo pogoji:

- Velikost in zmogljivost objekta:

Horizontalni gabariti: tloris je prilagojen funkciji stavbe (lahko drugačne oblike od grafično prikazane), določen je v grafični prilogi *Zazidalna situacija* s površino za razvoj objekta ob upoštevanju gradbene meje in faktorja zazidanosti in izrabe parcele, namenjene gradnji.

Vertikalni gabariti: maksimalna višina objekta (sleme strehe) je do vključno 10,50 m nad koto obstoječega terena, oziroma (K)+P+1+M pri dvokapni in večkapni strehi ali (K)+P+2 pri ravni strehi. Klet je lahko vidna največ 1,0 m nad urejenim terenom ob objektu. Dovoljena so odstopanja v višini stavbe v primeru postavitve dimnikov, anten, reklam, ipd. ter v primeru arhitektonskega oblikovnega poudarka ali zaradi tehnologije dejavnosti.

Kota pritličja*:* največ 1,0 m nad koto urejenega terena.

Kolenčni zid*:* skupaj z višino kapne lege do vključno 1,20 m.

- Oblikovanje zunanje podobe objekta:

Tipologija zazidave: prostostoječa.

Streha*:* ravna, z naklonom do 8°, ali večkapna streha, z naklonom od 35° do 40°, možna je kombinacija z ostalimi oblikami streh, s tem da je lahko njihova površina največ 1/3 površine celotne strehe. Na streho je dovoljeno postavljati strešna okna, svetlobne trakove, kupole, oddajnike, reklame, sončne zbiralnike, pergole ipd. Čopi niso dovoljeni.

Smer slemena: po daljši stranici objekta in/ali v skladu s tlorisom objekta.

Kritina*:* temno rjave ali opečnate barve, dovoljena je delno tudi transparentna streha, prepovedana je uporaba svetlih in odbojnih materialov kritine (npr. glazirana kritina). Pri ravni strehi je dovoljena uporaba vseh materialov temne barve, dovoljena je tudi zelena streha.

Fasada*:* večslojna termoizolacijska fasada, omet, les, steklo ali druge fasadne obloge iz različnih materialov in barv, dopustna je kombinacija več barv in materialov. Ni dovoljena uporaba vidnega betona, signalnih in drugih močnih barv, kot so npr. citronsko rumena, močna vijoličasta, zelena in modra, turkizno modra.

- Lega objekta na zemljišču:

Določena je s površino za razvoj objekta (ov) v grafični prilogi *Zazidalna situacija*.

Oddaljenost objekta od parcelne meje: najmanjša oddaljenost je določena z gradbeno mejo in gradbeno linijo v grafični prilogi *Zazidalna situacija*.

Oddaljenost od sosednjega objekta: najmanjša oddaljenost je določena z gradbeno mejo in gradbeno linijo v grafični prilogi *Zazidalna situacija*.

- Faktor izrabe parcele, namenjene gradnji: največ 1,0.

- Faktor zazidanosti parcele, namenjene gradnji: največ 0,8.

- Ureditev okolice nestanovanjske stavbe:

Peš površine so asfaltirane ali tlakovane.

Parkirišča so asfaltirana, tlakovana ali izvedena s travnatimi ploščami.

Medsosedska ograja je visoka vključno do 2,0 m, proti cesti pa 1,2 m, material po izbiri projektanta, vendar usklajeno s stavbo.

Višinske razlike terena se rešujejo prioritetno s travnatimi brežinami, če to ni mogoče, pa s podpornimi zidovi, ki so kamniti ali betonski obloženi s kamnom.

Zelene površine se zasadijo z avtohtono vegetacijo.

12. člen
(nezahtevni in enostavni objekti)

(1) Nezahtevni in enostavni objekti, ki so po definiciji stavbe (npr. lopa, garaža, senčnica) se postavljajo na površini za razvoj objekta(ov). Odstopanje glede gradbene meje je dovoljeno v primeru gradnje dveh objektov za dve parceli skupaj, ki se stikata z eno fasado, ali v primeru soglasja soseda. Pri tovrstnih objektih (stavbah), ima gradbena linija vlogo gradbene meje, načrtovani objekti je ne smejo presegati, razen v primeru gradnje pergol in nadstreškov v obliki pergole, lahko pa se je dotikajo ali pa so od nje odmaknjeni v notranjost parcele. Objekti so lahko lesene, betonske, zidane ali kovinske konstrukcije, višinsko so nižji od stanovanjskih stavb. Naklon strehe in kritina morata biti enaki naklonu strehe in kritini glavnega objekta na isti parceli, dovoljena je tudi ravna, polkrožna ali zelena streha.

Ostali oblikovni elementi morajo biti usklajeni z elementi glavne stavbe. Dopustno je odstopanje pri kritini zimskega vrta in nadstreška v obliki pergole, ki je lahko transparentna.
(2) Zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok) se postavi na betonsko podlago, ogradi se z leseno netransparentno ograjo višine do 2,50 m, ki se zakrije z visokim in nizkim grmičevjem. Dovoljeno je nadkritje s transparentno ravno streho.
(3) Škarpe ali podporni zidovi so kamniti ali betonski obloženi s kamnom, prioritetno v kombinaciji s brežinami, v kolikor to dopušča prostor
(4) **Nezahtevni in enostavni objekti, ki niso po definiciji stavbe** (npr. podporni zid, ograja, komunalni priključki, parkirišče) se lahko gradijo na celotni parceli, namenjeni gradnji, od meje soseda so oddaljeni 0,5 m, dovoljeno je tudi manj ob soglasju soseda.

13. člen
(pomožni objekti)

(1) Za vse pomožne objekte veljajo enaka oblikovalna določila, kot za enostavne in nezahtevne objekte, če s tem odlokom ni drugače določeno.
(2) **Podporni zidovi**, ki so visoki več kot 1,5 m, so kamniti ali betonski obloženi s kamnom, obvezno se jih prekrije z zelenimi plezalkami in/ali zakrije z visoko vegetacijo ipd.. Gradijo se samo ob gospodarski javni infrastrukturi (npr. ceste).
(3) **Nadstreški**, so lahko betonske, kovinske ali lesene konstrukcije, nižji od (ne)stanovanjskih stavb, ravne ali blago položne strehe, z naklonom do 15° s kritino, ki je transparentna ali z drugimi vrstami, ki se prilagajajo naklonu strehe vendar v temnem odtenku. Dovoljena je izvedba dveh nadstrešnic za dve parceli skupaj, ki se stikata z eno fasado. Konstrukcija in oblikovni elementi obeh nadstrešnic morajo biti medsebojno poenoteni.

14. člen
(odprte površine)

(1) **Zunanje stopnice** na terenu so lesene, kamnite ali iz drugega nedrsečega naravnega materiala.
(2) **Tlakovanje** se izvede z drobnimi tlakovci.
(3) **Protihrupna bariera** se izvede v obliki nasipa, zasajenega z avtohtonimi grmovnicami ali v obliki zidu, maskiranega z avtohtonimi grmovnicami.
(4) **Brežine** se zatravijo ali/in zasadijo z nizkimi avtohtonimi grmovnicami.
(5) **Zasaditve ob interni zbirni cesti** se izvedejo z avtohtonimi visokoraslimi drevesi.
(6) Dovoljeno je **zasipavanje vrtač** in s tem prilagajanje kote pritličja novemu terenu.
(7) **Otroško igrišče** se zatravi in opremi z igrali.
(8) **Drevored obstoječih hrastov** ob zahodni meji OPPN in ob pešpoti se ohranja.
(9) **Peš poti** se urejata z naravnimi materiali (pesek, zemlja, trava).
(10) **Območje visokih dreves** na severu OPPN se ohranja. Med drevesi je dovoljena ureditev trim steze in peš poti.

IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE, KOMUNALNE IN DRUGE GOSPODARSKE INFRASTRUKTURE ITER OBVEZNOSTI PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NANJO

15. člen
(pogoji za prometno urejanje)

(1) Splošni pogoji
- Ob vseh cestnih priključkih na posamezne parcele, namenjene za gradnjo, mora biti zagotovljeno obračanje vozil na parceli, da se prepreči vzvratno vključevanje vozil na cesto.
- Hodniki za pešce morajo biti dvignjeni od roba vozišča in od njega fizično ločeni.
- Infrastrukturni vodi v cestnem telesu morajo biti napeljani v posebnih ceveh, ki omogočajo popravila in obnovo brez naknadnih prekopov.
- Cestna oprema se locira izven hodnika za pešce, v zelenici.

(2) Motorni promet
- Del ulic Pod gozdom, Nad progo in Sončne ulice se rekonstruira ali zgradi na podlagi gradbenega dovoljenja št. 351-404/2011-10 z dne 6.3.2012.

- deli ulic Pod gozdom, Nad progo in Sončne ulice, ki niso zajeti v gradbenem dovoljenju se asfaltirajo za dvosmerni promet z izgradnjo najmanj enostranskega hodnika za pešce, širine najmanj 1,0 m.
- Del ulice Pod gozdom ob jugozahodni meji območja OPPN se rekonstruira - asfaltira se za dvosmerni promet, širine 4,0 m ali se uredi v obstoječi širini.
- Dovozi na parcele se asfaltirajo ali tlakujejo v širini najmanj 3,5 m, s poglobljenimi robniki in/ali uvoznimi radiji.
(3) Mirujoči promet - parkirišča z obračališčem se zagotovi na lastni parceli, izvedejo se lahko kot asfaltirana, tlakovana ali s travnatimi ploščami.
(4) Kolesarski promet - odvija se po vozišču prometnic.
(5) Peš promet - odvija se po hodnikih za pešce, ki so asfaltirani, širine najmanj 1,0 m in v sklopu prometnic ter po peš poteh, ki so širine najmanj 1,8 m.
(6) Dostop funkcionalno oviranim osebam - površine v javni rabi in dostopi do javnih objektov ter parkirne površine se načrtujejo brez grajenih in komunikacijskih ovir.

16. člen
(splošni pogoji za komunalno, energetsko in telekomunikacijsko urejanje)

(1) V varovalnem pasu vodovoda ni dovoljeno dodajati ali odvzemati zemljino, kar bi imelo za posledico zviševanje ali zniževanje globine vodovoda od predpisane.
(2) Na mestih poteka infrastrukturnih vodov (vodovoda, elektrike, telefona ipd.) pod povoznimi površinami se vode položi v zaščitno cev, ki sega najmanj 1,5 m čez obe strani roba vozišča.
(3) Vodomerni jašek se izvede na vedno dostopnem mestu in ne na parkirnih prostorih ali prometnih površinah.
(4) Obračunski vodomer se namesti v klasični vodomerni jašek tako, da je minimalna globina vodomera 1,50 m od pokrova jaška.
(5) Pri projektni obdelavi, kjer se natančno opredeli potek komunalne, energetske in ostale infrastrukture na območju cest, je potrebno v primeru odstopanj od že načrtovanih tangenc, eventualnih potreb po prestavitvah, zaščitah in dograditvah rešitve predhodno uskladiti z upravljavcem teh cest.
(6) Posegi v varovalnem pasu objekta gospodarske javne infrastrukture se izvajajo pod strokovnim nadzorom pristojnega organa oziroma službe.
(7) Sajenje dreves z globokimi koreninami v varovalnih pasovih posameznih objektov gospodarske javne infrastrukture ni dovoljeno, oziroma mora znašati odmik dreves od posameznih vodov najmanj 1,50 m, od vodovoda in kanalizacije pa najmanj 2,00 m.

17. člen
(vodovodno in hidrantno omrežje)

(1) Območje OPPN se oskrbuje iz VH Črnomelj.
(2) Nov vodovod se priključi na obstoječi na območju OPPN.
(3) Na območju OPPN se zgradi hidropostaja, preko katere se izvede širitev omrežja.
(4) Cevovodi v največji možni meri potekajo po javnih površinah.
(5) Dimenzije cevovodov so DN 125 mm za primarni cevovod in DN 100 mm za sekundarni cevovod. Cevi so iz nodularne litine.
(6) Hišni vodomerji se vgradijo v zunanje jaške, ki so na vedno dostopnem mestu upravljavcu vodovoda.
(7) Potrebno je upoštevati predpisane odmike vodovoda od ostalih komunalnih vodov.
(8) Na območju OPPN se postavijo nadzemni hidrati za potrebe po požarni vodi.

18. člen
(kanalizacijsko omrežje)

(1) Novo kanalizacijsko omrežje se naveže na obstoječe (delno še v izvedbi – gradbeno dovoljenje št. 351-404/2011-10 z dne 6.3.2012).
(2) Izvede se ločeni sistem kanalizacije.
(3) PADAVINSKE ODPADNE VODE se s prometnih površin vodijo v javno kanalizacijo, ki poteka po javnih površinah, iz nje se vodijo preko lovilcev olj v ponikalnice, ki so razporejene na območju OPPN. S streh objektov se vodijo direktno v ponikalnice na lastnih parcelah.
(4) Padavinske vode z utrjenih površin se predhodno očisti na standardiziranem lovilcu olj in maščob.

(5) KOMUNALNA ODPADNA VODA se preko dveh vej vodonepropustne kanalizacije vodi v obstoječo javno kanalizacijo pri železniškem podvozu, ki se zaključuje s čistilno napravo. Ena veja se direktno veže na obstoječ sistem kanalizacije, druga se vodi preko črpališča fekalne kanalizacije.
(6) Cevovode se v glavnem gradi na javnih površinah.
(7) Vsi objekti morajo biti priključeni na javno kanalizacijo. Objekti, ki se ne morejo gravitacijsko priključiti na kanalizacijo, se priključijo preko prečrpavališč in tlačnih fekalnih cevovodov.
(8) Najmanjša dimenzija kanalizacijskih cevi za odvod komunalne odpadne vode je DN 200 mm za gravitacijske vode in DN 100 mm za tlačne cevovode.
(9) Morebitne TEHNOLOŠKE VODE se pred iztokom v kanalizacijo očisti do predpisane stopnje.
(10) Potrebno je upoštevati predpisane odmike kanalizacije od ostalih komunalnih vodov.

19. člen
(elektroenergetsko omrežje)

(1) NIZKONAPETOSTNI RAZVOD (NN) se vodi iz obstoječe TP Pod gozdom, do posameznih odjemnih mest. Razvod poteka v elektro kabelski kanalizaciji (EKK), ki je izvedena z obbetoniranimi PVC cevmi Ø 160 mm ter jaški standardnih dimenzij.
(2) Uporabniki se na NN elektro omrežje priključujejo preko elektro omaric, ki so locirane na vedno dostopnem mestu na parceli. Dovoljuje se postavitev skupnih omaric za največ 3 – 4 odjemna mesta.
(2) JAVNA RAZSVETLJAVA (JR) se položi ob robu pločnika v zaščitno PVC ali PE cev. V skupni jarek s kablom se položi ozemljitveni valjanec Fe/Zn 25x4 mm, na katerega so priključeni vsi drogovi javne razsvetljave.
(4) Za potrebe informatike se po celotni trasi EKK predvidi dvojček 2xØ50 mm.

20. člen
(telekomunikacijsko omrežje)

(1) Območje OPPN se priključi na obstoječe TK kabelsko kanalizacijo na območju OPPN.
(2) Glavna kabelska kanalizacija se izvede s PVC cevmi ø110 mm. Iz kabelske kanalizacije se do posameznih parcel izvedejo posamezni odcepi v zaščitni PEHD cevi Ø 50 mm, na globini 0,8 m.
(3) Posamezni objekti se priključijo preko dovodne TK omarice, ki je na fasadi objekta.
(4) Pri poteku trase v cestišču, oziroma drugih povoznih površinah se PEHD cevi dodatno ščiti z PVC cevmi Ø 125 mm.
(5) Horizontalni odmik drugih komunalnih vodov od TK kabelske kanalizacije je najmanj 0,3 m.
(6) Nad kabelsko kanalizacijo ni dovoljeno polaganje drugih komunalnih vodov.

21. člen
(odstranjevanje odpadkov)

(1) Uredi se individualen odvoz komunalnih odpadkov s prevzemnih mest ob cesti. Prevzemno mesto mora biti opremljeno s posodo za odpad po navodilih upravljavca.
(2) Odpadki, ki imajo značaj sekundarnih surovin (embalaža (papir, kartoni, lesni odpadki in drugo), steklovina ter ostali odpadki, ki se jih lahko predeluje), se zbirajo ločeno v zabojnikih in se jih odvaža v nadaljnjo predelavo.
(3) Na območju OPPN se na javni površini postavi najmanj ena zbiralnica ločenih frakcij (ekološki otok).
(4) Gošče iz lovilcev olj, odpadna olja, masti in ostale odpadke opredeljene kot nevaren odpadek lastnik ali upravljavec oddaja organizacijam, ki so pooblaščene za ravnanje s tovrstnimi odpadki.

22. člen
(ogrevanje)

Ogrevanje je individualno ali daljinsko iz skupnega vira. Lahko se uporabljajo različni energenti, skladno z zakonodajo. Utekočinjen naftni plin mora biti v vkopanih cisternah. Dovoljeni so tudi obnovljivi viri energije (geotermalna energija, toplotne črpalke, biomasa, voda, sonce, veter ipd.).

V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE

23. člen
(varovanje okolja)

(1) Varstvo vode in podtalnice
Na območju OPPN ni varovane podtalnice, vodnih virov ali varstvenih pasov črpališč vodovodov.
(2) Varstvo zraka
Na območju OPPN se ne sme presegati dovoljenih vrednosti emisij onesnaževanja ozračja. Obremenitev zraka ne sme presegati dovoljenih koncentracij v skladu z določili oziroma z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo zraka.
(3) Varstvo pred hrupom
Območje se uvršča v III. stopnjo varstva pred hrupom, kjer so mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju 60 dBA za dan in 50 dBA za noč, kritične pa 69 dBA za dan in 59 dBA za noč.
(4) Varstvo plodne zemlje
Pri zemeljskih delih se mora plodna zemlja odstraniti in deponirati ter se uporabiti za ureditev zelenic ali sanacijo degradiranih površin v občini Črnomelj.
(5) Odstranjevanje odpadkov
Na območju urejanja se uredi organizirano zbiranje odpadkov po posameznih odjemnih mestih. Gradbeni odpadki se odstranjujejo, transportirajo in odlagajo skladno z veljavnimi predpisi.

24. člen
(ohranjanje narave)

Na območju OPPN ni evidentiranih naravnih vrednot.

25. člen
(varstvo kulturne dediščine)

Na območju OPPN ni evidentirane kulturne dediščine. Območje OPPN na jugovzhodu meji na arheološko najdišče Trdinova ulica.

26. člen
(varstvo krajinskih značilnosti)

(1) Kote objektov in cestišč se v največji možni meri prilagajajo obstoječi konfiguraciji terena. Razlike v nivoju terena se rešujejo z brežinami, izjemoma je dovoljena gradnja podpornih zidov.
(2) Za zasaditev živih mej in druge vegetacije se uporabi avtohtone rastlinske vrste.

27. člen
(način ravnanja s prstjo in odvečno zemljo)

Ob izkopu gradbene jame se odstrani plodna zemlja in se deponira na primernem mestu. Uporablja se za ureditev zelenic ali za sanacijo degradiranega prostora v občini.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

28. člen
(rešitve in ukrepi za obrambo ter za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Potres
Pri načrtovanju novih objektov ter potrebnih ureditev se upoštevajo določila odredbe o dimenzioniranju in izvedbi gradbenih objektov v potresnih območjih za območje seizmične intenzitete VIII. stopnje lestvice Mercalli – Cancan – Seiberg. Projektni pospešek tal je 0,150 g.
(2) Požar

- Požarno varstvo vseh objektov na območju urejanja se uredi v skladu z veljavnimi požarno-varstvenimi predpisi.
- Notranji prometni sistem cest, omogoča dostop do objektov, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in evakuacijo ter za razmeščanje opreme za gasilce ter pogoje za varen umik živali, ljudi in premoženja.
- Za zagotavljanje požarne vode se zgradi hidrantno omrežje.
- Pri izdelavi projektne dokumentacije se upoštevajo odmiki stavb od parcelnih mej, ki so določeni z gradbenimi mejami in gradbeno linijo (površino za razvoj objekta(ov)), s čimer je omejeno širjenje požara med objekti. Medsebojna oddaljenost med objekti je najmanj 5,00 m, v primeru manjšega razmika se mora izvesti zid brez odprtin ali se morajo upoštevati drugi ukrepi za preprečitev prenosa požara z objekta na objekt.
- Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu – zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu – študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.

(3) Obramba

Na območju niso potrebni ukrepi s področja obrambe.

(4) Zaklanjanje

V objektih, ki so določeni s predpisi se gradijo zaklonišča, v vseh novih objektih je potrebna ojačitev prve plošče.

(5) Poplave

Na območju OPPN ni nevarnosti od poplav.

(6) Plazovitost in erozija

Območje ni plazovito, je pa erozijsko območje z običajnimi zaščitnimi ukrepi, zato se pred izdelavo projektne dokumentacije izdela geološko-geotehnično poročilo ali pridobi izjava o stabilnosti terena.

VII. NAČRT PARCELACIJE

29. člen
(načrt parcelacije)

Načrt parcelacije in koordinate zakoličbenih točk parcel in objektov so prikazani v grafičnem delu OPPN.

30. člen
(javno dobro)

Javno dobro predstavljajo vse prometnice, otroško igrišče ter parcele objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture.

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN

31. člen
(etapnost gradnje)

(1) Lahko se izvede katerikoli del OPPN kot funkcionalna celota po pogojih tega odloka z izgradnjo infrastrukture, dimenzionirane na končno število uporabnikov.
(2) Na parceli morajo biti zgrajene najmanj dovozna cesta, elektrika, vodovod in kanalizacija.
(3) Objekte je možno graditi tudi fazno, vendar kot zaključeno konstrukcijsko in funkcionalno celoto.
(4) Infrastrukturne vode je možno graditi fazno skupaj s cesto, kot zaključene celote, ki nemoteno napajajo določeno območje, dimenzionirani pa morajo biti na končno število uporabnikov.

32. člen
(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

(1) Pred izdelavo projektne dokumentacije mora investitor opraviti geološko-geotehnične raziskave terena in upoštevati rezultate le-teh ali pridobiti izjavo o stabilnosti terena.
(2) Pri izvajanju posegov v prostor je izvajalec dolžan zagotoviti varen promet in dostope do objektov, v času gradnje racionalno urediti gradbišče, gospodarno ravnati s prstjo in upoštevati pogoje tega odloka.

(3) Po izgradnji objekta do katerekoli gradbene faze je potrebno urediti okolico, izravnati teren, odpeljati odvečno zemljo, gradbeni material in ostale gradbene odpadke na ustrezne deponije.
(4) Po končani gradnji je potrebno sanirati morebitne poškodbe, nastale na okoliškem gozdnem drevju.

33. člen
(dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev)

(1) Tolerance za horizontalne gabarite objektov so podane znotraj površine za razvoj objekta(ov), pri tem je potrebno upoštevati druga določila tega odloka (faktor izrabe, zazidave ipd.). Objekti so lahko manjši in drugačne tlorisne oblike od grafično prikazanih.
(2) Na ravnem terenu ni obvezna gradnja kleti.
(3) Na parkiriščih in zelenicah je dovoljeno graditi objekte, če je v grafičnem delu OPPN označena površina za razvoj objekta(ov). V tem primeru se parkirišča uredijo na prostih površinah parcele in se prilagodijo razpoložljivemu prostoru.
(4) Parcele, namenjene gradnji je možno združevati, in sicer največ po dve parceli skupaj. Ob tem se združita tudi površini za razvoj objekta(ov). Zunanja ureditev se smiselno prilagodi novi parceli.
(5) Dovoljena so odstopanja od določitve lokacije in števila vhodov v objekt oziroma na parcelo, dovoljeno je tudi združevanje dostopov za več parcel skupaj.
(6) Dovoljena je dodatna parcelacija (npr. prilagajanje obstoječi parcelaciji), ob upoštevanju določil in meril tega odloka, ki se nanašajo na gradnjo objektov in ureditev parcel.
(7) Dovoljeno je odstopanje od parcelacije, določene s tem odlokom, v primeru izvedbe zemeljskih del pri gradnji prometne infrastrukture (vkopi, nasipi ipd.), zaradi združevanja parcel ipd.
(8) Dopustna je korekcija parcelne meje ob soglasju soseda.
(9) Pri objektih, ki sledijo gradbeni liniji, je dovoljeno odstopanje od gradbene linije objektov za največ ±1,40 m (zunaj gradbene linije), vendar največ v 1/3 dolžine fasade objekta (npr. poudarjen vhod).
(10) Dovoljena so odstopanja od kot terena na posameznih parcelah zaradi prilagajanja cesti in nasutju vrtač.
(11) Dovoljena so odstopanja od kot pritličij oziroma kleti, ki se prilagajajo koti zgrajenega cestišča v naravi.
(12) Pri objektih in trasah prometne, komunalno-energetske infrastrukture, sistema zvez in odvzemnih mest za odpadke je dovoljeno odstopanje od predvidenih tras, lokacij, višinskih kot, globine polaganja, medsebojnih razmikov, zmogljivosti, materialov in priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo oziroma posamezno parcelo ipd., če se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč, spremenjene parcelacije ali ustreznejše tehnološke rešitve, manjših finančnih stroškov ipd..
(13) Mikrolokacije priključnih in javnih infrastrukturnih vodov je dovoljeno prilagoditi v primeru tehnično ustreznejše rešitve.
(14) Pri gradnji cest je dovoljeno manjše odstopanje od poteka trase ceste v prostoru, prečnega profila in višinskih kot zaradi lastništva ali terenskih pogojev. Dovoljene so gradnje prečnih cestnih povezav (smer vzhod – zahod), če se za to izkaže potreba, vendar v skladu s predpisi.
(15) Dovoljuje se drugačna zunanja ureditev na parceli od prikazane v grafičnem delu OPPN.
(16) Na parceli 685/7 k.o. Črnomelj je poleg stanovanjske stavbe dovoljena gradnja nestanovanjske stavbe za opravljanje dejavnosti, ki so določene s tem odlokom.
(17) Poleg kanalizacijskega sistema prikazanega v kartografskih prilogah (mešani sistem gravitacijskega odvoda odpadnih voda in prečrpavanja na posameznim parcelam) je dopustna izgradnja drugačnega sistema kanalizacije (npr. samo gravitacijski sistem) ter s tem posledično tudi povsem nove trase.
(18) Za vse parcele, na katerih so obstoječi objekti je dopustna gradnja ali dograditev infrastrukturnega omrežja.
(19) Dostop na posamezne parcele je dopustno urediti z več cestami, če to omogočajo prometno cestni predpisi.

IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

34. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Zazidalni načrt obrtna cona v Črnomlju (SDL, št. 2/90).

35. člen
(začasna namembnost zemljišč)

Zemljišča, ki ne bodo pozidana v prvi fazi, se lahko uporabljajo za enak namen, kot so se uporabljala pred veljavnostjo tega odloka.

36. člen
(vpogled v OPPN)

OPPN je na vpogled pri pristojni občinski službi Občine Črnomelj in Upravni enoti Črnomelj.

37. člen
(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem OPPN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

38. člen
(uveljavitev)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

Številka: 350-1/2012
Črnomelj, dne ……

Županja
Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

OBČINA ČRNOMELJ **K točki 6**
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v JUNIJU 2013

Zadeva: **POROČILO ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE (ZZZS) O IZVAJANJU ZDRAVSTVENIH STORITEV V LETU 2012 in SKLENJENIH POGODBAH V LETU 2013 NA OBMOČJU IZPOSTAVE ČRNOMELJ**

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS) – Območna enota Novo mesto je podal poročilo o izvajanju zdravstvenih storitev v letu 2012 in sklenjenih pogodbah v letu 2013 na območju izpostave Novo mesto -Črnomelj. Poročilo vsebuje podatke o izvajalcih zdravstvenih storitev v letu 2012 na območju ZZZS – Izpostave Črnomelj, ki v okviru svoje dejavnosti poleg občine Črnomelj pokrivajo tudi občino Semič, in sicer so to štirje javni zavodi (Zdravstveni dom Črnomelj, Dom starejših občanov Črnomelj, Dolenjske lekarne Novo mesto in Varstveno delovni center Črnomelj) ter zasebniki, ki opravljajo zdravstvene storitve oziroma izvajajo dejavnost na področju osnovne zdravstvene dejavnost ter specialistične ambulantne in dispanzerske dejavnosti, zobozdravstva za odrasle, patronažne službe, lekarniške dejavnosti ter prevozov na in z dialize.

Gradivo bo občinski svet seznanilo tudi s številom timov, ki pripada posameznemu izvajalcu zdravstvene storitve, kar je razvidno iz priložene tabele s številom timov po sklenjenih pogodbah za leto 2013 za celotno področje, ki ga pokriva območna enota ZZZS Novo mesto.

Namen poročil je občinski svet seznaniti s stanjem izvajanja zdravstvenih storitev na območju črnomaljske izpostave Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

PREDLOG SKLEPA:
Občinskemu svetu predlagamo, da poročilo obravnava in sprejme v predloženi vsebini in obliki.

Številka: 160-17/2013

Pripravil:
Jože Migalič, l.r.

Predlagateljica:
Županja, Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., l.r.

MNENJE ODBORA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI:
Odbor za družbene dejavnosti je na svoji 19. redni seji, 18.06.2013, obravnaval **"Poročilo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) o izvajanju zdravstvenih storitev v letu 2012 in sklenjenih pogodbah v letu 2013 na območju izpostave Črnomelj"**. Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da:

- **Poročilo obravnava in sprejme v predloženi vsebini in obliki.**

Predsednik odbora za družbene dejavnosti:
Branislav ADLEŠIČ, l.r.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Območna enota Novo mesto
Prešernov trg 7
8000 Novo mesto
www.zzzs.si

CREG024363

OBČINA ČRNOMELJ
601
PREJETO 12. 06. 2013
PRIL. 1
VRED. 1
ŠIFRA ZAD. 160-17/2013-2

OBČINA ČRNOMELJ
in OBČINA SEMIČ

Številka: 0141-1/2013-NM/9
Datum: 05. 06. 2013

ZADEVA: POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA ZDRAVSTVENIH STORITEV V LETU 2012

Posredujemo vam kratko poročilo o sklepanju pogodb z izvajalci zdravstvenih storitev in izvajanju pogodbenega programa v obdobju 1-12/2012, na območju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), Območne enote (OE) Novo mesto, Izpostave Črnomelj.

1. Število pogodbenih izvajalcev zdravstvenih storitev po Izpostavah OE Novo mesto v letu 2012:

Javni zavodi in individualni koncesionarji	Število izvajalcev s sedežem po Izpostavah OE Novo mesto				
	Novo mesto	Črnomelj	Trebnje	Metlika	SKUPAJ OE
bolnišnice	1				1
zdravstveni domovi	1	1	1	1	4
domovi starejših občanov	1	1	1	1	4
varstveno delovni centri	1	1			2
lekarne *	1				1
zavod za zdravstveno varstvo	1				1
individualni koncesionarji:					
- zobozdravniki	22	4	5	1	32
- splošni zdravniki	14	2		1	17
- specialisti	9	2	3		14
- patronaža	6	2			8
- fizioterapija in prevozi	4	1	1	1	7
- lekarne	5	1			6
- domovi starejših občanov	1				1
SKUPAJ	**67**	**15**	**11**	**5**	**98**

Opomba *: Dolenjske lekarne Novo mesto imajo lekarne ali podružnice v vseh Izpostavah. Terme Krka, d.o.o. imajo na območju OE Novo mesto lokaciji dveh zdravilišč, pogodbo sklepa Direkcija ZZZS.

Skupno v ZZZS, OE Novo mesto sklepamo pogodbe z 98 izvajalci zdravstvenih storitev, za skupno 1.885,83 zaposlenih delavcev iz ur, od tega 307,10 zdravnikov, specialistov oz. zobozdravnikov in 27,74 farmacevtov. V Izpostavi Novo mesto sta prekinila pogodbeno razmerje dva koncesionarja, in sicer 1 izvajalec s prenosom programa v Zdravstveni dom Novo mesto in 1 izvajalec s prekinitvijo opravljanja dejavnosti.

2. Potek sklepanja pogodb z izvajalci zdravstvenih storitev v letu 2012

Osnova za sklepanje pogodb z izvajalci zdravstvenih storitev je bil Splošni dogovor za pogodbeno leto 2012 (Dogovor). V letu 2012 so partnerji sprejeli še Aneks 1 k Dogovoru, s katerim so spreminjali obsege in druga določila Dogovora.

ZZZS je v letu 2012 objavil razpis za nove izvajalce zdravstvenih storitev, ki bi pričeli z delom 1. 6. 2012. Na razpis se v OE Novo mesto ni prijavil noben nov zasebni izvajalec.

3. Pregled realizacije storitev pogodbenih izvajalcev zdravstvenih storitev v Izpostavi Črnomelj:

V letu 2012 smo v ZZZS, OE Novo mesto spremljali realizacijo storitev in opravili nekaj prerazporeditev programov med dejavnostmi in izvajalci zdravstvenih storitev, v kolikor so bile za to ugotovljene potrebe (npr. daljše čakalne dobe, večje število čakajočih, ...). S prestrukturiranji programov, tudi pri izvajalcih zdravstvenih storitev v Izpostavi Črnomelj smo zagotovili več oz. celotno realizacijo pogodbenega obsega storitev zavarovanim osebam. Nerealizirani programi v dejavnostih bi pomenili manjšo preskrbljenost zavarovanih oseb s temi storitvami na območju, kot jih je bil ZZZS pripravljen plačati.

a) Splošna bolnišnica Novo mesto:

Splošna bolnišnica Novo mesto je največji izvajalec zdravstvenih storitev v OE Novo mesto, ki za potrebe prebivalstva (tudi za občane Izpostave Črnomelj) prvenstveno zagotavlja zdravstvene storitve bolnišničnega zdravljenja in specialistično ambulantnega zdravljenja. Realizacija primerov bolnišničnega zdravljenja je presegla pogodbeni obseg primerov za 6,6 %. Realizacija točk v specialističnih ambulantah je bila dosežena, kar je ob pogoju realizacije obiskov zagotovilo plačilo 99,65 % pogodbenega plana. V celoti je bil realiziran tudi program zahtevnejših operacij, določenih tudi v obsegu, ki jih je ZZZS dodatno plačal.

b) Zdravstveni dom Črnomelj:

Pogodbeni program zdravstvenih storitev v fizičnem obsegu je bil v večini ambulant dosežen oziroma presežen. Minimalno nedoseganje pogodbenega obsega programa je bilo v otroškem in šolskem dispanzerju kurativa (98,6 %) in preventiva (98,4 %), ortodontiji (99,7 %), pri nenujnih sanitetnih prevozih (92,8 %) in pri nenujnih reševalnih prevozih s spremljevalcem (77,1 %). Od 1. 7. 2012 dalje je bil z Zdravstvenim domom Črnomelj pogodbeno dogovorjen program zdravstvenih storitev dispanzerja za mentalno zdravje v obsegu 1 tima, dejanska zaposlitev nosilca psihologa je bila realizirana konec leta.

b) Socialni zavodi:

Realizacija programa zdravstvene oskrbe v Domu starejših občanov Črnomelj je dosegla 100,0 % planiranih dni zdravstvene nege, preseženo pa je bilo planirano število dni zdravstvene oskrbe varovancev v dnevnem varstvu. V Varstveno delovnem centru Črnomelj je bilo realizirano 103,5 % pogodbenega plana dni zdravstvene nege.

c) Lekarne:

Realizacija točk lekarniških storitev v Dolenjskih lekarnah Novo mesto (tudi z lokacijo v Izpostavi Črnomelj) je bila nad pogodbenim obsegom, v lekarni Vrščaj - individualni koncesionarki, pa je bil dosežen 77,7 % obseg pogodbenega plana.

d) Individualni koncesionarji:
Realizacija storitev individualnih koncesionarjev je bila dosežena oziroma celo presežena glede na plan po sklenjenih pogodbah. Pogodbeni obseg programa nista dosegla le Gordana Pavlovič Melinček v dejavnosti dispanzerja za ženske in Zlatko Borič v dejavnosti splošne ambulante. Z 31. 12. 2012 smo prekinili pogodbo o izvajanju programa zdravstvenih storitev z zobozdravnikom individualnim koncesionarjem Antunom Cerovcem, ki se je upokojil. Program zobozdravstva za odrasle, v obsegu 1,06 tima smo trajno prenesli v Zdravstveni dom Črnomelj.

ZZZS je vrednost zdravstvenih storitev izvajalcem le-teh poravnal v deležu za obvezni del zdravstvenega zavarovanja, v obsegu realizacije programa, vendar največ do pogodbenega planiranega obsega storitev v koledarskem letu 2012.

V splošnih ambulantah, otroškem in šolskem dispanzerju in dispanzerju za ženske je bilo plačilo storitev odvisno, poleg doseganja realizacije programa, tudi od doseganja števila opredeljenih oseb in starostne strukture le-teh pri posameznem izvajalcu zdravstvenih storitev, glede na republiško povprečje. Plačilo storitev v splošnih ambulantah, dispanzerju za otroke in šolarje in v dispanzerju za ženske je bilo stimulativno tudi glede na realizacijo dogovorjenega preventivnega programa in dodatno plačilo opravljenih posegov (čim več) po določilih sprejetega Dogovora.

V dejavnostih zobozdravstva za odrasle in mladino plan storitev izračunamo v 70 % deležu glede na obseg programa pogodbeno dogovorjeno število timov in v 30 % v deležu glede na število opredeljenih zavarovanih oseb pri izvajalcu v posameznem kvartalu leta na dan 30. 11. preteklega leta, 28. 2., 31. 5. in 31. 8. tekočega leta.

Program zdravstvene nege v domovih za starejše in vrednostni obseg realiziranih točke v lekarnah smo poravnali v obsegu celotne realizacije programa. V celoti smo izvajalcem zdravstvenih storitev plačali tudi pogodbeni pavšalni programi za zdravstveno in zobozdravstveno vzgojo, nujno medicinsko pomoč (ki vključuje tudi dežurno službo in nujne reševalne prevoze) in ostale pavšalne zdravstvene programe.

Pri izvajanju programa zdravstvenih storitev na območju Izpostave Črnomelj je zaznati še vedno pomanjkanje zdravnikov na območju, zlasti še v specialistični dejavnosti ortodontije, pediatrije in zobozdravstvu za mladino. Program specialistnične dejavnosti ortodontije je v letu 2012 v obsegu 0,74 tima zagotavljal zobozdravnik specialist ortodont iz sosednje območne enote. V letu 2013 je predviden zaključek specializacije in tudi povečanje obsega programa na obseg 1 tima specialistične dejavnosti ortodontije. Program pediatrije se zagotavlja v manjšem obsegu od pogodbeno dogovorjenih timov, kar je posledica neuspešnih več-kratnih razpisov za zaposlitev pediatra v Zdravstvenem domu Črnomelj.

4. Izvajanje nadzorov:

Pri izvajalcih zdravstvenih storitev smo opravljali redne in izredne finančno – medicinske nadzore, finančne in administrativne nadzore ter nadzore nad uresničevanjem pravic zavarovanih oseb. S tem smo preverjali doslednost izvajanja pogodbenih določil.

V OE Novo mesto smo realizirali 69 nadzornih postopkov pri izvajalcih zdravstvenih storitev. Od tega smo 35 nadzorov realizirali v osnovni dejavnosti, kamor sodijo tudi nadzori v socialno varstvenih zavodih, 7 v zobozdravstveni dejavnosti, 25 v specialistično ambulantni dejavnosti, 4 v bolnišnični dejavnosti in 4 na področju predpisovanja zdravil. Ob ugotovljenih nepravilnostih smo izvajalcem zdravstvenih storitev izrekli tudi pogodbene kazni po določilih Dogovora. Na območju Izpostave Črnomelj smo opravili nadzore v Zdravstvenemu domu Črnomelj, Domu starejših občanov Črnomelj in pri individualnih koncesionarjih.

Podrobnejše informacije o zdravstvenih zmogljivostih, sklepanju pogodb, realizaciji programov izvajalcev zdravstvenih storitev, odhodkih obveznega zdravstvenega zavarovanja ter finančnem poslovanju ZZZS, OE Novo mesto so prikazane v Poslovnem poročilu ZZZS, OE Novo mesto za leto 2012, ki smo vam ga pred časom že poslali po elektronski pošti.

Pripravila:
Marija Štangelj, univ. dipl. ekon.

Direktorica Območne enote
doc. dr. Tatjana Mlakar, univ. dipl. ekon.

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Območna enota
1
NOVO MESTO

ŠTEVILO TIMOV IZ UR PO IZPOSTAVAH OBMOČNE ENOTE NOVO MESTO

Tabela 1

stanje 1. 1. 2013

Brez začasnih prenosov programov iz l.2012

AMBULANTA / IZPOSTAVA		splošne ambulante *, **	antikoagulantne ambulante	referenčne ambulante	splošne ambulante v DSO	OD in ŠD - kurativa	OD in ŠD - preventiva	SKUPAJ SA, ŠD, OD, SA v DSO brez antikoag. in refer. amb.	DŽ - dispanzer za ženske *	s.in v.patronažne sestre **	FTH (s FD fiziatrije v SB NM) *	klinični psiholog	spec. amb.internistike	spec.amb. pulmologije	amb.za b.dojk + mamograf.	spec. amb. psihiatrije + pedops. **	spec. amb. fiziatrije	spec.amb.okulist.z ortoptiko	spec.amb.okulist.-op.sive mrene	spec.amb. kirurg. + oper. ožilja	spec.amb. nevrol.+ EMG in EEG	spec.amb. dermat. + alerg.	zobozdravstvo za odrasle **	zobozdravstvo za mladino	spec. amb. ortodontije	spec. amb. pedontologije	oralna in maksilof.kirurg.	spec.amb.zob. protetike	spec.a.za zobne in ustne b.	št. lekarniških poslovalnic ****	št.dipl. farmacevtov v lekarni	obsojenci - splošna amb.	obsojenci - c. odvisnost od drog	obsojenci - zob. odrasli	obsojenci - psihiatrija
									***				***	***		***	***	***	***	***	***	***													
ČRNOMELJ	JAVNI ZAV.	5,98	0,29	1,00	0,53	1,99	0,60	**9,10**		4,85	3,06												2,32	2,83	0,74					(2)					
	ZASEBNIKI	2,02						**2,02**	1,00	2,95				1,00									3,14							(2)	2,39				
	SKUPAJ	**8,00**	**0,29**	**1,00**	**0,53**	**1,99**	**0,60**	**11,12**	**1,00**	**7,80**	**3,06**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,46**	**2,83**	**0,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4,00**	**2,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
METLIKA	JAVNI ZAV.	3,90		1,00	0,57			**4,47**	0,30	3,70						0,20							2,20	1,00						(1)					
	ZASEBNIKI					0,83	0,28	**1,11**			2,00												1,00												
	SKUPAJ	**3,90**	**0,00**	**1,00**	**0,57**	**0,83**	**0,28**	**5,58**	**0,30**	**3,70**	**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,20**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
NOVO MESTO	JAVNI ZAV.	11,00	0,58	6,00	1,64	7,69	2,79	**23,12**	5,28	20,22	6,45		1,00	1,00	1,26	1,00	0,80							4,87	3,70		1,00	0,26			(7)	20,74	0,35	0,08	0,06	0,17
	ZASEBNIKI	13,76		8,00		0,53	0,11	**14,40**		6,18	2,50	1,00	1,20			2,20		1,70	1,11	2,42	1,20	1,00	14,27	4,70	2,35		1,00	1,00	1,00	(3)	3,24				
	SKUPAJ	**24,76**	**0,58**	**14,00**	**1,64**	**8,22**	**2,90**	**37,52**	**5,28**	**26,40**	**8,95**	**1,00**	**2,20**	**1,00**	**1,26**	**3,20**	**0,80**	**1,70**	**1,11**	**2,42**	**1,20**	**1,00**	**19,14**	**8,40**	**2,35**	**1,00**	**1,26**	**1,00**	**1,00**	**9,00**	**23,98**	**0,35**	**0,08**	**0,06**	**0,17**
TREBNJE	JAVNI ZAV.	7,92	0,27	4,00	0,59	1,65	0,73	**10,89**	1,07	7,80	2,50												1,76	1,10	0,59	0,19				(3)		2,07	0,50	0,33	0,99
	ZASEBNIKI							**0,00**			1,00			1,00		0,60		0,90					3,49	1,30											
	SKUPAJ	**7,92**	**0,27**	**4,00**	**0,59**	**1,65**	**0,73**	**10,89**	**1,07**	**7,80**	**3,50**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,60**	**0,00**	**0,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,25**	**2,40**	**0,59**	**0,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3,00**	**0,00**	**2,07**	**0,50**	**0,33**	**0,99**
SKUPAJ OE	JAVNI ZAV.	**28,80**	**1,14**	**12,00**	**3,33**	**11,33**	**4,12**	**47,58**	**6,65**	**36,57**	**12,01**	0,00	**1,00**	**1,00**	**1,26**	**1,20**	**0,80**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11,15**	**8,63**	**1,33**	**1,19**	**0,26**	0,00	0,00	13,00	20,74	**2,42**	**0,58**	**0,39**	**1,16**
	ZASEBNIKI	**15,78**	0,00	**8,00**	0,00	**1,36**	**0,39**	**17,53**	**1,00**	**9,13**	**5,50**	**1,00**	**1,20**	**2,00**	0,00	**2,80**	0,00	**2,60**	**1,11**	**2,42**	**1,20**	**1,00**	**21,90**	**6,00**	**2,35**	0,00	**1,00**	**1,00**	**1,00**	**5,00**	**5,63**	0,00	0,00	0,00	0,00
	SKUPAJ OE	**44,58**	**1,14**	**20,00**	**3,33**	**12,69**	**4,51**	**65,11**	**7,65**	**45,70**	**17,51**	**1,00**	**2,20**	**3,00**	**1,26**	**4,00**	**0,80**	**2,60**	**1,11**	**2,42**	**1,20**	**1,00**	**33,05**	**14,63**	**3,68**	**1,19**	**1,26**	**1,00**	**1,00**	**18,00**	**26,37**	**2,42**	**0,58**	**0,39**	**1,16**

OPOMBE:

* Med "JAVNIMI ZAVODI" **so zajeti podatki** zdravstvenih domov, pri DZŽ in FTH FD tudi SB Novo mesto.

** V številu timov **niso zajeti:** timi za obsojence in pripornike, patronaže in nege v DSO TR.

*** Označeni **programi se izvajajo tudi pri drugih** izvajalcih v OE NM (npr.SB NM, zdraviliščih,...)

**** Podatek **za lekarne** v oklepaju pomeni število lekarniških poslovalnic. Pogodba za lekarniške storitve je sklenjena z 1 javno lekarno in 5 zasebnimi.

19.6.2013

Pripravili: oddelek za plan in analize

OBČINA ČRNOMELJ K točki 7
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v JUNIJU 2013

Zadeva: **Popis spominskih obeležij in spomenikov na območju Občine Črnomelj – POROČILO KNJIŽNICE ČRNOMELJ**

Knjižnica Črnomelj je bila skladno s sklepom občinskega sveta Občine Črnomelj št. 131-1/2011-33 z dne 5.10.2011 in sklepom št. 131-172011-47 z dne 18.10.2012 zadolžena, da do meseca junija 2013 strokovno pripravi popoln in sistematičen popis vseh spominskih obeležij in spomenikov na območju občine Črnomelj ter pripravi poročilo za občinski svet.

Knjižnica je za sejo občinskega sveta v mesecu juniju 2013 podala končno poročilo o izdelavi projekta »Popis spominskih obeležij in spomenikov na območju občine Črnomelj«, ki je v prilogi in v uvodu pojasnjuje tudi potek popisa.

S strani občinske uprave ugotavljamo, da popis pri nekaterih spomenikih in spominskih obeležjih ne vsebuje vseh podatkov, zato bi bilo po naši oceni v tem obsegu potrebno popis dopolniti z ustreznimi podatki, ali obrazložitvami, zakaj ti niso zapisani ali dostopni.

Predlog sklepa:
Občinskemu svetu predlagamo, da predlagani popis spominskih obeležij, ki ga je izdelala Knjižnica Črnomelj obravnava in Knjižnici predlaga dodatno dopolnitve popisa z manjkajočimi podatki pri posameznih obeležjih. V primeru, da pa občinski svet oceni, da je popis izdelan popolno in celovito pa predlagamo, da ga kot takega potrdi.

Številka: 410-267/2012

Pripravila:
Jože Migalič, l.r.
Slavica Novak Janžekovič, l.r

Predlagateljica:
Županja, Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., l.r.

Mnenje Odbora za družbene dejavnosti:
Na svoji 19. redni seji, 18.06.2013, je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval **"Popis spominskih obeležij in spomenikov na območju Občine Črnomelj - POROČILO KNJIŽNICE ČRNOMELJ"**. Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da:

1. **predlagani popis spominskih obeležij, ki ga je izdelala Knjižnica Črnomelj obravnava in Knjižnici predlaga dodatne dopolnitve popisa z manjkajočimi podatki pri posameznih obeležjih,**

v primeru, da pa občinski svet oceni, da je popis izdelan popolno in celovito pa odbor občinskemu svetu predlaga, da:

2. **»Popis spominskih obeležij in spomenikov na območju Občine Črnomelj« potrdi v predlagani vsebini in obliki.**

Predsednik Odbora za družbene dejavnosti:
Branislav ADLEŠIČ, l.r.

prejeto 13.06.2013
900-167/2012-4

KNJIŽNICA ČRNOMELJ
Ul. Otona Župančiča 7
8340 ČRNOMELJ

T: 07/305 13 64

Številka: 14/2013
Datum: 13.6.2013

OBČINSKI SVET OBČINE ČRNOMELJ
Trg svobode 3
8340 Črnomelj

Zadeva: Poročilo o izdelavi projekta »Popis spominskih obeležij in spomenikov na območju občine Črnomelj«

Spoštovani!

Na podlagi 16. člena Statuta občine Črnomelj za izvedbo projekta »Popis spominskih obeležij in spomenikov na območju občine Črnomelj« je Knjižnica Črnomelj izpeljala zastavljen projekt.
Knjižnica Črnomelj je pripravila strokoven in sistematičen popis vseh spominskih obeležij in spomenikov na območju občine Črnomelj. V času izvajanja projekta smo sodelovali s številnimi društvi v občini Črnomelj (Zveza borcev, Društvo Sever za Dolenjsko in Belo krajino, OZ veteranov vojne za Slovenijo Bela krajina, Belokranjski muzej Metlika ...), posamezniki ter z raziskovanjem na terenu pridobili številne informacije o spomenikih, spominskih ploščah in obeležjih.
Stopili smo tudi v kontakt z ZVKDS OE Novo mesto, kjer smo dobili vpogled v njihov kartotečni seznam. Opozorili so nas tudi na gradivo, ki se nahaja v Zgodovinskem arhivu Ljubljana enota za Dolenjsko in Belo krajino v Novem mestu in se prav tako nanaša na spominska obeležja, ki obeležujejo dogodke iz druge svetovne vojne.
V času izvajanja projekta smo obiskali vse krajevne skupnosti v občini Črnomelj (KS Adlešiči, KS Butoraj, KS Črnomelj, KS Dobliče, KS Dragatuš, KS Griblje, KS Kanižarica, KS Petrova vas, KS Stari trg ob Kolpi, KS Sinji vrh, KS Talčji vrh, KS Tribuče, KS Vinica) ter popisali in fotografirali vsa spominska obeležja in spomenike, ki se nahajajo na določeni lokaciji.
Pri popisovanju spominskih obeležij nismo imeli nobenih težav z lastniki parcel, povsod so nas lepo sprejeli. Nekateri so nam podali tudi koristne informacije povezane z njimi. V veliko pomoč so nam bili tudi vaščani, ki so nas usmerili na določeno lokacijo, kjer se obeležje nahaja. V veliko pomoč nam je bil tudi g. Janez Dragoš, ki nam je pomagal pri popisovanju obeležij na področju Doblič, Dobličke gore, Miklarjev, Stražnjega vrha in Mavrlena.

Sedaj, ko je projekt končan, vam pošiljamo popis vseh spominskih obeležij in spomenikov na področju občine Črnomelj z vsemi raziskanimi opombami in dodanimi fotografijami.

Lep pozdrav!

Andrej Črnič
direktor

KNJIŽNICA ČRNOMELJ ČRNOMELJ Ulica Otona Župančiča 7

Poslati:
- Občinski svet občine Črnomelj
- spis, tu

Seznam spomenikov in spominskih obeležij v KS Adlešiči

Zap. št.	**Ime ali naziv spomenika ali obeležja**	**Namen/pomen**	**Oblika** *(spominska plošča, skulptura,..)*	**Lokacija** *(hišna št., parc.št., k.o.)*	**Kdo je obeležje oz. spomenik postavil**	**Stanje**	**Skrbnik**	**Slike**
1.	Spomenik- kip kurirja	Posvečen partizanskim kurirjem	Skulptura	Adlešiči pred KD	Jaka Rozman Kranjc Kipar, 7.8.1983	Dobro	ZB	
2.	Spominska plošča internirancem	Borcem narodnoosvobodilne vojne in žrtvam fašističnega nasilja 1941-1945	Sp. plošča	Trgovina KZ	Krajani	Dobro	ZB	

3.	Spominska plošča padlim v 1. in 2. svetovni vojni	Vojnim žrtvam 1914-1918 in 1941-1945	Plošča z reliefno plastiko	Pročelje cerkve	Krajani 1948	Dobro	ZB	
4.	Spomenik padlim v 2. svetovni vojni	Posvečeno padlim slovenskim in hrvaškim borcem ter žrtvam	Skulptura	Na pokopališču	Krajani 7.7.1963	Črke pobledele	ZB	
5	Spominska plošča ob ustanovitvi Karlovačkega tednika	Natis 1. št. Karlovaškega tjednika	Plošča	Adlešiči hišna št. 1	Kolektiv Karlovčkog tednika i Radio Karlovca 25.II.1979	Dobro	Karlovački tednik	

6	Spominska plošča Juri Adlešiču	V spomin na dr. Juro Adlešiča župana Ljubljane	Lesena plošča	Adlešiči hišna št. 1	Sorodniki	Priporočamo zamenjavo z marmorno ploščo	Sorodniki	
7	Vas Bedenj Spomenik padlim v 2. svetovni vojni	V spomin padlim borcem NOV in žrtvam fašizma vasi Bedenj	Spomenik	Bedenj	Krajani, ZB	Dobro	ZB	
8	Spominska plošča na OŠ	Sedež karlovačkega vojnega področja in bolnica	Plošča	OŠ Adlešiči	Savaz boraca oslobodilačkog rata Kotara Karlovac povodom 10 godišnjice oslobodjenja zemlje. Adlešiči, dne 18.III.1955	Dobro		

9	Žrtve druge svetovne vojne in revolucije 1941-1945	Posvečen žrtvam vojne in revolucije	Plošča	Na cerkvi	Farani Adlešičev in nova Slovenska zaveza 2007.	Dobro	Župnija	
10	Nagrobnik učitelja Franca Kollerja	V spomin v Adlešičih delujočemu učitelju	Nagrobnik	Pokopališče Čelna stran cerkve	Belokranjsko učiteljsko društvo	Dobro		
11	Spominska plošča v zahvalo in spomin na dejanja v vojni za samostojno Slovenijo	Obeležitev kraja skladiščenja orožja in opreme v času osamosvojitvene vojne.	Plošča	Gorenjci hišna št. 11	Postavila Zveza veteranov vojne za Slovenijo	Dobro	Zveza veteranov vojne za Slovenijo	

12	Hram sv. Apostola Petra.	Prevod: PRAVOSLAVNA OBŠTINA SRBSKA U MARINDOLU SVOJIM TRUDOM I TROŠKOM OBNOVI HRAM OVAI SVETOGA APOSTOLA PETRA UZ ZNATNU DRŽAVNU POMOĆ OD 2600 FOR.: POSREDOVANJEM SLAVNE GOSPODE: GENERALMAJORA VITEZA ZASTAVNIKOVIĆA, PUKOVNIKA TEDEONA VITEZA MAJNA, KAPITANA STANKA RADIĆA, SVEĆENIKA ILIJE MUŽDEKA I CRKVENI OTACA, NILOLE MILIĆA I NIKOLE DRAGIČEVIĆA 1868 GODINE. SLAVA BOGU I SVJETLOME CESARU.	Plošča	Pročelje cerkve v Miličih		Dobro		

Seznam spomenikov in spominskih obeležij v KS Butoraj

Zap. št.	Ime ali naziv spomenika ali obeležja	Namen/pomen	Oblika *(spominska plošča, skulptura,..)*	Lokacija *(hišna št., parc.št., k.o.)*	Kdo je obeležje oz. spomenik postavil	Stanje	Skrbnik	Slike
1	Sp. plošča	Spomin padlim med 2. sv. vojno, V spomin padlim borcem in žrtvam fašizma iz območja KS	Sp. plošča	Gasilski dom	ZZB NOV	Obnoviti črke, črke zbledele	Prej ZB, sedaj ni več org., vključeni v Črnomelj	
2	Grob	Spomin padlim med 2. sv. vojno, Spominski grob padlima borcema Francu Jermanu in Antonu Kuzma.	Spomenik-nagrobnik	Pokopališče	ZZB NOV	Obnoviti črke	Prej ZB, sedaj ni več org., vključeni v Črnomelj	
3	Spominsko obeležje	Spomin na požig vasi 1.8.1942 in izgon vaščanov v taborišče na Rab	Sp. plošča	Dol. Butoraj – parcela last Kocjan Jožeta, Butoraj 2	ZZB NOV	Dodelat in obnovit zvezdo nad napisom	Prej ZB, sedaj ni več org., vključeni v Črnomelj	



4	Spominsko obeležje	Obeležitev kraja skladiščenja orožja in opreme v času osamosvojitvene vojne.	Spominska plošča ZVVS	Mala Lahinja 10 (Babič Marjan)	Postavila Zveza veteranov vojne za Slovenijo 23.10.2006	Dobro	Zveza veteranov vojne za Slovenijo	

Seznam spomenikov in spominskih obeležij v KS Črnomelj

Zap. št.	Ime ali naziv spomenika ali obeležja	Namen/pomen	Oblika *(spominska plošča, skulptura ...)*	Lokacija *(hišna št., parc. št., k.o.)*	Kdo je obeležje oz. spomenik postavil	Stanje	Skrbnik	Slika
1.	Lokomotiva	Parna lokomotiva z oznako JŽ 25-018 je ena zadnjih parnih lokomotiv, ki so vozile po slovenskih železnicah. Med 2. svetovno vojno je služila za proizvodnjo električnega toka za partizanske delavnice.	Lokomotiva, javni spomenik	Katastrska občina: 1535-ČRNOMELJ, parcela: 1191/2	Od 23.4.1983 prezentirana pred železniško postajo.	Spomenik je v dobrem stanju		
2.	Spomenik Janku Starihi	Kamnit doprsni kip narodnega heroja Janka Starihe (1922-1944) je pritrjen na kamnit podporni zid. Okolica spomenika je parkovno urejena. Avtor spomenika je Julij Renko.	Javni spomenik, doprsje	Na razpotju Kolodvorske ul. in Ul. Heroja Starihe) ČRNOMELJ Katastrska občina: 1535-ČRNOMELJ, parcela: 78/11	1954 (postavljen)	Spomenik je v dobrem stanju (potrebno oprati in odstraniti zarastlo zelenje). Črke nekoliko zbledele.		
3.	Spomenik državnega pomena NOB na Gričku	Spomenik obsega urejen tumulus z grobnico padlim med NOB, ki jo omejujeta relief z vojnimi prizori in šesterokotni steber. Avtor spomenika je M. Župančič, reliefa J. Savinšek	Grobnica, spominsko obeležje	Katastrska občina: 1535-ČRNOMELJ, parcela: 120/1	4.7.1961 (odkrit)	Spomenik je v dobrem stanju		

4.	Spomenik padlim v 1. svetovni vojni	Na kamniti steni z imeni padlih je vgrajen bronast relief kiparja F. Goršeta. Pod njim je plošča, posvečena dvema udeležencema upora v Judenburgu.	Relief	Katastrska občina: 1535-ČRNOMELJ, parcela: 82/2	Spomenik je bil postavljen 1938, plošča dodana 1979.	Spomenik je v dobrem stanju		
5.	Spomenik partizanskim letališčem	Na kamnitem stebru je pritrjena stilizirana ptica, znak letalcev in jugoslovanski grb. Spomenik je posvečen partizanskim letališčem, ki so delovala 1944 in 1945 v Beli krajini.	Skulptura	Katastrska občina: 1535-ČRNOMELJ, parcela: 618	Postavljen je bil leta 1955.	Spomenik je v dobrem stanju		
6.	Spominska plošča radiu osvobodilne fronte	Spominska plošča je pritrjena na steno bloka. Obeležuje delovanje radia osvobodilne fronte, ki je deloval v letih 1944 in 1945.	Spominska plošča	Železničarska cesta 17 ČRNOMELJ Katastrska občina: 1535-ČRNOMELJ, parcela: 672/13	1954	Spomenik je v dobrem stanju. Črke bi bilo potrebno ponovno obarvat, nekoliko zbledele.		
7.	Spominska plošča mladinskim delovnim brigadama	V letu 1946 je 615 brigadirjev mladinskih delovnih brigad dokončalo obnovo proge na odseku Otovec - Bubnjarci	Spominska plošča	Železničarska cesta 1 ČRNOMELJ Katastrska občina: 1535-ČRNOMELJ, parcela: 1191/3	Direkcija železnic	Spomenik je v dobrem stanju		


8.	Spominska plošča	Napis, da je v tej hiši deloval okrajni ljudski odbor (1944-45)	Spominska plošča	Trg svobode 3 ČRNOMELJ Katastrska občina: 1535-ČRNOMELJ, parcela: 38/1	3.7.1961	Spomenik je v dobrem stanju		
9.	Spominska plošča	Obvestilo o ustanovitvi slovenskega časnikarskega društva (22.10.1944)	Spominska plošča	Trg svobode 3 ČRNOMELJ Katastrska občina: 1535-ČRNOMELJ, parcela:38/1	19.10.1974	Spomenik je v dobrem stanju		
10	Spominska plošča	V tej hiši je živel črnomaljski prvoborec Alojz Fabjan in komandir belokranjskih partizanov	Spominska plošča	Ul. Staneta Rozmana 11 ČRNOMELJ Katastrska občina: 1535-ČRNOMELJ, parcela: 22/21	Nimamo podatka	Opomba: Spominske plošče na stavbi NISMO našli.		
11	Spominska plošča	Napis, da je to rojstna hiša slov. književnika Mirana Jarca (5.7.1900)	Spominska plošča	Ul. Mirana Jarca 3 ČRNOMELJ Katastrska občina: 1535-ČRNOMELJ, parcela: 12/2	1950	Spomenik je v dobrem stanju		
12	Spominska plošča	Napis obeležuje zasedanje SNOS (19.-20. feb. 1944)	Spominska plošča	Ul. Otona Župančiča 1 ČRNOMELJ Katastrska občina: 1535-ČRNOMELJ, parcela: 197	22.7.1954	Spomenik je v dobrem stanju		

13	Spominska plošča	Napis, da je hišo sezidal 1933 Karel Kolbezen	Spominska plošča	Kolodvorska ul. 23 ČRNOMELJ Katastrska občina: 1535-ČRNOMELJ, parcela: 618	Nimamo podatka	Opomba: Spominske plošče na stavbi NISMO našli.		
14	Spomenik Janezu Marentiču	Doprsni kip narodnemu heroju Janezu Marentiču	Javni spomenik, doprsje	Ul. Otona Župančiča 7 ČRNOMELJ Katastrska občina: 1535-ČRNOMELJ, parcela: 82/14	11.10.1975	Spomenik je v dobrem stanju, popraviti bi bilo potrebno oči, saj so poškodovane.		
15	Spomenik Edvardu Kardelju	Kip Edvardu Kardelju (delo Stojana Batiča)	Javni spomenik, doprsje	Kidričeva 18a ČRNOMELJ Katastrska občina: 1541-LOKA, parcela: 975/8	Odprt ob prvomajskih svečanostih 1982	Spomenik je v dobrem stanju. Spomenik premestili v Muzej Metlika.		
16	Kamnita plošča	Napis in podatek o zidavi nove stavbe in križevskim grbom na stavbi (po požaru)	Kamnita plošča	Ul. Mirana Jarca 1 ČRNOMELJ Katastrska občina: 1535-ČRNOMELJ, parcela: 10/2	Nimamo podatka	Plošča je v solidnem stanju.		
17	Spominska plošča	Napis, da je bil v tej hiši sedež Denarnega zavoda Slovenije pri predsedstvu SNOS (1944-45)	Spominska plošča	Trg svobode 2 ČRNOMELJ Katastrska občina: 1535-ČRNOMELJ, parcela: 3/3	21.7.1954	Spomenik je v dobrem stanju	NLB	

18	Spominska plošča	Napis, da jez odlokom SNOS začela 27.10.1944 delovati partizanska gimnazija	Spominska plošča	Ulica Mirana Jarca 3 ČRNOMELJ Katastrska občina: 1535-ČRNOMELJ, parcela: 12/2	23.11.1984	Plošča je v dobrem stanju		
19	Spominska plošča	V hiši, ki je stala na tem mestu je bil rojen prof. dr. Vinko Beličič, slovenski pesnik, pisatelj in prevajalec	Spominska plošča	Kolodvorska cesta 7 ČRNOMELJ Katastrska občina: 1535-ČRNOMELJ, parcela: 42/14	Postavila Občina Črnomelj.	Plošča je v dobrem stanju		
20	Spominska plošča	V tej hiši je delovala od leta 1944 do osvoboditve partizanska mizarska delavnica I. Inženirska brigada 7. Korpusa NOV in POJ 1984	Spominska plošča	Kolodvorska cesta 25 ČRNOMELJ Katastrska občina: 1535-ČRNOMELJ, parcela: 51/2	Nimamo podatka	Plošča je v dobrem stanju		
21	Spominska plošča	V tej hiši je delovala od leta 1944 do osvoboditve partizanska sedlarska delavnica I. Inženirska brigada 7. Korpusa NOV in POJ 1984	Spominska plošča	Kolodvorska cesta 57 ČRNOMELJ Katastrska občina: 1535-ČRNOMELJ, parcela: 245/6	11.8.1954	Plošča je v dobrem stanju		
22	Spominska plošča	V tej hiši je delal od XII. 1944 do 27. IV. 1945 Znanstveni institut pri predsedstvu SNOS ustanovljen z odlokom IOOF 12.1.1944	Spominska plošča	Kolodvorska cesta 61 ČRNOMELJ Katastrska občina: 1535-ČRNOMELJ, parcela: 245/5	Postavila 22.VII.1954 njegova naslednika Institut za narodnostna vprašanja in Muzej narodne osvoboditve	Plošča je v dobrem stanju		

23	Spominska plošča	Med vojno za samostojno Slovenijo so bile iz te stavbe načrtovane in vodene bojne akcije proti agresorski jugoslovanski armadi. Belokranjci, pripadniki 23. Območne TO Slovenije, so jih uspešno 30.6.1991 z osvoboditvijo skladišč Vražji kamen in Otovec.	Spominska plošča	Kolodvorska cesta 34 ČRNOMELJ Katastrska občina: 1535-ČRNOMELJ, parcela: 213/3	Ob 5. obletnici samostojne Slovenije, belokranjske občine 23. 6. 1996	Plošča je v dobrem stanju		
24	Spominska plošča	Padlim v osvobodilnem boju in žrtvam sovražnikovega nasilja iz Črnomlja 1941 - 1945	Spominska plošča	Kolodvorska cesta 34 ČRNOMELJ Katastrska občina: 1535-ČRNOMELJ, parcela: 213/3	1989 ZB NOV Črnomelj	Plošča je v dobrem stanju		
25	Spomenik narodnemu heroju	Doprsni kip narodnemu heroju Jože Mihelčič 1904-1941	Javni spomenik, doprsje	Ul. Otona Župančiča 1 ČRNOMELJ Katastrska občina: 1535-ČRNOMELJ, parcela: 197	Nimamo podatka	Spomenik je v dobrem stanju		

26	Spomenik narodnemu heroju	Doprsni kip narodne herojinje Milke Šober Nataše 1922-1943	Javni spomenik, doprsje	Ul. Otona Župančiča 1 ČRNOMELJ Katastrska občina: 1535-ČRNOMELJ, parcela: 197	Nimamo podatka	Spomenik je v dobrem stanju		
27	Spomenik narodnemu heroju	Doprsni kip narodnemu heroju Ivan Stariha Janko 1922-1842	Javni spomenik, doprsje	Ul. Otona Župančiča 1 ČRNOMELJ Katastrska občina: 1535-ČRNOMELJ, parcela: 197	Nimamo podatka	Spomenik je v dobrem stanju		
28	Spomenik narodnemu heroju	Doprsni kip narodnemu heroju Drago Jerman 1919-1998	Javni spomenik, doprsje	Ul. Otona Župančiča 1 ČRNOMELJ Katastrska občina: 1535-ČRNOMELJ, parcela: 197	Nimamo podatka	Spomenik je v dobrem stanju		

29	Spominska plošča v avli	V tej dvorani je nastopalo Slovensko narodno gledališče, ustanovljeno 12.1.1944	Spominska plošča	Ul. Otona Župančiča 1 ČRNOMELJ Katastrska občina: 1535-ČRNOMELJ, parcela: 197	21.7.1954	Plošča je v dobrem stanju		
30	Spominska plošča v avli	V njej je bilo 14. in 15. 1. 1945 posvetovanje aktivistk OF Dolenjske, Bele krajine in Notranjske	Spominska plošča	Ul. Otona Župančiča 1 ČRNOMELJ Katastrska občina: 1535-ČRNOMELJ, parcela: 197	25.1.1959	Plošča je v dobrem stanju		
31	Spominska plošča	Za svobodo padlim prosvetnim delavcem Bele krajine 1941-1945	Spominska plošča	Ul. Otona Župančiča 8 ČRNOMELJ Katastrska občina: 1535-ČRNOMELJ, parcela: 82/16	27.4.1951	Plošča je v dobrem stanju		
32	Spominska plošča	Od jeseni 1944 do osvoboditve je v tej hiši deloval kemijsko farmacevtski laboratorij sanitarnega oddelka GŠ Slovenije – predhodnik farmacevtsko kemične tovarne Lek	Spominska plošča	Semiška cesta 1 ČRNOMELJ Katastrska občina: 1535-ČRNOMELJ, parcela: 1197/14	21.7.1954 Tovarna Lek Ljubljana	Plošča je v dobrem stanju		
33	Spominska plošča	V tej hiši je bila 1943 prva partizanska veterinarska ambulanta v Sloveniji	Spominska plošča	Semiška cesta 5 ČRNOMELJ Katastrska občina: 1535-ČRNOMELJ, parcela: 1194/16	18.10.1959	Plošča je v dobrem stanju		

34	Spominska plošča	V tej stavbi je delovala od leta 1944 do osvoboditve partizanska mizarska delavnica I. Inženirska brigada 7. Korpusa NOV in POJ 1984	Spominska plošča	Ul. 21. oktobra 10 ČRNOMELJ Katastrska občina: 1535-ČRNOMELJ, parcela: 959/6	11.8.1984	Plošča je v dobrem stanju		
35	Spominska plošča	V tej hiši je deloval odsek za sodstvo in odsek za notranje zadeve pri SNOS	Spominska plošča	Ul. 21. oktobra 13 ČRNOMELJ Katastrska občina: 1535-ČRNOMELJ, parcela: 964/6	21.7.1954	Plošča je v dobrem stanju		
36	Naravni kamen	Partizani so v noči z 11. na 12. avgust 1941 napadli vojaški vlak in italijansko stražo. Na to dejanje spominja spomenik iz naravne skale	Naravni kamen	Katastrska občina: 2675-VRANOVIČI, parcela: 1490/2	24.7.1960	Spominsko obeležje je v dobrem stanju		
37	V spomin na padle vaščane in žrtve FTja	Spominska plošča padlim vaščanom in žrtvam FT	Spominska plošča	VRANOVIČI, na gasilskem domu	Vaščani 12.8.1971	Plošča je v dobrem stanju		

38	Grob, nagrobnik	Vojna vas - Grob Ivana Kromarja. Betonski nagrobnik s kamnito ploščo in reliefom stoji na grobu Ivana Kromarja, ki je bil zaradi pripadnosti jugoslovanski ideji ubit 1915. Nagrobnik je zdelal Jožef Jerman.	Grob, nagrobnik	Vojna vas 24 ČRNOMELJ Katastrska občina: 1535 - ČRNOMELJ, parcela: 2060/3,	Postavljen leta 1922	Nagrobnik je v dobrem stanju		
39	Spominska plošča	Posvečena padlim aktivistom OF v letih 1942-1943.	Spominska plošča	Vojna vas - vzidana v obcestni škarpi ob vhodu na pokopališče		Dobro		
40	Spomenik, nagrobnik	Grob padlih Paunovič Petra in Brajec Ignaca	Spomenik, nagrobnik na pokopališču	Vojna vas – na starem delu pokopališča – desno ob gozdu		Dobro		
41	Spomenik, nagrobnik	Grob Polenčič Stankota, žrtev fašizma 1942	Spomenik, nagrobnik na pokopališču	Vojna vas – na starem delu pokopališča – desno ob gozdu		Dobro		

42	Spomenik, nagrobnik	Grob Kordič Nikole, žrtev fašizma 1943	Spomenik, nagrobnik na pokopališču	Vojna vas – na starem delu pokopališča – desno ob gozdu		Dobro		
43	Spomenik, nagrobnik	Grob Pezdirc Janeza, žrtev fašizma 1942	Spomenik, nagrobnik na pokopališču	Vojna vas – na starem delu pokopališča – ob gozdu		Dobro		
44	Spomenik, nagrobnik	Grob Ivana Bregarja, žrtev fašizma 1943	Spomenik, nagrobnik na pokopališču	Vojna vas – na starem delu pokopališča – ob gozdu		Dobro		
45	Spomenik, nagrobnik	Grob Ignac Jambrošič, žrtev fašizma 1943	Spomenik, nagrobnik na pokopališču	Vojna vas – na starem delu pokopališča, obzidje ob gozdu		Dobro		
46	Spomenik, nagrobnik	Grob Kozen Antona, žrtev fašizma 1944	Spomenik, nagrobnik na pokopališču	Vojna vas – na starem delu pokopališča, obzidje ob gozdu		Dobro		

47	Spomenik, nagrobnik	Grob Majzelj Zinke in drugih	Spomenik, nagrobnik na pokopališču	Vojna vas – na starem delu pokopališča		Dobro		
48	Spominska plošča	Napis, da je od leta 1907 do 1961 v tej hiši bivala učiteljica Josipina - Pepca Primožič	Spominska plošča	Ul. Mirana Jarca 18 ČRNOMELJ Katastrska občina: 1535 - ČRNOMELJ, parcela: 22/10	4.10.2008 glavni tajnik SVIZ Slovenije Branimir Štrukelj in 95-letna Pepca Škof, nekdanja učenka Josipine Primožič	Spomenik je v dobrem stanju		
49	Spominska plošča	V tej hiši je v letih 1944 in 1945 delovala prva meteorološka postaja NOV in POS	Spominska plošča	Ulica Sadež 39 ČRNOMELJ Katastrska občina: 1535 - ČRNOMELJ, parcela: 2060/3,	25.11.1977	Spomenik je v dobrem stanju		
50	Kamnita gmota	Obeležje gasilcem na zelenici pri Gasilskem domu. Kamnita gmota z vklesanim sloganom: »mi gremo za vas v ogenj in kovinsko ploščico, ki označuje 600 let mesta«	Kamnita skulptura	Belokranjska cesta ČRNOMELJ Katastrska občina: 1535 - ČRNOMELJ, parcela: 289/6	6. junij 2008 * praznovanje 70 letnice razvitja prvega prapora * praznovanje mednarodnega dneva gasilca	Spomenik je v dobrem stanju		

51	Spominska plošča	Delovala partizanska livarna od 1943 do osvoboditve	Spominska plošča	Ul. Heroja Starihe 15 ČRNOMELJ Katastrska občina: 1535 - ČRNOMELJ, parcela: 1101/29	1984	Spomenik je v dobrem stanju		
52	Spominsko obeležje	V spomin partizanskemu konju 1941-1945	Spominska skulptura	Ločka cesta 14A ČRNOMELJ Katastrska občina: 1541 - LOKA, parcela: 1238/10	4.7.1974	Spomenik je v dobrem stanju		
53	Spominska plošča	Napis, da je bil v tej hiši rojen dr. Martin Malnarič 1885-1958, pravnik, kulturni zgodovinar in etnograf	Spominska plošča	Ul. Staneta Rozmana 16 ČRNOMELJ Katastrska občina: 1535 - ČRNOMELJ, parcela: 23/37	Društvo pravnikov Bele krajine 1996	Spomenik je v dobrem stanju		
54	Spominska plošča	V spomin padlim kurirje in vezistom	Spominska plošča	Kolodvorska cesta30 ČRNOMELJ Katastrska občina: 1535 - ČRNOMELJ, parcela: 196/11	18.2.1964 Kolektiv PTT Slovenije	Spomenik je v dobrem stanju		

55	Skulptura	»MEJAŠ« Vrščaj Jožef akad. kipar	Skulptura	Ul. Mirana Jarca Pred Cerkvijo Sv. Duha ČRNOMELJ Katastrska občina: 1535 - ČRNOMELJ, parcela: 22/2	2.6.2007	Spomenik je v dobrem stanju		
56	Skulptura	»VETROV GLAVNIK« Avtor Anton Erharter 2002 (Atrij Črnomaljske Komende) KUD Artoteka Občina Črnomelj	Skulptura	Trg svobode 1 ČRNOMELJ Katastrska občina: 1535 - ČRNOMELJ, parcela: 3/2	23.2.2006 KUD Artoteka Občina Črnomelj	Spomenik je v dobrem stanju		
57	Spominska plošča okrajnemu glavarju	Obeležitev kraja, kjer je služboval kot okrajni glavar Matija Malešič – pravnik in slovenski pisatelj.	Spominska plošča	Trg svobode 3 ČRNOMELJ	Društvo pravnikov Bele krajine	Dobro		
58	Spominska plošča delovanja I. divizije	Obeležitev kraja, kjer je v letih 1944 in 1945 deloval štab I. divizije VDV Slovenije.	Spominska plošča	Viniška c. 19	14.9.1974	Dobro		

59	Spominska plošča delovanja okrožnega komiteja	Obeležitev mesta, kjer je od februarja 1944 do osvoboditve delal okrožni komite KPS in okrožni odbor OF za Belo krajino.	Spominska plošča	Kočevje 12	12.9.1965	Dobro		
60	Spominska plošča v zahvalo in spomin na dejanja v vojni za samostojno Slovenijo	Obeležitev kraja skladiščenja orožja in opreme v času osamosvojitvene vojne.	Spominska plošča ZVVS	Vojna vas 15 a Dragoš Janez	Postavila Zveza veteranov vojne za Slovenijo 23.10.2006	Dobro	Zveza veteranov vojne za Slovenijo	
61	Spominska plošča v zahvalo in spomin na dejanja v vojni za samostojno Slovenijo	Obeležitev kraja skladiščenja orožja in opreme v času osamosvojitvene vojne.	Spominska plošča ZVVS	JP Komunala Črnomelj (1x VH Cirnik, 1X ČP Cirnik)	Postavila Zveza veteranov vojne za Slovenijo 23.6.2006	Dobro	Zveza veteranov vojne za Slovenijo	 
62	Spominska plošča v zahvalo in spomin na dejanja v vojni za samostojno Slovenijo	Obeležitev kraja skladiščenja orožja in opreme v času osamosvojitvene vojne.	Spominska plošča ZVVS	Livar d.d. Ul. Heroja Starihe 17	Postavila Zveza veteranov vojne za Slovenijo 23.6.2006	Dobro, manjkajo trije »šraufi«.	Zveza veteranov vojne za Slovenijo	
63	Spominska plošča v zahvalo in spomin na dejanja v vojni za samostojno Slovenijo	Obeležitev kraja skladiščenja orožja in opreme v času osamosvojitvene vojne.	Spominska plošča ZVVS	Ul. Bratov Klemenc 8 Jeriček J.	Postavila Zveza veteranov vojne za Slovenijo 23.6.2006	Dobro	Zveza veteranov vojne za Slovenijo	

64	Spominska plošča	Napis, da je bil tukaj sedež verske komisije pri SNOS med NOB (1944-45)	Spominska plošča	Ul. Mirana Jarca 5 KO: 1535 Črnomelj-parcela: 10/2			Opomba: Spominska plošča odstranjena.	
65	20. obletnica osamosvojitve Slovenije		Spomenik	Črnomelj – Jurjevanska draga	25.6.2011	Dobro		
66	Spominsko obeležje	Spomenik padlim v NOB in umrlim članom ŠKB-NK bela krajina.	Spomenik	Stadion ŠRV Loka Črnomelj	1985	Dobro		

Seznam spomenikov in spominskih obeležij v KS Dobliče

Zap. št.	Ime ali naziv spomenika ali obeležja	Namen/pomen	Oblika *(spominska plošča, skulptura,..)*	Lokacija *(hišna št., parc.št., k.o.)*	Kdo je obeležje oz. spomenik postavil	Stanje	Skrbnik	Slika
1	Spominska plošča NOB	1942-44 bival CK KPS	Spominska plošča	Doblička gora bivša občinska zidanica (sedaj last DO BELT)	ZB 21.7.1954	Črke rahlo razlite, barva pri obnovi stekla po črkah.	ZB	
2	Spominska plošča NOB	1942-44 bival in deloval Boris Kidrič	Spominska plošča	Doblička gora (zidanica Malerič Franc)	ZB 21.7.1954	Črke zbledele, slabo viden napis. Spodnji del plošče odlomljen.	ZB	
3	Spominska plošča NOB	1942-44 CK KPS in IO OF	Spominska plošča	Doblička gora zidanica Plavec Janez	ZB 21.7.1954	Črke zbledele, slabo viden napis.	ZB	
4	Spominska plošča NOB	9.8.1943 zborovanje OF	Spominska plošča	Odcep gozdne ceste Grdanji Skedenj	ZB 8.9.1983	Dobro	ZB	

5	Spomenik	Padec Jakša Anton 17.10.1942	Spomenik	Grič (zidanice)			Opomba: Spominske plošče NISMO našli.	
6	5 spomenikov	Padlim dekletom in neznanemu partizanu	spomeniki	Blatnik (gozd)	ZB 22.7.1978	Dobro	ZB	
7	Spominska plošča	Prvo zborov. kmetij. strokovnjakov SLO	Spominska plošča	Dobliče –šola hišna št. 36	Društvo kmetij. inž. in tehnikov LRS 1954	Dobro		
8	Spominska plošča	Mirtič Jože komandant 1. brig. NOV. V spomin padlemu komandantu I. brigade VDV Mirtič Jožetu	Spominska plošča	Dobliče –šola hišna št. 36	ZB 28.6.1956	Dobro, obnovljen leta 2012	ZB	
9	Spominska plošča	Zborovanje prosvetnih delavcev, Pedagoški tečaji v letu 1944	Spominska plošča	Dobliče –šola hišna št. 36	Združenje prosvetnih delavcev SLO 1954	Dobro		

10	Spominska plošča	Padlim v NOV, Padlim borcem in žrtvam fašizma iz območja KO ZB Dobliče-Kanižarica	Spominska plošča	Dobliče Gasilski dom	KO ZZB Dobliče 27.7.1980	Dobro	ZB	
11	Spominska plošča	50 let belokranjskega vodovoda	Spominska plošča	Vodovodno zajetje in črpališče Dobliče	Komunala Črnomelj 1958	Dobro	Komunala Črnomelj	
12	Spominska plošča	Zahvala 5 umrlim graditeljem vodovoda	Spominska plošča	Vodovodno zajetje in črpališče Dobliče	Komunala Črnomelj. November 2008	Dobro	Komunala Črnomelj	
13	Spominska plošča	1844 rodil Škof Janez Vrtin (Baragov naslednik)	Spominska plošča	Cerkev Dobliče	Vaščani ob 130 letnici rojstva	Dobro	Cerkveni odbor Dobliče	

14	Spomenik	Pavlu Lackner (prinesel trto iz Amerike)	Spomenik, nagrobnik	Pokopališče Dobliče	Ni podatka	Barva na črkah zbledela.		
15	Spomin na prvo bivališče belokranjskih partizanov	Prvo bivališče belokranjskih partizanov v juliju 1941	Spominska plošča	Miklarji 1	OBC OBD NOV November 22.7.1959	Dobro		
16	Spominska plošča padlima lovcema	Spomin na v NOB padlima lovcema Alojzu Fabjanu in Matiji Cajnarju	Spominska plošča	Miklarji 1	Lovska družina Loka 12.6.1955	Dobro		
17		Spominsko mesto bivališča I. čete belokranjskih partizanov 1941	Spominsko obeležje- napis v skalo	Miklarji Židivec				OBELEŽJE NEKJE V GOZDU. ZARADI VELIKE VERJETNOSTI, DA GA NE BI NAŠLI, GA NISMO ŠLI FOTOGRAFIRAT.


Seznam spomenikov in spominskih obeležij v KS _Dragatuš


Zap. št.	Ime ali naziv spomenika ali obeležja	Namen/pomen	Oblika *(spominska plošča, skulptura,…)*	Lokacija *(hišna št., parc.št., k.o.)*	Kdo je obeležje oz. spomenik postavil	Stanje	Skrbnik	Slike
1.	Padlim vaščanom	Posvečen enajstim žrtvam NOB	Spominski kamen	Belčji vrh pred hišno št. 13	Zveza borcev NOB 1955	Dobro	Vaščani	
2.	Padlim vaščanom	V spomin dvanajstim žrtvam NOB	Spominski kamen	Na začetku vasi Zapudje	Zveza borcev NOB 4.5.1955	Nekatere črke potrebno ponovno obarvat rdeče, saj so zbledele.	Vaščani	
3.	Vaščanom Zapudja	V spomin osmim ustreljenim vaščanom Zapudja . Tu počivajo vaščani Zapudja kot žrtve Italijanskega fašističnega nasilja, ustreljeni 19.8.1942	Spomenik-grobišče na pokopališču	Zapudje, pokopališče	19.8.1962	Nekatere črke potrebno ponovno obarvat rdeče, saj so zbledele.		

4.	Vsem padlim NOB iz KS Dragatuš	NOB Posvečen demonstracijam ob volitvah 5. maja 1935, Bombardiranje Dragatuša 5.5.1944 in padlim borcem in žrtvam fašizma bivše občine Dragatuš.	Spominski kamen	Na trgu v Dragatušu	Zveza borcev NOB 5.5.1955	Dobro	Zveza borcev NOB	
5.	Padlim vaščanom	V spomin osmim žrtvam NOB iz Tanče Gore.	Spominski kamen	Tanča gora nasproti kapelice	Zveza borcev NOB 4.8.1957	Dobro	Vaščani	
6.	Padlim vaščanom	Spomin ob napadu na 1 kolono. Boj IV. Kordunaške udarne brigade z italijansko kolono.	Spominski kamen	Kvasica ob cesti Vinica-Črnomelj	11.10.1959	Nekateri deli napisa preraščeni z mahom, Napis potrebno prenovit, črke pobarvat	Zveza borcev NOB	 

7.	Spominska plošča v zahvalo in spomin na dejanja v vojni za samostojno Slovenijo	Obeležitev kraja skladiščenja orožja in opreme v času osamosvojitvene vojne.	Plošča	Veliki Nerajec 20 Štajdohar Franc	Postavila Zveza veteranov vojne za Slovenijo	Dobro	Zveza veteranov vojne za Slovenijo	
8.	Spominska plošča v zahvalo in spomin na dejanja v vojni za samostojno Slovenijo	Obeležitev kraja skladiščenja orožja in opreme v času osamosvojitvene vojne.	Plošča	Veliki Nerajec 6 Adam Franc	Postavila Zveza veteranov vojne za Slovenijo	Začasno odstranjena.	Zveza veteranov vojne za Slovenijo	 
9.	Spominska plošča v zahvalo in spomin na dejanja v vojni za samostojno Slovenijo	Obeležitev kraja skladiščenja orožja in opreme v času osamosvojitvene vojne.	Plošča	Mali Nerajec 1 Kobetič Srečko	Postavila Zveza veteranov vojne za Slovenijo	Dobro	Zveza veteranov vojne za Slovenijo	


10.	Spominska plošča v zahvalo in spomin na dejanja v vojni za samostojno Slovenijo	Obeležitev kraja skladiščenja orožja in opreme v času osamosvojitvene vojne.	Plošča	Mali Nerajec 6 Kobetič Angela	Postavila Zveza veteranov vojne za Slovenijo	Dobro	Zveza veteranov vojne za Slovenijo	
11.	Spominska plošča v zahvalo in spomin na dejanja v vojni za samostojno Slovenijo	Obeležitev kraja skladiščenja orožja in opreme v času osamosvojitvene vojne.	Plošča	Dolenji Suhor 15 Kobetič Branko	Postavila Zveza veteranov vojne za Slovenijo	Dobro	Zveza veteranov vojne za Slovenijo	
12.	Spominska plošča v zahvalo in spomin na dejanja v vojni za samostojno Slovenijo	Obeležitev kraja skladiščenja orožja in opreme v času osamosvojitvene vojne.	Plošča	Tanča gora 17 a Kocjan Rafael	Postavila Zveza veteranov vojne za Slovenijo	Dobro	Zveza veteranov vojne za Slovenijo	
13.	Spominska plošča v zahvalo in spomin na dejanja v vojni za samostojno Slovenijo	Obeležitev kraja skladiščenja orožja in opreme v času osamosvojitvene vojne.	Plošča	Zidanica Zapudje Žalec Peter (Unec 126, Rakek)	Postavila Zveza veteranov vojne za Slovenijo	Plošča odstranjena iz objekta, najverjetneje zaradi prenove objekta	Zveza veteranov vojne za Slovenijo	

14.	Grob Mihaela Goršeta	Grob Mihaela Goršeta, ki je 6/5-1935 padel zadet od orožniške krogle	Spomenik	Golek, pokopališče		Groba na pokopališču ni več.		
15.	Kapelica in spominska plošča	V tej kapelici je zapisanih 24 imen, mož, fantov, dveh duhovnikov in enega dekleta žrtve komunistične revolucije	Sp. plošča	Dragatuš, na trgu	Zveza borcev NOB	Dobro	Zveza borcev NOB	 
16.	Kraj kjer je pesnik preživel svoje otroštvo	Spomin na otroštvo, ki ga je Oton Župančič preživel v Dragatušu v letih 1880 do 1892	Sp. plošča	Dragatuš, gostilna Rina	Belokranjsko muzejsko društvo 1974	Dobro		

17.	Hiša, kjer se je rodil slovenski slikar	Spominska plošča slovenskemu slikarju Mihaelu Kambiču	Sp. plošča	Dragovanja vas	Belokranjsko muzejsko društvo 1985	Dobro		
18.	Grob okrajnega komisarja na Krupi Matije Primiča	Hier routh der Wohlgeborne herr Mathias Primitz. Bezirks-comisar zu Krupp. Gutsbesitzer zu Thurnau geboren in Glinik Pfarre St. Marein am 24 februar 1792 gestorben am 15 januer 1855 und dessen Hemahlinn Anna Friderica de Paunovizh nata Loffler geboren 1795, gestorben am 27 Februar 1956. Ruhe Ihrer Asche Aus Dankbarkeit dem edlen Stifler dir Kirche in Guhnische 1857. Prevod: Tukaj počiva blagorojeni Matija Primič. Okrajni komisar na Krupi. Zemljeposestnik na Thurnau, rojen v Glinku, fara Sv. Marin, 24. februarja 1792, umrl 15. januarja 1855 in njegova žena Ana Friderika de Paunovič, rojena Loffler, rojena 1795, umrla 27. februarja 1856. Mir njihovem pepelu iz zahvalnosti plemenitemu ustanovitelju cerkve v Kuničih 1857.	Sp. plošča na cerkvi	Golek pri Dragatušu	Ni podatka.	Napis težje berljiv. Barva na črkah zbledela, potrebno obnove.		

Seznam spomenikov in spominskih obeležij v KS Griblje

Zap.št.	Ime ali naziv spomenika ali obeležja	Namen/pomen	Oblika *(spominska plošča, skulptura,..)*	Lokacija *(hišna št., parc.št., k.o.)*	Kdo je obeležje oz. spomenik postavil	Stanje	Slike
1	V hiši, ki je stala na tem kraju se je rodil univ. profesor dr. Niko Županič (Zupanič)	V spomin na antropologa, zgodovinarja in naradoslovca dr. Niko Županič.	Spominska plošča na hiši št. 35	Griblje	BMD 1973	Dobro	
2	Spomenik padlim v NOB	V slavo in čast padlim za zmago ljudske revolucije 1941-1945	Spomenik	Pri OŠ Griblje	K.O.Z.B. Griblje 10.9.1961	Dobro	

3	Napad črnomaljske partizanske skupine na italijansko vojaško patruljo	Obeležitev napada …	Spomenik	Cesta Črnomelj – Griblje 1960	K.O.Z.B. Griblje	Potreben obnove	
4	Spomenik učitelju Petru Kambiču	V spomin na prvega učitelja v kraju, Petra Kambiča	Spomenik - nagrobnik	Pokopališče Griblje		Delno poškodovan	


5.	Padlim za svobodo NOB iz vasi Cerkvišče	Padlim za svobodo	Plošča	Gasilni dom Cerkvišče	Krajevni odbor ZB NOV 15.VII.1961	Dobro	


Seznam spomenikov in spominskih obeležij v KS Kanižarica

Zap. št.	**Ime ali naziv spomenika ali obeležja**	**Namen/pomen**	**Oblika** *(spominska plošča, skulptura,..)*	**Lokacija** *(hišna št., parc.št., k.o.)*	**Kdo je obeležje oz. spomenik postavil**	**Stanje**	**Skrbnik**	**Slika**
1	Spominska plošča partizanski bolnišnici	Posvečena bolnici NOV Slovenije, kjer je ranam podlegel Franc Rozman-Stane, komandant slov. enot NOV in POJ	Spominska plošča	Kanižarica 17 Na stavbi bivše rudniške restavracije, danes trgovina		Vzorno	ZVKD Novo mesto	
2	Obeležitev kraja	Shajališče belokranjskih komunistov	Spominska plošča	Kanižarica 33, Dvojmočova hiša	OK ZKS Črnomelj - 1977	*Objekt v rekonstrukciji. Tabla odstranjena zaradi prenove objekta. Postavili jo bodo nazaj, ko bo obnova končana.*		

3	Premogovnik Kanižarica 1941-1945	NOB	Spominska plošča	Kanižarica 15a	Rudarji Kanižarice 3.7.1987	Črke slabo vidne		
4	Rudarski muzej	Rudarstvo	Muzej – skupina objektov	Kanižarica 41	»Rudarji Kanižarice«	Zunanjost sprejemljiva, v notranjost omejen dostop	ZVKD Novo mesto, JSKD	

Seznam spomenikov in spominskih obeležij v KS Petrova vas

Zap.št.	Ime ali naziv spomenika ali obeležja	Namen/pomen	Oblika *(spominska plošča, skulptura,..)*	Lokacija *(hišna št., parc.št., k.o.)*	Kdo je obeležje oz. spomenik postavil	Stanje	Skrbnik	Slike
1	FRANC ROZMAN STANE	Posvečen Francu Rozmanu – Stanetu in drugim umrlim v nesreči 7/11-1944 in delovanju GŠ NOV in POS od decembra 1944 do osvoboditve.	Spomenik	LOKVE		Spomenik je redno vzdrževan	Vaščani	
2	Padlim borcem	Posvečen 31 padlim borcem in 16 žrtvam iz Petrove vasi in okoliških vasi	Spomenik	POKOPALIŠČE Petrova vas	20.11.1966	Črke so zbledele. Pokopališče je redno vzdrževano.	KS Petrova vas	

3	Padlim žrtvam 2 sv. vojna	Seznam žrtev V spomin padlim in žrtvam z območja nekdanje občine Petrova vas	Spominska plošča	Mihelja vas, bivša OŠ		Dobro stanje. Pred kratkim obnovljen	Skube Anton	
4	AVNOJ	Ustanovitev podružnice TANJUG za Slovenijo v jeseni 1944. leta	Spominka plošča	Mihelja vas	21.7.1954	Stanje je dobro-redno vzdrževano	Bukovec Anton	
5	Mitrej	Antična arhitektura	Relief v skali	Rožanec		Relief se spira zaradi dežja.- opravljena dela na njem z namenom zaščite		
6	Propagandistom in dopisnikom	Spomin na drugi tečaj partizanskih propagandistov in dopisnikov	Spominska plošča	Ručetna vas, hišna št. 11 (Jože Plut)		Sp. plošča bila leta 2012 poslana v »muzej«		

Seznam spomenikov in spominskih obeležij v KS Stari trg ob Kolpi

Zap. št.	Ime ali naziv spomenika ali obeležja	Namen/pomen	Oblika *(spominska plošča, skulptura,..)*	Lokacija *(hišna št., parc.št., k.o.)*	Kdo je obeležje oz. spomenik postavil	Stanje	Skrbnik	Slike
1	Spominsko obeležje ob cesti pri naselju, kjer je bilo prvo masivno zborovanje za OF za rajon Stari trg ob Kolpi	Prvo masovno zborovanje OF rajona Stari trg – 2.8.1942	Spominska plošča	Na skali na križišču Zagozdac-Gor.in Dol.Podgora	Občinski ljudski odbor Predgrad	Dobro	ZB	
2	Spominska plošča, kjer je deloval rajonski odbor OF in rajonski komitent KPS	Delovanje rajonskega odbora OF in rajonskega komitenta KPS – 9.9.1943	Spominska plošča	Na hiši Stari trg št.16	OO ZB NOV Črnomelj	Dobro	ZB	
3	Spominska plošča padlim	Padli v letih 1941-1945 Partizanski napad na italijansko posadko.	Spominska plošča	Na OŠ Stari trg ob Kolpi	KO ZZB NOV Stari trg	Dobro	ZB	

4	Spominska plošča, spomin na sedež komande mesta Stari trg ob Kolpi	Spomin na sedež komande mesta Stari trg ob Kolpi-9.9.1943	Spominska plošča	Na OŠ Stari trg ob Kolpi	KO ZZB NOV Stari trg	Dobro	ZB	
5	Spomenik k slovenski spravi	Spomin na slovensko spravo	Spomenik v kapelici	Kapelica med župniščem in cerkvijo v Starem trgu ob Kolpi	Župnija	Dobro	Župnija	
6	Partizanski grob	Partizanski grob – KUMP Tone	Grob	Na pokopališču v Starem trgu	ZB	Dobro	Svojci	


7	Partizanski grob	Partizanski grob treh neznanih partizanov	Grob	Na pokopališču v Starem trgu	ZB	Dobro	ZB	
8	Partizanski grob šestih partizanov	Skupen grob v nemški ofenzivi 24/10-1943 ubitih 6 domačinov – Kapš Peter, Rauh Jože, Gorjup Mirko, Kobe Jože, Kobe Viljem in Kobe Emil	Grob	Na pokopališču v Starem trgu	ZB	Dobro	Svojci	
9	Partizanski grob	Partizanski grob – Madronič Zdravko	Grob	Na pokopališču v Radencih	ZB	Dobro		

10	Spominska plošča Mihaelu Bižalu	2.2.1894 ustanovil prostovoljno gasilsko četo Stari trg ob Kolpi	Spominska plošča	Na gasilskem domu v Starem trgu ob Kolpi	Hčerka Ana Bižal Jelenc in PGD Stari trg ob Kolpi	Dobro	PGD Stari trg ob Kolpi	
11	Partizanski most Sodevci-Blaževci	Obeležitev kraja zgraditve mostu Sodevci-Blaževci 25.7.1981	Spominska plošča	Pred vstopom na most oz.na mejnem prehodu	Zgrajen s skupnim delom krajanov in združenega dela občin Črnomelj, Vrbovsko, Kočevje in Delnice	Potrebna prenove.		
13	Partizanski grob	Partizanski grob – Majerle Peter	Grob	Pokopališče Stari trg ob Kolpi	ZB	Nekatere črke potrebno ponovno obarvat.		

14	Partizanski grob – Prebilič Jurija in Kraškovič Pavla	Grob padlih v NOB Prebilič Jurija in Kraškovič Pavla	Grob	Pokopališče Stari trg ob Kolpi		Dobro		
15	Partizanski grob – Fortun Alojza	Grob žrtvam fašizma Fortun Alojza	Grob	Pokopališče Stari trg ob Kolpi		Dobro		
16	Partizanski grob – Tekavec Antona	Grob Tekavec Antona, padlega 1942	Grob	Pokopališče Stari trg ob Kolpi		Dobro		

Seznam spomenikov in spominskih obeležij v KS Sinji vrh

Zap.št.	Ime ali naziv spomenika ali obeležja	Namen/pomen	Oblika *(spominska plošča, skulptura,..)*	Lokacija *(hišna št., parc.št., k.o.)*	Kdo je obeležje oz. spomenik postavil	Stanje	Skrbnik	Slika
1	Obeležje padlim med 2.sv. vojno	V letih 1941-1945 so padli v borbi proti okupatorju in domačim izdajalcem	Spominska plošča na stavbi nekdanje OŠ	Nekdanja OŠ, Sinji vrh 1	Krajevna org. ZB Sinji vrh 5.VII.1959	Dobro		
3	Spominska plošča avnojski delegaciji	Posvečena avnojski delegaciji, ki je tu prestopila reko Kolpo na poti na II. Zasedanje AVNOJA	Spominska plošča	Damelj , Žagarjev mlin	Mladina Slovenije	Dobro		
4	Spominska plošča žrtvam italijanskega okupatorja	Posvečeno ustreljenima Francu Špeharju in Mihi Mukavcu.	Spominsko obeležje	Razvaje, križišče Razvaje na cesti Vinica-Sinji vrh		Dobro		 

	Spominska plošča na kraj delovanja šole	V spomin na delovanje OŠ v Sinjem vrhu v času 1860-1974	Spominska plošča	Sinji vrh 1	5.7.1959	Dobro		
5	Obeležitev kraja, kjer je živel in deloval Franc Špehar	V tej hiši živel in deloval v letih 1924-1941 Franc Špehar, kandidat za člana VK KPS.	Spominska plošča	Gorica, hišna št. 2	OK ZKS Črnomelj 1977	Dobro		
6	Grob padlega borca	Spomin na padlega borca Stepančič Jožeta	Spomenik nagrobnik	Špeharji, pokopališče		Dobro		

Seznam spomenikov in spominskih obeležij v KS Talčji Vrh

Zap. št.	Ime ali naziv spomenika ali obeležja	Namen/pomen	Oblika *(spominska plošča, skulptura, ...)*	Lokacija *(hišna št., parc.št., k.o.)*	Kdo je obeležje oz. spomenik postavil	Stanje	Skrbnik	Slika
1	Spominsko obeležje	Padlim in umrlim v taboriščih v 2. svet. vojni iz Otovca in okoliških vasi	Spomenik	Križišče Sela pri Otovcu	ZB	Letnice na kamnu potrebne obnove	ZB	
2	Spominsko obeležje	Padlim in umrlim v taboriščih 2. svet. vojne iz Stražnjega vrha in okoliških vasi	Spominska plošča na skali	Stražnji Vrh ob cesti	ZB	Dobro	ZB	
4	Spominska plošča	Spomin na sedež oddelka za zaščito naroda od ustanovitve maja 1944 do konca vojne		Stražnji vrh, na zidanici (prej Šuštaričeva,potem Doltarjeva, sedaj Vrbosova)		Shranjena v kleti Branka Vrbosa, Pod smreko 6		
5	Spominska plošča	V spomin na delovanje v 2. sv. vojni. Sedež I. bataljona I. brig. VDV	Spominska plošča na gasilskem domu na Mavrlenu	Gasilski dom Mavrlen	ZB	Dobro	ZB	

6	Spomenik kurirjem NOB	V spomin na delovanje kurirske postaje TV-8 med 1942-1945	Spomenik na koncu vasi	Ob cesti Rožič Vrh - Naklo	ZB	Dobro	ZB	

Seznam spomenikov in spominskih obeležij v KS Tribuče

Zap. št.	Ime ali naziv spomenika ali obeležja	Namen/pomen	Oblika *(spominska plošča, skulptura,...)*	Lokacija *(hišna št., parc.št., k.o.)*	Kdo je obeležje oz. spomenik postavil	Stanje	Skrbnik	Slike
1	Padlim v NOB 1941-1945 iz Tribuč	Spomin iz NOB	Spominska plošča	Tribuče 58 Nekdanja OŠ		Zbledel napis. Del napisa obnovljen.	KS Tribuče	
2	Spomenik ustanovitvi avstrijskega partizanskega bataljona	V spomin na ustanovitev …	Spominska plošča	Tribuče 58 Nekdanja OŠ		Srednje ohranjen napis. Črke razlite.	KS Tribuče	

Seznam spomenikov in spominskih obeležij v KS Vinica

Zap. št.	Ime ali naziv spomenika ali obeležja	Namen/pomen	Oblika *(spominska plošča, skulptura,...)*	Lokacija *(hišna št., parc.št., k.o.)*	Kdo je obeležje oz. spomenik postavil	Stanje	Skrbnik	Slika
1	Pokopališče Bojanci	Padlim borcem za svobodo 1941- 1945	Spomenik	Pokopališče Bojanci	ZB	Dobro	Vaščani Bojancev	
2	Spominska plošča	K elektrifikaciji vasi Bojanci so v počastitev 40. letnice ustanovitve ZKJ prispevala naslednja elektrogospodarska podjetja…	Plošča	Večnamenski dom Bojanci 1	Elektrogospodarska skupnost Slovenije	Dobro	Vaščani Bojancev	
3	Plošča v spomin nekdanje bolnice.	Za vrijeme narodno-osvobodilačkog rata u ovoj školi, a kasnije u barakama u šumo pokraj sela nalazila se od decembra 1943. do jula 1944. godina partizanska bolnica 4/IV. karlovačkog vojnog područja..	Plošča	Večnamenski dom Bojanci 1	Kotorski odbor saveza boraca N.O. rata Karlovac.	Dobro	Vaščani Bojancev	

4	Spomin na obrambo vasi Bojanci s strani Tomšičeve brigade.	4. julija 1943. je Tomšičeva brigada uspešno ubranila vas pred dvakratnim ital. Napadom.	Plošča	Večnamenski dom Bojanci 1	ZB	Dobro	Vaščani Bojancev[1]	
4a	Spomin na prve tri družine v vasi	Vrlinić, Radojčić i Kordić su bili prvi naseljenici 1593.	Plošča	Cerkev Bojanci	Dal postaviti v Ameriki živeči Nikola Radojčič	Dobro	Vaščani Bojancev	
6	Padlim za svobodo	Borci – žrtve darovali življenje za svobodo	Plošča	Gasilski dom Preloka	KO ZB Preloka 10.8.1980	Dobro	Gasilci	

[1] Nekoč je na pokopališču na Bojancih stal spomenik jugoslovanskemu kralju Aleksandru, ki je bil leta 1941 porušen.

7	Zamolčanim	Bili smo zamolčani	Spomenik	Pokopališče Preloka	Svojci	Dobro	Svojci	
8	Neznanemu partizanu	Neznanemu hrvatskemu partizanu 1941-1945	Spomenik-nagrobnik	Pokopališče Preloka	KO ZB Preloka	Dobro	ZB Preloka	
9	Viniška republika	Posvečen Viniški republiki 1919	Spomenik	Center Vinice	DPO in SOB Črnomelj	Dobro	Turistično društvo Vinica	


10	Spomenik padlim borcem	Obeležje padlim za svobodo. Padlim borcem in žrtvam FT iz Vinice in okoliških vasi.	Spomenik	Center Vinice	ZB Vinica	Dobro	ZB Vinica	
11	Obeležje padlim borcem	Padlim borcem slovenskim in hrvaškim partizanom za svobodo, bratstvo in enotnost. Grob 32 slovenskih in hrvaških partizanov.	Spomenik, grobišče	Pokopališče Vinica	KO ZB Vinica	Dobro	ZB Vinica	
12	5. prekomorska brigada Ivana Turšića	17/4-1945 je na tem mestu stopila na slovenska tla 5. prekomorska brigada Ivana Turšiča	Spominska plošča	Vinica, hišna št. 9		Dobro		

13	Spomenik aktivistu OF	Grob ustreljenega aktivista OF Štefanič Štefana iz Podklanca. Ustreljen od italijanskih in belogardističnih krvnikov v Vojni vasi, dne 16. III. 1943.	Spomenik-nagrobnik	Vinica, pokopališče		Črke rahlo zbledele.		
14	Borcema za delavske kmečke pravice.	Posvečeno ustreljenima aktivistoma OF Francu Špeharju in Mihi Mukovcu. Ustreljena od italijanskih fasističnih krvnikov v Razvatah, dne 28. X. 1941.	Spomenik-nagrobnik	Vinica, pokopališče	ZB	Dobro	ZB	
15	Padlim domačinom v narodno osvobodilno vojni 1941-1945	V spomin padlim borcem in interniranim vaščanom iz Zilj, Balkovcev in Grdunov.	Spominska plošča	Zilje. Gasilski dom	Krajevni odbor ZB Zilje	Dobro	ZB	

16	Snovalcem viniškega območja, Borcem iz Vinice in okolice ter zborovalcem mladini viniškega rajona.	- Maja 1941 so se tukaj sešli prvi snovalci OF viniškega območja, - Od tod so odšli 9. Maja 1942 v partizane prvi borci iz Vinice in okolice, - 2. Decembra 1942 je tu zborovala mladina viniškega rajona	Spominska plošča	Žeželj- Lovska koča	ZB NOV Vinica 4.7.1985	Dobro	ZB	
17	Letnica izgradnje mostu	V spomin na postavitev viniškega mostu v letu 1945	Spominsko obeležje	Vinica, pri mostu čez Kolpo.		Dobro *Zaradi barvanja mostu je bila plošča odstranjena in se trenutno nahaja pri enem izmed drogov na mejnem prehodu.*		
18	Žrtvam revolucije	V spomin na može in žene viniške fare, ki so umrli kot žrtve revolucije, Domobrance, ki niso padli v boju, bili so izdani in pomorjeni in se ne ve kje ležijo.	Spomenik	Vinica, pokopališče	Nova slovenska zaveza	Dobro	Župnija.	

19	Spominska zbirka Otona Župančiča	V spomin na delovanje belokranjskega pesnika Otona Župančiča	Spominska plošča	Vinica, rojstna hiša Otona Župančiča	Belokranjsko muzejsko društvo	Dobro	Belokranjsko muzejsko društvo	
20	Spominska plošča viniškemu učitelju Franju Lovšinu.	V spomin na delovanje učitelja Franja Lovšina.	Spominska plošča	Vinica, rojstna hiša Otona Župančiča	Občina Vinica	Dobro	Belokranjsko muzejsko društvo	
21	Rojstna hiša Otona Župančiča	O rodni dom, o hiše očetove straha to. Spomin na kraj, kjer se je rodil belokranjski pesnik Oton Župančič.	Spominska plošča in hiša	Vinica, rojstna hiša Otona Župančiča	Belokranjsko muzejsko društvo	Dobro	Belokranjsko muzejsko društvo	

22	Spomenik Otona Župančiča	Spomin na kraj, kjer se je rodil belokranjski pesnik Oton Župančič.	Spomenik Otona Župančiča	Pred rojstno hišo na Vinici	Belokranjsko muzejsko društvo	Dobo	Belokranjsko muzejsko društvo	
23	Rojstna hiša učitelja, pesnika in pisatelja Ivana Tomšiča in književnika Ljudevita Tomšiča.	Spominska plošča Ivanu in Ljudevitu Tomšiči	Spominska plošča	OŠ Vinica	Belokranjsko muzejsko društvo 1965	Dobro	Belokranjsko muzejsko društvo	  

24	V spomin Janezu Mihaelu Žagarju.	Spominska plošča Janezu Mihaelu Žagarju	Spominska plošča	ZD Vinica	Belokranjsko muzejsko društvo 1982	Črke zbledele	Belokranjsko muzejsko društvo	

ČRNOMELJ

K točki: 8

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v juniju 2013

PRILAGODITEV CEN KOMUNALNIH STORITEV

UVOD:

V aprilu 2010 so bile na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/2009 z 7. 8. 2009) uveljavljene nove cene komunalnih storitev. Po pravilniku je bilo namreč potrebno ločiti lastno ceno storitev in omrežnino (cena uporabe infrastrukture), ki zagotavlja sredstva za obnovo infrastrukture, vso infrastrukturo pa je bilo v skladu z računovodskim standardom 35 potrebno prenesti na občino, ki jo daje naprej javnemu podjetju v poslovni najem. Ob sprejemu novih cen je bila določena tudi 25 % subvencija omrežnine za uporabnike, ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo (pravilnik je določal do največ 50 % subvencije v prvem letu in nato vsako leto 5 % manj), s čimer bi se podražitev komunalnih storitev raztegnila na daljše obdobje. Za uveljavitev novih cen smo poleg sklepa občinskega sveta pridobili tudi pozitivno mnenje ministrstva, pristojnega za okolje. Skladno z novo zakonodajo smo sprejeli nove odloke za področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda in ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 51/2010).

Do konca leta 2012 je Vlada RS s šestmesečnimi uredbami »zamrznila« cene komunalnih storitev, s sprejemom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (Uradni list RS, št. 87/2012) pa jih je ponovno sprostila in hkrati predpisala drugačen postopek oblikovanja in potrditve cene. Po Uredbi izvajalec javne službe z elaboratom o oblikovanju cen izračuna lastno ceno storitev in omrežnino, ki jo potrdi pristojni organ Občine. Ni več zahtevano pozitivno mnenje pristojnega ministrstva, tudi sprejete cene je potrebno le objaviti na spletnih straneh izvajalca. Uredba več ne omejuje višino subvencije cene storitev in omrežnine za uporabnike, ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo.

Uredba tudi določa, da morajo Občine cene in odloke uskladiti z Uredbo v roku 15 mesecev od uveljavitve, to je do 31. 3. 2014. Vsaka naslednja uskladitev cen se izvaja na podlagi vsakoletnega elaborata, ko se ugotovi obračunska cena za preteklo obdobje na podlagi dejansko opravljenih storitev in dejanskih stroškov ter predračunska cena za naslednje leto. Če je razlika med predračunsko in potrjeno ceno večja od 10 % , mora izvajalec javne službe poslati elaborat občinski upravi, ta pa mora pričeti postopek potrjevanja cene.

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN – PRILAGODITEV CEN

JP Komunala Črnomelj je za področje oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne in padavinske vode ter zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov v maju 2013 pripravila elaborat, ki je bil potrjen na usklajevalnem sestanku z Občino Semič 23. maja 2013.

Kratek povzetek elaborata je v prilogi 1 gradiva, priložene so tudi primerjave obračuna komunalnih storitev za različne primere.

Veljavne cene se povečajo pri ceni m^3 vode iz 0,6512 € na 0,8469 €, s tem, da je v predlagani ceno vključeno vodno povračilo, ki se je s 1.1.2013 povečalo za 15 %. Cena za m3 odvedenih komunalnih in padavinskih odpadnih vod se poveča za 0,0099 €, cena m3 čiščenja teh vod pa za 0,0127 €. Cena ravnanja s komunalnimi odpadki bo na osebo višja za 0,0540 € mesečno.

Se pa z elaboratom določi nova lastna cena za storitev, vezano na praznjenje greznic in malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN). To storitev in omrežnino bodo sedaj mesečno plačevali tudi tisti uporabniki, ki niso priključeni na vodovodno omrežje. Osnova za obračun te storitve je normirana poraba 150 l/osebo/dan in priključek premera DN 20, ostali, ki imajo vodovod, pa po dejanski porabi vode in priključku. Ob normirani porabi vode bo torej za vsakega prebivalca brez javne kanalizacije dodaten strošek 5,685 €/mesec brez DDV-ja, v kar je vključena tudi okoljska dajatev za obremenjevanje vode. V skladu z Uredbo bodo imeli ti uporabniki na voljo praznjenje obstoječih greznic 1 x na 3 leta, lastniki MKČN pa monitornig naprave in praznjenje blata ter njegovo obdelavo na centralni ČN 1 x na 3 leta.

Cene omrežnin so pri oskrbi s pitno vodo in odvajanju in čiščenju odpadnih voda določene glede na premer vodovodnega priključka in razmerja, ki jih določa Uredba. Ta so ugodnejša za uporabnike z manjšimi premeri vodomerov, za večje premere pa so razmerja višja. Pri oskrbi s pitno vodo sta v predlagano ceno omrežnine vključena tudi vzdrževalnina in števnina. zato dejansko tu ne gre za povečanje stroškov.

Zaradi nove infrastrukture se poveča omrežnina za odvajanje in čiščenje odpadnih voda, pri ravnanju s komunalnimi odpadki pa se cena za uporabo infrastrukture ne povečuje.

Elaborata za odlaganje preostanka komunalnih odpadkov od CeROD d.o.o. še nismo prejeli, pričakujemo pa spremembo zaradi investiranja v 2. fazo oz. mehansko biološko obdelavo odpadkov na centru za ravnanje z odpadki Dolenjske.

Glede na to, da se lastne cene in omrežnine določajo za vsako storitev in vsakega upravljavca posebej, primerjava z drugimi občinami oz. upravljavci nima vrednosti. Bodo pa lastne cene storitev v obeh občinah ostale izenačene, medtem ko je cena omrežnine po občinah različna, saj je odvisna od vrednosti infrastrukture ter števila uporabnikov oz. vrste in št. priključkov.

FINANČNE POSLEDICE

V gospodarsko finančnem načrtu JP Komunala Črnomelj d.o.o. za leto 2013 nove cene še niso upoštevane, posledično tudi ne drugačni zneski omrežnin in subvencij omrežnin v proračunu Občine.

V kolikor se bodo nove cene uveljavile s 1. julijem lahko v proračunu pričakujemo do 180.000 € več prihodka od najemnin, pri čemer pa se bodo ob 25 % subvenciji omrežnine odhodki za ta namen povečali za do 30.000 €.

PREDLOG SKLEPA:

Občinskemu svetu občine Črnomelj predlagamo, da sprejme priložen sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v Občini Črnomelj.

Pripravila:
- Vinko Kunič in Srečko Janjoš

Predlagatelj:
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, l.r.

Številka: 354-59/2013
Datum: 11. junij 2013

Priloga:
1. Povzetek elaborata s primerjavo obračunov
2. Osnutek sklepa o potrditvi cen

Mnenje Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo:

Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 17. seji, dne 17.6.2013 obravnaval gradivo»Prilagoditev cen komunalnih storitev« in Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da gradivo obravnava in sprejme priloženi sklep o sprejemu elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev javnih služb in cen za uporabo infrastrukture v občini Črnomelj.
Odbor za gospodarstvo predlaga, da JP Komunala Črnomelj do seje Občinskega sveta občine Črnomelj, ki bo dne 27.6.2013 pripravi predlog dodatne subvencije cene omrežnine za storitev, vezano na obstoječe greznice ter male komunalne čistilne naprave za uporabnike, ki nimajo možnosti priključka na javno vodovodno omrežje, saj bi se tem uporabnikom zaradi uvedbe nove storitve, strošek za komunalne storitve bistveno povečal.

Zapisala: Tanja Peteh, OU

Predsednik odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo:
mag. Janez Gladek, l.r

PRILOGA 1

Kratek povzetek Elaborata o oblikovanju cen obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v občinah Črnomelj in Semič

OSKRBE S PITNO VODO

ODVAJANE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV

Novembra 2012 je bila po letih pričakovanja končno sprejeta Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, Uradni list RS , št. 87/12 (v nadaljevanju: Uredba). Z njeno uveljavitvijo so se s 1.1.2013 odpravile administrativne omejitve glede oblikovanja in potrjevanja cen storitev gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: GJS) varstva okolja iz uredb o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev.

Pristojnost za določanje cen komunalnih storitev je po določilih Uredbe v celoti na lokalnih skupnostih. Izvajalec javne službe je dolžan oblikovati cene skladno z Uredbo v petnajstih mesecih po njeni uveljavitvi. V tem času morajo biti usklajeni tudi občinski odloki, ki urejajo izvajanje posamezne javne službe.

Izvajalec javne službe pripravi elaborat o oblikovanju cen storitev GJS in ga posreduje v potrditev pristojnemu občinskemu organu. Ta z ločenima sklepoma določi potrjeno ceno storitve GJS in morebitne subvencije.

1. Oblikovanje cene storitev GJS

Uredba jasno opredeljuje postopek oblikovanja cene in prinaša tudi nekaj novih terminov, ki so pomembni za razumevanje oblikovanja cen:

- **predračunska cena** (cena storitve, izračunana skladno z Uredbo in načrtovanimi stroški in količinami)
- **obračunska cena** (cena storitve, izračunana skladno z Uredbo in dejanskimi stroški in količinami v preteklem obračunskem obdobju)
- **potrjena cena (** cena storitve in omrežnine, ki ju potrdi občinski organ)
- **zaračunana cena (** potrjena cena, zmanjšana za subvencijo)
- **subvencije** (razlika med potrjeno in zaračunano ceno in bremeni proračun občine. Občine jo lahko določijo tako za ceno storitve GJS kot za ceno omežnine, vendar samo za uporabnike, ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo)

JP komunala Črnomelj je pripravila Elaborat o oblikovanju cen, ki je bil sestavni del obveznega poročanju MKO. Z elaboratom je bil seznanjen Nadzorni odbor JP Komunala Črnomelj, soglasje nanj pa je podal tudi Skupni usklajevalni organ občin Črnomelj in Semič za izvrševanje ustanoviteljskih pravic.

Veljavne in predlagane cene storitve za posamezne GJS so v občinah Črnomelj in Semič enake, cena omrežnine pa je različna, saj je odvisna od vrednosti infrastrukture in števila uporabnikov.

Z elaboratom se uvaja tudi nova storitev, vezana na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave. Izvajanje storitve je obvezno skladno s Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list 109/2007).

Storitev zajema:

- praznjenje nepretočnih greznic in odvoz ter obdelavo njihove vsebine v komunalni čistilni napravi
- praznjenje pretočnih greznic najmanj enkrat na 3 leta in odvoz ter obdelavo njihove vsebine v komunalni čistilni napravi
- prevzem blata iz MKČN pri uporabniku storitev in njegovo obdelavo najmanj enkrat na 3 leta
- monitoring malih komunalnih čistilnih naprav

V elaboratu so pri predračunski ceni predvidene subvencije po občinah v višini, kot veljajo v letošnjem letu: Črnomelj 25 %, Semič 35 %.

Pri omrežnini so se spremenili faktorji v primerjavi s faktorji, ki so veljali po Pravilniku o metodologji za oblikovanje cen obveznih občinskih GJS varstva okolja. JP Komunala Črnomelj je cene skladno z določili Pravilnika uveljavili s 1.4.2010. Faktorji so se spremenili tako, da so za uporabnike s premerom vodomera ¾« ali DN 20 ugodnejši, za vodomere večjih dimenzij pa se omrežnina poveča.

V ceno storitve pitne vode se po Uredbi vključijo tudi stroški vodnih povračil, v omrežnino pri vodarini pa dodatno vzdrževanje hišnih priključkov in stroški menjave vodomerov.

PREDRAČUNSKE CENE

I. Cene storitev GJS za občini Črnomelj in Semič

1. Oskrba s pitno vodo

Potrjena cena € za m^3 z vodnim povračilom	Predračunska cena € za m3 za prihodnje obdobje	Razmerje potrjena z VP/ predrač. za naslednje obdobje
0,7427	**0,8469**	**114,02**

Primerjava z veljavno ceno:

Storitev	Veljavna CENA	Veljavna cena – novo vodno povračilo 1.1.2013	Predračunska cena za nasl. obd.	Indeks predračunka/ veljavna
- vodarina	**0,6512**	**0,6512**		
- vodno povračilo	**0,0555**	**0,0638**		
- VP za vod. izgube	**0,0360**	**0,0360**		
SKUPAJ	**0,7427**	**0,7510**	**0,8469**	**112,77**

S 1.1.2013 je vodno povračilo višje za 15 % (Sklep, Ur. list 102/12)
Storitev oskrbe s pitno vodo se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje
Če se uporaba pitne vode ne meri z obračunskim vodomerom, se storitev obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 1,2 m3 na dan za vodomer DN 20.

2. Odvajanje komunalnih in padavinskih odpadnih vod

Potrjena cena za €/ m^3	Predračunska cena za prihodnje obdobje €/m^3	Razmerje potrjena cena / predrač. za naslednje obdobje v%
0,2108	**0,2207**	**104,70**

Storitev odvajanja komunalne odpadne vode se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje

Če se uporaba pitne vode ne meri z obračunskim vodomerom, se storitev obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 1,2 m3 na dan za vodomer DN 20.

3. Čiščenje komunalnih in padavinskih odpadnih vod

Potrjena cena €/m3	Predračunska cena za prih. Obd. €/m3	Razmerje potrjena cena / predrač. za naslednje obdobje €/m3
0,4496	**0,4623**	**102,82**

Storitev čiščenja komunalne odpadne vode se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje

Če se uporaba pitne vode ne meri z obračunskim vodomerom, se storitev obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 1,2 m3 na dan za vodomer DN 20.

4. Storitve, vezane na obstoječe greznice in male komunalne čistilne naprave – NOVA STORITEV

Potrjena cena €/m3	Predračunska cena za prih. Obd. €/m3
0	**0,1951**

Storitev, vezana na obstoječe greznice in MKČN se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje

Če se uporaba pitne vode ne meri , se storitev obračuna tako, da se upošteva 0,15 m3 porabe pitne vode na osebo na dan.

4. Ravnanje s komunalnimi odpadki

Obračunska cena €/kg	Potrjena cena €/kg	Predračunska cena za prihodnje obdobje €/kg	Razmerje potjena/pedračunska
0,1103	**0,1128**	**0,1155**	**102,40**

Pri obračunu storitve se upošteva, da ena oseba ustvari 20 kg odpadkov na mesec, 1m2 poslovnih površin pa 2,07 kg odpadkov mesečno.

II. Cene OMREŽNIN oziroma cene za uporabo infrastrukture

ZA OBČINO ČRNOMELJ

1. OSKRBA S PITNO VODO

Obračunska Cena – faktor 1	Potrjena cena Faktor 1	Predračunska cena za nasl.obd. Faktor 1
4,520	**6,079**	**7,360**

Primerjava z veljavno ceno za DN 20

Storitev	Veljavna CENA	Predračunska Cena za nasl. obd.	Indeks ali % predračunska/ veljavna
omrežnina DN 20	**6,0790**		
števnina	**0,8100**		
vzdrževalnina	**2,8367**		
SKUPAJ	**9.7257**	**7,36**	**75,68**

Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico.

Premer vodomera	faktor	Omrežnina Na leto	Omrežnina na mesec
DN </ = 20	1,00	88,32	**7,360**
20 < DN <40	3,00	264,96	22,080
40 </ = DN < 50	10,00	883,20	73,600
50 </ = DN < 65	15,00	1.324,80	110,400
65 </ = DN < 80	30,00	2.649,60	220,800
80 </ = DN <100	50,00	4.416,00	368,000
100 </ DN <150	100,00	8.832,00	736,000
150 </ = DN	200,00	17.664,00	1.472,000

Za uporabnike, ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, Občina Črnomelj subvencionira 25 % cene omrežnine. Za ostale uporabnike subvencija po določilih Uredbe ni dovoljena

2. ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VOD

Obračunska Cena v € za faktor 1	Potrjena cena v € za Faktor 1	Predračunska cena za nasl.obd. € za Faktor 1
2,68	**0,711**	**4,92**

Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico.

Premer vodomera	faktor	Omrežnina Na leto	Omrežnina na mesec
DN </ = 20	1,00	59,04	**4,920**
20 < DN <40	3,00	177,12	14,760
40 </ = DN < 50	10,00	590,40	49,200
50 </ = DN < 65	15,00	885,60	73,800
65 </ = DN < 80	30,00	1.771,20	147,600
80 </ = DN <100	50,00	2.952,00	246,000
100 </ DN <150	100,00	5.904,00	492,000
150 </ = DN	200,00	11.808,00	984,000

Za uporabnike, ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, Občina Črnomelj subvencionira 25 % cene omrežnine. Za ostale uporabnike subvencija po določilih Uredbe ni dovoljena

3. ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VOD

Obračunska Cena – faktor 1	Potrjena cena Faktor 1	Predračunska cena za nasl.obd. Faktor 1
4,05	**2,126**	**3,240**

Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico.

Premer vodomera	faktor	Omrežnina Na leto	Omrežnina na mesec
DN </ = 20	1,00	38,88	**3,240**
20 < DN <40	3,00	116,64	9,720
40 </ = DN < 50	10,00	388,80	32,400
50 </ = DN < 65	15,00	583,20	48,600
65 </ = DN < 80	30,00	1.166,40	97,200
80 </ = DN <100	50,00	1.944,00	162,000
100 </ DN <150	100,00	3.888,00	324,000
150 </ = DN	200,00	7.776,00	648,000

Za uporabnike, ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, Občina Črnomelj subvencionira 25 % cene omrežnine. Za ostale uporabnike subvencija po določilih Uredbe ni dovoljena

4. STORITVE, VEZANE NA OBSTOJEČE GREZNICE IN MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE

Obračunska Cena – faktor 1	Potrjena cena Faktor 1	Predračunska cena za nasl.obd. Faktor 1
4,05	**2,126**	**3,240**

Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s spodnjo preglednico.

Premer vodomera	faktor	Omrežnina Na leto	Omrežnina na mesec
DN </ = 20	1,00	38,88	**3,240**
20 < DN <40	3,00	116,64	9,720
40 </ = DN < 50	10,00	388,80	32,400
50 </ = DN < 65	15,00	583,20	48,600
65 </ = DN < 80	30,00	1.166,40	97,200
80 </ = DN <100	50,00	1.944,00	162,000
100 </ DN <150	100,00	3.888,00	324,000
150 </ = DN	200,00	7.776,00	648,000

Če stavba ni priključena na javno vodovodno omrežje, se obračuna omrežnina za priključek s faktorjem 1.

Za uporabnike, ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, Občina Črnomelj subvencionira 25 % cene omrežnine. Za ostale uporabnike subvencija po določilih Uredbe ni dovoljena

5. RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI

Obračunska cena €/kg	Potrjena cena €/kg	Predračunska cena za prihodnje obdobje €/kg
0,0231	**0,0231**	**0,0231**

Za uporabnike, ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo, Občina Črnomelj subvencionira 25 % cene za uporabo infratrukture. Za ostale uporabnike subvencija po določilih Uredbe ni dovoljena

III. PRIMERJAVA OBRAČUNA KOMUNALNIH STORITEV PO VELJAVNIH IN PREDRAČUNSKIH CENAH ZA OBČINO ČRNOMELJ

Primerjave obračuna za komunalne storitve so informativne, izdelane za hišni priključek DN 20 (3/4«), katerega ima večina gospodinjstev. Upoštevani so 4 družinski člani in subvencije omrežnine v enaki višini, kot veljajo za leto 2013.

1.1 Primerjava obračuna za uporabnike, ki jim zaračunavamo vse storitve (voda, odvajanje, čiščenje, ravnanje z odpadki), za DN 20

PO VELJAVNEM CENIKU								**cena**	
poraba v m3	5	10	15	20	25	30	35		
voda	3,256	6,512	9,768	13,024	16,280	19,536	22,792	0,6512	
Omrežnina	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	6,079	sub.25%
Vzdrževalnina	2,8367	2,8367	2,8367	2,8367	2,8367	2,8367	2,8367	2,8367	
vodni p. + okoljska	0,499	0,998	1,497	1,996	2,495	2,994	3,493	0,0998	
številna	0,810	0,810	0,810	0,810	0,810	0,810	0,810	0,810	
kanalščina	1,054	2,108	3,162	4,216	5,270	6,324	7,378	0,2108	
omrežnina	0,5332	0,5332	0,5332	0,5332	0,5332	0,5332	0,5332	0,7110	sub 25%
čiščenje	2,248	4,496	6,744	8,992	11,240	13,488	15,736	0,4496	
omrežnina	1,5945	1,5945	1,5945	1,5945	1,5945	1,5945	1,5945	2,1260	sub.25%
taksa 2	0,264	0,528	0,792	1,057	1,321	1,585	1,849	0,0528	
ravnaje z odpadki	9,024	9,024	9,024	9,024	9,024	9,024	9,024	0,1128	
uporaba inf.	1,3860	1,3860	1,3860	1,3860	1,3860	1,3860	1,3860	0,0231	sub.25%
deponiranje	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	0,0485	
skupaj	31,936	39,257	46,578	53,899	61,220	68,541	75,862		
ddv 8,5%	2,715	3,337	3,959	4,581	5,204	5,826	6,448		
SKUPAJ	34,650	42,594	50,537	58,480	66,424	74,367	82,311		
Od tega prih.JPK	15,582	22,140	28.698	35.256	41,814	48.372	54.930		
PO UREDBI									
voda	4,2345	8,469	12,7035	16,938	21,173	25,407	29,6415	0,8469	
omrežnina	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	7,360	sub 25%
kanalščina	1,1035	2,207	3,3105	4,414	5,5175	6,621	7,7245	0,2207	
omrežnina	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	3,690	4,920	sub 25%
čiščenje	2,3115	4,623	6,9345	9,246	11,558	13,869	16,1805	0,4623	
omrežnina	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	3,240	sub25 %
taksa 2	0,264	0,528	0,792	1,057	1,321	1,585	1,849	0,0528	
ravnanje z odpadki	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	0,1155	
uporaba inf.	1,3860	1,3860	1,3860	1,3860	1,3860	1,3860	1,3860	0,0231	sub 25%
deponiranje	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	0,0485	
skupaj	34,240	42,153	50,067	57,981	65,894	73,808	81,721		
ddv 8,5%	2,910	3,583	4,256	4,928	5,601	6,274	6,946		
SKUPAJ	37,150	45,736	54,323	62,909	71,495	80,081	88,668		
Razlika	**2,500**	**3,143**	**3,786**	**4,428**	**5,071**	**5,714**	**6,357**		

Ostale postavke obračuna komunalnih storitev, ki niso prihodek JP Komunale:

Omrežnina: prihodek Občin
Vzdržealnina: namenska sredstva za vzdrževanje hišnih priključkov
Vodna povračila (vodni prisp): prihodek proračuna RS
Števnina: namenska sredstva za kritje stroškov menjave vodomera
Taksa = okoljska dajatev za obremenjevanje vode: prihodek proračuna RS
Uporaba infrastrukture: prihodek Občin
Deponiranje: namensko za kritje stroškov deponiranja na Cerodu
DDV: prihodek proračuna RS

1.2 Primerjava obračuna za uporabnike, ki jim zaračunavamo samo storitve ravnanja z odpadki

PO VELJAVNEM CENIKU	1 oseba	2 osebi	3 osebe	4 osebe	5 oseb	6 oseb	7 oseb	cena	
osebe 0,15 m3/dan	4,5	9	13,5	18	22,5	27	31,5		
ravnaje z odpadki	2,256	4,512	6,768	9,024	11,28	13,536	15,792	0,1128	
uporaba inf.	0,3460	0,6920	1,0380	1,3840	1,7300	2,0760	2,4220	0,0231	sub. 25%
deponiranje	0,970	1,940	2,910	3,880	4,850	5,820	6,790	0,0485	
skupaj	3,572	7,144	10,716	14,288	17,860	21,432	25,004		
ddv 8,5%	0,304	0,607	0,911	1,214	1,518	1,822	2,125		
SKUPAJ	3,876	7,751	11,627	15,502	19,378	23,254	27,129		

PO NOVEM

greznice in MKČN	0,878	1,756	2,634	3,512	4,390	5,268	6,146	0,1951	
omrežnina	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	3,240	sub 25 %
taksa 1	2,377	4,754	7,131	9,509	11,886	14,263	16,640	0,5283	
razvnanje z odpadki	2,310	4,620	6,930	9,240	11,550	13,860	16,170	0,1155	
uporaba inf.	0,3460	0,6920	1,0380	1,3840	1,7300	2,0760	2,4220	0,0231	sub 25
deponiranje	0,970	1,940	2,910	3,880	4,850	5,820	6,790	0,0485	
skupaj	9,311	16,192	23,073	29,954	36,835	43,716	50,598		
ddv 8,5%	0,589	0,972	1,355	1,738	2,121	2,504	2,886		
SKUPAJ	9,900	17,164	24,428	31,692	38,956	46,220	53,484		
RAZLIKA	**6,025**	**9,413**	**12,801**	**16,190**	**19,578**	**22,966**	**26,355**		

1.3 Primerjava obračuna za uporabnike, ki so priključeni na javno vodovodno omrežje in niso priključeni na javno kanalizacijsko omrežje s čistilno napravo, za DN 20

PO VELJAVNEM CENIKU								cena	
Poraba v m3	5	10	15	20	25	30	35		
voda	3,256	6,512	9,768	13,024	16,280	19,536	22,792	0,6512	
omrežnina	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	4,550	6,079	sub.25%
vzdrževalnina	2,8367	2,8367	2,8367	2,8367	2,8367	2,8367	2,8367	2,8367	
vodni p. + okoljska	0,499	0,998	1,497	1,996	2,495	2,994	3,493	0,0998	
številna	0,810	0,810	0,810	0,810	0,810	0,810	0,810	0,81	
taksa 1	2,641	5,283	7,924	10,565	13,206	15,848	18,489	0,5283	
ravnaje z odpadki	9,024	9,024	9,024	9,024	9,024	9,024	9,024	0,1128	
uporaba inf.	1,3860	1,3860	1,3860	1,3860	1,3860	1,3860	1,3860	0,0231	sub.25%
deponiranje	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	0,0485	
skupaj	28,883	35,279	41,675	48,072	54,468	60,864	67,260		
ddv 8,5%	2,455	2,999	3,542	4,086	4,630	5,173	5,717		
SKUPAJ	31,338	38,278	45,218	52,158	59,098	66,038	72,978		

PO UREDBI

voda	4,2345	8,469	12,7035	16,938	21,173	25,407	29,642	0,8469	
omrežnina	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	7,360	sub.25%
greznice in MKČN	0,9755	1,951	2,9265	3,902	4,8775	5,853	6,8285	0,1951	
omrežnina	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	2,430	3,240	sub 25%
taksa 1	2,641	5,283	7,924	10,565	13,206	15,848	18,489	0,5283	
ravnanje z odpadki	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	9,240	0,1155	
uporaba inf.	1,3860	1,3860	1,3860	1,3860	1,3860	1,3860	1,3860	0,0231	sub 25%
deponiranje	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	3,880	0,0485	
skupaj	30,487	38,339	46,190	54,041	61,892	69,744	77,595		
ddv 8,5%	2,591	3,259	3,926	4,593	5,261	5,928	6,596		
SKUPAJ	33,079	41,597	50,116	58,634	67,153	75,672	84,190		
RAZLIKA	**1,741**	**3,319**	**4,898**	**6,477**	**8,055**	**9,634**	**11,213**		

PRILOGA 2

Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/12 in 109/12) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS št. 83/2011, je Občinski svet Občine Črnomelj na _____seji, dne_____ sprejel

SKLEP

O SPREJEMU ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV JAVNIH SLUŽB IN CEN ZA UPORABO INFRASTRUKTURE V OBČINI ČRNOMELJ

1. člen

Občinski svet Občine Črnomelj na predlog JP Komunala Črnomelj, kot izvajalca gospodarskih javnih služb varstva okolja na področju občine Črnomelj, potrjuje Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb; oskrbe s pitno vodo, odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode, čiščenje komunalne odpadne in padavinske vode, zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov ter omrežnine oziroma cene za uporabo infrastrukture teh dejavnosti.

2. člen

Občinski svet Občine Črnomelj potrdi ceno izvajanja storitev **OSKRBE S PITNO VODO**

Cena storitve je 0,8469 € za m3, (brez DDV)

Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje
Če se uporaba pitne vode ne meri z obračunskim vodomerom, se storitev obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 1,2 m3 na dan za vodomer DN 20.

Cena omrežnine (brez DDV) je:

Premer vodomera	faktor	Omrežnina v € na mesec
DN </ = 20	1,00	**7,360**
20 < DN <40	3,00	22,080
40 </ = DN < 50	10,00	73,600
50 </ = DN < 65	15,00	110,400
65 </ = DN < 80	30,00	220,800
80 </ = DN <100	50,00	368,000
100 </ DN <150	100,00	736,000
150 </ = DN	200,00	1.472,000

Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.

3. člen

Občinski svet Občine Črnomelj potrdi ceno izvajanja storitev **ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VOD**

Cena storitve je 0,2207 € za m3, (brez DDV)

Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje

Če se poraba pitne vode ne meri z obračunskim vodomerom, se storitev obračuna glede na zmogljivost priključka, določeno s premerom priključka, ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 1,2 m3 na dan za vodomer DN 20.

K ceni storitve se zaračuna tudi okoljska dajatev, skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list 104/2009).

Cena omrežnine (brez DDV) je:

Premer vodomera oz priključka	faktor	Omrežnina v € na mesec
DN </ = 20	1,00	**4,920**
20 < DN <40	3,00	14,760
40 </ = DN < 50	10,00	49,200
50 </ = DN < 65	15,00	73,800
65 </ = DN < 80	30,00	147,600
80 </ = DN <100	50,00	246,000
100 </ DN <150	100,00	492,000
150 </ = DN	200,00	984,000

Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.

4. člen

Občinski svet Občine Črnomelj potrdi ceno izvajanja storitev , **VEZANIH NA OBSTOJEČE GREZNICE IN MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE**

Cena storitve je 0,1951 € za m3, (brez DDV)

Storitev se zaračunava glede na dobavljeno količino pitne vode. Izvajalec pri uporabniku najmanj enkrat letno ugotavlja dejansko porabo in opravi poračun za preteklo obdobje

Če se poraba pitne vode ne meri , se storitev obračuna tako, da se upošteva 0,15 m3 porabe pitne vode na osebo na dan.

K ceni storitve se zaračuna tudi okoljska dajatev, skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list 104/2009).

Cena omrežnine (brez DDV) je:

Premer vodomera oz. priključka	faktor	Omrežnina v € na mesec
DN </ = 20	1,00	**3,240**
20 < DN <40	3,00	9,720
40 </ = DN < 50	10,00	32,400
50 </ = DN < 65	15,00	48,600
65 </ = DN < 80	30,00	97,200
80 </ = DN <100	50,00	162,000
100 </ DN <150	100,00	324,000
150 </ = DN	200,00	648,000

Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.
Če stavba ni priključena na javno vodovodno omrežje, se obračuna omrežnina za priključek s faktorjem 1.

5. člen

Občinski svet Občine Črnomelj potrdi ceno izvajanja storitve **ČIŠČENJA KOMUNALČNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VOD**

Cena storitve je 0,4623 € za m3, (brez DDV)

Cena omrežnine (brez DDV) je:

Premer vodomera oz. priključka	faktor	Omrežnina v € na mesec
DN </ = 20	1,00	**3,240**
20 < DN <40	3,00	9,720
40 </ = DN < 50	10,00	32,400
50 </ = DN < 65	15,00	48,600
65 </ = DN < 80	30,00	97,200
80 </ = DN <100	50,00	162,000
100 </ DN <150	100,00	324,000
150 </ = DN	200,00	648,000

Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera, skladno s preglednico.

6. člen

Občinski svet Občine Črnomelj potrdi ceno izvajanja storitve **ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV**

Cena storitve je 0,1155 € za kg, (brez DDV)

Pri obračunu storitve se upošteva, da ena oseba ustvari 20 kg odpadkov na mesec, 1m2 poslovnih površin pa 2,07 kg odpadkov mesečno.

Cena za uporabo infrastrukture je 0,0231 za kg (brez DDV)

7. člen

Občina Črnomelj bo subvencionirala 25 % cene omrežnine za dejavnosti: oskrba s pitno vodo, odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih vod, čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih vod, storitve vezane na obstoječe greznice in MKČN, ter ceno za uporabo infrastrukture tistim uporabnikom, ki se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo.

Občina Črnomelj in izvajalec gospodarskih javnih služb JP Komunala d.o.o. Črnomelj razmerja v zvezi z najemnino infrastrukture in subvencijami uredijo s Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerjih v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarskih javnih služb.

8. člen

Izvajalec gospodarskih javnih služb na območju občine Črnomelj, JP Komunala d.o.o. Črnomelj, na osnovi tega sklepa oblikuje cenik s potrjeno ceno, znižano za subvencije. Cenik objavi na krajevno običajen način in na svoji spletni strani.

Izvajalec javne službe oskrbe s pitno vodo na območju KS Stari trg, Hydrovod Kočevje, oblikuje cenik za to področje skladno s tem sklepom in ga objavi na krajevno običajen način in na svoji spletni strani.

9. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Cene se začnejo uporabljati od 1.7.2013 naprej.

Številka: 354-59/2013
Datum:

Županja Občine Črnomelj:
Mojca Čemas Stjepanovič, l.r.

OBČINA ČRNOMELJ K točki 9
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v mesecu juniju 2013

Zadeva: **Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj v letu 2012**

Obrazložitev:
V skladu s programom dela Občinskega sveta občine Črnomelj v letu 2012 je predvidena obravnava Informacije o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj v letu 2012.

Informacijo so na podlagi sklepa Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo (sprejet na 15. seji odbora, dne 18.3.2013) pripravile strokovne službe javnega zavoda Razvojno informacijskega centra Bela krajina (Vesna Fabina).

Predlog sklepa:
Občinskemu svetu predlagamo, da Informacijo o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj v letu 2012 obravnava in jo sprejme v predlagani vsebini.

- gradivo pripravila: Vesna Fabina, RIC Bela krajina
- obrazložitev: Tanja Peteh, OU

Predlagateljica:
Županja Mojca Čemas Stjepanovič,
univ.dipl.ekon., l.r.

Mnenje Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo:

Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 17. seji, dne 17.6.2013 obravnaval gradivo »Informacija o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj v letu 2012« in Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da gradivo obravnava in ga kot informacijo sprejme v predlagani vsebini.

Glede na podano informacijo o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj v letu 2012, iz katere je razvidno, da je stanje v gospodarstvu v občini Črnomelj zelo slabo ter na podlagi prejete informacije o zmanjševanju finančnih sredstev iz programa Pokolpje, Odbor za gospodarstvo predlaga:
- da županja Občine Črnomelj aktivno pristopi k reševanju problematike, da se sredstva iz programa Pokolpje, ki so namenjena za financiranje dejavnosti ukrepa 1.4., in za katera je sklenjena pogodba med Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) in Razvojno informacijskim centrom Bela krajina, ne bi zmanjšala.

Zapisala: Tanja Peteh, OU

Predsednik odbora za gospodarstvo in
komunalno infrastrukturo:
mag. Janez Gladek, l.r

INFORMACIJA

O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

V OBČINI ČRNOMELJ

V LETU 2012

Črnomelj, 22. 5. 2012

Pripravila: Vesna Fabina

Kazalo

UVOD 1
1. Osnovni podatki poslovanja gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2011 2
2. Gospodarske družbe 2
3. Zaposlovanje v gospodarskih družbah in brezposelnost 3
4. Čisti prihodki od prodaje 4
5. Sredstva 6
6. Čisti dobiček, čista izguba in neto poslovni izid družb 6
7. Povprečne plače 7
8. Neto dodana vrednost na zaposlenega 8
9. Poslovanje samostojnih podjetnikov 9

KAZALO SLIK

Slika 1: Gibanje števila gospodarskih družb v občini Črnomelj 2

Slika 2: Gibanje števila zaposlenih v gospodarskih družbah v občini Črnomelj 3

Slika 3: Gibanje števila brezposelnih oseb v občini Črnomelj 4

Slika 4: Čisti prihodek od prodaje gospodarskih družb v občini Črnomelj 5

Slika 5: Gibanje prodaje na tujih trgih družb z območja občine Črnomelj 5

Slika 6: Prikaz vrednosti sredstev v gospodarskih družbah v občini Črnomelj 6

Slika 7: Znesek čistega dobička in čiste izgube družb v občini Črnomelj v letih 2009, 2010, 2011 in 2012 7

Slika 8: Povprečne plače v občini Črnomelj, regiji JV Slovenija in Sloveniji 7

Slika 9: Primerjava neto dodanih vrednosti na zaposlenega v občini Črnomelj z JV Slovenijo in Slovenijo 8

Slika 10: Poslovanje samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj v letih 2009, 2010, 2011 in 2012 9

UVOD

Občina Črnomelj se že nekaj let spopada s težavami v gospodarstvu, ki se kažejo predvsem v nenehnem povečevanju brezposelnosti. Poleg splošne ekonomske krize in selitve Secopa na neuspešnost pri zagonu gospodarstva gotovo v največji meri vpliva slaba infrastrukturna povezava občine, ki predstavlja veliko oviro za nove investitorje. Podpora programa Pokolpje se je v danem obsegu izkazala kot dobrodošla, a premajhna za omilitev drugih negativnih trendov, ki se dogajajo v ekonomskem okolju.

V Razvojno informacijskem centru Bela krajina, kjer že nekaj let spremljamo stanje v gospodarstvu na območju občine Črnomelj, Bele krajine in Pokolpja, smo pripravili pričujočo Informacijo o poslovanju gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj v letu 2012. Iz pričujočih podatkov je razvidno, da je večina kazalnikov uspešnosti gospodarstva nezadovoljiva ali v trendu upadanja.

V občini so poslovale v letu 2012 tri gospodarske družbe več in osem samostojnih podjetnikov manj kot v letu 2011. Skupaj so zaposlovali 664 ljudi manj kot v preteklem letu. Prihodki od prodaje so se zmanjšali za dobrih 11 odstotkov. Zmanjšal se je izvoz. Družbe in samostojni podjetniki so razpolagali z manjšimi sredstvi za dobrih 7 odstotkov. Neto dodana vrednost na zaposlenega dosega le 48 odstotkov neto dodane vrednosti regije in 58 odstotkov povprečja v državi. Neto poslovni izid je v občini negativen. Brezposelnost je presegla 20 odstotkov, povprečne plače dosegajo 75 procentov plače regije…

Iz podatkov lahko sklepamo, da se gospodarski subjekti srečujejo z ogromnimi težavami in da prebivalci občine živijo v veliki stiski. Pričujoči rezultati poslovanja gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj za leto 2012 potrjujejo, da se je potrebno še naprej maksimalno angažirati za okrevanje gospodarstva v občini.

1. Osnovni podatki poslovanja gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v letu 2012

V občini Črnomelj je v letu 2012 poslovalo 254 gospodarskih družb in 398 samostojnih podjetnikov. Skupaj so zaposlovali 2.028 ljudi in ustvarili 226 mio EUR prihodkov od prodaje, od tega na tujih trgih 117 mio EUR, kar je nekaj manj kot 52 odstotkov. Razpolagali so z 159.839.000 EUR sredstev. Osnovni podatki poslovanja družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj v letu 2012 so razvidni v Tabeli 1.

Tabela 1: Poslovanje gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj v letu 2012


Gospodarske družbe in podjetniki	Število	Indeks 2012/2011	Zaposleni	Indeks 2012/2011	Prihodki od prodaje v mio EUR	Indeks 2012/2011	Prihodki na tujih trgih v mio EUR	Indeks 2012/2011	Delež prihodkov na tujih trgih	Poveč./zmanj. v odstotnih točkah	Sredstva na dan 31.12.2012	Indeks 2012/2011
Sp	398	98	285	96	34,465	101,32	5,375	120,02	15,6	2,43	26,762	102,30
Mikro	242	101	615	64	49,725	91,18	9,695	117,27	19,5	4,34	53,712	88,42
Male	9	113	208	101	27,617	97,15	4,290	146,19	15,5	5,21	17,601	106,97
Srednje	2	100	294	108	17,754	120,50	12,103	144,57	68,2	11,35	18,325	121,14
Velike	1	100	626	67	96,455	78,35	85,216	78,62	88,3	0,31	43,438	80,80
SKUPAJ	**652**	99	**2028**	76	**226,017**	88,70	**116,678**	88,10	51,6	-0,35	**159,839**	92,80
Družbe	254	101	1743	73	191,551	86,75	111,303	86,98	58,1	0,16	133,076	91,09

Vir: AJPES, Letna poročila 2012

2. Gospodarske družbe

V občini Črnomelj je leta 2012 poslovalo 254 družb, njihovo število se je glede na preteklo leto povečalo za 3 (2 mikro in 1 mala). V občini je poslovalo 242 mikro družb, kar predstavlja 95,28 % vseh družb, 9 malih, 2 srednji in ena velika gospodarska družba. Iz Slike 1 je razvidno, da je število družb v zadnjih letih v občini Črnomelj v blagem, a nenehnem porastu.

Slika 1: Gibanje števila gospodarskih družb v občini Črnomelj




Vir: AJPES, Letna poročila 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 in 2012

3. Zaposlovanje v gospodarskih družbah in brezposelnost

V letu 2012 so družbe zaposlovale 1.743 ljudi, kar je za dobrih **26,5 odstotkov manj** kot preteklo leto. Mikro družbe so zaposlovale 35 % zaposlenih v družbah, kar je za pet odstotnih točk manj kot v preteklem letu. Majhne družbe so zaposlovale 12 % zaposlenih v družbah, kar je za 3,3 odstotne točke več kot leta 2011. V srednjih družbah je bilo zaposlenih slabih 17 % vseh zaposlenih kar je za skoraj 5,5 odstotnih točk več od preteklega leta. V eni veliki družbi je bilo še vedno zaposlenih 36 % zaposlenih v družbah. Največji upad zaposlovanja beležijo mikro in velika družba. V njih je bilo glede na preteklo leto manj zaposlenih 653 ljudi (349 manj v mikro družbah in 304 v veliki družbi). **Srednje družbe so zaposlovale 21 ljudi več**. Takšna sestava (po velikosti) družb v občini še vedno predstavlja potencialno nevarnost povečane nezaposlenosti. Slika 2 prikazuje trend upadanja števila zaposlenih v družbah v preteklih letih.


Slika 2: Gibanje števila zaposlenih v gospodarskih družbah v občini Črnomelj



Vir: AJPES, Letna poročila 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Že nekaj let v občini narašča brezposelnost. Medtem ko je bila januarja 2009 v Črnomlju 10,6 %, se je v letu 2012 gibala med 17,8 % (januar) do 20,6 % (december). Decembra 2012 je bilo v občini že 1.413 ljudi brezposelnih. Največ brezposelnih smo imeli v občini v februarju 2013, ko je bilo na ZRSZ prijavljenih 1.425 oseb. Zadnja dva meseca se nekoliko umirja in v aprilu beležimo 1.397 brezposelnih oseb. Gibanje števila brezposelnih oseb prikazuje Slika 3.

Slika 3: Gibanje števila brezposelnih oseb v občini Črnomelj



Vir: SURS, ZRSZ


4. Čisti prihodki od prodaje

Družbe v občini Črnomelj so v letu 2012 ustvarile 191.551.000 EUR čistih prihodkov od prodaje, kar je za dobrih 13 % manj kot predhodno leto in za 27 % manj kot leta 2010. Prihodki od prodaje so se najbolj zmanjšali v veliki družbi – za skoraj 22 %. V mikro družbah se je prodaja zmanjšala za slabih 9 %, v majhnih pa za slabe 3 %. Prihodke od prodaje so povečale le srednje družbe, pri katerih je indeks rasti prodaje glede na preteklo leto 120.

Na tujih trgih so družbe ustvarile 111.303.000 EUR prihodkov ali za dobrih 13 % manj izvoza kot preteklo leto. Medtem ko se je izvoz v veliki družbi zmanjšal za skoraj 22 % (kljub temu je delež izvoza velike družbe skoraj 79 %) so ostali gospodarski subjekti izvoz povečevali. Delež izvoza tako ostaja na podobi ravni kot preteklo leto. Najbolj so izvoz povečale srednje družbe ter svoj delež prihodkov na tujih trgih povečale za dobrih 11 odstotnih točk in znaša v letu 2012 že dobrih 68 %.


Čisti prihodki od prodaje gospodarskih družb v občini Črnomelj kažejo trend upadanja, kljub manjšim pozitivnim odstopanjem v posameznih letih (Slika 4). Tudi prodaja na tujih trgih je v zadnjem obdobju v upadanju (Slika 5).

Slika 4: Čisti prihodek od prodaje gospodarskih družb v občini Črnomelj



Vir: AJPES, Letna poročila 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Slika 5: Gibanje prodaje na tujih trgih družb z območja občine Črnomelj




Vir: AJPES, Letna poročila 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

5. Sredstva

Ob koncu leta 2012 so imele družbe v občini 133 milijonov EUR sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev ali za 13 mio EUR (9 %) manj kot 2011. Zmanjšanje beležijo mikro družbe (slabih 12 %) in v veliki družbi, ki je ob koncu leta razpolagala z 20 % manj sredstev glede na leto 2011.. Ostali so svoja sredstva povečali, najbolj obe srednji družbi, kar za 21 % - 15,7 mio EUR na 18,33 mio EUR.. Slika 6 prikazuje vrednost sredstev s katerimi so gospodarske družbe občine Črnomelj razpolagale v posameznih letih. Iz slike je razvidno, da se vrednost sredstev v družbah zmanjšuje.

Slika 6: Prikaz vrednosti sredstev v gospodarskih družbah v občini Črnomelj




Vir: AJPES, Letna poročila 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

6. Čisti dobiček, čista izguba in neto poslovni izid družb

Od 254 družb je v letu 2012 poslovalo z dobičkom 165 družb ali 64,9 % (leta 2011 pa 65,7 %), ki so ustvarile 2.731 čistega dobička, kar je glede na preteklo leto (2.489.000 EUR) skoraj 10 odstotno povečanje. 77 družb ali 30 % je poslovalo z izgubo. Znesek čiste izgube teh družb je bil 6.416.000 EUR kar je manj kot leta 2011, ko je skupna izguba znašala 16.128.000 EUR. **Neto čisti rezultat gospodarskih družb v občini Črnomelj je znašal -3.685.000 EUR** (leto poprej -13.639.000 EUR). Gibanje zneskov čistega dobička in čiste izgube prikazuje Slika 7.

Slika 7: Znesek čistega dobička in čiste izgube družb v občini Črnomelj v letih 2009, 2010, 2011 in 2012




Vir: AJPES, Letna poročila 2009, 2010, 2011, 2012

7. Povprečne plače

Povprečna bruto plača v občini Črnomelj je bila v letu 2012 1.181 EUR in zaostaja za povprečno plačo v regiji JV Slovenija za dobrih 25 % oziroma dosega 82 % slovenske povprečne plače. Slika 8 prikazuje razkorak med povprečno plačo v občini Črnomelj in povprečnimi plačami v regiji in državi.

Slika 8: Povprečne plače v občini Črnomelj, regiji JV Slovenija in Sloveniji




Vir: AJPES, Letna poročila 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

8. Neto dodana vrednost na zaposlenega

V občini Črnomelj je bila v letu 2012 neto dodana vrednost na zaposlenega 22.100 EUR, kar predstavlja sicer dvig za 33 % glede na preteklo leto, a še zmeraj dosegamo le 48 % neto dodane vrednosti na zaposlenega v regiji JV Slovenija in 58 % NDV na zaposlenega v Sloveniji. Kljub višji dodani vrednosti v letu 2012 še vedno zelo zaostajamo za državnim povprečjem in še bolj za povprečjem regije. Slika 9 prikazuje razkorak med NDV na zaposlenega v občini Črnomelj v primerjavi z regijo in državo v posameznih letih.

Slika 9: Primerjava neto dodanih vrednosti na zaposlenega v občini Črnomelj z JV Slovenijo in Slovenijo



Vir: AJPES, Letna poročila 2008, 2009, 2010, 2011, 2012


9. Poslovanje samostojnih podjetnikov

Število samostojnih podjetnikov se je glede na preteklo leto zmanjšalo. V občini Črnomelj je tako v letu 2012 poslovalo 398 podjetnikov, kar je 8 manj kot leta 2011. Samostojni podjetniki so zaposlovali 285 ljudi, kar predstavlja 14,6 % vseh zaposlenih v gospodarskih subjektih (registriranih po ZGD) s sedežem v občini Črnomelj. Tudi podjetniki zaposlujejo iz leta v leto manj ljudi. V letu 2012 je bilo pri njih zaposlenih 11 ljudi manj kot preteklo leto.

Samostojni podjetniki so ustvarili 34,5 milijonov EUR čistih prihodkov od prodaje ali dobrih 15 % od skupne prodaje gospodarskih subjektov. Njihov čisti prihodek od prodaje se je povečal za 653.000 EUR glede na leto 2011. Podjetniki so na tujih trgih ustvarili približno 5.400.000 EUR prihodkov kar predstavlja povečanje za 20 % glede na leto 2011. Prihodki na tujih trgih predstavljajo 15,6 % prihodkov od prodaje kar je več kot v letu 2011, ko so predstavljali 13,2 %.

Ob koncu leta 2012 so imeli samostojni podjetniki v občini 26,8 mio EUR sredstev oziroma obveznosti do sredstev, kar je za dobre 2 % več kot ob koncu leta 2011. Poslovanje samostojnih podjetnikov prikazuje slika 10.

Slika 10: Poslovanje samostojnih podjetnikov v občini Črnomelj v letih 2009, 2010, 2011 in 2012



Vir: AJPES, Letna poročila 2009, 2010, 2011, 2012

OBČINA ČRNOMELJ K točki 10
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v juniju 2013

Zadeva: **Informacija o vzdrževanju melioracijskih sistemov**

OBRAZLOŽITEV:

Po Zakonu o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu ZKZ – UPB 2) so melioracije: osuševanje, namakanje in agromelioracije. Pod pojmom hidromelioracijski sistemi govorimo o osuševalnih in namakalnih sistemih, ki so namenjeni usposobitvi kmetijskih zemljišč za učinkovito kmetijsko pridelavo s tem da načrtno vplivajo na režim vlage v tleh. Osuševanje obsega ukrepe, objekte in naprave za urejanje in vzdrževanje talnega vodnega režima. Zakonska izhodišča za uvedbo, izvedbo in vzdrževanje melioracije se nahajajo v ZKZ – UPB 2.

V Republiki Sloveniji je trenutno evidentiranih 874 hidromelioracijskih sistemov, od teh je 478 osuševalnih in 396 namakalnih (velikih in večina malih) sistemov. Od vseh HMS se redno vzdržuje cca. 300 osuševalnih in namakalnih sistemov. Delujoči osuševalni sistemi obsegajo okoli 50.000 hektarjev, veliki delujoči namakalni sistemi pa 6.689 ha. Hidromelioracijski sistemi so bili zgrajeni večinoma v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja. Osuševalni sistemi se po sušnih letih 1992 in 1993 niso izvajali, saj je bil zaradi naravovarstvenih razlogov uveden moratorij. Zadnjih 20 let se v okviru velikih melioracijskih sistemov izvajajo zgolj investicije v velike namakalne sisteme in agromelioracije.

Po določbah ZKZ – UPB 2 morajo po končani melioraciji lastniki kmetijskih zemljišč poskrbeti za redno delovanje, rabo in vzdrževanje terciarnega omrežja velikih melioracijskih sistemov, malih namakalnih sistemov in za trajnost lastnosti tal, doseženih z agromelioracijo. Če ne poskrbijo za to, se ne štejejo za dobre gospodarje. Sredstva za kritje stroškov za redno delovanje in vzdrževanje osuševalnih in velikih namakalnih sistemov do terciarnega omrežja zagotavljajo lastniki melioriranih zemljišč v sorazmerju s površino melioriranih zemljišč.

Lastniki kmetijskih zemljišč na melioracijskem območju zaradi sodelovanja pri predlaganju, izvajanju in delovanju ter vzdrževanju melioracije, ustanovijo melioracijsko skupnost kot skupnost na podlagi pogodbe ali kot pravno osebo. Melioracijska skupnost usklajuje in zastopa interese melioracijskih udeležencev tako v postopku uvedbe melioracije kakor tudi upravljanja, delovanja, rabe in vzdrževanja melioracijskih sistemov ter pri organizaciji in načinu obdelave melioriranih zemljišč. Melioracijska skupnost se vpiše v register melioracijskih skupnosti, ki ga vodi upravna enota.

Program rednega delovanja in vzdrževanja melioracijskih sistemov ter finančni načrt pripravi upravljavec melioracijskega sistema, višino obveznosti na hektar pa določi minister, pristojen za kmetijstvo. Na tej podlagi in podatkov o parcelah, ki so v posameznem melioracijskem območju in jih pristojna upravna enota posreduje pristojni geodetski upravi, ta pa v skupno bazo zemljiškega katastra, izda pristojni urad Davčne uprave Republike Slovenije odločbo o višini stroškov za redno delovanje in vzdrževanje melioracijskih sistemov za posameznega lastnika kmetijskih zemljišč. Glede postopka za odmero, pobiranje in izterjavo sredstev po tem členu se uporabljajo predpisi, ki urejajo postopek odmere, pobiranja in izterjavo obveznosti iz kmetijstva, glede zamudnih obresti pa zakon, ki ureja obrestno mero zamudnih obresti. Ne glede na določbe, ki urejajo davčni postopek, se stroški za redno delovanje in vzdrževanje osuševalnih in velikih namakalnih sistemov odmerijo, če presegajo 3 eure. Sredstva za vzdrževanje melioracijskih sistemov se vplačujejo v proračun Republike Slovenije. Če dajo lastniki kmetijska zemljišča v zakup, je zavezanec za plačilo stroškov zakupnik.

Sistem upravljanja in vzdrževanja HMS se je pričel vzpostavljati po letu 2001. Do leta 2006 so potekali javni razpisi za upravljanje in vzdrževanje po posameznih sklopih HMS, ki pa niso pokrivali celotne Slovenije. Leta 2003 se je prvič izvedla odmera nadomestila sredstev za vzdrževanje HMS, ki pa je bila t. i. poskusna odmera, saj je zajela le Pomurski in Podravski sklop. Zaradi velikega obsega hidromelioracijske infrastrukture je bilo potrebno izbrati strokovno usposobljene upravljavce in vzdrževalce hidromelioracijskih sistemov. V letu 2006, je bil izbor ponovno izveden za naslednji dve leti. Sočasno se je sicer že pripravljala zakonodaja, ki bi omogočila koncesionarsko opravljanje javne službe in s tem večletne pogodbe. Ponovno se je javni razpis, za izbor upravljavcev in vzdrževalcev javnih (t. j. velikih) hidromelioracijskih sistemov izvedel v prvi polovici leta 2008. MKGP je lahko prvič,

zaradi spremenjene zakonodaje na področju javnega naročanja, za upravljanje in vzdrževanje HMS sklenil štiriletne pogodbe oziroma okvirne sporazume za opravljanje teh storitev za obdobje v letih 2008 do 2011.

Sistem upravljanja in vzdrževanja HMS pa se organizacijsko in finančno izvaja kot javna služba po sprejemu Uredbe o načinu izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov (UL RS, št. 95/2011, v nadaljevanju: uredba). Omenjena uredba določa obliko in način izvajanja javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov, organizacijo in območje javne službe, pogoje, ki jih mora izpolnjevati izvajalec javne službe, obveznosti izvajalca, program in letni program javne službe, financiranje ter način poročanja in nadzor nad izvajanjem nalog javne službe. Na podlagi uredbe so bile naloge upravljanja in vzdrževanja HMS dodeljene Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS.

Ena od prednosti podelitve javne službe Skladu je po informacijah pristojnega ministrstva tudi pocenitev storitev javne službe. Do konca l. 2011 so upravljanje in vzdrževanje HMS izvajali izvajalci na podlagi sklenjenih 4-letnih okvirnih sporazumov na podlagi JR po odprtem postopku, kjer MKGP ni mogel zniževati cene storitev. Cene storitev nalog so pri izvajalcu Skladu določene s Pravilnikom o podrobnejših pogojih za izvajanje javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov, tako da je celotna javna služba cenejša o prejšnjega sistema.

Namen javne službe je opravljanje nalog upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov. Javna služba upravljanja in vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov bo omogočila trajno in nepretrgano opravljanje nalog, ki so potrebne za učinkovito gospodarjenje s hidromelioracijskimi sistemi. Naloge upravljanja mora izvajalec izvajati tako, da je zagotovljeno nemoteno delovanje hidromelioracijskih sistemov, da se ohrani javni namen delovanja teh sistemov ter da se zagotovi njihova uporaba in vzdrževanje v skladu s predpisi. Naloge vzdrževanja se morajo izvajati tako, da se objekti in naprave ohranjajo v dobrem stanju in da se zagotavlja njihovo nemoteno delovanje v skladu z njihovo namembnostjo.

Financiranje javne službe upravljanja in vzdrževanja hidromelioracij se zagotavlja iz Proračuna Republike Slovenije ali iz drugih virov ter z delnim ali celotnim plačilom uporabnikov storitev. Naloge upravljanja hidromelioracijskih sistemov se financira iz Proračuna Republike Slovenije, sredstva za vzdrževanje hidromelioracijskih sistemov do terciarnega omrežja na podlagi ZKZ – UPB2 pa zagotavljajo lastniki oziroma zakupniki kmetijskih zemljišč znotraj hidromelioracijskih sistemov v sorazmerju s površino zemljišč. Zbrana sredstva se evidentirajo za vsak hidromelioracijski sistem posebej in se nato v višini zbranih sredstev porabijo izključno za namene vzdrževanja in rednega delovanja na določenem melioracijskem območju, v skladu s sprejetimi programi vzdrževanja. Sredstva za vzdrževanje, redno in investicijsko vzdrževanje, se lahko zagotavljajo tudi iz drugih virov. Posamezna enostavna dela vzdrževanja hidromelioracijskih sistemov (košnja trave, posek zarasti in popravilo obstoječih poljskih poti), ki jih odobri izvajalec javne službe (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) skupaj z melioracijsko skupnostjo, lahko izvajajo člani melioracijske skupnosti sami. Strošek vzdrževanja se zmanjša za vrednost navedenih teh enostavnih del, ki jih izvajajo člani melioracijske skupnosti.

PREDLOG OBČINSKEMU SVETU:

Občinskemu svetu predlagamo, da informacijo o vzdrževanju melioracijskih sistemov obravnava in jo sprejme v predlagani vsebini.

Obrazložitev pripravila:
Mojca Črnič, OU

Predlagateljica:
Županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon.

MNENJE ODBORA ZA KMETIJSTVO IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI:

Odbor za kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti je informacijo o vzdrževanju melioracijskih sistemov obravnaval na svoji 8. seji, dne 18.1.2013 in občinskemu svetu predlaga, da sprejme informacijo o vzdrževanju melioracijskih sistemov v predloženi vsebini.

Predsednik
Odbora za kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti
Andrej Držaj l.r.

Zadeva: **INFORMACIJA O RAZDELITVI SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTA V OBČINI ČRNOMELJ V LETU 2013, NA PODLAGI RAZPISA**

V skladu z določili 9. člena Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Črnomelj (Ur. l. RS, št. 21/11 - v nadaljevanju pravilnik), je pregled in vrednotenje prijav izvajalcev izvedla s strani županje imenovana komisija in svoj predlog razdelitve sredstev podala v potrditev Odboru za družbene dejavnosti (17. redna seja, dne 19.03.2013) le-ta pa naprej v sprejem županji, ki je izdala sklep o razdelitvi sredstev. Na podlagi izdanih sklepov društvom oz. klubom o višini dodeljenih sredstev za sofinanciranje športa v letu 2013 so bile z izbranimi izvajalci sklenjene pogodbe o sofinanciranju.

Na osnovi istega člena se z informacijo o razdelitvi sredstev seznani občinski svet na eni izmed sej, ki sledijo razdelitvi.

Razdelitev finančnih sredstev, opravljena na podlagi točkovanja za leto 2013 je torej sledeča:

Zap. št.	**Društvo**	SKUPAJ (v EUR)
1.	Kegljaški klub Bela krajina	943,33
2.	Namiznoteniški klub Bela krajina*	0,00
3.	Športno društvo Butoraj*	0,00
4.	Športno in kulturno društvo Hribovec*	0,00
5.	Klub Tajskega boksa_ Muay thai gym Črnomelj	1.338,84
6.	Društvo upokojencev Črnomelj	1.266,66
7.	Športno društvo Ninja	443,10
8.	Ribiška družina Črnomelj	808,33
9.	Šahovsko društvo Stari trg ob Kolpi	3.737,41
10.	Športno turistično društvo Vinica	316,67
11.	Nogometni klub Bela krajina	17.286,67
12.	Ženski košarkarski klub Črnomelj	5.361,62
13.	Košarkarski klub Črnomelj	17.939,15
14.	Športna zveza Črnomelj	21.225,00
15.	Rokometni klub Črnomelj	19.856,61
16.	Športno društvo Kolpa	2.219,67
17.	Društvo invalidov Črnomelj	2.256,94
18.	Lokostrelski klub Paradoks**	0,00
	SKUPAJ	**95.000,00**

*Društvo ni imelo zadostnega števila članov v skupinah, zato vadb v skladu s pravilnikom ni bilo mogoče točkovati.
**Društvo je zamudilo rok za dopolnitev prijave.

Predlog sklepa:
Informacijo o razdelitvi sredstev za sofinanciranje športa v Občini Črnomelj v letu 2013, na podlagi razpisa, se sprejme v predloženi vsebini in obliki.

Številka: 671-23/2012

Pripravila:
Vladka Kostelec Peteh, OU

Predlagateljica:
Županja, Mojca ČEMAS STJEPANOVIČ, univ.dipl. ekon., l.r.

Mnenje Odbora za družbene dejavnosti:
Dne 15.05.2013 je Odbor za družbene dejavnosti na svoji 18. redni seji razpravljal o **"Informaciji o razdelitvi sredstev za sofinanciranje športa v Občini Črnomelj v letu 2013, na podlagi razpisa"**. Odbor predlaga Občinskemu svetu Občine Črnomelj, da sprejme sklep kot sledi:

- **Informacijo o razdelitvi sredstev za sofinanciranje športa v Občini Črnomelj v letu 2013 na podlagi razpisa se sprejme v predlagani vsebini in obliki.**

Predsednik Odbora za družbene dejavnosti:
Branislav ADLEŠIČ, l.r.

OBČINA ČRNOMELJ K točki 12
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta Občine Črnomelj v JUNIJU 2013

ZADEVA: **PREDLOG SKLEPA O UPORABI MANJŠE NOTRANJE IGRALNE POVRŠINE NA OTROKA NA OBMOČJU OBČINE ČRNOMELJ**

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. l. RS, št. 47/2013) med ostalim določa, da v primeru, da zaradi zagotovitve notranje igralne površine, določene v 19. členu Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (praviloma 4 m^2 na otroka, vendar ne manj kot 3 m^2 notranje igralne površine na otroka), vrtci ne bi mogli sprejeti vseh vpisanih otrok, lahko občina ustanoviteljica sprejme sklep o manjši notranji igralni površini, vendar ne manjši od:

- 3 m^2 na otroka za otroke do drugega leta starosti,
- 2,6 m^2 na otroka za otroke od drugega do tretjega leta starosti in
- 1,75 m^2 na otroka za otroke od tretjega leta starosti do vstopa v šolo.

Dosledno upoštevanje 19. člena Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ki navaja, da se na otroka zagotovijo praviloma 4 m^2, vendar ne manj kot 3 m^2 notranje igralne površine na otroka, bi z novim šolskim letom povzročilo, da bi v vrtce lahko sprejeli bistveno manj otrok.

Pritisk staršev za vključitev otrok v vrtce (za starše ugodna zakonodaja glede njihovega prispevka za plačilo vrtca), zlasti najmlajših, je velik. S sprejetjem sklepa o manjši notranji igralni površini v vrtcih na območju Občine Črnomelj se bodo lažje premostile prostorske težave v obdobju pridobivanja dodatnih kapacitet vrtca.

K sklepu mora občina ustanoviteljica, po določbi 22. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, od ministra, pristojnega za področje predšolske vzgoje, ponovno pridobiti soglasje za odstopanje od normativa, ki velja za dve šolski leti. Odstopanje od normativa lahko traja najdlje do 1. septembra 2017.

Predlog sklepa:
Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih na območju Občine Črnomelj se sprejme v predlagani vsebini in obliki.

Številka: 602-49/2013

Pripravila:
Vladka Kostelec Peteh

Predlagateljica:
Županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon., l. r.

Mnenje Odbora za družbene dejavnosti:
Na svoji 19. redni seji, 18.06.2013, je Odbor za družbene dejavnosti obravnaval **"Predlog Sklepa o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka na območju Občine Črnomelj"**. Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep:

1. **Sklep o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih na območju Občine Črnomelj** se sprejme v predlagani vsebini in obliki.

Predsednik Odbora za družbene dejavnosti:
Branislav ADLEŠIČ, l.r.

PREDLOG SKLEPA

Na podlagi 7. in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Ur. l. RS, št. 83/11) in 22. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 47/2013) je Občinski svet Občine Črnomelj, na svoji _____ seji, dne _____, sprejel

S K L E P

o uporabi manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih na območju Občine Črnomelj

1. člen

S tem sklepom se za obdobje od 01.09.2013 do 31.08.2015 določa začasna uporaba manjše notranje igralne površine na otroka v vrtcih na območju Občine Črnomelj, kot to določa 19. člen Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ki pa ne sme biti manjša od:

- 3 m² na otroka za otroke do drugega leta starosti,
- 2,6 m² na otroka za otroke od drugega do tretjega leta starosti in
- 1,75 m² na otroka za otroke od tretjega leta starosti do vstopa v šolo.

2. člen

Ta sklep velja ob izdanem soglasju Ministrstva za šolstvo in šport in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen

Sklep stopi v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 602-49/2013
Datum: _____

Županja Občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon., l.r.

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v juniju 2013

ZADEVA: Predlog za izdajo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o športniku, športnici in športnem kolektivu leta Občine Črnomelj

UVODNO IN OBRAZLOŽITEV:

S strani društva WSC Črnomelj je bil na občino podan predlog za spremembe pri podeljevanju priznanj za športnika, športnico in ekipo leta. Predlagajo, da se poleg obstoječih nazivov doda še podelitev naziva za:

- najboljšo mladinko in najboljšega mladinca športnika občine Črnomelj (od 14 leta do članske starostne meje v posamezni športni panogi),
- najboljšo mladinsko ekipo Občine Črnomelj.

V obrazložitvi predlagatelj navaja, da bi dosedanji nazivi za športnika, športnico in športni kolektiv leta veljali za člansko starosto skupino. S podeljevanjem priznanj za mladinsko kategorijo bi naredili korak naprej pri vzpodbujanju zelo pomembnih mladih športnikov, ki svoj dragoceni čas namenijo med drugim tudi pozitivni športni usmeritvi in s tem poleg vseh pozitivnih učinkov, ki jih daje šport, promovirajo občino. V tej starostni skupini (mladinski) je zelo velik osip med športniki, zato je vsaka vzpodbuda še toliko bolj pomembna. Omenjen predlog bi tudi preprečil morebitno zapostavljanje mladinske starostne kategorije proti članski in obratno. Smiselnost podeljevanja nazivov v mladinski kategoriji je vse bolj prisotna tudi na mednarodnem nivoju, poleg že omenjenih razlogov tudi zardi ostalih pozitivnih učinkov. Predlagajo še, da se naziv športnikov tudi finančno ovrednoti oziroma ob podelitvi podari nagrado primerna rezultatu, za katerega so izbrani športnik, športnica, ekipa trdo delali.

Predlagane spremembe in dopolnitve odloka sledijo predlogu predlagatelja, da se nazivi priznanj na področju športa razširijo in posebej podelijo tudi v mladinski kategoriji. Temu sledijo tudi predlagane spremembe posameznih členov odloka.

Predlog sklepa:

Občinskemu svetu se predlaga, da predlog za izdajo obravnava in v kolikor se s predlogom strinja, naj predlog za izdajo tudi sprejme. V kolikor občinski svet nima bistvenih pripomb na besedilo predloga za izdajo predlagamo, da na isti seji predlagano besedilo sprejme kot predlog in odlok sprejme.

Številka: 65000-0017/2003

Pripravila:
Slavica Novak Janžekovič, OU

Predlagateljica:
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

Mnenje Odbora za družbene dejavnosti:

Odbor za družbene dejavnosti je na svoji 19. redni seji, 18.06.2013, obravnaval **"Spremembe in dopolnitve Odloka o športniku, športnici in športnem kolektivu leta Občine Črnomelj".** Odbor spremembe in dopolnitve predlaganega odloka sicer podpira, vendar pa imajo člani odbora pomisleke glede smiselnosti širitve podeljevanja priznanj.

Odbor za družbene dejavnosti kljub temu občinskemu svetu predlaga, da:

1. Predlog za izdajo odloka obravnava in v kolikor se s predlogom strinja, naj predlog za izdajo tudi sprejme.
2. V kolikor občinski svet nima bistvenih pripomb na besedilo predloga za izdajo, predlagamo, da na isti seji predlagano besedilo sprejme kot predlog in odlok sprejme.

Predsednik Odbora za družbene dejavnosti:
Branislav ADLEŠIČ, l.r.

BESEDILO PREDLOGA ZA IZDAJO ODLOKA:

Na podlagi določil 21. in 29. Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US, 76/2008, 100/2008 Odl.US, 79/2009, 14/2010 Odl.US, 51/2010, 84/2010 Odl.US, 40/2012-ZUJF) ter 6. in 16. člena Statuta občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 83/2011) je občinski svet občine Črnomelj na svoji _____ seji dne _____ sprejel

ODLOK
s spremembah in dopolnitvah odloka o športniku, športnici in športnem kolektivu leta Občine Črnomelj

1. člen

V Odloku o športniku, športnici in športnem kolektivu leta Občine Črnomelj (Ur.l. RS, št. 123/2003 in 106/2005) se spremeni naslov odloka tako, da po novem glasi: »Odlok o priznanjih Občine Črnomelj za dosežke na področju športa«.

2. člen

V 1. členu odloka se za besedilom »športni kolektiv leta« doda besedilo «ter športnik – mladinec, športnica – mladinka ter mladinska ekipa leta«.

3. člen

V 2. členu se besedilo »Priznanje športnik in športnica leta ter športni kolektiv leta se podeljuje« nadomesti z »Priznanja iz prejšnjega odstavka se podelijo«.

Doda se nov drugi odstavek, ki glasi: »Priznanje športnik, športnica in športni kolektiv leta se podeli za dosežke v članskih starostnih skupinah, priznanja športnik – mladinec, športnica – mladinka ter mladinska ekipa leta pa za dosežke športnikov do članske starostne meje v posamezni športni panogi.«

4. člen

V 3. členu se besedilo »športniku in športnici leta, kot tudi športnemu kolektivu leta« nadomesti z besedo »dobitnikom«.

5. člen

Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da po novem glasi: »Dobitnike priznanj za posamezno leto določi Občinski svet Občine Črnomelj na predlog žirije za podeljevanje priznanj za dosežke na področju športa.«

V drugem odstavku se besedilo »športnik in športni kolektiv leta« nadomesti z »za dosežke na področju športa.«

6. člen

V prvem odstavku 5. člena se besedilo »Žirija za podeljevanje priznanj športnik, športnica in športni kolektiv leta« nadomesti z »Žirija za podeljevanje priznanj za dosežke na področju športa«.

7. člen

V 6. členu se besedilo » športnik, športnica leta Občine Črnomelj kakor tudi športni kolektiv leta Občine Črnomelj » nadomesti z »po tem odloku«.

8. člen

Besedilo prvega odstavka 7. člena se spremeni tako da po novem glasi:«Vsako leto se lahko podeli po eno priznanje za športnika leta, športnico leta, športni kolektiv leta, športnika - mladinca leta, športnico – mladinko leta in mladinsko ekipo leta.«

9. člen

V 9. členu se besedilo »športnik, športnica in športni kolektiv leta« nadomesti z besedilom « za dosežke na področju športa«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen

Imenovana Žirija za podeljevanje priznanj športnik, športnica in športni kolektiv leta do izteka mandata deluje v obstoječi sestavi kot Žirija za podeljevanje priznanj za dosežke na področju športa.

11. člen

Ta odlok stopi v veljavo petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Županja občine Črnomelj
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., l.r.

PREDLOG SPREMEMB ODLOKA

O D L O K

~~o športniku, športnici in športnem kolektivu leta Občine Črnomelj~~

o priznanjih Občine Črnomelj za dosežke na področju športa

1. člen

S tem odlokom se v Občini Črnomelj uvede podeljevanje priznanja športnik, športnica in športni kolektiv leta **ter športnik - mladinec, športnica – mladinka ter mladinska ekipa leta** in določijo pogoji in postopek za podeljevanje teh priznanj.

2. člen

Priznanj**a iz prejšnjega odstavka** ~~športnik in športnica leta in ter športni kolektiv leta~~ se ~~podeljuje~~ **podelijo** fizičnim in pravnim osebam, ki so s svojim aktivnim in kvalitetnim delovanjem na področju športa v preteklem letu dosegli pomembne uspehe in dosežke tako v občini kot izven njenih meja.

Priznanje športnik, športnica in športni kolektiv leta se podeli za dosežke v članskih starostnih skupinah, priznanja športnik – mladinec, športnica – mladinka ter mladinska ekipa leta pa za dosežke športnikov do članske starostne meje v posamezni športni panogi.

3. člen

Priznanje se **dobitnikom** ~~športniku in športnici leta, kot tudi športnemu kolektivu leta~~ podeljuje kot pokal. Poleg pokala se dobitniku podeli tudi pisni sklep o podelitvi.

4. člen

~~Dobitnike priznanja športnik in športnica leta ter športni kolektiv leta Občine Črnomelj določi Občinski svet Občine Črnomelj na predlog žirije za podeljevanje priznanj športnik, športnica in športni kolektiv leta.~~

Dobitnike priznanj za posamezno leto določi Občinski svet Občine Črnomelj na predlog žirije za podeljevanje priznanj za dosežke na področju športa.

Žirija za podeljevanje priznanj ~~športnik in športni kolektiv leta~~ **za dosežke na področju športa** ima predsednika in štiri člane in jo imenuje občinski svet izmed svojih članov in drugih predstavnikov občanov.

Mandat članov žirije traja 4 leta.

5. člen

Žirija za podeljevanje priznanj ~~športnik, športnica in športni kolektiv leta~~ **za dosežke na področju športa** ima nalogo izvesti razpisni postopek za zbiranje predlogov, opraviti

izbiro in predlog predložiti v sprejem občinskemu svetu.

Žirija sprejme za svoje delo poslovnik.

6. člen

Priznanja **po tem odloku** ~~športnik, in športnica leta Občine Črnomelj kakor tudi športni kolektiv leta Občine Črnomelj~~ se podeljujejo na svečan način vsako leto.

7. člen

~~Vsako leto se lahko podeli eno priznanje za športnika leta, eno za športnico leta, in eno za športni kolektiv leta.~~

Vsako leto se lahko podeli po eno priznanje za športnika leta, športnico leta, športni kolektiv leta, športnika - mladinca leta, športnico – mladinko leta in mladinsko ekipo leta.

Tako fizična oseba, kakor tudi pravna oseba lahko prejme priznanje večkrat.

8. člen

Občinski svet zagotovi v proračunu potrebna sredstva za kritje stroškov, ki nastanejo v zvezi s podelitvijo priznanj.

9. člen

O podeljenih priznanjih **za dosežke na področju športa** ~~športnik, športnica in športni kolektiv leta~~ se vodi pri občinski upravi posebna evidenca.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Odlok o športniku in športnem kolektivu leta Občine Črnomelj (U.l. RS, št. 123/2003) ima naslednji prehodni in končni določbi:

10. člen

Ne glede na določbo 5. člena razpisni postopek za zbiranje predlogov za leto 2003 izvede občinska uprava, izbiro kandidatov in predloge z obrazložitvijo za sprejem v občinskem svetu pa izvede žirija za podeljevanje priznanj športnik in športni kolektiv leta.

11. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok o spremembah odloka o športniku in športnem kolektivu leta Občine Črnomelj (U.l. RS, št. 106/2005) ima naslednjo končno določbo.

8. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Odlok s spremembah in dopolnitvah odloka o športniku, športnici in športnem kolektivu leta Občine Črnomelj - predlog za izdajo ima naslednji prehodno in končno določbo:

10. člen

Imenovana Žirija za podeljevanje priznanj športnik, športnic in športni kolektiv leta do izteka mandata deluje v obstoječi sestavi kot Žirija za podeljevanje priznanj za dosežke na področju športa.

11. Člen

Ta odlok stopi v veljavo petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
tel. (07) 306-11-00
fax. (07) 306-11-30
e-mail:obcina.crnomelj@siol.net

K točki 14

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v juniju 2013

Zadeva: **POROČILO O ORGANIZACIJI IN IZVEDBI AKCIJE UREJANJA IN ČIŠČENJA OKOLJA 2013 V OBČINI ČRNOMELJ**



V svetu je 22. marec razglašen kot Svetovni dan vode, 22. april pa kot Svetovni dan Zemlje in v tem času Občina Črnomelj vsako leto, skupaj s krajevnimi skupnostmi, javnimi zavodi in številnimi društvi, ki delujejo v naši občini ter drugimi organizacijami in združenji, organizira akcijo urejanja in čiščenja okolja.

V letu 2013 smo datum izvedbe akcije, glede na daljšo zimo, načrtovali nekoliko pozneje kot je to bilo običajno v preteklih letih, a se tudi **6. april** ni izkazal za najbolj posrečen termin, saj je v višje ležečih predelih občine še vedno ležal sneg, pa tudi sicer vreme ni bilo na ta dan naklonjeno izvedbi akcije. Kljub temu formalni termin izvedbe nismo prestavljali, smo pa nosilce akcije obvestili, da se uskladijo in čistilno akcijo lahko izvedejo tudi v poznejšem terminu (do konca meseca aprila) ob ugodnejših vremenskih razmerah.

Namen akcije je bil, da v pomladnem času očistimo prebujajočo se naravo, uredimo svoje bivalno in delavno okolje, uredimo in očistimo krajevna središča, igrišča, zelenice, spominska obeležja, planinske, učne in sprehajalne poti, vodotoke, ter saniramo divja odlagališča, ki jih je sicer vse manj, a žal še vedno veliko, po občini Črnomelj. Pri tem pa smo s pozitivnim ravnanjem hoteli poudariti tudi vzgojno plat akcije. Zato smo še posebej veseli, da so v akciji sodelovali tudi vrtci in šole saj naj bi si pozitiven odnos do urejenega okolja, čiste narave in pravilnega ravnanja z odpadki pridobili že v otroških letih.

O datumu in poteku akcije smo občane obvestili z dopisi krajevnim skupnostim, društvom, šolam, vrtcem in drugim organizacijam in z obvestilom v marčevski številki Belokranjca ter s plakati in obvestili na spletni strani Občine Črnomelj.

Vseslovenska čistilna akcija, ki je bila v preteklih letih izvedena in kateri smo se tudi mi priključili v letošnjem letu ni bila organizirana.

UDELEŽENCI AKCIJE:
Združenje borcev za vrednote NOB Črnomelj, Rotary klub, PGD Stari trg ob Kolpi s KD Stari trg ob Kolpi, PGD Rodine, TD Sinji Vrh, Polansko TŠD Stari trg ob Kolpi s Krajevnim združenjem za vrednote NOB Stari trg ob Kolpi, ŠD Grič, ŠD Butoraj s PGD Butoraj in KS Butoraj, Klub belokranjskih študentov, LD Adlešiči, PGD Adlešiči, KUD Lepa Anka Preloka s PGD Preloka, PGD Sinji Vrh, Romsko društvo Rom Črnomelj, TD Damelj, ŠTD Vinica, Čebelarsko društvo Črnomelj v sodelovanju s Sadjarskim društvom, MC BIT in Mladinski kulturni klub, PGD Zilje, LD Vinica, Pustno društvo Presta z Društvom prijateljev mladine Črnomelj, Belokranjski jamarski klub Črnomelj, PGD Hrast – Perudina z Zavodom za varstvo narave, ŠKD Hribovec, PGD Rožič Vrh, PGD Bojanci, PGD Vranoviči, Društvo kmečkih žena Dragatuš, PGD Tribuče s ŠD Tribuče, PGD Vinica, TD Griblje s KS Griblje, Potapljaški klub Bela krajina v sodelovanju s PGD Črnomelj in RD Črnomelj, KUD Božo Račič, PGD Tanča Gora, Društvo »Polh« Bela krajina, PGD Dobliče, PGD Radenci, ŠRD Učakovci, TD Poljanska dolina ob Kolpi in CŠOD Radenci, Ribiška družina Črnomelj, Vrtec Otona Župančiča Črnomelj in vrtci pri OŠ, VDC Črnomelj, OŠ Milke Šobar Nataše, OŠ Vinica, OŠ Stari trg ob Kolpi, Srednja šola Črnomelj z RD Črnomelj in ŠRD, OŠ Komandanta Staneta Dragatuš in svet KS Dragatuš, OŠ Loka, OŠ Mirana Jarca Črnomelj, ZIK Črnomelj, Krajinski park Kolpa, KS Sinji Vrh, KS Dobliče in KS Talčji Vrh s PGD Talčji Vrh, in PGD Mavrlen.

Zelo pomembno nalogo je opravilo tudi JP Komunala Črnomelj, ki je poskrbelo za nabavo vreče in rokavice, ter odvoz in deponiranje zbranih odpadkov. V čistilni akciji je sodelovala tudi gospodarska družba MPOV d.o.o., ki je zagotovila avtobusni prevoz srednješolcev na lokacijo čiščenja. Za vsa društva, ki so bila udeležena v akciji je Občina poskrbela za malice.

Udeleženci čistilne akcije, so čistili javne in skupne površine svojih naselij in bližnje okolice, čistili so tudi obcestne dele javnih poti, spominska obeležja, površine ob športnih igriščih, okolico pokopališč, pohodne, učne in sprehajalne poti, brežine rek Kolpe, Lahinje in Dobličice, okolico naravnih vrednot, kalov, zdencev, poseben poudarek pa je bil namenjen saniranju znanih črnih odlagališč. Člani Združenja borcev za vrednote NOB Črnomelj so očistili okolice spomenikov in spominskih plošč. Lovska društva so čistila predvsem svoje lovske revirje, s poudarkom na lokacijah ob gozdnih poteh. Osnovne šole in vrtci so se posvetili čiščenju okolice svojega zavoda, igrišč in sprehajalnih poti v okolici. Iz letnih načrtov čiščenja in urejanja okolja osnovnih šol je razvidno, da se osnovne šole tudi sicer med letom posvečajo aktivnostim povezanim z varovanjem in urejanjem narave. Srednja šola Črnomelj je svoje dijake razdelila v več delovnih skupin, ki so v čistilno akcijo zajele širše območje. Tako so čistili in urejali bližnjo in širšo okolico šole, v sami šoli so prepleskali garderobe in uredili dvorišče šolskih delavnic. Pobirali in pograbili so veje, ki jih je polomil sneg. Dve skupini sta se v spremstvu ribičev po različnih poteh podali prek gozda do ribnika Mlaka. Spotoma in ob ribniku so pobirali smeti in odpadlo

vejevje. Dve skupini sta se prav tako v spremstvu ribičev odpeljali do Dobličkega mosta in na obeh bregovih pobirali smeti do Svibniškega mostu. Ena skupina je v sodelovanju s ŠRD (Bojan Lozar) urejala Trim stezo na Vražjem kamnu in nazaj grede pobirala smeti do križišča pri bivši pekarni.
Pozornost smo namenili tudi vodotokom. Tako so potapljači Potapljaškega društva Bela krajina Črnomelj v sodelovanju z Ribiško družino Črnomelj z navezovanjem dreves pod vodno gladino bistveno olajšali delo ribičem. Iz vode so tako odstranili dva zamaška dreves in sicer pod gostilno Muller ter tri nad malim mostom na reki Lahinji. Odstranili so tudi navezano drevo na sotočju Dobličice in Lahinje. Iz vode so potegnili tudi nekaj avtomobilskih in traktorskih gum ter nekaj večjih kant.



Pred akcijo je Medobčinska inšpekcija in redarstvo evidentirala nekaj najbolj perečih divjih odlagališč, kot je odlagališče v Preloki nad Kolpo, Zilje pod glavno cesto, odlagališče proti cerkvici Svetega duha in v Kanižarici. Vsa ta odlagališča so bila v akciji tudi očiščena. Odkrito je bilo tudi divje odlagališče pri Veliki Lahinji, ki pa ga je očistil povzročitelj sam. Tudi divja odlagališča pri železniški postaji in Dinosu sta bila evidentirana s strani Medobčinske inšpekcije in redarstva. Pri postaji ga je očistil povzročitelj, pri Dinosu pa komunalno podjetje Črnomelj. Divje odlagališče pri Drenovcu je evidentirano že daljši čas, vendar ni bilo očiščeno, saj to zaradi snega ni bilo mogoče.

Splošna ocena sodelujočih v čistilni akciji je, da se stanje glede na pretekla leta izboljšuje. Zlasti je manj večjih kosovnih odpadkov in avtomobilskih školjk, manj pa je tudi manjših odpadkov kot npr. pločevink, vrečk, steklenic... Na to kažejo tudi podatki, prikazani v spodnji tabeli, o količini zbranih odpadkov.

ŠTEVILO SODELUJOČIH PROSTOVOLJCEV

Število šol (OŠ, vrtec, SŠ, VDC)	9	Število otrok	500
Število sodelujočih društev, organiziranih skupin, klubov	46		
Število odraslih udeležencev skupaj (vsi BREZ ŠOL IN VRTCEV, ki so čistili, tudi v dneh pred in po akciji)	1.500		
ŠTEVILO OTROK IN ODRASLIH UDELEŽENCEV SKUPAJ	2.000		

KOLIČINA ZBRANIH ODPADKOV

Količina zbranih odpadkov v m^3	61
Količina zbranih odpadkov v tonah	12,66*

*3,33 t mešanih komunalnih odpadkov; 8,6 t kosovnih odpadkov; 0,12 t električna in elektronska oprema; 0,27 t avto gum; 0,34 t les.

FINANČNA OCENA AKCIJE

Vrsta stroška	Vrednost stroška	Financer
Strošek materiala (vreče, rokavice)	570,56 EUR	Občina Črnomelj
Strošek prehrane	1.438.66 EUR	Občina Črnomelj
Strošek odvoza odpadkov	3.286,40 EUR	JP Komunala
Strošek deponiranja	697,68 EUR	JP Komunala
SKUPAJ	5.993,30 EUR	

ZAKLJUČEK:

Problematika ravnanja z odpadki je eden od najbolj perečih občinskih okoljskih problemov, kakor tudi v Sloveniji, kjer na vsakega prebivalca nastane več kot 3 tone odpadkov letno.

Da je cilj vsakoletnih akcij urediti in očistiti okolje v katerem živimo, delamo in preživljamo prosti čas, vzpodbuditi pozitiven odnos človeka in družbe do narave in dvig ekološke zavesti smo že večkrat omenili. Tudi v letošnji akciji je sodelovalo veliko število posameznikov in organizacij, urejalo in čistilo se je po vsej občini. Lahko smo zadovoljni, saj je velik del občanov dokazal, da jim ni vseeno, ampak je pripravljen vstopiti v akcijo in narediti nekaj dobrega za okolje in svoje potomce. Za pridnost nas je nagradila narava sama z živo školjko, ki je bila opažena v reki Lahinji malo nad sotočjem z Dobličico, potočnim rakom v zgornjem toku reke Lahinje in gnezdom orla Belorepca. S čim nas bo presenetila v naslednjem letu?



V prihodnje bi želeli, da bi skrb za čisto in urejeno okolje postalo način življenja in bi društva in ostale organizacije tudi med letom organizirale podobne akcije na področjih kjer delujejo.

PREDLOG SKLEPA:
Občinskemu svetu občine Črnomelj se predlaga, da Poročilo o organizaciji in izvedbi akcije urejanja in čiščenja okolja 2013 v občini Črnomelj obravnava in ga kot informacijo sprejme v predlagani vsebini.

Pripravili:
Božidar Brajkovič, OU
Vlado Dražumerič, OU
Tanja Peteh, OU

Foto: Levai Bojan

Predlagateljica:
Županja Mojca Čemas Stjepanovič,
univ.dipl.ekon.

MNENJE ODBORA ZA GOSPDOARSTVO IN KOMUNALNO INFRASTRUKTURO:

Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 16. seji, dne 13.5.2013 obravnaval gradivo »Poročilo o organizaciji in izvedbi akcije urejanja in čiščenja okolja 2013 v Občini Črnomelj«. Odbor na gradivo ni imel pripomb, zato Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da gradivo obravnava in ga kot informacijo sprejme v predlagani vsebini.

Zapisala: Tanja Peteh l.r.

Predsednik Odbora za gospodarstvo
in komunalno infrastrukturo
mag. Janez Gladek l.r.

OBČINA ČRNOMELJ K točki 15
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta v mesecu juniju 2013

Zadeva: **Poročilo o izvajanju projektov garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) in posojil za nova delovna mesta (MIK) v letu 2012 in Poročilo o izvajanju projekta Garancijska shema za Dolenjsko – dodatna sredstva za belokranjsko in kočevsko subregijo (GSD2) v letu 2012**

V letu 2012 je Razvojni center Novo mesto (v nadaljevanju RC Novo mesto) razpisal posojila in garancije iz sredstev garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) in posojila za samozaposlitev in odpiranje novih delovnih (MIK), in sicer v skupni vrednosti 4.036.527,85 EUR. Namen razpisanih sredstev je pospeševanje malega gospodarstva, kar se doseže z ugodno obrestno mero in nižjimi stroški odobritve kredita ter možnostjo koriščenja garancij, kar posledično pomeni lažje zavarovanje posojila pri bankah. Preko GSD pa RC Novo mesto tudi nudi svetovanje podjetnikom. Nudeno je bilo svetovanje več kot 250 podjetnikom, in sicer v smeri pridobivanja finančnih sredstev, realizacije investicij, priprave razpisne dokumentacije, ipd.

Podatki glede črpanja sredstev za Občino Črnomelj so naslednji:

- za območje občine je bilo odobrenih 5 posojil GSD, realizirano je bilo 1 posojilo, kar pomeni, da je bilo razpisanih 134.800 EUR, realiziranih pa 100.000 EUR. Realizacija na posojilih iz naslova GSD je bila torej 74%;
- garancij iz naslova GSD je bilo razpisanih za 67.400 EUR, realizirano je bila 1 garancija v višini 60.000 EUR, kar pomeni 89% realizacijo;
- vrednost razpisanih posojil MIK je bila v znesku 15.000 EUR, odobrena sta bila 2 posojila, vendar do njihove realizacije ni prišlo.

Prav tako je bil v letu 2012 že drugič objavljen javni razpis investicijskih posojil in garancij za belokranjsko in kočevsko subregijo (GSD2). Posojila iz tega naslova so namenjena izključno začetnim investicijam za mala podjetja, kar predstavlja kar velik problem, saj banke zaradi trenutne situacije na trgu še zaostrujejo zahteve glede zavarovanja posojil. Sredstva, ki se dodeljujejo malim podjetjem se v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 800/2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe, štejejo kot državna pomoč. Ker so sredstva GSD2 namenjena le začetnim investicijam za mala podjetja na območju belokranjske in kočevske subregije, je velika težava v realizaciji posojil, saj gre za problemsko območje z visoko brezposelnostjo, kjer je podjetniška spodbuda slaba. V letu 2012 sta bili na celotnem območju belokranjske in kočevske subregije iz GSD2 le za Občino Črnomelj odobreni 2 posojili v skupni višini 128.000 EUR in 1 garancija v višini 19.000 EUR. Eno podjetje je kasneje odstopilo od realizacije posojila. Realizirano pa je bilo posojilo v višini 90.000 EUR.

V celoti je bilo iz sredstev GSD, Mik in GSD2 v letu 2012 realiziranih manj posojil kot pretekla leta, kar je pripisati predvsem kreditnemu krču bank.

Občinskemu svetu dajemo v obravnavo poročili Regionalne razvojne agencije RC Novo mesto.

Predlog sklepa:
Občinski svet občine Črnomelj je obravnaval Poročilo o izvajanju projektov garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) in Posojil za nova delovna mesta (MIK) v letu 2012 in Poročilo o izvajanju projekta Garancijska shema za Dolenjsko – dodatna sredstva za belokranjsko in kočevsko subregijo (GSD2) v letu 2012 in ju kot informacijo sprejme v predloženi obliki.

Pripravila: Predlagateljica:
Tamara Potočar, OU Županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.

Mnenje Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo:

Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 16. seji, dne 13.5.2013 obravnaval »Poročilo o izvajanju projektov garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) in Posojil za nova delovna mesta (MIK) v letu 2012 in Poročilo o izvajanju projekta Garancijska shema za Dolenjsko – dodatna sredstva za belokranjsko in kočevsko subregijo (GSD2) v letu 2012« in Občinskemu svetu občine Črnomelj predlaga, da gradivo obravnava in ga kot informacijo sprejme v predlagani vsebini.

Zapisala: Tanja Peteh, l.r.

Predsednik Odbora za gospodarstvo
in komunalno infrastrukturo
Mag. Janez Gladek, l.r.

Priloge:

- Poročilo o izvajanju projektov garancijske sheme za Dolenjsko in posojil za nova delovna mesta v letu 2012
- Poročilo o izvajanju projekta Garancijska shema za Dolenjsko – dodatna sredstva za belokranjsko in kočevsko subregijo (GSD2) v letu 2012

POROČILO

IZVAJANJA PROJEKTOV
GARANCIJSKE SHEME ZA DOLENJSKO

IN

POSOJIL ZA NOVA DELOVNA MESTA
V LETU 2012

Razvojni center Novo mesto d.o.o.
mag. Mojca Špec Potočar, direktorica

Nadzorni odbor GSD
Milena Glavač, predsednica, l.r.

Marec 2013

1 GARANCIJSKA SHEMA ZA DOLENJSKO (GSD) 4
1.1 Sredstva GSD 5
1.2 Zbrana sredstva GSD v letu 2012 6
1.3 Sodelovanje bank in posojilni pogoji v letu 2012 6
1.4 Javni razpis posojil in garancij iz GSD 8
1.5 Delo kreditnega odbora 12
1.6 Izvajanje pogodbenih obveznosti 14
1.7 Stroški delovanja GSD 14
1.8 Obvestilo o zaprtju razpisa GSD za leto 2012 15
2 POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA POSOJIL ZA ODPIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST (MIK) 16
2.1 Sredstva za odpiranje novih delovnih mest oz. Mikrokrediti 16
2.2 Sredstva »Mikrokreditov« 16
2.3 Sodelovanje bank in razpisni pogoji 17
2.4 Odobrena posojila 19
2.5 Stroški za izvajanje projekta posojil za nova delovna mesta 22
2.6 Obvestilo o zaprtju razpisa Mikrokrediti za leto 2012 22
3 ZAKLJUČEK 23

Uvod

Razvojni center Novo mesto, d.o.o. je v letu 2012 štirinajsto leto zapored razpisal posojila in garancije iz sredstev Garancijske sheme za Dolenjsko in Posojila za odpiranje novih delovnih mest ali t.i. Mikrokredite. Cilj projektov je malim podjetnikom v regiji ponuditi posojila po čim ugodnejši obrestni meri ter garancije za dana posojila. Po drugi strani pa želimo zagotoviti obrestno mero za dane depozite, ki bo zagotavljala ohranjanje in plemenitenje kapitalske vrednosti sheme.

Finančna situacija v letu 2012 se ni bistveno spremenila, banke so ohranjale močno zaostrene pogoje pridobivanja posojil, predvsem kar se tiče zavarovanja posojil, tako da je dostopnost do posojil za podjetnike še vedno predstavljala izziv.

Z razpisi smo podjetnikom ponudili možnost fiksne, nespremenljive obrestne mere (katero so lahko realizirali s posojili preko NLB, Raiffeisen banke, Delavske hranilnice in Probanke) ali variabilno obrestno mero vezano na 6 mes Euribor (ostale banke). Z bankami smo se spogajali za zelo ugodne obrestne mere glede na situacijo na trgu. Obrestne mere na depozitni strani so ostale na nivoju preteklega leta, s ciljem ohranjanja vrednosti sredstev. Tudi v letu 2012, ko se je stopnjevala finančna nesolventnost v podjetništvu, so bila ugodna posojila preko GSD in MIK eden od pomembnejših ukrepov pomoči malim podjetjem, predvsem zaradi možnosti najema posojila tudi samo za obratna sredstva.

V letu 2012 je bilo realiziranih manj posojil kot pretekla leta, čeprav smo odobrili vrednostno več kreditov kot preteklo leto. Z enakimi težavami kot mi pri realizaciji posojil, so se v preteklem letu srečevale vse banke s katerimi sodelujemo, banke so skoraj ustavile kreditiranje. Kljub navedeni situaciji, smo skupaj s podjetniki uspeli realizirati 1,35 mio EUR posojil in 0,35 mio EUR garancij.

V Razvojnem centru si zelo prizadevamo pospeševati podjetništvo v regiji, kar se je odražalo v letu 2012 tudi skozi svetovanja podjetnikom glede pridobivanja finančnih sredstev tako za realizacijo investicij kot tudi za obratna sredstva in dodatno komuniciranje z različnimi mediji kakor tudi direktno s potencialnimi posojilojemalci, s ciljem čim boljše promocije posojil in garancij iz GSD in MIK.

Naša prizadevanja se kažejo v dejstvu, da je bilo v letu 2012 skupaj odobrenih 126 posojil iz GSD in MIK, vrednostno je bilo odobrenih za 3,2 mio EUR posojil (2011: odobrenih 131 posojil v vrednosti 2,6 mio EUR). Realiziranih je bilo dobrih 40% vseh odobrenih, večina od teh z večjimi ali manjšimi težavami. Torej je bilo realiziranih 55 posojil (2011: 69 posojil) v skupni vrednosti 1.353.042 EUR (2011: 1.506.200 EUR), kar pomeni le 10% manjšo realizacijo glede na preteklo leto.

Nezanemarljiva ostaja svetovalna pomoč, ki so jo podjetniki deležni preko Garancijske sheme za Dolenjsko. Svetovalno pomoč smo v letu 2012 nudili preko več kot 250 svetovanj podjetnikom. Z večino od njih je bil opravljen razgovor, na katerem smo jim pomagali pri zapiranju finančnih

konstrukcij njihovih investicij oziroma pri reševanju problemov povezanih s poslovanjem. Če je bil za realizacijo določene investicije podjetnika primernejši kakšen drug razpis, smo ga usmerili nanj, ter mu pomagali pri pripravi dokumentacije oziroma svetovali kako pripraviti dokumentacijo ali pa smo ga usmerili na za to usposobljene svetovalce.

Posebna pozornost garancijske sheme je dana razvoju t.i. mikro podjetij - do deset zaposlenih in podjetnikov začetnikov, ki šele odpirajo svojo dejavnost. Taka podjetja so zaradi manjše ustvarjene dodane vrednosti, pogosto pa tudi zaradi pomanjkanja razvojne strategije in inovativnosti za državo manj zanimiva. Zaradi slabše bonitete pri banki težko dobijo posojilo, v kolikor ga dobijo, pa so obrestne mere zelo visoke. S koriščenjem posojil s pomočjo Garancijske sheme za Dolenjsko in Mikrokreditov so obrestne mere ugodnejše, s tem pa tudi stroški odplačevanja kredita oz. za nekatere podjetnike je to tudi edini možni vir pridobitve povratnih finančnih sredstev.

Garancijska shema kot instrument pospeševanja malega gospodarstva poleg ugodne obrestne mere nudi malim podjetjem in podjetnikom še nižje stroške odobritve posojila in možnost koriščenja garancije, s katero podjetjem omogočamo lažje zavarovanje posojila pri bankah. Pri odobritvi posojila je namreč ravno zavarovanje posojila pri banki pogosto največji problem, saj ima podjetnik dobro idejo, ki pa jo zaradi premajhnega lastnega premoženja, ki bi ga banka vzela za zavarovanje posojila, ne more realizirati. Z izdano garancijo Razvojnega centra se posojila enostavneje realizirajo oz. so dostopnejša malim podjetnikom.

Posojila, odobrena iz sredstev GSD in sredstev ostalih razpisovalcev na nacionalnem nivoju, si niso konkurenčna, ampak se med seboj dopolnjujejo. Npr. posojila iz sredstev Slovenskega podjetniškega sklada so namenjena za realizacijo večjih investicij (nad 100.000,00 EUR posojila), posojila iz sredstev Garancijske sheme za Dolenjsko pa za realizacijo manjših investicij (posojila v vrednosti do 100.000,00 EUR).

V nadaljevanju je podana analiza realizacije posojil in garancij v letu 2012 po posameznih občinah in namenih.

1 GARANCIJSKA SHEMA ZA DOLENJSKO (GSD)

Razpis posojil in garancij iz sredstev Garancijske sheme za Dolenjsko (v nadaljevanju GSD) je bil objavljen v Uradnem listu št. 26/2012, dne 6.4.2012. Razpis smo oglaševali večkrat v pisnih medijih (Dolenjski list, Belokranjec, Udarni list, Kočevski Utrip, Mesečnik, Novi Medij in občinskih, lokalnih ter ostalih glasilih), preko radijskih medijev (Radio 1, Radio Odeon, Studio D in Radio Univox). Razpis je bil objavljen tudi na spletni strani Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., www.rc.nm.si ter spletnih straneh občin, ki sodelujejo v projektu. Poleg tega smo obvestilo za javnost posredovali na več naslovov, tako lokalnih kot tudi regijskih, pisnih in radijskih medijev. Organizirali smo brezplačne delavnice za male podjetnike in fizične osebe z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, na kateri smo jih detajlno seznanili z vsebino in pogoji razpisa. O objavi in pogojih razpisa smo obvestili tudi lokalne skupnosti, svetovalce v našem okolju, banke, območne obrtno-podjetniške zbornice ter tudi vse podjetnike, ki so se pred objavo razpisa zanimali za posojilo. Potencialne zainteresirane smo obveščali tudi po redni in elektronski pošti v okviru projekta MSP (obveščanje malih in srednjih podjetij).

V letu povečane finančne nediscipline in insolventnosti podjetij ter finančnih težav podjetij in bank, so bila ugodna posojila preko GSD in MIK eden od pomembnejših ukrepov pomoči za okrepitev malega gospodarstva v regiji.

1.1 Sredstva GSD

Sredstva GSD so na dan 31.12.2012 znašala 3.573.414,77 EUR. Vsa sredstva so vezana pri poslovnih bankah v obliki dolgoročnih oz. kratkoročnih depozitov.

Tabela 1: Plasma sredstev GSD po bankah na dan 31.12.2012 (v eur)

Zap. št.	*BANKA*	*PLASMA 31.12.2012*	*%*
1	Nova ljubljanska banka d.d.	1.584.706,51	44,3%
2	SKB d.d.	294.720,50	8,2%
3	Raiffeisen banka d.d.	172.664,13	4,8%
4	A BANKA VIPA d.d.	323.093,80	9,0%
5	Banka Koper d.d.	182.594,62	5,1%
6	Hranilnica LON d.d.	157.853,85	4,4%
7	DEŽELNA BANKA	93.207,43	2,6%
8	HYPO BANKA	146.286,80	4,1%
9	Nova KBM	14.163,31	0,4%
10	PROBANKA d.d.	378.395,66	10,6%
11	DELAVSKA HRANILNICA	128.287,27	3,6%
12	VOLKSBANK	30.000,00	0,8%
13	Ostali plasmaji	72.440,89	2,0%
	SKUPAJ	3.578.414,77	100,0%

Tabela 2: Stanje sredstev na dan 31.12.2012 (v eur)

KAPITALSKA VREDNOST	**3.578.414,77**
Dolgoročno vezana sredstva:	2.747.924,83
NLB D.D.	1.492.163,31
SKB D.D.	294.720,50
Reiffeisen krekova banka	172.664,13
ABANKA VIPA d.d.	8.053,24
Banka Koper d.d.	182.594,62
PROBANKA	278.273,44
DEŽELNA BANKA	93.207,43
HYPO BANKA	19.231,00
Nov KBM d.d.	14.163,31
LON	157.853,85
DELAVSKA HRANILNICA	5.000,00
VOLKSBANK	30.000,00
Kratkoročno vezana sredstva	665.505,85
Vezava na odpoklic	64.869,52
Stanje sredstev na transakcijskem računu	32.673,68
Terjatve	67.440,89

1.2 Zbrana sredstva GSD v letu 2012

Povečanje sredstev v letu 2012 predstavljajo provizije od izdanih garancij in obresti od vezanih kratkoročnih in dolgoročnih depozitov, zmanjšanje sredstev pa predstavljajo unovčene garancije. Spremembe stanja sredstev pa predstavlja tudi prenos sredstev iz MIK v GSD oz. obratno, katero je možno zaradi racionalnejše porabe skupnih sredstev.

Povratni sistem financiranja GSD, ki zagotavlja, da se vplačani depoziti sproščajo v polletnih obrokih, omogoča sprotno zagotavljanje sredstev za izvajanje projekta. S tem so razbremenjeni občinski proračuni oz. so lahko sredstva namenjena za izvajanje drugih podjetniških projektov. V preteklih letih se je iz direktnih prilivov v Garancijsko shemo za Dolenjsko zbralo dovolj sredstev, ki omogočajo kontinuirano delovanje sheme, brez prekinitev delovanja zaradi porabe sredstev.

1.3 Sodelovanje bank in posojilni pogoji v letu 2012

Pri razpisu posojil in garancij GSD je sodelovalo 9 poslovnih bank v regiji:

- Nova Ljubljanska banka d.d.,
- Raiffeisen banka d.d.,
- Probanka d.d., Poslovna enota Novo mesto,
- Banka Koper d.d., Poslovna enota Novo mesto,
- Deželna banka Slovenije d.d.,
- Hranilnica LON d.d.,
- Banka Volksbank d.d.,
- Delavska hranilnica d.d. in
- SKB banka d.d.

Tabela 3: Pregled obrestnih mer za posojila in depozite po bankah v letu 2012

Banka	Obrestna mera za posojila	nom %	Obrestna mera za depozite	nom %	Razlika % (obr.m.pos.-obr.m.dep.)
NLB d.d.	5,1 % letno nom	5,1	1,4 % letno nominalno	1,4	3,7
Probanka d.d.	5,1 % letno nom	5,1	2 % letno nominalno	2	3,1
Raiffeisen banka d.d.	5,1 % letno nom	5,1	1,4 % letno nominalno	1,4	3,7
Banka Koper d.d.	6M Euribor + 2,3%	3,6	1 % letno nominalno	1	2,6
Deželna banka Slovenije d.d.	6M Euribor + 2,9%	4,2	1 % letno nominalno	1	3,2
Hranilnica LON	6M Euribor + 2,0%	3,3	6M Euribor + 0,0%	1,3	2,0
Volksbank d.d.	6M Euribor + 2,75%	4,1	6M Euribor + 0,75%	2,1	2,0
Delavska hranilnica d.d.	5,1 % letno nom	5,1	2 % letno nominalno	2	3,1
SKB d.d.	6M Euribor + 2,6%	3,9	1 % letno nominalno	1	2,9

6M EURIBOR = 1,328% (na dan 22.2.2012)

Na podlagi ponudb o sodelovanju, ki smo jih prejeli s strani bank, smo za razpis oblikovali različne obrestne mere po bankah, in sicer vezano na 6-mesečni Euribor ali fiksno skupno obrestno mero.

Z NLB d.d., Probanko d.d., Raiffeisen d.d. in Delavsko hranilnico d.d. smo se dogovorili za fiksno obrestno mero, ki je bila na nivoju 5,1%. Dodatna prednost za podjetnike pa pomeni tudi dolgoročna stabilnosti v naslednjih letih, ki so nepredvidljiva glede gibanja cene denarja. Medtem ko smo z ostalimi bankami dogovorili obrestno mero vezano na 6-mesečni Euribor + različni pribitki po bankah (od 2,0 do 2,9 odstotnih točk). Kar je predstavljalo zelo ugodno obrestno mero glede na razmere na trgu.

Obrestne mere za depozite so ostale na nivoji dogovorjenih v letu 2011 oz. smo jih pri nekaterih bankah celo povišali, tako, da ohranjamo vrednost sredstev. Ostali pogoji z bankami (sproščanje depozita,..) so ostali nespremenjeni glede na preteklo leto.

Ostali pogoji posojil in depozitov v letu 2012:

Znesek posojila:	minimalno 5.000 EUR in maksimalno 100.000 EUR, največ 70% predračunske vredn. investicije brez DDV, za financiranje obratnih sredstev max 10.000 EUR
Stroški posojila pri banki:	v skladu s tarifo banke
Stroški obdelave vloge pri RC:	25,00 EUR + DDV (razen za podjetnike začetnike)
Odplačilna doba:	od 1 do 7 let (max 5 let pri Banki Koper), možnost 6 mesečnega moratorija na odplačilo glavnice
Način črpanja:	v EUR, s predložitvijo dokazil za dokumentarno uporabo
Način odplačila posojila:	obročno, v mesečnih, trimesečnih ali polletnih obrokih
Zavarovanje posojila:	možnost garancije GSD RC do 60% odobrenega posojila ali po pogojih banke
Strošek garancije RC GSD:	1% od vrednosti garancije
Sproščanje vezanega depozita:	polletno, prvič po 12 mesecih

Tabela 4: Realizacija posojil po bankah

GSD	REALIZACIJA POSOJIL 2011			REALIZACIJA POSOJIL 2012		
	št.	v EUR	%	št.	v EUR	%
NLB	28	849.000,00	64%	14	357.442,36	29%
SKB	ni sodelovala			5	256.800,00	21%
Hranilnica LON	3	120.000,00	9%	8	251.800,00	20%
Banka Koper	ni sodelovala			6	162.000,00	13%
Probanka	7	191.000,00	14%	2	105.000,00	8%
Volksbank	ni sodelovala			2	65.000,00	5%
Raiffeisen	2	75.800,00	6%	1	25.000,00	2%
DBS	3	90.400,00	7%	1	15.000,00	1%
Delavska hranilnica	ni sodelovala			2	10.000,00	1%
SKUPAJ	**43**	**1.326.200,00**	**100%**	**41**	**1.248.042,36**	**100%**

Pričakovano se je v letu 2012 močno zmanjšal delež realiziranih posojil pri NLB. Najbolj pa se je povečal delež realiziranih posojil pri Hranilnici Lon, ki je nudila najnižjo obrestno mero. Nasploh pa so imele večji delež realizacije banke, ki so nudile posojila po variabilni obrestni meri in sicer, zaradi zmanjšanja vrednosti Euribor med letom.

Razlogi za odločitev pri kateri banki bo podjetnik realiziral posojilo so različni, glavni dejavnik je obrestna mera, ki je pri nekaterih bankah nespremenljiva, pri ostalih pa vezana na Euribor, kar pomeni tudi tveganje za spremembe le-tega. Bistveni element pri realizaciji posojil pa so tudi zahteve bank glede zavarovanja posojil, ki so odvisne od politike posamezne banke, višina stroškov odobritve posojil in stroškov vodenja posojil, katerega vse banke niti ne zaračunavajo.

Dejstvo je, da NLB d.d. pokriva največji del finančnega trga na našem območju, to kaže tudi realizacija posojil GSD iz preteklih let, vendar pa nekatere manjše banke, s ciljem povečanja svojega tržnega deleža, uporabljajo fleksibilnejše in strankam dostopnejše ukrepe, zato se njihov delež pri realizaciji naših posojil veča.

Z vsemi bankami smo v letu 2012 korektno in uspešno sodelovali, s skupnim ciljem čim boljše realizacije posojil iz GSD. Pri vseh sodelujočih bankah smo realizirali vsaj eno posojilo. V naslednjem letu si bomo prizadevali za večje število realiziranih posojil pri sodelujočih bankah v shemi.

1.4 Javni razpis posojil in garancij iz GSD

Razpis dolgoročnih posojil in garancij za pospeševanje razvoja malega gospodarstva za leto 2012 je pripravil Razvojni center Novo mesto d.o.o..
Objavljen je bil v Uradnem listu RS, št. 26/2012, dne 6.4.2012.

Sredstva za razpis posojil iz garancijske sheme za leto 2012 so bila zbrana iz naslednjih virov:

- neporabljena sredstva iz razpisa 2011,
- predvideni sproščeni dolgoročni depoziti v letu 2012,
- provizija za odobrene garancije v letu 2011,
- obresti kratkoročnih in dolgoročnih depozitov,
- dodatna vplačila občin,
- prenosi sredstev med razpisi.

Tabela 5: Razpisana sredstva in realizirana posojila po občinah

OBČINA	POSOJILA GSD 2012 (v EUR)					
	RAZPIS	PORABA SKUPAJ	%	Število odobrenih posojil	Število real. posojil	Prosta sredstva
MO Novo mesto	758.400	412.800	54%	36	13	345.600
Občina Črnomelj	134.800	100.000	74%	5	1	34.800
Občina Dolenjske Toplice	159.900	103.000	64%	3	3	56.900
Občina Kočevje	150.200	12.942	9%	1	1	137.258
Občina Kostel	13.100	0	0%	0	0	13.100
Občina Loški potok	13.500	0	0%	0	0	13.500
Občina Metlika	100.800	28.800	29%	8	3	72.000
Občina Mirna	17.800	11.300	63%	1	1	6.500
Občina Mirna Peč	97.900	0	0%	1	0	97.900
Občina Mokronog-Trebelno	60.500	60.500	100%	2	2	0
Občina Semič	59.800	38.000	64%	2	1	21.800
Občina Straža	136.800	10.000	7%	3	2	126.800
Občina Šentjernej	265.400	151.200	57%	11	5	114.200
Občina Šentrupert	17.400	0	0%	0	0	17.400
Občina Škocjan	79.000	79.000	100%	5	5	0
Občina Šmarješke Toplice	170.400	0	0%	1	0	170.400
Občina Trebnje	100.000	100.000	100%	2	1	0
Občina Žužemberk	212.100	140.500	66%	3	3	71.600
SKUPAJ	**2.547.800**	**1.248.042**	49%	**84**	**41**	**1.299.758**

V letu 2012 je bilo razpisanih za 2.547.800,00 EUR posojil, od tega jih je bilo porabljenih 49%.

Glede na to, da je bilo v letu 2012 čutiti močno znižano investicijsko intenzivnost, predvsem zaradi finančne situacije (insolventnost), ki je najbolj prizadela prav male podjetnike, smo si v Razvojnem centru močno prizadevali pri pospeševanju podjetništva v regiji, kar se je odražalo skozi svetovanja podjetnikom glede pridobivanja finančnih sredstev tako za realizacijo investicij kot tudi za obratna sredstva in dodatnem komuniciranju z različnimi mediji, s ciljem promocije posojil in garancij iz GSD.

Naša prizadevanja se kažejo v dejstvu, da je bilo v letu 2012 obravnavanih in odobrenih 84 posojil (2011: 74), vrednostno je bilo odobrenih preko 2,8 mio EUR posojil, kar je več kot leto prej. V letu 2012 je bilo še več odstopov od odobrenih posojil kot pretekla leta, tako je bilo realiziranih manj kot polovica vseh odobrenih posojil. Razlogi za nerealizacijo že odobrenih posojil so bili predvsem v zaostrenih pogojih bank glede zavarovanja posojil. Tako je bilo realiziranih 41 posojil (2011: 43), v skupni vrednosti 1.248.042 EUR (v letu 2011 za 1.326.200 EUR), kar predstavlja 49% vseh razpisanih sredstev.

Težave pri realizacije posojil v letu 2012 so se kazale tako v skupni realizaciji, kot tudi po posameznih občinah. V nekaterih občinah je bila kvota razpisanih sredstev med letom odobrena v celoti, kasneje pa posojila niso bila realizirana in tako je do konca razpisa uspelo le trem občinam v celoti porabiti razpoložljiva sredstva. V petih občinah pa črpanja posojil sploh ni bilo.

Tabela 6: Realizacija posojil po občinah v primerjavi s preteklim letom


OBČINA	POSOJILA GSD		
	realizacija 2011 (v €)	realizacija 2012 (v €)	indeks ´12/11
MO Novo mesto	684.300	412.800	60
Občina Črnomelj	110.200	100.000	91
Občina Dolenjske Toplice	15.000	103.000	687
Občina Kočevje	5.000	12.942	259
Občina Kostel	0	0	
Občina Loški potok	0	0	
Občina Metlika	97.700	28.800	29
Občina Mirna		11.300	
Občina Mirna Peč	28.000	0	0
Občina Mokronog-Trebelno	0	60.500	
Občina Semič	43.200	38.000	88
Občina Straža	87.000	10.000	11
Občina Šentjernej	42.000	151.200	360
Občina Šentrupert	16.800	0	0
Občina Škocjan	73.000	79.000	108
Občina Šmarješke Toplice	0	0	
Občina Trebnje	55.200	100.000	181
Občina Žužemberk	68.800	140.500	204
SKUPAJ	**1.326.200**	**1.248.042**	94

V letu 2012 je realizacija posojil le nekoliko zaostajala za preteklim letom. Realizacija je bila za 6 odstotnih točk manjša kot leto prej.

Glede na predhodno leto je bila realizacija posojil večja v občinah Dolenjske Toplice, Kočevje, Mokronog-Trebelno, Šentjernej, Škocjan, Trebnje in Žužemberk, medtem ko je bilo v občinah Novo mesto, Črnomelj, Metlika, Semič in Straža realiziranih manj posojil kot leto prej. Občine Kostel, Loški Potok, Mirna Peč, Šentrupert in Šmarješke Toplice v letu 2012 niso imele realiziranih posojil, kljub temu, da smo odobrili tudi nekaj posojil iz teh občin.

Vrednostno je bilo največ realiziranih posojil namenjenih za nakup poslovnih prostorov in opremo le-teh, delež teh posojil se je glede na preteklo leto skoraj podvojil, medtem ko se je delež posojil za tehnološko opremo le nekoliko zmanjšal (iz 41% na 39%). Deleža posojil za vozila in obratna sredstva sta se prepolovila.

Slika 1: Struktura porabe sredstev GSD po namenu



Razpisanih je bilo za 1.250.000 EUR garancij, od tega jih je bilo realiziranih 29% oz. 357.490 EUR, od skupaj odobrenih 1.013.340 EUR (2011: 904.630 EUR) garancij, kar je manj kot pretekla leta. Vse odobrene garancije niso bile izkoriščene, ker je nekateri podjetniki za zavarovanje posojila niso potrebovali, saj so posojilo zavarovali na druge, za njih in banko primernejše načine. Kar nekaj posojil z odobreno garancijo pa tudi ni bilo realiziranih.

Tabela 7: Razpisana in realizirana sredstva garancij po občinah

OBČINA	GARANCIJE GSD 2012 (v EUR)					
	RAZPIS	PORABA SKUPAJ	%	Število odobrenih garancij	Število real. garancij	Prosta sredstva
MO Novo mesto	379.200	141.100	37%	31	8	238.100
Občina Črnomelj	67.400	60.000	89%	1	1	7.400
Občina Dolenjske Toplice	79.950	0	0%	2	0	79.950
Občina Kočevje	75.100	2.940	4%	1	1	72.160
Občina Kostel	6.550	0	0%	0	0	6.550
Občina Loški potok	6.750	0	0%	0	0	6.750
Občina Metlika	50.400	0	0%	2	0	50.400
Občina Mirna	8.900	0	0%	0	0	8.900
Občina Mirna Peč	48.950	0	0%	1	0	48.950
Občina Mokronog-Trebelno	22.750	0	0%	1	0	22.750
Občina Semič	29.900	0	0%	2	0	29.900
Občina Straža	68.400	7.500	11%	5	3	60.900
Občina Šentjernej	132.700	77.950	59%	12	5	54.750
Občina Šentrupert	8.700	0	0%	0	0	8.700
Občina Škocjan	34.200	0	0%	2	0	34.200
Občina Šmarješke Toplice	85.200	3.000	4%	4	1	82.200
Občina Trebnje	38.900	0	0%	0	0	38.900
Občina Žužemberk	106.050	65.000	61%	3	2	41.050
SKUPAJ	**1.250.000**	**357.490**	29%	**67**	**21**	**892.510**

Večina odobrenih garancij je bila v višini 50% od vrednosti posojila, odobrili pa smo tudi 30 garanciji v maksimalni višini 60% od vrednosti posojila. V letošnjem letu smo sicer znižali maksimalno višino garancije iz 85% na 60%, vendar pa je bil delež odobrenih maksimalnih garancij bistveno večji kot pretekla leta (v letu 2011 smo odobrili samo 8 maksimalnih garancij).

Za preostali znesek posojila, ki pri banki ni zavarovan z našo garancijo, mora podjetnik banki ponuditi drugo obliko zavarovanja. Pogosto podjetniki za zavarovanje posojila ponudijo hipoteko na nepremičnino (poslovni prostor) oz. na premičnino, ki je predmet investicije. Kadar vrednost nepremičnine oz. premičnine presega vrednost posojila v razmerju, ki je za banko ugodno, naša garancija ni potrebna. Podjetniku ni potrebno koristiti že odobrene garancije. Težave nastopijo tedaj, ko podjetnik oz. prejemnik posojila ne razpolaga z ustreznim premoženjem, s katerim bi zavaroval odobreno posojilo in pozavaroval prejeto garancijo. V tem primeru posojila ne more koristiti. Vsaka dana garancija mora biti pozavarovana. O pogojih odobritve in koriščenja garancije so podjetniki seznanjeni na informativnem razgovoru. Pred koriščenjem garancije se z banko dogovorimo o vseh elementi zavarovanja. Če ugotovimo, da podjetnik ne razpolaga z zavarovanjem, ki bi bilo sprejemljivo za obe strani, posojila ni možno realizirati.

Podjetnike z višjimi vrednostmi investicije (nad 100.000,00 EUR) in tiste, ki so kupovali novo tehnološko opremo ter so želeli pridobiti ugodno posojilo ali subvencijo, smo usmerili na razpisana sredstva Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) v Mariboru, Javnega sklada RS za regionalni razvoj v Ribnici in razpise Ministrstva za kmetijstvo in okolje, v kolikor smo ocenili, da so ti razpisi za podjetnika primernejši od razpisa GSD. Za manjše investicije so stroški priprave dokumentacije na tovrstne razpise previsoki, prihranek v stroških obresti pa premajhen. Tako je za manjše investicije primernejši razpis GSD. Razpisi SPS namreč zahtevajo izdelavo poslovnega načrta z izračunanimi donosi investicije, za kar večina podjetnikov potrebuje pomoč zunanjih svetovalcev. S tem pa se povečajo stroški prijave na razpis.

Dokumentacija za potrebe razpisa GSD je enostavna, podjetniki jo izpolnijo v sodelovanju z računovodskim servisom, pomoč pri izpolnitvi pa jim nudimo tudi na Razvojnem centru Novo mesto d.o.o..

1.5 Delo kreditnega odbora

V letu 2012 se je Kreditni odbor sestal štirikrat, poleg tega pa so bile sklicane še 4 korespondenčne seje. Skupaj je bilo torej 8 sej. Vse seje so bile sklepčne. Nekateri člani, ki se seje zaradi zadržanosti niso mogli udeležiti, so predhodno podali svoje pisno soglasje. Pri odobritvi posojila iz sredstev posamezne občine je vedno odločilnega pomena stališče predstavnika občine, iz vira katere se črpa posojilo.

Tabela 8: Število obravnavanih, odobrenih in realiziranih vlog po sejah

Zap. št.	Število Seja	Obravnavane vloge	Odobrena posojila	Realizirana posojila
1	119. seja - 17.5.2012	27	26	16
2	120. seja - 14.6.2012	26	26	10
3	121. seja - 25.7.2012 - kores.	5	5	1
4	122. seja - 27.8.2012 - kores.	2	2	0
5	123. seja - 27.9.2012	9	9	4
6	124. seja - 17.10.2012 - kores.	8	8	7
7	125. seja - 14.11.2012- kores.	5	5	2
8	126. seja - 18.12.2012	3	3	1
	SKUPAJ	85	84	41

Iz preglednice je razvidno, da je Odbor na vseh sejah skupaj obravnaval 85 vlog za posojila iz GSD oz. za 10% več vlog kot leto prej (2011: 77). Odobrenih je bilo 84 posojil, kar je več kot preteklo leto (2011: 74), realiziranih pa 41 posojil (2011: 43), iz česar izhaja, da je bilo v letu 2012 še več težav pri realizaciji posojil kot pretekla leta.

Tabela 9: Udeležba na sejah odbora v letu 2012

Zap. št.	Seja / Občina	119. seja	120. seja	121. seja korespon	122. seja korespon	123. seja	124. seja korespon	125. seja korespon	126. seja
1	Črnomelj	p.s.	p.s.	p.s.	p.s.	p.s.	p.s.	p.s.	+
2	Dolenjske Toplice		p.s.	p.s.	p.s.	p.s.	p.s.		p.s.
3	GZDBK					p.s.			
4	Kostel			p.s.	p.s.	p.s.		p.s.	
5	Mirna							p.s.	+
6	Mirna Peč	p.s.	p.s.	p.s.	p.s.	p.s.	p.s.	p.s.	+
7	Metlika	+	+	p.s.		+	p.s.		+
8	Mokronog – Trebelno	p.s.	+	p.s.		p.s.	p.s.		
9	MO Novo mesto	+	p.s.	p.s.	p.s.	+	p.s.	p.s.	+
10	OOZ Nm	+	+		p.s.	+	p.s.		+
11	RC Kočevje Ribnica	+	+		p.s.	p.s.	p.s.	p.s.	+
12	Semič	+	+	p.s.	p.s.	p.s.		p.s.	p.s.
13	Straža	+	+	p.s.	p.s.	p.s.			+
14	Šentjernej	+	p.s.		p.s.		p.s.	p.s.	+
15	Šentrupert			p.s.	p.s.		p.s.	p.s.	+
16	Škocjan	+	p.s.	p.s.	p.s.	p.s.	p.s.	p.s.	
17	Šmarješke Toplice	p.s.	p.s.	p.s.	p.s.	p.s.		p.s.	p.s.
18	Trebnje		p.s.			+	p.s.	p.s.	+
19	ZRSZ Nm	p.s.		p.s.	p.s.	p.s.		p.s.	p.s.
20	Žužemberk	p.s.			p.s.	p.s.	p.s.	p.s.	p.s.

Opomba: + prisoten na seji; p.s. pisno soglasje

Večina vlog za posojila je na Razvojni center oddana s strani podjetnikov osebno, na podlagi predhodno opravljenih informativnih razgovorov oziroma svetovanj podjetnikom. V teh primerih nudimo podjetnikom tudi pomoč pri izpolnjevanju vlog ter tako dodatno prispevamo k hitrosti in kvaliteti pripravljene vloge. Manjši delež vlog pa prispe po pošti, na podlagi svetovanj preko telefona ali elektronske pošte. Opravljenih razgovorov in svetovanj podjetnikom je sicer veliko več, kot je oddanih vlog. V kolikor obstaja za podjetnika primernejši finančni vir od GSD, ga usmerimo na tak razpis in mu tudi pomagamo pri prijavi.

Iz informativnega razgovora mora biti ugotovljena vrednost investicije, finančna konstrukcija zapiranja investicije, kreditna sposobnost prosilca, možnost zagotovitve ustreznega zavarovanja investicije. Prav zavarovanje investicije je tisti del, pri katerem moramo na Razvojnem centru Novo mesto d.o.o. pogosto aktivno sodelovati in posredovati v razgovorih med banko in prosilcem posojila. V primeru, da je iz razgovora s podjetnikom ugotovljeno, da realizacija posojila ni možna, se ga usmeri na črpanje drugih finančnih virov (npr. leasing) oz. se mu ponudi druga alternativna možna rešitev. V letu 2012 smo opravili preko 200 svetovanj podjetnikom, največ iz MO Novo mesto.

1.6 Izvajanje pogodbenih obveznosti

V generalni pogodbi o izvajanju GSD, podpisani med Razvojnim centrom in sodelujočimi poslovnimi bankami, je dogovorjen tudi način obveščanja banke Razvojnemu centru o tem, kako posojilojemalci poravnavajo svoje pogodbene obveznosti. Banke, ki sodelujejo pri razpisu, nas mesečno obveščajo o stanju dolga posameznih neplačnikov. Kljub temu, da izvaja banka izterjavo pogodbenih obveznosti tudi za Razvojni center, se le-ta aktivno vključuje v razreševanje težav še preden se začne postopek izterjave dolga in tudi potem.

V zadnjih letih opažamo bistveno povečanje števila nerednih plačnikov, kakor tudi naših aktivnosti pri izterjavi dolgov. Banke so v tej situaciji postale bistveno manj tolerantne do neplačnikov in zato smo imeli tudi pri GSD kar nekaj primerov prekinitve pogodbe posojil, katera podjetniki že dlje časa niso odplačevali. Zaradi tega je tudi v letu 2012 prišlo do unovčenja garancij, in sicer smo imeli 4 unovčene garancije (2 iz občine Trebnje in 2 iz MO Novo mesto) v skupni vrednosti 58.363 EUR. Razvojni center je takoj po unovčenju garancij pričel s postopki izterjave le-teh preko elementov zavarovanja teh garancij nekatere primere pa smo predali odvetnici. Odkar deluje shema je bilo unovčenih 1,7% vseh danih garancij oz 0,4% danih posojil.

1.7 Stroški delovanja GSD

Sredstva za delovanja GSD zagotavljajo članice garancijske sheme. Občine, članice GSD, so v letu 2012 za delovanje garancijske sheme namenile sredstva v višini 39.251,48 EUR.

Sredstva so bila porabljena za plačilo:

- objave razpisa in obvestila o zaprtju razpisa v Uradnem listu,
- oglaševanje v medijih,
- pripravo dokumentacije za izvajanje projekta,
- računovodsko in finančno spremljanje projekta,
- stroškov dela: informativni pogovori, izdajanje in sprejemanje vlog, pomoč pri pripravi vlog, obdelava vlog, svetovanja pri pripravi in zapiranju finančne konstrukcije, priprave predlogov za obravnavo na kreditnem odboru,…
- poslovnih in materialnih stroškov v zvezi z izvajanjem GSD (ogledi, amortizacija opreme, stroški izobraževanja, materialni stroški, poštni stroški,…),
- sodelovanje z ministrstvi (MGRT, MKO, JAPTI,…),
- sodelovanje s Slovenskim podjetniškim skladom (SPS), Javnim skladom RS za regionalni razvoj v Ribnici ter združenjem regionalnih razvojnih agencij (RRA GIZ).

Tabela 10: Stroški izvajanja projekta po občinah v eur

Stroški / Občina	*stroški izvajanja projekta GSD v letu 2012*	*Delež*
MO NOVO MESTO	15.050,19	38,34%
OBČINA ČRNOMELJ	1.839,42	4,69%
OBČINA DOL. TOPLICE	1.947,90	4,96%
OBČINA KOČEVJE	2.241,26	5,71%
OBČINA KOSTEL	41,69	0,11%
OBČINA LOŠKI POTOK	231,48	0,59%
OBČINA METLIKA	1.461,09	3,72%
OBČINA MIRNA	439,53	1,12%
OBČINA MIRNA PEČ	1.396,87	3,56%
OBČINA MOKRONOG-TREBELNO	471,45	1,20%
OBČINA SEMIČ	1.392,27	3,55%
OBČINA STRAŽA	2.007,18	5,11%
OBČINA ŠENTJERNEJ	3.349,85	8,53%
OBČINA ŠENTRUPERT	407,38	1,04%
OBČINA ŠKOCJAN	1.381,55	3,52%
OBČINA ŠMAR. TOPL.	1.244,03	3,17%
OBČINA TREBNJE	1.914,68	4,88%
OBČINA ŽUŽEMBERK	2.433,66	6,20%
SKUPAJ	**39.251,48**	**100,00%**

1.8 Obvestilo o zaprtju razpisa GSD za leto 2012

Javni razpis investicijskih posojil GSD za leto 2012 je bil odprt do 18.1.2013. Dne 18.12.2012 je bila tudi zadnja seja kreditnega odbora, na kateri so bila odobrena posojila iz sredstev razpisa 2012. Obvestilo o zaprtju razpisa posojil je bilo objavljeno v Uradnem listu RS št. 4, z dne 18.1.2013. V pripravi je javni razpis GSD za leto 2013, ki bo predvidoma objavljen v marcu 2013.

2 POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA POSOJIL ZA ODPIRANJE NOVIH DELOVNIH MEST (MIK)

2.1 Sredstva za odpiranje novih delovnih mest oz. Mikrokrediti

Razpis posojil za samozaposlitev in odpiranje novih delovnih mest je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 26/2012, dne 6.4.2012.

Predmet razpisa so bila posojila za samozaposlitev podjetnikov in fizičnih oseb z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, ki so realizirali samozaposlitev od 1.1.2011 dalje in v letu 2011 niso koristili mikrokredita RC ter posojila gospodarskim subjektom malega gospodarstva (do 50 zaposlenih) in fizičnim osebam z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji za nova delovna mesta realizirana od 1.1.2012 dalje in posojila za obratna sredstva posojilojemalcem, ki so iz razpisanih sredstev Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2012 prejeli posojilo za nakup tehnološke opreme ali ekološkega tovornega vozila.

2.2 Sredstva »Mikrokreditov«

Sredstva za izvedbo projekta mikrokrediti so na dan 31.12.2012 znašala 463.113,08 EUR. V primerjavi z letom 2011 je stanje sredstev višje, zaradi prenosa sredstev iz projekta GSD v MIK. Na povečanje stanje sredstev pa so vplivale tudi pripisane obresti v letu 2012. Sredstva so plasirana po poslovnih bankah v obliki kratkoročnih in dolgoročnih depozitov.

Tabela 11: Stanje sredstev na dan 31.12.2012 (v eur)

Stanje sredstev	31.12.2012
KAPITALSKA VREDNOST	**463.113,08**
Dolgoročno vezana sredstva:	223.568,10
NLB D.D.	97.500,02
SKB D.D.	14.000,00
Reiffeisen krekova banka	8.500,00
Banka Koper d.d.	30.418,08
PROBANKA	14.000,00
DEŽELNA BANKA	26.000,00
Hypo banka	5.500,00
Hranilnica LON	22.650,00
DELAVSKA HRANILNICA	2.500,00
VOLKSBANK	2.500,00
Kratkoročno vezana sredstva	60.900,00
Vezava na odpoklic	160.430,48
Stanje sredstev na transakcijskem računu	11.783,53
Terjatve	6.430,97

Tabela 12: Plasma sredstev MIK po bankah na dan 31.12.2012 (v eur)

Zap. št.	BANKA	PLASMA 31.12.2012	%
1	Nova ljubljanska banka d.d.	269.714,03	58,2%
2	SKB d.d.	14.000,00	3,0%
3	Raiffeisen Krekova banka d.d.	8.500,00	1,8%
4	Banka Koper d.d.	30.418,08	6,6%
5	Hranilnica LON d.d.	22.650,00	4,9%
6	DEŽELNA BANKA	26.000,00	5,6%
7	PROBANKA d.d.	14.000,00	3,0%
8	DELAVSKA HRANILNICA	2.500,00	0,5%
9	HYPO BANK	66.400,88	14,3%
10	VOLKSBANK	2.500,00	0,5%
11	Ostali plasmaji	6.430,97	1,4%
	SKUPAJ	**463.113,96**	**100,0%**

2.3 Sodelovanje bank in razpisni pogoji

Pri izvedbi razpisa posojil iz projekta Mikrokrediti so sodelovale naslednje banke:

- Nova Ljubljanska banka d.d.,
- Raiffeisen banka d.d.,
- Probanka d.d., Poslovna enota Novo mesto,
- Banka Koper d.d., Poslovna enota Novo mesto,
- Deželna banka Slovenije d.d.,
- Hranilnica LON d.d.,
- Banka Volksbank d.d.,
- Delavska hranilnica d.d. in
- SKB banka d.d.

Obrestne mere za Mikrokredite so bile enake kot obrestne mere za posojila iz GSD, razen pri SKB banki. Obrestna mera in pogoji sproščanja depozitov so bili pri Mikrokreditih enaki kot pri posojilih iz GSD.

Ostali pogoji posojil - Mikrokreditov v letu 2012:

Znesek posojila: 5.000,00 EUR/delovno mesto ali za samozaposlitev,
5.000,00 EUR/investicijo (za investicije do 50.000,00 EUR),
10.000,00 EUR/investicijo (za investicije nad 50.000,00 EUR),

Stroški posojila pri banki: v skladu s tarifo banke

Stroški obdelave vloge pri RC: 25,00 EUR + DDV (razen za začetnike in tiste, ki so ta strošek že plačali po razpisu GSD za leto 2012)

Odplačilna doba: od 1 do 3 leta, možnost 6 mesečnega moratorija na odplačilo glavnice

Način odplačila posojila: obročno, v mesečnih, trimesečnih ali polletnih obrokih

Zavarovanje posojila: možnost garancije GSD RC do 60% odobrenega posojila ali po pogojih banke

Strošek garancije RC GSD: 1% od vrednosti garancije

Tabela 13: Realizacija posojil po bankah

GSD	REALIZACIJA POSOJIL 2011			REALIZACIJA POSOJIL 2012		
	št.	v EUR	%	št.	v EUR	%
NLB	16	125.000,00	69%	5	35.000,00	33%
Hranilnica LON	1	5.000,00	3%	3	35.000,00	33%
Banka Koper		ni sodelovala	0%	3	20.000,00	19%
SKB		ni sodelovala	0%	1	5.000,00	5%
DBS	2	10.000,00	6%	1	5.000,00	5%
Delavska hranilnica		ni sodelovala	0%	1	5.000,00	5%
Probanka	4	20.000,00	11%	0	0,00	0%
Volksbank		ni sodelovala	0%	0	0,00	0%
Raiffeisen	1	10.000,00	6%	0	0,00	0%
Hypo	2	10.000,00	6%		ni sodelovala	0%
SKUPAJ	**26**	**180.000,00**	**100%**	**14**	**105.000,00**	**100%**

Iz preglednice je razvidno, da je močno upadel delež posojil realiziranih pri NLB. Najbolj pa se je povečal delež realiziranih posojil pri Hranilnici Lon, ki je nudila najnižjo obrestno mero. Nasploh pa so imele večji delež realizacije banke, ki so nudile posojila po variabilni obrestni meri in sicer, zaradi zmanjšanja vrednosti Euribor med letom.

Z vsemi bankami smo v letu 2012 korektno in uspešno sodelovali, s skupnim ciljem čim boljše realizacije posojil iz MIK.

2.4 Odobrena posojila

Viri sredstev za izvedbo razpisa posojil – mikrokrediti v letu 2012 so bili:

- prenesena sredstva iz leta 2011,
- sproščeni dolgoročni depoziti v letu 2012 in
- obresti depozitov iz kratkoročnih in dolgoročnih vezav,

Del sredstev je bil v letu 2012 iz mase za GSD prenesen v maso za posojila iz MIK. S ciljem boljše izkoriščenosti sredstev. V občinah, kjer je, zaradi porabe sredstev v preteklem letu, premalo razpoložljivih sredstev za MIK, se sredstva prenesejo iz GSD v MIK, obratno pa se sredstva prenesejo iz MIK v GSD, kjer je povpraševanje po posojilih GSD večje od razpoložljivih sredstev in so še prosta sredstva na MIK. Prenosi med razpisoma so možni tudi med letom, glede na porabo in povpraševanje po enem in drugem razpisu.

Tabela 14: Razpisana sredstva in realizirana posojila po občinah

OBČINA	POSOJILA MIK 2012 (v eur)					
	RAZPIS	PORABA SKUPAJ	%	Število odobrenih posojil	Število real. posojil	Prosta sredstva
MO Novo mesto	225.000	55.000	24%	19	6	170.000
Občina Črnomelj	15.000	0	0%	2	0	15.000
Občina Dolenjske Toplice	25.000	10.000	40%	1	1	15.000
Občina Kočevje	10.000	0	0%	0	0	10.000
Občina Metlika	20.000	0	0%	1	0	20.000
Občina Mirna	5.000	5.000	100%	1	1	0
Občina Mirna Peč	15.000	0	0%	1	0	15.000
Občina Mokronog-Trebelno	0	0		0	0	0
Občina Semič	20.000	0	0%	0	0	20.000
Občina Straža	45.000	5.000	11%	2	1	40.000
Občina Šentjernej	45.000	5.000	11%	9	1	40.000
Občina Šentrupert	15.000	0	0%	0	0	15.000
Občina Škocjan	14.400	10.000	69%	2	2	4.400
Občina Šmarješke Toplice	45.000	5.000	11%	3	1	40.000
Občina Trebnje	7.800	0	0%	0	0	7.800
Občina Žužemberk	25.000	10.000	40%	1	1	15.000
SKUPAJ	**532.200**	**105.000**	20%	**42**	**14**	**427.200**

Razpisanih je bilo 532.200 EUR posojil, od katerih jih je bilo realiziranih 105.000 EUR oz. 20% vseh razpisanih.

Preteklo leto je podjetnike zaznamovalo z večjimi ali manjšimi likvidnostnimi težavami, zaradi česar so se ukvarjali z vprašanjem kako ohranjati število zaposlenih. Zaradi finančne situacije v kateri se je znašlo slovensko gospodarstvo, se posamezniki niso odločali za registriranje novih podjetij in samozaposlitve v taki meri kot v preteklih letih. Obstoječa podjetja, tudi uspešna, se v

tej situaciji ne upajo veliko investirati s sposojenimi sredstvi. Večina investicij malih podjetnikov v preteklem letu se je realizirala (vsaj v večji meri) z lastnimi sredstvi in le manjši delež s posojili.

Vse to so razlogi manjšega črpanja mikrokreditov v preteklem letu. Banke in strokovnjaki napovedujejo tako negotovo vsaj še eno, če ne dve leti. Kljub temu smo se na Razvojnem centru trudili za realizacijo posojil vsaj tistih podjetnikov, katerim je bilo posojilo odobreno. V ta namen smo sodelovali tako z bankami kot s podjetniki. Kljub temu, pa velik delež odobrenih posojil na koncu ni bil realiziran. Od vseh odobrenih jih je bilo le 33% tudi črpanih, kar je še manj kot lani.
Poslanstvo našega projekta, kakor tudi Razvojnega centra, je spodbujanje razvoja podjetništva, kamor v veliki meri sodi prav pomoč podjetnikom začetnikom. Ta pomoč obsega tako svetovanje pred samo registracijo, registracija podjetja in pa predvsem finančno svetovanje ter posojila za začetek dejavnosti in realizacijo potrebnih investicij. V letu 2012 smo si pri nudenju teh storitev podjetnikom še prav posebej prizadevali, saj so se večinoma podjetniki podali v vode podjetništva, ker druge zaposlitve zase niso našli. To pa pomeni, da mnogi niso imeli posebej razdelane podjetniške ideje in prenekateri so imeli nemalo težav pri realizaciji posojila iz razpisa Mikrokreditov pri bankah. Tudi v teh primerih smo s strani Razvojnega centra intenzivno sodelovali z vsemi bankami pri iskanju rešitev. V kolikor je bilo možno smo s podjetniki iskali druge možnosti financiranja začetka dejavnosti, kot so posojila pri bankah, ker smo v zadnjih letih priča vse večjemu zapiranju podjetij v prvem letu poslovanja.

Kot že rečeno, je bilo v letu 2012 precej odstopov od že odobrenih vlog, ta delež je bil kar za 13 odstotnih točk višji kot leto prej, ko je že močno narastel delež teh odstopov. Tako je bilo v preteklem letu odobrenih 42 posojil (2011: 57), od tega je bilo realiziranih 14 posojil (2011: 26), v skupni vrednosti 105.000 EUR (2011: 180.000 EUR) oz. 20% vseh razpoložljivih sredstev.

Tabela 15: Realizacija posojil po občinah v primerjavi s preteklim letom

OBČINA	POSOJILA MIK		
	realizacija 2011 (v €)	realizacija 2012 (v €)	indeks ´12/11
MO Novo mesto	85.000	55.000	65
Občina Črnomelj	30.000	0	0
Občina Dolenjske Toplice	5.000	10.000	200
Občina Kočevje	0	0	
Občina Metlika	10.000	0	0
Občina Mirna		5.000	
Občina Mirna Peč	0	0	
Občina Mokronog-Trebelno	5.000	0	0
Občina Semič	0	0	
Občina Straža	15.000	5.000	33
Občina Šentjernej	5.000	5.000	100
Občina Šentrupert	5.000	0	0
Občina Škocjan	0	10.000	
Občina Šmarješke Toplice	0	5.000	
Občina Trebnje	5.000	0	0
Občina Žužemberk	15.000	10.000	67
SKUPAJ	**180.000**	**105.000**	58

V petih občinah je bila realizacija posojil enaka ali večja kot leto prej, pri ostalih občinah pa je bila poraba manjša kot preteklo leto. Največji delež v skupni kvoti ima MO Novo mesto, kjer je bilo realiziranih za 35% manj posojil kot leto prej, in zaradi velikega deleža v skupni kvoti je imela velik vpliv na zmanjšano skupno porabo. Skupno je bilo realiziranih za 42% manj posojil kot preteklo leto.

Največ posojil (57%) je bilo namenjenih za obratna sredstva, kar je bistveno več kot lani (38%), močno se je zmanjšal delež realiziranih posojil za samozaposlitve, ki je bil 29% (2011: 50%), delež posojil za nova delovna mesta (14%) pa ostaja najmanjši in nekje na nivoju lanskega leta.

Slika 2: Struktura porabe sredstev MIK po namenu




Tabela 16: Število obravnavanih, odobrenih in realiziranih vlog po sejah

Zap. št.	Število / Seja	Obravnavane vloge	Odobrena posojila	Realizirana posojila
1	119. seja - 17.5.2012	15	15	7
2	120. seja - 14.6.2012	11	10	2
3	121. seja - 25.7.2012 - kores.	1	1	0
4	122. seja - 27.8.2012 - kores.	2	2	0
5	123. seja - 27.9.2012	6	6	2
6	124. seja - 17.10.2012 - kores.	5	5	2
7	125. seja - 14.11.2012- kores.	2	2	1
8	126. seja - 18.12.2012	1	1	0
	SKUPAJ	43	42	14

Na osmih sejah je bilo skupaj obravnavanih 43 vlog za posojila iz MIK, od tega jih je bilo 42 odobrenih. Vse vloge, ki so bile zavrnjene, niso bile odobrene zaradi porabe razpoložljivih sredstev. Od vseh odobrenih pa jih je bilo kasneje realiziranih le 14 posojil. Razlogi za odstope od realizacije so bili predvsem v težavah pri zavarovanju posojil.

2.5 Stroški za izvajanje projekta posojil za nova delovna mesta

Sredstva za izvajanje projekta MIKROKREDITI v znesku 20.942,93 EUR so zagotovile sodelujoče občine v projektu.

Tabela 17: Stroški izvajanja projekta po občinah v eur

Stroški / Občina	*stroški izvajanja projekta MIK v letu 2012*	*Delež*
MO NOVO MESTO	8.943,20	42,70%
OBČINA ČRNOMELJ	946,46	4,52%
OBČINA DOL. TOPLICE	717,37	3,43%
OBČINA KOČEVJE	333,62	1,59%
OBČINA KOSTEL	0,00	0,00%
OBČINA LOŠKI POTOK	0,00	0,00%
OBČINA METLIKA	1.356,74	6,48%
OBČINA MIRNA	343,36	1,64%
OBČINA MIRNA PEČ	496,67	2,37%
OBČINA MOKRONOG-TREBELNO	587,84	2,81%
OBČINA SEMIČ	423,47	2,02%
OBČINA STRAŽA	1.213,14	5,79%
OBČINA ŠENTJERNEJ	1.556,98	7,43%
OBČINA ŠENTRUPERT	350,76	1,67%
OBČINA ŠKOCJAN	700,87	3,35%
OBČINA ŠMAR. TOPL.	1.022,51	4,88%
OBČINA TREBNJE	1.495,74	7,14%
OBČINA ŽUŽEMBERK	454,19	2,17%
SKUPAJ	**20.942,93**	**100,00%**

Sredstva so bila porabljena za kritje:

- objave razpisa in obvestila o zaprtju razpisa v Uradnem listu,
- oglaševanje v medijih,
- pripravo dokumentacije za izvajanje projekta,
- računovodsko in finančno spremljanje projekta,
- stroškov dela (vodenje vseh poslovnih evidenc, pogovor s prosilci, pomoč pri izpolnjevanju vlog, preveritve poslovnih idej, priprava predlogov za kreditni odbor);
- poslovnih in materialnih stroškov (pisarniški material, priprava gradiv, amortizacija opreme, stroški izobraževanja, poštni stroški,…);
- sodelovanje z ministrstvi (MGRT, MKO, JAPTI,…).

2.6 Obvestilo o zaprtju razpisa Mikrokrediti za leto 2012

Javni razpis posojil za samozaposlitev in odpiranje novih delovnih mest za leto 2012 je bil odprt do 18.1.2013. Dne 18.12.2012 je bila tudi zadnja seja kreditnega odbora, na kateri so bila odobrena posojila iz sredstev razpisa za 2012. Obvestilo o zaprtju razpisa posojil je bilo objavljeno v Uradnem listu RS št. 4, z dne 18.1.2013. V pripravi je javni razpis posojil za samozaposlitev in odpiranje novih delovnih mest za leto 2013, ki bo predvidoma objavljen v marcu 2013.

3 ZAKLJUČEK

Z realizacijo posojil v letu 2012 smo relativno zadovoljni, saj je bila le-ta glede na finančno situacijo v kateri se je znašlo slovensko podjetništvo, v okvirih, ki smo jih pričakovali in tudi največ kar smo lahko skupaj z bankami dosegli.

Vsa odobrena posojila, kljub našim prizadevanjem, niso bila realizirana predvsem zaradi še vedno zaostrenih pogojev odobritve posojil pri bankah oziroma bistveno spremenjenih zahtev po instrumentih zavarovanja posojil.

V preteklem letu smo drugič objavili tudi Razpis dolgoročnih posojil in garancij Garancijske sheme za Dolenjsko – dodatna sredstva za belokranjsko in kočevsko subregijo (GSD2). Vse aktivnosti promocije in obravnave ter odobritve vlog so potekale hkrati z razpisoma GSD in MIK. Je pa projekt GSD2 ločeno voden s finančnega stališča in ga posebej obravnavamo v ločenem poročilu.

Garancijska shema, kot instrument pospeševanja malega gospodarstva, poleg ugodne obrestne mere nudi malim podjetjem in podjetnikom tudi nižje stroške odobritve posojila in možnost koriščenja garancije, s katero podjetjem omogočamo lažje zavarovanje posojila pri bankah. V letu 2012 smo si močno prizadevali k ugodnem reševanju vlog za pridobitev garancije RC.

Še vedno ostaja nezanemarljiva **svetovalna pomoč**, ki so jo podjetniki deležni preko Garancijske sheme za Dolenjsko. Z vsakim zainteresiranim podjetnikom je opravljen razgovor, na katerem mu pomagamo pri zapiranju finančnih konstrukcij njihovih investicij oz. pri reševanju problemov povezanih s finančnim poslovanjem. Če je bil za realizacijo določene investicije podjetnika primernejši kakšen drug razpis, smo ga usmerili nanj ter mu svetovali pri pripravi celotne dokumentacije.

Prednosti naše garancijske sheme pred ostalimi razpisi ugodnih posojil:

- ✓ sorazmerno enostavna dokumentacija, ki jo je potrebno izpolniti za potrebe razpisa (ni potreben investicijski elaborat, imamo poenostavljen obrazec Predstavitev projekta);
- ✓ sorazmerno hitro reševanje vlog posojilojemalcev (obravnave tudi večkrat na mesec);
- ✓ neposredni stik z investitorji – svetovanje pri načinu zapiranja finančne konstrukcije investicije ter pripravi dokumentacije (pomoč pri izpolnjevanju obrazcev, fotokopiranje,…);
- ✓ upravičen strošek investicije so tudi nakup vozila in rabljene opreme – neupravičene investicije po pogojih SPS in Javnega sklada za regionalni razvoj RS,
- ✓ na razpis se lahko prijavijo tudi fizične osebe z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.

Posojila iz GSD so namenjena realizaciji manjših investicij, razpisi Slovenskega podjetniškega sklada in Javnega sklada RS za regionalni razvoj pa so ugodnejši v primeru investicij nad 100.000 EUR, kjer prihranki upravičijo začetne stroške prijave na razpis.

Za uspešno izvajanje vseh treh projektov, ki izhajajo iz Garancijske sheme za Dolenjsko, si bomo prizadevali tudi v prihodnje. Naše poslanstvo je nudenje svetovalnih storitev malim podjetnikom, zlasti začetnikom. Le-ti so najpomembnejša ciljna skupina Razvojnega centra, ker še ne poznajo razmer na trgu, zaradi česar so tudi ranljiva ciljna skupina. Z ohranjanjem delovnih mest in ustvarjanjem novih, pa bo regija ustavila zviševanje stopnje brezposelnosti in omogočila dvig kvalitete življenja v regiji. Z razvojem malega gospodarstva bomo utrdili tudi izvozno usmerjenost naše regije ter še prepoznavnejše poslovanje velikih gospodarskih družb.

Pripravila:
Polona Kovač-Brulc, univ.dipl.ekon.

Razvojni center Novo mesto d.o.o.
mag. Mojca Špec Potočar, direktorica

POROČILO

IZVAJANJA PROJEKTA

GARANCIJSKA SHEMA ZA DOLENJSKO – dodatna sredstva za belokranjsko in kočevsko subregijo (GSD2)

V LETU 2012

Razvojni center Novo mesto d.o.o.
mag. Mojca Špec Potočar, direktorica

Nadzorni odbor GSD
Milena Glavač, predsednica, l.r.

Februar 2013

1 GARANCIJSKA SHEMA ZA DOLENJSKO – dodatna sredstva za belokranjsko in kočevsko subregijo (GSD2) 3
1.1 Sredstva GSD2 3
1.2 Sodelovanje bank in posojilni pogoji v letu 2012 3
1.3 Sredstva GSD2 in višina razpisanih posojil ter garancij 5
1.4 Delo kreditnega odbora 6
1.5 Izvajanje pogodbenih obveznosti 6
1.6 Stroški delovanja GSD2 6
1.7 Obvestilo o zaprtju razpisa GSD2 za leto 2012 7
2 ZAKLJUČEK 7

Uvod

Razvojni center Novo mesto, d.o.o. je v letu 2012 drugič objavil javni razpis investicijskih posojil in garancij za belokranjsko in kočevsko subregijo (GSD2). Razpisana sredstva so namenjena za podjetnike iz občin Črnomelj, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Metlika in Semič, in sicer za začetne investicije. Posojila in garancije se lahko dodelijo tudi prosilcem, ki imajo sedež podjetja v eni od zgoraj navedenih občin, investicija pa se izvaja v drugi občini iz regije JV Slovenija.

Prednost pri dodelitvi imajo prosilci, s sedežem podjetja v eni od zgoraj navedenih občin, za katero ni več razpoložljivih sredstev iz razpisa dolgoročnih posojila in garancij Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD).

Sredstva, ki se dodeljujejo enotam malega gospodarstva predstavljajo državno pomoč, ki je združljiva z Uredbo komisije (ES) št. 800/2008 z dne 6. avgusta 2008 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči za združljive s skupnim trgom z uporabo členov 87 in 88 Pogodbe (Uredba o splošnih skupinskih izjemah) (UL EU L št. 800/2008 z dne 9.8.2008, str. 3).
Št. priglasitve: BE01-1227319-2010.

Zavedati se je potrebno, da gre za najbolj ogrožen del regije, kar se tiče razvoja podjetništva. Posojila in garancije iz GSD2 so namenjene izključno za začetne investicije za mala podjetja, teh pa v zadnjih letih na območju belokranjske in kočevske subregije skorajda ni, oziroma jih je s posojili bank težko realizirati, zaradi prezaostrenih pogojev bank glede zahtev zavarovanja posojil. Plasiranje posojil GSD2 na trg zato ostaja eden težjih izzivov.

1 GARANCIJSKA SHEMA ZA DOLENJSKO – dodatna sredstva za belokranjsko in kočevsko subregijo (GSD2)

Razpis posojil in garancij iz sredstev Garancijske sheme za Dolenjsko – dodatna sredstva za belokranjsko in kočevsko subregijo (v nadaljevanju GSD2) je bil objavljen v Uradnem listu št. 26/2012, dne 6.4.2012.

Razpis smo oglaševali večkrat v pisnih medijih (Dolenjski list, Belokranjec, Udarni list, Kočevski Utrip, Mesečnik, Novi Medij in občinskih, lokalnih ter ostalih glasilih), preko radijskih medijev (Radio 1, Radio Odeon, Studio D in Radio Univox). Razpis je bil objavljen tudi na spletni strani Razvojnega centra Novo mesto d.o.o., www.rc.nm.si ter spletnih straneh občin, ki sodelujejo v projektu. Poleg tega smo obvestilo za javnost posredovali na več naslovov, tako lokalnih kot tudi regijskih, pisnih in radijskih medijev.

V Novem mestu smo organizirali brezplačno delavnico za podjetnike, na kateri smo jih podrobno seznanili z vsebino in pogoji razpisa. Brezplačna delavnica je bila v sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Črnomelj in RIC Bela Krajina organizirana tudi v Črnomlju ter v sodelovanju z Razvojnim centrom Kočevje Ribnica d.o.o. še v Kočevju.

O objavi in pogojih razpisa smo obvestili tudi lokalne skupnosti, svetovalce v našem okolju, banke, območne obrtno-podjetniške zbornice ter tudi vse podjetnike, ki so se pred objavo razpisa zanimali za posojilo. Potencialne zainteresirane smo obveščali tudi po redni in elektronski pošti v okviru projekta MSP (obveščanje malih in srednjih podjetij).

1.1 Sredstva GSD2

Sredstva GSD2 so na dan 31.12.2012 znašala 130.944,33 EUR in so bila v primerjavi z letom 2011 višja za 3.688,56 EUR oz. za 2,9%, kolikor so znašale pripadajoče obresti in provizije za dane garancije. Sredstva so vezana pri poslovnih bankah v obliki dolgoročnih oz. kratkoročnih depozitov.

1.2 Sodelovanje bank in posojilni pogoji v letu 2012

Pri razpisu posojil in garancij GSD2 so sodelovale sledeče poslovne banke v regiji:

- Nova Ljubljanska banka d.d., Podružnica Dolenjska in Bela krajina,
- Nova Ljubljanska banka d.d., Podružnica Kočevje,
- Raiffeisen banka d.d.,
- Delavska hranilnica d.d.,
- Probanka d.d.,
- Hranilnica Lon d.d.,

- Banka Koper d.d.,
- SKB d.d.,
- Banka Volksbank d.d. in
- Deželna banka Slovenije d.d., Poslovna enota Dolenjska.

Z NLB d.d., Raiffeisen banka d.d., Probanka d.d. in Delavska hranilnica d.d. smo se dogovorili za fiksno obrestno mero v višini 5,1%, katera pomeni prednost za podjetnike, zaradi dolgoročne stabilnosti v naslednjih letih, ki so nepredvidljiva glede gibanja cene denarja. Medtem ko smo z ostalimi bankami dogovorili obrestno mero vezano na 6-mesečni Euribor + pribitek, ki je znašal različno po bankah od 2% do 2,9%, kar je bila zelo ugodna obrestna mera, glede na tržne razmere ponudbe posojil.

Pogoji posojil v letu 2012:

Znesek posojila:	minimalno 5.000 EUR in maksimalno 100.000 EUR, največ 75% predračunske vredn. investicije brez DDV
Obrestne mere za posojila:	5,1% nespremenljivo nominalno letno (NLB d.d., Raiffeisen d.d. Probanka d.d., Delavska hranilnica d.d.) ali 6-mes EURIBOR + 2,0% (Hranilnica LON d.d.) ali 6-mes EURIBOR + 2,3% (Banka Koper d.d.) ali 6-mes EURIBOR + 2,6% (SKB d.d.) ali 6-mes EURIBOR + 2,75% (Banka Volksbank d.d.) ali 6-mes EURIBOR + 2,9% (Deželna banka Slovenijed.d.).
Stroški posojila pri banki:	v skladu s tarifo banke
Stroški obdelave vloge pri RC:	25,00 EUR + DDV (razen za podjetnike začetnike)
Odplačilna doba:	od 1 do 7 let (pri Banki Koper max 5 let), možnost 6 mesečnega moratorija na odplačilo glavnice
Način črpanja:	v EUR, s predložitvijo dokazil za dokumentarno uporabo
Način odplačila posojila:	obročno, v mesečnih, trimesečnih ali polletnih obrokih
Zavarovanje posojila:	možnost garancije RC GSD2 do 85% odobrenega posojila ali po pogojih banke
Strošek garancije RC GSD2:	1% od vrednosti garancije
Sproščanje vezanega depozita:	polletno, prvič po 12 mesecih

1.3 Sredstva GSD2 in višina razpisanih posojil ter garancij

Viri sredstev za izvedbo javnega razpisa posojil GSD2 v letu 2012 so:

- **Razpoložljiva državna sredstva MG** v znesku 77.755,77 EUR.

Ostala sredstva so vezana v depozitih, ki so vezani na dana posojila iz preteklih let.

Na podlagi razpoložljivih sredstev so bila torej razpisana:

- dolgoročna posojila v predvidenem skupnem znesku 155.500,00 EUR
- garancije za ta posojila v predvidenem skupnem znesku 77.750,00 EUR

Glede na to, da je bilo leto 2012 investicijsko manj intenzivno, predvsem zaradi gospodarske situacije (insolventnost), katera je najbolj prizadela prav male podjetnike, smo si v Razvojnem centru močno prizadevali pri pospeševanju podjetništva v regiji, kar se je odražalo skozi svetovanja podjetnikom glede pridobivanja finančnih sredstev tako za realizacijo investicij kot tudi za obratna sredstva in dodatnem komuniciranju z različnimi mediji, s ciljem promocije posojil in garancij iz GSD2.
V letu 2012 sta bili odobreni dve posojili iz GSD2 v skupni višini 128.000 EUR in ena garancija v višini 19.000 EUR. Eno podjetje je kasneje odstopilo od realizacije posojila, posojilo v višini 90.000 EUR za katero podjetje ni potrebovalo garancije, pa je bilo izkoriščeno tik pred zaprtjem razpisa, januarja 2013.

Za preostali znesek posojila, ki pri banki ni zavarovan z našo garancijo, mora podjetnik banki ponuditi drugo obliko zavarovanja. Pogosto podjetniki za zavarovanje posojila ponudijo hipoteko na nepremičnino (poslovni prostor) oz. na premičnino, ki je predmet investicije. Kadar vrednost nepremičnine oz. premičnine presega vrednost posojila v razmerju, ki je za banko ugodno, naša garancija ni potrebna. Podjetniku ni potrebno koristiti že odobrene garancije. Težave nastopijo tedaj, ko podjetnik oz. prejemnik posojila ne razpolaga z ustreznim premoženjem, s katerim bi zavaroval odobreno posojilo in pozavaroval prejeto garancijo. V tem primeru posojila ne more koristiti. Vsaka dana garancija mora biti pozavarovana. O pogojih odobritve in koriščenja garancije so podjetniki seznanjeni na informativnem razgovoru. Pred koriščenjem garancije se z banko dogovorimo o vseh elementi zavarovanja. Če ugotovimo, da podjetnik ne razpolaga z zavarovanjem, ki bi bilo sprejemljivo za obe strani, posojila ni možno realizirati.

Dokumentacija za potrebe razpisa GSD2 je enostavna, podjetniki jo izpolnijo v sodelovanju z računovodskim servisom, pomoč pri izpolnitvi pa jim brezplačno nudimo tudi na Razvojnem centru Novo mesto d.o.o..

1.4 Delo kreditnega odbora

V letu 2012 se je Kreditni odbor GSD, kateri odloča tudi o danih posojilih in garancijah iz GSD2, sestal štirikrat, poleg tega pa so bile sklicane še 4 korespondenčne seje. Skupaj je bilo torej 8 sej. Vse seje so bile sklepčne. Nekateri člani, ki se seje zaradi zadržanosti niso mogli udeležiti, so predhodno podali svoje pisno soglasje.

Večina vlog za posojila je na Razvojni center oddana s strani podjetnikov osebno, na podlagi predhodno opravljenih informativnih razgovorov oziroma svetovanj podjetnikom. V teh primerih nudimo podjetnikom tudi pomoč pri izpolnjevanju vlog ter tako dodatno prispevamo k hitrosti in kvaliteti pripravljene vloge. Manjši delež vlog pa prispe po pošti, na podlagi svetovanj preko telefona ali elektronske pošte. Opravljenih razgovorov in svetovanj podjetnikom je sicer veliko več, kot je oddanih vlog. V kolikor obstaja za podjetnika primernejši finančni vir od GSD2, ga usmerimo na tak razpis in mu po naših zmožnostih tudi pomagamo pri prijavi. Iz informativnega razgovora mora biti ugotovljena vrednost investicije, finančna konstrukcija zapiranja investicije, kreditna sposobnost prosilca, možnost zagotovitve ustreznega zavarovanja investicije. Prav zavarovanje investicije je tisti del, pri katerem moramo na Razvojnem centru Novo mesto d.o.o. pogosto aktivno sodelovati in posredovati v razgovorih med banko in prosilcem posojila. V primeru, da je iz razgovora s podjetnikom ugotovljeno, da realizacija posojila ni možna, se ga usmeri na črpanje drugih finančnih virov (leasing) oz. se mu ponudi druga alternativna možna rešitev.

1.5 Izvajanje pogodbenih obveznosti

V generalni pogodbi o izvajanju GSD, podpisani med Razvojnim centrom in sodelujočimi poslovnimi bankami, je dogovorjen tudi način obveščanja banke Razvojnemu centru o tem, kako posojilojemalci poravnavajo svoje pogodbene obveznosti.

Banke, ki sodelujejo pri razpisu, nas mesečno obveščajo o stanju dolga posameznih neplačnikov. Kljub temu, da izvaja banka izterjavo pogodbenih obveznosti tudi za Razvojni center, se ta aktivno vključuje v razreševanje težav še preden se začne postopek izterjave dolga.

V letu 2012 nismo imeli težav z neplačevanjem obveznosti iz naslova posojil danih iz GSD2.

1.6 Stroški delovanja GSD2

Sredstva za delovanje projekta GSD2 zagotovijo občine, ki sodelujejo pri razpisu. Višina stroškov projekta v letu 2012 je znašala 1.192,01 EUR. In sicer gre za pokrivanje stroškov objave razpisa in poročanja. Projekt GSD2 se oglašuje v okviru krovnega projekta Garancijska shema za Dolenjsko.

Tabela 1: Stroški delovanja projekta GSD2 po občinah (v EUR in %).

	Stroški izvajanja projekta GSD2	***Delež***
OBČINA ČRNOMELJ	304,22	25,5%
OBČINA KOČEVJE	370,69	31,1%
OBČINA KOSTEL	6,90	0,6%
OBČINA LOŠKI POTOK	38,29	3,2%
OBČINA METLIKA	241,65	20,3%
OBČINA SEMIČ	230,27	19,3%
SKUPAJ	**1.192,01**	**100,0%**

1.7 Obvestilo o zaprtju razpisa GSD2 za leto 2012

Javni razpis investicijskih posojil GSD2 za leto 2012 je bil odprt do 18.01.2013. Obvestilo o zaprtju razpisa posojil je bilo objavljeno v Uradnem listu RS št. 4, z dne 18.01.2013. V pripravi je javni razpis GSD2 za leto 2013, ki bo predvidoma objavljen spomladi 2013.

2 ZAKLJUČEK

GSD2, kot instrument pospeševanja malega gospodarstva, poleg ugodne obrestne mere nudi malim podjetjem in podjetnikom tudi nižje stroške odobritve posojila in možnost koriščenja garancije, s katero podjetjem omogočamo lažje zavarovanje posojila pri bankah.

Z realizacijo posojil GSD2 v letu 2012 smo lahko, glede na trenutno situacijo začetnih investicij malih podjetnikov v belokranjski in kočevski subregiji, delno zadovoljni. Prizadevali smo si, da bi porabili vsa razpisana sredstva. In glede na povpraševanje po teh posojilih med letom, smo to tudi pričakovali. Vendar pa so se zadeve ponavadi ustavile pri bankah, kjer so se podjetniki dogovarjali glede zavarovanja posojil. Zahteve bank po zavarovanju za dana posojila so mnogokrat pretirana, tako, da podjetniki na njihove pogoje enostavno ne želijo pristati.

Še vedno pa ostaja nezanemarljiva **svetovalna pomoč**, ki so jo podjetniki deležni preko Garancijske sheme za Dolenjsko. Z vsakim zainteresiranim podjetnikom je opravljen razgovor, na katerem mu pomagamo pri zapiranju finančnih konstrukcij njihovih investicij oz. pri reševanju problemov povezanih s poslovanjem. Če je bil za realizacijo določene investicije podjetnika primernejši kakšen drug razpis, smo ga usmerili nanj, ter mu svetovali pri pripravi celotne dokumentacije.

Prednosti naše garancijske sheme pred ostalimi razpisi ugodnih posojil:

- ✓ sorazmerno enostavna dokumentacija, ki jo je potrebno izpolniti za potrebe razpisa (ni potreben investicijski elaborat, imamo poenostavljen obrazec Predstavitev projekta);
- ✓ sorazmerno hitro reševanje vlog posojilojemalcev (obravnave po potrebi tudi večkrat na mesec);
- ✓ neposredni stik z investitorji – svetovanje pri načinu zapiranja finančne konstrukcije investicije ter pripravi dokumentacije (pomoč pri izpolnjevanju obrazcev, fotokopiranje,…);
- ✓ sodelovanje z ministrstvi (MGRT, MKO, JAPTI,…).

Posojila iz GSD2 so namenjena realizaciji manjših investicij, medtem ko so ostali razpisi (npr. Slovenskega podjetniškega sklada) ugodnejši v primeru investicij nad 100.000 EUR, kjer prihranki upravičijo začetne stroške prijave na razpis.

Za uspešno izvajanje projekta GSD2 si bomo prizadevali tudi v prihodnje. Naše poslanstvo je nudenje svetovalnih storitev malim podjetnikom, zlasti začetnikom. Le-ti so najpomembnejša ciljna skupina Razvojnega centra, ker še ne poznajo dovolj dobro razmer na trgu, zaradi česar so tudi ranljiva ciljna skupina.

Pripravila:
Polona Kovač-Brulc, univ.dipl.ekon.

Razvojni center Novo mesto d.o.o.
mag. Mojca Špec Potočar, direktorica

OBČINA ČRNOMELJ K točki 16
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo občinskega sveta v mesecu juniju 2013

Zadeva: KADROVSKE ZADEVE

1. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice – Občine Črnomelj v svet javnega zavoda Osnovna šola Loka Črnomelj

S strani Osnovne šole Loka Črnomelj je bila Občina Črnomelj obveščena, da bo 1. julija 2013 potekel mandat dosedanjim članom sveta te šole. Hkrati je bila občina pozvana, da za naslednji mandat imenuje tri predstavnike ustanovitelja v navedeni svet.

Svet šole sestavlja 11 članov in sicer: 3 predstavniki ustanovitelja, 5 predstavnikov zaposlenih, 3 predstavniki staršev.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je evidentirala naslednje kandidate: Dolores Šober (SD), Lidija Basarac (LDS), Dušan Mlakar (SNS), Nataša Vrbenec (SMS), Nada Gladek (DeSUS), Tatjana Zupančič (SDS) ter na 19. seji, dne 19.6.2013 sklenila, da se občinskemu svetu v imenovanje predlagajo Dolores Šober, Dušan Mlakar in Nataša Vrbanec.

Predlog sklepa:
V svet Osnovne šole Loka Črnomelj se kot predstavniki ustanoviteljice Občine Črnomelj imenujejo:
- Dolores Šober, Nova Loka 23a, 8340 Črnomelj,
- Dušan Mlakar, Kanižarica 14a, 8340 Črnomelj,
- Nataša Vrbanec, Pod smreko 2, 8340 Črnomelj.

Št.: 014-8/2013

2. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice – Občine Črnomelj v svet javnega zavoda Osnovna šola Milke Šobar – Nataše, Črnomelj

S strani Osnovne šole Milke Šobar - Nataše je bila Občina Črnomelj obveščena, da bo 31. avgusta 2013 potekel mandat dosedanjim članom sveta te šole. Hkrati je bila občina pozvana, da za naslednji mandat imenuje tri predstavnike ustanovitelja v navedeni svet.

Svet šole sestavlja 11 članov in sicer: 3 predstavniki ustanovitelja, 5 predstavnikov zaposlenih, 3 predstavniki staršev.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je evidentirala naslednje kandidate: Peter Vrbanec (SMS), Katarina Kapš (SD), Vika Lozar (LDS), Anica Šterk (DeSUS), Milena Katarina Henigman (SDS) ter na 19. seji, dne 19.6.2013 sklenila, da se občinskemu svetu v imenovanje predlagajo Vika Lozar, Anica Šterk in Milena Katarina Henigman.

Predlog sklepa:
V svet Osnovne šole Milke Šobar – Nataše Črnomelj se kot predstavniki ustanoviteljice Občine Črnomelj imenujejo:
- Vika Lozar, Ulica 21. oktobra 15a, 8340 Črnomelj,
- Anica Šterk, Butoraj 4, 8340 Črnomelj,
- Milena Katarina Henigman, Kanižarica 10, 8340 Črnomelj.

Št.: 014-9/2013

3. Imenovanje treh predstavnikov ustanoviteljice – Občine Črnomelj v svet javnega zavoda Glasbena šola Črnomelj

S strani Glasbene šole Črnomelj je bila Občina Črnomelj obveščena, da 18. junija 2013 poteče mandat dosedanjim članom sveta šole. Hkrati je bila občina pozvana, da za naslednji mandat imenuje tri predstavnike ustanovitelja v navedeni svet.

Svet šole sestavlja 11 članov in sicer: 3 predstavniki ustanovitelja, 5 predstavnikov zaposlenih, 3 predstavniki staršev.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je evidentirala naslednje kandidate: Janko Gladek (DeSUS), Stanko Veselič (SMS), Ana Slobodnik Kavčič (SD), Martin Žepič (LDS), Janja Kump (SNS), Andrej Matkovič (Zares), Franc Vogrin (SDS) ter na 19. seji, dne 19.6.2013 sklenila, da se občinskemu svetu v imenovanje predlagajo Janko Gladek, Ana Slobodnik Kavčič in Andrej Matkovič.

Predlog sklepa:
V svet Glasbene šole Črnomelj se kot predstavniki ustanoviteljice Občine Črnomelj imenujejo:
- Janko Gladek, Danila Bučarja 12, 8340 Črnomelj,
- Ana Slobodnik Kavčič, Dolenja vas 15, 8340 Črnomelj,
- Andrej Matkovič, Kidričeva ulica 11, 8340 Črnomelj.

Št.: 014-12/2013

Pripravila: Slavica Novak Janžekovič, OU

Predlagatelj:
Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja
Predsednik, Andrej Matkovič, l.r.

K točki 17

OBČINSKI SVET
OBČINE ČRNOMELJ

Gradivo za sejo občinskega sveta v mesecu juniju 2013

1.

ZADEVA: Ukinitev statusa javnega dobra na parc. št. 2694/157 in parc. št. 2694/156, obe k.o. 1562 - Učakovci

Na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Črnomelj št. 478-132/2011 z dne 02.03.2012 je bila izvedena geodetska odmera na delu nepremičnine parc. št. 2694/15 k.o. Učakovci. Predmet razpolaganja bosta tako novo nastali nepremičnini parc. št. 2694/157 in parc. št. 2694/156, obe k.o.Učakovci. Nepremičnina parc. št. 2694/156 k.o. Učakovci se odproda z neposredno pogodbo lastniku zemljišča parc. št. 651/3 k.o. Učakovci, nepremičnina parc. št. 2694/157 k.o. Učakovci pa se odproda lastniku zemljišča parc. št. 35*S k.o. Učakovci; in sicer kot funkcionalna zaokrožitev slednjih.

Pravno podlago za sprejem sklepa o ukinitvi statusa javnega dobra predstavlja 23. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1, Uradni list RS, št. 102/2004, 14/05 popr., 92/05 –ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 Odl. US, 120/06 Odl.US, 126/07, 108/2009, 61/2010- ZRud-1, 76/2010 – Zrud-2, 20/2011 – Odl.US, 57/2012), ki določa pogoje za ukinitev statusa grajenega javnega dobra. Ukinitev statusa javnega dobra se objavi v Uradnem listu RS. V skladu z navedenim členom ZGO-1, izda občinska uprava odločbo o prenehanju statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, če je občinski svet sprejel sklep oziroma odločitev o ukinitvi oziroma odvzemu statusa javnega dobra lokalnega pomena. Odločba se po pravnomočnosti posreduje na pristojno zemljiško knjigo, kjer se izvede izbris zaznambe statusa javnega dobra in nepremičnina postane last občine.

Priloga: V prilogi tega gradiva so priloženi katastrski podatki o nepremičninah z mapno kopijo in orto-foto posnetek (PISO) iz katerega je razvidno, da po nepremičninah ne poteka javna pot.

Predlog sklepa:

1 Na nepremičninah parc. št. 2694/156 in parc. št . 2694/157 k.o. 1562 – Učakovci se ukine status javnega dobra in postaneta last Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št: 5880254. Sklep o ukinitvi status javnega dobra stopi v veljavo z dnem objave v Uradnem listu RS.

1. Po ukinitvi statusa javnega dobra na nepremičninah parc. št. št. 2694/156 in parc. št . 2694/157 k.o. 1562 – Učakovci se slednji odprodata kot funkcionalni zaokrožitvi njima mejnih nepremičnin parc. št. *35.S in parc. št. 651/3, obe k.o. Učakovci.

Številka: 478-132/2011

Predlagateljica
ŽUPANJA
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., l.r.

Pripravila:
Katarina Plut, OU



Uporabnik:KPLUT

Torek, 18 Junij, 2013
11:43:22

Transakcijska številka: 1200072095210

Opisni podatki o parceli:

Podatki o parceli

Šifra katastrske občine	Ime katastrske občine	Parcelna številka	Površina [m^2]	Številka ZKVL	Urejena parcela	Datum zadnje spremembe
1562	UČAKOVCI	2694/157	56	--	DA	15.05.2013

Podatki o vrstah rabe parcele

Šifra vrste rabe / kulture	Vrsta rabe / kulture	Katastrski razred	Površina [m^2]	Bonitetne točke	Številka stavbe	Y centroid	X centroid
209	POT	-	56	0	0	516512.78	31335.48

Podatki o dejanski rabi parcele

Šifra dejanske rabe	Naziv dejanske rabe	Površina [m^2]
1000	Kmetijsko zemljišče	12
2000	Gozdno zemljišče	33
3000	Pozidano zemljišče	11

Podatki o lastništvu na parceli

Priimek in ime / Naziv	Občina / Naselje / Ulica	Leto rojstva / matična številka	Delež	Status
OBČINA ČRNOMELJ	ČRNOMELJ, ČRNOMELJ, TRG SVOBODE 3	9952281070006	1/1	Lastnik

Podatki o upravljavcih parcele

Naziv	Sedež	Matična številka	Status
OBČINA ČRNOMELJ	ČRNOMELJ, TRG SVOBODE, 3	5880254	Začasni upravljavec



Uporabnik:KPLUT

Torek, 18 Junij, 2013
11:45:08

Transakcijska številka: 1200072095446

Opisni podatki o parceli:

Podatki o parceli

Šifra katastrske občine	Ime katastrske občine	Parcelna številka	Površina [m^2]	Številka ZKVL	Urejena parcela	Datum zadnje spremembe
1562	UČAKOVCI	2694/156	47	--	NE	15.05.2013

Podatki o vrstah rabe parcele

Šifra vrste rabe / kulture	Vrsta rabe / kulture	Katastrski razred	Površina [m^2]	Bonitetne točke	Številka stavbe	Y centroid	X centroid
209	POT	-	47	0	0	516514.48	31333

Podatki o dejanski rabi parcele

Šifra dejanske rabe	Naziv dejanske rabe	Površina [m^2]
1000	Kmetijsko zemljišče	10
2000	Gozdno zemljišče	28
3000	Pozidano zemljišče	9

Podatki o lastništvu na parceli

Priimek in ime / Naziv	Občina / Naselje / Ulica	Leto rojstva / matična številka	Delež	Status
OBČINA ČRNOMELJ	ČRNOMELJ, ČRNOMELJ, TRG SVOBODE 3	9952281070006	1/1	Lastnik

Podatki o upravljavcih parcele

Naziv	Sedež	Matična številka	Status
OBČINA ČRNOMELJ	ČRNOMELJ, TRG SVOBODE, 3	5880254	Začasni upravljavec

IZRIS PARCELE

Parcela: katastrska občina 1562 UČAKOVCI številka parcele 2694/157



Legenda oznak:

- Parcelna meja
- Meja parcelnega dela
- Meja katastrske občine

Stanje evidence zemljiškega katastra za izbrano parcelo na dan 18.06.2013

Vir podatkov:	Geodetska uprava Republike Slovenije
Transakcijska številka:	1200072095288
Izris pripravil/-a:	Katarina Plut

Izris parcele je izdelan na podlagi evidence zemljiškega katastra, ki jo vodi Geodetska uprava RS in se ne šteje kot potrdilo v smislu 115. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/2006, 65/2007 - Odločba US, 106/2010 - ZDoh-2H, 47/2012 - ZUKD-1A in 79/2012 - Odločba US) in Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 22/2007 in 33/2009).

Začetni prikaz



LEGENDA:

Parcele

št.

0 20 m
merilo 1: 473

0 10 cm
referenčna linija

OZNAČENO OBMOČJE: katastrska občina:1562-UČAKOVCI, parcela:2694/15

OPOMBA: del zemljišča parc. št. 2694/15 k.o. Učakovci, ki je predmet ureditve lastninskih razmerij, označen z rdečo obrobo

© PISO-ČRNOMELJ

ZADEVA: **Uskladitev zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem**

S strani lastnika stanovanja v stavbi na naslovu Ul. Staneta Rozmana št. 7 v Črnomlju, smo prejeli vlogo za ureditev lastninskih razmerij za stanovanje, ki se nahaja v prvem nadstropju stanovanjske hiše v ul. Staneta Rozmana št. 7 v Črnomlju in obsega kuhinjo, dve sobi, predsobo, kopalnico z WC -jem, shrambo s pripadajočo kletjo in drvarnico v izmeri skupno 62,52 m2 bivalne površine in 10 m2 kleti. Stranka in njegova sestra sta na podlagi kupne pogodbe z dne 12.7.1967 postala solastnika vsak do ¼ - ine zgoraj navedenega stanovanja, preostali 2/4 – in sta postali last njunih staršev. Na podlagi darilne pogodbe z dne 19.1.1993 je eden izmed starešev prenesel svoj solastniški delež v višini ¼ - ine na drugega starša, na podlagi sklepa o dedovanju D 215/2000 z dne 14.11.2000 pa sta pobudnik in njegova sestra postala solastnika navedenega stanovanja vsak v deležu do 1/12 – ice.

Zemljiškoknjižni vpis lastninske pravice pri navedenem stanovanju na podlagi zgoraj navedenih listin še ni bil izveden, saj etažna lastnina v navedeni stavbi še ni vzpostavljena. Stanovanje se nahaja v stavbi locirani na nepremičnini parc. št. 22/25 k.o. 1535 Črnomelj, pri kateri je vknjižena lastninska pravica v korist in na ime Občine Črnomelj v deležu do ¼ - ine, čeprav občina dejansko ni lastnik niti stavbišča niti stanovanja, ki bo predmet uskladitve in ureditve pravnega stanja.

V navedeni stavbi se nahaja poleg stanovanja, še eno stanovanje, katerega pravno stanje smo uredili v lanskem letu (sklep OS Občine Črnomelj št. 478-134/2011 z dne 21.12.2011) in ki je v lasti druge fizične osebe. V pritličju stavbe pa se nahajajo poslovni prostori, v lasti pravne osebe v deležu do ½ - ice (enako tudi vpis v zemljiški knjigi). Glede na dejstvo, da sama zgradba ni etažirana, stanovanje v prvem nadstropju nima dodeljene ident. številke, tako da je kot lastnik še vedno vpisana Občina Črnomelj v deležu do 1/4 -ine.

V zadevi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja za zgoraj navedeno stanovanje se občinskemu svetu predlaga, da sprejme spodaj navedeni sklep.

Predlog sklepa:

Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, matična št.: 5880254 zaradi uskladitve zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim stanjem, izrecno in nepogojno dovoljuje, da se pri nepremičnini – stanovanju v 1. nadstropju poslovne stanovanjske stavbe na naslovu Ulica Staneta Rozmana 7 (stanovanje obsega kuhinjo, dve sobi, predsobo, kopalnico z WC -jem, shrambo s pripadajočo kletjo in drvarnico v izmeri skupno 62,52 m2 bivalne površine in 10 m2 kleti), kar predstavlja ¼ - ino nepremičnine parc. št. 22/25 k.o. Črnomelj, vknjiži (so) lastninska pravica v korist in na ime dejanskih lastniških posestnikov nepremičnine oziroma stanovanja, za vsakega v deležu do ½ - ice, tako da postaneta solastnika pri nepremičnini parc. št. 22/25 k.o. 1535 – Črnomelj vsak v deležu do 1/8 – ine.

Številka: 478-180/2013

Predlagateljica
ŽUPANJA
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., l.r.

Pripravila:
Katarina Plut

VRHOVNO SODIŠČE
REPUBLIKE SLOVENIJE

Informacijski sistem eZK

Redni izpis iz zemljiške knjige

čas izdelave izpisa: 10.7.2012 - 11:15:04

Nepremičnina

tip nepremičnine: 1 - zemljiška parcela
vir ID znaka: 1 - zemljiški kataster
ID znak: 1535-22/25-0

parcela št. 22/25 **k.o.** 1535 - ČRNOMELJ (ID 72912)

Plombe:

Z nepremičnino ni povezana nobena zemljiškoknjižna zadeva, o kateri še ni pravnomočno odločeno.

Osnovni pravni položaj nepremičnine:


ID osnovnega položaja: 3080590
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/2
imetnik:
1. matična številka: 5915651000
   firma / naziv:
   naslov: Ulica Staneta Rozmana 7, 8340 Crnomelj
   začetek učinkovanja vpisa imetnika 18.07.2006 12:00:00

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini

ID osnovnega položaja: 14344163
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:
1. EMŠO: 1103933******
   osebno ime:
   naslov: Ulica Staneta Rozmana 007, 8340 Črnomelj
   začetek učinkovanja vpisa imetnika 30.01.2012 13:22:07

omejitve:
Vpisana ni nobena pravica ali pravno dejstvo, ki omejuje lastninsko pravico na nepremičnini

ID osnovnega položaja: 14344164
vrsta osnovnega položaja: 101 - vknjižena lastninska pravica
delež: 1/4
imetnik:
1. matična številka: 5880254000
   firma / naziv: Občina Črnomelj
   naslov: Trg svobode 3, 8340 Črnomelj
   začetek učinkovanja vpisa imetnika 30.01.2012 13:22:07



parcela	kat. občina	parc.delov	površina
22/25	**1535-ČRNOMELJ**	**1**	**169 m2**
št. ZKV	**urejena parcela**	**IDPOS**	**datum spr.**
52	**ne**	**NH75/81**	**31.12.1981**

vrsta rabe	katastrski razred	boniteta zemljišča	površina
STANOVANJSKA STAVBA		**0**	**169 m2**

lastnik	delež
OBČINA ČRNOMELJ, ČRNOMELJ, TRG SVOBODE 3, 8340 ČRNOMELJ	**1/4**
[redacted]	**1/2**
[redacted]	**1/4**

upravljavec
OBČINA ČRNOMELJ, ČRNOMELJ, TRG SVOBODE 3, 8340 Črnomelj

register nepremičnin

namenska raba	delež (%)
druga zemljišča	**100**
dejanska raba	**delež (%)**
pozidano zemljišče	**100**
vplivno območje	
v bližini ni primarnih objektov gosp. javne inf.(ceste, železnice, daljnovodi)	
način spravila lesa	**razdalja [m]**
ni podatka	
nepremičnina	**vrednost (EUR)**
parcela	**0,00**

OPOZORILO: Podatki so informativni (vir: Geodetska uprava RS, april 2013).

© PISO - OBČINA ČRNOMELJ; vir podatkov: MOP-GURS (podatki so informativni)(za uradne informacije se obrnite na pristojne ustanove)

3.

ZADEVA: Neodplačen prenos nepremičnin v last Občine Črnomelj in izvedba geodetske odmere na delu zemljišča parc. št. 5350/1 k.o. Talčji vrh

S strani Občine Črnomelj, kot tudi s strani lastnikov zemljišč parc. št. 3052, parc. št. 3051/1, parc. št. 3047/1, parc. št. 3043 in parc. št. 3042, vse k.o. 1536-Talčji vrh, obstaja interes, da se deli navedenih zemljišč, po katerih v naravi poteka ne-kategorizirana pot, prenesejo v last Občine Črnomelj. Gre za obstoječo pot na območju romskega naselja Lokve, ki pa ni katastrsko vrisana. Namen je, da se obstoječa pot vriše v zemljiški kataster in se uredi lastništvo zemljišč tako, da bodo deli navedenih zemljišč, kjer poteka pot, prešli v last Občine Črnomelj. Lokacija poti je razvidna iz grafičnih prilog.

Lastniki dele zemljišč v last Občine Črnomelj prenesejo neodplačno in zagotovijo, da bodo ob vpisu lastninske pravice v korist Občine Črnomelj zemljišča prosta vseh bremen. Občina Črnomelj prevzame vse stroške geodetske odmere poti, ki poteka po navedenih nepremičninah, kakor tudi vse stroške v zvezi s pravnimi posli za prenos predmetnih delov zemljišč v svojo last. Med Občino Črnomelj in lastniki zemljišč se sklenejo pogodbe o brezplačni izročitvi, katerih predmet bodo deli zemljišč, po katerih poteka pot. Po izvedeni geodetski izmeri se sklenejo aneksi k tem pogodbam, v katerih bodo navedene nove parcelne številke in bodo podana zemljiškoknjižna dovolila za dokončen prepis predmetnih zemljišč v last Občine Črnomelj.

Po sklenitvi pogodbe o brezplačnem prenosu nepremičnin, se pristopi k ureditvi lastninskih razmerij za del zemljišča parc. št. 5350/1 k.o. Talčji Vrh, ki je v zemljiški knjigi vpisano kot javno dobro in je v lasti in upravljanju Občine Črnomelj. Lastnik nepremičnin parc. št. 3047/2, parc. št. 3043, parc. št. 3042, parc. št. 3044 in parc. št. 3049, k.o. Talčji Vrh je podal vlogo za odkup dela predmetnega zemljišča v izmeri cca 300 m2, saj na delu slednjega stojijo objekti, ki so v njegovi lasti, prav tako pa želi funkcionalno zaokrožiti njemu lastne nepremičnine. Predhodno je potrebno pridobiti še mnenje oz. soglasje pristojne krajevne skupnosti k odtujitvi nepremičnin, izvedbi geodetske odmere in ukinitvi statusa javnega dobra.

Brezplačen prenos nepremičnin v last občine je mogoč na podlagi in v skladu z 19. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012).

Občinskemu svetu se predlaga, da potrdi neodplačen prenos delov nepremičnin parc. št. 3052, parc. št. 3051/1, parc. št. 3047/1, parc. št. 3043 in parc. št. 3042, vse k.o. 1536-Talčji vrh, v last občine Črnomelj. Ker lastniki prenašajo dele nepremičnin v last občine neodplačno, vse stroške v zvezi z geodetsko odmero in realizacijo pravnih poslov krije Občina Črnomelj.

Priloga: V prilogi tega gradiva so orto-foto posnetki na katerih je označena pot oziroma je razvidna lokacija poti in označen del nepremičnine parc. št. 5350/1 k.o. Talčji vrh, ki naj bi bil predmet odtujitve.

Predlog sklepa:


1. Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj neodplačno pridobi v last dele nepremičnin parc. št. parc. št. 3052, parc. št. 3051/1, parc. št. 3047/1, parc. št. 3043 in parc. št. 3042, vse k.o. 1536-Talčji vrh, po katerih poteka pot, pri čemer Občina Črnomelj prevzame vse v zvezi s tem povezane stroške.
2. Po realizaciji pravnih poslov pod točko 1 tega sklepa se na delu zemljišča parc. št. 5350/1 k.o. Talčji Vrh izvede geodetska odmera; in sicer v delu, ki funkcionalno zaokrožuje nepremičnine parc. št. 3047/2, parc. št. 3043, parc. št. 3042, parc. št. 3044 in parc. št. 3049, k.o. Talčji Vrh. Po izvedbi geodetske odmere bo o zadevi ponovno odločal občinski svet. Predhodno je potrebno pridobiti tudi pozitivno mnenje

Krajevne skupnosti Petrova vas k izvedbi geodetske odmere in ukinitvi statusa javnega dobra na delu zemljišča parc. št. 5350/1 k.o. Talčji Vrh.

Številka: 478-169/2013
478- 420/2012


Predlagateljica
ŽUPANJA
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., l.r.

Pripravila:
Tanja Ramuta, OU
Katarina Plut, OU



Predmet parcelacije "dostopna pot Žaga-Zupančič"

M=1:750



Prostorske enote (RPE)



LEGENDA:

Krajevne vaške in mestne skupnosti

SKUPNO

ST

Naselja

NASELJE

Parcele

št.

0 20 m

merilo 1: 473

0 10 cm


referenčna linija

OZNAČENA PARCELA: katastrska občina: 1536-TALČJI VRH, parcela: 5350/1

© PISO-ČRNOMELJ

IZRIS PARCELE

Parcela: katastrska občina 1536 TALČJI VRH številka parcele 3048



Legenda oznak:

- Parcelna meja
- Meja parcelnega dela
- Meja katastrske občine

Stanje evidence zemljiškega katastra za izbrano parcelo na dan 19.12.2012

Vir podatkov:	Geodetska uprava Republike Slovenije
Transakcijska številka:	1200058393926
Izris pripravil/-a:	Katarina Plut

Izris parcele je izdelan na podlagi evidence zemljiškega katastra, ki jo vodi Geodetska uprava RS in se ne šteje kot potrdilo v smislu 115. člena Zakona o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/2006, 65/2007 - Odločba US, 106/2010 - ZDoh-2H, 47/2012 - ZUKD-1A in 79/2012 - Odločba US) in Pravilnika o vrstah in vsebini potrdil iz zbirk geodetskih podatkov ter o načinu izkazovanja podatkov (Uradni list RS, št. 22/2007 in 33/2009).

4.

ZADEVA: Neodplačen prenos nepremičnine v last Občine Črnomelj

S strani lastnikov nepremičnin parc. št. 3041/7 in parc. št. 3041/5, obe k.o. 1552-Adlešiči, obstaja interes za brezplačen prenos teh nepremičnin v last Občine Črnomelj. Po navedenih nepremičninah poteka nekategorizirana pot na območju Male Plešivice.

Občinskemu svetu se predlaga, da potrdi neodplačen prenos nepremičnin parc. št. 3041/7 in parc. št. 3041/5, obe k.o. 1552-Adlešiči, v last Občine Črnomelj, pri čemer Občina Črnomelj prevzame vse stroške v zvezi z realizacijo pravnih poslov.

Priloga: V prilogi tega gradiva so priloženi katastrski podatki in orto-foto posnetek za predmetni nepremičnini.

Predlog sklepa:
Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj, za potrebe ne-kategorizirane poti, neodplačno pridobi v last nepremičnini parc. št. 3041/7 in parc. št. 3041/5, obe k.o. 1552-Adlešiči.

Številka: 478-231/2013

Predlagateljica
ŽUPANJA
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., l.r.

Pripravila:
Tanja Ramuta, OU



OBČINA ČRNOMELJ - PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM - zemljiški kataster - parcela



parcela	kat. občina	parc.delov	površina
3041/7	1552-ADLEŠIČI	1	160 m2
št. ZKV	urejena parcela	IDPOS	datum spr.
74	da	6118-0	13.9.2012

vrsta rabe	katastrski razred	boniteta zemljišča	površina
VINOGRAD	5	49	160 m2

OBČINA ČRNOMELJ - PROSTORSKI INFORMACIJSKI SISTEM - zemljiški kataster - parcela



parcela	kat. občina	parc.delov	površina
3041/5	1552-ADLEŠIČI	1	229 m2
št. ZKV	urejena parcela	IDPOS	datum spr.
75	da	6118-0	13.9.2012

vrsta rabe	katastrski razred	boniteta zemljišča	površina
TRAVNIK	6	38	229 m2

5.

ZADEVA: PREDLOG ZA ODPIS TERJATEV IZ NASLOVA NAJEMNIN IN ZAKONITIH ZAMUDNIH OBRESTI

Podjetje Terca d.o.o., Šentrupert 124, 8332 Šentrupert kot upravnik stanovanj in poslovnih prostorov v lasti Občine Črnomelj in Občina Črnomelj v svojih evidencah še vedno vodita odprte terjatve iz naslova neprofitne najemnine in obratovalnih stroškov za dolžnika, ki v občinskih stanovanjih ne prebivata več.

V skladu s 3. odstavkom 77. člena Zakona o javnih financah Zakon o javnih financah (ZJF) (UPB) (Ur.l. RS, št. 11/11-UPB4 (14/13 popr.) lahko županja do višine, določene v zakonu, ki ureja izvrševanje proračuna za posamezno leto, oziroma v odloku, s katerim se sprejme občinski proračun, odpiše oz. delno odpiše plačilo dolga, če bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino terjatve ali če se zaradi nevnovčljivosti premoženja dolžnika ugotovi, da terjatve ni mogoče izterjati.

Odlok o proračunu Občine Črnomelj za leto 2013 (Ur.l. RS, št. 18/12) v 12. členu določa, če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko županja v letu 2013 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do višine 200,00 €.

Glede na navedeno mora za terjatve, ki presegajo znesek 200,00 € Občinski svet občine Črnomelj sprejeti sklep o odpisu dolga, ki presega županji dana pooblastila.

Na podlagi 6. in 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur.l. RS, št. 94/07-UPB1) se v predlogu ne navaja dolžnika ampak samo predmet oz. objekt, katerega najem predstavlja terjatev.

S tem predlogom gre za odpis dolga iz naslova najemnin in zakonskih zamudnih obresti za neplačano najemnino, obratovalne stroške in sodne stroške, ki presegajo znesek 200,00 EUR na posameznega dolžnika.

Pri osebi, kateri dolg se nanaša na neplačano neprofitno najemno, obratovalne stroške in sodne stroške, gre za dolžnika, ki je bil prisilno izseljeni na podlagi izvedenega sodnega postopka na odpoved najemne pogodbe, izpraznitev in izročitev nepremičnine in v občinskem stanovanju dejansko ne prebiva več oz. se predmetni dolg računovodsko ponavlja iz leta v leto, terjatve pa so neizterljive zaradi smrti dolžnice.

Seznam dolžnikov, katerih terjatve predlagamo za odpis:

1. terjatve do bivšega najemnika stanovanja na naslovu Ulica Moša Pijade 4, Črnomelj v višini 3.968,39€ s pp (za obdobje od 20.4.2007 do 18.2.2013), dolžnik je bil deložiran. V postopku izvršbe je bilo ugotovljeno, da je terjatev neizterljiva ker dolžnik nima v lasti rubljivih nepremičnin oz. premičnin.

2. terjatve do bivše najemnice stanovanja na naslovu Ulica 21. oktobra 2, Črnomelj v višini 4.459,33€ s pp (za obdobje od 16.6.2010 do 5.7.2012), dolžnica je umrla in ni zapustila premoženja, zato izterjava ni možna.

Predlog sklepa:

Občinski svet občine Črnomelj dovoli odpis:

1. terjatve do bivšega najemnika stanovanja na naslovu Ulica Moša Pijade 4, Črnomelj v višini 3.968,39€ s pp,
2. terjatve do bivše najemnice stanovanja na naslovu Ulica 21. oktobra 2, Črnomelj v višini 4.459,33€ s pp

Številka: 35280-1/2013

Pripravila:
Željka Karin Biličič, OU

Predlagateljica
Županja
Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon., l.r.

OBČINA ČRNOMELJ K točki 18
OBČINSKI SVET

Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v juniju 2013

Zadeva: **ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE ČLANOV SVETA**

Samer KHALIL:
1. V preteklosti je bila že podana pobuda za obnovo pešpoti, ki poteka od črnomaljskega tromostovja proti stadionu v Loki, vendar do sanacije in ureditve pešpoti še ni prišlo.

ODGOVOR:
Z vzdrževalcem javnih površin v mestu JP Komunala Črnomelj d.o.o. smo se dogovorili, da bo zaraščeno in razdrto javno cesto, ki je zaradi plazu proti reki Lahinji zaprta, uredilo tako, da bo normalno prehodna.

Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU.

Andrej MATKOVIČ:
1. Občani iz območja Ajdovega zrna, Ulice Pod lipo v Črnomlju so ga opozorili, da imajo v zadnjem času veliko problemov glede parkiranja. Opažajo, da so vozila parkirana od jutra in tam stojijo do konca delovnega dne (nekje do 15. ure) – očitno parkirajo uslužbenci bližnjih ustanov. Zavedajo se, da so parkirišča javna (pred bivšo gostilno Skubic in pod lipo pri družinski hiši št. 15 ter nasproti trgovine L šport) in lahko vsak parkira. V popoldanskem času pa se pojavljata dva avtomobila pred bivšo gostilno Skubic, ki sta nepravilno parkirana in ovirata parkiranje ostalih vozil (parkirana sta bočno in tako zavzemata po več parkirnih mest). Prosijo za razrešitev omenjenega problema in pa redarsko službo, da naredijo večkrat obhod in opozorijo lastnike nepravilno parkiranih vozil in jih tudi po potrebi kaznujejo.

ODGOVOR:
Na parkirišču pri Ajdovem zrnu ni nobenih omejitev parkiranja in tako lahko vsakdo parkira za nedoločen čas. Podan je bil predlog Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, da se čas parkiranja na navedeni lokaciji časovno omeji (odgovor je razviden v prilogi št. 1). Odlok o prometni ureditvi v Občini Črnomelj določa v 15. členu, da se uredi parkirišče pri Ajdovem zrnu s časovno omejitvijo parkiranja.
Parkirišče pred objektom Skubic ni označeno in tako redarji nimajo pooblastil glede parkiranja, če parkirana vozila ne ovirajo prometa. Zemljišče pred objektom je v občinski lasti.

Odgovor pripravil: Vlado Dražumerič, občinski inšpektor.

2. S strani občanov naselja na lokaciji pri podjetju Dinos in nad železniško postajo je bil opozorjen na dve divji odlagališči in sicer prva pri mreži podjetja Dinos. Občani redno odlagajo različne kosovne odpadke izven mreže omenjenega podjetja v času, ko to ne obratuje. Ti odpadki stojijo tam tudi več mesecev in kazijo okolico (veter raznaša papir, …). Tudi samo podjetje ima zelo slabo urejeno odlagališče in velik nered. Drugo odlagališče se nahaja nad peroni železniške postaje. Tudi tu se odlagajo razni kosovni odpadki in gradbeni material. Prosijo, da se ta problem reši, mogoče s tablo »prepovedano odlaganje smeti« ali kako drugače. Opozorili so tudi medobčinskega inšpektorja, g. Dražumeriča, ki kljub dvakratnemu sporočilu ni reagiral.

ODGOVOR:

Zadevo je obravnavala Medobčinska inšpekcija in redarstvo nemudoma po prijavi. Redarji so takoj pristopili k pregledu in ugotovljeno je bilo, da lastnik gradbenih odpadkov le te že odstranjuje in potrjeno je, da jih je odstranil v celoti. Glede smeti pred Dinosom pa je bilo dogovorjeno s Komunalnim podjetjem Črnomelj, da jih odstranijo. Preverjeno 25.04.2013 jih je Komunala tudi odstranila. Postopki so potekli v zelo kratkem času, stvari pa ni mogoče urediti v tistem trenutku, ko si ljudje to zamislijo. Medobčinska inšpekcija in redarstvo je povečala gostoto ogledov navedene lokacije.
Podjetje DINOS ni organizirano za zbiranje mešanih odpadkov. To je dejavnost Komunalnega podjetja. Iz navedenega ni smiselno prilagajanje delovnega časa podjetja DINOS, da bi lahko oddajali odpadke.

Odgovor pripravil: Vlado Dražumerič, občinski inšpektor.

Anton FILAK:
1. Ali je bilo v preteklem letu (2012) kaj odziva – prijav s strani občanov občine Črnomelj na sprejeti sklep OS na redni seji, 26.01.2012, o sodelovanju Občine Črnomelj v projektu »Sofinanciranje inovacij v podjetništvu«, katerega izvajalec je Razvojni center Novo mesto, d.o.o.? Kako so bili potencialni koristniki – inovatorji obveščeni o možnosti sofinanciranja?

ODGOVOR:
Občina Črnomelj je v letu 2012 za namen izvedbe projekta "Spodbujanje podjetniške inovativnosti", namenila 7.000,00 EUR finančnih sredstev. Na javno povabilo so se odzvala dva podjetja (d.o.o.) in en samostojni podjetnik posameznik, s katerimi je Občina Črnomelj sklenila pogodbe o sofinanciranju podjetniških inovacij. Sredstva so bila v celoti porabljena, kar je pozitivno vplivalo na odločitev Občine Črnomelj, da v letu 2013 ponovno pristopi k tovrstnemu sodelovanju v projektu, katerega razpisnik je RC Novo mesto d.o.o.
Občina Črnomelj je potencialne inovatorje o objavi javnega razpisa in možnosti sofinanciranja sredstev iz tega naslova ves čas projekta (od aprila do oktobra 2012, ko se je projekt zaključil) obveščala preko elektronske pošte, z objavo povabila na spletni strani Občine Črnomelj in na spletni strani javnega zavoda RIC Bela krajina. Prav tako nam je bil RIC Bela krajina v veliko pomoč pri obveščanju podjetnikov o tovrstnem načinu sofinanciranja podjetniških inovacij.

Odgovor pripravila: Tanja Peteh, OU

2. Zaradi dolge in hude zime je zelo poškodovana cesta Črnomelj – Griblje, (čez lozo) v KS Tribuče, natančneje med Desincem in Pavičiči. Zato naproša županjo in občinsko upravo, da se cesto sanira vsaj delno, čeprav sam ve, da je takšnih odsekov verjetno kar nekaj po naši občini.

ODGOVOR:
Da je lokalna cesta Črnomelj – Griblje, predvsem na pododseku od odcepa za Desinec proti odcepu za Pavičiče v stanju nam je poznano, saj smo sanacije v zadnjem času izvajali ravno na tem delu. Žal zaradi pomanjkanja sredstev za vzdrževanje ni možno izvesti sanacije v večjem obsegu, še posebej po letošnji hudi zimi. V kolikor se bi v poračunu RS zagotovilo dodatna sredstva, za kar smo preko skupnosti občin že zaprosili, bi lahko izvedli sanacijo, sicer pa v sprejetem proračunu občine nimamo zadosti sredstev niti za najnujnejše vzdrževanje lokalnih cest (košnja, obsekovanje, urejanje bankin, ipd.).

Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU.

3. Prav tako naproša, da se poskuša sanirati tudi del vaške ceste v Gornjih Gribljah od št. 13 do št. 9, o kateri je bilo že govora po izgradnji kanalizacije, ko ni bila le-ta dovolj strokovno zgrajena oziroma asfaltirana.

ODGOVOR:
Po vgradnji kanalizacije smo z izvajalcem JP Komunala Črnomelj d.o.o. izvedli ogled poškodovanih cest in se dogovorili za sanacije v obsegu, ki ga je dopuščala sklenjena pogodba in zagotovljena sredstva. V sanacijo nismo mogli vključiti širitve cest, prav tako ne preplastitve celotne širine (če ni bila poškodovana celotna širina vozišča), kar bi sicer bilo dobro, ni pa bilo povezano s to investicijo. S predstavniki krajevne skupnosti smo se o tem večkrat pogovarjali in ugotavljali, da bi bila preplastitev smiselna po vgradnji javne razsvetljave, da katere pa (še) ni prišlo. Glede teh projektov se mora najprej opredeliti KS Griblje, ki jih bo po tem uskladila z občino ob pripravi proračuna, upoštevajoč razpoložljiva finančna sredstva.

Odgovor pripravil: Vinko Kunič, OU.

Janez WEISS:
1. Že pred časom je predlagal, da se uredi dostop na plato med cerkvijo in glasbeno šolo za invalide in otroške vozičke. Zanima ga v kakšni fazi je ureditev, saj zadeva še vedno ni realizirana.

ODGOVOR:
Pred časom je bilo na svetniško vprašanje odgovorjeno tako: »Po ogledu na terenu je ugotovljeno, da poseg le ni manjši, saj je za pravilno premostitev višinskih razlik potrebno iz tehničnih vidikov zagotavljati ustrezen naklon klančine in posledično ustrezno dolžino, ki potrebuje določen prostor in širino. Umestitev je potrebno reševati projektno, saj je nujno za poseg pridobiti tudi ustrezna soglasja (promet, kulturna dediščina, …).
Občina Črnomelj pripravlja prijavo na 3. javni razpis Operativnega programa IPA Slovenija-Hrvaška 2007 – 2013 v okviru katerega se naj bi urejal plato med banko in cerkvijo in s katerim se bo izdelal projekt za izvedbo ureditve območja. S projektom ureditve platoja bo tudi predlagana rešitev za dostop z otroškimi in invalidskimi vozički s pločnika na plato.«
Žal se še vedno čaka na rezultate omenjenega razpisa, predvidoma bi naj bili rezultati znani septembra letos.

Odgovor pripravila: Marija Prašin Kolbezen, OU.

2. Korenova hiša v Črnomlju, ki je v zasebni lasti, je v zelo žalostnem stanju. Podstrešje je močno degradirano, zato je samo vprašanje časa kdaj se lahko poruši. Stavba stoji na zelo markantni lokaciji v vstopu in izstopu iz mesta. Članom OS se naj poda informacijo o morebitni ureditvi stavbe.

ODGOVOR:
Občina Črnomelj je poslala lastniku objekta vprašanje o namerah glede prenove objekta. Odgovor je Občina prejela, in sicer: »Zavedamo se, da stavba ni v najboljšem stanju, kljub temu pa ni v takem stanju kot je to opisano v svetniškem vprašanju. Stavbo že dlje časa prodajamo in je nimamo namena prenavljati. Zelo bi bili veseli, če bi nam pomagali pri iskanju morebitnega kupca, saj je tudi nam v interesu, da se s stavbo nekaj naredi.«

Odgovor pripravila: Marija Prašin Kolbezen, OU.

Peter DICHLBERGER:

1. Dostop do Knjižnice Črnomelj je zelo otežkočen za invalide in otroške vozičke, zato bi bilo potrebno urediti primerno klančino.

ODGOVOR:
Občina Črnomelj je kot ustanovitelj javnega zavoda Knjižnica Črnomelj, ki ima najete prostore Dijaškega doma Črnomelj za delovanje knjižnične dejavnosti, že v začetku leta 2012 posredovala na pristojno ministrstvo (lastniku teh nepremičnin), dopis glede možnosti sofinanciranja izvedbe klančine in s tem odpravo arhitektonskih ovir za invalide. S strani takratnega Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport smo prejeli odgovor , da nimajo razpoložljivih sredstev za sofinanciranje izvede klančine.

Odgovor pripravila: Vladka Kostelec Peteh, OU.

Boris GRABRIJAN:
1. Pridružil se je pobudi predhodnika glede Korenove hiše. Sam je stopil v kontakt z lastniki hiše. Ponudil jim je pomoč pri ureditvi večje ličnosti objekta, ki je bila z njihove strani sicer sprejeta, vendar že mesece ni nobenega napredka v tej smeri. Občina naj po svoji moči nekaj naredi v tej smeri, saj gre za enega izmed pomembnejših objektov v mestu.

ODGOVOR je podan pri 2 vprašanju Janeza Weissa.

Štefan MISJA:
1. Zakaj TV Novo mesto ni poročala s proslave od dnevu upora proti okupatorju, ki je bila v Črnomlju dne 25.4.2013?

ODGOVOR:
TV Novo mesto ni poročala o letošnji proslavi ob dnevu upora proti okupatorju zato, ker imajo sprejeto enotno uredniško politiko glede poročanja o proslavah, ki velja za območje poročanja TV Vaš kanal, torej Belo krajino, Dolenjsko in Posavje. Skratka, v kolikor se na omenjenih območjih odvija več proslav na isto temo (v tem primeru proslava ob dnevu upora proti okupatorju), se poroča le o eni proslavi iz vsakega območja. Iz Bele krajine se tako poroča le o eni proslavi, ne glede na to, da ima vsaka občina svojo proslavo. Ker pa so lani poročali o proslavi ob dnevu upora proti okupatorju v Črnomlju, so letos poročali o taisti proslavi iz Semiča.

Odgovor pripravila: Tamara Potočar, direktorica OU.

2. Na prejšnjih sejah OS je bila podana pobuda za postavitev spomenika Alojziju Žabkarju. Predlaga, da se kaj več naredi na zadevi (mogoče ustanovi kakšna skupina, določi rokovnik aktivnosti, ipd.).

ODGOVOR:
Že na 19. seji je bil podan odgovor na to vprašanje. Dejstvo je, da je zadeva kompleksna, saj je potrebno proučiti predvsem vidik umestitve spomenika v prostor. V kolikor bomo smatrali, da bi bila smiselna ustanovitev delovne skupine, ki bi se ukvarjala s postavitvijo spomenika, bo županja le to imenovala.

Odgovor pripravila: Tamara Potočar, direktorica OU.

Janez GLADEK:
1. Glede odpadkov pri podjetju Dinos in železniški postaji je pojasnil, da je redarska služba opravila ogled, železničarji so svoj del počistili, javno podjetje Komunala je očistilo lokacijo pri

Dinosu, vendar ponovno prihaja do odlaganja odpadkov. Predlaga, da redarska služba večkrat opravi ogled na navedenih lokacijah ter na takšen način poskuša ugotoviti kršitelje. Tudi tabla, ki prepoveduje odlaganje odpadkov je bila postavljena, vendar so jo odstranili.

ODGOVOR je podan pri 2 vprašanju Andreja Matkoviča.

2. Parkirni prostor pred stavbo na Kolodvorski cesti 34 v Črnomlju, ki je rezervirano za potrebe parkiranja Rdečega križa Črnomelj, je konstantno zasedeno z avtomobili Romov, zato predlaga, da redarska služba dnevno opravi nadzor nad parkiranjem pred stavbo na Kolodvorski cesti 34 v Črnomlju ter opozori oz. kaznuje kršitelje.

ODGOVOR:
Na navedeni lokaciji ni nobenih prepovedi parkiranja in tako redarji nimajo pooblastil obravnavati parkirana vozila na parkirišču brez omejitev.

Odgovor pripravil: Vlado Dražumerič, občinski inšpektor.

Martin ŽEPIČ:
1. Delovni čas podjetja Dinos je tisti, ki povzroča, da ljudje puščajo odpadke izven območja, ki je namenjeno odlaganju odpadkov. Smotrno bi bilo, da se podjetju pošlje dopis oz. pobuda za ureditev posebnega prostora, ki bo služil odlaganju odpadkov v času, ko podjetje ne obratuje.

ODGOVOR je podan pri 2 vprašanju Andreja Matkoviča.

Janez WEISS:
1. Na območju občin Bele krajine delujeta dva redarja. Prosi za informacijo o pristojnostih, nalogah, … redarske službe.

ODGOVOR:
Pooblastila redarjev so podana v zakonodaji in sicer:

ZPrCP	15. člen
ZCes-1	člen 106, 107, 108, 109, 110 in 111
ZJRM-1	27. člen, 3. Odstavek
ZAKON O ŽIVALIH	11. člen
OBČINSKI ODLOKI	

Navedena zakonodaja je dosegljiva tudi na internetu, kjer je možno pridobiti obširno informacijo o pristojnostih.

Odgovor pripravil: Vlado Dražumerič, občinski inšpektor.

Samer KHALIL: (20. redna seja OS, razprava pri točki 12: »Poročilo o stanju civilne zaščite, opazovanja in obveščanja v občini Črnomelj za leto 2012«): Kaj je bil vzrok za pogin rib v reki Kolpi (julij 2012)?

ODGOVOR Inšpektorata RS za kmetijstvo in okolje je razviden iz priloge št. 2.

Primož KOZAN: (20. redna seja OS, razprava pri točki 4: »Poročilo o poslovanju javnega zavoda Dolenjske lekarne Novo mesto v letu 2012«): Vedno, ko se je razpravljajo o preselitvi Lekarne Črnomelj na drugo lokacijo, je bilo govora o negativnem poslovanju omenjene lekarne, zato ga zanima kakšen je trend poslovanja omenjene lekarne za zadnji dve leti. Dolenjske lekarne

Novo mesto naj do naslednje seje OS pripravijo izkaz prihodkov in odhodkov za Lekarno Črnomelj za zadnje dve leti (po mesecih oz. kvartalih).

ODGOVOR Dolenjskih lekarn Novo mesto je razviden iz priloge št. 3.

Peter DICHLBERGER: (vprašanje iz 18. redne seje):
Začele se bodo prireditve ob kulturnem in občinskem prazniku. Parkiranja v okolici kulturnega doma so parkiranja časovno omejena, zato sprašuje, kje je možno parkirati v času prireditev, proslav, ki trajajo več kot dve uri?

ODGOVOR:
Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu je bil posredovan predlog, da bi se na parkirnih mestih za kratkotrajno parkiranje prometna signalizacija dopolnila. Odgovor SPV je razviden iz priloge št. 1

Janez Weiss: (vprašanje iz 17. redne seje):
Najemnika poslovnega prostora v Ul. Staneta Rozmana v Črnomlju se naj opozori na neustreznost reklame oz. napisa, ki označuje dejavnost podjetja - odkup zlata. Reklama podjetja je v nasprotju z občinskim odlokom. Podjetje ima poslovni prostor z isto dejavnostjo tudi v Ljubljani, ob glavni ulici proti Prešernovem trgu, vendar tamkajšnja reklama je povsem nekaj drugega kot v Črnomlju (deluje civilizirano).

ODGOVOR:
Glede na to, da odgovora na naš poziv o neustreznem načinu oglaševanja, ki smo ga podjetju Aurum Investicije d.o.o. posredovali že v mesecu januarju nismo prejeli, smo omenjeno podjetje, dne 27.5.2013 ponovno pozvali k ustreznemu načinu oglaševanja ter jih povabili na razgovor, kjer jim bo strokovna služba Občine Črnomelj, glede primernega načina oglaševanja, ustrezno svetovala. Odgovorni s strani zadevnega podjetja se pri tukajšnji občinski upravi še niso zglasili.

Odgovor pripravila: Tanja Peteh, OU.

PRILOGA 1

OBČINA ČRNOMELJ
Občinska uprava
Trg svobode 3
8340 Črnomelj
tel. (07) 306-11-00
fax. (07) 306-11-30
e-mail: obcina.crnomelj@siol.net
http://www.crnomelj.si

Svet za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu

Št. 371 – 13 / 2013
Datum,2013-06-15

OBČINA ČRNOMELJ
Oddelek za varstvo okolja in urejanje prostora

Obveščamo vas, da je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Črnomelj na svoji 13. redni seji dne, 13.06.2013 obravnaval podane pobude občanov in članov sveta vezane na boljšo varnost v cestnem prometu. In sicer so bile podane naslednje pobude:

Občina Črnomelj - posredovali ste nam pobudo za spremembo režima parkiranja na mestih kjer je parkiranje omejeno na 1 uro. Namreč ugotavljate, da je časovna omejitev v nasprotju z Odlokom o prometni ureditvi v občini Črnomelj. V sled tega predlagate, da se na parkiriščih: Kolodvorska ulica med hišnimi številkami 57-49; ul. Otona Župančiča, Ajdovem zrnu, na Zadružni cesti ter ul. Mirana Jarca omejitveni čas parkiranja, ki je sedaj ponekod sicer omejen na 1 uro, omeji na čas obratovanja trgovin (med 7 in 19 uro) ter opozori na obvezno označevanje začetka parkiranja. Na seji je bila sprejeta naslednja odločitev:

- SPV smatra, da v smislu varnosti v cestnem prometu na predlaganih lokacijah (razen na Ajdovem zrnu) ni varnostnih zadržkov na podlagi katerih bi bilo potrebno omejiti čas parkiranja.
- Glede na to, da na parkirišču pri Ajdovem zrnu niso urejena parkirna mesta niti urejena ustrezna prometna signalizacija, ki bi urejala parkiranje, SPV predlaga nujnost ureditve le te.
- Odločitev o morebitni časovni omejitvi naj sprejme pristojni organ občine Črnomelj

Prav tako smo iz naslova **Občinske uprave** prejeli pobudo o možnosti vrisa parkirnih mest pred nekdanjo gostilno Skubic, ker, da naj bi sosedi izrazili željo, da se jima na omenjeni lokaciji, ki je last občine, omogoči parkiranje.
Na podlagi predhodnega ogleda pristojne komisije in presoje članov je bil sprejet naslednji SKLEP:

- Člani SPV menijo, da omenjena lokacija zaradi premajhne površine in trase namenjene pešcem, ni primerna za parkirišče

Marija Jovanovič in Zlata Butala iz Črnomlja sta nam naslovili vlogo s katero opozarjata na težave, ki jih imata ob vse pogostejšem naletu vozil v njihovo hišo na Kolodvorski cesti 6.
Na podlagi predhodnega ogleda pristojne komisije in presoje članov je bil sprejet naslednji SKLEP:

- Člani SPV menijo, da je opozorilo lastnic hiše utemeljena vendar je zaradi prehoda za pešce in pločnika ureditev fizične obrambe za enkrat nemogoča. V sled tega se predlaga ureditev ustrezne signalizacije. In sicer se predlaga namestitev dveh **tabel pokončne zapore VI-3.1** in eno **tablo bočne zapore VI-4.**

Iz **Direkcije RS za ceste** smo prejeli odgovor na pobudo, ki smo jim jo posredovali v zvezi z odstranitvijo prometne signalizacija, ki opozarja na prisotnost živine na cesti pri naselju Tribuče ter omejitev hitrosti na avtobusnem postajališču. Za odstranitev prometne signalizacije navajajo, da je potrebno našo pobudo ustrezno utemeljiti, za ureditev postajališč pa nimajo finančnih sredstev.
Člani SPV ugotavljajo, da nimajo argumentov s katerimi bi utemeljili vlogo, saj ne razpolagajo z uradnimi podatki glede posedovanja živine v naselju Tribuče. V sled tega se vloga odstopi vlagatelju, ki naj s pomočjo KS Tribuče pridobi želene podatke in napiše utemeljitev.

Na seji sveta so bile obravnavane tudi pobude članov sveta:

Frankovič: pove, da je na Delavski poti sedaj urejena signalizacija, ki ureja parkiranje pred lekarno. Žal pa ni prehoda za pešce, ki bi omogočal prehod od ZD do lekarne.
- SPV predlaga, da se pri novi lekarni uredi ustrezno signalizira prehod za pešce, ki bo omogočal prehod iz ZD do lekarne.

V pričakovanju, da bomo s skupnimi močmi prispevali k večji varnosti v cestnem prometu se vam zahvaljujemo za sodelovanje in vas prisrčno pozdravljamo.

Anton PLANINC -
tajnik SPV

Martin ŽEPIČ -
predsednik SPV l.r.

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE
INŠPEKTORAT RS ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE
Enota Ljubljana
Vilharjeva 33, 1000 Ljubljana

CREG024271

OBČINA ČRNOMELJ 708
PREJETO 10. 06. 2013 PRIL. 1
ŠIFRA ZAD. 342-2 2013-2 VRED. 1

PRILOGA 2

T: 01 420-45-02
F: 01 420-45-10
E: ljubljana.irskgh @gov.si
www.iko.gov.si

OBČINA ČRNOMELJ
Trg svobode 3
8340 ČRNOMELJ

Številka: 0614-12/2013-8
Datum: 7. 6. 2013

ZADEVA: POGIN RIB V REKI KOLPI DNE 4. 7. 2012

Zveza: vaš dopis št. 342-2/2013-13

V reki Kolpi je bil dne 3. 7.2012 opažen pogin rib, o katerem je bila obveščena ribiška družina in vodstvo Krajinskega parka Kolpa. Ribiška inšpekcija je bila o poginu obveščena dne 4. 7. 2013. Po zbranih podatkih naj bi se pogin začel že 2. 7. 2012. Vzorce vode je vzela policijska postaja Črnomelj, dobili pa smo tudi rezultate analiz vode, ki jih je vzel Zavod za javno zdravstvo karlovačke županije. Vsi vzorci so bili vzeti šele 4. 7. 2012, kar je močno zmanjšalo možnost določitve snovi, ki je povzročila pogin. Analize, ki so jih za policijsko postajo Črnomelj opravili na Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor in vzorci, ki so jih analizirali na Hrvaškem, niso dali nobene usmeritve za nadaljnje iskanje povzročitelja. Odvzeti vzorci so izkazovali, da voda omogoča normalno preživetje rib.

Poizvedovanje o obratih, iz katerih bi lahko izvirala onesnažena voda, ni dalo nobenih rezultatov, tako na naši kot na hrvaški strani. Tudi iz vizualnega pregleda rib in opaženih okoliščin nismo uspeli dobiti nobene usmeritve za nadaljnje iskanje. Z Zavodom za zdravstveno varstvo smo razpravljali o dodatnih analizah, ki bi jih izvedli ciljano za snovi, ki bi utegnile povzročiti pogin, vendar tudi po razgovoru z inšpekcijo za okolje iz Novega mesta in ribiškimi čuvaji nismo dobili nobene informacije, ki bi opravičevala nadaljnje analize.

Pogin rib v Kolpi, kljub temu, da je po grobi oceni poginilo okrog 1000 kg rib, ostaja nepojasnjen. Policijska postaja Črnomelj je sicer vložila ovadbo proti neznanemu storilcu, a se postopek verjetno ne bo nadaljeval. Vzorci vode so bili vzeti prepozno, da bi lahko določili snov, ki je povzročila pogin. Razmere v reki Kolpi pa niso bile tako slabe, kljub nizkemu vodostaju in visokim temperaturam, da bi bile te vzrok pogina. Dokaz za to je tudi, da kasneje, čeprav so bile razmere podobne, do pogina ni več prišlo.

S spoštovanjem

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE 33

Barbara Bizjak, ribiška inšpektorica

PRILOGA 3

From: Meta Štupar [mailto:meta.stupar@dolenjske-lekarne.si]
Sent: 11. junij 2013 14:13
To: Jože Migalic
Cc: 'Uprava, Vitkovic'
Subject: Svetniško vprašanje

Spoštovani!
Zahvaljujem se za svetniško vprašanje in vam v prilogi pošiljam izkaz prihodkov in odhodkov za Lekarno Črnomelj za zadnji dve leti (leto 2011 in 2012). Iz izkaza je razvidno, da je bila investicija v preselitev lekarne leta 2011 prava odločitev, ki je obrnila negativne trende v poslovanju Lekarne Črnomelj v pozitivno smer. Medtem ko je bilo leta 2011 poslovanje Lekarne Črnomelj negativno, je v letu 2012 Lekarna Črnomelj poslovala pozitivno, kar je v teh težkih časih krize še toliko bolj dobrodošlo. Poslovanje Lekarne Črnomelj za enkrat še bremenijo stroški povezani z objektom na stari lokaciji. Upamo, da bodo stari prostori dobili čim prej vsebino (dializni center) in bo stroške za te prostore prevzel izvajalec dializnega programa.

Lep pozdrav.

Meta Štupar

Dolenjske lekarne Novo mesto
Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto
Tel.: 00 386 7 393 2 903
Faks: 00 386 7 393 2 925

From: Katarina Bregar [mailto:katarina.bregar@dolenjske-lekarne.si]
Sent: Tuesday, June 11, 2013 1:16 PM
To: lekarnaMeta Štupar
Subject: Bilanca Črnomelj

DOLENJSKE LEKARNE NOVO MESTO, p.o., Kandijska cesta 1, 8000 Novo mesto

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO STROŠKOVNIH MESTIH

		2011		2012
Naziv	**Dolenjske lekarne**	**Lekarna Črnomelj**	**Dolenjske lekarne**	**Lekarna Črnomelj**
Prihodki	21.060.414	1.566.681	20.855.007	2.220.853
Nabavna vrednost blaga	17.526.225	1.292.943	17.262.850	1.842.931
Stroški materiala in energije	117.009	8.242	113.779	7.130
Stroški storitev	396.622	33.878	348.145	37.681
Amortizacija	118.047	11.363	115.527	19.277
Stroški dela	2.527.004	203.132	2.582.609	231.890
Drugi stroški	48.309	3.350	52.051	5.503
Finančni, drugi, prevr. odhodki	37.187	2.492	23.204	2.477
Davek	22.307	0	28.476	1.936
Uprava		27.704		38.878
Rezultat	267.705	-16.423	328.366	33.150

Struktura v %

Naziv	**Dolenjske lekarne**	**Lekarna Črnomelj**	**Dolenjske lekarne**	**Lekarna Črnomelj**
Prihodki	100,0	100,0	100,0	100,0
Nabavna vrednost blaga	83,2	82,5	82,8	83,0
Stroški materiala in energije	0,6	0,5	0,5	0,3
Stroški storitev	1,9	2,2	1,7	1,7
Amortizacija	0,6	0,7	0,6	0,9
Stroški dela	12,0	13,0	12,4	10,4
Drugi stroški	0,2	0,2	0,2	0,2
Finančni, drugi, prevr. odhodki	0,2	0,2	0,1	0,1
Davek	0,1	0,0	0,1	0,1
Uprava		1,8		1,8
Rezultat	1,3	-1,0	1,6	1,5

Delež v %

Naziv	**Dolenjske lekarne**	**Lekarna Črnomelj**	**Dolenjske lekarne**	**Lekarna Črnomelj**
Prihodki	100,0	7,4	100,0	10,6
Nabavna vrednost blaga	100,0	7,4	100,0	10,7
Stroški materiala in energije	100,0	7,0	100,0	6,3
Stroški storitev	100,0	8,5	100,0	10,8
Amortizacija	100,0	9,6	100,0	16,7
Stroški dela	100,0	8,0	100,0	9,0
Drugi stroški	100,0	6,9	100,0	10,6
Finančni, drugi, prevr. odhodki	100,0	6,7	100,0	10,7
Davek	100,0	0,0	100,0	6,8
Uprava	100,0	7,6	100,0	10,7
Rezultat	100,0	-6,1	100,0	10,1